

PRESSUPOST

Obra	01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026
Capítol	03	LOT 3
N3	00	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
N4	01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 8)	16,20	4,000	64,80
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)	76,61	3,000	229,83
TOTAL	N4		01.03.00.01			294,63

Obra	01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026
Capítol	03	LOT 3
N3	02	FONAMENTS
N4	01	FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN (P - 2)	129,95	5,000	649,75
TOTAL		N4	01.03.02.01			649,75

Obra	01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026
Capítol	03	LOT 3
N3	02	FONAMENTS
N4	02	ACER ESTRUCTURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	75,10	3,000	225,30
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	21,31	3,000	63,93
TOTAL		N4	01.03.02.02			289,23

Obra	01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026
Capítol	03	LOT 3
N3	03	ESTRUCTURA
N4	01	FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN (P - 2)	129,95	5,000	649,75

PRESSUPOST

TOTAL	N4	01.03.03.01			649,75	
Obra		01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026			
Capítol		03	LOT 3			
N3		03	ESTRUCTURA			
N4		02	ACER ESTRUCTURAL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	75,10	2,000	150,20
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	21,31	2,000	42,62
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes (P - 9)	712,31	2,000	1.424,62
TOTAL	N4	01.03.03.02			1.617,44	
Obra		01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026			
Capítol		03	LOT 3			
N3		04	TANCAMENTS EXTERIORS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0F06A0X	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1 (P - 5)	247,93	1,000	247,93
2	J0FB3C09	U	Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67029 (P - 7)	102,89	1,000	102,89
3	J0F11A07	U	Determinació de les dimensions d'una mostra de peces per a fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-16 (P - 6)	127,81	1,000	127,81
4	J5V11151	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 10)	540,97	2,000	1.081,94
5	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escurriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 11)	293,85	1,000	293,85
6	JA11210C	U	Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 19)	1.410,21	1,000	1.410,21
TOTAL	N3	01.03.04			3.264,63	
Obra		01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026			
Capítol		03	LOT 3			
N3		05	REVESTIMENTS (EXTERIORS I INTERIORS)			
N4		01	PINTURA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 14)	21,55	2,000	43,10

PRESSUPOST

TOTAL	N4	01.03.05.01			43,10	
Obra		01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026			
Capítol		03	LOT 3			
N3		05	REVESTIMENTS (EXTERIORS I INTERIORS)			
N4		02	SOSTRES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 13)	259,13	2,000	518,26
2	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. (P - 12)	1.754,43	1,000	1.754,43
TOTAL	N4	01.03.05.02			2.272,69	
Obra		01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026			
Capítol		03	LOT 3			
N3		06	PAVIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9C12F46	U	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 16)	175,52	1,000	175,52
2	J9C14F46	U	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 17)	105,02	1,000	105,02
3	J9C11F46	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior,segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 15)	100,15	1,000	100,15
4	J9C1BC46	U	Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 18)	74,81	1,000	74,81
TOTAL	N3	01.03.06			455,50	
Obra		01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026			
Capítol		03	LOT 3			
N3		07	INSTAL·LACIONS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 23)	705,26	1,000	705,26

PRESSUPOST

Pàg.: 4

2	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 26)	705,26	1,000	705,26
3	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 25)	705,26	1,000	705,26
4	JFV2R4E1	U	Jornada d'inspector per a proves d'estanqueïtat i pressió en trams de xarxes de tuberies. (P - 22)	705,26	1,000	705,26
5	JJVA9D0D	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - captació solar, segons R.D 865/2003, RITE, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: Tª del fluid a l'entrada dels col·lectors, Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, sobre pressió en repòs del fluid en fred als col·lectors de plaques, pressió impulsió bomba, cabal de bomba, densitat del fluid, tensió entre fases de subministrament al motor de la bomba, consum per fases de motor de la bomba, ph del fluid, prova d'estancament del circuit primari de solar, certificació per part de la empresa instal·ladora de l'addició d'anticongelant a la instal·lació, prova de lliure dilatació i proves d'equilibrat hidràulic (mes d'un conjunt de captadors). (P - 24)	705,26	1,000	705,26
6	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 20)	705,26	1,000	705,26
7	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	705,26	1,000	705,26
TOTAL N3			01.03.07			4.936,82

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4 : N4			Import
N4	01.03.00.01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	294,63
N3	01.03.00	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	294,63
N4	01.03.02.01	FORMIGÓ	649,75
N4	01.03.02.02	ACER ESTRUCTURAL	289,23
N3	01.03.02	FONAMENTS	938,98
N4	01.03.03.01	FORMIGÓ	649,75
N4	01.03.03.02	ACER ESTRUCTURAL	1.617,44
N3	01.03.03	ESTRUCTURA	2.267,19
N4	01.03.05.01	PINTURA	43,10
N4	01.03.05.02	SOSTRES	2.272,69
N3	01.03.05	REVESTIMENTS (EXTERIORS I INTERIORS)	2.315,79
			5.816,59
NIVELL 3 : N3			Import
N3	01.03.00	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	294,63
N3	01.03.02	FONAMENTS	938,98
N3	01.03.03	ESTRUCTURA	2.267,19
N3	01.03.04	TANCAMENTS EXTERIORS	3.264,63
N3	01.03.05	REVESTIMENTS (EXTERIORS I INTERIORS)	2.315,79
N3	01.03.06	PAVIMENTS	455,50
N3	01.03.07	INSTAL·LACIONS	4.936,82
Capítol	01.03	LOT 3	14.473,54
			14.473,54
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.03	LOT 3	14.473,54
Obra	01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026	14.473,54
			14.473,54
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026	14.473,54
			14.473,54

CONTROL DE QUALITAT. SSTT DE TARRAGONA, TERRES DE L'EBRE, LLEIDA I ALT PIRINEU I ARAN
XME-26524 - XML-26513 - XML-26514 - XML-26515 - XMP-26501 - XMT-26522 - XMT-26523
CLAU: RAM-26900-L3

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	14.473,54
-------------------------------------	-----------

Subtotal	14.473,54
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 14.473,54.....	3.039,44
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	17.512,98
---------------------------------------	---	-----------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DISSET MIL CINQ-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)