

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 1 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



**Ajuntament
de Sils**

Expedient núm.: X2026001910

Títol: LICITACIÓ CONTRACTE DE PODA I DESBROLLAMENT 2026

Plec de prescripcions tècniques

ÍNDEX

1. FETS I OBJECTE DEL CONTRACTE.
2. NECESSITATS A SATISFER.
3. CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS.
4. CONDICIONS DELS TREBALLS I ASSESSORAMENTS.
5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
6. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE.
7. ACTUACIONS I PRESSUPOST DE LICITACIÓ I D'ADJUDICACIÓ.
8. TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS SERVEIS.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 2 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



1. FETS , OBJECTE DEL CONTRACTE I NORMATIVA D'APLICACIÓ

1.1. Fets

És necessari realitzar en determinades èpoques de l'any, la poda dels arbres de les diferents zones del poble per tal de que l'arbrat rebrolli a la primavera i evitar així també la caiguda de les fulles que poden provocar brutícia i el taponament dels embornals, és per això, que es creu convenient efectuar la poda de les branques i d'altres serveis com el desbrollament, tala, barrinat de soques i retirada de branques per mantenir i conservar les zones en bon estat.

Així mateix, també és necessari per la seguretat pública retirar els arbres morts que es troben a la via o zones públiques i/o que poden fer afectacions als vials públics, així com la seva replantació si fos el cas.

1.2. Objecte del contracte

Constitueix l'objecte del contracte la poda, desbrollaments, retirada d'arbres morts i/o que afectin als vials públics, de l'arbrat, arbustos, zones verdes municipals, així com el barrinat de les soques i/o arrels en zones verdes, escossells i d'altres espais... ..

1.3 Normativa d'aplicació

En general per a tots els serveis, són d'aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que, amb caràcter superior al plec de prescripcions tècniques, estableixi la legislació vigent en el moment present i aquelles que en el futur puguin establir-se, i que afectin la naturalesa del plec de prescripcions tècniques en funció del territori on s'hagi de desenvolupar el contracte.

En particular, i en especial pels diferents serveis a contractar les que es relacionen tot seguit:

- Les normes UNE en general.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals.
- RD 39/1997, de 17 de gener, Reglament del servei de prevenció.
- RD 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- RD 1/1995, de 24 de març, text refós de l'Estatut dels treballadors.
- Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC) (2011)
- Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana i actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge.
- Ordenances de zones naturals i espais verds aplicables a l'entitat contractant.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 3 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

- Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds, Departament d'agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2015)
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de totes les instruccions, plecs i normes de tota índole promulgades per l'administració Europea, de l'Estat, Autonòmica, Local i d'altres organismes competents, que siguin d'aplicació en les feines que s'han de realitzar, tant si son esmentades com si no ho son en la relació anterior.

2.NECESSITATS A SATISFER.

Que és necessari efectuar al servei de poda, desbrollament, barrinats i d'altres de les diferents zones del poble així com la enretirada d'arbres morts i/o que afectin a vials públics per tal que el creixement de l'arbrat estigui controlat i es puguin conservar en bones condicions els diferents espais, evitant que es provoquin desperfectes.... tanmateix, tenim el barrinat de soques per evitar que els nostres vehicles fent els treballs de manteniment a zones verdes, franges, etc puguin patir incidents, i també la retirada i/o barrinat de soques en llocs on les arrels dels arbres estan provocant desperfectes als elements de vial públic com son voreres i asfaltats.

Concretament, el servei de poda així com la resta de serveis s'efectuarà en els carrers, parcs i places, i zones verdes (confrontants amb zones privades, entre altres) del municipi de Sils.

L'esporga de l'arbrat viari és necessària per garantir una dimensió adequada dels arbres dels diferents carrers del municipi, tenint present que per les dimensions de les voreres de gran part dels vials de Sils i la proximitat dels arbres en certs casos als edificis i habitatges, és convenient reduir les capçades de les diferents espècies a unes dimensions que evitin molèsties a la ciutadania i interfereixen amb el cablejat aeri dels habitatges, transit rodar i d'altres possibles elements de via pública; així com la retirada dels rebrols en els troncs i bases dels arbres per evitar l'ocupació dels vials i impedeixin el pas dels vianants per les voreres de manera correcta.

Igualment és convenient realitzar els treballs de poda en aquells arbres de recent plantació per tal d'aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l'arbre, així com una bona salut i tirada dels exemplars i una estructura correcta i anivellada a les dimensions del vial o als requeriments paisatgístics de cada tram de carrer consensuats amb la ciutadania.

Finalment cal efectuar poda dels arbres que ens permeti garantir una reducció dels riscos per caigudes de branques que puguin causar danys a persones o béns de titularitat pública o privada.

Codi Segur de Verificació:

Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624
Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53
Pàgina 4 de 34

SIGNATURES

1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

En tot cas, en el decurs de l'actuació de poda i davant de l'arbre a podar, es decidirà si cal tallar branques malaltes, malmeses i/o fins i tot mortes que puguin generar futurs focus de malalties o infestacions, retall de branques sanes per esclarissat de la copa o formació adequada de la copa en base als criteris estètics indicats per l'Ajuntament o pel conjunt dels arbres del vial i eliminar branques creuades o mal dirigides.

Certes espècies com són plataners requereixen esporga de terciat de copa per tal de retallar les branques d'evolució anual i evitar que els arbres marxïn d'una forma determinada, així com d'altres espècies als que s'ha donat una forma específica, i que requereixen un manteniment per mantenir la seva estructura i equilibri estètic.

En qualsevol cas, l'Ajuntament de Sils endega en aquest projecte un control de la prestació que té per objectiu validar els treballs encomanats i cerciorar-se de què un cop efectuats els treballs d'esporga, l'arbrat presenti un aspecte homogeni en cada carrer pel que fa a la mida, volum i tractament, en aquelles espècies on per mida i dimensions es pugui assolir aquesta homogeneïtat.

Alhora, també es necessari dur a terme l'enretirada d'aquells arbres que són morts i/o afecten als vials públics aixecant les voreres i/o asfaltat de carrers per tal de garantir la seguretat de les persones o béns de titularitat pública o privada, evitant així la caiguda d'aquests en zones públiques o fins i tot en zones privades.

3.CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS.

Les prestacions dels serveis a realitzar es divideixen en cinc actuacions i són les següents.

1.- Servei de poda.

El tipus d'esporga a realitzar segons cada lot que es presenta en aquest document, anirà dirigida pel coordinador de la Brigada municipal i vist-i-plau del Cap de la Brigada municipal, i es tindran en compte de realitzar la que pertorqui segons arbre i temporada en que sigui necessària i amb les quantitats que s'especifiquin. Aquestes tipologies són les indicades a continuació:

Formació.

S'aplicarà als arbres per tal que mantinguin la forma desitjada, guiant la seva forma i port natural segons el seu model arquitectural. S'eliminaran les branques trencades, creuades i mal orientades i s'efectuarà l'escurçament de les branques amb una mida suficient per a què creixi

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 5 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

en la direcció desitjada. Cal refaldar l'arbre, segons el seu port, ubicació i estructura. També es tindrà en compta la retirada dels rebrols al llarg del tronc, per tal d'evitar el detriment de l'arbre i la deformació del mateix.

Reformació.

Aquest tipus d'esporga només s'aplicarà en el cas que per trencament o detecció de malalties en l'arbre a podar, sigui necessari efectuar una poda dràstica o un canvi de la forma estandarditzada pel conjunt d'arbres similars a l'afectat.

Es tornarà a donar forma a l'arbre tenint especial cura en els talls, ja que s'hauran d'efectuar en branques de major diàmetre.

Per a una reconstrucció adequada s'escolliran branques centrals verticals que presentin major vigor i resistència. Es tindrà especial cura de què el resultat final permeti una correcta insolació al conjunt de borrons i brots secundaris de les branques.

Brocada.

Es realitzarà en aquelles espècies que es consideri adient per tal de controlar el volum de la capçada i també per evitar la generació de fruit.

S'hauran de tallar els brots com a mínim a 1/3 de la seva longitud i per sobre d'un borro, eliminant la resta de brots mals dirigits o que surtin de la forma estètica requerida.

Aquest tipus d'esporga serà la més generalitzada a tot el municipi.

Reducció de capçada.

Es realitzarà en aquelles espècies que es consideri adient reduir en amplada, alçada o volum de la capçada de l'arbre, deixant l'arbre amb la seva forma original intacta, però més o menys amb la capçada 1/3 més petita.

Retall.

Equivalent a la reducció de capçada, però de branques fines que és surten de la forma establerta o habitual sense reduir dràsticament el volum de l'arbre, sinó més aviat totes les branques que han crescut fora de la forma que sol·licita l'Ajuntament al llarg de la temporada de creixement de l'arbre. Inclouent els rebrols al llarg del tronc.

Codi Segur de Verificació:

Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624
Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53
Pàgina 6 de 34

SIGNATURES

1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

Manteniment.

S'efectuarà en aquelles espècies que han assolit un equilibri i volum adequat.

Es retallaran les branques seques, malaltes o atacades per insectes o fongs si es detecten, tot el brançam que sorgeixi en el tronc i tot el que és surti de la forma requerida per l'Ajuntament de Sils per a l'espècie i per a la imatge general de l'arbrat en el sector d'actuació.

2.- Desbrollament dels arbres.

S'aplicarà als arbres per tal que mantinguin la forma desitjada al llarg del seu tronc i branques, guiant la seva forma i port natural segons el seu model arquitectural. S'eliminaran les branques trencades, creuades i mal orientades i s'efectuarà la retirada dels rebrols al llarg del tronc, per tal d'evitar el detriment de l'arbre i la deformació del mateix.

3.- Retirada de arbres morts i/o que afectin als vials públics/zones verdes.

La retirada dels arbres morts consistirà en la tala dels arbres que presenti aspecte sec i realitzades les comprovacions adients, estiguin morts. Es farà la tala de les branques de la copa, es continuarà pel tronc i finalment la cava de les arrels per deixar els escossells o la zona neta i sense perill.

S'haurà de fer la retirada de tots els residus resultants dels treballs, dintre del mateix dia en què realitzi el seu servei. Totes les restes vegetals resultant de l'execució de la tala s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que s'estiguin realitzant els mateixos. I els que siguin a zones que no comportin perill pels vianants es podrà fer la retirada posteriorment i el seu transport, o triturat del mateix al lloc.

En el cas de retirada d'arbres morts, es traurà de soca i es deixarà l'escocell reomplert de graves (10 - 12 mm) fins a nivell de vorera.

En el cas de retirada d'arbres que afectin als vials públics, es traurà de soca i es deixarà preparada la zona perquè s'executin les obres de restauració del ferm i/o vorera.

S'efectuarà també l'eliminació i arrencat d'herbes i picat de la terra al voltant de l'escocell. En aquells escossells on s'ha plantat planta ornamental no s'efectuarà l'arrencada d'aquest tipus de planta, però si tot allò que no correspongui.

L'Ajuntament no acceptarà retards en la planificació dels serveis per problemes en la conservació dels mitjans tècnics i/o mecànics que el licitador adscriu al contracte, i aplicarà les

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 7 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

penalitzacions previstes en aquest plec per retard en l'execució dels treballs i/o en els requeriments tècnics dels tipus de poda exigits a cada espècie.

Qualsevol retard que es produeixi per alguna incidència justificada, com situació meteorològica adversa, etc., s'haurà de comunicar per escrit.

4.- Barrinat de soques a zones municipals.

El barrinat amb mitjans mecànics de les soques i/o arrels que presentin o puguin afectar a la via pública, als treballs de manteniment i conservació de zones verdes, parcs i resta d'espais públics pel pas de vehicles de manteniment. Les característiques del barrinat d'aquestes soques i/o arrels seran consensuades amb el personal designat de l'administració, sigui el coordinador de la Brigada municipal amb el vist-i-plau de la Cap de Brigada municipal i/o el dels Serveis tècnics municipals, segons els casos i les situacions que es donin en cada moment.

En el cas de retirada d'arbres morts en zones verdes o espais que no presentin escossells ni zones limitades en la base de l'arbre, es barrinarà la soca i arrels de manera que aquestes quedin triturades i no puguin rebrotar novament l'arbre, s'estendrà la terra dels voltants, i si quedés un forat o manca de material per tapar-ho hi haurà una aportació de materials com el de la zona per evitar possibles incidents, i posteriorment la seva compactació.

En el cas de retirada d'arbres morts en voreres o zones que existeixi escossell, es traurà de soca i es deixarà l'escocell reomplert de graves (10 - 12 mm) fins a nivell de vorera.

En el cas de retirada d'arbres que afectin als vials públics, es traurà de soca i es deixarà preparada la zona perquè s'executin les obres de restauració del ferm i/o vorera, per part dels Serveis tècnics municipals i/o Brigada municipal.

5.- Actuacions generals a realitzar en tots els serveis

Senyalització dels carrers, edificis municipals i altres zones.

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs d'esporga, en retirada d'arbres morts i desbrossament i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons, cartells advertiments...) els carrers i altres punts afectats amb motiu dels referits serveis, com a mínim 72h abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles com per avisar als veïns que s'efectuaran treballs en els carrers i evitar riscos innecessaris.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 8 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 90cm aproximadament, d'un material resistent de fons groc on siguin clarament visibles els següents elements:

Senyal de prohibit aparcar (R-308)

Llegenda que especifiqui "senyalització excepcional. Poda arbrat municipal o enretirada d'arbres morts o desbrossament . Ajuntament de Sils".

El dia i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines, i amb l'antelació que marqui la llei vigent.

El logotip de l'empresa adjudicatària (amb una mida màxima de 10 x 15cm) (opcional).

Els senyals es col·locaran lligats als arbres o en algun element immediatament proper a on es realitzaran els treballs i hauran de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat, amb un mínim d'una cada 20 metres. Una vegada finalitzats el servei es procedirà a retirar els residus, efectuar la neteja dels vials i retirar les senyalitzacions immediatament de cara a obrir el pas o l'estacionament lo abans possible.

En el cas de ser necessari tallar els vials al trànsit rodat, el licitador preveurà aportar les tanques corresponents, els senyals de desviament i prohibit passar reglamentàries i un cartell que indiqui que s'estan efectuant els treballs del servei que correspongui.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i/o cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per tal d'impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.

Retirada i tractament de les restes vegetals

L'adjudicatari tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats, dintre del mateix dia en què realitzi el seu servei, i a aquest efecte ha de disposar de tots els mitjans necessaris.

Totes les restes vegetals resultant de l'execució dels treballs d'esporga enretirada d'arbres morts i desbrossament s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que s'estiguin realitzant els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar netes de les restes de poda al final de la jornada laboral.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 9 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

L'Adjudicatari preveurà el triturat de la poda enretirada d'arbres i/o desbrossament de forma immediata a la retirada i l'acumulació de les restes triturades en els vehicles adaptats pel seu transport; els residus de poda, enretirada d'arbres morts i/o desbrossament triturats i lliures d'impropis seran transportats fins a les zones assenyalades per a l'Ajuntament de Sils i posada a disposició de la Corporació i/o ciutadans.

Una vegada retirat el brançam i restes de la poda de major dimensió, l'enretirada d'arbres morts així com un cop realitzat el desbrossament, l'adjudicatari efectuarà els treballs d'escombrada de les voreres i vials per tal de retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió.

L'Ajuntament vetllarà i aplicarà un protocol de control de qualitat per valorar l'estat de neteja dels carrers un cop efectuades les tasques de neteja.

Maquinària i eines de tall

L'adjudicatari tindrà, es responsabilitza i vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines necessàries pels serveis per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

L'Ajuntament no acceptarà retards en la planificació dels serveis per problemes en la conservació dels mitjans tècnics i/o mecànics que el licitador adscriu al contracte, i aplicarà les penalitzacions previstes en aquest plec per retard en l'execució dels treballs i/o en els requeriments tècnics dels tipus de poda exigits a cada espècie.

Qualsevol retard que es produeixi per alguna incidència justificada, com situació meteorològica adversa, etc., s'haurà de comunicar per escrit.

Si fos el cas, i per necessitats dels serveis que ho requereixin per part de la coordinació de la Brigada municipal, es podran efectuar els treballs amb maquinària propietat de l'Ajuntament, però només en casos puntuals i que es consideri adient per part dels Serveis tècnics municipals.

Cava i altres tasques auxiliars

Respecte el servei de poda, mentre s'efectuïn els treballs s'efectuarà la neteja i cava dels escocells dels arbres que ho permeti la mida de l'arbre i de l'escocell.

S'efectuarà l'eliminació de possibles rebrots de l'arrel de l'arbre, inclosos els dels tocons dels arbres tallats i no replantats que encara es puguin trobar a la zona d'actuació.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 10 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

En el cas de retirada d'arbres morts, es traurà de soca i es deixarà l'escocell reomplert de graves (10 - 12 mm) fins a nivell de vorera.

S'efectuarà també l'eliminació i arrancat d'herbes i picat de la terra al voltant de l'escocell. En aquells escocells on s'ha plantat planta ornamental no s'efectuarà l'arrencada d'aquest tipus de planta, però si tot allò que no correspongui.

Així mateix, l'abast dels serveis objectes d'aquest contracte, respecte tots els serveis, inclouen dins del preu a percebre ofertat pel licitador:

- El personal i els seus costos laborals i de seguretat social, així com totes les despeses que hagi de fer front el contractista en relació a la seva gestió dels riscos laborals dels treballs a efectuar.
- Tot l'equipament personal que sigui necessari per garantir la correcta prestació dels serveis i de les tasques encarregades segons el tipus d'arbre i tractament de poda sol·licitat..
- Tots els mitjans mecànics i elements d'elevació que consideri necessaris per a la prestació dels treballs encarregats.
- Els serveis de neteja i polit dels carrers on s'ubiquen els arbres podats, es realitzi l'enretirada d'arbres morts i/o desbrossament (incloent la neteja manual i/o aspiració dels residus, fulles i d'altres restes derivades de la poda dels arbres), i la correcta gestió, transport a planta autoritzada i tractament dels residus generats en aquesta activitat.
- Tots els serveis auxiliars de senyalització vial i informació a la ciutadania de la realització dels treballs de poda, enretirada d'arbres morts, desbrossament i la disposició de senyals de restricció d'aparcament en els dies previstos a podar els arbres objecte d'aquest servei, coordinació de treballs amb Policia local, si s'escau.
- La revisió de l'inventari d'arbrat viari que s'ha tractat.
- L'aplicació dels tractaments amb la maquinària necessària i dintre de normativa específica per aquests casos, si s'escau.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 11 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



**Ajuntament
de Sils**

6. Fons de reposició

Aquest fons de reposició consisteix en el subministrament d'arbres i arbustos que se'n necessaris per substituir arbres morts o per d'altres circumstàncies.

L'Ajuntament sol·licitarà a l'empresa contractista l'arbre o arbust que li sigui necessari, i caldrà que elabori un pressupost que comunicarà als Serveis tècnics municipals, per a la seva aprovació.

El termini de presentació del pressupost no excedirà de 48 hores.

Els preus base del subministrament serà per aquest ordre, sempre que el material a subministrar es trobi tarifat en el primer referent, sinó es passarà al segon i finalment al tercer:

- Els preus de Forestal Catalana
- Els del banc de preus de referència vigent de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de 15 Catalunya (ITEC).
- Els de tarifes oficials vigents (PVP)

Els arbres i/o arbustos un cop acceptat el pressupost hauran de ser entregats en un termini màxim de 5 dies hàbils.

Nota: En els pressupostos presentats pel contractista dins d'aquesta prestació per a l'aprovació prèvia per part dels serveis tècnics municipals, s'haurà d'adjuntar sempre la documentació adient per poder constatar l'import ofert pels diferents materials proposats.

4.CONDICIONS DELS TREBALLS I ASSESSORAMENTS.

Pla de funcionament i planificació d'actuacions.

Els licitadors hauran de preveure un pla detallat de funcionament en què s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta, detallant:

- Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs.
- Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar els treballs objecte del contracte i les dades en què es realitzaran.
- Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 12 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

Personal.

El contractista disposarà del personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigències del contracte i complirà amb els seus treballadors la legislació i els convenis vigents que els afectin.

El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat, portant l'emblema o distintiu de l'empresa, així com els EPI's corresponents a les feines a desenvolupar.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats tant amb el personal de l'Ajuntament de Sils com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

Específicament, el personal requerit per dur a terme els treballs de poda, desbrossament, retirada d'arbres i barrinat, en els terminis establerts i per al conjunt d'espècies sol·licitades serà a criteri del licitador, malgrat això, es considera adequat per a realitzar el servei sol·licitat disposar del següent:

- 1 Oficials / Encarregat podadors.
- 2 Auxiliars jardineros o jardineros – conductors.
- 2 Auxiliars recollidors i netejadors dels carrers.
- Maquinària especialitzada per al barrinat de soques/arrels.
- Maquinària elevadora i/o en alçada per treballs en alçada (màx. 26-28mts).

Els treballs de poda seran efectuats per personal experimentat i hauran de conèixer les necessitats i requeriments de poda de les diferents espècies, així com les normes de seguretat i manipulació de plataformes elevadores.

Seguiment i control dels treballs.

Es realitzarà un seguiment i control dels treballs de forma coordinada entre el responsable designat per l'adjudicatari i el tècnic designat per l'Ajuntament de Sils.

En aquesta visita tècnica es supervisarà tota la feina realitzada, respecte els treballs de poda i esporga es comprovarà tant la quantitat d'arbrat esporgat i la qualitat de les esporgues realitzades, així com que s'estiguin complint les previsions efectuades. També s'aprofitaran aquestes visites tècniques per anar planificant els treballs a realitzar.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 13 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



**Ajuntament
de Sils**

Seguretat i salut.

L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents o perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general estatal de PRL.

L'adjudicatari haurà de presentar, un cop formalitzat el contracte, un pla de seguretat i salut especialment descrit pel servei objecte del contracte, o el general de l'empresa que inclogui les tasques dels serveis contractats. Haurà de contemplar com a mínim els següents aspectes:

- Identificació dels riscos professionals possibles en el treball.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció individual i col·lectiva.
- Senyalització dels treballs.
- Serveis de prevenció.

5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Poda d'arbres, desbrollament d'arbres i arbustos, retirada d'arbres morts i/o que afectin als vials públics, barrinat de soques i/o arrels i replantar arbres.

Les condicions d'obra executada comprèn els treballs de poda dels arbres, desbrossament d'arbustos i vegetació, retirada d'arbres morts i/o que afectin als vials públics i barrinat de soques i/o arrels, incloent els treballs derivats com a recollida de brancatge i de les restes, neteja, escombrada, càrrega, transport fins a la zona habilitada per fer compostatge i trituració.

El contractista restarà obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la bona marxa dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni el tècnic designat per l'Ajuntament sota el seu millor criteri.

El contractista s'ajustarà a la planificació que s'estableix en els plecs i amb les modificacions que pugui incorporar l'equip tècnic de l'Ajuntament en relació a la senyalització de vials i prioritització de certs carrers davant d'altres.

Els treballs s'efectuaran de forma continuada a cada zona i d'acord amb les directrius donades per l'equip tècnic de l'Ajuntament, tant amb el tipus d'esporga, desbrossament i/o retirada d'arbres morts i/o afectin als vials públics i barrinats de soques i/o arrels, com del termini.

Codi Segur de Verificació:

Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624
Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53
Pàgina 14 de 34

SIGNATURES

1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



Ajuntament de Sils

Previsió d'accidents

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre. És responsable d'aquests accidents i perjudicis, i s'ha d'atenir en aquesta matèria a la legislació vigent. Els adjudicataris són els únics responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres amb motiu dels treballs contractats, que han de senyalitzar-se adequadament i tenir cura de la seva realització amb el respecte degut a persones i bens afectats.

Control sobre els treballs.

L'Ajuntament efectuarà una tasca de control sobre les feines realitzades en base als següents paràmetres:

- Correcta senyalització en temps i forma dels vials objecte d'actuació en base a la planificació acordada o prevista.
- Correcta senyalització dels vials tallats al trànsit durant l'execució dels treballs.
- Correcta poda de l'arbrat, desbrollament, retirada d'arbres morts i/o afectació als vials públics, i barrinat de soques i arrels en funció dels requeriments específics sol·licitats en aquest plec, des.
- Correcta plantació del nou arbrat.
- La neteja posterior a les tasques realitzades.
- La correcta neteja i cava dels escocells dels arbres objecte del servei d'esporga, desbrollament i retirada d'arbres morts, així com la retirada de possibles residus.
- El desenvolupament sobre el calendari previst del conjunt de treballs.

Aquest control serà realitzat per personal de l'Ajuntament, concretament pel Coordinador de la Brigada municipal, i el vist-i-plau del Cap de Brigada municipal.

Els controls seran aleatoris en diverses zones de l'àmbit d'actuació, o sobre la planificació global dels treballs. Aquests controls s'efectuaran per trams de vial del municipi, en el supòsit del servei de poda.

Els controls sobre l'execució dels treballs poden ser:

- Visites prèvies a l'actuació de poda, desbrollament, retirada d'arbres morts i barrinat de soques per determinar la correcta senyalització dels vials.
- Revisions durant les tasques d'execució dels treballs de poda, desbrollament, retirada d'arbres i barrinat de soques.
- Revisió final de l'estat de neteja posterior a l'actuació.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 15 de 34	SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12	



Ajuntament de Sils

- Revisió i comprovació de l'acabat i estat final dels arbres, de la zona i lloc de la retirada de arbre mort.
- Revisió i seguiment dels arbres replantats.

Els resultats del control es comunicaran immediatament als responsables tècnics dels servei de l'empresa adjudicatària per tal de corregir els defectes analitzats, fixant un termini per a la seva esmena.

Transcorregut el termini donat, tret de l'arribada a consens diferent amb l'equip tècnic de l'Ajuntament, s'efectuarà una segona revisió per confirmar la correcte esmena dels defectes detectats. En cas de no haver esmenat els defectes detectats amb anterioritat, s'efectuarà una segona comunicació generant un segon termini d'esmena, fixant ja però un règim de penalització del 10%, en el supòsit dels treballs de poda la penalització del 10% es realitzarà respecte el preu unitari de poda pel nombre d'espècies incloses dins del tram inspeccionat.

Transcorregut el segon termini sense que s'hagi solucionat la incidència, és procedirà a aixecar nova comunicació d'inspecció, penalitzant en un 50% addicional, respecte el servei de poda a tenor del preu unitari de poda pel nombre d'espècies incloses dins del tram de vial inspeccionat i obligant a l'adjudicatari a rebli el servei a la fi de la temporada d'actuació.

Específicament, en el cas d'ajusts en la poda de diverses espècies que el servei de control o el propi Ajuntament indiqui a l'adjudicatari, aquest podrà comprometre's a realitzar l'ajust a la fi de la campanya de poda per tal de no modificar la planificació dels treballs i generar un retard, sense que això suposi cap penalització. En tot cas a la fi de l'actuació es comprovarà la realització dels treballs addicionals que es traspassin a la fi de la campanya de poda.

L'Adjudicatari haurà de justificar els possibles retards en l'execució de les actuacions a realitzar arribant a acord concret amb els responsables tècnics de l'Ajuntament. En el contracte s'aplicarà per defecte una penalització d'un 5% del conjunt dels serveis per a cada retràs injustificat i no consensuat de més d'una setmana de durada sobre la previsió d'acabament dels treballs

6.CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE.

- Tipus de contracte: Contracte de serveis
- CPV: 77341000-2 (Poda d'arbres), 77211400-6 (servei de tala d'arbres) 03452000-3 (arbres) i 03451300-9 (arbustos)
- Durada del contracte: La durada d'aquest contracte serà d'1 anys.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001910
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53 Pàgina 16 de 34		SIGNATURES 1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12



**Ajuntament
de Sils**

El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, per 1 any més, i serà obligatòria per l'empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos de preavís a la finalització del termini de duració del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 29 de la LCSP.

7.ACTUACIONS I PRESSUPOST DE LICITACIÓ I D'ADJUDICACIÓ.

7.1. - Actuacions. Poda d'arbrat, desbrollament d'arbres i arbustos, retirada d'arbres morts i/o que afectin als vials públics, barrinat de soques i arrels i replantat d'arbres i arbustos.

7.1.1.- La contractació del servei de poda consistirà en la poda/esporga dels següent arbrat:



1.1.- SERVEI DE PODA					
SECTOR	CARRER	TIPUS D'ARBRE	QUANTITAT	ALÇADA	
Nucli	Ps. Sants Cosme i Damia	Plàtans	59	>2.50mts	
Nucli	Ps. Sants Cosme i Damia	Til·lers	3	>2.50mts	
Nucli	Ps. Sants Cosme i Damia	Magnòlies	21	>2.50mts	
Nucli	Ps. Sants Cosme i Damia	Troana	1	>2.50mts	
Nucli	Cr. Jacint Verdaguer	Troana	17	>2.50mts	
Nucli	Pl. Esports	Moreres	12	>2.50mts	
Nucli	Pl. Esports	Lladoner	1	>2.50mts	
Nucli	Pl. Esports	Pins	8	>2.50mts	
Nucli	Pl. Esports	Salix Babylonica	4	>2.50mts	
Nucli	Pl Esports	Roures	2	>2.50mts	
Nucli	Pl. Esports	Jacaranda Mimosifolia	2	>2.50mts	
Nucli	Cr. Cadí cant Cr. Empordà	Magnòlies grans	1	>2.50mts	
Nucli	Cr. Cadí (lateral pavelló)	Xiprers	3	>2.50mts	



Nuclí	Av. Barcelona cant. Cr. Cadí	Olivera	1	>2.00mts
Nuclí	Pl. Canigó	Moreres	5	>2.50mts
Nuclí	Pl. Canigó	Xiprers	2	>2.50mts
Nuclí	Pl. Canigó	Magnòlles grans	9	>2.50mts
Nuclí	Pl. Canigó	Ti-lers	5	>2.50mts
Nuclí	Pl. Canigó	Castanyer d'Índies	5	>2.50mts
Nuclí	Cementiri de Sils (exterior)	Magnòlles	2	>2.50mts
Nuclí	Cementiri de Sils (exterior)	Acer Negundo	1	>2.50mts
Nuclí	Cementiri de Sils (exterior)	Castanyer/similar	1	>2.50mts
Nuclí	Cementiri de Sils (exterior)	Plàtans	7	>2.50mts
Nuclí	Cementiri de Sils (interior)	Magnòlles	9	>2.50mts
Nuclí	Cementiri de Sils (interior)	Tanca d'heura	1	>2.50mts
Nuclí	Cementiri de Sils (interior)	Tipus xiprer	2	>2.50mts
Nuclí	Cr. Vidreres	Alzines	30	>2.50mts
Nuclí	Pl. Vidreres	Plàtans	7	>2.50mts
Nuclí	Pl. Vidreres	Liquidàmbars	5	>2.50mts
Nuclí	Pl. Vidreres	Alzines	11	>2.50mts
Nuclí	La Rambla	Olivera	1	>2.50mts



Nucli	Av. Verge de Montserrat	Castanyers	7	>2.50mts
Nucli	La Rambla	Alzines	18	>2.50mts
Nucli	Cr. Ponent	Lagerstroemia	14	>2.50mts
Nucli	Plaça Sant Marc	Magnòlles	13	>2.50mts
Nucli	Cr. de l'església	Feijoa	6	>1.50mts
Nucli	Cr. de l'església	Arbós	6	>1.50mts
Nucli	Cr. l'Estany	Feijoa	8	>1.50mts
Nucli	Cr. l'Estany	Thuja	11	>1.50mts
Nucli	Av. Costa Brava	Magnòlles	27	>2.50mts
Nucli	Cr. Major	Magnòlles	28	>2.50mts
Nucli	Av. Països Catalans	Castanyers o similars	3	>2.50mts
Nucli	Pl. Mercè Rodoreda	Moreres	5	>2.50mts
Nucli	Pl. Mercè Rodoreda	Magnòlia	1	>2.50mts
Nucli	Pl. Estació	Til·lers	6	>2.50mts
Nucli	Pl. Estació	Plàtans	5	>2.50mts
Nucli	Pl. Estació	Acers negundo	3	>2.50mts
Nucli	Zona de la bàscula	Plàtans	4	>2.50mts
Nucli	Zona de la bàscula	Pins	3	>2.50mts



Nucli	Zona de la bàscula	Xipers	15	>2.50mts
Nucli	Zona de la bàscula	Salix Babylonica	1	>2.50mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Til·lers	25	>2.50mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Noguera	1	>2.50mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Figuera	1	>2.50mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Pi	1	>2.50mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Plàtans	5	>2.50mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Olivera	1	>2.50mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Acàcies	3	>2.50mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Tanca Photinia fraseri	1	>0.90mts
Nucli	Pàrquing estació tren	Tanca Euonymus Japonicus (lletres)	1	>0.90mts
Nucli	Pont de la Renfe	Avets	59	>2.50mts
Nucli	Pàrquing Sala La Laguna	Plàtans	3	>2.50mts
Nucli	Av. De la Selva	Castanyers	15	>2.50mts
Nucli	Av. De la Selva (zona supermercat Consum)	Castanyers o similar	3	>2.50mts
Nucli	Cr. Ramon Llull	Magnòlles	35	>2.50mts
Nucli	Cr. Onze de setembre	Lagerstroemia	10	>2.50mts



Nuci	Cr. Maganet de la Selva	Lagerstroemia	5	>2.50mts
Nuci	Cr. Maganet de la Selva	Cirerers	30	>2.50mts
Nuci	Traversera de la Rambla	Magnòlles	13	>2.50mts
Nuci	Av. Barceloneta (zona rotonda masia)	Moreres	2	>2.50mts
Nuci	Av. Barceloneta (zona rotonda masia)	Castanyer	1	>2.50mts
Nuci	Av. Barceloneta (zona rotonda masia)	Tiñlers	12	>2.50mts
Nuci	Av. Barceloneta (zona rotonda masia)	Pins	2	>2.50mts
Nuci	Av. Barceloneta (zona rotonda masia)	Magnòlles	1	>2.50mts
Nuci	Av. Barceloneta	Prunus	5	>2.50mts
Nuci	Av. Barceloneta (jardineres)	Lagerstroemia arbust	15	>1.50mts
Nuci	Av. Barceloneta (jardineres)	Nandines	30	>1.50mts
Nuci	C-63 zona betzina ("Repso")	Xipres	3	>1.50mts
Nuci	C-63 zona betzina ("Repso")	Thuja	7	>1.50mts
Nuci	C-63 zona betzina ("Repso")	Abelia (tanques)	3	>1.50mts
Nuci	Pati Ajuntament	Magnòlles	4	>2.50mts
Nuci	Escola Jacint Verdaguer (pati gran)	Acer Negundo	6	>2.50mts
Nuci	Escola Jacint Verdaguer (pati gran)	Morera	7	>2.50mts
Nuci	Escola Jacint Verdaguer (pati gran)	Tanques xiprer	2	>1.50mts



Nucli	Escola Jacint Verdaguer (pati gran)	Tanques xiprer	2	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (pati gran)	Freixa	1	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (pati gran)	Lledoner	1	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (pati gran)	Arbre blanc	1	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (pati gran)	Morera	11	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (pista basquet)	Tiiler	1	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (pista basquet)	Morera	3	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (parvulari)	Acer Negundo	2	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (parvulari)	Morera	1	>2.50mts
Nucli	Escola Jacint Verdaguer (parvulari)	Tiiler	3	>2.50mts
Polígon Antiga paperera	Polígon Antiga paperera	Xiprers	13	>2.50mts
Polígon Can Cuca	C- 63	Liquidàmbars	29	>2.50mts
Polígon Can Cuca	Cr. Industria	Castanyers	17	>2.50mts
Nucli (zona Mallorquines Est)	Cr. Tete Montoliu/ Cr. Joan Manel Serrat/ Cr. Abat Oliba/ Cr. Josep Carreras/ Cr. Lluís Ullach/ Cr. Pirineus/ Cr. Montserrat Caballé/ Cr. St Isidre	Freixes	170	>2.50mts
Nucli (zona Mallorquines Est)	Cr. Tete Montoliu/ Cr. Joan Manel Serrat/ Cr. Abat Oliba/ Cr. Josep	Liquidàmbars	154	>2.50mts



	Carreras/ Cr. Lluís Ullach/ Cr. Pinieus/ Cr. Montserrat Caballé/ Cr. St Isidre/ Ps. L'Era			
Nucli	Passatge cr Tete Montoliu i cr Abat Oliba	Acer Negundo/Plateado	7	>2.50mts
Nucli	Cr St Isidre – parc infantil	Pins	8	>2.50mts
Nucli	Cr Abad Oliba	Lagerstroemia	1	>2.50mts
Nucli	Cr. Jesús Costa	Lagerstroemia	3	>2.50mts
Nucli	Pl. Escolles Velles	Morera	1	>2.50mts
Nucli	Pl. Escolles Velles	Cercis siliquastrum	5	>2.50mts
Mallorquines	Av. Jaume I	Alzines	18	>2.50mts
Mallorquines	Av. Jaume I	Til·lers	26	>2.50mts
Mallorquines	Av. Jaume I	Lagerstroemia	20	>2.50mts
Mallorquines	Pl. Euro (zona esportiva)	Pins	11	>2.50mts
Mallorquines	Pl. Euro	Acer negundo	3	>2.50mts
Mallorquines	Pl. Euro	Moreres	1	>2.50mts
Mallorquines	Pl. Euro	Calocedrus decurrens	3	>2.50mts
Mallorquines	Cr. Doctor Fleming	Moreres	1	>2.50mts
Mallorquines	Cr. Doctor Fleming	Acer Negundo	9	>2.50mts



Mallorquines	Camp de futbol	Xiprer	1	>2.50mts
Mallorquines	Camp de futbol	Olivera	1	>2.50mts
Mallorquines	Pl. Relloŧge	Lagerstroemia	1	>2.50mts
Mallorquines	Pl. Relloŧge	Prunus	2	>2.50mts
Mallorquines	Pl. Relloŧge	Acer negundo	10	>2.50mts
King Park	Parc infantil	Pins/Roures	18	>2.50mts
King Park	Zona verda-parc infantil	Pins	4	>2.50mts
King Park	Zona verda-parc infantil	Roure	45	>2.50mts
King Park	Zona verda-parc infantil	Suros	2	>2.50mts
King Park	Illeta cr Tarragona/Av Catalunya	Pollancre	1	>2.50mts
King Park	Illeta cr Lleida/Av. Catalunya	Pollancre	1	>2.50mts
King Park	Illeta cr Lleida/Av. Catalunya	Acàcia	5	>2.50mts
King Park	Illeta cr Lleida/Av. Catalunya	Suros	5	>2.50mts
Vallcanera	Parc Esquirois (camp futbol)	Plàtans	4	>2.50mts
Vallcanera	Parc infantil/camp futbol	Salix Babylonica	1	>2.50mts
Vallcanera	Parc infantil/camp futbol	Thuja	4	>2.50mts
Vallcanera	Parc infantil/camp futbol	Morera	1	>2.50mts
Vallcanera	Parc infantil/camp futbol	Xiprers	2	>2.50mts



Vallcanera	Parc infantil/camp futbol	Pins	1	>2.50mts
Vallcanera	Església Vallcanera	Acer Negundo	6	>2.50mts
Vallcanera	Església Vallcanera	Figueres	1	>2.50mts
Vallcanera	Església Vallcanera	Til·lers	1	>2.50mts
Vallcanera	Església Vallcanera	Xiprers	3	>2.50mts
Vallcanera	Cementiri Vallcanera (interior)	Pins	1	>2.50mts
Vallcanera	Cementiri Vallcanera (interior)	Xiprer	4	>2.50mts
Vallcanera	Cementiri Vallcanera (exterior)	Xiprer	2	>2.50mts
Vallcanera	Centre cívic Vallcanera	Til·lers	1	>2.50mts
Vallcanera	Centre cívic Vallcanera	Moreres	5	>2.50mts
Vallcanera	Pl. Pinatons	Pins	15	>2.50mts
Vallcanera	Pl. Pinatons	Roures	1	>2.50mts
Vallcanera	Pl. Pinatons	Quercus suber	1	>2.50mts
Les Comes	Parc Les Comes	Pins	3	>2.50mts
Les Comes	Parc Les Comes	Til·lers	7	>2.50mts
Les Comes	Parc Les Comes	Roures	5	>2.50mts
Les Comes	Parc Les Comes	Quercus Suber	7	>2.50mts
Les Comes	Parc Les Comes	Alzines	4	>2.50mts



Les Comes	Parc Les Comes	Moreres	2	>2.50mts
Les Comes	Parc Les Comes	Thuja	16	>2.50mts
Nuclí	Llar d'infants la Quitxalla	Moreres	3	>2.50mts

TOTAL D'ARBRES: 1460 unitats.

1.1.1- SERVEI DE PODA	
Actuacions de poda	1.460 unitats
Actuacions de poda segons necessitats	500 unitats
Actuacions de desbrollament segons necessitats	1000 unitats



Ajuntament de Sils

7.1.2.- La contractació de la retirada d'arbres morts i/o que afectin als vials públics i/o zones verdes consistirà en:

Es designarà una bossa d'hores de:

- Hora de màquina elevadora.
- Hora de tisores elèctriques i/o desbrossadora.
- Hora de peó de jardineria.
- Hora de maquinària camió grua amb elevador/cistella per treballs en alçada (màx. 26-28mts).

Ja que segons les característiques de cada arbre, la situació i tipologia el servei potser més ràpid o menys. En aquest servei, es contemplarà la poda, tala, extracció de soca, i transport a zona designada per la coordinació de l'Ajuntament.

1.2.- Retirada d'arbres morts i/o que afectin als vials públics	
Arbres morts a retirar i/o que afectin als vials públics i zones verdes.	Bossa de: 80 Hores de màquina elevadora. 60 Hores de tisores elèctriques. 60 Hores de peó de jardineria. 50 Hores de màquina camió grua amb elevador/cistella per treballs en alçada (màx. 26-28mts).

7.1.3.- La contractació del barrinat de soques i arrels consistirà en:

El barrinat amb mitjans mecànics de les soques i/o arrels que presentin o puguin afectar a la via pública, als treballs de manteniment i conservació de zones verdes, parcs i resta d'espais públics pel pas de vehicles de manteniment. Les característiques del barrinat d'aquestes soques i/o arrels seran consensuades amb el personal designat de l'administració, sigui el coordinador de la Brigada municipal amb el vist-i-plau de la Cap de Brigada municipal i/o el dels Serveis tècnics municipals, segons els casos i les situacions que es donin en cada moment.

En el cas de retirada d'arbres morts en zones verdes o espais que no presentin escossells ni zones limitades en la base de l'arbre, es barrinarà la soca i arrels de manera que aquestes quedin triturades i no puguin rebrotar novament l'arbre, s'estendrà la terra dels voltants, i si



Ajuntament de Sils

quedés un forat o manca de material per tapar-ho hi haurà una aportació de materials com el de la zona per evitar possibles incidents, i posteriorment la seva compactació.

En el cas de retirada d'arbres morts en voreres o zones que existeixi escossell, es traurà de soca i es deixarà l'escocell reomplert de graves (10 - 12 mm) fins a nivell de vorera.

En el cas de retirada d'arbres que afectin als vials públics, es traurà de soca i es deixarà preparada la zona perquè s'executin les obres de restauració del ferm i/o vorera, per part dels Serveis tècnics municipals i/o Brigada municipal.

En aquesta apartat s'especificarà l'actuació del barrinat de soques anual.

1.3.- Barrinat de soques i arrels	
Barrinat de soques i arrels	Bossa de 50ut

7.1.4 Reposició d'arbres.

Aquest fons de reposició consisteix en el subministrament d'arbres i arbustos que se'n necessaris per substituir arbres morts o per d'altres circumstàncies.

L'Ajuntament sol·licitarà a l'empresa contractista l'arbre o arbust que li sigui necessari, i caldrà que elabori un pressupost que comunicarà als Serveis tècnics municipals, per a la seva aprovació.

El termini de presentació del pressupost no excedirà de 48 hores.

Els preus base del subministrament serà per aquest ordre, sempre que el material a subministrar es trobi tarifat en el primer referent, sinó es passarà al segon i finalment al tercer:

- Els preus de Forestal Catalana
- Els del banc de preus de referència vigent de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de 15 Catalunya (ITEC).
- Els de tarifes oficials vigents (PVP)

Els arbres i/o arbustos un cop acceptat el pressupost hauran de ser entregats en un termini màxim de 5 dies hàbils.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00



Nota: En els pressupostos presentats pel contractista dins d'aquesta prestació per a l'aprovació prèvia per part dels serveis tècnics municipals, s'haurà d'adjuntar sempre la documentació adient per poder constatar l'import ofert pels diferents materials proposats.

7.2. Pressupost de licitació i d'adjudicació.

Estimació anual de la despesa.

El pressupost de licitació és de 129.096,11€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 106.691,00€ pressupost net i 22.406,11€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, que correspon al valor màxim dels serveis de objecte del contracte pel període de duració del mateix, un any.

Amb el següent desglossament:

ANUALITAT			
ACTUACIÓ	UNITATS/ HORES	PREU UNITARI (SENSE /IVA)	TOTAL ANUAL SENSE IVA
Servei de poda anual (en alguns casos 2 actuacions anuals)	1460 unitats	40,00€/unitat	58.400,00€
Servei de poda segons demanda	500 unitats	40,00€/unitat	20.000,00€
Servei de desbrollament d'arbres (1 o 2 cops)	1000 unitats	34,00€/unitat	34.000,00€
Retirada d'arbre morts:			
Hores de màquina elevadora	80 hores	75,00€/hora	6.000,00€
Hores de màquina tisores elèctriques	60 hores	37,50€/hora	2.250,00€
Hores de peó de jardineria	60 hores	26,00€/hora	1.560,00€
Hores de màquina camió grua amb elevador/cistella per treballs en alçada (màx. 26-28mts).	50 hores	126,00€/hora	6.300,00€
Barrinat de soques i arrels	50 unitats	32,50€/unitat	1.625,00€
Fons de reposició arbrat/arbust	1		8.000,00€
PRESSUPOST (SENSE IVA)			138.135,00€

SIGNATURES
1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12

Origen: Administració
 Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624
 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53
 Pàgina 30 de 34



Ajuntament de Sils

21% IVA	29.008,35€
PRESSUPOST (IVA INCLÒS)	167.143,35€

S'estableixen els preus unitaris per cada actuació en :

- Servei de poda:
 - Cost poda arbre: 40,00€/unitat
- Servei de desbrollament d'arbres, 34,00€/unitat
- Servei de retirada d'arbres morts i/o que afectin als vials públics i/o zones verdes, hores/anuals per prestació:
 - Hores de màquina elevadora: 75,00€/h (IVA exclòs).
 - Hores de tisores elèctriques i/o desbrossadora: 37,50€/h (IVA exclòs).
 - Hores de peó jardiner: 26,00€/h (IVA exclòs).
 - Hores màquina camió grua amb elevador/cistella: 126,00€/h (IVA exclòs).
- Servei de barrinat de soques i arrels:
 - Cost barrinat soca i/o arrels: 32,50€/unitat
- Servei reposició d'arbres i/o arbust:
 - Fons de reposició: 8.000€/any

En els preus de contracte s'inclou a part de la poda, desbrossament, esporga, recollida de brancada, transport, prevenció de seguretat, neteja de la zona i qualsevol altre necessitat que es creï en cada zona dels lots especificats.

Inicialment es preveuen els diferents tipus d'actuacions que es detallen a continuació:

Actuació 7.1.1	1460 unitats
Actuació 7.1.1	500 unitats
Actuació 7.1.1	1000 unitats
Actuació 7.1.2	80h per prestació hores de màquina elevadora
Actuació 7.1.2	60h per màquina tisores i/o desbrossadora

SIGNATURES
1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12

AJUNTAMENT DE SILS
Aquest document és una
<https://sils.emunicipis.dds>



Ajuntament de Sils

Actuació 7.1.2	60h per peó de jardineria
Actuació 7.1.2	50h per màquina camió grua amb elevador/cistella per treballs en alçada (màx. 26-28mts).
Actuació 7.1.3	50 unitats
Actuació 7.1.4	8.000€

La descomposició dels serveis en els conceptes esmentats es orientativa i no implica l'esgotament de tots ells, ni impedirà l'augment d'algun doncs, en funció de les necessitats de garantir el servei d'acord amb les realitats generades, i l'interès general podrà haver-hi modificacions en les quantitats inicialment previstes per a cada concepte i les finalment demandades per l'Ajuntament.

7.3. Justificació de les ofertes presentades per les empreses licitadores.

Les ofertes presentades referents al cost anual dels serveis es justificaran en base a la següent descomposició:

ACTUACIÓ	UNITATS	PREU UNITARI (SENSE IVA)	TOTAL
Servei de poda anual	1.460 unitats	0,00€	0,00€
Servei de poda segons demanda	500 unitats	0,00€	0,00€
Servei de desbrollament	1.000 unitats	0,00€	0,00€
Actuació retirada d'arbres morts	80h maquina elevadora	0,00€	0,00€
	60h tissors elèctriques	0,00€	0,00€
	60h peó jardiner	0,00€	0,00€
	50h màquina camió grua amb elevador/cistella per treballs en alçada (màx. 26-28mts).	0,00€	0,00€
Barrinat de soques i arrels	50 unitats	0,00€	0,00€
* Fons de reposició	1	8.000,00€	8.000,00€
IMPORT			0,00€
IVA (21%)			0,00€



TOTAL	0,00€
-------	-------

7.4. Abonament dels treballs realitzats.

El sistema de retribució serà de pagament mensual, sempre que s'hagi acreditat per part de l'adjudicatari/a al responsable del contracte els treballs realment i efectivament realitzats/executats, mitjançant la presentació diària dels treballs efectuats especificant en el document de treball la data, lloc, tipus d'arbre/vegetació, hores i/o unitats, personal que ha efectuat les feines, i que estigui signat pel coordinador de la Brigada, posteriorment, quan sigui notificat l'adjudicatari/a presentarà la factura corresponent en el registre d'entrada d'AJUNTAMENT DE SILS i haurà d'indicar, com a requisit indispensable per a procedir als pagaments, el número d'expedient de la present contractació (X2026001910).

8. TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS SERVEIS.

ACTUACIÓ 1 Poda, rebrollat, retirada de vegetació en zona d'escossells i voreres, desbrollament d'arbres i arbustos, retirada d'arbres morts i/o que afectin els vials públics, barrinat de soques i arrels i replantat d'arbres i arbustos		
Servei	Inici	Terminis actuació
Poda	S'avisarà a l'empresa adjudicatària del servei de l'inici de les feines amb una antelació d'una setmana. L'inici de les feines no podrà ser superior a dues setmanes a comptar des del dia que s'informi de la necessitat de començar l'esporga per part del Serveis tècnics municipals. Iniciats els treballs hauran de ser sense interrupcions. Contemplarà la retirada d'herbes a zona d'escossells per tal de que l'arbre quedi en condicions òptimes. En algunes tipologies d'arbres podria ser convenient una segona poda durant l'annualitat.	D'Octubre a Març (organització i planificació amb el vist-i-plau del coordinador de la Brigada municipal) La resta de mesos.
Desbrollament dels arbres	S'avisarà a l'empresa adjudicatària del servei de l'inici de les feines amb una antelació d'una setmana.	Entre juny i Agost (encara que si per necessitats de l'arbrat



Ajuntament de Sils

	L'inici de les feines no podrà ser superior a dues setmanes a comptar des del dia que s'informi de la necessitat de començar l'esporga per part del Serveis tècnics municipals.	es podrà realitzar durant tot l'any, amb l'organització i planificació amb el vist-i-plau del coordinador de la Brigada municipal)
Retirada d'arbres morts o perillosos i/o que afectin als vials públics	S'avisarà a l'empresa adjudicatària del servei de l'inici de les feines amb una antelació d'una setmana. L'inici de les feines no podrà ser superior a dues setmanes a comptar des del dia que s'informi de la necessitat de començar la retirada de l'arbrat per part del Serveis tècnics municipals. En el cas de situacions d'urgència el termini de reacció per part de l'empresa adjudicatària del servei no podrà ser superior a 48h.	Tot l'any
Barrinat de soques	S'avisarà a l'empresa adjudicatària del servei de l'inici de les feines amb una antelació d'una setmana. L'inici de les feines no podrà ser superior a dues setmanes a comptar des del dia que s'informi de la necessitat de començar el barrinat de les soques per part del Serveis tècnics municipals. En el cas de situacions d'urgència el termini de reacció per part de l'empresa adjudicatària del servei no podrà ser superior a 48h.	Tot l'any
Reposició arbres/arbust	En el cas que sigui necessari i sempre amb el vist-i-plau dels Serveis tècnics municipals.	Tot l'any

Codi Segur de Verificació:

SIGNATURES
1.- Víctor Solís González (TCAT) (Arquitecte tècnic), 13/08/2026 12:12

Origen: Administracio
 Identificador document: ES_L01171931_2026_36541624
 Data d'impressió: 21/08/2026 09:10:53
 Pàgina 34 de 34

Ajuntament
de Sils

Document datat i signat electrònicament;