



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EEU60003	u	Subministrament i muntatge de Manòmetre tipus bourdon a caixa d'acer inoxidable d'esfera D 100. Rang de mesura 0-10 bar Classe 1.6. Al bany de líquid glicerina. Connexió roscada D½". Inclou tram de tub inox D½" i vàlvula de bola DN15 PN16 per a connexió a xarxa d'aire comprimit. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	125,67 €
P-2	EF12A0025	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN25 (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	23,79 €
P-3	EF12A0040	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN40 (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59 €
P-4	EF12A0050	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN50 (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	31,75 €
P-5	EF12A0065	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN65 (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	36,49 €
P-6	EF12A0080	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN80 (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	42,50 €
P-7	EF12A0100	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN100 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	58,67 €



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-8	EF12A0150	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN150 (VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	85,57 €
P-9	EF43B0015	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer inoxidable, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge. Unions Pressfitting Material i marca (o equivalent): Inoxpres I304L Junes EPDM PN16 DN15 (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	28,69 €
P-10	EF43B0025	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer inoxidable, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge. Unions Pressfitting Material i marca (o equivalent): I304L Junes EPDM PN16 DN25 (TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	39,09 €
P-11	EFB1N0125	m	Subministrament i muntatge de: Tub de polietilè segons norma UNE-EN 12201-1:2012 Unions thermo soldades o amb accessoris electrosoldats Inclou part proporcional d' accesoris, colzes, tes... Instal·lada en rasa (executada per altres) Designació tub: PE 100 - SDR 11 - PN16 - DN125 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	48,99 €
P-12	EFB1N0315	m	Subministrament i muntatge de: Tub de polietilè segons norma UNE-EN 12201-1:2012 Unions thermo soldades o amb accessoris electrosoldats Inclou part proporcional d' accesoris, colzes, tes... Instal·lada en rasa (executada per altres) Designació tub: PE 100 - SDR 11 - PN16 - DN315 (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	284,35 €
P-13	EFB30032	m	Subministrament i muntatge de: Tub de polietilè segons norma UNE-EN 12201-1:2012 Unions thermo soldades o amb accessoris electrosoldats Inclou part proporcional d' accesoris, colzes, tes... Instal·lada en rasa (executada per altres) Designació tub: PE 100 - SDR 17 - PN10 - DN32 (DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	17,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	EFC10020	m	Subministrament i muntatge de: Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió segons UNE-EN ISO 15874-2, unió per soldadura tèrmica homogènea. Inclou tub, part proporcional d' accessoris, fixacions, figures i suportació. Marca i model (o equivalent): Italsan. NIRON PN16 SDR7.4 DN 20x2,8 mm (NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	9,70 €
P-15	EFC10032	m	Subministrament i muntatge de: Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió segons UNE-EN ISO 15874-2, unió per soldadura tèrmica homogènea. Inclou tub, part proporcional d' accessoris, fixacions, figures i suportació. Marca i model (o equivalent): Italsan. NIRON PN16 SDR7,4 DN 32x4,4 mm (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66 €
P-16	EFQ3F020	m	Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible d' estructura cel.lular tancada d'espuma elastomètrica per a canonada d' aigua freda. Inclou part proporcional d' accessoris. Espesor: 9 mm Per a tub de diàmetre exterior: 20mm Marca: ARMAFLEX AF-1 o similar (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33 €
P-17	EFQ3F032	m	Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible d' estructura cel.lular tancada d'espuma elastomètrica per a canonada d' aigua freda. Inclou part proporcional d' accessoris. Espesor: 9 mm Per a tub de diàmetre exterior: 32mm Marca: ARMAFLEX AF-1 o similar (NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,44 €
P-18	EFQ3R020	m	Subministrament i muntatge de: Xapa d'alumini laminat de 0,6 mm de gruix pel folrat de canonades. Acabat: embridat, solapat i fixat amb rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Les unions es segellen amb silicona per tal que quedin elàstiques i es cargolaran amb elements d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de cobertura d'accessoris i vàlvules (mitjançant caixes desmuntables) Diàmetre tub (sense comptar aïllament): DN20 (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	9,66 €
P-19	EFQ3R032	m	Subministrament i muntatge de: Xapa d'alumini laminat de 0,6 mm de gruix pel folrat de canonades. Acabat: embridat, solapat i fixat amb rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Les unions es segellen amb silicona per tal que quedin elàstiques i es cargolaran amb elements d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de cobertura d'accessoris i vàlvules (mitjançant caixes desmuntables) Diàmetre tub (sense comptar aïllament): DN32 (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	9,66 €
P-20	EFZ1A025	u	Subministrament i muntatge de: Tub de PEAD, unions per ràcord sense rosca. PN11. Col·locat soterrat en rasa, amb part proporcional d' unions, accessoris i suports. DN32 (DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	10,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	EG1A0108	ut	Subministre, muntatge, proves i posta en marxa de QUADRE MAGATZEM (QM), segons esquema E108 i la memoria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització, accessoris. Nota: en la valoració del quadre s'ha d'incloure el subministre i muntatge de 1 ut. de subembarrat per poder fer comptatge d'energia discriminant enllumenat, clima i resta de consumidors. Ha d'incloure: - Subembarrat - Protecció magnetotèrmica de capçalera (40A IV-C) - Comptador de tipus IEM3355 d'Schneider Electric o equivalent El bus de comunicació Modbus RS485 es deixarà cablejat entre ells i a bornes terminals. (SIS MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6.817,10 €
P-22	EG21RGPP0025	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella. (CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,84 €
P-23	EG23RG000025	ml	-CAS- Suministro y montaje de tubo de acero galvanizado con protección interior y exterior, grado de resistencia mecánica 9, M-25, montado superficialmente, incluyendo elementos de fijación, uniones, codos, etc. -CAT- Subministrament i muntatge de tub d'acer galvanitzat amb protecció interior i exterior, grau de resistència mecànica 9, M-25, muntat superficialment, incloent elements de fixació, unions, colzes, etc. -ENG- Supply and installation of galvanised steel pipe with internal and external protection, mechanical strength grade 9, M-25, surface mounted, including fasteners, joints, elbows, etc. -POR- Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado com proteção interior e exterior, grau de resistência mecânica 9, M-25, montado superficialmente, incluindo elementos de fixação, juntas, cotovelos, etc. (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37 €
P-24	EG2DRJGC0T05	ml	Suministro y montaje de tabique separador de 50mm para bandeja portacables de varilla electrosoldada galvanizada en caliente tipo REJIBAND de PEMSA o equivalente, incluyendo accesorios. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59 €
P-25	EG2DRJGC1006	ml	-CAS- Suministro y montaje de bandeja portacables de 100 x 60 mm de varilla electrosoldada galvanizada en caliente y cantos de seguridad, tipo REJIBAND de PEMSA o similar, incluyendo elementos de fijación, uniones, soportes, etc. -CAT- Subministrament i muntatge de safata portacables de 100 x 60 mm de vareta electrosoldada galvanitzada en calenta i cants de seguretat, tipus REJIBAND de PEMSA o similar, incloent-hi elements de fixació, unions, suports, etc. -ENG- Supply and installation of 100 x 60 mm cable tray made of hot-dip galvanised electro-welded rod and safety edges, PEMSA REJIBAND type or similar, including fasteners, joints, supports, etc.	20,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-POR- Fornecimento e montagem de bandeja portacables de 100 x 60 mm de vareta eletrossoldada galvanizada a quente e cantos de segurança, tipo REJIBAND da PEMSA ou similar, incluindo elementos de fixação, uniões, suportes, etc. (VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-26	EG2DRJGC2006	ml	-CAS- Suministro y montaje de bandeja portacables de 200 x 60 mm de varilla electrosoldada galvanizada en caliente y cantos de seguridad, tipo REJIBAND de PEMSA o similar, incluyendo elementos de fijación, uniones, soportes, etc. -CAT- Subministrament i muntatge de safata portacables de 200 x 60 mm de vareta electrosoldada galvanitzada en calenta i cantos de seguretat, tipus REJIBAND de PEMSA o similar, incloent-hi elements de fixació, unions, suports, etc. -ENG- Supply and installation of 200 x60 mm cable tray made of hot-dip galvanised electro-welded rod and safety edges, PEMSA REJIBAND type or similar, including fasteners, joints, supports, etc. -POR- Fornecimento e montagem de bandeja portacables de 200 x 60 mm de vareta eletrossoldada galvanizada a quente e cantos de segurança, tipo REJIBAND da PEMSA ou similar, incluindo elementos de fixação, uniões, suportes, etc. (VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	20,89 €
P-27	EG2DRJGC200T	ml	-CAS- Suministro y montaje de tapa para bandeja portacables de varilla electrosoldada galvanizada en caliente de 200mm tipo Rejiband de PEMSA o similar, incluyendo accesorios. -CAT- Subministrament i muntatge de tapa per a safata portacables de vareta electrosoldada galvanitzada en calenta de 200mm tipus Rejiband de PEMSA o similar, incloent-hi accessoris. -ENG- Supply and installation of cover for hot-dip galvanised electro-welded rod cable tray, 200 mm, Rejiband type from PEMSA or similar, including accessories. -POR- Fornecimento e montagem de tampa para bandeja porta-cabos de vareta eletrossoldada galvanizada a quente de 200 mm tipo Rejiband da PEMSA ou similar, incluindo acessórios. (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P-28	EG31RZ012X01	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 2x1,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm² (classe de	2,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-29	EG31RZ012X06	ml	Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x6 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	6,59 €
P-30	EG31RZ013G02	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G2,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização. (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
P-31	EG31RZ013G04	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G4 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização. (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
P-32	EG31RZ013G06	ml	Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G6 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-33	EG31RZ014X06	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6 mm ² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	9,66 €
P-34	EG31RZ015G02	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G2,5 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G2,5 mm ² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G2,5 mm ² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 5G2,5 mm ² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização. (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45 €
P-35	EG31RZ015G16	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm ² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G16 mm ² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm ² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	24,07 €
P-36	EG31RZ015G25	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G25 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G25 mm ² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G25 mm ² (Fire reaction class Cca	35,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	
			-POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 5G25 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e coberta material termoplástico livre de halogêneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização. (TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	
P-37	EG31RZAA2X02	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,68 €
P-38	EG31RZAA4X01	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 4x1.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P-39	EG32305Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus ES07-Z1-K de 1 x 16 mm² colors negre, marró, gris, blau i verd/groc, instal·lat en tub i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització (TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,34 €
P-40	EG38016Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure nu de 1 x 35 mm², instal·lat a safata i/o tub, incloent elements de connexió i fixació. (SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	6,79 €
P-41	EG38018Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure nu de 1 x 70 mm², instal·lat en safata i/o tub, incloent elements de connexió i fixació. (SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,48 €
P-42	EG44016Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure nu de 1 x 35 mm², instal·lat en rasa, incloent elements de connexió i fixació. (SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	6,24 €
P-43	EG44025Z	ud	Suministrament y muntatge de grapa d'acer inoxidable per pica de 18 mm de diàmetre, referencia KR-2I de KLK o equivalent, incloent elements de connexió i accessoris. (ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	11,10 €
P-44	EG44051Z	u	Subministrament i muntatge de pica d'acer courejat de 150 µ de gruix, 2 m de longitud i 18,3 mm de diàmetre, incloent el clavet al terreny, elements de connexió i fixació. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,58 €
P-45	EG64LE0001	u	Subministrament i muntatge superficial de polsador 10A, 250V, IP-55, tipus Plexo 55 069722 de LEGRAND o equivalent, incloent elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 KV de secció 2x1,5 mm² i accessoris. Segons plans i esquemes. (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	61,03 €
P-46	EG68LE0001	u	Subministrament i muntatge d'interruptor de proximitat muntatge en paret o sostre, angle de captació 360°, tipus 069740 de LEGRAND o equivalent, inclou accessoris, elements de connexió, fixació i regulació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexió i cable de secció 1x 2.5 mm² tipus ES07-Z1-K. Segons plans, esquemes i memòria descriptiva). (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	122,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-47	EG6PCI89	u	Suministro e instalación de poste de doble toma recarga de vehículo eléctrico modelo URBAN-M22-C2 (V1062G) de CIRCUTOR, con doble salida con cable espiral Tipo II (según IEC 62196-2) de 4 metros, carga en Modo 3 (según IEC 61851-1, tensión de entrada 230/400Vca, tolerancia $\pm 10\%$, frecuencia 50Hz, tensión de salida 400V, corriente máxima de salida 32 A, rango de potencia de salida 3,7 / 7,4kW, medida de potencia contador energía (MID Clase 1 EN 50470-3), con balanceo de potencia entre las tomas, protección eléctrica en cada toma mediante diferencial RCDA de Clase A , protección magnetotérmica MCB (curva C), interfaz baliza de indicación de estado de carga RGB, control de acceso tarjeta sistema RFID, frecuencia de trabajo RFID ISO / IEC 14443A/B, MIFARE Classic, ISO 18092 /ECMA-340,NFC 13,56 MHz, Lector RFID ISO 14443 A, comunicación mediante cable Ethernet, con protocolo estándar OCPP 1.6 / XML, características constructivas envolvente de aluminio y plástico ABS, dimensiones 450 mm x 290 mm x 1550 mm, peso 55 kg, grado de protección mecánica IK 10, grado de protección IP 54, fijación al suelo con 4 pernos, seguridad Categoría III – 300 Vca (EN 61010), normas EN 61851-1 : 2001 parte 1, IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 61008-1, IEC 60884-1, IEC 60529, IEC 61010, UNE-EN55011,ISO 14443A. Incluye conexiones monofásicas Tipo II con 7,4kW regulables montadas en armario/pilona URBAN y protección contra sobre tensiones atmosféricas con sistema de control del estado de los varistores modelo SPD. (QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4.277,35 €
P-48	EG6PTC02	u	Subministrament i muntatge de caixa de preses de corrent combinades segons detall "TC" del planol E080, incloent apartaments, elements de connexió, fixació i accessoris. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de secció 5G16 mm² i accessoris. Segons memòria, planols i esquemes. (SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	655,46 €
P-49	EGD1051Z	ud	Suministrament i muntatge de piqueta d'acer cobrejat de 150 μ, 2 m de longitud i 18,3 mm de diàmetre, incloent elements de connexió i fixació. (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	41,26 €
P-50	EGDZ001Z	ud	Subministrament i muntatge de caixa de derivació, incloent pont de tall per a mesurament de la resistència a terra, elements de connexió i fixació. (QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	49,12 €
P-51	EGDZ021Z	ud	Soldadura aluminotèrmica en T per cable de coure nu, incloent accessoris d'ignició. (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	29,82 €
P-52	EGDZ022Z	ud	Connexió entre cable de coure nu i pilar metàl·lic segons detall del planol E503 incloent placa de 5 mm soldada, terminal per a cable de coure nu de 70 mm², arandela dentada i cargol M8. (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	26,49 €
P-53	EGDZ023Z	ud	Soldadura aluminotèrmica entre cable de coure nu i armadura, incloent accessoris d'ignició. (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	29,82 €
P-54	EGDZ033Z	ud	Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 35 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació. (DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	18,02 €
P-55	EH61DA0008	u	Subministrament i muntatge d'equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 320 lúmens, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N6 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm² de secció i accessoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	125,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	EH61DA0011	Ud	Subministrament i muntatge d'equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 550 llúmens, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N11 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm ² de secció i accessoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva. (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	179,39 €
P-57	EHA1DI0006	Ud	Subministrament i muntatge de llumenera estanca IP66 de superfície tipus 927 Echo CLD CELL (164702-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul simple de LED (24W/3461lm/3000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm ² de secció i accessoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	134,89 €
P-58	EHA1DI0017	Ud	Subministrament i muntatge de lluminària estanca d'alta eficiència IP66 de superfície tipus 971 OTTIMA CLD (164776-00) de DISANO o equivalent, incloent-hi equip electrònic, mòdul doble de LED (65W/10600lm/4000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació. Fins i tot part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm ² de secció i accessoris. Segons plans i esquemes. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	277,93 €
P-59	EHNNDI0007	u	Subministrament i muntatge de projector asimètric tipus 1998 Mini RODIO 3000K (414851-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul LED (54W/6813lm/3000K). Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, elements de connexió i fixació, cable tipo RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm ² de secció i accesoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva. (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	221,69 €
P-60	EHNNDI0011	u	Subministrament i muntatge a columna de projector asimètric tipus 1998 Mini RODIO 3000K (414851-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul LED (54W/6813lm/3000K). Inclús elements de connexió, fixació i accesoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	169,54 €
P-61	EHNNDI0017	Ud	Subministrament i muntatge de minicolumna exterior IP66, mòdul LED (9W/3000K/484lm) tipus 1798 FARO 4 LED (511025-39) de DISANO o equivalent. Inclou elements de connexió, fixació i accessoris. Segons plans i esquemes. (CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	584,60 €
P-62	EHNNDI9004	Ud	Subministrament i muntatge en columna de lluminària exterior asimètrica IP66 incloent equip electrònic, mòdul LED CLD (35W/3773lm/3000K) tipus 3351 GARDA 2 (330520-39) de DISANO o equivalent. Inclús elements de connexió, fixació i accesoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva. (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	407,06 €
P-63	EHNNDI9094	Ud	Subministrament i muntatge de columna cònica d'acer de 4 m d'alçada, inclou creueta, porta, pern, plantilla, col·locada sobre dau de formigó. Caixa portafusibles de 10 A i bornes de connexió i derivació, cablejat intern amb cable de coure de 3G2,5 mm ² RZ1 0,6/1kV, elements de connexió, fixació i accesoris. Tipus 1480 (425051-00) de DISANO o equivalent. (SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	631,50 €
P-64	EHX115Z	u	Subministrament i muntatge de columna cònica d'acer de 9 m d'alçada, inclou creueta, porta, pern, plantilla, col·locada sobre dau de formigó. Caixa portafusibles de 10 A i bornes de connexió i derivació, cablejat intern amb cable de coure de 3G2,5 mm ² RZ1 0,6/1kV, elements de connexió, fixació i accesoris. Tipus 1415 (426742-00) de DISANO o equivalent. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.649,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	EJ2ZA131	u	Subministrament i muntatge de: Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2 (VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	20,10 €
P-66	EM11NOG001	u	Subministrament i muntatge de detector de gas CO de tecnologia electroquímica. Model SENSEPOINT XCD (SPXCDALMX) de NOTIFIER. Incloent dispaui, relés i sortida analògica de 4-20 mA. Certificacions ATEX/IECEX & AP. Rang de mesura 0-300 ppm CO. Incloent elements de connexió i fixació i part proporcional de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm². Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions. (MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1.749,46 €
P-67	EM11NOLL01	u	Subministrament, muntatge i ajustos de detector de flama IR3 tipus FS24X-911-23-6 de NOTIFIER, equipat amb 3 sortides per relé, sortida 4-20 mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Amb certificat EN54-10 i grau de protecció IP66. Incloent elements de connexió i fixació i part proporcional de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm². Incloent suport giratori SM4 d'acer inoxidable. Incloent protector mitjançant pantalla d'aire per evitar l'acumulació de pols en la lent dels detectors, amb entrada tubing 1/4" DASA1-P. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions. (QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4.736,75 €
P-68	EM12NO1102	u	Subministrament e instal·lació de font d'alimentació commutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra curtcircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per presència, nivell i eficàcia. Supervisió de derivas a terra. Inclou 2 bateries. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 4 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i plec de condicions. Inclou part proporcional de cable d'alimentació a 24V tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+), canalització, caixes de derivació, etc. Veure planols E70x. Marca NOTIFIER model HLSPS50. (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	426,41 €
P-69	EM12NO2003	u	Subministrament e instal·lació de mòdul monitor de 10 entrades direccionables per controlar equips externs mitjançant un contacte sec (NA). Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa metàlica 002-439. Inclou caixa estanca amb entrada i sortida de cables mitjançant premsaestopes. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització, etc. Veure planols E70x. Cable d'intel·lecció a element tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+). Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions.	730,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca NOTIFIER model NFXI-MM10.	
			(SET-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-70	EM12NO2004	u	Subministrament e instal·lació de mòdul monitor de dues entrades direccionables per controlar equips externs mitjançant un contacte sec (NA) i resistència de supervisió final de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200-SMB. Inclou caixa estanca amb entrada i sortida de cables mitjançant premsaestopes. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure planols E70x. Cable d'intel·lecció a element tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+). Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions. Marca NOTIFIER model M720. (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	230,88 €
P-71	EM12NO2005	u	Subministrament e instal·lació de mòdul monitor i de control direccionable. Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per a la monitorització d'equips d'alarma i senyals tècniques amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contacte lliure de tensió. Aïllador de línia incorporat, amb 3 LED de senyalització d'estat multicolor.. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200-SMB. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure planols E70x. Cable d'intel·lecció a element tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+). Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions. Marca NOTIFIER model M721. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	244,08 €
P-72	EM13NO0001	u	Suministrament i instal·lació de sirena direccionable amb flash alimentada del llaç analògic. Incorpora leds d'alta lluminositat amb un consum de 5,7 mA. Possibilitat d'activació independent del flash i de la sirena. Disposa de 32 tons i 3 nivells de volum seleccionables 97dBA ±3 dBA a través de micro interruptors. Possibilitat de muntatge amb bases de baix o alt perfil, i estanques IP65. Inclou funció de bloqueig en base i aïllador de curtcircuits. Inclòs base de muntatge B501AP. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 3 segons exigència de la Directiva	172,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure planols E70x.	
			Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions.	
			Marca NOTIFIER Model WSS-PC-102. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	
P-73	EM14NO0002	u	Subministrament i muntatge de polsador manual d'alarma per trencament de vidre, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Direccionament senzill mitjançant dos roto-switch. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearme mitjançant clau. Inclou caixa estanca amb grau de protecció IP-67.	239,02 €
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 11 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure planols E70x.	
			Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions.	
			Marca NOTIFIER Model W5A-RP02SG-N026-41 o equivalent. (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-74	EM15NO0001	ml	Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	2,81 €
			(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	
P-75	EM235AAZ	u	Subministrament i muntatge de: Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), presa addicional 45mm d'alumini composta per vàlvula 45mm de llautó amb ràcord Barcelona, TE 1 1/2" (HxHxH), contra rosca 1 1/2" (MxM), reducció 1 1/2" (M), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	542,83 €
P-76	EM247420	u	Subministrament i muntatge de Ruixador 3/4" NPT, K=115,2, penjant, acabat en bronze, 74 °C, resposta normalitzada, homologat FM/CE.	32,20 €
			(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-77	EM250150	u	Subministrament i muntatge de Lloc de control de ruixadors per a sistema humit, DN150, homologat FM / CE, compost per: - Vàlvula d'alarma DN150 ranurada - Trim FM / CE - Accessoris, incloent vàlvules de tall i prova d'alarma, vàlvules de drenatge i retenció, manòmetres. - Pressòstat d'alarma - Cambra de retard - Gong d'alarma - Vàlvula de seccionament de papallona ranurada, model amb final de carrera, FM / UL. Marca VIKING, TYCO o similar	992,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-78	EM2510Z	u	Subministrament i muntatge de: Lloc de vigilància de xarxa de BIE, homologat FM/CE, compost per: - Interruptor d'alarma per a flux d'aigua, de tipus paleta amb retard. - Manòmetre DN100 Rang 0-10 bar. - Presa per buidat amb vàlvula de bola DN40. - Vàlvula de retenció DN80. - Vàlvula de papallona amb indicador de posició, finals de cursa. DN80. - Vàlvula reductora de pressió Rang de sortida 0-10 bar DN80. - Filtre tipus Y. PN16 DN80. Inclou trams de canonada a A.E.S.S amb unions ranurades per a creació de línia de lloc de control, així com accessoris d'unió, juntes, cargols i suports. (MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.821,16 €
P-79	EM25P040	u	Subministrament i muntatge de: Punt de prova i buidatge equipat amb: - Un manòmetre de glicerina DN100 rang de pressió 0-6 bar - Un capçal de ruixador obert - Una vàlvula de tall tipus bola DN25 - Una presa de buidat amb ràcord Barcelona DN50 Inclou suportació i accessoris (CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	530,83 €
P-80	EM25P132	u	Subministrament i muntatge de: Punt de buidatge i neteja equipat amb: - Una vàlvula de tall tipus bola DN40 - Una presa de buidat amb ràcord Barcelona DN40 Inclou suportació i accessoris (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	253,63 €
P-81	EM260001	u	Subministrament i muntatge de defensa mecànica ancorada a terra per a protecció de distribuïdor de llocs de control contra cops de carretons i altres vehicles interiors. Realitzat amb perfils metàl·lics d'acer laminat, soldats i cargolats, pintat antioxid i final amb esmalt amb colors negre/groc indicant d'espai protegit. Formar barrera de longitud no inferior al col·lector a protegir (aprox 1 m.l), amb cantells arrodonits i alhora protegits amb escuma o similar per evitar danys a vianants, amb potes ancorades a terra mitjançant pernys o similar. Inclòs cartell de senyalització i advertiment d'espai protegit. (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	522,31 €
P-82	EM260250	u	Subministrament i muntatge de: Col·lector per a distribució horitzontal Entrades i sortides realitzades amb brides DIN PN16. Extrems acabats amb tapa cega Elaborat amb tuberia d'acer negre estirat sense soldadura DN250 DIN EN ISO 2448 ST-35, unions enbridades / ranurades. Inclou suportació per agafat al terra. Pintat amb una capa d'imprimació i una capa d'esmalt vermell (Ral.3000). Entrades: 1 x DN250 Sortides: 2 x DN150, 1 x DN80 (QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	484,16 €
P-83	EMSB3BIE	u	Subministrament i muntatge de: Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis (BIE), quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-84	EMSB3EXT	u	Subministrament i muntatge de: Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis (EXTINTOR), quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42 €
P-85	EMSB3PUL	u	Subministrament i muntatge de: Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis (PULSADOR), quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42 €
P-86	EMSB54PZ	u	Subministrament i col·locació de senyalització d'emergència i evacuació tipus S1 segons plans de senyalística: pictograma: S1 - SORTIDA HABITUAL grandària: 224x224 mm col·locació: banderola / paret pintada: dues cares / una cara Inclou: * gràfica serigrafiada fotoluminiscent de categoria A segons UNE 23035-1:2003, UNEIX 23035-2:2003 i UNEIX 23035-4:2003 * compliment UNEIX 23034:1998 per als senyals de les vies d'evacuació, (es podran emprar els de la UNE-EN ISO 7010:2012) (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	10,66 €
P-87	EMSBANPX	u	Subministrament i col·locació de senyalització d'emergència i evacuació tipus F2 segons plans de senyalística: pictograma: F2 - FLETXA DRETA grandària: 224x224 mm col·locació: paret pintada: una cara Inclou: * gràfica serigrafiada fotoluminiscent de categoria A segons UNE 23035-1:2003, UNEIX 23035-2:2003 i UNEIX 23035-4:2003 * compliment UNEIX 23034:1998 per als senyals de les vies d'evacuació, (es podran emprar els de la UNE-EN ISO 7010:2012) (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,44 €
P-88	EMSBANPZ	u	Subministrament i col·locació de senyalització d'emergència i evacuació tipus F1 segons plans de senyalística: pictograma: F1 - FLETXA ESQUERRA grandària: 224x224 mm col·locació: paret pintada: una cara Inclou: * gràfica serigrafiada fotoluminiscent de categoria A segons UNE 23035-1:2003, UNEIX 23035-2:2003 i UNEIX 23035-4:2003 * compliment UNEIX 23034:1998 per als senyals de les vies d'evacuació, (es podran emprar els de la UNE-EN ISO 7010:2012) (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,44 €
P-89	EN3110010	u	Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera manual de pas total. Materials: Cos i bola d' Acer Inox. Seients de PTFE. Connexió: Roscada. Inclou juntes, enllaços per unió amb canonades i suportació. PN25 DN10 (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	25,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-90	EN3110015	u	Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera manual de pas total Materials: Cos i bola d' Acer Inox. Seients de PTFE. Connexió: Roscada Inclou juntes, enllaços per unió amb canonades i suportació. PN16 DN15 (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	27,79 €
P-91	EN3110025	u	Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera manual de pas total Materials: Cos i bola d' Acer Inox. Seients de PTFE. Connexió: Roscada Inclou juntes, enllaços per unió amb canonades i suportació. PN16 DN25 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	44,15 €
P-92	EN4M250Z	u	Subministrament i muntatge de: Vàlvula de papallona manual amb indicador de posició. Unions ranurades o brides. Accionament amb volant desmultiplicador. Doble final de carrera. Homologada PCI. FM / CE. Inclou contrabrides, juntes i cargols, peces de transició per a connexió a tub d'acer. PN 16. Diàmetre DN250 (VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	834,62 €
P-93	EVA30004	u	Subministrament i muntatge de Purgador de líquids per a xarxa d'aire comprimit, R 1/2", pressió de treball PN10. amb got de policarbonat transparent amb protecció amb xapa perforada, brida de desmuntatge ràpid, amb accionament manual addicional, connexió rosca de sortida 1 / 8". Marca WILKERSON model XB3-C4-000. Inclou vàlvula de bola PN16 DN15 roscada per a muntatge en xarxa, tub de PE-5 (10m) per a conducció de condensats. (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	258,13 €
P-94	EVA30005	u	Subministrament, regulació i muntatge de Estació de Regulació i filtratge d'aire comprimit composada per: Regulador de pressió Rang regulació sortida: 0-4 fins 8.6 bar. Filtre 5 micres amb purga manual. amb purga manual. Indicació de saturació de filtre. Cabal nominal 19 NL/seg. Inclou accessoris de muntatge, connectors per unió a tub inox, peça d'unió entre equips amb suport per muntar a paret. (CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	512,86 €
P-95	EVA30006	m	Subministrament i muntatge de: Mànega per a actuadors pneumàtics (P max 6 bar) de poliuretà. Baixa densitat, acabat llis, resistent a la llum, la humitat i la vibració. Inclou accessoris i connexions. DN6 (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14,82 €
P-96	EVA30010	u	Suministro y montaje de: Manguera para actuadores neumáticos (P max 6 bar) de poliuretano. Baja densidad, acabado liso, resistente a la luz, la humedad y la vibración. Incluye accesorios y conexiones. Subministrament i muntatge de: Mànega per a actuadors pneumàtics (P max 6 bar) de poliuretà. Baixa densitat, acabat llis, resistent a la llum, la humitat i la vibració. Inclou accessoris i connexions. DN10 (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	12,51 €
P-97	EVA31001	u	Operacions de connexió de nou ramal d'AIRE COMPRIMIT a tub existent. Consistent en parada parcial de la instal·lació, descompressió i purgat, operació de tall en tub d'acer per a inserció de nova sortida amb figura a "T" PN16, d'acer inoxidable A304, col·locació sense soldadura (unions mecàniques tipus premsat en fred amb junta tòrica EPDM) en tub principal per a derivació DN 25. Proves de pressió. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	409,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-98	FJS1S025	u	Subministrament i muntatge de: Boca de Reg en Arqueta. Composada per: arqueta de PE injectat amb tapa transitable, Boca de reg amb acompanyament ràpid DN 1'', suport amb subjecció d'acoplament, Vàlvula de comporta amb seient de goma DN 1'', Articulat tipus Riversa. Marca & model: Toro 474-00 (o similar) (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	237,67 €
P-99	FM211528	u	Subministrament i muntatge de: Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (MIL SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1.077,66 €
P-100	NE000ID01	Nota	Els elements de l'estructura prefabricada indicats en aquest pressupost son genèrics i a efectes de definir una tipologia i línies bàsiques de disseny. En projecte s'especifiquen detalladament les sol·licitacions de càrrega per a cad a un dels elements. L'empresa adjudicatària de les obres haurà de presentar, de forma prèvia a l'execució de les obres, els documents de càlcul i definició tècnica dels elements definits per a donar compliment a les sol·licitacions de disseny establertes en projecte. Aquesta documentació haurà de ser revisada i aprovada per la Direcció facultativa de les obres (ZERO EUROS)	0,00 €
P-101	NE000ID02	Nota	Replanteig previ a l'execució d'estructures metàl·liques. L'execució de totes les partides d'obra relacionades amb estructura metàl·lica inclouen les següents operacions: * Verificació de les mesures i característiques prescrites al projecte 'in situ' * Elaboració dels plànols de taller i programa de muntatge que seran aprovades per la DF, abans de començar els treballs a obra * Preparació de la zona de treball * Replanteig i marcat dels eixos * Col·locació i fixació provisional de les peces * Aplomat i anivellament definitius * Execució de les unions * Comprobació final de l'aplomat i dels nivells (ZERO EUROS)	0,00 €
P-102	P124-ID01	u	Verificació prèvia a l'inici de les obres de la instal·lació de reg afectada per les obres d'urbanització consistent a: * Determinació dels diferents sistemes de reg existents afectats * Detecció del nombre i posició dels possibles elements afectats, tals com aspersores, boques de reg etc... * Tastes per a la determinació del recorregut de les diferents línies (treballs inclosos en partida d'obra específica) * Realització de plànol de recorreguts de xarxes soterrades localitzades per coordinar treballs posteriors (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	35,39 €
P-103	P124-ID02	u	Verificació del conjunt de línies afectades per les obres, segons indicacions de la documentació de projecte i la posterior anul·lació a la sortida de quadre. Els treballs s'han de fer sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Operacions de preparació - Desconnexió dels ramals que calgui anul·lar - Col·locació de taps o terminals - Senyalització dels elements desconnectats	35,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta i completa execució dels treballs descrits. (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	
P-104	P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris (SIS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	601,29 €
P-105	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	282,80 €
P-106	P2110-AKXM	m3	Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	18,03 €
P-107	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de paviment realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97 €
P-108	P2146-DJ4F	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de paviment realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5,13 €
P-109	P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	6,18 €
P-110	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (SIS EUROS)	6,00 €
P-111	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	5,37 €
P-112	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-113	P2149-DJ66	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	6,67 €
P-114	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclures bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P-115	P214U-HJ3Q	m2	Desmuntatge i enderroc puntual de panel sandvitx de coberta per instal·lació dels airejadors (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	13,51 €
P-116	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27 €
P-117	P21Q2-ILC0	u	Retirada de bàscula amb estructura metàl·lica, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	168,81 €
P-118	P21R0-92I8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	297,78 €
P-119	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
P-120	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
P-121	P2217-55T3	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28 €
P-122	P2218-566D	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:	12,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra (DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	
P-123	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 3 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70 €
P-124	P221C-DYZN	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra (DOTZE EUROS AMB CINQ CÈNTIMS)	12,05 €
P-125	P221I-ID02	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric El reblert inclou: - Base de sorra neta de 10cm sobre la que recolza el tub - Reblert fins a 10cm per sobre la cota superior el tub amb terres seleccionades de la pròpia excavació - Reblert en tongades, amb terres seleccionades de la pròpia excavació - Cinta senyalitzadora - Capa de protecció de 20cm formigó en masa, sota el paviment acabat Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics - Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats - Execució del rebliment - Humectació o dessecació, en cas necessari - Compactació de les terres (VINT EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	20,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-126	P2241-52SK	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM (UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1,75 €
P-127	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2,05 €
P-128	P2243-53A9	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €
P-129	P2257-54AQ	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7,17 €
P-130	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P-131	P311-DQ6G	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Neteja i preparació del pla de recolzament - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant - Tapat dels junts entre peces - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament - Aplomat i anivellament de l'encofrat - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui - Humectació de l'encofrat, si és de fusta - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	34,43 €
P-132	P312-LMSF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM-20/F/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	162,78 €
P-133	P312-M28H	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament: - Preparació de la zona de treball - Humectació de l'encofrat - Abocada del formigó - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	172,06 €
P-134	P352-MKRV	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA-35/B/10/ xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	266,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-135	P384-NG2Z	m3	Formigonat en massa amb additiu hidròfug HM-25/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	136,81 €
P-136	P3C1-D6WK	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	12,10 €
P-137	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	18,75 €
P-138	P442-DFZ0	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellació definitius - Execució de les unions, en el seu cas - Comprovació final de l'aplomat i dels nivells (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P-139	P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellació definitius - Execució de les unions, en el seu cas - Comprovació final de l'aplomat i dels nivells (DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	2,79 €
P-140	P447-DMDH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	5,66 €
P-141	P44A-43L7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P-142	P44C-DP26	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellació definitius - Execució de les unions, en el seu cas	2,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Comprovació final de l'aplatat i dels nivells (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	
P-143	P4520-VR3A	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba	172,96 €
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament: - Preparació de la zona de treball - Humectació de l'encofrat - Abocada del formigó - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-144	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons especificacions en plànols de projecte	2,27 €
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Tallat i doblegat de l'armadura - Neteja de les armadures - Neteja del fons de l'encofrat - Col·locació dels separadors - Muntatge i col·locació de l'armadura - Subjecció dels elements que formen l'armadura - Subjecció de l'armadura a l'encofrat (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	
P-145	P4D5-9LW9	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist	37,31 €
			(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	
P-146	P4DG-3XT7	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist	39,54 €
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Neteja i preparació del pla de recolzament - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant - Tapat dels junts entre peces - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament - Aplomat i anivellament de l'encofrat - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui - Humectació de l'encofrat, si és de fusta - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-147	P4L3-ID01	m	Bigueta prefabricada de formigó pretesat (>HA 45) en forma de doble I, de fins a 8m de llum, des secció addient per a suportar un moment flector de disseny de fins a 35kN*m, (moment de disseny especificat en plànols de projecte) , col·locada a eix de jàssera principal. La partida inclou el sistema de fixació de l'entrevigat mitjançant placa i barres d'acer La bigueta haurà de garantir una resistència al foc mínima R30	47,11 €
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Col·locació i fixació provisional de la peça - Col·locació del sistema d'entrevigat - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge (QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-148	P4L3-ID02	m	Canal prefabricada de formigó armat (>HA 45) en forma de H, de fins a 8m de llum, de pendnet i secció efectiva addient per a una intensitat pluviomètrica de 110mm/h, (segons especificacions càlcul CTE-DB-HS3) , col.locada a eix de jàssera principal.recolzada sobre jàssera principal La canal haurà de garantir una resistència al foc mínima R60 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Col·locació del sistema de fixació - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	122,51 €
P-149	P4P2-6EWD	u	Jàssera prefabricada de formigó pretesat (>HA 45) de secció variable, tipus Delta, per anar vist, de 30 m de llum com a màxim, col.locada i aplomada amb grua sobre cap de pilar, per suportar un moment flector de disseny de fins a 3100kN*m, (moment de disseny especificat en plànols de projecte) , col.locada i aplomada amb grua sobre cap de pilar La jàssera haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Forquetes al capdavant superior, per a solidarització de biga amb capa de compressió. - Aplomat i anivellament definitius - Placa d'ancoratge i elements auxiliars (plaques de neoprè, plaques d'anivellament, subjeccions, etc.). - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge (TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3.654,17 €
P-150	P4P2-ID01	u	Biga prefabricada de formigó pretesat (>HA 45) de secció quadrada 40x40cm, de fins a 7m de llum, col.locada i aplomada amb grua sobre mènsules de pilar, per a suportar un moment flector de disseny segons indicacions de projecte La jàssera haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Forquetes al capdavant superior, per a solidarització de biga amb capa de compressió. - Aplomat i anivellament definitius - Placa d'ancoratge i elements auxiliars (plaques de neoprè, plaques d'anivellament, subjeccions, etc.). - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	423,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-151	P4P6-ID01	m2	Mur de contenció reposicionable, tipus Lego, format per blocs apilats de formigó prefabricat, de 60cm de gruix i fins a 180cm de longitud, matxembrats entre sí. El mur es monta i desmonta directament sobre el paviment de la nau. El preu de la partida inclou la realització de l'estudi de l'especejament del mur acompanyat de les característiques tècniques del model escollit, que haurà de ser validat per la Direcció Facultativa de les obres L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	145,83 €
P-152	P4P7-8GD6	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat (>HA 45) en forma de T, amb la geometria addient per a suportar un moment flector de disseny de fins a 100kN*m, (moment de disseny especificat en plànols de projecte), col·locada i aplomada amb grua sobre cap de pilar. La jássera haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Forquetes al capdavant superior, per a solidarització de biga amb capa de compressió. - Aplomat i anivellament definitius - Placa d'ancoratge i elements auxiliars (plaques de neoprè, plaques d'anivellament, subjeccions, etc.). - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge - Placa d'ancoratge connectada a armadura interna de pilar per a soldadura de posada de terra a la part inferior i part superior de pilar. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	172,87 €
P-153	P4P8-6EPZ	u	Pilar prefabricat de formigó armat (>HA 45) de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica segons indicacions de projecte, sense mènsules, connectat a la fonamentació amb sistema Peikko o equivalent, col·locat i aplomat amb grua. El pilar haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellament definitius - Sistema de fixació afonaments tipus Peikko o equivalent - Farciment de morter sense retracció tipus grout entre pilar i el fonament, abocament, vibrat i curat. - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge - Placa d'ancoratge connectada a armadura interna de pilar per a soldadura de posada de terra a la part inferior i part superior de pilar. (MIL SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1.073,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-154	P4P8-6EQ3	u	Pilar prefabricat de formigó armat (>HA 45) de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica segons indicacions de projecte, amb una mènsula a una cara, connectat a la fonamentació amb sistema Peikko o equivalent, col·locat i aplomat amb grua. El pilar incorpora armadura de connexió i espera al llarg de la seva longitud, a la cara en contacte amb mur de formigó, consistent en barres coarrugades diàmetre 12mm cada 45cm doblegades en forma d'U, tot segons especificacions i detalls de projecte El pilar haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i nivellament definitius - Sistema de fixació afonaments tipus Peikko o equivalent - Farciment de morter sense retracció tipus grout entre pilar i el fonament, abocament, vibrat i curat. - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge - Placa d'ancoratge connectada a armadura interna de pilar per a soldadura de posada de terra a la part inferior i part superior de pilar. (MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.098,77 €
P-155	P4P8-6ID1	u	Pilar prefabricat de formigó armat (>HA 45) de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica segons indicacions de projecte, sense mènsules, connectat a la fonamentació amb sistema Peikko o equivalent, col·locat i aplomat amb grua. El pilar incorpora armadura de connexió i espera al llarg de la seva longitud, a la cara en contacte amb mur de formigó, consistent en barres coarrugades diàmetre 12mm cada 45cm doblegades en forma d'U, tot segons especificacions i detalls de projecte El pilar haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i nivellament definitius - Sistema de fixació afonaments tipus Peikko o equivalent - Farciment de morter sense retracció tipus grout entre pilar i el fonament, abocament, vibrat i curat. - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge - Placa d'ancoratge connectada a armadura interna de pilar per a soldadura de posada de terra a la part inferior i part superior de pilar. (MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.191,37 €
P-156	P531-9SDN	m2	Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aïllament de llana mineral de roca, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4% (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	73,53 €
P-157	P54C-I7QU	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	22,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-158	P5UU-HCHS	u	Subministrament a peu d'obra sobre camió i muntatge de sòcol cònic ENSAMBLAT estanc d'alçada 250 mm, per instal·lació sobre coberta tipus panell d'equip d'evacuació de fums COLT de dimensions 2326 x 1636 mm. acabat sense lacar. No inclou aïllament, ni remats perimetrals ni instal·lació. Pestanyes de sòcol adaptades al perfil de la coberta. Descàrrega, hissat i muntatge a càrrec de l'industrial que fa la coberta. Dades tècniques: Ample equip [mm]: 2326 Llarg equip [mm]: 1636 (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	412,07 €
P-159	P5ZA3-5226	m	Carener, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, per a coberta de plaques sandwich amb greca, preformada i 60 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	50,85 €
P-160	P5ZDC-U850	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a remat d'entrega de coberta amb canal de recollida d'aigües, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	25,87 €
P-161	P5ZDC-U880	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 85 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat d'entrega de coberta amb parament vertical, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	41,76 €
P-162	P5ZDC-U990	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat d'entrega de coberta amb parament vertical, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	46,27 €
P-163	P5ZDC-UCAN	m	Canal de recollida d'aigües, de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a formació de canal metàl·lica amb pendent, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	78,95 €
P-164	P635-ID01	m2	Tancament de panell alveolars prefabricats, de formigó armat, de 20 cm de gruix, de 120cm d'amplària i fins a 8 m de llargària, amb acabat llis color gris, aplomats i col·locats en sentit horitzontal i fixats als pilars de l'estructura L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Replanteig - Col·locació de les plaques - Fixació amb els elements de l'estructura - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	56,69 €
P-165	P63B-HE1K	m2	Façana amb disposició dels elements vertical, formada per panell exterior de planxa d'acer autoportant lacat, tipus KEFREN 3.1 FA de EUROPERFIL o similar equivalent, de 0,60 mm de gruix, color verd a escollir sobre carta de colors, junt vertical encadellat i sistema de fixació oculta, per a full de façana exterior (CENT SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	106,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-166	P680-U040	m2	Tancament modular de panells de policarbonat cel·lular de 60mm de gruix, Sistema arcoWall 5613 o similar equivalent, amb peces de 500x2100x50 mm, disposat en format vertical, per drenar les possibles condensacions, i amb peces senseeres, retallen nomes les extremes, col·locades sobre perfils d'alumini de 1-1,5 mm de gruix, de coronament de mur, base i tancaments laterals i perfils d'entrega amb estructura verticals de pilars per absorbir les petites dil·lacions, perfils de neopre, segellats i tot el necessari per deixar el conjunt acabat. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	177,59 €
P-167	P6A5-DRMN	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	45,99 €
P-168	P6Z1-C59X	m	Bloc split per encofrar amb buit doble equivalent al existent, col·locat amb morter de ciment 1:8, armadura d'acer corrugat B500S i formigó per armar HA-25/F/10/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Alçada de 4 fileres. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	65,02 €
P-169	P6Z5-6546	m	Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	13,61 €
P-170	P7A3-5QH4	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida tipus RUBUTYLAN o similar equivalent (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P-171	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	41,41 €
P-172	P93E-U300	m2	Solera de formigó de 15 cm, Sistema "RINOL CONDUCTIVE VRS" (sense juntes de retracció), executada en 3 pastilles per a rebre posteriorment paviment de resines epoxi "RINOL ALLROUNDER LLIS ULTRA MAT" Treballs contemplats dins del pressupost: - Protecció de les parets. - Desolidarització perifèrica mitjançant junta poliestire perimetral tipus "FONPEX" - Subministrament i col·locació de lamina de POLIETILÈ en tota la superfície. - Encofrat i desencofrado de juntes de construcció, incloent-hi col·locació en les mateixes de PASSADORS ø 12 mm. . - Subministrament i incorporació al formigó de fibres metàl·liques "ROC FIBRA TR" 50/50 (18,00 Kg/m³). - Subministrament, abocament directe , estès i anivellament de solera de formigó HA-25 (sense additiu per a polir) , gruix de 15,00 cm - Subministrament i incorporació d'additiu d'estabilitat volumètrica *RINOL LINK EVR. - Remolinat mecànic del formigó. - Subministrament i incorporació al formigó de capa de rodadura RINOL QUALIROC PREMIX (3,00 Kg/m²) - Allisat i polit mecànic de la superfície. - Curat del formigó amb làmina de plàstic. - Formació de juntes de retracció amb tall de disc d'una amplària de 3mm i una profunditat de 1/3 del gruix de la solera (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	66,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-173	P963-E9KS	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	86,80 €
P-174	P967-E9VC	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	37,09 €
P-175	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	133,62 €
P-176	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	30,53 €
P-177	P9E1-JW0K	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment pòrtland (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,74 €
P-178	P9G7-9LRT	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,98 €
P-179	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	94,40 €
P-180	P9H5-E8BX	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	91,33 €
P-181	P9H7-AJ7T	m2	Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 16 B 50/70 per a capa de trànsit, amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 5 cm de gruix L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO - Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO - Comprovació de la superfície d'assentament - Extensió de la mescla - Compactació de la mescla - Execució de junts de construcció - Protecció del paviment acabat (SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	7,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-182	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	0,83 €
P-183	P9L1-E97Z	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,84 €
P-184	PAB0-616W	u	(PA-01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	273,13 €
P-185	PAR6-UPI3	u	(PI-01) Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta industrial de les següents característiques: * tipus: enrotllable, eix horitzontal MATERIALS * estructura guies: metàl·lica, xapa acer 1,5 mm galvanitzada i lacada * tancament: mantell de lona, armada amb polièster i banyada en PVC * exposició: exterior, requerida resistència als UV * armadura interior: barres d'acer * espells: SÍ, 2 Unitats * protecció motor: SÍ OPERACIÓ * obertura: botonera/polsador * velocitat: 1 m/s * temporitzador de tancament: SÍ, incorporat * fotocèl·lula seguretat: SÍ * quadre elèctric d'alimentació * quadro de control per a senyals addicionals Fins i tot transport i muntatge DIMENSIONS 5.50x5.80M m (ONZE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11.640,17 €
P-186	PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	6,93 €
P-187	PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	366,51 €
P-188	PBAM-HP6L	u	Actuacions puntuals de jornada completa per a pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual. El conjunt d'elles marques vials a pintar estaran consensuades amb la direcció de les obres segons i seguint les indicacions dels plànols de projecte (MIL CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.180,67 €
P-189	PD55-E3NL	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	103,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-190	PD5Q-5Z18	u	Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de 130x500 mm i 580 mm d'alçària, per acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa entramada classe E600, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (CENT NORANTA-NOU EUROS)	199,00 €
P-191	PD781-WBSD	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4 \text{ kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Execució de la solera de formigó, en el seu cas - Preparació del llit amb sorra compactada - Col·locació dels tubs - Segellat dels tubs - Realització de proves sobre la canonada instal·lada - Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas (QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	42,01 €
P-192	PEP4-8FBD	u	Subministrament i muntatge d'airejador per instal·lar a coberta, MAGATZEM DE COMPOST, per aconseguir una superfície aerodinàmica total igual o superior a la indicada a la memòria, considerant el Cv dels equips proposats. Les dimensions de l'airejador proposat s'adaptaran a la distància de separació entre corretges de coberta. Les mides orientatives d'aquest airejador (mida gran) són de 2,326 m x 1,636m (dimensions de pas lliure). Es prescriu un airejador d'accionament pneumàtic, de tipus lames d'aleació d'alumini. L'oferta inclourà una descripció exhaustiva del tipus d'airejador proposat, detallant-ne i justificant-ne les característiques per assolir les prestacions descrites en projecte i en normes aplicables, justificant-ne les prestacions relatives a les característiques climàtiques de l'emplaçament i la confiabilitat. S'inclourà el subministrament i muntatge de tots els accessoris per a la total instal·lació del sistema, incloent-hi elements de suport estructural. El fusible tèrmic dobertura demergència actuarà a 93 °C . Els airejadors seran per a evacuació de fums d'incendi. Disposaran de marcatge CE, d'acord amb la norma UNE-EN 12101-2. La seva classe de reacció al foc serà Bs2d0 o millor; comportament de resistència al foc B300 o millor. S'hi inclou el muntatge a la coberta de l'edifici, així com tots els elements per a acabat que garanteixi la total estanquitat. S'inclou el subministrament i instal·lació del sòcol per a suport a l'estructura de coberta dels exutoris. L'obertura de buits a coberta s'inclourà al projecte d'arquitectura. (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	950,19 €
P-193	PEPU-8FBD	u	Subministrament i muntatge d'airejador per instal·lar a façana, MAGATZEM DE COMPOST, per aconseguir una superfície aerodinàmica total igual o superior a la indicada a la memòria, considerant el Cv dels equips proposats. Les dimensions de l'airejador proposat s'adaptaran a la distància de forat de façana (plaques horitzontals de 1,2 m). Les mides orientatives d'aquest airejador són de 2326x1057 mm. Es prescriu un airejador d'accionament pneumàtic, de tipus lames per instal·lar a façana. L'oferta inclourà una descripció exhaustiva del tipus d'airejador proposat, detallant-ne i justificant-ne les característiques per assolir les prestacions descrites en projecte i en normes aplicables, així com les determinades per les exigències climàtiques de l'emplaçament. S'inclourà el subministrament i muntatge de tots els accessoris per a la total instal·lació del sistema, incloent-hi elements de suport estructural. Els airejadors seran per a sistemes d'evacuació de fums d'incendi (en aquest cas per a entrada d'aire de reemplaçament) .	2.612,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Disposaran de marcatge CE, d'acord amb la norma UNE-EN 12101-2. La seva classe de reacció al foc serà Bs2d0 o millor; comportament de resistència al foc B300 o millor. No seran de material translúcid. S'hi inclou el muntatge a la façana de l'edifici, així com tots els elements per a acabat que garanteixi la total estanquitat. L'obertura de buits a façana s'inclourà al projecte d'arquitectura. (DOS MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-194	PF5U-CTVI	u	Subministrament i muntatge de sistema de font d'energia pneumàtica per alimentar el sistema d'evacuació de fums del magatzem de compost. S'hi inclou la proposta completa d'emmagatzematge i producció de gas comprimit, d'acord amb les especificacions del projecte i de la norma de disseny, apropiat per als exutoris i sistema de canonada proposat. Es prescriu l'ús d'un compressor d'aire i un dipòsit de reserva, del qual s'haurà d'acreditar mitjançant càlculs, la reserva, conforme el sistema pot donar totes les prestacions requerides i satisfer els requeriments de la normativa. Si el sistema ho requereix, per satisfer la prestació dels exutoris de coberta a càrrega de neu, es podrà proposar accionament addicional per a situació d'emergència, mitjançant botelles de gas comprimit. . Aquesta partida inclou tant la part d'alimentació al quadre de comandament com les línies pneumàtiques d'alimentació als diferents airejadors de coberta i de façana. Les línies pneumàtiques shauran de dimensionar i mesurar d'acord amb la proposta que es presenti. El material prescrit és canonada de coure per a ús pneumàtic. S'inclourà connexió a tots els airejadors. S'hi inclou part proporcional d'elements de suport, unions i accessoris. El sistema serà capaç de fer les maniobres completes en menys de 60 s. S'inclou tots aquells materials, elements o accessoris del sistema que siguin necessaris per al seu muntatge i funcionament (connexions, vàlvules d'escapament, de regulació, elements de mesura, etc.) S'hi inclou senyalització de les línies al llarg del seu traçat. El compressor i el dipòsit de reserva d'aire comprimit s'instal·laran a la posició indicada als plànols. El calderí tindrà la consideració d'aparell a pressió, i haurà de complir llum normativa específica, fet que s'acreditarà. La pressió de treball s'ajustarà a les necessitats del sistema concret, i particularment per assegurar les prestacions requerides per als airejadors. Tot el material que s'hi subministri i instal·li haurà de d'estar d'acord amb aquesta pressió de treball (dipòsit, canonades, suports, etc). (SIS MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6.915,66 €
P-195	PG0U-61UL	u	Subministrament i muntatge de quadre electropneumàtic, segons característiques especificades a la memòria del projecte. Amb font d'alimentació incorporada, mitjançant bateries, conforme a UNE EN 12101-10:2005. El quadre controlarà el sistema del MAGATZEM DE COMPOST. Tindrà: - Subministrament elèctric en baixa tensió - Presa pneumàtica de la font d'alimentació pneumàtica - Sortida pneumàtica cap al sistema de canonades dels airejadors - Connexió amb els Sensors de pluja i vent. S'inclourà el subministrament i el muntatge dels sensors, així com de les línies d'interconnexió entre aquests i el panell de control. - Senyals d'entrada i sortida amb central d'incendis, per assegurar totes les funcions que es descriuen a la memòria. Dotat de tots els elements per cobrir la lògica descrita a la memòria. El quadre ha d'estar preparat per connectar-se a l'ECI. - El panell haurà de ser capaç de fer la maniobra dels 10 minuts. Disposarà de temporitzador, que s'activarà en rebre senyal provinent de l'ECI. Comptarà el temps de 10 minuts i en complir-se activarà el sistema, ordenant l'obertura de tots els airejadors i enviant senyal a l'ECI perquè estigui informat.	3.515,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			El panell de comandament tindrà els òrgans d'accionament i senyals visuals i acústics necessaris, segons les especificacions i la norma de disseny. Completament retolat per a intel·ligibilitat de totes les seves funcions. S'hi inclou panell informatiu de funcionament del SCTEH i manual d'ús i manteniment del sistema. Està previst instal·lar-lo a l'exterior. Haurà d'estar preparat per ambient d'intempèrie. Aquesta partida inclou la senyalització (mida d'observació a 20 m) de "QUADRE DE COMANDAMENT D'EVACUACIÓ DE FUMS", senyal fotoluminiscent, conforme a la norma UNE EN 23035. (TRES MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-196	PJ71-UHJ8	u	Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 15000 l de capacitat, col·locat soterrat, sobre capa de terres compactades, solera de formigo pobre i llosa de formigo HA-25, amb ancoratges per a fixació de dipòsit, reblert inferior amb formigo pobre i reblert total amb sorra, incloent l'excavació, terres, formigons i reblerts. (DEU MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10.319,51 €
P-197	PPAUU001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, corresponent a les actuacions de la Nau de Descarrega, Classificació i Tallers, incloent: Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments. Col·locació de boteres. Fixació de suports. Construcció de bancades. Construcció de fornícules. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. Preu estimat 1% s/ 02.Instal·lacions, s/ 17. Instal·lacions de transport (NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	9.826,14 €
P-198	PPAUU003	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, corresponent a les actuacions de la Passarel·la, incloent: Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments. Col·locació de boteres. Fixació de suports. Construcció de bancades. Construcció de fornícules. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. Preu estimat 1% s/ 02.Instal·lacions (MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1.124,49 €
P-199	PPAUU004	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, corresponent a les actuacions de la Passarel·la, incloent: Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments. Col·locació de boteres. Fixació de suports. Construcció de bancades.	300,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Construcció de fornícules. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. Preu estimat 1% s/ 03.OI. Instal·lacions urbanització (TRES-CENTS EUROS)	
P-200	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Aportació del material corrector - Incorporació al terreny del material correctorT. (CENT QUARANTA-UN EUROS)	141,00 €
P-201	PR410-ID01	u	Subministrament i plantada d'arbre de 10 a 12 cm de perímetre de tronc, amb pa de terra de diàmetre mínim 22 cm i profunditat mínima 26,4 cm, incloent l'excavació de sot de 60x60x060cm amb mitjans mecànics, posterior reblert amb terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrat s a camió. L'especie escollida haurà d'estar aprovada per la Direcció de les obres L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas - Totes les feines necessàries per a que l'especie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions - Transport de l'especie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu (MIL CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.105,56 €
P-202	PR490-ID01	u	Sumnistrament i plantada d'arbrust o arbre de format petit en contenidor de 25 a 40 l,excavació de forat de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió L'especie escollida haurà d'estar aprovada per la Direcció de les obres L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Arbre, arbrust o planta enfiladissa: - Comprovació i preparació del terreny de plantació - Replanteig del clot o rasa de plantació - Extracció de les terres - Comprovació i preparació de l'especie vegetal a plantar - Plantació de l'especie vegetal - Reblert del clot de plantació - Primer reg - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	61,85 €
P-203	PR72-F15N	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Implantació de gespa per rizosembra: - Comprovació i preparació de la superfície a sembrar - Sembra o estesa dels fragments de planta - Protecció de la superfície sembrada (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-204	PY03-628P	u	Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	10,29 €
P-205	PZ1U-6G64	u	Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis davant de la Comunitat Autònoma. Inclouent-hi la redacció i signatura per persona tècnica habilitada del projecte as-built, amb tots els continguts necessaris, per justificar el compliment de la norma UNE 23585; confecció d'impresos necessaris per a tràmit; gestió de firmes; presentació davant d'Industrials seguint fins a inscripció. S'hi inclou el pagament de la taxa del tràmit. Certificat de la instal·lació, d'acord amb article 20 RIPCI per al sistema complet d'evacuació de fums (SECTOR 14), acreditant el compliment de les normes UNE 23585:2017 i UNE 23584:2008, així com la resta de normes de fabricació corresponents als components del sistema. El certificat s'expedirà en el format previst per la comunitat autònoma per al tràmit de legalització, en el marc del que preveu l'RSCIEI. L'empresa instal·ladora que emeti el certificat haurà d'acreditar estar inscrita al RASIC i habilitada per al muntatge d'aquest tipus de sistemes. (SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	642,56 €
P-206	PZ1U-95GS	u	Certificat de la instal·lació, d'acord amb article 20 RIPCI per al sistema complet d'evacuació de fums (SECTOR MAGATZEM COMPOST), acreditant el compliment de les normes UNE 23585:2017 i UNE 23584:2008, així com la resta de normes de fabricació corresponents als components del sistema. El certificat s'expedirà en el format previst per la comunitat autònoma per al tràmit de legalització, en el marc del que preveu l'RSCIEI. L'empresa instal·ladora que emeti el certificat haurà d'acreditar estar inscrita al RASIC i habilitada per al muntatge d'aquest tipus de sistemes. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-207	PZ1U-ZZGS	u	Dossier de documentació tècnica de la instal·lació, inclouent l'informe de recepció segons apartat 7.2 de la UNE 23584, i informe d'informació tècnica, segons apartat 7.3 de la UNE 23584. S'hi inclou: - Plànols as-built de la instal·lació - Esquemes elèctrics i pneumàtics (as-built) - Llista de components - Dades de disseny del sistema - Manuals d'operació - Manual de manteniment - Llibre de registre del sistema - Certificats de fabricació i/o declaracions de conformitat CE de tots els components del sistema. - Llista de recanvis recomanats (ZERO EUROS)	0,00 €
P-208	XXXXXX-0002	u	Sistema sifònic d'evacuació d'aigües pluvials Geberit Pluvia, per a Edifici Magatzem, format per sistemes d'embornals, tubs de polietilè (HDPE), accessoris, sistemes de fixació i pericons de pau de baixant. El preu inclou : - Medis auxiliars d'elevació i de muntatge - Ma d'obra especialitzada - Projecte i especificacions de materials de GEBERIT PLUVIA - Montatge segons manuals i especificacions del sistema - Neteja diària del lloc de treball - Carrega i transport de residus a contenidor específic - Controls de qualitat de materials i proves finals del sistema (ZERO EUROS)	0,00 €



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/07/26

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------