



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EEU60003	u	Subministrament i muntatge de Manòmetre tipus bourdon a caixa d'acer inoxidable d'esfera D 100. Rang de mesura 0-10 bar Classe 1.6. Al bany de líquid glicerina. Connexió roscada D½". Inclou tram de tub inox D½" i vàlvula de bola DN15 PN16 per a connexió a xarxa d'aire comprimit.	125,67	€
	B001	u	1 moneda d'euro	105,00000	€
			Altres conceptes	20,67000	€
P-2	EF12A0025	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN25	23,79	€
	BF12G0025	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: Suministro y montaje de: Tubo de acero negro con soldadura, colocado superficialmente, con parte proporcional de uniones, accesorios y soportes, una capa de imprimación y una de esmalte rojo (Ral.3000). Uniones ranuradas. Según: Supply and installation of: Welded Steel tube, with mounting accessories such as joints, bolts, rubber gaskets and proportional part of anchors and paint (antioxidant primer and red enamel). Grooved connections According to: UNE EN 10255-M DN25	7,26000	€
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500	€
	BFW1G0025	u	Accessoris genèric per a tubs d'acer negre amb part proporcional d'elements de muntatge. Amb extrems ranurats i acabat pintat Accesorio genérico para tubos de acero negro con parte proporcional de elementos de montaje. Con extremos ranurados y acabado pintado Generic fitting for steel pipe. Including proportional part of mounting elements. Painted. Grooved ends. DN25	2,98200	€
			Altres conceptes	13,26300	€
P-3	EF12A0040	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN40	27,59	€
	BF12G0040	m	Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d'imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M	10,30000	€



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DN40	
	BFW1G0040	u	Accessoris genèric per a tubs d'acer negre amb part proporcional d'elements de muntatge. Amb extrems ranurats i acabat pintat DN40	3,40200 €
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500 €
			Altres conceptes	13,60300 €
P-4	EF12A0050	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmailt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN50	31,75 €
	BF12G0050	m	Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmailt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN50	13,87000 €
	BFW1G0050	u	Accessoris genèric per a tubs d'acer negre amb part proporcional d'elements de muntatge. Amb extrems ranurats i acabat pintat DN50	3,61200 €
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500 €
			Altres conceptes	13,98300 €
P-5	EF12A0065	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmailt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN65	36,49 €
	BF12G0065	m	Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmailt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN65	17,55000 €
	BFW1G0065	u	Accessoris genèric per a tubs d'acer negre amb part proporcional d'elements de muntatge. Amb extrems ranurats i acabat pintat DN65	4,24200 €
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500 €
			Altres conceptes	14,41300 €
P-6	EF12A0080	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmailt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN80	42,50 €
	BF12G0080	m	Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmailt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons:	22,38000 €



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			UNE EN 10255-M DN80	
	BFW1G0080	u	Accessoris genèric per a tubs d'acer negre amb part proporcional d'elements de muntatge. Amb extrems ranurats i acabat pintat DN80	4,87200 €
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500 €
			Altres conceptes	14,96300 €
P-7	EF12A0100	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN100	58,67 €
	BF12G0100	m	Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN100	31,41000 €
	BFW1G0100	u	Accessoris genèric per a tubs d'acer negre amb part proporcional d'elements de muntatge. Amb extrems ranurats i acabat pintat DN100	10,54200 €
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500 €
			Altres conceptes	16,43300 €
P-8	EF12A0150	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN150	85,57 €
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500 €
	BFW1G0150	u	Accessoris genèric per a tubs d'acer negre amb part proporcional d'elements de muntatge. Amb extrems ranurats i acabat pintat DN150	14,32200 €
	BF12G0150	m	Tub d'acer negre amb soldadura, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge, una capa d' imprimació i una d'esmalt vermell (Ral.3000). Unions ranurades. Segons: UNE EN 10255-M DN150	52,09000 €
			Altres conceptes	18,87300 €
P-9	EF43B0015	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer inoxidable, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge. Unions Pressfitting Material i marca (o equivalent): Inoxpres I304L Juntas EPDM PN16 DN15	28,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500 €
	BF410015	m	Tub d'acer inoxidable, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge. Unions Pressfitting Material i marca (o equivalent): Inoxpres I304L Junes EPDM PN16 DN15	14,70000 €
			Altres conceptes	13,70500 €
P-10	EF43B0025	m	Subministrament i muntatge de: Tub d'acer inoxidable, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge. Unions Pressfitting Material i marca (o equivalent): I304L Junes EPDM PN16 DN25	39,09 €
	BF410025	m	Tub d'acer inoxidable, col.locat superficialment, amb part proporcional d'unions, accessoris i suportatge. Unions Pressfitting Material i marca (o equivalent): Inoxpres I304L Junes EPDM PN16 DN25	24,15000 €
	BFW10001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre	0,28500 €
			Altres conceptes	14,65500 €
P-11	EFB1N0125	m	Subministrament i muntatge de: Tub de polietilè segons norma UNE-EN 12201-1:2012 Unions thermo soldades o amb accessoris electrosoldats Inclou part proporcional d' accesoris, colzes, tes... Instal·lada en rasa (executada per altres) Designació tub: PE 100 - SDR 11 - PN16 - DN125	48,99 €
	BFB3-0950	m	DN125 PE 100 SDR 11	16,83000 €
	BFWF-W62U	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	7,68600 €
			Altres conceptes	24,47400 €
P-12	EFB1N0315	m	Subministrament i muntatge de: Tub de polietilè segons norma UNE-EN 12201-1:2012 Unions thermo soldades o amb accessoris electrosoldats Inclou part proporcional d' accesoris, colzes, tes... Instal·lada en rasa (executada per altres) Designació tub: PE 100 - SDR 11 - PN16 - DN315	284,35 €
	BFB1N0315	m	Tub de polietilè segons UNE-EN 12201-2 Designació canonada: PE100 SDR 11 DN315	63,83160 €
	BFWB0315	u	Accessoris (colze, te, etc) per a canonades de polietilè, per a soldar PN16 DN315	166,51200 €
			Altres conceptes	54,00640 €
P-13	EFB30032	m	Subministrament i muntatge de: Tub de polietilè segons norma UNE-EN 12201-1:2012 Unions thermo soldades o amb accessoris electrosoldats Inclou part proporcional d' accesoris, colzes, tes...	17,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Instal·lada en rasa (executada per altres) Designació tub: PE 100 - SDR 17 - PN10 - DN32	
	BFB30032	m	Subministrament i muntatge de: Tub de polietilè segons norma UNE-EN 12201-1:2012 Unions thermo soldades o amb accessoris electrosoldats Inclou part proporcional d' accessoris, colzes, tes... Instal·lada en rasa (executada per altres) Designació tub: ESP Suministro y montaje de: Tubo de polietileno fabricado según norma UNE-EN 12201-1:2012 Uniones thermo soldadas o con accesorios electrosoldados Incluye parte proporcional de accesorios, codos, tes... Instalada en zanja (ejecutada por otros) Designación tubería: ENG Supply and installation of: Polyethylene pipe. Manufactured according to UNE-EN 12201-1:2012 Butt welded joints and / or standard electro welded fittings. It includes proportional part of figures, elbows, tees, accessories and fittings. Installed in trench (executed by others) Pipe Designation: PE 80 - SDR 17 - PN10 - DN32	1,69000 €
	BFWB1G0032	u	Accessori (colze, te,etc) per a canonades de polietilè, per a soldar Accesorio (codo, té, etc) para tuberías de polietileno, para soldar Fitting (elbow, tee, etc.) for polyethylene pipe, welded connection PN16 DN32	0,80800 €
			Altres conceptes	15,39200 €
P-14	EFC10020	m	Subministrament i muntatge de: Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió segons UNE-EN ISO 15874-2, unió per soldadura tèrmica homogènea. Inclou tub, part proporcional d' accessoris, fixacions, figures i suportació. Marca i model (o equivalent): Italsan. NIRON PN16 SDR7.4 DN 20x2,8 mm	9,70 €
	BFC10020	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió segons UNE-EN ISO 15874-2, unió per soldadura tèrmica homogènea. Inclou tub, part proporcional d' accessoris, fixacions, figures i suportació Marca i model (o equivalent): Italsan. NIRON PN16 SDR7.4 DN 20x2,8 mm	0,96000 €
	BFWC0001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè	0,39000 €
	BFWC0020	u	Accessori (colze, te,etc) per a canonades de polipropilè, per a soldar PN16 DN20	0,06600 €
			Altres conceptes	8,28400 €
P-15	EFC10032	m	Subministrament i muntatge de: Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió segons UNE-EN ISO 15874-2, unió per soldadura tèrmica homogènea. Inclou tub, part proporcional d' accessoris, fixacions, figures i suportació.	11,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Marca i model (o equivalent): Italsan. NIRON PN16 SDR7,4 DN 32x4,4 mm		
	BFC10032	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió segons UNE-EN ISO 15874-2, unió per soldadura tèrmica homogènea. Inclou tub, part proporcional d' accessoris, fixacions, figures i suportació Marca i model (o equivalent): Italsan. NIRON PN16 SDR7,4 DN 32x4,4 mm	2,64000	€
	BFWC0032	u	Accessori (colze, te,etc) per a canonades de polipropilè, per a soldar PN16 DN32	0,17000	€
	BFWC0001	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè	0,39000	€
			Altres conceptes	8,46000	€
P-16	EFQ3F020	m	Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible d' estructura cel.lular tancada d'espuma elastomètrica per a canonada d' aigua freda. Inclou part proporcional d' accessoris. Espesor: 9 mm Per a tub de diàmetre exterior: 20mm Marca: ARMAFLEX AF-1 o similar	8,33	€
	BFQ3F020	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades Per a tub de diàmetre exterior 20 mm Espesor: 9 mm Marca: Armaflex AF-1	1,93800	€
			Altres conceptes	6,39200	€
P-17	EFQ3F032	m	Subministrament i muntatge de: Aïllament tèrmic flexible d' estructura cel.lular tancada d'espuma elastomètrica per a canonada d' aigua freda. Inclou part proporcional d' accessoris. Espesor: 9 mm Per a tub de diàmetre exterior: 32mm Marca: ARMAFLEX AF-1 o similar	9,44	€
	BFQ3F032	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades Per a tub de diàmetre exterior 32 mm Espesor: 9 mm Marca: Armaflex AF-1	2,95000	€
			Altres conceptes	6,49000	€
P-18	EFQ3R020	m	Subministrament i muntatge de: Xapa d'alumini laminat de 0,6 mm de gruix pel folrat de canonades. Acabat: embriat, solapat i fixat amb rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Les unions es segellen amb silicona per tal que quedin elàstiques i es cargolaran amb elements d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de cobertura d'accessoris i vàlvules (mitjançant caixes desmuntables) Diàmetre tub (sense comptar aïllament): DN20	9,66	€
	B001	u	1 moneda d'euro	3,15000	€
			Altres conceptes	6,51000	€
P-19	EFQ3R032	m	Subministrament i muntatge de: Xapa d'alumini laminat de 0,6 mm de gruix pel folrat de canonades. Acabat: embriat, solapat i fixat amb rivets pop i cargols d'acer inoxidable. Les unions es segellen amb silicona per tal que quedin elàstiques i es cargolaran amb elements d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de cobertura d'accessoris i vàlvules (mitjançant caixes desmuntables) Diàmetre tub (sense comptar aïllament): DN32	9,66	€



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B001	u	1 moneda d'euro	3,15000 €
			Altres conceptes	6,51000 €
P-20	EFZ1A025	u	Subministrament i muntatge de: Tub de PEAD, unions per ràcord sense rosca. PN11. Col·locat soterrat en rasa, amb part proporcional d'unions, accessoris i suports. DN32	10,36 €
	BFB30032	m	Subministrament i muntatge de: Tub de polietilè segons norma UNE-EN 12201-1:2012 Unions thermo soldades o amb accessoris electrosoldats Inclou part proporcional d' accesoris, colzes, tes... Instal·lada en rasa (executada per altres) Designació tub: ESP Suministro y montaje de: Tubo de polietileno fabricado según norma UNE-EN 12201-1:2012 Uniones thermo soldadas o con accesorios electrosoldados Incluye parte proporcional de accesorios, codos, tes... Instalada en zanja (ejecutada por otros) Designación tubería: ENG Supply and installation of: Polyethylene pipe. Manufactured according to UNE-EN 12201-1:2012 Butt welded joints and / or standard electro welded fittings. It includes proportional part of figures, elbows, tees, accessories and fittings. Installed in trench (executed by others) Pipe Designation: PE 80 - SDR 17 - PN10 - DN32	0,16900 €
			Altres conceptes	10,19100 €
P-21	EG1A0108	ut	Subministre, muntatge, proves i posta en marxa de QUADRE MAGATZEM (QM), segons esquema E108 i la memòria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització, accessoris. Nota: en la valoració del quadre s'ha d'incloure el subministre i muntatge de 1 ut. de subembarrat per poder fer comptatge d'energia discriminant enllumenat, clima i resta de consumidors. Ha d'incloure: - Subembarrat - Protecció magnetotèrmica de capçalera (40A IV-C) - Comptador de tipus IEM3355 d'Schneider Electric o equivalent El bus de comunicació Modbus RS485 es deixarà cablejat entre ells i a bornes terminals.	6.817,10 €
	BG1A0108	ud	QUADRE MAGATZEM (QM), segons esquema E108 i la memòria descriptiva, format per armari metàl·lic en planxa d'acer, incloent elements de connexió, fixació, senyalització, accessoris.	5.785,13000 €
			Altres conceptes	1.031,97000 €
P-22	EG21RGPP	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	5,84 €
	BG21RGPP00	ml	Tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	3,25000 €
			Altres conceptes	2,59000 €



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-23	EG23RG000	ml	-CAS- Suministro y montaje de tubo de acero galvanizado con protección interior y exterior, grado de resistencia mecánica 9, M-25, montado superficialmente, incluyendo elementos de fijación, uniones, codos, etc. -CAT- Subministrament i muntatge de tub d'acer galvanitzat amb protecció interior i exterior, grau de resistència mecànica 9, M-25, muntat superficialment, incloent elements de fixació, unions, colzes, etc. -ENG- Supply and installation of galvanised steel pipe with internal and external protection, mechanical strength grade 9, M-25, surface mounted, including fasteners, joints, elbows, etc. -POR- Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado com proteção interior e exterior, grau de resistência mecânica 9, M-25, montado superficialmente, incluindo elementos de fixação, juntas, cotovelos, etc.	9,37	€
	BG23RG0000	ml	Tubo de acero galvanizado con protección interior y exterior, grado de resistencia mecánica 9, M-25, montado superficialmente, incluyendo elementos de fijación, uniones, codos, etc. Altres conceptes	6,63000 2,74000	€ €
P-24	EG2DRJGC	ml	Suministro y montaje de tabique separador de 50mm para bandeja portacables de varilla electrosoldada galvanizada en caliente tipo REJIBAND de PEMSA o equivalente, incluyendo accesorios. Altres conceptes	2,59 2,59000	€ €
P-25	EG2DRJGC	ml	-CAS- Suministro y montaje de bandeja portacables de 100 x 60 mm de varilla electrosoldada galvanizada en caliente y cantos de seguridad, tipo REJIBAND de PEMSA o similar, incluyendo elementos de fijación, uniones, soportes, etc. -CAT- Subministrament i muntatge de safata portacables de 100 x 60 mm de vareta electrosoldada galvanitzada en calenta i cants de seguretat, tipus REJIBAND de PEMSA o similar, incloent-hi elements de fixació, unions, suports, etc. -ENG- Supply and installation of 100 x 60 mm cable tray made of hot-dip galvanised electro-welded rod and safety edges, PEMSA REJIBAND type or similar, including fasteners, joints, supports, etc. -POR- Fornecimento e montagem de bandeja portacables de 100 x 60 mm de vareta eletrossoldada galvanizada a quente e cantos de segurança, tipo REJIBAND da PEMSA ou similar, incluindo elementos de fixação, uniões, suportes, etc.	20,89	€
	BG2DRJ0010	ml	-CAS- Bandeja portacables de 100 x 60 mm de varilla electrosoldada galvanizada y cantos de seguridad, tipo REJIBAND de PEMSA o similar, incluyendo elementos de fijación, uniones, soportes, etc. -CAT- Safata portacables de 100 x 60 mm de rodó electrosoldat galvanitzat i cantells de seguretat, tipus REJIBAND de PEMSA o equivalent, incloent elements de fixació, unions, suports, etc. Altres conceptes	17,22000 3,67000	€ €
P-26	EG2DRJGC	ml	-CAS- Suministro y montaje de bandeja portacables de 200 x 60 mm de varilla electrosoldada galvanizada en caliente y cantos de seguridad, tipo REJIBAND de PEMSA o similar, incluyendo elementos de fijación, uniones, soportes, etc.	20,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-CAT- Subministrament i muntatge de safata portacables de 200 x 60 mm de vareta electrosoldada galvanitzada en calenta i cantos de seguretat, tipus REJIBAND de PEMSA o similar, incloent-hi elements de fixació, unions, suports, etc. -ENG- Supply and installation of 200 x60 mm cable tray made of hot-dip galvanised electro-welded rod and safety edges, PEMSA REJIBAND type or similar, including fasteners, joints, supports, etc. -POR- Fornecimento e montagem de bandeja portacables de 200 x 60 mm de vareta eletrossoldada galvanizada a quente e cantos de segurança, tipo REJIBAND da PEMSA ou similar, incluindo elementos de fixação, uniões, suportes, etc.	
	BG2DRJ0010	ml	-CAS- Bandeja portacables de 100 x 60 mm de varilla electrosoldada galvanizada y cantos de seguridad, tipo REJIBAND de PEMSA o similar, incluyendo elementos de fijación, uniones, soportes, etc. -CAT- Safata portacables de 100 x 60 mm de rodó electrosoldat galvanitzat i cantells de seguretat, tipus REJIBAND de PEMSA o equivalent, incloent elements de fixació, unions, suports, etc. Altres conceptes	17,22000 €
P-27	EG2DRJGC	ml	-CAS- Suministro y montaje de tapa para bandeja portacables de varilla electrosoldada galvanizada en caliente de 200mm tipo Rejiband de PEMSA o similar, incluyendo accesorios. -CAT- Subministrament i muntatge de tapa per a safata portacables de vareta electrosoldada galvanitzada en calenta de 200mm tipus Rejiband de PEMSA o similar, incloent-hi accessoris. -ENG- Supply and installation of cover for hot-dip galvanised electro-welded rod cable tray, 200 mm, Rejiband type from PEMSA or similar, including accessories. -POR- Fornecimento e montagem de tampa para bandeja porta-cabos de vareta eletrossoldada galvanizada a quente de 200 mm tipo Rejiband da PEMSA ou similar, incluindo acessórios.	6,40 €
	BG2DRJ0010	ml	-CAS- Tapa para bandeja portacables de varilla electrosoldada de 100mm tipo Rejiband de PEMSA o similar, incluyendo accesorios. -CAT- Tapa per safata portacables de rodó electrosoldat de 100 mm tipus Rejiband de PEMSA o equivalent, incloent accessoris. Altres conceptes	5,29000 €
P-28	EG31RZ012	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 2x1,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	2,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	
	BG31RZ012X	ml	-CAS- Cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Copper wire RZ1-K 0,6/1 KV of 2x1,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	1,64000 €
			Altres conceptes	0,94000 €
P-29	EG31RZ012	ml	Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x6 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización.	6,59 €
	BG31RZ012X	ml	-CAS- Cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x6 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x6 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Copper wire RZ1-K 0,6/1 KV of 2x6 mm² installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	4,11000 €
			Altres conceptes	2,48000 €
P-30	EG31RZ013	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0,6/1 KV of 3G2,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	3,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG31RZ013G	ml	-CAS- Cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G2,5 mm² installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	2,77000 €
			Altres conceptes	1,05000 €
P-31	EG31RZ013	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G4 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e coberta material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	5,09 €
	BG31RZ013G	ml	-CAS- Cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G4 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G4 mm² installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	3,92000 €
			Altres conceptes	1,17000 €
P-32	EG31RZ013	ml	Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G6 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización.	8,07 €
	BG31RZ013G	ml	-CAS- Cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G6 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G6 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G6 mm² installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	5,45000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G6 mm ² installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	
			Altres conceptes	2,62000 €
P-33	EG31RZ014	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6 mm ² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	9,66 €
	BG31RZ014X	ml	Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 4x6 mm ² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	7,84000 €
			Altres conceptes	1,82000 €
P-34	EG31RZ015	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G2,5 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización.	5,45 €
			-CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G2,5 mm ² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	
			-ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G2,5 mm ² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	
			-POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 5G2,5 mm ² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogêneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	
	BG31RZ015G	ml	-CAS- Cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G2,5 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión, fijación y señalización.	4,25000 €
			-CAT- Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G2,5 mm ² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	
			-ENG- Copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G2,5 mm ² installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	
			Altres conceptes	1,20000 €
P-35	EG31RZ015	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización.	24,07 €
			-CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm ² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	
			-ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G16 mm ² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e coberta material termoplástico livre de halogêneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização. BG31RZ015G ml -CAS- Cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión, fijación y señalización. -CAT- Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G16 mm² installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	19,53000 €
			Altres conceptes	4,54000 €
P-36	EG31RZ015	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G25 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G25 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G25 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 5G25 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e coberta material termoplástico livre de halogêneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização. BG31RZ015G ml -CAS- Cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G25 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión, fijación y señalización. -CAT- Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G25 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització. -ENG- Copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 5G25 mm² installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	35,03 €
			Altres conceptes	5,54000 €
P-37	EG31RZAA2	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització.	2,68 €
	BG31RZAA2X	ml	Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i señalització.	1,85000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,83000	€
P-38	EG31RZAA4	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 4x1.5 mm ² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	2,29	€
	BG31RZAA2X	ml	Cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x1.5 mm ² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	1,49000	€
			Altres conceptes	0,80000	€
P-39	EG32305Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus ES07-Z1-K de 1 x 16 mm ² colors negre, marró, gris, blau i verd/groc, instal·lat en tub i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització	3,34	€
	BG32305Z	ml	Cable de coure tipus ES07-Z1-K de 1 x 16 mm ² colors negre, marró, gris, blau i verd/groc, instal·lat en tub i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	1,80000	€
			Altres conceptes	1,54000	€
P-40	EG38016Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure nu de 1 x 35 mm ² , instal·lat a safata i/o tub, incloent elements de connexió i fixació.	6,79	€
	BG38016Z	ml	Cable de coure nu de 1 x 35 mm ² , instal·lat en safata i/o tub, incloent elements de connexió i fixació.	3,82000	€
			Altres conceptes	2,97000	€
P-41	EG38018Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure nu de 1 x 70 mm ² , instal·lat en safata i/o tub, incloent elements de connexió i fixació.	7,48	€
	BG38018Z	ml	Cable de coure nu de 1 x 70 mm ² , instal·lat en safata i/o tub, incloent elements de connexió i fixació.	4,44000	€
			Altres conceptes	3,04000	€
P-42	EG44016Z	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure nu de 1 x 35 mm ² , instal·lat en rasa, incloent elements de connexió i fixació.	6,24	€
	BG44016Z	ml	Cable de coure nu de 1 x 35 mm ² , instal·lat en rasa, incloent elements de connexió i fixació.	3,32000	€
			Altres conceptes	2,92000	€
P-43	EG44025Z	ud	Suministrament y muntatge de grapa d'acer inoxidable per pica de 18 mm de diàmetre, referencia KR-2I de KLK o equivalent, incloent elements de connexió i accesoris.	11,10	€
	BG44025Z	ud	Grapa d'acer inoxidable per pica de 18 mm de diàmetre, referencia KR-2I de KLK o equivalent, incloent elements de connexió i accesoris.	9,50000	€
			Altres conceptes	1,60000	€
P-44	EG44051Z	u	Subministrament i muntatge de pica d'acer courejat de 150 µ de gruix, 2 m de longitud i 18,3 mm de diàmetre, incloent el clavet al terreny, elements de connexió i fixació.	44,58	€
	BG44051Z	u	Pica d'acer courejat de 150 µ de gruix, 2 m de longitud i 18,3 mm de diàmetre, incloent el clavet al terreny, elements de connexió i fixació.	21,50000	€
			Altres conceptes	23,08000	€
P-45	EG64LE000	u	Subministrament i muntatge superficial de polsador 10A, 250V, IP-55, tipus Plexo 55 069722 de LEGRAND o equivalent, incloent elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 KV de secció 2x1,5 mm ² i accesoris. Segons plans i esquemes.	61,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	EG31RZ012X	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 2x2,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	14,53340	€
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	26,55575	€
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	4,46215	€
	BG64LE0001	Ud	Pulsador 10A, 230V, IP-55, tipo Plexo 55 069722 de LEGRAND o equivalente, incluyendo elementos de conexión y fijación.	4,63000	€
			Altres conceptes	10,84870	€
P-46	EG68LE000	u	Subministrament i muntatge d'interruptor de proximitat muntatge en paret o sostre, angle de captació 360°, tipus 069740 de LEGRAND o equivalent, inclou accessoris, elements de connexió, fixació i regulació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexió i cable de secció 1x 2.5 mm ² tipus ES07-Z1-K. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva).	122,87	€
	BG68LE0001	Ud	Interruptor de proximidad de superficie, angulo de captación 360°, tipo 0697 40 de LEGRAND o equivalente, incluye accesorios, elementos de conexión, fijación y regulación.	65,40000	€
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	21,24460	€
	EG31RZ015X	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5x2,5 mm ² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	14,70228	€
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	4,46215	€
			Altres conceptes	17,06097	€
P-47	EG6PCI89	u	Suministro e instalación de poste de doble toma recarga de vehículo eléctrico modelo URBAN-M22-C2 (V1062G) de CIRCUTOR, con doble salida con cable espiral Tipo II (según IEC 62196-2) de 4 metros, carga en Modo 3 (según IEC 61851-1, tensión de entrada 230/400Vca, tolerancia ±10%, frecuencia 50Hz, tensión de salida 400V, corriente máxima de salida 32 A, rango de potencia de salida 3,7 / 7,4kW, medida de potencia contador energía (MID Clase 1 EN 50470-3), con balanceo de potencia entre las tomas, protección eléctrica en cada toma mediante diferencial RCDA de Clase A , protección magnetotérmica MCB (curva C), interfaz baliza de indicación de estado de carga RGB, control de acceso tarjeta sistema RFID, frecuencia de trabajo RFID ISO / IEC 14443A/B, MIFARE Classic, ISO 18092	4.277,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			/ECMA-340,NFC 13,56 MHz, Lector RFID ISO 14443 A, comunicació mediante cable Ethernet, con protocolo estándar OCPP 1.6 / XML, características constructivas envoltante de aluminio y plástico ABS, dimensiones 450 mm x 290 mm x 1550 mm, peso 55 kg, grado de protección mecánica IK 10, grado de protección IP 54, fijación al suelo con 4 pernos, seguridad Categoría III – 300 Vca (EN 61010), normas EN 61851-1 : 2001 parte 1, IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 61008-1, IEC 60884-1, IEC 60529, IEC 61010, UNE-EN55011,ISO 14443A. Incluye conexiones monofásicas Tipo II con 7,4kW regulables montadas en armario/pilona URBAN y protección contra sobre tensiones atmosféricas con sistema de control del estado de los varistores modelo SPD. Altres conceptes	4.277,35000 €
P-48	EG6PTC02	u	Subministrament i muntatge de caixa de preses de corrent combinades segons detall "TC" del planol E080, incloent apartament, elements de connexió, fixació i accessoris. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de secció 5G16 mm ² i accessoris. Segons memòria, planols i esquemes.	655,46 €
	BG6PTC01	u	Caja de tomas de corriente combinadas según detalle "TC" del plano E080, incluyendo apartament, elementos de conexión, fijación y accesorios. Incluso parte proporcional de canalización, caja de conexiones, cable tipo RZ1-K 0,6/1 kV de sección 5G6/5G10 mm ² y accesorios. Según planos y esquemas.	410,00000 €
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	12,74900 €
	EG31RZ015G	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0,6/1 KV of 5G16 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 5G16 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	109,42800 €
	EG21RGPP00	ml	-CAS- Suministro y montaje de tubo de PP rígido M40, grado de protección 7, para protección de cables en instalaciones vistas, con parte proporcional de uniones y accesorios. -CAT- Subministrament i muntatge de tub de PP rigid M40, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. -ENG- Supply and installation of rigid PP pipe M40, protection rating 7, for cable protection in exposed installations, with a proportional share of joints and accessories. -POR- Fornecimento e instalação de tubo de PP rígido M-40, GP-7 estanco não propagador de chama, cor cinza brilhante. Instalado tanto em tramos horizontais como verticais, incluindo a parte proporcional de juntas e acessórios.	51,73910 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	71,54390 €
P-49	EGD1051Z	ud	Suministrament i muntatge de piqueta d'acer cobrejat de 150 µ, 2 m de longitud i 18,3 mm de diàmetre, incloent elements de connexió i fixació.	41,26 €
	BGD1051Z	ud	Piqueta d'acer cobrejat de 150 µ, 2 m de longitud i 18,3 mm de diàmetre, incloent elements de connexió i fixació.	18,26000 €
			Altres conceptes	23,00000 €
P-50	EGDZ001Z	ud	Subministrament i muntatge de caixa de derivació, incloent pont de tall per a mesurament de la resistència a terra, elements de connexió i fixació.	49,12 €
	BGDZ001Z	ud	Caixa de derivació, incloent pont de tall per a mesurament de la resistència a terra, elements de connexió i fixació.	26,99000 €
			Altres conceptes	22,13000 €
P-51	EGDZ021Z	ud	Soldadura aluminotèrmica en T per cable de coure nu, incloent accessoris d'ignició.	29,82 €
	BGDZ021Z	ud	Soldadura aluminotèrmica en T per cable de coure nu, incloent accessoris d'ignició.	6,50000 €
			Altres conceptes	23,32000 €
P-52	EGDZ022Z	ud	Connexió entre cable de coure nu i pilar metàl·lic segons detall del planol E503 incloent placa de 5 mm soldada, terminal per a cable de coure nu de 70 mm², arandela dentada i cargol M8.	26,49 €
	BGDZ022Z	ud	Connexió entre cable de coure nu i pilar metàl·lic segons detall del planol E510 incloent placa de 5 mm soldada, terminal per a cable de coure nu de 70 mm², arandela dentada i cargol M8.	12,30000 €
			Altres conceptes	14,19000 €
P-53	EGDZ023Z	ud	Soldadura aluminotèrmica entre cable de coure nu i armadura, incloent accessoris d'ignició.	29,82 €
	BGDZ023Z	ud	Soldadura aluminotèrmica entre cable de coure nu i armadura, incloent accessoris d'ignició.	6,50000 €
			Altres conceptes	23,32000 €
P-54	EGDZ033Z	ud	Subministre i muntatge de fuet de cable de coure de 1 x 35 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.	18,02 €
	BGDZ033Z	ud	Fuet de cable de coure de 1 x 35 mm² per connexió a terra de safates, equips, etc, incloent terminals en ambdós extrems i elements de fixació.	15,50000 €
			Altres conceptes	2,52000 €
P-55	EH61DA000	u	Subministrament i muntatge d'equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 320 llums, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N6 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm² de secció i accessoris. Segons planols, esquemes i memòria descriptiva.	125,40 €
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEJO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	4,46215 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	26,55575 €
			Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	
	EG31RZ013G	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización.	17,38340 €
			-CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			elements de connexió, fixació i senyalització.	
			-ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G2,5 mm ² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	
			-POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm ² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	
	BH61DA0008	u	-CAS- Equipo de alumbrado de emergencia de superficie, 320 lúmenes, IP44, autonomía 1 hora, tipo Nova LD N6 color blanco de DAISALUX o equivalente, incluyendo elementos de conexión, fijación y etiquetas.	53,82000 €
			-CAT- Equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 320 lúmens, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N6 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes.	
			Altres conceptes	23,17870 €
P-56	EH61DA001	Ud	Subministrament i muntatge d'equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 550 lúmens, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N11 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm ² de secció i accessoris. Segons plans, esquemes i memòria descriptiva.	179,39 €
	EG31RZ013G	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización.	27,81344 €
			-CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm ² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	
			-ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G2,5 mm ² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	
			-POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm ² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	42,48920 €
			Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	3,82470 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH61DA0011	u	Subministrament i muntatge d'equip d'enllumenat d'emergència de superfície, 550 llums, IP44, autonomia 1 hora, tipus Nova LD N11 color blanc de DAISALUX o equivalent, incloent elements de connexió, fixació i etiquetes. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions i cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm ² de secció i accessoris. Segons plans, esquemes i memòria descriptiva.	77,18000 €
			Altres conceptes	28,08266 €
P-57	EHA1DI0006	Ud	Subministrament i muntatge de llumenera estanca IP66 de superfície tipus 927 Echo CLD CELL (164702-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul simple de LED (24W/3461lm/3000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació. Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm ² de secció i accessoris. Segons plans, esquemes i memòria descriptiva.	134,89 €
	BHA1DI0006	Ud	Llumenera estanca IP66 de superfície tipus 927 Echo CLD CELL 3000K (164702-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul simple de LED (24W/3461lm/3000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació.	59,50000 €
	EG31RZ013G	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm ² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm ² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G2,5 mm ² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm ² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	17,38340 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	26,55575 €
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	4,46215 €
			Altres conceptes	26,98870 €
P-58	EHA1DI0017	Ud	Subministrament i muntatge de lluminària estanca d'alta eficiència IP66 de superfície tipus 971 OTTIMA CLD (164776-00) de DISANO o equivalent, incloent-hi equip electrònic, mòdul doble de LED (65W/10600lm/4000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació. Fins i tot part proporcional de canalització, caixa de connexions, cable tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 3G2,5 mm ² de secció i accessoris. Segons plans i esquemes.	277,93 €
	BHA1DI0017	Ud	Llumenera estanca d'alta eficiència IP66 de superfície tipus 971 OTTIMA CLD (164776-00) de DISANO o equivalent, incloent-hi equip electrònic, mòdul doble de LED (65W/10600lm/4000K), connectors mascle i femella de 3 pols, elements de connexió i fixació.	189,54000 €
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	4,46215 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	EG31RZ013G	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G2,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	17,38340 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	26,55575 €
			Altres conceptes	39,98870 €
P-59	EHNNDI000	u	Subministrament i muntatge de projector asimètric tipus 1998 Mini RODIO 3000K (414851-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul LED (54W/6813lm/3000K). Inclús part proporcional de canalització, caixa de connexions, elements de connexió i fixació, cable tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm ² de secció i accessoris. Segons plans, esquemes i memòria descriptiva.	221,69 €
	BHNNDI0007	u	Projector asimètric tipus 1998 Mini RODIO 3000K (414851-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul LED (54W/6813lm/3000K).	130,57000 €
	EG31RZ013G	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G2,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	13,90672 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	21,24460 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	6,37450	€
			Altres conceptes	49,59418	€
P-60	EHNNDI001	u	Subministrament i muntatge a columna de projector asimètric tipus 1998 Mini RODIO 3000K (414851-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul LED (54W/6813lm/3000K). Inclús elements de connexió, fixació i accessoris. Segons plans, esquemes i memòria descriptiva.	169,54	€
	BHNNDI0007	u	Projector asimètric tipus 1998 Mini RODIO 3000K (414851-39) de DISANO o equivalent, incloent equip electrònic, mòdul LED (54W/6813lm/3000K).	130,57000	€
			Altres conceptes	38,97000	€
P-61	EHNNDI001	Ud	Subministrament i muntatge de minicolumna exterior IP66, mòdul LED (9W/3000K/484lm) tipus 1798 FARO 4 LED (511025-39) de DISANO o equivalent. Inclou elements de connexió, fixació i accessoris. Segons plans i esquemes.	584,60	€
	BHNNDI0017	u	Minicolumna exterior IP66, mòdul LED (9W/3000K/484lm) tipus 1798 FARO 4 LED (511025-39) de DISANO o equivalent. Inclou elements de connexió, fixació i accessoris. Segons plans i esquemes.	472,56000	€
			Altres conceptes	112,04000	€
P-62	EHNNDI900	Ud	Subministrament i muntatge en columna de lluminària exterior asimètrica IP66 incloent equip electrònic, mòdul LED CLD (35W/3773lm/3000K) tipus 3351 GARDA 2 (330520-39) de DISANO o equivalent. Inclús elements de connexió, fixació i accessoris. Segons plans, esquemes i memòria descriptiva.	407,06	€
	BHNNDI0018	u	Lluminària exterior asimètrica IP66 incloent equip electrònic, mòdul LED CLD (35W/3773lm/3000K) tipus 3351 GARDA 2 (330520-39) de DISANO o equivalent. Fins i tot part d'elements de connexió i fixació i accessoris. Segons plans i esquemes	346,50000	€
			Altres conceptes	60,56000	€
P-63	EHNNDI909	Ud	Subministrament i muntatge de columna cònica d'acer de 4 m d'alçada, inclou creueta, porta, pern, plantilla, col·locada sobre dau de formigó. Caixa portafusibles de 10 A i borns de connexió i derivació, cablejat intern amb cable de coure de 3G2,5 mm² RZ1 0,6/1kV, elements de connexió, fixació i accessoris. Tipus 1480 (425051-00) de DISANO o equivalent.	631,50	€
	BHX114Z	u	Columna cònica d'acer de 4 m d'alçada, inclou creueta, porta, pern, plantilla, col·locada sobre dau de formigó. Caixa portafusibles de 10 A i borns de connexió i derivació, cablejat intern amb cable de coure de 3G2,5 mm² RZ1 0,6/1kV, elements de connexió, fixació i accessoris. Tipus 1480 (425051-00) de DISANO o equivalent.	485,76000	€
			Altres conceptes	145,74000	€
P-64	EHX115Z	u	Subministrament i muntatge de columna cònica d'acer de 9 m d'alçada, inclou creueta, porta, pern, plantilla, col·locada sobre dau de formigó. Caixa portafusibles de 10 A i borns de connexió i derivació, cablejat intern amb cable de coure de 3G2,5 mm² RZ1 0,6/1kV, elements de connexió, fixació i accessoris. Tipus 1415 (426742-00) de DISANO o equivalent.	1.649,60	€
	BHX115Z	u	Columna cònica d'acer color grafit de 6 m d'alçada, porta, pern, plantilla, col·locada sobre dau de formigó. Caixa portafusibles de 10 A i borns de connexió i derivació, cablejat intern amb cable de coure de 3G2,5 mm² RZ1 0,6/1kV, elements de connexió, fixació i accessoris. Tipus 1480 (425057-00) de DISANO o equivalent.	1.411,30000	€
			Altres conceptes	238,30000	€
P-65	EJ2ZA131	u	Subministrament i muntatge de: Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2	20,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ2ZA131	u	Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada per a maniguets d'1/2 i entrada roscada d'1/2	6,01000	€
			Altres conceptes	14,09000	€
P-66	EM11NOG0	u	Subministrament i muntatge de detector de gas CO de tecnologia electroquímica. Model SENSEPOINT XCD (SPXCDALMX) de NOTIFIER. Incloent dispaui, relés i sortida analògica de 4-20 mA. Certificacions ATEX/IECEX & AP. Rang de mesura 0-300 ppm CO. Incloent elements de connexió i fixació i part proporcional de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm². Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.	1.749,46	€
	BM11NOG001	u	Detector de gas CO de tecnologia electroquímica. Model SENSEPOINT XCD (SPXCDALMX) de NOTIFIER. Incloent dispaui, relés i sortida analògica de 4-20 mA. Certificacions ATEX/IECEX & AP. Rang de mesura 0-300 ppm CO.	1.492,00000	€
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	37,17805	€
	EG31RZAA2X	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. Altres conceptes	17,07230 203,20965	€ €
P-67	EM11NOLL0	u	Subministrament, muntatge i ajustos de detector de flama IR3 tipus FS24X-911-23-6 de NOTIFIER, equipat amb 3 sortides per relé, sortida 4-20 mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Amb certificat EN54-10 i grau de protecció IP66. Incloent elements de connexió i fixació i part proporcional de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm². Incloent suport giratori SM4 d'acer inoxidable. Incloent protector mitjançant pantalla d'aire per evitar l'acumulació de pols en la lent dels detectors, amb entrada tubing 1/4" DASA1-P. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.	4.736,75	€
	BM11NOLL01	u	Detector de flama IR3 tipus FS24X-911-23-6 de NOTIFIER, equipat amb 3 sortides per relé, sortida 4-20 mA, RS485 (Modbus/FireBus II). Amb certificat EN54-10 i grau de protecció IP66. Incloent elements de connexió i fixació.	3.388,00000	€
	BM11NOLL03	u	Protector mitjançant pantalla d'aire per evitar l'acumulació de pols en la lent de detectors de flama tipus FSX, amb entrada tubing 1/4" DASA1-P de NOTIFIER.	566,00000	€
	BM11NOLL02	u	Suport giratori SM4 de NOTIFIER d'acer inoxidable per a muntatge de detectors de flama tipus FSX. Incloent elements de fixació.	239,00000	€
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	37,17805	€
	EG31RZAA2X	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	17,07230	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	489,49965	€
P-68	EM12NO110	u	Subministrament e instal·lació de font d'alimentació commutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra curtcircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per presència, nivell i eficàcia. Supervisió de derivas a terra. Inclou 2 bateries. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 4 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons planols i plec de condicions. Inclou part proporcional de cable d'alimentació a 24V tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+).canalització, caixes de derivació, etc. Veure planols E70x. Marca NOTIFIER model HLSPS50.	426,41	€
	EG31RZ013G	ml	-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización. -CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització. -ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 3G2,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling. -POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 3G2,5 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e coberta material termoplástico livre de halogéneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	24,33676	€
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris. Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	37,17805	€
	BM12NO1102	u	Font d'alimentació commutada de 24Vcc 5A controlada per microprocesador. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra curtcircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per presència, nivell i eficàcia. Supervisió de derivas a terra. Inclou 2 bateries. Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 4 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció. Marca NOTIFIER model HLSPS50.	283,94000	€
	EG2V2713	ut	Subministre i muntatge caixa de derivació quadrada de plàstic de 105 x 105 x 55 mm per muntatge superficial, tipus PLEXO de Legrand o equivalent, incloent elements de fixació, borns de connexió, etc.	12,74900	€
			Altres conceptes	68,20619	€
P-69	EM12NO200	u	Subministrament e instal·lació de mòdul monitor de 10 entrades direccionables per controlar equips externs mitjançant un contacte sec (NA). Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment.Inclou	730,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			caixa metàlica 002-439.	
			Inclou caixa estanca amb entrada i sortida de cables mitjançant premsaestopes.	
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure plans E70x. Cable d'inteconexió a element tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+).	
			Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.	
			Marca NOTIFIER model NFXI-MM10.	
BM12NO2003	u		Mòdul monitor de 10 entrades direccionables per controlar equips externs mitjançant un contacte sec (NA). Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa metàlica 002-439.	245,25000 €
			Inclou caixa estanca amb entrada i sortida de cables mitjançant premsaestopes.	
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Marca NOTIFIER model NFXI-MM10.	
EM15NO0001	ml		Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	15,34674 €
EG31RZ012X	ml		-CAS- Suministro y montaje de cable de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² (clase reacción al fuego Cca -s1b,d1,a1 según CPR) instalado en bandeja y/o tubo protector, incluyendo elementos de conexión fijación y señalización.	116,26720 €
			-CAT- Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² (classe reacció al foc Cca -s1b,d1,a1 segons CPR) instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	
			-ENG- Supply and installation of copper wire RZ1-K 0.6/1 KV of 2x2,5 mm² (Fire reaction class Cca -s1b,d1,a1 according to CPR) installed in tray and / or protective tube, including elements for connection, fastening and signaling.	
			-POR- Fornecimento e montagem de cabo de cobre tipo XZ1-K 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² (classe de reação ao fogo Cca -s1b,d1,a1 de acordo com CPR), com isolamento em XLPE e cobertura material termoplástico livre de halogêneos, instalado em bandeja e/ou tubo protetor, incluindo elementos de conexão, fixação e sinalização.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	228,37945 €
			Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	
			Altres conceptes	125,30661 €
P-70	EM12NO200	u	Subministrament e instal·lació de mòdul monitor de dues entrades direccionables per controlar equips externs mitjançant un contacte sec (NA) i resistència de supervisió final de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200-SMB.	230,88 €
			Inclou caixa estanca amb entrada i sortida de cables mitjançant premsaestopes.	
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització, etc. Veure plans E70x. Cable d'inteconexió a element tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+).	
			Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.	
			Marca NOTIFIER model M720.	
	BM12NO2004	u	Subministrament e instal·lació de mòdul monitor de dues entrades direccionables per controlar equips externs mitjançant un contacte sec (NA) i resistència de supervisió final de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en les dues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200-SMB.	80,50000 €
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització, etc. Veure plans E70x. Cable d'inteconexió a element tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+).	
			Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.	
			Marca NOTIFIER model M720.	
	EM15NO0001	ml	Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	15,34674 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	69,04495 €
			Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	
	EG31RZAA2X	ml	Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	24,38900 €
			Altres conceptes	41,59931 €
P-71	EM12NO200	u	Subministrament e instal·lació de mòdul monitor i de control direccionable. Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per a la monitorització d'equips d'alarma i senyals tècniques amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contacte lliure de tensió.	244,08 €
			Aïllador de línia incorporat, amb 3 LED de senyalització d'estat multicolor.. Actuació direccionable i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			semitransparent M200-SMB.	
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure plans E70x. Cable d'inteconnexió a element tipus 2x2.5 mm² RZ1-K 0.6/1 kV (AS+).	
			Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.	
			Marca NOTIFIER model M721.	
BM12NO2005	u		Mòdul monitor i de control direccional. Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per a la monitorització d'equips d'alarma i senyals tècniques amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contacte lliure de tensió.	92,50000 €
			Aïllador de línia incorporat, amb 3 LED de senyalització d'estat multicolor.. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-switch operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200-SMB.	
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 18 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Marca NOTIFIER model M721.	
EG31RZAA2X	ml		Subministrament i muntatge de cable de coure tipus RZ1-K 0,6/1 KV (AS+) de 2x2.5 mm² instal·lat en safata i/o tub protector, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	24,38900 €
EG21RGPP00	ml		Subministrament i muntatge de tub de PP rígida M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	69,04495 €
			Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	
EM15NO0001	ml		Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	15,34674 €
			Altres conceptes	42,79931 €
P-72	EM13NO000	u	Suministrament i instal·lació de sirena direccional amb flash alimentada del llaç analògic. Incorpora leds d'alta lluminositat amb un consum de 5,7 mA. Possibilitat d'activació independent del flash i de la sirena. Disposa de 32 tons i 3 nivells de volum seleccionables 97dBA ±3 dBA a través de micro interruptors. Possibilitat de muntatge amb bases de baix o alt perfil, i estanques IP65. Inclou funció de bloqueig en base i aïllador de curtcircuits. Inclòs base de muntatge B501AP.	172,80 €
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 3 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure plans E70x.	
			Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.	
			Marca NOTIFIER Model WSS-PC-102.	
BM13NO0001	u		Sirena direccional amb flash alimentada del llaç analògic. Incorpora leds d'alta lluminositat amb un consum de 5,7 mA. Possibilitat d'activació independent del flash i de la sirena. Disposa de 32 tons i 3 nivells de volum seleccionables 97dBA ±3 dBA a través de micro interruptors. Possibilitat de muntatge amb bases de baix o alt perfil, i estanques IP65. Inclou funció de bloqueig en base i aïllador de curtcircuits. Inclòs base de muntatge B501AP.	103,61000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 3 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Marca NOTIFIER Model WSS-PC-I02.	
	EM15NO0001	ml	Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	20,46232 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	21,24460 €
			Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	
			Altres conceptes	27,48308 €
P-73	EM14NO000	u	Subministrament i muntatge de polsador manual d'alarma per trencament de vidre, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Direccionament senzill mitjançant dos roto-switch. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearme mitjançant clau. Inclou caixa estanca amb grau de protecció IP-67.	239,02 €
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 11 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Inclou part proporcional de llaç (2x2.5 LHR by Honeywell), canalització , etc. Veure planols E70x.	
			Totalment instal·lat, programat i funcionant segons planols i plec de condicions.	
			Marca NOTIFIER Model W5A-RP02SG-N026-41 o equivalent.	
	BM14NO0002	u	Polsador manual d'alarma per trencament de vidre, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Direccionament senzill mitjançant dos roto-switch. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearme mitjançant clau. Inclou caixa estanca amb grau de protecció IP-67.	174,23000 €
			Certificat conforme a la norma UNE-EN54 part 11 segons exigència de la Directiva 89/106/CEE relativa als productes de la construcció.	
			Marca NOTIFIER Model W5A-RP02SG-N026-41.	
	EM15NO0001	ml	Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	15,34674 €
	EG21RGPP00	ml	Subministrament i muntatge de tub de PP rígid M25, grau de protecció 7, per a protecció de cables en instal·lacions vistes, amb part proporcional d'unions i accessoris.	15,93345 €
			Nota: les grapes per fixació dels tubs seran de tipus abraçadera de doble cargol amb femella.	
			Altres conceptes	33,50981 €
P-74	EM15NO000	ml	Suministrament i muntatge de cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	2,81 €
	BM15NO0001	m	Cable manguera d'un parell trenat, apantallat i resistent al foc de secció 2 x 2,5 mm², tipus 2x2,5-LHR de NOTIFIER, instal·lat sota tub, safata i/o canal, incloent elements de connexió, fixació i senyalització.	1,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,90000 €
P-75	EM235AAZ	u	Subministrament i muntatge de: Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), presa addicional 45mm d'alumini composta per vàlvula 45mm de llautó amb ràcord Barcelona, TE 1 1/2" (HxHxH), contra rosca 1 1/2" (MxM), reducció 1 1/2" (M), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	542,83 €
	BM235AAZ	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre amb presa de 45 mm, BIE-25/45, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), presa addicional 45mm d'alumini composta per vàlvula 45mm de llautó amb ràcord Barcelona, TE 1 1/2" (HxHxH), contra rosca 1 1/2" (MxM), reducció 1 1/2" (M). Per a col·locar superficialment	399,00000 €
	BM23000	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,62000 €
			Altres conceptes	143,21000 €
P-76	EM247420	u	Subministrament i muntatge de Ruixador 3/4" NPT, K=115,2, penjant, acabat en bronze, 74 °C, resposta normalitzada, homologat FM/CE.	32,20 €
	B001	u	1 moneda d'euro	10,50000 €
			Altres conceptes	21,70000 €
P-77	EM250150	u	Subministrament i muntatge de Lloc de control de ruixadors per a sistema humit, DN150, homologat FM / CE, compost per: - Vàlvula d'alarma DN150 ranurada - Trim FM / CE - Accessoris, incloent vàlvules de tall i prova d'alarma, vàlvules de drenatge i retenció, manòmetres. - Pressostat d'alarma - Cambra de retard - Gong d'alarma - Vàlvula de seccionament de papallona ranurada, model amb final de carrera, FM / UL. Marca VIKING, TYCO o similar	992,83 €
	B001	u	1 moneda d'euro	840,00000 €
			Altres conceptes	152,83000 €
P-78	EM2510Z	u	Subministrament i muntatge de: Lloc de vigilància de xarxa de BIE, homologat FM/CE, compost per: - Interruptor d'alarma per a flux d'aigua, de tipus paleta amb retard. - Manòmetre DN100 Rang 0-10 bar. - Presa per buidat amb vàlvula de bola DN40. - Vàlvula de retenció DN80. - Vàlvula de papallona amb indicador de posició, finals de cursa. DN80. - Vàlvula reductora de pressió Rang de sortida 0-10 bar DN80. - Filtre tipus Y. PN16 DN80. Inclou trams de canonada a A.E.S.S amb unions ranurades per a creació de línia de lloc de control, així com accessoris d'unió, juntes, cargols i suports.	1.821,16 €
	BM2010Z	u	Lloc de vigilància de xarxa de BIE, homologat FM/CE, compost per: - Interruptor d'alarma per a flux d'aigua, de tipus paleta amb retard. - Manòmetre DN100 Rang 0-10 bar. - Presa per buidat amb vàlvula de bola DN40.	1.155,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Vàlvula de retenció DN80. - Vàlvula de papallona amb indicador de posició, finals de cursa. DN80. - Vàlvula reductora de pressió Rang de sortida 0-10 bar DN80. - Filtre tipus Y. PN16 DN80. Inclou trams de canonada a A.E.S.S amb unions ranurades per a creació de línia de lloc de control, així com accessoris d'unió, juntes, cargols i suports.	
			Altres conceptes	666,16000 €
P-79	EM25P040	u	Subministrament i muntatge de: Punt de prova i buidatge equipat amb: - Un manòmetre de glicerina DN100 rang de pressió 0-6 bar - Un capçal de ruixador obert - Una vàlvula de tall tipus bola DN25 - Una presa de buidatge amb ràcord Barcelona DN50 Inclou suportació i accessoris	530,83 €
	BM25P040	u	Punt de prova i buidatge equipat amb: - Un manòmetre de glicerina DN100 rang de pressió 0-6 bar - Un capçal de ruixador obert - Una vàlvula de tall tipus bola DN25 - Una presa de buidatge amb ràcord Barcelona DN 40 Inclou suportació i accessoris	420,00000 €
			Altres conceptes	110,83000 €
P-80	EM25P132	u	Subministrament i muntatge de: Punt de buidatge i neteja equipat amb: - Una vàlvula de tall tipus bola DN40 - Una presa de buidatge amb ràcord Barcelona DN40 Inclou suportació i accessoris	253,63 €
	B001	u	1 moneda d'euro	168,00000 €
			Altres conceptes	85,63000 €
P-81	EM260001	u	Subministrament i muntatge de defensa mecànica ancorada a terra per a protecció de distribuïdor de llocs de control contra cops de carretons i altres vehicles interiors. Realitzat amb perfils metàl·lics d'acer laminat, soldats i cargolats, pintat antioxid i final amb esmalt amb colors negre/groc indicant d'espai protegit. Formar barrera de longitud no inferior al col·lector a protegir (aprox 1 m.l), amb cantells arrodonits i alhora protegits amb escuma o similar per evitar danys a vianants, amb potes ancorades a terra mitjançant pernys o similar. Inclòs cartell de senyalització i advertiment d'espai protegit.	522,31 €
	BM260001	u	Subministrament i muntatge de defensa mecànica ancorada a terra per a protecció de distribuïdor de llocs de control contra cops de carretons i altres vehicles interiors. Realitzat amb perfils metàl·lics d'acer laminat, soldats i cargolats, pintat antioxid i final amb esmalt amb colors negre/groc indicant d'espai protegit. Formar barrera de longitud no inferior al col·lector a protegir (aprox 2 m.l), amb cantells arrodonits i alhora protegits amb escuma o similar per evitar danys a vianants, amb potes ancorades a terra mitjançant pernys o similar. Inclòs cartell de senyalització i advertiment d'espai protegit.	393,75000 €
			Altres conceptes	128,56000 €
P-82	EM260250	u	Subministrament i muntatge de: Col·lector per a distribució horitzontal Entrades i sortides realitzades amb brides DIN PN16. Extrems acabats amb tapa cega Elaborat amb tuberia d'acer negre estirat sense soldadura DN250 DIN EN ISO 2448 ST-35, unions enbridades / ranurades. Inclou suportació per agafat al terra. Pintat amb una capa d'imprimació i una capa d'esmalt vermell (Ral.3000). Entrades: 1 x DN250 Sortides: 2 x DN150, 1 x DN80	484,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B001	u	1 moneda d'euro	315,00000 €
			Altres conceptes	169,16000 €
P-83	EMSB3BIE	u	Subministrament i muntatge de: Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis (BIE), quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	16,42 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,44000 €
	BMSB31P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,39000 €
			Altres conceptes	11,59000 €
P-84	EMSB3EXT	u	Subministrament i muntatge de: Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis (EXTINTOR), quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	16,42 €
	BMSB31P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,39000 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,44000 €
			Altres conceptes	11,59000 €
P-85	EMSB3PUL	u	Subministrament i muntatge de: Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis (PULSADOR), quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	16,42 €
	BMSB31P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,39000 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,44000 €
			Altres conceptes	11,59000 €
P-86	EMSB54PZ	u	Subministrament i col·locació de senyalització d'emergència i evacuació tipus S1 segons plans de senyalística: pictograma: S1 - SORTIDA HABITUAL grandària: 224x224 mm col·locació: banderola / paret pintada: dues cares / una cara Inclou: * gràfica serigrafiada fotoluminiscent de categoria A segons UNE 23035-1:2003, UNEIX 23035-2:2003 i UNEIX 23035-4:2003 * compliment UNEIX 23034:1998 per als senyals de les vies d'evacuació, (es podran emprar els de la UNE-EN ISO 7010:2012)	10,66 €
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,33200 €
	BMSB54P0	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	3,31000 €
			Altres conceptes	6,01800 €
P-87	EMSBANPX	u	Subministrament i col·locació de senyalització d'emergència i evacuació tipus F2 segons plans de senyalística: pictograma: F2 - FLETXA DRETA grandària: 224x224 mm col·locació: paret pintada: una cara Inclou: * gràfica serigrafiada fotoluminiscent de categoria A segons UNE 23035-1:2003, UNEIX 23035-2:2003 i UNEIX 23035-4:2003 * compliment UNEIX 23034:1998 per als senyals de les vies d'evacuació, (es podran emprar	18,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			els de la UNE-EN ISO 7010:2012)	
	BMSBANP0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	7,81000 €
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	2,22000 €
			Altres conceptes	8,41000 €
P-88	EMSBANPZ	u	Subministrament i col·locació de senyalització d'emergència i evacuació tipus F1 segons plans de senyalística: pictograma: F1 - FLETXA ESQUERRA grandària: 224x224 mm col·locació: paret pintada: una cara Inclou: * gràfica serigrafiada fotoluminiscent de categoria A segons UNE 23035-1:2003, UNEIX 23035-2:2003 i UNEIX 23035-4:2003 * compliment UNEIX 23034:1998 per als senyals de les vies d'evacuació, (es podran emprar els de la UNE-EN ISO 7010:2012)	18,44 €
	BMSBANP0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	7,81000 €
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	2,22000 €
			Altres conceptes	8,41000 €
P-89	EN3110010	u	Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera manual de pas total. Materials: Cos i bola d' Acer Inox. Seients de PTFE. Connexió: Roscada. Inclou juntes, enllaços per unió amb canonades i suportació. PN25 DN10	25,73 €
	BN3110010	u	Vàlvula d'esfera de pas total. 2 peces. Cos: Inox. Bola: Inox. Anells de tancament: Tefló Connexió roscada Accionament manual amb palanca PN25 DN10	13,07000 €
			Altres conceptes	12,66000 €
P-90	EN3110015	u	Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera manual de pas total Materials: Cos i bola d' Acer Inox. Seients de PTFE. Connexió: Roscada Inclou juntes, enllaços per unió amb canonades i suportació. PN16 DN15	27,79 €
	BN3110015	u	Vàlvula d'esfera de pas total. 2 peces. Cos: Inox. Bola: Inox. Anells de tancament: Tefló Connexió roscada Accionament manual amb palanca	14,94000 €
			Vàlvula de esfera de paso total. 2 piezas. Cuerpo: Inox. Bola: Inox. Anillos de cierre: Teflón Conexión roscada Accionamiento manual con palanca	
			Full bore Ball valve. 2 pieces. Body: Stainless steel. Ball: Stainless steel. Sealing ring: Teflon Threaded connections Manual operation	
			PN25 DN15	
			Altres conceptes	12,85000 €
P-91	EN3110025	u	Subministrament i muntatge de: Vàlvula d'esfera manual de pas total	44,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Materials: Cos i bola d' Acer Inox. Seients de PTFE. Connexió: Roscada Inclou juntes, enllaços per unió amb canonades i suportació. PN16 DN25	
	BN3110025	u	Vàlvula d'esfera de pas total. 2 peces. Cos: Inox. Bola: Inox. Anells de tancament: Tefló Connexió roscada Accionament manual amb palanca	29,81000 €
			Válvula de esfera de paso total. 2 piezas. Cuerpo: Inox. Bola: Inox. Anillos de cierre: Teflón Conexión roscada Accionamiento manual con palanca	
			Full bore Ball valve. 2 pieces. Body: Stainless steel. Ball: Stainless steel. Sealing ring: Teflon Threaded connections Manual operation	
			PN25 DN25	
			Altres conceptes	14,34000 €
P-92	EN4M250Z	u	Subministrament i muntatge de: Vàlvula de papallona manual amb indicador de posició. Unions ranurades o brides. Accionament amb volant desmultiplicador. Doble final de carrera. Homologada PCI. FM / CE. Inclou contrabrides, juntes i cargols, peces de transició per a connexió a tub d'acer. PN 16. Diàmetre DN250	834,62 €
	BN4M250Z	u	Vàlvula de papallona manual amb indicador de posició. Unions ranurades o brides. Accionament amb volant desmultiplicador. Doble final de carrera. Homologada PCI. FM / CE. Inclou contrabrides, juntes i cargols, peces de transició per a connexió a tub d'acer. PN 16. Diàmetre DN250	740,25000 €
			Altres conceptes	94,37000 €
P-93	EVA30004	u	Subministrament i muntatge de Purgador de líquids per a xarxa d'aire comprimit, R 1/2'', pressió de treball PN10. amb got de policarbonat transparent amb protecció amb xapa perforada, brida de desmuntatge ràpid, amb accionament manual addicional, connexió rosca de sortida 1 / 8''. Marca WILKERSON model XB3-C4-000. Inclou vàlvula de bola PN16 DN15 roscada per a muntatge en xarxa, tub de PE-5 (10m) per a conducció de condensats.	258,13 €
	B001	u	1 moneda d'euro	210,00000 €
			Altres conceptes	48,13000 €
P-94	EVA30005	u	Subministrament, regulació i muntatge de Estació de Regulació i filtratge d'aire comprimit composada per: Regulador de pressió Rang regulació sortida: 0-4 fins 8.6 bar. Filtre 5 micres amb purga manual. amb purga manual. Indicació de saturació de filtre. Cabal nominal 19 NL/seg. Inclou accessoris de muntatge, connectors per unió a tub inox, peça d'unió entre equips amb suport per muntar a paret.	512,86 €
	B001	u	1 moneda d'euro	420,00000 €
			Altres conceptes	92,86000 €
P-95	EVA30006	m	Subministrament i muntatge de: Mànega per a actuadors pneumàtics (P max 6 bar) de poliuretà. Baixa densitat, acabat llis, resistent a la llum, la humitat i la vibració. Inclou accessoris i connexions. DN6	14,82 €
	BVA30006	m	Mànega per a actuadors pneumàtics (P max 6 bar) de poliuretà. Baixa densitat, acabat llis, resistent a la llum, la humitat i la vibració. Inclou accessoris i connexions. DN6	3,15000 €
			Altres conceptes	11,67000 €
P-96	EVA30010	u	Suministro y montaje de: Manguera para actuadores neumáticos (P max 6 bar) de poliuretano. Baja densidad, acabado liso, resistente a la luz, la humedad y la vibración. Incluye accesorios y conexiones.	12,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Subministrament i muntatge de: Mànega per a actuadors pneumàtics (P max 6 bar) de poliuretà. Baixa densitat, acabat llis, resistent a la llum, la humitat i la vibració. Inclou accessoris i connexions.		
			DN10		
	B001	u	1 moneda d'euro	1,05000	€
			Altres conceptes	11,46000	€
P-97	EVA31001	u	Operacions de connexió de nou ramal d'AIRE COMPRIMIT a tub existent. Consistent en parada parcial de la instal·lació, descompressió i purgat, operació de tall en tub d'acer per a inserció de nova sortida amb figura a "T" PN16, d'acer inoxidable A304, col·locació sense soldadura (unions mecàniques tipus premat en fred amb junta tòrica EPDM) en tub principal per a derivació DN 25. Proves de pressió.	409,61	€
	B001	u	1 moneda d'euro	315,00000	€
			Altres conceptes	94,61000	€
P-98	FJS1S025	u	Subministrament i muntatge de: Boca de Reg en Arqueta. Composada per: arqueta de PE injectat amb tapa transitable, Boca de reg amb acomplament ràpid DN 1", suport amb subjecció d'acoplament, Vàlvula de comporta amb seient de goma DN 1", Articulat tipus Riversa. Marca & model: Toro 474-00 (o similar)	237,67	€
	BJS1S025	u	Boca de Reg en Arqueta. Composada per: arqueta de PE injectat amb tapa transitable, Boca de reg amb acomplament ràpid DN 1", suport amb subjecció d'acoplament, Vàlvula de comporta amb seient de goma DN 1", Articulat tipus Riversa. Marca & model: Toro 474-00 (o similar)	136,45000	€
	BJS1UZ10	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	31,50000	€
			Altres conceptes	69,72000	€
P-99	FM211528	u	Subministrament i muntatge de: Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	1.077,66	€
	BM21000	u	Part proporcional d'elements especials per a hidrants	1,86000	€
	BM211520	u	Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada	790,11000	€
			Altres conceptes	285,69000	€
P-100	NE000ID01	Nota	Els elements de l'estructura prefabricada indicats en aquest pressupost son genèrics i a efectes de definir una tipologia i línies bàsiques de disseny. En projecte s'especifiquen detalladament les sol·licitacions de càrrega per a cad aun dels elements.	0,00	€
			L'empresa adjudicatària de les obres haurà de presentar, de forma prèvia a l'execució de les obres, els documents de càlcul i definició tècnica dels elements definits per a donar compliment a les sol·licitacions de disseny establertes en projecte. Aquesta documentació haurà de ser revisada i aprovada per la Direcció facultativa de les obres		
			Sense descomposició	0,00000	€
P-101	NE000ID02	Nota	Replanteig previ a l'execució d'estructures metàl·liques. L'execució de totes les partides d'obra relacionades amb estructura metàl·lica inclouen les següents operacions: * Verificació de les mesures i característiques prescrites al projecte 'in situ' * Elaboració dels plànols de taller i programa de muntatge que seran aprovades per la DF, abans de començar els treballs a obra * Preparació de la zona de treball * Replanteig i marcat dels eixos * Col·locació i fixació provisional de les peces * Aplomat i anivellament definitius	0,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			* Execució de les unions * Comprobació final de l'aplatat i dels nivells	
			Sense descomposició	0,00000 €
P-102	P124-ID01	u	Verificació prèvia a l'inici de les obres de la instal·lació de reg afectada per les obres d'urbanització consistent a:	35,39 €
			* Determinació dels diferents sistemes de reg existents afectats * Detecció del nombre i posició dels possibles elements afectats, tals com asperoses, boques de reg etc... * Tastes per a la determinació del recorregut de les diferents línies (treballs inclosos en partida d'obra específica) * Realització de plànol de recorreguts de xarxes soterrades localitzades per coordinar treballs posteriors	
			Altres conceptes	35,39000 €
P-103	P124-ID02	u	Verificació del conjunt de línies afectades per les obres, segons indicacions de la documentació de projecte i la posterior anul·lació a la sortida de quadre. Els treballs s'han de fer sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres	35,39 €
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Operacions de preparació - Desconnexió dels ramals que calgui anul·lar - Col·locació de taps o terminals - Senyalització dels elements desconectats - Tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta i completa execució dels treballs descrits.	
			Altres conceptes	35,39000 €
P-104	P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris	601,29 €
			Altres conceptes	601,29000 €
P-105	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	282,80 €
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	19,64820 €
	B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	35,60700 €
			Altres conceptes	227,54480 €
P-106	P2110-AKX	m3	Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	18,03 €
			Altres conceptes	18,03000 €
P-107	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de paviment realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	3,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,97000 €
P-108	P2146-DJ4F	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de paviment realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	5,13 €
			Altres conceptes	5,13000 €
P-109	P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	6,18 €
			Altres conceptes	6,18000 €
P-110	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	6,00 €
			Altres conceptes	6,00000 €
P-111	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,37 €
			Altres conceptes	5,37000 €
P-112	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	4,42 €
			Altres conceptes	4,42000 €
P-113	P2149-DJ66	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	6,67 €
			Altres conceptes	6,67000 €
P-114	P214U-HBQ	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclures bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,64 €
			Altres conceptes	1,64000 €
P-115	P214U-HJ3	m2	Desmuntatge i enderroc puntual de panel sandvitx de coberta per instal·lació dels airejadors	13,51 €
			Altres conceptes	13,51000 €
P-116	P21G5-54C	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,27 €
			Altres conceptes	6,27000 €
P-117	P21Q2-ILC0	u	Retirada de bàscula amb estructura metàl·lica, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	168,81 €
			Altres conceptes	168,81000 €
P-118	P21R0-92I8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF	297,78 €
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals nets amb una densitat 0,5 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostatge	7,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage	34,40000	€
			Altres conceptes	255,88000	€
P-119	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,50	€
			Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas		
			Altres conceptes	5,50000	€
P-120	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,50	€
			Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas		
			Altres conceptes	5,50000	€
P-121	P2217-55T3	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,28	€
			Altres conceptes	4,28000	€
P-122	P2218-566D	m3	Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	12,04	€
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra		
			Altres conceptes	12,04000	€
P-123	P2218-566F	m3	Excavació de pous fins a 3 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	14,70	€
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor		
			Altres conceptes	14,70000	€
P-124	P221C-DYZ	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	12,05	€
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			cas - Excavació de les terres - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra	
			Altres conceptes	12,05000 €
P-125	P221I-ID02	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric El reblert inclou: - Base de sorra neta de 10cm sobre la que recolza el tub - Reblert fins a 10cm per sobre la cota superior el tub amb terres seleccionades de la pròpia excavació - Reblert en tongades, amb terres seleccionades de la pròpia excavació - Cinta senyalitzadora - Capa de protecció de 20cm formigó en masa, sota el paviment acabat Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Situació dels punts topogràfics - Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats - Execució del rebliment - Humectació o dessecació, en cas necessari - Compactació de les terres	20,19 €
			Altres conceptes	20,19000 €
P-126	P224I-52SK	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM	1,75 €
			Altres conceptes	1,75000 €
P-127	P224I-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	2,05 €
			Altres conceptes	2,05000 €
P-128	P2243-53A9	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	2,86 €
			Altres conceptes	2,86000 €
P-129	P2257-54AQ	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	7,17 €
			Altres conceptes	7,17000 €
P-130	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,99 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00989 €
			Altres conceptes	1,98011 €
P-131	P311-DQ6G	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	34,43 €
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Neteja i preparació del pla de recolzament - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant - Tapat dels junts entre peces - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament - Aplomat i anivellament de l'encofrat	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui - Humectació de l'encofrat, si és de fusta - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.	
	B0DZ1-0ZLZ	I	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,09090 €
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,17952 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,28369 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,37986 €
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,62900 €
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,46430 €
			Altres conceptes	29,40273 €
P-132	P312-LMSF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM-20/F/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	162,78 €
	B06F1-LRSN	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM-20/F/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	120,35100 €
			Altres conceptes	42,42900 €
P-133	P312-M28H	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament: - Preparació de la zona de treball - Humectació de l'encofrat - Abocada del formigó - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó	172,06 €
	B06F2-LR3A	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/F/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	128,78800 €
			Altres conceptes	43,27200 €
P-134	P352-MKRV	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA-35/B/10/ xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	266,12 €
			Altres conceptes	266,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-135	P384-NG2Z	m3	Formigonat en massa amb additiu hidròfug HM-25/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot	136,81	€
	B06F1-IN3Q	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM-25/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	109,18080	€
			Altres conceptes	27,62920	€
P-136	P3C1-D6WK	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	12,10	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,03958	€
	B0B8-108E	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 150x150 mm D:10-10 mm 6000x2200 mm B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,02400	€
			Altres conceptes	3,03642	€
P-137	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió	18,75	€
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	10,81815	€
			Altres conceptes	7,93185	€
P-138	P442-DFZ0	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	2,66	€
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellació definitius - Execució de les unions, en el seu cas - Comprovació final de l'aploamat i dels nivells		
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,70000	€
			Altres conceptes	0,96000	€
P-139	P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	2,79	€
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellació definitius - Execució de les unions, en el seu cas - Comprovació final de l'aploamat i dels nivells		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,82000	€
			Altres conceptes	0,97000	€
P-140	P447-DMDH	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	5,66	€
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,01000	€
			Altres conceptes	3,65000	€
P-141	P44A-43L7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	3,96	€
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,57000	€
			Altres conceptes	2,39000	€
P-142	P44C-DP26	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellació definitius - Execució de les unions, en el seu cas - Comprovació final de l'aploamat i dels nivells	2,71	€
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,70000	€
			Altres conceptes	1,01000	€
P-143	P4520-VR3A	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba	172,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament: - Preparació de la zona de treball - Humectació de l'encofrat - Abocada del formigó - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó	
	B06F2-LODU	m3	Formigó per armar HA-30/F/20/ xC3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	128,40450 €
			Altres conceptes	44,55550 €
P-144	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons especificacions en plànols de projecte L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Tallat i doblegat de l'armadura - Neteja de les armadures - Neteja del fons de l'encofrat - Col·locació dels separadors - Muntatge i col·locació de l'armadura - Subjecció dels elements que formen l'armadura - Subjecció de l'armadura a l'encofrat	2,27 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02328 €
			Altres conceptes	2,24672 €
P-145	P4D5-9LW9	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist	37,31 €
	B0DZ1-0ZLZ	I	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,30300 €
	B0DB3-2DNH	u	Tornapunts per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional d'accessoris	0,14000 €
	B0DG0-1JLB	m2	Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris	5,37600 €
			Altres conceptes	31,49100 €
P-146	P4DG-3XT7	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist	39,54 €
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Neteja i preparació del pla de recolzament - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant - Tapat dels junts entre peces - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament - Aplomat i anivellament de l'encofrat - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui - Humectació de l'encofrat, si és de fusta - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,19032 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,96140	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,36101	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,15045	€
	B0D80-0CNR	m2	Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,00300	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,30300	€
	B0DZ5-0F6R	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,47000	€
			Altres conceptes	34,10082	€
P-147	P4L3-ID01	m	Bigueta prefabricada de formigó pretesat (>HA 45) en forma de doble I, de fins a 8m de llum, des secció addient per a suportar un moment flector de disseny de fins a 35kN*m, (moment de disseny especificat en plànols de projecte) , col.locada a eix de jàssera principal. La partida inclou el sistema de fixació de l'entrevigat mitjançant placa i barres d'acer La bigueta haurà de garantir una resistència al foc mínima R30 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Col·locació del sistema d'entrevigat - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge	47,11	€
	B4L0-ID01	m	Bigueta de formigó pretesat de doble I de capacitat per suportar moments de disseny de fins a 35kN*m	25,00000	€
			Altres conceptes	22,11000	€
P-148	P4L3-ID02	m	Canal prefabricada de formigó armat (>HA 45) en forma de H, de fins a 8m de llum, de pendnet i secció efectiva addient per a una intensitat pluviomètrica de 110mm/h, (segons especificacions càlcul CTE-DB-HS3) , col.locada a eix de jàssera principal.recolzada sobre jàssera principal La canal haurà de garantir una resistència al foc mínima R60 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Col·locació del sistema de fixació - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge	122,51	€
	BD40-ID01	m	Canal prefabricat de formigó armat en forma H, d efins a 12m de longitud	93,54000	€
			Altres conceptes	28,97000	€
P-149	P4P2-6EWD	u	Jàssera prefabricada de formigó pretesat (>HA 45) de secció variable, tipus Delta, per anar vist, de 30 m de llum com a màxim, col.locada i aplomada amb grua sobre cap de pilar, per suportar un moment flector de disseny de fins a 3100kN*m, (moment de disseny especificat	3.654,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			en plànols de projecte) , col.locada i aplomada amb grua sobre cap de pilar La jàssera haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Forquetes al capdavant superior, per a solidarització de biga amb capa de compressió. - Aplomat i anivellament definitius - Placa d'ancoratge i elements auxiliars (plaques de neoprè, plaques d'anivellament, subjeccions, etc.). - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge	
	B4P1-CW3N	u	Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 30 m de llum com a màxim Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3.203,69000 €
			Altres conceptes	450,48000 €
P-150	P4P2-ID01	u	Biga prefabricada de formigó pretesat (>HA 45) de secció quadrada 40x40cm, de fins a 7m de llum, col.locada i aplomada amb grua sobre mènsules de pilar, per a suportar un moment flector de disseny segons indicacions de projecte La jàssera haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Forquetes al capdavant superior, per a solidarització de biga amb capa de compressió. - Aplomat i anivellament definitius - Placa d'ancoratge i elements auxiliars (plaques de neoprè, plaques d'anivellament, subjeccions, etc.). - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge	423,10 €
	B4P7-ID01	m	Biga prefabricada de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, recolzada sobre mènsules de pilars	300,00000 €
			Altres conceptes	123,10000 €
P-151	P4P6-ID01	m2	Mur de contenció reposicionable, tipus Lego, format per blocs apilats de formigó prefabricat, de 60cm de gruix i fins a 180cm de longitud, matxembrats entre sí. El mur es monta i desmonta directament sobre el paviment de la nau. El preu de la partida inclou la realització de l'estudi de l'especejament del mur acompanyat de les característiques tècniques del model escollit, que haurà de ser validat per la Direcció Facultativa de les obres L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos	145,83 €
	B4P3-ID01	m2	Mur de peces prefabricades tipus Lego de 60cm de gruix	90,00000 €
			Altres conceptes	55,83000 €
P-152	P4P7-8GD6	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat (>HA 45) en forma de T, amb la geometria addient per a suportar un moment flector de disseny de fins a 100kN*m, (moment de disseny especificat en plànols de projecte) , col.locada i aplomada amb grua sobre cap de pilar	172,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			La jàssera haurà de garantir una resistència al foc mínima R90		
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Forquetes al capdavant superior, per a solidarització de biga amb capa de compressió. - Aplomat i anivellament definitius - Placa d'ancoratge i elements auxiliars (plaques de neoprè, plaques d'anivellament, subjeccions, etc.). - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge - Placa d'ancoratge connectada a armadura interna de pilar per a soldadura de posada de terra a la part inferior i part superior de pilar.		
	B4P4-1P85	m	Jàssera prefabricada de formigó pretensat en forma de T invertida, de 30 cm d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del taló i 60 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim de 480 a 560 kN·m Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	148,37000	€
			Altres conceptes	24,50000	€
P-153	P4P8-6EPZ	u	Pilar prefabricat de formigó armat (>HA 45) de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica segons indicacions de projecte, sense mènsules, connectat a la fonamentació amb sistema Peikko o equivalent, col·locat i aplomat amb grua. El pilar haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellament definitius - Sistema de fixació afonaments tipus Peikko o equivalent - Farciment de morter sense retracció tipus grout entre pilar i el fonament, abocament, vibrat i curat. - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge - Placa d'ancoratge connectada a armadura interna de pilar per a soldadura de posada de terra a la part inferior i part superior de pilar.	1.073,38	€
	B4P7-1BB5	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x40 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1400 a 1700 kN/m, sense mènsules, per a cargolar a la base Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	917,91000	€
			Altres conceptes	155,47000	€
P-154	P4P8-6EQ3	u	Pilar prefabricat de formigó armat (>HA 45) de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica segons indicacions de projecte, amb una mènsula a una cara, connectat a la fonamentació amb sistema Peikko o equivalent, col·locat i aplomat amb grua. El pilar incorpora armadura de connexió i espera al llarg de la seva longitud, a la cara en contacte amb mur de formigó, consistent en barres coarrugades diàmetre 12mm cada 45cm doblegades en forma d'U, tot segons especificacions i detalls de projecte El pilar haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos	1.098,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellament definitius - Sistema de fixació afonaments tipus Peikko o equivalent - Farciment de morter sense retracció tipus grout entre pilar i el fonament, abocament, vibrat i curat. - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge - Placa d'ancoratge connectada a armadura interna de pilar per a soldadura de posada de terra a la part inferior i part superior de pilar.	
	B4P7-1BB9	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x40 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1400 a 1700 kN/m, amb una mènsula a una cara, per a cargolar a la base Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	940,99000 €
			Altres conceptes	157,78000 €
P-155	P4P8-6ID1	u	Pilar prefabricat de formigó armat (>HA 45) de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica segons indicacions de projecte, sense mènsules, connectat a la fonamentació amb sistema Peikko o equivalent, col·locat i aplomat amb grua. El pilar incorpora armadura de connexió i espera al llarg de la seva longitud, a la cara en contacte amb mur de formigó, consistent en barres coarrugades diàmetre 12mm cada 45cm doblegades en forma d'U, tot segons especificacions i detalls de projecte El pilar haurà de garantir una resistència al foc mínima R90 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament - Replanteig i marcat dels eixos - Col·locació i fixació provisional de la peça - Aplomat i anivellament definitius - Sistema de fixació afonaments tipus Peikko o equivalent - Farciment de morter sense retracció tipus grout entre pilar i el fonament, abocament, vibrat i curat. - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge - Placa d'ancoratge connectada a armadura interna de pilar per a soldadura de posada de terra a la part inferior i part superior de pilar.	1.191,37 €
	B4P7-1BB5	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x40 cm, de 8 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1400 a 1700 kN/m, sense mènsules, per a cargolar a la base Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	917,91000 €
	P4P4-HCK1	u	Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó de 50x50 cm per a cargolar a la base, amb cargols d'acer d'alta resistència de 24 mm de diàmetre i 40 cm de llargària, col·locats a fonament Criteri d'amidament: PILARS I BIGUES TRIANGULARS, ANCORATGES I REBLERTS: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.	107,26110 €
			Altres conceptes	166,19890 €
P-156	P531-9SDN	m2	Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aïllament de llana mineral de roca, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%	73,53 €
	B0CH1-1G9B	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació vista, per a cobertes	52,60500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,16000 €
			Altres conceptes	18,76500 €
P-157	P54C-I7QU	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques	22,80 €
	B0CHK-2OSS	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure	5,82624 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,62000 €
			Altres conceptes	15,35376 €
P-158	P5UU-HCH	u	Subministrament a peu d'obra sobre camió i muntatge de sòcol cònic ENSAMBLAT estanc d'alçada 250 mm, per instal·lació sobre coberta tipus panell d'equip d'evacuació de fums COLT de dimensions 2326 x 1636 mm. acabat sense lacar. No inclou aïllament, ni remats perimetrals ni instal·lació. Pestanyes de sòcol adaptades al perfil de la coberta. Descàrrega, hissat i muntatge a càrrec de l'industrial que fa la coberta. Dades tècniques: Ample equip [mm]: 2326 Llarg equip [mm]: 1636	412,07 €
	B560-H6AB	m	Estructura de perfils d'alumini lacat, per a lluern de coberta inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, de 105 mm d'alçada, amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i junts d'estanqueïtat inferiors i superiors de l'envidrament, per a vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	374,60500 €
			Altres conceptes	37,46500 €
P-159	P5ZA3-5226	m	Carener, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, per a coberta de plaques sandwich amb greca, preformada i 60 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques	50,85 €
	B5ZA0-0J5R	m	Carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	27,92900 €
	B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,60000 €
			Altres conceptes	19,32100 €
P-160	P5ZDC-U85	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a remat d'entrega de coberta amb canal de recollida d'aigües, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanqueïtat, i segellat	25,87 €
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanqueïtat per a remats de planxa d'acer plegada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,64000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,19850 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CHK-2OSS	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure	5,82624	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,62000	€
			Altres conceptes	13,58526	€
P-161	P5ZDC-U88	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 85 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat d'entrega de coberta amb parament vertical, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat	41,76	€
	B0CHK-UE80	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat perimetral de coberta	20,26332	€
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,64000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,19850	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,62000	€
			Altres conceptes	15,03818	€
P-162	P5ZDC-U99	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat d'entrega de coberta amb parament vertical, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat	46,27	€
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,64000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,19850	€
	B0CHK-U990	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 10 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat perimetral de coberta	24,36525	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,62000	€
			Altres conceptes	15,44625	€
P-163	P5ZDC-UCA	m	Canal de recollida d'aigües, de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a formació de canal metàl·lica amb pendents, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat	78,95	€
	B0CHK-U990	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 10 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a remat perimetral de coberta	26,95875	€
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,64000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,19850	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,62000	€
			Altres conceptes	45,53275	€
P-164	P635-ID01	m2	Tancament de panell alveolars prefabricats, de formigó armat, de 20 cm de gruix, de 120cm d'amplària i fins a 8 m de llargària, amb acabat llis color gris, aplomats i col·locats en sentit horitzontal i fixats als pilars de l'estructura L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Replanteig - Col·locació de les plaques - Fixació amb els elements de l'estructura - Tots els elements, mitjans i ajuts necessaris per al seu transport i muntatge	56,69	€
	B4L1-ID01	m2	Panell alveolar de formigó pretensat de 20 cm d'alçària i 120 cm d'amplària, sense funció estructural, acabat llis	45,00000	€
			Altres conceptes	11,69000	€
P-165	P63B-HE1K	m2	Façana amb disposició dels elements vertical, formada per panell exterior de planxa d'acer autoportant lacat, tipus KEFREN 3.1 FA de EUROPERFIL o similar equivalent, de 0,60 mm de gruix, color verd a escollir sobre carta de colors, junt vertical encadellat i sistema de fixació oculta, per a full de façana exterior	106,10	€
	B0CH1-1G1E	m2	Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total de 150 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes	83,68500	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,81000	€
			Altres conceptes	21,60500	€
P-166	P680-U040	m2	Tancament modular de panells de policarbonat cel·lular de 60mm de gruix, Sistema arcoWall 5613 o similar equivalent, amb peces de 500x2100x50 mm, disposat en format vertical, per drenar les possibles condensacions, i amb peces senseres, retallan només les extrems, col·locades sobre perfils d'alumini de 1-1,5 mm de gruix, de coronament de mur, base i tancaments laterals i perfils d'entrega amb estructura verticals de pilars per absorbir les petites dilatacions, perfils de neopre, segellats i tot el necessari per deixar el conjunt acabat.	177,59	€
	B680-U040	m2	Paneles arcoWall® 5613: paneles translúcids de policarbonato multicapa con modulació por encastre	80,30875	€
	B680-4800	ml	Repercussió de perfils d'alumini verticals i horitzontals	27,97464	€
	B680-9900	m2	Perfils i complements auxiliars	12,90824	€
			Altres conceptes	56,39837	€
P-167	P6A5-DRMN	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars	45,99	€
	B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m	3,40340	€
	B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,22500	€
	B6A0-0KNT	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m	2,45354	€
	B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	5,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	29,77806 €
P-168	P6Z1-C59X	m	Bloc split per encofrar amb buit doble equivalent al existent, col·locat amb morter de ciment 1:8, armadura d'acer corrugat B500S i formigó per armar HA-25/F/10/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6 Alçada de 4 fileres.	65,02 €
	B0FB3-32K7	u	Bloc ceràmic per encofrar amb buit doble, de 500x200x250 mm, categoria I, LD segons la norma UNE-EN 771-1	23,04000 €
	B06F2-I1SG	m3	Formigó per armar HA-25/F/10/ xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6	6,54080 €
			Altres conceptes	35,43920 €
P-169	P6Z5-6546	m	Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques	13,61 €
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat Criteri d'amidament: kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.	5,94000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,44800 €
			Altres conceptes	7,22200 €
P-170	P7A3-5QH4	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida tipus RUBUTYLAN o similar equivalent	1,66 €
	B775-0KR4	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,16500 €
			Altres conceptes	1,49500 €
P-171	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	41,41 €
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	28,02550 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,11200 €
			Altres conceptes	13,27250 €
P-172	P93E-U300	m2	Solera de formigó de 15 cm, Sistema "RINOL CONDUCTIVE VRS" (sense juntes de retracció), executada en 3 pastilles per a rebre posteriorment paviment de resines epoxi "RINOL ALLROUNDER LLIS ULTRA MAT"	66,40 €
			Treballs contemplats dins del pressupost: - Protecció de les parets. - Desolidarització perifèrica mitjançant junta poliestire perimetral tipus "FONPEX" - Subministrament i col·locació de lamina de POLIETILÈ en tota la superfície. - Encofrat i desencofrado de juntes de construcció, incloent-hi col·locació en les mateixes de PASSADORS ø 12 mm. . - Subministrament i incorporació al formigó de fibres metàl·liques "ROC FIBRA TR" 50/50 (18,00 Kg/m ³). - Subministrament, abocament directe , estès i anivellament de solera de formigó HA-25 (sense additiu per a polir) , gruix de 15,00 cm	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Subministrament i incorporació d'additiu d'estabilitat volumètrica *RINOL LINK EVR. - Remolinat mecànic del formigó. - Subministrament i incorporació al formigó de capa de rodadura RINOL QUALIROC PREMIX (3,00 Kg/m³) - Allisat i polit mecànic de la superfície. - Curat del formigó amb làmina de plàstic. - Formació de juntes de retracció amb tall de disc d'una amplària de 3mm i una profunditat de 1/3 del gruix de la solera	
	P7A3-5QH4	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida tipus RUBUTYLAN o similar equivalent	1,66483 €
	P9G6-4XOJ	m2	Remolinat mecànic	2,51135 €
	P7J7-5QE2	m2	Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	0,22281 €
	P4Z8-73EX	u	Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de dilatació o treball, col·locat Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.	0,84939 €
	B081-U0VM	kg	Aditiu d'estabilitat volumetrica RINOL LINK EVR o similar equivalent	9,28464 €
	B074-16VM	kg	Mortor adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	15,37200 €
	P3C5-LQTO	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA-25/F/20/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.	30,45650 €
			Altres conceptes	6,03848 €
P-173	P963-E9KS	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	86,80 €
	B960-0GT0	m	Vorada corba de formigó, Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	49,94850 €
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,55323 €
	B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,49295 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00214 €
			Altres conceptes	29,80318 €
P-174	P967-E9VC	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	37,09 €



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,55323	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,49295	€
	B962-0GQZ	m	Peça recta de formigó per a vorades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,40250	€
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00214	€
			Altres conceptes	22,63918	€
P-175	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	133,62	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	99,34100	€
			Altres conceptes	34,27900	€
P-176	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	30,53	€
	B971-136HN	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,26604	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,51163	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,57937	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,59569	€
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00420	€
			Altres conceptes	15,57307	€
P-177	P9E1-JW0K	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:4 i beurada de ciment portland	56,74	€
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	9,82260	€
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,00224	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,86035	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,44394	€
			Altres conceptes	45,61087	€
P-178	P9G7-9LRT	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic	40,98	€
	B060-2CIH	m3	Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E	25,39950	€
			Altres conceptes	15,58050	€
P-179	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	94,40	€
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.	80,51000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-180	P9H5-E8BX	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	91,33	€
	B9H1-0HDX	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.	77,72000	€
			Altres conceptes	13,61000	€
P-181	P9H7-AJ7T	m2	Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 16 B 50/70 per a capa de trànsit, amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari, per a una capa de trànsit de 5 cm de gruix L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO - Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO - Comprovació de la superfície d'assentament - Extensió de la mescla - Compactació de la mescla - Execució de junts de construcció - Protecció del paviment acabat	7,05	€
	B9H9-2I6K	t	Mescla bituminosa drenant tipus PA 16 B 50/70 per a capa de trànsit, amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.	6,06720	€
			Altres conceptes	0,98280	€
P-182	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,56000	€
			Altres conceptes	0,27000	€
P-183	P9L1-E97Z	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2	0,84	€
	B057-06IH	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,59000	€
			Altres conceptes	0,25000	€
P-184	PAB0-616W	u	(PA-01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada	273,13	€
	BAB0-16WK	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	207,20000	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	33,12000	€
			Altres conceptes	32,81000	€
P-185	PAR6-UPI3	u	(PI-01) Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta industrial de les següents característiques: * tipus: enrotllable, eix horitzontal MATERIALS * estructura guies: metàl·lica, xapa acer 1,5 mm galvanitzada i lacada * tancament: mantell de lona, armada amb polièster i banyada en PVC * exposició: exterior, requerida resistència als UV * armadura interior: barres d'acer * espiells: Sí, 2 Unitats * protecció motor: Sí OPERACIÓ * obertura: botonera/polsador * velocitat: 1 m/s * temporitzador de tancament: Sí, incorporat * fotocèl·lula seguretat: Sí * quadre elèctric d'alimentació * quadro de control per a senyals addicionals Fins i tot transport i muntatge DIMENSIONS 5.50x5.80M m	11.640,17	€
	BARUPI3	U	Porta enrotllable de lona 4,00x6.00 m per a vents fins a 95 kms/hora Posició de motor: lateral dret Estructura: Acer galvanitzat i pintat Color lona: Gris RAL 7040 o a escollir en carta RAL Espells: NO Seguretat: Banda de contacte i fotocelules Resistencia al vent: Clase II Velocitat maxima d'obertura: 1m/s Protecció Motor: amb tapa Suplement de fotocelula per ambients humits: SI (2 ut) Radar i detector de presencia CONDOR (de 3 a600 d'alçaria): SI Comunicació ETHERNET: Si Transport: Inclos en preu	10.581,97000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Muntatge: Inclou en preu				
			Altres conceptes	1.058,20000 €
P-186	PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport internig (separació < 15 m) i tesat	6,93 €
	B147W-H5J3	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	5,31300 €
			Altres conceptes	1,61700 €
P-187	PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1	366,51 €
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	55,52000 €
	B147W-H5J1	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	261,27000 €
			Altres conceptes	49,72000 €
P-188	PBAM-HP6L	u	Actuacions puntuals de jornada completa per a pintar sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual. El conjunt d'elements vials a pintar estaran consensuades amb la direcció de les obres segons i seguint les indicacions dels plànols de projecte	1.180,67 €
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	101,88000 €
	BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	41,55000 €
	BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	40,56000 €
			Altres conceptes	996,68000 €
P-189	PD55-E3NL	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	103,82 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	30,43864 €
	B0DF8-OFFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,08756 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,69680 €
			Altres conceptes	70,59700 €
P-190	PD5Q-5Z18	u	Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de 130x500 mm i 580 mm d'alçària, per acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa entramada classe E600, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	199,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD5I-149I	u	Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil lateral, de 130x500 mm i 580 mm d'alçària, per acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa entramada classe E600 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó	147,21000 €
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,87228 €
			Altres conceptes	41,91772 €
P-191	PD781-WBS	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrat elèctric L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Execució de la solera de formigó, en el seu cas - Preparació del llit amb sorra compactada - Col·locació dels tubs - Segellat dels tubs - Realització de proves sobre la canonada instal·lada - Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas	42,01 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	11,97706 €
	BD7F-10IR	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,44450 €
			Altres conceptes	22,58844 €
P-192	PEP4-8FBD	u	Subministrament i muntatge d'airejador per instal·lar a coberta, MAGATZEM DE COMPOST, per aconseguir una superfície aerodinàmica total igual o superior a la indicada a la memòria, considerant el Cv dels equips proposats. Les dimensions de l'airejador proposat s'adaptaran a la distància de separació entre corretges de coberta. Les mides orientatives d'aquest airejador (mida gran) son de 2,326 m x 1,636m (dimensions de pas lliure). Es prescriu un airejador d'accionament pneumàtic, de tipus lames d'aleació d'alumini. L'oferta inclourà una descripció exhaustiva del tipus d'airejador proposat, detallant-ne i justificant-ne les característiques per assolir les prestacions descrites en projecte i en normes aplicables, justificant-ne les prestacions relatives a les característiques climàtiques de l'emplaçament i la confiabilitat. S'inclourà el subministrament i muntatge de tots els accessoris per a la total instal·lació del sistema, incloent-hi elements de suport estructural. El fusible tèrmic dobertura demergència actuarà a 93 °C . Els airejadors seran per a evacuació de fums d'incendi. Disposaran de marcatge CE, d'acord amb la norma UNE-EN 12101-2. La seva classe de reacció al foc serà Bs2d0 o millor; comportament de resistència al foc B300 o millor. S'hi inclou el muntatge a la coberta de l'edifici, així com tots els elements per a acabat que garanteixi la total estanquitat. S'inclou el subministrament i instal·lació del sòcol per a suport a l'estructura de coberta dels exutoris. L'obertura de buits a coberta s'inclourà al projecte d'arquitectura.	950,19 €
	BEP4-20BU	u	Aspirador mecànic d'extracció d'alumini lacat per a 230 V de tensió, de 515 mm d'alçària i 1200x2000 mm de secció, amb 465 l/s de cabal nominal màxim	833,90000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
Altres conceptes				116,29000	€
P-193	PEPU-8FBD	u	Subministrament i muntatge d'aireador per instal·lar a façana, MAGATZEM DE COMPOST, per aconseguir una superfície aerodinàmica total igual o superior a la indicada a la memòria, considerant el Cv dels equips proposats. Les dimensions de l'aireador proposat s'adaptaran a la distància de forat de façana (plaques horitzontals de 1,2 m). Les mides orientatives d'aquest aireador són de 2326x1057 mm. Es prescriu un aireador d'accionament pneumàtic, de tipus lames per instal·lar a façana. L'oferta inclourà una descripció exhaustiva del tipus d'aireador proposat, detallant-ne i justificant-ne les característiques per assolir les prestacions descrites en projecte i en normes aplicables, així com les determinades per les exigències climàtiques de l'emplaçament. S'inclourà el subministrament i muntatge de tots els accessoris per a la total instal·lació del sistema, incloent-hi elements de suport estructural. Els aireadors seran per a sistemes d'evacuació de fums d'incendi (en aquest cas per a entrada d'aire de reemplaçament). Disposaran de marcatge CE, d'acord amb la norma UNE-EN 12101-2. La seva classe de reacció al foc serà Bs2d0 o millor; comportament de resistència al foc B300 o millor. No seran de material translúcid. S'hi inclou el muntatge a la façana de l'edifici, així com tots els elements per a acabat que garanteixi la total estanquitat. L'obertura de buits a façana s'inclourà al projecte d'arquitectura.	2.612,32	€
Sense descomposició				2.612,32000	€
P-194	PF5U-CTVI	u	Subministrament i muntatge de sistema de font d'energia pneumàtica per alimentar el sistema d'evacuació de fums del magatzem de compost. S'hi inclou la proposta completa d'emmagatzematge i producció de gas comprimit, d'acord amb les especificacions del projecte i de la norma de disseny, apropiat per als exutoris i sistema de canonada proposat. Es prescriu l'ús d'un compressor d'aire i un dipòsit de reserva, del qual s'haurà d'acreditar mitjançant càlculs, la reserva, conforme el sistema pot donar totes les prestacions requerides i satisfer els requeriments de la normativa. Si el sistema ho requereix, per satisfer la prestació dels exutoris de coberta a càrrega de neu, es podrà proposar accionament addicional per a situació d'emergència, mitjançant botelles de gas comprimit. Aquesta partida inclou tant la part d'alimentació al quadre de comandament com les línies pneumàtiques d'alimentació als diferents airejadors de coberta i de façana. Les línies pneumàtiques shauran de dimensionar i mesurar d'acord amb la proposta que es presenti. El material prescrit és canonada de coure per a ús pneumàtic. S'inclourà connexió a tots els airejadors. S'hi inclou part proporcional d'elements de suport, unions i accessoris. El sistema serà capaç de fer les maniobres completes en menys de 60 s. S'inclou tots aquells materials, elements o accessoris del sistema que siguin necessaris per al seu muntatge i funcionament (connexions, vàlvules d'escapament, de regulació, elements de mesura, etc.) S'hi inclou senyalització de les línies al llarg del seu traçat. El compressor i el dipòsit de reserva d'aire comprimit s'instal·laran a la posició indicada als plànols. El calderí tindrà la consideració d'aparell a pressió, i haurà de complir l'una normativa específica, fet que s'acreditarà. La pressió de treball s'ajustarà a les necessitats del sistema concret, i particularment per assegurar les prestacions requerides per als airejadors. Tot el material que s'hi subministri i instal·li haurà de d'estar d'acord amb aquesta pressió de treball (dipòsit, canonades, suports, etc).	6.915,66	€
Sense descomposició				6.915,66000	€
P-195	PG0U-61UL	u	Subministrament i muntatge de quadre electropneumàtic, segons característiques especificades a la memòria del projecte. Amb font d'alimentació incorporada, mitjançant bateries, conforme a UNE EN 12101-10:2005. El quadre controlarà el sistema del MAGATZEM DE COMPOST. Tindrà:	3.515,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Subministrament elèctric en baixa tensió - Presa pneumàtica de la font d'alimentació pneumàtica - Sortida pneumàtica cap al sistema de canonades dels airejadors - Connexió amb els Sensors de pluja i vent. S'inclourà el subministrament i el muntatge dels sensors, així com de les línies d'interconnexió entre aquests i el panell de control. - Senyals d'entrada i sortida amb central d'incendis, per assegurar totes les funcions que es descriuen a la memòria. Dotat de tots els elements per cobrir la lògica descrita a la memòria. El quadre ha d'estar preparat per connectar-se a l'ECI. - El panell haurà de ser capaç de fer la maniobra dels 10 minuts. Disposarà de temporitzador, que s'activarà en rebre senyal provinent de l'ECI. Comptarà el temps de 10 minuts i en complir-se activarà el sistema, ordenant l'obertura de tots els airejadors i enviant senyal a l'ECI perquè estigui informat. El panell de comandament tindrà els òrgans d'accionament i senyals visuals i acústics necessaris, segons les especificacions i la norma de disseny. Completament retolat per a intel·ligibilitat de totes les seves funcions. S'hi inclou panell informatiu de funcionament del SCTEH i manual d'ús i manteniment del sistema. Està previst instal·lar-lo a l'exterior. Haurà d'estar preparat per ambient d'intempèrie. Aquesta partida inclou la senyalització (mida d'observació a 20 m) de "QUADRE DE COMANDAMENT D'EVACUACIÓ DE FUMS", senyal fotoluminiscet, conforme a la norma UNE EN 23035.	
			Sense descomposició	3.515,86000 €
P-196	PJ71-UHJ8	u	Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 15000 l de capacitat, col·locat soterrat, sobre capa de terres compactades, solera de formigo pobre i llosa de formigo HA-25, amb ancoratges per a fixació de dipòsit, reblert inferior amb formigo pobre i reblert total amb sorra, incloent l'excavació, terres, formigons i reblerts.	10.319,51 €
			Altres conceptes	10.319,51000 €
P-197	PPAUU001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, corresponent a les actuacions de la Nau de Descarrega, Classificació i Tallers, incloent: - Obertura i tapat de regates. - Obertura de forats en paraments. - Col·locació de boteres. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció de fornícules. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. Preu estimat 1% s/ 02.Instal·lacions, s/ 17. Instal·lacions de transport	9.826,14 €
			Sense descomposició	9.826,14000 €
P-198	PPAUU003	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, corresponent a les actuacions de la Passarel·la, incloent: - Obertura i tapat de regates. - Obertura de forats en paraments. - Col·locació de boteres. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció de fornícules. - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. Preu estimat 1% s/ 02.Instal·lacions	1.124,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Sense descomposició	1.124,49000 €
P-199	PPAUU004	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, corresponent a les actuacions de la Passarel·la, incloent: Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments. Col·locació de boteres. Fixació de suports. Construcció de bancades. Construcció de fornícules. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. Preu estimat 1% s/ 03.OI. Instal·lacions urbanització	300,00	€
				Sense descomposició	300,00000 €
P-200	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Aportació del material corrector - Incorporació al terreny del material correctorT.	141,00	€
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	64,72686	€
				Altres conceptes	76,27314 €
P-201	PR410-ID01	u	Subministrament i plantada d'arbre de 10 a 12 cm de perímetre de tronc, amb pa de terra de diàmetre mínim 22 cm i profunditat mínima 26,4 cm, incloent l'excavació de sot de 60x60x60cm amb mitjans mecànics, posterior reblert amb terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrant a camió. L'especie escollida haurà d'estar aprovada per la Direcció de les obres L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas - Totes les feines necessàries per a que l'especie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions - Transport de l'especie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu	1.105,56	€
	BR410-21TG	u	Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 22 cm i profunditat mínima 26,4 cm segons fórmules NTJ	31,26000	€
	PR60-8YLR	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	973,79426	€
				Altres conceptes	100,50574 €
P-202	PR490-ID01	u	Sumnistrament i plantada d'arbust o arbre de format petit en contenidor de 25 a 40 l, excavació de forat de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió L'especie escollida haurà d'estar aprovada per la Direcció de les obres L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Arbre, arbust o planta enfiladissa: - Comprovació i preparació del terreny de plantació	61,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Replanteig del clot o rasa de plantació - Extracció de les terres - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar - Plantació de l'espècie vegetal - Reblert del clot de plantació - Primer reg - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas	
	BR490-25E0	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,72000 €
	PR61-8ZHO	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	43,50282 €
			Altres conceptes	5,62718 €
P-203	PR72-F15N	m2	Implantació de gespa per rizosembrar de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	10,83 €
			L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Implantació de gespa per rizosembrar: - Comprovació i preparació de la superfície a sembrar - Sembrar o estesa dels fragments de planta - Protecció de la superfície sembrada	
	BR4U1-21TB	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembrar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,00596 €
	B011-05ME	m3	Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,02240 €
			Altres conceptes	9,80164 €
P-204	PY03-628P	u	Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus	10,29 €
			Altres conceptes	10,29000 €
P-205	PZ1U-6G64	u	Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis davant de la Comunitat Autònoma. Inclouent-hi la redacció i signatura per persona tècnica habilitada del projecte as-built, amb tots els continguts necessaris, per justificar el compliment de la norma UNE 23585; confecció d'impresos necessaris per a tràmit; gestió de firmes; presentació davant d'Industriali seguint fins a inscripció. S'hi inclou el pagament de la taxa del tràmit.	642,56 €
			Certificat de la instal·lació, d'acord amb article 20 RIPCI per al sistema complet d'evacuació de fums (SECTOR 14), acreditant el compliment de les normes UNE 23585:2017 i UNE 23584:2008, així com la resta de normes de fabricació corresponents als components del sistema. El certificat s'expedirà en el format previst per la comunitat autònoma per al tràmit de legalització, en el marc del que preveu l'RSCIEI. L'empresa instal·ladora que emeti el certificat haurà d'acreditar estar inscrita al RASIC i habilitada per al muntatge d'aquest tipus de sistemes.	
			Sense descomposició	642,56000 €
P-206	PZ1U-95GS	u	Certificat de la instal·lació, d'acord amb article 20 RIPCI per al sistema complet d'evacuació de fums (SECTOR MAGATZEM COMPOST), acreditant el compliment de les normes UNE 23585:2017 i UNE 23584:2008, així com la resta de normes de fabricació corresponents als components del sistema. El certificat s'expedirà en el format previst per la comunitat autònoma per al tràmit de legalització, en el marc del que preveu l'RSCIEI. L'empresa instal·ladora que emeti el certificat haurà d'acreditar estar inscrita al RASIC i habilitada per al muntatge d'aquest tipus de sistemes.	0,00 €



PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE
DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. FASE 2
EDIFICI MAGATZEM
X:\27084\50 EXECUTIU\40 PRESSUPOST\10 ARQ\27084Am01Magatzem

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/07/26

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	0,00000 €
P-207	PZ1U-ZZGS	u	Dossier de documentació tècnica de la instal·lació, incloent l'informe de recepció segons apartat 7.2 de la UNE 23584, i informe d'informació tècnica, segons apartat 7.3 de la UNE 23584. S'hi inclou: - Plànols as-built de la instal·lació - Esquemes elèctrics i pneumàtics (as-built) - Llista de components - Dades de disseny del sistema - Manuals d'operació - Manual de manteniment - Llibre de registre del sistema - Certificats de fabricació i/o declaracions de conformitat CE de tots els components del sistema. - Llista de recanvis recomanats	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-208	XXXXXX-00	u	Sistema sifònic d'evacuació d'aigües pluvials Geberit Pluvia, per a Edifici Magatzem, format per sistemes d'embornals, tubs de polietilè (HDPE), accesoris, sistemes de fixació i pericons de pau de baixant. El preu inclou : - Medis auxiliars d'elevació i de muntatge - Ma d'obra especialitzada - Projecte i especificacions de materials de GEBERIT PLUVIA - Montatge segons manuals i especificacions del sistema - Neteja diària del lloc de treball - Carrega i transport de residus a contenidor específic - Controls de qualitat de materials i proves finals del sistema	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €