



Rev 2

28/07/2026

PARTIDA ALÇADA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ TRAÇAT RAMPA EXISTENT

ENDERROCS I DESMUNTATGES

Desmuntatge de bàcul d'il·luminació
Formació de barrera provisional amb blocs modulars tipus New Jersey
Desbrossament i neteja de 30 cm de terra vegetal
Demolició de paviment asfàltic
Demolició de vorada i rigola
Demolició de prisma de formigó amb 2 diam, 90 corrugats
Demolició d'arquetes
Demolició de dau de formigó de fonamentació de bàculs

OBRA NOVA

Formació de talús d'alçada variable amb tongades de no més de 25 cm compactades fins al 95% del PM.
Llit de tot-u de 30 cm de gruix
Instal·lació de reixa interceptora i connexió amb existent.
Construcció de bordó i rigola
Formació de paviment asfàltic
Construcció d'arquetes 80x80x100
Construcció de daus de formigó per fonamentació de bàculs.100x100x100
Muntatge de bàculs d'il·luminació

TOTAL PRESSUPOST OBRA		30.443 €
PREVISIÓ S I S	1,50%	457 €
PREVISIÓ GESTIÓ DE RESIDUS		989,25

TOTAL PEM PARTIDA ALÇADA	31.888,88 €
---------------------------------	--------------------

DESPESES GENERALS	13,00%	4.145,56
BENEFICI INDUSTRIAL	6,00%	1.913,33

TOTAL PEC PARTIDA ALÇADA	37.947,77 €
---------------------------------	--------------------