



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

INFORME TÈCNIC PER A LA MOTIVACIÓ DE L'INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DELS CAMINS DE LA XARXA BÀSICA DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS (PPI) DE CASTELLAR DEL VALLÈS PER AL 2026.

ANTECEDENTS

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals 2023-2028 (en endavant PPI), va ser redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, lliurat a l'Ajuntament de Castellar del Vallès el 15/02/2023, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 25/04/2023, i tramès a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

El Pla inclou un programa de manteniment de les infraestructures i l'equipament i un programa general d'inversions i despeses. Aquests programes es desenvolupen anualment a partir de les prioritats que estableix la Comissió de seguiment per a la gestió i l'execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals, formada per tècnics de l'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis i l'Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i per representants de l'ADF i de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

Permet la conservació de vials de la xarxa viària bàsica del pla municipal de prevenció d'incendis forestals amb el finançament de la Diputació de Barcelona.

D'aquest Pla Municipal se'n deriva el projecte d'adequació de camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis per l'any 2026. L'objecte del contracte el constitueix l'execució de les obres descrites en la memòria valorada d'obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa viària bàsica, incloses al pla de prevenció d'incendis per l'any 2026.

1. FONAMENTS DE DRET

- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural de Catalunya.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial.
- Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais Naturals.
- Pla Especial de Protecció del Medi Físic de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

MOTIUS QUE JUSTIFIQUEN LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ

- La conveniència de mantenir els vials de comunicació del medi natural transitables, per a les tasques de prevenció i vigilància, i per a la seguretat en la intervenció dels mitjans d'extinció en cas d'incendi forestal, en aquest contracte es pretén mantenir



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

uns vials de comunicació del medi natural que consten detallats al Plec de Prescripció tècnica que s'han considerat prioritaris atesa el seu estat de conservació actual.

- La **insuficiència de recursos** per tal d'efectuar aquest tipus de treballs donat que l'abast i l'especialització dels mateixos supera la capacitat dels mitjans propis.
- La importància de l'expertesa en la realització dels treballs en l'entorn forestal.

2. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte del contracte son les obres de reparació i conservació dels vials de la Xarxa Viària Bàsica de prevenció d'incendis forestals de Castellar del Vallès.

La finalitat és conservar aquests vials en condicions òptimes per al trànsit, eficiència i seguretat viària dels mitjans terrestres de prevenció i d'intervenció contra incendis forestals, i també per als veïns i altres usuaris d'aquests vials en cas de necessitat.

Els principals objectius perseguits amb aquest contracte i pels vials objecte de conservació són els que es resumeixen a continuació:

- Mantenir i conservar, l'estructura i la trajectòria dels vials de la Xarxa Viària Bàsica per evitar l'aparició de processos erosius que comportin la pèrdua de sòl i puguin esdevenir un risc.
- Garantir la seguretat de les persones, en propietats públiques i privades
- Garantir l'homogeneïtat territorial dels resultats obtinguts amb l'execució dels treballs contractats, conforme a requeriments de prevenció i extinció d'incendis forestals.
- Fer una gestió eficient de la conservació i arranament de vials, tenint en compte el cost dels cicles de manteniment dels treballs objecte del contracte.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 13/11/2025, va aprovar les concessions del fons de prestació "Conservació de camins i punts d'aigua del Pla Municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI)" en el marc de la convocatòria del catàleg 2024 del Pla de concertació de la Xarxa de Governos locals 2024-2027, determinant l'aportació destinada al nostre municipi i el cost total de les actuacions sol·licitades.

Les actuacions s'hauran d'haver executat abans del 31/12/2026.

Aquest contracte inclou els arranaments del ferm deteriorat per l'ús i per les inclemències meteorològiques, a més de la desbrossada i tallada de la vegetació de les franges laterals dels següents camins, i la instal·lació de dos senyals informatius de camins sense sortida:



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

Proposta d'actuacions per a l'any 2026				
Ordre	Concepte	Codi mapa	Amidament	Cost de l'actuació (€)
1	Manteniment de la plataforma del camí d'accés al dipòsit del Serradell.	01	0,70	760,00
2	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'accés al dipòsit del Serradell.	01	0,30	120,00
3	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí d'accés al dipòsit del Serradell. Tala d'uns 7 peus de fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT01	0,50	470,00
4	Manteniment de la plataforma del camí de les cases de Les Arenes.	02	1,00	915,00
5	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de les cases de Les Arenes.	02	0,95	550,00
6	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de les cases de Les Arenes. Tala d'uns 15 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT02	0,70	676,30
7	Manteniment de la plataforma del camí de la B-124 a la font del Plàtan fins a Cadafalch.	03	3,90	4.230,00
8	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la B-124 a la font del Plàtan fins a Cadafalch. Tala d'uns 35 peus de fins a 25 cm i 20 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT03	3,90	2.860,50
9	Construcció de girador al camí de la B-124 a la font del Plàtan fins a Cadafalch (03) de 350 m2.	CG-11	1,00	480,00
10	Manteniment de la plataforma del camí del Barceló.	04	2,80	2.885,00
11	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Barceló. Tala d'uns 20 peus de fins a 25 cm i 35 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT04	2,80	2.345,00
12	Manteniment de la plataforma del camí del Castelló.	07	0,80	730,00
13	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Castelló. Tala d'uns 20 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT07	0,80	640,03
14	Manteniment de la plataforma del camí de l'Alzina Balladora al camí del Castelló, passant pel Coll Roig.	08	4,60	3.840,00
15	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de l'Alzina Balladora al camí del Castelló, passant pel Coll Roig.	08	1,90	1.095,00



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

16	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de l'Alzina Balladora al camí del Castelló, passant pel Coll Roig. Tala d'uns 5 peus de fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT08	2,70	1.770,03
17	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de Pinós.	11	2,40	2.180,00
18	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí d'accés al dipòsit del Serradell (01).	IS-201	1,00	350,00
19	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del Castelló-Serradell (07).	IS-216	1,00	350,00
Cost total 2026 (IVA inclòs)				27.246,86

3. DIVISIÓ EN LOTS

No es preveu la divisió en lots. La realització independent de les prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultarien la coordinació global i les condicions tècniques de totes les prestacions i treballs que conformen aquests treballs de diferent dificultat, de manera que no seria viable executar el servei amb diferents empreses.

La persona responsable encarregada de l'equip de treballadors/es adscrits al contracte haurà de planificar el servei de manera global i conjunta perquè el servei no quedi incomplet per qüestions tècniques i de coordinació.

4. DADES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

El caràcter del contracte i règim jurídic es qualificat d'acord amb l'article 12 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (per la qual s'adapta a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer. En endavant, 'LCSP').

De conformitat amb l'article 13, de la LCSP 2017, el contracte està inclòs en la categoria dels contractes administratius d'obres:

CPV europeu principal núm. 45111200-0 Treballs d'explanació i neteja del terreny.

CPV Complementaris:

45111220-6 Treballs de desbrossament

45112330-7 Treballs de recuperació del terreny

45233160-8 Camins i altres superfícies empedrades



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

5. OBLIGACIONS:

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte.

El tipus de maquinària necessària per a l'execució de les obres de conservació de la plataforma i la vegetació de vials estratègics de prevenció d'incendis, és la següent:

Per a les fases de tractament de la vegetació:

Tala d'arbres i trossejat: Xerrac mecànic. Tractor amb cabrestant.

Trituració de la vegetació: Tractor amb capçal desbrossador de martells o cadenes amb ample de tall de com a mínim un metre.

Poda de les branques: Amb xerrac mecànic i perxa telescòpica.

Retirada de la brancada i les restes: camió forestal amb caixa i pinça.

Per a les fases de conservació de la plataforma:

Preparació del ferm i aportació material per trenques: Pala carregadora

Obertura i manteniment de cunetes: Retroexcavadora o motoanivelladora

Anivellat, escarificació i perfilat de trenques: Motoanivelladora

Compactació: Corró vibratori

La direcció facultativa de l'obra serà a càrrec dels serveis tècnics municipals, no obstant, l'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de l'obra un tècnic qualificat propi de l'empresa, per poder coordinar els equips de manera directa. L'equip necessari per a cada cas concret serà determinat per la DFO en funció de les característiques de l'obra. El contractista podrà utilitzar un equip diferent, que requerirà de l'autorització de la DFO si considera que amb l'equip proposat s'obté un resultat d'almenys la mateixa qualitat i durabilitat que mitjançant l'equip inicialment proposat.

El contractista també està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals i proteccions necessàries per a evitar qualsevol accident a l'obra.

Totes les senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a més de trobar-se en un bon estat de conservació. La senyalització anirà a càrrec del contractista.

Els espais on s'estiguin executant les obres, es senyalitzaran amb rètols mòbils d'obra i/o cintes de prohibició de pas, que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant, ubicant aquests rètols com a mínim a l'inici, al final i a cada una de les cruïlles existents dintre del tram d'execució.

El contractista haurà de tenir així mateix, registre a l'Agència de Residus de Catalunya com a valoritzador de material natural excavat a la província de Barcelona (VMNE), per tal de poder extreure i/o aportar el material necessari als diferents àmbits de l'obra.



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

Atesa l'elevada vulnerabilitat del medi natural, i de les infraestructures per on es transita la maquinària i on es treballa, caldrà disposar d'una assegurança de responsabilitat civil igual o superior a 100.000 €.

Aquest contracte també inclou la instal·lació de dos senyals informatius de camins sense sortida.

6. ÀMBITS D'ACTUACIÓ DEL PRESENT CONTRACTE

L'objecte d'aquesta licitació és l'actuació en els camins descrits a continuació, establerts en l'acta de la Comissió Local de Seguiment de les actuacions previstes al PPI de Castellar del Vallès, celebrada el 10/12/2025.

Proposta d'actuacions per a l'any 2026				
Ordre	Concepte	Codi mapa	Amidament	Cost de l'actuació (€)
1	Manteniment de la plataforma del camí d'accés al dipòsit del Serradell.	01	0,70	760,00
2	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'accés al dipòsit del Serradell.	01	0,30	120,00
3	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí d'accés al dipòsit del Serradell. Tala d'uns 7 peus de fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT01	0,50	470,00
4	Manteniment de la plataforma del camí de les cases de Les Arenes.	02	1,00	915,00
5	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de les cases de Les Arenes.	02	0,95	550,00
6	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de les cases de Les Arenes. Tala d'uns 15 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT02	0,70	676,30
7	Manteniment de la plataforma del camí de la B-124 a la font del Plàtan fins a Cadafalch.	03	3,90	4.230,00
8	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la B-124 a la font del Plàtan fins a Cadafalch. Tala d'uns 35 peus de fins a 25 cm i 20 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT03	3,90	2.860,50
9	Construcció de girador al camí de la B-124 a la font del Plàtan fins a Cadafalch (03) de 350 m2.	CG-11	1,00	480,00
10	Manteniment de la plataforma del camí del Barceló.	04	2,80	2.885,00
11	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Barceló. Tala d'uns 20 peus de fins a 25 cm i 35 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT04	2,80	2.345,00



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

12	Manteniment de la plataforma del camí del Castelló.	07	0,80	730,00
13	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Castelló. Tala d'uns 20 peus de fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT07	0,80	640,03
14	Manteniment de la plataforma del camí de l'Alzina Balladora al camí del Castelló, passant pel Coll Roig.	08	4,60	3.840,00
15	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de l'Alzina Balladora al camí del Castelló, passant pel Coll Roig.	08	1,90	1.095,00
16	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de l'Alzina Balladora al camí del Castelló, passant pel Coll Roig. Tala d'uns 5 peus de fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT08	2,70	1.770,03
17	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de Pinós.	11	2,40	2.180,00
18	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí d'accés al dipòsit del Serradell (01).	IS-201	1,00	350,00
19	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del Castelló-Serradell (07).	IS-216	1,00	350,00
Cost total 2026 (IVA inclòs)				27.246,86

7. ÀMBITS D'ACTUACIÓ QUE ES CONSIDEREN MILLORA

No se'n contemplen.

8. CERTIFICAT D'EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I APROVACIÓ DE LA DESPESA.

El preu màxim del contracte és de **22.518,07 €** IVA exclòs i **27.246,86 €** IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària A6 227 99 1700 Altres treballs realitzats per altres empreses, per l'any 2026.

9. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ.

El contracte tindrà una durada de 45 dies laborals des de la seva formalització i en tot cas s'haurà d'executar abans com a màxim fins al 31 de desembre de 2025.

Aquests efectes la data d'inici de vigència es fixarà en el contracte d'acord amb el que estableix l'article 35.1, lletra g), de la LCSP.



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

10. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

D'acord amb l'article 100 de la LCSP, el pressupost base del contracte és de **22.518,07 € (IVA exclòs) - 27.246,86 € (IVA inclòs)** – i d'acord amb els preus del mercat, de conformitat amb el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals 2023-2028 redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

11. CRITERIS DE VALORACIÓ:

D'acord amb els articles 159.6, 145 i 146 de la LCSP, per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta que ofereixi una millor relació qualitat-preu, es tindran en compte els criteris descrits a continuació, tots ells establerts mitjançant fórmules d'aplicació automàtica.

Els serveis tècnics municipals, han considerat que aquests criteris són els més adequats per avaluar les ofertes, en atenció a la especificacions tècniques de l'objecte del contracte, amb l'objectiu de garantir la qualitat de la prestació.

Per una banda, cal valorar l'oferta econòmica del contracte mitjançant una fórmula que permeti un repartiment efectiu de la puntuació, sense donar-li especial importància.

Per altra banda, exclusivament en relació amb la qualitat dels serveis, es tindrà en compte els següents aspectes de l'oferta:

En primer lloc, es considera fonamental posar en valor els criteris ambientals; atesa l'especial fragilitat del medi on es treballa, es valorarà el coneixement en el treball en l'entorn natural a través de l'experiència en la realització de tasques similars.

En segon lloc, es valorarà la presentació d'una memòria tècnica amb la descripció dels treballs i la programació de les tasques necessàries amb la presentació d'un cronograma; també la millora en el temps d'execució de manera que es puguin finalitzar les diferents tasques a realitzar de manera coordinada i en el menor termini possible per minimitzar riscos i molèsties.

En tercer lloc, atesa la pendent i la naturalesa muntanyosa de l'entorn, es considera important valorar la tala d'arbres que estiguin més enllà de l'àmbit de la franja auxiliar de trànsit, però que envaeixin la caixa del camí per la seva inclinació o estat.

Criteris de valoració avaluable mitjançant fórmules de forma automàtica (fins a 100 punts)

13.1. Baixa en relació al preu d'adjudicació. (Fins a un màxim de **20 punts**).



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

S'aplicarà la següent fórmula :

$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{2 \cdot IL} \right)$$

P_i = puntuació de l'oferta a valorar

P = punts del criteri preu

O_i = preu de l'oferta a valorar

O_m = preu de la millor oferta

IL = import de licitació

Aquesta fórmula ha estat escollida per a aquesta licitació on els aspectes qualitatius de la prestació són rellevants i es vol desincentivar la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu per centra-la en altres criteris d'adjudicació de qualitat. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i apropa les puntuacions entre elles respecte de les altres fórmules. Aquesta fórmula estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.

13.2. Termini d'execució. (Fins a **20 punts**).

Es valorarà la reducció del termini d'execució que l'empresa presenti amb l'oferta de l'Annex 2. Caldrà adjuntar un pla de treball on es justifiqui la planificació i l'organització de les feines, expressat en dies laborables o jornades de treball, de manera que permeti comprovar la viabilitat del termini d'execució que s'ofereix per a la finalització de les tasques (reducció del termini establert al punt 11, amb data màxima de finalització el 31/12/2026).

S'aplicarà la següent fórmula :

$$P = 20 \times (OM/OF)$$

P = puntuació

OM = Oferta amb el termini més breu

OF = Oferta del licitador que es puntua

En el cas que no s'adjunti el pla de treball, que no s'indiqui res en l'oferta respecte el termini previst d'execució en dies laborables o jornades de treball, no es valorarà aquest criteri, i la puntuació d'aquest serà de zero punts.

No es valorarà si l'oferta presenta un termini per l'execució dels treballs amb una durada superior als 45 dies i/o finalització posterior a 31 de desembre de 2026.

13.3. Millores en l'execució.



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

Es descriuen una sèrie de prestacions addicionals a les que figuren a la memòria valorada, sens que aquestes puguin suposar un increment de preu per al promotor ni un decrement en les característiques i atributs del projecte:

1. Tala, retirada o trituració d'arbres que estiguin fora de l'àmbit del metre de la franja auxiliar de trànsit, inclinats cap al camí, secs, o trencats. El nombre s'ha especificar i ubicar en l'oferta (fins a **20 punts**).

Es valoraran les millores amb un màxim de 20 punts

P = 20x (OF/OM)

P= puntuació

OF= Oferta del licitador que es puntua

OM= Oferta màxima de millores

No es valorarà l'oferta d'un nombre d'arbres si no es detalla la seva ubicació.

2. Retirada o trituració de les restes vegetals dels arbres que es tallin (**20 punts**).

Es valorarà l'empresa que acrediti que posarà els mitjans necessaris a disposició per a la retirada i/o trituració de les restes vegetals generades durant l'actuació.

4. Aportació de material per eliminar punts crítics com fangueres o bassals (**20 punts**).

- aportació de material granular en punts crítics: aquesta millora implica el subministrament, estesa, reperfilat i compactació de material granular en els punts crítics dels camins a reparar.

Podrà ser tot-ú o graveta, segona la idoneïtat que es determini la Direcció d'Obra.

Es valoraran les millores amb un màxim de 20 punts

P = 20x (OF/OM)

P= puntuació

OF= Oferta del licitador que es puntua

OM= Oferta màxima de millores

Es valorarà segons les tones de material granular aportades, de forma que l'empresa que faci una aportació més elevada obtindrà 20 punts, en cas de no aportar material s'atorgaran 0 punts i per aportacions intermèdies s'atorgaran punts de forma lineal.

Valors anormals o desproporcionats

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius que s'estableixen a continuació:



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

a. Si es presenta una empresa licitadora, es considera que l'oferta és anormal si compleix els dos criteris següents:

1. Que l'oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica i diferents del preu sigui superior al 80 % de la puntuació total.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri següent:

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica sigui superior en més d'un 20 % a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un dels dos criteris següents:

1. Si no hi ha cap puntuació per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de criteris avaluables de manera automàtica:
 - Que la puntuació de l'oferta sigui superior en més d'un 10 % a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions.
2. Si hi ha puntuacions per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de criteris avaluables de manera automàtica:
 - Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de l'oferta sigui superior en més d'un 10 % a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.

Criteris per determinar el desempat de les ofertes:

En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, l'empat s'ha de resoldre mitjançant l'aplicació per ordre dels criteris socials esmentats en l'article 147.2 de la LCSP.

Les empreses licitadores han d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l'empat.

1. DETERMINACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS DE SOLVÈNCIA (Exigides al primer classificat) (art. 77 LCSP)

Solvència financera:

- CRITERI DE SELECCIÓ: Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes.



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

- **REQUISIT D'ADMISSIÓ:** Acreditar un volum anual de negocis que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte: 33.777,11 EUR

Solvència tècnica:

- **CRITERI DE SELECCIÓ:** Experiència en la realització de treballs o serveis de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs dels cinc últims anys.

D'acord amb l'article 90 de la LCSP la solvència tècnica o professional demanada per participar en aquest procediment és la següent, malgrat no serà necessària la seva acreditació en el moment de la presentació d'ofertes segons l'art.159.6.b de la LCSP:

- a) Haver realitzat serveis o treballs de la mateixa o similar naturalesa als que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els últims tres anys.

El requeriment de solvència tècnica o professional té caràcter selectiu.

La solvència tècnica o professional dels empresaris s'acreditarà pels mitjans següents:

- a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat. Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l'òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedat per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) i/o en el Registre d'Empreses Llicitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) acredita, segons el que hi estigui reflectit, i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva solvència tècnica o professional.

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de solvència exigits per contractar amb l'Administració serà la data de finalització de la presentació d'ofertes.

- **REQUISIT D'ADMISSIÓ:** Acreditar com a realitzat durant l'any de més execució del període citat un import anual acumulat igual o superior al 70 per cent del valor estimat del contracte, és a dir, 15.762,65 €.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar amb els mitjans a que es refereixen les lletres b) i la lletra e) de l'article 90 de la LCSP:

- Indicant el personal tècnic o les unitats tècniques integrades o no a l'empresa, i coordinadors.

- Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa, en concret, del responsable de l'execució del contracte.



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

2. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

D'acord amb l'art.77 apartat a) de la LCSP 2017, en els contractes d'obres amb un valor inferior a 500.000 € l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l'anunci de licitació.

1.- Classificació :

L'empresa licitadora ha de complir i estar en disposició de la solvència financera o tècnica especificada en l'apartat G.1 del quadre de característiques o alternativament, pot disposar de la següent classificació :

categoria 1 – grup G – subgrup 6

3. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

El present expedient de contractació té la tipologia de servei i es tramitarà de forma ordinària a través d'un procediment obert simplificat abreujat, i s'adjudicarà per aplicació d'un sol criteri de valoració, el preu (articles 145 a 146 i 159.6 LCSP).

4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Control en l'execució del contracte

L'administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment. Aquesta es concretarà amb visites de camp programades.

A més, aquesta obra disposarà d'una certificació final per part de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

L'empresa podrà emetre la factura un cop finalitzada l'execució dels treballs.

Subcontractació

Es permetrà la subcontractació de les tasques de tala forestal de la franja de servei així com la contractació de maquinària forestal específica per a l'execució d'aquestes tasques.

Revisió de preus

No procedeix.

Modificació del contracte

No es preveu la modificació del contracte.



Ajuntament de
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1379-2026/1972

Nom: Contracte obres d'adequació dels camins de la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI) 2026 (CONT2600039)

5. PERSONA RESPONSABLE

La cap de medi ambient, Marina Muntada Blancafort.

CONCLUSIONS

Per tot el que s'ha exposat, PROPOSO l'inici del procediment de contractació de les obres d'arranjament i manteniment dels camins de la xarxa bàsica del Pla de prevenció d'incendis per al 2026.

Signat digitalment en la data que consta en la signatura.