

AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2026017578 / COBS2026000055

**ESTUDI DE COSTOS**

El present estudi té per objecte determinar el cost econòmic real i el pressupost base per a la licitació del Contracte per al servei de manteniment, conservació i reposicions o actuacions de la xarxa de clavegueram i pluvials i elements auxiliars dins el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols.

**1. Estructura de costos del servei de manteniment**

*Resolución de 11 de septiembre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua.*

*Vii Convenio Colectivo Estatal Del Ciclo Integral Del Agua Para Los Años 2024-2027*

S'ha tingut en compte l'increment del 3% anual segons l'article 43 del conveni del cicle de l'aigua.


| Estructura de costos per equip 2026 |                             | Equip 1     | Equip 2      | Equip 3     | Equip 4     | Equip 5      | Equip 6      |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Costos mà d'obra                    | Conductor G.P.2             | 25.111,59 € | 25.111,59 €  | 25.111,59 € | 25.111,59 € | 25.111,59 €  | 25.111,59 €  |
|                                     | Acompanyant G.P.2           | - €         | 25.111,59 €  | - €         | - €         | 25.111,59 €  | 25.111,59 €  |
|                                     | Encarregat G.P.3            | 5.789,20 €  | 5.789,20 €   | 5.789,20 €  | 2.315,68 €  | 2.315,68 €   | 2.315,68 €   |
|                                     | Cap de clavegueram G.P.4    | 5.972,95 €  | 5.972,95 €   | 5.972,95 €  | 2.389,18 €  | 2.389,18 €   | 2.389,18 €   |
| Costos vehicle                      | Amortització                | 6.000,00 €  | 14.400,00 €  | - €         | - €         | 37.000,00 €  | 45.800,00 €  |
|                                     | Renting                     | 4.200,00 €  | 4.920,00 €   | 4.500,00 €  | 17.000,00 € | - €          | - €          |
|                                     | Carburants                  | 1.000,00 €  | 10.000,00 €  | 1.000,00 €  | 6.000,00 €  | 14.000,00 €  | 14.000,00 €  |
|                                     | Manteniment                 | 5.000,00 €  | 15.000,00 €  | 4.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.600,00 €   | 23.000,00 €  |
|                                     | Materials                   | 2.800,00 €  | 3.500,00 €   | 2.000,00 €  | 1.300,00 €  | 1.300,00 €   | 1.300,00 €   |
|                                     | Assegurança                 | 1.260,00 €  | 1.620,00 €   | 1.540,00 €  | 1.530,00 €  | 2.650,00 €   | 2.830,00 €   |
| Altres                              | Telefonia                   | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | Vestuari                    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | PRL                         | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | Lloguer instal·lacions      | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
|                                     | Subministres instal·lacions | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
| Total cost                          |                             | 60.933,74 € | 115.225,33 € | 54.213,74 € | 64.946,45 € | 119.278,03 € | 145.658,03 € |
| Hores conveni (h/any)               |                             | 1.736,00 €  | 1.736,00 €   | 1.736,00 €  | 1.736,00 €  | 1.736,00 €   | 1.736,00 €   |
| Cost Directe                        |                             | 35,10 €     | 66,37 €      | 31,23 €     | 37,41 €     | 68,71 €      | 83,90 €      |
| Costos Indirectes DG (13%)          |                             | 4,56 €      | 8,63 €       | 4,06 €      | 4,86 €      | 8,93 €       | 10,91 €      |
| Suma CD + CI                        |                             | 39,66 €     | 75,00 €      | 35,29 €     | 42,28 €     | 77,64 €      | 94,81 €      |
| BI (6%)                             |                             | 2,38 €      | 4,50 €       | 2,12 €      | 2,54 €      | 4,66 €       | 5,69 €       |
| Total cost (€/h)                    |                             | 42,04 €     | 79,50 €      | 37,41 €     | 44,81 €     | 82,30 €      | 100,50 €     |



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

| Estructura de costos per equip 2027 |                             | Equip 1     | Equip 2      | Equip 3     | Equip 4     | Equip 5      | Equip 6      |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Costos mà d'obra                    | Conductor                   | 25.864,93 € | 25.864,93 €  | 25.864,93 € | 25.864,93 € | 25.864,93 €  | 25.864,93 €  |
|                                     | Acompanyant                 | - €         | 25.864,93 €  | - €         | - €         | 25.864,93 €  | 25.864,93 €  |
|                                     | Encarregat                  | 5.962,88 €  | 5.962,88 €   | 5.962,88 €  | 2.385,15 €  | 2.385,15 €   | 2.385,15 €   |
|                                     | Cap de clavegueram          | 6.152,14 €  | 6.152,14 €   | 6.152,14 €  | 2.460,86 €  | 2.460,86 €   | 2.460,86 €   |
| Costos vehicle                      | Amortització                | 6.000,00 €  | 14.400,00 €  | - €         | - €         | 37.000,00 €  | 45.800,00 €  |
|                                     | Renting                     | 4.200,00 €  | 4.920,00 €   | 4.500,00 €  | 17.000,00 € | - €          | - €          |
|                                     | Carburants                  | 1.000,00 €  | 10.000,00 €  | 1.000,00 €  | 6.000,00 €  | 14.000,00 €  | 14.000,00 €  |
|                                     | Manteniment                 | 5.000,00 €  | 15.000,00 €  | 4.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.600,00 €   | 23.000,00 €  |
|                                     | Materials                   | 2.800,00 €  | 3.500,00 €   | 2.000,00 €  | 1.300,00 €  | 1.300,00 €   | 1.300,00 €   |
|                                     | Assegurança                 | 1.260,00 €  | 1.620,00 €   | 1.540,00 €  | 1.530,00 €  | 2.650,00 €   | 2.830,00 €   |
| Altres                              | Telefonia                   | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | Vestuari                    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | PRL                         | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | Lloguer instal·lacions      | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
|                                     | Subministres instal·lacions | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
| Total cost                          |                             | 62.039,95 € | 117.084,89 € | 55.319,95 € | 65.840,94 € | 120.925,87 € | 147.305,87 € |
| Hores conveni (h/any)               |                             | 1.736,00 €  | 1.736,00 €   | 1.736,00 €  | 1.736,00 €  | 1.736,00 €   | 1.736,00 €   |
| Cost Directe                        |                             | 35,74 €     | 67,45 €      | 31,87 €     | 37,93 €     | 69,66 €      | 84,85 €      |
| Costos Indirectes DG (13%)          |                             | 4,65 €      | 8,77 €       | 4,14 €      | 4,93 €      | 9,06 €       | 11,03 €      |
| Suma CD + CI                        |                             | 40,38 €     | 76,21 €      | 36,01 €     | 42,86 €     | 78,71 €      | 95,88 €      |
| BI (6%)                             |                             | 2,42 €      | 4,57 €       | 2,16 €      | 2,57 €      | 4,72 €       | 5,75 €       |
| Total cost (€/h)                    |                             | 42,81 €     | 80,79 €      | 38,17 €     | 45,43 €     | 83,44 €      | 101,64 €     |

| Estructura de costos per equip 2028 |                             | Equip 1     | Equip 2      | Equip 3     | Equip 4     | Equip 5      | Equip 6      |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Costos mà d'obra                    | Conductor                   | 26.640,88 € | 26.640,88 €  | 26.640,88 € | 26.640,88 € | 26.640,88 €  | 26.640,88 €  |
|                                     | Acompanyant                 | - €         | 26.640,88 €  | - €         | - €         | 26.640,88 €  | 26.640,88 €  |
|                                     | Encarregat                  | 6.141,76 €  | 6.141,76 €   | 6.141,76 €  | 2.456,71 €  | 2.456,71 €   | 2.456,71 €   |
|                                     | Cap de clavegueram          | 6.336,71 €  | 6.336,71 €   | 6.336,71 €  | 2.534,68 €  | 2.534,68 €   | 2.534,68 €   |
| Costos vehicle                      | Amortització                | 6.000,00 €  | 14.400,00 €  | - €         | - €         | 37.000,00 €  | 45.800,00 €  |
|                                     | Renting                     | 4.200,00 €  | 4.920,00 €   | 4.500,00 €  | 17.000,00 € | - €          | - €          |
|                                     | Carburants                  | 1.000,00 €  | 10.000,00 €  | 1.000,00 €  | 6.000,00 €  | 14.000,00 €  | 14.000,00 €  |
|                                     | Manteniment                 | 5.000,00 €  | 15.000,00 €  | 4.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.600,00 €   | 23.000,00 €  |
|                                     | Materials                   | 2.800,00 €  | 3.500,00 €   | 2.000,00 €  | 1.300,00 €  | 1.300,00 €   | 1.300,00 €   |
|                                     | Assegurança                 | 1.260,00 €  | 1.620,00 €   | 1.540,00 €  | 1.530,00 €  | 2.650,00 €   | 2.830,00 €   |
| Altres                              | Telefonia                   | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | Vestuari                    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | PRL                         | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | Lloguer instal·lacions      | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
|                                     | Subministres instal·lacions | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
| Total cost                          |                             | 63.179,35 € | 119.000,23 € | 56.459,35 € | 66.762,27 € | 122.623,15 € | 149.003,15 € |
| Hores conveni (h/any)               |                             | 1.736,00 €  | 1.736,00 €   | 1.736,00 €  | 1.736,00 €  | 1.736,00 €   | 1.736,00 €   |
| Cost Directe                        |                             | 36,39 €     | 68,55 €      | 32,52 €     | 38,46 €     | 70,64 €      | 85,83 €      |
| Costos Indirectes DG (13%)          |                             | 4,73 €      | 8,91 €       | 4,23 €      | 5,00 €      | 9,18 €       | 11,16 €      |
| Suma CD + CI                        |                             | 41,12 €     | 77,46 €      | 36,75 €     | 43,46 €     | 79,82 €      | 96,99 €      |
| BI (6%)                             |                             | 2,47 €      | 4,65 €       | 2,21 €      | 2,61 €      | 4,79 €       | 5,82 €       |
| Total cost (€/h)                    |                             | 43,59 €     | 82,11 €      | 38,96 €     | 46,06 €     | 84,61 €      | 102,81 €     |




AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

| Estructura de costos per equip 2029 |                             | Equip 1     | Equip 2      | Equip 3     | Equip 4     | Equip 5      | Equip 6      |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Costos mà d'obra                    | Conductor                   | 27.440,11 € | 27.440,11 €  | 27.440,11 € | 27.440,11 € | 27.440,11 €  | 27.440,11 €  |
|                                     | Acompanyant                 | - €         | 27.440,11 €  | - €         | - €         | 27.440,11 €  | 27.440,11 €  |
|                                     | Encarregat                  | 6.326,02 €  | 6.326,02 €   | 6.326,02 €  | 2.530,41 €  | 2.530,41 €   | 2.530,41 €   |
|                                     | Cap de clavegueram          | 6.526,81 €  | 6.526,81 €   | 6.526,81 €  | 2.610,72 €  | 2.610,72 €   | 2.610,72 €   |
| Costos vehicle                      | Amortització                | 6.000,00 €  | 14.400,00 €  | - €         | - €         | 37.000,00 €  | 45.800,00 €  |
|                                     | Renting                     | 4.200,00 €  | 4.920,00 €   | 4.500,00 €  | 17.000,00 € | - €          | - €          |
|                                     | Carburants                  | 1.000,00 €  | 10.000,00 €  | 1.000,00 €  | 6.000,00 €  | 14.000,00 €  | 14.000,00 €  |
|                                     | Manteniment                 | 5.000,00 €  | 15.000,00 €  | 4.500,00 €  | 5.500,00 €  | 5.600,00 €   | 23.000,00 €  |
|                                     | Materials                   | 2.800,00 €  | 3.500,00 €   | 2.000,00 €  | 1.300,00 €  | 1.300,00 €   | 1.300,00 €   |
|                                     | Assegurança                 | 1.260,00 €  | 1.620,00 €   | 1.540,00 €  | 1.530,00 €  | 2.650,00 €   | 2.830,00 €   |
| Altres                              | Telefonia                   | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | Vestuari                    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | PRL                         | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     | Lloguer instal·lacions      | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
|                                     | Subministres instal·lacions | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €     | 450,00 €     |
|                                     |                             |             |              |             |             |              |              |
| Total cost                          |                             | 64.352,93 € | 120.973,04 € | 57.632,93 € | 67.711,24 € | 124.371,34 € | 150.751,34 € |
| Hores conveni (h/any)               |                             | 1.736,00 €  | 1.736,00 €   | 1.736,00 €  | 1.736,00 €  | 1.736,00 €   | 1.736,00 €   |
| Cost Directe                        |                             | 37,07 €     | 69,68 €      | 33,20 €     | 39,00 €     | 71,64 €      | 86,84 €      |
| Costos Indirectes DG (13%)          |                             | 4,82 €      | 9,06 €       | 4,32 €      | 5,07 €      | 9,31 €       | 11,29 €      |
| Suma CD + CI                        |                             | 41,89 €     | 78,74 €      | 37,51 €     | 44,07 €     | 80,96 €      | 98,13 €      |
| BI (6%)                             |                             | 2,51 €      | 4,72 €       | 2,25 €      | 2,64 €      | 4,86 €       | 5,89 €       |
| Total cost (€/h)                    |                             | 44,40 €     | 83,47 €      | 39,77 €     | 46,72 €     | 85,81 €      | 104,01 €     |

### 1.1. Preus de licitació del servei de manteniment

| 2026                        | DESCRIPCIÓ | HORES PROPOSADES | €/H    | CEH  | HORES EQUIPARADES | IMPORT      |
|-----------------------------|------------|------------------|--------|------|-------------------|-------------|
| INSPECCIO                   | EQUIP 1    | 300              | 42,04  | 1,00 | 300,00            | 12.612,86 € |
|                             | EQUIP 2    | 84               | 79,50  | 1,89 | 158,84            | 6.678,24 €  |
|                             | EQUIP 3    | 312              | 37,41  | 0,89 | 277,59            | 11.670,74 € |
| NETEJA I<br>MANTENIM<br>ENT | EQUIP 4    | 280              | 44,81  | 1,07 | 298,44            | 12.547,23 € |
|                             | EQUIP 5    | 461              | 82,30  | 1,96 | 902,41            | 37.939,88 € |
|                             | EQUIP 6    | 180              | 100,50 | 2,39 | 430,28            | 18.090,12 € |
| TOTAL                       |            | 1617             |        |      | 2367,56           | 99.539,08 € |

| 2027                        | DESCRIPCIÓ | HORES PROPOSADES | €/H    | CEH  | HORES EQUIPARADES | IMPORT       |
|-----------------------------|------------|------------------|--------|------|-------------------|--------------|
| INSPECCIO                   | EQUIP 1    | 300              | 42,81  | 1,02 | 305,45            | 12.841,84 €  |
|                             | EQUIP 2    | 84               | 80,79  | 1,92 | 161,41            | 6.786,01 €   |
|                             | EQUIP 3    | 312              | 38,17  | 0,91 | 283,26            | 11.908,88 €  |
| NETEJA I<br>MANTENIM<br>ENT | EQUIP 4    | 280              | 45,43  | 1,08 | 302,55            | 12.720,04 €  |
|                             | EQUIP 5    | 461              | 83,44  | 1,98 | 914,88            | 38.464,03 €  |
|                             | EQUIP 6    | 180              | 101,64 | 2,42 | 435,15            | 18.294,78 €  |
| TOTAL                       |            | 1617             |        |      | 2402,68           | 101.015,59 € |




AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

| 2028                        | DESCRIPCIÓ | HORES PROPOSADES | €/H    | CEH  | HORES EQUIPARADES | IMPORT       |
|-----------------------------|------------|------------------|--------|------|-------------------|--------------|
| INSPECCIO                   | EQUIP 1    | 300              | 43,59  | 1,04 | 311,06            | 13.077,69 €  |
|                             | EQUIP 2    | 84               | 82,11  | 1,95 | 164,05            | 6.897,02 €   |
|                             | EQUIP 3    | 312              | 38,96  | 0,93 | 289,09            | 12.154,16 €  |
| NETEJA I<br>MANTENIM<br>ENT | EQUIP 4    | 280              | 46,06  | 1,10 | 306,78            | 12.898,04 €  |
|                             | EQUIP 5    | 461              | 84,61  | 2,01 | 927,72            | 39.003,90 €  |
|                             | EQUIP 6    | 180              | 102,81 | 2,45 | 440,16            | 18.505,57 €  |
| TOTAL                       |            | 1617             |        |      | 2438,85           | 102.536,38 € |

| 2029                        | DESCRIPCIÓ | HORES PROPOSADES | €/H    | CEH  | HORES EQUIPARADES | IMPORT       |
|-----------------------------|------------|------------------|--------|------|-------------------|--------------|
| INSPECCIO                   | EQUIP 1    | 300              | 44,40  | 1,06 | 316,83            | 13.320,61 €  |
|                             | EQUIP 2    | 84               | 83,47  | 1,99 | 166,77            | 7.011,36 €   |
|                             | EQUIP 3    | 312              | 39,77  | 0,95 | 295,10            | 12.406,80 €  |
| NETEJA I<br>MANTENIM<br>ENT | EQUIP 4    | 280              | 46,72  | 1,11 | 311,14            | 13.081,37 €  |
|                             | EQUIP 5    | 461              | 85,81  | 2,04 | 940,94            | 39.559,96 €  |
|                             | EQUIP 6    | 180              | 104,01 | 2,47 | 445,32            | 18.722,69 €  |
| TOTAL                       |            | 1617             |        |      | 2476,11           | 104.102,80 € |


## 2. Obra civil

| CODI | UT. | CONCEPTE                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU (sIVA) 2026 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PU1  | m   | Arranjament, substitució o nova instal·lació de canalitzacions de fins a 200 mmØ, inclosa la demolició i reposició de paviments, l'obertura de rases i entibacions, el reblit amb formigó i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat. | 126,40 €         |
| PU2  | m   | Arranjament, substitució o nova instal·lació de canalitzacions de fins a 315 mmØ, inclosa la demolició i reposició de paviments, l'obertura de rases i entibacions, el reblit amb formigó i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat. | 187,45 €         |
| PU3  | m   | Arranjament, substitució o nova instal·lació de canalitzacions de fins a 400 mmØ, inclosa la demolició i reposició de paviments, l'obertura de rases i entibacions, el reblit amb formigó i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat. | 208,84 €         |
| PU4  | m   | Arranjament, substitució o nova instal·lació de canalitzacions de fins a 500 mmØ, inclosa la demolició i reposició de paviments, l'obertura de rases i entibacions, el reblit amb formigó i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat. | 345,00 €         |
| PU5  | m   | Arranjament, substitució o nova instal·lació de canalitzacions de fins a 600 mmØ, inclosa la demolició i reposició de paviments, l'obertura de rases i entibacions, el reblit amb formigó i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat. | 488,92 €         |




AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

| CODI | UT. | CONCEPTE                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU (sIVA) 2026 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PU6  | m   | Arranjament, substitució o nova instal·lació de canalitzacions de fins a 800 mmØ, inclosa la demolició i reposició de paviments, l'obertura de rases i entibacions, el reblit amb formigó i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat   | 584,26 €         |
| PU7  | m   | Arranjament, substitució o nova instal·lació de canalitzacions de fins a 1000 mmØ, inclosa la demolició i reposició de paviments, l'obertura de rases i entibacions, el reblit amb formigó i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat. | 831,25 €         |
| PU8  | m   | Arranjament, substitució o nova instal·lació de canalitzacions de fins a 1200 mmØ, inclosa la demolició i reposició de paviments, l'obertura de rases i entibacions, el reblit amb formigó i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat. | 1.029,27 €       |
| PU9  | ut. | Connexió de canonada a pou de registre, col·lector o ramal existent, inclòs anellat de formigó o accessori corresponent en cada cas, i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat                                                        | 155,26 €         |
| PU10 | ut. | Reconnexió de canonada a pou de registre, col·lector o ramal existent, inclòs anellat de formigó o accessori corresponent en cada cas, i el transport de la runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat.                                                     | 83,34 €          |
| PU11 | ut. | Substitució de tapa de fosa dúctil D400 dels pous de registre, inclòs subministrament, col·locació i retirada a l'abocador autoritzat.                                                                                                                          | 167,16 €         |
| PU12 | ut. | Substitució de marc i tapa de fosa dúctil D400 dels pous de registre, inclòs subministrament i col·locació, extracció del marc antic i transport de runa a abocador autoritzat.                                                                                 | 274,89 €         |
| PU13 | ut. | Desmuntatge i posada a rasant de marc i tapa circular de pous de registre, amb morter d'alta resistència. S'inclou la càrrega, transport, descàrrega i cànons dels residus generats.                                                                            | 162,50 €         |
| PU14 | ut. | Nova execució de pou de registre en col·lector existent, inclosa demolició i reposició de paviments, excavació i reblit, subministrament i col·locació de marc i tapa D400, càrrega i transport de runa a l'abocador autoritzat.                                | 743,52 €         |
| PU15 | ut. | Substitució de tapa de fosa dúctil dels pericons, inclòs subministrament, col·locació i retirada de l'antic a l'abocador autoritzat                                                                                                                             | 93,92 €          |
| PU16 | ut. | Substitució de marc i tapa de fosa dúctil dels pericons, inclòs subministrament i col·locació i extracció del marc antic i transport de runa a l'abocador autoritzat.                                                                                           | 132,02 €         |
| PU17 | ut. | Desmuntatge i posada a rasant de marc i tapa quadrada de fins a 60 cm de costat de pericó de serveis, amb morter d'alta resistència. S'inclou la càrrega, transport, descàrrega i cànons dels residus generats.                                                 | 94,01 €          |
| PU18 | ut. | Arranjament o reconstrucció de pericó existent senzill o sifònic amb aprofitament dels marcs i tapes.                                                                                                                                                           | 169,16 €         |



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

| CODI | UT. | CONCEPTE                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU (sIVA) 2026 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PU19 | ut. | Construcció de nou pericó senzill, inclòs marc i tapa de fosa dúctil, demolició i reposició de paviments, excavació i càrrega i transport de runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat.                                                                            | 349,28 €         |
| PU20 | ut. | Construcció de nou pericó sifònic, inclosos marcs i tapes de fosa dúctil, demolició i reposició de paviments, excavació i càrrega i transport de runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat.                                                                        | 562,17 €         |
| PU21 | ut. | Substitució d'engolidor tipus bústia, de fosa dúctil, inclòs subministrament, col·locació i retirada a l'abocador autoritzat.                                                                                                                                           | 153,16 €         |
| PU22 | ut. | Substitució d'engolidor tipus bústia, de granit, inclòs subministrament, col·locació i retirada a l'abocador autoritzat.                                                                                                                                                | 181,64 €         |
| PU23 | ut. | Desmuntatge i posada a rasant de marc i reixa d'embornal en calçada, agafat amb morter especial i reposició de paviment, transport de runa a l'abocador autoritzat.                                                                                                     | 143,26 €         |
| PU24 | ut. | Substitució de marc i reixa abatible D400 fosa dúctil d'embornal, inclòs subministrament i col·locació, extracció del marc antic i transport de runa a abocador autoritzat.                                                                                             | 212,03 €         |
| PU25 | ut. | Construcció de nou embornal senzill, inclòs marc i reixa abatible D400 de 750x300 mm de fosa dúctil, demolició i reposició de paviments, excavació, càrrega i transport de runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat.                                              | 468,34 €         |
| PU26 | ut. | Construcció de nou embornal amb bústia de fosa, inclòs marc i reixa de 750x300 mm de fosa dúctil, demolició i reposició de paviments, excavació, càrrega i transport de runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat.                                                 | 543,02 €         |
| PU27 | ut. | Construcció de nou embornal amb bústia de granit, inclòs marc i reixa de 750x300 mm de fosa dúctil, demolició i reposició de paviments, excavació, càrrega i transport de runa i terres sobreres a l'abocador autoritzat.                                               | 567,12 €         |
| PU28 | ml  | Construcció embornal longitudinal, inclòs marc i reixa tipus EJ Barceló (1030x528) D400 o similar amb kit d'ancatge, demolició i reposició de paviments, excavació, càrrega i transport de runa i terres sobrants a l'abocador autoritzat i part proporcional connexió. | 831,82 €         |
| PU29 | ml  | Reconstrucció embornal longitudinal, inclòs marc i reixa tipus EJ Barceló (1030x528) D400 o similar amb kit d'ancatge, demolició i reposició de paviments, excavació, càrrega i transport de runa i terres sobrants a l'abocador autoritzat.                            | 632,65 €         |
| PU30 | ut. | Col·locació i retirada de planxa metàl·lica recuperable, inclosa part proporcional de la maquinària especial i els apuntalaments necessaris per l'estabilitat de la rasa.                                                                                               | 164,59 €         |
| PU31 | ut. | Preu unitari insonorització tapa pou, reixa embornal o ml reixa.                                                                                                                                                                                                        | 43,15 €          |
| PU32 | ml  | Malla per a protecció canonada en zones arrels.                                                                                                                                                                                                                         | 58,58 €          |
| PU33 | ml  | Rehabilitació amb mànega contínua, de diàmetre fins a 300mm, inclòs personal, maquinaria, materials específics, equips i retirada a abocador autoritzat.                                                                                                                | 437,01 €         |



AJUNTAMENT DE  
SANT FELIU DE GUÍXOLS

| CODI | UT. | CONCEPTE                                                                                                                                                                                 | PREU (sIVA) 2026 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PU34 | ml  | Rehabilitació amb mànega contínua, de diàmetre fins a 600mm, inclòs personal, maquinaria, materials específics, equips i retirada a abocador autoritzat.                                 | 513,59 €         |
| PU35 | ut. | Rehabilitació amb part linings, de diàmetre fins a 300mm, inclòs personal, maquinaria, materials específics i part proporcional d'instal·lació d'equips, retirada a abocador autoritzat. | 439,34 €         |
| PU36 | ut. | Rehabilitació amb part linings, de diàmetre fins a 600mm, inclòs personal, maquinaria, materials específics i part proporcional d'instal·lació d'equips, retirada a abocador autoritzat. | 463,96 €         |
| PU37 | h   | Extracció mitjançant tovera especial talla arrels.                                                                                                                                       | 133,54 €         |
| PU38 | h   | Fressat interior col·lector mitjançant robot fresadora.                                                                                                                                  | 197,07 €         |
| PU39 | ut. | Construcció d'escomesa clavegueram de d-200 mm, fins a 4 m de llargada, amb registre a la vorera i connexió al clavegueram municipal.                                                    | 1.381,13 €       |
| PU40 | ml  | MI extra d'escomesa de d-200 mm.                                                                                                                                                         | 135,54 €         |
| PU41 | ut. | Construcció d'escomesa clavegueram de d-315 mm, fins a 4 m de llargada, amb registre a la vorera i connexió al clavegueram municipal.                                                    | 1.771,65 €       |
| PU42 | ml  | MI extra d'escomesa de d-315 mm.                                                                                                                                                         | 206,50 €         |

Sant Feliu de Guíxols, 17 d'agost de 2026