

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I DESMUNTATGE D'ESTANDS, CASETES, MOBILIARI I COMPLEMENTES PER A ESDEVENIMENTS FIRALS segons l'expedient 11/2026/1428

LOT 1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I DESMUNTATGE D'ESTANDS MODULARS INTERIORS, MOBILIARI I COMPLEMENTES PER A LA FIRA DEL GALL

Índex

- 1 Objecte del Lot 1
- 2 Àmbit de la prestació i unitats tècniques estimades
- 3 Característiques tècniques dels estands interiors
- 4 Connexió elèctrica del Lot 1
- 5 Condicions dels materials
- 6 Lloc d'emplaçament
- 7 Dates de muntatge, desmuntatge i lliurament del material
- 8 Assistència tècnica durant el muntatge, celebració i desmuntatge
- 9 Coordinació i documentació tècnica
- 10 Annex tècnic del Lot 1

1. Objecte del Lot 1

L'objecte del Lot 1 és el subministrament en règim de lloguer, transport, descàrrega, muntatge, instal·lació, posada en servei, assistència tècnica durant la celebració de l'esdeveniment i posterior desmuntatge dels estands modulars interiors, així com del mobiliari i complementes necessaris per a l'adequació de l'espai expositiu de la Mostra Gastronòmica de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.

L'actuació comprèn la instal·lació d'una superfície aproximada de 225 m² d'estands modulars a l'interior de la carpa destinada a la Mostra Gastronòmica, que se celebra anualment el cap de setmana més proper a Nadal.

El Lot 1 inclou tots els mitjans personals, materials, tècnics, de transport, maquinària, eines i elements auxiliars necessaris per executar correctament la prestació dins dels terminis establerts en aquest plec.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



La superfície final a instal·lar podrà variar a l'alça o a la baixa fins a un màxim del 20% respecte de la previsió inicial, d'acord amb les necessitats organitzatives de l'esdeveniment.

Aquesta variació haurà de ser concretada per l'Ajuntament abans de l'inici dels treballs de muntatge i s'executarà d'acord amb els preus unitaris que resultin adjudicats i dins dels límits econòmics previstos a la documentació contractual.

La variació no podrà comportar l'alteració de les característiques tècniques mínimes exigides per als estands, mobiliari o complements.

Les unitats indicades en aquest lot tenen caràcter tècnic i estimatiu. Els preus unitaris, el model d'oferta, la forma d'abonament i la resta de condicions administratives es regularan al plec de clàusules administratives particulars i a la memòria justificativa.

2. Àmbit de la prestació i unitats tècniques estimades

El Lot 1 comprèn, amb caràcter estimatiu, els elements següents:

- 225 m² aproximats d'estands modulars interiors sense coberta.
- 20 metres lineals aproximats de parets de tancament o divisòries.
- 6 portes amb pany i clau.
- 53 metres lineals aproximats de mostradors de 1,50 × 0,50 × 0,86 m.
- 1 metre lineal aproximat de tapa de mostrador d'1 × 0,50 m.
- 4 metres lineals aproximats de prestatges d'1 × 0,25 m.
- Senyalètica vinílica d'entrada i sortida.
- Senyalètica vinílica de minusvàlids, prohibit fumar i prohibit gossos.
- 9 tamborets.
- 3 penjadors de peu.
- 3 endolls dobles.
- 2 endolls triples.
- Quadres d'escomesa o elements equivalents de connexió elèctrica, segons les necessitats de distribució i potència assignades.
- Il·luminació dels estands amb focus LED o sistema equivalent.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



- Transport, muntatge, assistència tècnica, resolució d'incidències, desmuntatge i retirada final dels elements.

Aquestes unitats tenen caràcter tècnic i estimatiu i s'executaran d'acord amb la distribució final aprovada per l'Ajuntament.

Les taules altes, taules baixes, taules de suport o altres elements que apareguin en el plànol només formaran part del Lot 1 si s'indiquen expressament en aquest plec, en la documentació contractual o en la relació d'unitats final aprovada per l'Ajuntament.

3. Característiques tècniques dels estands interiors

Els estands modulars interiors hauran de tenir, com a mínim, les característiques següents:

- Estructura modular formada per parets de melamina de color blanc i suports d'alumini.
- Frontis entapissat en blanc.
- Parets divisòries o de tancament de melamina blanca amb perfil·leria d'alumini.
- Portes amb pany i clau, quan correspongui segons la distribució.
- Taulells de 1,50 × 0,50 m.
- Tapa batent de taulell d'1 × 0,50 m.
- Prestatges d'1 × 0,25 m.
- Endolls.
- Quadres d'escomesa o elements equivalents de connexió.
- Il·luminació dels estands amb focus LED o sistema equivalent.

Les mides dels estands poden ser variables segons les necessitats de cada fira, s'adjunta Annex L1_Plànol dels estands modulars interiors de la Fira del Gall com a referència amb les següents variants: 4x3m, 5x3, 5x4, 4x5, 6x4, 8x4, 2x5, 1x5, 5x3, 2x1.

Les característiques tècniques dels estands interiors hauran de poder ser verificades mitjançant catàleg, fitxa tècnica, render, esquema, imatges o documentació tècnica equivalent, on constin les dimensions totals de l'estructura, l'amplada, profunditat i alçada, els components principals, els panells, perfils, espais de retolació i la resta d'elements exigits en aquest plec.

La forma, moment i documentació concreta que hagin d'aportar les empreses licitadores per acreditar el compliment dels requisits tècnics serà la que estableixi el plec de clàusules administratives particulars.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



4. Connexió elèctrica del Lot 1

En el Lot 1 s'inclou la connexió elèctrica pròpia dels estands interiors de la Mostra Gastronòmica de la Fira del Gall, des de les caixes, quadres o punts de connexió assignats fins als estands i elements interiors previstos.

Les instal·lacions elèctriques vinculades als estands tindran caràcter temporal i hauran de ser adequades a l'ús final temporal i a les condicions d'emplaçament.

Els estands prendran el subministrament elèctric de les caixes de connexió, quadres o punts de subministrament indicats per l'Ajuntament o per l'empresa encarregada de la instal·lació elèctrica general del recinte firal.

L'Ajuntament facilitarà la ubicació dels punts de connexió disponibles abans de l'inici del muntatge. L'empresa adjudicatària haurà de connectar els estands als punts assignats i lliurar el document final de connexions efectuades.

La instal·lació elèctrica pròpia dels estands haurà d'incloure, com a mínim, els elements següents quan siguin necessaris segons la distribució aprovada:

- cablejat des del punt de connexió assignat fins a cada stand;
- quadres o elements de protecció propis;
- protecció magnetotèrmica adequada a la potència instal·lada;
- interruptor diferencial amb sensibilitat de 30 mA;
- endolls dobles o triples previstos;
- il·luminació amb focus LED o sistema equivalent;
- connexió dels elements elèctrics propis dels estands.

Les instal·lacions elèctriques pròpies dels estands hauran de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió, les seves instruccions tècniques complementàries, les normes particulars de l'empresa distribuïdora que siguin aplicables i la normativa UNE vigent dels materials i equips utilitzats.

Les potències i característiques concretes dels quadres d'escomesa s'ajustaran a les necessitats reals de la distribució aprovada i als punts de subministrament disponibles.

Un cop finalitzada la instal·lació, l'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament un document, en format paper o electrònic, en què s'identifiquin els estands o espais connectats a cada caixa, quadre o punt de connexió, i s'indiqui qualsevol modificació produïda respecte de la potència o connexió inicialment prevista.

Les instal·lacions generals del recinte firal, quadres generals, subquadres, línies generals de distribució i legalització general del subministrament temporal només Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica



quedaran incloses en el Lot 1 si així s'indica expressament. En cas contrari, correspondran a l'Ajuntament, a l'organització o al contracte específic de subministrament elèctric temporal.

5. Condicions dels materials

Tot el material necessari per a la realització de l'esdeveniment haurà d'estar en perfecte estat de conservació.

No s'acceptarà:

- material ratllat o deteriorat;
- parets o panells trencats;
- parets o panells amb ratllades o vinils antics visibles al públic;
- material brut;
- quadres elèctrics, focus o endolls trencats;
- elements que no permetin un ús adequat i segur durant l'esdeveniment.

L'Ajuntament podrà comprovar l'estat del material subministrat. Si el material no es troba en bon estat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-lo per un d'igual o millor qualitat.

Durant els dies de muntatge, la substitució s'haurà de realitzar en un termini no superior a tres hores des de la comunicació de la incidència.

Durant els dies de celebració de l'esdeveniment, la reposició o substitució dels elements malmesos s'haurà de realitzar en el termini màxim d'una hora des de la comunicació.

Tots els materials hauran de complir la normativa de seguretat que sigui aplicable. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, si escau, els certificats o documentació tècnica corresponent.

6. Lloc d'emplaçament

El lloc d'emplaçament dels estands serà el municipi de Vilafranca del Penedès, al recinte firal del Parc de Sant Julià, dins la carpa destinada a la Mostra Gastronòmica de la Fira del Gall.

Abans de l'inici del muntatge, l'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària els plànols o indicacions de distribució dels estands i es realitzarà, si escau, el replanteig de l'espai.

7. Dates de muntatge, desmuntatge i lliurament del material

La Fira del Gall se celebra anualment el cap de setmana més proper a Nadal.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



El muntatge s'iniciarà, amb caràcter general, el dilluns o dimarts previ a la celebració de la Fira, segons determini l'Ajuntament.

L'Ajuntament comunicarà a l'empresa adjudicatària les dates i franges horàries definitives de muntatge i desmuntatge amb una antelació mínima suficient per permetre l'organització dels treballs.

El muntatge haurà d'estar completament finalitzat abans de l'hora límit que indiqui l'Ajuntament i, en tot cas, abans de l'inici de les tasques de revisió, posada en servei i obertura al públic de l'espai firal.

El desmuntatge i retirada dels materials s'haurà d'efectuar dins del termini que indiqui l'Ajuntament, deixant l'espai lliure d'elements vinculats a la prestació.

8. Assistència tècnica durant el muntatge, celebració i desmuntatge

Durant tots els dies de celebració de la Fira, i durant l'horari firal que comuniqui l'Ajuntament, l'empresa adjudicatària haurà de garantir un servei d'assistència tècnica per atendre qualsevol incidència relacionada amb:

- els estands interiors;
- les parets i perfileria;
- els taulells;
- les portes i panys;
- els elements elèctrics propis dels estands;
- la il·luminació;
- el mobiliari i complements inclosos en el lot.

Aquesta assistència podrà prestar-se mitjançant presència física o disponibilitat immediata, segons determini la documentació contractual, però haurà de garantir en tot cas el compliment dels temps màxims de resposta previstos en aquest plec.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar, abans de l'inici del muntatge, una persona responsable i un telèfon o canal directe d'atenció d'incidències durant el muntatge, la celebració de l'esdeveniment i el desmuntatge.

Els terminis de reposició, substitució o resolució d'incidències previstos en aquest plec es computaran des del moment en què la incidència sigui comunicada per la persona responsable municipal o per l'organització de l'esdeveniment a través del canal facilitat per l'empresa adjudicatària.

La reposició o substitució dels elements malmesos, així com la resolució de qualsevol incidència, es realitzarà en el termini màxim d'una hora des de la comunicació de la

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



incidència durant els dies de celebració de l'esdeveniment, i en el termini màxim de tres hores durant els dies de muntatge.

9. Coordinació i documentació tècnica

L'empresa adjudicatària haurà de disposar del personal qualificat i suficient per executar correctament les tasques de transport, descàrrega, muntatge, instal·lació, posada en servei, assistència tècnica, resolució d'incidències, retirada i desmuntatge.

També haurà d'aportar els mitjans de transport, maquinària, eines, estris, mecanismes, equips de treball i elements auxiliars necessaris per portar, traslladar, muntar, mantenir, retirar i desmuntar tots els elements objecte del Lot 1.

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'organització dels seus mitjans personals i materials i del compliment de la normativa laboral, de prevenció de riscos laborals, de seguretat industrial, elèctrica, d'estructures temporals i qualsevol altra normativa tècnica o sectorial aplicable a les tasques objecte del lot.

L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable de coordinació tècnica, que actuarà com a interlocutora amb l'Ajuntament abans de l'inici dels treballs, durant el muntatge, durant la celebració de l'esdeveniment i fins a la finalització del desmuntatge.

Aquesta persona haurà de coordinar la recepció dels plànols o indicacions municipals, l'organització dels treballs, la comunicació d'incidències, la comprovació de l'estat dels materials i la retirada final dels elements instal·lats.

La designació d'aquesta persona responsable no comporta cap relació laboral amb l'Ajuntament ni altera la plena responsabilitat de l'empresa adjudicatària en l'organització dels seus mitjans personals i materials.

Un cop finalitzat l'esdeveniment i dins del termini màxim de deu dies hàbils, l'empresa adjudicatària presentarà a l'Ajuntament un informe final d'execució.

Aquest informe haurà d'incloure, com a mínim:

- incidències produïdes;
- temps de resposta;
- reposicions o substitucions efectuades;
- observacions relatives al muntatge;
- observacions relatives al desmuntatge;
- incidències de connexió elèctrica, si n'hi ha;
- propostes de millora logística o de coordinació per a futures edicions.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



10. Annex tècnic del Lot 1

Forma part del Lot 1, com a annex tècnic del PCT, el document següent:

Annex PCT-L1. Plànol de distribució dels estands modulars interiors de la Fira del Gall.

Aquest annex té caràcter tècnic i gràfic. En cas d'ajustos organitzatius, la distribució final serà la que aprovi l'Ajuntament abans de l'inici del muntatge, respectant les característiques tècniques mínimes previstes en aquest plec.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



LOT 2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I DESMUNTATGE D'ESTANDS MODULARS EXTERIORS DE FUSTA I COMPLEMENTS PER A LA FIRA DE SANTA LLÚCIA

Índex

- 1 Objecte del Lot 2
- 2 Àmbit de la prestació i unitats tècniques estimades
- 3 Característiques tècniques dels estands de fusta
- 4 Sistemes de subjecció i contrapesos
- 5 Connexió elèctrica del Lot 2
- 6 Condicions dels materials
- 7 Lloc d'emplaçament
- 8 Dates de muntatge, desmuntatge i lliurament del material
- 9 Assistència tècnica durant el muntatge, celebració i desmuntatge
- 10 Coordinació i documentació tècnica
- 11 Annex tècnic del Lot 2

1. Objecte del Lot 2

L'objecte del Lot 2 és el subministrament en règim de lloguer, transport, descàrrega, muntatge, instal·lació, posada en servei, assistència tècnica durant la celebració de l'esdeveniment i posterior desmuntatge d'estands modulars exteriors de fusta i complements per a la Fira de Santa Llúcia.

La Fira de Santa Llúcia té lloc anualment durant les primeres setmanes de desembre, amb una durada aproximada d'entre 17 i 19 dies. La Fira comença just abans del pont de la Constitució i finalitza uns dies abans de Nadal.

La superfície total prevista a cobrir és de 240 m², equivalent aproximadament a 120 metres lineals de frontal amb una fondària aproximada de 2 metres.

La distribució inicial serà la indicada al plànol tècnic del Lot 2, amb una previsió aproximada de 120 metres lineals de frontal i 240 m² de superfície, sense perjudici dels ajustos de distribució que siguin necessaris per raons organitzatives, d'accessibilitat, seguretat o ocupació de la via pública.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



El Lot 2 inclou tots els mitjans personals, materials, tècnics, de transport, maquinària, eines i elements auxiliars necessaris per executar correctament la prestació dins dels terminis establerts en aquest plec.

La superfície o metres lineals finals a instal·lar podran variar a l'alça o a la baixa fins a un màxim del 20% respecte de la previsió inicial, d'acord amb les sol·licituds dels participants i les necessitats organitzatives de la Fira.

Aquesta variació s'haurà de concretar per l'Ajuntament abans de l'inici del muntatge i s'executarà d'acord amb els preus unitaris adjudicats i dins dels límits econòmics previstos a la documentació contractual.

La variació no podrà comportar l'alteració de les característiques tècniques mínimes exigides per als estands, mobiliari o complements.

Les unitats indicades en aquest lot tenen caràcter tècnic i estimatiu. Els preus unitaris, el model d'oferta, la forma d'abonament i la resta de condicions administratives es regularan al plec de clàusules administratives particulars i a la memòria justificativa.

2. Àmbit de la prestació i unitats tècniques estimades

El Lot 2 comprèn, amb caràcter estimatiu, els elements següents:

- 240 m² aproximats d'estands modulars exteriors de fusta.
- Tarima de fusta per a la superfície dels estands.
- Sistemes de subjecció mitjançant contrapesos o solució equivalent.
- Quadres o punts de llum de 3,5 kW per estand, fins a les unitats necessàries segons la distribució aprovada.
- Transport de material pesant necessari per al muntatge i desmuntatge.
- Lloguer dels estands i elements associats durant tot el període de celebració de la Fira.
- Parets de tancament sense porta o altres elements complementaris vinculats als estands, si són sol·licitats per l'Ajuntament.
- Assistència tècnica durant el muntatge, celebració i desmuntatge.
- Resolució d'incidències.
- Retirada final dels elements instal·lats.

Aquestes unitats tenen caràcter tècnic i estimatiu i s'executaran d'acord amb la distribució final aprovada per l'Ajuntament.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



3. Característiques tècniques dels estands de fusta

Els estands modulars exteriors de fusta hauran de tenir, com a mínim, les característiques següents:

- Estructura de fusta natural, amb color de fusta, apta per a exteriors i per a fires, mercats, exposicions o similars.
- Parets laterals i posteriors de fusta, sense espais entre llistons, de manera que la superfície quedi totalment tancada i sigui resistent a les inclemències meteorològiques.
- Tancaments que impedeixin el pas del vent i l'entrada d'aigua i humitat.
- Tarima de fusta al sòl, robusta, estable, sense jocs ni moviments i resistent al pas i a la permanència de persones.
- Alçada mínima de la tarima de 6 cm per evitar la inundació del terra en casos de pluja intensa.
- Sostre amb banda de PVC o material similar.
- Sostre amb voladís mínim de 20 cm a la part frontal i mínim de 10 cm a la part posterior i laterals.
- Coberta resistent a les inclemències meteorològiques, que impedeixi l'entrada d'aigua i humitat i sigui resistent al vent.
- Sense il·luminació interior de l'estand, llevat que s'indiqui expressament el contrari.
- Punt de connexió elèctrica de 3,5 kW per estand.
- Mínim de tres preses elèctriques per estand.
- Diferencial per poder desconnectar de manera individual cada estand.
- Tancament frontal que cobreixi la totalitat de la part frontal i impedeixi la visió de l'interior de l'estand.
- Possibilitat d'adaptar la longitud dels estands a les necessitats de l'expositor, per exemple 3, 4 o 6 metres.
- Fondària d'entre 2 i 2,5 metres, que haurà de ser la mateixa per a tots els estands.
- Sense possibilitat d'ancoratge perforant el paviment.

Les característiques tècniques dels estands de fusta hauran de poder ser verificades mitjançant catàleg, fitxa tècnica, imatges, esquema o documentació tècnica equivalent, on constin les dimensions, materials, sistemes de tancament, tarima, coberta, sistemes de subjecció i elements elèctrics propis de l'estand.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



La forma, moment i documentació concreta que hagin d'aportar les empreses licitadores per acreditar el compliment dels requisits tècnics serà la que estableixi el plec de clàusules administratives particulars.

4. Sistemes de subjecció i contrapesos

Els estands hauran de disposar de sistemes de subjecció mitjançant contrapesos o altres sistemes equivalents que garanteixin l'estabilitat de l'estructura sense necessitat d'ancoratge perforant el paviment.

Els contrapesos o sistemes de subjecció hauran d'estar ocults, folrats o integrats amb la imatge de la Fira, i no podran obstaculitzar el pas de vianants ni generar riscos per a les persones usuàries de la via pública.

El dimensionament dels contrapesos haurà de ser suficient per garantir l'estabilitat de l'estructura d'acord amb les seves característiques, ubicació i exposició a condicions meteorològiques.

En tot cas, s'exigeix un mínim de 40 kg per unitat, mòdul o punt de subjecció, sempre que aquest mínim sigui compatible amb les característiques tècniques de l'estructura i la normativa aplicable.

La distribució i nombre final de contrapesos o sistemes de subjecció haurà de ser suficient per garantir l'estabilitat del conjunt d'estands instal·lats.

5. Connexió elèctrica del Lot 2

En el Lot 2, cada estand modular exterior de fusta haurà de disposar d'un punt de connexió elèctrica de 3,5 kW, amb un mínim de tres preses, protecció magnetotèrmica, diferencial de 30 mA i els elements de seguretat elèctrica exigibles.

Les instal·lacions elèctriques vinculades als estands tindran caràcter temporal i podran estar ubicades a l'exterior o exposades a les inclemències meteorològiques. Per aquest motiu, tots els elements elèctrics hauran de ser adequats a l'ús final temporal, a la intempèrie i a les condicions d'emplaçament.

Els estands prendran el subministrament elèctric de les caixes de connexió, quadres o punts de subministrament indicats per l'Ajuntament o per l'empresa encarregada de la instal·lació elèctrica general del recinte final.

L'Ajuntament o l'organització assumirà l'estesa elèctrica general fins al punt de connexió o caixa assignada a cada estand, llevat que la documentació contractual indiqui expressament el contrari.

L'empresa adjudicatària assumirà la instal·lació, connexió i correcte funcionament dels elements elèctrics propis de cada estand des del punt de connexió assignat.

La instal·lació elèctrica pròpia dels estands haurà d'incloure, com a mínim, els elements següents quan siguin necessaris segons la distribució aprovada:

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



- cablejat des del punt de connexió assignat fins a cada estand;
- quadres o elements de protecció propis;
- protecció magnetotèrmica adequada a la potència instal·lada;
- interruptor diferencial amb sensibilitat de 30 mA;
- un mínim de tres preses per estand;
- connexió dels elements elèctrics propis dels estands.

Les instal·lacions elèctriques pròpies dels estands hauran de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió, les seves instruccions tècniques complementàries, les normes particulars de l'empresa distribuïdora que siguin aplicables i la normativa UNE vigent dels materials i equips utilitzats.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, si escau, la documentació tècnica, certificats o legalitzacions exigibles corresponents als elements elèctrics propis de cada estand.

Un cop finalitzada la instal·lació, l'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament un document, en format paper o electrònic, en què s'identifiquin els estands o espais connectats a cada caixa, quadre o punt de connexió, i s'indiqui qualsevol modificació produïda respecte de la potència o connexió inicialment prevista.

Les instal·lacions generals del recinte firal, quadres generals, subquadres, línies generals de distribució i legalització general del subministrament temporal només quedaran incloses en el Lot 2 si així s'indica expressament. En cas contrari, correspondran a l'Ajuntament, a l'organització o al contracte específic de subministrament elèctric temporal.

6. Condicions dels materials

Tot el material necessari per a la realització de l'esdeveniment haurà d'estar en perfecte estat de conservació.

No s'acceptarà:

- material deteriorat, trencat o ratllat;
- material amb restes de publicitat d'altres fires;
- material brut;
- tendals o lones de tancament foradades;
- tancaments amb deficiències en el sistema de tancament;
- quadres elèctrics trencats;

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



- tarimes inestables o amb moviments;
- elements que no permetin un ús adequat i segur durant l'esdeveniment.

L'Ajuntament podrà comprovar l'estat del material subministrat. Si el material no es troba en bon estat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-lo per un d'igual o millor qualitat.

Durant els dies de muntatge, la substitució s'haurà de realitzar en un termini no superior a vint-i-quatre hores des de la comunicació de la incidència.

Durant els dies de celebració de l'esdeveniment, la reposició o substitució dels elements malmesos s'haurà de realitzar en el termini màxim de quatre hores des de la comunicació.

Tots els materials hauran de complir la normativa de seguretat que sigui aplicable. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, si escau, els certificats o documentació tècnica corresponent.

7. Lloc d'emplaçament

El lloc d'emplaçament dels estands serà el municipi de Vilafranca del Penedès, a la rambla de Sant Francesc, a la via pública.

Abans de l'inici del muntatge, l'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària els plànols o indicacions de distribució dels estands i es realitzarà el replanteig de l'espai, si escau, sota l'aprovació de la direcció de la Fira.

8. Dates de muntatge, desmuntatge i lliurament del material

El muntatge es realitzarà durant la setmana anterior a l'inici de la Fira i haurà d'estar completament finalitzat, com a mínim, dos dies abans de la inauguració, dins l'hora límit que comuniqui l'Ajuntament.

Els quadres de llum i elements elèctrics propis dels estands s'hauran d'instal·lar com a màxim el dia anterior a l'inici de la Fira, sens perjudici de les comprovacions tècniques que siguin necessàries.

El desmuntatge s'iniciarà l'endemà de la finalització de la Fira i s'haurà de completar dins del termini que indiqui l'Ajuntament, deixant l'espai lliure dels elements vinculats a la prestació.

L'Ajuntament comunicarà a l'empresa adjudicatària les dates i franges horàries definitives de muntatge, revisió, posada en servei i desmuntatge amb una antelació mínima suficient per permetre l'organització dels treballs.

Els muntatges s'efectuaran complint la norma UNE-EN 13782:2016 de seguretat en estructures, així com la resta de normativa tècnica aplicable.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



9. Assistència tècnica durant el muntatge, celebració i desmuntatge

Durant tots els dies de celebració de la Fira de Santa Llúcia, i durant l'horari firal que comuniqui l'Ajuntament, l'empresa adjudicatària haurà de garantir un servei d'assistència tècnica per atendre qualsevol incidència relacionada amb:

- els estands de fusta;
- les tarimes;
- les cobertes;
- els tancaments;
- els sistemes de subjecció;
- els contrapesos;
- els elements elèctrics propis dels estands;
- els complements inclosos en el lot.

Aquesta assistència haurà de tenir en compte la durada de la Fira, la seva ubicació a la via pública i la possible afectació per pluja, vent o altres condicions meteorològiques.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar, abans de l'inici del muntatge, una persona responsable i un telèfon o canal directe d'atenció d'incidències durant el muntatge, la celebració de l'esdeveniment i el desmuntatge.

Els terminis de reposició, substitució o resolució d'incidències previstos en aquest plec es computaran des del moment en què la incidència sigui comunicada per la persona responsable municipal o per l'organització de l'esdeveniment a través del canal facilitat per l'empresa adjudicatària.

La reposició o substitució dels elements malmesos, així com la resolució de qualsevol incidència, es realitzarà en el termini màxim de quatre hores des de la comunicació durant els dies de celebració de la Fira, i en el termini màxim de vint-i-quatre hores durant els dies de muntatge.

10. Coordinació i documentació tècnica

L'empresa adjudicatària haurà de disposar del personal qualificat i suficient per executar correctament les tasques de transport, descàrrega, muntatge, instal·lació, posada en servei, assistència tècnica, resolució d'incidències, retirada i desmuntatge.

També haurà d'aportar els mitjans de transport, maquinària, eines, estris, mecanismes, equips de treball i elements auxiliars necessaris per portar, traslladar, muntar, mantenir, retirar i desmuntar tots els elements objecte del Lot 2.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



L'empresa adjudicatària serà responsable de l'organització dels seus mitjans personals i materials i del compliment de la normativa laboral, de prevenció de riscos laborals, de seguretat industrial, elèctrica, d'estructures temporals i qualsevol altra normativa tècnica o sectorial aplicable a les tasques objecte del lot.

L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable de coordinació tècnica, que actuarà com a interlocutora amb l'Ajuntament abans de l'inici dels treballs, durant el muntatge, durant la celebració de l'esdeveniment i fins a la finalització del desmuntatge.

Aquesta persona haurà de coordinar la recepció dels plànols o indicacions municipals, l'organització dels treballs, la comunicació d'incidències, la comprovació de l'estat dels materials i la retirada final dels elements instal·lats.

La designació d'aquesta persona responsable no comporta cap relació laboral amb l'Ajuntament ni altera la plena responsabilitat de l'empresa adjudicatària en l'organització dels seus mitjans personals i materials.

Un cop finalitzat l'esdeveniment i dins del termini màxim de deu dies hàbils, l'empresa adjudicatària presentarà a l'Ajuntament un informe final d'execució.

Aquest informe haurà d'incloure, com a mínim:

- incidències produïdes;
- temps de resposta;
- reposicions o substitucions efectuades;
- observacions relatives al muntatge;
- observacions relatives al desmuntatge;
- incidències de connexió elèctrica, si n'hi ha;
- propostes de millora logística o de coordinació per a futures edicions.

11. Annex tècnic del Lot 2

Forma part del Lot 2, com a annex tècnic del PCT, el document següent:

Annex PCT-L2. Plànol de distribució dels estands de fusta de la Fira de Santa Llúcia.

Aquest annex té caràcter tècnic i gràfic. En cas d'ajustos organitzatius, d'accessibilitat, seguretat o ocupació de la via pública, la distribució final serà la que aprovi l'Ajuntament abans de l'inici del muntatge, respectant les característiques tècniques mínimes previstes en aquest plec.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



LOT 3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I DESMUNTATGE D'ESTANDS MODULARS DE FUSTA, MOBILIARI I COMPLEMENTES PER A LA FESTA DEL XATÓ

Índex

- 1 Objecte del Lot 3
- 2 Àmbit de la prestació i unitats tècniques estimades
- 3 Característiques tècniques de les casetes
- 4 Connexió elèctrica del Lot 3
- 5 Condicions dels materials
- 6 Lloc d'emplaçament
- 7 Dates de muntatge, desmuntatge i lliurament del material
- 8 Assistència tècnica durant el muntatge, celebració i desmuntatge
- 9 Coordinació i documentació tècnica
- 10 Annex tècnic del Lot 3

1. Objecte del Lot 3

L'objecte del Lot 3 és el subministrament en règim de lloguer, transport, descàrrega, muntatge, instal·lació, posada en servei, assistència tècnica durant la celebració de l'esdeveniment i posterior desmuntatge d'estands o casetes modulars de fusta, així com del mobiliari i complementes necessaris per a l'adequació de l'espai de la Festa del Xató de Vilafranca del Penedès.

La Festa del Xató se celebra anualment el segon o tercer diumenge del mes de març, segons determini l'organització.

L'actuació comprèn la instal·lació d'un conjunt inicial de 12 estands o casetes de fusta, distribuïts de la manera següent:

- 10 estands o casetes de fusta de 3 × 3 metres, destinats a ús expositiu.
- 2 estands o casetes de fusta de 4 × 3 metres, un destinat a ús expositiu i un altre destinat al servei de taquilles.

En conjunt, la instal·lació correspon aproximadament a 38 metres lineals totals, inclosa la caseta destinada al servei de taquilles.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



Els estands hauran de correspondre obligatòriament a les dimensions especificades en aquest plec. No s'admetran propostes amb mides diferents de les requerides, atès que la distribució de l'espai i les necessitats funcionals de l'esdeveniment s'han dissenyat en funció d'aquestes dimensions.

El Lot 3 inclou tots els mitjans personals, materials, tècnics, de transport, maquinària, eines i elements auxiliars necessaris per executar correctament la prestació dins dels terminis establerts en aquest plec.

La variació màxima del 20% prevista en aquest lot només podrà afectar el nombre final d'unitats, mobiliari o complements a instal·lar, però no les dimensions mínimes exigides per a cada tipus de caseta.

Aquesta variació s'haurà de concretar per l'Ajuntament abans de l'inici del muntatge i s'executarà d'acord amb els preus unitaris adjudicats i dins dels límits econòmics previstos a la documentació contractual.

La variació no podrà comportar l'alteració de les característiques tècniques mínimes exigides per als estands, mobiliari o complements.

Les unitats indicades en aquest lot tenen caràcter tècnic i estimatiu. Els preus unitaris, el model d'oferta, la forma d'abonament i la resta de condicions administratives es regularan al plec de clàusules administratives particulars i a la memòria justificativa.

2. Àmbit de la prestació i unitats tècniques estimades

El Lot 3 comprèn, amb caràcter estimatiu, els elements següents:

- 10 casetes de fusta de 3 × 3 m destinades a estands expositius.
- 2 casetes de fusta de 4 × 3 m destinades a estand de taquilles i estand de vi o ús equivalent.
- 10 taulells de 2,5 m per a estands de 3 × 3 m.
- 2 taulells de 4 m per a les casetes de 4 × 3 m.
- 1 prestatge sota taulell de 4 m o calaixos amb clau per a l'estand de taquilles.
- Prestatges de fusta de 3 m per a l'estand de vi.
- Portes d'accés amb tancament per a les casetes de 4 × 3 m.
- 1 porta d'accés amb tancament per a una caseta de 3 × 3 m, si així ho determina la distribució aprovada.
- Il·luminació dels estands amb focus LED repartits.
- Quadre elèctric, relé o protecció magnetotèrmica i base d'endolls per a cada caseta.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
11/2026/1428

Codi validació document:
16336356754133310262



- Ràfia o element equivalent de tancament.
- Entramat elèctric per a la connexió dels estands fins al quadre elèctric o punt de connexió assignat.
- Transport del material necessari per al muntatge i desmuntatge.
- Assistència tècnica durant el muntatge, celebració i desmuntatge.
- Resolució d'incidències.
- Retirada final dels elements instal·lats.

Aquestes unitats tenen caràcter tècnic i estimatiu i s'executaran d'acord amb la distribució final aprovada per l'Ajuntament.

Les taules de resina o altres elements auxiliars que apareguin en el plànol només formaran part del Lot 3 si s'indiquen expressament en aquest plec, en la documentació contractual o en la relació d'unitats final aprovada per l'Ajuntament.

3. Característiques tècniques de les casetes

Les casetes de fusta hauran de tenir, com a mínim, les característiques següents:

- Estructura de caseta de fusta amb coberta impermeable.
- Tancament per quatre costats o sistema que permeti tancar de nit la part d'obertura davantera, mitjançant fusta, ràfia o material equivalent.
- Zona a la part superior de la caseta que permeti la col·locació d'una banderola identificativa de l'expositor.
- Quadre elèctric amb magnetotèrmic, diferencial i base d'endoll.
- Il·luminació general de l'estand amb focus LED direccionals o sistema equivalent.
- Els estands de 3 × 3 m hauran de tenir obertura frontal en forma de gran finestra amb mostrador interior.
- Un dels estands de 3 × 3 m haurà de disposar de porta posterior amb sistema de tancament.
- Els estands de 4 × 3 m hauran de tenir obertura frontal en forma de gran finestra amb mostrador interior.
- En el mostrador de l'estand de 4 × 3 m destinat a la zona de vi hi hauran de cabre dues neveres sota el taulell.
- En el mostrador de l'estand de 4 × 3 m destinat a taquilles hi haurà d'haver un prestatge sota taulell de 4 m o calaixos amb clau.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



- Els dos estands de 4 × 3 m hauran de tenir porta posterior amb sistema de tancament.

Les mides previstes són:

- 10 estands de 9 m², de 3 × 3 m.
- 2 estands de 12 m², de 4 × 3 m.

Les característiques tècniques de les casetes de fusta hauran de poder ser verificades mitjançant catàleg, fitxa tècnica, render, esquema, imatges o documentació tècnica equivalent, on constin les dimensions totals de l'estructura, els materials, la coberta, els sistemes de tancament, les obertures, els mostradors, les portes, els elements interiors i els elements elèctrics exigits en aquest plec.

La forma, moment i documentació concreta que hagin d'aportar les empreses licitadores per acreditar el compliment dels requisits tècnics serà la que estableixi el plec de clàusules administratives particulars.

4. Connexió elèctrica del Lot 3

En el Lot 3 s'inclou l'entramat elèctric necessari per a la connexió de les 12 casetes fins al quadre elèctric o punt de connexió assignat.

A efectes tècnics, es fa constar que la distància entre els estands i el quadre elèctric o punt de connexió assignat pot ser superior a 30 metres, circumstància que haurà de ser tinguda en compte per l'empresa adjudicatària en el dimensionament del cablejat, proteccions i elements auxiliars necessaris.

Les instal·lacions elèctriques vinculades als estands tindran caràcter temporal i hauran de ser adequades a l'ús final temporal i a les condicions d'emplaçament.

Cada caseta haurà de disposar dels elements elèctrics propis previstos en aquest plec, incloent quadre elèctric, protecció magnetotèrmica, interruptor diferencial amb sensibilitat de 30 mA, base d'endolls i il·luminació amb focus LED o sistema equivalent.

Els estands prendran el subministrament de les caixes, quadres o punts de connexió que es trobaran distribuïts a l'espai final. L'Ajuntament indicarà abans de l'inici del muntatge la ubicació dels punts de connexió disponibles.

La instal·lació elèctrica pròpia dels estands haurà d'incloure, com a mínim, els elements següents quan siguin necessaris segons la distribució aprovada:

- cablejat des del punt de connexió assignat fins a cada stand;
- quadres o elements de protecció propis;
- protecció magnetotèrmica adequada a la potència instal·lada;

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



- interruptor diferencial amb sensibilitat de 30 mA;
- bases d'endoll;
- il·luminació amb focus LED o sistema equivalent;
- connexió dels elements elèctrics propis dels estands.

Les instal·lacions elèctriques pròpies dels estands hauran de complir el Reglament electrotècnic de baixa tensió, les seves instruccions tècniques complementàries, les normes particulars de l'empresa distribuïdora que siguin aplicables i la normativa UNE vigent dels materials i equips utilitzats.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, si escau, la documentació tècnica o certificats exigibles corresponents als elements elèctrics propis dels estands.

Un cop finalitzada la instal·lació, l'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament un document, en format paper o electrònic, en què s'identifiquin els estands o espais connectats a cada caixa, quadre o punt de connexió, i s'indiqui qualsevol modificació produïda respecte de la potència o connexió inicialment prevista.

Les instal·lacions generals del recinte firal, quadres generals, subquadres, línies generals de distribució i legalització general del subministrament temporal només quedaran incloses en el Lot 3 si així s'indica expressament. En cas contrari, correspondran a l'Ajuntament, a l'organització o al contracte específic de subministrament elèctric temporal.

5. Condicions dels materials

Tot el material necessari per a la realització de l'esdeveniment haurà d'estar en perfecte estat de conservació.

No s'acceptarà:

- material ratllat o deteriorat;
- parets o panells trencats;
- material amb ratllades o vinils antics visibles al públic;
- material brut;
- elements de tancament dels estands amb deficiències en el sistema de tancament;
- quadres elèctrics, focus o endolls trencats;
- elements que no permetin un ús adequat i segur durant l'esdeveniment.

L'Ajuntament podrà comprovar l'estat del material subministrat. Si el material no es troba en bon estat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-lo per un d'igual o millor qualitat.

Durant els dies de muntatge, la substitució s'haurà de realitzar en un termini no superior a tres hores des de la comunicació de la incidència.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



Durant els dies de celebració de l'esdeveniment, la reposició o substitució dels elements malmesos s'haurà de realitzar en el termini màxim d'una hora des de la comunicació.

Tots els materials hauran de complir la normativa de seguretat que sigui aplicable. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, si escau, els certificats o documentació tècnica corresponent.

6. Lloc d'emplaçament

El lloc d'emplaçament dels estands serà el municipi de Vilafranca del Penedès, a la rambla de Sant Francesc o a l'espai que determini l'Ajuntament per a la celebració de la Festa del Xató.

Abans de l'inici del muntatge, l'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària els plànols o indicacions de distribució dels estands i es realitzarà, si escau, el replanteig de l'espai.

7. Dates de muntatge, desmuntatge i lliurament del material

La Festa del Xató se celebra anualment el segon o tercer diumenge del mes de març, segons determini l'organització.

Les dates i franges horàries definitives de muntatge i desmuntatge seran comunicades per l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària amb una antelació mínima suficient per permetre l'organització dels treballs, d'acord amb les necessitats organitzatives de l'esdeveniment.

El muntatge s'iniciarà, amb caràcter general, el dissabte anterior a la celebració de la Festa del Xató, sense que els treballs puguin començar abans de les 16.00 hores, llevat d'autorització expressa de l'Ajuntament.

El muntatge haurà d'estar completament finalitzat abans de l'hora límit que comuniqui l'Ajuntament i, en tot cas, abans de l'inici de les tasques de revisió, posada en servei i obertura al públic de l'esdeveniment.

El desmuntatge i retirada dels materials s'haurà d'efectuar dins del termini que indiqui l'Ajuntament, deixant l'espai lliure dels elements vinculats a la prestació.

8. Assistència tècnica durant el muntatge, celebració i desmuntatge

Durant el dia o dies de celebració de la Festa del Xató, i durant l'horari final que comuniqui l'Ajuntament, l'empresa adjudicatària haurà de garantir un servei d'assistència tècnica per atendre qualsevol incidència relacionada amb:

- les casetes de fusta;
- els sistemes de tancament;
- les portes i panys;

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



- els taulells;
- els prestatges;
- els elements elèctrics propis dels estands;
- la il·luminació;
- el mobiliari o complements inclosos en el lot.

Aquesta assistència podrà prestar-se mitjançant presència física o disponibilitat immediata, segons determini la documentació contractual, però haurà de garantir en tot cas el compliment dels temps màxims de resposta previstos en aquest plec.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar, abans de l'inici del muntatge, una persona responsable i un telèfon o canal directe d'atenció d'incidències durant el muntatge, la celebració de l'esdeveniment i el desmuntatge.

Els terminis de reposició, substitució o resolució d'incidències previstos en aquest plec es computaran des del moment en què la incidència sigui comunicada per la persona responsable municipal o per l'organització de l'esdeveniment a través del canal facilitat per l'empresa adjudicatària.

La reposició o substitució dels elements malmesos, així com la resolució de qualsevol incidència, es realitzarà en el termini màxim d'una hora des de la comunicació de la incidència durant els dies de celebració de l'esdeveniment, i en el termini màxim de tres hores durant els dies de muntatge.

9. Coordinació i documentació tècnica

L'empresa adjudicatària haurà de disposar del personal qualificat i suficient per executar correctament les tasques de transport, descàrrega, muntatge, instal·lació, posada en servei, assistència tècnica, resolució d'incidències, retirada i desmuntatge.

També haurà d'aportar els mitjans de transport, maquinària, eines, estris, mecanismes, equips de treball i elements auxiliars necessaris per portar, traslladar, muntar, mantenir, retirar i desmuntar tots els elements objecte del Lot 3.

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'organització dels seus mitjans personals i materials i del compliment de la normativa laboral, de prevenció de riscos laborals, de seguretat industrial, elèctrica, d'estructures temporals i qualsevol altra normativa tècnica o sectorial aplicable a les tasques objecte del lot.

L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable de coordinació tècnica, que actuarà com a interlocutora amb l'Ajuntament abans de l'inici dels treballs, durant el muntatge, durant la celebració de l'esdeveniment i fins a la finalització del desmuntatge.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262



Aquesta persona haurà de coordinar la recepció dels plànols o indicacions municipals, l'organització dels treballs, la comunicació d'incidències, la comprovació de l'estat dels materials i la retirada final dels elements instal·lats.

La designació d'aquesta persona responsable no comporta cap relació laboral amb l'Ajuntament ni altera la plena responsabilitat de l'empresa adjudicatària en l'organització dels seus mitjans personals i materials.

Un cop finalitzat l'esdeveniment i dins del termini màxim de deu dies hàbils, l'empresa adjudicatària presentarà a l'Ajuntament un informe final d'execució.

Aquest informe haurà d'incloure, com a mínim:

- incidències produïdes;
- temps de resposta;
- reposicions o substitucions efectuades;
- observacions relatives al muntatge;
- observacions relatives al desmuntatge;
- incidències de connexió elèctrica, si n'hi ha;
- propostes de millora logística o de coordinació per a futures edicions.

10. Annex tècnic del Lot

Forma part del Lot 3, com a annex tècnic del PCT, el document següent:

Annex PCT-L3. Plànol de distribució dels estands modulars de fusta de la Festa del Xató.

Aquest annex té caràcter tècnic i gràfic. En cas d'ajustos organitzatius, la distribució final serà la que aprovi l'Ajuntament abans de l'inici del muntatge, respectant les característiques tècniques mínimes previstes en aquest plec.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356754133310262

