

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DEL LLOGUER DE MÒDULS PREFABRICATS PER A DIFERENTS ESPAIS DURANT LES FIRES DE SANT NARCÍS 2026 PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

Descripció del contracte	Subministrament en règim de lloguer de mòduls per diferents espais durant les Fires de Sant Narcís del 2026
Pressupost base de licitació	27.768,58 €, IVA inclòs
Tipificació contracte de	Mixt de subministrament i servei
Codi CPV	44211100-3 Edificis prefabricats modulars
Àrea/servei promotor:	Àrea de Cultura, Esports i Educació

Índex

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE.....	2
3. LOTS	2
4. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	3
5. CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	3
6. CONDICIONS ESPECÍFIQUES I OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI.....	4
7. ESPAIS.....	4
8. TERMINI I HORARIS	5
9. FORMA DE PAGAMENT	5
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:	5
ANNEX 1. RELACIÓ DE MÒDULS I SERVEIS PER ESPAIS	6
ANNEX 2. CÀLCUL ECONÒMIC DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.....	9

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la present licitació és el subministrament, en règim de lloguer, de mòduls prefabricats (sanitaris, camerinos i auxiliars).

La prestació objecte del contracte i inclou totes les despeses derivades del subministrament, els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la posta in situ (transport, instal·lació, anivellament, connexions, ensamblatge, manteniment operatiu i resolució d'incidències) i la retirada del material.

Per adequar tots els espais escènics cal la instal·lació de mòduls prefabricats per habilitar els espais de camerinos per als artistes, així com els mòduls que es fan servir per al Punt Lila, Salut Acció, serveis sanitaris, espais auxiliars i altres serveis vinculats a l'organització de les Fires de Sant Narcís.

El material objecte de subministrament és el que figura a l'Annex 1 d'aquest PPT, sens perjudici dels ajustos d'ubicació, dates o necessitats que puguin derivar-se de l'organització de les Fires, dins dels límits previstos als plecs.

2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un esdeveniment únic a la ciutat que agrupa al llarg de 10 dies un conjunt molt heterogeni d'activitats a la via pública, espais musicals, concerts, manifestacions de cultura popular, actuacions infantils i per tot el públic, entre d'altres.

L'Ajuntament de Girona organitza les Fires de Sant Narcís i n'assumeix la direcció artística, estratègica i organitzativa. Per al correcte desenvolupament de les activitats programades és necessari disposar de mòduls prefabricats destinats a camerinos, serveis sanitaris, espais auxiliars, punts d'atenció i altres usos operatius vinculats als diferents espais de les Fires.

L'Ajuntament de Girona no disposa de mitjans materials propis ni de l'estructura logística necessària per assumir directament el subministrament, transport, instal·lació, anivellament, connexió, manteniment operatiu i retirada d'aquests mòduls en els terminis i condicions requerits per l'esdeveniment.

Per aquest motiu, resulta necessari contractar una empresa externa especialitzada que assumeixi la posada a disposició dels mòduls, la seva implantació als diferents espais, les prestacions accessòries necessàries per al seu ús i la seva retirada un cop finalitzades les activitats.

3. LOTS

No es preveu la divisió en lots del contracte atès que les diferents prestacions objecte del contracte —subministrament en règim de lloguer, transport, lliurament, instal·lació, anivellament, connexions, muntatge o ensamblatge, manteniment operatiu durant el període d'ús i retirada dels mòduls— formen part d'una única operativa logística necessària per garantir la correcta implantació dels mòduls als diferents espais de les Fires de Sant Narcís.

La divisió en lots per tipologia de mòduls o per espais podria generar dificultats de coordinació entre diversos contractistes, especialment pel que fa al compliment dels calendaris de lliurament i retirada, la coordinació de connexions, l'adequació dels espais, la resolució d'incidències i la responsabilitat sobre l'estat i funcionament dels mòduls durant el període de lloguer.

La contractació unitària permet disposar d'una única empresa responsable de la logística, instal·lació, coordinació, manteniment i retirada dels elements, fet que facilita el control de l'execució, redueix el risc d'incidències i garanteix una resposta més eficient davant les necessitats sobrevingudes durant el desenvolupament de les Fires.

En conseqüència, la no divisió en lots respon a raons tècniques i organitzatives vinculades a la unitat funcional de la prestació i a la necessitat de garantir una gestió integrada dels mòduls prefabricats durant tot el període d'utilització.

4. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Les prestacions a desenvolupar consisteixen en el subministrament en règim de lloguer, instal·lació, manteniment operatiu i retirada dels mòduls que s'han de fer servir com a camerinos, espais d'atenció al públic, serveis sanitaris i espais auxiliars vinculats a les Fires de Sant Narcís 2026.

La prestació inclou totes les despeses derivades del subministrament i del propi lloguer, així com els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la posada in situ i l'enretirada: transport, càrrega, descàrrega, ubicació adequada sobre el terreny, anivellament, muntatge o ensamblatge quan correspongui, connexions a la xarxa, butlletins i escomeses previstos, manteniment preventiu i correctiu, petites reparacions, resolució d'incidències i totes aquelles comprovacions necessàries prèvies i durant el període d'utilització.

Els mòduls han de ser prefabricats d'ús temporal, de tipologia adequada a la seva funció, construïts amb materials resistents, aptes per a ús exterior i compatibles amb la seva implantació temporal en espais públics. S'admetran solucions equivalents sempre que compleixin la funcionalitat, capacitat, seguretat, accessibilitat i condicions d'ús requerides en aquest plec i a l'Annex 1.

Els mòduls hauran de subministrar-se en perfecte estat de funcionament de les instal·lacions i en perfecte estat estètic, nets interiorment i exteriorment, juntament amb 3 còpies de claus.

El pla concret de muntatge i desmuntatge, així com la ubicació definitiva dels elements, serà coordinat amb els tècnics municipals responsables de l'organització de les Fires, d'acord amb les necessitats dels diferents espais i la programació prevista.

Els butlletins, escomeses elèctriques, connexions i, si escau, contractació i consum de companyia elèctrica només formen part de la prestació quan així estigui previst expressament a l'Annex 1 i al càlcul econòmic incorporat com a Annex 2 d'aquest plec, o quan resultin necessaris com a conseqüència d'una modificació del contracte aprovada en els termes previstos al Plec de clàusules administratives particulars.

5. CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El responsable tècnic municipal o la persona designada per aquest últim, enviarà per escrit a l'empresa adjudicatària la planificació del subministrament, detallant la ubicació exacta i la data d'entrega i recollida del lliurament com a mínim 3 dies abans del subministrament temporal.

El contractista indicarà un interlocutor, amb telèfon mòbil i correu electrònic, per a la comunicació directa, amb capacitat de resoldre amb la màxima celeritat qualsevol incidència relacionada amb el subministrament.

En finalitzar el lliurament dels mòduls corresponents a cada subministrament temporal, l'empresa adjudicatària emetrà un albarà que haurà de ser conformat pel responsable del contracte o per la persona designada per aquest, als efectes d'acreditar-ne la recepció.

El contractista haurà de revisar i resoldre qualsevol anomalia o incidència que li sigui comunicada pel responsable municipal, dins del termini màxim previst en aquest plec o, si escau, dins del termini de millora ofert per l'empresa adjudicatària.

L'Ajuntament podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de seguretat per les persones i els béns, sense generar cap dret a l'adjudicatari i essent a compte de l'adjudicatari la reposició, muntatge i desmuntatge del material per assegurar el bon fi de l'actuació.

El contractista està obligat a reposar qualsevol cabina que pugui quedar fora d'ús per motiu d'inutilització, ruptura o actes vandàlics, abans i/o durant la realització de l'activitat.

6. CONDICIONS ESPECÍFIQUES I OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

1. El transport dels equips i material anirà a càrrec de l'empresa contractada.
2. L'adjudicatari treballarà de conformitat amb la planificació horària del muntatge, usos i desmuntatge dels equips subministrada per l'Ajuntament de Girona, d'obligat compliment. Si no s'especifica el contrari, l'empresa contractada haurà de preveure el temps de descans dels seus treballadors per garantir la continuïtat del subministrament.
3. L'empresa contractada haurà de fer una visita tècnica prèvia als espais on s'hauran de prestar els subministraments contractats.
4. L'empresa adjudicatària haurà de garantir la substitució o reposició, amb elements de qualitat i característiques equivalents, dels mòduls, cabines, elements o instal·lacions que es puguin malmetre o que no funcionin correctament, dins del termini màxim de 6 hores o, si escau, dins del termini inferior ofert per l'empresa adjudicatària com a criteri d'adjudicació..
5. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar, abans de l'inici de l'execució del contracte i, en tot cas, abans de la instal·lació dels mòduls, la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import mínim d'un milió d'euros, mitjançant certificació de la companyia asseguradora.
6. L'empresa adjudicatària serà responsable de disposar de tots els mitjans humans, materials, tècnics, vehicles, eines i equips auxiliars necessaris per a la correcta execució del contracte.
7. L'empresa adjudicatària haurà de complir la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social, prevenció de riscos laborals, coordinació d'activitats empresarials, seguretat, accessibilitat, higiene i qualsevol altra normativa sectorial aplicable als mòduls i instal·lacions temporals objecte del contracte.
8. L'empresa adjudicatària haurà de retirar els mòduls i deixar els espais lliures i en condicions adequades un cop finalitzat el període d'utilització, d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals.

Butlletins i escomeses elèctriques previstos inicialment

D'acord amb la planificació tècnica municipal i el càlcul econòmic incorporat com a Annex 2, es preveu inicialment la necessitat de butlletí i escomesa elèctrica de 9,2 kW en els espais següents:

- La Copa — Hotel Inform.
- La Copa — Platea Barraques.
- Parc de la Devesa — Passeig de la Sardana.
- Parc de la Devesa — Oficina Policia Municipal, Pg. de la Devesa.

Aquesta previsió podrà ajustar-se per necessitats tècniques o organitzatives de les Fires, d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals i dins dels límits previstos al Plec de clàusules administratives particulars.

7. ESPAIS

La Copa (del 23 d'octubre al 1 de novembre):

- Descripció del subministrament a l'Annex1
- Entrega: 20 d'octubre
- Recollida: 2 de novembre

Parc de la Devesa (del 23 d'octubre al 1 de novembre):

- Descripció del subministrament a l'Annex1

- Entrega: 20 d'octubre
- Recollida: 2 de novembre

-Parc del Migdia (del 24 d'octubre al 1 de novembre):

- Descripció del subministrament a l'Annex1
- Entrega: 20 d'octubre
- Recollida: 2 de novembre

Les dates concretes d'entrega, instal·lació, ús i recollida podran ajustar-se per necessitats organitzatives de les Fires, d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals i dins dels límits previstos als plecs

8. TERMINI I HORARIS

L'execució efectiva de les prestacions objecte del contracte es desenvoluparà, amb caràcter estimatiu, entre el dia 20 d'octubre i el 2 de novembre de 2026, incloent les actuacions de lliurament, instal·lació, utilització, manteniment operatiu, resolució d'incidències i retirada dels mòduls.

Aquest període podrà ajustar-se en funció de les necessitats derivades de la programació, preparació, desenvolupament i desmuntatge dels espais de les Fires de Sant Narcís 2026, sempre dins de la durada del contracte prevista al Plec de clàusules administratives particulars.

9. FORMA DE PAGAMENT

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació d'una única factura que inclourà la totalitat de les prestacions objecte del contracte, i una vegada hagi estat degudament conformada pel responsable del contracte o tècnic de referència.

El termini de trenta dies d'aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon de l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es comptarà a partir de la data de registre de les factures, amb independència de la data d'entrega efectiva o prestació del servei i de la data d'expedició de les factures, previ informe favorable emès pel responsable del contracte.

El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les factures.

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

Ignasi Morera de la Vall (Àrea de Cultura, Esports i Educació). Correu electrònic: imorera@ajgirona.cat

Aquesta identificació s'ha d'entendre sens perjudici de la possibilitat que el responsable del contracte designi personal tècnic municipal per al seguiment operatiu ordinari de la prestació.

ANNEX 1. RELACIÓ DE MÒDULS I SERVEIS PER ESPAIS

Les dimensions i característiques indicades tenen caràcter funcional i descriptiu. Es podran admetre mòduls de característiques equivalents sempre que garanteixin la mateixa funcionalitat, capacitat, seguretat, accessibilitat i adequació a l'ús previst.

Descripció dels mòduls i cabines sanitàries:

A. MÒDULS SANITARIS

LA COPA

Hotel Inform

1 x Mòdul Lavabo de 9 places (1 WC homes + 4 urinaris, 4 wc dones)

1 x Mòdul Lavabo de 4 places (1 WC homes + 1 urinari, 1 wc dones + 1 adaptat)

Butlletins i escomesa elèctrica de 9,2 kW, previstos inicialment per a aquest espai, d'acord amb la planificació tècnica municipal i el càlcul econòmic incorporat a l'Annex 2.

Platea Barraques

2 x Mòdul Lavabo de 9 places (1 WC homes + 4 urinaris, 4 wc dones)

1 x Mòdul Lavabo de 4 places (1 WC homes + 1 urinari, 1 wc dones + 1 adaptat)

Butlletins i escomesa elèctrica de 9,2 kW, previstos inicialment per a aquest espai, d'acord amb la planificació tècnica municipal i el càlcul econòmic incorporat a l'Annex 2.

PARC DE LA DEVESA

Pista de Botxes

2 x Mòdul Lavabo de 13 places (2 WC homes + 5 urinaris + quartet. 6 WC Dones)

1 x Mòdul Lavabo 1 plaça adaptat

Passeig de la Sardana

1 x Mòdul Lavabo de 13 places (2 WC homes + 5 urinaris + quartet. 6 WC Dones)

1 x Mòdul Lavabo 1 plaça adaptat

Butlletins i escomesa elèctrica de 9,2 kW, previstos inicialment per a aquest espai, d'acord amb la planificació tècnica municipal i el càlcul econòmic incorporat a l'Annex 2.

ESCENARI

1 x Mòdul mixte oficina + 2 Lavabos independents (1 oficina + 1 wc + 1 wc amb dutxa)

B. MÒDULS CAMERINOS I AUXILIARS

LA COPA

Escenari

1 x Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m (parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. 2 portes i finestres a cara curta)

2 x Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m (parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga)

1 x Mòdul Camerino 4,16 x 2,47 m (tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga)

Creu Roja – Hotel Inform

2 x Mòdul auxiliar 6,16 x 2,47 Amb finestres a cara llarga amb pica. Ensamblats. (Mida Total Ensamblat 6,16 x 4,92)

Salut Acció – Platea Barraques

1 x Mòdul auxiliar 4,16 x 2,47 (finestres a cara llarga. No ensamblats)

1 x Mòdul auxiliar 3,5 x 2,47 (finestres a cara llarga. No ensamblats)

DEVESA

Servei de Vigilància – Barrera Pont de la Barca

1 x Mòdul auxiliar 4,22 x 2,44 (finestres i porta a cara llarga)

Servei de Vigilància – Auditori

1 x Mòdul auxiliar 4,22 x 2,44 (finestres i porta a cara llarga)

Oficina Policia Municipal - Pg. De la Devesa

1 x Mòdul auxiliar 6,2x2,4 (finestres i porta a cara llarga)

Butlletins i escomesa elèctrica de 9,2 kW, previstos inicialment per a aquest espai, d'acord amb la planificació tècnica municipal i el càlcul econòmic incorporat a l'Annex 2.

APARCAMENT DE FIRAIRES DE LA COPA

Servei de Vigilància – Aparcament de la Rotonda de la Copa

1 x Mòdul auxiliar 4,22 x 2,44 (finestres i porta a cara llarga)

PARC DEL MIGDIA

Camerinos – darrera escenari

2 x Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m (parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga)

1 x Camerino 4,16 x 2,47 m (parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga)

Barraca

1 x Mòdul BAR 6,2 x 2,4 m (5 porticons, terra de fusta, 5 endolls)

1 x MAGATZEM 6,16 x 2,47 m (porta a cara llarga + pica i escorredor exterior amb connexions)

C. SERVEIS ACCESSORIS INCLOSOS

- Transport, lliurament, càrrega, descàrrega i retirada de tots els mòduls.
- Anivellament i correcta implantació sobre el terreny.
- Connexions d'aigua i sanejament dels mòduls sanitaris i d'aquells altres que ho requereixin.
- Ensamblatge dels mòduls quan sigui necessari per garantir la funcionalitat prevista.
- Confecció de butlletins, connexions elèctriques i contracte i consum de companyia elèctrica quan així estigui previst per a l'espai corresponent.
- Manteniment operatiu, petites reparacions, resolució d'incidències i substitució o reposició d'elements durant el període d'utilització.
- Retirada dels mòduls i dels elements auxiliars un cop finalitzat el període d'ús.

ANNEX 2. CÀLCUL ECONÒMIC DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.

El pressupost base de licitació s'ha determinat a partir de l'estimació de les necessitats de mòduls prefabricats i serveis accessoris vinculats a les Fires de Sant Narcís 2026, d'acord amb la relació de mòduls i espais prevista a l'Annex 1 d'aquest plec.

Aquest càlcul té caràcter justificatiu de la formació del pressupost del contracte i permet identificar les prestacions incloses en el preu global ofert per l'empresa adjudicatària, sens perjudici que l'oferta econòmica s'hagi de formular per un import global per la totalitat de l'objecte contractual.

El pressupost inclou el subministrament en règim de lloguer dels mòduls, el transport, lliurament, càrrega, descàrrega, instal·lació, anivellament, ensamblatge quan correspongui, connexions, butlletins i escomeses previstos, manteniment operatiu, resolució d'incidències i retirada dels mòduls, així com la resta de mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució del contracte.

1. Subministrament en règim de lloguer de mòduls

SUBMINISTRAMENT						
UBICACIÓ ESTIMADA ¹	DATA ESTIMADA ¹	*DIES DE LLOGUER	TIPOLOGIA MÒDUL PREFABRICAT	Nº MÒDULS	Preu mòdul prefabricat per període (€) ²	Preu subministrament total (€)
MÒDULS SANITARIS						
La COPA Hotel Inform	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 9 places 1 WC homes + 4 urinaris, 4 wc dones	1	€ 1.000,00	1.000,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 4 places 1 WC homes + 1 urinari, 1 wc dones + 1 adaptat	1	€ 550,00	550,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Butlletins i escomesa de 9,2 Kw	1		
La COPA platea barraques	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 9 places 1 WC homes + 4 urinaris, 4 wc dones	2	€ 1.000,00	2.000,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 4 places 1 WC homes + 1 urinari, 1 wc dones + 1 adaptat	1	€ 550,00	550,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Butlletins i escomesa de 9,2 Kw	1		
PARC DE LA DEVESA (Pistes de Botxes)	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 13 places 2 WC homes + 5 urinaris + quartet. 6 WC Dones	2	€ 1.200,00	2.400,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo 1 plaça adaptat	1	€ 470,00	470,00 €
PARC DE LA DEVESA (Passeig de la Sardana)	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 13 places 2 WC homes + 5 urinaris + quartet. 6 WC Dones	1	€ 1.200,00	1.200,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo 1 plaça adaptat	1	€ 470,00	470,00 €

	cap de setmana de nov.					
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Butlletins i escomesa de 9,2 Kw	1		
Escenari	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul oficina + 2 Lavabos independents 6 x 2,40 m 1 oficina 3x2 + 1 wc + 1 wc amb dutxa	1	€ 500,00	500,00 €
MÒDULS CAMERINOS I AUXILIARS						
LA COPA Escenari	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. 2 portes i finestres a cara curta	1	€ 360,00	360,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Camerino 6,2 x 2,4 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga	2	€ 360,00	720,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 4,16 x 2,47 Amb finestres a cara llarga. No ensamblats	1	€ 330,00	330,00 €
CREU ROJA Hotel Inform	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 6,16 x 2,47 Amb finestres a cara llarga amb pica. Ensamblats. (Total 6,16 x 4,92)	2	€ 410,00	820,00 €
SALUT ACCIÓ Platea barraques	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 4,16 x 2,47 Amb finestres a cara llarga. No ensamblats	1	€ 330,00	330,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 3,5 x 2,47 Amb finestres a cara llarga. No ensamblats	1	€ 310,00	310,00 €
SERVEI DE VIGILÀNCIA Barrera Pont de la Barca, Auditori, Aparcament la Copa	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 4,22 x 2,44 Amb finestres i porta a cara llarga.	3	€ 330,00	990,00 €
OFICINA POLICIA Pg de la Devesa	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga	1	€ 360,00	360,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Butlletins i escomesa de 9,2 Kw	1		
PARC MIGDIA Camerinos	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga	2	€ 360,00	720,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Camerino 4,16 x 2,47 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga	1	€ 330,00	330,00 €

PARC MIGDIA Barraca	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul BAR 6,2 x 2,4 m 5 porticons, terra de fusta, 5 endolls	1	€ 390,00	390,00 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	MAGATZEM 6,16 x 2,47 m Porta a cara llarga + pica i escorredor exterior (amb connexions)	1	€ 360,00	360,00 €
SUBTOTAL SUBMINISTRAMENT						15.160,00 €

2. Serveis accessoris

SUBMINISTRAMENT					SERVEIS					TOTAL
UBICACIÓ ESTIMADA ¹	DATA ESTIMADA ¹	*DIES DE LLOGUER	TIPOLOGIA MÒDUL PREFABRICAT	Nº MÒDULS	Connexions aigua i sanejament	Ensamblatge	Nº Hores servei	Preu serveis (€/h) ³	Preu total servei (€)	Preu total subministrament + servei (€)
MÒDULS SANITARIS										
La COPA Hotel Inform	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 9 places 1 WC homes + 4 urinaris, 4 wc dones	1	SI		6	60,34 €	362,04 €	1.362,04 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 4 places 1 WC homes + 1 urinari, 1 wc dones + 1 adaptat	1	SI		3	60,34 €	181,02 €	731,02 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Butlletins i escomesa de 9,2 Kw	1			1	650,00 €	650,00 €	650,00 €
La COPA platea barraques	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 9 places 1 WC homes + 4 urinaris, 4 wc dones	2	SI		10	60,34 €	603,40 €	2.603,40 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 4 places 1 WC homes + 1 urinari, 1 wc dones + 1 adaptat	1	SI		3	60,34 €	181,02 €	731,02 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Butlletins i escomesa de 9,2 Kw	1			1	650,00 €	650,00 €	650,00 €

	setmana de nov.									
PARC DE LA DEVESEA (Pistes de Botxes)	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 13 places 2 WC homes + 5 urinaris + quartet. 6 WC Dones	2	SI		12	60,34 €	724,08 €	3.124,08 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo 1 plaça adaptat	1	SI		2	60,34 €	120,68 €	590,68 €
PARC DE LA DEVESEA (Passeig de la Sardana)	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo de 13 places 2 WC homes + 5 urinaris + quartet. 6 WC Dones	1	SI		7	60,34 €	422,38 €	1.622,38 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Lavabo 1 plaça adaptat	1	SI		2	60,34 €	120,68 €	590,68 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Butlletins i escomesa de 9,2 Kw	1			1	650,00 €	650,00 €	650,00 €
Escenari	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul mixte oficina + 2 Lavabos independents 6 x 2,40 m 1 oficina 3x2 + 1 wc + 1 wc amb dutxa	1	SI		3	60,34 €	181,02 €	681,02 €
MÒDULS CAMERINOS I AUXILIARS										
LA COPA Escenari	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. 2 portes i finestres a cara curta	1			2	60,34 €	120,68 €	480,68 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Camerino 6,2 x 2,4 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga	2			3	60,34 €	181,02 €	901,02 €

	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 4,16 x 2,47 Amb finestres a cara llarga. No ensamblats	1			2	60,34 €	120,68 €	450,68 €
CREU ROJA Hotel Inform	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 6,16 x 2,47 Amb finestres a cara llarga amb pica. Ensamblats. (Total 6,16 x 4,92)	2		SI	4	60,34 €	241,36 €	1.061,36 €
SALUT ACCIÓ Platea barraques	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 4,16 x 2,47 Amb finestres a cara llarga. No ensamblats	1			2	60,34 €	120,68 €	450,68 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 3,5 x 2,47 Amb finestres a cara llarga. No ensamblats	1			2	60,34 €	120,68 €	430,68 €
SERVEI DE VIGILÀNCIA Barrera Pont de la Barca, Auditori, Aparcament la Copa	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul auxiliar 4,22 x 2,44 Amb finestres i porta a cara llarga.	3			6	60,34 €	362,04 €	1.352,04 €
OFICINA POLICIA Pg de la Devesa	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga	1		SI	2	60,34 €	120,68 €	480,68 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Butlletins i escomesa de 9,2 Kw	1			1	650,00 €	650,00 €	650,00 €
PARC MIGDIA Camerinos	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul Camerino 6,2 x 2,4 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat. Finestres a cara llarga	2			3	60,34 €	181,02 €	901,02 €
	últim cap de setmana d' oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Camerino 4,16 x 2,47 m parquet, tocador, penjadors, aire condicionat.	1			2	60,34 €	120,68 €	450,68 €

	setmana de nov.		Finestres a cara llarga						
PARC MIGDIA Barraca	últim cap de setmana d'oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	Mòdul BAR 6,2 x 2,4 m 5 porticons, terra de fusta, 5 endolls	1		5	60,34 €	301,70 €	691,70 €
	últim cap de setmana d'oct. a 1r cap de setmana de nov.	15	MAGATZEM 6,16 x 2,47 m Porta a cara llarga + pica i escorredor exterior (amb connexions)	1		5	60,34 €	301,70 €	661,70 €
			SUBTOTAL SUBMINISTRAMENT					SUBTOTAL SERVEI	22.949,24 €
								7.789,24 €	22.949,24 €

TOTAL LLOGUER MÒDULS PREFABRICATS

TOTAL	22.949,24 €
IVA 21%	4.819,34 €
TOTAL	27.768,58 €

*1 La ubicació final dels mòduls i les dates de subministrament podrà variar en funció de les necessitats que es determinin pel correcte desenvolupament de l'esdeveniment.
*2 Inclou: transport, lliurament i retirada dels mòduls.
*3 En els mòduls sanitaris inclou: anivellament, connexions d'aigua i de desguàs i tasques auxiliars
En els mòduls camerino i auxiliars inclou: ensamblatge (si s'escau), anivellament i tasques auxiliars
*4 Inclou: Confecció de butlletins elèctrics, connexions elèctriques i contracte + consum de companyia elèctrica (9.2 Kw)

3. Resum econòmic

Concepte	Import
Subministrament en règim de lloguer de mòduls	15.160,00 €
Serveis accessoris vinculats al subministrament	7.789,24 €
Total pressupost net	22.949,24 €
IVA 21 %	4.819,34 €
Pressupost base de licitació	27.768,58 €

Els imports indicats constitueixen la base de càlcul del pressupost del contracte i han estat determinats a partir de consultes de mercat realitzades pel servei promotor, referències econòmiques disponibles en contractacions anàlogues i l'experiència municipal en el lloguer temporal de mòduls prefabricats i serveis accessoris vinculats a l'organització d'esdeveniments públics.

La determinació dels imports no respon a una translació automàtica d'un únic pressupost, sinó a una estimació tècnica raonada del cost de les prestacions necessàries per a l'edició 2026 de les Fires de Sant Narcís.

En particular, les partides relatives a butlletins i escomeses elèctriques s'han previst únicament per als espais en què, d'acord amb la planificació tècnica municipal, es considera necessària una connexió elèctrica pròpia o específica per garantir el funcionament dels mòduls o serveis associats.

La valoració econòmica de les modificacions previstes al Plec de clàusules administratives particulars es realitzarà, quan sigui possible, d'acord amb els preus, criteris o paràmetres econòmics que consten en aquest annex.