

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P060-01ZU	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	39,87 €
P-2	P060-Z1ZJ	u	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat. Inclou restitució del volum de l'element estructural de formigó amb morter polimèric de reparació, tixotrópic, amb retracció controlada i alta resistència. (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	213,04 €
P-3	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11 €
P-4	P121-ZKK0	m2	Amortització diària d'escala i passera d'evacuació provisional de bastida tubular metàl·lica fixa, amb trams de 140 cm d'amplària mínima, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, plataformes de treball d'amplària de 70 cm, tubs de travament, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11 €
P-5	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	9,28 €
P-6	P127-ZKJL	m2	Muntatge i desmuntatge d'escala i passera d'evacuació provisional de bastida tubular metàl·lica fixa, amb trams de 140 cm d'amplària mínima, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, plataformes de treball d'amplària de 70 cm, tubs de travament, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	9,28 €
P-7	P12A-Z0MM	u	Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades (MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1.794,12 €
P-8	P12A-ZLLM	mes	Lloguer de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades (CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	569,68 €
P-9	P1474-65MZ	u	Parella de botes de seguretat resistentes a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb puntera metàl·lica (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,64 €
P-10	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	8,11 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06	€
P-12	P147W-65NG	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	56,08	€
P-13	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28	€
P-14	P147Z-FITK	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,48	€
P-15	P1480-FK75	u	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	20,19	€
P-16	P1483-EQED	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95	€
P-17	P1489-FIGN	u	Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	17,47	€
P-18	P148B-EQEK	u	Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	10,61	€
P-19	P148D-EQEQ	u	Samarreta de treball de cotó (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49	€
P-20	P1516-ZZFA	m2	Protecció col·lectiva vertical amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70	€
P-21	P151P-483A	m2	Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	20,79	€
P-22	P15Z-Z010	u	Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	45,37	€
P-23	P15Z-Z020	m2	Formació de confinament configurant paraments verticals, sostre o paviment, amb làmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva armada i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	P21GS-4RVI	u	Arrencada de banyera, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	37,12	€
P-51	P21GS-4RVJ	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,44	€
P-52	P21GS-ZRVF	u	Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	16,65	€
P-53	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	12,85	€
P-54	P21Q0-Z8EJ	u	Enderroc de moble de recepció, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	154,24	€
P-55	P21Q0-Z8EN	m	Desmuntatge de taulells i taules de treball fixades a paret, amb mitjans manuals, recollida de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	12,85	€
P-56	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	12,19	€
P-57	P2R5-DT3X	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (CENT VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	108,12	€
P-58	P2RA-EU5J	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P-59	P2RA-EU5L	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P-60	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	33,28	€
P-61	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	18,72	€
P-62	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	-50,53	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-63	P2RA-EU61	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P-64	P2RA-EU64	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	13,14	€
P-65	P2RA-EU6E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	18,32	€
P-66	P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03	€
P-67	P442-DG02	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	3,19	€
P-68	P446-Z0ES	u	Estructura metàl·lica per a subjecció d'equipament hospitalari penjat del sostre, amb perfils i plaques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat, col·locada a l'obra amb cargols fixats mecànicament a l'estructura existent, amb tots els elements necessaris i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.308,82	€
P-69	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26	€
P-70	P44A-43I0	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques (CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	5,23	€
P-71	P44A-43L7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS)	4,00	€
P-72	P44A-Z3KD	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	5,20	€
P-73	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-74	P45R2-4UAX	m2	Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components (TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	30,36	€
P-75	P45R3-ZCIE	m3	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, de consistència fluida, sense retracció, per a recrescut de pilar de formigó de 4 a 8 cm de gruix, col·locat per injecció a pressió (MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.317,89	€
P-76	P45R8-Z00A	m	Ataconat en cap de pilars i/o parets de maó perforat, amb morter expansiu, previ taponat superficial amb pasta de guix i massilla, inclou la posterior eliminació del guix, retirada de runes i neteja final, considerant un grau de dificultat normal (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	54,80	€
P-77	P4B0-608Z	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73	€
P-78	P4BE-FIVR	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€
P-79	P4DH-DQHI	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3,5 m (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	25,45	€
P-80	P4SA-ZGVB	m2	Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebogat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	26,70	€
P-81	P4Z0-Z1TF	u	Ancoratge amb tac químic tipus HIT-HY 200-A / M12 de HILTIo equivalent, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó. (QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	15,16	€
P-82	P4Z5-Z00G	dm3	Reblert i ataconat d'encamisat de pilar de formigó amb morter polimèric de reparació, fluid i de retracció controlada (TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	3,46	€
P-83	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó (SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7,89	€
P-84	P512-38FE	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	25,43	€
P-85	P51K-5RZH	m	Minvell amb rajola ceràmica, reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, parament arrebossat i matarracó de morter de ciment (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	47,83	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-86	P51K-ZRZH	m	Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i matarracó de morter de ciment (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	29,43	€
P-87	P54Z-Z00C	m2	Coberta de planxa d'acer galvanitzat per pintar, soldada a estructura d'acer tubular (no inclosa), inclou perfil de remat superior en l'encontre ambels perfils de la façana existent (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	57,75	€
P-88	P5Z16-4ZG0	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	20,90	€
P-89	P5ZH0-10LPL	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigra de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	79,24	€
P-90	P63Z-ZAQP	m2	Tancament exterior de plaques de ciment i estructura doble amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 240 mm, sistema WL331C.es de KNAUF o equivalent, format per: - fulla exterior amb placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTD, o equivalent, 12,5 mm de gruix, cargolada a l'estructura, barrera de vapor amb làmina tipus TYVEK STUCCOWRAP, o equivalent, fixada amb cinta adhesiva, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de 126-160 Kg/m3 i 90 mm de gruix, perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat z275, amb muntants verticals de 100 mm d'amplada col·locats cada 60 cm com a màxim i perfils horitzontals de 100 mm d'amplada, segellat de juntes entre plaques amb morter i cinta específics per a plaques de ciment, morter superficial AQUAPANEL, o equivalent, de 5 mm de gruix amb malla de reforç d'OUTDOOR AQUAPANEL, o equivalent. Inclou part proporcional de perfils de remat de PVC amb goteró. - cambra d'aire de 40 mm de gruix amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca - extradossat interior de plaques de guix laminat format per doble estructura autoportant amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplada i canals de 48 mm d'amplada, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i 1 placa de guix laminat de 15 mm amb una cara amb làmina d'alumini, fixades mecànicament, amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca i banda acústica perimetral de neoprè de 50 a 100 mm d'amplada. Sistema complet homologat certificat pel fabricant i l'instal·lador, segons DAU 12/074 o equivalent. (DOS-CENTS DINO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	219,44	€
P-91	P654-8MJ4	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	75,90	€
P-92	P654-ZM1I	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	69,32	€
P-93	P654-ZM1J	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) en 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	72,97	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-112	P83E7-ZAC2	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac02, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de guix, col·locat de terra a sostre, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial a definir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAACK® PANEL o equivalent) sobre llates de HPL de 6 mm de guix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llates que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat. (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39 €
P-113	P83E7-ZAC3	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac03, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de guix, col·locat de terra a sostre, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària i RAL 9010 de 1,70 m a fins a cel ras, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAACK® PANEL o equivalent) sobre llates de HPL de 6 mm de guix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llates que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat. (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39 €
P-114	P83E7-ZAC4	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.a, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de guix, de 170 cm d'alçària, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial simil fusta a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAACK® PANEL o equivalent) sobre llates de HPL de 6 mm de guix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llates que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat. (CENT UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	101,10 €
P-115	P83E8-ZAC4	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.b, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de guix, col·locat des de 170 cm d'alçària fins al cel ras, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1, d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat. (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,68 €
P-116	P83E8-ZAC6	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac06, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de guix, col·locat de terra a sostre, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat. (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,68 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-117	P83E8-ZAC7	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac07, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color a escollir per la DF, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	63,06	€
P-118	P83EC-97LY	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (CINQUANTA-QUATRE EUROS)	54,00	€
P-119	P83EC-97M5	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	57,65	€
P-120	P83EC-97RW	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	67,23	€
P-121	P83EC-97UU	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	49,67	€
P-122	P83EC-97V1	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	53,31	€
P-123	P83EC-982H	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	62,90	€
P-124	P83EC-Z7TZ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat (REI 180) format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 110,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix i 1 placa resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (CENT SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	106,30	€
P-125	P83EC-ZACT	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de	109,17	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			llana mineral de roca (CENT NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)		
P-126	P83Z0-ZPA4	m	Perfil tipus L de 15x15 mm i 1,5 mm de gruix, d'alumini acabat lacat plata mate, per a protecció de revestiment vertical fenòlic de 6 mm de gruix en arrambadors. Col·locació semi-oculta horitzontal, adherit al parament, segons detalls de projecte (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	33,32	€
P-127	P845-ZCR3	m2	Cel ras tipus Cr03 de safata d'alumini microperforat prelacat (15% perforació), amb cantell rectangular recte amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm de gruix, i llarg segons plànols, marca ARMSTRONG o equivalent, amb acabat de la cara vista post-lacat color blanc RAL 9003, amb la superfície microperforada i vel acústic, muntades en posició horitzontal, sense separació. Col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos tipus BANDRASTER, o equivalent, col·locats cada 2,4 m i fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb un perfil de suport addicional col·locat al mig de cada placa, amb perfils separadors de seguretat cada 2 m. Reacció al foc B-s1, d0. Inclosa coordinació de cel rasos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel ras per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F. (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	71,27	€
P-128	P846-9JNC	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	47,42	€
P-129	P846-9JOB	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,78	€
P-130	P846-Z001	m	Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 80 cm), de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	66,52	€
P-131	P846-ZCR6	m2	Reparació / reposició de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m, per a una altura de fals sostre de 4 m com a màxim. Inclosa coordinació de sostres falsos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en fals sostre per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F. (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	78,80	€
P-132	P846-ZCR7	m2	Cel ras tipus Cr07, de placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR de KNAUF, o equivalent, 12,5 mm de gruix, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	93,98	€
P-133	P84G-ZCR4	m2	Cel ras registrable tipus Cr04 de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, marca ARMSTRONG o equivalent, color RAL 9003, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura semiooculta d'acer galvanitzat prelacat de color	86,09	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			blanc, formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Inclosa coordinació de sostres falsos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel ras per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F. (VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-134	P84N-Z001	m2	Formació de fossejat o cortiner en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) o hidròfuga (H) en zones humides, de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat d'estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	92,10 €
P-135	P84O-ZCR5	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (SETANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	70,01 €
P-136	P84O-ZRES	u	Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanc a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	105,81 €
P-137	P860-7AAL	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	52,72 €
P-138	P868-Z00S	m	Sòcol de planxa d'acer galvanitzat, plegada, per pintar, de 20 cm d'alçària, soldada a estructura d'acer tubular (no inclosa) (TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	37,13 €
P-139	P879-4UCN	m2	Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	28,35 €
P-140	P894-4V98	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,58 €
P-141	P894-4V9I	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	23,95 €
P-142	P89H-4V6V	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	7,99 €
P-143	P89H-4V7G	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7,08 €
P-144	P89I-ZBAB	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb revestiment bicomponent en base aigua, fungistàtic i bacteriostàtic, tipus NEW WALL-TECH WB/UV 351 de LOTUM, o equivalent, aplicat en 3 capes (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,68 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-145	P89I-ZBAC	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	7,35	€
P-146	P89I-ZBAH	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat (VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	8,26	€
P-147	P89J-ZUDI	m2	Pintat de parament d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43	€
P-148	P8B2-G2EH	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87	€
P-149	P8B2-G2EV	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	26,50	€
P-150	P8ZZ-ZMCT	u	Manipulació de capçal hospitalari tipus TEDISEL o equivalent, de 150 a 160 cm de llargària i 27 cm d'alçària, amb incorporació de revestiment de panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL) de 10 mm de gruix, adherit amb cola específica sobre panell tècnic, amb cantells de PVC, color i textura a escollir per la DF, classificació al foc B-s1,d0, mecanitzat per incloure 5 unitats de suport de gas amb suplement d'alçada de 10 mm. Totalment acabat i provat, segons indicacions del projecte. (SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	777,85	€
P-151	P93G-Z0RP	m2	Recrescuda del suport de paviments amb pendents, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, acabat remolinat (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	12,73	€
P-152	P93I-I198	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	19,38	€
P-153	P9BB-ZPV5	m2	Paviment interior amb peces de marbre similar a l'existent, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	175,49	€
P-154	P9C8-Z0RP	m2	Treballs previs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense retracció, segellat tubs de pvc i tapat de forats actuals (QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	15,91	€
P-155	P9PA-ZPV1	m2	Paviment de PVC tipus Pav01, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ OPTIMA SOFT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1).	44,57	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-156	P9PA-ZPV2	m2	Paviment de PVC tipus Pav02, homogeni en rotlle amb relleu en superfície, classe I-31, segons UNE-EN 649, gruix total de 2,5 mm i gruix de la capa d'ús 2 mm, de la marca TARKETT model GRANIT MULTISAFE, color a escollir per la DF, o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.	47,55 €
			(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-157	P9PA-ZPV3	m2	Paviment de PVC tipus Pav03, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ EMINENT LIGHT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 i pont d'unió per a paviments no porosos. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.	45,68 €
			(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-158	P9PA-ZPV4	m2	Paviment de PVC tipus Pav04, homogeni en rotlle conductor de l'electricitat estàtica, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ TORO SC GREY 309310 o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Propietats electrò-conductives permanents. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF	52,79 €
			(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-159	P9S1-ZJ8Q	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5/7 mm de gruix, col·locat soldat	91,87 €
			(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	
P-160	P9S1-ZPV4	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus Pav04, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat sobre recrescut de morter formant pendents, mínim 1%	68,47 €
			(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	
P-161	P9U3-6Y7X	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu	38,83 €
			(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-162	P9U5-ZSC1	m	Sòcol de mitja canya de PVC tipus Soc01, de 15 cm d'alçada, format per perfil de PVC de radi mínim 20mm. Inclòs remuntat del mateix paviment vinílic i segellat de junt amb el revestiment de paret mitjançant massilla de silicona fungicida i antibacteriana, amb les homologacions necessàries.	24,15 €
			(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-163	P9U7-ZSC4	m	Sòcol de marbre similar a l'existent, tipus Soc04, de 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	16,53	€
P-164	P9V7-4ZCU	m	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 5/7 mm de gruix, amb 2 plecs i 500 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	57,13	€
P-165	P9Z1-CVSZ	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 40 mm d'amplària de màxima de junt, de 22 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	74,86	€
P-166	P9ZA-ZZDG	m2	Rebaixat del paviment de terratzo i posterior aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per poder aplicar correctament el pont d'unió. (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	8,66	€
P-167	P9ZD-Z00T	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de xapa d'alumini plegada (DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	10,20	€
P-168	PAD0-Z0PO	m2	Porta batent de 150x250 cm formada per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm, amb 4 frontisses i pany de cop i clau, amb mestrejament segons indicacions de la DF, d'acer inoxidable. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	484,61	€
P-169	PAF2-Z1P4	u	Tancament de vidre tipus 1Pai4, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 120 cm d'amplària i 240 cm d'alçària, format per porta amb 1 fulla batent de 110x210 cm i 1 fix superior, amb 4 frontisses per fulla i maneta d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent, col·locat (SET-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	707,36	€
P-170	PAF2-Z1T1	u	Tancament de vidre tipus 1Tai1, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 463 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 2 portes amb fulles batents de 90x215 cm, 2 fulles fixes superiors i 3 fulles fixes laterals, segons plànols de detall, amb 4 frontisses per fulla, manetes d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent i folrat del muntant de reforç amb xapa d'alumini, col·locat (DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2.655,91	€
P-171	PAF2-Z1T3	u	Tancament de vidre tipus 1Tai3, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 393 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 1 porta amb fulla batent de 80x215 cm i 1 fulla fixa superior, i 1 fulla fixa lateral de 283x150 cm, segons plànols de detall, amb 4 frontisses per fulla, manetes d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent i folrat del muntant de reforç amb xapa d'alumini, col·locat (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1.545,33	€
P-172	PAF8-2ZF6	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae6 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini.	537,73	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-173	PAF8-Z1F1	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 87 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	998,81 €
P-174	PAF8-Z1F2	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1.121,03 €
P-175	PAF8-Z1F3	u	batentni tipus 1Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	537,73 €
P-176	PAF8-Z1F4	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae4 amb persiana, per a un buit d'obra de 175 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons	1.525,81 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 2 fulles batents - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (MIL CINQ-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	
P-177	PAF8-Z1F5	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae5 amb persiana, per a un buit d'obra de 80 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	918,52 €
P-178	PAF8-Z1F6	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae6 amb persiana, per a un buit d'obra de 115 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.074,25 €
P-179	PAF8-Z1F7	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae7 amb persiana, per a un buit d'obra de 70 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	803,84 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (VUIT-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-180	PAF8-Z1F8	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 1Fae8 amb persiana, per a un buit d'obra de 113 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignífug, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.955,23	€
P-181	PAF8-Z1T1	u	Tancament d'alumini tipus 1Tae1 amb 2 finestres amb persiana, per a un buit d'obra de 342 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, format per: - 4 fulles batents - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Manetes extraïbles i accionament de persianes amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del muntant central amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabat i col·locat sobre bastiment base segons la documentació del projecte (DOS MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2.516,83	€
P-182	PAF8-Z2F1	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignífug, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte (DOS MIL SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2.076,27	€
P-183	PAF8-Z2F2	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades	1.121,03	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (VUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	
P-194	PAM1-Z1P2	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai2, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÒPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6.625,02 €
P-195	PAM1-Z1P3	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai3, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 115x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 220x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010. - operador VISIO TELESCÒPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6.646,02 €
P-196	PAM1-Z1P5	u	Porta batent d'apertura automàtica tipus 1Pai5, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 210x210 cm, formada per: - fulles corredisses amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010, hermètic, amb junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - operador VECTOR HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini, - pulsador sense contacte a l'interior i exterior - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (SIS MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6.902,74 €
P-197	PAM1-Z2P1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 2Pai1, semi-hermètica homologada, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÒPICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat.	6.359,37 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	
P-198	PAM1-ZZP1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pa1.2, hermètica homologada fins a 5Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent.. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (SET MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	7.196,81 €
P-199	PAN6-BFWW	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 120x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada (TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	377,87 €
P-200	PAN6-BFX7	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	258,61 €
P-201	PAN6-ZFX1	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, model MEKKIT 3D de KRONA, o equivalent, muntada (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	293,06 €
P-202	PAN6-ZFX5	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, model MEKKIT 3D de KRONA, o equivalent, muntada (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	240,94 €
P-203	PAQ0-Z1A1	u	Armari tipus 1Af1, d'MDF, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	773,45 €
P-204	PAQ0-Z1BE	u	Conjunt de tancament per BIE tipus 1Bie, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 140 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 2 fulles batents de 65x60 cm, de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch"	324,05 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)		
P-205	PAQ0-Z1C1	u	Porta per quadre elèctric tipus 2Ele, d'MDF, de 30 cm d'amplària i 45 cm d'alçària, format per: - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - Frontissa tipus piano d'acer inoxidable - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	176,95	€
P-206	PAQ0-Z1C2	u	Porta d'armari tipus 1Af2, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	340,25	€
P-207	PAQ0-Z1C3	u	Porta d'armari doble tipus 1Af3, d'MDF, de 194 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. (SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	791,92	€
P-208	PAQ0-Z1EL	u	Porta per quadre elèctric tipus 1Ele, d'MDF, de 30 cm d'amplària i 45 cm d'alçària, format per: - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - Frontissa tipus piano d'acer inoxidable - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	176,95	€
P-209	PAQ0-Z1EX	u	Porta per caixa d'extintor tipus 1Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	192,37	€
P-210	PAQ0-Z2A1	u	Armari tipus 2Af1, d'MDF, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	773,45	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-211	PAQ0-Z2A2	u	Armari tipus 2Af2, d'MDF, de 57 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	731,43	€
P-212	PAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	618,64	€
P-213	PAQ0-Z2BE	u	Conjunt de tancament per BIE tipus 2Bie, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 140 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 2 fulles batents de 65x60 cm, de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	324,05	€
P-214	PAQ0-Z2C4	u	Porta d'armari doble tipus 1Af4, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	618,64	€
P-215	PAQ0-Z2EX	u	Porta per caixa d'extintor tipus 2Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	192,37	€
P-216	PAQ8-Z1P1	u	Porta batent automàtica tipus 1Pfi1, hermètica fins a 10Pa, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult, hermètic - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de	1.102,49	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			equivalent, col·locada (MIL SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	
P-241	PAS2-Z2R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rf3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 210x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada (DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.760,70 €
P-242	PAS2-ZRF1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 90x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA, o equivalent, i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada (SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	779,15 €
P-243	PAS2-ZRF2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe2, homologada EI2-C 60 i hermètica fins a 5Pa, per a una llum de pas de 105x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat hermètic amb junta intumescent, junta d'estanquitat en tot el seu perímetre, amb mecanisme de junta mòbil a la part inferior, i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, col·locada (MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1.178,90 €
P-244	PAS2-ZRF3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 110x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, col·locada (MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1.089,65 €
P-245	PAU0-ZEM1	m2	Envà mòbil acústic unidireccional Em1 de 4260 mm d'amplada i 2600 mm d'alçada, model T130 d'ARQÚSTICA o equivalent, format per: - Sistema de rodolament lineal monodireccional, amb carril superior d'alumini extrusionat, aliatge 6063 i tractament de duresa tipus T-5, subjecte a subestructura d'acer laminat fixada a forjat (subestructura no inclosa a la partida) - 6 Panells de 690x2600 mm, amb perfil·leria oculta d'alumini anoditzat mat i folrats a les dues cares amb panell de fusta de 16mm acabat amb làmina de HPL de 3mm RAL 9010, i aïllament interior de llana de roca Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte. (SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6.434,45 €
P-246	PAW8-78PA	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	77,45 €
P-247	PB12-ZIVB	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, muntants de tub 40x40x3 mm cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 1,5 mm de gruix, perforacions de 30x30 mm i un coeficient de perforació de 25 % soldat a marc de perfil L de 35x35x4 mm, de 110 cm d'alçària, soldada a estructura d'acer (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	114,79 €
P-248	PB12-ZIX5	m	Barana d'acer per a pintar, formada per travesser inferior i superior i muntants cada 100 cm, de pletina d'acer de 50x8 mm, i brèndoles cada 10 cm de diàmetre 8 mm, de 900 cm d'alçària, soldada a sòcol inferior de xapa d'acer. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	121,61 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-249	PB12-ZIXZ	m	Barana d'acer per a pintar, amb travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, igual a la barana de l'escala d'evacuació existent, soldada a estructura d'acer (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	135,24 €
P-250	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'empímació antioxidant i 2 capes d'esmail sintètic (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	36,96 €
P-251	PB1C-Z1TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, soldat a estructura d'acer de façana, acabat pintat amb 2 capes d'empímació antioxidant i 2 capes d'esmail sintètic (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	46,05 €
P-252	PB1D-ZJ01	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillatant, amb suport de rodons acer inoxidable Ø4mm, fixat mecànicament al parament (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	80,96 €
P-253	PB1D-ZJ02	m	Passamà de protecció d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre i una alçària de 20 cm des del paviment, acabat polit i abrillatant, amb suport de rodons acer inoxidable Ø22mm soldats a placa base per fixació amb cargols sobre el paviment (NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	91,14 €
P-254	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat (QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	461,14 €
P-255	PBB5-65KZ	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit (SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	6,97 €
P-256	PBBA-EOJC	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	32,57 €
P-257	PBBA-EOJE	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	32,66 €
P-258	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,44 €
P-259	PBBD-65KO	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	36,55 €
P-260	PBBD-65KP	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	36,56 €
P-261	PBC5-56GM	u	Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-262	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	35,08	€
P-263	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	7,09	€
P-264	PC16-ZMIR	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, adherit sobre tauler de DMH amb marc d'alumini, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (CENT SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	107,17	€
P-265	PC1C-Z00V	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	107,14	€
P-266	PC1H-5D85	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	93,90	€
P-267	PC1H-ZVLP	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, de 5+5 mm de gruix, amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.176,91	€
P-268	PC1J-Z0VF	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, aïllant, format per 1 lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (MIL CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.140,51	€
P-269	PJ117-Z0LR	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, de 50x32 cm, de color blanc, model DAMA de ROCA, referència A327788000+A337471000, o equivalent, col·locat amb suports murals i amb mig peu (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	185,20	€
P-270	PJ11C-Z0IA	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model ACCES de ROCA, referència A346237000 / A801232004, o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	348,89	€
P-271	PJ11C-Z0II	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model INSPIRA ROUND de ROCA, referència A346527000 / A80152200B, o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (CINC-CENTS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	500,30	€
P-272	PJ11G-Z0CR	u	Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà de plaques, model DUPLO WC ONE COMPACT de ROCA, referència A890073020, o equivalent, per a una descàrrega de 3/6 l, accionament manual amb placa model PL1 DUAL (ONE) de ROCA, referència A890195001, o equivalent, amb acabat cromat, col·locat amb fixacions mecàniques (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	421,88	€
P-273	PJ186-ZCNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	296,23	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-274	PJ1Z0-A7OH	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	158,48	€
P-275	PJ1Z0-Z0SB	u	Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col·locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a elements penjats (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	33,41	€
P-276	PJ210-H7U5	u	Aixeta automesccladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades (CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	140,81	€
P-277	PJ41-Z0BA	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, amb peu de suport, de 800 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15206.W de NOFER o equivalent, amb ròtula i braç articulat amb topall en la màxima longitud en horitzontal i extrem tancat, amb placa de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	296,33	€
P-278	PJ41-Z0BF	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 450 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15054.45.W de NOFER o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,98	€
P-279	PJ41-Z0BL	u	Barra mural fixa en doble angle 90°, per cantonada en bany adaptat, de 1200/425/580 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable AISI 304 de ø 32 mm, acabat blanc, amb 3 punts de recolzament, model 15149.W/15150.W de NOFER, o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	247,39	€
P-280	PJ41-Z0SD	u	Seient abatible mural amb pota de suport, per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 450x410 mm, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, recoberta amb niló de 5 mm de gruix, de model 150046.W de NOFER o equivalent, amb plaques de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304, col·locat amb fixacions mecàniques (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	435,98	€
P-281	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	63,37	€
P-282	PQ72-Z1M4	u	Moble 1MF04, de 3830x600x900 mm, format per: 02. 5 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 1 mòdul simple sense porta de 530x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 383x60 cm.	3.310,56	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1260x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - dispensador de paper eixugamans - dispensador de sabó - dispensador de gel hidroalcohòlic - dispensador de guants, talles L, M, S (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 126x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-288	PQ72-Z1M17	u	Moble 1MF17, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	819,43 €
P-289	PQ72-Z1M18	u	Moble 1MF18, taulell de treball de 3900x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 390x70 cm. (08) - 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 2 centrals en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (MIL CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.140,60 €
P-290	PQ72-Z1M19	u	Moble 1MF19, taulell de treball de 2600x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 260x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (VUIT-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	801,58 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-291	PQ72-Z1M2	u	Moble 1MF02, de 1700x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 1 mòdul simple de 440x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 170x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1.760,79	€
P-292	PQ72-Z1M20	u	Moble 1MF20, 3 taulell de recepció, una d'elles disposada en angle de 90°, 1 de 2840x800x730 mm, 2 de 1170x800x1120 mm i 3 de 1520x800x730 format per: - taulells de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 284x78 cm, 117x78 cm i 152x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulells superiors de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 197x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08) - 2 taulells laterals de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 178 cm i 284 cm a 112 cm d'alçària. (08) - 7 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 5 laterals de 78x70 cm, i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09) - 1 frontal endarrerit i suspès, de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 152x55 cm, en zona per atenció a PRM. (09) - 1 frontal amb part superior de 47 cm d'alçària de DM de 20 mm de gruix recoberts amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, part inferior de 50 cm d'alçària de vidre laminar 6+6 amb butiral blanc col·locat en perfils U d'acer inoxidable i panell posterior de 55 cm d'alçària amb tapa de registre de lluminària de DM de 6 mm de gruix, amb una mida total de 305x109 cm i 165x109 cm. (09+10+12+14) - sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07) - canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15)	9.732,33	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Il·luminària lineal LED fixada sota taulell de treball. (13) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (NOU MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)		
P-293	PQ72-Z1M3	u	Moble 1MF03, de 3830x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera sense porta de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 3 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 1 mòdul simple sense porta de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 383x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat 21. separador per pica d'HPL de 12 m de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 30x60 cm. Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (TRES MIL TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3.035,31	€
P-294	PQ72-Z1M5	u	Moble 1MF05, de 2170x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	3.521,85	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			03. 2 mòduls simples, 1 de 600x600 mm i 1 de 310x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 20. taulell d'acer inoxidable, de 217x60 cm, amb aigüera integrada preformada de 40x45x30 cm i sòcol de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 22. placa de cocció vitroceràmica, de 4 zones, amb controls digitals, per mòdul d'armari baix de 60x60 cm, encastada en taulell, completament instal·lada Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-295	PQ72-Z1M6	u	Moble 1MF06, de 1730x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 750x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 2 mòduls simples de 490x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 173x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 17. aigüera d'acer inoxidable de 68,6x45,7 cm model ZAFIRO de ANDEMEN, o equivalent Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.774,18 €
P-296	PQ72-Z1M7	u	Moble 1MF07, de 2400x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.	2.300,84 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			03. 2 mòduls simples de 270x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 115x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-301	PQ72-ZM11	u	Moble 1MF11, de 1260/1190x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 2 mòduls simples de 270/320x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1260/1190x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - dispensador de paper eixugamans - dispensador de sabó - dispensador de gel hidroalcohòlic - dispensador de guants, talles L, M, S (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 126119x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària	2.166,80 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 18/05/26

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (DOS MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	
P-302	PQ72-ZM12	u	Moble 1MF12, taulell de control de 4100x8000x1120 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulell superior de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 415x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08) - 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 78x112 cm i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09) - frontal de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x109 cm. (09) - sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07) - canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. (TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3.280,65
P-303	PQU0-566V	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,44
P-304	PQU1-49TH	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	31,71
P-305	PQU4-65LW	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	84,75
P-306	PQUC-BIQL	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	274,26
P-307	PQUC-BIQL	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (CENT CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	150,01
P-308	PQUD-BIQX	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitari a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	200,82
P-309	PQUD-ZIR0	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitari a obra de 4x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	274,26

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-310	PQUE-ZIQT	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 6,5x2,5 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	182,69	€
P-311	PQUE-ZIQU	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 6,5x2,5 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	274,26	€
P-312	PQUI-566W	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	161,65	€
P-313	PQUJ-65LX	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2,63	€
P-314	PQUM-566Y	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	57,15	€
P-315	PQUO-5672	u	Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	25,13	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P060-01ZU	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	39,87	€
	BV210-01PL	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònic Altres conceptes	37,97000 1,90000	€ €
P-2	P060-Z1ZJ	u	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat. Inclou restitució del volum de l'element estructural de formigó amb morter polimèric de reparació, tixotrópic, amb retracció controlada i alta resistència.	213,04	€
	BV210-01PB	u	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapç	195,35000	€
	B079-06TE	kg	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotrópic i de retracció con Altres conceptes	3,23400 14,45600	€ €
P-3	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut	0,11	€
	B0Y1-12V7	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm Altres conceptes	0,10000 0,01000	€ €
P-4	P121-ZKK0	m2	Amortització diària d'escala i passera d'evacuació provisional de bastida tubular metàl·lica fixa, amb trams de 140 cm d'amplària mínima, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, plataformes de treball d'amplària de 70 cm, tubs de travament, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	0,11	€
	B0Y1-12V7	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm Altres conceptes	0,10000 0,01000	€ €
P-5	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km Altres conceptes	9,28 9,28000	€ €
P-6	P127-ZKJL	m2	Muntatge i desmuntatge d'escala i passera d'evacuació provisional de bastida tubular metàl·lica fixa, amb trams de 140 cm d'amplària mínima, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, plataformes de treball d'amplària de 70 cm, tubs de travament, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km Altres conceptes	9,28 9,28000	€ €
P-7	P12A-Z0MM	u	Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades Altres conceptes	1.794,12 1.794,12000	€ €
P-8	P12A-ZLLM	mes	Lloguer de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades Altres conceptes	569,68 569,68000	€ €
P-9	P1474-65MZ	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb puntera metàl·lica	35,64	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B1474-0XKS	u	Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller	33,94000	€
			Altres conceptes	1,70000	€
P-10	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	8,11	€
	B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400	7,72000	€
			Altres conceptes	0,39000	€
P-11	P147L-EQD	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	2,06	€
	B147J-0XKF	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p	1,96000	€
			Altres conceptes	0,10000	€
P-12	P147W-65N	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354	56,08	€
	B147W-19P4	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie	53,41000	€
			Altres conceptes	2,67000	€
P-13	P147Y-EPW	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,28	€
	B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,27000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P-14	P147Z-FITK	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	11,48	€
	B147Z-0XI9	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polica	10,93000	€
			Altres conceptes	0,55000	€
P-15	P1480-FK75	u	Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	20,19	€
	B1480-0XLP	u	Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg	19,23000	€
			Altres conceptes	0,96000	€
P-16	P1483-EQE	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	7,95	€
	B1483-0XLZ	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but	7,57000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-17	P1489-FIGN	u	Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340	17,47	€
	B1489-0NFT	u	Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2	16,64000	€
			Altres conceptes	0,83000	€
P-18	P148B-EQE	u	Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340	10,61	€
	B148B-0XLS	u	Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama	10,10000	€
			Altres conceptes	0,51000	€
P-19	P148D-EQE	u	Samarreta de treball de cotó	3,49	€
	B148D-0XLQ	u	Samarreta de treball de cotó	3,32000	€
			Altres conceptes	0,17000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-20	P1516-ZZFA	m2	Protecció col·lectiva vertical amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs	3,70	€
	B15Z0-0MDS	m	Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut	0,14400	€
	B151A-19LN	m2	Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut	0,94800	€
			Altres conceptes	2,60800	€
P-21	P151P-483A	m2	Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs	20,79	€
	B151L-0M3G	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80	0,27600	€
	B0DZ3-0F6H	m	Fleix, per a seguretat i salut	0,03000	€
	B0AL-07AQ	cu	Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut	0,61100	€
			Altres conceptes	19,87300	€
P-22	P15Z-Z010	u	Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs	45,37	€
	B15ZZ010	u	Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre l	42,00000	€
			Altres conceptes	3,37000	€
P-23	P15Z-Z020	m2	Formació de confinament configurant paraments verticals, sostre o paviment, amb làmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva armada i amb el desmuntatge inclòs	3,36	€
	B15ZZ020	m2	Làmlàmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), per a formació de confinament	0,50600	€
			Altres conceptes	2,85400	€
P-24	P18Z-Z0CA	u	Redacció del projecte executiu pel reforç de l'estructura existent i direcció de l'obra corresponent als treballs de reforç.	22.029,99	€
			Altres conceptes	22.029,99000	€
P-25	P18Z-Z0XC	u	Redacció del projecte executiu pel reforç de l'estructura existent i direcció de l'obra corresponent als treballs de reforç.	15.361,05	€
			Altres conceptes	15.361,05000	€
P-26	P191-Z01C	u	Cala per determinar les dimensions i característiques de l'armat d'element estructural existent de formió (pilars / bigues / sostres), es comprovarà el nombre de barres, el diàmetre i la separació entre estreps. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat. Inclou restitució del volum de l'element estructural de formigó amb morter polimèric de reparació, tixotrópic, amb retracció controlada i alta resistència.	53,98	€
	B079-06TE	kg	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotrópic i de retracció con	3,85000	€
			Altres conceptes	50,13000	€
P-27	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	25,71	€
			Altres conceptes	25,71000	€
P-28	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,85	€
			Altres conceptes	12,85000	€
P-29	P2140-ZRR	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior i/o tallafocs amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	25,71	€
			Altres conceptes	25,71000	€
P-30	P2141-I6N7	u	Arrencada de persiana enrotllable de 3 a 7 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	15,86	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	15,86000	€
P-31	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,71	€
			Altres conceptes	7,71000	€
P-32	P2143-ZRR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a arribar a sostre estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,42	€
			Altres conceptes	15,42000	€
P-33	P2144-4RT1	m2	Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	8,78	€
			Altres conceptes	8,78000	€
P-34	P2144-Z8EA	m2	Arrencada de tancament fix de vidre interior col·locat sobre alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	21,85	€
			Altres conceptes	21,85000	€
P-35	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	8,62	€
			Altres conceptes	8,62000	€
P-36	P2145-ZRS0	m2	Arrencada de tancament de perfils d'acer de 60x30 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	10,36	€
			Altres conceptes	10,36000	€
P-37	P2141-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	16,71	€
			Altres conceptes	16,71000	€
P-38	P214L-ZRM	m2	Enderroc complet de coberta plana, transitable, amb paviment ceràmic acabat amb lànima impermeabilitzant autoprotegida, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor	38,38	€
			Altres conceptes	38,38000	€
P-39	P214O-4RN	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,06	€
			Altres conceptes	17,06000	€
P-40	P214O-ZRN	m2	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb graons i replans de xapa llagrimada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	25,95	€
			Altres conceptes	25,95000	€
P-41	P214Q-4RP	m2	Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,20	€
			Altres conceptes	7,20000	€
P-42	P214T-4RQ	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,00	€
			Altres conceptes	9,00000	€
P-43	P214T-4RQ	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,45	€
			Altres conceptes	7,45000	€
P-44	P214T-Z00A	m2	Enderroc puntual d'ampit de maó vist de 30 cm de gruix, amb peça de remat de pedra artificial, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, previ tall amb disc dels límits de l'actuació	27,52	€
			Altres conceptes	27,52000	€
P-45	P214T-ZRQI	m2	Enderroc puntual de façana, de 30 cm de gruix, formada per 2 fulls ceràmics amb cambra, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, previ	26,89	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			tall amb disc del perímetre de l'obertura		
			Altres conceptes	26,89000	€
P-46	P214T-10CX	m2	Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,94	€
			Altres conceptes	6,94000	€
P-47	P21GS-4RV	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconneció de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,25	€
			Altres conceptes	18,25000	€
P-48	P21GS-4RV	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconneció de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,65	€
			Altres conceptes	16,65000	€
P-49	P21GS-4RV	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconneció de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	20,16	€
			Altres conceptes	20,16000	€
P-50	P21GS-4RVI	u	Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconneció de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	37,12	€
			Altres conceptes	37,12000	€
P-51	P21GS-4RV	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconneció de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	29,44	€
			Altres conceptes	29,44000	€
P-52	P21GS-ZRV	u	Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconneció de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,65	€
			Altres conceptes	16,65000	€
P-53	P21Q0-H8E	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor	12,85	€
			Altres conceptes	12,85000	€
P-54	P21Q0-Z8EJ	u	Enderroc de moble de recepció, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges	154,24	€
			Altres conceptes	154,24000	€
P-55	P21Q0-Z8E	m	Desmuntatge de taulells i taules de treball fixades a paret, amb mitjans manuals, recollida de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor	12,85	€
			Altres conceptes	12,85000	€
P-56	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	12,19	€
			Altres conceptes	12,19000	€
P-57	P2R5-DT3X	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	108,12	€
			Altres conceptes	108,12000	€
P-58	P2RA-EU5J	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u Altres conceptes	0,00000 0,00000	€ €
P-59	P2RA-EU5L	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00	€
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos Altres conceptes	0,00000 0,00000	€ €
P-60	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	33,28	€
	B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un Altres conceptes	31,69820 1,58180	€ €
P-61	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	18,72	€
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un Altres conceptes	17,82770 0,89230	€ €
P-62	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-50,53	€
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perill Altres conceptes	-48,12000 -2,41000	€ €
P-63	P2RA-EU61	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,00	€
	B2RA-28TW	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densit Altres conceptes	0,00000 0,00000	€ €
P-64	P2RA-EU64	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	13,14	€
	B2RA-28TM	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una dens Altres conceptes	12,51200 0,62800	€ €
P-65	P2RA-EU6E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	18,32	€
	B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una de Altres conceptes	17,44350 0,87650	€ €
P-66	P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	3,03	€
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en Altres conceptes	2,00000 1,03000	€ €
P-67	P442-DG02	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	3,19	€
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	2,15000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,04000	€
P-68	P446-Z0ES	u	Estructura metàl·lica per a subjecció d'equipament hospitalari penjat del sostre, amb perfils i plaques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat, col·locada a l'obra amb cargols fixats mecànicament a l'estructura existent, amb tots els elements necessaris i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.	1.308,82	€
			Altres conceptes	1.308,82000	€
P-69	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	5,26	€
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	2,00000	€
			Altres conceptes	3,26000	€
P-70	P44A-43I0	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques	5,23	€
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	3,62000	€
			Altres conceptes	1,61000	€
P-71	P44A-43L7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	4,00	€
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,86000	€
			Altres conceptes	2,14000	€
P-72	P44A-Z3KD	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura	5,20	€
	B44Z-0M0O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	3,01000	€
			Altres conceptes	2,19000	€
P-73	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	3,38	€
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	2,00000	€
			Altres conceptes	1,38000	€
P-74	P45R2-4UA	m2	Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components	30,36	€
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	19,99200	€
			Altres conceptes	10,36800	€
P-75	P45R3-ZCIE	m3	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, de consistència fluida, sense retracció, per a recrescut de pilar de formigó de 4 a 8 cm de gruix, col·locat per injecció a pressió	1.317,89	€
	B072-H77K	kg	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, baixa retracció i consistència fluida	1.100,00000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,68120	€
			Altres conceptes	217,20880	€
P-76	P45R8-Z00A	m	Ataconat en cap de pilars i/o parets de maó perforat, amb morter expansiu, previ taponat superficial amb pasta de guix i massilla, inclou la posterior eliminació del guix, retirada de runes i neteja final, considerant un grau de dificultat normal	54,80	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,75200	€
	B095-12XW	u	Broquet d'injecció per a resines	1,20000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B077-12V5	kg	Morter expansiu	16,92000	€
			Altres conceptes	31,92800	€
P-77	P4B0-608Z	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	27,73	€
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	5,08079	€
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	8,97900	€
			Altres conceptes	13,67021	€
P-78	P4BE-FIVR	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,07	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,01160	€
			Altres conceptes	2,05840	€
P-79	P4DH-DQHI	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3,5 m	25,45	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,19074	€
	B0D80-0CNY	m2	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,33200	€
	B0DZ5-0F6T	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	0,28000	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,29040	€
			Altres conceptes	23,35686	€
P-80	P4SA-ZGVB	m2	Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	26,70	€
			Altres conceptes	26,70000	€
P-81	P4Z0-Z1TF	u	Ancoratge amb tac químic tipus HIT-HY 200-A / M12 de HILTI o equivalent, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó.	15,16	€
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, HILTI tipus HIT-HY/M12 o equivalent, amb cargol, vol	8,29000	€
			Altres conceptes	6,87000	€
P-82	P4Z5-Z00G	dm3	Reblert i ataconat d'encamisat de pilar de formigó amb morter polimèric de reparació, fluid i de retracció controlada	3,46	€
	B079-06TF	kg	Mortre polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controla	2,87430	€
			Altres conceptes	0,58570	€
P-83	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	7,89	€
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,12000	€
			Altres conceptes	5,77000	€
P-84	P512-38FE	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	25,43	€
	B0FG3-0EDM	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de c	5,53280	€
			Altres conceptes	19,89720	€
P-85	P51K-5RZH	m	Minvell amb rajola ceràmica, reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, parament arrebossat i matarracó de morter de ciment	47,83	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	47,83000	€
P-86	P51K-ZRZH	m	Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i matarracó de morter de ciment	29,43	€
			Altres conceptes	29,43000	€
P-87	P54Z-Z00C	m2	Coberta de planxa d'acer galvanitzat per pintar, soldada a estructura d'acer tubular (no inclosa), inclou perfil de remat superior en l'encontre ambels perfils de la façana existent	57,75	€
	B0CH9-0E4F	m2	Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix	31,37000	€
			Altres conceptes	26,38000	€
P-88	P5Z16-4ZG0	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà	20,90	€
			Altres conceptes	20,90000	€
P-89	P5ZH0-10LP	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent	79,24	€
	BD55-10LTF	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida ver	33,07000	€
	B7JE-0GTO	kg	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM	7,31000	€
			Altres conceptes	38,86000	€
P-90	P63Z-ZAQP	m2	Tancament exterior de plaques de ciment i estructura doble amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 240 mm, sistema WL331C.es de KNAUF o equivalent, format per: - fulla exterior amb placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTD, o equivalent, 12,5 mm de gruix, cargolada a l'estructura, barrera de vapor amb làmina tipus TYVEK STUCCOWRAP, o equivalent, fixada amb cinta adhesiva, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de 126-160 Kg/m3 i 90 mm de gruix, perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat z275, amb muntants verticals de 100 mm d'amplada col·locats cada 60 cm com a màxim i perfils horitzontals de 100 mm d'amplada, segellat de juntes entre plaques amb morter i cinta específics per a plaques de ciment, morter superficial AQUAPANEL, o equivalent, de 5 mm de gruix amb malla de reforç d'OUTDOOR AQUAPANEL, o equivalent. Inclou part proporcional de perfils de remat de PVC amb goteró. - cambra d'aire de 40 mm de gruix amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca - extradossat interior de plaques de guix laminat format per doble estructura autoportant amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplada i canals de 48 mm d'amplada, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i 1 placa de guix laminat de 15 mm amb una cara amb làmina d'alumini, fixades mecànicament, amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca i banda acústica perimetral de neoprè de 50 a 100 mm d'amplada. Sistema complet homologat certificat pel fabricant i l'instal·lador, segons DAU 12/074 o equivalent.	219,44	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,53900	€
	B6B1-0KKF	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'a	1,57680	€
	B775-0KR2	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,73080	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	5,95350	€
	B7C93-0IWY	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm	6,62550	€
	B7JZU005	m	Cinta de malla de fibra de vidre resistent a l'àlcali tipus Aquapanel de Knauf o equivale	1,12710	€
	B7C93-0J4K	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de	56,41920	€
	B6B1-0KKE	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'am	4,73800	€
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,10080	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B6B0-1BTL	m	Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de gui	1,49940	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7J5U005	kg	Morter de ciment portland i additiu tipus Aquapanel de Knauf o equivalent, per a junts	1,73250	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	0,52800	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	7,37100	€
	B0CC-U005	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) acabada amb una làmina d'alumini per una cara i	14,03850	€
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la	5,94300	€
	B0CW-U005	m2	Placa de ciment portland amb additiu i materials de reomplert tipus Aquapanel Outdo	29,76750	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	3,06940	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,01500	€
	B8ZA-0P1S	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim d	2,88750	€
			Altres conceptes	72,05270	€
P-91	P654-8MJ4	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	75,90	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la	23,31920	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,79360	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,53615	€
	B7C93-0J0D	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm	8,85800	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	6,61500	€
			Altres conceptes	18,76645	€
P-92	P654-ZM1I	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	69,32	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	14,25520	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,87960	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,53615	€
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm	9,96010	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	13,23000	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
			Altres conceptes	18,44735	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-93	P654-ZM1J	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) en 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	72,97	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,53615	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,87960	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	10,59870	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp	13,23000	€
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm	9,96010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	7,12760	€
			Altres conceptes	18,62625	€
P-94	P654-ZM1Z	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	76,61	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,87960	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	21,19740	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp	13,23000	€
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm	9,96010	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,53615	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
			Altres conceptes	18,79515	€
P-95	P654-ZM5C	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 1 cara i 1 placa tipus estàndard (A) a l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	82,55	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp	13,23000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,79360	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	21,38280	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,53615	€
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm	9,96010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
			Altres conceptes	19,63575	€
P-96	P654-ZM5H	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	86,19	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,53615	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,79360	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	10,59870	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	13,23000	€
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm	9,96010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	14,25520	€
			Altres conceptes	19,80465	€
P-97	P654-ZM5Z	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	90,03	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	13,23000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,79360	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	28,51040	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,53615	€
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm	9,96010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
			Altres conceptes	19,98815	€
P-98	P654-ZM8I	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica	104,57	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			>= 1,622 m2·K/W		
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	13,23000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,79360	€
	B0CC0-21OT	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons	42,35360	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm	9,96010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,53615	€
			Altres conceptes	20,68495	€
P-99	P6A1-D7EE	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs	212,05	€
	B6AY-0KMT	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2	180,37000	€
			Altres conceptes	31,68000	€
P-100	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,35	€
	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per	0,09000	€
	B6AX-0KOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150	0,65000	€
			Altres conceptes	2,61000	€
P-101	P713-DXF9	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil	27,36	€
	B712-FGNM	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FP amb arma	14,96044	€
	B7B1-0KPB	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2	1,74405	€
			Altres conceptes	10,65551	€
P-102	P777-Z0LK	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical amb làmina de polietilè flexible recoberta amb geotèxtil tipus SCHLÜTER-KERDI-200, o equivalent, de 0,2 mm de gruix, col·locada amb adhesiu cimentós flexible apte pel suport, en capa fina. Inclou peces especials per zona de bonera i desguàs.	41,05	€
	B777-Z0LK	m2	Làmina de polietilè flexible recoberta amb geotèxtil tipus SCHLÜTER-KERDI-200, o eq	20,64300	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	4,91400	€
			Altres conceptes	15,49300	€
P-103	P7B1-6Q6N	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	2,95	€
	B7B1-0KQ4	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	1,11100	€
			Altres conceptes	1,83900	€
P-104	P7C25-DDK	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir	15,09	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7C25-185T	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 Altres conceptes	11,86500 3,22500	€ €
P-105	P7CR3-AYY	m2	Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, de 15 mm de gruix i 4,5 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dB(A), col·locat a la paret amb fixacions mecàniques	14,32	€
	B7CZ2-0IRA	u	Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària	2,28000	€
	B7CF1-2GOF	m2	Feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, Altres conceptes	9,69100 2,34900	€ €
P-106	P7D0-ZRJF	m2	Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements plans amb el gruix necessari, segons massivitats, per assolir una EI-180, inclou tapar i reparar forats de passos d'instal·lacions (antigues o noves) en sostre existent	30,82	€
	B7D6-0IQK	kg	Mortre ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïlla	22,64400	€
	B011-05ME	m3	Aigua Altres conceptes	0,09694 8,07906	€ €
P-107	P7DA-ZQF5	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 40 a 50 mm d'amplària, format per col·locació de màstic elastomèric de silicona de densitat 1'24 i duresa Shore 16, amb una capacitat de dilatació fins al trencament de 450%, d'alta resistència química a l'oxidació, àcids, bases diluïdes i dissolvents sobre cordó de fibres minerals revestides amb reixa refractària, de diàmetre 60 mm, insensible als agents químics agressius, col·locada amb clips o adhesiu de silicat refractari. Grau tallafocs com a mínim igual o superior al grau requerit pel sector de la zona.	33,68	€
	B7D2-ZQF5	m	Màstic elastomèric de silicona de densitat 1'24 i duresa Shore 16, amb una capacitat d Altres conceptes	25,00000 8,68000	€ €
P-108	P812-6F9G	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	30,57	€
	B811-1ZWK	t	Mortre de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,	6,91444	€
	B011-05ME	m3	Aigua Altres conceptes	0,01847 23,63709	€ €
P-109	P824-ZAC5	m2	Enrajolat de parament vertical interior tipus Ac05, a una alçada <= 3 m amb rajola de gres porcellànic vitrificat i rectificat de 300x600x8 mm. de primera qualitat, col·locada de terra a sostre, color llis marca SALONI, model KEOPS o equivalent, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411). Col·locades amb ciment cola flexible tipus C2S1, FERMADUR-E o equivalent, en capa fina amb llana dentada <10mm, doble encolat (en suport i en rajola) i rejuntat amb beurada tipus CG2 hidrófug tipus LATICRET, FERMACOLOR-R o equivalent, del mateix color que la rajola. Junes de 2 mm entre rajoles, de dilatació cada 7x7 i 7x10,2 aprox., i juntes perimetrals amb pilars i murs de 8-10mm. UNE-EN_14411=2007_rajoles A-B-I-II-III. Inclosa part proporcional de cantoneres amb perfil d'alumini lacat de 3mm de gruix.	49,10	€
	B0FG2-ZAC5	m2	Rajola de gres porcellànic vitrificat i rectificat de 300x600x8 mm. de primera qualitat, c	25,85000	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	6,17753	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c Altres conceptes	1,05750 16,01497	€ €
P-110	P83E1-ZEU	m2	Plafó per tancament de façana format per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm, soldat a estructura d'acer (no inclosa)	100,54	€
	B44Z-0LWW	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat	11,28600	€
	B0CHG-2GYU	m2	Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb perforacions quadrades al portell i 15	36,26700	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	52,98700	€
P-111	P83E7-ZAC	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac01, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color RAL 9010, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	94,23	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	3,30000	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base	2,41800	€
	B0D31-Z0AC	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	6,75000	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,62000	€
	B834-ZACB	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, tipus	43,17500	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base p	4,68625	€
			Altres conceptes	32,28075	€
P-112	P83E7-ZAC	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac02, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial a definir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	95,39	€
	B834-Z0AC	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de F	44,27500	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,62000	€
	B0D31-Z0AC	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	6,75000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	3,30000	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base	2,41800	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base p	4,68625	€
			Altres conceptes	32,34075	€
P-113	P83E7-ZAC	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac03, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària i RAL 9010 de 1,70 m a fins a cel ras, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	95,39	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,62000	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base	2,41800	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base p	4,68625	€
	B834-Z0AC	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de F	44,27500	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	3,30000	€
	B0D31-Z0AC	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	6,75000	€
			Altres conceptes	32,34075	€
P-114	P83E7-ZAC	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.a, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de 170 cm d'alçària, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial simil fusta a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAK® PANEL o equivalent) sobre llatets de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatets que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	101,10	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base p	4,68625	€
	B834-ZACF	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de F	45,37500	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,62000	€
	B0D31-Z0AC	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	6,75000	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	4,34210	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	3,30000	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base	2,41800	€
			Altres conceptes	32,60865	€
P-115	P83E8-ZAC	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.b, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat des de 170 cm d'alçària fins al cel·las, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1, d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	61,68	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base p	4,68625	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base	2,41800	€
	B83Z-ZACP	m2	Panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, antibacterià, resistent a produ	22,22000	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,62000	€
			Altres conceptes	30,73575	€
P-116	P83E8-ZAC	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac06, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	61,68	€
	B83Z-ZACP	m2	Panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, antibacterià, resistent a produ	22,22000	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,62000	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base	2,41800	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base p Altres conceptes	4,68625 30,73575	€ €
P-117	P83E8-ZAC	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac07, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color a escollir per la DF, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	63,06	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base	2,41800	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base p	4,68625	€
	B83Z-ZAPC	m2	Panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, antibacterià, resistent a produ	23,54000	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària Altres conceptes	1,62000 30,79575	€ €
P-118	P83EC-97LY	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	54,00	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,38540	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	7,12760	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,37750	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	10,43000	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	5,84010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat Altres conceptes	6,87960 17,71900	€ €
P-119	P83EC-97M	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	57,65	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,38540	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,87960	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	10,59870	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	10,43000	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	5,84010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,37750	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	17,89790	€
P-120	P83EC-97R	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	67,23	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	10,43000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,79360	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	14,25520	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,37750	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	5,84010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·ria per a junts de plaques de guix la	0,38540	€
			Altres conceptes	18,90740	€
P-121	P83EC-97U	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	49,67	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·ria per a junts de plaques de guix la	0,38540	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,87960	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat	0,61425	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	5,21500	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	5,84010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	7,12760	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,37750	€
			Altres conceptes	17,98975	€
P-122	P83EC-97V1	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	53,31	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·ria per a junts de plaques de guix la	0,38540	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,87960	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat	0,61425	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,37750	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	5,21500	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	5,84010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	10,59870	€
			Altres conceptes	18,15865	€
P-123	P83EC-982	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	62,90	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,79360	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	5,84010	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	5,21500	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,37750	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·ria per a junts de plaques de guix la	0,38540	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	14,25520	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat	0,61425	€
			Altres conceptes	19,17815	€
P-124	P83EC-Z7T	m2	Extradossat de plaques de guix laminat (REI 180) format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 110,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix i 1 placa resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	106,30	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·ria per a junts de plaques de guix la	0,38540	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,87960	€
	B0CC0-21OP	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), sego	9,53780	€
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat	0,61425	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,37750	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	6,94340	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	5,84010	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B0CC0-21OX	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons	49,79020	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	20,69095	€
P-125	P83EC-ZAC	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'ampl·ria i canals de 70 mm d'ampl·ria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	109,17	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,46300	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	1,98000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,72480	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,91400	€
	B0CC0-21OX	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons	49,79020	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp	8,38800	€
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm	19,92020	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,29600	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·ria per a junts de plaques de guix la	0,77080	€
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat	0,49140	€
			Altres conceptes	19,19160	€
P-126	P83Z0-ZPA4	m	Perfil tipus L de 15x15 mm i 1,5 mm de gruix, d'alumini acabat lacat plata mate, per a protecció de revestiment vertical fenòlic de 6 mm de gruix en arrebadors. Col·locació semi-oculta horitzontal, adherit al parament, segons detalls de projecte	33,32	€
	B630-ZPA4	m	Perfil tipus L de 15x15 mm i 1,5 mm de gruix, d'alumini acabat lacat plata mate	25,72500	€
			Altres conceptes	7,59500	€
P-127	P845-ZCR3	m2	Cel ras tipus Cr03 de safata d'alumini microperforat prelacat (15% perforació), amb cantell rectangular recte amb pestanya, de 300 mm d'ampl·ria i 19 mm de gruix, i llarg segons plànols, marca ARMSTRONG o equivalent, amb acabat de la cara vista post-lacat color blanc RAL 9003, amb la superfície microperforada i vel acústic, muntades en posició horitzontal, sense separació. Col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos tipus BANDRASTER, o equivalent, col·locats cada 2,4 m i fixats al sostre mitjançant vareta rosçada de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb un perfil de suport addicional col·locat al mig de cada placa, amb perfils separadors de seguretat cada 2 m. Reacció al foc B-s1, d0. Inclou coordinació de cel rasos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel ras per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.	71,27	€
	B847-2MED	m2	Estructura vista en un sentit d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques d	1,65830	€
	B842-2M8X	m2	Banda d'alumini prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell rebaixat enrasat p	48,11130	€
			Altres conceptes	21,50040	€
P-128	P846-9JNC	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	47,42	€
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	8,50000	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,94840	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	10,59870	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,76545	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
			Altres conceptes	24,49405	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-129	P846-9JOB	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	43,78	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,94840	€
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	8,50000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,76545	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	7,12760	€
			Altres conceptes	24,32515	€
P-130	P846-Z001	m	Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 80 cm), de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	66,52	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	13,75920	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	12,11000	€
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	12,75000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,26800	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,22668	€
			Altres conceptes	25,40612	€
P-131	P846-ZCR6	m2	Reparació / reposició de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m, per a una altura de fals sostre de 4 m com a màxim. Inclosa coordinació de sostres falsos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en fals sostre per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.	78,80	€
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	8,50000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,76545	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	7,12760	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,94840	€
			Altres conceptes	59,34515	€
P-132	P846-ZCR7	m2	Cel ras tipus Cr07, de placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR de KNAUF, o equivalent, 12,5 mm de gruix, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	93,98	€
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	8,50000	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,94840	€
	B0CW-U005	m2	Placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert tipus Aquapanel Outdo	29,76750	€
	B7C93-0ITW	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de g	13,39000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,76545	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
			Altres conceptes	38,49525	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-133	P84G-ZCR4	m2	Cel ras registrable tipus Cr04 de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, marca ARMSTRONG o equivalent, color RAL 9003, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura semioculta d'acer galvanitzat prelacat de color blanc, formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Inclosa coordinació de sostres falsos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel ras per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.	86,09	€
	B84J-2M5V	m2	Placa d'alumini prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell recte per a estructu	59,80180	€
	B848-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada p Altres conceptes	4,07880 22,20940	€ €
P-134	P84N-Z001	m2	Formació de fossejat o cortiner en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) o hidròfuga (H) en zones humides, de 15 mm de guix, col·locades amb entramat d'estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.	92,10	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,23700	€
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la	8,49000	€
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	16,31500	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	17,19900	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Altres conceptes	2,67300 47,18600	€ €
P-135	P84O-ZCR5	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	70,01	€
	B84M-Z001	u	Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per Altres conceptes	53,87000 16,14000	€ €
P-136	P84O-ZRES	u	Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de guix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanc a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	105,81	€
	B84M-ZRES	u	Portella estanca per registre de cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o eq Altres conceptes	87,96000 17,85000	€ €
P-137	P860-7AAL	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de guix, acabat esmerilat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm	52,72	€
	B862-2GPP	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de guix, acabat esmerilat i treb	28,32900	€
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	3,32000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,56172	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis Altres conceptes	3,96000 16,54928	€ €
P-138	P868-Z00S	m	Sòcol de planxa d'acer galvanitzat, plegada, per pintar, de 20 cm d'alçària, soldada a estructura d'acer tubular (no inclosa)	37,13	€
	B0CH9-0E4F	m2	Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de guix Altres conceptes	18,82200 18,30800	€ €
P-139	P879-4UCN	m2	Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca	28,35	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03L-05MU	t	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm	6,69180	€
			Altres conceptes	21,65820	€
P-140	P894-4V98	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	30,58	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	4,59643	€
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	6,29666	€
			Altres conceptes	19,68691	€
P-141	P894-4V9I	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	23,95	€
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	5,72424	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	4,25595	€
			Altres conceptes	13,96981	€
P-142	P89H-4V6V	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	7,99	€
	B896-HYBR	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	3,53614	€
			Altres conceptes	4,45386	€
P-143	P89H-4V7G	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	7,08	€
	B896-HYBR	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	3,53614	€
			Altres conceptes	3,54386	€
P-144	P89I-ZBAB	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb revestiment bicomponent en base aigua, fungistàtic i bacteriostàtic, tipus NEW WALL-TECH WB/UV 351 de LOTUM, o equivalent, aplicat en 3 capes	33,68	€
	B896-ZBAB	m2	Revestiment bicomponent en base aigua, fungistàtic i bacteriostàtic, tipus NEW WALL-	28,00000	€
			Altres conceptes	5,68000	€
P-145	P89I-ZBAC	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat	7,35	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,99144	€
	B896-ZBAC	kg	Pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions	2,80051	€
			Altres conceptes	3,55805	€
P-146	P89I-ZBAH	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat	8,26	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,99144	€
	B896-ZBAC	kg	Pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions	2,80051	€
			Altres conceptes	4,46805	€
P-147	P89J-ZUDI	m2	Pintat de parament d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	14,43	€
	B8Z6-0P2G	kg	Imprimació fosfatant	3,91476	€
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	2,61120	€
			Altres conceptes	7,90404	€
P-148	P8B2-G2EH	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual	18,87	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B898-2MHY	I	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,66566	€
	B898-2MHX	I	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,20013	€
			Altres conceptes	16,00421	€
P-149	P8B2-G2EV	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual	26,50	€
	B898-2MHY	I	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,66566	€
	B898-2MHX	I	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	2,40026	€
			Altres conceptes	22,43408	€
P-150	P8ZZ-ZMCT	u	Manipulació de capçal hospitalari tipus TEDISEL o equivalent, de 150 a 160 cm de llargària i 27 cm d'alçària, amb incorporació de revestiment de panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL) de 10 mm de gruix, adherit amb cola específica sobre panell tècnic, amb cantells de PVC, color i textura a escollir per la DF, classificació al foc B-s1,d0, mecanitzat per incloure 5 unitats de suport de gas amb suplement d'alçada de 10 mm. Totalment acabat i provat, segons indicacions del projecte.	777,85	€
	B8ZZ-ZMCT	u	Revestiment específic per capçal hospitalari de 150 a 160 cm de llargària i 27 cm d'alç	695,00000	€
			Altres conceptes	82,85000	€
P-151	P93G-Z0RP	m2	Recrescudat del suport de paviments amb pendents, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, acabat remolinat	12,73	€
	B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,01449	€
			Altres conceptes	12,71551	€
P-152	P93I-I198	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment	19,38	€
	B07E-0GH0	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió i	16,39000	€
			Altres conceptes	2,99000	€
P-153	P9BB-ZPV5	m2	Paviment interior amb peces de marbre similar a l'existent, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	175,49	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	9,26100	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,90000	€
	B0G2-0FCB	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu superior, de 30 mm de	125,07840	€
			Altres conceptes	40,25060	€
P-154	P9C8-Z0RP	m2	Treballs previs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense retracció, segellat tubs de pvc i tapat de forats actuals	15,91	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	5,68000	€
	B07C-1NF9	kg	Morter de reparació	1,50000	€
			Altres conceptes	8,73000	€
P-155	P9PA-ZPV1	m2	Paviment de PVC tipus Pav01, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ OPTIMA SOFT GREY o equivalent, amb tractament de protecció IQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF	44,57	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9PB-ZPV1	m2	Làmina de PVC tipus Pav01 homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i g	21,52500	€
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,11880	€
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,66950	€
			Altres conceptes	21,25670	€
P-156	P9PA-ZPV2	m2	Paviment de PVC tipus Pav02, homogeni en rotlle amb relleu en superfície, classe I-31, segons UNE-EN 649, gruix total de 2,5 mm i gruix de la capa d'ús 2 mm, de la marca TARKETT model GRANIT MULTISAFE, color a escollir per la DF, o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.	47,55	€
	B9PB-ZPV2	m2	Làmina de PVC tipus Pav02 homogeni en rotlle amb relleu en superfície, classe I-31, s	24,36000	€
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,66950	€
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,11880	€
			Altres conceptes	21,40170	€
P-157	P9PA-ZPV3	m2	Paviment de PVC tipus Pav03, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ EMINENT LIGHT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 i pont d'unió per a paviments no porosos. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.	45,68	€
	B9PB-ZPV3	m2	Làmina de PVC tipus Pav03, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i	22,57500	€
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,11880	€
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,66950	€
			Altres conceptes	21,31670	€
P-158	P9PA-ZPV4	m2	Paviment de PVC tipus Pav04, homogeni en rotlle conductor de l'electricitat estàtica, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ TORO SC GREY 309310 o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Propietats electrò-conductives permanents. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF	52,79	€
	B9PB-ZPV4	m2	Làmina de PVC tipus Pav04, homogeni en rotlle conductor de l'electricitat estàtica, cla	29,34750	€
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,11880	€
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,66950	€
			Altres conceptes	21,65420	€
P-159	P9S1-ZJ8Q	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5/7 mm de gruix, col·locat soldat	91,87	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CH9-0E3X	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5/7 mm de gruix	56,31010	€
			Altres conceptes	35,55990	€
P-160	P9S1-ZPV4	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus Pav04, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat sobre recrescut de morter formant pendents, mínim 1%	68,47	€
	B0CH9-0E3Y	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix	39,64470	€
	B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	6,76000	€
	P93G-57PZ	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	10,19816	€
			Altres conceptes	11,86714	€
P-161	P9U3-6Y7X	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçada, col·locat amb adhesiu	38,83	€
	B9U1-15HA	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçada	32,57880	€
	B091-06VI	kg	Adhesiu de poliuretà	0,61929	€
			Altres conceptes	5,63191	€
P-162	P9U5-ZSC1	m	Sòcol de mitja canya de PVC tipus Soc01, de 15 cm d'alçada, format per perfil de PVC de radi mínim 20mm. Inclòs remuntat del mateix paviment vinílic i segellat de junt amb el revestiment de paret mitjançant massilla de silicona fungicida i antibacteriana, amb les homologacions necessàries.	24,15	€
	B820-ZSC1	m	Sòcol de mitja canya, de 10 cm d'alçada format per perfil de PVC de radi mínim 20mm	13,50000	€
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,23000	€
	P9PA-ZPV1	m2	Paviment de PVC tipus Pav01, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649	6,36767	€
			Altres conceptes	4,05233	€
P-163	P9U7-ZSC4	m	Sòcol de marbre similar a l'existent, tipus Soc04, de 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	16,53	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,24750	€
	B9U6-0J9V	m	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçada i 2 cm de gruix	8,73600	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,66150	€
			Altres conceptes	6,88500	€
P-164	P9V7-4ZCU	m	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 5/7 mm de gruix, amb 2 plecs i 500 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura	57,13	€
	B9V7-2HJQ	m	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 m	35,09000	€
			Altres conceptes	22,04000	€
P-165	P9Z1-CVSZ	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 40 mm d'amplària de màxima de junt, de 22 mm d'alçada de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques	74,86	€
	B9Z0-35A2	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de c	60,34600	€
	B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm, amb vis	2,61300	€
			Altres conceptes	11,90100	€
P-166	P9ZA-ZZDG	m2	Rebaixat del paviment de terratzó i posterior aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per poder aplicar correctament el pont d'unió.	8,66	€
			Altres conceptes	8,66000	€
P-167	P9ZD-Z00T	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de xapa d'alumini plegada	10,20	€
	B9Z2-Z00T	m	Perfil simple de xapa d'alumini plegada, per a junts de paviment	8,24250	€
			Altres conceptes	1,95750	€
P-168	PAD0-Z0PO	m2	Porta batent de 150x250 cm formada per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm,	484,61	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			amb 4 frontisses i pany de cop i clau, amb mestrejament segons indicacions de la DF, d'acer inoxidable. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.		
	BAD0-Z0PO	u	Porta batent de 150x250 cm formada per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de Altres conceptes	450,95000 33,66000	€ €
P-169	PAF2-Z1P4	u	Tancament de vidre tipus 1Pai4, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 120 cm d'amplària i 240 cm d'alçària, format per porta amb 1 fulla batent de 110x210 cm i 1 fix superior, amb 4 frontisses per fulla i maneta d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent, col·locat	707,36	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	11,88000	€
	BAF6-1V6H	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'	67,42440	€
	BAF1-1TXN	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla	559,89780	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon Altres conceptes	5,11200 63,04580	€ €
P-170	PAF2-Z1T1	u	Tancament de vidre tipus 1Tai1, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 463 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 2 portes amb fulles batents de 90x215 cm, 2 fulles fixes superiors i 3 fulles fixes laterals, segons plànols de detall, amb 4 frontisses per fulla, manetes d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent i folrat del muntant de reforç amb xapa d'alumini, col·locat	2.655,91	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	42,76800	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	21,30000	€
	BAF1-1TX2	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla	973,63500	€
	BAF6-1V8D	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'	988,23550	€
	BAF6-1V7E	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d' Altres conceptes	318,04200 311,92950	€ €
P-171	PAF2-Z1T3	u	Tancament de vidre tipus 1Tai3, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 393 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 1 porta amb fulla batent de 80x215 cm i 1 fulla fixa superior, i 1 fulla fixa lateral de 283x150 cm, segons plànols de detall, amb 4 frontisses per fulla, manetes d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent i folrat del muntant de reforç amb xapa d'alumini, col·locat	1.545,33	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	40,39200	€
	BAF6-1V8D	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'	739,10050	€
	BAF6-1V7E	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'	70,67600	€
	BAF1-1TX2	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla	436,88750	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon Altres conceptes	19,88000 238,39400	€ €
P-172	PAF8-2ZF6	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae6 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4, segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimet·rals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimet·ral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	537,73	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAF4-Z1F3	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i Altres conceptes	500,17000 37,56000	€ €
P-173	PAF8-Z1F1	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 87 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	998,81	€
	BAF4-Z1F1	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 87 cm d'amplària i Altres conceptes	931,82000 66,99000	€ €
P-174	PAF8-Z1F2	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	1.121,03	€
	BAF4-Z1F2	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària Altres conceptes	1.040,75000 80,28000	€ €
P-175	PAF8-Z1F3	u	batentni tipus 1Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	537,73	€
	BAF4-Z1F3	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i Altres conceptes	500,17000 37,56000	€ €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,74160	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	3,72040	€
	BAF6-1V7W	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'	450,07014	€
			Altres conceptes	54,46786	€
P-191	PAFA-Z1F3	u	Tancament de vidre tipus 1Fai3, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 160 cm d'amplària i 130 cm d'alçària, format per 1 fulla fixa registrable per manteniment de luminària, col·locat	410,41	€
	BAF6-1V7W	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'	356,49120	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	3,40800	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,55360	€
			Altres conceptes	41,95720	€
P-192	PAFA-Z1T2	u	Tancament de vidre tipus 1Tai2, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 113 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 1 fulla fixa, col·locat	570,00	€
	BAF6-1V7W	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'	497,03100	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	3,97600	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	10,69200	€
			Altres conceptes	58,30100	€
P-193	PAM1-Z1P1	u	sense contacterredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.1, hermètica homologada fins a 10Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre laminat 5+5mm amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	8.246,81	€
	BAMO-ZAP1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.1, hermètica homologada fins a 10	7.625,53000	€
			Altres conceptes	621,28000	€
P-194	PAM1-Z1P2	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai2, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÓPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	6.625,02	€
	BAMO-ZPA2	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai2, hermètica homologada fins a 5Pa,	5.995,25000	€
			Altres conceptes	629,77000	€
P-195	PAM1-Z1P3	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai3, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 115x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 220x210 cm,	6.646,02	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010. - operador VISIO TELESCÓPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.		
	BAM0-Z1P3	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai3, hermètica homologada fins a 5Pa, Altres conceptes	6.015,25000 630,77000	€ €
P-196	PAM1-Z1P5	u	Porta batent d'apertura automàtica tipus 1Pai5, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 210x210 cm, formada per: - fulles corredisses amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010, hermètic, amb junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - operador VECTOR HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini, - pulsador sense contacte a l'interior i exterior - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	6.902,74	€
	BAM0-Z1P5	u	Porta batent d'apertura automàtica tipus 1Pai5, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 Altres conceptes	6.259,75000 642,99000	€ €
P-197	PAM1-Z2P1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 2Pai1, semi-hermètica homologada, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÓPICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	6.359,37	€
	BAM0-Z2P2	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 2Pai1, semi-hermètica homologada, de 2 Altres conceptes	5.742,25000 617,12000	€ €
P-198	PAM1-ZZP1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.2, hermètica homologada fins a 5Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent.. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	7.196,81	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.		
	BAQ0-Z2A2	u	Armari tipus 2Af2, d'MDF, de 57 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: Altres conceptes	607,51000 123,92000	€ €
P-212	PAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	618,64	€
	BAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, forma Altres conceptes	502,69000 115,95000	€ €
P-213	PAQ0-Z2BE	u	Conjunt de tancament per BIE tipus 2Bie, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 140 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 2 fulles batents de 65x60 cm, de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	324,05	€
	BAQ0-ZBIE	u	Conjunt de tancament per BIE tipus 1Bie, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 140 cm d'alçària Altres conceptes	257,85000 66,20000	€ €
P-214	PAQ0-Z2C4	u	Porta d'armari doble tipus 1Af4, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	618,64	€
	BAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, forma Altres conceptes	502,69000 115,95000	€ €
P-215	PAQ0-Z2EX	u	Porta per caixa d'extintor tipus 2Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	192,37	€
	BAQ0-ZEXT	u	Porta per caixa d'extintor tipus 1Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, for Altres conceptes	145,69000 46,68000	€ €
P-216	PAQ8-Z1P1	u	Porta batent automàtica tipus 1Pf1, hermètica fins a 10Pa, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult, hermètic	1.102,49	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Operador VECTOR de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini - Polsador a l'interior i exterior. - Fotocèl·lula de seguretat. - Radars de presència. - Quadre de comandament. - Sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.		
	BAQ4-ZIP1	u	Porta batent automàtica tipus 1Pf1, hermètica fins a 10Pa, d'1 fulla en compacte fenòlic	985,44000	€
			Altres conceptes	117,05000	€
P-217	PAQ8-Z1P2	u	Porta batent tipus 1Pf2, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	683,73	€
	BAQ4-ZIP2	u	Porta batent tipus 1Pf2, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a	589,20000	€
			Altres conceptes	94,53000	€
P-218	PAQ8-Z1P3	u	Porta batent tipus 1Pf3, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 700x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	659,38	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.		
	BAQ4-Z2P3	u	Porta batent tipus 2Pfi3, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a u Altres conceptes	720,84000 106,49000	€ €
P-225	PAQA-Z1P7	u	Porta corredissa tipus 1Pfi7, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastable dins envà, per a una llum de pas de 1000x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	670,79	€
	BAQ4-Z1P7	u	Porta corredissa tipus 1Pfi7, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastable dins envà, per a Altres conceptes	575,60000 95,19000	€ €
P-226	PAQA-Z1P8	u	Porta batent tipus 1Pfi8, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 900x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	708,09	€
	BAQ4-Z1P8	u	Porta batent tipus 1Pfi8, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a Altres conceptes	611,76000 96,33000	€ €
P-227	PAQA-Z1P9	u	Porta corredissa tipus 1Pfi9, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastable dins envà, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	629,97	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAQ4-ZPC2	u	Porta corredissa tipus PfiC2, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a Altres conceptes	538,00000 91,97000	€ €
P-228	PAQA-Z2P4	u	Porta corredissa tipus 2Pfi4, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	711,63	€
	BAQ4-Z2P4	u	Porta corredissa tipus 2Pfi4, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a Altres conceptes	613,20000 98,43000	€ €
P-229	PAQA-Z2P6	u	Porta corredissa tipus 2Pfi6, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	629,97	€
	BAQ4-ZPC2	u	Porta corredissa tipus PfiC2, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a Altres conceptes	538,00000 91,97000	€ €
P-230	PAQF-Z1A1	u	Porta d'armari tipus 1Afrf1, EI2-C 60, de fusta, de 60 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, formada per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	406,96	€
	BAQF-ZAF1	u	Porta d'armari tipus Afrf1, EI2-C 60, de fusta, de 60 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, f Altres conceptes	336,69000 70,27000	€ €
P-231	PAQF-Z1A2	u	Porta d'armari tipus 1Afrf2, EI2-C 60, de fusta, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	423,16	€
	BAQF-ZAF2	u	Porta d'armari tipus Afrf2, EI2-C 60, de fusta, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, f Altres conceptes	351,11000 72,05000	€ €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-232	PAQF-Z1A3	u	Porta d'armari tipus 1Afr3, EI2-C 60, de fusta, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	438,58	€
	BAQF-Z1F3	u	Porta d'armari tipus 1Afr3, EI2-C 60, de fusta, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, Altres conceptes	365,52000 73,06000	€ €
P-233	PAQF-Z1A4	u	Porta d'armari tipus 1Afr4, EI2-C 60, de fusta, de 74 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	454,01	€
	BAQF-ZAF3	u	Porta d'armari tipus Afr4/3, EI2-C 60, de fusta, de 75 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, Altres conceptes	379,94000 74,07000	€ €
P-234	PAQF-Z1A5	u	Porta d'armari tipus 1Afr5, EI2-C 60, de fusta, de 80 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	469,43	€
	BAQF-Z1F5	u	Porta d'armari tipus 1Afr5, EI2-C 60, de fusta, de 80 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, Altres conceptes	394,36000 75,07000	€ €
P-235	PAQF-Z2A1	u	Porta d'armari tipus 2Afr1, EI2-C 60, de fusta, de 60 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapat amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	407,74	€
	BAQF-ZAF1	u	Porta d'armari tipus Afr1, EI2-C 60, de fusta, de 60 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, f Altres conceptes	336,69000 71,05000	€ €
P-236	PAQF-Z2A2	u	Porta d'armari tipus 2Afr2, EI2-C 60, de fusta, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapat amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	423,16	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAQF-ZAF2	u	Porta d'armari tipus Afrf2, EI2-C 60, de fusta, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, f Altres conceptes	351,11000 72,05000	€ €
P-237	PAS2-Z1R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 80x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada	727,65	€
	BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	300,00000	€
	BAS1-Z1R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de Altres conceptes	375,95000 51,70000	€ €
P-238	PAS2-Z1R2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf2, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 100x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada	795,65	€
	BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	300,00000	€
	BAS1-Z1R2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf2, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de Altres conceptes	435,00000 60,65000	€ €
P-239	PAS2-Z1R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 220x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada	2.718,70	€
	BAWB-ZDTP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant per porta de dos fulles model TS 5000 ISM de GEZ	900,00000	€
	BAWB-Z0BA	u	Tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent	250,00000	€
	BAS1-ZIRF	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de Altres conceptes	1.410,00000 158,70000	€ €
P-240	PAS2-Z2C1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf4, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 105x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, col·locada	1.073,90	€
	BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	300,00000	€
	BAWB-Z0BA	u	Tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent	250,00000	€
	BAS1-Z2R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rf1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de Altres conceptes	450,00000 73,90000	€ €
P-241	PAS2-Z2R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rf3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 210x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada	2.760,70	€
	BAWB-ZDTP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant per porta de dos fulles model TS 5000 ISM de GEZ	900,00000	€
	BAWB-Z0BA	u	Tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent	250,00000	€
	BAS1-Z2R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rf3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de Altres conceptes	1.450,00000 160,70000	€ €
P-242	PAS2-ZRF1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 90x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer	779,15	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA, o equivalent, i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada		
	BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	300,00000	€
	BAS1-ZRF1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de	425,00000	€
			Altres conceptes	54,15000	€
P-243	PAS2-ZRF2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe2, homologada EI2-C 60 i hermètica fins a 5Pa, per a una llum de pas de 105x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblerit ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat hermètic amb junta intumescent, junta d'estanquitat en tot el seu perímetre, amb mecanisme de junta mòbil a la part inferior, i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, col·locada	1.178,90	€
	BAS1-ZRF2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe2, homologada EI2-C 60 i hermètica fins a 5Pa, per	550,00000	€
	BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	300,00000	€
	BAWB-Z0BA	u	Tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent	250,00000	€
			Altres conceptes	78,90000	€
P-244	PAS2-ZRF3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 110x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblerit ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, col·locada	1.089,65	€
	BAS1-ZRF3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de	465,00000	€
	BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	300,00000	€
	BAWB-Z0BA	u	Tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent	250,00000	€
			Altres conceptes	74,65000	€
P-245	PAU0-ZEM1	m2	Envà mòbil acústic unidireccional Em1 de 4260 mm d'amplada i 2600 mm d'alçada, model T130 d'ARQUSTICA o equivalent, format per: - Sistema de rodolament lineal monodireccional, amb carril superior d'alumini extrusionat, aliatge 6063 i tractament de duresa tipus T-5, subjecte a subestructura d'acer laminat fixada a forjat (subestructura no inclosa a la partida) - 6 Panells de 690x2600 mm, amb perfil·leria oculta d'alumini anoditzat mat i folrats a les dues cares amb panell de fusta de 16mm acabat amb làmina de HPL de 3mm RAL 9010, i aïllament interior de llana de roca Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	6.434,45	€
	BAU0-2DK9	m2	Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x4 m de dimensions màximes i 103 mm	5.731,94076	€
			Altres conceptes	702,50924	€
P-246	PAW8-78PA	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	77,45	€
	BAWB-1GJ9	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsa	62,44000	€
			Altres conceptes	15,01000	€
P-247	PB12-ZIVB	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, muntants de tub 40x40x3 mm cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 1,5 mm de gruix, perforacions de 30x30 mm i un coeficient de perforació de 25 % soldat a marc de perfil L de 35x35x4 mm, de 110 cm d'alçada, soldada a estructura d'acer	114,79	€
	BB10-ZXMM	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, muntant	90,25000	€
			Altres conceptes	24,54000	€
P-248	PB12-ZIX5	m	Barana d'acer per a pintar, formada per travesser inferior i superior i muntants cada 100 cm, de pletina d'acer de 50x8 mm, i brèndoles cada 10 cm de diàmetre 8 mm, de 900 cm d'alçada, soldada a sòcol inferior de xapa d'acer.	121,61	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BB10-ZX0B	m	Barana d'acer per a pintar, formada per travesser inferior i superior i muntants cada 10 Altres conceptes	96,75000 24,86000	€ €
P-249	PB12-ZIXZ	m	Barana d'acer per a pintar, amb travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, igual a la barana de l'escala d'evacuació existent, soldada a estructura d'acer	135,24	€
	BB10-0XMP	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada Altres conceptes	109,73000 25,51000	€ €
P-250	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmaït sintètic Altres conceptes	36,96 36,96000	€ €
P-251	PB1C-Z1TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, soldat a estructura d'acer de façana, acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmaït sintètic Altres conceptes	46,05 46,05000	€ €
P-252	PB1D-ZJ01	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø4mm, fixat mecànicament al parament	80,96	€
	BB1A-ZJ01	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i aïri Altres conceptes	48,75000 32,21000	€ €
P-253	PB1D-ZJ02	m	Passamà de protecció d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre i una alçària de 20 cm des del paviment, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø22mm soldats a placa base per fixació amb cargols sobre el paviment	91,14	€
	BB1A-ZJ02	m	Passamà de protecció d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, aca Altres conceptes	58,45000 32,69000	€ €
P-254	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat	461,14	€
	BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames Altres conceptes	399,34000 61,80000	€ €
P-255	PBB5-65KZ	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	6,97	€
	BBB1-19N1	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p Altres conceptes	6,64000 0,33000	€ €
P-256	PBBA-EOJC	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	32,57	€
	BBB6-CW2Y	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog Altres conceptes	6,66000 25,91000	€ €
P-257	PBBA-EOJE	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	32,66	€
	BBB6-CW30	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl Altres conceptes	6,74000 25,92000	€ €
P-258	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista	14,44	€
	BBB7-19LZ	u	Senyal manual per a senyalista Altres conceptes	13,75000 0,69000	€ €
P-259	PBBD-65KO	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	36,55	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBB8-19M4	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circu	3,30000	€
	BBB0-19MT	u	Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obliga	7,03000	€
			Altres conceptes	26,22000	€
P-260	PBBD-65KP	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	36,56	€
	BBB8-19M5	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c	3,30000	€
	BBB0-19MW	u	Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de proh	7,04000	€
			Altres conceptes	26,22000	€
P-261	PBC5-56GM	u	Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària	5,09	€
	BBC7-0R8Q	u	Con d'abalissament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat	4,48000	€
			Altres conceptes	0,61000	€
P-262	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	35,08	€
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per	29,76000	€
			Altres conceptes	5,32000	€
P-263	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	7,09	€
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat	5,29200	€
			Altres conceptes	1,79800	€
P-264	PC16-ZMIR	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, adhrít sobre tauler de DMH amb marc d'alumini, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	107,17	€
	BC1K-ZMIR	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, adhrít sobre tauler de DMH amb marc d'alum	60,55000	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,88000	€
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	10,09920	€
			Altres conceptes	35,64080	€
P-265	PC1C-Z00V	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	107,14	€
	BC11-Z00V	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparen	83,90000	€
			Altres conceptes	23,24000	€
P-266	PC1H-5D85	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	93,90	€
	BC1A-0TNY	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,	74,31000	€
			Altres conceptes	19,59000	€
P-267	PC1H-ZVLP	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, de 5+5 mm de gruix, amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1.176,91	€
	BC1A-ZVPL	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, de 5+5 mm de gruix, amb 1 làmina de líquid polim	1.105,75000	€
			Altres conceptes	71,16000	€
P-268	PC1J-Z0VF	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, aïllant, format per 1 lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb perfils	1.140,51	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			conformats de neoprè sobre alumini o PVC		
	BC1C-34VI	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60	1.029,52000	€
	BC17-0VLA	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4	40,07200	€
			Altres conceptes	70,91800	€
P-269	PJ117-Z0LR	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, de 50x32 cm, de color blanc, model DAMA de ROCA, referència A327788000+A337471000, o equivalent, col·locat amb suports murals i amb mig peu	185,20	€
	BJ115-Z0LR	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, de 50x32 cm, de color bl	157,00000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,71000	€
			Altres conceptes	27,49000	€
P-270	PJ11C-Z0IA	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model ACCES de ROCA, referència A346237000 / A801232004, o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació	348,89	€
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,34505	€
	BJ11C-Z0IA	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blan	272,30000	€
			Altres conceptes	75,24495	€
P-271	PJ11C-Z0II	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model INSPIRA ROUND de ROCA, referència A346527000 / A80152200B, o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació	500,30	€
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,34505	€
	BJ11C-Z0II	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blan	416,50000	€
			Altres conceptes	82,45495	€
P-272	PJ11G-Z0C	u	Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà de plaques, model DUPLO WC ONE COMPACT de ROCA, referència A890073020, o equivalent, per a una descàrrega de 3/6 l, accionament manual amb placa model PL1 DUAL (ONE) de ROCA, referència A890195001, o equivalent, amb acabat cromat, col·locat amb fixacions mecàniques	421,88	€
	BJ11G-Z0CR	u	Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà de plaque	323,00000	€
	BJ244-Z0MR	u	Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat cromat, model PL1 DUAL (ON	62,00000	€
			Altres conceptes	36,88000	€
P-273	PJ186-ZCN	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	296,23	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,42600	€
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,34505	€
	BJ18B-0PN0	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat br	74,00000	€
	BJ18A-17WL	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu su	182,28000	€
			Altres conceptes	38,17895	€
P-274	PJ1Z0-A7O	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques	158,48	€
	BJ1Z0-1J2C	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb u	138,60000	€
			Altres conceptes	19,88000	€
P-275	PJ1Z0-Z0SB	u	Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col·locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a elements penjats	33,41	€
	BJ1Z0-Z0BS	u	Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col·locat en l'interior d'envans de cartró gu	29,50000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	3,91000	€
P-276	PJ210-H7U5	u	Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades	140,81	€
	BJ210-H5AI	u	Aixeta automescladora per a aigüera, mural, per a muntar superficialment, de llautó cr	111,92000	€
			Altres conceptes	28,89000	€
P-277	PJ41-Z0BA	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, amb peu de suport, de 800 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15206.W de NOFER o equivalent, amb ròtula i braç articulad amb topall en la màxima longitud en horitzontal i extrem tancat, amb placa de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304, col·locada amb fixacions mecàniques	296,33	€
	BJ4Z-Z0BA	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, amb peu de suport, de 800 mm de llarg	252,75000	€
			Altres conceptes	43,58000	€
P-278	PJ41-Z0BF	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 450 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15054.45.W de NOFER o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques	97,98	€
	BJ4Z-Z0BF	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 450 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable	85,95000	€
			Altres conceptes	12,03000	€
P-279	PJ41-Z0BL	u	Barra mural fixa en doble angle 90°, per cantonada en bany adaptat, de 1200/425/580 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable AISI 304 de ø 32 mm, acabat blanc, amb 3 punts de recolzament, model 15149.W/15150.W de NOFER, o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques	247,39	€
	BJ4Z-Z0BL	u	Barra mural fixa en doble angle 90°, per cantonada en bany adaptat, de 1200/425/580	225,30000	€
			Altres conceptes	22,09000	€
P-280	PJ41-Z0SD	u	Seient abatible mural amb pota de suport, per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 450x410 mm, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, recoberta amb niló de 5 mm de gruix, de model 150046.W de NOFER o equivalent, amb plaques de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304, col·locat amb fixacions mecàniques	435,98	€
	BJ4Z-Z0SD	u	Seient abatible mural amb pota de suport, per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta	385,75000	€
			Altres conceptes	50,23000	€
P-281	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	63,37	€
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta	48,80000	€
	BMY3-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	0,43000	€
			Altres conceptes	14,14000	€
P-282	PQ72-Z1M4	u	Moble 1MF04, de 3830x600x900 mm, format per: 02. 5 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 1 mòdul simple sense porta de 530x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de	3.310,56	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			383x60 cm.		
			06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.		
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària		
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.		
	BQ74-ZMM3	u	Mòdul simple de 440/530x600 mm i 900 mm d'alçària, format per:	370,00000	€
	PQ55-Z0T1	m	Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, a	458,22526	€
	PQ76-ZM22	u	Mòdul ISO per gavetes sense porta, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per:	2.170,70885	€
	P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'a	153,98458	€
			Altres conceptes	157,64131	€
P-283	PQ72-ZM13	u	Moble 1MF13, de 1800x600x900 mm, format per:	1.758,44	€
			01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)		
			03. 2 mòduls simples de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)		
			05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 180x60 cm.		
			06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.		
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària		
			16. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent		
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.		
			Altres conceptes	1.758,44000	€
P-284	PQ72-ZM14	u	Moble 1MF14, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	819,43	€
	BQ77-ZTC2	U	Moble 1MF14 / 2MF03, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per:	696,42000	€
			Altres conceptes	123,01000	€
P-285	PQ72-Z1M1	u	Moble 1MF01, de 1700x600x900 mm, format per:	1.760,79	€
			01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			03. 1 mòdul simple de 440x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 170x60 cm.	
			06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.	
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària	
			19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	
			Altres conceptes	1.760,79000

P-286	PQ72-Z1M1	u	Moble 1MF, de 600x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 60x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1.362,49	e
-------	-----------	---	--	----------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Altres conceptes	1.362,49000 €
P-287	PQ72-Z1M1	u	Moble 1MF16, de 1260x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 630x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1260x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - dispensador de paper eixugamans - dispensador de sabó - dispensador de gel hidroalcohòlic - dispensador de guants, talles L, M, S (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 126x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1.959,95	€
				Altres conceptes	1.959,95000 €

P-288	PQ72-Z1M1	u	Moble 1MF17, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	819,43	€
	BQ77-ZTC2	U	Moble 1MF14 / 2MF03, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per: Altres conceptes	696,42000	€
				123,01000	€
P-289	PQ72-Z1M1	u	Moble 1MF18, taulell de treball de 3900x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 390x70 cm. (08) - 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 2 centrals en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1.140,60	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ77-ZTC1	u	Moble 1MF13 / 2MF04, taulell de treball de 3900x700x730 mm, format per: Altres conceptes	970,00000 170,60000	€ €
P-290	PQ72-Z1M1	u	Moble 1MF19, taulell de treball de 2600x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de guix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de guix, color RAL 9010, de 260x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de guix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de guix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	801,58	€
	BQ77-ZTC5	u	Moble 2MF05, taulell de treball de 2600x700x730 mm, format per: Altres conceptes	679,42000 122,16000	€ €
P-291	PQ72-Z1M2	u	Moble 1MF02, de 1700x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de guix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de guix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de guix xapat amb HPL d'1 mm de guix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de guix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de guix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de guix xapat amb HPL d'1 mm de guix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 1 mòdul simple de 440x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de guix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de guix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de guix xapat amb HPL d'1 mm de guix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de guix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 170x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de guix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1.760,79	€
			Altres conceptes	1.760,79000	€

P-292	PQ72-Z1M2	u	Moble 1MF20, 3 taulell de recepció, una d'elles disposada en angle de 90°, 1 de 2840x800x730 mm, 2 de 1170x800x1120 mm i 3 de 1520x800x730 format per: - taulells de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 284x78 cm, 117x78 cm i 152x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulells superiors de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 197x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08) - 2 taulells laterals de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix,	9.732,33	€
-------	-----------	---	--	-----------------	----------

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			color RAL 9010, 178 cm i 284 cm a 112 cm d'alçària. (08) - 7 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 5 laterals de 78x70 cm, i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09) - 1 frontal endarrerit i suspès, de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 152x55 cm, en zona per atenció a PRM. (09) - 1 frontal amb part superior de 47 cm d'alçària de DM de 20 mm de gruix recoberts amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, part inferior de 50 cm d'alçària de vidre laminar 6+6 amb butiral blanc col·locat en perfils U d'acer inoxidable i panell posterior de 55 cm d'alçària amb tapa de registre de lluminària de DM de 6 mm de gruix, amb una mida total de 305x109 cm i 165x109 cm. (09+10+12+14) - sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07) - canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15) - lluminària lineal LED fixada sota taulell de treball. (13) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.		
	BQ77-Z2M6	u	Moble 2MF06, taulell de recepció, en angle, amb 2 cossos, 1 de 3050x800x1120 mm i Altres conceptes	8.950,00000 782,33000	€ €
P-293	PQ72-Z1M3	u	Moble 1MF03, de 3830x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aiguera sense porta de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 3 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 1 mòdul simple sense porta de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 383x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aiguera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat 21. separador per pica d'HPL de 12 m de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 30x60 cm. Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. Altres conceptes	3.035,31	€
				3.035,31000	€

P-294	PQ72-Z1M5	u	Moble 1MF05, de 2170x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aiguera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.	3.521,85	€
-------	-----------	---	--	----------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 2 mòduls simples, 1 de 600x600 mm i 1 de 310x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 20. taulell d'acer inoxidable, de 217x60 cm, amb aigüera integrada preformada de 40x45x30 cm i sòcol de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 22. placa de coccio vitroceràmica, de 4 zones, amb controls digitals, per mòdul d'armari baix de 60x60 cm, encastrada en taulell, completament instal·lada Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	3.521,85000
P-295	PQ72-Z1M6	u	Moble 1MF06, de 1730x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 750x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 2 mòduls simples de 490x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 173x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 17. aigüera d'acer inoxidable de 68,6x45,7 cm model ZAFIRO de ANDEMEN, o equivalent	1.774,18

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 18/05/26 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.		
			Altres conceptes	1.774,18000	€
P-296	PQ72-Z1M7	u	Moble 1MF07, de 2400x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 3 mòduls simples de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 240x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 16. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica. Altres conceptes	2.300,84	€
P-297	PQ72-Z1M8	u	Moble 1MF08, de 2580x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera sense porta de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en bla 02. 3 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 258x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat 21. separador per pica d'HPL de 12 m de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de	2.352,50	€

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	25,74000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,74000	€
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	25,74000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	25,74000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	25,95000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,74000	€
A01-FEPA	h	Ajudant vidrier	27,00000	€
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	25,83000	€
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	25,70000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,74000	€
A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	25,74000	€
A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	29,03000	€
A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	24,12000	€
A0D-0007	h	Manobre	24,12000	€
A0D-0008	h	Manobre guixaire	24,12000	€
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	24,12000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,06000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,03000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,03000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	29,03000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,03000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,54000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,01000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,49000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,01000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,03000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,03000	€
A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	29,03000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,50000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	29,79000	€
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	29,03000	€
A0K-002B	h	Tècnic mig o superior	47,18000	€

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	18,06000	€
C152-003D	h	Camió grua per a seguretat i salut	78,54000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	57,47000	€
C154-003P	h	Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut	57,47000	€
C15H-0019	u	Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades	1.145,00000	€
C15H-001C	u	Transport de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades	563,69000	€
C15H-001R	mes	Muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 4 parades	542,55000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	210,53000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,60000	€
C1R1-00CW	m3	Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials	102,97000	€
C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	6,88000	€
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	5,00000	€
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	4,21000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	10,14000	€
C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	1,90000	€
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	5,15000	€
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	5,00000	€
C20J-00DQ	h	Polidora	3,53000	€
CZ11-005C	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	20,61000	€
CZ16-00EH	h	Equip de raig de sorra	6,16000	€
CZ1R-WLR2	h	Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	2,23000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
B011-05ME	m3	Aigua	2,62000	€
B039-05PW	m3	Perlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat 100 a 125 kg/m3, en sacs	45,53000	€
B03L-05MU	t	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm	223,06000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	23,27000	€
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,50000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,41000	€
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	171,91000	€
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14000	€
B06F2-15H1	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	141,97000	€
B072-H77K	kg	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, baixa retracció i consistència fluida	0,55000	€
B077-12V5	kg	Morter expansiu	0,94000	€
B079-06TE	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació	1,54000	€
B079-06TF	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació	1,43000	€
B07C-1NF9	kg	Morter de reparació	3,00000	€
B07E-0GH0	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió i classe F6 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs	1,49000	€
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	77,06000	€
B081-06U0	kg	Additiu inclúsor d'aire per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2	2,07000	€
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	5,30000	€
B091-06VI	kg	Adhesiu de poliuretà	9,83000	€
B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	29,93000	€
B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	24,99000	€
B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	37,49000	€
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,46000	€
B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	1,26000	€
B095-12XW	u	Broquet d'injecció per a resines	0,60000	€
B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	60,45000	€
B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	252,48000	€
B0AL-07AQ	cu	Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut	30,55000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	2,32000	€
B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, HILTI tipus HIT-HY/M12 o equivalent, amb cargol, volandera i femella	8,29000	€
B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	15,02000	€
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,20000	€
B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm, amb vis	0,39000	€
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	0,33000	€
B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	1,69000	€
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,12000	€
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	6,04000	€
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	16,38000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,21000	€
B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,48000	€
B0CC-U005	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) acabada amb una làmina d'alumini per una cara i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520	13,37000	€
B0CC0-210P	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,26000	€
B0CC0-210Q	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	10,29000	€
B0CC0-210T	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	10,28000	€
B0CC0-210U	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,92000	€
B0CC0-210V	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,66000	€
B0CC0-210X	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	24,17000	€
B0CH9-0E3X	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5/7 mm de gruix	54,67000	€
B0CH9-0E3Y	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix	38,49000	€
B0CH9-0E4F	m2	Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix	31,37000	€
B0CHG-2GYU	m2	Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb perforacions quadrades al portell i 15 a 25 % de coeficient de perforació	34,54000	€
B0CW-U005	m2	Placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert tipus Aquapanel Outdoor de Knauf o equivalent, acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de 12,5 mm de gruix	28,35000	€
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	493,42000	€
B0D31-Z0AC	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	45,00000	€
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	17,34000	€
B0D80-0CNY	m2	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,11000	€
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	3,63000	€
B0DZ3-0F6H	m	Fleix, per a seguretat i salut	0,30000	€
B0DZ5-0F6T	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	0,28000	€
B0FG2-ZAC5	m2	Rajola de gres porcellànic vitrificat i rectificat de 300x600x8 mm. de primera qualitat, col·locada de terra a sostre, color llis marca SALONI, model KEOPS o equivalent, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), amb part proporcional de cantoneres amb perfil d'alumini lacat de 3mm de gruix.	23,50000	€
B0FG3-0EDM	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	0,19000	€
B0G2-0FCB	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i brillantada, preu superior, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	123,84000	€
B0Y1-12V7	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	0,10000	€
B1474-0XKS	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb puntera metàl·lica	33,94000	€
B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	7,72000	€
B147J-0XKF	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,96000	€
B147W-19P4	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per	53,41000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,111 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	5,67000	€
B7C93-0IWY	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,216 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	6,31000	€
B7C93-0J0D	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	8,60000	€
B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,811 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	9,67000	€
B7C93-0J4K	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 2,25 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, amb revestiment de làmina asfàltica	52,24000	€
B7CF1-2GOF	m2	Feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, de 15 mm de gruix i 4,5 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dB A	8,81000	€
B7CZ2-0IRA	u	Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària	0,76000	€
B7D2-ZQF5	m	Màstic elastomèric de silicona de densitat 1'24 i duresa Shore 16, amb una capacitat de dilatació fins al trencament de 450%, d'alta resistència química a l'oxidació, àcids, bases diluïdes i dissolvents i cordó de fibres minerals revestides amb reixa refractària, de diàmetre 60 mm, insensible als agents químics agressius, inclou clips o adhesiu de silicat refractari	25,00000	€
B7D6-0IQK	kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	0,74000	€
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,06000	€
B7J5U005	kg	Morter de ciment portland i additius tipus Aquapanel de Knauf o equivalent, per a junts de plaques de ciment portland més additius	2,75000	€
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,62000	€
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	23,76000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	28,40000	€
B7JE-0GTO	kg	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM	36,55000	€
B7JZU005	m	Cinta de malla de fibra de vidre resistent a l'àlcali tipus Aquapanel de Knauf o equivalent, per a junts de plaques de ciment portland més additius, de 10 cm d'amplària	0,51000	€
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,28000	€
B811-1ZWK	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs	313,58000	€
B820-ZSC1	m	Sòcol de mitja canya, de 10 cm d'alçada format per perfil de PVC de radi mínim 20mm	13,50000	€
B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	0,54000	€
B834-Z0AC	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color a escollir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte	40,25000	€
B834-ZACB	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color RAL 9003, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte	39,25000	€
B834-ZACF	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, simil fusta, a escollir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte	41,25000	€
B83B-0XKR	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,00000	€
B83Z-ZACP	m2	Panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1, d0, amb accessoris de remat i unions del propi sistema, color RAL 9010	20,20000	€
B83Z-ZAPC	m2	Panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, amb accessoris de remat i unions del propi sistema, color a escollir per la DF	21,40000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B842-2M8X	m2	Banda d'alumini prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell rebaixat enrasat per a estructura vista amb perfil ample, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0	46,71000
B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	8,50000
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,02000
B847-2MED	m2	Estructura vista en un sentit d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1800x300 mm, formada per perfils principals tipus perfil ample col·locats cada 1,8 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,61000
B848-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,96000
B84J-2M5V	m2	Placa d'alumini prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura vista amb perfil T de 24 mm, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0	58,06000
B84M-Z001	u	Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	53,87000
B84M-ZRES	u	Portella estanca per registre de cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanca a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207	87,96000
B862-2GPP	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller	26,98000
B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	10,24000
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	16,69000
B896-HYBR	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	6,42000
B896-ZBAB	m2	Revestiment bicomponent en base aigua, fungistàtic i bacteriostàtic, tipus NEW WALL-TECH WB/UV 351 de LOTUM, aplicat en 3 capes	28,00000
B896-ZBAC	kg	Pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics	7,04000
B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	11,72000
B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	13,52000
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	28,06000
B8Z6-0P2G	kg	Imprimació fosfatant	19,19000
B8ZA-0P1S	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	2,75000
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	6,48000
B8ZZ-ZMCT	u	Revestiment específic per capçal hospitalari de 150 a 160 cm de llargària i 27 cm d'alçària, de panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL) de 10 mm de gruix, adherit amb cola específica sobre panell tècnic, amb cantells de PVC, color i textura a escollir per la DF, classificació al foc B-s1,d0, mecanitzat per incloure 5 unitats de suport de gas amb suplement d'alçada de 10 mm.	695,00000
B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,18000
B9PB-ZPV1	m2	Làmina de PVC tipus Pav01 homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ OPTIMA SOFT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic.	20,50000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
B9PB-ZPV2	m2	Làmina de PVC tipus Pav02 homogeni en rotllo amb relleu en superfície, classe I-31, segons UNE-EN 649, gruix total de 2,5 mm i gruix de la capa d'ús 2 mm, de la marca TARKETT model GRANIT MULTISAFE, color a escollir per la DF, o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR. Bacteriostàtic i fungistàtic.	23,20000	€
B9PB-ZPV3	m2	Làmina de PVC tipus Pav03, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ EMINENT LIGHT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic.	21,50000	€
B9PB-ZPV4	m2	Làmina de PVC tipus Pav04, homogeni en rotlle conductor de l'electricitat estàtica, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ TORO SC GREY 309310 o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Propietats electrò-conductives permanents.	27,95000	€
B9U1-15HA	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària	31,94000	€
B9U1-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, per fixar amb clips	35,95000	€
B9U6-0J9V	m	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix	8,40000	€
B9V7-2HJQ	m	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim	35,09000	€
B9V7-ZHJQ	m	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 5/7 mm de gruix, amb 2 plecs i 500 mm de desenvolupament com a màxim	32,56000	€
B9Z0-35A2	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 40 mm d'amplària de màxima de junt, de 22 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja	54,86000	€
B9Z2-Z00T	m	Perfil simple de xapa d'alumini plegada, per a junts de paviment	7,85000	€
BAD0-Z0PO	u	Porta batent de 150x250 cm formada per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm, amb 4 frontisses i pany de cop i clau, amb mestrejament segons indicacions de la DF, d'acer inoxidable	450,95000	€
BAF1-1TX2	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	249,65000	€
BAF1-1TXN	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	242,38000	€
BAF4-Z1F1	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 87 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate.	931,82000	€
BAF4-Z1F2	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent	1.040,75000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		- Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.		
BAF4-Z1F3	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate.	500,17000	€
BAF4-Z1F4	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae4 amb persiana, per a un buit d'obra de 175 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 2 fulles batents - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	1.413,69000	€
BAF4-Z1F5	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae5 amb persiana, per a un buit d'obra de 80 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	856,85000	€
BAF4-Z1F6	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae6 amb persiana, per a un buit d'obra de 115 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	997,39000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BAF4-Z1F7	u	- Conjunt acabat color plata mate. Finestra d'alumini tipus 1Fae7 amb persiana, per a un buit d'obra de 70 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	749,74000	€
BAF4-Z1F8	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 1Fae8 amb persiana, per a un buit d'obra de 113 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblerit ignífug, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	1.836,72000	€
BAF4-Z1T1	u	Tancament d'alumini tipus 1Tae1 amb 2 finestres amb persiana, per a un buit d'obra de 342 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 4 fulles batents - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del muntant central amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate.	2.321,08000	€
BAF4-Z2F1	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblerit ignífug, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	1.950,50000	€
BAF4-Z2F3	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras	954,02000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.		
BAF4-Z2F4	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae4 amb persiana, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	867,29000	€
BAF4-Z2F5	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Fae5 amb persiana, per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 150 cm d'alçària amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignífug, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	1.787,96000	€
BAF4-Z2T1	u	Tancament d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Tae1 per a un buit d'obra de 243 cm d'amplària i 194 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignífug, - 2 fulles batents de 100 cm d'alçària - 4 fulles fixes, 2 superiors i 2 inferiors, de 48 cm d'alçària - Maneta extraïble - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	5.136,31000	€
BAF4-Z2T2	u	Tancament d'alumini tipus 2Tae2 per a un buit d'obra de 492 cm d'amplària i 194 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, format per: - 4 fulles batents de 100 cm d'alçària - 8 fulles fixes, 4 superiors i 4 inferiors, de 48 cm d'alçària - Maneta extraïble de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	4.187,89000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAF6-1V6H	m2	- Folrat del muntant central amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	187,29000 €
BAF6-1V7E	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	176,69000 €
BAF6-1V7W	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	171,39000 €
BAF6-1V8D	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	166,09000 €
BAM0-Z1P3	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai3, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 115x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 220x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÒPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma.	6.015,25000 €
BAM0-Z1P5	u	Porta batent d'apertura automàtica tipus 1Pai5, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 210x210 cm, formada per: - fulles corredisses amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010, hermètic, amb junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - operador VECTOR HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini, - polsador sense contacte a l'interior i exterior - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma.	6.259,75000 €
BAM0-Z2P2	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 2Pai1, semi-hermètica homologada, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÒPICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma.	5.742,25000 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BAM0-ZBP1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.2, hermètica homologada fins a 5Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent.. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma.	6.625,53000	€
BAM0-ZPA2	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai2, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÓPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma.	5.995,25000	€
BAM0-ZAP1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.1, hermètica homologada fins a 10Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre laminat 5+5mm amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi.	7.625,53000	€
BAN7-2PY2	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 120x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	341,60000	€
BAN7-2PY7	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	260,83000	€
BAN7-2PYB	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	211,19000	€
BAN7-2PYD	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	228,02000	€
BAQ0-Z1A2	u	Porta d'armari doble tipus 1Af2, d'MDF, de 119 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	518,30000	€
BAQ0-Z1A3	u	Porta d'armari tipus 1Af3, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	272,15000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BAQ0-Z1A4	u	Porta d'armari doble tipus 1Af3, d'MDF, de 194 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	662,72000	€
BAQ0-Z2A2	u	Armari tipus 2Af2, d'MDF, de 57 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	607,51000	€
BAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	502,69000	€
BAQ0-ZAF1	u	Armari tipus 1Af1, d'MDF, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	646,80000	€
BAQ0-ZBIE	u	Conjunt de tancament per BIE tipus 1Bie, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 140 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 2 fulles batents de 65x60 cm, de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch"	257,85000	€
BAQ0-ZELE	u	Porta per quadre elèctric tipus 2Ele, d'MDF, de 30 cm d'amplària i 45 cm d'alçària, format per: - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - Frontissa tipus piano d'acer inoxidable - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch"	135,00000	€
BAQ0-ZEXT	u	Porta per caixa d'extintor tipus 1Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch"	145,69000	€
BAQ4-Z1P3	u	Porta batent tipus 1Pfi3, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 700x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult	566,64000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
		- Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).		
BAQ4-Z1P4	u	Porta batent tipus 1Pfi4, de 2 fulles en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 700x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	819,60000	€
BAQ4-Z1P5	u	Porta batent tipus 1Pfi5, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	622,20000	€
BAQ4-Z1P6	u	Porta batent tipus 1Pfi6, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 700x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc.	597,54000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		gruix, color RAL 9010. - Tapajuntes d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys		
BAQ4-ZPC2	u	Porta corredissa tipus PfiC2, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastable dins envà, per a una llum de pas de 800x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajuntes d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys	538,00000	€
BAQF-Z1F3	u	Porta d'armari tipus 1Afr3, EI2-C 60, de fusta, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	365,52000	€
BAQF-Z1F5	u	Porta d'armari tipus 1Afr5, EI2-C 60, de fusta, de 80 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	394,36000	€
BAQF-ZAF1	u	Porta d'armari tipus Afrf1, EI2-C 60, de fusta, de 60 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, formada per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapat amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	336,69000	€
BAQF-ZAF2	u	Porta d'armari tipus Afrf2, EI2-C 60, de fusta, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	351,11000	€
BAQF-ZAF3	u	Porta d'armari tipus Afrf4/3, EI2-C 60, de fusta, de 75 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	379,94000	€
BAS1-Z1R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 80x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebler ignífug, marc perimetral d'acer	375,95000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAS1-Z1R2	u	galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent	435,00000 €
BAS1-Z2R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rf1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 100x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent	450,00000 €
BAS1-Z2R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rf3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 210x235 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent	1.450,00000 €
BAS1-ZIRF	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 220x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent	1.410,00000 €
BAS1-ZRF1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 90x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA, o equivalent	425,00000 €
BAS1-ZRF2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe2, homologada EI2-C 60 i hermètica fins a 5Pa, per a una llum de pas de 105x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat hermètic amb junta intumescent, junta d'estanquitat en tot el seu perímetre, amb mecanisme de junta mòbil a la part inferior, i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA	550,00000 €
BAS1-ZRF3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 110x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF	465,00000 €
BAU0-2DK9	m2	Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x4 m de dimensions màximes i 103 mm de gruix, amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfil·leria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taul·lell d'HPL, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior	517,51000 €
BAWB-1GJ9	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	62,44000 €
BAWB-Z0BA	u	Tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent	250,00000 €
BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	300,00000 €
BAWB-ZDTP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant per porta de dos fulles model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent	900,00000 €
BB10-0XMP	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària	109,73000 €
BB10-ZX0B	m	Barana d'acer per a pintar, formada per travesser inferior i superior i muntants cada 100 cm, de pletina d'acer de 50x8 mm, i brèndoles cada 10 cm de diàmetre 8 mm, de 900 cm d'alçària	96,75000 €
BB10-ZXMM	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, muntants de tub 40x40x3 mm cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 1,5 mm de gruix, perforacions de 30x30 mm i un coeficient de perforació de 25 %, de 110 cm d'alçària soldat a marc de perfil L de 35x35x4 mm	90,25000 €
BB1A-0XQ0	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m	20,84000 €
BB1A-ZJ01	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø4mm	48,75000 €
BB1A-ZJ02	m	Passamà de protecció d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø22mm soldades a placa base	58,45000 €

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	399,34000	€
BBB0-19MT	u	Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 10 cm per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut	7,03000	€
BBB0-19MW	u	Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 10 cm per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut	7,04000	€
BBB1-19N1	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut	6,64000	€
BBB6-CW2Y	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	6,66000	€
BBB6-CW30	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut	6,74000	€
BBB7-19LZ	u	Senyal manual per a senyalista	13,75000	€
BBB8-19M4	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut	3,30000	€
BBB8-19M5	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut	3,30000	€
BBC7-0R8Q	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut	4,48000	€
BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	29,76000	€
BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	13,23000	€
BC11-Z00V	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	83,90000	€
BC17-0VLA	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incol, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	50,09000	€
BC1A-0TNY	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	74,31000	€
BC1A-ZVPL	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, de 5+5 mm de gruix, amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1.105,75000	€
BC1C-34VI	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60	1.029,52000	€
BC1K-ZMIR	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, adhrít sobre tauler de DMH amb marc d'alumini	60,55000	€
BD55-10LTF	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigra de plàstic	33,07000	€
BJ115-Z0LR	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, de 50x32 cm, de color blanc, model DAMA de ROCA, referència A327788000+A337471000, o equivalent	157,00000	€
BJ11C-Z0IA	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model ACCES de ROCA, referencia A346237000 / A801232004, o equivalent	272,30000	€
BJ11C-Z0II	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model INSPIRA ROUND de ROCA, referencia A346527000 / A80152200B, o equivalent	416,50000	€
BJ11G-Z0CR	u	Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà de plaques, model DUPLO WC ONE COMPACT de ROCA referencia A890073020, o equivalent, per a una descàrrega de 3/6 l	323,00000	€
BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	5,49000	€
BJ183-Z0A1	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent, per a encastar	155,43000	€
BJ183-Z0A2	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 68,6x45,7 cm, model ZAFIRO de ANDEMEN, o equivalent encastada en taulell	250,00000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BJ183-Z0A3	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 45x45 cm i 30 cm de profunditat, per encastar	165,43000	€
BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	30,60000	€
BJ18A-17WL	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	182,28000	€
BJ18B-0PN0	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	74,00000	€
BJ1Z0-1J2C	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m	138,60000	€
BJ1Z0-Z0BS	u	Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col·locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a elements penjats	29,50000	€
BJ210-H5AI	u	Aixeta automescladora per a aigüera, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades	111,92000	€
BJ244-Z0MR	u	Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat cromat, model PL1 DUAL (ONE) de ROCA referència A890195001, o equivalent	62,00000	€
BJ4Z-H68M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre	54,89000	€
BJ4Z-H68N	u	Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador	20,90000	€
BJ4Z-Z0BA	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, amb peu de suport, de 800 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15206.W de NOFER o equivalent, amb ròtula i braç articulat amb topall en la màxima longitud en horitzontal i extrem tancat, amb placa de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304	252,75000	€
BJ4Z-Z0BF	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 450 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15054.45.W de NOFER o equivalent	85,95000	€
BJ4Z-Z0BL	u	Barra mural fixa en doble angle 90°, per cantonada en bany adaptat, de 1200/425/580 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable AISI 304 de ø 32 mm, acabat blanc, amb 3 punts de recolzament, model 15149.W/15150.W de NOFER, o equivalent	225,30000	€
BJ4Z-Z0DG	u	Dispensador de guants, talles L, M, S, de 360 mm d'alçària per 300 mm d'amplària	32,55000	€
BJ4Z-Z0SD	u	Seient abatible mural amb pota de suport, per a dutxa de bany adaptat, amb banquetta de 450x410 mm, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, recoberta amb niló de 5 mm de gruix, de model 150046.W de NOFER o equivalent, amb plaques de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304	385,75000	€
BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut	48,80000	€
BMY3-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	0,43000	€
BQ50-H602	m	Tauell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plects	460,04000	€
BQ53-Z0T1	m	Tauell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material	105,35000	€
BQ73-ZM04	u	Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1190/1270x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	485,75000	€
BQ73-ZMP4	u	Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó i gel hidroalcohòlic de 900x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	445,95000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BQ74-ZM01	u	Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	338,76000	€
BQ74-ZM02	u	Mòdul ISO per gavetes, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	442,91000	€
BQ74-ZM03	u	Mòdul simple de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	405,25000	€
BQ74-ZMD1	u	Mòdul d'aigüera, de 750x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tiradors d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	365,00000	€
BQ74-ZMG1	u	Mòdul d'aigüera, de 900x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tiradors d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	380,55000	€
BQ74-ZMM3	u	Mòdul simple de 440/530x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	370,00000	€
BQ74-ZMP3	u	Mòdul simple de 270/320x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	315,15000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 24

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BQ74-ZMZ1	u	Mòdul d'aigüera sense porta, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	308,76000	€
BQ74-ZMZ2	u	Mòdul ISO per gavetes sense porta, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	412,91000	€
BQ74-ZMZ3	u	Mòdul simple sense porta, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	375,25000	€
BQ77-Z2M6	u	Moble 2MF06, taulell de recepció, en angle, amb 2 cossos, 1 de 3050x800x1120 mm i 1 de 3210x800x730 mm, format per: - taulells de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 310x78 cm i 321x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulells superiors de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 305x30 cm i 165x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08) - 5 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 78x112 cm, 1 lateral de 80x73 cm, i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09) - 1 frontal endarrerit i suspès, de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 157x55 cm, en zona per atenció a PRM. (09) - 2 frontals amb part superior de 47 cm d'alçària de DM de 20 mm de gruix recoberts amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, part inferior de 50 cm d'alçària de vidre laminar 6+6 amb butiral blanc col·locat en perfils U d'acer inoxidable i panell posterior de 55 cm d'alçària amb tapa de registre de lluminària de DM de 6 mm de gruix, amb una mida total de 305x109 cm i 165x109 cm. (09+10+12+14) - sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07) - canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15) - lluminària lineal LED fixada sota taulell de treball. (13)	8.950,00000	€
BQ77-ZM12	u	Moble 1MF12, taulell de control de 4100x8000x1120 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulell superior de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 415x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08) - 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 78x112 cm i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09) - frontal de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x109 cm. (09) - sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07) - canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15)	2.950,00000	€
BQ77-ZTC1	u	Moble 1MF13 / 2MF04, taulell de treball de 3900x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 390x70 cm. (08) - 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 2 centrals en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)	970,00000	€
BQ77-ZTC2	U	Moble 1MF14 / 2MF03, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)	696,42000	€
BQ77-ZTC5	u	Moble 2MF05, taulell de treball de 2600x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 260x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de	679,42000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BQ81-Z00V	u	gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)		
BQU0-0THW	u	Placa de coccio vitroceràmica, de 4 zones, amb controls digitals, per mòdul d'armari baix de 60x60 cm	250,00000	€
BQU1-0THX	u	Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut	66,62000	€
BQU4-1907	u	Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	105,95000	€
BQU4-1907	u	Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut	79,48000	€
BQUA-2RAZ	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	142,87000	€
BQUA-2RB3	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	230,22000	€
BQUC-2RBD	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	230,22000	€
BQUC-2RBE	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	191,26000	€
BQUE-2RB5	u	Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	230,22000	€
BQUE-2RB8	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	173,99000	€
BQUF-0TI6	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut	145,30000	€
BQUI-0TI8	u	Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut	51,96000	€
BQUK-0TI1	u	Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut	61,14000	€
BQZ5-1908	u	Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut	1,27000	€
BV210-01PB	u	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat.	195,35000	€
BV210-01PL	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	37,97000	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000					108,56000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,06000	=	25,06000	
			Subtotal:					25,06000	25,06000
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,60000	=	1,82000	
			Subtotal:					1,82000	1,82000
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,62000	=	0,52400	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	23,27000	=	37,93010	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	171,91000	=	42,97750	
			Subtotal:					81,43160	81,43160
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %				0,25060
			COST DIRECTE						108,56220
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						108,56220

B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000					128,35000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,06000	=	25,06000	
			Subtotal:					25,06000	25,06000
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,60000	=	1,82000	
			Subtotal:					1,82000	1,82000
Materials	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	171,91000	=	65,32580	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	23,27000	=	35,37040	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,62000	=	0,52400	
			Subtotal:					101,22020	101,22020

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 27

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00 % 0,25060
		COST DIRECTE	128,35080
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	128,35080

B07F-0LT6		m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				262,97000	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	25,06000	=	26,31300	
				Subtotal:				26,31300	26,31300
Maquinària									
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,60000	=	1,88500	
				Subtotal:				1,88500	1,88500
Materials									
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	171,91000	=	34,38200	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,62000	=	0,52400	
	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,41000	=	164,00000	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	23,27000	=	35,60310	
				Subtotal:				234,50910	234,50910
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,26313
				COST DIRECTE					262,97023
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					262,97023

B071-CVXW		m3	Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000				105,95000	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,06000	=	25,06000	
					Subtotal:			25,06000	25,06000
Maquinària									
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,60000	=	1,82000	
					Subtotal:			1,82000	1,82000
Materials									
	B011-05ME	m3	Aigua	0,300	x	2,62000	=	0,78600	
	B039-05PW	m3	Perlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat 100 a 125 kg/m3, en sacs	1,000	x	45,53000	=	45,53000	
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,165	x	171,91000	=	28,36515	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 28

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B081-06U0	kg	Additiu incluser d'aire per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2	2,000	x	2,07000	=	4,14000	
					Subtotal:		78,82115	78,82115
DESPESES AUXILIARS					1,00	%		0,25060

COST EXECUCIÓ MATERIAL										105,95175	
B07K-0LR1		m3	Pasta de guix B1			Rend.: 1,000			137,93000		€
						Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra											
A0D-0008		h	Manobre guixaire			1,000	/R x	24,12000	=	24,12000	
						Subtotal:				24,12000	
Materials											
B059-06FO		kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1			800,000	x	0,14000	=	112,00000	
B011-05ME		m3	Aigua			0,600	x	2,62000	=	1,57200	
						Subtotal:				113,57200	
						DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,24120	
						COST DIRECTE		137,93320			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		137,93320			

B0B6-107E		kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,57000	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	29,03000 =	0,14515	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	25,74000 =	0,12870	
				Subtotal:			0,27385	0,27385
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,0102	x	2,32000 =	0,02366	
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,21000 =	1,27050	
				Subtotal:			1,29416	1,29416
				DESPESES AUXILIARS			1,00 %	0,00274
				COST DIRECTE				1,57075
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,57075

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-1	P060-01ZU	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	Rend.:	1,000		39,87	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BV210-01PL	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	1,000	x	37,97000 =	37,97000	
				Subtotal:			37,97000	37,97000
				COST DIRECTE				37,97000
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		1,89850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				39,86850
P-2	P060-Z1ZJ	u	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat. Inclou restitució del volum de l'element estructural de formigó amb morter polimèric de reparació, tixotròpic, amb retracció controlada i alta resistència.	Rend.:	1,000		213,04	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,145	/R x	29,03000 =	4,20935	
				Subtotal:			4,20935	4,20935
Materials								
	B079-06TE	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació	2,100	x	1,54000 =	3,23400	
	BV210-01PB	u	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat.	1,000	x	195,35000 =	195,35000	
				Subtotal:			198,58400	198,58400
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,10523
				COST DIRECTE				202,89858
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		10,14493
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				213,04351

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-3	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut	Rend.:	1,000			0,11	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B0Y1-12V7	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	1,000	x	0,10000	=	0,10000	
				Subtotal:				0,10000	0,10000
				COST DIRECTE					0,10000
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,00500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,10500
P-4	P121-ZKK0	m2	Amortització diària d'escala i passera d'evacuació provisional de bastida tubular metàl·lica fixa, amb trams de 140 cm d'amplària mínima, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, plataformes de treball d'amplària de 70 cm, tubs de travament, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.:	1,000			0,11	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B0Y1-12V7	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	1,000	x	0,10000	=	0,10000	
				Subtotal:				0,10000	0,10000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	0,10000
		5,00	DESPESES INDIRECTES	0,00500
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,10500

P-5	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000	9,28	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	0,160 /R x	25,74000 =	4,11840	
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,080 /R x	29,03000 =	2,32240	
				Subtotal:		6,44080	6,44080
Maquinària							
	C154-003P	h	Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut	0,040 /R x	57,47000 =	2,29880	
				Subtotal:		2,29880	2,29880
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09661
				COST DIRECTE			8,83621
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,44181
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,27802

P-6	P127-ZKJL	m2	Muntatge i desmuntatge d'escala i passera d'evacuació provisional de bastida tubular metàl·lica fixa, amb trams de 140 cm d'amplària mínima, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, plataformes de treball d'amplària de 70 cm, tubs de travament, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000				9,28	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,080	/R x	29,03000	=	2,32240	
	A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	0,160	/R x	25,74000	=	4,11840	
				Subtotal:				6,44080	6,44080
Maquinària									
	C154-003P	h	Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut	0,040	/R x	57,47000	=	2,29880	
				Subtotal:				2,29880	2,29880

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,27802

-7	P12A-Z0MM	u	Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades	Rend.: 1,000				1.794,12	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C15H-00IC	u	Transport de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades	1,000	/R x	563,69000	=	563,69000	
	C15H-00I9	u	Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades	1,000	/R x	1.145,00000	=	1.145,00000	
				Subtotal:				1.708,69000	1.708,69000
				COST DIRECTE					1.708,69000
				DESPESES INDIRECTES			5,00 %		85,43450
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.794,12450

P-8	P12A-ZLLM	mes	Lloguer de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades	Rend.: 1,000				569,68	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Maquinària									
	C15H-00IR	mes	Muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 4 parades	1,000	/R x	542,55000	=	542,55000	
				Subtotal:				542,55000	542,55000
				COST DIRECTE					542,55000
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		27,12750
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					569,67750

-9	P1474-65MZ	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	Rend.:	1,000			35,64	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials	B1474-0XKS	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica	1,000	x	33,94000	=	33,94000	
				Subtotal:				33,94000	33,94000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàq.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	33,94000
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	1,69700
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,63700

P-10	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	Rend.: 1,000	8,11	€
------	------------	---	---	--------------	------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials					
B1477-07TR u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1,000	x 7,72000 =	7,72000	
			Subtotal:	7,72000	7,72000
					7,72000
					0,38600
					8,10600

P-11	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	Rend.: 1,000	2,06	€
------	------------	---	---	--------------	------	---

		Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials	B147J-0XKF u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,000	x	1,96000	=	1,96000
					Subtotal:		1,96000
							1,96000
							0,09800
							2,05800

P-12	P147W-65NG	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de caixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354	Rend.: 1,000	56,08	€
------	------------	---	--	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B147W-19P u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal	1,000 x	53,41000 =	53,41000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354	

					Subtotal:		<u>53,41000</u>	53,41000
COST DIRECTE								<u>53,41000</u>
DESPESES INDIRECTES	5,00	%						<u>2,67050</u>
COST EXECUCIÓ MATERIAL								56,08050

P-13	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	Rend.: 1,000	0,28	€
------	------------	---	---	--------------	------	---

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials	B147Y-0XJE u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	1,000	x	0,27000	=	0,27000	
			Subtotal:				0,27000	0,27000
			COST DIRECTE					0,27000
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,01350
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,28350

P-14	P147Z-FITK	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	Rend.: 1,000	11,48	€
------	------------	---	---	--------------	-------	---

		Unitats		Preu		Parcial	Import	
Materials	B147Z-0X19 u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	1,000	x	10,93000	=	10,93000	
			Subtotal:				10,93000	10,93000
		COST DIRECTE					10,93000	
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %				0,54650	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					11,47650	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-21	P151P-483A	m2	Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs	Rend.:	1,000		20,79	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,350	/R x	24,12000 =	8,44200	
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,350	/R x	29,03000 =	10,16050	
				Subtotal:			18,60250	18,60250
Materials								
	B0DZ3-0F6	m	Fleix, per a seguretat i salut	0,100	x	0,30000 =	0,03000	
	B0AL-07AQ	cu	Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut	0,020	x	30,55000 =	0,61100	
	B151L-0M3	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut	1,200	x	0,23000 =	0,27600	
				Subtotal:			0,91700	0,91700
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,27904
				COST DIRECTE				19,79854
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,98993
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,78846
P-22	P15Z-Z010	u	Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs	Rend.:	1,000		45,37	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,050	/R x	24,12000 =	1,20600	
				Subtotal:			1,20600	1,20600
Materials								
	B15ZZ010	u	Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 60x120 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs	1,000	x	42,00000 =	42,00000	
				Subtotal:			42,00000	42,00000
				COST DIRECTE				43,20600
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		2,16030
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,36630

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-23	P15Z-Z020	m2	Formació de confinament configurant paraments verticals, sostre o paviment, amb làmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva armada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				3,36	e
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,050	/R x	29,03000 =	1,45150		
	A01H4000	h	Manobre per a seguretat i salut	0,050	/R x	24,12000 =	1,20600		
				Subtotal:			2,65750	2,65750	
Materials									
	B15ZZ020	m2	Làmlàmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), per a formació de confinament	1,100	x	0,46000 =	0,50600		
				Subtotal:			0,50600	0,50600	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,03986	
				COST DIRECTE				3,20336	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,16017	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,36353	
P18Z-Z00P	u		Redacció del projecte executiu pel reforç de l'estructura existent i direcció de l'obra corresponent als treballs de reforç.	Rend.: 1,000				26.141,73	e
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0K-002B	h	Tècnic mig o superior	527,700	/R x	47,18000 =	24.896,88600		
				Subtotal:			24.896,88600	24.896,88600	
				COST DIRECTE				24.896,88600	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		1.244,84430	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				26.141,73030	
P-24	P18Z-Z0CA	u	Redacció del projecte executiu pel reforç de l'estructura existent i direcció de l'obra corresponent als treballs de reforç.	Rend.: 1,000				22.029,99	e
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0K-002B	h	Tècnic mig o superior	444,700	/R x	47,18000 =	20.980,94600		
				Subtotal:			20.980,94600	20.980,94600	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,280	/R x	24,12000	=	6,75360
						Subtotal:		14,88200
								14,88200
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,22323
			COST DIRECTE					15,10523
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,75526
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,86049

P-31	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	7,71	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	24,12000 =	7,23600	
				Subtotal:		7,23600	7,23600
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,10854
COST DIRECTE							7,34454
DESPESES INDIRECTES				5,00	%		0,36723
COST EXECUCIÓ MATERIAL							7,71177

P-32	P2143-ZRR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a arribar a sostre estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			15,42	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	24,12000 =	14,47200		
				Subtotal:		14,47200	14,47200	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21708	
				COST DIRECTE			14,68908	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,73445	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,42353	

P-33	P2144-4RT1	m2	Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				8,78	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01-FEPA	h	Ajudant vidrier	0,145	/R x	27,00000	=	3,91500	
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,145	/R x	29,79000	=	4,31955	
				Subtotal:				8,23455	8,23455

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,77597

P-34	P2144-Z8EA	m2	Arrencada de tancament fix de vidre interior col·locat sobre alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		21,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,850 /R x	24,12000 =	20,50200	
				Subtotal:		20,50200	20,50200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,30753
				COST DIRECTE			20,80953
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,04048
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,85001

P-35	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			8,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050	/R x	25,74000 =	1,28700	
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	24,12000 =	4,82400	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	29,50000 =	1,47500	
				Subtotal:			7,58600	7,58600
Maquinària								
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,050	/R x	10,14000 =	0,50700	
				Subtotal:			0,50700	0,50700
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11379
				COST DIRECTE				8,20679
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,41034
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,61713

P-36	P2145-ZRS0	m2	Arrencada de tancament de perfils d'acer de 60x30 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				10,36	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	24,12000	=	4,82400	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,075	/R x	29,50000	=	2,21250	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,075	/R x	25,74000	=	1,93050	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		8,96700	8,96700
Maquinària							
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,075 /R x	10,14000 =	0,76050	
				Subtotal:		0,76050	0,76050
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,13451
			COST DIRECTE				9,86201
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,49310
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,35511

P-37	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel·las i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	16,71	€
-------------	-------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,650 /R x	24,12000 =	15,67800	
				Subtotal:		15,67800	15,67800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23517
				COST DIRECTE			15,91317
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,79566
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,70883

P-38	P214L-ZRMK	m2	Enderroc complet de coberta plana, transitable, amb paviment ceràmic acabat amb lànima impermeabilitzant autoprotegida, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	38,38	€
-------------	-------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0D-0007	h	Manobre		1,280 /R x	24,12000 =	30,87360	
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,120 /R x	25,06000 =	3,00720	
				Subtotal:		33,88080	33,88080
Maquinària							
C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic		0,120 /R x	18,06000 =	2,16720	
				Subtotal:		2,16720	2,16720
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,50821
COST DIRECTE							36,55621
DESPESES INDIRECTES				5,00 %			1,82781
COST EXECUCIÓ MATERIAL							38,38402

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-39	P2140-4RNH	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	17,06	€
------	------------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,100 /R x	29,50000 =	2,95000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x	24,12000 =	12,06000	
				Subtotal:		15,01000	15,01000

Maquinària				
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,100 /R x	10,14000 = 1,01400
			Subtotal:	1,01400
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,22515
			COST DIRECTE	16,24915
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 0,81246
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,06161

P2140-4R04	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	163,88	€
-------------------	----	--	---------------------	---------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	6,375 /R x	24,12000 =	153,76500	
				Subtotal:		153,76500	153,76500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,30648
				COST DIRECTE			156,07148
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		7,80357
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			163,87505

P-40	P2140-ZRNT	m2	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb graons i replans de xapa llagrimada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	25,95	€
-------------	-------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0D-0007	h	Manobre		0,600 /R x	24,12000 =	14,47200	
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador		0,250 /R x	29,50000 =	7,37500	
				Subtotal:		21,84700	21,84700
Maquinària							
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic		0,250 /R x	10,14000 =	2,53500	
				Subtotal:		2,53500	2,53500

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,32771
				COST DIRECTE				24,70971
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,23549
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,94519
P-41	P214Q-4RPP	m2	Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		7,20	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,280	/R x 24,12000	=	6,75360	
				Subtotal:			6,75360	6,75360
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10130
				COST DIRECTE				6,85490
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,34275
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,19765
P-42	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		9,00	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x 24,12000	=	8,44200	
				Subtotal:			8,44200	8,44200
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,12663
				COST DIRECTE				8,56863
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,42843
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,99706
P-43	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		7,45	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,290	/R x 24,12000	=	6,99480	
				Subtotal:			6,99480	6,99480
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10492
				COST DIRECTE				7,09972
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,35499
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,45471

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-44	P214T-Z00A	m2	Enderroc puntual d'ampit de maó vist de 30 cm de gruix, amb peça de remat de pedra artificial, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, previ tall amb disc dels límits de l'actuació	Rend.:	1,000		27,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	24,12000 =	10,85400	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450	/R x	25,06000 =	11,27700	
				Subtotal:			22,13100	22,13100
Maquinària								
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,300	/R x	5,00000 =	1,50000	
	C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	0,450	/R x	5,00000 =	2,25000	
				Subtotal:			3,75000	3,75000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,33197
				COST DIRECTE				26,21297
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,31065
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,52361
P-45	P214T-ZRQI	m2	Enderroc puntual de façana, de 30 cm de gruix, formada per 2 fulls ceràmics amb cambra, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, previ tall amb disc del perímetre de l'obertura	Rend.:	1,000		26,89	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	24,12000 =	7,23600	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,600	/R x	25,06000 =	15,03600	
				Subtotal:			22,27200	22,27200
Maquinària								
	C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	0,300	/R x	5,00000 =	1,50000	
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,300	/R x	5,00000 =	1,50000	
				Subtotal:			3,00000	3,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,33408
				COST DIRECTE				25,60608
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,28030
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				26,88638

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-46	P214T-10CXR	m2	Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		6,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,270	/R x 24,12000 =	6,51240		
				Subtotal:		6,51240	6,51240	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09769	
				COST DIRECTE			6,61009	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,33050	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,94059	
P-47	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		18,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x 30,01000 =	13,50450		
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x 24,12000 =	3,61800		
				Subtotal:		17,12250	17,12250	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25684	
				COST DIRECTE			17,37934	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,86897	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,24830	
P-48	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		16,65	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x 30,01000 =	12,00400		
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x 24,12000 =	3,61800		
				Subtotal:		15,62200	15,62200	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23433	
				COST DIRECTE			15,85633	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,79282	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,64915	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-49	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		20,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,550	/R x 30,01000 =	16,50550		
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x 24,12000 =	2,41200		
				Subtotal:		18,91750	18,91750	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,28376
				COST DIRECTE				19,20126
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,96006
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,16133
P-50	P21GS-4RVI	u	Arrencada de banyera, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		37,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x 24,12000 =	4,82400		
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x 30,01000 =	30,01000		
				Subtotal:		34,83400	34,83400	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,52251
				COST DIRECTE				35,35651
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			1,76783
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				37,12434
P-51	P21GS-4RVJ	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000		29,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x 24,12000 =	3,61800		
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,800	/R x 30,01000 =	24,00800		
				Subtotal:		27,62600	27,62600	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,41439
				COST DIRECTE				28,04039
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			1,40202
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,44241

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-52	P21GS-ZRVF	u	Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				16,65	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	24,12000 =		3,61800		
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	30,01000 =		12,00400		
				Subtotal:			15,62200	15,62200	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,23433	
				COST DIRECTE				15,85633	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,79282	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,64915	
P-53	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				12,85	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x	24,12000 =		12,06000		
				Subtotal:			12,06000	12,06000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,18090	
				COST DIRECTE				12,24090	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,61205	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,85295	
P-54	P21Q0-Z8EJ	u	Enderroc de moble de recepció, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges	Rend.: 1,000				154,24	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	6,000 /R x	24,12000 =		144,72000		
				Subtotal:			144,72000	144,72000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			2,17080	
				COST DIRECTE				146,89080	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %			7,34454	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				154,23534	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-55	P21Q0-Z8EN	m	Desmuntatge de taulells i taules de treball fixades a paret, amb mitjans manuals, recollida de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000			12,85	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	24,12000	=	12,06000	
					Subtotal:			12,06000	12,06000
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,18090
					COST DIRECTE				12,24090
					DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,61205
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,85295
P-56	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.:	1,000			12,19	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Maquinària	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,202	/R x	57,47000	=	11,60894	
					Subtotal:			11,60894	11,60894
					DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00000
					COST DIRECTE				11,60894
					DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,58045
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,18939
P-57	P2R5-DT3X	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	Rend.:	1,000			108,12	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Maquinària	C1R1-00CW	m3	Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials	1,000	/R x	102,97000	=	102,97000	
					Subtotal:			102,97000	102,97000
					DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00000
					COST DIRECTE				102,97000
					DESPESES INDIRECTES	5,00	%		5,14850
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				108,11850

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-58	P2RA-EU5J	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00		€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035	x 0,00000 =	0,00000		
Subtotal:						0,00000	0,00000	
COST DIRECTE							0,00000	
DESPESES INDIRECTES 5,00 %							0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,00000	
P-59	P2RA-EU5L	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00		€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,040	x 0,00000 =	0,00000		
Subtotal:						0,00000	0,00000	
COST DIRECTE							0,00000	
DESPESES INDIRECTES 5,00 %							0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,00000	
P-60	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		33,28		€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170	x 186,46000 =	31,69820		
Subtotal:						31,69820	31,69820	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				31,69820
				DESPESES INDIRECTES				5,00 % 1,58491
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,28311
P-61	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				18,72 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190	x	93,83000 =	17,82770	
				Subtotal:				17,82770 17,82770
				COST DIRECTE				17,82770
				DESPESES INDIRECTES				5,00 % 0,89139
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,71909
P-62	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				-50,53 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	0,200	x	-240,60000 =	-48,12000	
				Subtotal:				-48,12000 -48,12000
				COST DIRECTE				-48,12000
				DESPESES INDIRECTES				5,00 % -2,40600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				-50,52600
P-63	P2RA-EU61	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				0,00 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28TW	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,700	x	0,00000 =	0,00000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P45C1-10CIS	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	Rend.: 1,000				182,94	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0D-0007	h	Manobre	0,248	/R x	24,12000	=	5,98176	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,05391	/R x	29,03000	=	1,56501	
			Subtotal:				7,54677	7,54677
Maquinària								
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,103	/R x	210,53000	=	21,68459	
			Subtotal:				21,68459	21,68459
Materials								
B06F2-I5H1	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,020	x	141,97000	=	144,80940	
			Subtotal:				144,80940	144,80940
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,18867
			COST DIRECTE					174,22943
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%		8,71147
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					182,94090

P-74	P45R2-4UAX	m2	Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components	Rend.: 1,000	30,36	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 /R x	29,03000 =	8,70900	
				Subtotal:		8,70900	8,70900
Materials							

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B091-06VM	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	0,800	x	24,99000	=	19,99200	
						Subtotal:		19,99200	19,99200
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,21773
			COST DIRECTE						28,91873
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%		1,44594
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						30,36466

P-75	P45R3-ZCIE	m3	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, de consistència fluida, sense retracció, per a recrescut de pilar de formigó de 4 a 8 cm de gruix, col·locat per injecció a pressió	Rend.: 1,000				1.317,89	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,500	/R x	25,06000	=	62,65000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,500	/R x	29,03000	=	72,57500	
				Subtotal:				135,22500	135,22500
Maquinària									
	C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	2,500	/R x	6,88000	=	17,20000	
				Subtotal:				17,20000	17,20000
Materials									
	B011-05ME	m3	Aigua	0,260	x	2,62000	=	0,68120	
	B072-H77K	kg	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, baixa retracció i consistència fluida	2.000,000	x	0,55000	=	1.100,00000	
				Subtotal:				1.100,68120	1.100,68120
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		2,02838
				COST DIRECTE					1.255,13458
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		62,75673
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.317,89130

P-76	P45R8-Z00A	m	Ataconat en cap de pilars i/o parets de maó perforat, amb morter expansiu, previ taponat superficial amb pasta de guix i massilla, inclou la posterior eliminació del guix, retirada de runes i neteja final, considerant un grau de dificultat normal	Rend.: 1,000	54,80	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,792 /R x	29,03000 =	22,99176	
				Subtotal:		22,99176	22,99176
Maquinària	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,790 /R x	1,90000 =	1,50100	
				Subtotal:		1,50100	1,50100

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B077-12V5	kg	Morter expansiu	18,000	x	0,94000	=	16,92000
	B095-12XW	u	Broquet d'injecció per a resines	2,000	x	0,60000	=	1,20000
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,200	x	23,76000	=	4,75200
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,030	x	137,93320	=	4,13800
Subtotal:								27,01000
								27,01000
DESPESES AUXILIARS						3,00	%	0,68975
COST DIRECTE								52,19251
DESPESES INDIRECTES						5,00	%	2,60963
COST EXECUCIÓ MATERIAL								54,80214

P-77	P4B0-608Z	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	Rend.: 1,000	27,73	€
------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000B	h	Oficial 1a		0,150 /R x	29,03000 =	4,35450	
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,250 /R x	25,06000 =	6,26500	
				Subtotal:		10,61950	10,61950

Maquinària						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,250	/R x	5,15000	= 1,28750
C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,150	/R x	1,90000	= 0,28500
Subtotal:						1,57250

Materials									
B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	0,300	x	29,93000	=	8,97900		
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	4,199	x	1,21000	=	5,08079		
Subtotal:							14,05979		14,05979
DESPESES AUXILIARS					1,50	%			0,15929
COST DIRECTE									26,41108
DESPESES INDIRECTES					5,00	%			1,32055
COST EXECUCIÓ MATERIAL									27,73164

P-78	P4BE-FIVR	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	Rend.:	1,000	2,07	€
-------------	------------------	----	---	---------------	--------------	-------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista		0,007 /R x	29,03000 =	0,20321	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista		0,007 /R x	25,74000 =	0,18018	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			0,38339	0,38339
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,005	x	2,32000	=	0,01160
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,57075	=	1,57075
				Subtotal:			1,58235	1,58235
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00575
				COST DIRECTE				1,97149
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,09857
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,07007

P4BJ-D9Q2	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000	4,20	€
------------------	----	---	---------------------	-------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista		0,018 /R x	25,74000 =	0,46332	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista		0,018 /R x	29,03000 =	0,52254	
				Subtotal:		0,98586	0,98586

Materials								
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,012	x	2,32000	=	0,02784	
B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	2,48000	=	2,97600	
Subtotal:							3,00384	3,00384

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01479
COST DIRECTE			4,00449
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,20022
COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,20471

P-79	P4DH-DQHI	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3,5 m	Rend.: 1,000	25,45	€
-------------	------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador		0,385 /R x	29,03000 =	11,17655	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador		0,405 /R x	25,74000 =	10,42470	
				Subtotal:		21,60125	21,60125

Materials						
B0DZ5-0F6T u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	1,000	x	0,28000	=	0,28000
B0DZ1-0ZLZ l	Desencofrant	0,080	x	3,63000	=	0,29040

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B0D80-0CN	m2	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,200	x	1,11000	=	1,33200	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,011	x	17,34000	=	0,19074	
Subtotal:								2,09314	2,09314
DESPESES AUXILIARS						2,50	%		0,54003
COST DIRECTE									24,23442
DESPESES INDIRECTES						5,00	%		1,21172
COST EXECUCIÓ MATERIAL									25,44614

P-80	P4SA-ZGVB	m2	Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebogat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	26,70	€
------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Partides d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
P45C1-10Cl	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	0,120	x	174,22943	=	20,90753	
P4BJ-D9Q2	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,050	x	4,00449	=	4,20471	
P214O-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,002	x	156,07148	=	0,31214	
					Subtotal:		25,42438	25,42438
					COST DIRECTE			25,42438
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,27122
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,69560

P-81	P4Z0-Z1TF	u	Ancoratge amb tac químic tipus HIT-HY 200-A / M12 de HILTI equivalent, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó.	Rend.: 1,000				15,16	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 /R x	29,03000 =		5,80600		
				Subtotal:			5,80600	5,80600	
Maquinària									
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,050 /R x	5,15000 =		0,25750		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	0,25750	0,25750
Materials	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, HILTI tipus HIT-HY/M12 o equivalent, amb cargol, volandera i femella	1,000	x	8,29000 =	8,29000	
						Subtotal:	8,29000	8,29000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,08709
			COST DIRECTE					14,44059
			DESPESES INDIRECTES			5,00 %		0,72203
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,16262

P-82	P4Z5-Z00G	dm3	Reblert i ataonat d'encamisat de pilar de formigó amb morter polimèric de reparació, fluid i de retracció controlada	Rend.: 1,000	3,46	€
------	-----------	-----	--	--------------	------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,005	/R x	24,12000	=	0,12060	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,010	/R x	29,03000	=	0,29030	
				Subtotal:				0,41090	0,41090
Materials									
	B079-06TF	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació	2,010	x	1,43000	=	2,87430	
				Subtotal:				2,87430	2,87430
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00616
				COST DIRECTE					3,29136
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,16457
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,45593

P-83	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	Rend.: 1,000	7,89	€
------	-----------	---	--	--------------	------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import	
Mà d'obra											
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	24,12000	=	2,41200			
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100	/R x	29,03000	=	2,90300			
				Subtotal:				5,31500			5,31500
Materials											
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,000	x	2,12000	=	2,12000			
				Subtotal:				2,12000			2,12000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,07973	
				COST DIRECTE				7,51473	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,37574	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,89046	
P426-6YXL	u	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella	Rend.: 1,000					24,27 €	
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,12000	=	3,61800		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	29,03000	=	4,35450		
				Subtotal:			7,97250	7,97250	
Materials									
B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	1,000	x	15,02000	=	15,02000		
				Subtotal:			15,02000	15,02000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,11959	
				COST DIRECTE				23,11209	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,15560	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,26769	
P-84	P512-38FE	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000					25,43 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
A0D-0007	h	Manobre	0,180	/R x	24,12000	=	4,34160		
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,360	/R x	29,03000	=	10,45080		
				Subtotal:			14,79240	14,79240	
Materials									
B0FG3-0ED	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	29,120	x	0,19000	=	5,53280		
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01397	x	262,97023	=	3,67369		
				Subtotal:			9,20649	9,20649	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,22189	
				COST DIRECTE				24,22078	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,21104	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,43181	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-85	P51K-5RZH	m	Minvell amb rajola ceràmica, reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, parament arrebossat i matarracó de morter de ciment	Rend.: 1,000				47,83	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Partides d'obra									
	P5ZD4-528	m2	Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6	0,200	x	41,94881 =	8,38976		
	P7Z0-5QEV	m2	Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat	0,260	x	35,09773 =	9,12541		
	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	1,000	x	10,65457 =	10,65457		
	P7Z9-DQW	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	0,500	x	34,75745 =	17,37873		
				Subtotal:			45,54847	45,54847	
				COST DIRECTE				45,54847	
				DESPESES INDIRECTES			5,00 %	2,27742	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,82589	
P-86	P51K-ZRZH	m	Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i matarracó de morter de ciment	Rend.: 1,000				29,43	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Partides d'obra									
	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	1,000	x	10,65457 =	10,65457		
	P7Z9-DQW	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	0,500	x	34,75745 =	17,37873		
				Subtotal:			28,03330	28,03330	
				COST DIRECTE				28,03330	
				DESPESES INDIRECTES			5,00 %	1,40167	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,43497	
P-87	P54Z-Z00C	m2	Coberta de planxa d'acer galvanitzat per pintar, soldada a estructura d'acer tubular (no inclosa), inclou perfil de remat superior en l'encontre ambels perfils de la façana existent	Rend.: 1,000				57,75	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500	/R x	29,49000 =	14,74500		
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,250	/R x	25,83000 =	6,45750		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			21,20250	21,20250
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,500	/R x	4,21000	=	2,10500
				Subtotal:			2,10500	2,10500
Materials								
	B0CH9-0E4	m2	Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix	1,000	x	31,37000	=	31,37000
				Subtotal:			31,37000	31,37000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,31804
				COST DIRECTE				54,99554
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	2,74978
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,74531

P-88	P5Z16-4ZG0	m2	Formació de pendents amb morter de perllita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà	Rend.: 1,000	20,90	€
------	------------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,125	/R x	29,03000	=	3,62875		
	A0D-0007	h	Manobre	0,125	/R x	24,12000	=	3,01500		
				Subtotal:				6,64375		6,64375
Materials										
	B07I-CVXW	m3	Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,12423	x	105,95175	=	13,16239		
				Subtotal:				13,16239		13,16239
DESPESES AUXILIARS						1,50	%			0,09966
COST DIRECTE										19,90580
DESPESES INDIRECTES						5,00	%			0,99529
COST EXECUCIÓ MATERIAL										20,90109

P5ZD4-528O	m2	Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	44,05	€
-------------------	----	--	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0D-0007	h	Manobre		0,425 /R x	24,12000 =	10,25100	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta		0,850 /R x	29,03000 =	24,67550	
				Subtotal:		34,92650	34,92650

Materials							
B0FG3-0ED	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	24,003	x	0,19000	=	4,56057
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01785	x	108,56220	=	1,93784

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	6,49841
			6,49841	6,49841
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,52390
			COST DIRECTE	
			41,94881	41,94881
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				2,09744
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	44,04625

P-89	P5ZH0-10LPL	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigra de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent	Rend.: 1,000	79,24	€
------	-------------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador		0,825 /R x	29,03000 =	23,94975	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador		0,4125 /R x	25,74000 =	10,61775	
				Subtotal:		34,56750	34,56750

Materials							
	BD55-10LTF u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic	1,000	x	33,07000	=	33,07000
	B7JE-0GTO kg	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM	0,200	x	36,55000	=	7,31000
					Subtotal:		40,38000
							40,38000
		DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,51851
		COST DIRECTE					75,46601
		DESPESES INDIRECTES			5,00	%	3,77330
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					79,23931

P-90	P63Z-ZAQP	m2	Tancament exterior de plaques de ciment i estructura	Rend.: 1,000	219,44	€
------	-----------	----	--	--------------	--------	---

double amb penllena de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 240 mm, sistema WL331C.es de KNAUF o equivalent, format per:

- fulla exterior amb placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTD, o equivalent, 12,5 mm de gruix, cargolada a l'estructura, barrera de vapor amb làmina tipus TYVEK STUCCOWRAP, o equivalent, fixada amb cinta adhesiva, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de 126-160 Kg/m3 i 90 mm de gruix, perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat z275, amb muntants verticals de 100 mm d'amplada col·locats cada 60 cm com a màxim i perfils horitzontals de 100 mm d'amplada, segellat de juntes entre plaques amb morter i cinta específics per a plaques de ciment, morter superficial AQUAPANEL, o equivalent, de 5 mm de gruix amb malla de reforç d'OUTDOOR AQUAPANEL, o equivalent. Inclou part proporcional de perfils de remat de PVC amb goteró.
- cambra d'aire de 40 mm de gruix amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca
- extradossat interior de plaques de guix laminat format per doble estructura autoportant amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B7J1-0SL0	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000
B7J6-0GSL	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600
B6B1-0KK8	m		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	3,675	x	1,80000	=	6,61500
						Subtotal:		57,13355
								57,13355
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,22388
			COST DIRECTE					72,28273
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	3,61414
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					75,89687

P-92	P654-ZM11	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Rend.: 1,000	69,32	€
------	-----------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador		0,390 /R x	29,03000 =	11,32170	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador		0,140 /R x	25,74000 =	3,60360	
				Subtotal:		14,92530	14,92530

Materials								
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000	
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000	
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480	
B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975	x	1,54000	=	1,53615	
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	16,38000	=	6,87960	
B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	7,350	x	1,80000	=	13,23000	
B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,811 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	1,030	x	9,67000	=	9,96010	
B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	6,92000	=	14,25520	
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,82000	=	0,77080	
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600	
				Subtotal:			50,87265	50,87265

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,22388
			COST DIRECTE		66,02183
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	3,30109
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,32292

-93	P654-ZM1J	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) en 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Rend.: 1,000	72,97	€
-----	-----------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390 /R x	29,03000 =	11,32170	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140 /R x	25,74000 =	3,60360	
				Subtotal:		14,92530	14,92530

Materials								
B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	6,92000	=	7,12760	
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	16,38000	=	6,87960	
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000	
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600	
B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	7,350	x	1,80000	=	13,23000	
B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975	x	1,54000	=	1,53615	
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,82000	=	0,77080	
B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	10,29000	=	10,59870	
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480	
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000	
B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,811 m2·K/W	1,030	x	9,67000	=	9,96010	
Subtotal:							54,34375	54,34375
DESPESES AUXILIARS						1,50 %		0,22388
COST DIRECTE								69,49293
DESPESES INDIRECTES						5,00 %		3,47465
COST EXECUCIÓ MATERIAL								72,96758

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-94	P654-ZM1Z	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	Rend.:	1,000			76,61	e
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390	/R x	29,03000	=	11,32170	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140	/R x	25,74000	=	3,60360	
				Subtotal:			14,92530	14,92530	
Materials									
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	7,350	x	1,80000	=	13,23000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000	
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,811 m2·K/W	1,030	x	9,67000	=	9,96010	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	16,38000	=	6,87960	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	10,29000	=	21,19740	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,82000	=	0,77080	
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975	x	1,54000	=	1,53615	
				Subtotal:			57,81485	57,81485	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,22388	
				COST DIRECTE				72,96403	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	3,64820	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				76,61223	

P-95	P654-ZM5C	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 1 cara i 1 placa tipus estàndard (A) a l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	Rend.: 1,000	82,55	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,03000	=	11,61200
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	25,74000	=	3,86100
Subtotal:								15,47300
Materials								
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	16,38000	=	11,79360
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	3,090	x	6,92000	=	21,38280
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,82000	=	0,77080
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975	x	1,54000	=	1,53615
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	7,350	x	1,80000	=	13,23000
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,811 m2·K/W	1,030	x	9,67000	=	9,96010
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000
Subtotal:								62,91425
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,23210
COST DIRECTE								78,61935
DESPESES INDIRECTES							5,00 %	3,93097
COST EXECUCIÓ MATERIAL								82,55031

P-96	P654-ZM5H	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	Rend.:	1,000		86,19	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,03000 =	11,61200	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	25,74000 =	3,86100	
				Subtotal:			15,47300	15,47300
Materials								
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000 =	0,72480	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000 =	1,29600	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000 =	0,24000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-97		P654-ZM5Z	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	Rend.: 1,000				90,03	e
					Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra										
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	25,74000	=	3,86100		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,03000	=	11,61200		
					Subtotal:			15,47300		15,47300
Materials										
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	7,350	x	1,80000	=	13,23000		
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000		
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,811 m2·K/W	1,030	x	9,67000	=	9,96010		
	B0AQ-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000		
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480		
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	16,38000	=	11,79360		
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afïnada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,120	x	6,92000	=	28,51040		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-98	P654-ZM8I	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	Rend.: 1,000				104,57	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	25,74000	=	3,86100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,03000	=	11,61200	
				Subtotal:				15,47300	15,47300
Materials									
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,82000	=	0,77080	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,120	x	10,28000	=	42,35360	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	16,38000	=	11,79360	
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975	x	1,54000	=	1,53615	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480	
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,811 m2·K/W	1,030	x	9,67000	=	9,96010	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000	
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	7,350	x	1,80000	=	13,23000	
				Subtotal:				83,88505	83,88505

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	99,59015
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	104,56965

P-99	P6A1-D7EE	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				212,05	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	/R x	29,03000	=	11,61200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	24,12000	=	9,64800	
				Subtotal:				21,26000	21,26000
Materials									
	B6AY-0KMT	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	180,37000	=	180,37000	
				Subtotal:				180,37000	180,37000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,31890
				COST DIRECTE					201,94890
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		10,09745
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					212,04635

P-100	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				3,35	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,100	/R x	24,12000	=	2,41200	
				Subtotal:				2,41200	2,41200
Materials	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,300	x	0,30000	=	0,09000	
	B6AX-0KOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	0,65000	=	0,65000	
				Subtotal:				0,74000	0,74000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,34759

P-101	P713-DXF9	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil	Rend.: 1,000				27,36	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,220	/R x	29,03000	=	6,38660	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,110	/R x	25,74000	=	2,83140	
				Subtotal:				9,21800	9,21800
Materials									
	B7B1-0KPB	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2	1,155	x	1,51000	=	1,74405	
	B712-FGNM	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	1,331	x	11,24000	=	14,96044	
				Subtotal:				16,70449	16,70449
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,13827
				COST DIRECTE					26,06076
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		1,30304
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					27,36380

P-102	P777-Z0LK	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical amb làmina de polietilè flexible recoberta amb geotèxtil tipus SCHLÜTER-KERDI-200, o equivalent, de 0,2 mm de gruix, col·locada amb adhesiu cimentós flexible apte pel suport, en capa fina. Inclou peces especials per zona de bonera i desguàs.	Rend.: 1,000				41,05	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	25,74000	=	3,08880	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	29,03000	=	10,45080	
				Subtotal:				13,53960	13,53960
Materials									
	B777-Z0LK	m2	Làmina de polietilè flexible recoberta amb geotèxtil tipus SCHLÜTER-KERDI-200, o equivalent, de 0,2 mm de gruix, incloses peça especial per formació de desguàs.	1,050	x	19,66000	=	20,64300	
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	3,900	x	1,26000	=	4,91400	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			25,55700	25,55700
				COST DIRECTE				39,09660
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		1,95483
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,05143
P-103	P7B1-6Q6N	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000			2,95	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	29,03000 =	1,16120	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	25,74000 =	0,51480	
				Subtotal:			1,67600	1,67600
Materials								
	B7B1-0KQ4	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	1,100	x	1,01000 =	1,11100	
				Subtotal:			1,11100	1,11100
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,02514
				COST DIRECTE				2,81214
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,14061
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,95275
P-104	P7C25-DDKU	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir	Rend.: 1,000			15,09	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	29,03000 =	1,74180	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	24,12000 =	0,72360	
				Subtotal:			2,46540	2,46540
Materials								
	B7C25-185T	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa	1,050	x	11,30000 =	11,86500	
				Subtotal:			11,86500	11,86500
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,03698
				COST DIRECTE				14,36738
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,71837
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,08575

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-105	P7CR3-AYY1	m2	Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, de 15 mm de gruix i 4,5 kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA, col·locat a la paret amb fixacions mecàniques	Rend.:	1,000			14,32	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,040	/R x	29,03000	=	1,16120	
	A0D-0007	h	Manobre	0,020	/R x	24,12000	=	0,48240	
				Subtotal:				1,64360	1,64360
Materials									
	B7CF1-2GO	m2	Feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, de 15 mm de gruix i 4,5 kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA	1,100	x	8,81000	=	9,69100	
	B7CZ2-0IRA	u	Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària	3,000	x	0,76000	=	2,28000	
				Subtotal:				11,97100	11,97100
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,02465
				COST DIRECTE					13,63925
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,68196
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,32122
P-106	P7D0-ZRJF	m2	Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements plans amb el gruix necessari, segons massivitats, per assolir una EI-180, inclou tancar i reparar forats de passos d'instal·lacions (antigues o noves) en sostre existent	Rend.:	1,000			30,82	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,070	/R x	25,74000	=	1,80180	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,130	/R x	29,03000	=	3,77390	
				Subtotal:				5,57570	5,57570
Maquinària									
	C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,130	/R x	6,88000	=	0,89440	
				Subtotal:				0,89440	0,89440
Materials									
	B7D6-0IQK	kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	30,600	x	0,74000	=	22,64400	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,037	x	2,62000	=	0,09694	
				Subtotal:				22,74094	22,74094

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,81795

P-107	P7DA-ZQF5	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 40 a 50 mm d'amplària, format per col·locació de màstic elastomèric de silicona de densitat 1'24 i duresa Shore 16, amb una capacitat de dilatació fins al trencament de 450%, d'alta resistència química a l'oxidació, àcids, bases diluïdes i dissolvents sobre cordó de fibres minerals revestides amb reixa refractària, de diàmetre 60 mm, insensible als agents químics agressius, col·locada amb clips o adhesiu de silicat refractari. Grau tallafocs com a mínim igual o superior al grau requerit pel sector de la zona.	Rend.: 1,000	33,68	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,240 /R x	29,03000 =	6,96720	
				Subtotal:		6,96720	6,96720

Materials				
B7D2-ZQF5	m	Màstic elastomèric de silicona de densitat 1'24 i duresa Shore 16, amb una capacitat de dilatació fins al trencament de 450%, d'alta resistència química a l'oxidació, àcids, bases diluïdes i dissolvents i cordó de fibres minerals revestides amb reixa refractària, de diàmetre 60 mm, insensible als agents químics agressius, inclou clips o adhesiu de silicat refractari	1,000	x 25,00000 = 25,00000
			Subtotal:	25,00000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,10451
COST DIRECTE			32,07171
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	1,60359
COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,67529

P7Z0-5QE	m2	Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat	Rend.: 1,000	36,85	€
----------	----	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,800 /R x	29,03000 =	23,22400	
A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	24,12000 =	9,64800	
			Subtotal:		32,87200	32,87200

Materials							
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01596	x	108,56220	=	1,73265

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	1,73265
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	35,09773
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,85262

P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			11,19	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
A0D-0007	h	Manobre	0,125 /R x	24,12000 =	3,01500		
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	29,03000 =	7,25750		
Subtotal:					10,27250	10,27250	

Materials							
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021	x	108,56220	=	0,22798

P7Z9-DQWC	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	Rend.: 1,000	36,50	€
------------------	----	--	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,250 /R x	25,74000 =	6,43500	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500 /R x	29,03000 =	14,51500	
				Subtotal:		20,95000	20,95000

Materials									
B712-HGW	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2	1,100	x	11,90000	=	13,09000		
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,315	x	1,28000	=	0,40320		
Subtotal:							13,49320		13,49320

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	34,75745
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,49532

P-108	P812-6F9G	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	Rend.: 1,000	30,57	€
-------	-----------	----	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,430 /R x	29,03000 =	12,48290	
	A0D-0007	h	Manobre	0,260 /R x	24,12000 =	6,27120	
				Subtotal:		18,75410	18,75410

Maquinària									
C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,430	/R x	6,88000	=	2,95840		
Subtotal:								2,95840	2,95840

P-109	P824-ZAC5	m2	Enrajolat de parament vertical interior tipus Ac05, a una alçada <= 3 m amb rajola de gres porcellànic vitrificat i rectificat de 300x600x8 mm. de primera qualitat, col·locada de terra a sostre, color llis marca SALONI, model KEOPS o equivalent, grup Blb/Blla (UNE-EN 14411). Col·locades amb ciment cola flexible tipus C2S1, FERMADUR-E o equivalent, en capa fina amb llana dentada <10mm, doble encolat (en suport i en rajola) i rejuntat amb beurada tipus CG2 hidròfug tipus LATICRET, FERMACOLOR-R o equivalent, del mateix color que la rajola. Juntres de 2 mm entre rajoles, de dilatació cada 7x7 i 7x10,2 aprox., i juntes perimetrals amb pilars i murs de 8-10mm. UNE-EN_14411=2007_rajoles A-B-I-II-III. Inclosa part proporcional de cantoneres amb perfil d'alumini lacat de 3mm de gruix.	Rend.: 1,000	49,10	€
-------	-----------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0D-0007	h	Manobre		0,120 /R x	24,12000 =	2,89440	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	29,03000	=	10,45080
					Subtotal:			13,34520

Materials							
B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	1,26000	=	6,17753
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x	1,50000	=	1,05750
B0FG2-ZAC	m2	Rajola de gres porcellànic vitrificat i rectificat de 300x600x8 mm. de primera qualitat, col·locada de terra a sostre, color llis marca SALONI, model KEOPS o equivalent, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), amb part proporcional de cantoneres amb perfil d'alumini lacat de 3mm de gruix.	1,100	x	23,50000	=	25,85000

			Subtotal:	33,08503	33,08503
	DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,33363
	COST DIRECTE				46,76386
	DESPESES INDIRECTES	5,00	%		2,33819
	COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,10205

P-110	P83E1-ZEUK	m2	Plafó per tancament de façana format per planxa despley d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm, soldat a estructura d'acer (no inclosa)	Rend.: 1,000	100,54	€
-------	------------	----	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,850 /R x	29,49000 =	25,06650	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,850 /R x	25,83000 =	21,95550	
				Subtotal:		47,02200	47,02200

Materials									
B44Z-0LWW	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	5,400	x	2,09000	=	11,28600		
B0CHG-2GY	m2	Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb perforacions quadrades al portell i 15 a 25 % de coeficient de perforació	1,050	x	34,54000	=	36,26700		
Subtotal:							47,55300		47,55300
DESPESES AUXILIARS					2,50	%			1,17555
COST DIRECTE									95,75055
DESPESES INDIRECTES					5,00	%			4,78753
COST EXECUCIÓ MATERIAL									100,53808

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-111	P83E7-ZAC1	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac01, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color RAL 9010, treballat al taller amb espequejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	Rend.:	1,000			94,23	e
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	29,03000	=	14,51500	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	25,74000	=	12,87000	
				Subtotal:				27,38500	27,38500
Materials									
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	60,45000	=	2,41800	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	10,000	x	0,33000	=	3,30000	
	B0D31-Z0A	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	0,150	x	45,00000	=	6,75000	
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,54000	=	1,62000	
	B834-ZACB	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color RAL 9003, treballat al taller amb espequejament segons disseny del projecte	1,100	x	39,25000	=	43,17500	
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	37,49000	=	4,68625	
				Subtotal:				61,94925	61,94925
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,41078
				COST DIRECTE					89,74503
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		4,48725
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					94,23228

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-112	P83E7-ZAC2	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac02, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial a definir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAACK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	Rend.:	1,000			95,39	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	29,03000	=	14,51500	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	25,74000	=	12,87000	
				Subtotal:				27,38500	27,38500
Materials									
	B834-Z0AC	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color a escollir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte	1,100	x	40,25000	=	44,27500	
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,54000	=	1,62000	
	B0D31-Z0A	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	0,150	x	45,00000	=	6,75000	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	10,000	x	0,33000	=	3,30000	
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	60,45000	=	2,41800	
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	37,49000	=	4,68625	
				Subtotal:				63,04925	63,04925
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,41078
				COST DIRECTE					90,84503
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		4,54225
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					95,38728

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-113	P83E7-ZAC3	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac03, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària i RAL 9010 de 1,70 m a fins a cel ras, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATACK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	Rend.:	1,000			95,39	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	25,74000 =	12,87000		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	29,03000 =	14,51500		
				Subtotal:			27,38500	27,38500	
Materials									
	B834-Z0AC	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color a escollir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte	1,100	x	40,25000 =	44,27500		
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,54000 =	1,62000		
	B0D31-Z0A	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	0,150	x	45,00000 =	6,75000		
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	10,000	x	0,33000 =	3,30000		
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	60,45000 =	2,41800		
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	37,49000 =	4,68625		
				Subtotal:			63,04925	63,04925	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,41078	
				COST DIRECTE				90,84503	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		4,54225	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,38728	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-114	P83E7-ZAC4	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.a, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de 170 cm d'alçària, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial símil fusta a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAACK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	Rend.:	1,000			101,10	e
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	25,74000 =	12,87000		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	29,03000 =	14,51500		
				Subtotal:			27,38500	27,38500	
Materials									
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,54000 =	1,62000		
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	37,49000 =	4,68625		
	B834-ZACF	m2	Panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, símil fusta, a escollir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte	1,100	x	41,25000 =	45,37500		
	B0D31-Z0A	m2	Llata de HPL de 6 mm de gruix, de 7 cm d'amplària com a mínim	0,150	x	45,00000 =	6,75000		
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	10,000	x	0,33000 =	3,30000		
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	60,45000 =	2,41800		
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0088	x	493,42000 =	4,34210		
				Subtotal:			68,49135	68,49135	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	96,28713
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	101,10148

P-115	P83E8-ZAC4	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.b, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat des de 170 cm d'alçària fins al cel ras, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1, d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	Rend.: 1,000	61,68	€
-------	------------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500 /R x	25,74000 =	12,87000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500 /R x	29,03000 =	14,51500	
				Subtotal:		27,38500	27,38500

Materials									
B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,54000	=	1,62000		
B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	60,45000	=	2,41800		
B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	37,49000	=	4,68625		
B83Z-ZACP	m2	Panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1, d0, amb accessoris de remat i unions del propi sistema, color RAL 9010	1,100	x	20,20000	=	22,22000		
							Subtotal:	30,94425	30,94425
DESPESES AUXILIARS					1,50	%		0,41078	
COST DIRECTE								58,74003	
DESPESES INDIRECTES					5,00	%		2,93700	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								61,67703	

P-116	P83E8-ZAC6	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac06, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	Rend.: 1,000	61,68	€
-------	------------	----	--	--------------	-------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	25,74000	=	12,87000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	29,03000	=	14,51500	
				Subtotal:				27,38500	27,38500

P-117	P83E8-ZAC7	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac07, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color a escollir per la DF, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	Rend.: 1,000	63,06	€
-------	------------	----	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500 /R x	29,03000 =	14,51500	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500 /R x	25,74000 =	12,87000	
				Subtotal:		27,38500	27,38500

Materials							
B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	60,45000	=	2,41800
B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,54000	=	1,62000
B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	37,49000	=	4,68625
B83Z-ZAPC	m2	Panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, antibacterià, resistent a productes químics, alta	1,100	x	21,40000	=	23,54000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, amb accessoris de remat i unions del propi sistema, color a escollir per la DF	
			Subtotal:	32,26425
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,41078
			COST DIRECTE	60,06003
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	3,00300
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	63,06303

P-118	P83EC-97LY	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	Rend.: 1,000	54,00	€
--------------	-------------------	----	--	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador		0,390 /R x	29,03000 =	11,32170	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador		0,140 /R x	25,74000 =	3,60360	
				Subtotal:		14,92530	14,92530

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-119	P83EC-97M5	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	Rend.: 1,000	57,65 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140 /R x	25,74000 =	3,60360	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390 /R x	29,03000 =	11,32170	
				Subtotal:		14,92530	14,92530

Materials								
B7C93-0IW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	1,030	x	5,67000	=	5,84010	
B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	10,29000	=	10,59870	
B0AQ-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000	
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480	
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	16,38000	=	6,87960	
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,82000	=	0,38540	
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,000	x	1,49000	=	10,43000	
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000	
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600	
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,45000	=	1,37750	
					Subtotal:		39,75210	39,75210
DESPESES AUXILIARS					1,50	%		0,22388
COST DIRECTE								54,90128
DESPESES INDIRECTES					5,00	%		2,74506
COST EXECUCIÓ MATERIAL								57,64634

P-120	P83EC-97RW	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	Rend.: 1,000	67,23	€
-------	------------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	25,74000 =	3,86100	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

P-123	P83EC-982H	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	Rend.: 1,000	62,90	€
-------	------------	----	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140 /R x	25,74000 =	3,60360	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,425 /R x	29,03000 =	12,33775	
				Subtotal:		15,94135	15,94135

Materials							
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,45000	=	1,37750
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,500	x	1,49000	=	5,21500
B7C93-0IW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	1,030	x	5,67000	=	5,84010
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	16,38000	=	11,79360
B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	6,92000	=	14,25520
B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,2625	x	2,34000	=	0,61425
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,82000	=	0,38540
					Subtotal:		43,72185
							43,72185

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	59,90232
			DESPESES INDIRECTES	2,99512
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,89744

P-124	P83EC-Z7TZ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat (REI 180) format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 110,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix i 1 placa resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	Rend.: 1,000	106,30	€
-------	------------	----	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,415 /R x	29,03000 =	12,04745	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,130 /R x	25,74000 =	3,34620	
				Subtotal:		15,39365	15,39365

Materials									
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	16,38000	=	6,87960		
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000	=	1,98000		
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000	=	0,24000		
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000	=	0,72480		
B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	9,26000	=	9,53780		
B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	24,17000	=	49,79020		
B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,2625	x	2,34000	=	0,61425		
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,82000	=	0,38540		
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,45000	=	1,37750		
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,660	x	1,49000	=	6,94340		
B7C93-0IW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	1,030	x	5,67000	=	5,84010		
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000	=	1,29600		
Subtotal:							85,60905		85,60905

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,23090
				COST DIRECTE				101,23360
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		5,06168
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				106,29528
P-125	P83EC-ZACT	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	Rend.: 1,000			109,17	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,115	/R x	25,74000 =	2,96010	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,373	/R x	29,03000 =	10,82819	
				Subtotal:			13,78829	13,78829
Materials	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,210	x	2,34000 =	0,49140	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	6,000	x	0,33000 =	1,98000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	6,04000 =	0,72480	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	24,17000 =	49,79020	
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,950	x	1,54000 =	1,46300	
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	4,660	x	1,80000 =	8,38800	
	B7C93-0J0E	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,811 m2·K/W	2,060	x	9,67000 =	19,92020	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,06000 =	0,24000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,62000 =	1,29600	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,82000 =	0,77080	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	16,38000 =	4,91400	
				Subtotal:			89,97840	89,97840
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,20682
				COST DIRECTE				103,97351
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		5,19868
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				109,17219

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-126	P83Z0-ZPA4	m	Perfil tipus L de 15x15 mm i 1,5 mm de gruix, d'alumini acabat lacat plata mate, per a protecció de revestiment vertical fenòlic de 6 mm de gruix en arrebadors. Col·locació semi-oculta horitzontal, adherit al parament, segons detalls de projecte	Rend.:	1,000			33,32	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	25,74000	=	2,31660	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	30,01000	=	3,60120	
				Subtotal:				5,91780	5,91780
Materials									
	B630-ZPA4	m	Perfil tipus L de 15x15 mm i 1,5 mm de gruix, d'alumini acabat lacat plata mate	1,050	x	24,50000	=	25,72500	
				Subtotal:				25,72500	25,72500
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,08877
				COST DIRECTE					31,73157
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		1,58658
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					33,31815
P-127	P845-ZCR3	m2	Cel ras tipus Cr03 de safata d'alumini microperforat prelacat (15% perforació), amb cantell rectangular recte amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm de gruix, i llarg segons plànols, marca ARMSTRONG o equivalent, amb acabat de la cara vista post-lacat color blanc RAL 9003, amb la superfície microperforada i vel acústic, muntades en posició horitzontal, sense separació. Col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos tipus BANDRASTER, o equivalent, col·locats cada 2,4 m i fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb un perfil de suport addicional col·locat al mig de cada placa, amb perfils separadors de seguretat cada 2 m. Reacció al foc B-s1, d0. Inclosa coordinació de cel rasos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel ras per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.	Rend.:	1,000			71,27	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,320	/R x	25,74000	=	8,23680	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,320	/R x	30,01000	=	9,60320	
				Subtotal:				17,84000	17,84000
Materials									
	B847-2MED	m2	Estructura vista en un sentit d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1800x300 mm, formada per perfils principals tipus perfil ample col·locats cada 1,8 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament	1,030	x	1,61000	=	1,65830	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

P-128	P846-9JNC	m2							Rend.: 1,000		47,42	€
				Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim								
Mà d'obra					Unitats		Preu			Parcial		Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador		0,400	/R x	29,03000	=		11,61200		
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador		0,400	/R x	25,74000	=		10,29600		
					Subtotal:					21,90800		21,90800
Materials												
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg		1,000	x	8,50000	=		8,50000		
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix		0,4725	x	1,62000	=		0,76545		
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat		1,890	x	0,06000	=		0,11340		
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520		1,030	x	10,29000	=		10,59870		
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat		0,180	x	16,38000	=		2,94840		
					Subtotal:					22,92595		22,92595
				DESPESES AUXILIARS			1,50	%				0,32862
				COST DIRECTE								45,16257
				DESPESES INDIRECTES			5,00	%				2,25813
				COST EXECUCIÓ MATERIAL								47,42070

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-129	P846-9JOB	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.:	1,000			43,78	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,03000	=	11,61200	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	25,74000	=	10,29600	
				Subtotal:				21,90800	21,90800
Materials									
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	6,92000	=	7,12760	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,06000	=	0,11340	
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	8,50000	=	8,50000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,62000	=	0,76545	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	16,38000	=	2,94840	
				Subtotal:				19,45485	19,45485
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,32862
				COST DIRECTE					41,69147
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		2,08457
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					43,77604

P-130	P846-Z001	m	Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 80 cm), de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000				66,52	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	29,03000	=	11,61200	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	25,74000	=	10,29600	
				Subtotal:				21,90800	21,90800
Materials									
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	3,778	x	0,06000	=	0,22668	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,750	x	6,92000	=	12,11000
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,400	x	1,62000	=	2,26800
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,500	x	8,50000	=	12,75000
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,840	x	16,38000	=	13,75920
				Subtotal:				41,11388
								41,11388
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %				0,32862
			COST DIRECTE					63,35050
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %				3,16753
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					66,51803

P-131	P846-ZCR6	m2	Reparació / reposició de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m, per a una altura de fals sostre de 4 m com a màxim. Inclou coordinació de sostres falsos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en fals sostre per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.	Rend.: 1,000	78,80	€
-------	-----------	----	--	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	1,000	/R x	25,74000	=	25,74000		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	29,03000	=	29,03000		
						Subtotal:		54,77000		54,77000
Materials										
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	16,38000	=	2,94840		
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	6,92000	=	7,12760		
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,06000	=	0,11340		
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,62000	=	0,76545		
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	8,50000	=	8,50000		
						Subtotal:		19,45485		19,45485

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	75,04640
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	78,79872

-132	P846-ZCR7	m2	Cel ras tipus Cr07, de placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR de KNAUF, o equivalent, 12,5 mm de gruix, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.034 W/(m·K), per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000	93,98	€
------	-----------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	25,74000	=	10,29600
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,800	/R x	29,03000	=	23,22400
				Subtotal:				33,52000
								33,52000
Materials								
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	16,38000	=	2,94840
	B0CW-U005	m2	Placa de ciment portland amb additius i materials de reomplert tipus Aquapanel Outdoor de Knauf o equivalent, acabada a dues cares amb malla de fibra de vidre, de 12,5 mm de guix	1,050	x	28,35000	=	29,76750
	B7C93-0ITW	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W	1,000	x	13,39000	=	13,39000
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,06000	=	0,11340
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,62000	=	0,76545
	B845-2L8O	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	8,50000	=	8,50000
				Subtotal:				55,48475
								55,48475
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,50280
				COST DIRECTE				89,50755
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	4,47538
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				93,98293

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
P-136	P84O-ZRES	u	Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanc a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	Rend.:	1,000				105,81	e
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,01000	=	9,00300		
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,12000	=	3,61800		
				Subtotal:				12,62100		12,62100
Materials										
	B84M-ZRES	u	Portella estanca per registre de cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanca a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207	1,000	x	87,96000	=	87,96000		
				Subtotal:				87,96000		87,96000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,18932
				COST DIRECTE						100,77032
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%			5,03852
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						105,80883

P-137	P860-7AAL	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm	Rend.: 1,000				52,72	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	29,49000	=	7,37250	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,250	/R x	25,83000	=	6,45750	
				Subtotal:				13,83000	13,83000
Materials									
	B862-2GPP	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller	1,050	x	26,98000	=	28,32900	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,093	x	6,04000	=	0,56172	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	12,000	x	0,33000	=	3,96000	
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,660	x	2,00000	=	3,32000	
				Subtotal:				36,17072	36,17072

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

P-139	P879-4UCN	m2	Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca	Rend.: 1,000				28,35	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	29,03000	=	7,25750	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	24,12000	=	6,03000	
				Subtotal:				13,28750	13,28750
Maquinària									
	CZ16-00EH	h	Equip de raig de sorra	0,250	/R x	6,16000	=	1,54000	
	CZ11-005C	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	0,250	/R x	20,61000	=	5,15250	
				Subtotal:				6,69250	6,69250
Materials									
	B03L-05MU	t	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm	0,030	x	223,06000	=	6,69180	
				Subtotal:				6,69180	6,69180

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,35419

P-140	P894-4V98	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000	30,58	€
--------------	------------------	----	--	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor		0,570 /R x	29,03000 =	16,54710	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor		0,055 /R x	25,74000 =	1,41570	
				Subtotal:		17,96280	17,96280

Materials									
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,2754	x	16,69000	=	4,59643		
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,2244	x	28,06000	=	6,29666		
Subtotal:							10,89309		10,89309

DESPESAS AUXILIARS	1,50	%	0,26944
COST DIRECTE			29,12533
DESPESAS INDIRECTES	5,00	%	1,45627
COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,58160

P-141	P894-4V9I	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000	23,95	€
--------------	------------------	----	--	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEP9	h	Ajudant pintor		0,040 /R x	25,74000 =	1,02960	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor		0,400 /R x	29,03000 =	11,61200	
				Subtotal:		12,64160	12,64160

Materials							
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,255	x	16,69000	=	4,25595
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	28,06000	=	5,72424
Subtotal:							9,98019
							9,98019

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,18962
COST DIRECTE			22,81141
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	1,14057
COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,95198

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-142	P89H-4V6V	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	Rend.: 1,000	7,99	€
-------	-----------	----	---	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEP9	h	Ajudant pintor		0,015 /R x	25,74000 =	0,38610	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor		0,125 /R x	29,03000 =	3,62875	
				Subtotal:		4,01485	4,01485

Materials						
B896-HYBR	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	0,5508	x	6,42000	= 3,53614
					Subtotal:	3,53614
						3,53614

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,06022
COST DIRECTE			7,61121
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,38056
COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,99177

P-143	P89H-4V7G	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	Rend.: 1,000	7,08	€
-------	-----------	----	--	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEP9	h	Ajudant pintor		0,010 /R x	25,74000 =	0,25740	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor		0,100 /R x	29,03000 =	2,90300	
				Subtotal:		3,16040	3,16040

Materials									
B896-HYBR	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	0,5508	x	6,42000	=	3,53614		
Subtotal:							3,53614		3,53614

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,04741
COST DIRECTE			6,74395
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	0,33720
COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,08114

P-144	P891-ZBAB	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb revestiment bicomponent en base aigua, fungistàtic i bacteriostàtic. tipus NEW WALL-TECH WB/UV 351	Rend.: 1,000	33,68	€
--------------	------------------	----	--	---------------------	--------------	----------

			de LOTUM, o equivalent, aplicat en 3 capes							
			Unitats		Preu		Parcial		Import	
Mà d'obra										
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	29,03000	=	3,62875			
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	25,74000	=	0,38610			
			Subtotal:				4,01485	4,01485		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	15,15250
		5,00	DESPESES INDIRECTES %	0,75763
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,91013

P-155	P9PA-ZPV1	m2	Paviment de PVC tipus Pav01, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ OPTIMA SOFT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF	Rend.: 1,000	44,57	e
-------	-----------	----	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	29,03000 =	13,06350
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,225	/R x	25,74000 =	5,79150
Subtotal:						18,85500
Materials						
B9PB-ZPV1	m2	Làmina de PVC tipus Pav01 homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ OPTIMA SOFT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic.	1,050	x	20,50000 =	21,52500
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315	x	5,30000 =	1,66950
B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,660	x	0,18000 =	0,11880
Subtotal:						23,31330
DESPESES AUXILIARS					1,50 %	0,28283
COST DIRECTE						42,45113
DESPESES INDIRECTES					5,00 %	2,12256
COST EXECUCIÓ MATERIAL						44,57368

P-156	P9PA-ZPV2	m2	Paviment de PVC tipus Pav02, homogeni en rotlló amb relleu en superfície, classe I-31, segons UNE-EN 649, gruix total de 2,5 mm i gruix de la capa d'ús 2 mm, de la marca TARKETT model GRANIT MULTISAFE, color a escollir per la DF, o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO	Rend.: 1,000	47,55	€
--------------	------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfls1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450 /R x	29,03000 =	13,06350	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,225 /R x	25,74000 =	5,79150	
Subtotal:					18,85500	18,85500
Materials						
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315 x	5,30000 =	1,66950	
B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,660 x	0,18000 =	0,11880	
B9PB-ZPV2	m2	Làmina de PVC tipus Pav02 homogeni en rotllo amb relleu en superfície, classe I-31, segons UNE-EN 649, gruix total de 2,5 mm i gruix de la capa d'ús 2 mm, de la marca TARKETT model GRANIT MULTISAFE, color a escollir per la DF, o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR. Bacteriostàtic i fungistàtic.	1,050 x	23,20000 =	24,36000	
Subtotal:					26,14830	26,14830
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,28283
COST DIRECTE						45,28613
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		2,26431
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,55043

P-157	P9PA-ZPV3	m2	Paviment de PVC tipus Pav03, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ EMINENT LIGHT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 i pont d'unió per a paviments no porosos. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de	Rend.: 1,000	45,68	€
-------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,225	/R x	25,74000	=	5,79150	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	29,03000	=	13,06350	
				Subtotal:				18,85500	18,85500
Materials									
	B9PB-ZPV3	m2	Làmina de PVC tipus Pav03, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ EMINENT LIGHT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic.	1,050	x	21,50000	=	22,57500	
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315	x	5,30000	=	1,66950	
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,660	x	0,18000	=	0,11880	
				Subtotal:				24,36330	24,36330
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,28283
				COST DIRECTE					43,50113
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		2,17506
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					45,67618

P-158	P9PA-ZPV4	m2	Paviment de PVC tipus Pav04, homogeni en rotlle conductor de l'electricitat estàtica, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ TORO SC GREY 309310 o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Propietats electró-conductives permanents. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF	Rend.: 1,000	52,79	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,225	/R x	25,74000	=	5,79150
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	29,03000	=	13,06350
					Subtotal:			18,85500
								18,85500
Materials								
	B9PB-ZPV4	m2	Làmina de PVC tipus Pav04, homogeni en rotlle conductor de l'electricitat estàtica, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ TORO SC GREY 309310 o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Propietats electrò-conductives permanents.	1,050	x	27,95000	=	29,34750
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315	x	5,30000	=	1,66950
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm	0,660	x	0,18000	=	0,11880
					Subtotal:			31,13580
								31,13580
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,28283
			COST DIRECTE					50,27363
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	2,51368
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					52,78731

P-159	P9S1-ZJ8Q	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5/7 mm de gruix, col·locat soldat	Rend.: 1,000				91,87	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,330	/R x	25,83000	=	8,52390	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,660	/R x	29,49000	=	19,46340	
				Subtotal:				27,98730	27,98730
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,660	/R x	4,21000	=	2,77860	
				Subtotal:				2,77860	2,77860
Materials									
	B0CH9-0E3	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5/7 mm de gruix	1,030	x	54,67000	=	56,31010	
				Subtotal:				56,31010	56,31010
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,41981
				COST DIRECTE					87,49581
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		4,37479
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					91,87060

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-160	P9S1-ZPV4	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus Pav04, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat sobre recrescut de morter formant pendents, mínim 1%	Rend.: 1,000				68,47	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,100	/R x	25,83000	=	2,58300	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,200	/R x	29,49000	=	5,89800	
				Subtotal:				8,48100	8,48100
Materials									
	B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000	x	1,69000	=	6,76000	
	B0CH9-0E3	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix	1,030	x	38,49000	=	39,64470	
				Subtotal:				46,40470	46,40470
Partides d'obra									
	P93G-57PZ	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	1,000	x	10,19816	=	10,19816	
				Subtotal:				10,19816	10,19816
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,12722	
				COST DIRECTE				65,21108	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	3,26055	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				68,47163	
P-161	P9U3-6Y7X	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu	Rend.: 1,000				38,83	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	24,12000	=	0,24120	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	29,03000	=	3,48360	
				Subtotal:				3,72480	3,72480
Materials									
	B9U1-15HA	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària	1,020	x	31,94000	=	32,57880	
	B091-06VI	kg	Adhesiu de poliuretà	0,063	x	9,83000	=	0,61929	
				Subtotal:				33,19809	33,19809
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,05587	
				COST DIRECTE				36,97876	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	1,84894	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,82770	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	Rend.:	1,000			42,22	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	29,03000	=	3,48360	
					Subtotal:			3,48360	3,48360
Materials	B9U1-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, per fixar amb clips	1,020	x	35,95000	=	36,66900	
					Subtotal:			36,66900	36,66900
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,05225
			COST DIRECTE						40,20485
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%		2,01024
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,21510
P-162	P9U5-ZSC1	m	Sòcol de mitja canya de PVC tipus Soc01, de 15 cm d'alçada, format per perfil de PVC de radi mínim 20mm. Inclòs remuntat del mateix paviment vinílic i segellat de junt amb el revestiment de paret mitjançant massilla de silicona fungicida i antibacteriana, amb les homologacions necessàries.	Rend.:	1,000			24,15	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	29,03000	=	2,90300	
					Subtotal:			2,90300	2,90300
Materials	B820-ZSC1	m	Sòcol de mitja canya, de 10 cm d'alçada format per perfil de PVC de radi mínim 20mm	1,000	x	13,50000	=	13,50000	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,500	x	0,46000	=	0,23000	
					Subtotal:			13,73000	13,73000
Partides d'obra	P9PA-ZPV1	m2	Paviment de PVC tipus Pav01, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ OPTIMA SOFT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de	0,150	x	42,45113	=	6,36767	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF	
			Subtotal:	6,36767
				6,36767
			COST DIRECTE	23,00067
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	1,15003
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,15070

P-163	P9U7-ZSC4	m	Sòcol de marbre similar a l'existent, tipus Soc04, de 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000				16,53	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,060	/R x	24,12000	=	1,44720	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,157	/R x	29,03000	=	4,55771	
				Subtotal:				6,00491	6,00491
Materials									
	B9U6-0J9V	m	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix	1,040	x	8,40000	=	8,73600	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,165	x	1,50000	=	0,24750	
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,525	x	1,26000	=	0,66150	
				Subtotal:				9,64500	9,64500
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,09007
				COST DIRECTE					15,73998
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,78700
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					16,52698

P-164	P9V7-4ZCU	m	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 5/7 mm de gruix, amb 2 plecs i 500 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				57,13	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,320	/R x	25,83000	=	8,26560	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,320	/R x	29,49000	=	9,43680	
				Subtotal:				17,70240	17,70240
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,320	/R x	4,21000	=	1,34720	
				Subtotal:				1,34720	1,34720
Materials									
	B9V7-2HJQ	m	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim	1,000	x	35,09000	=	35,09000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	35,09000
			DESPESES AUXILIARS	0,26554
			COST DIRECTE	54,40514
			DESPESES INDIRECTES	2,72026
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,12539

P-165	P9Z1-CVSZ	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 40 mm d'amplària de màxima de junt, de 22 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	74,86	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	25,74000 =	3,86100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150 /R x	29,03000 =	4,35450	
				Subtotal:		8,21550	8,21550
Materials							
	B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm, amb vis	6,700 x	0,39000 =	2,61300	
	B9Z0-35A2	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 40 mm d'amplària de màxima de junt, de 22 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja	1,100 x	54,86000 =	60,34600	
				Subtotal:		62,95900	62,95900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12323
				COST DIRECTE			71,29773
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,56489
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			74,86262

P-166	P9ZA-ZZDG	m2	Rebaixat del paviment de terratzo i posterior aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per poder aplicar correctament el pont d'unió.	Rend.: 1,000			8,66	€	
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,130	/R x	24,12000	=	3,13560	
	A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	0,150	/R x	29,03000	=	4,35450	
				Subtotal:			7,49010	7,49010	
Maquinària									
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,120	/R x	3,53000	=	0,42360	
	CZ1R-WLR2	h	Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	0,100	/R x	2,23000	=	0,22300	
				Subtotal:			0,64660	0,64660	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,66150

P-167	P9ZD-Z00T	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de xapa d'alumini plegada	Rend.: 1,000				10,20	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,060	/R x	24,12000	=	1,44720	
				Subtotal:				1,44720	1,44720
Materials									
	B9Z2-Z00T	m	Perfil simple de xapa d'alumini plegada, per a junts de paviment	1,050	x	7,85000	=	8,24250	
				Subtotal:				8,24250	8,24250
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,02171
				COST DIRECTE					9,71141
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,48557
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,19698

P-168	PAD0-Z0PO	m2	Porta batent de 150x250 cm formada per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm, amb 4 frontisses i pany de cop i clau, amb mestrejament segons indicacions de la DF, d'acer inoxidable. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.:	1,000			484,61	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,350	/R x	29,49000	=	10,32150	
				Subtotal:				10,32150	10,32150
Materials	BAD0-Z0PO	u	Porta batent de 150x250 cm formada per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm, amb 4 frontisses i pany de cop i clau, amb mestrejament segons indicacions de la DF, d'acer inoxidable	1,000	x	450,95000	=	450,95000	
				Subtotal:				450,95000	450,95000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,25804
				COST DIRECTE					461,52954
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		23,07648
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					484,60601

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

-169	PAF2-Z1P4	u	Tancament de vidre tipus 1Pai4, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 120 cm d'amplària i 240 cm d'alçària, format per porta amb 1 fulla batent de 110x210 cm i 1 fix superior, amb 4 frontisses per fulla i maneta d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent, col·locat	Rend.: 1,000				707,36	€
				Unitats	Preu			Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,800	/R x	30,01000	=	24,00800	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	25,74000	=	4,63320	
				Subtotal:				28,64120	28,64120
Materials									
	BAF6-1V6H	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,360	x	187,29000	=	67,42440	
	BAF1-1TXN	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,310	x	242,38000	=	559,89780	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,180	x	28,40000	=	5,11200	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,500	x	23,76000	=	11,88000	
				Subtotal:				644,31420	644,31420
				DESPESES AUXILIARS			2,50 %		0,71603
				COST DIRECTE					673,67143
				DESPESES INDIRECTES			5,00 %		33,68357
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					707,35500

P-170	PAF2-Z1T1	u	Tancament de vidre tipus 1Tai1, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 463 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 2 portes amb fulles batents de 90x215 cm, 2 fulles fixes superiors i 3 fulles fixes laterals, segons plànols de detall, amb 4 frontissos per fulla, manetes d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent i folrat del muntant de reforç amb xapa d'alumini, col·locat	Rend.: 1,000			2.655,91	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	5,000 /R x	30,01000 =		150,05000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,200	/R x	25,74000	=	30,88800
					Subtotal:			180,93800
								180,93800
Materials								
	BAF6-1V8D	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	5,950	x	166,09000	=	988,23550
	BAF6-1V7E	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,800	x	176,69000	=	318,04200
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,750	x	28,40000	=	21,30000
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,800	x	23,76000	=	42,76800
	BAF1-1TX2	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	3,900	x	249,65000	=	973,63500
					Subtotal:			2.343,98050
								2.343,98050
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%		4,52345
			COST DIRECTE					2.529,44195
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%		126,47210
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2.655,91405

P-171	PAF2-Z1T3	u	Tancament de vidre tipus 1Tai3, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 393 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 1 porta amb fulla batent de 80x215 cm i 1 fulla fixa superior, i 1 fulla fixa lateral de 283x150 cm, segons plànols de detall, amb 4 frontisses per fulla, manetes d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent i folrat del muntant de reforç amb xapa d'alumini, col·locat	Rend.: 1,000	1.545,33	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		1,000 /R x	25,74000 =	25,74000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		4,500 /R x	30,01000 =	135,04500	
				Subtotal:		160,78500	160,78500

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,700	x	23,76000	=	40,39200	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,700	x	28,40000	=	19,88000	
	BAF1-1TX2	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,750	x	249,65000	=	436,88750	
	BAF6-1V7E	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,400	x	176,69000	=	70,67600	
	BAF6-1V8D	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	4,450	x	166,09000	=	739,10050	
Subtotal:								1.306,93600	1.306,93600
DESPESES AUXILIARS						2,50	%		4,01963
COST DIRECTE									1.471,74063
DESPESES INDIRECTES						5,00	%		73,58703
COST EXECUCIÓ MATERIAL									1.545,32766

P-172	PAF8-2ZF6	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae6 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Juntes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate.	Rend.: 1,000	537,73	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,320 /R x	30,01000 =	9,60320	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080 /R x	25,74000 =	2,05920	
Subtotal:					11,66240	11,66240
Materials						
BAF4-Z1F3	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate.	1,000 x	500,17000 =	500,17000	
Subtotal:					500,17000	500,17000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %		0,29156
COST DIRECTE						512,12396
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		25,60620
COST EXECUCIÓ MATERIAL						537,73016

P-173	PAF8-Z1F1	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 87 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent	Rend.: 1,000	998,81	e
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

- Junes d'EPDM
- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTISO o equivalent
- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra
- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.
- Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini.
- Conjunt acabat color plata mate.

Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,130	/R x	25,74000	=	3,34620
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,520	/R x	30,01000	=	15,60520
Subtotal:							18,95140
Materials							
BAF4-Z1F1	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 87 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate.	1,000	x	931,82000	=	931,82000
Subtotal:							931,82000
DESPESES AUXILIARS						2,50 %	0,47379
COST DIRECTE							951,24519
DESPESES INDIRECTES						5,00 %	47,56226
COST EXECUCIÓ MATERIAL							998,80744

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-174	PAF8-Z1F2	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	1.121,03	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180 /R x	25,74000 =	4,63320	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,720 /R x	30,01000 =	21,60720	
				Subtotal:		26,24040	26,24040

Materials					
BAF4-Z1F2	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	1,000	x	1.040,75000 = 1.040,75000
			Subtotal:		1.040,75000
					1.040,75000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,65601
COST DIRECTE			1.067,64641
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	53,38232
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.121,02873

P-175	PAF8-Z1F3	u	batentni tipus 1Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfilèria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Juntes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	537,73	e
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,320 /R x	30,01000 =	9,60320	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,080 /R x	25,74000 =	2,05920	
				Subtotal:		11,66240	11,66240

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	856,85000
				856,85000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				0,43734
			COST DIRECTE	
				874,78094
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				43,73905
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				918,51999

P-178	PAF8-Z1F6	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae6 amb persiana, per a un buit d'obra de 115 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per:	Rend.: 1,000	1.074,25	€
			- 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte			

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,170 /R x	25,74000 =	4,37580	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,690 /R x	30,01000 =	20,70690	
				Subtotal:		25,08270	25,08270

Materials					
BAF4-Z1F6	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae6 amb persiana, per a un buit d'obra de 115 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona	1,000	x	997,39000 = 997,39000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			neutra	
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	997,39000
				997,39000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				0,62707
			COST DIRECTE	1.023,09977
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				51,15499
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.074,25476

179	PAF8-Z1F7	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae7 amb persiana, per a un buit d'obra de 70 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4, segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewva Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	803,84	€
-----	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,110 /R x	25,74000 =	2,83140	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,420 /R x	30,01000 =	12,60420	
				Subtotal:		15,43560	15,43560

Materials					
BAF4-Z1F7	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae7 amb persiana, per a un buit d'obra de 70 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per:	1,000	x	749,74000 = 749,74000
		- 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc			

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra	
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	749,74000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,38589
			COST DIRECTE	765,56149
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 38,27807
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	803,83956

P-180 PAF8-Z1F8	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 1Fae8 amb persiana, per a un buit d'obra de 113 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignifug, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	1.955,23	€
------------------------	----------	--	---------------------	-----------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,170 /R x	25,74000 =	4,37580	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,680 /R x	30,01000 =	20,40680	
				Subtotal:		24,78260	24,78260

Materials					
BAF4-Z1F8	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 1Fae8 amb persiana, per a un buit d'obra de 113 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignífug, formada per:	1,000	x	1.836,72000 = 1.836,72000
		- 1 fulla batent			
		- Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini			
		- Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella			
		- Junes d'EPDM			
		- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat			
		- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona			

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			neutra	
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	1.836,72000
				1.836,72000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				0,61957
			COST DIRECTE	
				1.862,12217
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				93,10611
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				1.955,22827

P-181	PAF8-Z1T1	u	Tancament d'alumini tipus 1Tae1 amb 2 finestres amb persiana, per a un buit d'obra de 342 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, format per: - 4 fulles batents - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Manetes extraïbles i accionament de persianes amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del muntant central amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabat i col·locat sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	2.516,83	€
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,030 /R x	30,01000 =	60,92030	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,510 /R x	25,74000 =	13,12740	
				Subtotal:		74,04770	74,04770

Materials					
BAF4-Z1T1	u	Tancament d'alumini tipus 1Tae1 amb 2 finestres amb persiana, per a un buit d'obra de 342 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 4 fulles batents - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent	1,000	x	2.321,08000 = 2.321,08000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Junes d'EPDM	
			- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent	
			- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra	
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	1.040,75000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	1.067,64641
			DESPESES INDIRECTES	53,38232
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.121,02873

P-184	PAF8-Z2F3	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	1.027,75	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,660	/R x	30,01000	=	19,80660		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,170	/R x	25,74000	=	4,37580		
				Subtotal:				24,18240		24,18240
Materials										
	BAF4-Z2F3	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb	1,000	x	954,02000	=	954,02000		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			manovella, de la marca CORTIZO o equivalent	
			- Junes d'EPDM	
			- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la	
			marca CORTIZO o equivalent	
			- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc	
			base, i entre el marc base amb obra, amb silicona	
			neutra	
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb	
			l'obra vista de façana.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	954,02000
				954,02000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				0,60456
			COST DIRECTE	978,80696
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				48,94035
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.027,74731

P-185	PAF8-Z2F4	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae4 amb persiana, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	934,19	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,600	/R x	30,01000 =	18,00600
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,150	/R x	25,74000 =	3,86100
				Subtotal:			21,86700
Materials							
BAF4-Z2F4	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae4 amb persiana, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades		1,000	x	867,29000 =	867,29000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	867,29000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	889,70368
			DESPESES INDIRECTES	44,48518
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	934,18886

P-186	PAF8-Z2F5	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Fae5 amb persiana, per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 150 cm d'alçària amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignífug, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	1.903,38	e
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,660	/R x 30,01000 =	19,80660	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,170	/R x 25,74000 =	4,37580	
Subtotal:					24,18240	24,18240
Materials						
BAF4-Z2F5	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Fae5 amb persiana, per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 150 cm d'alçària amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reb·lert ignífug, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per:	1,000	x 1.787,96000 =	1.787,96000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- 1 fulla batent	
			- Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini	
			- Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella	
			- Junes d'EPDM	
			- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat	
			- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra	
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	1.787,96000
			DESPESES AUXILIARIS	2,50 % 0,60456
			COST DIRECTE	1.812,74696
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 90,63735
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.903,38431

P-187	PAF8-Z2T1	u	Tancament d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Tae1 per a un buit d'obra de 243 cm d'amplària i 194 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignífug, - 2 fulles batents de 100 cm d'alçària - 4 fulles fixes, 2 superiors i 2 inferiors, de 48 cm d'alçària - Maneta extraïble - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabat i col·locat sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	5.467,51	e
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,470	/R x	25,74000 =	12,09780
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		1,900	/R x	30,01000 =	57,01900
				Subtotal:			69,11680
Materials							
BAF4-Z2T1	u	Tancament d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Tae1 per a un buit d'obra de 243 cm d'amplària i 194 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb reblert ignífug, - 2 fulles batents de 100 cm d'alçària - 4 fulles fixes, 2 superiors i 2 inferiors, de 48 cm d'alçària		1,000	x	5.136,31000 =	5.136,31000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Maneta extraïble	
			- Junes d'EPDM	
			- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat	
			- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra	
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	5.136,31000
				5.136,31000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				1,72792
			COST DIRECTE	
				5.207,15472
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				260,35774
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				5.467,51246

P-188 PAF8-Z2T2	u	Tancament d'alumini tipus 2Tae2 per a un buit d'obra de 492 cm d'amplària i 194 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, format per: - 4 fulles batents de 100 cm d'alçària - 8 fulles fixes, 4 superiors i 4 inferiors, de 48 cm d'alçària - Manetes extraïbles de la marca CORTIZO o equivalent - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del muntant central amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabat i col·locat sobre bastiment base segons la documentació del projecte	Rend.: 1,000	4.587,13	€
-----------------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		1,210	/R x	25,74000 =	31,14540
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		4,840	/R x	30,01000 =	145,24840
				Subtotal:			176,39380
Materials							
BAF4-Z2T2	u	Tancament d'alumini tipus 2Tae2 per a un buit d'obra de 492 cm d'amplària i 194 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4.segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, format per: - 4 fulles batents de 100 cm d'alçària - 8 fulles fixes, 4 superiors i 4 inferiors, de 48 cm d'alçària		1,000	x	4.187,89000 =	4.187,89000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Maneta extraïble de la marca CORTIZO o equivalent	
			- Junes d'EPDM	
			- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent	
			- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra	
			- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.	
			- Folrat del muntant central amb xapa d'alumini.	
			- Conjunt acabat color plata mate.	
			Subtotal:	4.187,89000
			DESPESES AUXILIARIS	2,50 % 4,40985
			COST DIRECTE	4.368,69365
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 218,43468
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.587,12833

P-189	PAFA-Z1F1	u	Tancament de vidre tipus 1Fai1, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 383 cm d'amplària i 130 cm d'alçària, format per 2 fulles fixes, col·locat	Rend.: 1,000				947,62	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	25,74000	=	7,72200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x	30,01000	=	36,01200	
				Subtotal:				43,73400	43,73400
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,260	x	28,40000	=	7,38400	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,800	x	23,76000	=	19,00800	
	BAF6-1V8D	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	5,005	x	166,09000	=	831,28045	
				Subtotal:				857,67245	857,67245
				DESPESES AUXILIARS				2,50 %	1,09335
				COST DIRECTE					902,49980
				DESPESES INDIRECTES				5,00 %	45,12499
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					947,62479

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	6.309,54063
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6.625,01766

P-195	PAM1-Z1P3	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai3, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 115x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 220x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010. - operador VISIO TELECÓPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	6.646,02	€
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	5,500 /R x	30,01000 =	165,05500	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	5,500 /R x	25,74000 =	141,57000	
Subtotal:					306,62500	306,62500

[illegible]

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	6.329,54063
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6.646,01766

P-196	PAM1-Z1P5	u	Porta tancat d'apertura automàtica tipus 1Pai5, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 210x210 cm, formada per: - fulles corredisses amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010, hermètic, amb junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - operador VECTOR HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini, - polsador sense contacte a l'interior i exterior - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	6.902,74	€
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		5,500 /R x	25,74000 =	141,57000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		5,500 /R x	30,01000 =	165,05500	
				Subtotal:		306,62500	306,62500

Materials			
BAM0-Z1P5 u	Porta batent d'apertura automàtica tipus 1Pai5, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 210x210 cm, formada per: - fulles corredisses amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010, hermètic, amb junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - operador VECTOR HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini, - pulsador sense contacte a l'interior i exterior - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma.	1,000	x 6.259,75000 = 6.259,75000
Subtotal:			6.259,75000

DESPESAS AUXILIARES	2,50	%	7,66563
COST DIRECTE			6.574,04063
DESPESAS INDIRECTES	5,00	%	328,70203
COST EXECUCIÓ MATERIAL			6.902,74266

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-197	PAM1-Z2P1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 2Pai1, semi-hermètica homologada, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÓPICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000		6.359,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	5,500 /R x	30,01000 =	165,05500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	5,500 /R x	25,74000 =	141,57000	
				Subtotal:		306,62500	306,62500
Materials							
	BAM0-Z2P2	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 2Pai1, semi-hermètica homologada, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÓPICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma.	1,000 x	5.742,25000 =	5.742,25000	
				Subtotal:		5.742,25000	5.742,25000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %			7,66563
COST DIRECTE							6.056,54063
DESPESES INDIRECTES				5,00 %			302,82703
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6.359,36766

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-198	PAM1-ZZP1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.2, hermètica homologada fins a 5Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent.. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.:	1,000			7.196,81	e
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	30,01000 =	120,04000		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	25,74000 =	102,96000		
				Subtotal:			223,00000	223,00000	
Materials									
	BAM0-ZBP1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.2, hermètica homologada fins a 5Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent.. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma.	1,000	x	6.625,53000 =	6.625,53000		
				Subtotal:			6.625,53000	6.625,53000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		5,57500	
				COST DIRECTE				6.854,10500	
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		342,70525	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7.196,81025	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,095	/R x	25,95000	=	2,46525	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,883	/R x	29,54000	=	85,16382	
				Subtotal:				87,62907	87,62907
Materials									
	BAQ0-ZAF1	u	Armari tipus 1Af1, d'MDF, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	646,80000	=	646,80000	
				Subtotal:				646,80000	646,80000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %			2,19073
				COST DIRECTE					736,61980
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %			36,83099
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					773,45079
PAQ0-Z1A2	u		Porta d'armari doble tipus 1Af2, d'MDF, de 119 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.:	1,000			636,02	€

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,085	/R x	25,95000	=	2,20575	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,813	/R x	29,54000	=	83,09602	
				Subtotal:				85,30177	85,30177
Materials									
	BAQ0-Z1A2	u	Porta d'armari doble tipus 1Af2, d'MDF, de 119 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	518,30000	=	518,30000	
				Subtotal:				518,30000	518,30000
				DESPESES AUXILIARS			2,50 %		2,13254
				COST DIRECTE					605,73431
				DESPESES INDIRECTES			5,00 %		30,28672
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					636,02103
	PAQ0-Z1A3	u	Porta d'armari tipus 1Af3, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000				340,25	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040	/R x	25,95000	=	1,03800	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,679	/R x	29,54000	=	49,59766	
				Subtotal:				50,63566	50,63566
Materials									
	BAQ0-Z1A3	u	Porta d'armari tipus 1Af3, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida.	1,000	x	272,15000	=	272,15000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			''toca-toca'' - ''micro latch'' Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
Mà d'obra				
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040 /R x 25,95000 = 1,03800
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,072 /R x 29,54000 = 31,66688
			Subtotal:	32,70488
Materials				
	BAQ0-ZELE	u	Porta per quadre elèctric tipus 2Ele, d'MDF, de 30 cm d'amplària i 45 cm d'alçària, format per: - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - Frontissa tipus piano d'acer inoxidable - Tancament amb pany per impacte tipus ''toca-toca'' - ''micro latch''	1,000 x 135,00000 = 135,00000
			Subtotal:	135,00000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,81762
			COST DIRECTE	168,52250
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 8,42613
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	176,94863

P-206	PAQ0-Z1C2	u	Porta d'armari tipus 1A12, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	340,25	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040 /R x	25,95000 =	1,03800	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,679 /R x	29,54000 =	49,59766	
				Subtotal:		50,63566	50,63566

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Materials						
	BAQ0-Z1A3	u	Porta d'armari tipus 1Af3, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x 272,15000 =	272,15000
					Subtotal:	272,15000
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %
					COST DIRECTE	
					DESPESES INDIRECTES	5,00 %
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	340,25413

P-207	PAQ0-Z1C3	u	Porta d'armari doble tipus 1Ař3, d'MDF, de 194 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	791,92	e
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,085	/R x	25,95000	=	2,20575		
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,947	/R x	29,54000	=	87,05438		
						Subtotal:		89,26013		89,26013
Materials										
	BAQ0-Z1A4	u	Porta d'armari doble tipus 1Af3, d'MDF, de 194 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de	1,000	x	662,72000	=	662,72000		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mestrejament amb clau mestra).	
			Subtotal:	662,72000
				662,72000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				2,23150
			COST DIRECTE	
				754,21163
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
				37,71058
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				791,92221

P-208	PAQ0-Z1EL	u	Porta per quadre elèctric tipus 1Ele, d'MDF, de 30 cm d'amplària i 45 cm d'alçària, format per: - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - Frontissa tipus piano d'acer inoxidable - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	176,95	e
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040 /R x	25,95000 =	1,03800	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,072 /R x	29,54000 =	31,66688	
				Subtotal:		32,70488	32,70488

Materials		Quantitat	Unitat	Preu unitari	Preu total
BAQ0-ZELE	u	1,000	x	135,00000	= 135,00000
Porta per quadre elèctric tipus 2Ele, d'MDF, de 30 cm d'amplària i 45 cm d'alçària, format per: - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - Frontissa tipus piano d'acer inoxidable - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch"					
Subtotal:				135,00000	135,00000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %	0,81762
COST DIRECTE					168,52250
DESPESES INDIRECTES				5,00 %	8,42613
COST EXECUCIÓ MATERIAL					176,94863

P-209	PAQ0-Z1EX	u	Porta per caixa d'extintor tipus 1Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de	Rend.: 1,000	192,37	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			projecte.	

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,204	/R x	29,54000	=	35,56616
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040	/R x	25,95000	=	1,03800
Subtotal:							36,60416
Materials							
BAQ0-ZEXT	u	Porta per caixa d'extintor tipus 1Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch"	1,000	x	145,69000	=	145,69000
Subtotal:							145,69000
DESPESES AUXILIARS						2,50 %	0,91510
COST DIRECTE							183,20926
DESPESES INDIRECTES						5,00 %	9,16046
COST EXECUCIÓ MATERIAL							192,36973

P-210	PAQ0-Z2A1	u	Armari tipus 2A11, d'MDF, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	773,45	e
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,095	/R x	25,95000	=	2,46525	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,883	/R x	29,54000	=	85,16382	
						Subtotal:		87,62907	87,62907
Materials									
	BAQ0-ZAF1	u	Armari tipus 1Af1, d'MDF, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	646,80000	=	646,80000	
						Subtotal:		646,80000	646,80000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			2,19073
			COST DIRECTE						736,61980
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%			36,83099
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						773,45079

P-211	PAQ0-Z2A2	u	Armari tipus 2Af2, d'MDF, de 57 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	731,43	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,859 /R x	29,54000 =	84,45486	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,095 /R x	25,95000 =	2,46525	
				Subtotal:		86,92011	86,92011
Materials							

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
BAQ0-Z2A2	u		Armari tipus 2Af2, d'MDF, de 57 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	1,000	x	607,51000	=	607,51000	
						Subtotal:		607,51000	607,51000
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		2,17300
						COST DIRECTE			696,60311
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %		34,83016
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			731,43327

P-212	PAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL. - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	618,64	€		
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,782	/R x	29,54000 =	82,18028	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,085	/R x	25,95000 =	2,20575	
				Subtotal:		84,38603	84,38603	
Materials								
	BAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en	1,000	x	502,69000 =	502,69000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	
			Subtotal:	502,69000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	589,18568
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	618,64496

P-213	PAQ0-Z2BE	u	Conjunt de tancament per BIE tipus 2Bie, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 140 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 2 fulles batents de 65x60 cm, de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toça-toça" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	324,05	e
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,624 /R x	29,54000 =	47,97296	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,060 /R x	25,95000 =	1,55700	
				Subtotal:		49,52996	49,52996

[illegible]

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	308,61821
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	324,04912

P-214	PAQ0-Z2C4	u	Porta d'armari doble tipus 1A14, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	618,64	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster		2,782 /R x	29,54000 =	82,18028	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster		0,085 /R x	25,95000 =	2,20575	
				Subtotal:		84,38603	84,38603

Materials				
BAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per:	1,000	x 502,69000 = 502,69000
		- Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà.		
		- Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida.		
		- 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL		
		- 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304.		
		- Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).		
		Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.		
			Subtotal:	502,69000 502,69000
		DESPESES AUXILIARS	2,50 %	2,10965
		COST DIRECTE		589,18568
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %	29,45928
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		618,64496

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
P-215	PAQ0-Z2EX	u	Porta per caixa d'extintor tipus 2Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.	Rend.:	1,000				192,37	e
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040	/R x	25,95000	=	1,03800		
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,204	/R x	29,54000	=	35,56616		
				Subtotal:				36,60416		36,60416
Materials										
	BAQ0-ZEXT	u	Porta per caixa d'extintor tipus 1Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch"	1,000	x	145,69000	=	145,69000		
				Subtotal:				145,69000		145,69000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,91510
				COST DIRECTE						183,20926
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%			9,16046
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						192,36973

Q-216	PAQ8-Z1P1	u	Porta batent automàtica tipus 1Pfi1, hermètica fins a 10Pa, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult, hermètic - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i	Rend.: 1,000	1.102,49	€
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU							
			banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Operador VECTOR de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini - Polsador a l'interior i exterior. - Fotocèl·lula de seguretat. - Radars de presència. - Quadre de comandament. - Sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.								
						Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x	25,95000	=	3,89250			
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,000	/R x	29,54000	=	59,08000			
						Subtotal:				62,97250	62,97250
Materials	BAQ4-ZIP1	u	Porta batent automàtica tipus 1Pfi1, hermètica fins a 10Pa, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult, hermètic - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferiorde la fulla. - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de	1,000	x	985,44000	=	985,44000			

- alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament.
- Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda.
- 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc.
- Operador VECTOR de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini
- Polsador a l'interior i exterior.
- Fotocèl·lula de seguretat.
- Radars de presència.
- Quadre de comandament.

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,894	/R x	29,54000	=	55,94876	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x	25,95000	=	3,89250	
						Subtotal:		59,84126	59,84126
Materials									
	BAQ4-Z1P3	u	Porta batent tipus 1Pfí3, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 700x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	566,64000	=	566,64000	
						Subtotal:		566,64000	566,64000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			1,49603
			COST DIRECTE						627,97729
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%			31,39886
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						659,37616

P-219	PAQ8-Z1P4	u	Porta batent tipus 1Pfi4, de 2 fulles en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 700x2100 mm, índex global de reducció acústica ≈36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer	Rend.: 1,000	962,24	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	

Mà d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x	25,95000	=	3,89250	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	3,066	/R x	29,54000	=	90,56964	
Subtotal:							94,46214	94,46214
Materials								
BAQ4-Z1P4	u	Porta batent tipus 1PF4, de 2 fulles en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 700x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	819,60000	=	819,60000	
Subtotal:							819,60000	819,60000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	916,42369
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	962,24488

P-220	PAQ8-Z1P5	u	Porta batent tipus 1Pf5, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	720,86	e
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster		1,993	/R x	29,54000 =	58,87322
A01-FEP6	h	Ajudant fuster		0,150	/R x	25,95000 =	3,89250
				Subtotal:		62,76572	62,76572
Materials							
BAQ4-Z1P5	u	Porta batent tipus 1Pfi5, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda.	1,000	x	622,20000 =	622,20000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc.	
			- Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret.	
			- Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent	
			- Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	
			Subtotal:	622,20000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	686,53486
			DESPESES INDIRECTES	34,32674
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	720,86161

P-221	PAQ8-Z1P6	u	Porta batent tipus 1Pf16, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 700x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	694,24	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster		1,970 /R x	29,54000 =	58,19380	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster		0,150 /R x	25,95000 =	3,89250	
				Subtotal:		62,08630	62,08630
Materials							

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
	BAQ4-Z1P6	u	Porta batent tipus 1Pfí6, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 700x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	597,54000	=	597,54000		
								Subtotal:	597,54000	597,54000
								DESPESES AUXILIARS	2,50 %	1,55216
								COST DIRECTE		661,17846
								DESPESES INDIRECTES	5,00 %	33,05892
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		694,23738

P-222	PAQ8-Z2P1	u	Porta batent tipus 2Pfi1, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX	Rend.: 1,000	781,19	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret.				
- Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent				
- Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).				
	Subtotal:		589,20000	589,20000
	DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,51154
	COST DIRECTE			651,17314
	DESPESES INDIRECTES	5,00 %		32,55866
	COST EXECUCIÓ MATERIAL			683,73180

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

PA-227	PAQA-Z1P9	u	Porta corredissa tipus 1Pf9, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent.	Rend.: 1,000	629,97	€
--------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

P-228	PAQA-Z2P4	u	Porta corredissa tipus 2Pfi4, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010.	Rend.: 1,000	711,63	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

PA-232	PAQF-Z1A3	u	Porta d'armari tipus 1Afr3, EI2-C 60, de fusta, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000	438,58	€
--------	-----------	---	--	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040	/R x	25,95000	=	1,03800	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,688	/R x	29,54000	=	49,86352	
				Subtotal:				50,90152	50,90152
Materials									
	BAQF-Z1F3	u	Porta d'armari tipus 1Afrf3, EI2-C 60, de fusta, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	365,52000	=	365,52000	
				Subtotal:				365,52000	365,52000
				DESPESES AUXILIARS				2,50 %	1,27254
				COST DIRECTE					417,69406
				DESPESES INDIRECTES				5,00 %	20,88470
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					438,57876

Mà d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,697 /R x	29,54000 =	50,12938
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040 /R x	25,95000 =	1,03800
			Subtotal:		51,16738
Materials					
BAQF-ZAF3	u	Porta d'armari tipus Afrf4/3, EI2-C 60, de fusta, de 75 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	1,000 x	379,94000 =	379,94000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU									
P-236	PAQF-Z2A2	u	Porta d'armari tipus 2Afrf2, EI2-C 60, de fusta, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapat amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	Rend.: 1,000						423,16	€		
				Unitats		Preu		Parcial		Import			
Mà d'obra													
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040	/R x	25,95000	=	1,03800					
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,679	/R x	29,54000	=	49,59766					
				Subtotal:				50,63566		50,63566			
Materials													
	BAQF-ZAF2	u	Porta d'armari tipus Afrf2, EI2-C 60, de fusta, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	351,11000	=	351,11000					
				Subtotal:				351,11000		351,11000			
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%			1,26589			
				COST DIRECTE						403,01155			
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%			20,15058			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						423,16213			

PAQF-Z2A5	u	Porta d'armari tipus 2Afrf3, EI2-C 60, de fusta, de 75 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapat amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8	Rend.: 1,000	454,01	€
------------------	---	---	---------------------	---------------	----------

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,697	/R x	29,54000	=	50,12938	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,040	/R x	25,95000	=	1,03800	
				Subtotal:				51,16738	51,16738
Materials									
	BAQF-ZAF3	u	Porta d'armari tipus Afrf4/3, EI2-C 60, de fusta, de 75 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).	1,000	x	379,94000	=	379,94000	
				Subtotal:				379,94000	379,94000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		1,27918
				COST DIRECTE					432,38656
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		21,61933
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					454,00589

P-237	PAS2-Z1R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 80x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblerit ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada	Rend.: 1,000		727,65	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,375 /R x	29,49000 =	11,05875	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	30,01000 =	3,00100	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	25,74000 =	2,57400	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		16,63375		16,63375
Materials								
	BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	1,000	x	300,00000	=	300,00000
	BAS1-Z1R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 80x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent	1,000	x	375,95000	=	375,95000
				Subtotal:		675,95000		675,95000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,41584
				COST DIRECTE				692,99959
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		34,64998
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				727,64957

P-238	PAS2-Z1R2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi2, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 100x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada	Rend.:	1,000	795,65	€
--------------	------------------	---	--	---------------	--------------	---------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,200 /R x	25,74000 =	5,14800	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,200 /R x	30,01000 =	6,00200	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà		0,375 /R x	29,49000 =	11,05875	
				Subtotal:		22,20875	22,20875

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

-239	PAS2-Z1R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 220x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada	Rend.: 1,000	2.718,70	€
------	-----------	---	--	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,300 /R x	30,01000 =	9,00300	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,300 /R x	25,74000 =	7,72200	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà		0,400 /R x	29,49000 =	11,79600	
				Subtotal:		28,52100	28,52100

P-240	PAS2-Z2C1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi4, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 105x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignifug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, col·locada	Rend.: 1,000	1.073,90	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Mà d'obra										
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	25,74000	=	5,14800		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,01000	=	6,00200		
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,375	/R x	29,49000	=	11,05875		
				Subtotal:				22,20875		22,20875

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BAWB-Z0TP	u	Tancaportes aeri amb guia lliscant model TS 5000 de GEZE, o equivalent	1,000	x	300,00000	=	300,00000
	BAWB-Z0BA	u	Tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent	1,000	x	250,00000	=	250,00000
	BAS1-Z2R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfi1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 105x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent	1,000	x	450,00000	=	450,00000
Subtotal:						1.000,00000		1.000,00000
DESPESES AUXILIARS						2,50	%	0,55522
COST DIRECTE						1.022,76397		
DESPESES INDIRECTES						5,00	%	51,13820
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.073,90217		

PAS2-Z2C2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 220x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada	Rend.: 1,000	2.718,70	€
------------------	---	--	---------------------	-----------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà		0,400 /R x	29,49000 =	11,79600	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,300 /R x	25,74000 =	7,72200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,300 /R x	30,01000 =	9,00300	
				Subtotal:		28,52100	28,52100

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	0,71303
			DESPESES INDIRECTES	2.589,23403
				129,46170
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.718,69573

PAS2-Z2R2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfi2, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 220x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada	Rend.: 1,000	2.718,70	€
------------------	---	--	---------------------	-----------------	----------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400 /R x	29,49000 =	11,79600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	25,74000 =	7,72200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	30,01000 =	9,00300	
				Subtotal:		28,52100	28,52100

Materials						
BAWB-Z0BA	u	Tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent	1,000	x	250,00000	= 250,00000
BAS1-ZIRF	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 220x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent	1,000	x	1.410,00000	= 1.410,00000

P-241	PAS2-Z2R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfi3, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 210x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada	Rend.: 1,000	2.760,70	€
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:			390,25000	390,25000	
Materials									
	BAU0-2DK9	m2	Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x4 m de dimensions màximes i 103 mm de gruix, amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfil·leria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell d'HPL, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior	11,076	x	517,51000	=	5.731,94076	
				Subtotal:			5.731,94076	5.731,94076	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	5,85375	
				COST DIRECTE				6.128,04451	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	306,40223	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6.434,44674	
P-246	PAW8-78PA	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	Rend.: 1,000				77,45	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	25,74000	=	5,14800	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,01000	=	6,00200	
				Subtotal:			11,15000	11,15000	
Materials									
	BAWB-1GJ9	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	1,000	x	62,44000	=	62,44000	
				Subtotal:			62,44000	62,44000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,16725	
				COST DIRECTE				73,75725	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	3,68786	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				77,44511	
P-247	PB12-ZIVB	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, muntants de tub 40x40x3 mm cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 1,5 mm de gruix, perforacions de 30x30 mm i un coeficient de perforació de 25 % soldat a marc de perfil L de 35x35x4 mm, de 110 cm d'alçària, soldada a estructura d'acer	Rend.: 1,000				114,79	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-251	PB1C-Z1TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, soldat a estructura d'acer de façana, acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	Rend.:	1,000			46,05	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim	1,000	x	7,79099	=	7,79099	
	PB1D-Z2WE	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, soldat a estructura d'acer de façana	1,000	x	36,06825	=	36,06825	
				Subtotal:				43,85924	43,85924
				COST DIRECTE					43,85924
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		2,19296
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					46,05220
	PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra	Rend.:	1,000			28,78	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	29,03000	=	2,90300	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	24,12000	=	2,41200	
				Subtotal:				5,31500	5,31500
Materials									
	BB1A-0XQ0	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m	1,000	x	20,84000	=	20,84000	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0145	x	77,06000	=	1,11737	
				Subtotal:				21,95737	21,95737
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,13288
				COST DIRECTE					27,40525
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		1,37026
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					28,77551
	PB1D-Z2WE	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, soldat a estructura d'acer de façana	Rend.:	1,000			37,87	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,250	/R x	25,83000	=	6,45750	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
Maquinària	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	29,49000	=	7,37250	13,83000	
	Subtotal:						13,83000			
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,250	/R x	4,21000	=	1,05250	1,05250	
	Subtotal:						1,05250			
Materials	BB1A-0XQ0	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m	1,000	x	20,84000	=	20,84000	20,84000	
	Subtotal:						20,84000			
	DESPESES AUXILIARS					2,50	%	0,34575		
	COST DIRECTE					36,06825				
	DESPESES INDIRECTES					5,00	%	1,80341		
	COST EXECUCIÓ MATERIAL					37,87166				
P-252	PB1D-ZJ01	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø4mm, fixat mecànicament al parament	Rend.:	1,000	80,96			€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra										
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,83000	=	12,91500		
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500	/R x	29,49000	=	14,74500		
				Subtotal:						27,66000
Materials	BB1A-ZJ01	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø4mm	1,000	x	48,75000	=	48,75000	48,75000	
	Subtotal:						48,75000			
	DESPESES AUXILIARS					2,50	%	0,69150		
	COST DIRECTE					77,10150				
	DESPESES INDIRECTES					5,00	%	3,85508		
	COST EXECUCIÓ MATERIAL					80,95658				
P-253	PB1D-ZJ02	m	Passamà de protecció d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre i una alçària de 20 cm des del paviment, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø22mm soldats a placa base per fixació amb cargols sobre el paviment	Rend.:	1,000	91,14			€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra										
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500	/R x	29,49000	=	14,74500		
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	25,83000	=	12,91500		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-258	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista	Rend.: 1,000				14,44	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Materials									
	BBB7-19LZ	u	Senyal manual per a senyalista	1,000	x	13,75000 =	13,75000		
				Subtotal:			13,75000	13,75000	
				DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,00000	
				COST DIRECTE				13,75000	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,68750	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,43750	
P-259	PBBD-65KO	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				36,55	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	24,12000 =	24,12000		
				Subtotal:			24,12000	24,12000	
Materials									
	BBB8-19M4	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut	1,000	x	3,30000 =	3,30000		
	BBB0-19MT	u	Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 10 cm per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut	1,000	x	7,03000 =	7,03000		
				Subtotal:			10,33000	10,33000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,36180	
				COST DIRECTE				34,81180	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		1,74059	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,55239	
P-260	PBBD-65KP	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				36,56	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	24,12000 =	24,12000		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:			24,12000	24,12000	
Materials									
	BBB8-19M5	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut	1,000	x	3,30000	=	3,30000	
	BBB0-19MW	u	Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 10 cm per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut	1,000	x	7,04000	=	7,04000	
				Subtotal:			10,34000	10,34000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,36180	
				COST DIRECTE				34,82180	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	1,74109	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,56289	
P-261	PBC5-56GM	u	Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària	Rend.: 1,000				5,09	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,015	/R x	24,12000	=	0,36180	
				Subtotal:			0,36180	0,36180	
Materials									
	BBC7-0R8Q	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	4,48000	=	4,48000	
				Subtotal:			4,48000	4,48000	
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,00362	
				COST DIRECTE				4,84542	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,24227	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,08769	
P-262	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				35,08	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,150	/R x	24,12000	=	3,61800	
				Subtotal:			3,61800	3,61800	
Materials									
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	29,76000	=	29,76000	
				Subtotal:			29,76000	29,76000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,08489

P-263	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				7,09	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,060	/R x	24,12000	=	1,44720	
				Subtotal:				1,44720	1,44720
Materials									
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	0,400	x	13,23000	=	5,29200	
				Subtotal:				5,29200	5,29200
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,01447
				COST DIRECTE					6,75367
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,33768
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,09136

P-264	PC16-ZMIR	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, adhrít sobre tauler de DMH amb marc d'alumini, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	Rend.:	1,000			107,17	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	29,79000	=	29,79000	
				Subtotal:				29,79000	29,79000
Materials									
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x	252,48000	=	10,09920	
	BC1K-ZMIR	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, adhrít sobre tauler de DMH amb marc d'alumini	1,000	x	60,55000	=	60,55000	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x	0,20000	=	0,88000	
				Subtotal:				71,52920	71,52920
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,74475
				COST DIRECTE					102,06395
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		5,10320
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					107,16715

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

2-265	PC1C-Z00V	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000				107,14	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x	29,79000	=	17,87400	
				Subtotal:				17,87400	17,87400
Materials									
	BC11-Z00V	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	83,90000	=	83,90000	
				Subtotal:				83,90000	83,90000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,26811
				COST DIRECTE					102,04211
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		5,10211
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					107,14422

P-266	PC1H-5D85	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000				93,90	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	29,79000	=	14,89500	
				Subtotal:				14,89500	14,89500
Materials	BC1A-0TNY	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	74,31000	=	74,31000	
				Subtotal:				74,31000	74,31000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,22343
				COST DIRECTE					89,42843
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		4,47142
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					93,89985

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-267	PC1H-ZVLP	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, de 5+5 mm de gruix, amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.:	1,000		1.176,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	29,79000 =	14,89500	
				Subtotal:		14,89500	14,89500	
Materials	BC1A-ZVPL	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, de 5+5 mm de gruix, amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, , amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	1.105,75000 =	1.105,75000	
				Subtotal:		1.105,75000	1.105,75000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,22343	
				COST DIRECTE			1.120,86843	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	56,04342	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.176,91185	
P-268	PC1J-Z0VF	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60, aïllant, format per 1 lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de protecció al foc de classificació EI-60, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.:	1,000		1.140,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	29,79000 =	14,89500	
				Subtotal:		14,89500	14,89500	
Materials	BC1C-34VI	m2	Vidre de protecció al foc de classificació EI-60	1,000	x	1.029,52000 =	1.029,52000	
	BC17-0VLA	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	0,800	x	50,09000 =	40,07200	
				Subtotal:		1.069,59200	1.069,59200	
				DESPESES AUXILIARS		11,50 %	1,71293	
				COST DIRECTE			1.086,19993	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	54,31000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.140,50992	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-269	PJ117-ZOLR	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, de 50x32 cm, de color blanc, model DAMA de ROCA, referència A327788000+A337471000, o equivalent, col·locat amb suports murals i amb mig peu	Rend.: 1,000				185,20	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,500	/R x	30,01000 =	15,00500		
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,125	/R x	25,70000 =	3,21250		
				Subtotal:			18,21750	18,21750	
Materials									
	BJ115-ZOLR	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, de 50x32 cm, de color blanc, model DAMA de ROCA, referència A327788000+A337471000, o equivalent	1,000	x	157,00000 =	157,00000		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	28,40000 =	0,71000		
				Subtotal:			157,71000	157,71000	
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,45544	
				COST DIRECTE				176,38294	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		8,81915	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				185,20208	
P-270	PJ11C-Z0IA	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model ACCES de ROCA, referència A346237000 / A801232004, o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000				348,89	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	29,03000 =	14,51500		
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	24,12000 =	6,03000		
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	30,01000 =	30,01000		
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,250	/R x	25,70000 =	6,42500		
				Subtotal:			56,98000	56,98000	
Materials									
	BJ11C-Z0IA	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model ACCES de ROCA, referencia A346237000 / A801232004, o equivalent	1,000	x	272,30000 =	272,30000		
	BJ11O-0PM	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	5,49000 =	1,34505		
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021	x	108,56220 =	0,22798		
				Subtotal:			273,87303	273,87303	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

PQ53-HAIG	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastrat al parament	Rend.: 1,000				599,78	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	24,12000	=	12,06000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	29,03000	=	14,51500	
			Subtotal:				26,57500	26,57500
Materials								
BJ188-0PM	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	2,000	x	30,60000	=	61,20000	
BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	1,050	x	460,04000	=	483,04200	
			Subtotal:				544,24200	544,24200
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,39863
			COST DIRECTE					571,21563
			DESPESES INDIRECTES			5,00 %		28,56078
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					599,77641

PQ55-Z0T1	m	Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	Rend.: 1,000			125,62	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	30,01000 =	12,00400	
			Subtotal:			12,00400	12,00400
Materials							

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-282	PQ72-Z1M4	u	Moble 1MF04, de 3830x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	3.310,56	€
02. 5 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 1 mòdul simple sense porta de 530x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 383x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.						

		Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials							
	BQ74-ZMM3 u	Mòdul simple de 440/530x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior.	1,000	x	370,00000	=	370,00000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-283	PQ72-ZM13	u	Moble 1MF13, de 1800x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	1.758,44	€
01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 2 mòduls simples de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)						

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 180x60 cm.	
			06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.	
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària	
			16. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import	
PQ55-Z0T1	m	Tauell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	1,800	x	119,64106 =	215,35391
PQ76-ZM01	u	Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	354,17734 =	354,17734
PJ181-Z0A1	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 54x50 cm, model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent, encastada en tauell	1,000	x	167,34376 =	167,34376
P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	2,400	x	40,20485 =	96,49164
PQ76-ZM03	u	Mòdul simple de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior.	2,000	x	420,66734 =	841,33468

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU									
			(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.										
				Subtotal:		1.674,70133				1.674,70133			
				COST DIRECTE						1.674,70133			
				DESPESES INDIRECTES		5,00		%		83,73507			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.758,43640			
P-284	PQ72-ZM14	u	Moble 1MF14, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000						819,43		e	
				Unitats		Preu		Parcial		Import			
Mà d'obra													
				A01-FEP6 h		Ajudant fuster		0,730 /R x		25,95000 =		18,94350	
				A0F-000K h		Oficial 1a fuster		2,160 /R x		29,54000 =		63,80640	
				Subtotal:				82,74990		82,74990			
Materials													
				BQ77-ZTC2 U		Moble 1MF14 / 2MF03, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)		1,000 x		696,42000 =		696,42000	
				Subtotal:				696,42000		696,42000			
				DESPESES AUXILIARS		1,50		%		1,24125			
				COST DIRECTE						780,41115			
				DESPESES INDIRECTES		5,00		%		39,02056			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						819,43171			

P-285	PQ72-Z1M1	u	Moble 1MF01, de 1700x600x900 mm, format per:	Rend.:	1,000	1.760,79	€
01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb							

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			03. 1 mòdul simple de 440x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 170x60 cm.	
			06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.	
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària	
			19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	

		Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra							
PQ76-ZM02	u	Mòdul ISO per gavetes, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.	1,000	x	464,14177	=	464,14177

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.						
PQ76-ZMM3	u		Mòdul simple de 440/530x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	385,41734	=	385,41734	
PQ55-Z0T1	m		Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	1,700	x	119,64106	=	203,38980	
PJ181-Z0A3	u		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 45x45 cm i 30 cm de profunditat, encastada en taulell	1,000	x	177,34376	=	177,34376	
P9U3-Z0SM	m		Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	2,300	x	40,20485	=	92,47116	
PQ76-ZM01	u		Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	354,17734	=	354,17734	
Subtotal:								1.676,94117	1.676,94117

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1.676,94117
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	83,84706
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.760,78823

P-286	PQ72-Z1M15	u	Moble 1MF, de 600x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 60x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	1.362,49	€				
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Partides d'obra										
	PJ181-Z0A3	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 45x45 cm i 30 cm de profunditat, encastada en taulell	1,000	x	177,34376	=	177,34376		
	PQ55-Z0T1	m	Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	6,000	x	119,64106	=	717,84636		
	PQ76-ZM01	u	Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions	1,000	x	354,17734	=	354,17734		

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la documentació gràfica.	
	P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	1,200 x 40,20485 = 48,24582
			Subtotal:	1.297,61328
			COST DIRECTE	1.297,61328
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	64,88066
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.362,49394

P-287	PQ72-Z1M16	u	Moble 1MF16, de 1260x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	1.959,95	€
--------------	-------------------	---	--	---------------------	-----------------	----------

01. 1 mòdul per aigüera de 630x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.
- (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1260x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- dispensador de paper eixugamans
- dispensador de sabó
- dispensador de gel hidroalcohòlic
- dispensador de guants, talles L, M, S

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 126x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.	
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària	
			19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import	
PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	1,000	x	65,20291 =	65,20291
PQ76-ZM02	u	Mòdul ISO per gavetes, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	464,14177 =	464,14177
PQ76-ZM01	u	Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	354,17734 =	354,17734
PQ75-ZM04	u	Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1190/1270x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat	1,000	x	504,95583 =	504,95583

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-288	PQ72-Z1M17	u	Moble 1MF17, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	819,43	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,160 /R x	29,54000 =	63,80640	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,730 /R x	25,95000 =	18,94350	
				Subtotal:		82,74990	82,74990
Materials							

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

[illegible][illegible]

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-290	PQ72-Z1M19	u	Moble 1MF19, taulell de treball de 2600x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 260x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.:	1,000			801,58	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,160	/R x	29,54000	=	63,80640	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,730	/R x	25,95000	=	18,94350	
				Subtotal:				82,74990	82,74990
Materials									
	BQ77-ZTC5	u	Moble 2MF05, taulell de treball de 2600x700x730 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 260x70 cm. (08) - 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)	1,000	x	679,42000	=	679,42000	
				Subtotal:				679,42000	679,42000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,24125
				COST DIRECTE					763,41115
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		38,17056
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					801,58171

P-291	PQ72-Z1M2	u	Moble 1MF02, de 1700x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	1.760,79	€
--------------	------------------	---	--	---------------------	-----------------	----------

01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent.

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			03. 1 mòdul simple de 440x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 170x60 cm.	
			06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.	
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària	
			19. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	

Partides d'obra		Unitats		Preu	Parcial	Import
PQ55-Z0T1	m	Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	1,700	x	119,64106 =	203,38980
PQ76-ZMM3	u	Mòdul simple de 440/530x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions	1,000	x	385,41734 =	385,41734

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			de la documentació gràfica.						
PQ76-ZM01	u		Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	354,17734	=	354,17734	
PJ181-Z0A3	u		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 45x45 cm i 30 cm de profunditat, encastada en taulell	1,000	x	177,34376	=	177,34376	
P9U3-Z0SM	m		Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	2,300	x	40,20485	=	92,47116	
PQ76-ZM02	u		Mòdul ISO per gavetes, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	464,14177	=	464,14177	
Subtotal:								1.676,94117	1.676,94117
COST DIRECTE									1.676,94117
DESPESES INDIRECTES							5,00 %		83,84706
COST EXECUCIÓ MATERIAL									1.760,78823

P-292	PQ72-Z1M20	u	Moble 1MF20, 3 taulell de recepció, una d'elles disposada en angle de 90°, 1 de 2840x800x730 mm, 2 de 1170x800x1120 mm i 3 de 1520x800x730 format per: - taulells de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 284x78 cm, 117x78 cm i 152x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulells superiors de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 197x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08)	Rend.: 1,000	9.732,33	e
-------	------------	---	--	--------------	----------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- 2 taulells laterals de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 178 cm i 284 cm a 112 cm d'alçària. (08) - 7 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 5 laterals de 78x70 cm, i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09) - 1 frontal endarrerit i suspès, de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 152x55 cm, en zona per atenció a PRM. (09) - 1 frontal amb part superior de 47 cm d'alçària de DM de 20 mm de gruix recoberts amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, part inferior de 50 cm d'alçària de vidre laminar 6+6 amb butiral blanc col·locat en perfils U d'acer inoxidable i panell posterior de 55 cm d'alçària amb tapa de registre de lluminària de DM de 6 mm de gruix, amb una mida total de 305x109 cm i 165x109 cm. (09+10+12+14) - sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07) - canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15) - lluminària lineal LED fixada sota taulell de treball. (13) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	3,000	/R x 25,95000	= 77,85000	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	8,000	/R x 29,54000	= 236,32000	
Subtotal:					314,17000	314,17000
Materials						
BQ77-Z2M6	u	Moble 2MF06, taulell de recepció, en angle, amb 2 cossos, 1 de 3050x800x1120 mm i 1 de 3210x800x730 mm, format per: - taulells de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 310x78 cm i 321x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulells superiors de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 305x30 cm i 165x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08) - 5 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 78x112 cm, 1 lateral de 80x73 cm, i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09) - 1 frontal endarrerit i suspès, de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 157x55 cm, en zona per atenció a PRM. (09) - 2 frontals amb part superior de 47 cm d'alçària de DM de 20 mm de gruix recoberts amb làmina d'HPL	1,000	x 8.950,00000	= 8.950,00000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	2.890,76703
				2.890,76703
			COST DIRECTE	2.890,76703
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	144,53835
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.035,30538

P-294	PQ72-Z1M5	u	Moble IMF05, de 2170x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	3.521,85	e
01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 2 mòduls simples, 1 de 600x600 mm i 1 de 310x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 20. tauler d'acer inoxidable, de 217x60 cm, amb aigüera integrada preformada de 40x45x30 cm i sòcol de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 22. placa de coccio vitroceràmica, de 4 zones, amb controls digitals, per mòdul d'armari baix de 60x60 cm, encastada en tauler, completament instal·lada						

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	

Partides d'obra		Unitats		Preu		Parcial	Import
PQ76-ZM03	u	Mòdul simple de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	420,66734	=	420,66734
PQ76-ZMP3	u	Mòdul simple de 270/320x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	330,56734	=	330,56734
P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	2,170	x	40,20485	=	87,24452
PJ181-Z0A3	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 45x45 cm i 30 cm de profunditat, encastada en taulell	1,000	x	177,34376	=	177,34376
PQ53-HAIG	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament	2,170	x	571,21563	=	1.239,53792

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
PQ76-ZM01	u		Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	354,17734	=	354,17734	
PQ76-ZM02	u		Mòdul ISO per gavetes, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	464,14177	=	464,14177	
PQ81-Z00V	u		Placa de cocció vitroceràmica, de 4 zones, amb controls digitals, per mòdul d'armari baix de 60x60 cm, encastada en taulell, completament instal·lada	1,000	x	280,46015	=	280,46015	
						Subtotal:		3.354,14014	3.354,14014
						COST DIRECTE			3.354,14014
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %		167,70701
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.521,84715

P-295	PQ72-Z1M6	u	Moble 1MF06, de 1730x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	1.774,18	e
01. 1 mòdul per aigüera de 750x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 2 mòduls simples de 490x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.						

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 242

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 173x60 cm.	
			06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.	
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària	
			17. aigüera d'acer inoxidable de 68,6x45,7 cm model ZAFIRO de ANDEMEN, o equivalent	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import	
PQ55-Z0T1	m	Tauell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	1,730	x	119,64106 =	206,97903
PJ181-Z0A2	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 68,6x45,7 cm, model ZAFIRO de ANDEMEN, o equivalent encastada en taulell	1,000	x	261,91376 =	261,91376
P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	1,730	x	40,20485 =	69,55439
PQ76-ZMM3	u	Mòdul simple de 440/530x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	2,000	x	385,41734 =	770,83468

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
PQ76-ZMD1	u		Mòdul d'aigüera, de 750x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tiradors d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	380,41734	=	380,41734	
						Subtotal:		1.689,69920	1.689,69920
						COST DIRECTE			1.689,69920
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %		84,48496
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.774,18416

P-296	PQ72-Z1M7	u	Moble 1MF07, de 2400x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	2.300,84	e
01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 03. 3 mòduls simples de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 240x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària 16. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent						

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.										
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Partides d'obra										
	PQ76-ZM03	u	Mòdul simple de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	3,000	x	420,66734	=	1.262,00202		
	PQ76-ZM01	u	Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	354,17734	=	354,17734		
	PQ55-Z0T1	m	Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	2,400	x	119,64106	=	287,13854		
	PJ181-Z0A1	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 54x50 cm, model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent, encastada en taulell	1,000	x	167,34376	=	167,34376		
	P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	3,000	x	40,20485	=	120,61455		
				Subtotal:				2.191,27621	2.191,27621	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 245

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	2.191,27621
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	109,56381
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.300,84002

P-297	PQ72-Z1M8	u	Moble 1MF08, de 2580x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	2.352,50	€
01. 1 mòdul per aigüera sense porta de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en bla						
02. 3 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)						
05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 258x60 cm.						
06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.						
07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària						
19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat						
21. separador per pica d'HPL de 12 m de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 30x60 cm.						
Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.						

Partides d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	3,180	x	40,20485	=	127,85142	
PJ181-Z0A3	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 45x45 cm i 30 cm de profunditat, encastada en taulell	1,000	x	177,34376	=	177,34376	
PQ55-Z0T1	m	Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	2,580	x	119,64106	=	308,67393	
PQ76-ZMZ1	u	Mòdul d'aigüera sense porta, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per:	1,000	x	324,17734	=	324,17734	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-298	PQ72-Z1M9	u	Moble 1MF09, de 2630x600x900 mm, format per: 02. 3 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 263x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	1.816,65	e
--------------	------------------	----------	---	---------------------	-----------------	----------

		Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra							
P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	3,080	x	40,20485	=	123,83094

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
PQ55-Z0T1	m		Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	2,540	x	119,64106	=	303,88829	
PQ76-ZMZ2	u		Mòdul ISO per gavetes sense porta, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	3,000	x	434,14177	=	1.302,42531	
Subtotal:								1.730,14454	1.730,14454
COST DIRECTE									1.730,14454
DESPESES INDIRECTES								5,00 %	86,50723
COST EXECUCIÓ MATERIAL									1.816,65177

P-299	PQ72-Z2M2	u	Moble TMF01, de 900x600x900 mm, format per:	Rend.: 1,000	1.369,27	e
01. 1 mòdul per aigüera, de 900x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tiradors d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)						
04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 900x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - dispensador de paper eixugamans - dispensador de sabó - dispensador de gel hidroalcohòlic (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)						
05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 90x60 cm.						
06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.						

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària					
			16. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent					
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.					
				Unitats		Preu		Parcial
Partides d'obra								Import
	PQ55-Z0T1	m	Tauell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	0,900	x	119,64106	=	107,67695
	PQ75-ZMP4	u	Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó i gel hidroalcohòlic de 900x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	465,15583	=	465,15583
	PJ43-HA1F	u	Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques	2,000	x	28,26636	=	56,53272
	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	1,000	x	65,20291	=	65,20291
	PJ181-Z0A3	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 45x45 cm i 30 cm de profunditat, encastada en tauell	1,000	x	177,34376	=	177,34376
	P9U3-Z0SM	m	Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	0,900	x	40,20485	=	36,18437
	PQ76-ZMG1	u	Mòdul d'aigüera, de 900x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i	1,000	x	395,96734	=	395,96734

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 251

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			03. 2 mòduls simples de 270/320x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1260/1190x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - dispensador de paper eixugamans - dispensador de sabó - dispensador de gel hidroalcohòlic - dispensador de guants, talles L, M, S (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	
			05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 126119x60 cm.	
			06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.	
			07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària	
			19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat	
			Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	

Partides d'obra

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
PQ76-ZMP3	u		Mòdul simple de 270/320x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	2,000	x	330,56734	=	661,13468	
PJ42-HA1M	u		Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	1,000	x	65,20291	=	65,20291	
PJ181-Z0A3	u		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 45x45 cm i 30 cm de profunditat, encastada en taulell	1,000	x	177,34376	=	177,34376	
PJ43-HA1F	u		Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques	2,000	x	28,26636	=	56,53272	
P9U3-Z0SM	m		Sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària, fixat amb clips	1,260	x	40,20485	=	50,65811	
PQ76-ZM01	u		Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	1,000	x	354,17734	=	354,17734	
PJ42-Z0DG	u		Dispensador de guants, talles L, M, S, de 360 mm d'alçària per 300 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques	1,000	x	42,86291	=	42,86291	
PQ75-ZM04	u		Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1190/1270x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions	1,000	x	504,95583	=	504,95583	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la documentació gràfica.	
PQ55-Z0T1	m		Taulell de compacte fenòlic, de 12 mm de gruix i 60 cm d'amplada, color RAL 9010, amb cantells bisellats de color blanc, amb sòcol superior de 15 cm d'alçada del mateix material, fixat a moble	1,260 x 119,64106 = 150,74774
			Subtotal:	2.063,61600
			COST DIRECTE	2.063,61600
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	103,18080
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.166,79680

P-302	PQ72-ZM12	u	Moble 1MF12, taulell de control de 4100x8000x1120 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulell superior de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 415x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08) - 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 78x112 cm i 2 centrals en cartellera de 53/63x70 cm. (09) - frontal de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x109 cm. (09) - sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07) - canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	3.280,65	e
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	1,500 /R x	25,95000 =	38,92500	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	4,500 /R x	29,54000 =	132,93000	
				Subtotal:		171,85500	171,85500

Materials				
BQ77-ZM12	u	Moble 1MF12, taulell de control de 4100x8000x1120 mm, format per: - taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08) - taulell superior de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 415x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08) - 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 78x112 cm i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09) - frontal de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de	1,000	x 2.950,00000 = 2.950,00000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 254

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			409x109 cm. (09) - sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07) - canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15)	
			Subtotal:	2.950,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 2,57783
			COST DIRECTE	3.124,43283
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 156,22164
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.280,65447

PQ75-ZM04	u	Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1190/1270x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	530,20	e
-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,500 /R x	29,54000 =	14,77000	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,160 /R x	25,95000 =	4,15200	
				Subtotal:		18,92200	18,92200

Materials				
BQ73-ZM04	u	Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1190/1270x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	1,000	x 485,75000 = 485,75000
			Subtotal:	485,75000
				485,75000

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	504,95583
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	530,20362

PQ75-ZMP4	u	Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó i gel hidroalcohòlic de 900x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	488,41	€
------------------	---	--	---------------------	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,500	/R x 29,54000 =	14,77000	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,160	/R x 25,95000 =	4,15200	
Subtotal:					18,92200	18,92200
Materials						
BQ73-ZMP4	u	Mòdul alt per dispensadors de paper, sabó i gel hidroalcohòlic de 900x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	1,000	x 445,95000 =	445,95000	
Subtotal:					445,95000	445,95000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,28383
COST DIRECTE						465,15583
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		23,25779
COST EXECUCIÓ MATERIAL						488,41362

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26

Pàg.: 256

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

PQ76-ZM01	u	Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	371,89	e
-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A01-FEP6	h	Ajudant fuster		0,130 /R x	25,95000 =	3,37350	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster		0,400 /R x	29,54000 =	11,81600	
				Subtotal:		15,18950	15,18950

Materials					
BQ74-ZM01	u	Mòdul d'aigüera, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	1,000	x	338,76000 = 338,76000
			Subtotal:		338,76000 338,76000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,22784
COST DIRECTE			354,17734
DESPESES INDIRECTES	5,00	%	17,70887
COST EXECUCIÓ MATERIAL			371,88621

PQ76-ZM02	u	Mòdul ISO per gavetes, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	Rend.: 1,000	487,35	€
-----------	---	---	--------------	--------	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 257

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,550	/R x	29,54000 =	16,24700
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,180	/R x	25,95000 =	4,67100
Subtotal:						20,91800
Materials						
BQ74-ZM02	u	Mòdul ISO per gavetes, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	1,000	x	442,91000 =	442,91000
Subtotal:						442,91000
DESPESES AUXILIARS					1,50 %	0,31377
COST DIRECTE						464,14177
DESPESES INDIRECTES					5,00 %	23,20709
COST EXECUCIÓ MATERIAL						487,34886

PQ76-ZM03	u	Mòdul simple de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. - balda interior. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	441,70	€
-----------	---	---	--------------	--------	---

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 258

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Mà d'obra

A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x	29,54000	=	11,81600	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130	/R x	25,95000	=	3,37350	
Subtotal:							15,18950	15,18950

Materials

[illegible]

PQ76-ZMD1	u	Mòdul d'aigüera, de 750x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tiradors d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000	399,44	e
-----------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x	29,54000	=	11,81600	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130	/R x	25,95000	=	3,37350	
				Subtotal:				15,18950	15,18950
Materials									
	BQ74-ZMD1	u	Mòdul d'aigüera, de 750x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.	1,000	x	365,00000	=	365,00000	

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

PQ76-ZMZ1		u	Mòdul d'aigüera sense porta, de 600x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.:	1,000		340,39	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400	/R x	29,54000	=	11,81600
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130	/R x	25,95000	=	3,37350
				Subtotal:				15,18950
								15,18950

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/05/26 Pàg.: 262

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

PQ76-ZM22		u	Mòdul ISO per gavetes sense porta, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.	Rend.: 1,000		455,85		€	
			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,550	/R x	29,54000	=	16,24700	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,180	/R x	25,95000	=	4,67100	
					Subtotal:			20,91800	20,91800
Materials									
	BQ74-ZM22	u	Mòdul ISO per gavetes sense porta, de 660x600 mm i 900 mm d'alçària, format per: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)	1,000	x	412,91000	=	412,91000	
					Subtotal:			412,91000	412,91000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,31377
			COST DIRECTE						434,14177
			DESPESES INDIRECTES		5,00	%			21,70709
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						455,84886

