

PROJECTE EXECUTIU

De les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé

Redactor: Guillem Bosch Folch, arquitecte

Promotor: Ajuntament de Sabadell – Programa de transformació urbana
de l'àmbit Gran Via-Ripoll

Juliol de 2025

ÍNDEX

A. MEMÒRIA

B. PLEC DE CONDICIONS

C. PRESSUPOST

D. PLÀNOLS

E. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

C. PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU

De les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé

Redactor: Guillem Bosch Folch, arquitecte col. núm. 43834-0

Promotor: Ajuntament de Sabadell – Programa de transformació urbana
de l'àmbit Gran Via-Ripoll

Juliol de 2025

ÍNDEX

- QUADRE DE PREUS NÚM 1
- QUADRE DE PREUS NÚM 2
- AMIDAMENTS
- PRESSUPOST
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- RESUM DE PRESSUPOST
- ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	139,17 €
P- 2	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	128,59 €
P- 3	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	191,16 €
P- 4	F213LLUM	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	348,09 €
P- 5	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (MIL CENT TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.103,18 €
P- 6	F213PMNL	U	DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL. (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	359,36 €
P- 7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	30,57 €
P- 8	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	5,93 €
P- 9	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	7,29 €
P- 10	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUAIS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	22,05 €
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	8,15 €
P- 12	F214U10X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUAIS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	73,99 €
P- 13	F214U30X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	30,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	30,61 €
P- 15	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31 €
P- 16	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	7,77 €
P- 17	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P- 18	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	17,59 €
P- 19	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08 €
P- 20	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	3,77 €
P- 21	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	18,53 €
P- 22	F21DU00X	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	60,21 €
P- 23	F221U05X	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P- 24	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRIANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48 €
P- 25	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36 €
P- 26	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	20,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63 €
P- 28	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	52,03 €
P- 29	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €
P- 30	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1,53 €
P- 31	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	14,81 €
P- 32	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	31,10 €
P- 33	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,98 €
P- 34	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52 €
P- 35	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (MENYS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	-42,27 €
P- 36	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 38	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 39	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	16,43 €
P- 40	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 41	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	84,47 €
P- 42	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DISSET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	17,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88 €
P- 44	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/X0, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	126,79 €
P- 45	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P- 46	F52GMZ01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	638,60 €
P- 47	F52GMZ02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	302,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	F52GMZ03	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	407,88 €
P- 49	F52GMZ04	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	235,87 €
P- 50	F52GMZ06	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	544,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	F52GMZ07	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	512,94 €
P- 52	F52GMZ08	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	112,93 €
P- 53	F52GMZ09	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	118,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	F52GMZ10	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	360,50 €
P- 55	F52GMZ11	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	512,94 €
P- 56	F52GMZ16	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	333,10 €
P- 57	F544UXQ1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRIÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL·LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,68 €
P- 58	F561UGEO	M2	SUBMINITRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA (QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	4,16 €
P- 59	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	10,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	12,02 €
P- 61	F965U0PX	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	21,08 €
P- 62	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,48 €
P- 63	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	109,89 €
P- 64	F978U44X	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	12,19 €
P- 65	F9B5U158	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS. (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	67,21 €
P- 66	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	28,66 €
P- 67	F9F1UM05	M	MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42 €
P- 68	F9F1UM11	M	MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (CATORZE EUROS)	14,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	F9F1UM51	M	MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	30,02 €
P- 70	F9F1UM5X	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS). (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	22,61 €
P- 71	F9G1UXQ1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI. (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	39,21 €
P- 72	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 73	F9H1U116	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	21,50 €
P- 74	F9H5UCO5	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX, AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	50,92 €
P- 75	F9H5UCZ4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES (VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	20,95 €
P- 76	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLA 5CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	87,98 €
P- 77	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4,49 €
P- 78	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 79	FB12BR01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICALS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (DOS-CENTS DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	202,12 €
P- 80	FB12BR02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICALS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	253,62 €
P- 81	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	440,84 €
P- 82	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	40,32 €
P- 83	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	115,92 €
P- 84	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	310,12 €
P- 85	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	191,02 €
P- 86	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE. (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	325,23 €
P- 87	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGUERAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL (TRES MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	3.064,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 88	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	139,48 €
P- 89	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT. (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	396,98 €
P- 90	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	121,56 €
P- 91	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILE EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	26,51 €
P- 92	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (SET-CENTS VINT-I-UN EUROS)	721,00 €
P- 93	FH00UXX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS. (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	426,70 €
P- 94	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05 €
P- 95	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €
P- 96	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P- 97	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	6,59 €
P- 98	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBANT DE TERRES. (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,54 €
P- 99	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	170,39 €
P- 100	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	264,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 101	FHM1ARX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	913,88 €
P- 102	FHNPARZ1	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDs 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDs, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80), LA VIDA MITJANA DELS LEDs ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL·LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	386,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	FHNPARZ2	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDs 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDs, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDs ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL·LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL	386,36 €
			(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	
P- 104	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	274,81 €
P- 105	FJ00U006	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (MIL NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.091,44 €
P- 106	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13 €
P- 107	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78 €
P- 108	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	217,45 €
P- 109	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ (DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	17,97 €
P- 110	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	170,39 €
P- 111	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	264,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 112	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,54 €
P- 113	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64 €
P- 114	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3,47 €
P- 115	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45 €
P- 116	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2,39 €
P- 117	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5,11 €
P- 118	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2" PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (SETANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	70,07 €
P- 119	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1" (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	51,81 €
P- 120	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1", AMB FILTRE INCORPORAT. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	69,16 €
P- 121	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILE, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	120,52 €
P- 122	FJ45ARX8	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	593,28 €
P- 123	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	9,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 124	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL REMARCATGE (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P- 125	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27 €
P- 126	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P- 127	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P- 128	FPH1UTXX	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL (VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	20,86 €
P- 129	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €
P- 130	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	82,69 €
P- 131	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,64 €
P- 132	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	158,06 €
P- 133	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	69,50 €
P- 134	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4" DE DIÀMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIÀMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	165,75 €
P- 135	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32 €
P- 136	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	36,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 137	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	170,39 €
P- 138	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	129,95 €
P- 139	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CENT NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	109,16 €
P- 140	FQC1UGAL	U	APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIÀMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	74,68 €
P- 141	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	54,03 €
P- 142	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	93,81 €
P- 143	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91 €
P- 144	FR2B1101	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61 €
P- 145	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63 €
P- 146	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	6,65 €
P- 147	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	54,83 €
P- 148	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	24,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 149	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,68 €
P- 150	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
P- 151	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	49,79 €
P- 152	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	44,56 €
P- 153	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM, DE PROFUNDITAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÒS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (SETZE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	16,19 €
P- 154	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P- 155	FRZUXX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (TRETZE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	13,19 €
P- 156	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (DEU MIL QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10.047,37 €
P- 157	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRÍ ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCÉS. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	72,86 €
P- 158	P2257-54BE	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 159	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2,91 €
P- 160	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12,92 €
P- 161	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10,37 €
P- 162	P446-DMAC	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
P- 163	P992-X910	M	FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	22,43 €
P- 164	P992-X91Q	M	SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12 €
P- 165	P9F2-UX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,78 €
P- 166	P9F2-XD03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL·LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	54,99 €
P- 167	P9F3-UL33	M	FRANJA DE 60 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONERA, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M15, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA M15, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	43,36 €
P- 168	P9F3-UM34	M	FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	56,80 €
P- 169	P9F3-UM36	M	FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 170	P9F3-X203	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	52,89 €
P- 171	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (CINC MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.618,74 €
P- 172	PDG1-XX01	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,34 €
P- 173	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	434,34 €
P- 174	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	522,76 €
P- 175	PQ12-UR30	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	727,10 €
P- 176	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALES EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM (VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	8,23 €
P- 177	PR45B-8XSJ	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	161,02 €
P- 178	PR45B-8XSR	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	556,65 €
P- 179	PR493-XX07	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83 €
P- 180	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P- 181	PR4EC-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 182	PR4EG-XX05	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66 €
P- 183	PR4EG-XX06	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66 €
P- 184	PR4FA-93M8	U	SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88 €
P- 185	PR4FC-XX02	U	SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L (DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	10,92 €
P- 186	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29 €
P- 187	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26 €
P- 188	PR4H8-94Y5	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	6,56 €
P- 189	PR4H8-XX03	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	6,59 €
P- 190	PR4HA-94ZU	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	8,61 €
P- 191	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €
P- 192	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P- 193	PR4JM-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L (DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10,51 €
P- 194	PR61-8ZIO	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	10,55 €
P- 195	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	8,31 €
P- 196	PRD1-XX01	M	TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE: - BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG - POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL. - BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES - INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	13,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

P- 197	PRZ2-MANT	U	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	455,96 €
--------	-----------	---	---	----------

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	139,17 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	10,43500 €
			Altres conceptes	128,74 €
P- 2	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	128,59 €
			Altres conceptes	128,59 €
P- 3	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	191,16 €
			Altres conceptes	191,16 €
P- 4	F213LLUM	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	348,09 €
			Altres conceptes	348,09 €
P- 5	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	1.103,18 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	93,22000 €
			Altres conceptes	1.009,96 €
P- 6	F213PMNL	U	DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL.	359,36 €
			Altres conceptes	359,36 €
P- 7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	30,57 €
			Altres conceptes	30,57 €
P- 8	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,93 €
			Altres conceptes	5,93 €
P- 9	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,29 €
			Altres conceptes	7,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	22,05 €
			Altres conceptes	22,05 €
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.	8,15 €
			Altres conceptes	8,15 €
P- 12	F214U10X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	73,99 €
			Altres conceptes	73,99 €
P- 13	F214U30X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	30,29 €
			Altres conceptes	30,29 €
P- 14	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	30,61 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	28,99 €
P- 15	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	2,31 €
			Altres conceptes	2,31 €
P- 16	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,77 €
			Altres conceptes	7,77 €
P- 17	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	4,53 €
			Altres conceptes	4,53 €
P- 18	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	17,59 €
			Altres conceptes	17,59 €
P- 19	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,08 €
			Altres conceptes	3,08 €
P- 20	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,77 €
			Altres conceptes	3,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	18,53 €
			Altres conceptes	18,53 €
P- 22	F21DU00X	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	60,21 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,62500 €
			Altres conceptes	58,59 €
P- 23	F221U05X	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR	9,18 €
			Altres conceptes	9,18 €
P- 24	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	6,48 €
			Altres conceptes	6,48 €
P- 25	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÈS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)	12,36 €
			Altres conceptes	12,36 €
P- 26	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	20,43 €
			Altres conceptes	20,43 €
P- 27	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	18,63 €
			Altres conceptes	18,63 €
P- 28	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR.	52,03 €
	B0332020		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	48,52100 €
			Altres conceptes	3,51 €
P- 29	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	1,50 €
			Altres conceptes	1,50 €
P- 30	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	1,53 €
			Altres conceptes	1,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	14,81 €
			Altres conceptes	14,81 €
P- 32	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	31,10 €
	B0111000		AIGUA	0,11820 €
	B0322000		SAULÓ GARBELLAT	21,91350 €
			Altres conceptes	9,07 €
P- 33	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	30,98 €
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	24,09750 €
			Altres conceptes	6,88 €
P- 34	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	5,52 €
			Altres conceptes	5,52 €
P- 35	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	-42,27 €
	B2RA6680		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	-41,04000 €
			Altres conceptes	-1,23 €
P- 36	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
	B2RA6770		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	15,60 €
	B2RA6890		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,14870 €
			Altres conceptes	0,45 €
P- 38	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	0,00 €
	B2RA6960		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 39	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	16,43 €
	B2RA71H1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	15,95000 €
			Altres conceptes	0,48 €
P- 40	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	10,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,32 €
	F2R8TD0		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	84,47 €
P- 42	B2RA8TD0	M3	L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	82,00800 €
			Altres conceptes	2,46 €
	F2RIQFO		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	17,11 €
P- 43	B2RA-8V1	M3	AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	
			L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	16,61070 €
			Altres conceptes	0,50 €
P- 44	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.	19,88 €
	B2RA-M8VV		AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.	
			L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,29950 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 44	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/X0, ABOCAT DES DE CAMIÓ	126,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	B06F2-I11W	KG	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 250 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	116,50100 €
			Altres conceptes	10,29 €
	F512U101		ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	1,81 €
P- 46	B0A14200	U	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,00685 €
			Altres conceptes	1,80 €
	F52GMZ01		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	638,60 €
	B8PGARX1		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM (M1). INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (GABIONS ESPECIALS A,B I C EN MUR M1), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	620,00000 €
			Altres conceptes	18,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	F52GMZ02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	302,20 €
	B8PGARX2		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	293,40000 €
			Altres conceptes	8,80 €
P- 48	F52GMZ03	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	407,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	B8PGARX3	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	396,00000 €
			Altres conceptes	11,88 €
	F52GMZ04		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	235,87 €
	B8PGARX4		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	229,00000 €
			Altres conceptes	6,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	F52GMZ06	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	544,66 €
	B8PGARX6		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	528,80000 €
			Altres conceptes	15,86 €
P- 51	F52GMZ07	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	512,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	B8PGARX7	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	498,00000 €
			Altres conceptes	14,94 €
	F52GMZ08		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	112,93 €
	B8PGMZ08		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	109,64000 €
			Altres conceptes	3,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	F52GMZ09	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	118,45 €
	B8PGMZ09		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	115,00000 €
			Altres conceptes	3,45 €
P- 54	F52GMZ10	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	360,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	B8PGMZ10	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	350,00000 €
			Altres conceptes	10,50 €
	F52GMZ11		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	512,94 €
	B8PGMZ11		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	498,00000 €
			Altres conceptes	14,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	F52GMZ16	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	333,10 €
	B8PGMZ16		*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	323,40000 €
			Altres conceptes	9,70 €
P- 57	F544UXQ1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRIÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL·LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM.	56,68 €
	BFGUXQ01		PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 45X45X4 CM., ACABAT FLAMEJAT	38,25000 €
			Altres conceptes	18,43 €
P- 58	F561UGEO	M2	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA	4,16 €
			Altres conceptes	4,16 €
P- 59	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	10,45 €
	B0111000		AIGUA	0,02955 €
	B037UZA4		TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	8,18340 €
			Altres conceptes	2,24 €
P- 60	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	12,02 €
	B069-I4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,10875 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,02600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,89 €
P- 61	F965U0PX	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.	21,08 €
	B011-05ME		AIGUA	0,00204 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,28972 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,79660 €
	B965U0PX		VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF)	6,03750 €
			Altres conceptes	11,95 €
P- 62	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.	38,48 €
	B011-05ME		AIGUA	0,00204 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,28972 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,41522 €
	B965A5D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	10,36350 €
			Altres conceptes	18,41 €
P- 63	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.	109,89 €
	B011-05ME		AIGUA	0,00204 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,28972 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,41522 €
	B966UET5		PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	74,78100 €
			Altres conceptes	25,40 €
P- 64	F978U44X	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.	12,19 €
	B06F1-KB8G		FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	7,05770 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,26000 €
			Altres conceptes	4,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 65	F9B5U158	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS.	67,21 €
	B031U400		SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	0,31200 €
	B033U005		PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	1,58300 €
	B9B2U158		PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2). LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS.	43,05000 €
			Altres conceptes	22,27 €
P- 66	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	28,66 €
	B0111000		AIGUA	0,01970 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,19119 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,39380 €
			Altres conceptes	18,06 €
P- 67	F9F1UM05	M	MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.	7,42 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02040 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,44907 €
			Altres conceptes	6,95 €
P- 68	F9F1UM11	M	MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.	14,00 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02040 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,44327 €
	B9F1U301		LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	5,00010 €
			Altres conceptes	8,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	F9F1UM51	M	MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.	30,02 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02040 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,44907 €
	B9F1UM51		LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X40X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	6,80000 €
			Altres conceptes	22,75 €
P- 70	F9F1UM5X	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS).	22,61 €
	B011-05ME		AIGUA	0,00204 €
	B055-065W		CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,79508 €
	B069-I4L6		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	5,20500 €
	B962-XX01		PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM	3,17000 €
			Altres conceptes	13,44 €
P- 71	F9G1UXQ1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÉ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.	39,21 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	15,42791 €
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,15911 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,71700 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,55814 €
	B0D71130		TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,59500 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,12600 €
	B7711A00		LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,15400 €
			Altres conceptes	18,47 €
P- 72	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES	15,60 €
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	0,54000 €
	B9H1U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	9,05640 €
			Altres conceptes	6,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	F9H1U116	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA	21,50 €
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54000 €
	B9H1U320		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS.	9,06624 €
			Altres conceptes	11,89 €
P- 74	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	50,92 €
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,63000 €
	B9H1UCOL		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	43,92640 €
			Altres conceptes	6,36 €
P- 75	F9H5UCZ4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	20,95 €
	B9H1U050		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,63000 €
	B9H1U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	7,24512 €
			Altres conceptes	13,07 €
P- 76	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLA 5CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES	87,98 €
	B9V2XXY1		PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLA 5CM.	65,89200 €
			Altres conceptes	22,09 €
P- 77	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS	4,49 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,03425 €
	B0B34234		MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,71700 €
			Altres conceptes	1,74 €
P- 78	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.	16,42 €
	B0A31000		CLAUS D'ACER	0,23700 €
	B0D71130		TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,74000 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,15750 €
			Altres conceptes	14,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 79	FB12BR01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	202,12 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) Altres conceptes	2,70000 € 199,42 €
P- 80	FB12BR02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	253,62 €
	B0A3UZ00 B550BR02		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...) CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	2,70000 € 220,00000 €
			Altres conceptes	30,92 €
P- 81	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO	440,84 €
			Altres conceptes	440,84 €
P- 82	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	40,32 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,84950 €
	BD75U030		TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM Altres conceptes	4,80900 € 21,66 €
P- 83	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	115,92 €
			Altres conceptes	115,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 84	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	310,12 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,23300 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	153,33 €
P- 85	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.	191,02 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	27,96600 €
	BD5H81J8		CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	115,97250 €
			Altres conceptes	47,08 €
P- 86	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	325,23 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	65,25400 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	11,60000 €
			Altres conceptes	162,46 €
P- 87	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL	3.064,62 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	657,20100 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	71,30000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	402,16000 €
	BDD1U170		PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16000 €
	BDD1U260		PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	83,52000 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	1.436,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 88	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	139,48 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €
			Altres conceptes	128,29 €
P- 89	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	396,98 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00000 €
			Altres conceptes	135,79 €
P- 90	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	121,56 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,18640 €
			Altres conceptes	110,37 €
P- 91	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILE EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.	26,51 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILE AMB ÀNIMA D'ACER	4,64000 €
			Altres conceptes	21,87 €
P- 92	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	721,00 €
	BG00U010		DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	700,00000 €
			Altres conceptes	21,00 €
P- 93	FH00UXX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.	426,70 €
			Altres conceptes	426,70 €
P- 94	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	4,05 €
	BG31U045		CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	2,43780 €
			Altres conceptes	1,61 €
P- 95	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	5,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 96	BG31U046	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	3,94740 €
			Altres conceptes	1,65 €
	FH38U019		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	4,64 €
P- 97	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,52250 €
			Altres conceptes	3,12 €
	FH3UUB15		CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEIXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR	6,59 €
P- 98	BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM2 I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05000 €
			Altres conceptes	1,54 €
	FHG3UC2T		CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.	33,54 €
P- 99	B0312200	U	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,03200 €
P- 100	BG380900	U	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	24,89 €
	FHG4U46B		PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	170,39 €
P- 100	B069-2A90	U	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,23300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,27000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
P- 100		U	Altres conceptes	113,45 €
	FHG4U68B		PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	264,85 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,84950 €
P- 100	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	17,25000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	150,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 101	FHM1ARX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	913,88 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	52,20320 €
	BG3XUT08		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M	29,54000 €
	BGM1ARX1		COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2	624,00000 €
			Altres conceptes	208,14 €
P- 102	FHNPARZ1	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDs 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDs, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDs ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL·LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL	386,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGNZARZ1		PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS).	325,00000 €
			Altres conceptes	61,36 €
P- 103	FHNPARZ2	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL	386,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGNPARZ2		PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS)	325,00000 €
			Altres conceptes	61,36 €
P- 104	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	274,81 €
	BJ00U000		PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98000 €
			Altres conceptes	37,83 €
P- 105	FJ00U006	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	1.091,44 €
	BJ00U006		PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 6 M3/H.	1.000,00000 €
			Altres conceptes	91,44 €
P- 106	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	6,13 €
			Altres conceptes	6,13 €
P- 107	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	3,78 €
			Altres conceptes	3,78 €
P- 108	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMÍO	217,45 €
			Altres conceptes	217,45 €
P- 109	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	17,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 110	BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08000 €
			Altres conceptes	3,89 €
	FJ11U46B		PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	170,39 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,23300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,27000 €
P- 111	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	113,45 €
	FJ11U68B		PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	264,85 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,84950 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	17,25000 €
P- 112	BDKZUJB0	M	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21000 €
			Altres conceptes	150,54 €
	FJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	5,54 €
	BJ22U640		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,78540 €
	BJ2YU643		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22000 €
P- 113	BJ2ZU643	M	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,49800 €
			Altres conceptes	4,04 €
	FJ22U740		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	7,64 €
	BJ22U740		TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,22400 €
	BJ2YU743		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,25000 €
	BJ2ZU743		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	1,46800 €
			Altres conceptes	4,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 114	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	3,47 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
	BG22UB20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97000 €
			Altres conceptes	0,99 €
P- 115	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	4,45 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,50780 €
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92000 €
			Altres conceptes	1,02 €
P- 116	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	2,39 €
	BJ22U221		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,09000 €
	BJ2YU302		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,21600 €
			Altres conceptes	0,96 €
P- 117	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	5,11 €
	BJ22U220		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,58000 €
	BJ2YU004		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16000 €
	BJ2ZU302		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,43200 €
			Altres conceptes	1,94 €
P- 118	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	70,07 €
	BJ41U750		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96000 €
			Altres conceptes	24,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 119	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	51,81 €
	BJ42U500		VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62000 €
			Altres conceptes	21,19 €
P- 120	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	69,16 €
	BJ43U500		REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36000 €
			Altres conceptes	37,80 €
P- 121	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	120,52 €
	BJ44U501		ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25000 €
			Altres conceptes	45,27 €
P- 122	FJ45ARX8	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	593,28 €
	BJ45ARX8		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	469,00000 €
	BJ45USPM		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	107,00000 €
P- 123	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	9,01 €
	BJ46U00R		VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18000 €
			Altres conceptes	4,83 €
P- 124	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	1,66 €
	BPH1UACR		PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,96000 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 125	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	6,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 126	BPH1U200	M	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	5,10000 €
			Altres conceptes	1,17 €
	FPH1UTR4		PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	8,48 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	6,80000 €
P- 127		M	Altres conceptes	1,68 €
	FPH1UTR5		PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	10,43 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	8,50000 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 128	FPH1UTXX	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL	20,86 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	3,86 €
P- 129	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	30,66 €
	BPH1U200		PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00000 €
			Altres conceptes	13,66 €
P- 130	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	82,69 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	BBM12603		PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82000 €
			Altres conceptes	23,52 €
P- 131	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT	70,64 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,01900 €
	BPV4U300		SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA	37,12000 €
			Altres conceptes	32,50 €
P- 132	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	158,06 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76990 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,63040 €
	BPV4U301		SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35000 €
			Altres conceptes	69,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 133	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	69,50 €
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76990 €
			Altres conceptes	66,73 €
P- 134	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4" DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	165,75 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,32200 €
			Altres conceptes	156,43 €
P- 135	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	9,32 €
			Altres conceptes	9,32 €
P- 136	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.	36,42 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,01560 €
	BDGZU010		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12240 €
	BG22UM20		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	6,82500 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,47900 €
			Altres conceptes	24,98 €
P- 137	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	170,39 €
	B069-2A9O		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,23300 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,27000 €
	BDKZH9B0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44000 €
			Altres conceptes	113,45 €
P- 138	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	129,95 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	32,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 139	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	109,16 €
	B069-2A90		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,76990 €
	BQ41UC43		PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01000 €
			Altres conceptes	26,38 €
P- 140	FQC1UGAL	U	APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	74,68 €
	BQC1UGAL		APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	45,00000 €
			Altres conceptes	29,68 €
P- 141	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS	54,03 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,05000 €
	BQC3UZ09		SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.	26,00000 €
			Altres conceptes	23,98 €
P- 142	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	93,81 €
			Altres conceptes	93,81 €
P- 143	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	12,91 €
			Altres conceptes	12,91 €
P- 144	FR2B1101	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	2,61 €
			Altres conceptes	2,61 €
P- 145	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	3,63 €
			Altres conceptes	3,63 €
P- 146	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	6,65 €
			Altres conceptes	6,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 147	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES. CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	54,83 €
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	33,44200 €
			Altres conceptes	21,39 €
P- 148	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	24,18 €
	BR3PU006		COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	3,70000 €
	BR3PU008		TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	15,52000 €
			Altres conceptes	4,96 €
P- 149	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.	42,68 €
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	10,80500 €
			Altres conceptes	31,88 €
P- 150	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS	2,94 €
	BR4UU104		PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,65000 €
			Altres conceptes	1,29 €
P- 151	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	49,79 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35000 €
	B0D31000		LLATA DE FUSTA DE PI	1,36300 €
	BRZ21810		ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	17,70000 €
	BRZ22510		ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,08000 €
			Altres conceptes	28,30 €
P- 152	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	44,56 €
	BR81U010		PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38000 €
			Altres conceptes	18,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM, DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	16,19 €
	BRZUUBX6		BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM	14,00000 €
			Altres conceptes	2,19 €
P- 154	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	2,96 €
	BR3PU014		MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,28700 €
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
			Altres conceptes	0,68 €
P- 155	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	13,19 €
	BRZUXX01		TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	10,00000 €
			Altres conceptes	3,19 €
P- 156	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	10.047,37 €
			Sense descomposició	10.047,37 €
P- 157	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.	72,86 €
	BSA03		EINES I UTENSILIS	4,60000 €
	BSA04		MATERIAL AUXILIAR	2,00000 €
			Altres conceptes	66,26 €
P- 158	P2257-54BE	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	6,54 €
			Altres conceptes	6,54 €
P- 159	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	2,91 €
			Altres conceptes	2,91 €
P- 160	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	12,92 €
			Altres conceptes	12,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 161	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	10,37 €
			Altres conceptes	10,37 €
P- 162	P446-DMAC	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS	2,89 €
	B44Z-0LW8		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	2,09000 €
			Altres conceptes	0,80 €
P- 163	P992-X910	M	FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOL, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES.	22,43 €
	B069-I4H8		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	3,72880 €
	B991-020		PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOL, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR)	11,34000 €
			Altres conceptes	7,36 €
P- 164	P992-X91Q	M	SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOL DE COLOR A ESCOLLIR PER DF	4,12 €
	B992-X91Q		SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOL DE COLOR A ESCOLLIR PER DF	4,00000 €
			Altres conceptes	0,12 €
P- 165	P9F2-UX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA.	43,78 €
	B031U400		SORRA DE GALL MIG UNIFORME I RENTADA.	0,31200 €
	B033U005		PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	1,58300 €
	B9F0-UX01		LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F.	20,40000 €
			Altres conceptes	21,49 €
P- 166	P9F2-XD03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL·LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT	54,99 €
	B9F2XD03		PECES DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F.	17,00000 €
			Altres conceptes	37,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 167	P9F3-UL33	M	FRANJA DE 60 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONERA, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M15, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA M15, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.	43,36 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02040 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,44327 €
	B094-06TJ		ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	1,08000 €
	B9F2-.010		PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCTIL DE BOTONERA, DE 60X40X7 CM	17,29000 €
			Altres conceptes	24,53 €
P- 168	P9F3-UM34	M	FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.	56,80 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02040 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,44327 €
	B094-06TJ		ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	1,44000 €
	B9F2-.034		PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCTIL RANURAT, DE 60X40X7 CM	22,61000 €
			Altres conceptes	32,29 €
P- 169	P9F3-UM36	M	FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.	34,98 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02040 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,44327 €
	B094-06TJ		ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,72000 €
	B9F2-.034		PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCTIL RANURAT, DE 60X40X7 CM	10,64000 €
			Altres conceptes	23,16 €
P- 170	P9F3-X203	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ	52,89 €
	B011-05ME		AIGUA	0,02040 €
	B055-067M		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,44327 €
	B9F2-.067		PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR GRIS, ACABAT LLIS	12,32000 €
	B9F2-.C68		PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR	6,27000 €
			Altres conceptes	33,84 €
P- 171	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.618,74 €
			Altres conceptes	5.618,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 172	PDG1-XX01	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	20,34 €
	B03L-05N4		SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	5,03725 €
	BDG0-1C2A		BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,28350 €
	BDG1-34G8		CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM, 3 MM DE GRUIX I PN 10	3,30750 €
	BDG2-34UA		FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,51200 €
	BDG3-34IE		PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	3,36000 €
			Altres conceptes	7,84 €
P- 173	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	434,34 €
	BQ11-.77D		BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	390,18000 €
			Altres conceptes	44,16 €
P- 174	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	522,76 €
	BQ11-.D7D		BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	476,02000 €
			Altres conceptes	46,74 €
P- 175	PQ12-UR30	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	727,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ11-H7D		BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNQUES	661,33000 €
			Altres conceptes	65,77 €
P- 176	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM	8,23 €
	BR35-21GQ		ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	6,71300 €
			Altres conceptes	1,52 €
P- 177	PR45B-8XSJ	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	161,02 €
	BR45B-247M		TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	156,33000 €
			Altres conceptes	4,69 €
P- 178	PR45B-8XSR	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	556,65 €
	BR45B-247E		TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	540,44000 €
			Altres conceptes	16,21 €
P- 179	PR493-XX07	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L	7,83 €
	BR493-XX07		ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L	7,60000 €
			Altres conceptes	0,23 €
P- 180	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,53 €
	BR4AI-251B		BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40000 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 181	PR4EC-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,66 €
	BR4EC-XX04		LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,47000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 182	PR4EG-XX05	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L	6,66 €
	BR4EG-XX05		LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L	6,47000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 183	PR4EG-XX06	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L	6,66 €
	BR4EG-XX06		LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L	6,47000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 184	PR4FA-93M8	U	SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L	8,88 €
	BR4FA-261D		NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L	8,62000 €
			Altres conceptes	0,26 €
P- 185	PR4FC-XX02	U	SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L	10,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4FC-XX02		NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L	10,60000 €
			Altres conceptes	0,32 €
P- 186	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,29 €
	BR4G9-UX01		PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,11000 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 187	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	5,26 €
	BR4GH-UX01		PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	5,11000 €
			Altres conceptes	0,15 €
P- 188	PR4H8-94Y5	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,56 €
	BR4H8-26AJ		SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,37000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 189	PR4H8-XX03	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,59 €
	BR4H8-XX03		SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,40000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 190	PR4HA-94ZU	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,61 €
	BR4HA-26BK		SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,36000 €
			Altres conceptes	0,25 €
P- 191	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,60 €
	BR4J3-UX01		TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,44000 €
			Altres conceptes	0,16 €
P- 192	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,39 €
	BR4JG-UX01		VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,20000 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 193	PR4JM-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L	10,51 €
	BR4JM-XX01		WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L	10,20000 €
			Altres conceptes	0,31 €
P- 194	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG AIGUA	10,55 €
	B011-05ME		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,02479 €
	BR32-21DG			0,32814 €
			Altres conceptes	10,20 €
P- 195	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	8,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 196	B011-05ME	M	AIGUA	0,01958 €
	BR32-21DG		COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,25906 €
			Altres conceptes	8,03 €
	PRD1-XX01		TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE: - BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORITZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORITZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG - POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL. - BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES - INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS.	13,72 €
	B6AX-XX01		TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE: - BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORITZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORITZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG - POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL. - BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES - INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS.	7,63000 €
			Altres conceptes	6,09 €
P- 197	PRZ2-MANT	U	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL.	455,96 €
			Altres conceptes	455,96 €

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De paviment a paviment		1,000	1,000	2.389,000		2.389,000	C#*D#*E#*F#
2	De paviment a parterre		1,000	1,000	121,000		121,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.510,000

2	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alineació de vial		1,000	327,000			327,000	C#*D#*E#*F#
2	Pas vianants central		1,000	12,500			12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 339,500

3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre P02		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
2	Parterre P03		1,000	175,500			175,500	C#*D#*E#*F#
3	Parterre P04		1,000	49,000			49,000	C#*D#*E#*F#
4	Parterre P05		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,900

4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLOÛS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas vianants central		1,000	2,300	13,000		29,900	C#*D#*E#*F#
2	Rasa aigua ragenerada		1,000	1,000	20,000		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,900

5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobre asfalt:							
2	Pas vianants oest		1,000	8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
3	Pas vianants central		2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

5	Subtotal	S					26,100	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Sobre vorera:							
8	Oest 1		1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
9	Oest 2		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,700			3,400	C#*D#*E#*F#
11	Central oest		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
13	Central est 1		1,000	8,100			8,100	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
15	Central est 2		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
16	Est 1		1,000	2,150			2,150	C#*D#*E#*F#
17			1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
18	Est 2		1,000	20,600			20,600	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					61,250	SUMSUBTOTAL(G6:G18)
21	Sobre vorera asfaltada:							
22	Rasa aigua regenerada		2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S					40,000	SUMSUBTOTAL(G20:G22)

TOTAL AMIDAMENT 127,350

6	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)							
2	Pas vianants central		1,000	3,000	13,000		39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

7	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÓS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	papereres de peu		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	papera penjada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCs AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escales extrem est		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	Extrem oest		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	
10	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
11	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marquesina est		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
12	F213PMNL	U	DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Monolit bus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
13	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
14	F213LLUM	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala central		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala est		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Rampa plàtans		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

AMIDAMENTS

15	F213U006	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALESEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	F214U10X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escales (base+graonat):	S						
2	Escales centrals		1,000	1,000	0,660	0,250	0,165	C#*D#*E#*F#
3	Escales est		1,000	1,000	14,000	0,250	3,500	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal						3,665	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Fonament murs bloc:	S						
7	Parterre P02 oest		1,000	2,200	0,300	0,300	0,198	C#*D#*E#*F#
8	Parterre P02 est		1,000	8,800	0,300	0,300	0,792	C#*D#*E#*F#
9	Escala central - mur dret		1,000	8,000	0,300	0,300	0,720	C#*D#*E#*F#
10			1,000	9,800	0,300	0,300	0,882	C#*D#*E#*F#
11	Escala central - mur esquerra		1,000	10,000	0,300	0,300	0,900	C#*D#*E#*F#
12			1,000	11,500	0,300	0,300	1,035	C#*D#*E#*F#
13	Escala central - mur inclinat		1,000	20,000	0,300	0,300	1,800	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal						6,327	SUMSUBTOTAL(G5:G13)

TOTAL AMIDAMENT 9,992

19	F214U30X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	long,	alçada	gruix		

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

2	Parterre P02 oest		1,000	2,200	0,300	0,200	0,132	C#*D#*E#*F#
3	Parterre P02 est		1,000	8,800	0,300	0,200	0,528	C#*D#*E#*F#
4	Escala central - mur dret		1,000	8,000	0,800	0,200	1,280	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,800	1,200	0,200	2,352	C#*D#*E#*F#
6	Escala central - mur esquerra		1,000	10,000	1,600	0,200	3,200	C#*D#*E#*F#
7			1,000	11,500	1,000	0,200	2,300	C#*D#*E#*F#
8	Escala central - mur inclinat		1,000	20,000	0,700	0,200	2,800	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					12,592	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
11	Armari instal.lacions:							
12	extrem oest		1,000	0,900	0,500	0,800	0,360	C#*D#*E#*F#
13	parterre P05		1,000	0,900	0,500	0,800	0,360	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					0,720	SUMSUBTOTAL(G10:G13)

TOTAL AMIDAMENT 13,312

20	F21DU00X	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala central		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	150,000		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221U05X	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De parterre a paviment		1,000	1,000	1.099,000	0,100	109,900	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Subtotal	S					109,900	SUMSUBTOTAL(G1:G1)
---	----------	---	--	--	--	--	---------	--------------------

TOTAL AMIDAMENT 109,900

2	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T						
2	De parterre a paviment		1,000	1,000	1.099,000	0,100	109,900	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					109,900	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 109,900

3	P2257-54BE	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T						
2	De parterre a paviment		1,000	1,000	1.099,000	0,100	109,900	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					109,900	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 109,900

4	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió	T						
2	De parterre a paviment		1,000	1,000	1.099,000	0,100	109,900	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					109,900	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 109,900

5	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs:							
2	Mur M1/M2.1		1,000	7,000	2,800	1,700	33,320	C#*D#*E#*F#
3	Mur M2		1,000	6,000	0,700	0,500	2,100	C#*D#*E#*F#
4	Mur M3		1,000	10,000	1,000	0,600	6,000	C#*D#*E#*F#
5	Mur M4		1,000	12,000	1,200	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					55,820	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	Bases escocells Fiols		17,000	6,600	0,200	0,100	2,244	C#*D#*E#*F#
9			2,000	10,600	0,200	0,100	0,424	C#*D#*E#*F#
10			2,000	6,800	0,200	0,100	0,272	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,200	0,200	0,100	0,144	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

12			1,000	9,600	0,200	0,100	0,192	C#*D#*E#*F#
13			5,000	6,000	0,200	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
14			1,000	7,600	0,200	0,100	0,152	C#*D#*E#*F#
15			3,000	12,200	0,200	0,100	0,732	C#*D#*E#*F#
16			1,000	8,200	0,200	0,100	0,164	C#*D#*E#*F#
17			1,000	12,800	0,200	0,100	0,256	C#*D#*E#*F#
18			1,000	13,700	0,200	0,100	0,274	C#*D#*E#*F#
19			1,000	9,400	0,200	0,100	0,188	C#*D#*E#*F#
20			1,000	15,400	0,200	0,100	0,308	C#*D#*E#*F#
21			1,000	15,800	0,200	0,100	0,316	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal	S					6,266	SUMSUBTOTAL(G7:G21)
24	Bases vorades jardí:							
25	Parterre P02		1,000	220,500	0,200	0,100	4,410	C#*D#*E#*F#
26	Parterre P03		1,000	163,300	0,200	0,100	3,266	C#*D#*E#*F#
27	Parterre P03 - rampa		1,000	75,500	0,200	0,100	1,510	C#*D#*E#*F#
28	Parterre P04		1,000	60,800	0,200	0,100	1,216	C#*D#*E#*F#
29	Parterre P05		1,000	14,000	0,200	0,100	0,280	C#*D#*E#*F#
30	Subtotal	S					10,682	SUMSUBTOTAL(G23:G29)
32	Bases vorada carril bici							
33	Previsió (a justificar)		1,000	282,500	0,300	0,100	8,475	C#*D#*E#*F#
34	Subtotal	S					8,475	SUMSUBTOTAL(G31:G33)
36	Bases vorada T5 + rigola:							
37	Pas vianants central		2,000	2,000	0,500	0,250	0,500	C#*D#*E#*F#
38			1,000	13,000	0,500	0,250	1,625	C#*D#*E#*F#
39	Subtotal	S					2,125	SUMSUBTOTAL(G35:G38)
41	Bases vorada T5:							
42	Pas vianants central		2,000	1,500	0,400	0,250	0,300	C#*D#*E#*F#
43	Pas vianants est		3,000	1,500	0,400	0,250	0,450	C#*D#*E#*F#
44	Subtotal	S					0,750	SUMSUBTOTAL(G40:G43)
46	Bases anivellament Murs:							
47	M1/M2.1		1,000	7,200	2,800	0,150	3,024	C#*D#*E#*F#
48	M2		1,000	6,000	0,700	0,150	0,630	C#*D#*E#*F#
49	M3		1,000	10,100	0,900	0,150	1,364	C#*D#*E#*F#
50	M3.1		1,000	1,800	0,900	0,150	0,243	C#*D#*E#*F#
51	M4		1,000	12,200	1,200	0,150	2,196	C#*D#*E#*F#
52	M4.1		1,000	1,500	1,200	0,150	0,270	C#*D#*E#*F#
53	M5		1,000	12,200	1,200	0,150	2,196	C#*D#*E#*F#
54	M5.1		1,000	3,500	0,700	0,150	0,368	C#*D#*E#*F#
55	Subtotal	S					10,291	SUMSUBTOTAL(G45:G54)
57	Fonament nova parada bus							

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

58	est		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
59	oest		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
60	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G56:G59)
63	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,409

6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornal a clavegueram (anular)		1,000	6,500	1,000	2,000	13,000	C#*D#*E#*F#
2	Embornal a clavegueram (nou)		1,000	4,300	1,000	2,000	8,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	16,000	1,000	2,000	32,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,100	1,000	2,000	16,200	C#*D#*E#*F#
5	Enllumenat parada bus oest		1,000	21,000	1,000	0,500	10,500	C#*D#*E#*F#
6	Rasa aigua regenerada		1,000	20,000	1,000	0,800	16,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					96,300	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 96,300

7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornal a clavegueram (anular)		1,000	6,500	1,000	1,800	11,700	C#*D#*E#*F#
2	Embornal a clavegueram (nou)		1,000	4,300	1,000	1,800	7,740	C#*D#*E#*F#
3			1,000	16,000	1,000	1,800	28,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,100	1,000	1,800	14,580	C#*D#*E#*F#
5	Enllumenat parada bus oest		1,000	21,000	1,000	0,300	6,300	C#*D#*E#*F#
6	Rasa aigua regenerada		1,000	20,000	1,000	0,600	12,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					81,120	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 81,120

8	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	1,000	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De parterre a paviment		1,000	1,000	1.099,000		1.099,000	C#*D#*E#*F#
2	De paviment a paviment		1,000	1,000	2.389,000		2.389,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	3.488,000
--	--	--	-----------------	-----------

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANALISIS DE VIDEO
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

6	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entroncament nou pou		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou embornal pas vianants central		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Nova reixa a rampa central		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Nova reixa a escala central		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Nova reixa a connexió Pl.MH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa central		1,000	1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
2	Escala central		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió Pl.MH		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,900

10	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixa rampa central		1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
2	Nou embornal		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió Pl.MH		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 28,300

11 FDD1XX01 U SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		6,000	10,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

12 F228USAU M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	1,000	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F965U0T5 M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T5 elevada:							
2	alineació de vial		1,000	327,000			327,000	C#*D#*E#*F#
4	península pas vianants central		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	3,200			6,400	C#*D#*E#*F#
7	pas vianants oest		4,000	1,400			5,600	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					346,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	T5 enrasada							
11	pas vianants central		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
12	pas vianants oest		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					14,000	SUMSUBTOTAL(G9:G12)

TOTAL AMIDAMENT 360,000

2 F968UET5 U PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 3 F978U44X M
- RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	alineació de vial		1,000	327,000			327,000	C#*D#*E#*F#
2	península pas vianants central		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,000

- 4 F965U0PX M
- VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bases vorades jardí:							
2	Parterre P02		1,000	220,500			220,500	C#*D#*E#*F#
3	Parterre P03		1,000	163,300			163,300	C#*D#*E#*F#
4	Parterre P03 - rampa		1,000	75,500			75,500	C#*D#*E#*F#
5	Parterre P04		1,000	60,800			60,800	C#*D#*E#*F#
6	Parterre P05		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					534,100	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 534,100

- 5 F9F1UM05 M
- MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala est		1,000	1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
3	Escala central		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

- 6 F9F1UM11 M
- MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia d'arbrat		1,000	279,000			279,000	C#*D#*E#*F#
2	Separació carril bici		1,000	282,500			282,500	C#*D#*E#*F#
3	Base fanals		24,000	0,400			9,600	C#*D#*E#*F#
4	Accés parking		2,000	21,000			42,000	C#*D#*E#*F#
5	Connexió PI.MH		1,000	2,600			2,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

6	Escala est		1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
7	Límit nord escala central		1,000	8,100			8,100	C#*D#*E#*F#
8	Extrems desviació carril bici		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,600

7	F9F1UM51	M	MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas vianants oest		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	P992-X910	M	FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOL, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells Fiols		17,000	6,600			112,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,600			21,200	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,800			13,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,200			7,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
6			5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
8			3,000	12,200			36,600	C#*D#*E#*F#
9			1,000	8,200			8,200	C#*D#*E#*F#
10			1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
11			1,000	13,700			13,700	C#*D#*E#*F#
12			1,000	9,400			9,400	C#*D#*E#*F#
13			1,000	15,400			15,400	C#*D#*E#*F#
14			1,000	15,800			15,800	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					313,300	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
17	25% mermes	P	25,000				78,325	PERORIGEN(G1:G16,C17)

TOTAL AMIDAMENT 391,625

9	P992-X91Q	M	SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOL DE COLOR A ESCOLLIR PER DF					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells Fiols		17,000	6,600			112,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	10,600			21,200	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,800			13,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,200			7,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,600			9,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

6			5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
8			3,000	12,200			36,600	C#*D#*E#*F#
9			1,000	8,200			8,200	C#*D#*E#*F#
10			1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
11			1,000	13,700			13,700	C#*D#*E#*F#
12			1,000	9,400			9,400	C#*D#*E#*F#
13			1,000	15,400			15,400	C#*D#*E#*F#
14			1,000	15,800			15,800	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					313,300	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
17	25% mermes	P	25,000				78,325	PERORIGEN(G1:G16,C 17)

TOTAL AMIDAMENT 391,625

10 F9F1UM5X M

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Separació carril bici		1,000	282,500			282,500	C#*D#*E#*F#
3	10% mermes trams curvats	P	10,000				28,250	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 310,750

11 F9Z5U530 M

ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar):							
2	Separació carril bici		1,000	282,500			282,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,500

12 F936U410 M2

BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit pavimentat		1,000	1,000	2.914,000		2.914,000	C#*D#*E#*F#
2	Àmbit sota bancs		5,000	2,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.924,000

13 F9Z4U106 M2

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	4 Pastilles:							
2	Extrem oest		1,000	1,000	103,000		103,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió PI.MH		1,000	1,000	88,000		88,000	C#*D#*E#*F#
4	Extrems vorera habitatges		1,000	1,000	19,000		19,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,000	13,000		13,000	C#*D#*E#*F#
6	Pas vianants oest (botons)		1,000	5,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					226,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 226,000

15	P9F3-X203	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL.LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera		1,000	1,000	1.212,000		1.212,000	C#*D#*E#*F#
2	Extrem est		1,000	1,000	147,000		147,000	C#*D#*E#*F#
3	Rampa+extrems escala central		1,000	1,000	203,000		203,000	C#*D#*E#*F#
4	Connexió PI.MH		1,000	1,000	78,000		78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.640,000

16	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franja arbrat		1,000	1,000	245,000		245,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

17	P9F2-UX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA.					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Franja arbrat		1,000	1,000	245,000		245,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

AMIDAMENTS

18	F9B5U158	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	5,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19	P9F2-XD03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL·LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	5,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20	P9F3-UL33	M	FRANJA DE 60 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONERA, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M15, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA M15,REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas vianants central		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21	P9F3-UM36	M	FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas vianants oest		1,000	17,600			17,600	C#*D#*E#*F#
2	Connexió Pl.MH		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	Pas vianants est		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	Extrem est		2,000	15,500			31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,600

22	P9F3-UM34	M	FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extrems escala central		2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#
2	Extrem escala est		1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
3	Pas vianants central		1,000	4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
4	Pas vianants oest		1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							17,400	
23	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escales central		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala est		1,000	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							125,000	
24	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés parking		1,000	1,000	81,500		81,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							81,500	
25	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carril bici		1,000	1,000	821,000		821,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							821,000	
26	F9H1U116	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carril bici		1,000	1,000	821,000		821,000	C#*D#*E#*F#
2	Accés parking		1,000	1,000	81,500		81,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							902,500	
27	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
28	F9H5UCZ4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	alineació de vial		1,000	327,000	0,300		98,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								98,100
29	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL.LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								40,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1/M2.1		1,000	7,200	2,800		20,160	C#*D#*E#*F#
2	M2		1,000	6,000	0,700		4,200	C#*D#*E#*F#
3	M3		1,000	10,100	0,900		9,090	C#*D#*E#*F#
4	M3.1		1,000	1,800	0,900		1,620	C#*D#*E#*F#
5	M4		1,000	12,200	1,200		14,640	C#*D#*E#*F#
6	M4.1		1,000	1,500	1,200		1,800	C#*D#*E#*F#
7	M5		1,000	12,200	1,200		14,640	C#*D#*E#*F#
8	M5.1		1,000	3,500	0,700		2,450	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								68,600

2	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1/M2.1		1,000	7,200	2,800		20,160	C#*D#*E#*F#
2	M2		1,000	6,000	0,700		4,200	C#*D#*E#*F#
3	M3		1,000	10,100	0,900		9,090	C#*D#*E#*F#
4	M3.1		1,000	1,800	0,900		1,620	C#*D#*E#*F#
5	M4		1,000	12,200	1,200		14,640	C#*D#*E#*F#
6	M4.1		1,000	1,500	1,200		1,800	C#*D#*E#*F#
7	M5		1,000	12,200	1,200		14,640	C#*D#*E#*F#
8	M5.1		1,000	3,500	0,700		2,450	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								68,600

3	F561UGEO	M2	SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

1	Trasdossats murs gabions:							
2	M1		1,000	3,600	1,600		5,760	C#*D#*E#*F#
3	M2		1,000	6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
4	M2.1		1,000	6,000	1,800		10,800	C#*D#*E#*F#
5	M3		1,000	10,000	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
6	M3.1		1,000	2,000	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#
7	M4		1,000	12,000	1,100		13,200	C#*D#*E#*F#
8	M4.1		1,000	2,000	1,100		2,200	C#*D#*E#*F#
9	M5		1,000	12,000	0,400		4,800	C#*D#*E#*F#
10	M5.1		1,000	4,000	0,600		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,360

4	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Trasdossats murs gabions:							
2	M1		1,000	3,600	1,600	0,900	5,184	C#*D#*E#*F#
3	M2		1,000	6,000	1,000	0,300	1,800	C#*D#*E#*F#
4	M2.1		1,000	6,000	1,800	0,450	4,860	C#*D#*E#*F#
5	M3		1,000	10,000	0,600	0,300	1,800	C#*D#*E#*F#
6	M3.1		1,000	2,000	0,600	0,300	0,360	C#*D#*E#*F#
7	M4		1,000	12,000	1,100	0,450	5,940	C#*D#*E#*F#
8	M4.1		1,000	2,000	1,100	0,450	0,990	C#*D#*E#*F#
9	M5		1,000	12,000	0,400	0,300	1,440	C#*D#*E#*F#
10	M5.1		1,000	4,000	0,600	0,300	0,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,094

5	F544UXQ1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRIÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL.LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M2		1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
2	M4		1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
3	M5		2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
4	M5.1		2,000	2,700			5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

6	F9G1UXQ1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.
---	----------	----	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala central		1,000	1,000	35,000		35,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala est		1,000	1,000	7,000		7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 F511U500 M3 FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/X0, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talons bases arrencada escales:							
2	Escala central		2,000	3,600	0,400	0,150	0,432	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,000	0,400	0,150	0,360	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					0,792	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Fonament nova parada bus							
7	est		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
8	oest		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 4,792

8 F512U101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talons bases arrencada escales:							
2	4d12, estrebs d.8/20 (7 kg/ml)							
3	Escala central		2,000	3,600	7,000		50,400	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000	7,000		42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,400

9 F52GMZ01 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M2.1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	M4		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

AMIDAMENTS

10	F52GMZ02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.					
			*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11	F52GMZ03	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.					
			*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M2							
2	200X50X100 CM		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	200X50X70 CM		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	M2.1							
6	200X50X100 CM		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	M3							
9	200X50X70 CM		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
11	M3.1							
12	200X50X70 CM		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	M4							
15	200X50X70 CM		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
17	M4.1							
18	200X50X70 CM		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	M5							
21	200X50X100 CM		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
22	200X50X60 CM		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
24	M5.1							
25	200X50X100 CM		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

AMIDAMENTS

12	F52GMZ04	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	M2.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13	F52GMZ06	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	180X70X70		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	F52GMZ16	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M3.1							
2	180X70X30		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

15	F52GMZ07	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	150X100X70CM - MALLA50X50MM		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	M4.1							
5	150X100X70CM - MALLA50X100MM		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16	F52GMZ08	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M2.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	F52GMZ09	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	Gabió especial A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

18

F52GMZ10

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	Gabió especial B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

19

F52GMZ11

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.

*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1							
2	Gabió especial C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

20

P446-DMAC

KG

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonament nova parada bus							
2	platina 400x400x10 mm							
3	4d.16 l=70							
4	est		2,000	0,160	0,010	7.850,000	25,120	C#*D#*E#*F#
5			8,000	0,700	1,630		9,128	C#*D#*E#*F#
6	oest		2,000	0,160	0,010	7.850,000	25,120	C#*D#*E#*F#
7			8,000	0,700	1,630		9,128	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					68,496	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

AMIDAMENTS

10	5% mermes	P	5,000				3,425	PERORIGEN(G1:G9,C10)
----	-----------	---	-------	--	--	--	-------	----------------------

TOTAL AMIDAMENT 71,921

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 06 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FB12BR01	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTA L, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala central - horitzontal		1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
2	Escala central - inclinada		6,000	1,400			8,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600			5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2	FB12BR02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTA L, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRËNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M1 - horitzontal		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
2	M1 - inclinada		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
3	M2.1 - horitzontal		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
4	M4 - horitzontal		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
5	M4 - horitzontal		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#
7	Mostra		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 07 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 0.70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MOD010 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	PQ12-UR30	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió (a justificar)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	FQC1UGAL	U	APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

7	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 08 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90°, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	semàfor tipus columna		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	semàfor tipus braç		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	FPV1U26Z	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FPH1U010 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aparcament cotxes filera, contenidors i cd		1,000	295,000			295,000	C#*D#*E#*F#
2	parada bus oest		1,000	45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
3	parada bus est		1,000	48,000			48,000	C#*D#*E#*F#
4	voltant aletes tauró		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
5	discontinu central carril bici		1,000	283,000			283,000	C#*D#*E#*F#
6	carrils cotxes		1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 711,000

7 FPH1UTR3 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cediu pas carril bici		6,000	1,500			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 FPH1UTR4 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FPH1UTR5 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas vianants oest		12,000	5,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					68,500	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
5	Pas vianants central		9,000	6,000			54,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	6,600			6,600	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					60,600	SUMSUBTOTAL(G4:G6)

TOTAL AMIDAMENT 129,100

10 FPH2USU2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

1	Damer quadricula 50x50cm:								
2	extrem oest carril bici		1,000	1,000	8,500	0,500	4,250	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	1,000	20,500	0,500	10,250	C#*D#*E#*F#	
4	connexió Pl.MH		1,000	1,000	15,000	0,500	7,500	C#*D#*E#*F#	
5	escala central		1,000	1,000	15,000	0,500	7,500	C#*D#*E#*F#	
6	extrem est		1,000	1,000	38,000	0,500	19,000	C#*D#*E#*F#	
7	Subtotal	S					48,500	SUMSUBTOTAL(G1:G6)	
9	Cediu pas discontinu		1,000	4,500	0,500		2,250	C#*D#*E#*F#	
10	Triangle gran pas vianants oest		1,000	1,000	11,000		11,000	C#*D#*E#*F#	
11	Subtotal	S					13,250	SUMSUBTOTAL(G8:G10)	
13	LLetres:								
14	bus		6,000	1,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#	
15	cid		2,000	1,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#	
16	Subtotal	S					14,000	SUMSUBTOTAL(G12:G15)	
18	Fletxes carril bici		8,000	1,000	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#	
19	Triangle cediu pas		7,000	1,000	1,500		10,500	C#*D#*E#*F#	
20	logo bici		8,000	1,000	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#	
21	fletxes viari		3,000	1,000	4,000		12,000	C#*D#*E#*F#	
22	cediu pas viari		1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#	
23	Subtotal	S					49,500	SUMSUBTOTAL(G17:G22)	

TOTAL AMIDAMENT 125,250

11 FPH1UTXX M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Travessada carril bici oest		1,000	1,000	34,000		34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

12 FPX7U46B U PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FPX7U0S2 M CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				10,000	
14	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				10,000	

OBRA	01	PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL	09	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR2B1101	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	1,000	500,000		500,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				500,000	

2	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres en vorera		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió (a justificar)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				7,000	

3	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRÍ ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBTENIR D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(previsió a justificar)		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				12,000	

4	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(previsió a justificar)		1,000	1,000	100,000		100,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				100,000	

AMIDAMENTS

5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases plantació		1,000	6,400	1,250	1,300	10,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	26,600	1,250	1,300	43,225	C#*D#*E#*F#
3			1,000	19,200	1,250	1,300	31,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,000	1,250	1,300	11,375	C#*D#*E#*F#
5			1,000	17,200	1,250	1,300	27,950	C#*D#*E#*F#
6			1,000	22,600	1,250	1,300	36,725	C#*D#*E#*F#
7			1,000	15,000	1,250	1,300	24,375	C#*D#*E#*F#
8			1,000	19,700	1,250	1,300	32,013	C#*D#*E#*F#
9			1,000	12,400	1,250	1,300	20,150	C#*D#*E#*F#
10			1,000	14,800	1,250	1,300	24,050	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,600	1,250	1,300	10,725	C#*D#*E#*F#
12			1,000	5,000	1,250	1,300	8,125	C#*D#*E#*F#
13			1,000	10,400	1,250	1,300	16,900	C#*D#*E#*F#
14			1,000	6,800	1,250	1,300	11,050	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					308,263	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
17	Clot plantació		1,000	3,200	2,400	1,300	9,984	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					9,984	SUMSUBTOTAL(G16:G17)

TOTAL AMIDAMENT 318,247

6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50% reblert amb terra oigial							
2	Rases plantació		1,000	6,400	1,250	1,200	9,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	26,600	1,250	1,200	39,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	19,200	1,250	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,000	1,250	1,200	10,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	17,200	1,250	1,200	25,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	22,600	1,250	1,200	33,900	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000	1,250	1,200	22,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	19,700	1,250	1,200	29,550	C#*D#*E#*F#
10			1,000	12,400	1,250	1,200	18,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	14,800	1,250	1,200	22,200	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,600	1,250	1,200	9,900	C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,000	1,250	1,200	7,500	C#*D#*E#*F#
14			1,000	10,400	1,250	1,200	15,600	C#*D#*E#*F#
15			1,000	6,800	1,250	1,200	10,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

16	Subtotal	S					284,550	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	Clot plantació		1,000	3,200	2,400	1,200	9,216	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					9,216	SUMSUBTOTAL(G17:G18)
21	Subtotal "A origen"	O					293,766	SUMORIGEN(G1:G20)
23			-0,500	1,000	1,000	293,766	-146,883	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,883

7 F228XX01 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rases plantació		1,000	6,400	1,250	0,100	0,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	26,600	1,250	0,100	3,325	C#*D#*E#*F#
3			1,000	19,200	1,250	0,100	2,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,000	1,250	0,100	0,875	C#*D#*E#*F#
5			1,000	17,200	1,250	0,100	2,150	C#*D#*E#*F#
6			1,000	22,600	1,250	0,100	2,825	C#*D#*E#*F#
7			1,000	15,000	1,250	0,100	1,875	C#*D#*E#*F#
8			1,000	19,700	1,250	0,100	2,463	C#*D#*E#*F#
9			1,000	12,400	1,250	0,100	1,550	C#*D#*E#*F#
10			1,000	14,800	1,250	0,100	1,850	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,600	1,250	0,100	0,825	C#*D#*E#*F#
12			1,000	5,000	1,250	0,100	0,625	C#*D#*E#*F#
13			1,000	10,400	1,250	0,100	1,300	C#*D#*E#*F#
14			1,000	6,800	1,250	0,100	0,850	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					23,713	SUMSUBTOTAL(G1:G14)
17	Clot plantació		1,000	3,200	2,400	0,100	0,768	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					0,768	SUMSUBTOTAL(G16:G17)

TOTAL AMIDAMENT 24,481

8 FR3PXX02 M3 SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50% reblert amb terra oigial							
2	Rases plantació		1,000	6,400	1,250	1,200	9,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	26,600	1,250	1,200	39,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	19,200	1,250	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,000	1,250	1,200	10,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	17,200	1,250	1,200	25,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	22,600	1,250	1,200	33,900	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000	1,250	1,200	22,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

9			1,000	19,700	1,250	1,200	29,550	C#*D#*E#*F#
10			1,000	12,400	1,250	1,200	18,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	14,800	1,250	1,200	22,200	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,600	1,250	1,200	9,900	C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,000	1,250	1,200	7,500	C#*D#*E#*F#
14			1,000	10,400	1,250	1,200	15,600	C#*D#*E#*F#
15			1,000	6,800	1,250	1,200	10,200	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					284,550	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	Clot plantació		1,000	3,200	2,400	1,200	9,216	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					9,216	SUMSUBTOTAL(G17:G18)
21	Subtotal "A origen"	O					293,766	SUMORIGEN(G1:G20)
23			-0,500	1,000	1,000	293,766	-146,883	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,883

9 FR3PUEST M3

CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50% reblert amb terra oigial							
2	Rases plantació		1,000	6,400	1,250	1,200	9,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	26,600	1,250	1,200	39,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	19,200	1,250	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,000	1,250	1,200	10,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	17,200	1,250	1,200	25,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	22,600	1,250	1,200	33,900	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000	1,250	1,200	22,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	19,700	1,250	1,200	29,550	C#*D#*E#*F#
10			1,000	12,400	1,250	1,200	18,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	14,800	1,250	1,200	22,200	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,600	1,250	1,200	9,900	C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,000	1,250	1,200	7,500	C#*D#*E#*F#
14			1,000	10,400	1,250	1,200	15,600	C#*D#*E#*F#
15			1,000	6,800	1,250	1,200	10,200	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					284,550	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	Clot plantació		1,000	3,200	2,400	1,200	9,216	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					9,216	SUMSUBTOTAL(G17:G18)
21	Subtotal "A origen"	O					293,766	SUMORIGEN(G1:G20)
23			-0,500	1,000	1,000	293,766	-146,883	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,883

10 P2R4-VSRM M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	50% reblert amb terra oigial							
2	Rases plantació		1,000	6,400	1,250	1,200	9,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	26,600	1,250	1,200	39,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	19,200	1,250	1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,000	1,250	1,200	10,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	17,200	1,250	1,200	25,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	22,600	1,250	1,200	33,900	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000	1,250	1,200	22,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	19,700	1,250	1,200	29,550	C#*D#*E#*F#
10			1,000	12,400	1,250	1,200	18,600	C#*D#*E#*F#
11			1,000	14,800	1,250	1,200	22,200	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,600	1,250	1,200	9,900	C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,000	1,250	1,200	7,500	C#*D#*E#*F#
14			1,000	10,400	1,250	1,200	15,600	C#*D#*E#*F#
15			1,000	6,800	1,250	1,200	10,200	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					284,550	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	Clot plantació		1,000	3,200	2,400	1,200	9,216	C#*D#*E#*F#
19	Subtotal	S					9,216	SUMSUBTOTAL(G17:G18)
21	Subtotal "A origen"	O					293,766	SUMORIGEN(G1:G20)
23			-0,500	1,000	1,000	293,766	-146,883	C#*D#*E#*F#
25	25% esponjament	P	25,000				36,721	PERORIGEN(G1:G24,C25)

TOTAL AMIDAMENT 183,604

11 FR2B1119 M2 SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbre existent en escocell:							
2	vorera extrem oest		1,000	1,200	1,800		2,160	C#*D#*E#*F#
3	vorera llargs:		1,000	6,600	1,200		7,920	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,800	1,200		4,560	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,300	1,200		7,560	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,800	1,200		2,160	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	1,100		4,400	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,200	1,100		3,520	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,700	1,100		5,170	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,400	1,100		5,940	C#*D#*E#*F#
11			1,000	5,000	1,100		5,500	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,600	1,100		2,860	C#*D#*E#*F#
13			2,000	4,600	1,100		10,120	C#*D#*E#*F#
14	parada bus Pl.Esp		1,000	2,600	1,800		4,680	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

15	extrem est bar		5,000	1,400	1,200		8,400	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,200	1,200		2,640	C#*D#*E#*F#
17	connexió Pl.MH		2,000	2,000	1,400		5,600	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					83,190	SUMSUBTOTAL(G1:G17)
20	Parterres (límit carril bici)							
21	P02		1,000	230,000	1,000		230,000	C#*D#*E#*F#
22	P03		1,000	163,000	1,000		163,000	C#*D#*E#*F#
23	Rampa P03		1,000	17,000	1,000		17,000	C#*D#*E#*F#
24	P04		1,000	60,800	1,000		60,800	C#*D#*E#*F#
25	Subtotal	S					470,800	SUMSUBTOTAL(G19:G24)

TOTAL AMIDAMENT 553,990

12 FR3PUTAJ M3

APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbre existent en escocell:							
2	vorera extrem oest		1,000	1,200	1,800	0,150	0,324	C#*D#*E#*F#
3	vorera llargs:		1,000	6,600	1,200	0,150	1,188	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,800	1,200	0,150	0,684	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,300	1,200	0,150	1,134	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,800	1,200	0,150	0,324	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	1,100	0,150	0,660	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,200	1,100	0,150	0,528	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,700	1,100	0,150	0,776	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,400	1,100	0,150	0,891	C#*D#*E#*F#
11			1,000	5,000	1,100	0,150	0,825	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,600	1,100	0,150	0,429	C#*D#*E#*F#
13			2,000	4,600	1,100	0,150	1,518	C#*D#*E#*F#
14	parada bus Pl.Esp		1,000	2,600	1,800	0,150	0,702	C#*D#*E#*F#
15	extrem est bar		5,000	1,400	1,200	0,150	1,260	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,200	1,200	0,150	0,396	C#*D#*E#*F#
17	connexió Pl.MH		2,000	2,000	1,400	0,150	0,840	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					12,479	SUMSUBTOTAL(G1:G17)
20	Arbre nou en escocell curt		17,000	1,100	1,800	0,150	5,049	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					5,049	SUMSUBTOTAL(G19:G20)
23	Parterres (límit carril bici)							
24	P02		1,000	230,000	1,000	0,100	23,000	C#*D#*E#*F#
25	P03		1,000	163,000	1,000	0,100	16,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

26	Rampa P03		1,000	115,000	1,000	0,100	11,500	C#*D#*E#*F#
27			1,000	128,000	1,000	0,100	12,800	C#*D#*E#*F#
28			1,000	48,000	1,000	0,100	4,800	C#*D#*E#*F#
29	P04		1,000	60,800	1,000	0,100	6,080	C#*D#*E#*F#
30	Subtotal	S					74,480	SUMSUBTOTAL(G22:G29)

TOTAL AMIDAMENT 92,008

13 FR72U082 M2

HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCS QUE DELIMITEN EL TALÚS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres (límit carril bici)							
2	P02		1,000	230,000	1,000		230,000	C#*D#*E#*F#
3	P03		1,000	163,000	1,000		163,000	C#*D#*E#*F#
4	Rampa P03		1,000	115,000	1,000		115,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	128,000	1,000		128,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	48,000	1,000		48,000	C#*D#*E#*F#
7	P04		1,000	60,800	1,000		60,800	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					744,800	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Franja drenant arbrat		0,500	1,000	235,000		117,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 862,300

14 PR3C-8ZQP M2

ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbre existent en escocell:							
2	vorera extrem oest		1,000	1,200	1,800		2,160	C#*D#*E#*F#
3	vorera llargs:		1,000	6,600	1,200		7,920	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,800	1,200		4,560	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,300	1,200		7,560	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,800	1,200		2,160	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	1,100		4,400	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,200	1,100		3,520	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,700	1,100		5,170	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,400	1,100		5,940	C#*D#*E#*F#
11			1,000	5,000	1,100		5,500	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,600	1,100		2,860	C#*D#*E#*F#
13			2,000	4,600	1,100		10,120	C#*D#*E#*F#
14	parada bus Pl.Esp		1,000	2,600	1,800		4,680	C#*D#*E#*F#
15	extrem est bar		5,000	1,400	1,200		8,400	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,200	1,200		2,640	C#*D#*E#*F#
17	connexió Pl.MH		2,000	2,000	1,400		5,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

18	Subtotal	S					83,190	SUMSUBTOTAL(G1:G17)
20	Arbre nou en escocell curt		17,000	1,100	1,800		33,660	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					33,660	SUMSUBTOTAL(G19:G20)

TOTAL AMIDAMENT 116,850

15 PR45B-8XSR U SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

16 PR45B-8XSJ U SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FR61U002 U PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

18 FRZ2U003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

19 FRZUU010 U PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 FRZUUBX6 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDITAT PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fons rases plantació		2,000	6,400			12,800	C#*D#*E#*F#
2			2,000	26,800			53,600	C#*D#*E#*F#
3			2,000	19,200			38,400	C#*D#*E#*F#
4			2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	17,200			34,400	C#*D#*E#*F#
6			2,000	22,600			45,200	C#*D#*E#*F#
7			2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000	19,700			39,400	C#*D#*E#*F#
9			2,000	12,400			24,800	C#*D#*E#*F#
10			2,000	14,800			29,600	C#*D#*E#*F#
11			2,000	6,600			13,200	C#*D#*E#*F#
12			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
13			2,000	10,400			20,800	C#*D#*E#*F#
14			2,000	6,800			13,600	C#*D#*E#*F#
15			5,000	3,200			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **395,800**

21 FRZUUMDG M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells:		18,000	1,800	1,200		38,880	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,500	1,200		7,800	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,800	1,200		9,120	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,200	1,200		7,440	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,200	1,200		3,840	C#*D#*E#*F#
6			3,000	4,700	1,200		16,920	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,400	1,200		6,480	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,000	1,200		6,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,600	1,200		3,120	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,600	1,800		4,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **104,280**

22 FRZUXX01 U

SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

23 PR61-8ZJ1 U

PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Buplerum		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

24	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	westringia		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	phlomis		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3	teucrium		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
4	pistacia		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	viburnum		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
6	nandina		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
7	nepeta		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
8	salvia microphyllia		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
9	salvia nemorosa		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
10	lavandula		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
11	santolina		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
12	limonium sinuatum		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
13	lominium aroberescens		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
14	achillea		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

25	PR4JM-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

26	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

27	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

28	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

29	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

30	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

31	PR4FA-93M8	U	SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

32	PR4FC-XX02	U	SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

33	PR4H8-94Y5	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

34	PR4H8-XX03	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

35	PR4EC-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							14,000
36	PR4HA-94ZU	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			14,000				14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000
37	PR4EG-XX05	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			14,000				14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000
38	PR4EG-XX06	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			14,000				14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000
39	PR493-XX07	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			14,000				14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000
40	PRD1-XX01	M	TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE: - BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORITZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORITZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG - POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL. - BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES - INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Escocells llargs		2,000	10,600			21,200 C#*D#*E#*F#
2			1,000	9,600			9,600 C#*D#*E#*F#
3			3,000	12,200			36,600 C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,200			8,200 C#*D#*E#*F#
5			1,000	12,800			12,800 C#*D#*E#*F#
6			1,000	13,700			13,700 C#*D#*E#*F#
7			1,000	9,400			9,400 C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,400			15,400 C#*D#*E#*F#
9			1,000	15,800			15,800 C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					142,700 SUMSUBTOTAL(G1:G9)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							142,700	
41	PRZ2-MANT	U	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mesos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
OBRA	01	PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ						
CAPÍTOL	10	ENLLUMENAT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.--- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL.LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	FH00UXX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Circuit 562 (nou)		1,000	430,000			430,000	C#*D#*E#*F#
2	Circuit 366 (existent a modificar):							
3	escala central		1,000	31,000			31,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
7	connexió Pl.MH		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
8	Parada bus oest		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					522,500	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
TOTAL AMIDAMENT							522,500	

AMIDAMENTS

4	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnnes noves		16,000	5,000			80,000	C#*D#*E#*F#
2	Columnnes existents		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
5	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
6	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Circuit 562 (nou)		1,000	430,000			430,000	C#*D#*E#*F#
2	Circuit 366 (existent a modificar):							
3	escala central		1,000	31,000			31,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6	connexió Pl.MH		1,000	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
7	Parada bus oest		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					525,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
TOTAL AMIDAMENT							525,000	
7	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia enllumenat		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Parada bus oest		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
8	FHM1ARX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9	FHNPARZ1	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Projectors a 4,9m		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10	FHNPARZ2	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Projectors a 4,5m		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL	11	XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió (a justificar)		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
2	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia arbrat/arbustiva		1,000	311,000			311,000	C#*D#*E#*F#
2	Derivació a P04		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							319,000	
3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigua regenerada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Instal.reg		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal.reg		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
5	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterres arbustives		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Escocell extrem oest		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia arbrat		1,000	311,000			311,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							311,000	

AMIDAMENTS

7	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia arbustives		1,000	298,000			298,000	C#*D#*E#*F#
2	Parterres arbustives		11,000	2,500			27,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
4	Aigua regenerada		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,000

8	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Anells degoters		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passos sota solera:							
2	travessada est		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
3	travessada oest		2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
5	travessades escala central		2,000	6,500			13,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	4,500			9,000	C#*D#*E#*F#
7	aigua regenerada		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	derivació P04		2,000	19,000			38,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					107,500	SUMSUBTOTAL(G1:G8)
11	D.32 (sota paviment):							
12	Línia arbrat		1,000	311,000			311,000	C#*D#*E#*F#
13	escocells		-17,000	2,000			-34,000	C#*D#*E#*F#
14			-1,000	6,400			-6,400	C#*D#*E#*F#
15			-1,000	3,800			-3,800	C#*D#*E#*F#
16			-1,000	6,200			-6,200	C#*D#*E#*F#
17			-1,000	3,800			-3,800	C#*D#*E#*F#
18			-1,000	3,200			-3,200	C#*D#*E#*F#
19			-1,000	4,600			-4,600	C#*D#*E#*F#
20			-1,000	5,400			-5,400	C#*D#*E#*F#
21			-1,000	4,600			-4,600	C#*D#*E#*F#
22			-1,000	5,000			-5,000	C#*D#*E#*F#
23			-1,000	2,600			-2,600	C#*D#*E#*F#
24			-1,000	4,600			-4,600	C#*D#*E#*F#
25			-1,000	2,600			-2,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 47

26	Subtotal	S					224,200	SUMSUBTOTAL(G10:G25)
28	D.40 (sota paviment):							
29	Línia arbrat		1,000	298,000			298,000	C#*D#*E#*F#
30			1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
31	escocells		-16,000	2,000			-32,000	C#*D#*E#*F#
32			-1,000	6,400			-6,400	C#*D#*E#*F#
33			-1,000	3,800			-3,800	C#*D#*E#*F#
34			-1,000	6,200			-6,200	C#*D#*E#*F#
35			-1,000	3,800			-3,800	C#*D#*E#*F#
36			-1,000	3,200			-3,200	C#*D#*E#*F#
37			-1,000	4,600			-4,600	C#*D#*E#*F#
38			-1,000	5,400			-5,400	C#*D#*E#*F#
39			-1,000	4,600			-4,600	C#*D#*E#*F#
40			-1,000	5,000			-5,000	C#*D#*E#*F#
41			-1,000	2,600			-2,600	C#*D#*E#*F#
42			-1,000	4,600			-4,600	C#*D#*E#*F#
43			-1,000	2,600			-2,600	C#*D#*E#*F#
44	Subtotal	S					232,200	SUMSUBTOTAL(G27:G43)

TOTAL AMIDAMENT 563,900

10	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Anells arbrat		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	Degoters arbustives:		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	13,000			26,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
6			3,000	15,500			46,500	C#*D#*E#*F#
7			1,000	17,500			17,500	C#*D#*E#*F#
8			1,000	16,700			16,700	C#*D#*E#*F#
9			1,000	9,500			9,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10			1,000	14,500			14,500	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					242,700	SUMSUBTOTAL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 242,700

12	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(previsió a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'					
----	----------	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(previsió a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells arbustives		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Escocell extrem oest		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

15	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(previsió a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(previsió a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(previsió a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

18	FJ45ARX8	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(previsió a justificar)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19	FJ00U006	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL	12	PREVISIÓ FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDG1-XX01	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió pas fibra òptica		1,000	440,000			440,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

2	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió pas fibra òptica		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 13 SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORIZADA
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas d'armari en superfície a arqueta soterrada:							
2	extrem oest		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	parterre P05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 14 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ RESIDUS

--

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 03 (plàstics)		8,466				8,466	C#*D#*E#*F#
2	CER 15 01 01 (paper)		5,037				5,037	C#*D#*E#*F#
3	CER 17 02 01 (fusta)		19,049				19,049	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					32,552	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	CER 17 04 07 (ferro i acer)		3,809				3,809	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					3,809	SUMSUBTOTAL(G5:G6)
9	30% esponjament	P	30,000				10,908	PERORIGEN(G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT							47,269
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

OBRA	01	PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL	15	GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL	02	TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC	T						
2	CER 17 09 04 (barreja)							
3	Paviment panot		1,000	1,000	2.510,000	0,200	502,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorada i rigola		1,000	339,500	0,400	0,200	27,160	C#*D#*E#*F#
5	Vorada jardí		1,000	328,900	0,200	0,200	13,156	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					542,316	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
8	CER 17 09 04 (barreja)							
9	Bandes reductores cautxú							
10	Embornals		1,000	0,500	0,500	0,500	0,125	C#*D#*E#*F#
11	Arqueta		1,000	0,600	0,600	0,600	0,216	C#*D#*E#*F#
12	Estructura maó		1,000	1,000	1,000	13,312	13,312	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					13,653	SUMSUBTOTAL(G7:G12)
15	CER 17 01 01							
16	Estructura formigó		1,000	1,000	1,000	9,992	9,992	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					9,992	SUMSUBTOTAL(G14:G16)
19	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							

AMIDAMENTS

Pàg.: 52

20	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	49,900	0,200	9,980	C#*D#*E#*F#
23	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
24	Fresat		1,000	1,000	39,000	0,060	2,340	C#*D#*E#*F#
26	Subtotal	S					12,320	SUMSUBTOTAL(G18:G25)
28	CER 17 04 07 (metalls)							
29	fitons		7,000	0,900	0,300		1,890	C#*D#*E#*F#
30	barana		1,000	26,000	1,000	0,040	1,040	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal	S					2,930	SUMSUBTOTAL(G27:G30)
33	CER 20 02 01 (troncs i soques)							
34	arbres		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
35	soques		12,000	1,000		0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S					10,000	SUMSUBTOTAL(G32:G35)
38	30% esponjament	P	30,000				177,363	PERORIGEN(G1:G37, C38)

TOTAL AMIDAMENT 768,574

2 P2R4-VSRM M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rebaix caixa paviment		1,000	1,000	1,000	109,900	109,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000	1,000	109,900	109,900	C#*D#*E#*F#
3	Excavació rases		1,000	1,000	1,000	108,409	108,409	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,000	1,000	96,300	96,300	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					424,509	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Terraplenats		-1,000	1,000	1,000	109,900	-109,900	C#*D#*E#*F#
8	Reblerts rases		-1,000	1,000	1,000	81,120	-81,120	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					-191,020	SUMSUBTOTAL(G6:G8)
11	30% esponjament	P	30,000				70,047	PERORIGEN(G1:G10,C11)

TOTAL AMIDAMENT 303,536

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORITZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

1	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 09 04 (barreja)							
2	Paviment panot		1,000	1,000	2.510,000	0,200	502,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorada i rigola		1,000	339,500	0,400	0,200	27,160	C#*D#*E#*F#
4	Vorada jardí		1,000	328,900	0,200	0,200	13,156	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					542,316	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	CER 17 09 04 (barreja)							
8	Embornals		1,000	0,500	0,500	0,500	0,125	C#*D#*E#*F#
9	Arqueta		1,000	0,600	0,600	0,600	0,216	C#*D#*E#*F#
10	Estructura maó		1,000	1,000	1,000	13,312	13,312	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					13,653	SUMSUBTOTAL(G6:G10)
13	30% esponjament	P	30,000				166,791	PERORIGEN(G1:G12,C13)

TOTAL AMIDAMENT 722,760

2	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rebaix caixa paviment		1,000	1,000	1,000	109,900	109,900	C#*D#*E#*F#
2	Excavació rases		1,000	1,000	1,000	108,409	108,409	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	1,000	96,300	96,300	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					314,609	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Terraplenats		-1,000	1,000	1,000	109,900	-109,900	C#*D#*E#*F#
7	Reblerts rases		-1,000	1,000	1,000	81,120	-81,120	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					-191,020	SUMSUBTOTAL(G5:G7)
10	30% esponjament	P	30,000				37,077	PERORIGEN(G1:G9, C10)

TOTAL AMIDAMENT 160,666

AMIDAMENTS

3	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 01 01							
2	Estructura formigó		1,000	1,000	1,000	9,992	9,992	C#*D#*E#*F#
4	30% esponjament	P	30,000				2,998	PERORIGEN(G1:G3, C 4)

TOTAL AMIDAMENT 12,990

4	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
2	Paviment mescla bitum.		1,000	1,000	49,900	0,200	9,980	C#*D#*E#*F#
5	CER 17 03 02 (mescla bituminosa)							
6	Fresat		1,000	1,000	39,000	0,060	2,340	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					12,320	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	30% esponjament	P	30,000				3,696	PERORIGEN(G1:G9; C 10)

TOTAL AMIDAMENT 16,016

5	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 04 07 (metalls)							
2	fitons		7,000	0,900	0,300		1,890	C#*D#*E#*F#
3	barana		1,000	26,000	1,000	0,040	1,040	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,930	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	30% esponjament	P	30,000				0,879	PERORIGEN(G1:G5; C 6)

TOTAL AMIDAMENT 3,809

AMIDAMENTS

6	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#
2	soques		12,000	1,000		0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
3	arbustiva		100,000	1,000		0,010	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					14,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	30% esponjament	P	30,000				4,200	PERORIGEN(G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 18,200

7	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 170203							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,002							
3	Superf.interv. 4.233 m2							
4	= 4.233 * 0,002		4.233,000	0,002			8,466	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,466

8	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CODI CER: 15 01 01							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,0119							
3	Superf.interv. 4.233 m2							
4	= 4.233 * 0,0119		5,037				5,037	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,037

AMIDAMENTS

9	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CER 17 02 01 (0,0045 m3/m2)							
2	Volum m3 residu/m2 construït: 0,0045							
3	Superf.interv. 4.233 m2							
4	= 4.233 * 0,0045		19,049				19,049	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,049	

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 16)	7,77	2.510,000	19.502,70
2	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 20)	3,77	339,500	1.279,92
3	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 15)	2,31	328,900	759,76
4	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 19)	3,08	49,900	153,69
5	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P - 17)	4,53	127,350	576,90
6	F219U251	M2	FRESAT DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 6 CM. DE GRUIX, AMB FRESADORA DE CAP RADIAL, PER A ENTREGA DE PAVIMENTS BITUMINOSOS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 18)	17,59	39,000	686,01
7	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUAISEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)	5,93	6,000	35,58
8	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR (P - 7)	30,57	6,000	183,42
9	F213U010	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)	22,05	26,000	573,30
10	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ. (P - 11)	8,15	1,000	8,15
11	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 5)	1.103,18	1,000	1.103,18
12	F213PMNL	U	DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL. (P - 6)	359,36	1,000	359,36
13	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I	191,16	1,000	191,16

PRESSUPOST

Pàg.: 2

14	F213LLUM	U	INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 3)	348,09	6,000	2.088,54
15	F213U006	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 4)	7,29	7,000	51,03
16	F2111011	U	ARRENCADA DE FITONS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)	128,59	1,000	128,59
17	F210U010	M	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 2)	139,17	1,000	139,17
18	F214U10X	M3	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 1)	73,99	9,992	739,31
19	F214U30X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)	30,29	13,312	403,22
20	F21DU00X	U	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 13)	60,21	1,000	60,21
21	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 22)	30,61	1,000	30,61
22	F21BUFRE	M2	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 14)	18,53	150,000	2.779,50
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			31.833,31

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U05X	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 23)	9,18	109,900	1.008,88
2	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 24)	6,48	109,900	712,15

PRESSUPOST

Pàg.: 3

3	P2257-54BE	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 158)	6,54	109,900	718,75
4	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 159)	2,91	109,900	319,81
5	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 26)	20,43	108,409	2.214,80
6	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 27)	18,63	96,300	1.794,07
7	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 31)	14,81	81,120	1.201,39
8	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA COMPROVI IN SITU) (P - 25)	12,36	25,000	309,00
9	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 29)	1,50	3.488,000	5.232,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.02	13.510,85	

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 1)	139,17	3,000	417,51
2	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÀMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÀLISIS DE VIDEO (P - 81)	440,84	1,000	440,84
3	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL (P - 87)	3.064,62	1,000	3.064,62

PRESSUPOST

Pàg.: 4

4	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 88)	139,48	6,000	836,88
5	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ. (P - 86)	325,23	6,000	1.951,38
6	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 89)	396,98	6,000	2.381,88
7	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 83)	115,92	8,000	927,36
8	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 84)	310,12	1,000	310,12
9	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE. (P - 85)	191,02	13,900	2.655,18
10	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 82)	40,32	28,300	1.141,06
11	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT. (P - 91)	26,51	60,000	1.590,60
12	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 32)	31,10	20,000	622,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.03			16.339,43

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES	38,48	360,000	13.852,80

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 62)			
2	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 63)	109,89	4,000	439,56
3	F978U44X	M	RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/F/20/X0 DE 30X20 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB DISC CADA 5 M. (P - 64)	12,19	344,000	4.193,36
4	F965U0PX	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT. (P - 61)	21,08	534,100	11.258,83
5	F9F1UM05	M	MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 67)	7,42	5,600	41,55
6	F9F1UM11	M	MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 68)	14,00	643,600	9.010,40
7	F9F1UM51	M	MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 69)	30,02	2,000	60,04
8	P992-X910	M	FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES. (P - 163)	22,43	391,625	8.784,15
9	P992-X91Q	M	SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF (P - 164)	4,12	391,625	1.613,50
10	F9F1UM5X	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL.LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS). (P - 70)	22,61	310,750	7.026,06

PRESSUPOST

Pàg.: 6

11	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT. (P - 78)	16,42	282,500	4.638,65
12	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 60)	12,02	2.924,000	35.146,48
13	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS (P - 77)	4,49	10,000	44,90
14	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 66)	28,66	226,000	6.477,16
15	P9F3-X203	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL.LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ (P - 170)	52,89	1.640,000	86.739,60
16	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M. (P - 59)	10,45	245,000	2.560,25
17	P9F2-UX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. (P - 165)	43,78	245,000	10.726,10
18	F9B5U158	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL.LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS. (P - 65)	67,21	5,000	336,05
19	P9F2-XD03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL.LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT (P - 166)	54,99	5,000	274,95
20	P9F3-UL33	M	FRANJA DE 60 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONERA, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M15, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA M15, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (P - 167)	43,36	6,000	260,16

PRESSUPOST

Pàg.: 7

21	P9F3-UM36	M	FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (P - 169)	34,98	60,600	2.119,79
22	P9F3-UM34	M	FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT. (P - 168)	56,80	17,400	988,32
23	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM. COL·LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL·LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES (P - 76)	87,98	125,000	10.997,50
24	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 72)	15,60	81,500	1.271,40
25	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 74)	50,92	821,000	41.805,32
26	F9H1U116	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA (P - 73)	21,50	902,500	19.403,75
27	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 171)	5.618,74	1,000	5.618,74
28	F9H5UCZ4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES (P - 75)	20,95	98,100	2.055,20
29	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO (P - 90)	121,56	40,000	4.862,40
TOTAL		CAPÍTOL	01.04	292.606,97		

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 05 OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 30)	1,53	68,600	104,96

PRESSUPOST

Pàg.: 8

2	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 60)	12,02	68,600	824,57
3	F561UGEO	M2	SUBMINITRE I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTEXTIL SEPARADOR, TOTALMENT COL.LOCADA (P - 58)	4,16	52,360	217,82
4	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 28)	52,03	23,094	1.201,58
5	F544UXQ1	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRIÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL.LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM. (P - 57)	56,68	13,500	765,18
6	F9G1UXQ1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÈ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI. (P - 71)	39,21	42,000	1.646,82
7	F511U500	M3	FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/X0, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 44)	126,79	4,792	607,58
8	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA (P - 45)	1,81	92,400	167,24
9	F52GMZ01	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 46)	638,60	9,000	5.747,40
10	F52GMZ02	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS	302,20	5,000	1.511,00

PRESSUPOST

Pàg.: 9

			DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.			
			*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 47)			
11	F52GMZ03	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	407,88	28,000	11.420,64
			*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 48)			
12	F52GMZ04	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	235,87	3,000	707,61
			*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 49)			

PRESSUPOST

Pàg.: 10

13	F52GMZ06	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 50)	544,66	1,000	544,66
14	F52GMZ16	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 56)	333,10	1,000	333,10
15	F52GMZ07	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	512,94	2,000	1.025,88

PRESSUPOST

Pàg.: 11

16	F52GMZ08	U	*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 51) SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	112,93	1,000	112,93
17	F52GMZ09	U	*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 52) SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	118,45	1,000	118,45
18	F52GMZ10	U	*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 53) SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A	360,50	1,000	360,50

PRESSUPOST

Pàg.: 12

19	F52GMZ11	U	L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 54)	512,94	1,000	512,94
20	P446-DMAC	KG	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL. (P - 55)	2,89	71,921	207,85
TOTAL CAPÍTOL			01.05			28.138,71

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 06 BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FB12BR01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICALS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (P - 79)	202,12	15,000	3.031,80
2	FB12BR02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICALS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA	253,62	17,000	4.311,54

PRESSUPOST

Pàg.: 13

			30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. (P - 80)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.06				7.343,34

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 07 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 173)	434,34	3,000	1.303,02
2	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 174)	522,76	8,000	4.182,08
3	PQ12-UR30	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 175)	727,10	1,000	727,10
4	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, MODEL BARCELONA C-23G, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 138)	129,95	6,000	779,70
5	FQC1UGAL	U	APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER (P - 140)	74,68	6,000	448,08
6	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 139)	109,16	1,000	109,16
7	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS	54,03	5,000	270,15

PRESSUPOST

Pàg.: 14

		(P - 141)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.07			7.819,29

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 08 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ (P - 134)	165,75	2,000	331,50
2	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA (P - 130)	82,69	1,000	82,69
3	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL·LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 132)	158,06	1,000	158,06
4	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ. (P - 133)	69,50	5,000	347,50
5	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (P - 131)	70,64	4,000	282,56
6	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE (P - 124)	1,66	711,000	1.180,26
7	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 125)	6,27	9,000	56,43
8	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 126)	8,48	1,000	8,48
9	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (P - 127)	10,43	129,100	1.346,51
10	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. (P - 129)	30,66	125,250	3.840,17
11	FPH1UTXX	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL (P - 128)	20,86	34,000	709,24
12	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA	170,39	1,000	170,39

PRESSUPOST

Pàg.: 15

13	FPX7U0S2	M	I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT. (P - 137)	36,42	10,000	364,20
14	FPX74306	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES. (P - 136)	9,32	10,000	93,20
TOTAL			CAPÍTOL 01.08			8.971,19

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 09 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR2B1101	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 144)	2,61	500,000	1.305,00
2	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 142)	93,81	7,000	656,67
3	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR. (P - 157)	72,86	12,000	874,32
4	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 143)	12,91	100,000	1.291,00
5	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 27)	18,63	318,247	5.928,94
6	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 31)	14,81	146,883	2.175,34
7	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM (P - 33)	30,98	24,481	758,42
8	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL	24,18	146,883	3.551,63

PRESSUPOST

Pàg.: 16

			CREIEXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG. (P - 148)			
9	FR3PUSET	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA (P - 146)	6,65	146,883	976,77
10	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 160)	12,92	183,604	2.372,16
11	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA (P - 145)	3,63	553,990	2.010,98
12	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 147)	54,83	92,008	5.044,80
13	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÒS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCOS QUE DELIMITEN EL TALÚS (P - 150)	2,94	862,300	2.535,16
14	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM (P - 176)	8,23	116,850	961,68
15	PR45B-8XSR	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 178)	556,65	17,000	9.463,05
16	PR45B-8XSJ	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L (P - 177)	161,02	1,000	161,02
17	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL. (P - 149)	42,68	17,000	725,56
18	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 151)	49,79	17,000	846,43
19	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS	44,56	10,000	445,60

PRESSUPOST

Pàg.: 17

			PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS (P - 152)			
20	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS RER00T 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM (P - 153)	16,19	395,800	6.408,00
21	FRZUUMDG	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2 (P - 154)	2,96	104,280	308,67
22	FRZUXX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR (P - 155)	13,19	17,000	224,23
23	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 195)	8,31	14,000	116,34
24	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 194)	10,55	200,000	2.110,00
25	PR4JM-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 193)	10,51	18,000	189,18
26	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 186)	6,29	14,000	88,06
27	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 191)	5,60	14,000	78,40
28	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 187)	5,26	14,000	73,64
29	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 192)	6,39	14,000	89,46
30	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 180)	4,53	14,000	63,42
31	PR4FA-93M8	U	SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 184)	8,88	14,000	124,32
32	PR4FC-XX02	U	SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 185)	10,92	14,000	152,88
33	PR4H8-94Y5	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 188)	6,56	14,000	91,84
34	PR4H8-XX03	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 189)	6,59	14,000	92,26
35	PR4EC-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 181)	6,66	14,000	93,24

PRESSUPOST

Pàg.: 18

36	PR4HA-94ZU	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 190)	8,61	14,000	120,54
37	PR4EG-XX05	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L (P - 182)	6,66	14,000	93,24
38	PR4EG-XX06	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L (P - 183)	6,66	14,000	93,24
39	PR493-XX07	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L (P - 179)	7,83	14,000	109,62
40	PRD1-XX01	M	TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE: - BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG - POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL. - BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES - INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS. (P - 196)	13,72	142,700	1.957,84
41	PRZ2-MANT	U	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL. (P - 197)	455,96	4,000	1.823,84
TOTAL		CAPÍTOL		01.09		56.586,79

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 10 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FH00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT N.-- (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT. (P - 92)	721,00	1,000	721,00
2	FH00UX1	PA	CONNEXIONAT DE NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA EXISTENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALS, MÀ D'OBRA I MITJANS D'ELEVACIÓ QUE CALGUIN PER REALITZAR ELS TREBALLS. (P - 93)	426,70	1,000	426,70
3	FHG3UC2T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES. (P - 98)	33,54	522,500	17.524,65
4	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 96)	4,64	100,000	464,00

PRESSUPOST

Pàg.: 19

5	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 94)	4,05	10,000	40,50
6	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA. (P - 95)	5,60	525,000	2.940,00
7	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 99)	170,39	16,000	2.726,24
8	FHM1ARX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 101)	913,88	16,000	14.622,08
9	FHNPARZ1	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDs 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDs, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDs ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5	386,36	16,000	6.181,76

PRESSUPOST

Pàg.: 20

10	FHNPARZ2	U	ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL (P - 102) PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDs 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUAalsevol ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUAalsevol SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDs, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDs ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL (P - 103)	386,36	16,000	6.181,76
TOTAL		CAPÍTOL	01.10	51.828,69		

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 11 XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 107)	3,78	50,000	189,00
2	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 106)	6,13	319,000	1.955,47
3	FJ11U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 110)	170,39	8,000	1.363,12
4	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE	264,85	3,000	794,55

PRESSUPOST

Pàg.: 21

			GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 111)			
5	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIO (P - 109)	17,97	13,000	233,61
6	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 112)	5,54	311,000	1.722,94
7	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 113)	7,64	349,000	2.666,36
8	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 114)	3,47	60,000	208,20
9	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 115)	4,45	563,900	2.509,36
10	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 117)	5,11	30,000	153,30
11	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 116)	2,39	242,700	580,05
12	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 118)	70,07	1,000	70,07
13	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1' (P - 119)	51,81	1,000	51,81
14	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L. (P - 123)	9,01	13,000	117,13
15	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 120)	69,16	1,000	69,16
16	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS. (P - 121)	120,52	1,000	120,52
17	FH3UUB15	M	CONDUCTOR CERNIFLEX O SIMILAR PER INTERCONNEXIÓ ELECTROVÀLVULA, PROGRAMADOR I QUADRE COMANDAMENT, DE 12X1,5 MM2, COL-LOCAT EN TUB	6,59	1,000	6,59

PRESSUPOST

Pàg.: 22

18	FJ45ARX8	U	EXISTENT DE TUB CORRUGAT DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D. 50 MM. DE DIÀMETRE EXTERIOR (P - 97)	593,28	1,000	593,28
19	FJ00U006	PA	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 122)	1.091,44	1,000	1.091,44
20	FJ10UZ01	U	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 105)	217,45	1,000	217,45
21	FJ00U000	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ (P - 108)	274,81	1,000	274,81
TOTAL			CAPÍTOL 01.11			14.988,22

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 12 PREVISIÓ FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDG1-XX01	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 172)	20,34	440,000	8.949,60
2	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 100)	264,85	6,000	1.589,10
TOTAL			CAPÍTOL 01.12			10.538,70

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 13 SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS	3.000,00	1,000	3.000,00

PRESSUPOST

Pàg.: 23

2	FHG4U68B	U	FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA (P - 0) PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 100)	264,85	2,000	529,70
TOTAL		CAPÍTOL	01.13	3.529,70		

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 14 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 156)	10.047,37	1,000	10.047,37
TOTAL		CAPÍTOL	01.14	10.047,37		

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 01 CLASSIFICACIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 34)	5,52	47,269	260,92
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.15.01	260,92		

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS
SUBCAPÍTOL 02 TRANSPORT A ABOCADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 161)	10,37	768,574	7.970,11
2	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 160)	12,92	303,536	3.921,69
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.15.02	11.891,80		

OBRA 01 PRESSUPOST REFORMA C.ALCALDE RIBÉ
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

Pàg.: 24

SUBCAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS GESTORS AUTORIZATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 42)	17,11	722,760	12.366,42
2	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 40)	10,91	160,666	1.752,87
3	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 39)	16,43	12,990	213,43
4	F2RM8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 43)	19,88	16,016	318,40

PRESSUPOST

Pàg.: 25

5	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 35)	-42,27	3,809	-161,01
6	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 41)	84,47	18,200	1.537,35
7	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 36)	0,00	8,466	0,00
8	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 38)	0,00	5,037	0,00
9	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT	15,60	19,049	297,16

PRESSUPOST

Pàg.: 26

			EXECUTAT. (P - 37)			
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.15.03			16.324,62

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	28,03 €
A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	28,03 €
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	28,03 €
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	28,03 €
A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	28,03 €
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	28,03 €
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	28,03 €
A0D-0007	H	MANOBRE	26,39 €
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	27,29 €
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	31,62 €
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,62 €
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	31,62 €
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	31,62 €
A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	31,62 €
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	31,62 €
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	30,41 €
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	31,62 €
A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	31,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	17,95 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	74,52 €
C110U070	H	EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DIAMANT	15,24 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1311430	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	82,93 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	93,81 €
C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	44,84 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	64,11 €
C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	75,17 €
C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	84,15 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	12,84 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	71,76 €
C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	98,69 €
C13A-00FP	H	PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 30X30 CM	5,57 €
C13A-00FQ	H	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	5,49 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	98,98 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150URUN	M3	INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS	12,00 €
C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	51,69 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C151-0033	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	58,36 €
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	58,18 €
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	45,56 €
C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	28,25 €
C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	62,60 €
C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	75,17 €
C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	48,36 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	49,85 €
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C17H-HOSB	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.455,09 €
C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	193,23 €
C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	3,75 €
C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	0,66 €
C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	3,40 €
C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	0,75 €
C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	40,47 €
C2005000	H	REGLE VIBRATORI	5,44 €
C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	8,53 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €
C213TELF	U	DESCONEXIO I CONEXIO DE CABINA TELEFONICA, INCLOU LA TUBERIA I EL CABLEJAT	465,00 €
CRVFO	H	VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES	8,15 €
CR241119	M2	MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY	0,97 €
CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	42,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CRA09	H	TRACTOR AMB ESTRI ARREBASSADORA DE SOQUES	16,18 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,97 €
B011-05ME	M3	AIGUA	2,04 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	21,54 €
B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.	12,48 €
B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	20,87 €
B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	20,05 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	22,95 €
B033U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)	31,66 €
B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	17,79 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,50 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B03L-05N4	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	20,46 €
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	20,86 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	63,73 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	115,52 €
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	131,00 €
B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	259,83 €
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	144,86 €
B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	92,33 €
B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	93,22 €
B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	86,75 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06F1-KB8G	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 30 / F / 10 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	108,58 €
B06F2-I11W	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / P / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 250 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	105,91 €
B094-06TJ	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,36 €
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	1,37 €
B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	1,58 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,35 €
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	1,92 €
B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,47 €
B0B7-106Q	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	0,97 €
B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,43 €
B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,13 €
B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	272,60 €
B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,45 €
B0DZA000	L	DESENCOFRANT	3,15 €
B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,23 €
B2RA6680	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	205,20 €
B2RA6770	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA6890	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	79,73 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	11,00 €
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59 €
B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	91,12 €
B2RA-8V1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	97,71 €
B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,31 €
B44Z-0LW8	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	2,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B550BR01	ML	CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICALS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	170,00 €
B550BR02	U	CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORIZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICALS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRÈNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	220,00 €
B561UGEO	M2	LÀMINA DE GEOTÈXIL	2,01 €
B6AX-XX01	U	TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE: - BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG - POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL. - BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES - INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS.	7,63 €
B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	0,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGARX1	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM (M1). INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (GABIONS ESPECIALS A,B I C EN MUR M1), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	620,00 €
B8PGARX2	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	293,40 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGARX3	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	396,00 €
B8PGARX4	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	229,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGARX6	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	528,80 €
B8PGARX7	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	498,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGMZ08	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	109,64 €
B8PGMZ09	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	115,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGMZ10	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	350,00 €
B8PGMZ11	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	498,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGMZ16	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	323,40 €
B962-XX01	U	PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM	3,17 €
B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	9,87 €
B965U0PX	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O Tj8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF)	5,75 €
B966UET5	U	PEÇA ESCAIRE MOD. T-5 DE 19/22X30 CM	71,22 €
B991-.020	U	PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR)	10,80 €
B992-X91Q	M	SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF	4,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9B2U158	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2). LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS.	41,00 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	10,19 €
B9F0-UX01	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F.	20,00 €
B9F1U301	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	23,81 €
B9F1UM51	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X40X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	17,00 €
B9F2XD03	M2	PECES DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F.	17,00 €
B9F2-.010	M2	PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL DE BOTONERA, DE 60X40X7 CM	26,60 €
B9F2-.034	M2	PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL RANURAT, DE 60X40X7 CM	26,60 €
B9F2-.067	M2	PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR GRIS, ACABAT LLIS	16,00 €
B9F2-.C68	M2	PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR	19,00 €
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54 €
B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,60 €
B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	75,47 €
B9H1U320	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCARIS.	62,96 €
B9H1UCOL	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	392,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9V2XXY1	UT	PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM.	38,76 €
BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	57,82 €
BD5H81J8	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	110,45 €
BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	4,58 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	41,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	35,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	50,27 €
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	4,64 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	250,00 €
BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,27 €
BDG1-34G8	M	CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM, 3 MM DE GRUIX I PN 10	3,15 €
BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,16 €
BDG3-34IE	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	1,05 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	0,12 €
BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	36,44 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	83,21 €
BFGUXQ01	U	PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 45X45X4 CM., ACABAT FLAMEJAT	17,00 €
BG00U010	PA	DESPESES DE CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, CANVI DE ICP, ID I/O MAGNETOTÈRMIC DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (A JUSTIFICAR) INCLOS ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA LEGALITZACIÓ (NOMÉS EL 10% EN CONCEPTE DE DESPESES COL·LEGIALS DEL PROJECTE I DIRECCIÓ) I INSPECCIÓ DE L'ORGANISME COMPETENT.	700,00 €
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,92 €
BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	0,97 €
BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	3,25 €
BG314301	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIRROSEGADORS TETREPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM ²	4,87 €
BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM ² .	2,39 €
BG31U046	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM ² .	3,87 €
BG31U616	M	CONDUCTOR COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 12X1,5 MM ² I PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS	5,05 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,45 €
BG3XUT08	U	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M	29,54 €
BGM1ARX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2	624,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGNPARZ2	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALESEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALESEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDAR ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS)	325,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGNZARZ1	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS).	325,00 €
BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98 €
BJ00U006	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 6 M3/H.	1.000,00 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €
BJ22U221	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,09 €
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,20 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU302	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,12 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2YU743	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,25 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ2ZU743	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	14,68 €
BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	30,62 €
BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	31,36 €
BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25 €
BJ45ARX8	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	469,00 €
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	107,00 €
BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	4,18 €
BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	17,00 €
BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	9,60 €
BPV4U300	U	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA	37,12 €
BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	84,35 €
BQ11-.77D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	390,18 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11-.D7D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	476,02 €
BQ11-.H7D	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	661,33 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	80,01 €
BQC1UGAL	U	APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	45,00 €
BQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.	26,00 €
BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	53,97 €
BR35-21GQ	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	67,13 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	21,61 €
BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	18,50 €
BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	19,40 €
BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,17 €
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,33 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR45B-247E	U	TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	540,44 €
BR45B-247M	U	TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	156,33 €
BR493-XX07	U	ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L	7,60 €
BR4AI-251B	U	BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40 €
BR4EC-XX04	U	LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,47 €
BR4EG-XX05	U	LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L	6,47 €
BR4EG-XX06	U	LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L	6,47 €
BR4FA-261D	U	NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L	8,62 €
BR4FC-XX02	U	NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L	10,60 €
BR4G9-UX01	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,11 €
BR4GH-UX01	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	5,11 €
BR4H8-26AJ	U	SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,37 €
BR4H8-XX03	U	SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L	6,40 €
BR4HA-26BK	U	SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L	8,36 €
BR4J3-UX01	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	5,44 €
BR4JG-UX01	U	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	6,20 €
BR4JM-XX01	U	WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L	10,20 €
BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,50 €
BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	26,38 €
BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	5,90 €
BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,36 €
BRZUUBX6	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM	14,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	2,50 €
BSA03	H	EINES I UTENSILIS	4,60 €
BSA04	U	MATERIAL AUXILIAR	2,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000		116,24 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
				Subtotal...	27,29000	27,29000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,16000 =	1,51200	
				Subtotal...	1,51200	1,51200
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,520 x	20,86000 =	31,70720	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,380 x	144,86000 =	55,04680	
				Subtotal...	87,16200	87,16200
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,27290
			COST DIRECTE			116,23690
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			116,23690
B07F-0LT7	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000		125,54 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
				Subtotal...	27,29000	27,29000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,16000 =	1,51200	
				Subtotal...	1,51200	1,51200
Materials:						
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,480 x	20,86000 =	30,87280	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,450 x	144,86000 =	65,18700	
				Subtotal...	96,46780	96,46780
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,27290
			COST DIRECTE			125,54270
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,54270

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0B6-107E	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000		1,34 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005 /R x	28,03000 =	0,14015	
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x	31,62000 =	0,15810	
				Subtotal...	0,29825	0,29825
Materials:						
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0102 x	1,92000 =	0,01958	
B0B7-106Q	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,050 x	0,97000 =	1,01850	
				Subtotal...	1,03808	1,03808
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,00298
		COST DIRECTE				1,33931
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,33931
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		93,19 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
				Subtotal...	27,29000	27,29000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,16000 =	1,51200	
				Subtotal...	1,51200	1,51200
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200 x	1,97000 =	0,39400	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	21,54000 =	35,11020	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250 x	115,52000 =	28,88000	
				Subtotal...	64,38420	64,38420
		COST DIRECTE				93,18620
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				93,18620
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		139,07 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,050	/R x	27,29000 =	28,65450
					Subtotal...	28,65450
						28,65450
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725	/R x	2,16000 =	1,56600
					Subtotal...	1,56600
						1,56600
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,97000 =	0,39400
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,530	x	21,54000 =	32,95620
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,200	x	115,52000 =	23,10400
B0532100	T	CALÇ AÈRIA TIPUS I	0,400	x	131,00000 =	52,40000
					Subtotal...	108,85420
						108,85420
COST DIRECTE						139,07470
COST EXECUCIÓ MATERIAL						139,07470
D070X001	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A CENTRAL AMB ADDITIU RETARDANT DE FRAGUAT.	Rend.: 1,000			93,19 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000
					Subtotal...	27,29000
						27,29000
Maquinària:						
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,16000 =	1,51200
					Subtotal...	1,51200
						1,51200
Materials:						
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,97000 =	0,39400
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630	x	21,54000 =	35,11020
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250	x	115,52000 =	28,88000
					Subtotal...	64,38420
						64,38420
COST DIRECTE						93,18620
COST EXECUCIÓ MATERIAL						93,18620

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,057		27,91 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,74503	
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	8,97446	
					Subtotal...	12,71949	12,71949
Maquinària:							
C200URAD	H		MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11022	
					Subtotal...	0,11022	0,11022
Materials:							
B0111000	M3		AIGUA	0,010 x	1,97000 =	0,01970	
B0512401	T		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x	63,73000 =	0,19119	
B9E1U200	M2		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,020 x	10,19000 =	10,39380	
B07F-0LT5	M3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0315 x	116,23690 =	3,66146	
					Subtotal...	14,26615	14,26615
					COST DIRECTE		27,09586
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,81288
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,90874
P- 1	F210U010	M	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, INCLÒS CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		139,17 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	4,250 /R x	26,39000 =	112,15750	
					Subtotal...	112,15750	112,15750
Maquinària:							
C1101200	H		COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,250 /R x	17,95000 =	4,48750	
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x	79,73000 =	6,37840	
C133A0K0	H		PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,220 /R x	7,55000 =	1,66100	
					Subtotal...	12,52690	12,52690

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	0,500	x	20,87000 =	10,43500	
						Subtotal...	10,43500	10,43500
						COST DIRECTE		135,11940
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,05358
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		139,17298
P- 2	F2111011	U	DESMUNTATGE I/O ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOS: ENDERROC DE LA BASE, REPARACIÓ DEL SUPORT I PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR			Rend.: 1,000		128 , 59 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,500	/R x	28,03000 =	42,04500	
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	26,39000	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500	/R x	31,62000 =	47,43000	
						Subtotal...	115,86500	115,86500
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,500	/R x	17,95000 =	8,97500	
						Subtotal...	8,97500	8,97500
						COST DIRECTE		124,84000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,74520
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		128,58520
P- 3	F213BUST	U	DESMUNTATGE DE BUSTIA CORREUS PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.			Rend.: 1,022		191 , 16 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	25,82192	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	27,29000 =	26,70254	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	31,62000 =	30,93933	
						Subtotal...	83,46379	83,46379
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,501	/R x	17,95000 =	8,79936	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,501	/R x	71,76000 =	35,17785	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal...			43,97721	43,97721
	Partides d'obra:							
	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	1,500	x	11,66885 =	17,50328	
	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	1,500	x	27,09586 =	40,64379	
				Subtotal...			58,14707	58,14707
				COST DIRECTE				185,58807
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				5,56764
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				191,15571
P- 4	F213LLUM	U	DESMUNTATGE DE FANALS TIPUS COLUMNNA, DE FINS A 4 M D'ALÇADA, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ, INCLOU RECOL·LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	Rend.: 1,022				348,09 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,500	/R x	28,03000 =	41,13992	
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	25,82192	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	27,29000 =	26,70254	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	31,62000 =	30,93933	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500	/R x	31,62000 =	46,40900	
				Subtotal...			171,01271	171,01271
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,501	/R x	17,95000 =	8,79936	
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,501	/R x	71,76000 =	35,17785	
	C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,400	/R x	51,69000 =	20,23092	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	1,000	/R x	45,56000 =	44,57926	
				Subtotal...			108,78739	108,78739
	Partides d'obra:							
	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	1,500	x	11,66885 =	17,50328	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	1,500	x	27,09586 =	40,64379
						Subtotal...	58,14707
							58,14707
						COST DIRECTE	337,94717
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	10,13842
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	348,08559
P- 5	F213PBUS	U	DESMUNTATGE DE CABINA PARADA BUS / TAXÍ, INCLOU RECOL.LOCACIÓ (INCLOURE NOVA FONAMENTACIÓ ASSOCIADA I FIXACIONS), OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT.	Rend.: 1,027			1.103,18 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	4,000	/R x	26,39000 =	102,78481
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	4,000	/R x	27,29000 =	106,29017
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	4,000	/R x	31,62000 =	123,15482
						Subtotal...	332,22980
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	17,95000 =	17,47809
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	1,000	/R x	71,76000 =	69,87342
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	1,000	/R x	62,76000 =	61,11003
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	1,000	/R x	45,56000 =	44,36222
	C213TELF	U	DESCONEXIO I CONEXIO DE CABINA TELEFONICA, INCLOU LA TUBERIA I EL CABLEJAT	1,000	/R x	465,00000 =	452,77507
						Subtotal...	645,59883
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,000	x	93,22000 =	93,22000
						Subtotal...	93,22000
						COST DIRECTE	1.071,04863
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	32,13146
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.103,18009

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 6	F213PMNL	U	DESMUNTATGE DE MONOLIT PARADA BUS, INCLOU ARRENCADA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT, TAPAT DE FORAT, CÀRREGA I TRANSPORT DE L'ELEMENT DESMUNTAT A MAGATZEM MUNICIPAL.	Rend.: 1,027		359 , 36 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	4,000 /R x	26,39000 =	102,78481	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	4,000 /R x	31,62000 =	123,15482	
					Subtotal...	225,93963	225,93963
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	17,95000 =	17,47809	
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	1,000 /R x	62,76000 =	61,11003	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	1,000 /R x	45,56000 =	44,36222	
					Subtotal...	122,95034	122,95034
					COST DIRECTE		348,88997
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		10,46670
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		359,35667
P- 7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR	Rend.: 1,000		30 , 57 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	26,39000 =	7,91700	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,600 /R x	27,29000 =	16,37400	
					Subtotal...	24,29100	24,29100
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,300 /R x	17,95000 =	5,38500	
					Subtotal...	5,38500	5,38500
					COST DIRECTE		29,67600
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,89028
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,56628
P- 8	F213U005	U	ARRENCADA DE PAPERERES DE QUALEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECANICS. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		5 , 93 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,030 /R x 17,95000 = 0,53850
	C200S000	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC	0,300 /R x 8,53000 = 2,55900
			Subtotal...	3,09750 3,09750
			COST DIRECTE	21,40704
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,64221
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,04925
P- 11	F213U0X7	U	DESMUNTATGE DE SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, I ACOPI PER A POSTERIOR COL.LOCACIÓ.	Rend.: 1,000 8,15 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x 26,39000 = 7,91700
			Subtotal...	7,91700 7,91700
			COST DIRECTE	7,91700
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,23751
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,15451
P- 12	F214U10X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, EN MITJANS MANUALS. I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000 73,99 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x 26,39000 = 13,19500
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x 27,29000 = 27,29000
			Subtotal...	40,48500 40,48500
	Maquinària:			
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS	0,200 /R x 17,95000 = 3,59000
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL	0,300 /R x 74,52000 = 22,35600
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x 108,08000 = 5,40400
			Subtotal...	31,35000 31,35000
			COST DIRECTE	71,83500
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,15505
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	73,99005

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 13	F214U30X	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAÓ O BLOC, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	Rend.: 1,00030,29 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
					Subtotal...	10,55600	10,55600
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,100 /R x	17,95000 =	1,79500	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,095 /R x	74,52000 =	7,07940	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,112 /R x	89,10000 =	9,97920	
					Subtotal...	18,85360	18,85360
					COST DIRECTE		29,40960
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,88229
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,29189
P- 14	F219U000	U	DEMOLICIÓ D'ARQUETA O PERICÓ, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA LA TAPA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	Rend.: 1,00030,61 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	5,27800	5,27800
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	108,08000 =	10,80800	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	112,48000 =	11,24800	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100 /R x	7,55000 =	0,75500	
					Subtotal...	22,81100	22,81100
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	6,50000 =	1,62500	
					Subtotal...	1,62500	1,62500
					COST DIRECTE		29,71400
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,89142
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,60542

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		2,31 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
					Subtotal...	1,31950	1,31950
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,010 /R x	74,52000 =	0,74520	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x	89,10000 =	0,17820	
					Subtotal...	0,92340	0,92340
					COST DIRECTE		2,24290
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,06729
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,31019
P- 16	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. INCLOU ESCOCELLS I LES SEVES BASES, I ELEMENTS INTEGRATS A LA VORERA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		7,77 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,080 /R x	27,29000 =	2,18320	
					Subtotal...	2,18320	2,18320
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	17,95000 =	0,35900	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060 /R x	74,52000 =	4,47120	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
					Subtotal...	5,36480	5,36480
					COST DIRECTE		7,54800
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,22644
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,77444
P- 17	F219U240	M	TALL LONGITUDINAL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O DE FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM	Rend.: 1,000		4,53 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

P- 19	F219U280	M2	DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT BITUMINÓS, FINS A 20 CM DE GRUIX, AMB MARTELL PICADOR. INCLÒS CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR			Rend.: 1,000			3,08 €
	Maquinària:					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA	AMB	MARTELL	0,033 /R x	74,52000 =	2,45916	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA			0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
							Subtotal...	2,99376	2,99376

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	2,99376		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,08981		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,08357		
P- 20	F219UX41	M	ARRENCADA DE VORADA I DEMOLICIÓ DE RIGOLA. S'INCLOU RETIRADA DE BASE DE FORMIGÓ I LA NETEJA DE LA RASA, I CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000	3,77 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,020 /R x	26,39000 =	0,52780	
					Subtotal...	0,52780	0,52780
Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020 /R x	17,95000 =	0,35900	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,030 /R x	74,52000 =	2,23560	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
					Subtotal...	3,12920	3,12920
				COST DIRECTE	3,65700		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,10971		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,76671		
P- 21	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	Rend.: 1,000	18,53 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,080 /R x	31,62000 =	2,52960	
					Subtotal...	2,52960	2,52960
Maquinària:							
	C1A04AA0	H	FRESADORA AMB CAP DE TALL RADIAL AMB PES INFERIOR A 30 T I POTÈNCIA DE TALL DE 110 KW	0,080 /R x	193,23000 =	15,45840	
					Subtotal...	15,45840	15,45840
				COST DIRECTE	17,98800		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,53964		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,52764		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 22	F21DU00X	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS ENDERROC CONNEXIÓ A TUB CLAVEGUERAM, EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). I CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	Rend.: 1,000		60,21 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
					Subtotal...	13,19500	13,19500
	Maquinària:						
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,400 /R x	74,52000 =	29,80800	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x	108,08000 =	10,80800	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,400 /R x	7,55000 =	3,02000	
					Subtotal...	43,63600	43,63600
	Materials:						
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x	6,50000 =	1,62500	
					Subtotal...	1,62500	1,62500
					COST DIRECTE		58,45600
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,75368
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		60,20968
P- 23	F221U05X	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA DE TERRES A CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		9,18 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,010 /R x	26,39000 =	0,26390	
					Subtotal...	0,26390	0,26390
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	89,10000 =	3,11850	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,095 /R x	58,18000 =	5,52710	
					Subtotal...	8,64560	8,64560
					COST DIRECTE		8,90950
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,26729
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,17679

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 24	F221U301	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000		6,48 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,015 /R x	26,39000 =	0,39585	
					Subtotal...	0,39585	0,39585
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	89,10000 =	3,56400	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,040 /R x	58,18000 =	2,32720	
					Subtotal...	5,89120	5,89120
					COST DIRECTE		6,28705
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18861
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,47566
P- 25	F221URUN	M3	INCREMENT DE PREU PER TROBAR RUNES A L'EXCAVACIÓ (NOMÉS ES CERTIFICARAN LES RUNES QUE LA DIRECCIO DE L'OBRA COMPROVI IN SITU)	Rend.: 1,000		12,36 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C150URUN	M3	INCREMENT DE LA TAXA DE L'ABOCADOR PEL CANVI DE TERRES NETES PER RESIDUS URBANS	1,000 /R x	12,00000 =	12,00000	
					Subtotal...	12,00000	12,00000
					COST DIRECTE		12,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,36000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,36000
P- 26	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		20,43 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	1,05560	
					Subtotal...	1,05560	1,05560
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034 /R x	89,10000 =	3,02940	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	112,48000 =	15,74720	
					Subtotal...	18,77660	18,77660
					COST DIRECTE		19,83220
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,59497
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,42717
P- 27	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	Rend.: 1,000			18,63 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	1,05560	
					Subtotal...	1,05560	1,05560
	Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	89,10000 =	0,71280	
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	112,48000 =	15,74720	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,0125 /R x	45,56000 =	0,56950	
					Subtotal...	17,02950	17,02950
					COST DIRECTE		18,08510
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,54255
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,62765
P- 28	F225XX01	M3	REBLERT DE GRAVES, DE 20 A 40 MM DIÀM MÀXIM., PER A DRENATGE, EN TONGADES DE 30 CM COM A MÀXIM, I COMPACTADES AMB COMPACTADORA MANUAL PETITA TIPUS "RANA" O SIMILAR.	Rend.: 1,000			52,03 €
			*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,025 /R x	26,39000 =	0,65975	
					Subtotal...	0,65975	0,65975
	Maquinària:						
	C1311430	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,016 /R x	82,93000 =	1,32688	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		1,32688	1,32688
Materials:							
B0332020	T		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,420	x	20,05000 =	48,52100
				Subtotal...		48,52100	48,52100
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00990
				COST DIRECTE			50,51753
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		1,51553
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,03305
P- 29	F227U951	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE D'ESPLANADA, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000			1,50 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H		MANOBRE	0,010	/R x	26,39000 =	0,26390
				Subtotal...		0,26390	0,26390
Maquinària:							
C1335080	H		CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008	/R x	64,11000 =	0,51288
C133A030	H		PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008	/R x	12,84000 =	0,10272
C133M0Q0	H		MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008	/R x	71,76000 =	0,57408
				Subtotal...		1,18968	1,18968
				COST DIRECTE			1,45358
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		0,04361
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,49719
P- 30	F227UA51	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE BASE GABIONS EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,017			1,53 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H		MANOBRE	0,012	/R x	26,39000 =	0,31139
				Subtotal...		0,31139	0,31139
Maquinària:							
C1335080	H		CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008	/R x	64,11000 =	0,50431
C133A030	H		PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008	/R x	12,84000 =	0,10100
C133M0Q0	H		MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008	/R x	71,76000 =	0,56448
				Subtotal...		1,16979	1,16979

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	1,48118		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04444		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,52562		
P- 31	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000	14,81 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R x	27,29000 =	5,45800	
					Subtotal...	5,45800	5,45800
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x	7,55000 =	0,94375	
					Subtotal...	8,91675	8,91675
				COST DIRECTE	14,37475		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,43124		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,80599		
P- 32	F228USAU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB SAULO GARBELLAT, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX COM A MÀXIM I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000	31,10 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,160 /R x	27,29000 =	4,36640	
					Subtotal...	4,36640	4,36640
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	79,73000 =	3,18920	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x	7,55000 =	0,60400	
					Subtotal...	3,79320	3,79320
Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,060 x	1,97000 =	0,11820	
	B0322000	M3	SAULÓ GARBELLAT	1,050 x	20,87000 =	21,91350	
					Subtotal...	22,03170	22,03170
				COST DIRECTE	30,19130		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,90574		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,09704		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 33	F228XX01	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 10 CM	Rend.: 1,000		30,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,080 /R x	27,29000 =	2,18320	
					Subtotal...	2,18320	2,18320
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	79,73000 =	3,18920	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x	7,55000 =	0,60400	
					Subtotal...	3,79320	3,79320
	Materials:						
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	1,050 x	22,95000 =	24,09750	
					Subtotal...	24,09750	24,09750
					COST DIRECTE		30,07390
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,90222
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,97612
P- 34	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		5,52 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	5,27800	5,27800
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07917
					COST DIRECTE		5,35717
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,16072
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,51789

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 35	F2R6680	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		42,27 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
B2RA6680	T		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,200	x -205,20000 =	-41,04000	
Subtotal...						-41,04000	-41,04000
COST DIRECTE							-41,04000
DESPESES INDIRECTES 3,00%							-1,23120
COST EXECUCIÓ MATERIAL							-42,27120
P- 36	F2R6770	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		0,00 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
B2RA6770	T		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035	x =		
Subtotal...							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

COST DIRECTE	
DESPESES INDIRECTES 3,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	

P- 37	F2R6890	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000	15,60 €
-------	---------	----	--	--------------	---------

Materials:
B2RA6890

T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
---	--

Unitats	Preu €	Parcial	Import
0,190	x 79,73000 =	15,14870	
Subtotal...		15,14870	15,14870

COST DIRECTE	15,14870
DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,45446
COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,60316

P- 38	F2R6960	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000	0,00 €
-------	---------	----	---	--------------	--------

Materials:

Unitats	Preu €	Parcial	Import
---------	--------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B2RA6960	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040	x	=		
				Subtotal...				
				COST DIRECTE				
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P- 39	F2R71H1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000			16,43 €	
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Materials:								
	B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450	x	11,00000 =	15,95000	
				Subtotal...			15,95000	15,95000
				COST DIRECTE				15,95000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				0,47850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,42850

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 40	F2R7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		10,91 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 10,59000 =	10,59000	
Subtotal...						10,59000	10,59000
COST DIRECTE							10,59000
DESPESES INDIRECTES 3,00%							0,31770
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,90770
P- 41	F2R8TD0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		84,47 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900	x 91,12000 =	82,00800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
				Subtotal...	82,00800	82,00800	
				COST DIRECTE		82,00800	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,46024	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,46824	
P- 42	F2RIQFO	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000		17,11 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	B2RA-.8V1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,170	x 97,71000 =	16,61070	
				Subtotal...		16,61070	16,61070
				COST DIRECTE			16,61070
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,49832
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,10902

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 45	F512U101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES, POUS I MURETS FINS A 1,50 M. D'ALÇADA	Rend.: 1,0001,81 €			
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,008 /R x	28,03000 =	0,22424	
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006 /R x	31,62000 =	0,18972	
				Subtotal...		0,41396	0,41396
Materials:							
	B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,005 x	1,37000 =	0,00685	
	B0B6-107E	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000 x	1,33931 =	1,33931	
				Subtotal...		1,34616	1,34616
				COST DIRECTE			1,76012
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,05280
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,81292
P- 46	F52GMZ01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	Rend.: 1,000638,60 €			
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B8PGARX1	U		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X100X100/90/80/70 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM (M1). INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS (GABIONS ESPECIALS A,B I C EN MUR M1), ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x	620,00000 =	620,00000
						Subtotal...	620,00000
							620,00000
						COST DIRECTE	620,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	18,60000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	638,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 47	F52GMZ02	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Rend.: 1,000		302,20 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
B8PGARX2	U		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x 293,40000 =	293,40000	
Subtotal...						293,40000	293,40000
COST DIRECTE							293,40000
DESPESES INDIRECTES 3,00%							8,80200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							302,20200
P- 48	F52GMZ03	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Rend.: 1,000			407,88 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
B8PGARX3	U		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x 396,00000 =	396,00000	
					Subtotal...	396,00000	396,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,00000 11,88000 407,88000
P- 49	F52GMZ04	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Rend.: 1,000 235,87 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B8PGARX4	U		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 200X50X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x	229,00000 =	229,00000
						Subtotal...	229,00000
							229,00000
						COST DIRECTE	229,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	6,87000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	235.87000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU			
P- 50	F52GMZ06	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	Rend.: 1,000		544,66 €	
			*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
B8PGARX6	U		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x	528,80000 =	528,80000
					Subtotal...	528,80000	528,80000
					COST DIRECTE		528,80000
					DESPESES INDIRECTES 3.00%		15,86400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								544,66400
P- 51	F52GMZ07	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Rend.: 1,000				512,94 €
Materials:				Unitats	Preu €		Parcial	Import
B8PGARX7	U		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X100X100/90/80/70/60 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL O 50X50MM . INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x	498,00000 =	498,00000	
				Subtotal...			498,00000	498,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 498,00000 14,94000 512,94000
P- 52	F52GMZ08	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Rend.: 1,000 112,93 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B8PGMZ08	U		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 40X50X50 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X100MM AMB FORAT VERTICAL. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x	109,64000 =	109,64000
						Subtotal...	109,64000
							109,64000
						COST DIRECTE	109,64000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	3,28920
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	112,92920

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 53	F52GMZ09	U	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Rend.: 1,000			
						118,45	€
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
B8PGMZ09	U		SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 30X70X55 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL.LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x 115,00000 =	115,00000	
Subtotal...						115,00000	115,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 3,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,00000 3,45000 118,45000
P- 54	F52GMZ10	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Rend.: 1,000 360,50 €
Materials:				Unitats Preu € Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B8PGMZ10	U		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS ESGLAONAT DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X75 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x	350,00000 =	350,00000
						Subtotal...	350,00000
							350,00000
						COST DIRECTE	350,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	10,50000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	360,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 55	F52GMZ11	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA. *ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.	Rend.: 1,000			
						512,94	€
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
B8PGMZ11	U		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 150X70X90 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PVC A L'INTERIOR DELS GABIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x 498,00000 =	498,00000	
Subtotal...						498,00000	498,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

COST DIRECTE	498,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00%	14,94000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	512,94000

P- 56	F52GMZ16	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	Rend.: 1,000	333,10 €
-------	----------	---	---	--------------	----------

*ES JUSTIFICARÀ MITJANÇANT ALBARANS EL CUBICATGE FINAL.

Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
B8PGMZ16	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GABIONS DE PLANTA RECTANGULAR, MIDES 180X70X50/40/30 CM, DE PEDRA, PLENS, COMPACTATS I TRANSPORTABLES, TIPUS "GAVION COMPACT" O SIMILAR, CONSTRUÏDES A BASE DE MALLES DE BARILLES ENTRELLIGADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS "GALFAN" O SMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RATIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 G/M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AM TENSORS I "ESLIGAS" APTA PER A MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. GABIONS REPLENS DE PEDRA PEDRA CALCÀRIA COLOR OCRE SEGONS INDICACIONS DF, LLUM DE MALLA DE 50X50MM. INCLOSA P.P. DE TALLS, PECES ESPECIALS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, ELEVACIÓ, RIGIDITZADORS, ALINEAT DEL CONJUNT, TOT ACABAT SEGONS CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DEL FABRICANT, TOT EL MATERIAL, FABRICACIÓ, TRANSPORT, DESCÀRREGA I EL MUNTATGE A L'OBRA.	1,000	x 323,40000 =	323,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...				323,40000		323,40000	
COST DIRECTE						323,40000	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						9,70200	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						333,10200	
P- 57	F544UXQ1	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE MUR DE GABIONS, AMB PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O "ROSA PORRIÑO" A DECIDIR PER DF EN BASE A APORTACIÓ DE MOSTRES, ACABAT FLAMEJAT, DE 45X45X4 CM, COL·LOCAT. INCLOU BASE D'ASSENTAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ, DE GRUIX 5CM.	Rend.: 1,000		56,68 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	9,48600	
Materials:				Subtotal...		13,44450	13,44450
	BFGUXQ01	U	PECES DE GRANIT TIPUS GRIS CASTELLA "GRANILOURO" O SIMILAR, DE 45X45X4 CM., ACABAT FLAMEJAT	2,250 x	17,00000 =	38,25000	
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,024 x	139,07470 =	3,33779	
Subtotal...						41,58779	41,58779
COST DIRECTE						55,03229	
DESPESES INDIRECTES 3,00%						1,65097	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,68326	
P- 58	F561UGEO	M2	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE GEOTÈXIL SEPARADOR, TOTALMENT COL·LOCADA	Rend.: 1,000		4,16 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020 /R x	28,03000 =	0,56060	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040 /R x	31,62000 =	1,26480	
Materials:				Subtotal...		1,82540	1,82540
	B561UGEO	M2	LÀMINA DE GEOTÈXIL	1,100 x	2,01000 =	2,21100	
Subtotal...						2,21100	2,21100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		4,03640	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12109	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,15749	
P- 59	F931U120	M2	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000		10,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,009 /R x	26,39000 =	0,23751	
					Subtotal...	0,23751	0,23751
Maquinària:							
	C1331200	H	MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA	0,009 /R x	93,81000 =	0,84429	
	C13350A0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,009 /R x	75,17000 =	0,67653	
	C151-0033	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,003 /R x	58,36000 =	0,17508	
					Subtotal...	1,69590	1,69590
Materials:							
	B0111000	M3	AIGUA	0,015 x	1,97000 =	0,02955	
	B037UZA4	T	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	0,460 x	17,79000 =	8,18340	
					Subtotal...	8,21295	8,21295
				COST DIRECTE		10,14636	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,30439	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,45075	
P- 60	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000		12,02 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,070 /R x	26,39000 =	1,84730	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,020 /R x	31,62000 =	0,63240	
					Subtotal...	2,47970	2,47970
Maquinària:							
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,010 /R x	5,44000 =	0,05440	
					Subtotal...	0,05440	0,05440
Materials:							
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,105 x	86,75000 =	9,10875	
	B0D21070	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x	0,13000 =	0,02600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal...	9,13475		9,13475
			COST DIRECTE	11,66885		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,35007		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,01892		
P- 61	F965U0PX	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.	Rend.: 1,000		21,08 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007			H MANOBRE	0,250 /R x 26,39000 =	6,59750	
A0F-000B			H OFICIAL 1A	0,150 /R x 31,62000 =	4,74300	
			Subtotal...	11,34050		11,34050
Materials:						
B011-05ME			M3 AIGUA	0,001 x 2,04000 =	0,00204	
B055-067M			T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002 x 144,86000 =	0,28972	
B069-I4H8			M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030 x 93,22000 =	2,79660	
B965U0PX			M VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULO DE 8X20 CM (TIPUS P2 O TJ8 DE BREINCO O SIMILAR, A DECIDIR A OBRA PER DF)	1,050 x 5,75000 =	6,03750	
			Subtotal...	9,12586		9,12586
			COST DIRECTE	20,46636		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,61399		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	21,08035		
P- 62	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.	Rend.: 1,000		38,48 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,350	/R x	26,39000 =	9,23650
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	31,62000 =	7,90500
						Subtotal...	17,14150
							17,14150
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100
						Subtotal...	0,15100
							0,15100
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x	2,04000 =	0,00204
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x	144,86000 =	0,28972
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,101	x	93,22000 =	9,41522
	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	1,050	x	9,87000 =	10,36350
						Subtotal...	20,07048
							20,07048
						COST DIRECTE	37,36298
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,12089
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	38,48387

P- 63	F968UET5	U	PEÇA DE VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EN ESCAIRE TIPUS T-5, OBERTA O TANCADA DE 19/22X30 CM. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ FRESC HNE-20 DE 15 A 30 CM. DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB BEURADA DE CIMENT.	Rend.: 1,000			109,89 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Ma d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,280	/R x	31,62000 =	8,85360
						Subtotal...	22,04860
							22,04860
	Maquinària:						
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,020	/R x	7,55000 =	0,15100
						Subtotal...	0,15100
							0,15100
	Materials:						
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001	x	2,04000 =	0,00204
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,002	x	144,86000 =	0,28972
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,101	x	93,22000 =	9,41522

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 65	F9B5U158	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT/GRANALLAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2), COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE LLAMBORDES DE 1-1.5 CM. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA. LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE		0,225 /R x	26,39000 =	5,93775	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A		0,450 /R x	31,62000 =	14,22900	
					Subtotal...	20,16675	20,16675
Maquinària:							
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL		0,030 /R x	4,66000 =	0,13980	
					Subtotal...	0,13980	0,13980
Materials:							
B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.		0,025 x	12,48000 =	0,31200	
B033U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)		0,050 x	31,66000 =	1,58300	
B9B2U158	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE GRANIT GRIS LOURO DE 20X10X10 CM. ACABAT FLAMEJAT AMB ELS LATERALS TRONZATS (38 UT/M2). LA DENSITAT MÍNIMA SERÀ DE 2,63 KG / DM., LA SEVA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SERÀ SUPERIOR A 160 MPA, LA SEVA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ SERÀ MÉS GRAN DE 12,1 MPA, I LA SEVA ABSORCIÓ MÀXIMA A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA DE L'0,4%. DENOMINACIÓ PETROGRÀFICA: GRANIT DE DUES MIQUES, AMB OXIDACIÓ GENERALITZADA, MINERALS PRINCIPALS: FELDSPAT POTÀSSIC 35%, QUARS 32%, PLAGIOCLASA 20%, 7% MOSCOVITA, 5% BIOTITA 1% ACCESSORIS.		1,050 x	41,00000 =	43,05000	
					Subtotal...	44,94500	44,94500
					COST DIRECTE		65,25155
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,95755
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,20910

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 66	F9E1UX25	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE CIMENT, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000			28,66 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,300 /R x	31,62000 =	9,48600	
					Subtotal...	13,44450	13,44450
	Maquinària:						
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
					Subtotal...	0,11650	0,11650
	Materials:						
	B0111000	M3	AIGUA	0,010 x	1,97000 =	0,01970	
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003 x	63,73000 =	0,19119	
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	1,020 x	10,19000 =	10,39380	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0315 x	116,23690 =	3,66146	
					Subtotal...	14,26615	14,26615
					COST DIRECTE		27,82715
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,83481
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,66196

P- 67	F9F1UM05	M	MESTRA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X10X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000				7,42 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950		
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,100 /R x	31,62000 =	3,16200		
					Subtotal...	4,48150		4,48150
	Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650		
					Subtotal...	0,11650		0,11650
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010	x	2,04000 =	0,02040	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0031	x	144,86000 =	0,44907	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,003	x	116,23690 =	0,34871	
						Subtotal...	0,81818	0,81818
Altres:								
	B9F1UM21	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 20X10X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	0,105	x	17,00000 =	1,78500	
						Subtotal...	1,78500	1,78500
						COST DIRECTE		7,20118
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,21604
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,41722

P- 68	F9F1UM11	M	MESTRA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X20X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000				14,00 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,045	/R x	26,39000 =	1,18755	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,100	/R x	31,62000 =	3,16200	
						Subtotal...	4,34955	4,34955
Maquinària:								
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
						Subtotal...	0,11650	0,11650
Materials:								
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010	x	2,04000 =	0,02040	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,00306	x	144,86000 =	0,44327	
	B9F1U301	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X20X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	0,210	x	23,81000 =	5,00010	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0315	x	116,23690 =	3,66146	
						Subtotal...	9,12523	9,12523

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	13,59128		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,40774		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,99902		
P- 69	F9F1UM51	M	MESTRA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 40X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, AMB LES ARESTES VIVES A LES 4 CARES, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTES AMB BEURADA DE CIMENT, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000	30,02 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,170 /R x	26,39000 =	4,48630	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
					Subtotal...	17,13430	17,13430
Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x	4,66000 =	0,09320	
					Subtotal...	0,09320	0,09320
Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010 x	2,04000 =	0,02040	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,0031 x	144,86000 =	0,44907	
	B9F1UM51	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 40X40X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	0,400 x	17,00000 =	6,80000	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,040 x	116,23690 =	4,64948	
					Subtotal...	11,91895	11,91895
				COST DIRECTE	29,14645		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,87439		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,02084		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 70	F9F1UM5X	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE FORMIGÓ FRESC NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT BLANC, S'INCLOU L'ANIVELLAT I EL TALL DE PECES AMB DISC (TRAMS CURVATS).	Rend.: 1,000		22,61 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300 /R x	26,39000 =	7,91700	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
				Subtotal...		12,66000	12,66000
Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
				Subtotal...		0,11650	0,11650
Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,001 x	2,04000 =	0,00204	
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,00306 x	259,83000 =	0,79508	
	B069-14L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,060 x	86,75000 =	5,20500	
	B962-XX01	U	PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ BICAPA, CAPA SUPERIOR (3CM) PIGMENTADA COLOR BLANC, ACABAT LLIS, TIPUS G-3 DE SORIGUÉ O SIMILAR, MIDES 100X20X24 CM	1,000 x	3,17000 =	3,17000	
				Subtotal...		9,17212	9,17212
				COST DIRECTE			21,94862
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,65846
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,60708
P- 71	F9G1UXQ1	M2	BASE D'ESCALA DE LLOSA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB MALLA ELECTROSOLDADA D'ACER B500SD DE 15X15 DE D.8 MM, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU ENCOFRAT LATERAL, LÀMINA DE POLIETILÉ I ANIVELLAT. INCLOU FORMACIÓ DE GRAONAT I CONNEXIONS DE LA LLOSA ALS MURS LATERALS AMB CONNECTORS DE BARRA CORRUGADA I RESINES EPOXI.	Rend.: 1,000		39,21 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R x	27,29000 =	5,45800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	31,62000 =	6,32400
						Subtotal...	17,06000
							17,06000
	Maquinària:						
	C2005000	H	REGLE VIBRATORI	0,050	/R x	5,44000 =	0,27200
						Subtotal...	0,27200
							0,27200
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,1655	x	93,22000 =	15,42791
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,1007	x	1,58000 =	0,15911
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100	x	2,47000 =	2,71700
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,298	x	0,43000 =	0,55814
	B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,100	x	1,45000 =	1,59500
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,040	x	3,15000 =	0,12600
	B7711A00	M2	LÀMINA DE POLIETILÉ DE 50 MICRES DE GRUIX I 48 G/M2 DE PES	1,100	x	0,14000 =	0,15400
						Subtotal...	20,73716
							20,73716
						COST DIRECTE	38,06916
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,14207
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	39,21123

P- 72	F9H1U105	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000			15,60 €
-------	----------	----	---	--------------	--	--	---------

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,070 /R x	26,39000 =	1,84730
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,017 /R x	31,62000 =	0,53754
					Subtotal...	2,38484
						2,38484
	Maquinària:					
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,009 /R x	44,84000 =	0,40356
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,009 /R x	84,15000 =	0,75735
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,010 /R x	62,60000 =	0,62600
	C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007 /R x	48,36000 =	0,33852

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,009	/R x	49,85000 =	0,44865	
						Subtotal...	3,16796	3,16796
	Materials:							
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000	x	0,54000 =	0,54000	
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	0,120	x	75,47000 =	9,05640	
						Subtotal...	9,59640	9,59640
						COST DIRECTE		15,14920
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,45448
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,60368
P- 73	F9H1U116	M2	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA INTERMÈDIA, DE 6 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REG D'ADHERÈNCIA	Rend.: 1,000				21,50 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,075	/R x	26,39000 =	1,97925	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,018	/R x	31,62000 =	0,56916	
						Subtotal...	2,54841	2,54841
	Maquinària:							
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,010	/R x	84,15000 =	0,84150	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,060	/R x	98,98000 =	5,93880	
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,011	/R x	62,60000 =	0,68860	
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,010	/R x	75,17000 =	0,75170	
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,010	/R x	49,85000 =	0,49850	
						Subtotal...	8,71910	8,71910
	Materials:							
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,000	x	0,54000 =	0,54000	
	B9H1U320	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC22 B50/70 S (S-20), AMB ÀRIDS CALCÀRIS.	0,144	x	62,96000 =	9,06624	
						Subtotal...	9,60624	9,60624
						COST DIRECTE		20,87375
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,62621
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,49996

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 74	F9H5UC05	M2	AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT DE COLOR VERMELL A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 5 CM. DE GRUIX ,AMB ÀRIDS DE COLOR I BETUM SINTÈTIC AMB PIGMENT. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000		50,92 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,060 /R x	26,39000 =	1,58340	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,014 /R x	31,62000 =	0,44268	
Subtotal...						2,02608	2,02608
Maquinària:							
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008 /R x	84,15000 =	0,67320	
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388	
	C1709B00	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,004 /R x	62,60000 =	0,25040	
	C170D0A0	H	CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	0,008 /R x	75,17000 =	0,60136	
	C170E000	H	ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007 /R x	48,36000 =	0,33852	
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008 /R x	49,85000 =	0,39880	
Subtotal...						2,85616	2,85616
Materials:							
	B9H1U050	M2	REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,050 x	0,60000 =	0,63000	
	B9H1UCOL	T	AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F., AMB ÀRID GRANÍTIC DE COLOR I BETUM AMB PIGMENT I DIÀMETRE INFERIOR A 6 MM.	0,112 x	392,20000 =	43,92640	
Subtotal...						44,55640	44,55640
COST DIRECTE							49,43864
DESPESES INDIRECTES 3,00%							1,48316
COST EXECUCIÓ MATERIAL							50,92180

P- 75	F9H5UCZ4	M2	REPASSOS PUNTUALS D'AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT, AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT DE 4 CM. DE GRUIX. S'INCLOU L'ESCOMBRAT I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES	Rend.: 1,000		20,95 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,220 /R x	26,39000 =	5,80580	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,120 /R x	31,62000 =	3,79440	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		9,60020	9,60020
Maquinària:							
C1335050	H		CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	0,008 /R x	44,84000 =	0,35872	
C13350C0	H		CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,008 /R x	84,15000 =	0,67320	
C150MNC7	H		CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	0,006 /R x	98,98000 =	0,59388	
C1709B00	H		ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	0,008 /R x	62,60000 =	0,50080	
C170E000	H		ESCOBRADORA AUTOPROPULSADA	0,007 /R x	48,36000 =	0,33852	
C170U600	H		MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	0,008 /R x	49,85000 =	0,39880	
				Subtotal...		2,86392	2,86392
Materials:							
B9H1U050	M2		REG D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	1,050 x	0,60000 =	0,63000	
B9H1U100	T		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	0,096 x	75,47000 =	7,24512	
				Subtotal...		7,87512	7,87512
				COST DIRECTE			20,33924
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,61018
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,94942

P- 76	F9V2XX02	M	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER M10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, GRUIXOS NECESSARIS PER A LA CORRECTE COL.LOCACIÓ DE LA PEÇA DE GRAÓ SOBRE SOLERA. INCLOU P.P. DE TALL DE PECES I REJUNTATS, TRANSPORT I EMBALATGES	Rend.: 1,000			87,98 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H		MANOBRE	0,250 /R x	26,39000 =	6,59750	
A0F-000B	H		OFICIAL 1A	0,350 /R x	31,62000 =	11,06700	
				Subtotal...		17,66450	17,66450
Maquinària:							
C200URAD	H		MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x	4,66000 =	0,11650	
				Subtotal...		0,11650	0,11650
Materials:							
B9V2XXY1	UT		PECES DE FORMIGÓ TIPUS "SUPERSTEP" DE BREINCO O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, MIDES 60X40X15 CM, INCLOENT BANDA TEXTURADA/FRESSADA AMPLE 5CM.	1,700 x	38,76000 =	65,89200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,015	x	116,23690 =	1,74355
						Subtotal...	67,63555
							67,63555
						COST DIRECTE	85,41655
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,56250
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	87,97905
P- 77	F9Z4U106	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM B500SD UNE-EN 10080, INCLOS SEPARADORS			Rend.: 1,000	4,49 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,027	/R x	28,03000 =	0,75681
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,027	/R x	31,62000 =	0,85374
						Subtotal...	1,61055
							1,61055
	Materials:						
	B0A14200	KG	FILFERRO REUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,025	x	1,37000 =	0,03425
	B0B34234	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,100	x	2,47000 =	2,71700
						Subtotal...	2,75125
							2,75125
						COST DIRECTE	4,36180
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,13085
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,49265
P- 78	F9Z5U530	M	ENCOFRAT LATERAL PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB TAULER DE FUSTA DE PI, EN TRAMS RECTES O AMB RADIS SUPERIORS A 4 M. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MATAVIUS I JUNTS DE FORMIGONAT.			Rend.: 1,000	16,42 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,238	/R x	26,39000 =	6,28082
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,238	/R x	31,62000 =	7,52556
						Subtotal...	13,80638
							13,80638
	Materials:						
	B0A31000	KG	CLAUS D'ACER	0,150	x	1,58000 =	0,23700
	B0D71130	M2	TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX	1,200	x	1,45000 =	1,74000
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,050	x	3,15000 =	0,15750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal...			2,13450
						2,13450
			COST DIRECTE			15,94088
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,47823
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,41911
P- 79	FB12BR01	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	Rend.: 1,000		202,12 €
				Unitats	Preu €	Parcial
			Mà d'obra:			Import
			A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ	0,200 /R x	28,03000 =	5,60600
			A0D-0007 H MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800
			A0F-000B H OFICIAL 1A	0,200 /R x	31,62000 =	6,32400
			A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ	0,200 /R x	31,62000 =	6,32400
				Subtotal...		23,53200
						23,53200
			Materials:			
			B0A3UZ00 U PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000 x	1,35000 =	2,70000
			B550BR01 ML CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	1,000 x	170,00000 =	170,00000
				Subtotal...		172,70000
						172,70000
			COST DIRECTE			196,23200
			DESPESES INDIRECTES 3,00%			5,88696
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			202,11896

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 80	FB12BR02	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRËNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.	Rend.: 1,000		253,62 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ		0,200 /R x	28,03000 =	5,60600	
A0D-0007	H	MANOBRE		0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A		0,200 /R x	31,62000 =	6,32400	
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ		0,200 /R x	31,62000 =	6,32400	
					Subtotal...	23,53200	23,53200
Materials:							
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)		2,000 x	1,35000 =	2,70000	
B550BR02	U	CONJUNT DE BARANA, DE 95 CM D'ALÇADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, FORMADA PER DOBLE PASSAMÀ INCLINAT O HORITZONTAL, DE TUB D.30MM I MUNTANTS VERTICLAS I INCLINATS DE PASSAMÀ 30.10 MM, AMB PROTECCIÓ A CAIGUDES LATERALS A BASE DE MARC DE PLATINA 30.10MM AMB BRËNDOLES DE D.10MM CADA 10 CM SOLDAT A ESTRUCTURA DE MUNTANTS PRINCIPAL, FIXAT A LA BASE AMB PLATINA DE BASE, COLLATS AL PAVIMENT AMB RESINES EPOXI AMB LONG. D'ANCORATGE DE 30 CM. TOTALMENT ACABADA PER QUEDAR PERFECTAMENT ANCORADA AL PAVIMENT. TOT EL CONJUNT FABRICAT I SOLDAT A TALLER I ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. SENSE SOLDADURES EN OBRA. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.		1,000 x	220,00000 =	220,00000	
					Subtotal...	222,70000	222,70000
					COST DIRECTE		246,23200
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		7,38696
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		253,61896

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 81	FD11UNEJ	U	JORNADA TREBALLS DE NETEJA DE COL·LECTOR EXISTENT AMB INSPECCIÓ AMB CÁMERA, PER CONEIXER L'ESTAT DEL CLAVEGUERAM, S'INCLOU EL TRASLLAT D'EQUIPS I LES FEINES D'OFICINA TÈCNICA PER L'ELABORACIÓ D'INFORME DESCRIPTIU DELS TREBALLS REALITZATS I ANÁLISIS DE VIDEO	Rend.: 1,000		440,84 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:						
	C1A0UNE2	M	EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000 /R x	3,75000 =	187,50000	
	C1A0UNE3	M	TRASLLAT D'EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000 /R x	0,66000 =	33,00000	
	C1A0UNE4	M	EQUIP D'INSPECCIÓ CCTV	50,000 /R x	3,40000 =	170,00000	
	C1A0UNET	M	TRASLLAT DE L'EQUIP DE NETEJA HIDRODINAMICA	50,000 /R x	0,75000 =	37,50000	
					Subtotal...	428,00000	428,00000
					COST DIRECTE		428,00000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		12,84000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		440,84000
P- 82	FD75U030	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HNE-15 I P.P. D'ACOBLEMENTS.	Rend.: 1,000		40,32 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,350 /R x	26,39000 =	9,23650	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,350 /R x	31,62000 =	11,06700	
					Subtotal...	20,30350	20,30350
	Materials:						
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150 x	92,33000 =	13,84950	
	BD75U030	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 30 CM	1,050 x	4,58000 =	4,80900	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,002 x	93,18620 =	0,18637	
					Subtotal...	18,84487	18,84487
					COST DIRECTE		39,14837
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,17445
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		40,32282

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 83	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000		115 , 92 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000 /R x	26,39000 =	52,78000	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,150 /R x	31,62000 =	4,74300	
					Subtotal...	84,81300	84,81300
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	17,95000 =	17,95000	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,075 /R x	14,53000 =	1,08975	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,160 /R x	45,56000 =	7,28960	
					Subtotal...	26,32935	26,32935
	Materials:						
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	93,18620 =	1,39779	
					Subtotal...	1,39779	1,39779
					COST DIRECTE		112,54014
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,37620
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		115,91634
P- 84	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000		310 , 12 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000 /R x	26,39000 =	52,78000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	2,000 /R x	31,62000 =	63,24000	
					Subtotal...	116,02000	116,02000
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200 /R x	79,73000 =	15,94600	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,150 /R x	45,56000 =	6,83400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	28,18400	28,18400
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x	92,33000 =	9,23300	
	BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000	x	41,32000 =	41,32000	
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	106,24000 =	106,24000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x	93,18620 =	0,09319	
						Subtotal...	156,88619	156,88619
						COST DIRECTE		301,09019
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		9,03271
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		310,12290
P- 85	FDCKU3CF	M	REIXA INTERCEPTORA DE 30 CM D'AMPLADA FORMADA PER CANAL DE FORMIGÓ POLIMER AMB PENDENT INTERIOR, AMB PERFIL LATERAL, AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, FIXE I P.P. DE REIXA ABATIBLE ALS EXTREMS I CADA 10 M. DE LA CASA ULMA/ACO O EQUIVALENT. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 30 CM DE GRUIX, I PECES ESPECIALS I DE CONNEXIÓ SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE.	Rend.: 1,000				191,02 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,570	/R x	26,39000 =	15,04230	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,380	/R x	31,62000 =	12,01560	
						Subtotal...	27,05790	27,05790
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,150	/R x	79,73000 =	11,95950	
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,050	/R x	14,53000 =	0,72650	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030	/R x	45,56000 =	1,36680	
						Subtotal...	14,05280	14,05280
	Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,300	x	93,22000 =	27,96600	
	BD5H81J8	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	1,050	x	110,45000 =	115,97250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
				Subtotal...	143,93850	143,93850	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,40587	
				COST DIRECTE		185,45507	
				DESPESES INDIRECTES	3,00%	5,56365	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		191,01872	
P- 86	FDD1U050	M	SUPLEMENT DE POU DE REGISTRE D'1 M DE DIÀMETRE INT., AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, EL RECOBRIMENT DE 15 CM HM-20 I ELS GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ.	Rend.: 1,000		325,23 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000 /R x	26,39000 =	26,39000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,000 /R x	31,62000 =	31,62000	
				Subtotal...		58,01000	58,01000
Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,120 /R x	108,08000 =	12,96960	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,800 /R x	79,73000 =	63,78400	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,400 /R x	45,56000 =	18,22400	
				Subtotal...		94,97760	94,97760
Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,700 x	93,22000 =	65,25400	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	35,65000 =	35,65000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	50,27000 =	50,27000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	2,500 x	4,64000 =	11,60000	
				Subtotal...		162,77400	162,77400
				COST DIRECTE			315,76160
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		9,47285
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			325,23445

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 87	FDD1U0X1	U	POU DE REGISTRE D'1 M DE D.INT., 7,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA. S'INCLOU DESCOBRIMENT D'ENTRONCAMENT ACTUAL	Rend.: 1,000		3.064,62 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	12,000 /R x	26,39000 =	316,68000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	12,000 /R x	31,62000 =	379,44000	
					Subtotal...	696,12000	696,12000
Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,900 /R x	108,08000 =	97,27200	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	5,400 /R x	79,73000 =	430,54200	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	2,700 /R x	45,56000 =	123,01200	
					Subtotal...	650,82600	650,82600
Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	7,050 x	93,22000 =	657,20100	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	2,000 x	35,65000 =	71,30000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	8,000 x	50,27000 =	402,16000	
	BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000 x	68,16000 =	68,16000	
	BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000 x	96,07000 =	96,07000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILE AMB ÀNIMA D'ACER	18,000 x	4,64000 =	83,52000	
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000 x	250,00000 =	250,00000	
					Subtotal...	1.628,41100	1.628,41100
					COST DIRECTE		2.975,35700
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		89,26071
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.064,61771

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 88	FDD1U246	U	ADAPTACIÓ DE POU DE REGISTRE EXISTENT A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	Rend.: 1,000		139,48 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,800 /R x	26,39000 =	47,50200	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,800 /R x	31,62000 =	56,91600	
					Subtotal...	104,41800	104,41800
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	17,95000 =	17,95000	
					Subtotal...	17,95000	17,95000
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,120 x	93,22000 =	11,18640	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020 x	93,18620 =	1,86372	
					Subtotal...	13,05012	13,05012
					COST DIRECTE		135,41812
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,06254
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		139,48066
P- 89	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	Rend.: 1,000		396,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,800 /R x	26,39000 =	47,50200	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,800 /R x	31,62000 =	56,91600	
					Subtotal...	104,41800	104,41800
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000 /R x	17,95000 =	17,95000	
					Subtotal...	17,95000	17,95000
	Materials:						
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,120 x	93,22000 =	11,18640	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	1,000	x	250,00000 =	250,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	93,18620 =	1,86372	
						Subtotal...	263,05012	263,05012
						COST DIRECTE		385,41812
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		11,56254
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		396,98066
P- 90	FDD1U2XX	U	ADAPTACIÓ D'ARQUETES EXISTENTS DE DIVERSES INSTAL·LACIONS A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO	Rend.: 1,000				121,56 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,500	/R x	26,39000 =	39,58500	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,500	/R x	31,62000 =	47,43000	
						Subtotal...	87,01500	87,01500
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,000	/R x	17,95000 =	17,95000	
						Subtotal...	17,95000	17,95000
	Materials:							
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,120	x	93,22000 =	11,18640	
	D070X001	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A CENTRAL AMB ADDITIU RETARDANT DE FRAGUAT.	0,020	x	93,18620 =	1,86372	
						Subtotal...	13,05012	13,05012
						COST DIRECTE		118,01512
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,54045
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		121,55557
P- 91	FDD1XX01	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAONS EXISTENTS D'ACER PER NOUS GRAONS DE POLIPROPILÈ EN POUS EXISTENTS. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT.	Rend.: 1,000				26,51 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	31,62000 =	7,90500	
					Subtotal...	21,10000	21,10000
	Materials:						
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	1,000 x	4,64000 =	4,64000	
					Subtotal...	4,64000	4,64000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	5,000	/R x	31,62000 =	158,10000
						Subtotal...	414,27000
							414,27000
						COST DIRECTE	414,27000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	12,42810
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	426,69810
P- 94	FH31U145	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X6 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,000			4,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,025	/R x	28,03000 =	0,70075
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050
						Subtotal...	1,49125
							1,49125
	Materials:						
	BG31U045	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2.	1,020	x	2,39000 =	2,43780
						Subtotal...	2,43780
							2,43780
						COST DIRECTE	3,92905
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,11787
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,04692
P- 95	FH31U146	M	CONDUCTOR DE COURE VV-1000 DE 4X10 MM2. DE SECCIÓ, COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE TUBULAR EN RASA.	Rend.: 1,000			5,60 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,025	/R x	28,03000 =	0,70075
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,025	/R x	31,62000 =	0,79050
						Subtotal...	1,49125
							1,49125
	Materials:						
	BG31U046	M	CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM2.	1,020	x	3,87000 =	3,94740
						Subtotal...	3,94740
							3,94740
						COST DIRECTE	5,43865
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,16316
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,60181
P- 96	FH38U019	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT SUPERFICIALMENT.	Rend.: 1,000			4,64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 97	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,050	/R x	28,03000 =	1,40150
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,050	/R x	31,62000 =	1,58100
						Subtotal...	2,98250
							2,98250
	Materials:						
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,050	x	1,45000 =	1,52250
						Subtotal...	1,52250
							1,52250
					COST DIRECTE	4,50500	
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,13515	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,64015	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		11,12770	11,12770
Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x	108,08000 =	2,16160
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x	79,73000 =	7,97300
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050	/R x	45,56000 =	2,27800
				Subtotal...		12,79010	12,79010
Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x	21,54000 =	3,01560
	BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020	x	0,12000 =	0,12240
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100	x	1,92000 =	4,03200
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x	1,45000 =	1,47900
				Subtotal...		8,64900	8,64900
				COST DIRECTE			32,56680
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,97700
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,54380
P- 99	FHG4U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,000			170,39 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,550	/R x	26,39000 =	40,90450
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,550	/R x	31,62000 =	49,01100
				Subtotal...		89,91550	89,91550
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	79,73000 =	15,94600
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,100	/R x	7,55000 =	0,75500
				Subtotal...		16,70100	16,70100
Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100	x	92,33000 =	9,23300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	49,000	x	0,23000 =	11,27000	
	BDKZH9B0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,020	x	93,18620 =	1,86372	
						Subtotal...	58,80672	58,80672
						COST DIRECTE		165,42322
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,96270
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		170,38592
P- 100	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	Rend.: 1,000				264,85 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,950	/R x	26,39000 =	51,46050	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,950	/R x	31,62000 =	61,65900	
						Subtotal...	113,11950	113,11950
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x	79,73000 =	23,91900	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150	/R x	7,55000 =	1,13250	
						Subtotal...	25,05150	25,05150
	Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150	x	92,33000 =	13,84950	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000	x	0,23000 =	17,25000	
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x	83,21000 =	83,21000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050	x	93,18620 =	4,65931	
						Subtotal...	118,96881	118,96881

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	257,13981		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,71419		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	264,85400		
P- 101	FHM1ARX1	U	COLUMNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 50X50X80 CM, PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000	913,88 €		
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,700 /R x	28,03000 =	47,65100		
A0D-0007	H	MANOBRE	0,600 /R x	26,39000 =	15,83400		
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,600 /R x	31,62000 =	18,97200		
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700 /R x	31,62000 =	53,75400		
				Subtotal...		136,21100	136,21100
Maquinària:							
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,165 /R x	79,73000 =	13,15545		
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	0,500 /R x	62,76000 =	31,38000		
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,017 /R x	45,56000 =	0,77452		
				Subtotal...		45,30997	45,30997
Materials:							
B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,560 x	93,22000 =	52,20320		
BG3XUT08	U	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 8 M	1,000 x	29,54000 =	29,54000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BGM1ARX1	U	COLUMNNA CILÍNDRICA FABRICADA EN ACER S-235 JR GALVANITZADA EN CALENT, DE 5000MM D'ALÇÀRIA I 140MM DE DIÀMETRE, SENSE SORTIDA TOP, MECANITZADA PER FIXACIÓ DE DOS PROJECTORS A 180°, EL PRIMER A 4900MM I EL SEGON A 4500MM. INCLOU PORTELLA AMB TANCAMENT A 500MM. ACABAT AMB PINTURA EN POLS AL FORN COLOR RAL 9002. PLACA BASE DE 300X300MM AMB ENTRE FORATS DE 200X200MM, AMB ANELL DE REFORÇ I CARTEL·LES. INCLOU QUATRE PERNS DE M18X500MM AMB DUES FEMELLES I DUES VOLANDERES PER PERN. S'INCLOU PLACA DE BASE, PERNS D'ANCORATGE, PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2	1,000	x	624,00000 =	624,00000	
						Subtotal...	705,74320	705,74320
						COST DIRECTE		887,26417
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		26,61793
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		913,88210

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 102	FHNPARZ1	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL	Rend.: 1,000	386,36 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPD	H		AJUDANT ELECTRICISTA	0,450 /R x	28,03000 =	12,61350	
A0F-000E	H		OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R x	31,62000 =	14,22900	
					Subtotal...	26,84250	26,84250
Maquinària:							
C150-002X	H		CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R x	51,69000 =	23,26050	
					Subtotal...	23,26050	23,26050
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BGNZARZ1	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 563MA 30W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS).	1,000	x	325,00000 =	325,00000	
				Subtotal...			325,00000	325,00000
				COST DIRECTE				375,10300
				DESPESES INDIRECTES 3,00%				11,25309
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				386,35609

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 103	FHNPARZ2	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALSEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALSEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDAR ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNQUES DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS). COL.LOCAT FIXAT A COLUMNA VERTICAL	Rend.: 1,000	386,36 €

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,450 /R x	28,03000 =	12,61350	
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R x	31,62000 =	14,22900	
				Subtotal...	26,84250	26,84250
Maquinària:						
C150-002X	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R x	51,69000 =	23,26050	
				Subtotal...	23,26050	23,26050
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BGNPARZ2	U	PROJECTOR MILAN S DE PERFIL PLA AMB BAIXA RESISTÈNCIA AL VENT, AMB 16LEDS 375MA 20W 3000K I AMB DISTRIBUCIÓ LUMÍNICA A3. MIDES (LXAXH): 390X282,5X73MM, AMB UN PES NET DE 4,2 KG. EL SEU ANCORATGE MITJANÇANT LIRA PERMET ORIENTACIONS EN QUALEVOL ANGLE D'INCLINACIÓ, I ESTÀ PREPARAT PER A QUALEVOL SISTEMA DE CONTROL DE REGULACIÓ. ALTA EFICIÈNCIA DE FINS A 140 LM/W REALS, AMB DOBLE CAVITAT PER AL DRIVER I EL GRUP ÒPTIC, I COMPATIBILITAT AMB L'ESTÀNDARD ZHAGA (BOOK 15) I LA CONNECTIVITAT READY 4IOT. ROBUST DAVANT LES VIBRACIONS 5G. FABRICAT EN FOSA D'ALUMINI INJECTAT A PRESSIÓ, AMB UN DIFUSOR DE VIDRE TEMPERAT DE 5 MM QUE FILTRA ELS UV, EL PROJECTOR TÉ UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP66 I UN ÍNDEX DE PROTECCIÓ IK09 - IK10. LA DISSIPACIÓ TÈRMICA ÉS PASSIVA PER CONVECCIÓ, SENSE ALETES EXTERNES NI FLUIDS CONDUCTORS, I COMPTA AMB UN RECOBRIMENT DE PINTURA EN POLS DE POLIÈSTER RESISTENT A LA CORROSIÓ. EL PROJECTOR ÉS ORIENTABLE DE -120° A 120° D'INCLINACIÓ, AMB OBERTURA SUPERIOR PER A UN FÀCIL MANTENIMENT I MÒDULS REEMPLAÇABLES (LEDS, DRIVERS, SPD). L'ALTURA DE MUNTATGE RECOMANADA ÉS DE 4 A 6 METRES. EL DRIVER ÉS REGULABLE I PROGRAMABLE DE CORRENT CONSTANT, AMB OPCIONS DE REDUCCIÓ DE FLUX I CONNECTIVITAT READY 4IOT, I EL PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (SPD) ÉS DE 10-20KV I 20KA TIPUS 2. EL SISTEMA ÒPTIC UTILITZA LENTS DE PMMA 2X2, AMB 18 DISTRIBUCIONS LUMÍNiques DISPONIBLES, I TÉ UN FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS) ULOR DE 0% I UN FLUX HEMISFERI INFERIOR DLOR DE 100%, AMB CRI>70 (OPCIONAL >80). . LA VIDA MITJANA DELS LEDS ÉS DE MÉS DE 100.000 HORES (L90B10), I LA DEL DRIVER ÉS DE 100.000 HORES A TP<70°C. EL PROJECTOR POT OPERAR EN TEMPERATURES AMBIENT DE -35°C A +50°C, TÉ UNA SUPERFÍCIE AL VENT DE 0,028 M² I UNA GARANTIA DE 5 ANYS (OPCIONAL FINS A 10 ANYS)	1,000	x	325,00000 =	325,00000
				Subtotal...		325,00000	325,00000
				COST DIRECTE			375,10300
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			11,25309
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			386,35609
P- 104	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT	Rend.: 1,000			274,81 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,500	/R x	28,03000 =	14,01500
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000
						Subtotal...	29,82500
							29,82500
	Materials:						
	BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	1,000	x	236,98000 =	236,98000
						Subtotal...	236,98000
							236,98000
						COST DIRECTE	266,80500
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	8,00415
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	274,80915

P- 105	FJ00U006	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 6 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.	Rend.: 1,000			1.091,44 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	1,000	/R x	28,03000 =	28,03000
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000
						Subtotal...	59,65000
							59,65000
	Materials:						
	BJ00U006	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 6 M3/H.	1,000	x	1.000,00000 =	1.000,00000
						Subtotal...	1.000,00000
							1.000,00000
						COST DIRECTE	1.059,65000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	31,78950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.091,43950

P- 106	FJ10U051	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE BOQUES DE REG DE 40 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	Rend.: 1,000			6,13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,060	/R x	26,39000 =	1,58340
						Subtotal...	1,58340
							1,58340
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050	/R x	79,73000 =	3,98650
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050	/R x	7,55000 =	0,37750
						Subtotal...	4,36400
							4,36400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		5,94740	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,17842	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,12582	
P- 107	FJ10U052	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A XARXA DE DEGOTEIG I DIFUSORS, DE 20 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	Rend.: 1,000		3,78	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	1,05560	
					Subtotal...	1,05560	1,05560
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,030 /R x	79,73000 =	2,39190	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,030 /R x	7,55000 =	0,22650	
					Subtotal...	2,61840	2,61840
				COST DIRECTE		3,67400	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,11022	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,78422	
P- 108	FJ10UZ01	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE XARXA SUPERFICIAL DE REG EXISTENT. INCLOU CÀRREGA DE RUNA EN CONTENIDOR O CAMIÓ	Rend.: 1,000		217,45	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	8,000 /R x	26,39000 =	211,12000	
					Subtotal...	211,12000	211,12000
				COST DIRECTE		211,12000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		6,33360	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		217,45360	
P- 109	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIAMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	Rend.: 1,000		17,97	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,050 /R x	26,39000 =	1,31950	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,050 /R x	31,62000 =	1,58100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	165,42322		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,96270		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	170,38592		
P- 111	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000	264,85 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,950 /R x	26,39000 =	51,46050	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,950 /R x	31,62000 =	61,65900	
				Subtotal...		113,11950	113,11950
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	79,73000 =	23,91900	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,150 /R x	7,55000 =	1,13250	
				Subtotal...		25,05150	25,05150
Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,150 x	92,33000 =	13,84950	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	75,000 x	0,23000 =	17,25000	
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x	83,21000 =	83,21000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,050 x	93,18620 =	4,65931	
				Subtotal...		118,96881	118,96881
				COST DIRECTE	257,13981		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	7,71419		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	264,85400		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 112	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,000		5,54 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,065 /R x	28,03000 =	1,82195	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,065 /R x	31,62000 =	2,05530	
					Subtotal...	3,87725	3,87725
	Materials:						
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x	0,77000 =	0,78540	
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000 x	0,22000 =	0,22000	
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050 x	9,96000 =	0,49800	
					Subtotal...	1,50340	1,50340
					COST DIRECTE		5,38065
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,16142
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,54207
P- 113	FJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,000		7,64 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,075 /R x	28,03000 =	2,10225	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,075 /R x	31,62000 =	2,37150	
					Subtotal...	4,47375	4,47375
	Materials:						
	BJ22U740	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x	1,20000 =	1,22400	
	BJ2YU743	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000 x	0,25000 =	0,25000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ2ZU743	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,100	x	14,68000 =	1,46800	
Subtotal...							2,94200	2,94200
COST DIRECTE								7,41575
DESPESES INDIRECTES 3,00%								0,22247
COST EXECUCIÓ MATERIAL								7,63822

P- 114	FJ24U050	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,000				3,47 €
Mà d'obra:				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015	/R x	28,03000 =	0,42045	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	31,62000 =	0,47430	
Subtotal...							0,89475	0,89475
Materials:								
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	21,54000 =	1,50780	
	BG22UB20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	0,97000 =	0,97000	
Subtotal...							2,47780	2,47780
COST DIRECTE								3,37255
DESPESES INDIRECTES 3,00%								0,10118
COST EXECUCIÓ MATERIAL								3,47373

P- 115	FJ24U090	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE DEGOTEIG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,000				4,45 €
Mà d'obra:				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,015	/R x	28,03000 =	0,42045	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,015	/R x	31,62000 =	0,47430	
Subtotal...							0,89475	0,89475
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x	21,54000 =	1,50780	
	BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x	1,92000 =	1,92000	
						Subtotal...	3,42780	3,42780
						COST DIRECTE		4,32255
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12968
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.45223

P- 116	FJ33U040	M	TUBERIA TECH-LINE FORMAT PER TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ DE EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,000			2,39 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPE	H		AJUDANT LAMPISTA	0,015 /R x	28,03000 =	0,42045	
A0F-000N	H		OFICIAL 1A LAMPISTA	0,015 /R x	31,62000 =	0,47430	
					Subtotal...	0,89475	0,89475
Materials:							
BJ22U221	M		TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 40 CM. I MEMBRANA D	1,000 x	1,09000 =	1,09000	
BJ2YU302	U		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x	0,12000 =	0,12000	
BJ2ZU302	U		ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,200 x	1,08000 =	0,21600	
					Subtotal...	1,42600	1,42600
				COST DIRECTE			2,32075
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,06962
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,39037

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 117	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.	Rend.: 1,000		5,11 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPH			AJUDANT MUNTADOR	0,030 /R x	28,03000 =	0,84090	
A0F-000M			OFICIAL 1A JARDINER	0,030 /R x	31,62000 =	0,94860	
					Subtotal...	1,78950	1,78950
Materials:							
BJ22U220			TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000 x	1,29000 =	2,58000	
BJ2YU004			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000 x	0,16000 =	0,16000	
BJ2ZU302			ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400 x	1,08000 =	0,43200	
					Subtotal...	3,17200	3,17200
					COST DIRECTE		4,96150
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,14885
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,11035
P- 118	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.	Rend.: 1,000		70,07 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPE			AJUDANT LAMPISTA	0,370 /R x	28,03000 =	10,37110	
A0F-000N			OFICIAL 1A LAMPISTA	0,370 /R x	31,62000 =	11,69940	
					Subtotal...	22,07050	22,07050
Materials:							
BJ41U750			VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000 x	45,96000 =	45,96000	
					Subtotal...	45,96000	45,96000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST DIRECTE			68,03050
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,04092
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,07142
P- 119	FJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'	Rend.: 1,000			51,81 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,330 /R x	28,03000 =	9,24990	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,330 /R x	31,62000 =	10,43460	
					Subtotal...	19,68450	19,68450
	Materials:						
	BJ42U500	U	VÀLVULA ANTIRETORN DE D. 1'.	1,000 x	30,62000 =	30,62000	
					Subtotal...	30,62000	30,62000
				COST DIRECTE			50,30450
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,50914
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,81363
P- 120	FJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1', AMB FILTRE INCORPORAT.	Rend.: 1,000			69,16 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,600 /R x	28,03000 =	16,81800	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600 /R x	31,62000 =	18,97200	
					Subtotal...	35,79000	35,79000
	Materials:						
	BJ43U500	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	1,000 x	31,36000 =	31,36000	
					Subtotal...	31,36000	31,36000
				COST DIRECTE			67,15000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			2,01450
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,16450

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 121	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT. INCLOU CLAU DE PAS.	Rend.: 1,000		120,52 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,700 /R x	28,03000 =	19,62100	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700 /R x	31,62000 =	22,13400	
				Subtotal...		41,75500	41,75500
Materials:							
	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	1,000 x	75,25000 =	75,25000	
				Subtotal...		75,25000	75,25000
				COST DIRECTE		117,00500	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		3,51015	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,51515	

P- 122	FJ45ARX8	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000		593,28 €	
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ45ARX8	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLA' REF.SBP052B8P O EQUIVALENT, PER A 4 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ 230 VAC-24 VAC. S'INCLOU TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC, P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	1,000	x	469,00000 =	469,00000
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000	x	107,00000 =	107,00000
						Subtotal...	576,00000
							576,00000
						COST DIRECTE	576,00000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	17,28000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	593,28000
P- 123	FJ46UA00	U	VÀLVULA DE RENTAT, A PRESSIÓ DE TANCAT DE 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	H	AJUDANT LAMPISTA	0,050 /R x	28,03000 =	1,40150	
	A0F-000N	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,100 /R x	31,62000 =	3,16200	
						Subtotal...	4,56350
							4,56350
	Materials:						
	BJ46U00R	U	VÀLVULA DE RENTAT A PRESSIÓ DE TANCAT 0,12 ATM. I AMB UN CABAL DE RENTAT DE 1,6 L.	1,000	x	4,18000 =	4,18000
						Subtotal...	4,18000
							4,18000
						COST DIRECTE	8,74350
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,26231
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,00581
P- 124	FPH1U010	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. S'INCLOU EL PREMARCATGE	Rend.: 1,000			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,005	/R x	26,39000 =	0,13195
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620
						Subtotal...	0,44815
							0,44815
	Maquinària:						
	C1B02A00	H	MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA	0,005	/R x	40,47000 =	0,20235
						Subtotal...	0,20235
							0,20235
	Materials:						
	BPH1UACR	M2	PINTURA ACRÍLICA ESPECIAL TRANSIT URBA	0,100	x	9,60000 =	0,96000
						Subtotal...	0,96000
							0,96000
						COST DIRECTE	1,61050
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,04832
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,65882
P- 125	FPH1UTR3	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,179			6,27 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,020	/R x	26,39000 =	0,44767
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,020	/R x	31,62000 =	0,53639
						Subtotal...	0,98406
							0,98406
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,300	x	17,00000 =	5,10000
						Subtotal...	5,10000
							5,10000
						COST DIRECTE	6,08406
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,18252
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,26658
P- 126	FPH1UTR4	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,137			8,48 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,028	/R x	26,39000 =	0,64989
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,028	/R x	31,62000 =	0,77868
						Subtotal...	1,42857
							1,42857
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,400	x	17,00000 =	6,80000
				Subtotal...		6,80000	6,80000
				COST DIRECTE			8,22857
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,24686
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,47543
P- 127	FPH1UTR5	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA O DISCONTÍNUA DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS	Rend.: 1,000			10,43 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,028	/R x 26,39000 =	0,73892	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,028	/R x 31,62000 =	0,88536	
				Subtotal...		1,62428	1,62428
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	0,500	x	17,00000 =	8,50000
				Subtotal...		8,50000	8,50000
				COST DIRECTE			10,12428
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,30373
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,42801
P- 128	FPH1UTXX	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT AMB APLICACIO MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS, COLOR VERMELL	Rend.: 1,000			20,86 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,056	/R x 26,39000 =	1,47784	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,056	/R x 31,62000 =	1,77072	
				Subtotal...		3,24856	3,24856
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000	x	17,00000 =	17,00000
				Subtotal...		17,00000	17,00000
				COST DIRECTE			20,24856
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,60746
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,85602

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 129	FPH2USU2	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LLETRES, FIGURES, FLETXES, SENYALS, ETC. AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.	Rend.: 1,000		30,66 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,220 /R x	26,39000 =	5,80580	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,220 /R x	31,62000 =	6,95640	
					Subtotal...	12,76220	12,76220
	Materials:						
	BPH1U200	M2	PINTURA DE DOS COMPONENTS PER A MARQUES VIALS, DE COLOR BLANC	1,000 x	17,00000 =	17,00000	
					Subtotal...	17,00000	17,00000
					COST DIRECTE		29,76220
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,89287
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,65507
P- 130	FPV1U262	U	PLACA D'ACER CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE REFLECTANT NIVELL II, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA	Rend.: 1,000		82,69 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,800 /R x	26,39000 =	21,11200	
					Subtotal...	21,11200	21,11200
	Materials:						
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x	1,35000 =	1,35000	
	BBM12603	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	1,000 x	57,82000 =	57,82000	
					Subtotal...	59,17000	59,17000
					COST DIRECTE		80,28200
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		2,40846
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,69046
P- 131	FPV1USE2	U	TREBALLS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PELS DESVIAMENTS DELS VEHICLES PER MOTIU DE LES OBRES, SEGONS EL PLANOL DEL DEPARTAMENT DE TRÀNSIT I TRANSPORTS AMB PLACA DE 40X60 CM.AMB LAMINA REFECTORA RA2 FIXADA MECÀNICAMENT I POSTERIOR RETIRADA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT	Rend.: 1,000		70,64 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU	
Mà d'obra:											
	A0D-0007	H	MANOBRE					0,100	/R x	26,39000 =	2,63900
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A					0,100	/R x	31,62000 =	3,16200
									Subtotal...	5,80100	5,80100
Maquinària:											
	C1101200	H	COMPRESSOR	AMB	DOS	MARTELLS	0,010	/R x	17,95000 =	0,17950	
									Subtotal...	0,17950	0,17950
Materials:											
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.					0,100	x	10,19000 =	1,01900
	BPV4U300	U	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM I 3 M DE LLARGÀRIA					1,000	x	37,12000 =	37,12000
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L					0,005	x	93,18620 =	0,46593
									Subtotal...	38,60493	38,60493
Altres:											
	BPV3U406	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 40X60 CM. AMB LAMINA RETROREFECTORA RA2					1,000	x	24,00000 =	24,00000
									Subtotal...	24,00000	24,00000
										COST DIRECTE	68,58543
										DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,05756
										COST EXECUCIÓ MATERIAL	70,64299

P- 132	FPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE 3,2 M. DE LLARGÀRIA I 2 MM. DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA I FORMIGONAT. S'INCLOU DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT	Rend.: 1,000			158,06 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,100	/R x	26,39000 =	29,02900
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x	31,62000 =	34,78200
Subtotal...							63,81100
							63,81100
Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	17,95000 =	0,89750
Subtotal...							0,89750
							0,89750
Materials:							
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030	x	92,33000 =	2,76990
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS DE COLOR GRIS.	0,160	x	10,19000 =	1,63040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BPV4U301	U	SUPORT CIRCULAR GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXTERIOR DE 3,20 M. D'ALÇADA I 3 MM. DE GRUIX	1,000	x	84,35000 =	84,35000
						Subtotal...	88,75030
							88,75030
						COST DIRECTE	153,45880
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	4,60376
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	158,06256
P- 133	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A NOVA UBICACIÓ.	Rend.: 1,000			69,50 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,100	/R x	26,39000 =	29,02900
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,100	/R x	31,62000 =	34,78200
						Subtotal...	63,81100
							63,81100
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,050	/R x	17,95000 =	0,89750
						Subtotal...	0,89750
							0,89750
	Materials:						
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030	x	92,33000 =	2,76990
						Subtotal...	2,76990
							2,76990
						COST DIRECTE	67,47840
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,02435
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	69,50275
P- 134	FPX1U10Z	U	DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE COLUMNA DE 4'' DE DIAMETRE, DE 2,40 M D'ALÇÀRIA, ENCASTADA 30 CM. AL PAVIMENT. S'INCLOU COLZE DE DIAMETRE 110 I 90º, EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X40X60CM., CABLE DE CONNEXIÓ, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLET, INCLÒS EL DELS SEMÀFORS I NUMERACIÓ	Rend.: 1,000			165,75 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	1,000	/R x	28,03000 =	28,03000
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		88,65500	88,65500
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x	79,73000 =	23,91900	
	C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	0,600 /R x	62,76000 =	37,65600	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,030 /R x	45,56000 =	1,36680	
				Subtotal...		62,94180	62,94180
Materials:							
	B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,100 x	93,22000 =	9,32200	
				Subtotal...		9,32200	9,32200
				COST DIRECTE			160,91880
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			4,82756
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			165,74636
P- 135	FPX74306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIROSEGADORS TETRAPOLAR DE 4X2,5 MM2 DE SECCIÓ I COL·LOCAT EN TUBULAR	Rend.: 1,000			9,32 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,070 /R x	28,03000 =	1,96210	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,070 /R x	31,62000 =	2,21340	
				Subtotal...		4,17550	4,17550
Materials:							
	BG314301	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TIPUS ARMAT I ANTIRROSEGADORS TETREPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2	1,000 x	4,87000 =	4,87000	
				Subtotal...		4,87000	4,87000
				COST DIRECTE			9,04550
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,27137
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,31687

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 136	FPX7U0S2	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 2 TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE D.125 MM. EXTERIORS'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRANT DE TERRES.	Rend.: 1,000		36,42 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800		
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,100 /R x	31,62000 =	3,16200		
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,085 /R x	31,62000 =	2,68770		
				Subtotal...		11,12770	11,12770
Maquinària:							
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	108,08000 =	2,16160		
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300		
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,050 /R x	7,55000 =	0,37750		
C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,050 /R x	45,56000 =	2,27800		
				Subtotal...		12,79010	12,79010
Materials:							
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140 x	21,54000 =	3,01560		
BDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA	1,020 x	0,12000 =	0,12240		
BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,100 x	3,25000 =	6,82500		
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020 x	1,45000 =	1,47900		
				Subtotal...		11,44200	11,44200
				COST DIRECTE			35,35980
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,06079
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,42059
P- 137	FPX7U46B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A XARXA SEMÀFORS, DE 40X40X60 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB LA INSCRIPCIÓ SENYALS TRÀNSIT.	Rend.: 1,000		170,39 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							129,94995
P- 139	FQ42UCA0	U	PILONA DE FOSA GRIS DE 10 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. D'ALÇADA AMB UNA ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, MODEL C43P, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000			109,16 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
				Subtotal...		23,20400	23,20400
Materials:							
	B069-2A9O	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,030 x	92,33000 =	2,76990	
	BQ41UC43	U	PILONA DE FOSA GRIS AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, MOD C43P.	1,000 x	80,01000 =	80,01000	
				Subtotal...		82,77990	82,77990
				COST DIRECTE			105,98390
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			3,17952
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,16342
P- 140	FQC1UGAL	U	APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA FIXAT AL TERRA AMB MORTER	Rend.: 1,000			74,68 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450 /R x	26,39000 =	11,87550	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,450 /R x	31,62000 =	14,22900	
				Subtotal...		26,10450	26,10450
Materials:							
	BQC1UGAL	U	APARCABICICLETES D'ACER GALVANITZAT DE 5 CM. DE DIAMETRE AMB FORMA D'U INVERTIDA.	1,000 x	45,00000 =	45,00000	
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015 x	93,18620 =	1,39779	
				Subtotal...		46,39779	46,39779

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	72,50229		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,17507		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	74,67736		
P- 141	FQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.FIXADA AMB BARRA ROSCADA GALVANITZADA (3 U DE L=15 CM I D.12) I RESINA QUÍMICA D'EPÒXI BICOMPONENT SENSE ESTIRENS	Rend.: 1,000	54,03 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250 /R x	26,39000 =	6,59750	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,500 /R x	31,62000 =	15,81000	
				Subtotal...		22,40750	22,40750
Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	3,000 x	1,35000 =	4,05000	
	BQC3UZ09	U	SEPARADOR DE CARRIL BICICLETA MODEL ZEBRA 9 DE ZICLA O EQUIVALENT, DE 9 CM D'ALÇADA DE MIDES APROX 77,5X16,5X9 CM.	1,000 x	26,00000 =	26,00000	
				Subtotal...		30,05000	30,05000
				COST DIRECTE	52,45750		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,57373		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	54,03123		
P- 142	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000	93,81 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,150 /R x	26,39000 =	30,34850	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	1,000 /R x	31,62000 =	31,62000	
				Subtotal...		61,96850	61,96850
Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250 /R x	89,10000 =	22,27500	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,150 /R x	45,56000 =	6,83400	
				Subtotal...		29,10900	29,10900
				COST DIRECTE	91,07750		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,73233		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	93,80983			
P- 143	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000		12,91 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,100 /R x	26,39000 =	2,63900	
A0F-000M				0,100 /R x	31,62000 =	3,16200	
				Subtotal...		5,80100	5,80100
Maquinària:							
C1311110				0,050 /R x	89,10000 =	4,45500	
C154-003N				0,050 /R x	45,56000 =	2,27800	
				Subtotal...		6,73300	6,73300
				COST DIRECTE		12,53400	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,37602	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,91002	
P- 144	FR2B1101	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	Rend.: 1,000		2,61 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000M				0,080 /R x	31,62000 =	2,52960	
				Subtotal...		2,52960	2,52960
				COST DIRECTE		2,52960	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,07589	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,60549	
P- 145	FR2B1119	M2	SERVEI DE LLAURADA DE LES SUPERFÍCIES DE TERRA ABANS DE REBRE LA TERRA ADEQUADA I EL COMPOST, PER EL SEU ESPONJAMENT MITJANÇANT TRACTOR 75CV AMB ESTRIPADORA	Rend.: 1,000		3,63 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ				0,080 /R x	28,03000 =	2,24240	
A0F-000M				0,010 /R x	31,62000 =	0,31620	
				Subtotal...		2,55860	2,55860
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	CR241119	M2	MOTOCULTOR DE 7CV PER A TREBALL DE TERRENY	1,000 /R x	0,97000 =	0,97000	
					Subtotal...	0,97000	0,97000
					COST DIRECTE		3,52860
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,10586
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,63446
P- 146	FR3PUEST	M3	CARREGA I ESTESA DE LA MESCLA DE TERRA ADEQUADA I COMPOST FETA A OBRA EN PARTERRES I ESPAIS DE SEMBRA	Rend.: 1,000			6,65 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,150 /R x	28,03000 =	4,20450	
					Subtotal...	4,20450	4,20450
	Maquinària:						
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,020 /R x	112,48000 =	2,24960	
					Subtotal...	2,24960	2,24960
					COST DIRECTE		6,45410
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19362
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,64772
P- 147	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	Rend.: 1,000			54,83 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,750 /R x	26,39000 =	19,79250	
					Subtotal...	19,79250	19,79250
	Materials:						
	B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	1,150 x	29,08000 =	33,44200	
					Subtotal...	33,44200	33,44200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	53,23450		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,59704		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	54,83153		
P- 148	FR3PXX02	M3	SUBMINISTRE I VOLTEJAT A OBRA DE BARREJA DE SORRA RENTADA, TERRA VEGETAL I CONDICIONADORS DEL SÒL AMB COMPOSTOS ORGÀNICS, ESTIMULADORS DEL CREIXEMENT DE LES ARRELS I POLÍMERS HIDROABSORVENTS. INCLÓS P.P. DE FORMACIÓ I RETIRADA DE ZONA DE VOLTEIG.	Rend.: 1,000	24,18 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Maquinària:							
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,012 /R x	112,48000 =	1,34976	
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,050 /R x	58,18000 =	2,90900	
					Subtotal...	4,25876	4,25876
Materials:							
	BR3PU006	M3	COMPOST ORGÀNIC AMB ACTIVITAT MICROBIANA	0,200 x	18,50000 =	3,70000	
	BR3PU008	M3	TERRA ADEQUADA O NATURAL PER A JARDINERIA, SEGONS NTJ05T	0,800 x	19,40000 =	15,52000	
					Subtotal...	19,22000	19,22000
				COST DIRECTE	23,47876		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,70436		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,18312		
P- 149	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. S'INCLOU PRIMER REG MANUAL.	Rend.: 1,000	42,68 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,400 /R x	28,03000 =	11,21200	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200 /R x	31,62000 =	6,32400	
					Subtotal...	17,53600	17,53600
Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x	79,73000 =	3,98650	
	C154-003N	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,200 /R x	45,56000 =	9,11200	
					Subtotal...	13,09850	13,09850
Materials:							
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500 x	21,61000 =	10,80500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal...	10,80500		10,80500
			COST DIRECTE	41,43950		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,24319		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,68269		
P- 150	FR72U082	M2	HIDROSEMBRA A PRESSIÓ AMB BARREJA DE LLAVORS DE PRAT FLORIT TIPUS GARDEN FLOWRES DE BERTRAND O EQUIVALENT. S'INCLOU ADOBS, PRODUCTES ESTABILITZADORS, COBERTURA VEGETAL ESPECIAL I COMPOST DE MICROORGANISMES LATENTS. INCLÓS LA PRÈVIA PROTECCIÓ DELS BANCs QUE DELIMITEN EL TALÚS	Rend.: 1,000		2,94 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,007 /R x	31,62000 =	0,22134	
			Subtotal...		0,22134	0,22134
Maquinària:						
C151-0033	H	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,006 /R x	58,36000 =	0,35016	
C152-003B	H	CAMIÓ GRUA	0,006 /R x	62,76000 =	0,37656	
CR713300	H	HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ	0,006 /R x	42,09000 =	0,25254	
			Subtotal...		0,97926	0,97926
Materials:						
BR4UU104	M2	PRAT FLORIT DE BARREJA TIPUS GARDEN FLOWERS DE BERTRAND O EQUIVALENT	1,100 x	1,50000 =	1,65000	
			Subtotal...		1,65000	1,65000
			COST DIRECTE	2,85060		
			DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,08552		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,93612		
P- 151	FRZ2U003	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	Rend.: 1,000		49,79 €
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,450 /R x	28,03000 =	12,61350	
A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,450 /R x	31,62000 =	14,22900	
			Subtotal...		26,84250	26,84250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	1,35000 =	1,35000	
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,005	x	272.60000 =	1,36300	
	BRZ21810	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,000	x	5,90000 =	17,70000	
	BRZ22510	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	3,000	x	0,36000 =	1,08000	
						Subtotal...	21,49300	21,49300
COST DIRECTE								48,33550
DESPESES INDIRECTES 3,00%								1,45007
COST EXECUCIÓ MATERIAL								49,78557

P- 152	FRZUU010	U	PROTECCIÓ D'ARBRES EXISTENTS FORMADA PER TRES PNEUMÀTICS RECICLATS ENVOLCALLANT EL TRONC, I CERCLE DE TAULONS DE FUSTA PER FORA DELS PNEUMÀTICS. TOT EL CONJUNT FIXAT PER MITJÀ DE FILFERRO ANELLANT ELS TAULONS I CLAUS ENTRE TAULONS I PNEUMÀTICS	Rend.: 1,000			44,56 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,200 /R x	31,62000 =	6,32400	
					Subtotal...	16,88000	16,88000
Materials:							
	BR81U010	U	PROTECCIÓ D'ARBRAT AMB TRES PNEUMÀTICS RECICLATS I TAULONS DE FUSTA DE 2 M. DE LLARGÀRIA	1,000 x	26,38000 =	26,38000	
					Subtotal...	26,38000	26,38000
				COST DIRECTE			43,26000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,29780
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,55780

P- 153	FRZUUBX6	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM , DE PROFUNDIDAD PER PROTEGIR I DESVIAR LES ARRELS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS CAP A BAIX INCLÓS SOLAPAMENT MÍNIM DE 20CM	Rend.: 1,000				16,19 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,050	/R x 28,03000 =	1,40150		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620
						Subtotal...	1,71770
	Materials:						1,71770
	BRZUUBX6	ML	BARRERA ANTIARRELS AMB NERVIS TIPUS REROOT 2000, 1 MM DE GRUIX, DE GREENLEAF O EQUIVALENT DE 60 CM	1,000	x	14,00000 =	14,00000
						Subtotal...	14,00000
						COST DIRECTE	15,71770
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,47153
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,18923
P- 154	FRZUUMDG	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MALLA ANTIHERBES EN PARTERRES DE JARDÍ SEC I JARDÍ D'OMBRA AMB MALLA ANTIHERBES DE 125 GR TERMOSOLDADA TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT I FIXADA AMB GRAPES DE 6MM AMB PUNTA I DE 13X3 AMB PUNTA A UNA PAUTA MÍNIMA DE 3 UT/M2	Rend.: 1,000			2,96 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,010	/R x	28,03000 =	0,28030
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620
						Subtotal...	0,59650
	Materials:						0,59650
	BR3PU014	M2	MALLA ANTIHERBES TERMOSOLDADA DE 125 GR TIPUS DUPONT GOLD O EQUIVALENT EN ROTLLOS DE 2X100 M	1,100	x	1,17000 =	1,28700
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	3,000	x	0,33000 =	0,99000
						Subtotal...	2,27700
							2,27700
						COST DIRECTE	2,87350
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,08621
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,95971
P- 155	FRZUXX01	U	SUBMNISTRAMENT DE TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	Rend.: 1,000			13,19 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,100	/R x	28,03000 =	2,80300
						Subtotal...	2,80300
							2,80300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials:							
	BRZUXX01	M	TUB D'AIREACIÓ AL VOLTANT DE PA DE TERRA (4 ML APROX.), 50 MM DE DIÀM., AMB SORTIDA A L'EXTERIOR MITJANÇANT TUB AMB TAPA DEL TIPUS ROOTRAIN URBAN O SIMILAR	4,000	x	2,50000 =	10,00000
						Subtotal...	10,00000
							10,00000
						COST DIRECTE	12,80300
						DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,38409
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,18709
P- 156	FSS1U000	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	Rend.: 1,000			10.047,37 €
P- 157	GG24005	U	ARRABASSADA DE SOQUES AMB TRACTOR I ESTRI ARRABASSADOR PER EXTREURE O TRITURAR LA SOCA DELS ARBRES I LES ARRELS EXISTENTS A L'ESCOCELL PER TAL DE PERMETRE L'OBERTURA D'UN NOU FORAT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER LA PLANTACIÓ D'UN NOU EXEMPLAR. INCLOU LES REPARACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES PER TAL DE QUE EL PAVIMENT, ELS POSSIBLES SERVEIS EXISTENTS I ELS ESCOCELLS QUEDIN EN LES MATEIXES CONDICIONS D'ABANS D'INICIAR EL PROCES. S'INCLOU LA RETIRADA DE RESTES A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000			72,86 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,700 /R x	28,03000 =	19,62100	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,700 /R x	31,62000 =	22,13400	
						Subtotal...	41,75500
41,75500							
Maquinària:							
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,200 /R x	14,53000 =	2,90600	
	CRVFO	H	VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES, MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES	1,000 /R x	8,15000 =	8,15000	
	CRA09	H	TRACTOR AMB ESTRI ARREBASSADORA DE SOQUES	0,700 /R x	16,18000 =	11,32600	
						Subtotal...	22,38200
22,38200							
Materials:							
	BSA03	H	EINES I UTENSILIS	1,000	x	4,60000 =	4,60000
	BSA04	U	MATERIAL AUXILIAR	1,000	x	2,00000 =	2,00000
						Subtotal...	6,60000
6,60000							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE	70,73700		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	2,12211		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	72,85911		
P- 158	P2257-54BE	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	Rend.: 1,000	6,54 €		
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C13350C0	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,045 /R x	84,15000 =	3,78675	
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,026 /R x	98,69000 =	2,56594	
				Subtotal...		6,35269	6,35269
				COST DIRECTE	6,35269		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,19058		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,54327		
P- 159	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	Rend.: 1,000	2,91 €		
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,100 /R x	28,25000 =	2,82500	
				Subtotal...		2,82500	2,82500
				COST DIRECTE	2,82500		
				DESPESES INDIRECTES 3,00%	0,08475		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,90975		
P- 160	P2R4-VSRM	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	Rend.: 1,000	12,92 €		
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,021 /R x	98,69000 =	2,07249	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,180 /R x	58,18000 =	10,47240	
				Subtotal...		12,54489	12,54489
					COST DIRECTE		12,54489
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,37635
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,92124
P- 161	P2R5-DT1F	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	Rend.: 1,000			10,37 €
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C154-003M	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T	0,173 /R x	58,18000 =	10,06514	
				Subtotal...		10,06514	10,06514
					COST DIRECTE		10,06514
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,30195
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,36709
P- 162	P446-DMAC	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS	Rend.: 1,000			2,89 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,012 /R x	28,03000 =	0,33636	
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,012 /R x	30,41000 =	0,36492	
				Subtotal...		0,70128	0,70128
	Materials:						
	B44Z-0LW8	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,000 x	2,09000 =	2,09000	
				Subtotal...		2,09000	2,09000
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,01753
					COST DIRECTE		2,80881
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,08426

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,89308			
P- 163	P992-X910	M	FORMACIÓ D'ESCOCELL, AMB PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR), REJUNTADES AMB MORTER 1:4 (M-8) ELABORAT A L'OBRA I BASE DE FORMIGÓ FRESC D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20. INCLOU TALL DE PECES I MERMES.	Rend.: 1,00022,43 €			
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007			H	MANOBRE	0,110 /R x 26,39000 =	2,90290	
A0F-000B			H	OFICIAL 1A	0,110 /R x 31,62000 =	3,47820	
				Subtotal...	6,38110	6,38110	
Materials:							
B069-I4H8			M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,040 x 93,22000 =	3,72880	
B991-.020			U	PECES DE MORTER DE CIMENT TIPUS FIOI, DE MIDES 100-110-120X20X8 CM, D'UN CANTELL BISELLAT (PECES RECTES I PECES DE GIR)	1,050 x 10,80000 =	11,34000	
B07F-0LT5			M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002 x 116,23690 =	0,23247	
				Subtotal...	15,30127	15,30127	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09572	
				COST DIRECTE		21,77809	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,65334	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,43143	
P- 164	P992-X91Q	M	SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF	Rend.: 1,0004,12 €			
			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Materials:							
B992-X91Q			M	SUPLEMENT DE COST PER SUBMINISTRE DE PECES D'ESCOCELL TIPUS FIOI DE COLOR A ESCOLLIR PER DF	1,000 x 4,00000 =	4,00000	
				Subtotal...	4,00000	4,00000	
				COST DIRECTE		4,00000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,12000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,12000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 165	P9F2-UX01	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F., COL·LOCAT A L'ESTESA AMB ULL DE PERDIU I JUNTA DE 3 CM REOMPLERTA AMB SORRA/TERRA, SOBRE TERRENY COMPACTAT. S'INCLOU L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES, EL TALL DE PECES AMB DISC I EL REJUNTAT AMB SORRA.	Rend.: 1,000		43,78 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE		0,455 /R x	26,39000 =	12,00745	
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA		0,020 /R x	27,29000 =	0,54580	
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA		0,225 /R x	31,62000 =	7,11450	
				Subtotal...		19,66775	19,66775
Maquinària:							
C13A-00FQ	H	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM		0,020 /R x	5,49000 =	0,10980	
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL		0,030 /R x	4,66000 =	0,13980	
				Subtotal...		0,24960	0,24960
Materials:							
B031U400	M3	SORRA DE GRA MIG UNIFORME I RENTADA.		0,025 x	12,48000 =	0,31200	
B033U005	M3	PAVIMENT DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA 5 MM, DE CANTO RODAT (ULL PERDIU), AMB ESTESA I ALLISSAT DEL MATERIAL (DENSITAT 1.500-1.600 KG/M3)		0,050 x	31,66000 =	1,58300	
B9F0-UX01	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS VIA VERDA DE SORIGUÉ O SIMILAR, DE 28X14X8 CM (25 UT/M2), COLOR A ESCOLLIR PER D.F.		1,020 x	20,00000 =	20,40000	
				Subtotal...		22,29500	22,29500
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,29502
				COST DIRECTE			42,50737
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,27522
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,78259
P- 166	P9F2-XD03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F., COL·LOCAT SOBRE TERRENY COMPACTAT	Rend.: 1,000		54,99 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	H	MANOBRE		0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A		0,800 /R x	31,62000 =	25,29600	
				Subtotal...		35,85200	35,85200
Materials:							
B9F2XD03	M2	PECES DE LLAMBORDA DRENANT TIPUS "ECODRAIN" DE SORIGUÉ O SIMILAR,MIDES 20X20X8 CM, COLOR A DECIDIR PER D.F.		1,000 x	17,00000 =	17,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	17,00000	17,00000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,53778
				COST DIRECTE		53,38978
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,60169
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,99147
P- 167	P9F3-UL33	M	FRANJA DE 60 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONERA, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COLOR GRIS, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M15, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA M15,REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.	Rend.: 1,000		43,36 €
				Unitats	Preu €	Parcial
			Mà d'obra:			Import
			A0D-0007	H	MANOBRE	0,228 /R x 26,39000 = 6,01692
			A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,456 /R x 31,62000 = 14,41872
					Subtotal...	20,43564
			Maquinària:			
			C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,030 /R x 4,66000 = 0,13980
					Subtotal...	0,13980
			Materials:			
			B011-05ME	M3	AIGUA	0,010 x 2,04000 = 0,02040
			B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,00306 x 144,86000 = 0,44327
			B094-06TJ	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	3,000 x 0,36000 = 1,08000
			B9F2-.010	M2	PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL DE BOTONERA, DE 60X40X7 CM	0,650 x 26,60000 = 17,29000
			B07F-0LT7	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,019 x 125,54270 = 2,38531
					Subtotal...	21,21898
					DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,30653
					COST DIRECTE	42,10095
					DESPESES INDIRECTES 3,00%	1,26303
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,36398

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 168	P9F3-UM34	M	FRANJA DE 80 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.	Rend.: 1,000		56,80 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,304 /R x	26,39000 =	8,02256	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,608 /R x	31,62000 =	19,22496	
				Subtotal...		27,24752	27,24752
Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,040 /R x	4,66000 =	0,18640	
				Subtotal...		0,18640	0,18640
Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,010 x	2,04000 =	0,02040	
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,00306 x	144,86000 =	0,44327	
	B094-06TJ	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	4,000 x	0,36000 =	1,44000	
	B9F2-.034	M2	PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB ACABAT PODOTÀCIL RANURAT, DE 60X40X7 CM	0,850 x	26,60000 =	22,61000	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,024 x	116,23690 =	2,78969	
				Subtotal...		27,30336	27,30336
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,40871
				COST DIRECTE			55,14599
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			1,65438
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,80037
P- 169	P9F3-UM36	M	FRANJA DE 40 CM D'AMPLADA REALITZAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PODOTÀCTIL RANURAT, PER PAS DE VIANANTS DE 60X40X7 CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3 CM DE GRUIX MÀXIM, REJUNTAT AMB BEURADA LÍQUIDA DE CIMENT.	Rend.: 1,000		34,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,170 /R x	26,39000 =	4,48630	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,400 /R x	31,62000 =	12,64800	
				Subtotal...		17,13430	17,13430
Maquinària:							
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x	4,66000 =	0,09320	
				Subtotal...		0,09320	0,09320

P- 170	P9F3-X203	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM, EN COMBINACIÓ DE FINS A 5 COLORS A ESCOLLIR PER DF, ACABAT LLIS, COL·LOCAT A TRENCAJUNT A TERÇOS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA SOBRE BASE DE MORTER FRESC M10, DE 3CM DE GRUIX, REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ	Rend.: 1,000			52,89 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	H	MANOBRE		0,350 /R x	26,39000 =	9,23650	
A0F-000B	H	OFICIAL 1A		0,600 /R x	31,62000 =	18,97200	
					Subtotal...	28,20850	28,20850
Materials:							
B011-05ME	M3	AIGUA		0,010 x	2,04000 =	0,02040	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS		0,00306 x	144,86000 =	0,44327	
B9F2-.067	M2	PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR GRIS, ACABAT LLIS		0,770 x	16,00000 =	12,32000	
B9F2-.C68	M2	PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS, DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR		0,330 x	19,00000 =	6,27000	
B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA		0,0315 x	116,23690 =	3,66146	
					Subtotal...	22,71513	22,71513

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,42313	
				COST DIRECTE		51,34676	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		1,54040	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,88716	
P- 171	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	Rend.: 1,000		5.618,74 €	
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C17H-HOSB	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	1,000 /R x	5.455,09000 =	5.455,09000	
				Subtotal...		5.455,09000	5.455,09000
				COST DIRECTE		5.455,09000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		163,65270	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.618,74270	
P- 172	PDG1-XX01	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 3 UNITATS DE TUB DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CADASCUN, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 25 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	Rend.: 1,000		20,34 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,114 /R x	26,39000 =	3,00846	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,0895 /R x	27,29000 =	2,44246	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,038 /R x	31,62000 =	1,20156	
				Subtotal...		6,65248	6,65248
Maquinària:							
	C13A-00FP	H	PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 30X30 CM	0,0895 /R x	5,57000 =	0,49852	
				Subtotal...		0,49852	0,49852
Materials:							
	B03L-05N4	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	0,2462 x	20,46000 =	5,03725	
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	1,050 x	0,27000 =	0,28350	
	BDG1-34G8	M	CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM, 3 MM DE GRUIX I PN 10	1,050 x	3,15000 =	3,30750	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	3,200	x	0,16000 =	0,51200
	BDG3-34IE	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	3,200	x	1,05000 =	3,36000
				Subtotal...		12,50025	12,50025
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,09979
				COST DIRECTE			19,75104
				DESPESES INDIRECTES		3,00%	0,59253
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,34357
P- 173	PQ12-UR10	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000			434,34 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,530	/R x	26,39000 =	13,98670
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,530	/R x	31,62000 =	16,75860
				Subtotal...		30,74530	30,74530
Materials:							
	BQ11-.77D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE 0,70 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÁBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1,000	x	390,18000 =	390,18000
				Subtotal...		390,18000	390,18000
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,76863
				COST DIRECTE			421,69393
				DESPESES INDIRECTES		3,00%	12,65082
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			434,34475

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 174	PQ12-UR20	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, D'1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, AMB REPOSA BRAÇOS, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000		522,76 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,530 /R x	26,39000 =	13,98670	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,530 /R x	31,62000 =	16,75860	
					Subtotal...	30,74530	30,74530
Materials:							
	BQ11-.D7D	U	BANC DE 7 POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITTI, DE1,80 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1,000 x	476,02000 =	476,02000	
					Subtotal...	476,02000	476,02000
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,76863
					COST DIRECTE		507,53393
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		15,22602
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		522,75995
P- 175	PQ12-UR30	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÒFUG, PROTECCIÓ ANTIGRAFITTI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS MODO10 DE FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000		727,10 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,750 /R x	26,39000 =	19,79250	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,750 /R x	31,62000 =	23,71500	
					Subtotal...	43,50750	43,50750
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQ11-.H7D	U	BANC DE POSTS DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA I HDRÔFUG,TRACTAMENT ANTIGRAFITI, DE 3,00 M DE LLARGÀRIA, TIPUS SIMILAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT, SEIENT I RESPATLLER FORMAT PER 7 LLISTONS DE FUSTA MASSISSA, CARGOLS D'ANCORATGE DELS LLISTONS D'ACER INOXIDABLE, POTES D'ALUMINI ANODITZAT, PER COL·LOCAR AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1,000	x	661,33000 =	661,33000	
						Subtotal...	661,33000	661,33000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,08769
						COST DIRECTE		705,92519
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		21,17776
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		727,10294
P- 176	PR3C-8ZQP	M2	ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3, ESCAMPADA AMB MITJANS MANUAIS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A 10 CM	Rend.: 1,000				8,23 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,045	/R x	28,03000 =	1,26135	
						Subtotal...	1,26135	1,26135
	Materials:							
	BR35-21GQ	M3	ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	0,100	x	67,13000 =	6,71300	
						Subtotal...	6,71300	6,71300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01892
						COST DIRECTE		7,99327
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,23980
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,23307
P- 177	PR45B-8XSJ	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	Rend.: 1,000				161,02 €
	Materials:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	BR45B-247M	U	TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	1,000	x	156,33000 =	156,33000	
						Subtotal...	156,33000	156,33000
						COST DIRECTE		156,33000
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		4,68990
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		161,01990

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 178	PR45B-8XSR	U	SUBMINISTRAMENT DE TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		556,65 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR45B-247E	U	TIPUANA TIPU (T. SPECIOSA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x 540,44000 =	540,44000	
					Subtotal...	540,44000	540,44000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000
					COST DIRECTE		540,44000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		16,21320
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		556,65320
P- 179	PR493-XX07	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L	Rend.: 1,000		7,83 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR493-XX07	U	ACHILLEA FILIPENDULINA EN CONTENIDOR D'5 L	1,000	x 7,60000 =	7,60000	
					Subtotal...	7,60000	7,60000
					COST DIRECTE		7,60000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,22800
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,82800
P- 180	PR4AI-931F	U	SUBMINISTRAMENT DE BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	Rend.: 1,000		4,53 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	BR4AI-25IB	U	BUPLEURUM FRUTICOSUM D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	1,000	x 4,40000 =	4,40000	
					Subtotal...	4,40000	4,40000
					COST DIRECTE		4,40000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,13200
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,53200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 181	PR4EC-XX04	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		6,66 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4EC-XX04	U	LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 6,47000 =	6,47000	
					Subtotal...	6,47000	6,47000
					COST DIRECTE		6,47000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19410
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,66410
P- 182	PR4EG-XX05	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L	Rend.: 1,000		6,66 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4EG-XX05	U	LIMONIUM SINUATUM EN CONTENIDOR DE 5L	1,000	x 6,47000 =	6,47000	
					Subtotal...	6,47000	6,47000
					COST DIRECTE		6,47000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19410
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,66410
P- 183	PR4EG-XX06	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L	Rend.: 1,000		6,66 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4EG-XX06	U	LIMONIUM AROBERESCENS EN CONTENIDOR DE 5L	1,000	x 6,47000 =	6,47000	
					Subtotal...	6,47000	6,47000
					COST DIRECTE		6,47000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19410
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,66410
P- 184	PR4FA-93M8	U	SUBMINISTRAMENT DE NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		8,88 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4FA-261D	U	NANDINA DOMESTICA EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 8,62000 =	8,62000	
					Subtotal...	8,62000	8,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00000
				COST DIRECTE			8,62000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,25860
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,87860
P- 185	PR4FC-XX02	U	SUBMINISTRAMENT DE NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000			10,92 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR4FC-XX02	U	NEPETA RACEMOSA, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 10,60000 =	10,60000	
					Subtotal...	10,60000	10,60000
				COST DIRECTE			10,60000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,31800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,91800
P- 186	PR4G9-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000			6,29 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR4G9-UX01	U	PHLOMIS PURPUREA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 6,11000 =	6,11000	
					Subtotal...	6,11000	6,11000
				COST DIRECTE			6,11000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,18330
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,29330
P- 187	PR4GH-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000			5,26 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR4GH-UX01	U	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 5,11000 =	5,11000	
					Subtotal...	5,11000	5,11000
				COST DIRECTE			5,11000
				DESPESES INDIRECTES 3,00%			0,15330
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,26330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 188	PR4H8-94Y5	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		6,56 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4H8-26AJ	U	SALVIA MICROPHYLLA EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 6,37000 =	6,37000	
					Subtotal...	6,37000	6,37000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000
					COST DIRECTE		6,37000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19110
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,56110
P- 189	PR4H8-XX03	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		6,59 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4H8-XX03	U	SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 6,40000 =	6,40000	
					Subtotal...	6,40000	6,40000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000
					COST DIRECTE		6,40000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,19200
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,59200
P- 190	PR4HA-94ZU	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		8,61 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4HA-26BK	U	SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 8,36000 =	8,36000	
					Subtotal...	8,36000	8,36000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000
					COST DIRECTE		8,36000
					DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,25080
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,61080
P- 191	PR4J3-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		5,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BR4J3-UX01	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 5,44000 =	5,44000	
					Subtotal...	5,44000	5,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		5,44000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,16320	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,60320	
P- 192	PR4JG-UX01	U	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		6,39 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR4JG-UX01	U	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 6,20000 =	6,20000	
				Subtotal...		6,20000	6,20000
				COST DIRECTE		6,20000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,18600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,38600	
P- 193	PR4JM-XX01	U	SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L	Rend.: 1,000		10,51 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
	BR4JM-XX01	U	WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 5 L	1,000	x 10,20000 =	10,20000	
				Subtotal...		10,20000	10,20000
				COST DIRECTE		10,20000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,30600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,50600	
P- 194	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	Rend.: 1,000		10,55 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,280 /R x	28,03000 =	7,84840	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,020 /R x	31,62000 =	0,63240	
	A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,040 /R x	31,62000 =	1,26480	
				Subtotal...		9,74560	9,74560
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01215	x	2,04000 =	0,02479	
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,00608	x	53,97000 =	0,32814	
						Subtotal...	0,35293	0,35293
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14618
						COST DIRECTE		10,24471
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,30734
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,55206
P- 195	PR61-8ZJ1	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG	Rend.: 1,000				8,31 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,240	/R x	28,03000 =	6,72720	
	A0F-000M	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620	
	A0G-0022	H	OFICIAL 2A JARDINER	0,020	/R x	31,62000 =	0,63240	
						Subtotal...	7,67580	7,67580
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,0096	x	2,04000 =	0,01958	
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,0048	x	53,97000 =	0,25906	
						Subtotal...	0,27864	0,27864
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,11514
						COST DIRECTE		8,06958
						DESPESES INDIRECTES 3,00%		0,24209
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,31166

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 196	PRD1-XX01	M	TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE: - BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZTONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZTONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG - POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL. - BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES - INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS.	Rend.: 1,000		13,72 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR		0,200 /R x	28,03000 =	5,60600	
					Subtotal...	5,60600	5,60600
Materials:							
B6AX-XX01	U	TANCA DE L'ÀREA DE VEGETACIÓ AMB TANCA DE PROTECCIÓ TRASLLADABLE QUATTRO TUBI (PEATONAL). TANCA METÀL·LICA PROVISIONAL D'OBRA DE 1M D'ALT, COMPOSTA DE: - BASTIDOR: FORMAT PER MALLAT ELECTROSOLDAT DE 300X112,5MM I PALS HORIZTONTALS DE Ø20MM QUE MILLOREN LA FERMESA I RESISTÈNCIA DEL BASTIDOR. FILFERROS DE Ø4MM VERTICALS I Ø4MM HORIZTONTALS. CADA BASTIDOR FA 3.42M DE LLARG - POSTES: FABRICATS AMB PERFIL Ø40MM, PROVEÏTS D'ANELLA DE FIXACIÓ RÀPIDA DE MUNTATGE FÀCIL. - BASES DE FORMIGÓ REFORÇADES - INCLOU CLAVALLA, PER A CLAVAR LA TANCA RIVISA DE 1,00M EN PAVIMENT TOU. DESMUNTATGE DEL CONJUNT INCLÒS.	1,000 x	7,63000 =	7,63000		
					Subtotal...	7,63000	7,63000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08409
				COST DIRECTE			13,32009
				DESPESES INDIRECTES	3,00%		0,39960
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,71969

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 197	PRZ2-MANT	U	TREBALLS MENSUALS DE JARDINERIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA PETITA A TOT L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ, SEGONS EL DETALL DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ QUE FIGURA EL PROJECTE, A EFECTUAR DE FORMA CONTINUADA I REPARTIDA AL LLARG DEL MES. LA PARTIDA INCLOU 7 HORES QUINZENALS D'OPERARI DURANT EL PERÍODE MENSUAL.	Rend.: 1,000		455,96 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0F-000M				14,000 /R x	31,62000 =	442,68000	
					Subtotal...	442,68000	442,68000
				COST DIRECTE		442,68000	
				DESPESES INDIRECTES 3,00%		13,28040	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		455,96040	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FV00XX03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'AFECCIÓ DE SERVEIS DE LES DIFERENTS COMPANYIES, SEGONS FACTURA PRESENTADA PER COMPANYIA AUTORITZADA	3.000,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9F1UM21	M2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE 20X10X7 CM., AMB LES ARESTES BISELLADES A LES 4 CARES	17,00 €
BPV3U406	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 40X60 CM. AMB LAMINA RETROREFECTORA RA2	24,00 €

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	31.833,31
Capítol	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	13.510,85
Capítol	01.03	SANEJAMENT	16.339,43
Capítol	01.04	PAVIMENTS	292.606,97
Capítol	01.05	OBRA	28.138,71
Capítol	01.06	BARANES	7.343,34
Capítol	01.07	MOBILIARI URBÀ	7.819,29
Capítol	01.08	SENYALITZACIÓ	8.971,19
Capítol	01.09	JARDINERIA	56.586,79
Capítol	01.10	ENLLUMENAT	51.828,69
Capítol	01.11	XARXA REG	14.988,22
Capítol	01.12	PREVISIÓ FIBRA ÒPTICA	10.538,70
Capítol	01.13	SERVEIS AFECTATS	3.529,70
Capítol	01.14	SEGURETAT I SALUT	10.047,37
Capítol	01.15	GESTIÓ DE RESIDUS	28.477,34
Obra	01	Pressupost REFORMA C.ALCALDE RIBÉ	582.559,90
			582.559,90

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost REFORMA C.ALCALDE RIBÉ	582.559,90
			582.559,90

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	582.559,90
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 582.559,90.....	75.732,79
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 582.559,90.....	34.953,59
Subtotal	693.246,28
21 % IVA SOBRE 693.246,28.....	145.581,72
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 838.828,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(VUIT-CENTS TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

Sabadell, juliol de 2025

Guillem Bosch Folch, Arquitecte, col.43834-0