

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54





ÍNDICE

I.MEMÒRIA

MG-Dades Generals

MG1-Identificació i objecte del projecte

MG2-Agents del projecte

MG3-Relació de documents complementaris

MD-Memòria Descriptiva

MD1-Informació prèvia

MD2-Descripció de la memòria

MD3- Requisits de la memòria i de l'obra

MC-Memòria Constructiva

MC1-Actuació 01: Formació de cimentació perimetral

MC2-Actuació 02: Reparació de l'escala i rampa d'accés

MN-Normativa Aplicable

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

A+P-PRESSUPOST

A+P-RESUM PRESSUPOST

A+P-AMIDAMENTS

A+P-ÚLTIM FULL

A+P-QUADRE DE PREUS I

A+P-QUADRE DE PREUS II

A+P-JUSTIFICACIÓ PREUS

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

IV. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

DC1-Estudi de gestió de residus de la construcció

DC2-Control de qualitat dels materials

DC4-Estudi bàsic de Seguretat i Salut – R.D 1627/1997

V. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES



I.MEMÒRIA

MG-Dades Generals

MG1-Identificació i objecte del projecte

Aquesta memòria analitza la definició i valoració de les obres de manteniment i millora dels mòduls i l'accessibilitat al recinte de la petanca de Les Costes, que inclouen la cimentació dels dos mòduls i l'adequació de l'escala i rampa d'accés al recinte.


Expedient:	1387-10242-5134/2026
Títol de la memòria:	Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes
Emplaçament:	Carrer Baix s/n
Referència Cadastral:	08125A001000930000KA

MG2-Agents del projecte

Promotor:	Ajuntament d Montgat
CIF:	P081250000G
Adreça:	Plaça de la Vila s/n – 08390 Montgat (Barcelona)
Contacte:	T.93 469 49 00 - www.montgat.cat

MG3-Relació de documents complementaris

- **Estudi topogràfic:** No procedeix.
- **Estudi geotècnic:** No procedeix.
- **Estructura:** No procedeix.
- **Projecte de telecomunicacions:** No procedeix.
- **Projecte d'instal·lacions elèctriques:** No procedeix.
- **Projecte d'instal·lacions tèrmiques:** No procedeix.
- **Certificació energètica:** No procedeix.
- **Estudi bàsic de seguretat i salut:** Redactat per l'arquitecte tècnic redactor
- **Estudi gestió residus de la construcció:** Redactat per l'arquitecte tècnic redactor
- **Control de qualitat:** Redactat per l'arquitecte tècnic redactor





MD2-Descripció de la memòria

MD2.1- Descripció general de la memòria.

L' objecte d'aquesta memòria és l'execució de les obres de manteniment i millora dels mòduls i l'accessibilitat al recinte de la petanca de Les Costes, que inclouen la cimentació dels dos mòduls i l'adequació de l'escala i rampa d'accés al recinte.

MD2.2- Descripció generals de les fases

Les descripcions que es relacionen son de caràcter general i s'adaptaran a cada una de les dues actuacions:

- Previ a l'inici dels treballs es donarà avís als veïns amb suficient antelació, es senyalitzarà l'àmbit d'intervenció i quan sigui necessari es tancarà tot el perímetre de treball amb tanques tipus RIVISA amb peus de formigó o tanques mòbils i senyalització perimetral amb distintius òptics i lluminosos. En el moment necessari es desviarà el transit.
- Arrencada i demolició de les zones de l'escala i rampa que estan deteriorades, amb càrrega manual i mecànica de les runes sobre camió i el transport dels residus inerts i no especials a instal·lació autoritzada en la gestió de residus. Les demolicions seran mitjançant martell trencador o compressor.
- Restauració de les zones deteriorades de l'escala i rampa.
- Excavació de rasa i formigonat amb cercol d'armadura, de la cimentació perimetral dels mòduls prefabricats.

Mitjans auxiliars:

Es preveu com a mitjà auxiliar les tanques d'obra pel tancament del carrer i per limitar el pas de vianants.


Pel que fa els residus generats per aquesta obra seran bàsicament restes de paviment de formigó.

Correspondrà al contractista adjudicatari de l'obra el compliment de les obligacions que determina la normativa vigent en matèria de residus de la construcció, i serà el responsable de l'avaluació definitiva dels volums i característiques dels residus que s'originen en les operacions d'enderroc, excavació i construcció, de les operacions de triatge o recollida selectiva i de les instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionarà en cas de que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra, compromentent-se a aportar la documentació necessària referent al destí final dels residus, així com l'acceptació dels mateixos per part de l'abocador autoritzat o de la planta de reciclatge que se'n faci càrrec.

Senyalització:

La senyalització provisional d'obres ha de donar resposta al que estableix el "Reglamento General de Circulación" i a la Norma 8.2-I-C de Instrucción de carreteras.

Previ a la seva instal·lació es contactarà amb l'Agent de Mobilitat de l'Ajuntament de Montgat el qual determinarà la localització exacte de cada element de senyalització.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



MD2.4-Compliment de la normativa vigent.

MD3- Requisits de la memòria i de l'obra:

Codi CPV

El Codi CPV del contracte és:

45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
45259000-7 Reparació i manteniment d'instal·lacions
45262210-6 Treballs de fonamentació

Classificació empresarial

D'acord amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, article 77, al no superar el pressupost per contracte els 500.000 euros (IVA exclòs) no és necessari exigir la classificació al Contractista adjudicatari. Per tant **en aquesta obra no és exigible**.

Declaració d'obra completa

En compliment de l'article 127 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta, en el sentit exigít en l'article 125 del Reglament, ja que conté tots els elements que són necessaris per a la utilització de l'obra i és susceptible d'ésser lliurada a l'ús general.

Termini d'execució

El termini d'execució de les obres objecte d'aquest projecte és de 1 mes.



MC-Memòria Constructiva

La Memòria Constructiva, s'ha organitzat per cada una de les dues actuacions contemplades a la memòria. Això es deu a que s'han d'executar en diferents emplaçaments i és més fàcil la seva execució. S'han d'iniciar i finalitzar de forma contínua de tal forma que no s'aturaran els treballs d'un lloc per començar uns altres.

Les solucions constructives dels sistemes, subsistemes i elements i les seves prestacions donaran resposta als diferents requisits definits a la Memòria Descriptiva.

Paral·lelament, per garantir aquests requisits, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s'incorporen a la construcció compliran les exigències establertes per els diferents reglaments que els siguin d'aplicació (Directiva de productes-marcatge CE, Documents Bàsics del CTE, Distintius de qualitat, etc.).

En aquesta memòria hi ha 2 actuacions:

ACTUACIÓ 01 – Formació de cimentació perimetral

ACTUACIÓ 02 – Reparació de l'escala i rampa d'accés

Abans d'iniciar cada una de les actuacions descrites anteriorment, s'haurà de delimitar la zona d'actuació i col·locar els elements de protecció col·lectiva per tal de garantir la seguretat a tercers.

En el replanteig de totes les actuacions s'assegurarà de respectar les indicacions de la memòria, i en cas de no estar especificat o que generin dubtes, preguntar i informar a la direcció tècnica.




MC1-Actuació 01: Formació de cimentació perimetral

Lloc: Zona mòduls


Element: Base mòdul


Tasca: Formació de cimentació i filera de bloc de formigó




Procés constructiu:


- Tall transversal i demolició de paviment de formigó, amb càrrega manual i mecànica de les runes sobre camió i el transport dels residus inerts i no especials a instal·lació autoritzada en la gestió de residus. Les demolicions seran mitjançant martell trencador o compressor.
- Col·locació de canals de recollida d'aigües i connexió a la xarxa d'evacuació.
- Formació de dos sobreeixidors en el mur de formigó, amb tub de 50 mm de diàmetre, que connectin les canals de recollida d'aigua amb la zona exterior del mur.
- Reparació del paviment de formigó de la zona afectada.







REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54



RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), i les seves modificacions posteriors.

RD 427/2021, de 15 de juny. Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021)

RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 1076/2021 de 7 de desembre, Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021).

D 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997)

RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada.

RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les seves modificacions posteriors.

RD 286/2006, de 10 de març : Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006)


RD 386/2006, de 31 de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006)

RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions posteriors.

RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions posteriors.

RD 614/2001 de 26 de juny: Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001)

RD 1644/2008 de 10 d'octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 494/2012.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54



Ordre de 31 d'agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987)

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988)

Orden MAM/304/2002, de 08 de febrer ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002)

D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008)

DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves modificacions posteriors.

D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)

D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016)

D 152/2017 de 17 d'octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017)

BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre

DOCUMENTS

TIPUS: MEMO - MEMORIA

NOM: 1387-10242-5134-2026 Memòria Obres manteniment Petanca Les Costes.pdf

UNITAT: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026

SIGNATURES

Annexa: 21/08/2026 07:52

ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54



Ajuntament de
Montgat

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

A+P-PRESSUPOST

A+P-RESUM PRESSUPOST


A+P-AMIDAMENTS

A+P-ÚLTIM FULL

A+P-QUADRE DE PREUS I

A+P-QUADRE DE PREUS II

A+P-JUSTIFICACIÓ PREUS



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Data:21/08/2026

1387-10242-5134-2026	Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes
----------------------	--

Pàgina 1/2

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221C-DZ0V	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat	74,93 €	4,868	364,76 €
2	P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	5,49 €	6,000	32,94 €
2	P2146-IHXB	m2	Demolició de subbase de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2	52,28 €	6,000	313,68 €
2	P214R-I9T0	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2	5,26 €	16,000	84,16 €
TOTAL CAPITAL			01.01			795,54 €

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	02	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CER-FORM	m3	Cèrcol de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m³. Fins i tot filferro de lligar, i separadors.	218,13 €	4,868	1.061,86 €
2	P6182-457F	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment blanc de ram de paleta	63,53 €	7,154	454,49 €
TOTAL CAPITAL			01.02			1.516,35 €

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	03	PAVIMENTS


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9G6-123EW	m2	Paviment de formigó acabat remolinat sense additius armat amb malla amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb malla electrosoldada	40,07 €	6,000	240,42 €
TOTAL CAPITAL			01.03			240,42 €

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	04	METAL·LISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxident i 2 capes d'esmail sintètic	29,13 €	6,000	174,78 €
TOTAL CAPITAL			01.04			174,78 €

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	05	RAM PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
TOTAL CAPITAL			01.05			€



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Data:21/08/2026

1387-10242-5134-2026 **Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes**

Pàgina 2/2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	REP-ESC	u	Reparació de graons d'escala. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat d'obra completamnet acabada.	250,00 €	1,000	250,00 €
2	REP-ALC	u	Reparació d'escocell. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat d'obra completamnet acabada.	250,00 €	1,000	250,00 €
TOTAL CAPITOL			01.05			500,00 €

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I5P	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	40,73 €	5,000	203,65 €
2	P2RA-EU21	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	21,30 €	5,000	106,50 €
TOTAL CAPITAL			01.06			310,15 €

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PROT-COL	u	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.	300,00 €	1,000	300,00 €
TOTAL CAPITOL			01.07			300,00 €

DOCUMENTS

TIPUS: MEMO - MEMORIA

NOM: 1387-10242-5134-2026 Memòria Obres manteniment Petanca Les Costes.pdf

UNITAT: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026

SIGNATURES

Annexa: 21/08/2026 07:52

ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

RESUM PRESSUPOST


Data:21/08/2026

1387-10242-
5134-2026

Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Pàgina 1/1

Obra	01	1387-10242-5134-2026	3.837,24 €
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	795,54 €
Capítol	01.02	FONAMENTACIÓ	1.516,35 €
Capítol	01.03	PAVIMENTS	240,42 €
Capítol	01.04	METAL·LISTERIA	174,78 €
Capítol	01.05	RAM PALETA	500,00 €
Capítol	01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	310,15 €
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	300,00 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54


Data:21/08/2026

1387-10242-5134-2026 **Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes**

Pàgina 1

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

[illegible]



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Data:21/08/2026

1387-10242-5134-2026 **Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes**


Pàgina 2

[illegible]

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	02	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	CER-FORM	m3	Cèrcol de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m³. Fins i tot filferro de lligar, i separadors.						
	Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
	2			1,000	6,210	0,400	0,400	0,994	C2*D2*E2*F2
	3			2,000	1,810	0,400	0,400	0,579	C3*D3*E3*F3
	4			1,000	4,410	0,500	0,400	0,882	C4*D4*E4*F4
	5			1,000	2,720	0,500	0,400	0,544	C5*D5*E5*F5
	6			2,000	4,480	0,400	0,400	1,434	C6*D6*E6*F6
	7			1,000	2,720	0,400	0,400	0,435	C7*D7*E7*F7
	9	Subtotal "A origen"	O					0,000	SUMORIGEN(B1:B8,G1:
Total amidament								4,868 m3	

2	P6182-457F	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment blanc de ram de paleta					
	</							



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Data:21/08/2026

1387-10242-5134-2026 **Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes**

Pàgina 3

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	03	PAVIMENTS

[illegible]


Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	04	METAL·LISTERIA

Núm.	Codi	UA	Descripció
1	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmail sintètic

Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			2,000	3,000			6,000	C2*D2*E2*F2
5	Subtotal "A origen"	O					0,000	SUMORIGEN(B1:B4,G1:
Total amidament							6,000 m	

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	05	RAM PALETA

[illegible]



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Data:21/08/2026

1387-10242-5134-2026 **Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes**

Pàgina 4

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	06	GESTIÓ DE RESIDUS

Obra	01	1387-10242-5134-2026
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PROT-COL	u	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats	Unitats	Unitats		

DOCUMENTS

TIPUS: MEMO - MEMORIA

NOM: 1387-10242-5134-2026 Memòria Obres manteniment Petanca Les Costes.pdf

UNITAT: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d

CODIGO SEGURO DE VERIFICACAO: 10BQ9ZTC ad69-48d4-8d69-0b19cabe9369d

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026

SIGNATURES

Annexa: 21/08/2026 07:52

ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

AMIDAMENTS


Data:21/08/2026

1387-10242-
5134-2026

Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Pàgina 5

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
	Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
2				1,000				1,000	C2*D2*E2*F2
4		Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(B1:B3,G1:
Total amidament								1,000 u	



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54


1387-10242-5134-2026	Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes
----------------------	--

Pàgina 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	3.837,24 €
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 3.837,24	230,23 €
13,00 % Despeses Generals SOBRE 3.837,24	498,84 €
	0,00 €
	0,00 €
Subtotal	4.566,31 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
21,00 % IVA SOBRE 4.566,31	958,93 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	5.525,24 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026

Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data: 21/08/2026

Pàgina 1/2

Codi	U.A.	Descripció	Preu
CER-FORM	m3	Cèrcol de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m³. Fins i tot filferro de lligar, i separadors. (dos-cents divuit euros amb tretze cèntims)	218,13 €
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (cinc euros amb quaranta-nou cèntims)	5,49 €
P2146-IHXB	m2	Demolició de subbase de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 m2 (cinquanta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims)	52,28 €
P214R-I9T0	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 m2 (cinc euros amb vint-i-sis cèntims)	5,26 €
P221C-DZ0V	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat (setanta-quatre euros amb noranta-tres cèntims)	74,93 €
P2R6-4I5P	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (quaranta euros amb setanta-tres cèntims)	40,73 €
P2RA-EU21	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (vint-i-un euros amb trenta cèntims)	21,30 €
P6182-457F	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment blanc de ram de paleta (seixanta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims)	63,53 €
P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2 * de diàmetre, com a màxim (set euros amb quaranta-sis cèntims)	7,46 €
P9G6-123EW	m2	Paviment de formigó acabat remolinat sense additiu armat amb malla amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb malla electrosoldada (quaranta euros amb set cèntims)	40,07 €
PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (vint-i-nou euros amb tretze cèntims)	29,13 €
PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra (vint-i-un euros amb seixanta-set cèntims)	21,67 €
PROT-COL	u	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. (tres-centss euros)	300,00 €
REP-ALC	u	Reparació d'escocell. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat d'obra completament acabada. (dos-cents cinquanta euros)	250,00 €



DOCUMENTS
TIPUS: MEMO - MEMORIA
NOM: 1387-10242-5134-2026 Memòria Obres manteniment Petanca Les Costes.pdf
UNITAT: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d
IDENTIFICADOR: ES_L01081265_2026_000000000000000000000000001648748
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Títol: Obra


Codi: 1387-10242-5134-2026

Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 2/2

Codi	U.A.	Descripció	Preu
REP-ESC	u	Reparació de graons d'escala. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat d'obra completament acabada. (dos-cents cinquanta euros)	250,00 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Títol: Obra


Codi: 1387-10242-5134-2026

Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 1/2

Codi	U.A.	Descripció	Preu
CER-FORM	m3	Cèrcol de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m³. Fins i tot filferro de lligar, i separadors.	218,13€
Sense descomposició			
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	5,49€
Altres conceptes			5,41034€
P2146-IHXB	m2	Demolició de subbase de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2	52,28€
Altres conceptes			51,51083€
P214R-I9T0	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2	5,26€
Altres conceptes			5,18236€
P221C-DZ0V	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat	74,93€
Altres conceptes			73,82294€
P2R6-4I5P	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	40,73€
Altres conceptes			40,55750€
P2RA-EU21	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	21,30€
Altres conceptes			21,30100€
P6182-457F	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment blanc de ram de paleta	63,53€
Altres conceptes			61,93862€
P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2 * de diàmetre, com a màxim	7,46€
Altres conceptes			7,34696€
P9G6-123EW	m2	Paviment de formigó acabat remolinat sense additius armat amb malla amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb malla electrosoldada	40,07€
Altres conceptes			39,47670€
PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	29,13€
P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2 * de diàmetre, com a màxim	7,34696 €
PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra	21,14217 €
Altres conceptes			0,00000€



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Títol: Obra


Codj: 1387-10242-5134-2026

Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 2/2

Codi	U.A.	Descripció	Preu
PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra	21,67€
Altres conceptes			21,14217€
PROT-COL	u	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.	300,00€
Sense descomposició			
REP-ALC	u	Reparació d'escocell. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat d'obra completament acabada.	250,00€
Sense descomposició			
REP-ESC	u	Reparació de graons d'escala. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat d'obra completament acabada.	250,00€
Sense descomposició			



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 1/13

Elements simples de Mà d'Obra

Número	Codi	U.A.	Descripció	Preu
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	26,12 €
	A0D-0007	h	Manobre	23,17 €
	A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38 €
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,42 €
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,42 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codj: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 2/13

Elements simples de Maquinària

Número	Codi	U.A.	Descripció	Preu
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22 €
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	62,71 €
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102,63 €
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	56,51 €
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,05 €
	C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	23,18 €
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,35 €
	C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	6,08 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codj: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 3/13

Elements simples de Material

Número	Codi	U.A.	Descripció	Preu
	B011-05ME	m3	Aigua	2,04 €
	B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	133,05 €
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	247,88 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	138,20 €
	B06F2-I14N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	101,52 €
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	57,46 €
	B0B8-107Q	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,47 €
	B0E2-0EH2	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, amb relleu, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	3,03 €
	B2RA-28V1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	125,30 €
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	13,83 €
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	21,80 €
	BB1A-0XQ0	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m	15,05 €
	EM40-FMCZ	m2	Film polietilè de 25 micres de gruix	0,00 €
	EM46-FMD6	u	Palet de fusta de 100x100 cm, pes 15 kg, càrrega dinàmica màxima 800 kg	0,00 €
	EM54-FMDE	u	Palet de fusta de 120x80 cm, pes 25 kg, càrrega dinàmica màxima 1000 kg	0,00 €
	EM62-FMDL	u	Sac de paper kraft, 3 capes, de 25 kg de capacitat, de dimensions 900x550x0,38 mm	0,00 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 4/13

Elements Compostos

Número	Codi	U.A.	Descripció	Preu
	B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend: 1,00 315,95 €
			DESESES AUXILIARS:	0,00% 0,00000 €
			COST DIRECTE:	0,00000 €
			COST EXECUCIÓ MATERIAL:	0,00000 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 5/13

Elements de Partides d'Obra

PÀGINA: 32 de 135 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 28/08/2026 11:23



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 6/13

Elements de Partides d'Obra

Número	Codi	U.A.	Descripció				Preu
	P214R-I9T0	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2		Rend:	1,00	5,26 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0D-0007	h	Manobre	0,057 /R x	23,17000 € =	1,31142 €		
				subtotal		1,31142 €	1,31142 €
Maquinaria							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,068 /R x	56,51000 € =	3,87094 €		
				subtotal		3,87094 €	3,87094 €
Altres							
%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % x	2,40000 € =	0,00000 €		
				subtotal		0,00000 €	0,00000 €
				DESPESES AUXILIARS:	0,00%		0,00000 €
				COST DIRECTE:			5,18236 €
				DESPESES INDIRECTES:	0,00%		0,00000 €
				COST EXECUCIÓ MATERIAL:			5,18236 €
	P221C-DZ0V	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat		Rend:	1,00	74,93 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	25,38000 € =	27,91800 €		
				subtotal		27,91800 €	27,91800 €
Maquinaria							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,550 /R x	15,22000 € =	8,37100 €		
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,664 /R x	56,51000 € =	37,53394 €		
				subtotal		45,90494 €	45,90494 €
Altres							
%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % x	2,40000 € =	0,00000 €		
				subtotal		0,00000 €	0,00000 €
				DESPESES AUXILIARS:	0,00%		0,00000 €
				COST DIRECTE:			73,82294 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 7/13

Elements de Partides d'Obra

PÀGINA: 34 de 135 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 28/08/2026 11:23



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codj: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 8/13

Elements de Partides d'Obra

Número	Codi	U.A.	Descripció				Preu
				DESPESES AUXILIARS:	0,00%		0,00000 €
				COST DIRECTE:			21,30100 €
				DESPESES INDIRECTES:	0,00%		0,00000 €
				COST EXECUCIÓ MATERIAL:			21,30100 €
	P312-MFB9	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó armat amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba		Rend:	1,00	143,77 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	23,17000 € =	6,95100 €	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,075 /R x	29,42000 € =	2,20650 €	
				subtotal		9,15750 €	9,15750 €
Altres							
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % x	2,40000 € =	2,12461 €	
				subtotal		2,12461 €	2,12461 €
				DESPESES AUXILIARS:	0,00%		0,00000 €
				COST DIRECTE:			11,28211 €
				DESPESES INDIRECTES:	0,00%		0,00000 €
				COST EXECUCIÓ MATERIAL:			11,28211 €
	P6182-457F	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment blanc de ram de paleta		Rend:	1,00	63,53 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	23,17000 € =	5,79250 €	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	29,42000 € =	14,71000 €	
				subtotal		20,50250 €	20,50250 €
Materials							
	B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,015 x	315,95000 € =	4,66101 €	
	B0E2-0EH2	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, amb relleu, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN	12,137 x	3,03000 € =	36,77511 €	



JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 10/13

Elements de Partides d'Obra

Número	Codi	U.A.	Descripció				Preu
	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2 * de diàmetre, com a màxim	Rend:	1,00		7,46 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,020 /R x	26,12000 € =	0,52240 €	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,175 /R x	29,42000 € =	5,14850 €	
				subtotal		5,67090 €	5,67090 €
	Materials						
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,041 x	13,83000 € =	0,56426 €	
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,051 x	21,80000 € =	1,11180 €	
				subtotal		1,67606 €	1,67606 €
	Altres						
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % x	2,40000 € =	0,00000 €	
				subtotal		0,00000 €	0,00000 €
				DESPESES AUXILIARS:		0,00%	0,00000 €
				COST DIRECTE:			7,34696 €
				DESPESES INDIRECTES:		0,00%	0,00000 €
				COST EXECUCIÓ MATERIAL:			7,34696 €
	P9G6-123EW	m2	Paviment de formigó acabat remolinat sense additiu armat amb malla amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb malla electrosoldada	Rend:	1,00		40,07 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	0,420 /R x	23,17000 € =	9,73140 €	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,365 /R x	29,42000 € =	10,73830 €	
				subtotal		20,46970 €	20,46970 €
	Maquinaria						
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,100 /R x	5,35000 € =	0,53500 €	
	C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,050 /R x	6,08000 € =	0,30400 €	
				subtotal		0,83900 €	0,83900 €
	Materials						
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32.5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	138,20000 € =	0,41460 €	
	B06F2-114N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	0,158 x	101,52000 € =	15,98940 €	
	B0B8-107Q	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200 x	1,47000 € =	1,76400 €	



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 11/13

Elements de Partides d'Obra

Número	Codi	U.A.	Descripció				Preu	
				subtotal		18,16800 €	18,16800 €	
Altres								
%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 %	x	2,40000 € =	0,00000 €		
				subtotal		0,00000 €	0,00000 €	
				DESPESES AUXILIARS:		0,00%	0,00000 €	
				COST DIRECTE:			39,47670 €	
				DESPESES INDIRECTES:		0,00%	0,00000 €	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL:			39,47670 €	
PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic				Rend:	1,00	29,13 €
			Unitats		Preu	Parcial		Import
Partides Obra								
P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2 " de diàmetre, com a màxim	1,000	x	7,46000 € =	7,34696 €		
PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra	1,000	x	21,67000 € =	21,14217 €		
				subtotal		28,48913 €		28,48913 €
				DESPESES AUXILIARS:		0,00%		0,00000 €
				COST DIRECTE:				28,48913 €
				DESPESES INDIRECTES:		0,00%		0,00000 €
				COST EXECUCIÓ MATERIAL:				28,48913 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026

Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 12/13

Elements de Partides d'Obra

Número	Codi	U.A.	Descripció				Preu	
	PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra			Rend:	1,00	21,67 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R	x	23,17000 € =	2,31700 €	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R	x	29,42000 € =	2,94200 €	
						subtotal	5,25900 €	5,25900 €
	Materials							
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,014	x	57,46000 € =	0,83317 €	
	BB1A-0XQ0	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m	1,000	x	15,05000 € =	15,05000 €	
						subtotal	15,88317 €	15,88317 €
	Altres							
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500 %	x	2,40000 € =	0,00000 €	
						subtotal	0,00000 €	0,00000 €
						DESPESES AUXILIARS:	0,00%	0,00000 €
						COST DIRECTE:		21,14217 €
						DESPESES INDIRECTES:	0,00%	0,00000 €
						COST EXECUCIÓ MATERIAL:		21,14217 €

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: 1387-10242-5134-2026


Descripció: Manteniment i millora dels mòduls de petanca de Les Costes

Data:21/08/2026

Pàgina 13/13

Elements de Partides d'Obra

Número	Codi	U.A.	Descripció			Preu
	PCZ0-CNIJ	m2	Làmina adhesiva transparent de control solar, de 91x100 cmi 50 µm de gruix, color plata, col·locada per la cara exterior de l'envidrament	Rend:	1,00	34,67 €
				Unitats	Preu	Parcial
Altres						Import
%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 %	x	2,40000 € =	0,00000 €
					subtotal	0,00000 €
					DESPESES AUXILIARS:	0,00%
					COST DIRECTE:	0,00000 €
					DESPESES INDIRECTES:	0,00%
					COST EXECUCIÓ MATERIAL:	0,00000 €
	PCZ0-CNIK	m2	Làmina adhesiva transparent de control solar, de 122x100 cmi 50 µm de gruix, color plata, col·locada per la cara interior de l'envidrament	Rend:	1,00	27,61 €
				Unitats	Preu	Parcial
Altres						Import
%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 %	x	2,40000 € =	0,00000 €
					subtotal	0,00000 €
					DESPESES AUXILIARS:	0,00%
					COST DIRECTE:	0,00000 €
					DESPESES INDIRECTES:	0,00%
					COST EXECUCIÓ MATERIAL:	0,00000 €



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Data:21/08/2026

Pàgina 1/1

Total 3.837 €


Capítols		Percentatge	
01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	20,73 %	
01.02	FONAMENTACIÓ	39,52 %	
01.03	PAVIMENTS	6,27 %	
01.04	METAL·LISTERIA	4,55 %	
01.05	RAM PALETA	13,03 %	
01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	8,08 %	
01.07	SEGURETAT I SALUT	7,82 %	



Ajuntament de
Montgat


III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA





REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54





REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



DOCUMENTS

TIPUS: MEMO - MEMORIA

NOM: 1387-10242-5134-2026 Memòria Obres manteniment Petanca Les Costes.pdf

UNITAT: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

NIVELL D'ACCÉS:


REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026

SIGNATURES

Annexa: 21/08/2026 07:52

ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54



PROJECTE TÈCNIC

OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA DELS MÒDULS DE LA PETANCA DE LES
COSTES DE MONTGAT

PLÀNOL

PLANOL
CIMENTACIÓ

SERVIDOR

X:\Serveis Territori\S.T\2026 OBRES\Contractacions obres i projectes 2026\Edificis municipals i equipaments\1387-XXXX-2026 Obres de manteniment Petanca Les Costes\Documents de treball\Cad

DATA


Agost 2015

ESCALA

E 1:50




01



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



DC1-Estudi de gestió de residus de la construcció



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

tipus	quantitats	codificació
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:	Manteniment i millora dels mòduls i zona d'accés de la petanca de Les Costes		
Situació:	Carrer Baix s/n		
Municipi:	08390 Montgat	Comarca:	Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Material d'excavació (a) Classificació i codificació dels residus d'excavació		Codificació residus LER	Pes	Valum
Ordre MAM/304/2002				
	grava i sorra compacta		0,00	0,00
	grava i sorra solta		0,00	2,80
	argiles		0,00	0,00
	terra vegetal		1,70	0,00
	pedraplè		0,00	0,00
	terres contaminades	170503	0,00	0,00
	altres		0,00	0,00
totals d'excavació			1,70 t	2,80 m³

Destí de les terres i materials d'excavació


Els materials d'excavació que es reutilitzen a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador	no es considera residu				és residu	
	reutilització					
	mateixa obra		altra obra		abocador	
	no		no		no	

Residus d'enderroc

Codificació residus LER	Pes/m ²	Pes	Volum aparent/m ²	Volum aparent
Ordre MAM/304/2002	(tones/m ²)	(tones)	(m ³ /m ²)	(m ³)
obra de fàbrica 170102	0,542	0,000	0,512	0,000
formigó 170101	0,084	0,000	0,062	0,000
petris 170107	0,052	0,000	0,082	0,000
metalls 170407	0,004	0,000	0,001	0,000
fustes 170201	0,023	0,000	0,066	0,251
vidre 170202	0,001	0,000	0,004	0,005
plàstics 170203	0,004	0,000	0,004	0,000
guixos 170802	0,027	0,000	0,004	0,101
betums 170302	0,009	0,000	0,001	0,000
fibrociment 170605	0,010	0,000	0,018	0,000
Vidres	-	0,000	-	0,000
.....	0,000	0,000	0,000	0,000
.....	0,000	0,000	0,000	0,000
total d'enderroc	0,7556	0,00 t	0,7544	0,36 m³

Residus de construcció

Codiificació re:		Pes/m²	Pes	Volum aparent/m³	Volum aparent
Ordre MAM/304/2		(tones/m²)	(tones)	(m³/m³)	(m³)
sobrants d'execució		0,0500	0,6012	0,0896	0,6270
obra de fàbrica	170102	0,0150	0,2564	0,0407	0,2849
formigó	170101	0,0320	0,2552	0,0261	0,1824
petris	170107	0,0020	0,0550	0,0118	0,0826
guixos	170802	0,0039	0,0275	0,0097	0,0680
altres		0,0010	0,0070	0,0013	0,0091
embalatges		0,0380	0,0299	0,0285	0,1280
fustes	170201	0,0285	0,0084	0,0045	0,0315
plàstics	170203	0,0061	0,0111	0,0104	0,0007
paper i cartró	170904	0,0030	0,0058	0,0119	0,0832
metalls	170407	0,0004	0,0046	0,0018	0,0126
totals de construcció			0,63 t	0,75 m³	



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Dins l'obra s'han detectat aquests residus peril·losos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus.

Materials de construcció que contenen amiant	-	altres	especificar	-
Residus que contenen hidrocarburs	-		especificar	-
Residus que contenen PCB	-		especificar	-
Terres contaminades	-		especificar	-

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

minimització
gestió dins obra

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus

- 1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
- 2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
- 3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
- 4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
- 5.-
- 6.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

- 1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
- 2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
- 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
- 4.-
- 5.-
- 6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables	0,00 t	0,00 m³
fusta en llates, farimes, parquet reutilitzables o reciclables	0,30 t	0,25 m³
acer en perfils reutilitzables	0,00 t	0,00 m³
altres :	0,00 t	0,00 m³
Total d'elements reutilitzables	0,30 t	0,25 m³

GESTIÓ (obra)

Terres

Excavació / Mov. terres	Volum	reutilització		Terres per a l'abocador
	m³ (+20%)	a la mateixa obra	a altra autoritzada	
terra vegetal	0	0,00	0,00	0,00
graves sorres/ pearapie	3,36	0,00	0,00	3,36
argiles	0	0,00	0,00	0,00
altres	0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0			0,00
Total	3,36	0,00	0,00	3,36

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats de ...


R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	80	0,26	no	inert
Maons, teules i ceràmics	40	0,26	no	inert
Metalls	2	0,00	no	no especial
Fusta	1	0,01	no	no especial
Vidres	1	0,00	no	no especial
Plàstics	0,50	0,01	no	no especial
Paper i cartró	0,50	0,01	no	no especial
Especials*	inapreciable	inapreciable	no	especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destrua i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

		R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenedor per Formigó	no	si
	Contenedor per Ceràmics (maons,teules...)	no	si
	Contenedor per Metalls	no	no
No especials	Contenedor per Fustes	no	no
	Contenedor per Plàstics	no	no
	Contenedor per Vidre	no	no
	Contenedor per Paper i cartró	no	no
	Contenedor per Guixos i altres no especials	no	no
Especials	Perilosos (un contenedor per cada tipus de residu es)	si	no

* A la cella **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga**.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

333

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)			
tipus de residu	gestor	adreça	codi del gestor
formigó, ceràmics, pedris i fusta	Centre de triatge Barcelona	C/ D.60 Barcelona (P.I.Zona Franca)	E-790.02
Terres i restes vegetals	Centre de triatge Barcelona	C/ D.60 Barcelona (P.I.Zona Franca)	E-790.02

PRESSUPOST

Sha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :	Costos*		
Les previsions de separació de l'apartat de gestió :	Classificació a obra: entre 12-16 €/m³		12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%	Transport: entre 5-8 €/m³ (mínim: 100 €)		5,00
La distància mitjana al abocador : 15 Km	Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m³		4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.	Abocador: runa bruta (barreja): entre 15-25 €/m³		0,00
Contenidors de 5 m³ per cada tipus de residu	Especialis**: num. transports a 200 €/ transport		
Lloguer de contenidors inclòs en el preu	Gestor terres: entre 5-15 €/m³		5,00
La gestió de terres inclou la seva caracterització***	Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m³		0,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

* Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de **nombre de transports** per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU Excavació	Volum m³ (+20%)	Classificació 12,00 €/m³	Transport 5,00 €/m³	Valoritzador / Abocador 5,00 €/m³ 0,00 €/m³	
Terres	0,00	-	-	0,00	
Terres contaminades	0,00	-	-		0,00

Construcció	m³ (+35%)			runa neta	runa bruta
				4,00 €/m³	0,00 €/m³
Formigó	0,25	2,95	1,23	0,98	-
Maons i ceràmics	0,38	4,62	1,92	1,54	-
Petris barrejats	0,11	-	0,56	-	0,00

Metalls	0,02	-	0,09	-	0,00
Fusta	0,38	-	1,91	-	0,00
Vidres	0,01	-	100,00	-	0,00
Plàstics	0,00	-	0,01	-	0,00
Paper i cartró	0,11	-	0,56	-	0,00
Guixos i no especials	0,24	-	1,20	-	0,00

Altres	0,00	0,00	-	-	-
Perillosos Especials	0,00	0,00			0,00

7,57	107,48	2,52	0,00
------	--------	------	------

Elements Auxiliars

Caseles d'emmagatzematge	0,00
Compactadores	0,00
Matxucadora de petris	0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)	0,00
	0,00
	0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 117,57 €

El volum dels residus és de : **4,47 m³**

El pressupost de la gestió de residus és de :	117,57	euros
---	--------	-------

DOCUMENTS

TIPUS: MEMO - MEMORIA

NOM: 1387-10242-5134-2026 Memòria Obres manteniment Petanca Les Costes pdf

UNITAT: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient

ORIGEN: Administració

CODI SECUR DE VERIFICACIÓ: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b10cab6283d

CODI SEGUR DE VERIFICACIO: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d
IDENTIFICADOR: ES | 01081265 2026 0000000000000000000000001648748

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026

SIGNATURES

Annexa: 21/08/2026 07:52


ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,


documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES




Contenedor 9 m³ . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats




Contenidor 5 m³. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats	-
---------	---



Contenedor 5 m³. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats	1
---------	---



Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Bidó 200 L .Apte per a residus especials

unitats	-
---------	---

unitats	-
---------	---

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.


Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus	-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadors	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc...)	-
	-
	-



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions
tècniques

Enderroc, Rehabilitació, fiança

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Percentatge de reducció per minimització


Total excavació (tones)	5.88 T		5.88 T
Total construcció i enderroc (tones)	0.33 T	0.00 %	0.33 T

Previsió final de l'Estudi

L'Ajuntament d'/de **08390 Montgat**

Càlcul de la fiança			
Residus d'excavació *	1,70 T	11 euros/T	18,70 euros
Residus de construcció i enderroc *	0,63 T	11 euros/T	6,94 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS			2,3 Tones
Total fiança **			150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)



DC2-Control de qualitat dels materials

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra. (CONTROL D'EXECUCIÓ)

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici. Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.

- Certificat de garantia del fabricant

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'adequació.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el

que estableix la reglamentació vigent. S'efectuarà d'acord amb els

criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.



- Excavació:

- Control de moviments de l'excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.

- **Gestió de l'aigua:**

- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.

- Millora o reforç del terreny:

- Control de las propiedades del terreno posteriormente a la mejora.

- Ancoratges al terreny:

- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d'agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C "Seguridad Estructural Cimientos".
- Control del formigó segons EHE "EHE Instrucción de Hormigón
- Control de fabricació i transport del formigó.

3. SUBSISTEMA SOBRE RASANT.

3.1 CONTROL DE MATERIALS

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l'inici de l'obra)
 - o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
 - o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
 - o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de recepció de morters. Segell i compliment marcatge CE

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigó:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %

DOCUMENTS

TIPUS: MEMO - MEMORIA

NOM: 1387-10242-5134-2026 Memòria Obres manteniment Petanca Les Costes.pdf

UNITAT: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026

**EXPEDIENTS. IS
SIGNATURES**


Annexa: 21/08/2026 07:52

ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54



Ajuntament de
Montgat

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d'informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s'indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



DC4-Estudi bàsic de Seguretat i Salut – R.D 1627/1997

1. MEMÒRIA

- 1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut
 - 1.1.1. Justificació
 - 1.1.2. Objecte
 - 1.1.3. Contingut de l'EBSS
- 1.2. Dades generals
 - 1.2.1. Agents
 - 1.2.2. Emplaçament i condicions de l'entorn
 - 1.2.3. Estat de conservació i característiques constructives de l'edifici a demolir
- 1.3. Mitjans d'auxili
 - 1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
 - 1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
- 1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
 - 1.4.1. Vestidors
 - 1.4.2. Lavabos
 - 1.4.3. Menjador
- 1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar
 - 1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de la demolició
 - 1.5.2. Durant les fases d'execució de la demolició
 - 1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars
 - 1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
 - 1.5.5. Durant la utilització de mecanismes de percussió
- 1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
 - 1.6.1. Caigudes al mateix nivell
 - 1.6.2. Caigudes a diferent nivell
 - 1.6.3. Pols i partícules
 - 1.6.4. Soroll
 - 1.6.5. Esforços
 - 1.6.6. Incendis
 - 1.6.7. Intoxicació per emanacions
- 1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
 - 1.7.1. Caiguda d'objectes
 - 1.7.2. Dermatosi
 - 1.7.3. Electrocutacions
 - 1.7.4. Cremades
 - 1.7.5. Cops i talls en extremitats
- 1.8. Treballs que impliquen riscos especials
- 1.9. Mesures en cas d'emergència
- 1.10. Presència dels recursos preventius del contractista

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.

3. PLEC

- 3.1. Plec de clàusules administratives
 - 3.1.1. Disposicions generals
 - 3.1.2. Disposicions facultatives
 - 3.1.3. Formació en Seguretat
 - 3.1.4. Reconeixements mèdics
 - 3.1.5. Salut i higiene en el treball
- 3.2. Plec de clàusules tècniques particulars
 - 3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
 - 3.2.2. Mitjans de protecció individual
 - 3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort



1.1 Consideracions preliminars:

1.1.1 Justificació

L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut, complint-se l'article 4: "obligatorietat del l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial decret 1627/97, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, en verificar-se que:

- a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
- b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.
- d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2 Objecte

És objecte del present projecte la descripció de les obres de manteniment i millora dels mòduls i l'accessibilitat al recinte de la petanca de Les Costes. Aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, quedarà integrat en la direcció d'obra del tècnic , sobre l'execució de les actuacions contractades a l' empresa adjudicatària de la licitació.

Data d'inici dels treballs: en els primers 10 dies, després de realitzar l' acta de replanteig i inici de les obres.

Data d'acabament dels treballs: 1 mes.

Caractéristiques constructives

Descripció de les obres que s'han de fer:

Les obres a realitzar per part del contractista , són les que es descriuen segons la memòria tècnica.

1.1.3 Contingut de l'EBSS

L' Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l' obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d' activitat que s' hi dugui a terme. En l' Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

1.2 Dades generals

1.2.1 Agents

PROMOTOR


Ajuntament de Montgat


Domicili social: Plaça de la Vila s/n

Localitat: 08390 Montgat - Província: Barcelona

DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Tècnic municipal redactor de la memòria





REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



1.4.1 Durant els treballs previs

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a la execució dels treballs, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.

Mitjans i maquinaria


- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
 - Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
 - Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
 - Riscos derivats del funcionament de grues
-
- Caiguda de la càrrega transportada
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
 - Cops i ensopegades
 - Caiguda de materials, rebots
 - Ambient excessivament sorollós
 - Contactes elèctrics directes o indirectes
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques
 - Altres

Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Moviments de terres i excavacions

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
- Altres




REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54




- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsible treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



No es retiraran els puntals, ni se'n modificarà la disposició una vegada hagin entrat en càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat.

Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu suport en posició inclinada sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se

Els puntals telescòpics s'han de transportar amb els mecanismes d'extensió bloquejats

Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.

Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels travessers.

Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o persones.

Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planeïtat adequada perquè siguin estables i immòbils.

quedant prohibit l'ús com a falca de runa, maons, revoltos o elements similars.

Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte

al pla horitzontal.

L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat a la direcció

Vertical.

L'operari realitzarà l'ascens i el descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament amb les dues mans als esglaons, no als travessers.

S'evitarà l'ascens o descens simultanis de dues o més persones.

Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, sempre s'utilitzarà el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.


S' utilitzarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a suport l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes.

Les plateformes de treball estaran perfectament ancorades a les cavallets.


Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets sobre un altre.

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb els criteris següents:

- a- Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran de la corresponent manual d'instruccions, en què estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per utilitzar-los amb la deguda seguretat.
- b- La maquinària complirà les prescripcions contingudes al vigent Reglament de Seguretat a les Màquines, les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les especificacions dels fabricants.
- c- No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es parará el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.

L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent.

El transport de terres es realitzarà amb la cullera a la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la pala.

Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es parará el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.

Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina al

sentit de la marxa.

Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de més altura.

Es prohibirà la realització de treballs dins del radi dacció de la màquina.

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de la posada en marxa del motor, en abandonar el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega.

No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

Les càrregues es repartiran uniformement a la caixa, evitant apilaments amb pendents superiors al 5% i protegint els materials solts amb una lona.

Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenada i, en cas d'estar situat en pendent, falques d'immobilització sota les rodes.

En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscos que provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina.

L'alimentació de les eines es farà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble aïllament.

L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.

No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra.

A les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.

Les connexions elèctriques a través de clemes es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.

Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.

Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran fer servir amb les mans o els peus mullats.



Ajuntament de
Montgat

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo



Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Señalización provisional de obres

Balizamiento



Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Señalización horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los



agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

3 PLEC

3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1 Disposicions generals

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes al corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de les actuacions de manteniment i millora de la mobilitat a Montgat.

3.1.2 Disposicions facultatives

Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents a l'edificació són les regulades en els aspectes generals per la Llei 38/99, d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.).

Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de l'obra davant dels riscos derivats de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut, són les establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 1627/1997 "Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

El Promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individualment o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva alienació posterior. Lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Té la responsabilitat de contractar els tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si és el cas - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons el que estableix el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual es estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel Promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.



El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de la obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa, excepte en els casos estipulats en el Reial decret 1627/1997.

El Projectista

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i de execució, els principis i els criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

El Contractista i Subcontractista

Segons defineix l'article 2 del Reial decret 1627/1997:

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del Promotor, amb mitjans

humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual se'n regeix l'execució.

El Contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball on inclourà el Pla de Seguretat i Salut a què fa referència l'article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d'octubre.

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de prevenció de riscos

Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent del que estableix l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant el personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra.

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats

dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc tots aquells que poguessin menyscarbar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, per tal de garantir-ne una acció preventiva adequada de riscos de l'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal destacar les contingudes a l'article 11 "Obligacions dels contractistes i subcontractistes" del R.D. 1627/1997.

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.



Complir i fer complir el seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de la obra.

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut a l'obra.

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut a

allò relatiu a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximeixen dels seus

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

La Direcció Facultativa

Segons defineix l'article 2 del Reial decret 1627/1997, s'entén com a Direcció Facultativa:

El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra.

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del Promotor no eximeixen en cap cas les atribuïbles als contractistes i als subcontractistes.

Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant la fase del projecte de execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

Treballadors Autònoms

Són les persones físiques, diferents del Contractista i Subcontractista, que realitzen de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeixen contractualment davant del Promotor, el Contractista o el Subcontractista, el compromís de realitzar determinats treballs de demolició.

Quan el treballador autònom empli a l'obra treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o subcontractista.

Els treballadors autònoms han de complir el que estableix el pla de seguretat i salut.

Treballadors per compte aliè


Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i la salut en la obra.

La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.


El contractista facilitarà als representants dels treballadors al centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de les possibles modificacions.

Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i estris de treball, han de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors. les



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



Per tal que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de prou formació en les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a la prevenció adequada de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació assolirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent-hi els tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre d'altres.

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, a funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

L'empresari designarà el personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas de per garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipat amb material sanitari destinat a primers auxilis.

El Contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en què se subministri a els treballadors i participants a l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper.


En cas d'accident es prendran només les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè l'accidentat es pugui traslladar amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat.

Se'n comprovaran els signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se li intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.


No se li subministrarà aigua, begudes o cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases netes.

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, segons el procediment reglamentari.

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel Promotor, on calen les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per fer-ho.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54



En aplicació del present estudi bàsic de seguretat i salut, cada Contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i salut a la feina, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l'estudi bàsic de seguretat i salut, en funció de la seva propi sistema d'execució de la demolició. En aquest pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en aquest estudi bàsic de seguretat i salut.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de la demolició, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i de la Direcció facultativa.

Acta d'aprovació del pla


El pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista serà aprovat, abans de l'inici de la demolició, pel Coordinador de Seguretat i Salut, que haurà d'emetre una acta d'aprovació, visada pel Col·legi Professional corresponent, com a document acreditatiu de la dita operació.

La comunicació dobertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.


La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

Amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte i serà facilitat pel col·legi professional que visiti l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra a demolir, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents a l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició ha de notificar al Contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest, les anotacions efectuades al llibre de incidències.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment de les advertències o observacions anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, cal especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior.

Llibre d'ordres

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en què la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de la demolició.

Les anotacions exposades així tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel Contractista de l'obra a demolir.

Llibre de visites

El llibre de visites haurà d'estar a l'obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El primer llibre l'habilitara el cap de la Inspecció de la província on es trobe l'obra. Per habilitar el segon o els següents, cal presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Un cop esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de la darrera diligència.

Llibre de subcontractació

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment a l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms.

El llibre de subcontractació complirà les prescripcions contingudes al Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, en particular l'article 15 "Contingut del Llibre de Subcontractació" i l'article 16 "Obligacions i drets relatius al Llibre de Subcontractació".

Al llibre de subcontractació tindran accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de la demolició, les empreses i els treballadors autònoms intervinents a l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de la demolició.



3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut

abans d'iniciar el treball on es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després de ser-hi

sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment serà vigilat de manera periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual

Disposaran de marcatge CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fulllet informatiu. Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai no suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seguretat de forma involuntària.

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu on apareixeran les instruccions d'ús

i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals es ha sotmès. Estarà redactat de manera entenedora i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats.

al final del període de vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant-ne el manteniment el Delegat de Prevenció.

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics.

El Contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.

Vestidors

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alcada mínima de 2.30 m.

Quan no es disposi de vestidors, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestidors i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, ubicant-ne almenys una



quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tanca interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin a la mateixa jornada

1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció

1 lavabo per cada vàter

1 urinari per cada 25 homes o fracció

1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo

1 sabonera dosificadora per cada lavabo

1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària

1 portarrotillos amb paper higiènic per cada vàter

Inodors

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. S'ubicaran preferentment a cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de penjador i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de

lavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixel·la.

i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font

de contaminació ambiental. En cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran d'escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs previstos la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta instal·lació.

Unitats de descontaminació

Per als treballs en presència d'amiant s'instal·laran unitats de descontaminació segons es detalla a el Pla de desamiantat.

Estaran compostes per tres zones perfectament diferenciades, el mòdul net, el mòdul brut i, entre totes dues, un lavabo amb dutxa equipada amb aigua calenta sanitària i un filtre especial per a l'aigua.

DOCUMENTS

TIPUS: MEMO - MEMORIA

NOM: 1387-10242-5134-2026 Memòria Obres manteniment Petanca Les Costes.pdf

UNITAT: Serveis Tècnics d'Urbanisme i Medi Ambient

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026

SIGNATURES


Annexa: 21/08/2026 07:52

ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54




Ajuntament de
Montgat


V. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu

superfluidificant

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment
- Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

Quantitat total de fons (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m³
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m³
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
 - Consistència seca: ± 1 cm
 - Consistència plàstica: ± 1 cm
 - Consistència tova: ± 1 cm
 - Consistència fluida: ± 1 cm
 - Consistència líquida: ± 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- ≤ 32 mm
- $\leq 1/4$ separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:
 - Formigons abocats en sec: $\geq 325 \text{ kg/m}^3$
 - Formigons submergits: $\geq 375 \text{ kg/m}^3$
- Relació aigua-ciment (A/C): $< 0,6$
- Contingut de fins d $< 0,125$ (ciment inclòs):
 - Granulat gruixut d $> 8 \text{ mm}$: $\geq 400 \text{ kg/m}^3$
 - Granulat gruixut d $\leq 8 \text{ mm}$: $\geq 450 \text{ kg/m}^3$

Consistència del formigó:


Assentament con d'Abrams(mm)	Condicions d'ús
130 <= H <= 180 H >= 160	- Formigó abocat en sec - Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie
H >= 180	- Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Grandària màxima del granulat(mm)	Contingut mínim de ciment(kg)
32	350
25	370
20	385
16	400



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

- ≤ 32 mm
- $\leq 1/4$ separació entre barres d'acer longitudinals

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
 - Formigons abocats en sec: $\geq 325 \text{ kg/m}^3$
 - Formigons submergits: $\geq 375 \text{ kg/m}^3$
- Relació aigua-ciment: $0,45 < A/C < 0,6$
- Contingut de fins d $\leq 0,125 \text{ mm}$ (ciment inclòs):
 - Granulat gruixut $D \leq 16 \text{ mm}$: $\leq 450 \text{ kg/m}^3$
 - Granulat gruixut $D > 16 \text{ mm}$: $= 400 \text{ kg/m}^3$
- Assentament al con d'Abrams: $160 < A < 220 \text{ mm}$

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m³, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: $\geq 300 \text{ kg/m}^3$

Relació aigua/ciment: $\leq 0,46$

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire oclut (UNE 83315): $\leq 6\%$

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:


Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra


Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL

Denominació	Designació
Ciment pòrtland	CEM I
Ciment pòrtland amb escòria	CEM II/A-S CEM II/B-S
Ciment pòrtland amb fum de sílice	CEM II/A-D
Ciment pòrtland amb Putzolana	CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q
Ciment pòrtland amb cendres volants	CEM II/A-V CEM II/B-V CEM II/A-W CEM II/B-W
Ciment pòrtland amb esquist calcinat	CEM II/A-T CEM II/B-T
Ciment pòrtland amb filler calcari	CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL
Ciment pòrtland mixt	CEM II/A-M CEM II/B-M
Ciment amb escòries de forn alt	CEM III/A CEM III/B CEM III/C
Ciment putzolànic	CEM IV/A CEM IV/B
Ciment compost	CEM V/A CEM V/B



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:

- Esmalt sintètic:

- Assaigs sobre la pintura líquida:

Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)

Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)

Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)

Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)

Índex de despreniments INTA 16.02.88

Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:

Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071

Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250

Engroquiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071

Conservació de la pintura INTA 16.02.26

- Esmalt de poliuretà:

- Assaigs sobre la pintura líquida:

Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)

Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)

Índex de despreniments INTA 16.02.88

Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:

Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071

Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1

Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1

Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518

Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250

Resistència a agents químics UNE 48027

Conservació de la pintura INTA 16.02.26

Resistència al calor UNE 48033

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost

d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

B8Z.- MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6 - Imprimació

0.- ELEMENTS CONTEMPLATED IN THE FORM

B8Z6-0P2D

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

S'han considerat els tipus seqüents:

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:

Características de la película líquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%



- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):
 - Al tacte: < 1 h
 - Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m³
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m²/kg

Característiques de la pel·lícula seca:

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C

Temps d'assecatge a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h

Pes específic a 20°C: > 23 kN/m³

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m²/kg

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C

Temps d'assecatge a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h

Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m³

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m²/kg

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.

Temps d'assecatge a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h

Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m³

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m²/kg

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:


Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

Característiques de la pel·lícula seca:

- Adherència (UNE 48032): <= 2

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:




REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54


Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

- Adherència UNE EN ISO 2409

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a <https://tramits.montgat.cat/Ciudadania/ValidarDocuments.aspx?csv=16bd521e-ad03-40d4-8d08-6b19eab6383d> emprant el codi segur de verificació.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

-+

Diàmetre dels nusos vius de la fusta: ≤ 5 mm

Superfície dels fongs blancs: $\leq 20\%$ de la peça

Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE-EN 1310): $\leq 5\%$ de la peça

Humitat dels perfils (UNE 56529): $\leq 12\%$


Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): $\leq 6\%$

Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
 El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
 Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
 Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
 La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
 La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
 Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
 Anodització del perfil (UNE 38-010): ≥ 15 micres
 Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): $0 \leq M \leq 2$
 Càrrega de ruptura (per a un gruix ≤ 25 mm UNE 38-337): ≥ 130 N/mm²
 Duresa Brinell (per a un gruix ≤ 25 mm UNE EN ISO 6506/1): ≥ 45

Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aleació Cu-Zn
Amplària del passamà: ≥ 45 mm

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones




REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminïn forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort.

Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.


Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.


Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.


Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

CONDICIONS GENERALS:

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària $\geq \frac{1}{3}$ del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

Toleràncies d'execució:

- Gruix: $\pm 10\%$ del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
 - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
 - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
 - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures $\leq 1 \text{ m}^2$: No es dedueixen
- Obertures $> 1 \text{ m}^2$: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54


Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.


Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.


No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS : 21/08/2026 07:54

Reforç de barana de perfils laminats d'acer:

- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport
- Aplicació del material de pont d'unió

Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.

S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb reblons.

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les sol·licitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:

- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m

Distància entre la barana i el paviment:

- Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm
- Alçària: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
- Separació entre muntants: Nul·la

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:


No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.

Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit.


La superfície de l'encast ha de ser irregular.

El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.


El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1387 - 10242-5134/2026
SIGNATURES
Annexa: 21/08/2026 07:52
ISRAEL XUFRE RAMOS: 21/08/2026 07:54