

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL DISSENY, IMPLEMENTACIÓ / EXECUCIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'AIGUA PER LA FIRA DEL GALL I PER LA FIRA DE SANTA LLÚCIA.

EXPEDIENT NÚM. 36/2026/1408

Índex

1. QÜESTIONS DE CARÀCTER TÈCNIC

- 1.1. Servei que impulsa el contracte
- 1.2. Responsable del contracte
- 1.3. Necessitat pública i idoneïtat
- 1.4. Número d'expedient
- 1.5. Objecte del contracte
- 1.6. Codi CPV
- 1.7. Divisió per lots
- 1.8. Insuficiència de mitjans
- 1.9. Durada del contracte
- 1.10. Pressupost
- 1.11. Modificació de contracte
- 1.12. Aplicació pressupostària
- 1.13. Anualitats
- 1.14. Forma de pagament
- 1.15. Solvència econòmica i financera
- 1.16. Solvència tècnica i professional
- 1.17. Condicions especials d'execució del contracte
- 1.18. Obligacions essencials d'execució del contracte
- 1.19. Criteris de valoració
- 1.20. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
- 1.21. Termini de garantia
- 1.22. Penalitzacions

2. QÜESTIONS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU

- 2.1. Valor estimat del contracte
- 2.2. Procediment de contractació
- 2.3. Tramitació
- 2.4. Màxim de lots als quals el licitador es pot presentar
- 2.5. Termini presentació ofertes
- 2.6. Lloc presentació ofertes
- 2.7. Mesa de contractació
- 2.8. Comissió d'experts
- 2.9. Garantia definitiva
- 2.10. Revisió de preus
- 2.11. Subcontractació

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023





- 2.12. Exigència del salari mínim
- 2.13. Contracte reservat a centres especials de treball
- 2.14. Obligació de contractació de personal amb dificultats d'inserció sociolaborals
- 2.15. Valoració, previsió i compromís de supervisió.
- 2.16. Assegurança RC exigida
- 2.17. Responsable del contracte

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023



1. QÜESTIONS DE CARÀCTER TÈCNIC

1.1. Servei que impulsa el contracte

Servei de Turisme i Servei de Comerç

1.2. Responsable del contracte

Emília Torres i Miralles, directora del Servei de turisme.

1.3. Necessitat pública que es pretén satisfer i idoneïtat del contracte

La Fira del Gall i la Fira de Santa Llúcia són esdeveniments municipals que requereixen instal·lacions temporals d'electricitat i, en el cas de la Fira del Gall, també d'abastament i sanejament d'aigua. La necessitat pública consisteix a garantir que aquests esdeveniments disposin d'unes instal·lacions segures, operatives, legalitzades i mantingudes durant tot el període de muntatge, celebració i desmuntatge.

La prestació comprèn el disseny tècnic, el muntatge, la posada en servei, el manteniment preventiu i correctiu, l'assistència durant les fires, la legalització, el desmuntatge i la retirada de les instal·lacions elèctriques de la Fira del Gall i de la Fira de Santa Llúcia.

També comprèn el muntatge, el manteniment i el desmuntatge de les instal·lacions temporals d'abastament i sanejament d'aigua de la Fira del Gall, així com l'aportació temporal de tots els equips i materials necessaris. La contractació externa és idònia perquè els serveis promotors no disposen dels mitjans personals, les habilitacions professionals ni els equips especialitzats necessaris per executar directament la prestació.

1.4. Número d'expedient

36/2026/1408

1.5. Objecte del Contracte

Servei d'instal·lacions elèctriques per a la Fira del Gall i la Fira de Santa Llúcia, i d'instal·lacions d'aigua per a la Fira del Gall.

D'acord amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis.

L'objecte funcional i unitari del contracte és l'obtenció d'un resultat tècnic complet: el disseny, la implantació temporal, la posada en servei, el manteniment, la legalització, l'assistència tècnica i el desmuntatge de les instal·lacions necessàries per a les dues fires.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023



1.6. Codi CPV

51112000-0 - Serveis d'instal·lació d'equips de distribució i de control d'electricitat.

1.7. Divisió per lots

No es preveu la divisió en lots del contracte.

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, la no divisió es justifica perquè les prestacions objecte del contracte constitueixen una unitat funcional vinculada al disseny, muntatge, manteniment, legalització i desmuntatge de les instal·lacions temporals necessàries per al desenvolupament de la Fira del Gall i la Fira de Santa Llúcia. La divisió en lots dificultaria la correcta coordinació dels treballs, incrementaria els riscos d'incidències durant el muntatge i l'explotació de les instal·lacions, i podria comprometre la seguretat, la continuïtat del servei i la responsabilitat única sobre el conjunt de les instal·lacions.

1.8. Insuficiència del mitjans

El Servei de Turisme i el Servei de Comerç no compten amb els mitjans personals ni tècnics especialitzats per poder realitzar el servei objecte del contracte per la qual cosa es justifica la necessitat de contractació externa.

1.9. Durada del contracte:

El contracte tindrà una durada de dos anys i podrà ser objecte d'una pròrroga d'una anualitat.

La pròrroga serà acordada per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i serà obligatòria per l'adjudicatari, sempre que es produeixi el preavís almenys amb dos mesos d'antelació a la data de finalització del termini de durada del contracte.

1.10. Pressupost:

El pressupost base de licitació màxim corresponent als dos anys de durada inicial és de 48.099,06 €, més 10.100,80 € en concepte d'IVA al 21%, amb un total de 58.199,86 €. El pressupost anual màxim és de 24.049,53 €, IVA exclòs, d'acord amb el resum següent:

Resum del pressupost anual segons l'annex 3 del PCT		
Pressupost executió material (PEM)		20.209,69
Despeses generals	13%	2.627,26
Benefici industrial	6%	1.212,58
Pressupost executió anual		24.049,53
Anys de contracte		2
Pressupost executió per Contracte (PEC)		48.099,06
IVA	21%	10.100,80
PEC IVA inclòs		58.199,86

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023



El contracte es formula per preus unitaris. Els preus màxims i les quantitats estimades consten a l'annex 3 del Plec de prescripcions tècniques i inclouen tots els costos directes i indirectes necessaris per executar la prestació.

Les quantitats de l'annex 3 tenen caràcter estimatiu i l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost màxim. La facturació es farà per les unitats efectivament executades, aplicant els preus unitaris d'adjudicació. Si les necessitats reals superen les estimades i és necessari incrementar el pressupost màxim, la modificació s'haurà de tramitar abans que aquest s'exhaureixi.

CAPÍTOL 01.01: FIRA DEL GALL (PARC DE SANT JULIÀ I ERA ENRAJOLADA):

Codi	Descripció	UNT	QTAT.	Preu (€)	Total (€)
1.1.1	QGD Eventual 1: Lloguer, transport, instal·lació i desmuntatge de Quadre General de Distribució per l'Eventual 1 (95 kW), mínim IP44 exterior amb tancament de seguretat. Equipat amb IGA de 4P/160A, bloc diferencial de 4P/160A/300mA tipus selectiu superimmunitzat, analitzador de xarxes digital en capçalera i sortides protegides per a P2, P3, P4 amb 1 IA/4P/32A, 1 IA 4P/63A i 1 IA 4P/100A.	ut	1	320,50	320,50
1.1.2	QGD Eventual 2: Lloguer, transport, muntatge i retirada de Quadre General de Distribució Eventual 2 (43,64 kW), instal·lat a l'exterior Caseta de Serveis de la Pl. de l'Era Enrajolada. Inclou caixa mínim IP44, IGA 4P/63A, bloc diferencial de 4P/63A/300mA superimmunitzat i sortides protegides per a les parades d'artessans Tram 1 i tram 2, SQ P1 i parades d'entitats amb 2 IA/4P/25A, 1 IA/4P/32A i 1 IA/4P/25A.	ut	1	250,55	250,55
1.1.3	SQ P1/SQ P2: Lloguer, muntatge i desmuntatge de quadre de 32A amb 1 toma CETAC 32A 5 PINS, 1 tomes de 16A CETAC 5 PINS, 8 endolls schuko 230V amb una línia per a cada 2 tomes, amb les corresponents proteccions elèctriques tant magnetotèrmica com diferencial, tot segons esquema unifilar. Caixes i endolls IP44 com a mínim. Inclou també bornes per a connexions elèctriques protegides per fusibles convenientment dimensionats.	ut	1	65,20	65,20
1.1.4	SQ P3: Lloguer, muntatge i desmuntatge de quadre de 63A amb 2 tomes CETAC 32A 5 PINS, 2 tomes de 16A CETAC 5 PINS, 8 endolls schuko 230V amb una línia per a cada 2 tomes, amb les corresponents proteccions elèctriques tant magnetotèrmica com diferencial, tot segons esquema unifilar. Caixes i endolls IP44 com a mínim. Inclou també bornes per a connexions elèctriques protegides per fusibles convenientment dimensionats.	ut	2	95,25	190,50
1.1.5	SQ P4: Lloguer, muntatge i desmuntatge de quadre de 100A amb 9 línies, 8 monofàsiques: 1 de 32A, 3 de 25A, 3 de 20A i 1 de 16A, 1 trifàsica de 32A, amb les corresponents proteccions elèctriques tant magnetotèrmica com diferencial, tot segons esquema unifilar. Caixes i endolls IP44 com a mínim. Inclou també bornes per a connexions elèctriques protegides per fusibles convenientment dimensionats.	ut	1	350,30	350,30
1.1.6	QM6: Lloguer, muntatge i posterior recollida de	ut	26	35,50	923,00

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023





	Subquadre modular de distribució terminal model QM6 (Fira del Gall). Caixa i endolls mínim IP44, magnetotèrmic general 4P/25A, 3 diferencials 2P/40A/30mA i 6 preses de corrent tipus Schuko de 16A/230V, cadascuna d'elles protegida de forma independent per PIA de 2P/16A.				
1.1.7	Xarxa de presa de terra: Lloguer, instal·lació i posterior desmuntatge de piquetes de terra de coure de 2 m i cablejat de connexió de coure aïllat, necessari per donar compliment als valors de resistència de terra exigits pel REBT2002.	ut	19	9,70	184,30
1.1.8	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 4x95 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	m	4	9,20	36,80
1.1.9	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 5x70 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	m	155	6,90	1.069,50
1.1.10	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 5x25 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	m	950	4,60	4.370,00
1.1.11	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 5x16 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	m	150	3,45	517,50
1.1.12	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 5x10 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	m	120	2,90	348,00
1.1.13	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 5x6 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització	m	50	2,30	115,00

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023





	passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.				
1.1.14	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 5x4 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	m	160	1,75	280,00
1.1.15	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 5x2,5 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	m	120	1,55	186,00
1.1.16	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 3x2,5 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	m	225	1,35	303,75
1.1.17	Lloguer, muntatge i desmuntatge de línia tensora de seguretat per a suspensió aèria de cablejat elèctric. Inclou cable de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre adaptat a la càrrega, tensors mecànics tipus estendor, mosquetons, brides d'acer de fixació, elements d'ancoratge a suports estructurals existents i elements de protecció per evitar danys al mobiliari urbà o arbrat.	m	200	5,25	1.050,00
1.1.18	Lloguer, muntatge i desmuntatge de tub rígid metàl·lic de 4,5 m. Inclou brides metàl·liques d'ancoratge, suports a l'estructura o columna elèctrica existent i elements de seguretat.	ut	2	52,75	105,50
1.1.19	Lloguer, muntatge i desmuntatge de xarxa temporal d'abastament d'aigua potable per a la Carpa Gastronòmica (P4). Realitzada mitjançant tub flexible de Polietilè (PE) de alta densitat, diàmetre exterior de 20 mm (10 bar). Estesa des de l'arqueta de reg municipal.	m	200	4,25	850,00
1.1.20	Lloguer, muntatge i desmuntatge de canonada col·lectora d'evacuació d'aigües residuals de la zona gastronòmica fins al punt de connexió autoritzat de la claveguera municipal situat a la cruïlla de l'Avinguda del Pla del Diable amb el carrer d'Assumpta Trens segons plànol.	m	200	2,90	580,00
1.1.21	Lloguer, muntatge i desmuntatge de derivació en T de vàlvula de bola de tall manual de 1/2" de diàmetre, per a la connexió final de servei de fontaneria temporal als punts de subministrament de la carpa gastronòmica.	ut	3	11,50	34,50
1.1.22	Lloguer, muntatge i desmuntatge de l'escomesa temporal d'aigua potable i connexió de sortida d'aigües residuals per als mòduls de lavabos sanitaris temporals (WC) fins a l'arqueta existent de l'Avinguda Catalunya segons plànol.	ut	1	402,50	402,50

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023





1.1.23	Lloguer, muntatge i desmuntatge de Projector industrial d'exterior IP66, amb tecnologia LED de 104 W de potència elèctrica, flux lluminós de 14150 lm. Cos d'alumini injectat, cables de seguretat anticaigudes.	ut	20	51,75	1.035,00
1.1.24	Accessoris i petit material necessari per la correcta instal·lació i seguretat. Inclou canal de protecció passacable.	ut	1	287,50	287,50
SUBTOTAL CAPÍTOL 01.01					13.855,90

CAPÍTOL 01.02: FIRA DE SANTA LLÚCIA (RAMBLA SANT FRANCESC):

Codi	Descripció	UNT	QTAT.	Preu (€)	Total (€)
1.2.1	QM6: Lloguer, muntatge i desmuntatge de Subquadre modular de distribució terminal model QM6 (Fira de Santa Llúcia). Caixa i endolls mínim IP44, magnetotèrmic general 4P/25A, 3 diferencials 2P/40A/30mA i 6 preses de corrent tipus Schuko de 16A/230V, cadascuna d'elles protegida de forma independent per PIA de 2P/16A. Alimentació de blocs de 5 o 6 parades des de quadres municipals 8, 9, 14 i 15. Aquests quadres anirà preparat amb una base de connexió tipus clavilla mascle exterior/base CETAC de 32A Trifàsica (5 pols, IP44).	ut	8	35,50	284,00
1.2.2	QM6 amb rellotatge horari: Lloguer, muntatge i desmuntatge de Subquadre modular tipus QM6 modificat per a enllumenat ornamental. Incorpora a l'interior un Rellotge Horari programable digital i contactor de maniobra modular de 4P/25A, per a l'automatització horària de l'encesa i apagada de les guirlandes.	ut	1	42,50	42,50
1.2.3	Lloguer, muntatge i desmuntatge de manguera trifàsica de 30 m H07RN-F 5G10 mm ² per a alimentació elèctrica des de les preses tipus CETAC de 32A dels armaris de la Rambla fins als subquadres QM6. Aquests cable anirà preparat amb una base de connexió tipus clavilla mascle i una altra clavilla femella l'extrem contrari, totes dues exterior/base CETAC de 32A Trifàsica (5 pols, IP44). Inclou fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	ut	2	87,25	174,50
1.2.4	Lloguer, muntatge i desmuntatge de manguera trifàsica de 25 m H07RN-F 5G10 mm ² per a alimentació elèctrica des de les preses tipus CETAC de 32A dels armaris de la Rambla fins als subquadres QM6. Aquests cable anirà preparat amb una base de connexió tipus clavilla mascle i una altra clavilla femella l'extrem contrari, totes dues exterior/base CETAC de 32A Trifàsica (5 pols, IP44). Inclou fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	ut	5	72,60	363,00
1.2.5	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor de 15 m flexible per l'exterior, de designació H07RN-F, de secció 3x2,5 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.	ut	6	19,20	115,20
1.2.6	Lloguer, muntatge i desmuntatge de cable elèctric multiconductor de 10 m flexible per l'exterior, de	ut	21	13,65	286,65

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023





	designació H07RN-F, de secció 3x2,5 mm ² , amb aïllament de goma tipus EPR i coberta de policloroprè resistent a la intempèrie. Tensió mínima assignada de 450/750 V. Col·locat de forma aèria o protegit sota canalització passacables. Inclou connectors, fixacions i plataforma elevadora i/o camió cistella.				
1.2.7	Lloguer, muntatge i desmuntatge d'enllumenat ornamental nadalenc tipus garlanda LED fent zig-zag pels espais oberts de pas públic del mercat de Santa Llúcia i la zona de tallers. Inclou tensors i ancoratges.	m	150	5,75	862,50
1.2.8	Lloguer, muntatge i desmuntatge de Projector industrial d'exterior IP66, amb tecnologia LED de 104 W de potència elèctrica, flux lluminós de 14150 lm. Cos d'alumini injectat, cables de seguretat anticaigudes.	ut	2	51,75	103,50
1.2.9	Accessoris i petit material necessari per la correcta instal·lació i seguretat. Inclou canal de protecció passacable.	ut	1	172,50	172,50
SUBTOTAL CAPÍTOL 01.02					2.404,35

CAPÍTOL 01.03: MANTENIMENT TÈCNIC PRESENCIAL I OBLIGATORI:

Codi	Descripció	UNT	QTAT.	Preu (€)	Total (€)
1.3.1	Servei Presencial de manteniment obligatori durant la Fira del Gall. Comprèn la presència física permanent d'un tècnic instal·lador al Parc de Sant Julià i l'Era Enrajolada durant les 12 hores diàries de fira per garantir el correcte funcionament de la instal·lació, resolució d'incidències i adaptacions.	h	48	17,13	822,24
1.3.2	Servei de Guàrdia i Emergències durant la Fira de Santa Llúcia. Comprèn el servei de guàrdia diària telefònica durant les 12 hores de fira, amb un temps de resposta in situ inferior a 45 minuts per a la resolució de qualsevol avaria del subministrament elèctric, incidències i adaptacions.	h	240	4,28	1.027,20
SUBTOTAL CAPÍTOL 01.03					1.849,44

CAPÍTOL 01.04: LEGALITZACIONS, TAXES I ENGINYERIA FIRES:

Codi	Descripció	UNT	QTAT.	Preu (€)	Total (€)
1.4.1	Legalització de les instal·lacions elèctriques de potencia >50kW. Redacció i emissió de projecte i CIE, de la instal·lació elèctrica de l'eventual 1 de la Fira del Gall.	ut	1	630,00	630,00
1.4.2	Legalització de les instal·lacions elèctriques de potencia <50kW. Redacció i emissió de MTD i CIE, la instal·lació elèctrica de l'eventual 2 de la Fira del Gall i de la Fira de Santa Llúcia.	ut	2	315,00	630,00
1.4.3	Elaboració de plànols finals "As-Built" en format CAD/PDF amb indicació de traçats reals executats i unifilars revisats post-muntatge.	ut	2	210,00	420,00
1.4.4	Instal·lació d'analitzador i elaboració d'estudi dels consums elèctrics durant la Fira del Gall. (un analitzador per QGD de la Fira del Gall).	ut	2	210,00	420,00
SUBTOTAL CAPÍTOL 01.04					2.100,00

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023



RESUM DEL PRESSUPOST ANUAL

Pressupost d'execució material (PEM)	20.209,69 €
Despeses generals (13 %)	2.627,26 €
Benefici industrial (6 %)	1.212,58 €
Pressupost d'execució del contracte sense IVA (PEC)	24.049,53 €
IVA (21 %)	5.050,40 €
Pressupost d'execució del contracte amb IVA	29.099,93 €

1.11. Modificació de contracte:

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte a l'alça, fins a un màxim acumulat del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. A efectes de l'estimació prèvia, aquest màxim equival a 9.620,08 €, calculat sobre el pressupost base de licitació de la durada inicial.

La modificació només podrà acordar-se quan les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment i concorri algun dels supòsits objectius següents:

a) Increment del nombre de parades, estands, carpes, espais o punts de servei aprovat per l'organització municipal després de l'adjudicació.

b) Canvi de la distribució o de l'emplaçament dels espais de les fires que exigeixi incrementar les unitats de cablejat, quadres, preses, punts de llum, canonades, mànegues o connexions previstes a l'annex 3.

c) Increment acreditat de les necessitats de potència, connexió elèctrica, il·luminació, abastament o sanejament derivat de variacions en el nombre o la configuració dels expositors i dels espais municipals.

d) Reubicació obligada d'elements per instruccions de la companyia distribuïdora, dels serveis tècnics municipals o dels serveis de seguretat i emergències, sempre que la variació es pugui executar amb unitats ja previstes.

La modificació es valorarà exclusivament mitjançant els preus unitaris d'adjudicació i no podrà incorporar preus nous, prestacions diferents ni alterar la naturalesa global del contracte.

1.12. Aplicació pressupostària:

6.43001.20300 - Turisme: Arrendaments d'instal·lacions per fires

6.43122.22799 - Mercats no sedentaris: activitats externes

1.13. Anualitats:

Serveis de muntatge, lloguer, manteniment, redacció de documentació i legalització, desmuntatge i retirada de les instal·lacions elèctriques corresponents a la Fira del Gall i a la Fira de Santa Llúcia. I serveis, de muntatge, lloguer, manteniment d'aigua (abastament i sanejament) de la Fira del Gall.

IMPORT:	58.201,48 € IVA inclòs (48.100,40 € Base imposable + 10.101,08 € IVA deduïble)
----------------	---

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Anualitat	IMPORT (A)	ANY	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	
Fira del Gall 1r any	19.341,21 €	2026	6.43001.20300	Turisme: Arrendaments d'instal·lacions per fires
Fira del Gall 2n any	19.341,21 €	2027	6.43001.20300	Turisme: Arrendaments d'instal·lacions per fires
Anualitat	IMPORT (A)	ANY	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	
Fira de Sta. Llúcia 1r any	4.708,99 €	2026	5.43122.22799	Mercats no sedentaris: activitats externes
Fira de Sta. Llúcia 2n any	4.708,99 €	2027	5.43122.22799	Mercats no sedentaris: activitats externes

L'execució de la despesa del primer any de contracte s'imputarà a l'exercici pressupostari corresponent a l'any d'inici efectiu del contracte, en funció de la seva adjudicació i formalització.

En cas de pròrroga, la despesa quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos municipals.

Despesa amb dret a deducció de l'IVA, la tramitació del document comptable es realitzarà sobre la base imposable.

1.14. Forma de pagament:

El pagament es realitzarà després de cada esdeveniment, mitjançant factura detallada per unitats efectivament executades. La factura haurà d'indicar la descripció de cada unitat, la quantitat, el preu unitari d'adjudicació i l'import resultant. No es podran facturar unitats no executades.

El pagament es tramitarà amb la conformitat prèvia del responsable del contracte, d'acord amb l'article 198 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

1.15. Solvència econòmica:

a) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereix el contracte, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, per un import igual o superior a 36.074,30 €, equivalent a una vegada i mitja l'anualitat mitjana del contracte.

Acreditació documental: El volum anual de negocis s'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresa hi està inscrita, o al registre oficial corresponent. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil l'acreditaran mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats.

1.16. Solvència tècnica i professional:

a) La solvència tècnica s'acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis d'igual o similar naturalesa executats durant els tres darrers anys. L'import anual acumulat en l'any de major execució haurà de ser igual o superior a 16.834,67 €, equivalent al 70% de l'anualitat mitjana del contracte.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023



Es consideraran serveis similars els que incloguin el muntatge, la posada en servei, el manteniment, l'assistència tècnica, la legalització o el desmuntatge d'instal·lacions elèctriques temporals per a fires, mercats, festivals o altres esdeveniments amb concurrència pública.

Acreditació documental: Mitjançant certificats de bona execució emesos o visats per l'òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui privat, certificat d'aquest o, si no és possible obtenir-lo, declaració de l'empresa acompanyada de documentació acreditativa de l'execució.

En el cas d'empreses de nova creació amb una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica s'acreditarà mitjançant la descripció del personal tècnic, les titulacions i habilitacions professionals, els equips disponibles i les mesures de control de qualitat adscrites al contracte, sense exigir un nombre determinat de serveis previs.

Habilitació professional: l'empresa haurà de disposar de l'habilitació reglamentària exigible per executar i legalitzar instal·lacions elèctriques de baixa tensió i haurà d'adscriure personal tècnic amb titulació habilitant per signar el projecte, les memòries tècniques i els certificats corresponents.

1.17. Condicions especials d'execució del contracte:

Condicció mediambiental:

L'empresa haurà de retirar, separar i gestionar correctament els residus, embalatges i materials auxiliars generats; reutilitzar els elements temporals quan sigui tècnicament possible; i aplicar les proteccions necessàries per evitar danys a l'arbrat, al mobiliari urbà i als paviments.

Acreditació: dins dels deu dies següents al desmuntatge de cada fira, l'empresa presentarà una declaració responsable sobre la gestió dels residus i, quan n'hi hagi, els justificants de lliurament a un gestor autoritzat.

Condicció laboral:

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el treball i complir les condicions salarials i laborals establertes al conveni col·lectiu sectorial i territorial aplicable, sense perjudici de les condicions més beneficioses.

1.18. Obligacions essencials d'execució del contracte:

Es consideren obligacions essencials, als efectes previstos a la LCSP, el compliment de les condicions especials d'execució, la disposició de les habilitacions professionals exigides, l'adscripció dels mitjans tècnics compromesos i el lliurament de la documentació necessària per a la posada en servei legal de les instal·lacions.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



També són essencials el compliment dels terminis crítics de muntatge i posada en servei, la presència simultània dels dos tècnics previstos durant la Fira del Gall i el compliment del temps de resposta compromès per a les incidències de la Fira de Santa Llúcia.

Amb una antelació mínima de vint dies respecte de l'inici de cada esdeveniment, s'haurà de lliurar la documentació de disseny i tramitació necessària:

- Projecte elèctric corresponent a la instal·lació de l'eventual 1 de la Fira del Gall, inclosa la documentació necessària per tramitar el subministrament i les taxes que corresponguin.
- Memòria tècnica de disseny corresponent a la instal·lació de l'eventual 2 de la Fira del Gall.
- Memòria tècnica de disseny corresponent a la instal·lació temporal de la Fira de Santa Llúcia.

Un cop executades les instal·lacions i efectuades les verificacions i inspeccions que siguin exigibles, i sempre abans de la posada en servei, s'hauran de lliurar els certificats d'instal·lació elèctrica i la resta de documentació reglamentària.

Un cop finalitzada les fires s'haurà de lliurar en el termini d'un mes:

- Plànols Asbuït de la instal·lació elèctrica amb la ubicació de tots els quadres i subquadres instal·lats.
- Esquema unifilar detallant les proteccions, seccions i longituds de totes les línies elèctriques.
- Plànol Asbuït de la instal·lació d'aigua.
- Estudi dels consums elèctrics registrats durant les fires a on constin les següents dades:
 - Consums horaris d'energia activa i reactiva
 - Demandes de potencia activa i reactiva, amb valors quarts horaris
 - Gràfics dels valors de tensió i intensitat, i també de les
 - Taxes de distorsió harmònica de tensió i intensitat

1.19. Criteris de valoració

A. Oferta econòmica per preus unitaris: fins a 80 punts

Oferta econòmica: fins a 80 punts

Les empreses licitadores hauran d'indicar un percentatge únic de baixa respecte dels preus unitaris màxims establerts en la llista de preus unitaris adjunta i en l'annex 3 del Plec de prescripcions tècniques.

El percentatge de baixa ofert s'aplicarà de manera fixa i uniforme a tots els preus unitaris, sense que es puguin presentar percentatges diferents per a les diverses partides.

Els preus unitaris contractuals resultaran d'aplicar la fórmula següent:

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023



$\text{Preu unitari contractual} = \text{preu unitari de l'administració} \times (1 - \text{percentatge de baixa ofert} / 100)$

La puntuació de les ofertes es calcularà de la manera següent:

$\text{Puntuació} = 80 \times (\text{percentatge de baixa ofert} / \text{percentatge de baixa més elevat admès})$

L'oferta que presenti el percentatge de baixa més elevat obtindrà 80 punts. L'oferta que no presenti cap baixa obtindrà 0 punts. La resta d'ofertes obtindran la puntuació proporcional corresponent.

El percentatge s'expressarà amb un màxim de dos decimals. No s'admetran percentatges negatius ni superiors al 100 per cent.

Sobre els preus unitaris resultants s'aplicaran, quan correspongui segons l'estructura del pressupost, el 13 per cent de despeses generals, el 6 per cent de benefici industrial i l'IVA aplicable.

B. Reducció del temps de resposta presencial a la Fira de Santa Llúcia: fins a 10 punts

El temps màxim obligatori de resposta presencial establert al Plec de prescripcions tècniques és de 45 minuts.

Es valorarà la reducció d'aquest temps màxim. El temps ofert s'haurà d'expressar en minuts enters.

La puntuació s'obtindrà mitjançant la fórmula següent:

$$PB = 10 \times (45 - TB) / 25$$

On:

PB = puntuació obtinguda en aquest criteri.

TB = temps de resposta presencial ofert, expressat en minuts.

S'aplicaran les regles següents:

Les ofertes amb un temps de resposta igual o superior a 45 minuts obtindran 0 punts. Les ofertes amb un temps de resposta igual o inferior a 20 minuts obtindran 10 punts.

Les ofertes compreses entre 20 i 45 minuts obtindran la puntuació proporcional resultant de la fórmula.

En cap cas es podran obtenir més de 10 punts.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023



A títol orientatiu:

Temps ofert	Puntuació
45 minuts	0 punts
40 minuts	2 punts
35 minuts	4 punts
30 minuts	6 punts
25 minuts	8 punts
20 minuts o menys	10 punts

El temps de resposta es computarà des de la comunicació de la incidència per part del responsable municipal del contracte fins a l'arribada efectiva d'un tècnic qualificat al recinte de la Fira de Santa Llúcia.

La manca d'indicació d'un temps de resposta millorat comportarà l'assignació de 0 punts i l'aplicació del temps màxim obligatori de 45 minuts.

C. Reducció del termini de lliurament de la documentació final de cada fira: fins a 10 punts

El termini màxim obligatori per lliurar la documentació final és de 30 dies naturals, comptats des de l'endemà de la finalització de cada fira.

Es valorarà la reducció d'aquest termini. El termini ofert s'haurà d'expressar en dies naturals enters.

La puntuació s'obtindrà mitjançant la fórmula següent:

$$PC = 10 \times (30 - TC) / 20$$

On:

PC = puntuació obtinguda en aquest criteri.

TC = termini de lliurament ofert, expressat en dies naturals.

S'aplicaran les regles següents:

Les ofertes amb un termini igual o superior a 30 dies naturals obtindran 0 punts.

Les ofertes amb un termini igual o inferior a 10 dies naturals obtindran 10 punts.

Les ofertes compreses entre 10 i 30 dies naturals obtindran la puntuació proporcional resultant de la fórmula.

En cap cas es podran obtenir més de 10 punts.

A títol orientatiu:

Termini ofert	Puntuació
30 dies	0 punts
25 dies	2,5 punts
20 dies	5 punts
15 dies	7,5 punts
10 dies o menys	10 punts

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023



El termini es considerarà complert únicament quan s'hagi presentat la totalitat de la documentació final exigida al PCT. El lliurament parcial, incomplet o que requereixi esmenes substancials no interromprà el còmput del termini.

La manca d'indicació d'un termini millorat comportarà l'assignació de 0 punts i l'aplicació del termini màxim obligatori de 30 dies naturals.

Vinculació contractual

Els temps i terminis ofertats per l'empresa adjudicatària tindran caràcter contractual i seran exigibles durant tota la vigència del contracte.

La puntuació màxima total serà de 100 punts.

1.20. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:

Com que els criteris qualitatius automàtics no incorporen imports econòmics, la presumpció d'anormalitat es determinarà inicialment sobre l'oferta econòmica resultant de l'aplicació del descompte ofert, sens perjudici que la justificació hagi d'acreditar la viabilitat de l'oferta en el seu conjunt, inclosos els compromisos de resposta i lliurament.

1. Quan concorri un únic licitador, es considerarà anormal l'oferta econòmica que sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, es considerarà anormal l'oferta econòmica que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, es consideraran anormals les ofertes econòmiques inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes. S'exclourà del càlcul l'oferta més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En tot cas, serà anormal una baixa superior al 25% del pressupost base de licitació.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, es consideraran anormals les ofertes econòmiques inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.

Si hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit.

Si el nombre d'ofertes restants és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

La mesa o l'òrgan d'assistència podrà requerir el desglossament dels costos de personal, materials, equips, transports, legalitzacions i mitjans de guàrdia necessaris per comprovar que l'oferta permet complir íntegrament el PCT i els compromisos valorats.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023



Quan una oferta incorri en presumpció d'anormalitat, se seguirà el procediment de l'article 149 de la LCSP i es concedirà al licitador un termini suficient perquè justifiqui i desglossi raonadament els preus, els costos i la viabilitat tècnica de la seva proposició.

1.21. Termini de garantia

No s'estableix un termini de garantia addicional, atès que les instal·lacions són temporals i es desmunten després de cada esdeveniment. Això no eximeix l'empresa de corregir immediatament els defectes durant l'execució ni de respondre de la documentació tècnica i de legalització fins que sigui rebuda de conformitat.

1.22. Penalitzacions:

Incompliments del contractista i penalitzacions: L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats en el programa de treball i consensuats amb l'organització.

Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l'Administració podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l'article 192 i següents de la LCSP.

Qualificació dels incompliments del contractista.

Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran en:

- a) a) Lleus
- b) b) Greus
- c) c) Molt Greus

Tenen la consideració de faltes LLEUS

Es qualifiquen com a **lleus** els incompliments, compliments defectuosos o demores en l'execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades com a greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, comportant una deficient execució de les prestacions contractuals.

En tot cas, tenen la consideració de lleus:

- a) El tractament incorrecte o la desatenció del personal de l'empresa adjudicatària envers el personal municipal encarregat del seguiment del servei.
- b) En general, qualsevol altre incompliment no tipificat com a greu o molt greu que ocasioni un perjudici lleu en l'execució del contracte.

Tenen la consideració de faltes GREUS

Els incompliments, compliments defectuosos o demores en l'execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les condicions

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
36/2026/1408

Codi validació document:
16336357601351773023



contractuals i generin un perjudici rellevant als interessos municipals o als destinataris del servei, sense posar en perill la continuïtat de la prestació.

- a) El tractament incorrecte o la desatenció reiterada del personal de l'empresa adjudicatària envers el personal municipal encarregat del seguiment del servei.
- b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.
- c) Incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals
- d) La reiteració en la comissió d'infraccions lleus.
- e) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que comporti una infracció de les condicions contractuals i generi un perjudici rellevant als interessos municipals sense posar en perill la continuïtat del servei.

Tenen la consideració de faltes MOLT GREUS

Es qualifiquen com a molt greus els incompliments de les prestacions establertes al PCAP, al PCT o a l'oferta adjudicada que posin en perill la continuïtat del servei o generin una lesió greu dels interessos municipals.

En tot cas tenen la consideració de molt greus:

- a) L'incompliment de les obligacions essencials del contracte establertes al PCAP.
- b) L'incompliment de les instruccions del responsable del contracte relatives a la correcta execució del servei, especialment quan tinguin per objecte atendre situacions de seguretat o emergència.
- c) L'incompliment dels terminis de lliurament quan tinguin caràcter crític per al muntatge, la posada en servei o el desenvolupament de les fires.
- d) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social.
- e) Incompliment o retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa.
- f) Incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
- g) La reiteració en la comissió d'infraccions greus.

Penalitzacions per incompliments:

- a) Incompliments lleus:
penalitat d'entre el 0,5% i el 2,5% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, per cada incompliment.
- b) Incompliments greus:
penalitat superior al 2,5% i fins al 5% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, per cada incompliment.
- c) Incompliments molt greus:
penalitat superior al 5% i fins al 10% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, per cada incompliment.

La graduació atindrà la gravetat, la durada, el perjudici causat, la reiteració i el risc per a la seguretat o la continuïtat del servei. La suma de les penalitats no podrà superar el 50% del preu del contracte. La imposició requerirà informe del responsable i audiència de l'empresa.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023



2. QÜESTIONS DE CAIRE ADMINISTRATIU

2.1. Valor estimat del contracte

El valor estimat incorpora el pressupost màxim de la durada inicial, una pròrroga d'un any i l'import màxim estimat de la modificació prevista, sense IVA.

VEC	
Concepte (s/IVA)	
Valor contracte 1r any	24.049,53 €
Valor contracte 2n any	24.049,53 €
Valor licitació	48.099,06 €
Pròrroga 1a	24.049,53 €
Modificació prevista: màxim estimat del 20% del PBL inicial	9.619,81 €
Valor estimat del contracte	81.768,40 €

2.2. Procediment de contractació

Procediment obert simplificat, atès que el valor estimat del contracte és inferior al llindar legal aplicable.

2.3. Tramitació

Ordinària

2.4. Màxim de lots als quals el licitador es pot presentar

No escau, atès que el contracte no es divideix en lots.

2.5. Termini presentació ofertes

15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al perfil del contractant.

2.6. Lloc de presentació d'ofertes

Mitjançant l'eina digital Sobre Digital accessible mitjançant el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

2.7. Mesa de contractació

La composició es determinarà al PCAP i a l'acord de designació corresponent, d'acord amb la normativa aplicable.

2.8. Comissió d'experts

No

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023



2.9. Garantia definitiva

Sí, el 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

2.10. Revisió de preus

No

2.11. Subcontractació

S'admet d'acord amb l'article 215 de la LCSP. No s'estableix un percentatge màxim general. L'empresa haurà de comunicar les parts que preveu subcontractar i identificar els subcontractistes en els termes que estableixi el PCAP. Les obligacions de coordinació, seguretat i legalització continuaran sent responsabilitat íntegra de l'adjudicatària.

2.12. Exigència de salari mínim

No

2.13. Contracte reservat a centres especials de treball

No

2.14. Obligació de contractació de persones amb dificultats d'inserció sociolaboral

No

2.15. Valoració, previsió i compromís de supervisió per part del responsable del contracte dels criteris d'execució relatius a responsabilitat social, condicions laborals i qualitat mediambiental

Sí

2.16. Assegurança RC exigida

300.000€

2.17. Responsable del contracte:

La responsable del contracte serà Emília Torres i Miralles, directora del Servei de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336357601351773023

