



Ajuntament de
Vilanova del Camí

Exp. Núm.: CS/2026031
GES-1837/2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 14 ESTANDS DE FUSTA PER LA FIRA DE NADAL I SOLIDÀRIA DE VILANOVA DEL CAMÍ

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la present licitació és adjudicar, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, la prestació del servei consistent en el subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge de 14 estands de fusta per la fira de nadal i solidària de Vilanova del Camí.

El subministrament mitjançant lloguer inclou les següents prestacions:

- Amb les característiques, prescripcions tècniques i amb la quantia i terminis que es determinen en aquest PPTP per a la celebració de la fira de Nadal de Vilanova del Camí.
- No s'inclou connexió a la xarxa elèctrica

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

ESTANDS DE FUSTA:

Dimensions: Mides aproximades: 3 x 2 x 3 (ample x fons x alçada).

Estructura: de fusta: Estands de fusta mida 3x2 amb tarima de fusta, sostre en la part superior rígida. Tancament frontal amb lona de ràfia i/o pvc. Els estands s'han de poder tancar.

Instal·lacions: Pack elèctric per estand de 3x2. 1 quadre amb elements de protecció i dos endolls de servei per l'expositor. 1 foc exterior LED de 50w, cablejat i connexionat.

Decoració nadalenca: Cartell, guirlandes i llums decoratives en cada un dels estands.

Compliment de normativa vigent:

- Codi Tècnic d'Edificació.





Ajuntament de
Vilanova del Camí

- Certificats d'exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi.
- Certificats d'exigències bàsiques contra l'aigua.
- Certificats d'exigències bàsiques de resistència contra el vent.
- Reglament electrotècnic de baixa tensió.

El licitador haurà de lliurar al tècnic organitzador de la fira abans de la instal·lació dels la següent documentació:

- Certificat del tractament autoclau de la fusta (classe d'us 4).
- Certificat procedència de la fusta i fitxa tècnica de la fusta.
- Certificat de robustesa, impermeabilitat i protecció passiva al foc.

Temps de resposta davant possibles incidències, amb els següents terminis màxims:

- Per incidències urgents: màxim 3 hores
- Per incidències no urgents: màxim 24 hores

* Es consideren com urgents les incidències que no permetin obrir una dels estands i les no urgents les incidències que permetin obrir i el funcionament dels estands.

Cada caseta disposarà de tres claus idèntiques i única per a cada caseta.

L'adjudicatari serà l'encarregat de facilitar el tancament dels estands a l'organització de la fira durant la fase de muntatge. Els estands es trobaran en perfecte estat de conservació en el moment de la seva col·locació. L'adjudicatari s'encarregarà de la revisió inicial, la posada a punt i, haurà de tenir un servei de manteniment per garantir els estands en perfectes condicions, des de la seva col·locació fins a la finalització de la fira.

3. PLANIFICACIÓ DEL MUNTATGE I DESMUNTATGE

ESTANDS DE FUSTA:

Les dates de la fira de Nadal pel 2026 són del 12 al 13 de desembre, i la dels anys consecutius, serà comunicada amb 5 mesos d'antelació a l'empresa adjudicatària a través de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

- Muntatge: Es preveu iniciar el muntatge dels estands de fusta quatre dies abans de l'inici de la fira (9 de desembre de 2026). Els estands de fusta hauran d'estar muntats a les seves ubicacions 1 dia natural abans de l'inici de la fira (a determinar segons l'any en curs per la regidoria de Promoció Econòmica).
- Decoració: L'empresa lliurarà els estands amb la decoració Nadalenca pactada.





Ajuntament de
Vilanova del Camí

- Supervisió muntatge: Es sol·licita la presència d'un responsable abans del lliurament dels estands de fusta pel seu us, per verificar que tot funciona correctament i poder solucionar, si és el cas, qualsevol deficiència.
- Desmuntatge: La retirada dels estands de fusta de la via pública es realitzarà a partir del primer dia hàbil a la finalització de la fira (14 de desembre). L'adjudicatària establirà segons les indicacions del gestor/a de la fira com s'efectua aquest desmuntatge.

* Les dates concretes de realització de la fira per properes edicions seran comunicades a l'adjudicatari amb antelació mínima de 5 mesos.

Els preus oferts han d'incloure el transport, càrrega, descàrrega, muntatge, manteniment i desmuntatge dels elements. Això inclou possibles emmagatzematges intermedis, pàrquings, camions grua i altres mitjans auxiliars necessaris per efectuar la càrrega i descàrrega de qualsevol element que ho requereixi, dietes del personal, allotjament, manutenció o altres necessitats conseqüència del servei que puguin sorgir.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per l'activitat del muntatge, desmuntatge i transport dels estands de fusta, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.

4. UBICACIÓ DELS ESTANDS DE FUSTA

El nombre total dels estands de fusta serà de 14, repartides a la Plaça Joan Vich, en un espai exterior. La Direcció de la fira facilitarà un planell amb les ubicacions definitives i el nom per a la retolació.

La ubicació i el nombre d'estands de fusta pot variar en funció de la disponibilitat d'espai i a altres esdeveniments dintre de la ciutat. Aquest fet no ha d'implicar modificacions en el preu de les casetes.

La plaça Joan Vich té limitat el pes de camions o qualsevol altre vehicle te l'accés prohibit; s'haurà de realitzar la descarrega des dels laterals de la plaça.

5. TASQUES DE SUPERVISIÓ I CONTROL

Els requisits que l'adjudicatari haurà de garantir, per a una correcta prestació del servei, i que hauran de quedar reflectits en la proposta tècnica, són els següents aspectes:





Ajuntament de
Vilanova del Camí

- Haurà de garantir que el personal faci una correcta execució del muntatge, i comprovi que aquest s'adapta als requeriments establerts en el plec.
- L'adjudicatari s'encarregarà de la revisió inicial, i la posada a punt.
- Ha de garantir disposar de tot el material el dia del muntatge.
- S'haurà de garantir la correcta seguretat de l'espai durant el muntatge i desmuntatge de les casetes. L'organització facilitarà les tanques necessàries.
- Estar disposat en tot moment a treballar de forma paral·lela i conjunta amb altres proveïdors en serveis que pugui tenir la direcció de la fira. En aquests sentit, si el és cas, es signaria un acta de coordinació d'activitats.
- L'adjudicatari haurà d'aportar una persona per realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les casetes i que garanteixi el perfecte estat de conservació de les mateixes durant tota la fira, des de la seva col·locació fins a la finalització de la campanya.

Vilanova del Camí, a data de la signatura electrònica

La coordinadora Tècnica de Promoció Econòmica en funcions

