



CODI DE VERIFICACIÓ	4D6W5R6W0H4P71540E88		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/59121/2025	DOCUMENT NÚM.	740329/2025
ÀREA	Ciutat Transformadora		
UNITAT	Esports		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PORTES D'EMERGÈNCIA PER RENOVAR LES EXISTENTS A DIVERSOS POLIESPORTIUS MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXPEDIENT NÚM. AJT/59121/2025)

1. Objecte

Subministrament, transport i muntatge de portes d'emergència per renovar les existents a diversos poliesportius municipals de L'Hospitalet de Llobregat.

Els treballs es tipifiquen al 'Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) 2008 amb la classe: 44221220-3 Puertas cortafuego

2. Característiques tècniques del subministrament i la instal·lació

Les portes a subministrar hauran de respectar la norma UNE EN 1634-1, amb resistència al foc 60 minuts i assaig de cicles C5 (200.000 cicles)

A continuació es detallen les unitats i característiques tècniques de cadascuna i l'equipament municipal on s'han de subministrar:

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL L'HOSPITALET NORD

3 portes tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1000x2100 mm (1/full)
1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1840x1975 mm (2/fulles)
2 portes tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1950x2070 mm (2/fulles)
1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1800x2100 mm (2/fulles)
1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 2060x2075 mm (2/fulles)
1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1960x2450 mm (2/fulles)
1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1635x2065 mm (2/fulles)
1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1750x2200 mm (2/fulles)
2 portes de ferro color òxid amb vidre laminat 5+5 mm transparent amb barra antipànic. Mesura: 2040x2100 mm
1 porta de ferro amb fix inferior xapa, i part superior amb vidre 5+5 mm transparent i barra antipànic. Mesura: 2220x2150 mm
2 portes exteriors de malla galvanitzada amb pany de barres i barra antipànic. Mesura: 2230x2300 mm.
5 portes de ferro (pavelló) lacades blanc amb barra antipànic i fixe superior amb vidre 5+5 mm mate. Mesura: 2310x3290 mm.



1 fulla de 3 portes practicables en ferro lacat amb fixos separadors de vidre 5+5 mm transparent de 500 mm d'amplada. Totes les fulles amb barra antipànic i pany. Mesura: 7370x2150 mm.

PISCINES MUNICIPALS L'HOSPITALET PAULA CRESPI

1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1800x2050 mm (2/fulles)

1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 960x2040 mm (1/full)

POLIESPORTIU MUNICIPAL del CENTRE MARCELÍ MANEJA

2 portes tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1790x2070 mm (2/fulles)

1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1665x2200 mm (pintada color negre)

1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1710x2040 mm (pintada color negre)

2 portes tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1710x2050 mm (pintada color negre)

1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1535x2020 mm (pintada color gris)

POLIESPORTIU MUNICIPAL SANTA EULALIA

1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1400x2170 mm (2/fulles)

1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1460x2050 mm (2/fulles)

1 porta tallafocs EI2 60 C5 amb barra antipànic. Mesura: 1500x1800 mm (2/fulles)

POLIESPORTIU MUNICIPAL GORNAL

2 portes tallafocs practicables EI2 60 C5 amb barra antipànic a les dues fulles. Mesura: 2060x2130 mm **Condicions generals del subministrament, instal·lació i posada en marxa**

L'adjudicatari haurà de desmuntar les portes actuals, muntar i instal·lar les noves portes i deixar-les en perfecte estat de funcionament. L'adjudicatari s'encarregarà de gestionar els residus generats pel desmuntatge de les portes substituïdes.

3.1. Material i treballs inclosos al contracte

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar les següents tasques:

- Subministrament, transport i muntatge de les portes d'emergència relacionades a aquest plec.
- Retirada de les portes actuals i tractament de residus.
- Manteniment i reparació durant el període de garantia.

3.2. Finalització de la instal·lació i muntatge

Un cop instal·lades les portes d'emergència, l'adjudicatari haurà de retirar de les instal·lacions tot el material d'emballatge, palets i resta d'escombraries, deixant els espais en perfectes condicions d'ordre i neteja.

Tot el material haurà de ser retirat per al seu reciclatge, en compliment de les normatives ambientals.



3.3. Termini de lliurament, instal·lació i posada en servei

L'adjudicatari haurà de subministrar i instal·lar les portes objecte d'aquest contracte abans de 45 dies naturals, o dins el termini proposat a la seva oferta si n'ha fet millora.

Aquest termini comença a comptar a partir de la formalització del contracte.

El responsable de contracte serà qui coordini el cronograma del subministrament i instal·lació per garantir un òptim desenvolupament. L'adjudicatari serà informat adequadament.

Un cop instal·lades i en servei, l'adjudicatari haurà de lliurar la següent documentació:

- Fitxes tècniques.
- Manual de manteniment.
- Memòria d'instal·lació.
- Certificacions de garanties i dia de posada en servei.

Un retard dels compromisos establerts, per motius aliens a l'Ajuntament, sense comunicació ni conformitat expressa del responsable del contracte, comportarà una penalització a l'adjudicatari determinada a l'apartat de penaltats.

3.4. Manteniment i reparació durant el període de garantia

S'estableix un termini mínim de garantia de 2 anys sens perjudici que aquest pugui ser millorat per l'adjudicatari.

Aquesta garantia s'iniciarà un cop s'hagi instal·lat totes les portes requerides en aquest plec.

La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà mitjançant acta de recepció, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.

S'acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la recepció de les prestacions o des que l'Ajuntament rebi la factura si aquesta és posterior a la data de recepció.

La garantia, inclosa la millora que presenti l'adjudicatari, inclourà els següents aspectes mínims, que en cap cas suposaran un cost econòmic per l'Ajuntament i hauran de ser assumits per l'adjudicatari:

- Mà d'obra de les visites i reparacions.
- Materials.
- Peces de recanvi.
- Costos de desplaçament dels tècnics.
- Cost del transport de materials, recanvis, etc... necessaris.

L'adjudicatari haurà de garantir la celeritat de resposta davant una avaria. Un cop es comuniqui l'avaria, incidència o necessitat, l'adjudicatari haurà de verificar i/o reparar presencialment l'avaria en un màxim de 48 hores.



L'adjudicatari resta obligat a garantir les peces de reposició segons la normativa vigent.

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir a l'adjudicatari, i un cop hagi transcorregut el termini de garantia.