



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIS COMPACTES MÒBILS I PRESTATGERIES HOMOLOGATS PER A LES RESERVES ARQUEOLÒGIQUES DEL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – EMPÚRIES (L'ESCALA, ALT EMPORDÀ)

1. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és la prestació dels serveis de subministrament i instal·lació d'armaris compactes mòbils i de prestatgeries homologats a les reserves arqueològiques de la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya, segons les especificacions de la Memòria i Plànols constructius que formen part d'aquests plec (Annexos I i II).

Aquests elements permetran una millor gestió, optimització de l'espai d'emmagatzematge disponible, a més d'una adequada conservació i facilitat d'accés a les peces.

Les prestacions que són objecte del contracte contemplen:

- a) El subministrament, el transport i la instal·lació de 14 armaris compactes (2 armaris senzills mòbils de tancament, 1 armari doble fix i 11 armaris dobles mòbils).
- b) El subministrament, el transport i la instal·lació de 5 mòduls de prestatgeries homologades de càrrega senzilla.

2. Àmbit d'execució

Els armaris compactes mòbils i els prestatges de mitja càrrega, s'instal·laran a la planta superior (-1) de les reserves arqueològiques de la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb una superfície aproximada de 418,28 m², dels quals són útils 354,50 m². El mobiliari no ocupará la totalitat de l'espai disponible.

La distribució del mobiliari es farà d'acord amb la Memòria Tècnica que figura a l'ANNEX II d'aquests plec de prescripcions tècniques. El subministrament haurà d'adaptar-se a les dimensions i requeriments d'aquest espai.

Els treballs objecte del contracte inclouen:

- Subministrament d'armaris compactes mòbils i prestatgeries per a materials arqueològics amb les característiques especificades a l'ANNEX I aquest plec.
- Instal·lació completa d'armaris compactes mòbils i prestatgeries, incloent-hi totes les tasques necessàries per garantir-ne l'operativitat.
- Verificació i ajust final per assegurar la funcionalitat i seguretat dels armaris compactes mòbils i prestatgeries

3. Característiques tècniques

El subministrament i acabats del muntatge han de cobrir els requeriments necessaris d'acord amb les especificacions tècniques dels ANNEXOS I i II, i les mesures de viabilitat, accessibilitat i seguretat establertes pels responsables del MAC. **Cada licitador presentarà tota la documentació necessària per a la comprovació d'aquestes característiques.**

Les prescripcions tècniques establertes en aquest plec i en els seus annexos (mesures, pesos, capacitats de càrrega, resistència i altres característiques tècniques exigides als armaris compactes mòbils i a les prestatgeries) tenen caràcter mínim i obligatori. La presentació de l'oferta suposa l'acceptació incondicional, per part del licitador, de la totalitat

d'aquestes prescripcions, sense excepció ni reserva, de conformitat amb l'article 139.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Els licitadors hauran d'aportar una memòria tècnica descriptiva del producte ofert, en la qual constin, de manera detallada i verificable, totes i cadascuna de les característiques tècniques exigides en el plec de prescripcions tècniques i en els seus annexos (I i II). Aquesta memòria no serà objecte de valoració

Les ofertes que no acreditin el compliment de la totalitat de les prescripcions tècniques mínimes exigides seran excloses del procediment de licitació, sense que siguin objecte de valoració.

Sens perjudici de l'anterior, si en el moment de la recepció del subministrament s'aprecia que els béns lliurats no s'ajusten a les característiques tècniques declarades a l'oferta o exigides en aquest plec, serà d'aplicació el que disposen els articles 210 i 211 LCSP relatius a la recepció i a les causes de resolució del contracte, sens perjudici de l'exigència de les penalitats que, si escau, es preveuen en aquest plec.

El material a utilitzar en la producció dels diferents elements haurà de disposar de les corresponents certificacions ambientals i complir amb la normativa d'estructures EUROCODI o equivalent.

El contracte inclou també la retirada del MAC-Empúries de les deixalles que s'originin amb motiu del muntatge. El contractista s'encarregarà de llogar els contenidors necessaris per tal de recollir-les.

Totes les despeses d'instal·lació i el material usat en el muntatge van a càrrec de l'empresa que presti el servei.

4. Supervisió

Els treballs d'instal·lació es realitzaran en coordinació amb el personal del Museu per evitar interferències amb altres activitats.

L'execució de les tasques previstes en aquest contracte serà supervisada pels tècnics del museu que siguin designats per part del MAC-Empúries per realitzar el seguiment dels treballs.

L'empresa contractista serà responsable de:

- Transport i descàrrega del material al MAC Empúries.
- Muntatge in situ i adaptació a les característiques reals de l'espai.
- Anivellació i calibratge del sistema per garantir un funcionament òptim.
- Prova de funcionament de totes les unitats.
- Neteja de l'espai un cop finalitzada la instal·lació.

El contractista facilitarà per aquestes tasques tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar l'entrega i la instal·lació amb la màxima pulcritud i sense incidents en les instal·lacions, sempre amb els seus propis mitjans.

El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant els tasques de càrrega/descarrega i instal·lació serà imputable al contractista. La reposició del mobiliari malmès anirà a càrrec del contractista en un termini no superior a 10 dies laborables.

5. Horari de muntatge

L'horari del muntatge serà de dilluns a divendres de 8h a 16 h. El contractista intentarà concentrar el transport i descàrrega dels materials necessaris per al muntatge en les franges horàries en què el conjunt arqueològic resta tancat a la visita, de 8 a 10 h.. En tot cas, en el que respecta a l'accés de vehicles i descàrrega de materials, s'atendran sempre les indicacions dels responsables del museu per garantir la seguretat dels visitants i dels treballadors de la institució.

L'empresa contractista haurà de proporcionar al MAC-Empúries una relació del personal i vehicles que requereixin permís d'accés al conjunt arqueològic i a les instal·lacions de la institució per a dur a terme els treballs de muntatge. L'enviament d'aquesta informació s'haurà de fer amb un antelació mínima de 48 hores abans de l'arribada del personal al museu, llevat d'imprevistos justificats.

6. Termini de lliurament, muntatge i instal·lació

El contracte tindrà una durada d'un màxim de dos mesos a comptar a partir de la data de formalització del contracte. Si per alguna circumstància no imputable al contractista no es pogués complir aquest termini es justificarà documentalment.

Es requerirà planificació prèvia amb l'equip tècnic del MAC Empúries per definir el calendari d'instal·lació.

Proves i verificacions

Abans de la recepció definitiva, s'hauran de realitzar les següents proves:

- Comprovació de l'estabilitat i resistència del sistema d'armaris mòbils i els prestatges.
- Verificació que els materials i acabats compleixen les especificacions del plec.
- Es podrà rebutjar la recepció en es cas que es comprovi que no compleixen els condicions exigides al plec i a la seva oferta.

7. Garantia i manteniment

- Període mínim de garantia: 3 anys.
- L'empresa haurà de garantir la disponibilitat de recanvis durant un període mínim de 4 anys.
- Assistència tècnica gratuïta durant el període de garantia per a incidències i mal funcionament.

8. Documentació a lliurar

L'empresa contractista haurà de lliurar:

- Plànols i esquemes dels armaris compactes i prestatgeries a subministrar
- Manuals tècnics i d'ús del sistema d'armaris compactes
- Certificats de conformitat CE dels materials.

- Certificats de garantia i manteniment.
- Informe d'instal·lació i posada en marxa.

9. Neteja i Manteniment

L'empresa adjudicatària haurà d'establir les mesures de protecció necessàries per a evitar qualsevol dany o deteriorament a l'espai de reserves. Si l'empresa causés algun desperfecte en les instal·lacions o elements de l'edifici, n'haurà d'assumir el cost de reparació.

L'empresa vetllarà per al manteniment de l'ordre i la neteja en el muntatge, i haurà de planificar una neteja general una vegada finalitzats els treballs.