

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 3	01	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 16)	526,18	6,000	3.157,08
2	J7111102	U	Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i UNE-EN 1849-1 (P - 18)	189,83	2,000	379,66
3	J7116106	U	Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 12311-1 (P - 19)	232,39	1,000	232,39
4	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 17)	526,18	2,000	1.052,36
5	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 22)	90,64	1,000	90,64
TOTAL	Títol 3	01.03.01				4.912,13

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 3	02	FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0FHCR0J	U	Determinació de l'aspecte superficial d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2 (P - 5)	157,88	2,000	315,76
2	J0FHN1N	U	Determinació de la resistència a l'abradió profunda d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres no esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO 10545-6 (P - 12)	199,96	2,000	399,92
3	J0FH5L0V	U	Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-12 (P - 2)	459,82	2,000	919,64
4	J0FH2R0K	U	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-3 (P - 1)	193,08	2,000	386,16
5	J3ZLC301	U	Jornada d'assaigs d'acceptació per a plaques d'ancoratges, per determinar la capacitat del tirant per a suportar una càrrega de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega en el estat límit de servei si és necessari, i la longitud lliure equivalent, segons la UNE-EN 1537 (P - 13)	692,84	2,000	1.385,68
6	MZUX01	U	Estudi termogràfic de l'envolupant de l'edifici, incloent-hi façanes opaques, envidraments i cobertes. Inclou redacció d'informe, amb dades i imatges. (P - 39)	450,00	1,000	450,00
7	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 15)	53,77	1,000	53,77
8	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 14)	85,44	1,000	85,44
9	J0FHLL0Q	U	Determinació de la resistència al xoc tèrmic d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-9 (P - 10)	257,65	2,000	515,30
10	J0FH8R0L	U	Determinació de la resistència a flexió i força de ruptura d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 (P - 3)	233,06	2,000	466,12

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

11	J0FHMGOY	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 11)	283,48	2,000	566,96
12	J0FHJGOU	U	Determinació de la resistència a l'abracció superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-7 (P - 9)	179,44	2,000	358,88
13	J0FHBR0J	U	Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-2 (P - 4)	167,66	2,000	335,32
14	J0FHFL0T	U	Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 7)	295,67	2,000	591,34
15	J0FHEG0P	U	Determinació del coeficient de dilatació lineal d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-8 (P - 6)	225,69	1,000	225,69
16	J0FHGL0T	U	Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 (P - 8)	295,67	2,000	591,34

TOTAL	Títol 3	01.03.02	7.647,32
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 3	03	FUSTERIES I ENVIDRAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	558,23	3,000	1.674,69

TOTAL	Títol 3	01.03.03	1.674,69
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	04	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Títol 3	01	CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 21)	86,60	2,000	173,20

TOTAL	Títol 3	01.04.01	173,20
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	FONTANERIA
Títol 4	01	EQUIPS I MAQUINARIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres,	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

Pàg.: 3

2	JJV1950E	U	distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	1,000	685,98
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 37)			

TOTAL	Títol 4	01.05.01.01	1.371,96
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 25)	548,17	1,000	548,17
2 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 27)	548,17	1,000	548,17
3 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 26)	548,17	1,000	548,17
4 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 24)	548,17	1,000	548,17

TOTAL	Títol 3	01.05.02	2.192,68
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	INST TERMiques I VENTILACIO
Títol 4	01	EQUIPS I MAQUINARIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", segons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,w així com els seus valors Dls,2m,nT, per a bandes de terç d'octava. (P - 20)	1.706,48	1,000	1.706,48

TOTAL	Títol 4	01.05.05.01	1.706,48
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	INST TERMiques I VENTILACIO

PRESSUPOST

Pàg.: 4

Títol 4		02	CONDUCCIONS D'AIRE			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 29)	685,98	1,000	685,98
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 28)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Títol 4	01.05.05.02			1.371,96	

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Títol 3	08	INST. ELECTRICA I FV
Títol 4	01	INST ELECTRICA
Títol 5	01	ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 31)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Títol 5	01.05.08.01.01			0,00	

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Titul 3	08	INST. ELECTRICA I FV
Titul 4	01	INST ELECTRICA
Titul 5	03	TUBS, CONDUCCIONS I CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 31)	685,98	1,000	685,98
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 30)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 5	01.05.08.01.03	1.371,96
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titul 3	08	INST. ELECTRICA I FV
Titul 4	02	INST FOTOVOLTAICA
Titul 5	02	GENERAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 32)	685,98	1,000	685,98
2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 33)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 5	01.05.08.02.02	1.371,96
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19266 CQ
Capítol	05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titul 3	09	INST D'IL·LUMINACIÓ

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 34)	685,98	1,000	685,98
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)	857,47	1,000	857,47
TOTAL		Titul 3	01.05.09		1.543,45	
Obra		01	CAP-19266 CQ			
Capítol		05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS			
Titul 3		11	BMS			
Titul 4		01	ELEMENTS DE CAMP			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 38)	685,98	1,000	685,98
TOTAL		Titul 4	01.05.11.01		685,98	
Obra		01	CAP-19266 CQ			
Capítol		07	SISTEMA D'URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 22)	90,64	0,000	0,00
TOTAL		Capítol	01.07		0,00	

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5 : Títol 5			Import
Títol 5	01.05.08.01.01	ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ	0,00
Títol 5	01.05.08.01.02	MECANISMES	0,00
Títol 5	01.05.08.01.03	TUBS, CONDUCCIONS I CANALITZACIONS	1.371,96
Títol 5	01.05.08.01.04	REGULACIO I CONTROL	0,00
Títol 5	01.05.08.01.05	VARIS	0,00
Títol 4	01.05.08.01	INST ELECTRICA	1.371,96
Títol 5	01.05.08.02.01	SUBQUADRE	0,00
Títol 5	01.05.08.02.02	GENERAL	1.371,96
Títol 5	01.05.08.02.03	VARIS	0,00
Títol 4	01.05.08.02	INST FOTOVOLTAICA	1.371,96
			2.743,92

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.01.02.01	ENDERROCS DE COBERTES	0,00
Títol 4	01.01.02.02	ENDERROCS DE FAÇANES	0,00
Títol 4	01.01.02.03	ENDERROCS DE FUSTERIES	0,00
Títol 4	01.01.02.06	ENDERROCS D'URBANITZACIO	0,00
Títol 3	01.01.02	ENDERROCS	0,00
Títol 4	01.05.01.01	EQUIPS I MAQUINARIA	1.371,96
Títol 4	01.05.01.02	VARIS	0,00
Títol 3	01.05.01	FONTANERIA	1.371,96
Títol 4	01.05.05.01	EQUIPS I MAQUINARIA	1.706,48
Títol 4	01.05.05.02	CONDUCCIONS D'AIRE	1.371,96
Títol 4	01.05.05.03	DIFUSIÓ D'AIRE	0,00
Títol 4	01.05.05.04	CANONADES D'AIRE	0,00
Títol 4	01.05.05.05	VALVULERIA	0,00
Títol 4	01.05.05.06	REGULACIO I CONTROL	0,00
Títol 4	01.05.05.07	VARIS	0,00
Títol 3	01.05.05	INST TERMiques I VENTILACIO	3.078,44
Títol 4	01.05.08.01	INST ELECTRICA	1.371,96
Títol 4	01.05.08.02	INST FOTOVOLTAICA	1.371,96
Títol 3	01.05.08	INST. ELECTRICA I FV	2.743,92
Títol 4	01.05.11.01	ELEMENTS DE CAMP	685,98
Títol 4	01.05.11.02	COMPTADORS TERMICS	0,00
Títol 4	01.05.11.03	FANCOILS	0,00
Títol 4	01.05.11.04	CONTROL VAV SALES D'ESPERA	0,00
Títol 4	01.05.11.05	QUADRE DE CONTROL I ELECTRONICA	0,00
Títol 4	01.05.11.06	ENG I POSADA EN MARXA	0,00
Títol 4	01.05.11.07	CABLEJAT I CANALITZACIONS	0,00
Títol 3	01.05.11	BMS	685,98
			7.880,30

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	BASTIDA I MITJANS AUXILIARS ADICIONALS	0,00
Títol 3	01.01.02	ENDERROCS	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 3	01.01.03	TREBALLS PREVIS	0,00
Capítol	01.01	BASTIDA, TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.03.01	COBERTES	4.912,13
Titol 3	01.03.02	FAÇANES	7.647,32
Titol 3	01.03.03	FUSTERIES I ENVIDRAMENTS	1.674,69
Titol 3	01.03.04	PROTECCIONS SOLARS	0,00
Titol 3	01.03.05	SERRALLERIA	0,00
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT	14.234,14
Titol 3	01.04.01	CELS RASOS	173,20
Titol 3	01.04.02	REPASSOS D'ACACATS INTERIORS	0,00
Capítol	01.04	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS	173,20
Titol 3	01.05.01	FONTANERIA	1.371,96
Titol 3	01.05.02	SANEJAMENT	2.192,68
Titol 3	01.05.05	INST TERMQUES I VENTILACIO	3.078,44
Titol 3	01.05.06	TIC	0,00
Titol 3	01.05.08	INST. ELECTRICA I FV	2.743,92
Titol 3	01.05.09	INST D'IL·LUMINACIO	1.543,45
Titol 3	01.05.11	BMS	685,98
Capítol	01.05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	11.616,43

26.023,77

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	BASTIDA, TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT	14.234,14
Capítol	01.04	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS	173,20
Capítol	01.05	SISTEMA D'INSTAL·LACIONS	11.616,43
Capítol	01.07	SISTEMA D'URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS	0,00
Capítol	01.GR	GESTIO DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	CAP-19266 CQ	26.023,77

26.023,77

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	CAP-19266 CQ	26.023,77
			26.023,77

CONTROL DE QUALITAT. REPARACIÓ I MILLORA TÈRMICA DE L'ENVOLVENT I LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA SANT ILDEFONS, DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CLAU: CAP-19266

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	26.023,77
-------------------------------------	-----------

Subtotal	26.023,77
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 26.023,77	5.464,99
--------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATTE	€	31.488,76
---------------------------------------	----------	------------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)