

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DE LA OBRA DE POLIT,
ENVERNISSAT I PINTAT DEL PAVIMENT DE PARQUET
DEL PAVELLÓ D'ATRIUM**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

ÍNDEX:

- 1.- OBJECTE DE LICITACIÓ**
- 2.- MITJANS HUMANS A DESTINAR**
- 3.- PREVENCIO DE RISCOS LABORALS**
- 4.- DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'OBRA A DUR A TERME**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DE LA OBRA DE POLIT,
ENVERNISSAT I PINTAT DEL PAVIMENT DE PARQUET
DEL PAVELLÓ D'ATRIUM**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

1. OBJECTE DE LICITACIÓ

L'objecte és la contractació de l'obra de POLIT, ENVERNISSAT I PINTAT DEL PAVIMENT DE PARQUET DEL PAVELLÓ D'ATRIUM, per tal recuperar-ne les característiques funcionals, restablir-ne les condicions de seguretat i garantir-ne la continuïtat del servei.

El CPV corresponent a l'obra a executar és el següent:

- **CPV principal: 45432113 – Revestiment de parquet.**
- **CPV complementari: 45212290 – Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives.**

2. MITJANS HUMANS A DESTINAR A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Per a la correcta execució del servei objecte d'aquest plec, el licitador destinarà els mitjans humans professionals necessaris que en garanteixin la correcta realització.

3. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de riscos laborals Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada pel RD 54/2003, de 2 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i en particular, de les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a que es refereix l'art. 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener que desenvolupa el citat article 24.

4. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'OBRA A DUR A TERME

SUPERFÍCIE D'ACTUACIÓ: 1.237,5 m² de fusta de faig.

1. Preparació del paviment

- Polit integral del parquet de faig existent mitjançant escatat mecànic progressiu amb diferents granulometries, fins a obtenir una superfície uniforme, neta i apta per a l'aplicació dels tractaments posteriors.
- Emplenat de les juntes obertes i petites fissures mitjançant pasta específica compatible amb paviments de parquet esportiu.
- Neteja completa del paviment i eliminació de la pols generada durant el procés d'escatat.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DE LA OBRA DE POLIT,
ENVERNISSAT I PINTAT DEL PAVIMENT DE PARQUET
DEL PAVELLÓ D'ATRIUM**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

2. Reparació del paviment

- Substitució de les làmines de parquet que presentin deterioraments o desperfectes que comprometin la funcionalitat o la seguretat del paviment.
- Substitució de tretze (13) tapes d'ancoratge de 165 mm de diàmetre, garantint-ne la correcta integració amb el paviment existent.

3. Aplicació del sistema de protecció superficial

- Aplicació d'una capa d'imprimació (fons) i dues capes d'acabat de vernís de poliuretà a l'aigua, específic per a paviments esportius d'interior, aplicat segons les especificacions del fabricant i respectant els temps d'assecat i preparació entre capes. Entre mig s'hauran de pintar les línies de senyalització esportiva.
- El sistema de envernissat haurà de complir els requisits tècnics exigibles per a paviments esportius d'alt rendiment i disposar de certificació homologada per a competicions esportives internacionals (FIBA o equivalent).

4. Pintat de la senyalització esportiva

- Repintat complet de les línies de joc mitjançant pintura de poliuretà bicomponent compatible amb el sistema de envernissat aplicat.
- S'haurà de dur a terme entre les capes d'envernissat.
- La senyalització inclourà, com a mínim:
 - Pista longitudinal de futbol sala.
 - Pista longitudinal de bàsquet i tres pistes transversals.
 - Pista longitudinal de voleibol i tres pistes transversals.
 - Figures de patinatge artístic (4 bucles grans i 4 bucles d'escola).

5. Gestió de residus

- Recollida, càrrega, transport i gestió dels residus generats durant l'execució dels treballs, d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus i protecció ambiental, deixant la instal·lació completament neta i preparada per al seu ús.

Sr. Jose Antonio Molina Flores
Gerent
Viladecans Qualitat, S.L.