

Transformació del terreny del Turó en el parc del Turó

Municipi
Sant Vicenç dels Horts

Tipus d'actuació
Urbanització

Expedient
904748/21

Data
Desembre 2025

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
Joaquim Mulà Montseny

Relació de documents i volums

01-02. Memòria i Annexos

03. Plànols

04. Plec de Prescripcions Tècniques

05. Pressupost

05/05
Volums

Índex de volums

D1 Memòria i annexos	D2 Plànols	D3 Plec de prescripcions tècniques	D4 Pressupost
01-02	03	04	05
01 Memòria Annex 01. Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia Annex 02. Planejament Annex 03. Topografia Annex 04. Geologia i geotècnia Annex 05. Definició geomètrica i replanteig Annex 06. Moviment de terres Annex 07. Climatologia, hidrologia i drenatge Annex 08. Xarxa de clavegueram Annex 09. Canalitzacions i desv. de cursos naturals d'aigua Annex 10. Ferms i paviments Annex 11. Estructures i murs Annex 12. Enllumenat Annex 13. Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg Annex 14. Plantacions Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial Annex 16. Semaforització 02 Annex 17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis Annex 18. Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de dreta reals i servituds Annex 19. Autoritzacions i concessions Annex 20. Pla de control de qualitat Annex 21. Estudi de seguretat i salut Annex 22. Aspectes ambientals Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició Annex 24. Accessibilitat Annex 25. Desviaments de trànsit i fases d'execució i d'accessibilitat durant les obres Annex 26. Pla d'obra Annex 27. Justificació de preus Annex 28. Pla de consum i manteniment de l'obra acabada Annex 29. Pressupost per al coneixement de l'Administració Annex 30. Fitxa resum de les característiques del projecte Annex 31. Informe de cales	13 SG. Situació general EN. Enderrocs i elements a retirar DG. Definició geomètrica DG. Definició geomètrica DG. Definició geomètrica PV. Paviments i confinaments CL. Drenatge i clavegueram EM. Estructures i murs EP. Enllumenat públic SM. Semaforització XR. Xarxa de reg PL. Plantacions i jardineria MU. Mobiliari urbà SV. Senyalització i seguretat viària SE. Serveis existents SE. Serveis existents ST. Senyalització i ordenació del trànsit	04 01. Plec de prescripcions tècniques generals 02. Plec de prescripcions tècniques particulars	05 01. Amidaments 02. Estadística de partides 03. Quadre de preus 04. Pressupost 05. Resum de pressupost 06. Últim full

0. ÍNDEX DEL PRESSUPOST

0. ÍNDEX DEL PRESSUPOST.....2

1. AMIDAMENTS.....3

2. QUADRE DE PREUS 16

3. PRESSUPOST29

4. RESUM DEL PRESSUPOST.....36

5. ÚLTIM FULL39

1. AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PARC TURO
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Subcapítol	01	RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21Q2-RG1J	u	Desplaçament de banc a nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	banc SVH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	banc costat escala		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	P21Q2-RT1J	u	Desplaçament de totem o rètol informatiu a nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	totem SVH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	cartell obres existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PARC TURO
Capítol	01	TREBALLS PREVIS
Subcapítol	02	CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PARC TURO
Capítol	02	ENDERROCS
Subcapítol	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Percentatge				
2	65 % Superfície total actuació		7.368,100	0,650			4.789,265	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.789,265	

2	P1R2-6RJ7	m2	Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor
---	-----------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Percentatge				
2	35 % Superfície total actuació		7.368,100	0,350			2.578,835	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							2.578,835	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

3	P2148-MF66	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				20,700			20,700	C#*D#*E#*F#
3				37,000			37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							57,700	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

4	P214W-TG0Y	m	Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i càrrega de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	paviment panot			3,250			3,250	C#*D#*E#*F#
3				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
5				1,600			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							10,650	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

5	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			57,900				57,900	C#*D#*E#*F#
3			64,400				64,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							122,300	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

Obra	01	PARC TURO
Capítol	03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY
Subcapítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2217-55SN	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2	Superfície entre explanades		1.200,000			0,100	120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							120,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

2	P2213-IR6K	m3	Excavació per a esplanació per mitjans mecànics, en roca o en terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar martells. Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2	Camí 3		8,430	10,000			84,300	C##D##E##F#
3	Camí 2		5,500	10,000			55,000	C##D##E##F#
4	Camí 1		0,820	38,000			31,160	C##D##E##F#
5	Longitudinal 1		16,360	8,000			130,880	C##D##E##F#
6	Longitudinal 2		15,400	8,000			123,200	C##D##E##F#
7	Longitudinal 3		14,030	8,000			112,240	C##D##E##F#
8	Excavació NO roca							
9	Percentatge "A origen"	P	-20,000				-107,356	PERORIGEN(G1:G8,C9)
TOTAL AMIDAMENT							429,424	
3	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum	Longitud	Ample	Alçada		
2	20% total excavació		107,356				107,356	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							107,356	
4	P2257-TG51	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment en tongades de fins a 25cm, amb una compactació del 95 % del PM (no inclou terres)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2	Camí 3		1,970	10,000			19,700	C##D##E##F#
3	Camí 2		9,720	10,000			97,200	C##D##E##F#
4	Camí 1		0,030	38,000			1,140	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							118,040	
5	P2258-10CX4	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació de 90% del PM, amb minicarregadora elèctrica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2	Longitudinal 1		3,620	8,000			28,960	C##D##E##F#
3	Longitudinal 2		23,800	8,000			190,400	C##D##E##F#
4	Longitudinal 3		22,050	8,000			176,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							395,760	
6	P2214-TG3W	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	10 cm		437,300			0,100	43,730	C##D##E##F#
3	20 cm		822,600			0,200	164,520	C##D##E##F#
4	27 cm		4,010			0,270	1,083	C##D##E##F#
5	50 cm		72,700			0,500	36,350	C##D##E##F#
6	64 cm		25,900			0,640	16,576	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							262,259	
7	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Sauló		611,750				611,750	C##D##E##F#
3	Sauló estabilitzat		84,850				84,850	C##D##E##F#
4	Panot		55,700				55,700	C##D##E##F#
5			68,950				68,950	C##D##E##F#
6	Sorra rentada jocs infantils		126,100				126,100	C##D##E##F#
7	Encintat camins principals			27,950	0,300		8,385	C##D##E##F#
8				48,950	0,300		14,685	C##D##E##F#
9				40,950	0,300		12,285	C##D##E##F#
10	Encintat corriols			22,850	0,300		6,855	C##D##E##F#
11				17,600	0,300		5,280	C##D##E##F#
12				23,650	0,300		7,095	C##D##E##F#
13				21,500	0,300		6,450	C##D##E##F#
14				29,850	0,300		8,955	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.017,340	
8	P2242-TG55	m2	Reperfilat i allisada de talussos amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2			170,000				170,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							170,000	
9	P9A0-R5FS	m3	Rebliment de cuneta amb granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2			34,200				34,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							34,200	
10	P241-VGU0	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2	Superfície entre explanades		1.200,000			0,100	120,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	
11	P225A-IZLW	m3	Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2	Superfície entre explanades		1.200,000			0,100	120,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	
12	P225A-ESTS	m3	Transport i estesa de terra sobrant provinent de l'excavació repartida en l'àmbit d'obra amb mitjans mecànics manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	C	Volum	Longitud	Ample	Alçada		
2		429,424				429,424	C#*D#*E#*F#
3		107,356				107,356	C#*D#*E#*F#
4		-118,040				-118,040	C#*D#*E#*F#
5		-395,760				-395,760	C#*D#*E#*F#
6		262,259				262,259	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						285,239	

13	P22D1-ASTR	u	Assajos per a determinació de l'idoneïtat de les terres excavades per a la seva reutilització coma terra per a plantació				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total
2			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000

Obra	01	PARC TURO
Capítol	04	PAVIMENTS
Subcapítol	02	PAVIMENTACIÓ PANOT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Panot		55,700				55,700	C##D##E##F#
3			68,950				68,950	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							124,650	

Obra	01	PARC TURO
Capítol	04	PAVIMENTS
Subcapítol	03	PAVIMENTACIÓ SAULÓ ESTABILITZAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P9A2-DN57	m3	Paviment de sauló estabilitzat amb aditius incolors, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sauló estabilitzat		84,850			0,100	8,485	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,485	

Obra	01	PARC TURO	
Capítol	04	PAVIMENTS	
Subcapítol	04	PAVIMENTACIÓ SAULÓ	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material a 98% del PM

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Sauló terrassa		212,000			0,200	42,400	C#*D#*E#*F#
3	Sauló 1/3 dels camins		133,000			0,200	26,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						69,000		

2	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Sauló		611,750			0,100	61,175	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							61,175	

Obra	01	PARC TURO
Capítol	04	PAVIMENTS
Subcapítol	05	ESGLAONS OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Graonat ceràmic		31,100			0,200	6,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,220	

2	P923-VRBV	m3	Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió amb estesa vibrat manual, amb acabat reglejat					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Graonat ceràmic		31,100			0,200	6,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,220	

3	P9VF-I3LC	m	Formació d'esglaió amb Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2 consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2				17,550			17,550	C#*D#*E#*F#
3				10,750			10,750	C#*D#*E#*F#
4				9,950			9,950	C#*D#*E#*F#
5				9,250			9,250	C#*D#*E#*F#
6				8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
7				7,650			7,650	C#*D#*E#*F#
8				6,750			6,750	C#*D#*E#*F#
9				5,750			5,750	C#*D#*E#*F#
10				4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
11				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
12				1,700			1,700	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					85,750	
4	P976-KKSR	m	Aresta de graonat formada amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per tres peces de cantell enrasades al terreny					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2				17,550			17,550	C##D##E##F#
3				10,750			10,750	C##D##E##F#
4				9,950			9,950	C##D##E##F#
5				9,250			9,250	C##D##E##F#
6				8,500			8,500	C##D##E##F#
7				7,650			7,650	C##D##E##F#
8				6,750			6,750	C##D##E##F#
9				5,750			5,750	C##D##E##F#
10				4,600			4,600	C##D##E##F#
11				3,300			3,300	C##D##E##F#
12				1,700			1,700	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					85,750	
5	P9A2-DN57	m3	Paviment de sauló estabilitzat amb aditius incolors, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2				17,550	0,200		3,510	C##D##E##F#
3				10,750	0,200		2,150	C##D##E##F#
4				9,950	0,200		1,990	C##D##E##F#
5				9,250	0,200		1,850	C##D##E##F#
6				8,500	0,200		1,700	C##D##E##F#
7				7,650	0,200		1,530	C##D##E##F#
8				6,750	0,200		1,350	C##D##E##F#
9				5,750	0,200		1,150	C##D##E##F#
10				4,600	0,200		0,920	C##D##E##F#
11				3,300	0,200		0,660	C##D##E##F#
12				1,700	0,200		0,340	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					17,150	

Obra	01	PARC TURO
Capítol	04	PAVIMENTS
Subcapítol	06	ENCAMINAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P923-VRBV	m3	Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Encintat camins principals			27,950	0,300	0,300	2,516	C#*D#*E#*F#
3				48,950	0,300	0,300	4,406	C#*D#*E#*F#
4				40,950	0,300	0,300	3,686	C#*D#*E#*F#
5	Encintat corriols			22,850	0,300	0,300	2,057	C#*D#*E#*F#
6				17,600	0,300	0,300	1,584	C#*D#*E#*F#
7				23,650	0,300	0,300	2,129	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8			21,500	0,300	0,300	1,935	C#*D#*E#*F#	
9			29,850	0,300	0,300	2,687	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						21,000		
2	P976-KKE1	m	Encintat de camins principals amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per 3 peces de cantell i una transversal cada m delimitant la zona de cuneta					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Encintat camins principals			27,950			27,950	C#*D#*E#*F#
3				48,950			48,950	C#*D#*E#*F#
4				40,950			40,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						117,850		
3	P976-KKE2	m	Encintat de corriols amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm, format per 3 peces de cantell enrasades al terreny					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Encintat corriols			22,850			22,850	C#*D#*E#*F#
3				17,600			17,600	C#*D#*E#*F#
4				23,650			23,650	C#*D#*E#*F#
5				21,500			21,500	C#*D#*E#*F#
6				29,850			29,850	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						115,450		

Obra	01	PARC TURO
Capítol	04	PAVIMENTS
Subcapítol	07	SORRA RENTADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P9A1-HBRT	m3	Paviment per a zona infantil de sorra rentada sense partícules argiloses i de granulometria entre 1 i 2 mm seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Sorra rentada jocs infantils		126,100			0,500	63,050	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							63,050	

2	PR90-9GQX	m	Encintat amb travessa ecològica de fusta de pi, de 15x15 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics de combustible					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Gruix		
2	Sorra rentada jocs infantils			29,200			29,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,200	

Obra	01	PARC TURO
Capítol	05	ESCALA METÀL·LICA

AMIDAMENTS

Subcapítol	01	ESCALA METÀL·LICA
------------	----	-------------------

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2	Fonaments		35,000	0,400	0,400	0,600	3,360	C**D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	3,360
-----------------	-------

2	P352-M1IR	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2	Fonaments		35,000	0,400	0,400	0,600	3,360	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	3,360
-----------------	-------

3	P4BP-MG97	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 25 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Longitud barra 850mm
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2			35,000	4,000			140,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	140,000
-----------------	---------

4	P44C-DPGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclosos els elements d'ancoratge als fonaments, pletines de connexió entre perfils i qualsevol altre element necessari per a la seva correcta execució segons plànols de projecte.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Pes			
2	UPN120			16,150	13,400		216,410	C##D##E##F#
3				17,350	13,400		232,490	C##D##E##F#
4			2,000	15,500	13,400		415,400	C##D##E##F#
5	UPN100			3,100	10,600		32,860	C##D##E##F#
6			15,000	1,150	10,600		182,850	C##D##E##F#
7	Pilars UPN120		35,000	0,250	13,400		117,250	C##D##E##F#
8		C	Unitats	Pes			Total	
10	Pletina ancoratge (200x200x8)		35,000	2,512			87,920	C##D##E##F#
11	Pletina ancoratge (150x80x8)		33,000	0,754			24,882	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	1.310,062
-----------------	-----------

5	P446-DMGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòs plegat segons plànols de detall.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		C	Unitats	Pes		
2	Pletina graó (55x500x8)		54,000	1,727	93,258	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	93,258
-----------------	--------

6	P9Q1-H9DC	m2	Entarimat de taulons de fusta de pi de 11x5 cm i 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a l'estructura d'acer mecànicament.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample			Total	
2			14,500	1,900			27,550	C#*D#*E#*F#
3			15,200	1,900			28,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	56,430
-----------------	--------

7	PB12-DIVM	m	Barana d'acer galvanitzat, formada per passamà de perfil en T de 50x15 i 30x15 mm amb cantells bisellats i muntants de perfils rectangulars de dimensions 50x15 mm, i doble passamà a diferent alçada de tub D:30 mm col·locat soldat amb pipetes als muntants, fixada mecànicament mitjançant plaques d'ancoratge de 250x160x6 mm fixades a la base amb cargols i tacs químics amb dau de formigó de 40x40 cm
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			2,000	12,450			24,900	C#*D#*E#*F#
3			2,000	14,000			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	52,900
-----------------	--------

Obra	01	PARC TURO
Capítol	06	MURS DE CONTENCIÓ
Subcapítol	01	MURS DE GABIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2	Murs de gabions							
3	Zona inferior			21,400	0,500	0,100	1,070	C#*D#*E#*F#
4				19,600	0,500	0,100	0,980	C#*D#*E#*F#
5	Zona superior			26,000	0,500	0,100	1,300	C#*D#*E#*F#
6				28,350	0,500	0,100	1,418	C#*D#*E#*F#
7				34,800	0,500	0,150	2,610	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	7,378
-----------------	-------

2	P923-VRBV	m3	Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa vibrat manual, amb acabat reglejat
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs de gabions	C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2								
3	Zona inferior			21,400	0,500	0,100	1,070	C##D##E##F#
4				19,600	0,500	0,100	0,980	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

5	Zona superior	26,000	0,500	0,100	1,300	C#*D#*E#*F#
6		28,350	0,500	0,100	1,418	C#*D#*E#*F#
7		34,800	0,500	0,150	2,610	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	7,378
-----------------	-------

3	P3J4-HYS2	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x100 mm de pas de malla i reblert amb pedra dolomita i calcària de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
2	Murs de gabions							
3	Zona inferior			21,400	0,500	0,500	5,350	C#*D#*E#*F#
4				19,600	0,500	0,500	4,900	C#*D#*E#*F#
5	Zona superior			26,000	0,500	0,500	6,500	C#*D#*E#*F#
6				28,350	0,500	0,500	7,088	C#*D#*E#*F#
7				34,800	0,500	0,500	8,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	32,538
-----------------	--------

Obra	01	PARC TURO
Capítol	07	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				30,800	0,400	0,600	7,392	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	7,392
-----------------	-------

2	P2255-DPGK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				30,800	0,400	0,600	7,392	C#*D#*E#*F#
3	A deduir			-30,800	0,400	0,200	-2,464	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,928
-----------------	-------

3	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				30,800			30,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	30,800
-----------------	--------

4	PDG2-WBMR	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
---	-----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

obturadors, amb picó vibrant elèctric								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				30,800			30,800	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	15,000				4,620	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT	35,420
-----------------	--------

Obra	01	PARC TURO
Capítol	07	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	EQUIPS I INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHM2-143QZ	u	Columna cilíndrica de secció circular de 8 m d'alçària, vertical, d'alumini amb tractament anti-corrosiu termoplàstic (ànode de sacrifici), de 145 mm de diàmetre, amb 3 braços, preparada per a la col·locació suspesa de 3 llums, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 4 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pernns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - Fonamentació de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçada) - Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				30,800			30,800	C#*D#*E#*F#
3				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	15,000				4,920	PERORIGEN(G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT	37,720
-----------------	--------

3	PG33-E5OT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment
---	-----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	30,800	C#*D#*E#*F#
2				30,800			2,000	C#*D#*E#*F#
3				2,000			4,920	PERORIGEN(G1:G3,C4)
4	Mermes	P	15,000					
TOTAL AMIDAMENT							37,720	

4 F8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Perímetre	Alçada			1,125	C#*D#*E#*F#
2	Columna		0,450	2,500				
TOTAL AMIDAMENT							1,125	

5 PHQE-000X u Projector tipus CIRCUS 18G, amb suport difusor VDR SP, IP66, IK09, de potència 60W, fluxe de lluminària 8743 lm, temperatura de color 3000K, PCB-LED, totalment instal·lat sobre columna.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Element	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	3,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000					
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

6 FG13LEGN u Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre DL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PARC TURO
Capítol 08 REG
Subcapítol 01 ESCOMESA , XARXA PRIMÀRIA I BOQUES DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJMZ-IRSM	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	escomesa general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

2 PDK6-XE01 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x60x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Pericó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PJM41-NAGY u Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2'' segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Comptador independent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 P2211-TG3J m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2				22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

5 PFB3-1409X m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2				22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

6 PN33-VUGH u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perico		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7 PJS5-XP01 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Boca de reg Carrer Aranjuez		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2				22,000			22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PARC TURO
Capítol 09 JARDINERIA
Subcapítol 01 GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92HS	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 PRE31-906P u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 PRZXXX01 m2 Protecció de pas de les arrels de l'arbrat existent mitjançant capa encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 20 cmde 20 cm de gruix sobre geotextil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			10,000	2,000	2,000		40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

Obra 01 PARC TURO
Capítol 09 JARDINERIA
Subcapítol 03 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR420-8U3O	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PR44E-8WB7 u Subministrament de Prunus avium de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PR42A-8UDH u Subministrament de Cydonia oblonga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PR429-8UBZ u Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PR60-8Y46 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.09.03/PR420-8U3O Subministrament Celtis australis perim= 18 a 20 cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	01.09.03/PR44E-8WB7 Subministrament Prunus avium	V	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

	perím=18 a 20 cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	01.09.03/PR42A-8UDH Subministrament Cydonia oblonga perím=18 a 20 cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V						
5	01.09.03/PR429-8UBZ Subministrament Crataegus monogyna perím=18 a 20 cm, arrel nua	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9,000					
6	PRZ0-905l	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.09.03/PR420-8U3O Subministrament Celtis australis perím= 18 a 20 cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	01.09.03/PR44E-8WB7 Subministrament Prunus avium perím=18 a 20 cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	01.09.03/PR42A-8UDH Subministrament Cydonia oblonga perím=18 a 20 cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	01.09.03/PR429-8UBZ Subministrament Crataegus monogyna perím=18 a 20 cm, arrel nua	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9,000					
7	PRZ0-XA05	u	Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.09.03/PR420-8U3O Subministrament Celtis australis perím= 18 a 20 cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	01.09.03/PR44E-8WB7 Subministrament Prunus avium perím=18 a 20 cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	01.09.03/PR42A-8UDH Subministrament Cydonia oblonga perím=18 a 20 cm,pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ	V	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	01.09.03/PR429-8UBZ Subministrament Crataegus monogyna perím=18 a 20 cm, arrel nua	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9,000					

Obra 01 PARC TURO
Capítol 09 JARDINERIA

AMIDAMENTS

Subcapítol		04	ARBUSTIVA					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR4F9-94UF	u	Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			46,000					
2	PR4GH-93Y4	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			88,000				88,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			88,000					
3	PR450-8WNW	u	Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			12,000					
4	PR4CR-939M	u	Subministrament d'Erica arborea d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			72,000					
5	PR4BF-949M	u	Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			80,000					
6	PR61-8ZHQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.09.04/PR4F9-94UF Subministrament Myrtus communis h=20 a 30 cm,en contenidor 3l	V	46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
3	01.09.04/PR4GH-93Y4 Subministrament Pistacia lentiscus h=30 a 50 cm, en contenidor 1,3l	V	88,000				88,000	C#*D#*E#*F#
4	01.09.04/PR450-8WNW Subministrament Quercus coccifera h=20 a 40 cm, en contenidor 1,3l	V	12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	01.09.04/PR4CR-939M Subministrament Erica arborea h=20 a 40 cm, en contenidor 1,3l	V	72,000	72,000	C#*D#*E#*F#
6	01.09.04/PR4BF-949M Subministrament Cistus albidus h=30 a 40 cm, en contenidor 3l	V	80,000	80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			298,000		

Obra 01 PARC TURO
Capítol 09 JARDINERIA
Subcapítol 05 PRATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2			83,450				83,450	C#*D#*E#*F#
3			186,250				186,250	C#*D#*E#*F#
4			291,600				291,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							561,300	

2	PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.			
---	-----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.09.05/PR23-DOC4 Fresatge terreny fluix,h=0,2m,motocultor,2 passad.creu.,pend.inferior al 12%	V	561,300			0,100	56,130	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			56,130					

3	PRA1-XP01	m2	Hidrosembra per a formació de prat en zona de fàcil accés per majors de 500 m2, realitzada en dues fases, fase de sembra amb 40 g/m2 de llavors d'herbàcies, 50 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2 d'adob mineral triple 15, 10 cm3/m2 d'àcid húmic i fúlvic i fase de tapat amb 100 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic. Inclou el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície			
---	-----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	01.09.05/PR23-DOC4 Fresatge terreny fluix,h=0,2m,motocultor,2 passad.creu.,pend.inferior al 12%	V	561,300				561,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			561,300					

Obra 01 PARC TURO
Capítol 09 JARDINERIA
Subcapítol 07 MANTENIMENT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P6AD-WIFB	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats a terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				170,000			170,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							170,000	

Obra 01 PARC TURO
Capítol 10 SANEJAMENT I DRENATGE
Subcapítol 01 SANEJAMENT I DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PD5H-RSDR	m	Reblert de la rasa amb graves per a drenatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				92,400			92,400	C#*D#*E#*F#
3				90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
4				16,500			16,500	C#*D#*E#*F#
5				128,800			128,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							327,700	

Obra 01 PARC TURO
Capítol 11 MOBILIARI URBÀ
Subcapítol 02 ELEMENTS URBANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ14-H8SZ	u	Banc de 45 cm d'alçada compost per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304) llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les s/estructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos pernns d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			10,000				10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

2	PQ14-H8SR	u	Supeficie de recolzament de 75 cm d'alçada composta per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). Llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les s/estructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos pernns d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant.			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

AMIDAMENTS

2			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			4,000					
3	PQ12-H7U7	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4 de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, sense respatller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	10,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000					
TOTAL AMIDAMENT			10,000					
4	PQ12-H785	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4l, de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	4,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000					
TOTAL AMIDAMENT			4,000					
5	PQA3-14R70	u	Joc infantil de mides totals 10x6 m, de troncs fabricat amb troncs rodons irregulars processats a mà de fusta de robinia amb acabat Peeled white i cordes tipus Richter Hercules de més de 20 mm de diàmetre, feta amb cables d'acer galvanitzat i fil de polièster amb gran resistència a l'abrasió. Tot muntat sobre una base ecològica on els postes de robinia es col·loquen en anells d'acer i s'omplen de grava angular compactada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000					
TOTAL AMIDAMENT			1,000					
6	PQ23-MCB5	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000					
TOTAL AMIDAMENT			2,000					
7	PB12-DIRX	m	Barana d'acer galvanitzat, amb triple passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	4,650	C#*D#*E#*F#
2				4,650				
TOTAL AMIDAMENT			4,650					
8	PB12-DITT	m	Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

AMIDAMENTS

2

4,650

4,650C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,650

9

PB91-DXCA

m2

Cartell informatiu de mides 80x200 cm, de planxa d'acer corten amb lletres tallades amb làser, ficat a fonament de formigó, inclòs. Tot segons memòria i plànols de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

01

PARC TURO

12

FONT

01

OBRA CIVIL

M.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																			
1	PJMZ-IRSM	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació																																			
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td>Total</td><td rowspan="2">C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>escomesa general</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#	2	escomesa general		1,000				1,000	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																														
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	C#*D#*E#*F#																														
2	escomesa general		1,000				1,000																															
TOTAL AMIDAMENT							1,000																															

2

P221I-TG3J

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	15,300	C#*D#*E#*F#
2				15,300				
TOTAL AMIDAMENT							15,300	

3

PJM41-NAGY

u

Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2'' segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Comptador independent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4

PFB3-1409P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	15,300	C#*D#*E#*F#
2				15,300				

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT				15,300			
5	PDK6-XE01	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x60x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i l·liscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		Pericó		1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				1,000			

6	F455Y10X	u	Execució de base per a font de beure pública, amb base de formigó HM-/P/20/20, encofrat recuperable, totalment acabada i instal·lada.						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2				1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				1,000			

Obra	01	PARC TURO
Capítol	12	FONT
Subcapítol	02	EQUIPS/INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO						
1	PN33-AOF0	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2				1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				1,000			

2	PQ30-HAFO	u	Font per a exterior de cos de xapa d'acer inoxidable AISI 316 acabat termolacat, amb reixa d'evacuació d'aigua anti-esquixos i safata interior d'acer inox AISI 316 acabat electropolit, sortidor de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto, regulador de pressió i control temporitzat de fluxe inclòs, sobre base de formigó inclosa.						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2				1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				1,000			

Obra	01	PARC TURO
Capítol	14	GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol	02	GESTIÓ RESIDUS EXTERNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R4-MBJ9	m3	Transport i descàrrega amb contenidor, a dipòsit autoritzat, d'escombraries, inclòs cànon d'abocament

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.01/P2148-MF66 Demolic.vorada sob/form.,mitj.mecàn.+càrrega man/mec.	V	57,700	0,200	0,100		1,154	C#*D#*E#*F#
2	01.02.01/P2143-J0R7 Enderroc vorera panot	V	122,300		0,100		12,230	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament	P	20,000				2,677	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							16,061	

Obra	01	PARC TURO
Capítol	15	SEGURETAT I SALUT
Subcapítol	01	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PASS0001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2. QUADRE DE PREUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F455Y10X	u	Execució de base per a font de beure pública, amb base de formigó HM-/P/20/20, encofrat recuperable, totalment acabada i instal·lada. (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	60,96	€
P-2	F8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	17,28	€
P-3	FG13LEGN	u	Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	685,59	€
P-4	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	262,53	€
P-5	P1R2-6RJ7	m2	Esbossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78	€
P-6	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	6,82	€
P-7	P2148-MF66	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	4,39	€
P-8	P214W-TG0Y	m	Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i càrrega de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03	€
P-9	P21Q2-RG1J	u	Desplaçament de banc a nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	20,05	€
P-10	P21Q2-RT1J	u	Desplaçament de totem o rètol informatiu a nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	8,61	€
P-11	P21R0-92HS	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	158,16	€
P-12	P2213-IR6K	m3	Excavació per a esplanació per mitjans mecànics, en roca o en terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar martells. Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	17,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	P2214-TG3W	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85	€
P-14	P2217-55SN	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76	€
P-15	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10	€
P-16	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	18,72	€
P-17	P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48	€
P-18	P221I-TG3J	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	8,86	€
P-19	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87	€
P-20	P2242-TG55	m2	Reperfilat i allisada de talussos amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64	€
P-21	P2255-DPGK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,68	€
P-22	P2257-TG51	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment en tongades de fins a 25cm, amb una compactació del 95 % del PM (no inclou terres) (SET EUROS)	7,00	€
P-23	P2258-10CX4	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb minicarregadora elèctrica (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05	€
P-24	P225A-ESTS	m3	Transport i estesa de terra sobrant provinent de l'excavació repartida en l'àmbit d'obra amb mitjans mecànics i manuals (SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	6,59	€
P-25	P225A-IZLW	m3	Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals (DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	19,45	€
P-26	P22D1-ASTR	u	Assajos per a determinació de l'idoneïtat de les terres excavades per a la seva reutilització coma terra per a plantació (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	133,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-27	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65	€
P-28	P241-VGU0	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,48	€
P-29	P2R4-MBJ9	m3	Transport i descàrrega amb contenidor, a dipòsit autoritzat, d'escombraries, inclòs cànon d'abocament (QUARANTA-DOS EUROS)	42,00	€
P-30	P352-M1IR	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	212,36	€
P-31	P3J4-HYS2	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x100 mm de pas de malla i reblert amb pedra dolomita i calcària de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	273,50	€
P-32	P446-DMGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòs plegat segons plànols de detall. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69	€
P-33	P44C-DPGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòsos els elements d'ancoratge als fonaments, pletines de connexió entre perfils i qualsevol altre element necessari per a la seva correcta execució segons plànols de projecte. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69	€
P-34	P4BP-MG97	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 25 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Longitud barra 850mm (DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	17,20	€
P-35	P6AD-WIFB	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural (VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	20,60	€
P-36	P923-VRBV	m3	Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	97,20	€
P-37	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	38,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-38	P976-KKE1	m	Encintat de camins principals amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per 3 peces de cantell i una transversal cada m delimitant la zona de cuneta (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	28,15	€
P-39	P976-KKE2	m	Encintat de corriols amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm, format per 3 peces de cantell enrasades al terreny (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	23,47	€
P-40	P976-KKSR	m	Aresta de graonat formada amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per tres peces de cantell enrasades al terreny (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	47,57	€
P-41	P9A0-R5FS	m3	Rebliment de cuneta amb granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,88	€
P-42	P9A1-HBRT	m3	Paviment per a zona infantil de sorra rentada sense partícules argiloses i de granulometria entre 1 i 2 mm, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	85,74	€
P-43	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03	€
P-44	P9A2-DN57	m3	Paviment de sauló estabilitzat amb aditius incolors, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	38,85	€
P-45	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	40,81	€
P-46	P9Q1-H9DC	m2	Entarimat de taulons de fusta de pi de 11x5 cm i 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a l'estructura d'acer mecànicament. (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	72,53	€
P-47	P9VF-I3LC	m	Formació d'esglaó amb Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	32,60	€
P-48	PB12-DIRX	m	Barana d'acer galvanitzat, amb triple passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	139,74	€
P-49	PB12-DITT	m	Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment (CENT DIVUIT EUROS)	118,00	€
P-50	PB12-DIVM	m	Barana d'acer galvanitzat, formada per passamà de perfil en T de 50x15 i 30x15 mm amb cantells bisellats, muntants de perfils rectangulars de dimensions 50x15 mm, i doble passamà a diferent alçada de tub D:30 mm col·locat soldat amb pipetes als muntants, fixada mecànicament mitjançant plaques d'ancoratge de 250x160x8 mm fixades a la base amb cargols i tacs químics amb dau de formigó de 40x40 cm (CENT VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	121,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-51	PB91-DXCA	m2	Cartell informatiu de mides 80x200 cm, de planxa d'acer corten amb lletres tallades amb làser, ficat a fonament de formigó, inclòs. Tot segons memòria i plànols de projecte. (SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	626,79	€
P-52	PD5H-RSDR	m	Reblert de la rasa amb graves per a drenatge (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40	€
P-53	PDG2-WBMR	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02	€
P-54	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59	€
P-55	PDK6-XE01	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x60x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i llicada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	209,88	€
P-56	PFB3-1409P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	7,13	€
P-57	PFB3-1409X	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11,17	€
P-58	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71	€
P-59	PG33-E5OT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	17,32	€
P-60	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	11,45	€
P-61	PHM2-143QZ	u	Columna cilíndrica de secció circular de 8 m d'alçària, vertical, d'alumini amb tractament anti-corrosiu termoplàstic (ànode de sacrifici), de 145 mm de diàmetre, amb 3 braços, preparada per a la col·locació suspesa de 3 llums, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 4 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:	1.397,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - Fonamentació de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària) - Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment (MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-62	PHQE-000X	u	Projector tipus CIRCUS 18G, amb suport difusor VDR SP, IP66, IK09, de potència 60W, fluxe de lluminària 8743 lm, temperatura de color 3000K, PCB-LED, totalment instal·lat sobre columna.	322,50	€
			(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)		
P-63	PJM41-NAGY	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2" segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	338,33	€
P-64	PJMZ-IRSM	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.297,04	€
P-65	PJS5-XP01	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	227,74	€
P-66	PN33-AOF0	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	30,70	€
P-67	PN33-VUGH	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 " "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	41,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-68	PQ12-H785	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4I, de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs) (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	378,92	€
P-69	PQ12-H7U7	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4 de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, sense respatller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs) (TRES-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	303,32	€
P-70	PQ14-H8SR	u	Supeficie de recolzament de 75 cm d'alçada composta per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). Llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les sjestructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos perns d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant. (SET-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	703,81	€
P-71	PQ14-H8SZ	u	Banc de 45 cm d'alçada compost per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). Llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les sjestructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos perns d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant. (SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	682,81	€
P-72	PQ23-MCB5	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau (CENT DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	119,10	€
P-73	PQ30-HAFO	u	Font per a exterior de cos de xapa d'acer inoxidable AISI 316 acabat termolacat, amb reixa d'evacuació d'aigua anti-esquitxos i safata interior d'acer inox AISI 316 acabat electropolit, sortidor de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto, regulador de pressió i control temporitzat de fluxe inclòs, sobre base de formigó inclosa. (MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.973,10	€
P-74	PQA3-14R70	u	Joc infantil de mides totals 10x6 m, de troncs fabricat amb troncs rodons irregulars processats a mà de fusta de robinia amb acabat Peeled white i cordes tipus Richter Hercules de més de 20 mm de diàmetre, feta amb cables d'acer galvanitzat i fil de polièster amb gran resistència a l'abrasió. Tot muntat sobre una base ecològica on els postes de robinia es col·loquen en anells d'acer i s'omplen de grava angular compactada. (DISSET MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	17.913,41	€
P-75	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1,31	€
P-76	PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	50,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-77	PR420-8U3O	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	199,05	€
P-78	PR429-8UBZ	u	Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	133,10	€
P-79	PR42A-8UDH	u	Subministrament de Cydonia oblonga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	236,86	€
P-80	PR44E-8WB7	u	Subministrament de Prunus avium de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	107,66	€
P-81	PR450-8WNW	u	Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (TRES EUROS)	3,00	€
P-82	PR4BF-949M	u	Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15	€
P-83	PR4CR-939M	u	Subministrament d'Erica arborea d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	3,16	€
P-84	PR4F9-94UF	u	Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4,20	€
P-85	PR4GH-93Y4	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2,63	€
P-86	PR60-8Y46	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	80,47	€
P-87	PR61-8ZHQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8,40	€
P-88	PR90-9GQX	m	Encintat amb travessa ecològica de fusta de pi, de 15x15 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics de combustible (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	32,62	€
P-89	PRA1-XP01	m2	Hidrosembra per a formació de prat en zona de fàcil accés per majors de 500 m2, realitzada en dues fases, fase de sembra amb 40 g/m2 de llavors d'herbàcies, 50 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2 d'adob mineral triple 15, 10 cm3/m2 d'àcid humic i fúlvic i fase de tapat amb 100 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic. Inclou el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície (UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-90	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,84	€
P-91	PRE31-906P	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,98	€
P-92	PRZ0-905I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73	€
P-93	PRZ0-XA05	u	Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	60,50	€
P-94	PRZXXX01	m2	Protecció de pas de les arrels de l'arbrat existent mitjançant capa encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 20 cmde 20 cm de gruix sobre geotextil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	14,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F455Y10X	u	Execució de base per a font de beure pública, amb base de formigó HM-/P/20/20, encofrat recuperable, totalment acabada i instal·lada.	60,96	€
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,54460	€
			Altres conceptes	52,41540	€
P-2	F8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti	17,28	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01620	€
	B8ZA8200	kg	Vernís protector antigraffiti, de dos components	5,34248	€
	B8ZAK000	kg	Imprimació antigraffiti adherent	2,71830	€
	B8ZAW000	kg	Producte decapant desincrustador genèric	1,80317	€
			Altres conceptes	7,39985	€
P-3	FG13LEGN	u	Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions	685,59	€
	BG13LEGL	U	Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions	500,00000	€
			Altres conceptes	185,59000	€
P-4	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	262,53	€
	B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	36,25700	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	20,28180	€
			Altres conceptes	205,99120	€
P-5	P1R2-6RJ7	m2	Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	1,78	€
			Altres conceptes	1,78000	€
P-6	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,82	€
			Altres conceptes	6,82000	€
P-7	P2148-MF66	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,39	€
			Altres conceptes	4,39000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-8	P214W-TG0	m	Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i càrrega de runa sobre camió o contenidor	3,03	€
			Altres conceptes	3,03000	€
P-9	P21Q2-RG1	u	Desplaçament de banc a nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	20,05	€
			Altres conceptes	20,05000	€
P-10	P21Q2-RT1J	u	Desplaçament de totem o rètol informatiu a nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,61	€
			Altres conceptes	8,61000	€
P-11	P21R0-92H	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	158,16	€
			Altres conceptes	158,16000	€
P-12	P2213-IR6K	m3	Excavació per a esplanació per mitjans mecànics, en roca o en terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar martells. Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.	17,87	€
			Altres conceptes	17,87000	€
P-13	P2214-TG3	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,85	€
			Altres conceptes	4,85000	€
P-14	P2217-55SN	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	7,76	€
			Altres conceptes	7,76000	€
P-15	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,10	€
			Altres conceptes	4,10000	€
P-16	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments	18,72	€
			Altres conceptes	18,72000	€
P-17	P221D-DZ2	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	8,48	€
			Altres conceptes	8,48000	€
P-18	P221I-TG3J	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	8,86	€
	B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	1,66560	€
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,32550	€
			Altres conceptes	6,86890	€
P-19	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,87	€
			Altres conceptes	1,87000	€
P-20	P2242-TG55	m2	Reperfilat i allisada de talussos amb mitjans mecànics	1,64	€
			Altres conceptes	1,64000	€
P-21	P2255-DPG	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	11,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,68000€
P-22	P2257-TG51	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment en tongades de fins a 25cm, amb una compactació del 95 % del PM (no inclou terres)	7,00€
			Altres conceptes	7,00000€
P-23	P2258-10CX	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb minicarregadora elèctrica	4,05€
			Altres conceptes	4,05000€
P-24	P225A-EST	m3	Transport i estesa de terra sobrant provinent de l'excavació repartida en l'àmbit d'obra amb mitjans mecànics i manuals	6,59€
			Altres conceptes	6,59000€
P-25	P225A-IZLW	m3	Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals	19,45€
			Altres conceptes	19,45000€
P-26	P22D1-AST	u	Assajos per a determinació de l'idoneïtat de les terres excavades per a la seva reutilització coma terra per a plantació	133,16€
			Altres conceptes	133,16000€
P-27	P22D1-DGO	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	0,65€
			Altres conceptes	0,65000€
P-28	P241-VGU0	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	3,48€
			Altres conceptes	3,48000€
P-29	P2R4-MBJ9	m3	Transport i descàrrega amb contenidor, a dipòsit autoritzat, d'escombraries, inclòs canon d'abocament	42,00€
	B2RA-28V1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el canon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	21,30100€
			Altres conceptes	20,69900€
P-30	P352-M1IR	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidrófug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	212,36€
			Altres conceptes	212,36000€
P-31	P3J4-HYS2	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x100 mm de pas de malla i reblert amb pedra dolomita i calcària de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada	273,50€
	B03B-05NR	m3	Pedra dolomita i calcària de més de 150 mm, per a reblert de gabions	18,97500€
	B0AM-078K	kg	Filferro acer galvanitzat	1,95300€
	B353-HYS3	u	Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x100 mm de pas de malla	58,94000€
			Altres conceptes	193,63200€
P-32	P446-DMGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòs plegat segons plànols de detall.	3,69€
	B44Z-OLTT	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.	2,70000€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,99000€
P-33	P44C-DPGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.	3,69€
	B44Z-0LGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.	2,70000€
			Altres conceptes	0,99000€
P-34	P4BP-MG97	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 25 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Longitud barra 850mm	17,20€
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,88000€
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	4,39200€
			Altres conceptes	9,92800€
P-35	P6AD-WIFB	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural	20,60€
	B0AR-WIF8	m	Malla cinegètica d'1 d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm de pas de malla i diàmetre 1,9 mm els intermitjos i 2,5 mm els superiors i inferiors	0,86100€
	B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m	1,68907€
	B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,25 m	2,35620€
			Altres conceptes	15,69373€
P-36	P923-VRBV	m3	Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	97,20€
	B06F7-JWOY	m3	Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	76,23000€
			Altres conceptes	20,97000€
P-37	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	38,62€
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	27,57700€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,10200€
			Altres conceptes	10,94100€
P-38	P976-KKE1	m	Encintat de camins principals amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per 3 peces de cantell i una transversal cada m delimitant la zona de cuneta	28,15€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,35230€
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,16563€
	B9F3-0HQA	m2	Peçapeces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm, preu alt, per a paviment	4,29300€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00204€
			Altres conceptes	23,33703€
P-39	P976-KKE2	m	Encintat de corriols amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm, format per 3 peces de cantell enrasades al terreny	23,47€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00204	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,16563	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,35230	€
	B9F3-0HQA	m2	Peçapeces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm, preu alt, per a paviment	3,57750	€
			Altres conceptes	19,37253	€
P-40	P976-KKSR	m	Aresta de graonat formada amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per tres peces de cantell enrasades al terreny	47,57	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,35230	€
	B9F3-0HRD	m	Aresta de graonat formada amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per tres peces de cantell enrasades al terreny	32,34000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00204	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,16563	€
			Altres conceptes	14,71003	€
P-41	P9A0-R5FS	m3	Rebliment de cuneta amb granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material	52,88	€
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	48,20860	€
			Altres conceptes	4,67140	€
P-42	P9A1-HBRT	m3	Paviment per a zona infantil de sorra rentada sense partícules argiloses i de granulometria entre 1 i 2 mm, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	85,74	€
	B03L-05MX	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm	49,39200	€
			Altres conceptes	36,34800	€
P-43	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	30,03	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,10200	€
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	19,40050	€
			Altres conceptes	10,52750	€
P-44	P9A2-DN57	m3	Paviment de sauló estabilitzat amb aditius incolors, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	38,85	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,20400	€
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	19,40050	€
			Altres conceptes	19,24550	€
P-45	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	40,81	€
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,74140	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,51345	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	31,55311	€
P-46	P9Q1-H9DC	m2	Entarimat de taulons de fusta de pi de 11x5 cm i 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a l'estructura d'acer mecànicament.	72,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	17,60000	€
	B9Q5-H69X	m3	Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària	17,20500	€
			Altres conceptes	37,72500	€
P-47	P9VF-I3LC	m	Formació d'esglaó amb Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	32,60	€
	B069-2A9N	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	2,52369	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,53100	€
	B056-06J5	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,15000	€
			Altres conceptes	29,39531	€
P-48	PB12-DIRX	m	Barana d'acer galvanitzat, amb triple passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment	139,74	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,57460	€
	BB10-0X54	m	Barana d'acer galvanitzat, amb triple passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment	113,20000	€
			Altres conceptes	25,96540	€
P-49	PB12-DITT	m	Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment	118,00	€
	BB10-0XDP	m	Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment	92,50000	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,57460	€
			Altres conceptes	24,92540	€
P-50	PB12-DIVM	m	Barana d'acer galvanitzat, formada per passamà de perfil en T de 50x15 i 30x15 mm amb cantells bisellats, muntants de perfils rectangulars de dimensions 50x15 mm, i doble passamà a diferent alçada de tub D:30 mm col·locat soldat amb pipetes als muntants, fixada mecànicament mitjançant plaques d'ancoratge de 250x160x8 mm fixades a la base amb cargols i tacs químics amb dau de formigó de 40x40 cm	121,12	€
	BB10-0XN1	m	Barana d'acer galvanitzat, formada per passamà de perfil en T de 50x15 i 30x15 mm amb cantells bisellats, muntants de perfils rectangulars de dimensions 50x15 mm, i doble passamà a diferent alçada de tub D:30 mm col·locat soldat amb pipetes als muntants, fixada mecànicament mitjançant plaques d'ancoratge de 250x160x8 mm fixades a la base amb cargols i tacs químics amb dau de formigó de 40x40 cm	101,97000	€
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,50000	€
			Altres conceptes	15,65000	€
P-51	PB91-DXCA	m2	Cartell informatiu de mides 80x200 cm, de planxa d'acer corten amb lletres tallades amb làser, ficat a fonament de formigó, inclòs. Tot segons memòria i plànols de projecte.	626,79	€
	BBM4-0CAR	m2	Cartell informatiu de mides 80x200 cm, de planxa d'acer corten amb lletres tallades amb làser, ficat a fonament de formigó, inclòs. Tot segons memòria i plànols de projecte.	502,75000	€
	P352-M1IR	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	60,67380	€
			Altres conceptes	63,36620	€
P-52	PD5H-RSD	m	Reblert de la rasa amb graves per a drenatge	12,40	€
			Altres conceptes	12,40000	€
P-53	PDG2-WBM	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional	7,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric		
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320	€
	BDG3-34IF	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,29290	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,96100	€
			Altres conceptes	3,60290	€
P-54	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	0,59	€
	BDG0-1C2A	m	Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,31620	€
			Altres conceptes	0,27380	€
P-55	PDK6-XE01	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x60x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	209,88	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,39129	€
	BDK4-VA4B	u	Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	49,34000	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	2,08320	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00816	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	21,83059	€
	B0F1A-076O	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	20,70000	€
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	8,22000	€
			Altres conceptes	106,30676	€
P-56	PFB3-1409P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	7,13	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,15832	€
	BFB3-096B	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	0,64260	€
			Altres conceptes	4,32908	€
P-57	PFB3-1409X	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	11,17	€
	BFB3-W629	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	3,21300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,38068	€
			Altres conceptes	5,57632	€
P-58	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	8,71	€
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,27300	€
			Altres conceptes	2,43700	€
P-59	PG33-E5OT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment	17,32	€
	BG33-G2TY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	13,95360	€
			Altres conceptes	3,36640	€
P-60	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	11,45	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,70300	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000	€
			Altres conceptes	8,36700	€
P-61	PHM2-143Q	u	Columna cilíndrica de secció circular de 8 m d'alçària, vertical, d'alumini amb tractament anti-corrosiu termoplàstic (ànode de sacrifici), de 145 mm de diàmetre, amb 3 braços, preparada per a la col·locació suspesa de 3 llums, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 4 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pern M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - Fonamentació de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària) - Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment	1.397,93	€
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	38,88495	€
	B06F7-LGOS	m3	Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	62,75174	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,17752	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,83848	€
	BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	20,53000	€
	BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	57,74000	€
	BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,45000	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,82080	€
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000	€
	BHM2-13J8P	u	Columna cilíndrica de secció circular de 10 m d'alçària, vertical, d'acer galvanitzat i pintat, de 145 mm de diàmetre, amb 3 braços, preparada per a la col·locació suspesa de 3 llums, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 4 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a pern M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	1.058,00000	€
	BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,08324	€
			Altres conceptes	141,58327	€
P-62	PHQE-000X	u	Projector tipus CIRCUS 18G, amb suport difusor VDR SP, IP66, IK09, de potència 60W, fluxe de lluminària 8743 lm, temperatura de color 3000K, PCB-LED, totalment instal·lat sobre columna.	322,50	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05000	€
	PHQE-C0XX	u	Projector tipus CIRCUS 18G, amb suport difusor VDR SP, IP66, IK09, de potència 60W, fluxe de lluminària 8743 lm, temperatura de color 3000K, PCB-LED	231,55000	€
			Altres conceptes	50,90000	€
P-63	PJM41-NAG	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2" segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	338,33	€
	BJM31-N5OI	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2" segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	313,92000	€
			Altres conceptes	24,41000	€
P-64	PJMZ-IRSM	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació	1.297,04	€
	BJZ2-IRSV	u	Drets de companyia, per a escomesa de 4 a 10 m3/h	657,20000	€
	BJZ2-IRSU	u	Drets de subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació, per a escomesa de 4 a 10 m3/h	216,23000	€
	BJZ1-IRSQ	u	Ramal per a escomesa d'aigua de 30 mm de diàmetre	361,85000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-65			Altres conceptes	61,76000	€
	PJS5-XP01	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	227,74	€
	BJS6-H5IR	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	133,86000	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	34,17000	€
P-66			Altres conceptes	59,71000	€
	PN33-AOF0	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	30,70	€
	BN33-2JWI	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	5,41000	€
			Altres conceptes	25,29000	€
P-67	PN33-VUGH	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 " "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	41,16	€
	BN33-2JWC	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 " "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	10,60000	€
			Altres conceptes	30,56000	€
P-68	PQ12-H785	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4I, de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatl·ler, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs)	378,92	€
	BQ11-H5AU	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4I, de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatl·ler, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs)	332,00000	€
			Altres conceptes	46,92000	€
P-69	PQ12-H7U7	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4 de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, sense respatl·ler, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs)	303,32	€
	BQ11-H5AS	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4I, de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, sense respatl·ler, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs)	260,00000	€
			Altres conceptes	43,32000	€
P-70	PQ14-H8SR	u	Supeficie de recolzament de 75 cm d'alçada composta per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les s;estructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos pern M25 d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant.	703,81	€
	BQ13-H5GP	u	Supeficie de recolzament de 75 cm d'alçada composta per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les s;estructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos pern M25 d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi	655,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant.	
			Altres conceptes	48,81000 €
P-71	PQ14-H8SZ	u	Banc de 45 cm d'alçada compost per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). Llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les sestructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos pernns d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant.	682,81 €
	BQ13-H5GQ	u	Banc de 45 cm d'alçada compost per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). Llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les sestructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos pernns d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant.	635,00000 €
			Altres conceptes	47,81000 €
P-72	PQ23-MCB5	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau	119,10 €
	BQ23-MH6M	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 40 mm	91,50000 €
			Altres conceptes	27,60000 €
P-73	PQ30-HAFO	u	Font per a exterior de cos de xapa d'acer inoxidable AISI 316 acabat termolacat, amb reixa d'evacuació d'aigua anti-esquitxos i safata interior d'acer inox AISI 316 acabat electropolit, sortidor de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto, regulador de pressió i control temporitzat de fluxe inclòs, sobre base de formigó inclosa.	1.973,10 €
	BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	36,44000 €
	BQ30-H5ZO	u	Font per a exterior de cos de xapa d'acer inoxidable AISI 316 acabat termolacat, amb reixa d'evacuació d'aigua anti-esquitxos i safata interior d'acer inox AISI 316 acabat electropolit, sortidor de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto, regulador de pressió i control temporitzat de fluxe inclòs.	1.697,00000 €
			Altres conceptes	239,66000 €
P-74	PQA3-14R7	u	Joc infantil de mides totals 10x6 m, de troncs fabricat amb troncs rodons irregulars processats a mà de fusta de robínia amb acabat Peeled white i cordes tipus Richter Hercules de més de 20 mm de diàmetre, feta amb cables d'acer galvanitzat i fil de polièster amb gran resistència a l'abrasió. Tot muntat sobre una base ecològica on els postes de robínia es col·loquen en anells d'acer i s'omplen de grava angular compactada.	17.913,41 €
	BQA3-H6UC	u	Joc infantil de mides totals 10x6 m, de troncs fabricat amb troncs rodons irregulars processats a mà de fusta de robínia amb acabat Peeled white i cordes tipus Richter Hercules de més de 20 mm de diàmetre, feta amb cables d'acer galvanitzat i fil de polièster amb gran resistència a l'abrasió. Tot muntat sobre una base ecològica on els postes de robínia es col·loquen en anells d'acer i s'omplen de grava angular compactada.	16.552,00000 €
			Altres conceptes	1.361,41000 €
P-75	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	1,31 €
			Altres conceptes	1,31000 €
P-76	PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8	50,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	
	BR3E-IR6R	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	30,57600 €
			Altres conceptes	19,47400 €
P-77	PR420-8U3	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	199,05 €
	BR420-22C1	u	Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57000 €
			Altres conceptes	9,48000 €
P-78	PR429-8UB	u	Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	133,10 €
	BR429-22GH	u	Crataegus monogyna de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	126,76000 €
			Altres conceptes	6,34000 €
P-79	PR42A-8UD	u	Subministrament de Cydonia oblonga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	236,86 €
	BR42A-22GZ	u	Cydonia oblonga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	225,58000 €
			Altres conceptes	11,28000 €
P-80	PR44E-8WB	u	Subministrament de Prunus avium de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	107,66 €
	BR44E-23GQ	u	Prunus avium de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,53000 €
			Altres conceptes	5,13000 €
P-81	PR450-8WN	u	Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	3,00 €
	BR450-23OD	u	Quercus coccifera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	2,86000 €
			Altres conceptes	0,14000 €
P-82	PR4BF-949	u	Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,15 €
	BR4BF-25S1	u	Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95000 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-83	PR4CR-939	u	Subministrament d'Erica arborea d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	3,16 €
	BR4CR-25LA	u	Erica arborea d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	3,01000 €
			Altres conceptes	0,15000 €
P-84	PR4F9-94U	u	Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l	4,20 €
	BR4F9-2616	u	Myrtus communis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l	4,00000 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-85	PR4GH-93Y	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63 €
	BR4GH-266U	u	Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l	2,50000 €
			Altres conceptes	0,13000 €
P-86	PR60-8Y46	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	80,47 €
	BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	20,70000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,24480	€
			Altres conceptes	59,52520	€
P-87	PR61-8ZHQ	u	Plantació d'arbus t o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	8,40	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,43716	€
	B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	2,17288	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01102	€
			Altres conceptes	5,77894	€
P-88	PR90-9GQX	m	Encintat amb travessa ecològica de fusta de pi, de 15x15 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics de combustible	32,62	€
	BRB1-28RN	m	Travessa ecològica de fusta de pi roig de 15x15 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,69000	€
			Altres conceptes	23,93000	€
P-89	PRA1-XP01	m2	Hidrosembra per a formació de prat en zona de fàcil accés per majors de 500 m2, realitzada en dues fases, fase de sembra amb 40 g/m2 de llavors d'herbàcies, 50 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2 d'adob mineral triple 15, 10 cm3/m2 d'àcid hùmic i fùlvic i fase de tapat amb 100 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic. Inclou el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície	1,31	€
	BR34-0XRE	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,17700	€
	BR4U0-21GX	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,24920	€
	BR31-132Q	kg	Bioactivador microbià	0,10815	€
			Altres conceptes	0,77565	€
P-90	PRD1-HBA	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	59,84	€
	B0D31-07P6	m3	Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	26,69056	€
	B0AM-078N	kg	Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	1,36000	€
	B7C26-FGV8	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut	0,75200	€
			Altres conceptes	31,03744	€
P-91	PRE31-906P	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	47,98	€
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	2,50000	€
			Altres conceptes	45,48000	€
P-92	PRZ0-905I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	27,73	€
	BRZ3-255O	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	10,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,92000	€
			Altres conceptes	16,63000	€
P-93	PRZ0-XA05	u	Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació	60,50	€
	BRZZ-XA05	u	Contenidor redó de 60/48 cm (90l)	14,00000	€
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	5,73100	€
			Altres conceptes	40,76900	€
P-94	PRZXXX01	m2	Protecció de pas de les arrels de l'arbrat existent mitjançant capa encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 20 cmde 20 cm de gruix sobre geotextil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	14,15	€
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	10,64000	€
	B7B1-0KQ4	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,87150	€
			Altres conceptes	2,63850	€

3. PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra	01	PARC TURO
Capitol	01	Treballs previs
Subcapítol	01	Retirada de mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Q2-RG1J	u	Desplaçament de banc a nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	20,05	2,000	40,10
2	P21Q2-RT1J	u	Desplaçament de totem o rètol informatiu a nova ubicació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	8,61	2,000	17,22

TOTAL	Subcapítol	01.01.01	57,32
-------	------------	----------	-------

Obra	01	PARC TURO
Capitol	01	Treballs previs
Subcapítol	02	Cales de localització de serveis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (P - 4)	262,53	2,000	525,06

TOTAL	Subcapítol	01.01.02	525,06
-------	------------	----------	--------

Obra	01	PARC TURO
Capitol	02	Enderrocs
Subcapítol	01	Enderrocs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 27)	0,65	4.789,265	3.113,02
2	P1R2-6RJ7	m2	Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 5)	1,78	2.578,835	4.590,33
3	P2148-MF66	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	4,39	57,700	253,30
4	P214W-TG0Y	m	Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 8)	3,03	10,650	32,27
5	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	6,82	122,300	834,09

TOTAL	Subcapítol	01.02.01	8.823,01
-------	------------	----------	----------

Obra	01	PARC TURO
Capitol	03	Condicionament del terreny
Subcapítol	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2217-55SN	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la	7,76	120,000	931,20

PRESSUPOST

			seva conservació (P - 14)			
2	P2213-IR6K	m3	Excavació per a esplanació per mitjans mecànics, en roca o en terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar martells. Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió. (P - 12)	17,87	429,424	7.673,81
3	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 15)	4,10	107,356	440,16
4	P2257-TG51	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment en tongades de fins a 25cm, amb una compactació del 95 % del PM (no inclou terres) (P - 22)	7,00	118,040	826,28
5	P2258-10CX4	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, amb minicarregadora elèctrica (P - 23)	4,05	395,760	1.602,83
6	P2214-TG3W	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 13)	4,85	262,259	1.271,96
7	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 19)	1,87	1.017,340	1.902,43
8	P2242-TG55	m2	Reperfilat i allisada de talussos amb mitjans mecànics (P - 20)	1,64	170,000	278,80
9	P9A0-R5FS	m3	Rebliment de cuneta amb granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (P - 41)	52,88	34,200	1.808,50
10	P241-VGU0	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports elèctric i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 28)	3,48	120,000	417,60
11	P225A-IZLW	m3	Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals (P - 25)	19,45	120,000	2.334,00
12	P225A-ESTS	m3	Transport i estesa de terra sobrant provinent de l'excavació repartida en l'àmbit d'obra amb mitjans mecànics i manuals (P - 24)	6,59	285,239	1.879,73
13	P22D1-ASTR	u	Assajos per a determinació de l'idoneïtat de les terres excavades per a la seva reutilització coma terra per a plantació (P - 26)	133,16	2,000	266,32

TOTAL	Subcapítol	01.03.01	21.633,62
-------	------------	----------	-----------

Obra	01	PARC TURO
Capitol	04	Paviments
Subcapítol	02	Pavimentació panot

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 45)	40,81	124,650	5.086,97

TOTAL	Subcapítol	01.04.02	5.086,97
-------	------------	----------	----------

Obra	01	PARC TURO
Capitol	04	Paviments
Subcapítol	03	Pavimentació sauló estabilitzat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A2-DN57	m3	Paviment de sauló estabilitzat amb aditius incolors, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 44)	38,85	8,485	329,64

TOTAL	Subcapítol	01.04.03	329,64
-------	------------	----------	--------

Obra	01	PARC TURO
Capitol	04	Paviments

PRESSUPOST

Subcapítol		04	Pavimentació sauló			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 37)	38,62	69,000	2.664,78
2	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 43)	30,03	61,175	1.837,09
TOTAL		Subcapítol	01.04.04			4.501,87

Obra	01	PARC TURO
Capítol	04	Paviments
Subcapítol	05	Esglaons obra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 37)	38,62	6,220	240,22
2	P923-VRBV	m3	Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 36)	97,20	6,220	604,58
3	P9VF-I3LC	m	Formació d'esglaó amb Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm (P - 47)	32,60	85,750	2.795,45
4	P976-KKSR	m	Aresta de graonat formada amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per tres peces de cantell enrasades al terreny (P - 40)	47,57	85,750	4.079,13
5	P9A2-DN57	m3	Paviment de sauló estabilitzat amb aditius incolors, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 44)	38,85	17,150	666,28

TOTAL		Subcapítol	01.04.05	8.385,66	
-------	--	------------	----------	----------	--

Obra	01	PARC TURO
Capítol	04	Paviments
Subcapítol	06	Encaminaments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P923-VRBV	m3	Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 36)	97,20	21,000	2.041,20
2	P976-KKE1	m	Encintat de camins principals amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm format per 3 peces de cantell i una transversal cada m delimitant la zona de cuneta (P - 38)	28,15	117,850	3.317,48
3	P976-KKE2	m	Encintat de corriols amb peces de maó semi-natural raspat color cuir, de 30x15x5 cm, format per 3 peces de cantell enrasades al terreny (P - 39)	23,47	115,450	2.709,61

TOTAL		Subcapítol	01.04.06	8.068,29	
-------	--	------------	----------	----------	--

Obra	01	PARC TURO
Capítol	04	Paviments
Subcapítol	07	Sorra rentada

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A1-HBRT	m3	Paviment per a zona infantil de sorra rentada sense partícules argiloses i de granulometria entre 1 i 2 mm, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (P - 42)	85,74	63,050	5.405,91
2	PR90-9GQX	m	Encintat amb travessa ecològica de fusta de pi, de 15x15 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics de combustible (P - 88)	32,62	29,200	952,50

TOTAL		Subcapítol	01.04.07	6.358,41	
-------	--	------------	----------	----------	--

Obra	01	PARC TURO
Capítol	05	Escala metàl·lica
Subcapítol	01	Escala metàl·lica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 16)	18,72	3,360	62,90
2	P352-M1IR	m3	Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 30)	212,36	3,360	713,53
3	P4BP-MG97	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 25 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Longitud barra 850mm (P - 34)	17,20	140,000	2.408,00
4	P44C-DPGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues i pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclous els elements d'ancoratge als fonaments, pletines de connexió entre perfils i qualsevol altre element necessari per a la seva correcta execució segons plànols de projecte. (P - 33)	3,69	1.310,062	4.834,13
5	P446-DMGV	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòs plegat segons plànols de detall. (P - 32)	3,69	93,258	344,12
6	P9Q1-H9DC	m2	Entarimat de taulons de fusta de pi de 11x5 cm i 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a l'estructura d'acer mecànicament. (P - 46)	72,53	56,430	4.092,87
7	PB12-DIVM	m	Barana d'acer galvanitzat, formada per passamà de perfil en T de 50x15 i 30x15 mm amb cantells bisellats, muntants de perfils rectangulars de dimensions 50x15 mm, i doble passamà a diferent alçada de tub D:30 mm col·locat soldat amb pipetes als muntants, fixada mecànicament mitjançant plaques d'ancoratge de 250x160x8 mm fixades a la base amb cargols i tacs químics amb dau de formigó de 40x40 cm (P - 50)	121,12	52,900	6.407,25

TOTAL		Subcapítol	01.05.01	18.862,80	
-------	--	------------	----------	-----------	--

Obra	01	PARC TURO
Capítol	06	Murs de contenció
Subcapítol	01	Murs de gabions

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-IQF5	m3	Excavació de rasa i pou de < 0.8 m amplària de fons d'excavació, <= 3 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments (P - 16)	18,72	7,378	138,12
2	P923-VRBV	m3	Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 36)	97,20	7,378	717,14
3	P3J4-HYS2	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x100 mm de pas de malla i reblert amb pedra dolomita i calcària de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (P - 31)	273,50	32,538	8.899,14
TOTAL	Subcapítol	01.06.01			9.754,40	

Obra	01	PARC TURO
Capítol	07	Enllumenat
Subcapítol	01	Obra civil

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 17)	8,48	7,392	62,68
2	P2255-DPGK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 21)	11,68	4,928	57,56
3	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 54)	0,59	30,800	18,17
4	PDG2-WBMR	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric (P - 53)	7,02	35,420	248,65

TOTAL Subcapítol		01.07.01			387,06
Obra	01	PARC TURO			
Capítol	07	Enllumenat			
Subcapítol	02	Equips i instal·lacions			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHM2-143QZ	u	Columna cilíndrica de secció circular de 8 m d'alçària, vertical, d'alumini amb tractament anti-corrosiu termoplàstic (ànode de sacrifici), de 145 mm de diàmetre, amb 3 braços, preparada per a la col·locació suspesa de 3 llums, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 4 mm de gruix amb 4 cartelles de reforç i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - Fonamentació de formigó en massa, amb 20% de granulats de	1.397,93	1,000	1.397,93

PRESSUPOST

		material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària) - Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment (P - 61)				
2	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 60)	11,45	37,720	431,89
3	PG33-E5OT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 59)	17,32	37,720	653,31
4	F8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P - 2)	17,28	1,125	19,44
5	PHQE-000X	u	Projector tipus CIRCUS 18G, amb suport difusor VDR SP, IP66, IK09, de potència 60W, fluxe de lluminària 8743 lm, temperatura de color 3000K, PCB-LED, totalment instal·lat sobre columna. (P - 62)	322,50	3,000	967,50
6	FG13LEGN	u	Partida per la realització de projecte elèctric as-built i elaboració del certificat final per tècnic competent. Realització de butlletins i contracte de manteniment inicial durant un any per un instal·lador registrat. Inclou la sol·licitud d'ampliació de potència i gestions amb companyia. Realització de instàncies (declaració de responsable), formularis (ELEC1, ELEC5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre. Presència de tècnic competent i instal·lador registrat en les verificacions (P - 3)	685,59	1,000	685,59

TOTAL Subcapítol		01.07.02			4.155,66
Obra	01	PARC TURO			
Capítol	08	Reg			
Subcapítol	01	Escomesa , xarxa primària i boques de reg			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJMZ-IRSM	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (P - 64)	1,000	1.297,04

PRESSUPOST

2	PDK6-XE01	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x60x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i llicada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (P - 55)	209,88	1,000	209,88
3	PJM41-NAGY	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2'' segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 63)	338,33	1,000	338,33
4	P221I-TG3J	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 18)	8,86	22,000	194,92
5	PFB3-1409X	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 57)	11,17	22,000	245,74
6	PN33-VUGH	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 67)	41,16	1,000	41,16
7	PJS5-XP01	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 65)	227,74	1,000	227,74
8	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 58)	8,71	22,000	191,62

TOTAL	Subcapítol	01.08.01	2.746,43
Obra	01	PARC TURO	
Capítol	09	Jardineria	
Subcapítol	01	General	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-92HS	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 11)	158,16	15,000	2.372,40
2	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 90)	59,84	28,000	1.675,52
3	PRE31-906P	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 91)	47,98	17,000	815,66

PRESSUPOST

4	PRZXX01	m2	Protecció de pas de les arrels de l'arbrat existent mitjançant capa encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 20 cmde 20 cm de gruix sobre geotextil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 94)	14,15	40,000	566,00
---	---------	----	--	-------	--------	--------

TOTAL	Subcapítol	01.09.01	5.429,58
Obra	01	PARC TURO	
Capítol	09	Jardineria	
Subcapítol	03	Arbrat	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR420-8U3O	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 77)	199,05	1,000	199,05
2	PR44E-8WB7	u	Subministrament de Prunus avium de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 80)	107,66	1,000	107,66
3	PR42A-8UDH	u	Subministrament de Cydonia oblonga de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 79)	236,86	4,000	947,44
4	PR429-8UBZ	u	Subministrament de Crataegus monogynade perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 78)	133,10	3,000	399,30
5	PR60-8Y46	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 86)	80,47	9,000	724,23
6	PRZ0-905I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 92)	27,73	9,000	249,57
7	PRZ0-XA05	u	Canvi d'arbre d'arrel nua o pa de terra a contenidor, per facilitar la plantació fora d'època, inclòs el manteniment fins la plantació (P - 93)	60,50	9,000	544,50

TOTAL	Subcapítol	01.09.03	3.171,75
Obra	01	PARC TURO	
Capítol	09	Jardineria	
Subcapítol	04	Arbustiva	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR4F9-94UF	u	Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l (P - 84)	4,20	46,000	193,20
2	PR4GH-93Y4	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 85)	2,63	88,000	231,44
3	PR450-8WNW	u	Subministrament de Quercus coccifera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 81)	3,00	12,000	36,00
4	PR4CR-939M	u	Subministrament d'Erica arborea d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 83)	3,16	72,000	227,52
5	PR4BF-949M	u	Subministrament de Cistus albidus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 82)	4,15	80,000	332,00
6	PR61-8ZHQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot	8,40	298,000	2.503,20

PRESSUPOST

amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 87)		
---	--	--

TOTAL	Subcapítol	01.09.04	3.523,36
-------	------------	----------	----------

Obra	01	PARC TURO
Capítol	09	Jardineria
Subcapítol	05	Prats

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR23-D0C4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 75)	1,31	561,300	735,30
2	PR36-XA01	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, CE < a 0,8 dS/m, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 76)	50,05	56,130	2.809,31
3	PRA1-XP01	m2	Hidrosembra per a formació de prat en zona de fàcil accés per majors de 500 m2, realitzada en dues fases, fase de sembra amb 40 g/m2 de llavors d'herbàcies, 50 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2 d'adob mineral triple 15, 10 cm3/m2 d'àcid humic i fúlvic i fase de tapat amb 100 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic. Inclou el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície (P - 89)	1,31	561,300	735,30

TOTAL		Subcapítol	01.09.05		4.279,91	
Obra			01	PARC TURO		
Capítol			09	Jardineria		
Subcapítol			07	Manteniment		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6AD-WIFB	m	Reixat de malla cinegètica d'1 m d'alçària de malla nuada de filferro d'acer galvanitzat, de 80x300 mm de pas de malla i 1.9 mm/2,5 mm de diàmetre, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m clavats al terreny i part proporcional de pals per a punts singulars en actuacions al medi natural (P - 35)	20,60	170,000	3.502,00

TOTAL		Subcapítol		01.09.07		3.502,00	
Obra		01	PARC TURO				
Capítol		10	Sanejament i drenatge				
Subcapítol		01	Sanejament i drenatge				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD5H-RSDR	m	Reblert de la rasa amb graves per a drenatge (P - 52)		12,40	327,700	4.063,48

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PQ14-H8SZ	u	Banc de 45 cm d'alçada compost per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). Llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les sjestructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos pern s d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant. (P - 71)	682,81	10,000	6.828,10
2	PQ14-H8SR	u	Supefície de recolzament de 75 cm d'alçada composta per peces de fundició d'alumini AG3 acabades granellades i d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabades anoditzades (15 micres de gruix) fixades amb tornilleria d'acer inos A2(AISI304). Llistons de secció 6x27 cm i 2,38 m de llargada amb 8 forats equidistants a l'eix, de fusta de làrix laminada i encolada 100% PEFC protegida amb oli tricapa. Els llistons fixats a les sjestructures mitjançant tornilleria d'acer tractada amb protecció antioxidant. Col·locat fixat mecànicament amb dos pern s d'acer inoxidable A2 (AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i replens amb resina epoxi o bé mitjançant 4 tacs mecànics tipus Hilti i cargols amb protecció antioxidant. (P - 70)	703,81	4,000	2.815,24
3	PQ12-H7U7	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4 de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, sense respatller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs) (P - 69)	303,32	10,000	3.033,20
4	PQ12-H785	u	Banc de llistons de fusta de pi tractada amb autoclau classe C4I, de 200 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre dau de formigó executat dins el mur de gabions (inclòs) (P - 68)	378,92	4,000	1.515,68
5	PQA3-14R70	u	Joc infantil de mides totals 10x6 m, de troncs fabricat amb troncs rodons irregulars processats a mà de fusta de robinia amb acabat Peeled white i cordes tipus Richter Hercules de més de 20 mm de diàmetre, feta amb cables d'acer galvanitzat i fil de polièster amb gran resistència a l'abrasió. Tot muntat sobre una base ecològica on els postes de robinia es col·loquen en anells d'acer i s'omplen de grava angular compactada. (P - 74)	17.913,41	1,000	17.913,41
6	PQ23-MCB5	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 38 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau (P - 72)	119,10	2,000	238,20
7	PB12-DIRX	m	Barana d'acer galvanitzat, amb triple passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment (P - 48)	139,74	4,650	649,79
8	PB12-DITT	m	Barana d'acer galvanitzat, amb doble passamà de d.50 mm, muntants amb perfil T 60 mm cada 180 cm, de 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb fixacions mecàniques al paviment (P - 49)	118,00	4,650	548,70
9	PB91-DXCA	m2	Cartell informatiu de mides 80x200 cm, de planxa d'acer corten amb lletres tallades amb làser, ficat a fonament de formigó, inclòs. Tot segons memòria i plànols de projecte. (P - 51)	626,79	2,000	1.253,58

TOTAL	Subcapítol	01.11.02	34.795,90
Obra	01	PARC TURO	
Capítol	12	Font	
Subcapítol	01	Obra civil	

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJMZ-IRSM	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (P - 64)	1,297,04	1,000	1.297,04
2	P221I-TG3J	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (P - 18)	8,86	15,300	135,56
3	PJM41-NAGY	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2'' segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 63)	338,33	1,000	338,33
4	PFB3-1409P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 56)	7,13	15,300	109,09
5	PDK6-XE01	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x60x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (P - 55)	209,88	1,000	209,88
6	F455Y10X	u	Execució de base per a font de beure pública, amb base de formigó HM-/P/20/20, encofrat recuperable, totalment acabada i instal·lada. (P - 1)	60,96	1,000	60,96

TOTAL	Subcapítol	01.12.01	2.150,86
-------	------------	----------	----------

Obra	01	PARC TURO
Capítol	12	Font
Subcapítol	02	Equips/Instal·lacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PN33-AOF0	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 66)	30,70	1,000	30,70
2	PQ30-HAFO	u	Font per a exterior de cos de xapa d'acer inoxidable AISI 316 acabat termolacat, amb reixa d'evacuació d'aigua anti-esquitxos i safata interior d'acer inox AISI 316 acabat electropolit, sortidor de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto, regulador de pressió i control temporitzat de fluxe inclòs, sobre base de formigó inclosa. (P - 73)	1.973,10	1,000	1.973,10

TOTAL	Subcapítol	01.12.02	2.003,80
-------	------------	----------	----------

PRESSUPOST

Obra	01	PARC TURO
Capítol	14	Gestió de residus
Subcapítol	02	Gestió residus externa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-MBJ9	m3	Transport i descàrrega amb contenidor, a dipòsit autoritzat, d'escombraries, inclòs cànon d'abocament (P - 29)	42,00	16,061	674,56

TOTAL	Subcapítol	01.14.02	674,56
-------	------------	----------	--------

Obra	01	PARC TURO
Capítol	15	Seguretat i salut
Subcapítol	01	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PASS0001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra (P - 0)	7.328,20	1,000	7.328,20

TOTAL	Subcapítol	01.15.01	7.328,20
-------	------------	----------	----------

4. RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	Retirada de mobiliari urbà	57,32
Subcapítol	01.01.02	Cales de localització de serveis	525,06
Capítol	01.01	Treballs previs	582,38
Subcapítol	01.02.01	Enderrocs	8.823,01
Capítol	01.02	Enderrocs	8.823,01
Subcapítol	01.03.01	Moviment de terres	21.633,62
Capítol	01.03	Condicionament del terreny	21.633,62
Subcapítol	01.04.02	Pavimentació panot	5.086,97
Subcapítol	01.04.03	Pavimentació sauló estabilitzat	329,64
Subcapítol	01.04.04	Pavimentació sauló	4.501,87
Subcapítol	01.04.05	Esglaons obra	8.385,66
Subcapítol	01.04.06	Encaminaments	8.068,29
Subcapítol	01.04.07	Sorra rentada	6.358,41
Capítol	01.04	Paviments	32.730,84
Subcapítol	01.05.01	Escala metàl·lica	18.862,80
Capítol	01.05	Escala metàl·lica	18.862,80
Subcapítol	01.06.01	Murs de gabions	9.754,40
Capítol	01.06	Murs de contenció	9.754,40
Subcapítol	01.07.01	Obra civil	387,06
Subcapítol	01.07.02	Equips i instal·lacions	4.155,66
Capítol	01.07	Enllumenat	4.542,72
Subcapítol	01.08.01	Escomesa , xarxa primària i boques de reg	2.746,43
Capítol	01.08	Reg	2.746,43
Subcapítol	01.09.01	General	5.429,58
Subcapítol	01.09.03	Arbrat	3.171,75
Subcapítol	01.09.04	Arbustiva	3.523,36
Subcapítol	01.09.05	Prats	4.279,91
Subcapítol	01.09.07	Manteniment	3.502,00
Capítol	01.09	Jardineria	19.906,60
Subcapítol	01.10.01	Sanejament i drenatge	4.063,48
Capítol	01.10	Sanejament i drenatge	4.063,48
Subcapítol	01.11.02	Elements urbans	34.795,90
Capítol	01.11	Mobiliari urbà	34.795,90
Subcapítol	01.12.01	Obra civil	2.150,86
Subcapítol	01.12.02	Equips/Instal·lacions	2.003,80
Capítol	01.12	Font	4.154,66
Subcapítol	01.14.02	Gestió residus externa	674,56
Capítol	01.14	Gestió de residus	674,56
Subcapítol	01.15.01	Seguretat i salut	7.328,20
Capítol	01.15	Seguretat i salut	7.328,20

170.599,60

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs previs	582,38
Capítol	01.02	Enderrocs	8.823,01
Capítol	01.03	Condicionament del terreny	21.633,62
Capítol	01.04	Paviments	32.730,84
Capítol	01.05	Escala metàl·lica	18.862,80
Capítol	01.06	Murs de contenció	9.754,40
Capítol	01.07	Enllumenat	4.542,72

RESUM DE PRESSUPOST

Capítol	01.08	Reg	2.746,43
Capítol	01.09	Jardineria	19.906,60
Capítol	01.10	Sanejament i drenatge	4.063,48
Capítol	01.11	Mobiliari urbà	34.795,90
Capítol	01.12	Font	4.154,66
Capítol	01.14	Gestió de residus	674,56
Capítol	01.15	Seguretat i salut	7.328,20
Obra	01	PARC TURO	170.599,60

170.599,60

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PARC TURO	170.599,60
			170.599,60

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Subcapítol			%
Subcapítol	01.01.01	Retirada de mobiliari urbà	0,03
Subcapítol	01.01.02	Cales de localització de serveis	0,31
Capítol	01.01	Treballs previs	0,34
Subcapítol	01.02.01	Enderrocs	5,17
Capítol	01.02	Enderrocs	5,17
Subcapítol	01.03.01	Moviment de terres	12,68
Capítol	01.03	Condicionament del terreny	12,68
Subcapítol	01.04.02	Pavimentació panot	2,98
Subcapítol	01.04.03	Pavimentació sauló estabilitzat	0,19
Subcapítol	01.04.04	Pavimentació sauló	2,64
Subcapítol	01.04.05	Esglaons obra	4,92
Subcapítol	01.04.06	Encaminaments	4,73
Subcapítol	01.04.07	Sorra rentada	3,73
Capítol	01.04	Paviments	19,19
Subcapítol	01.05.01	Escala metàl·lica	11,06
Capítol	01.05	Escala metàl·lica	11,06
Subcapítol	01.06.01	Murs de gabions	5,72
Capítol	01.06	Murs de contenció	5,72
Subcapítol	01.07.01	Obra civil	0,23
Subcapítol	01.07.02	Equips i instal·lacions	2,44
Capítol	01.07	Enllumenat	2,66
Subcapítol	01.08.01	Escomesa , xarxa primària i boques de reg	1,61
Capítol	01.08	Reg	1,61
Subcapítol	01.09.01	General	3,18
Subcapítol	01.09.03	Arbrat	1,86
Subcapítol	01.09.04	Arbustiva	2,07
Subcapítol	01.09.05	Prats	2,51
Subcapítol	01.09.07	Manteniment	2,05
Capítol	01.09	Jardineria	11,67
Subcapítol	01.10.01	Sanejament i drenatge	2,38
Capítol	01.10	Sanejament i drenatge	2,38
Subcapítol	01.11.02	Elements urbans	20,40
Capítol	01.11	Mobiliari urbà	20,40
Subcapítol	01.12.01	Obra civil	1,26
Subcapítol	01.12.02	Equips/Instal·lacions	1,17
Capítol	01.12	Font	2,44
Subcapítol	01.14.02	Gestió residus externa	0,40
Capítol	01.14	Gestió de residus	0,40
Subcapítol	01.15.01	Seguretat i salut	4,30
Capítol	01.15	Seguretat i salut	4,30
			100,00
NIVELL 2 : Capítol			%
Capítol	01.01	Treballs previs	0,34
Capítol	01.02	Enderrocs	5,17
Capítol	01.03	Condicionament del terreny	12,68
Capítol	01.04	Paviments	19,19
Capítol	01.05	Escala metàl·lica	11,06
Capítol	01.06	Murs de contenció	5,72
Capítol	01.07	Enllumenat	2,66

RESUM DE PRESSUPOST

Capítol	01.08	Reg	1,61
Capítol	01.09	Jardineria	11,67
Capítol	01.10	Sanejament i drenatge	2,38
Capítol	01.11	Mobiliari urbà	20,40
Capítol	01.12	Font	2,44
Capítol	01.14	Gestió de residus	0,40
Capítol	01.15	Seguretat i salut	4,30
Obra	01	PARC TURO	100,00
			100,00
NIVELL 1 : Obra			%
Obra	01	PARC TURO	100,00
			100,00

5. ÚLTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		170.599,60	
13 % Despeses Generals SOBRE 170.599,60.....		22.177,95	
6 % Benefici Industrial SOBRE 170.599,60.....		10.235,98	
Subtotal		203.013,53	
21 % IVA SOBRE 203.013,53.....		42.632,84	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		€	245.646,37

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)