

**JULIOL 2026**

**Autor del Projecte:**

Jordi Toré Quero  
Enginyer Civil  
Col·legiat núm. 19.192

**DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXOS**

**DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS**

**DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

**DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST**

## ÍNDEX

### DOCUMENT NÚMERO 1 – MEMÒRIA

MEMÒRIA

ANNEXES

Annex 01 – Reportatge fotogràfic

Annex 02 – Estudi de gestió de residus

Annex 03 – Serveis existents

Annex 04 – Estudi geotècnic

Annex 05 – Estudi bàsic de seguretat i salut

Annex 06 – Estructures

Annex 07 – Xarxa de Gas

Annex 08 – Justificació de preus

Annex 09 – Expropiacions, béns i drets afectats

### DOCUMENT NÚMERO 2 – PLÀNOLS

01 – SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

02 – PLANTA SERVEIS EXISTENTS

03 – PLANTA ENDERROCS

04 – PLANTA PROPOSTA I SECCIÓ TIPUS

05 – PLANTA SERVEIS AFECTATS

06 – ESTRUCTURES – PERFIL LONGITUDINAL

07 – ESTRUCTURES – DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I ARMAT

### DOCUMENT NÚMERO 3 – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CAPÍTOL 1 – CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

CAPÍTOL 2 – CONDICIONS TÈCNIQUES DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA

### DOCUMENT NÚMERO 4 – PRESSUPOST

AMIDAMENTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

**DOCUMENT NÚM. 1**  
**MEMÒRIA I ANNEXOS**

---



## MEMÒRIA

### 1.- Situació

La zona d'obra es localitza en un tram del carrer Panoràmic, al barri de Bellamar, dins el municipi de Castelldefels. A la figura següent es mostra l'àmbit de projecte:



### 2.- Objecte del present projecte

L'objecte del present projecte és definir i valorar les actuacions necessàries per a la construcció d'un mur de sosteniment i reconstrucció de paviments afectats al Passeig Panoràmic a Castelldefels. L'obra consisteix en actuacions de construcció de murs de formigó armat, pavimentacions en vorera i calçada amb la complementació d'algunes actuacions puntuals de serveis afectats associades a xarxes de gas i drenatge.

Per últim, serà objecte del present projecte, ajustar al màxim la despesa econòmica que suposa l'execució d'aquestes obres, optimitzant les solucions constructives per tal d'obtenir la millor relació qualitat / preu possible.

### 3.- Situació actual

El Passeig Panoràmic es un carrer de secció amb voreres de 1,5m d'amplada i calçada de doble sentit de circulació de 5m d'amplada. A nivells de pavimentació la vorera nord està pavimentada amb panot i la vorera sud està parcialment pavimentada amb paviment de panot, el paviment de calçada és d'aglomerat asfàltic.

Al costat sud del carrer, es comprova que hi zones puntuals en mal estat, inclús zones on el mur existent ha col·lapsat i la vorera està enfonsada. Trobem zones on hi ha mur de sosteniment de pedra, aquest mur no està alineat amb el planejament.

A nivell de serveis existents trobem línies aèries de telefonia i electricitat (BT), trobem un tram de canalització de telefonia soterrada al costat sud del carrer. Trobem una canonada d'aigua potable DN100mm al costat nord del carrer. Trobem una canonada de gas PE63 al costat sud del carrer. La xarxa de clavegueram es separativa i discorre per calçada. Per la redacció del present projecte, com a informació de partida, a l'annex 3 es recull la informació de serveis existents facilitada per les diferents companyies de serveis.



A l'annex número 1 del present document, es pot observar amb detall diverses fotografies de l'àmbit, així com un plànol amb la ubicació de les mateixes.

#### **4.- Descripció de la solució adoptada**

Tal i com s'ha comentat anteriorment, el present projecte defineix la construcció d'un nou mur de sosteniment i reconstrucció de paviments afectats al Passeig Panoràmic a Castelldefels. L'actuació a realitzar, a més d'aconseguir estabilitzar el costat sud del carrer, preveu la construcció de la vorera al costat sud actualment parcialment executada. En coronació de mur es col·locarà una tanca, que actualment no existeix, per protegir i evitar caigudes a diferent nivell. Degut a que s'afectarà part de l'aglomerat asfàltic del carrer, ja que el talús associat a l'excavació del mur afectarà una amplada de 2m de calçada, es planteja la renovació de la capa de rodadura de la totalitat de l'àmbit d'actuació. A nivell de serveis afectats, per poder dur a terme l'execució del mur, serà necessari el desviament d'una canonada de gas, l'enderroc i reconstrucció d'embornals i l'estintolament de postes de telefonia que es troben actualment en la vorera sud del carrer.

A mode de més de detall, es comenten a continuació les característiques més rellevants associades a cada un dels capítols de l'actuació:

##### 4.1.- Treballs previs:

En primer lloc, serà necessari realitzar per part de l'empresa contractista un aixecament topogràfic de detall, replantejant in situ, conjuntament amb la Direcció d'Obra, el límit del viari tant a nivell de planejament com a nivell de propietats, i encaixant de forma exacta la ubicació del mur en planta. Aquest ajust és necessari atès que el present projecte està realitzat amb cartografia 1:1000 i serà necessari ajustar la precisió topogràfica per determinar el límit del viari a l'hora de replantejar els murs.

Abans de poder iniciar els treballs d'excavació, serà necessari realitzar el desviament de la canonada de gas que queda afectada per les obres, aquests treballs queden definits al document plànols i a l'annex núm. 7 xarxa de gas del present projecte.

##### 4.2.- Serveis afectats

Es preveu la reconstrucció de dos embornals 70x30cm que es veuran afectats per la construcció del mur de sosteniment.

Es preveu el desviament de la canonada de gas que discorre pel costat sud del carrer, tal i com es comenta a l'apartat anterior de treballs previs.

Serà necessari l'estintolament de dos postes de telefonia.

##### 4.3.- Enderrocs

A nivell de desmuntatges, es preveu la retirada de pilones i d'un tram de tancat existent, es preveu també la retirada de l'arbrat i soques que queden afectats per la construcció del mur

A nivell d'enderrocs, es preveu la realització del tall de paviments per independitzar els paviments a enderrocar dels paviments a mantenir. Es preveu l'enderroc de paviments de vorera i calçada, el fresatge de la capa de rodadura a reasfaltar, i l'enderroc dels murs existents a substituir.

S'ha detectat la presència d'una canonada de fibrociment que està fora de servei, que haurà de ser retirada i gestionat el residu d'amiant generat.

##### 4.4.- Moviments de terres

En primer lloc es realitzarà una neteja i esbrossada de la superfície. A continuació es procedirà amb els treballs d'excavació per a la formació de la plataforma de fonamentació, s'excavarà la capa de terreny definida a l'estudi geotècnic com "unitat R" fins arribar a l'estrat especificat a l'estudi geotècnic com "unitat A", situat a una fondària de 2,80m. Sobre l'estrat "unitat A" es recolzarà la fonamentació. Dins de la partida d'excavació, es preveu una part proporcional d'excavació en roca, atès que part de la fonamentació, a l'estar a nivell, quedarà parcialment empotrada a l'estrat "unitat A".

Una vegada finalitzat cada tram de mur es procedirà a la seva impermeabilització, drenatge i a rebliment amb terres seleccionades de la pròpia excavació. No s'iniciarà el rebliment fins passats al menys 7 dies i obtingut el 75% de la resistència característica del formigó.

##### 4.5.- Estructures:

El mur plantejat és un mur en L de formigó armat, té una longitud de 150m i queda dividit en 13 mòduls que s'analitzen de forma independent. Per al càlcul dels murs s'ha emprat el software de càlcul: STRUBIM CANTILEVER WALLS v2025c de la casa CYPE. A l'annex 6 d'estructures del present projecte queden detallats els càlculs estructurals, comprovacions d'acord amb la normativa vigent, definició geomètrica i armat per a cadascun dels 13 mòduls anteriorment citats.

La normativa aplicada en els càlculs estructurals ha estat el "Código estructural", aprovat per Reial Decret 470/2021, del 29 de juny.

Els materials emprats són: formigó en sabates i alçats: HA-25 / B / 20 / XC2, i acer per armadures passives: B-500 S. A nivell d'encofrats es planteja que els murs siguin encofrats a doble cara, en trams rectes i corbs, al document plànols venen definides les juntes de dilatació i trams de murs a executar, tant en planta com en alçat i secció.




Es preveu la impermeabilització del trasdós del mur amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament al parament. A continuació es disposarà d'una capa drenant amb graves reciclades de formigó, de 60cm d'amplada, embolcallada amb geotèxtil.

#### 4.6.- Pavimentació

La pavimentació de la vorera es realitzarà amb paviment de panot sobre base de formigó no estructural de 15cm de gruix. L'encintat entre la vorera i la calçada serà una vorada de tipus T2, no es preveu la col·locació de rigola mantenint el mateix criteri que hi ha actualment.

A nivell de paviment de calçada es poden diferenciar dues zones. Tenim d'una banda la zona de calçada nova, on es plantegen 20cm de tot-u + reg d'imprimació + 7 cm de capa d'aglomerat asfàltic AC22 S B50/70 calcari + reg d'adherència + 5 cm de capa de rodadura d'aglomerat asfàltic AC16 D B50/70 granític. D'altra banda tenim la zona de reasfaltat del carrer on es pavimentarà la calçada amb una capa de 5 cm d'aglomerat asfàltic AC16 D B50/70 granític.

Es preveu la instal·lació d'una tanca de simple torsió de 1,5m d'alçada sobre la coronació del mur.



#### 5.-Termini d'execució i planificació de les obres.

El termini màxim d'execució de les obres es fixa en **quatre (4) mesos**.

A nivell d'afectació de vehicles, serà necessari tallar el trànsit de vehicles al Passeig Panoràmic en el tram afectat per les obres. Per l'execució dels murs s'haurà d'ocupar el vial de circulació per implantar la maquinaria d'excavació i elevació.

A nivell de vianants no es genera afectació sobre els mateixos, ja que no s'actua a la vorera nord del carrer, sempre s'haurà de disposar d'un recorregut habilitat i tancat per als vianants.

Pel que fa l'emplaçament dels elements auxiliars com els vestidors, el lavabo i el magatzem, serà necessari concretar la proposta en fase d'obra conjuntament amb el contractista.

#### 6.- Gestió de residus de construcció i demolició

A l'annex número 2 del present projecte, s'inclou l'estudi de residus de construcció i demolició, document que s'executa en fase de projecte per a definir i quantificar els procediments i costos derivats de la gestió dels diferents residus procedents de l'execució de les obres, ja sigui propis de la construcció o procedents de la demolició d'elements. En fase d'obra serà necessari que el contractista redacti el corresponent pla de gestió de residus de construcció i demolició.

#### 7.- Estudi bàsic de seguretat i salut

Per a la seguretat i salut de les obres s'ha realitzat un estudi bàsic de seguretat i salut (inclòs a l'annex 5) d'acord amb allò descrit al Reial Decret, 1627/1997, de 24 de octubre i que estableix les previsions respecte a la prevenció dels riscos d'accidents professionals, així com les derivats de les tasques de construcció.

Per a la realització de les mesures de seguretat i salut de l'obra s'ha reservat un import de 7.500 €. Aquest import queda dintre del pressupost de projecte com a partida alçada d'abonament íntegre. S'incorpora dintre d'aquest import, els tancaments i senyalització provisional associada a les obres.

#### 8.- Control de qualitat


El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d'Obra i el pla de control de qualitat de l'obra. Aquesta direcció d'obra podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents:

- Control del material
- Control geomètric
- Control d'execució

## 9.- Propietat dels terrenys

Les obres plantejades en el present projecte es desenvolupen fonamentalment dins del viari públic del Passeig Panoràmic, tot i així, es produiran afectacions en l'interior de les parcel·les que limiten amb el mur de sosteniment. La fonamentació del mur queda ubicada dins del viari del Passeig Panoràmic, l'alçat del mur queda ubicat en interior de parcel·la atès que fa la funció de límit de façana. D'altra banda, serà necessari dur a terme ocupacions temporals mentre durin les obres, en una franja de 2 m d'amplada en interior de parcel·la. Aquesta ocupació temporal serà necessària per poder disposar d'espai de treball, poder excavar les fonamentacions i realitzar els treballs d'encofrat dels murs.



A nivell de propietat de les parcel·les afectades tenim:

| Núm. Parcel·la    | Referència cadastral | Propietat                   | Longitud façana |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Pg. Collet, 19    | 2000810DF1720A0001UM | Ajuntament de Castelldefels | 87,2 m          |
| Pg. Panoràmic, 21 | 2000809DF1720A0001WM | Propietari particular       | 45,1 m          |
| Pg. Panoràmic, 19 | 2000801DF1720A0001XM | Propietari particular       | 17,7 m          |

La durada i superfície d'ocupació temporal prevista es defineix a la taula següent:

| Núm. Parcel·la    | Referència cadastral | Propietat                      | Longitud<br>façana | Superfície<br>ocupació<br>temporal | Durada<br>ocupació<br>temporal |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Pg. Collet, 19    | 2000810DF1720A0001UM | Ajuntament de<br>Castelldefels | 87,2 m             | 174,4 m²                           | 4 mesos                        |
| Pg. Panoràmic, 21 | 2000809DF1720A0001WM | Propietari particular          | 45,1 m             | 90,2 m²                            | 4 mesos                        |
| Pg. Panoràmic, 19 | 2000801DF1720A0001XM | Propietari particular          | 17,7 m             | 35,4 m²                            | 2 mesos                        |



Un cop finalitzades les obres, els terrenys ocupats temporalment quedaran en el mateix estat en què es trobaven abans de l'inici de les obres.

Les superfícies objecte d'ocupació temporal no es valoren en concepte de lucre cessant, atès que no es preveu una pèrdua efectiva de rendiment o d'aprofitament econòmic derivada de l'activitat desenvolupada als terrenys afectats.

L'Ajuntament de Castelldefels tramitarà segons correspongui, amb el propietari particular afectat, un conveni o acord per a la realització de les ocupacions dels terrenys descrites al present annex.

## 10.- Justificació de preus

El pressupost del present projecte ha estat realitzat a partir de la base de preus del BEDEC 2025, tot ajustant les partides amb detall per adaptar-se a l'obra concreta a executar. En el document de pressupost s'adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus així com els amidaments per cada una de les partides d'obra, donant lloc al pressupost global de l'obra. Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de ma d'obra, maquinària i materials.

La justificació de preus adjunta mostra el descompost de cada una de les partides d'obra recollides en el pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus es detallen els costos per hora dels diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de material. A partir d'aquests imports particulars, per a cada una de les unitats d'obra, en el descompost de preus s'indiquen els oficis i maquinària que intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també s'indica la quantitat de materials que són necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de ma d'obra, maquinària i materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida se li aplica un percentatge de despeses indirectes



que va associat a la tipologia i magnitud de l'obra, donat com a resultat el preu unitari d'execució material de la partida.

Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que en obra, dependent dels recursos i característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat segons el contractista fa que la justificació de preus no sigui un element contractual, sent no obstant, l'element guia de partida per a la formació de preus contradictoris en fase d'obra.

Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que en obra, dependent dels recursos i característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat segons el contractista fa que la justificació de preus no sigui un element contractual, sent no obstant, l'element guia de partida per a la formació de preus contradictoris en fase d'obra.

**11.- Declaració d'obra completa**

L'obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l'ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització.

**12.- Revisió de preus**

En compliment de la legislació vigent, i donat que es tracta d'un contracte d'obra en què el termini d'execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s'inclou fórmula polinòmica de revisió de preus.

**13.- Classificació del contractista**

D'acord amb la legislació vigent, la classificació empresarial és exigible en els contractes d'obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros, en aquest cas l'import del pressupost abans d'IVA no supera els 500.000 euros per tant no es exigible la classificació empresarial. Els contractes d'obra es classifiquen en categories segons la seva quantia. L'expressió de la quantia s'efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte abans d'IVA quan la durada d'aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracta de contractes de durada superior.

En aquest cas tenim:

|            |   |                                                                       |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| GRUP:      | G | (Vials i pistes)                                                      |
| SUBGRUP:   | 6 | (obra viària sense qualificació específica)                           |
| CATEGORIA: | 3 | (Quantia superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros) |

**14.- Pressupost**

El pressupost d'execució material de l'obra ascendeix a la quantitat de **tres-cents setanta-tres mil vuit-cents noranta-dos Euros amb quaranta-un cèntims (373.892,41 €)**. El pressupost d'execució per contracte, un cop aplicat el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial, les despeses aplicables a la seguretat i salut i el corresponent 21% d'IVA, ascendeix a la quantitat de **cinc-cents trenta-vuit mil tres-cents seixanta-set euros amb seixanta-set cèntims (538.367,67 €)**.

**15.- Documents que integren aquest projecte**

DOCUMENT NÚMERO 1 – MEMÒRIA

MEMÒRIA

ANNEXES

- Annex 01 – Reportatge fotogràfic
- Annex 02 – Estudi de gestió de residus
- Annex 03 – Serveis existents
- Annex 04 – Estudi geotècnic
- Annex 05 – Estudi bàsic de seguretat i salut
- Annex 06 – Estructures
- Annex 07 – Xarxa de Gas
- Annex 08 – Justificació de preus
- Annex 09 – Expropiacions, béns i drets afectats

DOCUMENT NÚMERO 2 – PLÀNOLS

- 01 – SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
- 02 – PLANTA SERVEIS EXISTENTS
- 03 – PLANTA ENDERROCS
- 04 – PLANTA PROPOSTA I SECCIÓ TIPUS
- 05 – PLANTA SERVEIS AFECTATS
- 06 – ESTRUCTURES – PERFIL LONGITUDINAL
- 07 – ESTRUCTURES – DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I ARMAT

DOCUMENT NÚMERO 3 – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CAPÍTOL 1 – CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

CAPÍTOL 2 – CONDICIONS TÈCNIQUES DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA

DOCUMENT NÚMERO 4 – PRESSUPOST

AMIDAMENTS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Castelldefels, juliol de 2026




Jordi Toré Quero  
Enginyer Civil




## ANNEX 01 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC

### 1.1.- Introducció

El present annex recull les fotografies realitzades en l'àmbit d'actuació durant la fase de redacció d'aquest document. Les fotografies mostrades han estat realitzades durant el mes de maig de 2025. Conjuntament a les fotografies realitzades s'adjunta un croquis d'ubicació de les mateixes:








Fotografia 1



Fotografia 2



Fotografia 3



Fotografia 4






Fotografia 5



Fotografia 6



Fotografia 7



Fotografia 8





Fotografia 9



Fotografia 10



Fotografia 11



Fotografia 12





Fotografia 13



Fotografia 14



Fotografia 15



Fotografia 16






Fotografia 17



Fotografia 18



Fotografia 19



Fotografia 20





Fotografia 21



Fotografia 22



Fotografia 23



Fotografia 24





## **ANNEX 02 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS**

### **2.1.- Introducció**

El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. La entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de titularitat pública és obligatori en tots aquells projectes on la seva aprovació es realitzi a partir del 14 de febrer de 2009.

El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació:

Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es despendeixi o del que tingui la intenció o obligatorietat de despendre.

Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis, carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc...

Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la llicència urbanística, etc... (promotor)

Posseïdor de residus: persona que executa l'obra de construcció (constructor, subcontractista o treballador autònom).

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

L'àmbit d'aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos.

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions:

- Incloure en el projecte d'execució de l'obra un **Estudi de gestió de residus de construcció i demolició** que contingui com a mínim l'article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti d'un projecte bàsic, segons l'article 4.2.

- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gestionats durant l'execució de l'obra.

- El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les següents obligacions:

- Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d'Obra i acceptat per la propietat.
- Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació de los residus conforme l'article 5.

El present annex recull el corresponent **Estudi de gestió de residus de construcció i demolició**.

### **2.2.- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició**

#### **2.2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats**

L'execució de les diferents unitats d'obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats de la construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de forma auxiliar per a executar cada una de les partides d'obra. S'entén dintre d'aquest concepte els materials d'emmagatzematge i transport dels materials de l'obra (palets, plàstics...), els excedents i retalls d'obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades...), les peces i productes rebutjats, documentació d'obra (paper i cartró)... Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva procedència, la organització i gestió de l'obra, etc.

L'article 4 del *Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición*, indica que s'ha d'estimar el volum de residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l'Estudi de Gestió de Residus.

En el present estudi s'elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER).

L'estimació del volum de residus de construcció en l'obra s'ha fet a partir dels imports econòmics globals de l'obra considerats en el pressupost d'execució, tenint en compte la tipologia concreta d'obra (urbanització residencial en zones consolidades). A partir d'aquests imports, es planteja un factor de conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum (m³) de residus s'ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost del capítol corresponent de l'obra. Per a l'estimació de la generació dels residus, no s'ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l'obra. D'aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són:

Plàstic: Fc = 0,00006

Fusta: Fc = 0,00001

Runa: Fc = 0,0001



Ferralla:  $F_c = 0,000001$

Paper i cartró:  $F_c = 0,000004$

Restes vegetals:  $F_c = 0,00005$

Residus especials:  $F_c = 0,000005$

On **Factor conversió (Fc)**: factor de conversió de volum ( $m^3$ ) per unitat d'euro.

A partir d'aquests factors, s'obtenen els volums corresponents. Aquests volums, tot i ser una estimació, s'entenen com a volums acceptables per a la tipologia d'obra, no sent d'abonament possibles increments d'amidaments.

Per contra, l'estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden recollits en el capítol d'enderrocs del pressupost de l'obra.

#### 2.2.2.- Mesures de separació dels residus en obra

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s'entén el conjunt d'accions de desmantellament d'una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l'objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l'enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:

Asfalt.

Formigó.

Terres, roca.

Material vegetal.

Cablejat.

Metalls.

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:

Codi d'identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.

Naturalesa dels riscos.

Es realitzarà un control dels volums al final de l'obra i de la correcta gestió de tots ells.

#### 2.2.3.- Gestió de residus

Els objectius generals de l'aplicació d'un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:

- Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millorar en la gestió dels residus.
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.
- Consultat el "Catàleg de Residus de Catalunya", els residus generats en la present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:

T 11- Deposició de residus inerts.

Formigó

Metalls

Vidres, plàstics

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.

Formigó, maons

Materials ceràmics

Vidre

Terres

Paviments

Derivats asfàltics i mesclades de terra i asfalt

V 11- Reciclatge de paper i cartó

V 12- Reciclatge de plàstics

V 14- Reciclatge de vidre.

V 15- Reciclatge i recuperació de fustes

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

V 83- Compostatge

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. A nivell documentalment es comprovarà mitjançant:

- Fitxa d'acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l'empresa gestora escollida.
- Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.
- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d'un residu i el destinatari d'aquest i que te com objecte el reconeixement de l'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l'ecologia.
- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del residu.

#### Gestió de residus tòxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d'aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d'aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a l'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
- Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen.
- Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips.
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen.
- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen.
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d'obres.
- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s'indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l'origen del residu:

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals. Després del corresponent concurs públic, l'empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.
- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el CRC. S'hauran d'emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients.

- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d'evitar fugues durant la seva manipulació.

En cas de que es produeixi l'abocament accidental d'aquest tipus de residus durant la fase d'execució, l'empresa licitadora notificarà d'immediat del que s'ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.

En l'aplicació de la legislació vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà:

- El codi d'identificació dels residus
- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
- La data d'envasament
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuació d'aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d'aquests olis usats.

#### Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja que la zona d'obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d'aquest.


Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d'aquesta feina. La llista de gestors existents es pot consultar a la web [www.gencat.cat](http://www.gencat.cat)

#### 2.2.4.- Plànol de les instal·lacions previstes

A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal·lacions que es preveuen a implantar en obra en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instal·lacions en funció del seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de terreny i organització de l'obra que plantegi. Cal tenir present que es tracta d'una actuació en diferents zones i això pot condicionar en gran mesura la implantació en obra.

Aquest recinte haurà de quedar dintre de l'àmbit d'obra o en alguna zona propera a la mateixa, prèvia autorització per part de l'Ajuntament de Castelldefels si es planteja en espai públic.





## 2.2.5.- Prescripcions del plec

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:

- **DECISIÓN DE LA COMISIÓN, DE 3 DE MAYO DE 2000**, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.
- **DECISIÓN DEL CONSEJO, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2002**, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
- **DIRECTIVA 1999/31/CE** del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.
- **DIRECTIVA 2002/96/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- **DIRECTIVA 2004/35/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
- **DIRECTIVA 2008/98/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- **DIRECTIVA 2009/148/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
- **DIRECTIVA 94/62/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.
- **DIRECTIVA 96/59/CE** del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

- **REGLAMENTO (CE) N° 1013/2006** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.
- **REAL DECRETO 314/2006**, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- **LEY 10/1998**, de 21 de abril, de Residuos.
- **LEY 11/1997**, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- **LLEI 8/2008**, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
- **LEY 2/2011**, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- **LEY 26/2007**, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
- **ORDEN MAM/304/2002**, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- **REAL DECRETO 105/2008**, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- **REAL DECRETO 106/2008**, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- **REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero**, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- **REAL DECRETO 952/1997**, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
- **REAL DECRETO 1378/1999**, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- **REAL DECRETO 1481/2001**, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- **REAL DECRETO 208/2005**, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
- **REAL DECRETO 228/2006**, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- **REAL DECRETO 396/2006**, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- **REAL DECRETO 679/2006**, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- **REAL DECRETO 782/1998**, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- **REAL DECRETO 833/1988**, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

- **REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008**, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- **DECRET 1/1997**, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
- **DECRET 21/2006**, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- **DECRET 308/2011**, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- **DECRET 34/1996**, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
- **DECRET 396/2006**, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.
- **DECRET 64/1982**, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i residus.
- **DECRET 69/2009**, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- **DECRET 83/1996**, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.
- **DECRET 93/1999**, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **DECRET LEGISLATIU 1/2009**, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- **DECRET 219/2001**, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988**, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.
- **ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989** (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados.
- **ORDRE DE 9 DE SETEMBRE DE 1986**, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils
- **DECRET 89/2010**, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- **DECRET 197/2016**, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya
- **DECRET 152/2017**, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l'1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s'estableix quins residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:

- Terres
- Roca
- Formigó (paviments, murs, ...)
- Mescles bituminoses
- Cablejat elèctric
- Restes vegetals
- Metalls
- Maons
- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents grups:

RESIDUS NO ESPECIALS.

(17) Residus de construcció i d'enderrocs

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <u>RUNA:</u>      |                                                                   |
| 17 01 01          | Formigó                                                           |
| 17 01 02          | Maons                                                             |
| 17 01 03          | Teules i materials ceràmics                                       |
| 17 02 02          | Vidre                                                             |
| 17 05 04          | Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 |
| <u>FUSTA:</u>     |                                                                   |
| 17 02 01          | Fusta                                                             |
| <u>PLÀSTIC:</u>   |                                                                   |
| 17 02 03          | Plàstic                                                           |
| <u>AGLOMERAT:</u> |                                                                   |
| 17 03 02          | Aglomerat asfàltic no especial                                    |



FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 17 04 01 | Coure, bronze, llautó                                  |
| 17 04 02 | Alumini                                                |
| 17 04 04 | Zinc                                                   |
| 17 04 05 | Ferro i acer                                           |
| 17 04 11 | Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 |

RESIDUS ESPECIALS:

(17) Residus de construcció i d'enderrocs

|          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 09 01 | Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.                                                                                                                                                                     |
| 17 09 02 | Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). |
| 17 09 03 | Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses.                                                                                                               |
| 17 02 04 | Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.                                                                                                                                 |
| 17 04 10 | Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.                                                                                                                                            |
| 17 08 01 | Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.                                                                                                                                              |
| 17 06 01 | Materials d'aïllament que contenen amiant                                                                                                                                                                                    |
| 17 06 03 | Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.                                                                                                                                        |
| 17 06 05 | Materials de construcció que contenen amiant.                                                                                                                                                                                |
| 17 05 03 | Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.                                                                                                                                                                          |
| 17 05 05 | Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.                                                                                                                                                                       |
| 17 05 07 | Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.                                                                                                                                                                     |
| 17 04 09 | Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.                                                                                                                                                                   |
| 17 04 10 | Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.                                                                                                                                            |
| 17 03 01 | Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.                                                                                                                                                                             |
| 17 03 03 | Quitrà d'hulla i productes enquitranats.                                                                                                                                                                                     |

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.

RESTES VEGETALS:

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s'inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

02 01 07 Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:

- Paper i cartró
- Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents grups:

(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

(02) Residus de l'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d'aliments.

02 01 Residus de l'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caça i pesca.

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

2.2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderroc i moviments de terres queden detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides corresponents.

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutides en les despeses indirectes associades a les diferents partides d'obra.

Així mateix, dintre de les despeses generals de l'obra, s'inclou la implantació, gestió i retirada del punt de gestió de residus en obra.





### **ANNEX 03 – SERVEIS EXISTENTS**

#### **3.1.- Introducció**

El present annex recull la informació facilitada per les diverses companyies de serveis i organismes gestors d'infraestructures de serveis. Aquesta informació ha estat tramitada durant el mes d'abril de 2025.

La informació facilitada aquí reflectida i grafiada als plànols de projecte és aproximada i disposa d'un termini de validesa finit. En fase d'obra serà necessari actualitzar aquesta informació i realitzar, si s'escau, les comprovacions necessàries in situ per a determinar l'exactitud de la ubicació de les mateixes.

#### **3.2.- Serveis existents**

##### **3.2.1- Dades de contacte**

A través de la plataforma EWISE (Web de Información de Servicios Existentes) - [www.ewise.es](http://www.ewise.es) – gestionada per l'empresa ACEFAT A.I.E. Infraestructures de Serveis Públics, està disponible la informació de les següents companyies de serveis:

- AGUAS DE ALICANTE al municipi d'Alacant, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, El Campello, Monforte del Cid, Petrer (província d'Alacant)
- AIGUA DE RIGAT al municipi d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Òdena, la Torre de Claramunt i Copons (província de Barcelona)
- AIGÜES DE BARCELONA en els municipis on gestiona la xarxa d'aigües i el clavegueram (província de Barcelona)
- AIGÜES DE PALAMÓS en els municipis de Mont-ras i Palamós (província de Girona)
- AIGÜES SABADELL en els municipis de Sabadell i Bellaterra (província de Barcelona)
- AIGÜES DE SANT VICENÇ DELS HORTS en el municipi de Sant Vicenç dels Horts (província de Barcelona).
- AIGÜES D'ELX al municipi d'Elx (província d'Alacant)
- ANAIGUA als municipis de Piera, Masquefa, Mediona y Castellfollit de Riubregós. (província de Barcelona)
- CASSA BARCELONA en els municipis on gestiona la xarxa d'aigües i el clavegueram a Catalunya i Aragó
- COMAIGUA en municipis de la comarca del Baix Camp (Tarragona)
- AIGÜES DE CERVERA en els municipis de Cervera i Sanaüja (Lleida)
- EMATSA en els municipis de Tarragona, La Canonja, Els Pallaresos i El Catllar (Tarragona).
- GESTAIGUA en el municipi de Calella (Barcelona)
- SOREA consultar municipis de Catalunya i Comunitat Valenciana en [http://www.acefat.com/cat/serveis/ewise/Sorea\\_municipios.html](http://www.acefat.com/cat/serveis/ewise/Sorea_municipios.html)
- AJUNTAMENT DE BARCELONA Xarxa d'enllumenat públic i Xarxa de fibra òptica
- AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
- ENDESA i la gestió de la TIC, a la zona de Catalunya
- NEDGIA anterior GAS NATURAL a la zona de Catalunya
- TELEFÓNICA a la zona de Catalunya

- VODAFONE a la zona de Catalunya
- FGC a la zona de Catalunya

En aquest cas, a través d'aquesta plataforma s'ha obtingut les dades de serveis existents de les següents companyies de serveis:

- ENDESA
- NEDGIA (anterior GAS NATURAL)
- TELEFÓNICA
- AIGÜES DE BARCELONA - AIGUA POTABLE
- AMB – CLAVEGUERAM EN ALTA

Les dades de contacte d'ACEFAT són:

Via Augusta 59, planta 2, Edifici Mercuri, 08006 Barcelona

Tel. General: +34 (93) 415 66 13 / 902 109 989 - Fax: +34 (93) 415 62 69

e-mail: [eWise@acefat.com](mailto:eWise@acefat.com) - [www.acefat.com](http://www.acefat.com)

La informació de la resta de serveis ha estat sol·licitada als serveis tècnics municipals facilitant les següents xarxes:

- ENLLUMENAT PÚBLIC
- CLAVEGUERAM

Les dades de contacte de l'Ajuntament són:

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Plaça de l'Església, 1, 08860Castelldefels

Tel. 93.665.11.50

Sr. Mariano Scalcione - [mariano.scalcione@castelldefels.org](mailto:mariano.scalcione@castelldefels.org)

##### **3.2.2.- Cartes de sol·licitud**

La tramitació de serveis existents ha estat cursada pel propi Ajuntament de Castelldefels a través de la plataforma EWISE.







Ref: 783690

Senyors:

En relació a la seva sol·licitud amb data 23/04/2025, Ref: 783690, els adjuntem el grafiat de plànols sol·licitat corresponent a les instal·lacions subterrànies de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D'altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l'avintesa per saludar-vos.

Annexos:

Plànols, numerats 783690 - 19417306 - BT, 783690 - 19417285 - AT-MT

## RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:
  - a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica.
  - b) Botas aislantes
  - c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

## RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

### RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS


Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

- La futura traza de la canalización.
- La cota del eje de la canalización.

### RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han de señalar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. DMH001 (MT) y CML003 (BT).





## **RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA**

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

### **SEPARACIÓN DE SERVICIOS**

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

### Tramos AT

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Aéreo                                     |
|  | Subterráneo o Submarino                   |
|  | Aéreo Fuera de Servicio                   |
|  | Subterráneo o Submarino Fuera de Servicio |

### Tramos MT

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Aéreo desnudo                    |
|  | Aéreo                            |
|  | Subterráneo o Submarino          |
|  | Aéreo Trenzado Fuera de Servicio |
|  | Aéreo Desnudo Fuera de Servicio  |
|  | Subterráneo Fuera de Servicio    |

### Tramos BT

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Aéreo Trenzado                   |
|  | Aéreo desnudo                    |
|  | Subterráneo o Submarino          |
|  | Aéreo Trenzado Fuera de Servicio |
|  | Aéreo Desnudo Fuera de Servicio  |
|  | Subterráneo Fuera de Servicio    |

### Trazas AT

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Aérea AT            |
|  | Subterránea AT      |
|  | Canalización        |
|  | Galería de servicio |

### Trazas MT

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Aérea MT            |
|  | Subterránea MT      |
|  | Canalización        |
|  | Galería de servicio |

### Trazas BT

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Aérea BT            |
|  | Subterránea BT      |
|  | Canalización        |
|  | Galería de servicio |

### Subestaciones AT

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Subestación                   |
|  | Subestación Fuera de Servicio |

### Centros de Distribución

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | PT                                       |
|  | Centro de Distribución                   |
|  | PT Fuera de Servicio                     |
|  | Centro de Distribución Fuera de Servicio |


### Comunicaciones

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Nodos FO    |
|  | Subterráneo |
|  | Aéreo       |


### Arquetas

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | AT |
|  | MT |
|  | BT |


e-distribución

















**Referència/S:**

**Referència/N:** 783690-19417287

**Data:** 23/04/2025

**Assumpte:** **Registre de Serveis**

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

**P\_(411987.373/4569889.780)**

**Projecte: 783690**

Coordenades: 411987.373,4569889.78

## CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions.

## INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter **orientatiu**, per la qual cosa la localització real de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport, evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer per sota de l'existent.

## DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent.

## COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntant la documentació rellevant en format **.PDF** o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

## SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D'INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de


les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques. Telefónica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques, s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntant la següent documentació:

- Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra
- Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España
- Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

**AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT:** La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans, microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas d'incompliment.



783690 -6221079  
Passeig Panoràmic

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA

Projecte: 783690 Punt: 6221079

Data de lliurament:

23 de abril del 2025

12c. PVC EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C  
ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA N° 1967

4c. UR EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA  
CANALITZACIÓ EN PROJECTE

8c. C EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT  
XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA N° 1964  
POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU.

Escala: 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 411987.373 Y: 4569889.78







Aigües de Barcelona

En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A. (en endavant Aigües de Barcelona) a la zona sol·licitada.

La informació aportada és d'ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del peticionari, l'ús que se'n faci de la informació facilitada.

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents.

L'entrega d'aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d'Aigües de Barcelona al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures gestionades per Aigües de Barcelona no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Aigües de Barcelona o a tercers, al·legant que la informació entregada és defectuosa.

### 1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes

S'entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l'execució d'una obra (que afecta l'execució de l'obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d'accessibilitat per futurs manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l'obra). Per tant cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en l'apartat 3 d'aquest escrit *Condicions Particulars d'obligat compliment per a garantir la integritat i l'accessibilitat a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona*.

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d'aigua potable en fase de projecte, els recordem que l'estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per Aigües de Barcelona. Pel que fa a l'execució de noves actuacions urbanístiques, en compliment de l'article 24 del *Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità*, que disposa que s'entenen per noves actuacions urbanístiques aquelles derivades de qualsevol tipus d'instruments de planejament i d'execució de planejament, així com qualsevol altre actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l'establiment, l'ampliació o la modificació del sistema de subministrament d'aigua; l'Ajuntament i el promotor urbanístic hauran de sol·licitar a Aigües de Barcelona o a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent.

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent o una nova necessitat de subministrament d'aigua derivada d'una nova actuació urbanística, en el moment en què disposin de la documentació detallada del seu projecte, serà necessari que es posin en contacte amb la unitat de *Planificació Projectes* de la Zona afectada per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients:

| Zona            | Telèfon 1    | Telèfon 2    |
|-----------------|--------------|--------------|
| Besós           | 93.342.31.24 | 93.342.31.29 |
| Barcelona Norte | 93.342.37.20 | 93.342.37.18 |
| Barcelona Sur   | 93.342.30.63 | 93.342.30.49 |
| Llobregat Norte | 93.342.35.54 | 93.342.35.16 |
| Llobregat Sur   | 93.342.32.11 | 93.342.32.25 |



Aigües de Barcelona

### 2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l'execució d'Obres

L'empresa executora dels treballs haurà de tenir a l'obra la informació vigent referent als serveis existents a la zona gestionats per Aigües de Barcelona.

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d'existir a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigües de Barcelona, s'haurà de verificar abans d'iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona afectada. En aquest cas s'haurà de contactar amb la unitat de *Planificació Projectes* de la Zona afectada per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal d'assistir a les mateixes el personal d'Aigües de Barcelona.

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i accessibilitat a les canonades gestionades per Aigües de Barcelona, als elements de maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.

Tal com estableix el *Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità* en els articles 100, 101 i 102 constitueix infracció l'execució d'obres sense l'autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d'abastament proveïment d'aigua. És per això doncs, que cal considerar i preveure totes les condicions assenyalades en l'apartat 3 d'aquest escrit *Condicions Particulars d'obligat compliment per a garantir la integritat i l'accessibilitat a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona*.

L'enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l'autorització ni la conformitat per part d'Aigües de Barcelona al projecte d'obra en curs, ni allibera als executors de l'obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, Aigües de Barcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se'n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l'obra, incloent els danys i perjudicis derivats d'un eventual tall de subministrament.

Durant l'execució de les obres, en cas de detectar una possible afecció no contemplada en el Projecte o en cas d'existir qualsevol dubte al respecte d'una instal·lació d'Aigües de Barcelona, poden contactar amb la unitat d'*Operacions* de la Zona afectada:

| Zona            | Telèfon 1    | Telèfon 2    |
|-----------------|--------------|--------------|
| Besós           | 93.342.31.49 | 93.342.31.32 |
| Barcelona Norte | 93.342.37.34 | 93.342.37.35 |
| Barcelona Sur   | 93.342.30.71 | 93.342.30.21 |
| Llobregat Norte | 93.342.35.53 | 93.342.35.40 |
| Llobregat Sur   | 93.342.32.21 | 93.342.32.01 |



### **3. Condicions Particulars d'obligat compliment per a garantir la integritat i l'accessibilitat a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona**

Les instal·lacions subterrànies d'Aigües de Barcelona:

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest.
2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, marquesines, pilones, aparcaments...) sobre d'elles.
3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les mateixes.
4. Queda prohibit l'acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a sobre dels registres i arquetes d'accés als elements de maniobra i control i hidrants de protecció contra incendis.
5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d'altres serveis i col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari.
6. Caldrà respectar i per tant complir, l'article 160 del *Reglament del Servei Metropolità d'Abastament Domiciliari d'Aigua a l'Àmbit Metropolità* on es diu: "Amb la finalitat d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, electricitat, comunicacions, aigua no potable, ...) i la conducció d'aigua potable estarà per sobre del clavegueram. Per altra banda per facilitar tasques de manteniment i preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altra conducció es podrà instal·lar sobre la conducció existent. (...)".
7. Qualsevol requalificació urbanística que modifiqui la qualificació del sòl a on hi ha instal·lada una canonada caldrà ser comunicada a Aigües de Barcelona.
8. En els casos en que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant l'estintolament de la mateixa, caldrà seguir les especificacions de l'Annex 1.
9. Pel que fa a les instal·lacions en superfície no es podran modificar ni manipular sense el previ vist-i-plau per escrit d'Aigües de Barcelona.

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquest condicionants es contactarà amb la unitat de *Planificació Projectes* de la Zona afectada per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà una notificació prèvia quan:

10. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera i/o calçada.
11. Per l'execució de l'obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.



### **ANNEX 1: Estintolaments de canonades**

En els casos en els que es plantegi resoldre una afecció a una canonada mitjançant l'estintolament de la mateixa, El PROMOTOR haurà de formular una petició per escrit a la secció de *Planificació i Projectes* de la Zona corresponent on s'indiquin les accions que es preveuen executar amb la finalitat de garantir la integritat de la canonada afectada, adjuntant la següent informació :

#### **a) Canonades $\varnothing < 300$ mm :**

- Croquis de la instal·lació prevista per l'estintolament.
- Perfils IPN que s'utilitzaran.
- Elements de subjecció de la canonada (eslingues, tirants, abraçadores) i distàncies entre aquests (com a mínim un element de subjecció cada 20-30 cm).
- Fonamentacions de formigó previstes.
- Data d'inici i final de l'estintolament.

#### **b) Canonades $\varnothing \geq 300$ mm :**

A més a més de tot el que s'ha descrit anteriorment per a canonades de  $\varnothing < 300$ mm, es proporcionaran els càlculs estructurals que demostrin que la canonada no flectirà (o ho farà de forma inapreciable). I es posarà especial atenció a:

- Quan l'estintolament inclogui juntes, es reforçarà aquesta part.
- Al procés de compactació de terres per sota la canonada en l'última fase del procés, ja que és un dels moments més delicats i on es poden produir avaries en les juntes per assentaments del terreny.

**Cal destacar que l'estintolament haurà de ser executat sempre pel PROMOTOR i en cap cas per Aigües de Barcelona, i en cas d'avaria o trencament de la canonada se li donarà el tractament d'Avaria Provocada.**

En cas de tractar-se de canonades de **Formigó amb junta retacada, fibrociment (Uralita)**, o d'altres materials susceptibles de patir danys en cas d'estintolar-se, s'evitarà aquesta opció i s'optarà pel desviament.


Una vegada revisada la informació facilitada als Serveis Tècnics d'Aigües de Barcelona, Aigües de Barcelona podrà proposar modificacions d'acord amb els seus criteris, les quals s'incorporaran al projecte inicial, refent l'escrit de petició.

Un cop revisada tota la documentació, Aigües de Barcelona donarà, si s'escau, la seva aprovació a l'estintolament.



**ANNEX 2: Zonificació d'Aigües de Barcelona**

| Municipi / Districte              | Zona           |
|-----------------------------------|----------------|
| Badalona                          | Besòs          |
| Barcelona – Ciutat Vella          | Barcelona Sud  |
| Barcelona – Eixample              | Barcelona Sud  |
| Barcelona – Gràcia                | Barcelona Nord |
| Barcelona – Horta - Guinardó      | Barcelona Nord |
| Barcelona – Les Corts             | Barcelona Sud  |
| Barcelona – Nou Barris            | Barcelona Nord |
| Barcelona – Sant Andreu           | Barcelona Nord |
| Barcelona – Sant Martí            | Barcelona Nord |
| Barcelona – Sants – Montjuïc      | Barcelona Sud  |
| Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi | Barcelona Sud  |
| Begues                            | Llobregat Sud  |
| Castelldefels                     | Llobregat Sud  |
| Cerdanyola del Vallès             | Besòs          |
| Cornellà de Llobregat             | Llobregat Nord |
| El Papiol                         | Llobregat Sud  |
| Esplugues de Llobregat            | Llobregat Nord |
| Gavà                              | Llobregat Sud  |
| L'Hospitalet de Llobregat         | Llobregat Nord |
| Montcada i Reixac                 | Besòs          |
| Montgat                           | Besòs          |
| Pallejà                           | Llobregat Sud  |
| Sant Adrià de Besòs               | Besòs          |
| Sant Boi de Llobregat             | Llobregat Sud  |
| Sant Climent de Llobregat         | Llobregat Sud  |
| Sant Feliu de Llobregat           | Llobregat Nord |
| Sant Joan Despí                   | Llobregat Nord |
| Sant Just Desvern                 | Llobregat Nord |
| Santa Coloma de Cervelló          | Llobregat Sud  |
| Santa Coloma de Gramenet          | Besòs          |
| Torrelles de Llobregat            | Llobregat Sud  |
| Viladecans                        | Llobregat Sud  |



783690-6221079  
Passeig PanorÀmic

|                  |            |
|------------------|------------|
| Data lliurament: | 23-04-2025 |
|------------------|------------|

|                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POU     | CAP EXTREM  | BODA D'AIRE  | VÀLVULA   | PONT      | PUNT ACCÉS  | PROTECCIÓ CANONADA     |
| DRIPST  | DESCARREGA  | HIDRANT      | RECIPENT  | GALERIA   | ARMARI      | ELEMENT REDUCTOR       |
| TRAM    | REDUCCIÓ    | RAMAL        | ARQUETA   | REGISTRE  | TUBULAR     | TORRETA DE VENTILACIÓ  |

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Algudes de Barcelona, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Algudes de Barcelona (color verd) estan grafades només a títol orientatiu i si volen més informació sobre les mateixes cal que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions.

Instal·lacions no gestionades

1:500

1:500





## Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d'ara endavant NEDGIA):

- La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut de la mateixa.
- El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA
- Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius fins al dia d'avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades.
- La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot haver variat des d'aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de NEDGIA.
- **Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la informació.**
- L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions.
- A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs en els plànols annexats.
- L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA **al menys amb 72 hores d'antelació**, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final d'aquests condicionants. **És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d'Internet.** Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és [uinicio@nedgia.es](mailto:uinicio@nedgia.es)
- Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA
- **El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color negre per a la distribució de gas.**
  - o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.
  - o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la rasa..

- o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:
  - La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas.
  - Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
- Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d'establir els passos necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d'acer o similar.
- Queda prohibit l'abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.
- En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d'acord a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.
- Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l'entubat de gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.
- Els trams al descobert d'entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació de l'entubat.
- Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
- En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) d'acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l'inrevés.
- En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat per NEDGIA d'aquesta zona perquè els proporcionï la normativa adequada perdur a terme aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30 mm per segon.
- L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

- Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d'ella, sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.  
En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants.
- Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.
- En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.
- Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament de gas.
- A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent s'ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula resum:

| DISTANCIA  | RANGO                       | CRUCE | PARALELISMO          |
|------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| MÍNIMA     | MOP < 5 bar                 | 0,2 m | 0,2 m                |
|            | MOP >= 5 bar <sup>(*)</sup> | 0,2 m | 0,4 m                |
| RECOMANADA | MOP < 5 bar                 | 0,6 m | 0,4 m                |
|            | MOP >= 5 bar <sup>(*)</sup> | 0,8 m | 0,6 <sup>(1)</sup> m |

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural.  
(\*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora.

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar les mesures de protecció que es considerin convenients d'acord amb la següent puntualització:

- Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguretat, definida en la Norma UNE 60.305.83, que s'estén fins 2,5, 5 ó 10 metres a cada costat de l'eix de la canalització, en la qual l'execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la zona de servitud de pas, sempre que s'informi prèviament al titular de la instal·lació, per l'adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització.

- Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell mecànic de mà per al trencament del paviment.
- Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o lateralment requeriran especial atenció.
- Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels riscos de les instal·lacions:
  - A l'objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió.
  - Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de gas.
  - En el cas que es detecti una fuga o es percebi olor de gas, s'han de suspendre immediatament tot tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.
  - El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.
  - A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.
  - A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin necessàries.
  - Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs.
  - Posem a la seva disposició el telèfon del **CCAU** (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: **900.750.750 (24 hores durant tots els dies de l'any).**

**AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL LLOC DE TREBALL**



### **CONDICIONANTS TÈCNICS.**

Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça de correu electrònic:

[SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com](mailto:SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com)

### **MODIFICACIÓ D' INSTAL·LACIONS.**

Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta.

Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora:

[www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente](http://www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente)

Nedgia Catalunya, S.A  
Gas Natural Redes GLP, S.A..

### **NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS**

Ntra.Ref <sup>a</sup>: *(especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través de la Plataforma web)*

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: .....

Direcció: .....

Tel: .....

Fax: .....

Raó Social de l'empresa  
executora de les obres: .....

Adreça de l'empresa  
executora de les obres: .....

Lloc de les obres: .....

Denominació de l'obra: .....

Objecte de l'obra: .....

Data d'inici d'execució d'obres:.....

Durada prevista de les obres: .....

Nom del cap d'obra: .....

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: .....

Observacions: .....

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) ..... a ..... de ..... de .....

**Empresa Constructora**  
**P.P.**

**Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)**



## INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

**Codi PN:** Canonada de Polietilè Negre instal·lada


**Codi PE:** Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat




- El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color negre per a la distribució de gas.
  - o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.
  - o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la rasa..
  - o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:
    - La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas.

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

Exemple de visualització:









#### **ANNEX 04 – ESTUDI GEOTÈCNIC**

##### **4.1.- Introducció**

Per la redacció del present projecte s'ha considerat necessària l'elaboració d'un estudi geotècnic per determinar les característiques i capacitat portant del terreny on s'haurà de construir el mur de sostenint objecte d'aquest projecte.

L'estudi geotècnic que queda incorporat al present annex, ha estat encarregat directament per l'Ajuntament de Castelldefels a l'empresa "Sotasol serveis de geologia", i ha estat elaborat en el mes d'abril de 2025.

## ESTUDI GEOTÈCNIC




**PASSEIG PANORÀMIC  
CASTELLDEFELS  
(BAIX LLOBREGAT)**

**10 D'ABRIL DE 2025**

## RESUM EXECUTIU

SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, slp realitza el present Estudi Geotècnic al Passeig Panoràmic de Castelldefels (Baix Llobregat). El projecte contempla la construcció d'un mur per aguantar la vorera.

Els treballs duts a terme han permès determinar que el basament regional, format per calcàries i dolomies de color gris a gris fosc (unitat A), es troba al voltant de 2.8m de profunditat, aproximadament. Per damunt existeix un horitzó superficial de rebliment format per sorres amb grava i blocs de calcàries i dolomies (unitat R).



No s'ha intersecat el nivell freàtic a les cotes assolides en els treballs de camp.

Els materials en els quals es recomana fonamentar no presenten indicis d'expansibilitat o col·lapse.

Cal contemplar un formigó adequat per a una classe d'exposició XC2 (entorn humit, amb risc de corrosió per carbonatació) per als elements de formigó estructural enterrats o en contacte amb el terreny.

Es proposa el disseny d'una fonamentació superficial amb sabates encastades a la unitat A, dimensionada per transmetre al terreny tensions inferiors a  $\sigma_{ad} = 4,0 \text{ kp/cm}^2$ .

Al ser els valors de l'acceleració sísmica bàsica inferiors a  $0,08 * g$  no són d'aplicació les previsions de la Norma Sismoresistent, sempre que els pòrtics de la construcció estiguin ben travats entre si en totes les direccions.

Aquest informe és el resultat de la interpretació dels treballs de camp i laboratori realitzats, i les conclusions expressades són recomanacions, creiem, ben fonamentades.

El present treball ha estat elaborat per:

- Andrea Galván, geòloga col·legiada núm. 8.169 (tècnica de projecte)
- Montse Puig, geòloga col·legiada núm. 8.298 (responsable de projecte)
- Pau Torrades, geòleg col·legiat núm. 4.610 (director tècnic)

L'equip de treball resta a la vostra disposició.

A Barcelona, el 10 d'abril de 2025

38136179V  
PAU  
TORRADES (R:  
B65004970)

Firmado digitalmente  
por 38136179V PAU  
TORRADES (R:  
B65004970)  
Fecha: 2025.04.10  
17:00:44 +02'00'

Pau Torrades Milà

Montse Puig i Casteràs

SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, s.l.p.

Empresa certificada en el compliment dels requisits de la norma **ISO 9001:2015** per les activitats de "Serveis de consultoria geològica, geotècnica i hidrogeològica". Certificat ES21/209478.



ÍNDEX

|       |                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| 1     | ANTECEDENTS .....                                        | 6  |
| 2     | INTRODUCCIÓ.....                                         | 7  |
| 2.1   | OBJECTIUS.....                                           | 7  |
| 2.2   | SITUACIÓ GEOGRÀFICA.....                                 | 7  |
| 2.3   | SITUACIÓ GEOLÒGICA.....                                  | 9  |
| 2.4   | GEOMORFOLOGIA I RISCOS GEOLÒGICS.....                    | 11 |
| 2.5   | DESCRIPCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT .....                        | 11 |
| 2.6   | DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.....                             | 11 |
| 3     | TREBALLS REALITZATS.....                                 | 12 |
| 3.1   | TREBALL DE CAMP .....                                    | 12 |
| 3.1.1 | ESTUDI D'AFLOREMENTS – ESTACIONS GEOMECAÑIQUES .....     | 12 |
| 3.1.2 | DESCRIPCIÓ D'ESTACIONS GEOMECAÑIQUES .....               | 13 |
| 3.1.3 | RELACIÓ DE PROSPECCIONS I D'ASSAIGS <i>IN SITU</i> ..... | 16 |
| 3.1.4 | RELACIÓ DE MOSTRES PRESES.....                           | 17 |
| 3.2   | ASSAIGS DE LABORATORI .....                              | 17 |
| 3.3   | TREBALL DE GABINET.....                                  | 17 |
| 4     | RESULTATS.....                                           | 18 |
| 4.1   | AFLOREMENTS .....                                        | 18 |
| 4.2   | ESTACIONS GEOMECAÑIQUES – CÀLCUL RMR I GSI .....         | 18 |
| 4.3   | SONDATGES .....                                          | 20 |
| 4.4   | ASSAIG <i>IN SITU</i> .....                              | 20 |
| 4.4.1 | ASSAIGS ESTÀNDARD DE PENETRACIÓ (SPT).....               | 20 |
| 4.5   | ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA (DPSH) .....              | 21 |
| 4.6   | ASSAIGS DE LABORATORI .....                              | 21 |
| 5     | UNITATS GEOTÈCNIQUES .....                               | 22 |
| 5.1   | UNITAT R.....                                            | 22 |
| 5.2   | UNITAT A.....                                            | 22 |
| 6     | HIDROGEOLOGIA I CONDICIONANTS DEL TERRENY.....           | 24 |
| 6.1   | HIDROGEOLOGIA.....                                       | 24 |
| 6.2   | AGRESSIVITAT DEL SÒL.....                                | 24 |



|          |                                                                                    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.3      | CLASSE D'EXPOSICIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL .....                                   | 24 |
| 6.4      | EXPANSIBILITAT I COL·LAPSE.....                                                    | 24 |
| 7        | FONAMENTACIÓ .....                                                                 | 25 |
| 7.1      | INTERACCIÓ TERRENY - ESTRUCTURA.....                                               | 25 |
| 7.2      | SABATES I POUS ENCASTATS A LA UNITAT A.....                                        | 26 |
| 8        | EXCAVABILITAT I ESTABILITAT .....                                                  | 28 |
| 8.1      | CÀLCUL DE L'ESTABILITAT DEL VESSANT MITJANÇANT EL MÈTODE DE L'EQUILIBRI LÍMIT..... | 29 |
| 9        | ACCIONS SÍSMIQUES .....                                                            | 32 |
|          |                                                                                    |    |
| ANNEX 1. | PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT .....                                                         | 34 |
| ANNEX 2. | ESTACIONS GEOMECÀNIQUES .....                                                      | 36 |
| ANNEX 3. | COLUMNES DE TESTIFICACIÓ DELS SONDATGES.....                                       | 43 |
| ANNEX 4. | ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA CONTÍNUA (DPSH).....                                | 45 |
| ANNEX 5. | PERFILS GEOLÒGICS.....                                                             | 49 |
| ANNEX 6. | ACTES DE RESULTATS DELS ASSAIGS DE LABORATORI .....                                | 52 |

## 1 ANTECEDENTS

SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, slp realitza el present Estudi Geotècnic per a una estructura de millora urbana al Passeig Panoràmic, de Castelldefels (Baix Llobregat).

Des d'un punt de vista geològic, es coneix que el basament de gran part del nucli urbanitzat el formen roques mesozoiques (carbonàtiques als relleus principals i detrítiques a la part baixa). S'espera que existeixin gruixos de rebliment importants derivats de la urbanització del carrer a la zona exterior.

La campanya d'investigació duta a terme al camp s'ha dissenyat en base a aquest coneixement, preveient que permeti reconèixer adequadament el subsol, assajar-lo i prendre'n mostres que s'analitzaran al laboratori.

## 2 INTRODUCCIÓ

### 2.1 OBJECTIUS

Els objectius d'aquest treball són la realització d'un estudi geotècnic que aportï tota la informació del subsol necessària per a dur a terme el projecte de manera adequada. En concret, l'estudi té com a objectius:

- Diferenciar i caracteritzar unitats geotècniques
- Determinar la posició del nivell freàtic local
- Estimar els riscos geològic associats a l'emplaçament
- Determinar l'agressivitat del sòl i l'aigua al formigó, d'acord amb el Codi estructural
- Oferir solucions de fonamentació adequades a les característiques dels subsol i del projecte
- Estimar la ripabilitat dels materials que caldrà excavar
- Determinar l'estabilitat del vessant i dels talussos naturals i d'excavació
- Determinar l'acceleració sísmica de càlcul segons NCSE-02
- Altres consideracions geotècniques i constructives que puguin resultar útils

### 2.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA

El sector estudiat s'emplaça al Passeig Panoràmic de Castelldefels (Baix Llobregat).

Castelldefels és l'últim municipi en direcció sud de la comarca del Baix Llobregat, el qual s'estén al sector més occidental del delta del Llobregat, una zona d'aiguamolls i canyissars, i al peu del Massís del Garraf en procés d'expansió de la urbanització. Limita al nord i oest amb els primers relleus del Garraf i al sud est amb la línia de costa, d'un 5km de longitud. Els límits administratius coincideixen al nord i a l'est amb el municipi de Gavà, i a l'oest amb Sitges.

A continuació es mostren els mapes del sector a diverses escales.



Il·lustració 1. Mapa topogràfic E. 1:50.000 de la zona, amb indicació del sector d'estudi. Extret del servidor de mapes de la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).



Il·lustració 2. Mapa topogràfic E. 1:5.000 de la zona, amb indicació del sector d'estudi. Extret del servidor de mapes de la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).





Il·lustració 3. Ortofotomapa E. 1:2.500 de la zona, amb indicació del sector d'estudi. Extret del servidor de mapes de la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

## 2.3 SITUACIÓ GEOLÒGICA

Des d'un punt de vista geològic, els materials aflorants en superfície al sector d'estudi corresponen a dipòsits recents del delta del riu Llobregat, sediments al·luvials pleistocens i materials mesozoics del massís del Garraf.

El basament està constituït per materials mesozoics sobre els quals es disposen discordants dipòsits que representen antigues transgressions marines del Pliocè. Aquests es troben recoberts per dipòsits detrítics al·luvials del Pleistocè. El riu Llobregat s'encaixa en aquests materials donant lloc, al sector, a dipòsits transicionals deltaics. Els dipòsits més recents, corresponen a l'Holocè, i es relacionen principalment amb la dinàmica del riu, el seu delta. A les zones més costaneres, es poden trobar sediments de platja i dipòsits associats als cordons dunars.



|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Qp    | Sediments de platja. Holocè superior.                           |
| CVBcd | Calcàries amb intercalacions dolomítiques. Valanginià-Barremià. |
| Jd    | Dolomies i calcàries. Juràssic-Cretaci inferior.                |
| Tk    | Margues i calcàries margoses. Fàcies Keuper. Triàsic superior.  |

Il·lustració 4. Mapa geològic E.1:50.000 i llegenda dels materials que afloren a la zona. El punt vermell situa el sector d'estudi. Plànol extret del servidor de mapes de la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).



## 2.4 GEOMORFOLOGIA I RISCOS GEOLÒGICS

El sector en estudi es troba en una zona amb pendents pronunciades en direcció SSE.

Els riscos relacionats amb inestabilitats gravitacionals s'analitzen a l'apartat Excavabilitat i estabilitat.

Les característiques litològiques dels materials no són indicadores de la generació d'altres riscos geològics com subsidència, col·lapse, processos de dissolució o expansivitat. Alguns d'aquests aspectes es valoren a l'apartat de Hidrogeologia i condicionants del terreny.

El sector es troba fora de l'àrea afectada per inundacions amb períodes de retorn de 500 anys (segons l'ACA).

La incidència de les aigües freàtiques en l'execució de l'obra s'analitza a l'apartat Hidrogeologia.

La protecció en front de l'exposició al gas Radó es valora al capítol d'Exposició al gas Radó.

La sismicitat de la zona es valora al capítol d'Accions sísmiques.

## 2.5 DESCRIPCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT

La zona d'estudi es troba en una de les xones més allunyades del mar de Castelldefels. Presenta una pendent pronunciada en direcció SSE. El carrer s'estén en direcció SSW-SSE. Té una longitud d'uns 675m i limita pel SW amb la plaça del Collet i pel SE amb la plaça de Bellavista.

En cap dels edificis propers s'hi han observat patologies degut a problemes d'assentaments o ruptures del terreny situat per sota de les estructures de fonamentació.

A dia de les labors de camp la zona estudiada es trobava ocupada per un carrer i una zona on estacionen els cotxes.

L'accés amb maquinària està condicionat per la pendent i la irregularitat del terreny, amb algunes dificultats de moviment d'actuació.

## 2.6 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte contempla la construcció d'un mur per aguantar la vorera.

## 3 TREBALLS REALITZATS

Seguint els criteris establerts per a la realització d'estudis geotècnics, els treballs realitzats en el present estudi es poden sintetitzar en:

- Adquisició i anàlisi de la documentació bibliogràfica referent a la zona d'estudi.
- Treball de camp
- Assaigs de laboratori
- Treball de gabinet

La documentació bibliogràfica ha consistit en la consulta de diverses fonts publicades, entre les quals destaquen la cartografia geològica a escala 1:50.000 publicada per l'IGME i actualitzada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, els volums de geologia de la Història Natural dels Països Catalans, 1986, publicats per Enciclopèdia Catalana, l'Atles geològic de Catalunya, 2010, de l'Institut Geològic de Catalunya, altres cartografies de més detall, especialment les sèries 1:25.000 i 1:5.000 de l'ICGC, i publicacions específiques.

A més s'ha disposat de les testificacions i dels assaigs de laboratori d'estudis geotècnics diversos realitzats per SOTASÒL en zones properes a l'estudiada.

També s'han estudiat les dades facilitades referents a l'emplaçament i al projecte, per tal d'adaptar els treballs i les conclusions a les necessitats del projecte.

### 3.1 TREBALL DE CAMP

Per tal d'aconseguir els objectius fixats, s'han dut a terme un seguit d'actuacions al camp, encaminades a reconèixer adequadament el perfil geològic del subsol i a determinar la distribució i les propietats geotècniques de cadascuna de les unitats que el formen. Aquestes actuacions s'expliquen a continuació.

#### 3.1.1 ESTUDI D'AFLOREMENTS – ESTACIONS GEOMECÀNIQUES

Durant la visita de camp, amb la finalitat de diferenciar els materials que constitueixen la geologia de la zona, s'han recorregut i caracteritzat els afloraments propers de la zona estudiada, corroborant i ampliant, així, la informació adquirida bibliogràficament.

Els afloraments més pròxims a la futura edificació han estat objecte d'un estudi més profund; d'aquests, s'han seleccionat els més ben preservats, en els quals s'ha practicat observacions i mesures amb la finalitat de determinar l'índex de qualitat del massís rocós (càlcul dels índex RMR i GSI), i s'han caracteritzat com a estacions geomecàniques.

En concret s'han observat 2 afloraments situats a zones properes al sector d'estudi.

La descripció detallada de cada una de les estacions geomecàniques descrites es pot consultar a l'ANNEX 2.

També s'ha procedit a l'aixecament de columnes estratigràfiques dels afloraments més extensos, en els quals s'ha descrit els diferents litotips aflorants, representatius del terreny estudiat.

Les labors exposades han permès, conjuntament, determinar la naturalesa dels materials que recobreixen el substrat i definir adequadament els paràmetres que caracteritzen el massís rocós.

| Nom  | Afloraments reconeguts | Alçada (m) | Longitud (m) | Cota inferior* (m) |
|------|------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Af-1 | Estació geomecànica    | 2,00       | 35,00        | +85,70             |
| Af-2 | Estació geomecànica    | 3,00       | 50,00        | +78,00             |

[\*] Cota inferior aproximada de l'aflorament respecte la topografia ICGC.

Taula 1. Característiques dels afloraments reconeguts.

### 3.1.2 DESCRIPCIÓ D'ESTACIONS GEOMECÀNIQUES

La caracterització del massís rocós en estacions geomecàniques consisteix en l'estudi dels materials constituents del substrat, així com dels plans de debilitat que presenta, ja que en materials rocosos són el factor més important per determinar les seves propietats geomecàniques:

- L'estudi dels materials consisteix en la seva observació directa i descripció, junt amb la presa de mesures de resistència mitjançant escleròmetre i mesures indirectes.
- L'estudi dels plans de debilitat es duu a terme amb la presa d'abundants mesures de direcció i cabussament, caracteritzant les juntes segons diversos paràmetres (obertura de les juntes, rugositat, continuïtat...). Durant el procés també es fa una valoració general del massís rocós (presència d'aigua, alteració...).

Totes aquestes dades permeten classificar el massís rocós segons la seva qualitat, determinant un índex anomenat RMR (Taula 3), Rock Mass Rating (segons Bienawsky, 1989). A partir d'aquest índex, es poden estimar paràmetres geomecànics característics del massís rocós (cohesió, angle de fregament), i valorar la càrrega admissible del mateix.

| Resistència a compressió simple (kg/cm²) | > 2500                                                                 | 1000-2500                                             | 500-1000                                             | 250-500                                                                        | 50-250                                                     | 10-50 | < 50 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------|
| Valoració                                | 15                                                                     | 12                                                    | 7                                                    | 4                                                                              | 2                                                          | 1     | 0    |
| R.Q.D. (%)                               | 90-100                                                                 | 75-90                                                 | 50-75                                                | 25-50                                                                          | <25                                                        |       |      |
| Valoració                                | 20                                                                     | 17                                                    | 13                                                   | 8                                                                              | 3                                                          |       |      |
| Separació entre diaclases                | >2m                                                                    | 0,6-2m                                                | 0,2-0,6m                                             | 0,06-0,2m                                                                      | <0,06m                                                     |       |      |
| Valoració                                | 30                                                                     | 25                                                    | 20                                                   | 10                                                                             | 0                                                          |       |      |
| Estat de les diaclases                   | Molt rugoses<br>Discontinues<br>Sense separació<br>Costats sans i durs | Lleugerament rugoses<br>Obertura <1mm<br>Costats durs | Lleugerament rugoses<br>Obertura<1mm<br>Costats tous | Miralls de falla o amb reompliment <5mm o obertes 1-5mm<br>Diaclases contínues | Reompliment tou >5mm o obertura >5mm<br>Diaclassa contínua |       |      |
| Valoració                                | 30                                                                     | 25                                                    | 20                                                   | 10                                                                             | 0                                                          |       |      |
| Aigua freàtica                           | Sec                                                                    | Lleug. humit                                          | Humit                                                | Gotejant                                                                       | Fluint                                                     |       |      |
| Valoració                                | 15                                                                     | 10                                                    | 7                                                    | 4                                                                              | 0                                                          |       |      |

Taula 2. Paràmetres de classificació i valoració segons l'índex RMR.

| Resultat RMR | 100-81    | 80-61 | 60-41   | 40-21   | <20          |
|--------------|-----------|-------|---------|---------|--------------|
| Classe       | I         | II    | III     | IV      | V            |
| Qualitat     | Molt bona | Bona  | Mitjana | Dolenta | Molt dolenta |

Taula 3. Classificació del massís segons l'índex RMR

| Classe             | I         | II        | III       | IV        | V        |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Cohesió            | > 4Kp/cm² | 3-4Kp/cm² | 2-3Kp/cm² | 1-2Kp/cm² | <1Kp/cm² |
| Angle de fregament | >45°      | 35°-45°   | 25°-35°   | 15°-25°   | 15°      |

Taula 4. Cohesió i angle de fregament del massís rocós correlacionats a partir del RMR.

Un altre índex a determinar en una estació geomecànica és l'índex GSI (Taula 6), Geological Strenght Index, (segons Hoek, 1994 i Hoek et al., 1995). Aquest index permet una valoració senzilla de la càrrega d'enfonsament del massís rocós, a partir de l'estudi visual del mateix.

| Estructura                                                               | condició del Front | MOLT BONA (MB)<br>Superfícies molt rugoses sense alterar | BONA (B) Superfícies rugoses lleugerament alterades amb patines | MITJANA (M)<br>Superfícies suaus moderadament alterades | POBRA (P)<br>Superfícies de cisalla molt alterades | MOLT POBRA (MP)<br>Superfícies de cisalla molt alterades amb reompliments d'argiles |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BLOCS REGULARS (BR) Massís no alterat. Blocs cúbics sense reompliments   | 80<br>70           |                                                          | 60                                                              |                                                         |                                                    |                                                                                     |
| BLOCS IRREGULARS (BI) Massís rocós parcialment alterat                   |                    |                                                          | 80                                                              |                                                         |                                                    |                                                                                     |
| BLOCS I CAPES (BC) Massís alterat, plegat i fracturat                    |                    |                                                          |                                                                 | 40                                                      |                                                    |                                                                                     |
| FRACTURACIÓ INTENSA (FI) Massís molt fracturat format per blocs amb fins |                    |                                                          |                                                                 |                                                         | 30<br>20                                           | 10                                                                                  |

Taula 5. Paràmetres de classificació per a l'índex GSI

3.1.3 RELACIÓ DE PROSPECCIONS I D'ASSAIGS *IN SITU*

En relació a l'estudi del terreny en profunditat, per tal de diferenciar la duresa, naturalesa i profunditat dels diferents nivells geotècnics que formen el subsol, s'han realitzat les següents prospeccions:

| Nom | Tipus de Prospecció                                      | Profunditat (m) | Assaigs <i>In Situ</i> (nº) | Cota* (m) |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| S-1 | Sondatge amb bateria de recuperació de testimoni continu | 3,60            | 1                           | +79,80    |
| P-1 | Assaig de penetració dinàmica contínua del tipus DPSH    | 2,20            | 1                           | +78,80    |
| P-2 | Assaig de penetració dinàmica contínua del tipus DPM     | 2,60            | 0                           | +84,00    |
| P-3 | Assaig de penetració dinàmica manual del tipus Panda 2   | 1,80            | 0                           | +84,00    |

[\*] Cota inferior aproximada de l'aflorament respecte la topografia ICGC.

Taula 6. Prospeccions realitzades.

Els assaigs *in situ* associats a les prospeccions s'han efectuat a les següents profunditats:

| Prospecció | Assaig (segons 3.2.4 CTE) | Profunditat* (m) |
|------------|---------------------------|------------------|
| S-1        | SPT                       | 2,80             |

[\*] Profunditat de l'assaig *in situ* respecte la cota d'embocadura de la prospecció.

Taula 7. Assaigs "in situ" associats a les prospeccions. Profunditats en les quals s'han efectuat.

L'emplaçament dels reconeixements efectuats s'inclou a la planta facilitada a l'ANNEX 1, al final del present informe.

Totes les labors de camp han estat supervisades sobre el terreny per la presència d'un geòleg especialista.

L'emplaçament de les prospeccions ha estat condicionat per la topografia existent de forta pendent i perfil irregular, situant la maquinària en els punts de relleu més pla i accessibles des de l'exterior de la zona d'estudi.

La maquinària emprada per a l'execució de les prospeccions es mostra a la Taula 8.

| Màquina                | Prospeccions        | Pes maça (cm) | Alçada de caiguda (cm) |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| Sonda Tecopsa TEC 12.2 | Sondatges a rotació | 63,5          | 76                     |

Taula 8. Característiques de la maquinària utilitzada per a l'execució de les prospeccions



### 3.1.4 RELACIÓ DE MOSTRES PRESES

Del conjunt d'assajos *in situ* i estudis d'afloraments s'han recollit, empaquetat i etiquetat les mostres que es detallen a la Taula 9.

| Punt | Profunditat* (m) | Tipus de mostra (segons 3.2.4 CTE)* * | Nom de la mostra |
|------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| S1   | 2,80             | SPT (Categoria B)                     |                  |
| Af-2 | -                | MR                                    | m-1              |

(\*) Profunditat de la mostra respecte la cota d'embocadura de la prospecció.

(\* \*) Categoria A: mantenen inalterades les propietats del sòl: estructura, densitat, humitat, granulometria, plasticitat i composició química (exemples: MI i MP). Categoria B: mantenen inalterades les propietats del sòl: humitat, granulometria, plasticitat i composició química (exemples: SPT). Categoria C: les que no compleixen les especificacions de la categoria B.

Taula 9. Relació de mostres preses al camp.

### 3.2 ASSAIGS DE LABORATORI

Per aconseguir l'adequada identificació i caracterització geotècnica dels materials que constitueixen el subsol, les mostres recuperades durant l'execució de les prospeccions s'han dut al laboratori per practicar-hi una sèrie d'assajos que permeten identificar-les, classificar-les i determinar-ne el seu grau d'agressivitat al formigó, segons la normativa aplicable.

| NÚMERO DE MOSTRA        | m-1  |
|-------------------------|------|
| SONDATGE                | Af-2 |
| PROFUNDITAT (m)         |      |
| LONGITUD (m)            | -    |
| TIPUS DE MOSTRA         | MR   |
| RELACIÓ D'ASSAIGS       |      |
| CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA | X    |

Taula 10. Relació de mostres i assaigs de laboratori.

### 3.3 TREBALL DE GABINET

Els treballs de gabinet han tractat d'integrar totes les dades obtingudes bibliogràficament i al camp, per tal d'arribar a unes conclusions raonables respecte als objectius plantejats.

## 4 RESULTATS

En els apartats següents s'exposen els resultats dels treballs de camp i dels assaigs de laboratori descrits anteriorment, a partir dels quals s'ha modelitzat el perfil geològic del terreny i caracteritzat geotècnicament les diferents unitats que l'integren.

### 4.1 AFLORAMENTS

L'estudi dels afloraments propers al sector d'estudi ha permès reconèixer el basament.

En aquests afloraments (Il·lustració 6) es pot observar una roca calcària de color gris fosc amb vetes de quars. Presenta molta ples de fracturació i es pot observar en algun tram un aspecte nodulós.



Af-1



Af-2

Il·lustració 5. Aflorament reconegut prop del tram d'estudi del passeig Panoràmic.

L'aflorament Af-1 es situa al mateix passeig Panoràmic, en direcció SSW al sector d'estudi, a uns 57m lineals i a la cota topogràfica de +85.7m (segons el mapa topogràfic d'escala 1:1000 de l'ICGC). L'aflorament Af-2 també es situa al mateix passeig però en direcció oposada, a uns 40m lineals i a la cota topogràfica de +78.0m. Per tant, i tenint en compte que en el sector on s'han dut a terme les prospeccions s'ha detectat el basament a la cota topogràfica de +77.0m podem concloure que el basament té com a mínim una potència de 10,0m.

### 4.2 ESTACIONS GEOMECÀNIQUES – CÀLCUL RMR I GSI

Sobre els afloraments rocosos de major entitat, més representatius i ben preservats, pròxims a l'emplaçament de la futura edificació, s'hi han realitzat estacions geomecàniques.

| Núm. | Estació | Tipus de pla | Direcció | Cabussament |
|------|---------|--------------|----------|-------------|
| 1    | AF-1    | E            | 090      | 35          |
| 2    | AF-1    | F1           | 025      | 10          |
| 3    | AF-1    | F1           | 020      | 32          |
| 4    | AF-1    | F2           | 170      | 89          |
| 5    | AF-1    | F2           | 120      | 88          |
| 6    | AF-1    | F3           | 240      | 85          |
| 7    | AF-1    | F3           | 245      | 89          |
| 8    | AF-1    | F4           | 090      | 88          |
| 9    | AF-1    | F4           | 082      | 45          |
| 10   | AF-2    | E            | 110      | 48          |
| 11   | AF-2    | E            | 135      | 35          |
| 12   | AF-2    | F2           | 170      | 88          |
| 13   | AF-2    | F2           | 185      | 84          |
| 14   | AF-2    | F3           | 240      | 72          |
| 15   | AF-2    | F5           | 220      | 40          |
| 16   | AF-2    | F5           | 224      | 45          |
| 17   | AF-2    | F6           | 185      | 85          |
| 18   | AF-2    | F6           | 180      | 87          |

Taula 11. Plans mesurats, amb la seva direcció i cabussament.

Les característiques usades per a la classificació geomecànica del massís es mostren en l'ANNEX 2. L'emplaçament de les estacions es mostra en el plànol de situació dels reconeixements efectuats, en l'ANNEX 1.

| Paràmetre              | Af-1 i Af-2                       |
|------------------------|-----------------------------------|
| RMR (no corregit)      | 48.8                              |
| GSI                    | 45                                |
| Cohesió (kg/cm2)       | 2,0 - 3,0                         |
| Angle de fregament (°) | 25 - 35                           |
| Excavabilitat          | Calcàries - Molt difícil de ripar |

Taula 12. Resultats més significatius obtinguts segons la classificació geomecànica del massís.

### 4.3 SONDATGES

Els sondatges realitzats han permès reconèixer el terreny en profunditat.

Recobrint la zona d'estudi s'ha identificat, un rebliment format per sorres de color marró amb graves i fragments de blocs de calcàries (unitat R). Aquest rebliment recolza, a partir 2,80m de profunditat, sobre el terreny natural, constituït per roques calcàries i dolomies de color grisós (unitat A), fins a màxima profunditat de prospecció.

No s'ha intersecat el nivell freàtic a la profunditat prospectada.

Les unitats diferenciades en el subsol s'han desenvolupat a l'apartat de modelització geotècnica, i la testificació dels sondatges amb la descripció dels materials identificats durant les prospeccions es presenta en format columna a l'ANNEX 3, al final del present informe.

### 4.4 ASSAIG *IN SITU*

Tal com s'ha esmentat en apartats anteriors, l'execució de les prospeccions ha anat associada a la pràctica d'assaigs estàndard de penetració i a la presa de mostres inalterades.

El registre dels colpejos obtinguts en cada assaig i la naturalesa dels materials recuperats del seu interior s'exposen a continuació:

#### 4.4.1 ASSAIGS ESTÀNDARD DE PENETRACIÓ (SPT)

La profunditat i els valors de colpeig  $N_{SPT}$  obtinguts en cada assaig, així com una breu referència al material recuperat, es descriuen a la taula següent:

| Prospecció | Profunditat (m)* | Colpejos | $N_{SPT}$ | Material  |
|------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| S-1        | 2,80 - 2,85      | R        | R         | calcàries |

(\*) Profunditat de l'assaig respecte l'embocadura de la prospecció.

Taula 13. Resultat dels Assaigs de Penetració Estàndard (SPT)

#### 4.5 ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA (DPSH)

Els penetròmetres realitzats han permès reconèixer el terreny en profunditat des del punt de vista de la seva resistència a la penetració.

Recobrint la zona d'estudi s'ha identificat, un tram molt poc resistent (amb colpejos  $N_{20}$  d'entre 2 i 15 cops), corresponent al rebliment (unitat R). Per sota d'aquest nivell, a partir de 1,4–1,8m de profunditat, s'ha detectat un nivell més resistent (amb colpejos de  $N_{20}$  d'entre 15 cops fins a rebuig), corresponent al terreny natural.

El detall dels del registre de colpejos obtinguts i les gràfiques corresponents es presenten en format de taula i gràfica a l'ANNEX 4, al final del present informe.

#### 4.6 ASSAIGS DE LABORATORI

Les mostres preses al camp s'han dut a un laboratori acreditat per practicar-hi una sèrie d'assaigs de mecànica de sòls. En aquests assaigs, sobre una selecció de les mostres preses al camp, s'han obtingut els següents resultats:

| NÚMERO DE MOSTRA              | m-1  |
|-------------------------------|------|
| SONDATGE                      | Af-2 |
| PROFUNDITAT (m)               |      |
| LONGITUD (m)                  | -    |
| TIPUS DE MOSTRA               | MR   |
| RELACIÓ D'ASSAIGS             |      |
| CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa) | 3.38 |

Taula 14. Resultats dels assaig de laboratori.

Les actes amb el resultats complets dels assaigs de laboratori s'inclouen a l'ANNEX 6, al final del present informe.

### 5 UNITATS GEOTÈCNIQUES

En aquest apartat es defineixen les unitats geotècniques diferenciades al subsol i es determinen les seves propietats geomecàniques.

#### 5.1 UNITAT R

Materials de rebliment que el formen sorres de color marró amb grava i fragments de blocs de calcàries i dolomies. Les grava i fragments presenten una morfologia angular i heteromètriques. De forma dispersa s'observen restes d'origen antròpic a la part més superficial de la unitat.

Es detecta des de la superfície, fins a una profunditat màxima de 2,8m. No es descarta, però, que donada la seva heterogeneïtat presenti puntualment potències majors.

A les taules que es mostren a continuació es resumeixen els resultats dels assaigs de camp practicats directament sobre els materials que integren aquesta unitat:

| ASSAIGS DE CAMP <i>IN SITU</i>     | RESULTAT | OBSERVACIONS |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Valor de Colpeig SPT ( $N_{30}$ )  | 13       |              |
| Valor de Colpeig DPSH ( $N_{20}$ ) | 2-15     |              |

Taula 15. Assaigs de camp realitzats als materials que integren la Unitat R.

#### 5.2 UNITAT A

Basament format per calcàries i dolomies de color gris a gris fosc. Es disposen en capes mètriques, en general, amb diverses famílies de fractures. S'hi observen filons de quars de fins a varis centímetres de gruix. S'interpreta com materials d'edat mesozoica.

Es detecta arreu, per sota del rebliment, a profunditats de 2.8m fins a màxima profunditat de prospecció. Es coneix, a més a més, per dades regionals, que el seu gruix és de l'ordre de centenars de metres.

A les taules que es mostren a continuació es resumeixen els resultats dels assaigs de camp i de laboratori practicats directament sobre els materials que integren aquesta unitat:



| ASSAIGS DE CAMP <i>IN SITU</i>           | RESULTAT | OBSERVACIONS |
|------------------------------------------|----------|--------------|
| Valor de Colpeig SPT (N <sub>30</sub> )  | R        |              |
| Valor de Colpeig DPSH (N <sub>20</sub> ) | R        |              |

Taula 16. Assaigs de camp realitzats als materials que integren la Unitat A.

| ASSAIGS DE LABORATORI         | RESULTATS | OBSERVACIONS |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Càrrega puntual en roca (Mpa) | 3.38      |              |

Taula 17. Assaig de laboratori realitzats als materials que integren la Unitat A.

Des del punt de vista geotècnic, la unitat és assimilable a una roca dura a molt dura amb un grau d'alteració que en profunditat ràpidament és de III o inferior.

## 6 HIDROGEOLOGIA I CONDICIONANTS DEL TERRENY

### 6.1 HIDROGEOLOGIA

Durant els treballs de camp no es va detectar la presència d'aigua freàtica en el subsol del terreny estudiat, en cap prospecció, ni tampoc surgències, gotejos ni humitats en els talussos reconeguts als voltants de l'emplaçament.

### 6.2 AGRESSIVITAT DEL SÒL

Per criteris geològics, principalment per consideracions relatives a la mineralogia dels materials diferenciats en el subsol, es descarta l'existència de problemes d'agressivitat al formigó per causes d'acidesa del terreny, segons el Codi Estructural (RD 470/2021 de 29 de juny de 2021).

Les analítiques realitzades sobre mostres de terreny indiquen que aquest no conté sulfats solubles que puguin resultar agressius al formigó, segons el Codi Estructural (RD 470/2021 de 29 de juny de 2021).

### 6.3 CLASSE D'EXPOSICIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL

D'acord amb el Codi Estructural (RD 470/2021 de 29 de juny de 2021), i tenint en compte que:

- No s'ha detectat aigua freàtica
- El terreny no és agressiu al formigó

Cal contemplar un formigó adequat per a una classe d'exposició **XC2 (entorn humit, amb risc de corrosió per carbonatació)** per als elements de formigó estructural enterrats o en contacte amb el terreny.


### 6.4 EXPANSIBILITAT I COL·LAPSE

Els materials descrits no presenten indicis d'expansibilitat o col·lapse.

## 7 FONAMENTACIÓ

### 7.1 INTERACCIÓ TERRENY - ESTRUCTURA

Al subsol existeix el basament regional carbonàtic (unitat A), que aflora en superfície al costat de muntanya del carrer. A la zona exterior es troba recobert per un gruix de l'ordre de fins a 3-4m de rebliments producte de la construcció del carrer (unitat R). Aquesta disposició es pot observar al perfil geològic, que es mostra ampliat a l'ANNEX 5.



Il·lustració 6. Perfil geològic.

Donada la disposició de les unitats geotècniques diferenciades, i les seves característiques, es recomana el disseny d'una fonamentació superficial amb sabates encastades a la unitat A.

En relació al modelat del terreny per a fonaments, s'ha considerat el perfil i els paràmetre geotècnics que es resumeixen a la següent taula:

| UNITAT | Z INICIAL (m) | DENSITAT APARENT (g/cm³) | SPT mig | RMR |
|--------|---------------|--------------------------|---------|-----|
| R      | 0             | 1,8                      | 10      | -   |
| A      | 2.8           | 2,1                      | 35      | 48  |

Taula 18. Perfil tipus del terreny utilitzat pel càlcul de la fonamentació amb els seus paràmetres geotècnics.

Els valors utilitzats s'han seleccionat d'acord amb els resultats dels assaigs de camp i laboratori, i tenint en compte rangs de valors proposats en la bibliografia tècnica existent. El resultat s'ha afinat tenint en compte la pròpia experiència en aquests tipus de materials.

### 7.2 SABATES I POUS ENCASTATS A LA UNITAT A

Per tal de determinar la pressió admissible del nivell de recolzament cal considerar, individualment, els següents dos factors:

- La resistència del terreny al trencament.
- Els possibles assentaments que puguin no ser assumits per l'estructura.

El càlcul de la resistència a ruptura del terreny s'ha dut a terme mitjançant el mètode de Serrano i Olalla (2001). Aquest mètode és vàlid per als casos en què el medi és homogeni i isòtrop; és a dir, per casos en què es troba la roca intacta, existeixen diverses discontinuïtats (més de dos) o bé el massís es troba fracturat.

L'expressió que proporciona la càrrega d'enfonsament és:

$$P_h = \beta \cdot (N_\beta - \xi)$$

on:

$N_\beta$  és funció de la inclinació del terreny, la inclinació de les càrregues i de la sobrecàrrega externa. Per càrregues verticals, terreny horitzontal i càrrega externa menyspreable,  $N_\beta=5$ .

$$\beta = \frac{mq_u}{8} = \frac{m_i q_u}{8} \exp \frac{RMR - 100}{28}$$

i

$$\xi = \frac{8s}{m^2} = \frac{8}{m_i^2} \exp \frac{RMR - 100}{25,2}$$

$q_u$  és el valor de resistència a compressió simple de la matriu rocosa,  
 $m_i$  és funció del tipus de roca  
 $m$  s'obtenen a partir del criteri de Hoek i Brown, segons el tipus de massís:

per a massissos rocosos sense alterar i no afectats per voladures,

$$m = m_i \exp \frac{RMR - 100}{28} \quad s = \exp \frac{RMR - 100}{9}$$

per a massissos rocosos de mala qualitat,

$$m = m_i \exp \frac{GSI - 100}{28} \quad s = \exp \frac{GSI - 100}{9}$$

El factor de seguretat en massissos rocosos és producte de dos factors:

$$F = F_p * F_m$$

El factor  $F_p$  té en compte les variacions estadístiques dels paràmetres de la roca.

El factor  $F_m$  considera la ruptura per fragilitat.

Per tal de fer una estimació d'assentaments, segons el mètode elàstic, s'usa la formulació proposada per Serafín i Pereira, 1983.

$$E = 10 \exp \frac{RMR - 10}{40}, \text{ en GPa}$$

| PARÀMETRES                                                                                             | Af-1 i Af-2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RMR                                                                                                    | 48.8        |
| GSI                                                                                                    | 45          |
| E (kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                | 62493.3     |
| FS (inclòs)                                                                                            | 30          |
| $\sigma_{ad}$ (kg/cm <sup>2</sup> ). Per a massissos rocosos sense alterar i no afectats per voladures | 12.5        |
| $\sigma_{ad}$ (en kg/cm <sup>2</sup> ). Per a massís rocós alterat de mala qualitat                    | 14.0        |

Taula 19. Taula-Resum dels resultats de tensió admissible obtinguts.

L'ordre de magnitud dels valors calculats és superior al necessari considerant les càrregues que es preveu transmeti l'estructura projectada i que haurà d'assumir el terreny. A més, tenint en compte que la fonamentació serà superficial i de dimensions petites, i per tant més sensible a les heterogeneïtats del massís, es creu raonable i suficient dimensionar les sabates o pous per no transmetre al terreny tensions superiors a:

$$\sigma_{ad} = 4,0 \text{kp/cm}^2.$$

Els assentaments previsibles que es generarien en aquestes condicions no superarien els 2,5cm, assentament màxim absolut admissible per estructures com les previstes. *És important garantir que tota la fonamentació encasta a la unitat escollida.*

## 8 EXCAVABILITAT I ESTABILITAT

El buidat implícit a l'execució dels talussos i a l'obertura de les estructures de fonamentació comportarà l'excavació de les diferents unitats identificades en el subsol.

Es preveu que la unitat R serà excavable amb maquinària convencional (retroexcavadora de potència mitjana). Pel que fa al substrat (unitat A), segons la interpretació de les mesures de camp (ANNEX 2), caldrà emprar mètodes més energètics, propis d'excavació en roca (martell picador o inclús voladura). En relació a la ripabilitat, les característiques de la maquinària a emprar es poden veure a la Taula 20.

| Ripabilitat                    | Calcàries<br>Molt difícil de ripar. |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Potència de la maquinària (CV) | 385 – 270                           |
| Potencia de la maquinària (KW) | 290 – 200                           |

Taula 20. Característiques de la maquinaria pel substrat Unitat A.

Es considera que els talussos provisionals que es generin en **fase d'execució** caldrà deixar-los amb una relació V2:H1 quan s'excavin en la unitat R. Respecte al substrat rocós (unitat A) es considera que els talussos que s'hi excavin romandran verticals i estables a curt termini. Tot i això, a llarg termini caldrà protegir-los amb murs de contenció o reduir-ne el pendent, per evitar que l'alteració del terreny provoqui inestabilitats, i es recomana que sigui objecte d'un estudi específic.

En relació a l'estabilitat del vessant, caldrà dimensionar els murs segons els paràmetres que es faciliten a continuació (paràmetres efectius), assegurant que encasten en la unitat de fonamentació i que disposen d'un drenatge efectiu que impedeixi la saturació dels materials que contenen:

|          | Cohesió efectiva (kg/cm <sup>2</sup> ) | Densitat aparent (T/m <sup>3</sup> ) | Angle de fregament intern efectiu (°) |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| UNITAT R | 0,0                                    | 2,0                                  | 30                                    |
| UNITAT A | 1,0                                    | 2,5                                  | 28                                    |

Taula 21. Paràmetres geotècnics efectius.

Els valors proposats s'han seleccionat atenent a les dades preses en estacions geomecàniques i als rangs de valors proposats en la bibliografia tècnica existent, tenint en compte la pròpia experiència en aquests tipus de materials.

En cas que es preveiessin desmunts d'importància, es recomana la realització d'un estudi específic que contempli aquesta possibilitat.



## 8.1 CÀLCUL DE L'ESTABILITAT DEL VESSANT MITJANÇANT EL MÈTODE DE L'EQUILIBRI LÍMIT.

La modelització s'ha realitzat amb l'ajuda de programari d'anàlisi bi-dimensional que permet modelar un talús tenint en compte les propietats dels materials, esforços, geometria, possibles superfícies de ruptura, les condicions de drenatge i diferents mètodes d'anàlisi d'estabilitat. També té la possibilitat d'incloure al càlcul esforços o càrregues en qualsevol punt o sector del talús.

El model s'ha elaborat amb els paràmetres indicats a la Taula 21.


La profunditat i disposició de les diferents unitats s'ha determinat en base als treballs de camp realitzats i a la seva interpretació, explicats en altres punts del present informe.

El programa facilita un coeficient de seguretat,  $F$ , per cada pla de trencament possible analitzat. Per a talussos no permanents (metaestables) es requereix un coeficient de seguretat de  $F > 1$ , mentre que per a talussos permanents, com és el cas que ens ocupa, es requereix un coeficient de seguretat de  $F = 1,8$  o superior. La resolució del mètode de l'equilibri límit s'ha dut a terme mitjançant la fórmula de Morgenstern-Price.

S'ha modelitzat una secció seguint la línia de màxim pendent (amb direcció SSE), des de la part alta del carrer a la part inferior. El perfil de la secció modelitzada s'ha elaborat amb l'escala 1:1.000 disponible a l'ICGC.


Per presentar l'escenari de projecte s'ha incorporat càrregues puntuals de 400KN/m (40Tn/m lineal de secció, equivalent a una tensió transmesa de 4kg/cm<sup>2</sup>) equivalents a les sabates, aplicades a la superfície de la unitat A.

En la situació actual (Il·lustració 7) el model indica que existeix una zona clarament inestable on es troba la vorera exterior del carrer. La resta del carrer es manté amb estabilitat precària, que millora cap a la muntanya.



Il·lustració 7. Perfil analitzat, cercles de trencament i factor de seguretat en la situació actual.

Amb la construcció d'un mur encastat a la unitat A s'aconsegueix estabilitzar la zona inestable, amb factor de seguretat de  $FS > 3$ .



Il·lustració 8. Perfil analitzat en una situació de projecte amb un mur encastat a la unitat A.

Els resultats de la modelització mostren que la construcció d'un mur encastat a la unitat A seria estable en front a trencaments rotacionals.

L'estudi avalua la possibilitat d'un trencament rotacional que englobi els fonaments. No s'ha tingut en compte en les conclusions les petites inestabilitats superficials. Es recomana protegir els talussos superficials, per evitar petites caigudes de blocs i inestabilitats locals.

Cal tenir en compte que l'estudi efectuat està encaminat a determinar l'estabilitat general del vessant. El càlcul definitiu dels murs de contenció o ancoratges l'haurà de fer l'encarregat del dimensionat de l'estructura de l'edifici.

## 9 ACCIONS SÍSMIQUES

Segons la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02, de 11 d'Octubre de 2002, el terme municipal de Castelldefels es pot considerar una acceleració sísmica bàsica de  $0,04 \cdot g$ , que per construccions de normal importància amb un període de vida de 50 anys i un valor del coeficient de contribució  $K=1$ , resulta un valor d'acceleració sísmica de càlcul, tenint en compte el coeficient C del terreny, de  $a_c = 0,03 \cdot g$ .

El coeficient C del terreny d'acord amb la mateixa Norma NCSE-02, té en compte la velocitat de propagació de les ones sísmiques pel terreny. Per aquest motiu, es classifiquen els primers 30m de subsol en funció de la seva densitat, la qual cosa permet obtenir el coeficient C mig.

| Tipus terreny | Descripció                                                                                              | Coeficient C |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I             | Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens.<br>VS > 750 m/s                                       | 1,0          |
| II            | Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs.<br>750 m/s > VS > 400 m/s                  | 1,3          |
| III           | Sòl granular de compacitat mitjana o cohesiu de consistència ferma a molt ferma. 400 m/s > VS > 200 m/s | 1,6          |
| IV            | Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou.<br>VS < 200 m/s                                                   | 2,0          |

Taula 22. Classificació del terreny segons el coeficient C.

| Coeficient sísmic<br>Segons NCSE-02 | Tipus de terreny |              |               |              | Gruix (m) |
|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
|                                     | I (C = 1.0)      | II (C = 1.3) | III (C = 1.6) | IV (C = 2.0) |           |
| Unitat R                            |                  |              |               | X            | 2,8       |
| Unitat A                            | X                |              |               |              | >27.2     |

Taula 23. Gruix segons la propagació de le soncs sísmiques en el terreny (coeficient C).

Per tot això, i segons la norma NCSE-02, el coeficient C mig del sòl ha de ser  $C=1,09$ .

Al ser els valors de l'acceleració sísmica bàsica inferiors a  $0,08 \cdot g$  **no són d'aplicació les previsions de la Norma Sismoresistent**, sempre que els pòrtics de la construcció estiguin ben travats entre si en totes les direccions.

## ANNEXOS


### ANNEX 1. PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT



11 de març de 2025

Emplaçament

## ANNEX 2. ESTACIONS GEOMECÀNIQUES



[illegible]

**Observacions:**

(\*) Cal marcar les caselles amb "1"

## CARACTERITZACIÓ DEL MASSÍS ROCÓS PER ESTIMAR LA RESISTÈNCIA

### ÍNDICE GSI (Geological Strenght Index)

(Hoek, 1994 i Hoek et al., 1995)

| Estructura                      |                                                          | Condició del front | MOLT BONA (MB)<br>Superfícies molt<br>rugoses sense<br>alterar | BONA (B)<br>Superfícies rugoses<br>lleugerament<br>alterades amb<br>pàtines | MITJANA (M)<br>Superfícies suaus<br>moderadament<br>alterades | POBRA (P)<br>Superfícies de cisalla<br>molt alterades | MOLT POBRA (MP)<br>Superfícies de cisalla<br>molt alterades amb<br>reompliments<br>d'argiles |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BLOCS REGULARS (BR)</b>      | Massís<br>no alterat. Blocs cúbics sense<br>reompliments |                    | 80                                                             |                                                                             |                                                               |                                                       |                                                                                              |
| <b>BLOCS IRREGULARS (BI)</b>    | Massís<br>rocós parcialment alterat                      |                    | 70                                                             | 60                                                                          |                                                               |                                                       |                                                                                              |
| <b>BLOCS I CAPES (BC)</b>       | Massís<br>alterat, plegat i fracturat                    |                    |                                                                | 50                                                                          | 40                                                            |                                                       |                                                                                              |
| <b>FRACTURACIÓ INTENSA (FI)</b> | Massís molt fracturat format per<br>blocs amb fins       |                    |                                                                |                                                                             |                                                               | 20                                                    |                                                                                              |
|                                 |                                                          |                    |                                                                |                                                                             |                                                               |                                                       | 20                                                                                           |
|                                 |                                                          |                    |                                                                |                                                                             |                                                               |                                                       | 10                                                                                           |


|                          |    |
|--------------------------|----|
| Valor mig de l'Index GSI | 45 |
|--------------------------|----|

## ESTIMACIÓ APROXIMADA I CLASSIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SIMPLE DE SÒLS I ROQUES A PARTIR D'ÍNDEX DE CAMP

(ISRM, 1981)

| Classe | Descripció         | Identificació de camp                                | Q <sub>u</sub> |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| S1     | Argila molt tova   | El puny hi penetra diversos cm fàcilment             | < 0,25         |
| S2     | Argila dèbil       | El dit hi penetra diversos cm fàcilment              | 0,25-0,5       |
| S3     | Argila ferma       | Cal una petita pressió per clavar-hi el dit          | 0,5-1          |
| S4     | Argila rígida      | Cal una forta pressió per clavar-hi el dit           | 1-2,5          |
| S5     | Argila molt rígida | Es pot marcar amb l'ungla amb certa pressió          | 2,5-5          |
| S6     | Argila dura        | Es marca amb dificultat al pressionar amb l'ungla    | >5             |
| R0     | Roca extrem tova   | Es pot marcar amb l'ungla                            | 2,5-10         |
| R1     | Roca molt tova     | Es talla fàcilment amb navalla                       | 10-50          |
| R2     | Roca tova          | Es talla amb dificultat amb navalla                  | 50-250         |
| R3     | Roca mod. dura     | Navalla no la talla. Trencar amb cop fort de martell | 250-500        |
| R4     | Roca dura          | Cal més d'un cop de martell per trencar-la           | 500-1000       |
| R5     | Roca molt dura     | Calen molts cops de martell per trencar-la           | 1000-2500      |
| R6     | Roca extrem. dura  | En picar amb le martell només surten trossets        | >2500          |

|                |     |                    |
|----------------|-----|--------------------|
| Valor de $Q_u$ | 600 | kg/cm <sup>2</sup> |
|----------------|-----|--------------------|



RMR 48.83

CORRECCIÓ PER L'ORIENTACIÓ DE LES DISCONTINUITATS (EN CIMENTACIONS)

CLASSIFICACIÓ GEOMECÀNICA RMR  
(Bienawski, 1989)

**Classificació:**

**Caractéristiques géoténiques:**

REFERÈNCIA: 241120Z

ESTUDI GEOTÈCNIC  
PASSEIG PANORÀMIC | CASTELLDEFELS (BAIX LLOBREGAT)



OBTENCIÓ DEL MÒDUL DE DEFORMACIÓ ELÀSTIC (E)

$E = 10^{((RMR - 10) / 40)}$  (Gpa)

Serafin i Pereira, 1983:

E = 62493.28199 kg/cm²

E = 2 \* (RMR - 100) (GPa)

Bieniawsky, 1978:

E = -163333.3333 kg/cm²

RMR = 41.83 (corregit)

FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL EN ROCA (PER A MEDIS ROCOSOS HOMOGENIS I ISÒTROP)  
(Serrano i Olalla, 2001)

$\sigma = (m * (Q_u / 8)) * (5 - ((8 * s) / (m ^ 2)))$   
 $\sigma_{ad} = \sigma / FS$

PER A MASSISSOS ROCOSOS SENSE ALTERAR I NO AFECTATS PER VOLADURES

$\sigma = 374.8393449$  kg/cm²  
 $\sigma_{ad} = 12.49464483$  kg/cm²


PER A MASSISSOS ROCOSOS ALTERATS O AFECTATS PER VOLADURE

$\sigma = 46.77399584$  kg/cm²  
 $\sigma_{ad} = 1.559133195$  kg/cm²

PER A MASSISSOS ROCOSOS ALTERATS DE MALA QUALITAT

$\sigma = 419.5820105$  kg/cm²  
 $\sigma_{ad} = 13.98606702$  kg/cm²

OBTENCIÓ DE FS PER A PROBABILITAT DE TRENCAMENT < 10<sup>-4</sup>



FS = (Fp \* Fm)

FS = 30

Segons gràfic,

Fp = 30

per qu 60  
i RMR 41.83

Fm = 1

- Es considera:
- Terreny horitzonta
  - Càrregues vertical
  - Sense sobrecàrregues externe

OBTENCIÓ DE CONSTANTS (PER A MEDIS ROCOSOS HOMOGENIS I ISÒTROP)  
(Hoek i Brown, 1980)

PER A MASSISSOS ROCOSOS SENSE ALTERAR I NO AFECTATS PER VOLADURES \*

m = 1.002062714  
s = 0.001560166

m = mi \* EXP ((RMR - 100) / 28)  
s = EXP ((RMR - 100) / 9)

PER A MASSISSOS ROCOSOS ALTERATS O AFECTATS PER VOLADURE \*

m = 0.12551621  
s = 6.16249E-05

m = mi \* EXP ((RMR - 100) / 14)  
s = EXP ((RMR - 100) / 6)

PER A MASSISSOS ROCOSOS ALTERATS DE MALA QUALITAT \*

m = 1.12204827  
s = 0.002218085

m = mi \* EXP ((GSI - 100) / 28)  
s = EXP ((GSI - 100) / 9)

(\*) segons la constant mi, en funció del tipus de roca, veure quadre següent

OBTENCIÓ DE VALORS DE mi PER A LA MATRIU ROCOSA  
(Hoek i Brown, 1997)

| Tipus de roca                    | mi                      |
|----------------------------------|-------------------------|
| Sedimentàries clàstiques         | Conglomerat 22*         |
|                                  | Gres 19                 |
|                                  | Limolita 9              |
|                                  | Lutita 4                |
|                                  | Grauvaca 18*            |
| Sedimentàries no clàstiques      | Calcària margosa 7      |
|                                  | Bretxa calcària 20*     |
|                                  | Calcària esparítica 10* |
|                                  | Calcària micrítica 8    |
|                                  | Guix 16                 |
|                                  | Anhidrita 13            |
|                                  | Marbre 9                |
| Metamòrfiques                    | Quarsita 24             |
|                                  | Migmatita 30*           |
|                                  | Amfibolita 27           |
|                                  | Milonita 6*             |
|                                  | Gneiss 33               |
|                                  | Esquist 5               |
|                                  | Filita 10*              |
|                                  | Pissarra 9              |
|                                  | Granit 33               |
|                                  | Riolita 16*             |
| Ígnies                           | Granodiorita 30*        |
|                                  | Dacita 17*              |
|                                  | Diorita 28*             |
|                                  | Andesita 19             |
|                                  | Gabre 27                |
|                                  | Basalt 17*              |
|                                  | Aglomerat 20*           |
| Ígnies extrusives piroclàstiques | Bretxa calcària 18*     |
|                                  | Toba 15*                |

mi = 8

(\*) Valors estimats

ANNEX 3. COLUMNES DE TESTIFICACIÓ DELS SONDATGES

| Cotes<br>(m) | Nivell Aigua | Litologia | Descripció del terreny                                                                                                                                  | assaigs<br><i>in situ</i> |      |         |   | 11 de març de 2025<br>Sondeig test. continu <b>S-1</b><br>Situació segons plànol      |
|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              |           |                                                                                                                                                         | SPT                       | M.I. | Colpeig | N |                                                                                       |
| 1,0          |              |           | Sorres de color marró amb graves i fragments de blocs de calcàries i dolomies.<br>S'hi observen restes d'antròpics, sobretot a la part més superficial. |                           |      |         |   |    |
| 2,0          |              |           | A partir d'1m de profunditat apareixen blocs de calcària i dolomia entre nivells de sorres.                                                             |                           |      |         |   |                                                                                       |
| 3,0          | 2,8          |           | Basament format per calcàries i dolomies.<br>Es disposen en capes mètriques, en general, amb diverses famílies de fractures.                            |                           |      | R       | R |   |
| 4,0          |              |           | Fi del sondeig a 3,6m.                                                                                                                                  |                           |      |         |   |                                                                                       |
| 5,0          |              |           |                                                                                                                                                         |                           |      |         |   |  |
| 6,0          |              |           |                                                                                                                                                         |                           |      |         |   |                                                                                       |
| 7,0          |              |           |                                                                                                                                                         |                           |      |         |   |                                                                                       |
| 8,0          |              |           |                                                                                                                                                         |                           |      |         |   |                                                                                       |
| 9,0          |              |           |                                                                                                                                                         |                           |      |         |   |                                                                                       |


ANNEX 4.

ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA CONTÍNUA  
(DPSH)

REFERÈNCIA: 241120Z  
DATA: 11/03/2025  
PENETRÒMETRE: P-1  
FULL: 1/1

| Profunditat | Colpeig |
|-------------|---------|
| -0.2        | 5       |
| -0.4        | 9       |
| -0.6        | 6       |
| -0.8        | 6       |
| -1.0        | 7       |
| -1.2        | 8       |
| -1.4        | 5       |
| -1.6        | 15      |
| -1.8        | 17      |
| -2.0        | 48      |
| -2.2        | 100     |
| -2.4        |         |
| -2.6        |         |
| -2.8        |         |
| -3.0        |         |
| -3.2        |         |
| -3.4        |         |
| -3.6        |         |
| -3.8        |         |
| -4.0        |         |
| -4.2        |         |
| -4.4        |         |
| -4.6        |         |
| -4.8        |         |
| -5.0        |         |
| -5.2        |         |
| -5.4        |         |
| -5.6        |         |
| -5.8        |         |
| -6.0        |         |
| -6.2        |         |
| -6.4        |         |
| -6.6        |         |
| -6.8        |         |
| -7.0        |         |
| -7.2        |         |
| -7.4        |         |
| -7.6        |         |
| -7.8        |         |
| -8.0        |         |

Cota: 78.8  
Nivell Freàtic: No detectat  
Observacions:






REFERÈNCIA: 241120Z  
DATA: 11/03/2025  
PENETRÒMETRE: P-2  
FULL: 1/1



| Profunditat | Colpeig |
|-------------|---------|
| -0.2        | 2       |
| -0.4        | 5       |
| -0.6        | 9       |
| -0.8        | 15      |
| -1.0        | 11      |
| -1.2        | 8       |
| -1.4        | 6       |
| -1.6        | 9       |
| -1.8        | 15      |
| -2.0        | 18      |
| -2.2        | 24      |
| -2.4        | 32      |
| -2.6        | 100     |
| -2.8        |         |
| -3.0        |         |
| -3.2        |         |
| -3.4        |         |
| -3.6        |         |
| -3.8        |         |
| -4.0        |         |
| -4.2        |         |
| -4.4        |         |
| -4.6        |         |
| -4.8        |         |
| -5.0        |         |
| -5.2        |         |
| -5.4        |         |
| -5.6        |         |
| -5.8        |         |
| -6.0        |         |
| -6.2        |         |
| -6.4        |         |
| -6.6        |         |
| -6.8        |         |
| -7.0        |         |
| -7.2        |         |
| -7.4        |         |
| -7.6        |         |
| -7.8        |         |
| -8.0        |         |




Cota: 84  
Nivell Freàtic: No detectat  
Observacions:

REFERÈNCIA: 241120Z  
DATA: 11/03/2025  
PENETRÒMETRE: P-3  
FULL: 1/1




| Profunditat | Colpeig |
|-------------|---------|
| -0.2        | 3       |
| -0.4        | 6       |
| -0.6        | 6       |
| -0.8        | 4       |
| -1.0        | 7       |
| -1.2        | 7       |
| -1.4        | 8       |
| -1.6        | 93      |
| -1.8        | 100     |
| -2.0        |         |
| -2.2        |         |
| -2.4        |         |
| -2.6        |         |
| -2.8        |         |
| -3.0        |         |
| -3.2        |         |
| -3.4        |         |
| -3.6        |         |
| -3.8        |         |
| -4.0        |         |
| -4.2        |         |
| -4.4        |         |
| -4.6        |         |
| -4.8        |         |
| -5.0        |         |
| -5.2        |         |
| -5.4        |         |
| -5.6        |         |
| -5.8        |         |
| -6.0        |         |
| -6.2        |         |
| -6.4        |         |
| -6.6        |         |
| -6.8        |         |
| -7.0        |         |
| -7.2        |         |
| -7.4        |         |
| -7.6        |         |
| -7.8        |         |
| -8.0        |         |




Cota: 84  
Nivell Freàtic: No detectat  
Observacions:

ANNEX 5.      PERFILS GEOLÒGICS



11 de març de 2025  
Tall geològic **B i C**



El dibuix s'ha fet a partir de la informació geològica i geotècnica obtinguda, i partint de la informació topogràfica disponible. Les distàncies i cotes són aproximades. La profunditat i morfologia dels contactes és interpretada.

ANNEX 6.      ACTES DE RESULTATS DELS ASSAIGS DE LABORATORI



INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:  
ACTES DE RESULTATS

INFORME LABORATORI: **L-25-1107**

PETICIONARI: SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, slp  
NIF: B-65004970  
ADREÇA: C. Taxdirt, 43 baixos 08025 BARCELONA

TREBALL/OBRA: 241120Z  
SITUACIÓ: Pg. Panoràmic i c. Garcia Lorca  
MUNICIPI: CASTELLDEFELS

Els resultats d'aquest informe es refereixen exclusivament a les mostres assajades al nostre laboratori, d'acord amb les condicions de les normes que es citen. La reproducció del document s'autoritza només amb la conformitat del laboratori.

MOSTRES ASSAJADES:

Data recepció : 13/3/2025 Inici Assaigs : 13/3/2025 Final Assaigs : 19/3/2025

| ASSAIG                          | Norma                       |                 | Identificació de la mostra |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Humitat natural                 | UNE-EN ISO                  | 17892-1:2015    |                            |
| Densitat aparent                | UNE-EN ISO                  | 17892-2:2015    |                            |
| Densitat de les partícules      | UNE-EN ISO                  | 17892-3:2018    |                            |
| Contingut en fins Ø < 0,08 mm   | UNE-EN ISO                  | 17892-4:2019    |                            |
| Granulometria per tamisat       | UNE-EN ISO                  | 17892-4:2019    | m-2                        |
| Límits d'Atterberg              | UNE-EN ISO                  | 17892-12:2019   | m-2                        |
| Compressió no confinada sòls    | UNE-EN-ISO                  | 17892-7:2019    |                            |
| Compressió uniaxial roca        | UNE                         | 22950-1:1990    |                            |
| Càrrega puntual en roca         | UNE                         | 22950-5:1996    | m-1                        |
| Tall Directe                    | UU<br>CU<br>CD              | UNE 103401:1998 |                            |
| Consolidació en Edòmetre        | UNE                         | 103405:1994     |                            |
| Expansivitat Assaig Lambe       | UNE                         | 103600:1996     |                            |
| Pressió màxima d'inflament      | UNE                         | 103602:1996     |                            |
| Assaig de col·lapse             | NLT 254/99, UNE 103406:2006 |                 |                            |
| Inflament lliure                | UNE                         | 103601:1996     |                            |
| Contingut en carbonats          | UNE                         | 103200:2021     |                            |
| Quantitatiu en sulfats solubles | UNE                         | 103201:2019     |                            |
| Qualitatiu en sulfats solubles  | UNE                         | 103202:2019     | m-2                        |
| Contingut en matèria orgànica   | UNE                         | 103204:2019     |                            |
| Contingut en guixos             | NLT 115/99, UNE 103206:2019 |                 |                            |
| Contingut en sals solubles      | NLT 114/99, UNE 103205:2019 |                 |                            |
| Agressivitat sòl al Sulfats     | UNE                         | 83963:2008      |                            |
| formigó Acidesa B-G             | UNE-EN ISO                  | 16502:2015      |                            |
| Agressivitat aigua al formigó   | CODIGO ESTRUCTURAL          |                 |                            |

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts  
Observacions: -

Aquest informe consta de 7 pàgines, inclosa la present.



TAULA RESUM DE RESULTATS

Informe laboratori: L-25-1107  
Client: SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, slp  
Treball/obra: 241120Z  
Situació: Pg. Panoràmic i c. Garcia Lorca  
Municipi: CASTELLDEFELS


| Número de mostra  | m-1        | m-2  |  |  |  |  |
|-------------------|------------|------|--|--|--|--|
| Referència client | -          | -    |  |  |  |  |
| Sondeig           | Aflorament | S-1  |  |  |  |  |
| Tipus de mostra   | MR         | SPT  |  |  |  |  |
| Profunditat (m)   | -          | 2,20 |  |  |  |  |
| Longitud (m)      | -          | 0,60 |  |  |  |  |

| RELACIÓ D'ASSAIGS                       |                                      |      |         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|---------|--|--|--|
| HUMITAT NATURAL (%)                     |                                      |      |         |  |  |  |
| DENSITAT (gr/cm3)                       | Aparent                              |      |         |  |  |  |
|                                         | Seca                                 |      |         |  |  |  |
| DENSITAT PART. SÒLIDES (gr/cm³)         |                                      |      |         |  |  |  |
| GRANULOMETRIA PER TAMISAT               | %Passa #5 UNE                        |      | 77,9    |  |  |  |
|                                         | %Passa #2 UNE                        |      | 66,4    |  |  |  |
|                                         | %Passa #0,4 UNE                      |      | 54,8    |  |  |  |
|                                         | %Passa #0,08 UNE                     |      | 34,7    |  |  |  |
| LÍMITS D'ATTERBERG                      | L. Líquid                            |      | 19      |  |  |  |
|                                         | L. Plàstic                           |      | 17      |  |  |  |
|                                         | Índex plasticitat                    |      | 2       |  |  |  |
| CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.                  |                                      |      | SM      |  |  |  |
| COMPRESSIÓ NO CONFINADA                 | Resistència (kPa)                    |      |         |  |  |  |
|                                         | Deformació (%)                       |      |         |  |  |  |
| TALL DIRECTE                            | Cohesió (Kg/cm²)                     |      |         |  |  |  |
|                                         | Angle de fregament intern (°)        |      |         |  |  |  |
| EDÒMETRE                                | Ind. Porus inicial (e <sub>0</sub> ) |      |         |  |  |  |
|                                         | Ind. Porus final (e <sub>f</sub> )   |      |         |  |  |  |
| PRESSIÓ MÀXIMA D'INFLAMENT              | Pressió d'inflament (kg/cm²)         |      |         |  |  |  |
|                                         | Inflament en descàrrega (%)          |      |         |  |  |  |
| LAMBE                                   | Ind. Inf. (MPa)                      |      |         |  |  |  |
|                                         | C. Pot. Volum (%)                    |      |         |  |  |  |
|                                         | Classificació                        |      |         |  |  |  |
| COLAPSE                                 | Ind de colapse (%)                   |      |         |  |  |  |
|                                         | Pot. por. Colapse (%)                |      |         |  |  |  |
| COMPRESSIÓ UNIAXIAL EN ROCA             | Resistència (MPa)                    |      |         |  |  |  |
|                                         | Mòdul de Young (MPa)                 |      |         |  |  |  |
|                                         | Coefficient de Poisson               |      |         |  |  |  |
| CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (MPa)           |                                      | 3,38 |         |  |  |  |
| BRASILER                                | Resistència (MPa)                    |      |         |  |  |  |
| SULFATS                                 | SO <sub>3</sub> (%)                  |      | negatiu |  |  |  |
|                                         | SO <sub>4</sub> (%)                  |      | negatiu |  |  |  |
| AGRESSIVITAT DEL SÒL AL FORMIGÓ         | SO <sub>x</sub> (mg/kg)              |      | negatiu |  |  |  |
|                                         | Acidesa B-G (ml/kg)                  |      |         |  |  |  |
|                                         | CLASSIFICACIÓ                        |      | N.A.    |  |  |  |
| MATÈRIA ORGÀNICA (%)                    |                                      |      |         |  |  |  |
| SALS SOLUBLES (%)                       |                                      |      |         |  |  |  |
| GUIXOS (%)                              |                                      |      |         |  |  |  |
| CARBONATS (%CaCO <sub>3</sub> )         |                                      |      |         |  |  |  |
| AGRESSIVITAT AIGUA (Código Estructural) |                                      |      |         |  |  |  |



|                     |                                      |                  |                 |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| Informe laboratori: | L-25-1107                            | Mostra:          | L-25-1107 / m-2 |
| Client:             | SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, slp | Sondeig/cata:    | S-1             |
| Treball/obra:       | 241120Z                              | Tipus:           | SPT             |
| Situació:           | Pg. Panoràmic i c. Garcia Lorca      | Profunditat (m): | 2,20            |
| Municipi:           | CASTELLDEFELS                        | Longitud (m):    | 0,60            |

Recepció: 13/3/2025      Inici assaig: 13/3/2025      Final assaig: 19/3/2025



|                         |       |                   |      |                           |      |                    |       |
|-------------------------|-------|-------------------|------|---------------------------|------|--------------------|-------|
| M: Massa total seca (g) | 523,2 | Massa > 20 mm (g) | 38,5 | Massa entre 20 i 5 mm (g) | 76,9 | Fracció < 5 mm (g) | 135,1 |
|-------------------------|-------|-------------------|------|---------------------------|------|--------------------|-------|

|                       |       |       |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø Tamis (mm)          | 100   | 63    | 40    | 25   | 20   | 12,5 | 10   | 6,3   | 5     | 2     | 1,25  | 0,4   | 0,16  | 0,08  |
| Retingut tamisos (g)  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 29,6 | 8,9  | 10,9 | 13,0 | 39,0  | 14,0  | 60,4  | 15,9  | 44,7  | 29,0  | 76,2  |
| Retingut acumulat (g) | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 29,6 | 38,5 | 49,4 | 62,4 | 101,5 | 115,4 | 175,8 | 191,8 | 236,5 | 265,5 | 341,6 |
| % PASSA               | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,3 | 92,6 | 90,6 | 88,1 | 80,6  | 77,9  | 66,4  | 63,3  | 54,8  | 49,3  | 34,7  |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| CLASSIFICACIÓ<br>UNE-EN ISO 14688-1 |    |
| % GRAVES                            | 34 |
| % SORRES                            | 31 |
| % < 0,080 mm                        | 35 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| CLASSIFICACIÓ<br>ASTM-D 2487 (U.S.C.S.) |    |
| % GRAVES                                | 22 |
| % SORRES                                | 43 |
| % < 0,080 mm                            | 35 |

|                              |      |      |     |     |    |    |
|------------------------------|------|------|-----|-----|----|----|
| PARÀMETRES<br>GRANULOMÈTRICS | D60  | D50  | D30 | D10 | Cu | Cc |
|                              | 0,80 | 0,18 |     |     |    |    |

COEFICIENT D'UNIFORMITAT:

$$C_U = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

COEFICIENT DE CORBATURA:

$$C_C = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}}$$

|                                      |
|--------------------------------------|
| CLASSIFICACIÓ ASTM D 2487 (U.S.C.S.) |
| SM                                   |

OBSERVACIONS

(\*) Assaig inclòs a la Declaració Responsable amb n° d'inscripció L0600055, i n° RG LECCE CAT-L-008

|                     |                                      |                  |                 |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| Informe laboratori: | L-25-1107                            | Mostra:          | L-25-1107 / m-2 |
| Client:             | SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, slp | Sondeig/cata:    | S-1             |
| Treball/obra:       | 241120Z                              | Tipus:           | SPT             |
| Situació:           | Pg. Panoràmic i c. Garcia Lorca      | Profunditat (m): | 2,20            |
| Municipi:           | CASTELLDEFELS                        | Longitud (m):    | 0,60            |

Recepció: 13/3/2025      Inici assaig: 13/3/2025      Final assaig: 19/3/2025



LÍMIT LÍQUID  
(Mètode de Casagrande)

|           |                        |         |         |      |
|-----------|------------------------|---------|---------|------|
| N         | Número de cops         | 15      | 16      | 15,5 |
| t+s+a     | Tara + sòl + aigua (g) | 120,172 | 112,837 |      |
| t+s       | Tara + sòl (g)         | 118,353 | 110,805 |      |
| t         | Tara (g)               | 109,114 | 100,461 |      |
| % HUMITAT |                        | 19,7    | 19,6    | 19,7 |

LÍMIT PLÀSTIC

|           |                        |        |        |
|-----------|------------------------|--------|--------|
| t+s+a     | Tara + sòl + aigua (g) | 53,866 | 56,409 |
| t+s       | Tara + sòl (g)         | 52,799 | 55,185 |
| t         | Tara (g)               | 46,405 | 47,877 |
| % HUMITAT |                        | 16,7   | 16,7   |

|                      |                     |    |
|----------------------|---------------------|----|
| LÍMIT LÍQUID         | $W_L =$             | 19 |
| LÍMIT PLÀSTIC        | $W_P =$             | 17 |
| ÍNDEX DE PLASTICITAT | $I_P = W_L - W_P =$ | 2  |



OBSERVACIONS

Mostra garbellada després d'assecat en estufa.  
Límit líquid per assaig a 1 punt. Factor de correlació:  $W_L = W \cdot (N/25)^{0.117}$   
(\*) Assaig inclòs a la Declaració Responsable amb n° d'inscripció L0600055, i n° RG LECCE CAT-L-008



PROPIETATS MECÀNIQUES DE LES ROQUES  
ASSAIGS PER LA DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA  
PART 5: RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL (\*)

UNE 22950-5:1996

Informe laboratori:

L-25-1107

Mostra:

L-25-1107 / m-1

Client:

SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, slp

Sondeig/cata:

Aflorament

Treball/obra:

241120Z

Tipus:

MR

Situació:

Pg. Panoràmic i c. Garcia Lorca

Profunditat (m):

-

Municipi:

CASTELLDEFELS

Longitud (m):

-

Recepció:

13/3/2025

Inici assaig:

13/3/2025

Final assaig:

19/3/2025

| Nº | TIPUS ASSAIG* |        | DISTÀNCIA<br>ENTRE PUNTS<br>D<br>(mm) | AMPLE<br>mín.<br>W1<br>(mm) | AMPLE<br>màx.<br>W2<br>(mm) | AMPLE<br>mig<br>W= (W1+W2)/2<br>(mm) | ÀREA mín.<br>SECCIÓ<br>A=W*D<br>(mm²) | DIÀMETRE EQ. De<br>De²=D²; assaig d<br>De²=4A/π; resta ass.<br>(mm) | CÀRREGA<br>RUPTURA<br>P<br>(N) | RESISTÈNCIA<br>C. PUNTUAL<br>Is=P/De²<br>(N/mm²) | CORRECCIÓ<br>PER MIDA<br>F=(De/50)²⁴⁵ | RESISTÈNCIA<br>C. PUNTUAL CORR.<br>Is(50)= F*Is<br>(N/mm²) | RESIST. COMP.<br>UNIAXIAL (MPa)<br>Co ≈22.5*Is(50) |
|----|---------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | a/b/d/i       | X - II |                                       |                             |                             |                                      |                                       |                                                                     |                                |                                                  |                                       |                                                            |                                                    |
| 1  | i             |        | 27,1                                  | 67,20                       | 105,50                      | 86,35                                | 2340,09                               | 2979,49                                                             | 11523                          | 3,87                                             | 1,04                                  | 4,02                                                       | 88,5                                               |
| 2  | i             |        | 23,6                                  | 60,00                       | 104,90                      | 82,45                                | 1945,82                               | 2477,50                                                             | 9632                           | 3,89                                             | 1,00                                  | 3,88                                                       | 85,4                                               |
| 3  | i             |        | 37,0                                  | 46,50                       | 54,70                       | 50,60                                | 1872,20                               | 2383,76                                                             | 11367                          | 4,77                                             | 0,99                                  | 4,72                                                       | 103,8                                              |
| 4  | i             |        | 27,8                                  | 54,60                       | 37,00                       | 45,80                                | 1273,24                               | 1621,14                                                             | 1603                           | 0,99                                             | 0,91                                  | 0,90                                                       | 19,7                                               |
| 5  |               |        |                                       |                             |                             |                                      |                                       |                                                                     |                                |                                                  |                                       |                                                            |                                                    |
| 6  |               |        |                                       |                             |                             |                                      |                                       |                                                                     |                                |                                                  |                                       |                                                            |                                                    |
| 7  |               |        |                                       |                             |                             |                                      |                                       |                                                                     |                                |                                                  |                                       |                                                            |                                                    |
| 8  |               |        |                                       |                             |                             |                                      |                                       |                                                                     |                                |                                                  |                                       |                                                            |                                                    |
| 9  |               |        |                                       |                             |                             |                                      |                                       |                                                                     |                                |                                                  |                                       |                                                            |                                                    |
| 10 |               |        |                                       |                             |                             |                                      |                                       |                                                                     |                                |                                                  |                                       |                                                            |                                                    |

\* TIPUS ASSAIG:

a: axial  
b: bloc  
d: diametral  
i: irregular

X: PERPENDICULAR A PLANS DE DEBILITAT  
II: PARAL·LEL A PLANS DE DEBILITAT

ESTAT DE LA MOSTRA

√

SECA EN ESTUFA  
SECA A L'AIRE  
SATURADA

VALOR MIG DE LA RESISTÈNCIA A LA CÀRREGA PUNTUAL CORREGIDA:

Is(50) mig = 3,38 MPa

VALOR MIG ESTIMAT DE LA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ UNIAXIAL:

Co mig = 76,04 MPa

OBSERVACIONS La resistència a la compressió uniaxial és entre 20 i 25 vegades superior a la resistència a la càrrega puntual. Malgrat tot, en funció del tipus de roca aquesta relació pot variar entre 15 i 50, especialment en roques anisòtropes.

(\*) Assaig inclòs a la Declaració Responsable amb nº d'inscripció L0600055, i nº RG LECCE CAT-L-008



DETERMINACIÓ QUALITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS  
SOLUBLES EN AIGUA QUE HI HA A UN SÒL (\*)

UNE 103202:2019

Informe laboratori:

L-25-1107

Client:

SOTASÒL-AT, Serveis de Geologia, slp

Treball/obra:

241120Z

Situació:

Pg. Panoràmic i c. Garcia Lorca

Municipi:

CASTELLDEFELS

Recepció:

13/3/2025

Inici assaig:

13/3/2025

Final assaig:

19/3/2025

IDENTIFICACIO DE LES MOSTRES ASSAJADES

|                   | m-2 |  |  |  |  |
|-------------------|-----|--|--|--|--|
| Referència client | -   |  |  |  |  |
| Sondeig/cata      | S-1 |  |  |  |  |
| Tipus mostra      | SPT |  |  |  |  |
| Profunditat (m)   | 2,2 |  |  |  |  |
| Longitud (m)      | 0,6 |  |  |  |  |

RESULTATS

|                      | m-2              |  |  |  |  |
|----------------------|------------------|--|--|--|--|
| CONTINGUT EN SULFATS | NO CONTÉ SULFATS |  |  |  |  |

OBSERVACIONS

(\*) Assaig inclòs a la Declaració Responsable amb nº d'inscripció L0600055, i nº RG LECCE CAT-L-008

**INFORME LABORATORI:**     **L-25-1107**

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP

El laboratori de GEOMAR té implantat un sistema de qualitat d'acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 i disposa de Declaració Responsable segons el RD 410/2012 com a laboratori d'assaigs de control de la qualitat en construcció en l'àmbit de la Unió Europea, amb número de registre L0600055 presentada el 21 de juliol de 2010 a la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Decret 149/2017 del 17 d'octubre i el Reial decret 410/2010 del 31 de març.

La informació sobre els assaigs i/o proves de servei inclosos a l'abast de l'actuació corresponent a la Declaració Responsable estan disponibles a la web: [www.gencat.cat](http://www.gencat.cat)



**Ricard Godàs Arrabal**  
Responsable de l'àmbit  
Geòleg, col. 5746



**Joan Martinez i Bofill**  
Gerent  
Dr. en Enginyeria del Terreny  
Geòleg col·legiat 4215

Barcelona, 19 de març de 2025





## **ANNEX 05 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

### **6.1.- Justificació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut**

El “Real Decreto 1627/1.997” amb data 24 d'Octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció, estableix en l'apartat 2 de l'Article 4 que als projectes d'obres no inclosos en els supòsits previstos a l'apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Per això, s'ha de comprovar que siguin tots els supòsits següents:

a) El Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) sigui inferior a 450.759,08 euros (75 milions de pessetes).

$$\text{PEC} = \text{PEM} + \text{Despeses Generals} + \text{Benefici Industrial} = 444.931,96 \text{ €}$$

$$\text{PEM} = \text{Pressupost d'Execució Material.}$$

b) La durada estimada de l'obra no serà superior als 30 dies, emprant-se en algun moment més de 20 treballadors simultàniament.

$$\text{Termini d'execució previst} = 120 \text{ dies.}$$

$$\text{Núm. Mig de treballadors previstos simultàniament} = 4$$

$$\text{Núm. màxim de treballadors previstos simultàniament} = 6$$

c) El volum de mà d'obra estimada serà inferior a 500 (número de treballadors per dia pel total de dies de treball de l'obra).

$$\text{Núm. de treballadors} = 4 \text{ treballadors/dia} \times 120 \text{ dies} = 480 \text{ treballadors}$$

d) No serà una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

Com que no es dóna cap dels supòsits previstos en l'apartat 1 de l'Article 4 del R.D. 1627/1.997 es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

### **6.2.- Dades de l'obra.**

#### **6.2.1.- Dades del projecte**

Tipus d'Obra: Obra de construcció de murs i pavimentació de carrers.

Situació: Passeig Panoràmic de Castelldefels

Promotor: Ajuntament de Castelldefels

Projectista: Jordi Toré Quero, Enginyer Civil.

Redactor de l'EBSS: Jordi Toré Quero, Enginyer Civil.

Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte: no es requereix.

#### **6.2.2.- Descripció de l'obra**

Les obres consisteixen en la construcció d'un mur de sosteniment al Passeig Panoràmic de Castelldefels, associat a l'execució d'aquest mur es realitzaran treball d'enderrocs, moviments de terres, serveis afectats i paviments.

Aquesta actuació requerirà l'afectació al trànsit de vehicles degut a que les obres es desenvolupen ocupant parcialment la calçada del carrer. A nivell de vianants, caldrà plantejar l'obra de forma que sigui possible un pas condicionat per aquests durant la totalitat de les obres, realitzant passos provisionals fins a les edificacions i desviaments d'aquests durant tota la durada de l'obra per permetre el pas continuat per poder accedir als seus habitatges.

Als documents memòria, annexos i plànols continguts en el present projecte queden detallades amb més detall el conjunt d'actuacions a realitzar.

#### **6.2.3.- Centres hospitalaris propers**

Policlínica General de Castelldefels, S.L.

Pompeu Fabra 19-21 - 08860 - Castelldefels

Telèfon: 936 641 250

Distància obra – Centre hospitalari: 3,4 km

Temps obra – Centre hospitalari: 9 min



#### **6.2.4.- Pressupost de seguretat i salut**

Per a la realització de les mesures de seguretat i salut de l'obra, en el pressupost de projecte s'ha reservat una partida alçada d'abonament íntegre de 7.500,00 €.

### 6.3.- Objecte de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Conforme s'especifica a l'apartat 2 de l'Article 6 del R.D. 1627/1.997, l'Estudi Bàsic haurà de precisar:

- Les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra.
- La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries.
- Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se d'acord amb les indicacions anteriors, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques a controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives (en el seu cas, es tindrà en compte qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en la mateixa i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de l'Annex II del Reial Decret).
- Previsions i informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

### 6.4.- Normes de Seguretat aplicables a l'obra

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95).
- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. 13-12-03)
- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción".
- Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo."
- Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los puestos de trabajo".
- Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que comportan riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores".
- Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección personal".
- Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 12.06.97)
- Real Decreto. 1435/92 de 27 de Noviembre sobre maquinaria (BOE 11.12.92)
- Real Decreto. 56/95 de 20 de Enero (BOE 08.02.95) modificación del R.D 1435/ 92 sobre maquinaria.
- Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre prevención y Reducción de la contaminación del Medio Ambiente producida por el amianto. (BOE 06.02.91)
- Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos laborales.

- Real Decreto 952/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
- Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre la regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE 28.12.92). Modificación R.D. 159/95 de 3 de Febrero (BOE 08.03.95).
- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. Modificado por el R.D. 604/2006.
- Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07.08.97)
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto: Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo (OM 20.5.52) (BOE 15.6.52).
- Modificación del Artículo 115 (OM 10.12.53) (BOE 22.12.53).
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE 14.6.77).
- Modificación artículo 65 (OM 07.03.81) (BOE 14.03.81)
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación (BOE 1.12.82).
- Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70)
- Modificación (Orden 27.07.73) (BOE 31.07.73)
- Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 16.3.71), excepto los Títulos 1, III, y los capítulos 1, II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.
- Orden de 31 de Octubre de 1984 sobre los trabajos con riesgos de amianto (BOE 07.11.84), y Normas complementarias (OM 07.01.87) (BOE 15.01.87)
- Modificación de los artículos 2,3, y 13 de la Orden de 31 de Octubre de 1984 y el artículo 2 de la Orden de 7 de Enero de 1987 (OM 26.07.93) (BOE 07.08.93).
- Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos de las comunicaciones de obertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo (BOE 16.05.88).
- Orden de 12 de Enero de 1998 por la que se aprueba el modelo del Libro de Incidencias en obras de construcción (DOGC 27.01.98)
- Resolución de 4 de Noviembre de 1988 sobre el cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a líneas eléctricas (DOGC 30.11.88)
- Resolución de 4 de Mayo de 1992 sobre el convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 20.05.92)
- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a "grúas móviles autopropulsadas.

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas torre para obras u otras aplicaciones”.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Ley reguladora de subcontratación 32/ 2006 de normas sobre la subcontratación en el sector de la construcción. • Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
- Real Decreto 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
- Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Código de la Circulación.
- Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores • Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

## 6.5.- Principis generals durant l'execució de les obres

L'article 10è del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l' art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos laborales” (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre) durant l'execució de l' obra. I en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions.
- L'elecció de l'emplaçament de llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que es tindrà amb els diferents treballs o fases de treball.
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes
- Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15º de la llei 31/95 són els següents:
  - L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
  - Evitar riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos en origen.

L'acció preventiva persegueix els següents objectius: l'eliminació o supressió dels riscos actuant o modificant els factors que li donen cobertura. Si això no fos possible, s'imposa la necessitat d'avaluar aquests riscos conforme metodologies comunament acceptades amb el que s'aconsegueix el control dels mateixos i la reducció dels seus efectes. L'adopció de les mesures pertinents que han d'incidir preferentment sobre la seva font i origen, remonent les causes directes i indirectes que poden desencadenar la seva transformació en incidents o accidents. La substitució dels elements perillosos del treball per altres que comportin poc o cap risc.

· Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips dels mètodes de treball i producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els defectes dels mateixos a la salut. Això implica:

- L'adopció de mesures que ens portin a l'adaptació del treball i el seu entorn a les capacitats de les persones, aplicant els principis ergonòmics a la prevenció.
- La atenuació del treball monòton i repetitiu mitjançant la caracterització dels llocs de treball i l'elecció dels equips, dels mètodes de treball i de producció més adequats per a reduir els efectes nocius per a la salut.

· Tenir en compte l'evolució de la tècnica

La assumpció de noves tecnologies aporta els riscos que són propis del contacte amb el desconegut; en tal cas, les mesures a posar en pràctica es referencien a:

- El coneixement dels riscos, mitjançant la corresponent informació, formació i destrament
- La seva transmissió als comandaments intermedis i treballadors afectats.

· Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

· Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

· Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la individual.

El principi que ha de persistir en tot programa d'acció preventiva i que consisteix en l'anteposició i primacia de la protecció col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la individual; és a dir, aquesta té un caràcter subsidiari, i s'utilitza quan aquella no és possible o no és suficient.

- Donar les degudes instruccions als treballadors.
- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment de donar els treballs.
- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències, no temeràries que pugui cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en comte els riscos addicionals que pogués implicar determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud de d'aquests riscos sigui substancialment inferior al dels quals es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la prevenció de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, o treballadors autònoms.

6.6.- Avaluació de riscos

Llistat d'activitats en obra

Les activitats principals que es desenvoluparan a l'obra són les següents:

- Enderrocs d'elements superficials
- Moviment de terres
- Execució de murs
- Infraestructures de serveis
- Ferms i paviments
- Senyalització
- Elements d'urbanització
- Gestió de residus

Les descripcions d'aquestes activitats es detalla a la memòria del projecte.

Magnitud del risc

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat.

A. Gravetat

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en tres graus: baixa, de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències extremadament greus.

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se en cada grau:

| GRAVETAT | CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baixa    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Talls i cops petits</li><li>• Irritació dels ulls per pols</li><li>• Mal de cap</li><li>• Desconfort</li><li>• Molèsties e irritacions</li></ul>                                                                                                                              |
| Mitjana  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Talls</li><li>• Cremades</li><li>• Commocions</li><li>• Revinclades importants</li><li>• Fractures Menors</li><li>• Sordera</li><li>• Asma</li><li>• Dermatitis</li><li>• Trastorns musculars-esquelètics</li><li>• Infermetat que comporta a una incapacitat menor</li></ul> |
| Alta     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Amputacions</li><li>• Fractures majors</li><li>• Intoxicacions</li><li>• Lesions múltiples</li><li>• Lesions fatals</li><li>• Càncer i altres infermetats cròniques que retallin severament la vida</li></ul>                                                                 |

B. Probabilitat

Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres circumstàncies perquè el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o freqüència en què aquell pugui presentar-se.

La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta.

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Baixa   | Es molt estrany que es produeixi la creació del risc                             |
| Mitjana | El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions                        |
| Alta    | Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada |

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les variables gravetat i probabilitat segons el quadre següent:

| MAGNITUT DEL RISC |         | GRAVETAT |         |           |
|-------------------|---------|----------|---------|-----------|
|                   |         | Alta     | Mitjana | Baixa     |
| PROBABILITAT      | Alta    | Molt Alt | Alt     | Moderat   |
|                   | Mitjana | Alt      | Moderat | Baix      |
|                   | Baixa   | Moderat  | Baix    | Molt Baix |



Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de controlar el risc, la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on s'indiqui el procediment a seguir:

| RISC      | SIGNIFICAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molt Baix | Per a l'execució de l'activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baix      | Degut a les característiques d'aquesta activitat, en fase d'obra serà necessari que el pla de seguretat valori les proteccions individuals i col·lectives per a l'execució d'aquesta activitat en fase d'obra i que es segueixin els principis de l'acció preventiva i el compliment de les mesures generals de seguretat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moderat   | El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per a l'execució d'aquest capítol en fase d'obra. El pla de seguretat haurà d'estudiar l'activitat i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo possible per a minimitzar el risc existent. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d'aplicació en l'execució de l'activitat.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alt       | En el projecte s'ha estudiat amb detall l'activitat a executar, no sent possible realitzar un procés constructiu o organització que minimitzi el possible risc a generar. El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per a l'execució d'aquest capítol en fase d'obra. El pla de seguretat haurà de realitzar un estudi específic amb detall plantejant sistemes organitzatius o recursos que permetin baixar el risc existent o en cas de que no sigui possible, acotar i controlar els risc. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d'aplicació de forma estricta en l'execució de l'activitat. |
| Molt Alt  | No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d'aquestes activitats o modificar el sistema d'execució per a baixar la magnitud del risc generat. En cas d'excepcions, aquestes han de quedar clarament justificades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

A continuació s'adjunta l'avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats principals de l'obra en qüestió, segons les característiques particulars de la mateixa (dimensions, procediment constructiu plantejat, condicionants...). A partir d'aquesta avaluació de riscos, en funció del quadre anterior, es realitza un detall de les especificacions concretes, mesures preventives, proteccions col·lectives i individuals a implantar.

| ENDERROCS | D'ELEMENTS SUPERFICIALS | Probabilitat | Gravetat | Aval. Risc |
|-----------|-------------------------|--------------|----------|------------|
|-----------|-------------------------|--------------|----------|------------|

|                                                                          |         |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Caigudes de persones a diferent nivell.                                  | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Caigudes de persones al mateix nivell.                                   | MITJANA | BAIXA   | BAIX      |
| Caigudes d'objectes per desplom.                                         | BAIXA   | MITJANA | BAIX      |
| Caiguda d'objectes per manipulació.                                      | BAIXA   | MITJANA | BAIX      |
| Caiguda d'objectes despresos                                             | BAIXA   | MITJANA | BAIX      |
| Cops amb objectes immòbils.                                              | BAIXA   | MITJANA | BAIX      |
| Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                       | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Cops amb objectes o eines.                                               | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Projecció de fragments o partícules                                      | MITJANA | BAIXA   | BAIX      |
| Atrapament per o entre objectes                                          | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Atrapaments per bolcada de màquines.                                     | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Sobreesforços.                                                           | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Exposició a temperatures extremes                                        | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Contactes elèctrics.                                                     | BAIXA   | MITJANA | BAIX      |
| Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos.                        | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Exposició a radiacions.                                                  | MITJANA | BAIXA   | BAIX      |
| Explosions.                                                              | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Incendis.                                                                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Causats per sers vius.                                                   | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                       | BAIXA   | ALTA    | MODERAT   |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics.      | MITJANA | BAIXA   | BAIX      |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics        | MITJANA | MITJANA | MODERADA  |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents biològics.    | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents psicosocials. | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Riscos derivats d'exigències del treball.                                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Factors de risc personal.                                                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Instal·lacions de neteja personal i benestar a les obres.                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |

Mesures preventives

- El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l'ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat possible.
- S'evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, deixant, en acabar la jornada, l'obra neta i endreçada. S'utilitzarà les zones destinades a l'efecte.
- Per a la limitació de les zones d'aplec de runes s'empraran tanques tancant la totalitat d'aquesta

zona.

- Tota la maquinària, en realitzar marxa enrere, haurà d'activar un senyal acústic.
- A causa de les característiques de treball a que s'exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, botes de seguretat, granota de treball i armilla d'alta visibilitat.
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador, aquest emprarà guants de cuir.
- En cas que es generi pols es regaran les runes.
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran d'emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries.
- En el cas d'utilització d'eines manuals que generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics.
- El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, a l'igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tamps).
- En cas de tall d'elements metàl·lics mitjançant bufador, l'operari emprarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.
- En presència de línies d'electricitat aèries, i davant la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada és de 5 metres).
- En presència de línies d'electricitat subterrànies aèries, prèviament a l'execució dels enderrocs serà necessari contrastar la informació amb la companyia subministradora mitjançant l'ordre TIC i realitzar les cales de localització necessàries per a assegurar la ubicació de les mateixes. En zones properes a la zona de xarxa, s'incrementaran els recursos humans per tal de realitzar indicacions al maquinista o eventuais excavacions manuals. En cas de proximitat extrema o risc serà necessari la realització d'un descàrrec de línia per part de companyia.
- Al tractar-se de carrers de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament a la realització de les activitats d'enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la senyalització provisional que permeti el treball de forma segura.

Equips de protecció individual

Protecció de cap: Casc.

Protecció de l'oïda: Auriculars.

Protecció de l'oïda: Taps.

Protecció dels ulls i de la cara: pantalla facial

Protecció d'ulls: Ulleres de muntura.

Protecció de les vies respiratòries: Mascareta.

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques

Protecció peus i cames: Calçat de seguretat.

Protecció del cos: Roba de treball.

Equips de protecció col·lectiva

Abalisament lluminós

Caputxó protector (en cas d'existència d'elements en punta com armadures).

Cinta de senyalització

Con

Malla de senyalització

Senyal manual

Senyal

Tanca

| MOVIMENTS DE TERRES                                                      | Probabilitat | Gravetat | Aval. Risc |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Caigudes de persones a diferent nivell.                                  | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Caigudes de persones al mateix nivell.                                   | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Caigudes d'objectes per desplom.                                         | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Caiguda d'objectes per manipulació.                                      | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caiguda d'objectes despresos                                             | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops amb objectes immòbils.                                              | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                       | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops amb objectes o eines.                                               | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Projecció de fragments o partícules                                      | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Atrapament per o entre objectes                                          | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Atrapaments per bolcada de màquines.                                     | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Sobreesforços.                                                           | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a temperatures extremes                                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Contactes elèctrics.                                                     | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos.                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a radiacions.                                                  | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Explosions.                                                              | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Incendis.                                                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Causats per sers vius.                                                   | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                       | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics.      | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics        | MITJANA      | MITJANA  | MODERADA   |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents biològics.    | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents psicosocials. | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |

|                                                           |       |       |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Riscos derivats d'exigències del treball.                 | BAIXA | BAIXA | MOLT BAIX |
| Factors de risc personal.                                 | BAIXA | BAIXA | MOLT BAIX |
| Instal·lacions de neteja personal i benestar a les obres. | BAIXA | BAIXA | MOLT BAIX |

#### Mesures preventives

- S'instal·larà la tanca de limitació de la zona afectada per les obres i, si ja s'hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.
- S'ha de senyalitzar l'obra amb els senyals d'avertència, prohibició i obligació.
- El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l'ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat possible.
- S'haurà d'establir la senyalització de seguretat vial necessària en cada cas i, si ja s'hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.
- Per les tasques de càrrega i descàrrega s'establirà un o dos operaris (senyalitzadors) per guiar el trànsit durant l'ocupació del vial per part de la maquinaria i/o camions.
- Aquest operari haurà d'anar amb els senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria".
- El senyalitzador haurà d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.
- En la realització de l'excavació, s'ha de preveure la possibilitat de la presència d'alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram). A aquest efecte, prèviament a l'execució del moviment de terres serà necessari sol·licitar la totalitat de serveis existents a les diferents companyies i estaments municipals i contrastar aquesta informació mitjançant la realització de cales de localització.
- En presència de línies d'electricitat aèries, i davant la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada és de 5m.).
- En presència de línies d'electricitat subterrànies aèries, prèviament a l'execució dels enderrocs serà necessari contrastar la informació amb la companyia subministradora mitjançant l'ordre TIC i realitzar les cales de localització necessàries per a assegurar la ubicació de les mateixes. En zones properes a la zona de xarxa, s'incrementaran els recursos humans per tal de realitzar indicacions al maquinista o eventuais excavacions manuals. En cas de proximitat extrema o risc serà necessari la realització d'un descàrrec de línia per part de companyia.
- S'haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius.
- Al tractar-se de carrers de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament a la realització de les activitats d'enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la senyalització provisional que permeti el treball de forma segura.

#### Equips de protecció individual

Protecció de cap: Casc.

Protecció de l'oïda: Taps.

Protecció d'ulls: Ulleres de muntura.

Protecció de les vies respiratòries: Mascareta.

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques

Protecció peus i cames: Calçat de seguretat.

Protecció del cos: Roba de treball.

#### Equips de protecció col·lectiva

Abalisament lluminós

Barana

Caputxó protector (elements de replanteig)

Cinta de senyalització

Con

Malla de senyalització

Senyal manual

Senyal

Tanca

| EXECUCIÓ DE MURS                                   | Probabilitat | Gravetat | Aval. Risc |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Caigudes de persones a diferent nivell.            | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Caigudes de persones al mateix nivell.             | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Caigudes d'objectes per desplom.                   | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Caiguda d'objectes per manipulació.                | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caiguda d'objectes despresos                       | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops amb objectes immòbils.                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops amb objectes o eines.                         | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Projecció de fragments o partícules                | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Atrapament per o entre objectes                    | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Atrapaments per bolcada de màquines.               | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Sobreesforços.                                     | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a temperatures extremes                  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Contactes elèctrics.                               | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos.  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a radiacions.                            | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |

|                                                                          |         |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Explosions.                                                              | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Incendis.                                                                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Causats per sers vius.                                                   | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                       | BAIXA   | ALTA    | MODERAT   |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics.      | MITJANA | BAIXA   | BAIX      |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics        | MITJANA | MITJANA | MODERADA  |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents biològics.    | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents psicosocials. | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Riscos derivats d'exigències del treball.                                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Factors de risc personal.                                                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Instal·lacions de neteja personal i benestar a les obres.                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |

| INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS                        | Probabilitat | Gravetat | Aval. Risc |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Caigudes de persones a diferent nivell.            | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Caigudes de persones al mateix nivell.             | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Caigudes d'objectes per desplom.                   | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caiguda d'objectes per manipulació.                | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caiguda d'objectes despresos                       | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Cops amb objectes immòbils.                        | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Cops amb objectes o eines.                         | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Projecció de fragments o partícules                | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Atrapament per o entre objectes                    | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Atrapaments per bolcada de màquines.               | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Sobreesforços.                                     | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a temperatures extremes                  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Contactes elèctrics.                               | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos.  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a radiacions.                            | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Explosions.                                        | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Incendis.                                          | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Causats per sers vius.                             | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |

|                                                                          |         |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                       | BAIXA   | MITJANA | BAIX      |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics.      | MITJANA | BAIXA   | BAIX      |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics        | MITJANA | BAIXA   | BAIX      |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents biològics.    | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents psicosocials. | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Riscos derivats d'exigències del treball.                                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Factors de risc personal.                                                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |
| Instal·lacions de neteja personal i benestar a les obres.                | BAIXA   | BAIXA   | MOLT BAIX |

Mesures preventives

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre la plataforma de treball de dos metres.
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-femella.
- S'instal·larà la tanca de limitació de la zona afectada per les obres i, si ja s'hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.
- S'ha de senyalitzar l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació.
- El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l'ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat possible.
- S'haurà d'establir la senyalització de seguretat vial necessària en cada cas i, si ja s'hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.
- Per les tasques d'accés del camió a peu d'obra s'establirà un o dos operaris (senyalitzadors) per guiar el trànsit durant l'ocupació del vial per part de la maquinaria i/o camions.
- Aquest operari haurà d'anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”.
- El senyalitzador haurà d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.
- En la realització d'actuacions en col·lectors existents,, s'ha de preveure la possibilitat de la presència d'alguns agents químics a l'aire (sulfats, sulfurs...), serà necessari controlar prèviament la seva possible existència i ventilar els col·lectors on s'actuen, realitzar comprovació de nivells de contaminació mitjançant aparells calibrats i es disposarà d'equips autònoms en cas de nivells superiors als permesos. En treballs continuats en interiors de col·lectors es disposarà d'un operari a



- l'exterior permanentment comunicat amb l'operari/s de l'interior.
- S'haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
  - És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.
  - En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius i equips de protecció respiratòria.
  - En la realització de l'excavació per a la implantació de nous serveis, s'ha de preveure la possibilitat de la presència d'altres serveis (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram). A aquest efecte, prèviament a l'execució de les rases serà necessari sol·licitar la totalitat de serveis existents a les diferents companyies i estaments municipals i contrastar aquesta informació mitjançant la realització de cales de localització.
  - En presència de línies d'electricitat aèries, i davant la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada és de 5m.).
  - En presència de línies d'electricitat subterrànies aèries, prèviament a l'execució dels enderrocs serà necessari contrastar la informació amb la companyia subministradora mitjançant l'ordre TIC i realitzar les cales de localització necessàries per a assegurar la ubicació de les mateixes. En zones properes a la zona de xarxa, s'incrementaran els recursos humans per tal de realitzar indicacions al maquinista o eventuais excavacions manuals. En cas de proximitat extrema o risc serà necessari la realització d'un descàrrec de línia per part de companyia.
  - En la implantació de qualsevol servei es respectaran la separació mínima obligatòria entre serveis , aplicant solucions constructives adequades en cas de poder respectar-se íntegrament (elements de separació...).
  - Al tractar-se de carrers de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament a la realització de les activitats d'enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la senyalització provisional que permeti el treball de forma segura.

Equips de protecció individual

Protecció de cap: Casc.

Protecció de l'oïda: Taps.

Protecció d'ulls: Ulleres de muntura.

Protecció de les vies respiratòries: Mascareta.

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques

Protecció de mans i braços: guants contra agressions d'origen elèctric

Protecció peus i cames: Calçat de seguretat.

Protecció del cos: Roba de treball.

Protecció general: Roba de treball reflectant.

Equips de protecció col·lectiva

Abalisament lluminós  
Barana  
Cinta de senyalització  
Con  
Malla de senyalització  
Senyal manual  
Senyal  
Tanca

| FERMS I PAVIMENTS                                                        | Probabilitat | Gravetat | Aval. Risc |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Caigudes de persones a diferent nivell.                                  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Caigudes de persones al mateix nivell.                                   | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Caigudes d'objectes per desplom.                                         | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caiguda d'objectes per manipulació.                                      | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caiguda d'objectes despresos                                             | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops amb objectes immòbils.                                              | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                       | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Cops amb objectes o eines.                                               | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Projecció de fragments o partícules                                      | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Atrapament per o entre objectes                                          | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Atrapaments per bolcada de màquines.                                     | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Sobreesforços.                                                           | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a temperatures extremes                                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Contactes elèctrics.                                                     | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos.                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a radiacions.                                                  | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Explosions.                                                              | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Incendis.                                                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Causats per sers vius.                                                   | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                       | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics.      | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics        | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents biològics.    | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents psicosocials. | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |

|                                                           |       |       |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Riscos derivats d'exigències del treball.                 | BAIXA | BAIXA | MOLT BAIX |
| Factors de risc personal.                                 | BAIXA | BAIXA | MOLT BAIX |
| Instal·lacions de neteja personal i benestar a les obres. | BAIXA | BAIXA | MOLT BAIX |

Mesures preventives

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.
- S'ha de controlar el bon estat dels cercols dels materials paletitzats.
- Els cercols s'han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un "llaç", amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d'alçada.
- En la manipulació de materials s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-femella.
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i armilla d'alta visibilitat.
- El tall de peces de paviment s'executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols pneumoconiotiques.
- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s'ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s'haurà d'apantallar la zona de tall.
- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palets convenientment apilades.
- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplantada, apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut.

- El conjunt apilat s'encerclarà o lligarà a la plataforma d'hissat per evitar vessaments de la càrrega.
- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.
- Els sacs de runa s'hissaran perfectament apilats i cerclats o lligats a sobre de plataformes emplantades, fermament amarrades per evitar vessaments.
- Els llocs de trànsit de persones s'hauran d'acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment solades.
- Les caixes o paquets de paviment s'aplegaran linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar.
- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l'obra, es tancarà l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols.
- Per a les actuacions de pavimentació de calçada s'utilitzarà personal especialitzat i en la zona d'obra en la qual s'estigui realitzant els treballs de pavimentació no podrà estar treballant altres operaris en tasques diferents.
- Tota la maquinària d'obra disposarà d'equip de senyalització acústica de marxa enrere.
- En zones amb trànsit de vehicles aliens a l'obra, serà necessari realitzar una forma senyalització provisional i un suport de personal senyalista per a conduir i aturar els vehicles, realitzant-se en cas de ser possible recorreguts alternatius o interrupcions temporals de trànsit.
- Al tractar-se de carrers de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament a la realització de les activitats d'enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la senyalització provisional que permeti el treball de forma segura.

Equips de protecció individual

Protecció de cap: Casc.

Protecció de l'oïda: Taps.

Protecció d'ulls: Ulleres de muntura.

Protecció de les vies respiratòries: Mascareta.

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques

Protecció peus i cames: Calçat de seguretat.

Protecció del cos: Roba de treball.

Protecció general: Roba de treball reflectant.

#### Equips de protecció col·lectiva

Abalisament lluminós

Barana

Caputxó protector

Cinta de senyalització

Con

Malla de senyalització

Senyal manual

Senyal

Tanca

Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a

agents psicosocials.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Riscos derivats d'exigències del treball.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Factors de risc personal.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Instal·lacions de neteja personal i benestar

a les obres.

MITJANA

BAIXA

BAIX

#### Mesures preventives

- Per a les actuacions de senyalització de calçada s'utilitzarà personal especialitzat i en la zona d'obra en la qual s'estigui realitzant els treballs de senyalització amb maquinària no podrà estar treballant altres operaris en tasques diferents.
- Tota la maquinària d'obra disposarà d'equip de senyalització acústica de marxa enrere.
- En zones amb trànsit de vehicles aliens a l'obra, serà necessari realitzar una forma senyalització provisional i un suport de personal senyalista per a conduir i aturar els vehicles, realitzant-se en cas de ser possible recorreguts alternatius o interrupcions temporals de trànsit.
- Al tractar-se de carrers de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament a la realització de les activitats d'enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la senyalització provisional que permeti el treball de forma segura.

#### Equips de protecció individual

Protecció de cap: Casc.

Protecció de l'oïda: Taps.

Protecció d'ulls: Ulleres de muntura.

Protecció de les vies respiratòries: Mascareta.

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques

Protecció peus i cames: Calçat de seguretat.

Protecció del cos: Roba de treball.

Protecció general: Roba de treball reflectant.

#### Equips de protecció col·lectiva

Con

Malla de senyalització

Senyal manual

Senyal

| SENYALITZACIÓ                                                         | Probabilitat | Gravetat | Aval. Risc |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Caigudes de persones a diferent nivell.                               | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Caigudes de persones al mateix nivell.                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Caigudes d'objectes per desplom.                                      | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Caiguda d'objectes per manipulació.                                   | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caiguda d'objectes despresos                                          | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Cops amb objectes immòbils.                                           | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                    | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Cops amb objectes o eines.                                            | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Projecció de fragments o partícules                                   | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Atrapament per o entre objectes                                       | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Atrapaments per bolcada de màquines.                                  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Sobreesforços.                                                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a temperatures extremes                                     | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Contactes elèctrics.                                                  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos.                     | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Exposició a radiacions.                                               | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Explosions.                                                           | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Incendis.                                                             | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Causats per sers vius.                                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                    | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics.   | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics     | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents biològics. | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |

| ELEMENTS D'URBANITZACIÓ                                                  | Probabilitat | Gravetat | Aval. Risc | GESTIÓ DE RESIDUS                                                        | Probabilitat | Gravetat | Aval. Risc |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Caigudes de persones a diferent nivell.                                  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Caigudes de persones a diferent nivell.                                  | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caigudes de persones al mateix nivell.                                   | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       | Caigudes de persones al mateix nivell.                                   | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Caigudes d'objectes per desplom.                                         | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Caigudes d'objectes per desplom.                                         | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Caiguda d'objectes per manipulació.                                      | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       | Caiguda d'objectes per manipulació.                                      | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Caiguda d'objectes despresos                                             | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       | Caiguda d'objectes despresos                                             | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops amb objectes immòbils.                                              | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Cops amb objectes immòbils.                                              | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                       | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                       | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Cops amb objectes o eines.                                               | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       | Cops amb objectes o eines.                                               | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Projecció de fragments o partícules                                      | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Projecció de fragments o partícules                                      | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Atrapament per o entre objectes                                          | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Atrapament per o entre objectes                                          | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Atrapaments per bolcada de màquines.                                     | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Atrapaments per bolcada de màquines.                                     | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Sobreesforços.                                                           | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Sobreesforços.                                                           | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Exposició a temperatures extremes                                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Exposició a temperatures extremes                                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Contactes elèctrics.                                                     | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       | Contactes elèctrics.                                                     | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos.                        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Inhalació o ingestió d'agents químics perillosos.                        | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Exposició a radiacions.                                                  | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       | Exposició a radiacions.                                                  | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Explosions.                                                              | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Explosions.                                                              | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Incendis.                                                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Incendis.                                                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Causats per sers vius.                                                   | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Causats per sers vius.                                                   | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                       | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       | Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                       | BAIXA        | ALTA     | MODERAT    |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics.      | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       | Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics.      | MITJANA      | MITJANA  | MODERAT    |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics        | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics        | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents biològics.    | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents biològics.    | BAIXA        | MITJANA  | BAIX       |
| Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents psicosocials. | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Risc per danys a la salut derivats de l'exposició a agents psicosocials. | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Riscos derivats d'exigències del treball.                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Riscos derivats d'exigències del treball.                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Factors de risc personal.                                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Factors de risc personal.                                                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  |
| Instal·lacions de neteja personal i benestar a les obres.                | BAIXA        | BAIXA    | MOLT BAIX  | Instal·lacions de neteja personal i benestar a les obres.                | MITJANA      | BAIXA    | BAIX       |

Mesures preventives

- El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l'ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat possible.
- S'evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, deixant, en acabar la jornada, l'obra



neta i endreçada. S'utilitzarà les zones destinades a l'efecte.

- Per a la limitació de les zones d'aplec de runes s'empraran tanques tancant la totalitat d'aquesta zona.
- Tota la maquinària, en realitzar marxa enrere, haurà d'activar un senyal acústic.
- A causa de les característiques de treball a que s'exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, botes de seguretat, granota de treball i armilla d'alta visibilitat.
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador, aquest emprarà guants de cuir.
- En cas que es generi pols es regaran les runes.
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran d'emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries.
- En el cas d'utilització d'eines manuals que generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics.
- El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, a l'igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).
- En cas de tall d'elements metàl·lics mitjançant bufador, l'operari emprarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.
- Es seguirà en tot moment l'estudi de gestió de residus reflectit en el projecte i les normatives de gestió de residus definies en el mateix.

#### Equips de protecció individual

Protecció de cap: Casc.

Protecció de l'oïda: Taps.

Protecció d'ulls: Ulleres de muntura.

Protecció de les vies respiratòries: Mascareta.

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions químiques

Protecció peus i cames: Calçat de seguretat.

Protecció del cos: Roba de treball.

#### Equips de protecció col·lectiva

Abalisament lluminós

Senyal

Tanca

#### **6.6.- Treballs Posteriors**

L'apartat 3 de l'Article 6 del Reial Decret 1627/1.997 estableix que en l'Estudi Bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs posteriors.

#### *Reparació, conservació i manteniment:*

Riscos més freqüents:

- Caigudes al mateix nivell
- Reaccions químiques per productes de neteja i líquids de maquinària
- Explosió o focs per de combustibles de maquinàries
- Impactes d'elements per desprendiments d'elements constructius, per lliscament d'objectes, per trencaments, excés de càrrega, mal ús, bandalisme...
- Contactes elèctrics directes i indirectes

Mesures preventives:

- Senyalitzacions provisionals i tancaments.

Proteccions individuals:

- Casc de seguretat
- Roba de treball
- Calçat de seguretat
- Proteccions auditives
- Proteccions respiratòries
- Proteccions oculars
- Guants

#### **6.7.- Instal·lacions provisionals**

En el centre de treball es disposarà d'una farmaciola amb els medis necessaris per a efectuar les cures d'urgència en cas d'accident i estarà a càrrec d'ell una persona capacitada designada per l'empresa constructora. Així mateix disposarà de les instal·lacions provisionals (lavabo, vestidor, menjador, oficines, etc.), que es considerin adequades. Aquestes instal·lacions i la justificació de les mateixes quedarà detallat en el pla de seguretat i salut en funció de les característiques organitzatives de l'empresa adjudicatària.

#### **6.8.- Obligacions de las parts implicades**

El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es reflecteixen als articles 3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels subcontractistes, en els articles 11, 15, i 16 i dels Treballadors Autònoms en l'article 12. Per aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'Empresa. La definició d'aquests Serveis i la dependència a determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de gener.

L' incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. L'empresari ha

d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral, la documentació que estableix l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haurà de consultar als treballadors, l'adopció de les decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. Els treballadors estaran representats pels delegats de prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els articles 38 i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

#### **Promotor**

El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon:

- a. Designar el coordinador del projecte.
- b. Designar el coordinador de l'execució de l'obra.
- c. Designar al tècnic competent que elabori l'estudi de seguretat i salut quan no hi ha coordinador.
- d. Designar el tècnic competent elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut quan no hi ha coordinador.
- e. Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut.
- f. Responsable que s'elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut.

#### **Coordinador de seguretat i salut**

Són les següents:

- a. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en prendre les decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, com en estimar la durada requerida per a la execució d'aquests diferents treballs o fases. Com es pot observar, aquesta obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte, de manera que com vam dir al respecte és aplicable aquí.
- b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, els quals han de considerar com els principis generals aplicables durant l'execució de l'obra, durant l'execució i, en particular, en les següents tasques:
  1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
  2. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
  3. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors.
  4. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

5. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
  6. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
  7. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
  8. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
  9. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra.
- c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions a aquest.
  - d. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL.
  - e. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
  - f. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor que li hagi designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el normal, per tractar de professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de l'incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l'empresari, segons el que disposa l'article 45, apartat 1, de la LPRL. Pel que fa a la responsabilitat penal, dependrà de l'abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal, pel que fa als possibles subjectes d'imputació del delictes de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l'empresari, segons el que disposa l'article 14.1 de la LPRL.

#### **Contractistes y subcontractistes**

Estaran obligats a:

- a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, abans relacionats, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent.
- b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut.
- c. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions mínimes que estableix l'annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que s'han d'aplicar en les obres), durant l'execució de l'obra.

- d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.
- e. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.
- f. Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, d'una banda, d'una manifestació concreta d'un deure de cooperació, i, d'altra, del deure in vigilat »a què fa referència l'article 24 de la LPRL.
- g. Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de d'incompliment de les mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de responsabilitats arriba des del empresari principal fins a l'últim subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims.

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la no exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els seus incompliments donessin lloc a l'exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, però no al revés.

#### **Treballadors autònoms**

Estaran obligats a:

- a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en particular en desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, al que ens remetem.
- b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del RDDMSC durant l'execució de l'obra.
- c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.
- d. Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats empresarials que estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.
- e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització

pels treballadors dels equips de treball (el text i comentari trobarà el lector en els apartats XI-12 corresponents d'aquest capítol).

- f. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
- g. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.
- h. Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relació d'obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms conflueixen unes pròpies de l'empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en les quals un aspecte és propi del paper de l'empresari i l'altre aspecte és propi de la posició del treballador (lletra f).

Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, aporta la seva feina d'una forma personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint esforç i resultat a un fi comú propietat d'un tercer, diferent als restants participants en l'execució, i, d'altra banda, ho fa amb independència organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació per a la consecució de l'objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot moment a els requisits que els marqui la normativa específica d'aplicació.

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat administrativa davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i no afectava els treballadors autònoms com a tals (qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbeixen en la mesura que ocupen altres treballadors dins del seu àmbit d'organització i direcció, cosa que el situa en la condició d'empresaris als efectes que preveu l'RDDMSC i altra normativa de prevenció de riscos laborals).

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

#### **Treballadors**

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball.

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús de les

mesures de protecció que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella protecció que considerin necessària i no se'ls ha facilitat.

Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el compliment de les mesures de prevenció i protecció.

Per a això, els treballadors han de:

- Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat.
  - Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
  - No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
  - Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
  - Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.
- L' incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article 58.1 de l'Estatut dels Treballadors.

#### **6.9.- Pla de seguretat i salut en el treball**

En aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l'inici de l'obra, elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que es analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en funció del seu propi sistema d'execució d'obra. En aquest Pla s'inclourà, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en aquest Estudi Bàsic.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de la mateixa, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però que sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa.

Els que intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que intervenen en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, les suggerències i alternatives que estimin oportunes. El Pla estarà en l'obra a disposició de la Direcció Facultativa.

#### **6.10.- Llibre d'incidències**

En aquest apartat caldrà tenir en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d'agost, que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d'Incidències que constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional al que pertany el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix.

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, es notificarà al contractista afectat i als representant dels treballadors d'aquest i en cas de considerar-se greu, o quan es refereixi a un incompliment d'advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre o quan s'ordini la paralització dels treballs o talls d'obra, el Coordinador estarà obligat a trametre en el termini de vint-i-quatre hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l'obra. En tot cas, caldrà especificar-se si la anotació efectuada suposa reiteració d'una advertència o observació, o si pel contrari, es tracta d'una nova observació.

#### **6.11.- Llibre de subcontractacions**

El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l'obra a empreses subcontractistes o treballadors autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre habilitat per la autoritat laboral en el que el contractista té que reflectir, per ordre cronològic des de el començament dels treballs, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. Serveix per a realitzar el control i seguiment del règim de subcontractació.

#### **6.12.- Subcontractació de treballs**

Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors autònoms. En cas de produir se seguirà allò reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. Subcontractista, una vegada estudiat el mateix, realitzarà un document d'adhesió al pla de seguretat i salut del contractista principal, incloent si és necessari, l'aportació del seu pla de seguretat i salut específic i la conseqüent aprovació.

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent documentació en matèria preventiva en compliment amb la legislació actual preventiva:

- Adhesió al Pla de Seguretat i Salut.
- Llistat del personal que va entrar en obra.



- Certificat de formació.
- Certificat d'informació.
- Aptitud mèdica.
- Certificat de lliurament de EPI.
- Autorització de maquinària (si cal).
- Certificat de la modalitat preventiva.
- Avaluació de riscos i planificació preventiva.
- Mútua d'accidents.
- Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en PRL).

### 6.13.- Coordinació d'activitats empresarials

En cas de treballar dins d'un centre de treball únic en la qual existeix concurrència de treballadors de diverses empreses, no subcontractades, serà necessària la realització de la coordinació d'activitats empresarials. En aquest aspecte cal tenir en compte les següents definicions:

Empresa concurrent:

Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb altres adscrits a altres empreses.

Centre de treball:

Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d'accedir per raó del seu treball.

Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents:

El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació de serveis dels treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents.

- Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.
- Informació recíproca sobre els riscos concurrents.
- Informació suficient. Informació quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats concurrents.
- Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents.
- Informació sobre situacions d'emergència.
- Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.
- Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva.
- Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.
- Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les instruccions rebudes de l'empresari titular.

- Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats.
- Establiment dels mitjans de coordinació necessaris.
- Actualització dels mitjans de coordinació.
- Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació.
- Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades.
- La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o molt greus.

### 6.14.- Paralització de treballs

Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, s'observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre d'Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, en el seu cas, de la totalitat de l'obra.

Donarà compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l'obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors.

### 6.15.- Drets dels treballadors

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut en l'obra.

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball.

### 6.16.- Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres

Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Reial Decret 1627/1.997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s'aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol risc.

Castelldefels, juliol de 2026



Jordi Toré Quero  
Enginyer Civil



## ANNEX 06 – ESTRUCTURES

### 6.1.- Introducció

En el present annex es defineixen i justifiquen el mur objecte d'aquest projecte. El mur plantejat té una longitud de 150m i queda dividit en 13 mòduls que s'analitzen de forma independent.

### 6.2.- Materials emprats

Formigó en sabates i alçats: HA-25 / B / 20 / XC2

Acer armadures passives: B-500 S

### 6.3.- Normativa aplicable

La normativa aplicada en els càlculs estructurals ha estat la següent:

Código estructural – Aprovat per Reial Decret 470/2021, del 29 de juny.

### 6.4.- Software de càlcul

Per al càlcul dels murs s'ha emprat el software de càlcul: STRUBIM CANTILEVER WALLS v2025c de la casa CYPE Ingenieros S.A.

Al final del present annex s'incorpora a mode d'apèndix, els informes obtinguts del càlcul de cada secció de mur, que defineix cadascun dels tretze mòduls anteriorment citats.

### 6.5.- MODUL 1

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+000 i PK 0+010

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,41 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de  $1 \text{ T/m}^2$ . A la coronació del mur es considera una sobrecàrrega de  $0,05 \text{ T/m}$  associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

### 6.6.- MODUL 2

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+010 i PK 0+020

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,62 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de  $1 \text{ T/m}^2$ . A la coronació del mur es considera una sobrecàrrega de  $0,05 \text{ T/m}$  associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

### 6.7.- MODUL 3

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+020 i PK 0+030

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,60 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de  $1 \text{ T/m}^2$ . A la coronació del mur es considera una sobrecàrrega de  $0,05 \text{ T/m}$  associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### **6.8.- MODUL 4**

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+030 i PK 0+066

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en aquest tram que es tracta d'un muret de petita alçada, es planteja que el mur es recolzi sobre a la unitat R, es considera una tensió admissible de  $1 \text{ kp/cm}^2$ .

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 1,00 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m<sup>2</sup>. A la coronació del mur es considera una sobrecàrrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### **6.9.- MODUL 5**

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+066 i PK 0+073

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,43 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m<sup>2</sup>. A la coronació del mur es considera una sobrecàrrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### **6.10.- MODUL 6**

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+073 i PK 0+080

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,46 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m<sup>2</sup>. A la coronació del mur es considera una sobrecàrrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### **6.11.- MODUL 7**

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+080 i PK 0+090

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,73 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m<sup>2</sup>. A la coronació del mur es considera una sobrecàrrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.



#### 6.12.- MODUL 8

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+090 i PK 0+100

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,58 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m2. A la coronació del mur es considera una sobrecarrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### 6.13.- MODUL 9

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+100 i PK 0+110

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,54 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m2. A la coronació del mur es considera una sobrecarrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### 6.14.- MODUL 10

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+110 i PK 0+120

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,38 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m2. A la coronació del mur es considera una sobrecarrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### 6.15.- MODUL 11

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+120 i PK 0+130

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,37 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m2. A la coronació del mur es considera una sobrecarrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### **6.16.- MODUL 12**

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+130 i PK 0+140

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 3,83 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m<sup>2</sup>. A la coronació del mur es considera una sobrecarrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.

#### **6.17.- MODUL 13**

Mur de sosteniment amb secció en forma de "L" que fa de límit entre les parcel·les ubicades al costat sud del Passeig Panoràmic i la via pública. Aquest tram de mur s'ubica en planta entre els PK 0+130 i PK 0+140

Es consideren els estrats definits a l'estudi geotècnic, en concret tenim la unitat R des de la rasant de vorera fins a la cota 2,8m, i la unitat A per sota dels 2,80m. Es considera que el mur es recolza sobre estrat rocós i es considera una tensió admissible de  $4 \text{ kp/cm}^2$  tal i com preveu l'estudi geotècnic.

L'alçada màxima del mur sobre la sabata és de 4,09 m i és aquesta secció la que s'utilitza pel càlcul d'una secció tipus amb el CYPE, tal com es veu a l'apèndix .

A l'extradós del mur es consideren les sobrecàrregues pel pas de vehicles pesats simulats com una sobrecàrrega de 1 T/m<sup>2</sup>. A la coronació del mur es considera una sobrecarrega de 0,05 T/m associada a la tanca.

L'informe de càlcul associat a aquest mòdul queda definit a l'apèndix que queda incorporat al present annex. Al document plànols queda detallada la geometria i l'alçat d'aquest mòdul.



|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. NORMA Y MATERIALES.....                                               | 2 |
| 2. ACCIONES.....                                                         | 2 |
| 3. DATOS GENERALES.....                                                  | 2 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.....                                          | 2 |
| 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO.....                                     | 3 |
| 6. GEOMETRÍA.....                                                        | 3 |
| 7. ESQUEMA DE LAS FASES.....                                             | 3 |
| 8. CARGAS.....                                                           | 4 |
| 9. RESULTADOS DE LAS FASES.....                                          | 4 |
| 10. COMBINACIONES.....                                                   | 5 |
| 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.....                                          | 6 |
| 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.....                     | 6 |
| 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... | 9 |
| 14. MEDICIÓN.....                                                        | 9 |



1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.61 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |





## Selección de listados


MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.41 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.03    | 0.34                | 0.01                   | 0.00                           | 0.35                               | 0.00                                     |
| -0.37    | 0.64                | 0.17                   | 0.03                           | 0.58                               | 0.00                                     |
| -0.71    | 0.93                | 0.40                   | 0.12                           | 0.81                               | 0.00                                     |
| -1.05    | 1.23                | 0.72                   | 0.31                           | 1.03                               | 0.00                                     |
| -1.39    | 1.53                | 1.11                   | 0.62                           | 1.26                               | 0.00                                     |
| -1.73    | 1.83                | 1.57                   | 1.07                           | 1.49                               | 0.00                                     |
| -2.07    | 2.12                | 2.12                   | 1.70                           | 1.71                               | 0.00                                     |
| -2.41    | 2.42                | 2.74                   | 2.52                           | 1.94                               | 0.00                                     |
| -2.75    | 2.72                | 3.44                   | 3.57                           | 2.17                               | 0.00                                     |
| -3.09    | 3.02                | 3.93                   | 4.83                           | 1.44                               | 0.00                                     |



Selección de listados

MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.03<br>Cota: -3.11 m | 3.96<br>Cota: -3.11 m  | 4.91<br>Cota: -3.11 m          | 2.19<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.03    | 0.34                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.02                  | 0.00                        |
| -0.37    | 0.64                  | 0.05                   | 0.01                           | 0.25                  | 0.00                        |
| -0.71    | 0.93                  | 0.17                   | 0.04                           | 0.47                  | 0.00                        |
| -1.05    | 1.23                  | 0.37                   | 0.13                           | 0.70                  | 0.00                        |
| -1.39    | 1.53                  | 0.64                   | 0.30                           | 0.93                  | 0.00                        |
| -1.73    | 1.83                  | 1.00                   | 0.58                           | 1.15                  | 0.00                        |
| -2.07    | 2.12                  | 1.43                   | 0.99                           | 1.38                  | 0.00                        |
| -2.41    | 2.42                  | 1.94                   | 1.56                           | 1.61                  | 0.00                        |
| -2.75    | 2.72                  | 2.52                   | 2.31                           | 1.83                  | 0.00                        |
| -3.09    | 3.02                  | 2.89                   | 3.24                           | 1.08                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.03<br>Cota: -3.11 m | 2.91<br>Cota: -3.11 m  | 3.29<br>Cota: -3.11 m          | 1.86<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



Selección de listados

MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |            |                                                      |            |
|----------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |            |                                                      |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 26 cm |                           |            |                                                      |            |
| TRAMOS                                 |                           |            |                                                      |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |            | Trasdós                                              |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal | Vertical                                             | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20    | Ø10c/15<br>Solape: 0.35 m                            | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |            |                                                      |            |
| Armadura                               | Longitudinal              |            | Transversal                                          |            |
| Superior                               | Ø16c/30                   |            | Ø16c/30<br><br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm |            |
| Inferior                               | Ø12c/30                   |            | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm     |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |            |                                                      |            |

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_1 (MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA)                                                         |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 45.19 t/m<br>Calculado: 5.93 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00029<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                       | Cumple           |



## Selección de listados

MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_1 (MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valores                                                                        | Estado               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br>- Trasdós (-3.11 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.11 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mínimo: 0.0008<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.11 m):<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mínimo: 1e-005<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br>- (0.30 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 0.04<br>Calculado: 0.00239                                             | Cumple               |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Trasdós, vertical:<br>- Intradós, vertical:                                                                                                                                                                                                                                                                | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 13 cm<br>Calculado: 23 cm                         | Cumple<br>Cumple     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura vertical Trasdós, vertical:<br>- Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                                                                                                                                                                                      | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 15 cm<br>Calculado: 25 cm                          | Cumple<br>Cumple     |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | Cumple               |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 13.9 t/m<br>Calculado: 5.29 t/m                                        | Cumple               |
| Comprobación de fisuración:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                                              | Cumple               |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i><br>- Base trasdós:<br><br>- Base intradós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mínimo: 0.35 m<br>Calculado: 0.35 m<br><br>Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m | Cumple<br><br>Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i><br>- Trasdós:<br>- Intradós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calculado: 26 cm<br>Mínimo: 26 cm<br>Mínimo: 0 cm                              | Cumple<br>Cumple     |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup>                  | Cumple               |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                      |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                      |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.11 m<br>- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.11 m<br>- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.11 m, Md: 7.36 t·m/m, Nd: 3.03 t/m, Vd: 5.93 t/m,<br>Tensión máxima del acero: 4.281 t/cm <sup>2</sup><br>- Sección crítica a cortante: Cota: -2.80 m |                                                                                |                      |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_1 (MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                      |
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valores                                                                        | Estado               |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.56                                                   | Cumple               |



## Selección de listados

MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_1 (MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valores                                                                                                                                                                                                                      | Estado                                                   |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.27                                                                                                                                                                                               | Cumple                                                   |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                                                                                                                                                                            | Cumple                                                   |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Tensión media:<br><br>- Tensión máxima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Máximo: 4 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.884 kp/cm <sup>2</sup><br>Máximo: 5 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 1.972 kp/cm <sup>2</sup>                                                                                   | Cumple<br>Cumple                                         |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i><br>- Armado superior trasdós:<br><br>- Armado inferior trasdós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mínimo: 5.34 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 6.7 cm <sup>2</sup> /m<br>Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m                                                                                   | Cumple<br>Cumple                                         |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 7.49 t/m                                                                                                                                                                                     | Cumple                                                   |
| Longitud de anclaje:<br>- Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i> | Mínimo: 16.9 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                                                                                                                                                                              | Cumple                                                   |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø16<br>Calculado: Ø16                                                                                                                                          | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                                                       | Cumple<br>Cumple                                         |



## Selección de listados

MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_1 (MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA)                               |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 10.02 t·m/m                  |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_1 (MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                           |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.53 m ; 5.60 m) - Radio: 8.71 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 37.336 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 357.945 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

### 14. MEDICIÓN

| Referencia: Muro                 |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total  |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| Nombre de armado                 |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |        |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 41x3.62          |         |         | 148.42 |
|                                  | Peso (kg)    | 41x2.23          |         |         | 91.51  |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 18x9.86 |         | 177.48 |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 18x8.75 |         | 157.57 |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 67x3.62          |         |         | 242.54 |
|                                  | Peso (kg)    | 67x2.23          |         |         | 149.54 |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 18x9.86 |         | 177.48 |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 18x8.75 |         | 157.57 |
| Armado viga coronación           | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51  |
| Armadura inferior - Transversal  | Longitud (m) |                  | 34x2.10 |         | 71.40  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 34x1.86 |         | 63.39  |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03  |
| Armadura superior - Transversal  | Longitud (m) |                  |         | 34x2.06 | 70.04  |
|                                  | Peso (kg)    |                  |         | 34x3.25 | 110.55 |



## Selección de listados

MODUL 1 - MUR 401cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |        |         | Total   |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------|---------|
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12    | Ø16     |         |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |        | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |        | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |        |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |        |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) | 67x1.07          |        |         | 71.69   |
|                                     | Peso (kg)    | 67x0.66          |        |         | 44.20   |
| Totales                             | Longitud (m) | 502.42           | 524.96 | 148.92  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 309.77           | 466.07 | 235.05  | 1010.89 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 552.66           | 577.46 | 163.81  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 340.75           | 512.67 | 258.56  | 1111.98 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 340.75                | 512.67 | 258.56 | 1111.98 | 22.19         | 2.05     |
| Totales          | 340.75                | 512.67 | 258.56 | 1111.98 | 22.19         | 2.05     |





ÍNDICE

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. NORMA Y MATERIALES.....                                               | 2 |
| 2. ACCIONES.....                                                         | 2 |
| 3. DATOS GENERALES.....                                                  | 2 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.....                                          | 2 |
| 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO.....                                     | 3 |
| 6. GEOMETRÍA.....                                                        | 3 |
| 7. ESQUEMA DE LAS FASES.....                                             | 3 |
| 8. CARGAS.....                                                           | 4 |
| 9. RESULTADOS DE LAS FASES.....                                          | 4 |
| 10. COMBINACIONES.....                                                   | 5 |
| 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.....                                          | 6 |
| 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.....                     | 6 |
| 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... | 9 |
| 14. MEDICIÓN.....                                                        | 9 |



Selección de listados

MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.82 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## Selección de listados


MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.62 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.05    | 0.36                | 0.02                   | 0.00                           | 0.37                               | 0.00                                     |
| -0.41    | 0.67                | 0.19                   | 0.04                           | 0.61                               | 0.00                                     |
| -0.77    | 0.99                | 0.45                   | 0.15                           | 0.85                               | 0.00                                     |
| -1.13    | 1.30                | 0.80                   | 0.37                           | 1.09                               | 0.00                                     |
| -1.49    | 1.62                | 1.24                   | 0.74                           | 1.33                               | 0.00                                     |
| -1.85    | 1.93                | 1.76                   | 1.27                           | 1.57                               | 0.00                                     |
| -2.21    | 2.25                | 2.36                   | 2.01                           | 1.81                               | 0.00                                     |
| -2.57    | 2.56                | 3.06                   | 2.99                           | 2.05                               | 0.00                                     |
| -2.93    | 2.88                | 3.71                   | 4.22                           | 1.30                               | 0.00                                     |
| -3.29    | 3.19                | 4.23                   | 5.64                           | 1.62                               | 0.00                                     |



## Selección de listados

MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.22<br>Cota: -3.32 m | 4.28<br>Cota: -3.32 m  | 5.77<br>Cota: -3.32 m          | 2.19<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.05    | 0.36                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.03                  | 0.00                        |
| -0.41    | 0.67                  | 0.06                   | 0.01                           | 0.27                  | 0.00                        |
| -0.77    | 0.99                  | 0.20                   | 0.05                           | 0.51                  | 0.00                        |
| -1.13    | 1.30                  | 0.43                   | 0.16                           | 0.75                  | 0.00                        |
| -1.49    | 1.62                  | 0.74                   | 0.37                           | 0.99                  | 0.00                        |
| -1.85    | 1.93                  | 1.14                   | 0.70                           | 1.23                  | 0.00                        |
| -2.21    | 2.25                  | 1.63                   | 1.20                           | 1.47                  | 0.00                        |
| -2.57    | 2.56                  | 2.20                   | 1.89                           | 1.71                  | 0.00                        |
| -2.93    | 2.88                  | 2.73                   | 2.79                           | 0.94                  | 0.00                        |
| -3.29    | 3.19                  | 3.12                   | 3.84                           | 1.26                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.22<br>Cota: -3.32 m | 3.16<br>Cota: -3.32 m  | 3.93<br>Cota: -3.32 m          | 1.86<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

## 10. COMBINACIONES

### HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



## Selección de listados

MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

## 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |              |                                                     |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |              |                                                     |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm |                           |              |                                                     |            |
| TRAMOS                                 |                           |              |                                                     |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |              | Trasdós                                             |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal   | Vertical                                            | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20      | Ø12c/25<br>Solape: 0.4 m<br>Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |              |                                                     |            |
| Armadura                               |                           | Longitudinal | Transversal                                         |            |
| Superior                               |                           | Ø16c/30      | Ø16c/30<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm    |            |
| Inferior                               |                           | Ø12c/30      | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm    |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |              |                                                     |            |

## 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_2 (MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA)                                                         |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 57.15 t/m<br>Calculado: 6.42 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00051<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00258                       | Cumple           |





## Selección de listados

MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_2 (MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA)                                                           |                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                     | Valores                                                       | Estado |
| - Trasdós (-1.82 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>     | Mínimo: 0.0012                                                |        |
| - Trasdós (-3.32 m):                                                                                             | Calculado: 0.00258                                            | Cumple |
| - Trasdós (-1.82 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>   | Mínimo: 0.0008                                                |        |
| - Intradós (-3.32 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| - Intradós (-1.82 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                     | Calculado: 0.00089                                            |        |
| - Intradós (-3.32 m):                                                                                            | Mínimo: 1e-005                                                | Cumple |
| - Intradós (-1.82 m):                                                                                            | Mínimo: 0                                                     | Cumple |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i> | Máximo: 0.04                                                  |        |
| - (0.30 m):                                                                                                      | Calculado: 0.00219                                            | Cumple |
| - (-1.82 m):                                                                                                     | Calculado: 0.00348                                            | Cumple |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>           | Mínimo: 2.5 cm                                                |        |
| - Trasdós, vertical:                                                                                             | Calculado: 10.7 cm                                            | Cumple |
| - Intradós, vertical:                                                                                            | Calculado: 23 cm                                              | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                     | Máximo: 30 cm                                                 |        |
| - Armadura vertical Trasdós, vertical:                                                                           | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| - Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                          | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                |                                                               | Cumple |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                  | Máximo: 13.9 t/m<br>Calculado: 5.71 t/m                       | Cumple |
| Comprobación de fisuración:                                                                                      | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                             | Cumple |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i>                                         |                                                               |        |
| - Base trasdós:                                                                                                  | Mínimo: 0.39 m<br>Calculado: 0.4 m                            | Cumple |
| - Base intradós:                                                                                                 | Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m                           | Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                               |                                                               |        |
| - Trasdós:                                                                                                       | Mínimo: 25 cm<br>Calculado: 25 cm                             | Cumple |
| - Intradós:                                                                                                      | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 26 cm                              | Cumple |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                            | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup> | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                              |                                                               |        |
| Información adicional:                                                                                           |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.32 m             |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.32 m            |                                                               |        |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.32 m, Md: 8.66 t·m/m, Nd: 3.22 t/m, Vd: 6.42 t/m,                |                                                               |        |
| Tensión máxima del acero: 3.146 t/cm <sup>2</sup>                                                                |                                                               |        |



## Selección de listados

MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_2 (MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA)                                       |                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                              | Estado |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -3.01 m                                                  |                                                                      |        |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_2 (MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA)                             |                                                                      |        |
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                              | Estado |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                     |                                                                      |        |
| - Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                        | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.37                                         | Cumple |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                 | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.2                                        | Cumple |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                        | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                    | Cumple |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                      |                                                                      |        |
| - Tensión media:                                                                             | Máximo: 4 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.937 kp/cm <sup>2</sup>  | Cumple |
| - Tensión máxima:                                                                            | Máximo: 5 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.202 kp/cm <sup>2</sup>  | Cumple |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>                    |                                                                      |        |
| - Armado superior trasdós:                                                                   | Mínimo: 6.14 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 6.7 cm <sup>2</sup> /m | Cumple |
| - Armado inferior trasdós:                                                                   | Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m   | Cumple |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>      | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 8.71 t/m                             | Cumple |
| Longitud de anclaje:                                                                         |                                                                      |        |
| - Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                  | Cumple |
| - Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                     | Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                  | Cumple |
| - Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                      | Cumple |
| - Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm                                    | Cumple |
| - Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                      | Cumple |
| - Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm                                    | Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>        | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                      | Cumple |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i>                   | Mínimo: Ø12                                                          |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: Ø12                                                       | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                            | Calculado: Ø12                                                       | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                             | Calculado: Ø16                                                       | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                            | Calculado: Ø16                                                       | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i> | Máximo: 30 cm                                                        |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: 30 cm                                                     | Cumple |



## Selección de listados

MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                                                                                |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_2 (MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA)                               |                    |        |
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm     |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 11.49 t·m/m                  |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_2 (MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                           |                                  |        |
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.20 m ; 4.53 m) - Radio: 8.00 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 33.074 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 362.161 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

### 14. MEDICIÓN

|                         |              |                  |         |     |        |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----|--------|
| Referencia: Muro        |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |     | Total  |
| Nombre de armado        |              | Ø10              | Ø12     | Ø16 |        |
| Armado base transversal | Longitud (m) | 41x3.83          |         |     | 157.03 |
|                         | Peso (kg)    | 41x2.36          |         |     | 96.82  |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 19x9.86 |     | 187.34 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 19x8.75 |     | 166.33 |
| Armado base transversal | Longitud (m) |                  | 41x3.81 |     | 156.21 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 41x3.38 |     | 138.69 |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 19x9.86 |     | 187.34 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 19x8.75 |     | 166.33 |



## Selección de listados

MODUL 2 - MUR 422cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                     |              |                  |         |         |         |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total   |
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |         |
| Armado viga coronación              | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51   |
| Armadura inferior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 34x2.10 |         | 71.40   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 34x1.86 |         | 63.39   |
| Armadura inferior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03   |
| Armadura superior - Transversal     | Longitud (m) |                  |         | 34x2.06 | 70.04   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 34x3.25 | 110.55  |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |         | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |         |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |         |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 41x1.12 |         | 45.92   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 41x0.99 |         | 40.77   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 40x2.22 |         | 88.80   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 40x1.97 |         | 78.84   |
| Totales                             | Longitud (m) | 196.80           | 835.61  | 148.92  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 121.34           | 741.89  | 235.05  | 1098.28 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 216.48           | 919.17  | 163.81  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 133.47           | 816.08  | 258.56  | 1208.11 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|                  |                       |        |        |         |               |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 133.47                | 816.08 | 258.56 | 1208.11 | 22.92         | 2.05     |
| Totales          | 133.47                | 816.08 | 258.56 | 1208.11 | 22.92         | 2.05     |



1. NORMA Y MATERIALES..... 2

2. ACCIONES..... 2

3. DATOS GENERALES..... 2

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO..... 2

5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO..... 3

6. GEOMETRÍA..... 3

7. ESQUEMA DE LAS FASES..... 3

8. CARGAS..... 4

9. RESULTADOS DE LAS FASES..... 4

10. COMBINACIONES..... 5

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO..... 6

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA..... 6

13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... 9

14. MEDICIÓN..... 9



1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.80 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS


| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

*MURO*


Altura: 3.60 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

## ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm



## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

## CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

## CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota<br>(m) | Ley de axiles<br>(t/m) | Ley de cortantes<br>(t/m) | Ley de momento flector<br>(t·m/m) | Ley de empujes<br>(t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática<br>(t/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0.30        | 0.05                   | 0.00                      | 0.00                              | 0.00                                  | 0.00                                        |
| -0.05       | 0.36                   | 0.02                      | 0.00                              | 0.37                                  | 0.00                                        |
| -0.41       | 0.67                   | 0.19                      | 0.04                              | 0.61                                  | 0.00                                        |
| -0.77       | 0.99                   | 0.45                      | 0.15                              | 0.85                                  | 0.00                                        |
| -1.13       | 1.30                   | 0.80                      | 0.37                              | 1.09                                  | 0.00                                        |
| -1.49       | 1.62                   | 1.24                      | 0.74                              | 1.33                                  | 0.00                                        |
| -1.85       | 1.93                   | 1.76                      | 1.27                              | 1.57                                  | 0.00                                        |
| -2.21       | 2.25                   | 2.36                      | 2.01                              | 1.81                                  | 0.00                                        |
| -2.57       | 2.56                   | 3.06                      | 2.99                              | 2.05                                  | 0.00                                        |
| -2.93       | 2.88                   | 3.71                      | 4.22                              | 1.30                                  | 0.00                                        |
| -3.29       | 3.19                   | 4.23                      | 5.64                              | 1.62                                  | 0.00                                        |





Selección de listados

MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.20                | 4.25                   | 5.69                           | 2.19                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.30 m       | Cota: -3.30 m          | Cota: -3.30 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.05    | 0.36                | 0.00                   | 0.00                           | 0.03                  | 0.00                        |
| -0.41    | 0.67                | 0.06                   | 0.01                           | 0.27                  | 0.00                        |
| -0.77    | 0.99                | 0.20                   | 0.05                           | 0.51                  | 0.00                        |
| -1.13    | 1.30                | 0.43                   | 0.16                           | 0.75                  | 0.00                        |
| -1.49    | 1.62                | 0.74                   | 0.37                           | 0.99                  | 0.00                        |
| -1.85    | 1.93                | 1.14                   | 0.70                           | 1.23                  | 0.00                        |
| -2.21    | 2.25                | 1.63                   | 1.20                           | 1.47                  | 0.00                        |
| -2.57    | 2.56                | 2.20                   | 1.89                           | 1.71                  | 0.00                        |
| -2.93    | 2.88                | 2.73                   | 2.79                           | 0.94                  | 0.00                        |
| -3.29    | 3.19                | 3.12                   | 3.84                           | 1.26                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.20                | 3.14                   | 3.87                           | 1.86                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.30 m       | Cota: -3.30 m          | Cota: -3.30 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



Selección de listados

MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |              |                                                     |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |              |                                                     |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm |                           |              |                                                     |            |
| TRAMOS                                 |                           |              |                                                     |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |              | Trasdós                                             |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal   | Vertical                                            | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20      | Ø12c/25<br>Solape: 0.4 m<br>Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |              |                                                     |            |
| Armadura                               |                           | Longitudinal | Transversal                                         |            |
| Superior                               |                           | Ø16c/30      | Ø16c/30<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm    |            |
| Inferior                               |                           | Ø12c/30      | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm    |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |              |                                                     |            |

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_3 (MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA)                                                         |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 57.13 t/m<br>Calculado: 6.37 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00051<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00258                       | Cumple           |



## Selección de listados

MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_3 (MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA)                                                           |                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                     | Valores                                                       | Estado |
| - Trasdós (-1.80 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>     | Mínimo: 0.0012                                                |        |
| - Trasdós (-3.30 m):                                                                                             | Calculado: 0.00258                                            | Cumple |
| - Trasdós (-1.80 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>   | Mínimo: 0.0008                                                |        |
| - Intradós (-3.30 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| - Intradós (-1.80 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                     | Calculado: 0.00089                                            |        |
| - Intradós (-3.30 m):                                                                                            | Mínimo: 1e-005                                                | Cumple |
| - Intradós (-1.80 m):                                                                                            | Mínimo: 0                                                     | Cumple |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i> | Máximo: 0.04                                                  |        |
| - (0.30 m):                                                                                                      | Calculado: 0.00219                                            | Cumple |
| - (-1.80 m):                                                                                                     | Calculado: 0.00348                                            | Cumple |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>           | Mínimo: 2.5 cm                                                |        |
| - Trasdós, vertical:                                                                                             | Calculado: 10.7 cm                                            | Cumple |
| - Intradós, vertical:                                                                                            | Calculado: 23 cm                                              | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                     | Máximo: 30 cm                                                 |        |
| - Armadura vertical Trasdós, vertical:                                                                           | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| - Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                          | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                |                                                               | Cumple |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                  | Máximo: 13.9 t/m<br>Calculado: 5.67 t/m                       | Cumple |
| Comprobación de fisuración:                                                                                      | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                             | Cumple |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i>                                         |                                                               |        |
| - Base trasdós:                                                                                                  | Mínimo: 0.39 m<br>Calculado: 0.4 m                            | Cumple |
| - Base intradós:                                                                                                 | Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m                           | Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                               |                                                               |        |
| - Trasdós:                                                                                                       | Mínimo: 25 cm<br>Calculado: 25 cm                             | Cumple |
| - Intradós:                                                                                                      | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 26 cm                              | Cumple |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                            | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup> | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                              |                                                               |        |
| Información adicional:                                                                                           |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.30 m             |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.30 m            |                                                               |        |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.30 m, Md: 8.53 t·m/m, Nd: 3.20 t/m, Vd: 6.38 t/m,                |                                                               |        |
| Tensión máxima del acero: 3.098 t/cm <sup>2</sup>                                                                |                                                               |        |



## Selección de listados

MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_3 (MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA)                                       |                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                              | Estado |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -2.99 m                                                  |                                                                      |        |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_3 (MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA)                             |                                                                      |        |
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                              | Estado |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                     |                                                                      |        |
| - Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                        | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.38                                         | Cumple |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                 | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.22                                       | Cumple |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                        | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                    | Cumple |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                      |                                                                      |        |
| - Tensión media:                                                                             | Máximo: 4 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.932 kp/cm <sup>2</sup>  | Cumple |
| - Tensión máxima:                                                                            | Máximo: 5 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.179 kp/cm <sup>2</sup>  | Cumple |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>                    |                                                                      |        |
| - Armado superior trasdós:                                                                   | Mínimo: 6.06 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 6.7 cm <sup>2</sup> /m | Cumple |
| - Armado inferior trasdós:                                                                   | Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m   | Cumple |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>      | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 8.58 t/m                             | Cumple |
| Longitud de anclaje:                                                                         |                                                                      |        |
| - Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                  | Cumple |
| - Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                     | Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                  | Cumple |
| - Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                      | Cumple |
| - Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm                                    | Cumple |
| - Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                      | Cumple |
| - Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm                                    | Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>        | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                      | Cumple |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i>                   | Mínimo: Ø12                                                          |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: Ø12                                                       | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                            | Calculado: Ø12                                                       | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                             | Calculado: Ø16                                                       | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                            | Calculado: Ø16                                                       | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i> | Máximo: 30 cm                                                        |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: 30 cm                                                     | Cumple |



## Selección de listados

MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_3 (MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA)                               |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm     |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 11.35 t·m/m                  |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_3 (MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                           |                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                         | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.00 m ; 5.47 m) - Radio: 8.87 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 33.02 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 359.978 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                 |        |

### 14. MEDICIÓN

| Referencia: Muro        |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |     | Total  |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----|--------|
| Nombre de armado        |              | Ø10              | Ø12     | Ø16 |        |
| Armado base transversal | Longitud (m) | 41x3.81          |         |     | 156.21 |
|                         | Peso (kg)    | 41x2.35          |         |     | 96.31  |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 19x9.86 |     | 187.34 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 19x8.75 |     | 166.33 |
| Armado base transversal | Longitud (m) |                  | 41x3.79 |     | 155.39 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 41x3.36 |     | 137.96 |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 19x9.86 |     | 187.34 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 19x8.75 |     | 166.33 |



## Selección de listados

MODUL 3 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total   |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |         |
| Armado viga coronación              | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51   |
| Armadura inferior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 34x2.10 |         | 71.40   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 34x1.86 |         | 63.39   |
| Armadura inferior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03   |
| Armadura superior - Transversal     | Longitud (m) |                  |         | 34x2.06 | 70.04   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 34x3.25 | 110.55  |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |         | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |         |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |         |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 41x1.12 |         | 45.92   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 41x0.99 |         | 40.77   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 40x2.22 |         | 88.80   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 40x1.97 |         | 78.84   |
| Totales                             | Longitud (m) | 195.98           | 834.79  | 148.92  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 120.83           | 741.16  | 235.05  | 1097.04 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 215.58           | 918.27  | 163.81  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 132.91           | 815.28  | 258.55  | 1206.74 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 132.91                | 815.28 | 258.55 | 1206.74 | 22.85         | 2.05     |
| Totales          | 132.91                | 815.28 | 258.55 | 1206.74 | 22.85         | 2.05     |



|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. NORMA Y MATERIALES.....                                               | 2 |
| 2. ACCIONES.....                                                         | 2 |
| 3. DATOS GENERALES.....                                                  | 2 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.....                                          | 2 |
| 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO.....                                     | 3 |
| 6. GEOMETRÍA.....                                                        | 3 |
| 7. ESQUEMA DE LAS FASES.....                                             | 3 |
| 8. CARGAS.....                                                           | 4 |
| 9. RESULTADOS DE LAS FASES.....                                          | 4 |
| 10. COMBINACIONES.....                                                   | 5 |
| 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.....                                          | 6 |
| 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.....                     | 6 |
| 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... | 9 |
| 14. MEDICIÓN.....                                                        | 9 |



1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -2.80 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 1.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |





## Selección de listados


MODUL 4 - 150cm ALÇADA

Fecha: 01/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 1.00 m  
Espesor superior: 25.0 cm  
Espesor inferior: 25.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 35 cm  
Vuelo en el trasdós: 60.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 4 - 150cm ALÇADA

Fecha: 01/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| 0.21     | 0.11                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| 0.11     | 0.17                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| 0.01     | 0.23                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.09    | 0.29                | 0.03                   | 0.00                           | 0.39                               | 0.00                                     |
| -0.19    | 0.36                | 0.08                   | 0.01                           | 0.46                               | 0.00                                     |
| -0.29    | 0.42                | 0.12                   | 0.02                           | 0.53                               | 0.00                                     |
| -0.39    | 0.48                | 0.18                   | 0.03                           | 0.59                               | 0.00                                     |
| -0.49    | 0.54                | 0.24                   | 0.05                           | 0.66                               | 0.00                                     |
| -0.59    | 0.61                | 0.31                   | 0.08                           | 0.73                               | 0.00                                     |
| -0.69    | 0.67                | 0.39                   | 0.12                           | 0.79                               | 0.00                                     |



## Selección de listados

MODUL 4 - 150cm ALÇADA

Fecha: 01/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 0.68                | 0.40                   | 0.12                           | 0.80                  | 0.00                        |
|          | Cota: -0.70 m       | Cota: -0.70 m          | Cota: -0.70 m                  | Cota: -0.70 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| 0.21     | 0.11                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| 0.11     | 0.17                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| 0.01     | 0.23                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.09    | 0.29                | 0.00                   | 0.00                           | 0.06                  | 0.00                        |
| -0.19    | 0.36                | 0.01                   | 0.00                           | 0.13                  | 0.00                        |
| -0.29    | 0.42                | 0.03                   | 0.00                           | 0.19                  | 0.00                        |
| -0.39    | 0.48                | 0.05                   | 0.01                           | 0.26                  | 0.00                        |
| -0.49    | 0.54                | 0.08                   | 0.01                           | 0.33                  | 0.00                        |
| -0.59    | 0.61                | 0.12                   | 0.02                           | 0.39                  | 0.00                        |
| -0.69    | 0.67                | 0.16                   | 0.04                           | 0.46                  | 0.00                        |
| Máximos  | 0.68                | 0.16                   | 0.04                           | 0.47                  | 0.00                        |
|          | Cota: -0.70 m       | Cota: -0.70 m          | Cota: -0.70 m                  | Cota: -0.70 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

## 10. COMBINACIONES

### HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



## Selección de listados

MODUL 4 - 150cm ALÇADA

Fecha: 01/06/25

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

## 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |                                                  |                           |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |                                                  |                           |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm |                           |                                                  |                           |            |
| TRAMOS                                 |                           |                                                  |                           |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |                                                  | Trasdós                   |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal                                       | Vertical                  | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/30<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/25                                          | Ø10c/25<br>Solape: 0.35 m | Ø12c/25    |
| ZAPATA                                 |                           |                                                  |                           |            |
| Armadura                               | Longitudinal              | Transversal                                      |                           |            |
| Superior                               | Ø12c/20                   | Ø12c/20<br>Patilla Intradós / Trasdós: 15 / - cm |                           |            |
| Inferior                               | Ø12c/30                   | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm |                           |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |                                                  |                           |            |

## 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_4 (MODUL 4 - 150cm ALÇADA)                                                                                     |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                                           | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                                        | Máximo: 30.54 t/m<br>Calculado: 0.59 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                   | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 25 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>                               | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 23.8 cm<br>Calculado: 23.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                                 | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 25 cm<br>Calculado: 25 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>                              | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.0018<br>Calculado: 0.0018   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>                              | Calculado: 0.0018<br>Mínimo: 0.00025<br>Mínimo: 0.0002     | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br>- Trasdós (-0.70 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00125                       | Cumple           |



## Selección de listados

MODUL 4 - 150cm ALÇADA

Fecha: 01/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_4 (MODUL 4 - 150cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valores                                                                    | Estado           |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br>- Trasdós (-0.70 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00125                                       | Cumple           |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-0.70 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: 0.0008<br>Calculado: 0.00104                                       | Cumple           |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-0.70 m):<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mínimo: 0<br>Calculado: 0.00104                                            | Cumple           |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br>- (0.30 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Máximo: 0.04<br>Calculado: 0.0023                                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Trasdós, vertical:<br>- Intradós, vertical:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 23 cm<br>Calculado: 28 cm                     | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura vertical Trasdós, vertical:<br>- Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                                                                                                                                                                                                                | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 25 cm<br>Calculado: 30 cm                      | Cumple<br>Cumple |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Cumple           |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Máximo: 10.63 t/m<br>Calculado: 0.36 t/m                                   | Cumple           |
| Comprobación de fisuración:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                                          | Cumple           |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i><br>- Base trasdós:<br><br>- Base intradós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mínimo: 0.35 m<br>Calculado: 0.35 m<br>Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m | Cumple<br>Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i><br>- Trasdós:<br>- Intradós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Calculado: 16 cm<br>Mínimo: 16 cm<br>Mínimo: 0 cm                          | Cumple<br>Cumple |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup>              | Cumple           |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                  |
| Información adicional:<br>- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.70 m<br>- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.70 m<br>- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.70 m, Md: 0.18 t·m/m, Nd: 0.67 t/m, Vd: 0.59 t/m,<br>Tensión máxima del acero: 0.174 t/cm <sup>2</sup><br>- Sección crítica a cortante: Cota: -0.49 m |                                                                            |                  |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_4 (MODUL 4 - 150cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                  |
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valores                                                                    | Estado           |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mínimo: 2<br>Calculado: 3.81                                               | Cumple           |



## Selección de listados

MODUL 4 - 150cm ALÇADA

Fecha: 01/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_4 (MODUL 4 - 150cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valores                                                                                                                                                                                                                    | Estado                                                   |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.38                                                                                                                                                                                             | Cumple                                                   |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 35 cm                                                                                                                                                                                          | Cumple                                                   |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Tensión media:<br><br>- Tensión máxima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Máximo: 1 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.336 kp/cm <sup>2</sup><br>Máximo: 1.25 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.614 kp/cm <sup>2</sup>                                                                              | Cumple<br>Cumple                                         |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i><br>- Armado superior trasdós:<br><br>- Armado inferior trasdós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mínimo: 0.31 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 5.65 cm <sup>2</sup> /m<br>Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m                                                                                | Cumple<br>Cumple                                         |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Máximo: 13.1 t/m<br>Calculado: 0.75 t/m                                                                                                                                                                                    | Cumple                                                   |
| Longitud de anclaje:<br>- Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i> | Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 27.6 cm<br>Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 27.6 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 15 cm | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                                                                                                                                                                            | Cumple                                                   |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø12                                                                                                                                        | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 20 cm                                                                                                                              | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 20 cm                                                                                                                                                                     | Cumple<br>Cumple                                         |



## Selección de listados

MODUL 4 - 150cm ALÇADA

Fecha: 01/06/25

|                                                                                                |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_4 (MODUL 4 - 150cm ALÇADA)                                   |                    |        |
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 20 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00161 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00161 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00161 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00032    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.40 t·m/m                   |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

|                                                                                                                                                                                            |                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_4 (MODUL 4 - 150cm ALÇADA)                                                                              |                                 |        |
| Comprobación                                                                                                                                                                               | Valores                         | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.05 m ; 0.45 m) - Radio: 1.75 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i> | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 3.668 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                        |                                 |        |

### 14. MEDICIÓN

|                                     |              |                  |         |       |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------|
| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |         | Total |
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12     |       |
| Armado base transversal             | Longitud (m) | 34x1.11          |         | 37.74 |
|                                     | Peso (kg)    | 34x0.68          |         | 23.27 |
| Armado longitudinal                 | Longitud (m) |                  | 5x9.86  | 49.30 |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 5x8.75  | 43.77 |
| Armado base transversal             | Longitud (m) | 41x1.11          |         | 45.51 |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.68          |         | 28.06 |
| Armado longitudinal                 | Longitud (m) |                  | 5x9.86  | 49.30 |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 5x8.75  | 43.77 |
| Armado viga coronación              | Longitud (m) |                  | 2x9.86  | 19.72 |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  | 17.51 |
| Armadura inferior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 34x0.90 | 30.60 |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 34x0.80 | 27.17 |
| Armadura inferior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 4x9.86  | 39.44 |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 4x8.75  | 35.02 |
| Armadura superior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 51x0.85 | 43.35 |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 51x0.75 | 38.49 |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 5x9.86  | 49.30 |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 5x8.75  | 43.77 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 34x0.82          |         | 27.88 |
|                                     | Peso (kg)    | 34x0.51          |         | 17.19 |



## Selección de listados

MODUL 4 - 150cm ALÇADA

Fecha: 01/06/25

|                                   |              |                  |        |        |
|-----------------------------------|--------------|------------------|--------|--------|
| Referencia: Muro                  |              | B 500 S, Ys=1.15 |        | Total  |
| Nombre de armado                  |              | Ø10              | Ø12    |        |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) | 41x0.92          |        | 37.72  |
|                                   | Peso (kg)    | 41x0.57          |        | 23.26  |
| Totales                           | Longitud (m) | 148.85           | 281.01 |        |
|                                   | Peso (kg)    | 91.78            | 249.50 | 341.28 |
| Total con mermas (10.00%)         | Longitud (m) | 163.74           | 309.11 |        |
|                                   | Peso (kg)    | 100.96           | 274.45 | 375.41 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|                  |                       |        |        |               |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------------|----------|
| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        | Hormigón (m³) |          |
|                  | Ø10                   | Ø12    | Total  | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 100.96                | 274.45 | 375.41 | 5.47          | 0.85     |
| Totales          | 100.96                | 274.45 | 375.41 | 5.47          | 0.85     |





1. NORMA Y MATERIALES..... 2

2. ACCIONES..... 2

3. DATOS GENERALES..... 2

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO..... 2

5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO..... 3

6. GEOMETRÍA..... 3

7. ESQUEMA DE LAS FASES..... 3

8. CARGAS..... 4

9. RESULTADOS DE LAS FASES..... 4

10. COMBINACIONES..... 5

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO..... 6

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA..... 6

13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... 9

14. MEDICIÓN..... 9



1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 7.00 m  
Separación de las juntas: 7.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.63 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## Selección de listados


MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.43 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.03    | 0.34                | 0.01                   | 0.00                           | 0.35                               | 0.00                                     |
| -0.37    | 0.64                | 0.17                   | 0.03                           | 0.58                               | 0.00                                     |
| -0.71    | 0.93                | 0.40                   | 0.12                           | 0.81                               | 0.00                                     |
| -1.05    | 1.23                | 0.72                   | 0.31                           | 1.03                               | 0.00                                     |
| -1.39    | 1.53                | 1.11                   | 0.62                           | 1.26                               | 0.00                                     |
| -1.73    | 1.83                | 1.57                   | 1.07                           | 1.49                               | 0.00                                     |
| -2.07    | 2.12                | 2.12                   | 1.70                           | 1.71                               | 0.00                                     |
| -2.41    | 2.42                | 2.74                   | 2.52                           | 1.94                               | 0.00                                     |
| -2.75    | 2.72                | 3.44                   | 3.57                           | 2.17                               | 0.00                                     |
| -3.09    | 3.02                | 3.93                   | 4.83                           | 1.44                               | 0.00                                     |



Selección de listados

MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.05                | 3.99                   | 4.99                           | 2.19                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.13 m       | Cota: -3.13 m          | Cota: -3.13 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.03    | 0.34                | 0.00                   | 0.00                           | 0.02                  | 0.00                        |
| -0.37    | 0.64                | 0.05                   | 0.01                           | 0.25                  | 0.00                        |
| -0.71    | 0.93                | 0.17                   | 0.04                           | 0.47                  | 0.00                        |
| -1.05    | 1.23                | 0.37                   | 0.13                           | 0.70                  | 0.00                        |
| -1.39    | 1.53                | 0.64                   | 0.30                           | 0.93                  | 0.00                        |
| -1.73    | 1.83                | 1.00                   | 0.58                           | 1.15                  | 0.00                        |
| -2.07    | 2.12                | 1.43                   | 0.99                           | 1.38                  | 0.00                        |
| -2.41    | 2.42                | 1.94                   | 1.56                           | 1.61                  | 0.00                        |
| -2.75    | 2.72                | 2.52                   | 2.31                           | 1.83                  | 0.00                        |
| -3.09    | 3.02                | 2.89                   | 3.24                           | 1.08                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.05                | 2.93                   | 3.35                           | 1.86                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.13 m       | Cota: -3.13 m          | Cota: -3.13 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



Selección de listados

MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |                                                  |                           |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |                                                  |                           |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 26 cm |                           |                                                  |                           |            |
| TRAMOS                                 |                           |                                                  |                           |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |                                                  | Trasdós                   |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal                                       | Vertical                  | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/30                                          | Ø10c/15<br>Solape: 0.35 m | Ø12c/30    |
| ZAPATA                                 |                           |                                                  |                           |            |
| Armadura                               | Longitudinal              | Transversal                                      |                           |            |
| Superior                               | Ø16c/30                   | Ø16c/30<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm |                           |            |
| Inferior                               | Ø12c/30                   | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm |                           |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |                                                  |                           |            |

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_5 (MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA)                                                         |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 45.2 t/m<br>Calculado: 5.97 t/m                    | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 28.8 cm<br>Calculado: 28.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.001<br>Calculado: 0.00107<br>Calculado: 0.00107  | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00107<br>Mínimo: 0.00029<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                       | Cumple           |



## Selección de listados

MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_5 (MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valores                                                                        | Estado               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br>- Trasdós (-3.13 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.13 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mínimo: 0.0008<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.13 m):<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mínimo: 1e-005<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br>- (0.30 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 0.04<br>Calculado: 0.00239                                             | Cumple               |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Trasdós, vertical:<br>- Intradós, vertical:                                                                                                                                                                                                                                                                | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 13 cm<br>Calculado: 23 cm                         | Cumple<br>Cumple     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura vertical Trasdós, vertical:<br>- Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                                                                                                                                                                                      | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 15 cm<br>Calculado: 25 cm                          | Cumple<br>Cumple     |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | Cumple               |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 13.91 t/m<br>Calculado: 5.33 t/m                                       | Cumple               |
| Comprobación de fisuración:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                                              | Cumple               |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i><br>- Base trasdós:<br><br>- Base intradós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mínimo: 0.35 m<br>Calculado: 0.35 m<br><br>Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m | Cumple<br><br>Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i><br>- Trasdós:<br>- Intradós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calculado: 26 cm<br>Mínimo: 26 cm<br>Mínimo: 0 cm                              | Cumple<br>Cumple     |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup>                  | Cumple               |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                      |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                      |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.13 m<br>- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.13 m<br>- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.13 m, Md: 7.48 t·m/m, Nd: 3.05 t/m, Vd: 5.98 t/m,<br>Tensión máxima del acero: 4.354 t/cm <sup>2</sup><br>- Sección crítica a cortante: Cota: -2.82 m |                                                                                |                      |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_5 (MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                      |
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valores                                                                        | Estado               |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.54                                                   | Cumple               |



## Selección de listados

MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_5 (MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valores                                                                                                                                                                                                                      | Estado                                                   |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.26                                                                                                                                                                                               | Cumple                                                   |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                                                                                                                                                                            | Cumple                                                   |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Tensión media:<br><br>- Tensión máxima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Máximo: 4 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.889 kp/cm <sup>2</sup><br>Máximo: 5 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 1.992 kp/cm <sup>2</sup>                                                                                   | Cumple<br>Cumple                                         |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i><br>- Armado superior trasdós:<br><br>- Armado inferior trasdós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mínimo: 5.41 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 6.7 cm <sup>2</sup> /m<br>Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m                                                                                   | Cumple<br>Cumple                                         |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 7.6 t/m                                                                                                                                                                                      | Cumple                                                   |
| Longitud de anclaje:<br>- Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i> | Mínimo: 17.1 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                                                                                                                                                                              | Cumple                                                   |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø16<br>Calculado: Ø16                                                                                                                                          | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                                                       | Cumple<br>Cumple                                         |



## Selección de listados

MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_5 (MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA)                               |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 10.16 t·m/m                  |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_5 (MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                           |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.55 m ; 5.03 m) - Radio: 8.36 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 36.522 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 364.695 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

### 14. MEDICIÓN

| Referencia: Muro                 |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total  |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| Nombre de armado                 |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |        |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 29x3.64          |         |         | 105.56 |
|                                  | Peso (kg)    | 29x2.24          |         |         | 65.08  |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 13x6.86 |         | 89.18  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 13x6.09 |         | 79.18  |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 47x3.64          |         |         | 171.08 |
|                                  | Peso (kg)    | 47x2.24          |         |         | 105.48 |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 13x6.86 |         | 89.18  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 13x6.09 |         | 79.18  |
| Armado viga coronación           | Longitud (m) |                  | 2x6.86  |         | 13.72  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 2x6.09  |         | 12.18  |
| Armadura inferior - Transversal  | Longitud (m) |                  | 24x2.10 |         | 50.40  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 24x1.86 |         | 44.75  |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) |                  | 8x6.86  |         | 54.88  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 8x6.09  |         | 48.72  |
| Armadura superior - Transversal  | Longitud (m) |                  |         | 24x2.06 | 49.44  |
|                                  | Peso (kg)    |                  |         | 24x3.25 | 78.03  |



## Selección de listados

MODUL 5 - MUR 403cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |        |         | Total  |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------|--------|
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12    | Ø16     |        |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |        | 8x6.86  | 54.88  |
|                                     | Peso (kg)    |                  |        | 8x10.83 | 86.62  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 29x0.97          |        |         | 28.13  |
|                                     | Peso (kg)    | 29x0.60          |        |         | 17.34  |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) | 47x1.07          |        |         | 50.29  |
|                                     | Peso (kg)    | 47x0.66          |        |         | 31.01  |
| Totales                             | Longitud (m) | 355.06           | 297.36 | 104.32  |        |
|                                     | Peso (kg)    | 218.91           | 264.01 | 164.65  | 647.57 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 390.57           | 327.10 | 114.75  |        |
|                                     | Peso (kg)    | 240.80           | 290.41 | 181.12  | 712.33 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |        | Hormigón (m³) |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|----------|
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total  | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 240.80                | 290.41 | 181.12 | 712.33 | 15.58         | 1.43     |
| Totales          | 240.80                | 290.41 | 181.12 | 712.33 | 15.58         | 1.43     |





|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. NORMA Y MATERIALES.....                                               | 2 |
| 2. ACCIONES.....                                                         | 2 |
| 3. DATOS GENERALES.....                                                  | 2 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.....                                          | 2 |
| 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO.....                                     | 3 |
| 6. GEOMETRÍA.....                                                        | 3 |
| 7. ESQUEMA DE LAS FASES.....                                             | 3 |
| 8. CARGAS.....                                                           | 4 |
| 9. RESULTADOS DE LAS FASES.....                                          | 4 |
| 10. COMBINACIONES.....                                                   | 5 |
| 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.....                                          | 6 |
| 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.....                     | 6 |
| 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... | 9 |
| 14. MEDICIÓN.....                                                        | 9 |



1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 7.00 m  
Separación de las juntas: 7.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.66 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## Selección de listados


MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.46 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.03    | 0.34                | 0.01                   | 0.00                           | 0.35                               | 0.00                                     |
| -0.37    | 0.64                | 0.17                   | 0.03                           | 0.58                               | 0.00                                     |
| -0.71    | 0.93                | 0.40                   | 0.12                           | 0.81                               | 0.00                                     |
| -1.05    | 1.23                | 0.72                   | 0.31                           | 1.03                               | 0.00                                     |
| -1.39    | 1.53                | 1.11                   | 0.62                           | 1.26                               | 0.00                                     |
| -1.73    | 1.83                | 1.57                   | 1.07                           | 1.49                               | 0.00                                     |
| -2.07    | 2.12                | 2.12                   | 1.70                           | 1.71                               | 0.00                                     |
| -2.41    | 2.42                | 2.74                   | 2.52                           | 1.94                               | 0.00                                     |
| -2.75    | 2.72                | 3.44                   | 3.57                           | 2.17                               | 0.00                                     |
| -3.09    | 3.02                | 3.93                   | 4.83                           | 1.44                               | 0.00                                     |



Selección de listados

MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.08                | 4.03                   | 5.11                           | 2.19                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.16 m       | Cota: -3.16 m          | Cota: -3.16 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.03    | 0.34                | 0.00                   | 0.00                           | 0.02                  | 0.00                        |
| -0.37    | 0.64                | 0.05                   | 0.01                           | 0.25                  | 0.00                        |
| -0.71    | 0.93                | 0.17                   | 0.04                           | 0.47                  | 0.00                        |
| -1.05    | 1.23                | 0.37                   | 0.13                           | 0.70                  | 0.00                        |
| -1.39    | 1.53                | 0.64                   | 0.30                           | 0.93                  | 0.00                        |
| -1.73    | 1.83                | 1.00                   | 0.58                           | 1.15                  | 0.00                        |
| -2.07    | 2.12                | 1.43                   | 0.99                           | 1.38                  | 0.00                        |
| -2.41    | 2.42                | 1.94                   | 1.56                           | 1.61                  | 0.00                        |
| -2.75    | 2.72                | 2.52                   | 2.31                           | 1.83                  | 0.00                        |
| -3.09    | 3.02                | 2.89                   | 3.24                           | 1.08                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.08                | 2.97                   | 3.44                           | 1.86                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.16 m       | Cota: -3.16 m          | Cota: -3.16 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



Selección de listados

MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |            |                                                      |            |
|----------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |            |                                                      |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 26 cm |                           |            |                                                      |            |
| TRAMOS                                 |                           |            |                                                      |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |            | Trasdós                                              |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal | Vertical                                             | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/30    | Ø10c/15<br>Solape: 0.35 m                            | Ø12c/30    |
| ZAPATA                                 |                           |            |                                                      |            |
| Armadura                               | Longitudinal              |            | Transversal                                          |            |
| Superior                               | Ø16c/30                   |            | Ø16c/30<br><br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm |            |
| Inferior                               | Ø12c/30                   |            | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm     |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |            |                                                      |            |

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_6 (MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA)                                                         |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 45.22 t/m<br>Calculado: 6.04 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 28.8 cm<br>Calculado: 28.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.001<br>Calculado: 0.00107<br>Calculado: 0.00107  | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00107<br>Mínimo: 0.00029<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                       | Cumple           |



## Selección de listados

MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_6 (MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valores                                                                        | Estado               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br>- Trasdós (-3.16 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.16 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mínimo: 0.0008<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.16 m):<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mínimo: 1e-005<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br>- (0.30 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 0.04<br>Calculado: 0.00239                                             | Cumple               |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Trasdós, vertical:<br>- Intradós, vertical:                                                                                                                                                                                                                                                                | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 13 cm<br>Calculado: 23 cm                         | Cumple<br>Cumple     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura vertical Trasdós, vertical:<br>- Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                                                                                                                                                                                      | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 15 cm<br>Calculado: 25 cm                          | Cumple<br>Cumple     |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | Cumple               |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 13.91 t/m<br>Calculado: 5.4 t/m                                        | Cumple               |
| Comprobación de fisuración:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                                              | Cumple               |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i><br>- Base trasdós:<br><br>- Base intradós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mínimo: 0.35 m<br>Calculado: 0.35 m<br><br>Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m | Cumple<br><br>Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i><br>- Trasdós:<br>- Intradós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calculado: 26 cm<br>Mínimo: 26 cm<br>Mínimo: 0 cm                              | Cumple<br>Cumple     |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup>                  | Cumple               |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                      |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                      |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.16 m<br>- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.16 m<br>- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.16 m, Md: 7.66 t·m/m, Nd: 3.08 t/m, Vd: 6.05 t/m,<br>Tensión máxima del acero: 4.432 t/cm <sup>2</sup><br>- Sección crítica a cortante: Cota: -2.85 m |                                                                                |                      |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_6 (MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                      |
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valores                                                                        | Estado               |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.51                                                   | Cumple               |



## Selección de listados

MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_6 (MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valores                                                                                                                                                                                                                      | Estado                                                   |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.25                                                                                                                                                                                               | Cumple                                                   |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                                                                                                                                                                            | Cumple                                                   |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Tensión media:<br><br>- Tensión máxima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Máximo: 4 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.897 kp/cm <sup>2</sup><br>Máximo: 5 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.024 kp/cm <sup>2</sup>                                                                                   | Cumple<br>Cumple                                         |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i><br>- Armado superior trasdós:<br><br>- Armado inferior trasdós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mínimo: 5.53 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 6.7 cm <sup>2</sup> /m<br>Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m                                                                                   | Cumple<br>Cumple                                         |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 7.76 t/m                                                                                                                                                                                     | Cumple                                                   |
| Longitud de anclaje:<br>- Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i> | Mínimo: 17.5 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                                                                                                                                                                              | Cumple                                                   |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø16<br>Calculado: Ø16                                                                                                                                          | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                                                       | Cumple<br>Cumple                                         |





## Selección de listados

MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_6 (MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA)                               |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 10.36 t·m/m                  |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_6 (MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                           |                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                         | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.00 m ; 5.73 m) - Radio: 8.99 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 35.46 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 359.874 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                 |        |

### 14. MEDICIÓN

| Referencia: Muro                 |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total  |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| Nombre de armado                 |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |        |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 29x3.67          |         |         | 106.43 |
|                                  | Peso (kg)    | 29x2.26          |         |         | 65.62  |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 13x6.86 |         | 89.18  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 13x6.09 |         | 79.18  |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 47x3.67          |         |         | 172.49 |
|                                  | Peso (kg)    | 47x2.26          |         |         | 106.35 |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 13x6.86 |         | 89.18  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 13x6.09 |         | 79.18  |
| Armado viga coronación           | Longitud (m) |                  | 2x6.86  |         | 13.72  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 2x6.09  |         | 12.18  |
| Armadura inferior - Transversal  | Longitud (m) |                  | 24x2.10 |         | 50.40  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 24x1.86 |         | 44.75  |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) |                  | 8x6.86  |         | 54.88  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 8x6.09  |         | 48.72  |
| Armadura superior - Transversal  | Longitud (m) |                  |         | 24x2.06 | 49.44  |
|                                  | Peso (kg)    |                  |         | 24x3.25 | 78.03  |



## Selección de listados

MODUL 6 - MUR 406cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |        |         | Total  |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------|--------|
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12    | Ø16     |        |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |        | 8x6.86  | 54.88  |
|                                     | Peso (kg)    |                  |        | 8x10.83 | 86.62  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 29x0.97          |        |         | 28.13  |
|                                     | Peso (kg)    | 29x0.60          |        |         | 17.34  |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) | 47x1.07          |        |         | 50.29  |
|                                     | Peso (kg)    | 47x0.66          |        |         | 31.01  |
| Totales                             | Longitud (m) | 357.34           | 297.36 | 104.32  |        |
|                                     | Peso (kg)    | 220.32           | 264.01 | 164.65  | 648.98 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 393.07           | 327.10 | 114.75  |        |
|                                     | Peso (kg)    | 242.35           | 290.41 | 181.12  | 713.88 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |        | Hormigón (m³) |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|----------|
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total  | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 242.35                | 290.41 | 181.12 | 713.88 | 15.65         | 1.43     |
| Totales          | 242.35                | 290.41 | 181.12 | 713.88 | 15.65         | 1.43     |



|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. NORMA Y MATERIALES.....                                               | 2 |
| 2. ACCIONES.....                                                         | 2 |
| 3. DATOS GENERALES.....                                                  | 2 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.....                                          | 2 |
| 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO.....                                     | 3 |
| 6. GEOMETRÍA.....                                                        | 3 |
| 7. ESQUEMA DE LAS FASES.....                                             | 3 |
| 8. CARGAS.....                                                           | 4 |
| 9. RESULTADOS DE LAS FASES.....                                          | 4 |
| 10. COMBINACIONES.....                                                   | 5 |
| 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.....                                          | 6 |
| 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.....                     | 6 |
| 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... | 9 |
| 14. MEDICIÓN.....                                                        | 9 |



1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.93 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNIAT A  | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



Fecha: 03/06/25

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33   |

Diagrama de la estructura de la cimentación. Se muestra un perfil vertical con tres niveles:

- 1 - UNITAT R:** Desde 0.00 m hasta -2.80 m.
- 2 - UNITAT A:** Desde -2.80 m hasta -3.93 m.
- Estrato de roca:** Desde -3.93 m hasta -5.00 m.

Las profundidades totales indicadas en el eje vertical son 0.00 m, -1.00 m, -2.00 m, -3.00 m, -4.00 m y -5.00 m.

|                           |
|---------------------------|
| Altura: 3.73 m            |
| Espesor superior: 35.0 cm |
| Espesor inferior: 35.0 cm |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sin puntera</p> <p>Canto: 50 cm</p> <p>Vuelo en el trasdós: 170.0 cm</p> <p>Hormigón de limpieza: 10 cm</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Fecha: 03/06/25

[illegible]

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.06    | 0.37                | 0.02                   | 0.00                           | 0.37                               | 0.00                                     |
| -0.43    | 0.69                | 0.20                   | 0.04                           | 0.62                               | 0.00                                     |
| -0.80    | 1.01                | 0.48                   | 0.16                           | 0.87                               | 0.00                                     |
| -1.17    | 1.34                | 0.85                   | 0.41                           | 1.11                               | 0.00                                     |
| -1.54    | 1.66                | 1.30                   | 0.80                           | 1.36                               | 0.00                                     |
| -1.91    | 1.98                | 1.85                   | 1.38                           | 1.61                               | 0.00                                     |
| -2.28    | 2.31                | 2.49                   | 2.18                           | 1.85                               | 0.00                                     |
| -2.65    | 2.63                | 3.22                   | 3.24                           | 2.10                               | 0.00                                     |
| -3.02    | 2.95                | 3.83                   | 4.56                           | 1.38                               | 0.00                                     |
| -3.39    | 3.28                | 4.40                   | 6.07                           | 1.71                               | 0.00                                     |



## Selección de listados

MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.31<br>Cota: -3.43 m | 4.47<br>Cota: -3.43 m  | 6.25<br>Cota: -3.43 m          | 2.19<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.06    | 0.37                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.04                  | 0.00                        |
| -0.43    | 0.69                  | 0.06                   | 0.01                           | 0.29                  | 0.00                        |
| -0.80    | 1.01                  | 0.21                   | 0.06                           | 0.53                  | 0.00                        |
| -1.17    | 1.34                  | 0.46                   | 0.18                           | 0.78                  | 0.00                        |
| -1.54    | 1.66                  | 0.79                   | 0.41                           | 1.03                  | 0.00                        |
| -1.91    | 1.98                  | 1.22                   | 0.77                           | 1.27                  | 0.00                        |
| -2.28    | 2.31                  | 1.73                   | 1.32                           | 1.52                  | 0.00                        |
| -2.65    | 2.63                  | 2.34                   | 2.07                           | 1.77                  | 0.00                        |
| -3.02    | 2.95                  | 2.82                   | 3.04                           | 1.02                  | 0.00                        |
| -3.39    | 3.28                  | 3.25                   | 4.15                           | 1.35                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.31<br>Cota: -3.43 m | 3.31<br>Cota: -3.43 m  | 4.29<br>Cota: -3.43 m          | 1.86<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

## 10. COMBINACIONES

### HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



## Selección de listados

MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

## 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |            |                                                     |            |
|----------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |            |                                                     |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm |                           |            |                                                     |            |
| TRAMOS                                 |                           |            |                                                     |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |            | Trasdós                                             |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal | Vertical                                            | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20    | Ø12c/25<br>Solape: 0.4 m<br>Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |            |                                                     |            |
| Armadura                               | Longitudinal              |            | Transversal                                         |            |
| Superior                               | Ø16c/30                   |            | Ø16c/30<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm    |            |
| Inferior                               | Ø12c/30                   |            | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm    |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |            |                                                     |            |

## 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_7 (MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA)                                                         |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 57.21 t/m<br>Calculado: 6.7 t/m                    | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00051<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00258                       | Cumple           |





## Selección de listados

MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_7 (MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA)                                                           |                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                     | Valores                                                       | Estado |
| - Trasdós (-1.93 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>     | Mínimo: 0.0012                                                |        |
| - Trasdós (-3.43 m):                                                                                             | Calculado: 0.00258                                            | Cumple |
| - Trasdós (-1.93 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>   | Mínimo: 0.0008                                                |        |
| - Intradós (-3.43 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| - Intradós (-1.93 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                     | Calculado: 0.00089                                            |        |
| - Intradós (-3.43 m):                                                                                            | Mínimo: 1e-005                                                | Cumple |
| - Intradós (-1.93 m):                                                                                            | Mínimo: 0                                                     | Cumple |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i> | Máximo: 0.04                                                  |        |
| - (0.30 m):                                                                                                      | Calculado: 0.00219                                            | Cumple |
| - (-1.93 m):                                                                                                     | Calculado: 0.00348                                            | Cumple |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>           | Mínimo: 2.5 cm                                                |        |
| - Trasdós, vertical:                                                                                             | Calculado: 10.7 cm                                            | Cumple |
| - Intradós, vertical:                                                                                            | Calculado: 23 cm                                              | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                     | Máximo: 30 cm                                                 |        |
| - Armadura vertical Trasdós, vertical:                                                                           | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| - Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                          | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                |                                                               | Cumple |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                  | Máximo: 13.91 t/m<br>Calculado: 5.94 t/m                      | Cumple |
| Comprobación de fisuración:                                                                                      | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                             | Cumple |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i>                                         |                                                               |        |
| - Base trasdós:                                                                                                  | Mínimo: 0.39 m<br>Calculado: 0.4 m                            | Cumple |
| - Base intradós:                                                                                                 | Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m                           | Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                               |                                                               |        |
| - Trasdós:                                                                                                       | Mínimo: 25 cm<br>Calculado: 25 cm                             | Cumple |
| - Intradós:                                                                                                      | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 26 cm                              | Cumple |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                            | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup> | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                              |                                                               |        |
| Información adicional:                                                                                           |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.43 m             |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.43 m            |                                                               |        |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.43 m, Md: 9.38 t·m/m, Nd: 3.31 t/m, Vd: 6.70 t/m,                |                                                               |        |
| Tensión máxima del acero: 3.420 t/cm <sup>2</sup>                                                                |                                                               |        |



## Selección de listados

MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_7 (MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA)                                       |                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                              | Estado |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -3.12 m                                                  |                                                                      |        |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_7 (MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA)                             |                                                                      |        |
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                              | Estado |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                     |                                                                      |        |
| - Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                        | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.27                                         | Cumple |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                 | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.18                                       | Cumple |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                        | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                    | Cumple |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                      |                                                                      |        |
| - Tensión media:                                                                             | Máximo: 4 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.964 kp/cm <sup>2</sup>  | Cumple |
| - Tensión máxima:                                                                            | Máximo: 5 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.336 kp/cm <sup>2</sup>  | Cumple |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>                    |                                                                      |        |
| - Armado superior trasdós:                                                                   | Mínimo: 6.59 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 6.7 cm <sup>2</sup> /m | Cumple |
| - Armado inferior trasdós:                                                                   | Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m   | Cumple |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>      | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 9.41 t/m                             | Cumple |
| Longitud de anclaje:                                                                         |                                                                      |        |
| - Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                      | Mínimo: 16.2 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                | Cumple |
| - Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                     | Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                  | Cumple |
| - Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                      | Cumple |
| - Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm                                    | Cumple |
| - Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                      | Cumple |
| - Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm                                    | Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>        | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                      | Cumple |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i>                   | Mínimo: Ø12                                                          |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: Ø12                                                       | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                            | Calculado: Ø12                                                       | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                             | Calculado: Ø16                                                       | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                            | Calculado: Ø16                                                       | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i> | Máximo: 30 cm                                                        |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: 30 cm                                                     | Cumple |



### Selección de listados

MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                                                                                |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_7 (MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA)                               |                    |        |
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm     | Cumple |
| - Armadura transversal inferior:                                                               | Calculado: 30 cm   |        |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   |        |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   |        |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 |        |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    |        |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    |        |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 12.31 t·m/m                  |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_7 (MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                           |                                  |        |
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.32 m ; 5.03 m) - Radio: 8.61 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 31.112 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 362.302 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

### 14. MEDICIÓN

|                         |              |                  |         |     |        |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----|--------|
| Referencia: Muro        |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |     | Total  |
| Nombre de armado        |              | Ø10              | Ø12     | Ø16 |        |
| Armado base transversal | Longitud (m) | 41x3.94          |         |     | 161.54 |
|                         | Peso (kg)    | 41x2.43          |         |     | 99.60  |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 20x9.86 |     | 197.20 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 20x8.75 |     | 175.08 |
| Armado base transversal | Longitud (m) |                  | 41x3.92 |     | 160.72 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 41x3.48 |     | 142.69 |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 20x9.86 |     | 197.20 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 20x8.75 |     | 175.08 |



### Selección de listados

MODUL 7 - MUR 433cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                     |              |                  |         |         |         |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total   |
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |         |
| Armado viga coronación              | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51   |
| Armadura inferior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 34x2.10 |         | 71.40   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 34x1.86 |         | 63.39   |
| Armadura inferior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03   |
| Armadura superior - Transversal     | Longitud (m) |                  |         | 34x2.06 | 70.04   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 34x3.25 | 110.55  |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |         | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |         |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |         |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 41x1.12 |         | 45.92   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 41x0.99 |         | 40.77   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 40x2.22 |         | 88.80   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 40x1.97 |         | 78.84   |
| Totales                             | Longitud (m) | 201.31           | 859.84  | 148.92  | 1122.56 |
|                                     | Peso (kg)    | 124.12           | 763.39  | 235.05  |         |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 221.44           | 945.82  | 163.81  | 1234.82 |
|                                     | Peso (kg)    | 136.53           | 839.73  | 258.56  |         |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|                  |                       |        |        |         |               |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 136.53                | 839.73 | 258.56 | 1234.82 | 23.31         | 2.05     |
| Totales          | 136.53                | 839.73 | 258.56 | 1234.82 | 23.31         | 2.05     |



ÍNDICE

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. NORMA Y MATERIALES.....                                               | 2 |
| 2. ACCIONES.....                                                         | 2 |
| 3. DATOS GENERALES.....                                                  | 2 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.....                                          | 2 |
| 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO.....                                     | 3 |
| 6. GEOMETRÍA.....                                                        | 3 |
| 7. ESQUEMA DE LAS FASES.....                                             | 3 |
| 8. CARGAS.....                                                           | 4 |
| 9. RESULTADOS DE LAS FASES.....                                          | 4 |
| 10. COMBINACIONES.....                                                   | 5 |
| 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.....                                          | 6 |
| 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.....                     | 6 |
| 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... | 9 |
| 14. MEDICIÓN.....                                                        | 9 |



Selección de listados

MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.78 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## Selección de listados


MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.58 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.05    | 0.36                | 0.02                   | 0.00                           | 0.37                               | 0.00                                     |
| -0.41    | 0.67                | 0.19                   | 0.04                           | 0.61                               | 0.00                                     |
| -0.77    | 0.99                | 0.45                   | 0.15                           | 0.85                               | 0.00                                     |
| -1.13    | 1.30                | 0.80                   | 0.37                           | 1.09                               | 0.00                                     |
| -1.49    | 1.62                | 1.24                   | 0.74                           | 1.33                               | 0.00                                     |
| -1.85    | 1.93                | 1.76                   | 1.27                           | 1.57                               | 0.00                                     |
| -2.21    | 2.25                | 2.36                   | 2.01                           | 1.81                               | 0.00                                     |
| -2.57    | 2.56                | 3.06                   | 2.99                           | 2.05                               | 0.00                                     |
| -2.93    | 2.88                | 3.71                   | 4.22                           | 1.30                               | 0.00                                     |
| -3.28    | 3.18                | 4.22                   | 5.60                           | 1.61                               | 0.00                                     |





Selección de listados

MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.18                | 4.22                   | 5.60                           | 2.19                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.28 m       | Cota: -3.28 m          | Cota: -3.28 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.05    | 0.36                | 0.00                   | 0.00                           | 0.03                  | 0.00                        |
| -0.41    | 0.67                | 0.06                   | 0.01                           | 0.27                  | 0.00                        |
| -0.77    | 0.99                | 0.20                   | 0.05                           | 0.51                  | 0.00                        |
| -1.13    | 1.30                | 0.43                   | 0.16                           | 0.75                  | 0.00                        |
| -1.49    | 1.62                | 0.74                   | 0.37                           | 0.99                  | 0.00                        |
| -1.85    | 1.93                | 1.14                   | 0.70                           | 1.23                  | 0.00                        |
| -2.21    | 2.25                | 1.63                   | 1.20                           | 1.47                  | 0.00                        |
| -2.57    | 2.56                | 2.20                   | 1.89                           | 1.71                  | 0.00                        |
| -2.93    | 2.88                | 2.73                   | 2.79                           | 0.94                  | 0.00                        |
| -3.28    | 3.18                | 3.11                   | 3.80                           | 1.25                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.18                | 3.11                   | 3.80                           | 1.86                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.28 m       | Cota: -3.28 m          | Cota: -3.28 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



Selección de listados

MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |            |                                                     |            |
|----------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |            |                                                     |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm |                           |            |                                                     |            |
| TRAMOS                                 |                           |            |                                                     |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |            | Trasdós                                             |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal | Vertical                                            | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20    | Ø12c/25<br>Solape: 0.4 m<br>Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |            |                                                     |            |
| Armadura                               | Longitudinal              |            | Transversal                                         |            |
| Superior                               | Ø16c/30                   |            | Ø16c/30<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm    |            |
| Inferior                               | Ø12c/30                   |            | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm    |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |            |                                                     |            |

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_8 (MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA)                                                         |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 57.12 t/m<br>Calculado: 6.32 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00051<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00258                       | Cumple           |



## Selección de listados

MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_8 (MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA)                                                           |                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                     | Valores                                                       | Estado |
| - Trasdós (-1.78 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>     | Mínimo: 0.0012                                                |        |
| - Trasdós (-3.28 m):                                                                                             | Calculado: 0.00258                                            | Cumple |
| - Trasdós (-1.78 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>   | Mínimo: 0.0008                                                |        |
| - Intradós (-3.28 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| - Intradós (-1.78 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                     | Calculado: 0.00089                                            |        |
| - Intradós (-3.28 m):                                                                                            | Mínimo: 1e-005                                                | Cumple |
| - Intradós (-1.78 m):                                                                                            | Mínimo: 0                                                     | Cumple |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i> | Máximo: 0.04                                                  |        |
| - (0.30 m):                                                                                                      | Calculado: 0.00219                                            | Cumple |
| - (-1.78 m):                                                                                                     | Calculado: 0.00348                                            | Cumple |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>           | Mínimo: 2.5 cm                                                |        |
| - Trasdós, vertical:                                                                                             | Calculado: 10.7 cm                                            | Cumple |
| - Intradós, vertical:                                                                                            | Calculado: 23 cm                                              | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                     | Máximo: 30 cm                                                 |        |
| - Armadura vertical Trasdós, vertical:                                                                           | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| - Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                          | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                |                                                               | Cumple |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                  | Máximo: 13.89 t/m<br>Calculado: 5.63 t/m                      | Cumple |
| Comprobación de fisuración:                                                                                      | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                             | Cumple |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i>                                         |                                                               |        |
| - Base trasdós:                                                                                                  | Mínimo: 0.39 m<br>Calculado: 0.4 m                            | Cumple |
| - Base intradós:                                                                                                 | Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m                           | Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                               |                                                               |        |
| - Trasdós:                                                                                                       | Mínimo: 25 cm<br>Calculado: 25 cm                             | Cumple |
| - Intradós:                                                                                                      | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 26 cm                              | Cumple |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                            | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup> | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                              |                                                               |        |
| Información adicional:                                                                                           |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.28 m             |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.28 m            |                                                               |        |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.28 m, Md: 8.40 t·m/m, Nd: 3.18 t/m, Vd: 6.33 t/m,                |                                                               |        |
| Tensión máxima del acero: 3.050 t/cm <sup>2</sup>                                                                |                                                               |        |



## Selección de listados

MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_8 (MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA)                                       |                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                              | Estado |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -2.97 m                                                  |                                                                      |        |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_8 (MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA)                             |                                                                      |        |
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                              | Estado |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                     |                                                                      |        |
| - Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                        | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.4                                          | Cumple |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                 | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.21                                       | Cumple |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                        | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                    | Cumple |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                      |                                                                      |        |
| - Tensión media:                                                                             | Máximo: 4 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.927 kp/cm <sup>2</sup>  | Cumple |
| - Tensión máxima:                                                                            | Máximo: 5 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.156 kp/cm <sup>2</sup>  | Cumple |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>                    |                                                                      |        |
| - Armado superior trasdós:                                                                   | Mínimo: 5.98 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 6.7 cm <sup>2</sup> /m | Cumple |
| - Armado inferior trasdós:                                                                   | Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m   | Cumple |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>      | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 8.46 t/m                             | Cumple |
| Longitud de anclaje:                                                                         |                                                                      |        |
| - Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                  | Cumple |
| - Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                     | Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                  | Cumple |
| - Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                      | Cumple |
| - Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm                                    | Cumple |
| - Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                      | Cumple |
| - Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm                                    | Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>        | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                      | Cumple |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i>                   | Mínimo: Ø12                                                          |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: Ø12                                                       | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                            | Calculado: Ø12                                                       | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                             | Calculado: Ø16                                                       | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                            | Calculado: Ø16                                                       | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i> | Máximo: 30 cm                                                        |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: 30 cm                                                     | Cumple |



## Selección de listados

MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_8 (MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA)                               |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm     |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 11.21 t·m/m                  |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_8 (MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                           |                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                         | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.30 m ; 5.67 m) - Radio: 9.10 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 33.15 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 361.558 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                 |        |

### 14. MEDICIÓN

| Referencia: Muro        |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |     | Total  |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----|--------|
| Nombre de armado        |              | Ø10              | Ø12     | Ø16 |        |
| Armado base transversal | Longitud (m) | 41x3.79          |         |     | 155.39 |
|                         | Peso (kg)    | 41x2.34          |         |     | 95.80  |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 19x9.86 |     | 187.34 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 19x8.75 |     | 166.33 |
| Armado base transversal | Longitud (m) |                  | 41x3.77 |     | 154.57 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 41x3.35 |     | 137.23 |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 19x9.86 |     | 187.34 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 19x8.75 |     | 166.33 |



## Selección de listados

MODUL 8 - MUR 418cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total   |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |         |
| Armado viga coronación              | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51   |
| Armadura inferior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 34x2.10 |         | 71.40   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 34x1.86 |         | 63.39   |
| Armadura inferior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03   |
| Armadura superior - Transversal     | Longitud (m) |                  |         | 34x2.06 | 70.04   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 34x3.25 | 110.55  |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |         | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |         |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |         |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 41x1.12 |         | 45.92   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 41x0.99 |         | 40.77   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 40x2.22 |         | 88.80   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 40x1.97 |         | 78.84   |
| Totales                             | Longitud (m) | 195.16           | 833.97  | 148.92  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 120.32           | 740.43  | 235.05  | 1095.80 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 214.68           | 917.37  | 163.81  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 132.35           | 814.47  | 258.56  | 1205.38 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 132.35                | 814.47 | 258.56 | 1205.38 | 22.78         | 2.05     |
| Totales          | 132.35                | 814.47 | 258.56 | 1205.38 | 22.78         | 2.05     |



|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. NORMA Y MATERIALES.....                                               | 2 |
| 2. ACCIONES.....                                                         | 2 |
| 3. DATOS GENERALES.....                                                  | 2 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.....                                          | 2 |
| 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO.....                                     | 3 |
| 6. GEOMETRÍA.....                                                        | 3 |
| 7. ESQUEMA DE LAS FASES.....                                             | 3 |
| 8. CARGAS.....                                                           | 4 |
| 9. RESULTADOS DE LAS FASES.....                                          | 4 |
| 10. COMBINACIONES.....                                                   | 5 |
| 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.....                                          | 6 |
| 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.....                     | 6 |
| 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... | 9 |
| 14. MEDICIÓN.....                                                        | 9 |



1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.74 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |





## Selección de listados


MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.54 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.04    | 0.35                | 0.01                   | 0.00                           | 0.36                               | 0.00                                     |
| -0.39    | 0.65                | 0.18                   | 0.03                           | 0.59                               | 0.00                                     |
| -0.74    | 0.96                | 0.43                   | 0.14                           | 0.83                               | 0.00                                     |
| -1.09    | 1.27                | 0.76                   | 0.34                           | 1.06                               | 0.00                                     |
| -1.44    | 1.57                | 1.17                   | 0.68                           | 1.29                               | 0.00                                     |
| -1.79    | 1.88                | 1.66                   | 1.17                           | 1.53                               | 0.00                                     |
| -2.14    | 2.18                | 2.24                   | 1.85                           | 1.76                               | 0.00                                     |
| -2.49    | 2.49                | 2.90                   | 2.75                           | 1.99                               | 0.00                                     |
| -2.84    | 2.80                | 3.59                   | 3.89                           | 1.22                               | 0.00                                     |
| -3.19    | 3.10                | 4.08                   | 5.23                           | 1.53                               | 0.00                                     |



## Selección de listados

MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.15<br>Cota: -3.24 m | 4.15<br>Cota: -3.24 m  | 5.43<br>Cota: -3.24 m          | 2.19<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.04    | 0.35                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.03                  | 0.00                        |
| -0.39    | 0.65                  | 0.05                   | 0.01                           | 0.26                  | 0.00                        |
| -0.74    | 0.96                  | 0.18                   | 0.05                           | 0.49                  | 0.00                        |
| -1.09    | 1.27                  | 0.40                   | 0.14                           | 0.73                  | 0.00                        |
| -1.44    | 1.57                  | 0.69                   | 0.33                           | 0.96                  | 0.00                        |
| -1.79    | 1.88                  | 1.07                   | 0.64                           | 1.19                  | 0.00                        |
| -2.14    | 2.18                  | 1.53                   | 1.09                           | 1.43                  | 0.00                        |
| -2.49    | 2.49                  | 2.07                   | 1.72                           | 1.66                  | 0.00                        |
| -2.84    | 2.80                  | 2.65                   | 2.54                           | 0.86                  | 0.00                        |
| -3.19    | 3.10                  | 3.00                   | 3.53                           | 1.17                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.15<br>Cota: -3.24 m | 3.06<br>Cota: -3.24 m  | 3.68<br>Cota: -3.24 m          | 1.86<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

## 10. COMBINACIONES

### HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



## Selección de listados

MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

## 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |              |                                                     |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |              |                                                     |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm |                           |              |                                                     |            |
| TRAMOS                                 |                           |              |                                                     |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |              | Trasdós                                             |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal   | Vertical                                            | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20      | Ø12c/25<br>Solape: 0.4 m<br>Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |              |                                                     |            |
| Armadura                               |                           | Longitudinal | Transversal                                         |            |
| Superior                               |                           | Ø16c/30      | Ø16c/30<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm    |            |
| Inferior                               |                           | Ø12c/30      | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm    |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |              |                                                     |            |

## 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_9 (MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA)                                                         |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 57.1 t/m<br>Calculado: 6.23 t/m                    | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00051<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00258                       | Cumple           |



Selección de listados

MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_9 (MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA)                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                     | Valores                                  | Estado |
| - Trasdós (-1.74 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                       | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>     | Mínimo: 0.0012                           |        |
| - Trasdós (-3.24 m):                                                                                             | Calculado: 0.00258                       | Cumple |
| - Trasdós (-1.74 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                       | Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>   | Mínimo: 0.0008                           |        |
| - Intradós (-3.24 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                       | Cumple |
| - Intradós (-1.74 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                       | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                     | Calculado: 0.00089                       |        |
| - Intradós (-3.24 m):                                                                                            | Mínimo: 1e-005                           | Cumple |
| - Intradós (-1.74 m):                                                                                            | Mínimo: 0                                | Cumple |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i> | Máximo: 0.04                             |        |
| - (0.30 m):                                                                                                      | Calculado: 0.00219                       | Cumple |
| - (-1.74 m):                                                                                                     | Calculado: 0.00348                       | Cumple |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>           | Mínimo: 2.5 cm                           |        |
| - Trasdós, vertical:                                                                                             | Calculado: 10.7 cm                       | Cumple |
| - Intradós, vertical:                                                                                            | Calculado: 23 cm                         | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                     | Máximo: 30 cm                            |        |
| - Armadura vertical Trasdós, vertical:                                                                           | Calculado: 25 cm                         | Cumple |
| - Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                          | Calculado: 25 cm                         | Cumple |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                |                                          | Cumple |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                  | Máximo: 13.89 t/m<br>Calculado: 5.55 t/m | Cumple |
| Comprobación de fisuración:                                                                                      | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm        | Cumple |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i>                                         |                                          |        |
| - Base trasdós:                                                                                                  | Mínimo: 0.39 m<br>Calculado: 0.4 m       | Cumple |
| - Base intradós:                                                                                                 | Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m      | Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                               |                                          |        |
| - Trasdós:                                                                                                       | Mínimo: 25 cm<br>Calculado: 25 cm        | Cumple |
| - Intradós:                                                                                                      | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 26 cm         | Cumple |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                            | Mínimo: 2.2 cm²<br>Calculado: 2.2 cm²    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                              |                                          |        |
| Información adicional:                                                                                           |                                          |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.24 m             |                                          |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.24 m            |                                          |        |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.24 m, Md: 8.15 t·m/m, Nd: 3.15 t/m, Vd: 6.23 t/m,                |                                          |        |
| Tensión máxima del acero: 2.955 t/cm²                                                                            |                                          |        |



Selección de listados

MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_9 (MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA)                                       |                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                 | Valores                                     | Estado |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -2.93 m                                                  |                                             |        |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_9 (MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA)                             |                                             |        |
| Comprobación                                                                                 | Valores                                     | Estado |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                     |                                             |        |
| - Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                        | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.44                | Cumple |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                 | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.23              | Cumple |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                        | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm           | Cumple |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                      |                                             |        |
| - Tensión media:                                                                             | Máximo: 4 kp/cm²<br>Calculado: 0.917 kp/cm² | Cumple |
| - Tensión máxima:                                                                            | Máximo: 5 kp/cm²<br>Calculado: 2.111 kp/cm² | Cumple |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>                    |                                             |        |
| - Armado superior trasdós:                                                                   | Mínimo: 5.83 cm²/m<br>Calculado: 6.7 cm²/m  | Cumple |
| - Armado inferior trasdós:                                                                   | Mínimo: 0 cm²/m<br>Calculado: 3.77 cm²/m    | Cumple |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>      | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 8.22 t/m    | Cumple |
| Longitud de anclaje:                                                                         |                                             |        |
| - Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 42.6 cm         | Cumple |
| - Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                     | Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm         | Cumple |
| - Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm             | Cumple |
| - Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm           | Cumple |
| - Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm             | Cumple |
| - Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm           | Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>        | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm             | Cumple |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i>                   | Mínimo: Ø12                                 |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: Ø12                              | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                            | Calculado: Ø12                              | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                             | Calculado: Ø16                              | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                            | Calculado: Ø16                              | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i> | Máximo: 30 cm                               |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: 30 cm                            | Cumple |



### Selección de listados

MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                                                                                |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_9 (MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA)                               |                    |        |
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm     | Cumple |
| - Armadura transversal inferior:                                                               | Calculado: 30 cm   |        |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 30 cm   |        |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   |        |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 |        |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    |        |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    |        |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 10.92 t·m/m                  |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_9 (MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                           |                                  |        |
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.98 m ; 5.04 m) - Radio: 8.38 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 34.329 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 360.216 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

### 14. MEDICIÓN

|                         |              |                  |         |     |        |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----|--------|
| Referencia: Muro        |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |     | Total  |
| Nombre de armado        |              | Ø10              | Ø12     | Ø16 |        |
| Armado base transversal | Longitud (m) | 41x3.75          |         |     | 153.75 |
|                         | Peso (kg)    | 41x2.31          |         |     | 94.79  |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 19x9.86 |     | 187.34 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 19x8.75 |     | 166.33 |
| Armado base transversal | Longitud (m) |                  | 41x3.73 |     | 152.93 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 41x3.31 |     | 135.78 |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 19x9.86 |     | 187.34 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 19x8.75 |     | 166.33 |



### Selección de listados

MODUL 9 - MUR 414cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                     |              |                  |         |         |         |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total   |
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |         |
| Armado viga coronación              | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51   |
| Armadura inferior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 34x2.10 |         | 71.40   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 34x1.86 |         | 63.39   |
| Armadura inferior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03   |
| Armadura superior - Transversal     | Longitud (m) |                  |         | 34x2.06 | 70.04   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 34x3.25 | 110.55  |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |         | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |         |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |         |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 41x1.12 |         | 45.92   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 41x0.99 |         | 40.77   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 40x2.22 |         | 88.80   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 40x1.97 |         | 78.84   |
| Totales                             | Longitud (m) | 193.52           | 832.33  | 148.92  | 1093.34 |
|                                     | Peso (kg)    | 119.31           | 738.98  | 235.05  |         |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 212.87           | 915.56  | 163.81  | 1202.67 |
|                                     | Peso (kg)    | 131.24           | 812.88  | 258.55  |         |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|                  |                       |        |        |         |               |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 131.24                | 812.88 | 258.55 | 1202.67 | 22.64         | 2.05     |
| Totales          | 131.24                | 812.88 | 258.55 | 1202.67 | 22.64         | 2.05     |





ÍNDICE

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. NORMA Y MATERIALES.....                                               | 2 |
| 2. ACCIONES.....                                                         | 2 |
| 3. DATOS GENERALES.....                                                  | 2 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.....                                          | 2 |
| 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO.....                                     | 3 |
| 6. GEOMETRÍA.....                                                        | 3 |
| 7. ESQUEMA DE LAS FASES.....                                             | 3 |
| 8. CARGAS.....                                                           | 4 |
| 9. RESULTADOS DE LAS FASES.....                                          | 4 |
| 10. COMBINACIONES.....                                                   | 5 |
| 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO.....                                          | 6 |
| 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA.....                     | 6 |
| 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... | 9 |
| 14. MEDICIÓN.....                                                        | 9 |



Selección de listados

MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.58 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## Selección de listados


MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.38 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.03    | 0.34                | 0.01                   | 0.00                           | 0.35                               | 0.00                                     |
| -0.37    | 0.64                | 0.17                   | 0.03                           | 0.58                               | 0.00                                     |
| -0.71    | 0.93                | 0.40                   | 0.12                           | 0.81                               | 0.00                                     |
| -1.05    | 1.23                | 0.72                   | 0.31                           | 1.03                               | 0.00                                     |
| -1.39    | 1.53                | 1.11                   | 0.62                           | 1.26                               | 0.00                                     |
| -1.73    | 1.83                | 1.57                   | 1.07                           | 1.49                               | 0.00                                     |
| -2.07    | 2.12                | 2.12                   | 1.70                           | 1.71                               | 0.00                                     |
| -2.41    | 2.42                | 2.74                   | 2.52                           | 1.94                               | 0.00                                     |
| -2.75    | 2.72                | 3.44                   | 3.57                           | 2.17                               | 0.00                                     |
| -3.08    | 3.01                | 3.91                   | 4.79                           | 1.43                               | 0.00                                     |



Selección de listados

MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.01<br>Cota: -3.08 m | 3.91<br>Cota: -3.08 m  | 4.79<br>Cota: -3.08 m          | 2.19<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.03    | 0.34                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.02                  | 0.00                        |
| -0.37    | 0.64                  | 0.05                   | 0.01                           | 0.25                  | 0.00                        |
| -0.71    | 0.93                  | 0.17                   | 0.04                           | 0.47                  | 0.00                        |
| -1.05    | 1.23                  | 0.37                   | 0.13                           | 0.70                  | 0.00                        |
| -1.39    | 1.53                  | 0.64                   | 0.30                           | 0.93                  | 0.00                        |
| -1.73    | 1.83                  | 1.00                   | 0.58                           | 1.15                  | 0.00                        |
| -2.07    | 2.12                  | 1.43                   | 0.99                           | 1.38                  | 0.00                        |
| -2.41    | 2.42                  | 1.94                   | 1.56                           | 1.61                  | 0.00                        |
| -2.75    | 2.72                  | 2.52                   | 2.31                           | 1.83                  | 0.00                        |
| -3.08    | 3.01                  | 2.88                   | 3.21                           | 1.07                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.01<br>Cota: -3.08 m | 2.88<br>Cota: -3.08 m  | 3.21<br>Cota: -3.08 m          | 1.86<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



Selección de listados

MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |                                                  |                           |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |                                                  |                           |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 26 cm |                           |                                                  |                           |            |
| TRAMOS                                 |                           |                                                  |                           |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |                                                  | Trasdós                   |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal                                       | Vertical                  | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20                                          | Ø10c/15<br>Solape: 0.35 m | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |                                                  |                           |            |
| Armadura                               | Longitudinal              | Transversal                                      |                           |            |
| Superior                               | Ø16c/30                   | Ø16c/30<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm |                           |            |
| Inferior                               | Ø12c/30                   | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm |                           |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |                                                  |                           |            |

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_10 (MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA)                                                       |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 45.17 t/m<br>Calculado: 5.86 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00029<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                       | Cumple           |



Selección de listados

MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_10 (MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA)                                                                                                                          |                                                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                      | Valores                                                                        | Estado               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br>- Trasdós (-3.08 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>                                              | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.08 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                           | Mínimo: 0.0008<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.08 m):<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                             | Mínimo: 1e-005<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br>- (0.30 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                   | Máximo: 0.04<br>Calculado: 0.00239                                             | Cumple               |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Trasdós, vertical:<br>- Intradós, vertical:                           | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 13 cm<br>Calculado: 23 cm                         | Cumple<br>Cumple     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura vertical Trasdós, vertical:<br>- Armadura vertical Intradós, vertical: | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 15 cm<br>Calculado: 25 cm                          | Cumple<br>Cumple     |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                                                                                 |                                                                                | Cumple               |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                   | Máximo: 13.9 t/m<br>Calculado: 5.2 t/m                                         | Cumple               |
| Comprobación de fisuración:                                                                                                                                                       | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                                              | Cumple               |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i><br>- Base trasdós:<br><br>- Base intradós:                                                               | Mínimo: 0.35 m<br>Calculado: 0.35 m<br><br>Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m | Cumple<br><br>Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i><br>- Trasdós:<br>- Intradós:                                                                   | Calculado: 26 cm<br>Mínimo: 26 cm<br>Mínimo: 0 cm                              | Cumple<br>Cumple     |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                             | Mínimo: 2.2 cm²<br>Calculado: 2.2 cm²                                          | Cumple               |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                               |                                                                                |                      |
| Información adicional:                                                                                                                                                            |                                                                                |                      |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.08 m                                                                              |                                                                                |                      |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.08 m                                                                             |                                                                                |                      |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.08 m, Md: 7.18 t·m/m, Nd: 3.01 t/m, Vd: 5.87 t/m,                                                                                 |                                                                                |                      |
| Tensión máxima del acero: 4.174 t/cm²                                                                                                                                             |                                                                                |                      |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -2.77 m                                                                                                                                       |                                                                                |                      |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_10 (MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA)                                                                                                                |                                                                                |                      |
| Comprobación                                                                                                                                                                      | Valores                                                                        | Estado               |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                                 | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.59                                                   | Cumple               |



Selección de listados

MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_10 (MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valores                                                                                                                                                                                                                      | Estado                                                   |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.27                                                                                                                                                                                               | Cumple                                                   |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                                                                                                                                                                            | Cumple                                                   |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Tensión media:<br><br>- Tensión máxima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Máximo: 4 kp/cm²<br>Calculado: 0.877 kp/cm²<br>Máximo: 5 kp/cm²<br>Calculado: 1.941 kp/cm²                                                                                                                                   | Cumple<br>Cumple                                         |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i><br>- Armado superior trasdós:<br><br>- Armado inferior trasdós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mínimo: 5.23 cm²/m<br>Calculado: 6.7 cm²/m<br>Mínimo: 0 cm²/m<br>Calculado: 3.77 cm²/m                                                                                                                                       | Cumple<br>Cumple                                         |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 7.33 t/m                                                                                                                                                                                     | Cumple                                                   |
| Longitud de anclaje:<br>- Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i> | Mínimo: 16.4 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                                                                                                                                                                              | Cumple                                                   |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø16<br>Calculado: Ø16                                                                                                                                          | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                                                       | Cumple<br>Cumple                                         |



## Selección de listados

MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_10 (MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA)                             |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 9.82 t·m/m                   |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_10 (MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.35 m ; 3.94 m) - Radio: 7.22 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 38.152 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 365.037 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

### 14. MEDICIÓN

| Referencia: Muro                 |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total  |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| Nombre de armado                 |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |        |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 41x3.59          |         |         | 147.19 |
|                                  | Peso (kg)    | 41x2.21          |         |         | 90.75  |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 18x9.86 |         | 177.48 |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 18x8.75 |         | 157.57 |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 67x3.59          |         |         | 240.53 |
|                                  | Peso (kg)    | 67x2.21          |         |         | 148.30 |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 18x9.86 |         | 177.48 |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 18x8.75 |         | 157.57 |
| Armado viga coronación           | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51  |
| Armadura inferior - Transversal  | Longitud (m) |                  | 34x2.10 |         | 71.40  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 34x1.86 |         | 63.39  |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03  |
| Armadura superior - Transversal  | Longitud (m) |                  |         | 34x2.06 | 70.04  |
|                                  | Peso (kg)    |                  |         | 34x3.25 | 110.55 |



## Selección de listados

MODUL 10 - MUR 398cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |        |         | Total   |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------|---------|
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12    | Ø16     |         |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |        | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |        | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |        |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |        |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) | 67x1.07          |        |         | 71.69   |
|                                     | Peso (kg)    | 67x0.66          |        |         | 44.20   |
| Totales                             | Longitud (m) | 499.18           | 524.96 | 148.92  | 1008.89 |
|                                     | Peso (kg)    | 307.77           | 466.07 | 235.05  |         |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 549.10           | 577.46 | 163.81  | 1109.78 |
|                                     | Peso (kg)    | 338.55           | 512.67 | 258.56  |         |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 338.55                | 512.67 | 258.56 | 1109.78 | 22.08         | 2.05     |
| Totales          | 338.55                | 512.67 | 258.56 | 1109.78 | 22.08         | 2.05     |





ÍNDICE

1. NORMA Y MATERIALES..... 2

2. ACCIONES..... 2

3. DATOS GENERALES..... 2

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO..... 2

5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO..... 3

6. GEOMETRÍA..... 3

7. ESQUEMA DE LAS FASES..... 3

8. CARGAS..... 4

9. RESULTADOS DE LAS FASES..... 4

10. COMBINACIONES..... 5

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO..... 6

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA..... 6

13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... 9

14. MEDICIÓN..... 9



Selección de listados

MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -3.57 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## Selección de listados


MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.37 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 170.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.03    | 0.34                  | 0.01                   | 0.00                           | 0.35                               | 0.00                                     |
| -0.37    | 0.64                  | 0.17                   | 0.03                           | 0.58                               | 0.00                                     |
| -0.71    | 0.93                  | 0.40                   | 0.12                           | 0.81                               | 0.00                                     |
| -1.05    | 1.23                  | 0.72                   | 0.31                           | 1.03                               | 0.00                                     |
| -1.39    | 1.53                  | 1.11                   | 0.62                           | 1.26                               | 0.00                                     |
| -1.73    | 1.83                  | 1.57                   | 1.07                           | 1.49                               | 0.00                                     |
| -2.07    | 2.12                  | 2.12                   | 1.70                           | 1.71                               | 0.00                                     |
| -2.41    | 2.42                  | 2.74                   | 2.52                           | 1.94                               | 0.00                                     |
| -2.75    | 2.72                  | 3.44                   | 3.57                           | 2.17                               | 0.00                                     |
| Máximos  | 3.00<br>Cota: -3.07 m | 3.90<br>Cota: -3.07 m  | 4.75<br>Cota: -3.07 m          | 2.19<br>Cota: -2.79 m              | 0.00<br>Cota: 0.30 m                     |



## Selección de listados

MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.03    | 0.34                | 0.00                   | 0.00                           | 0.02                  | 0.00                        |
| -0.37    | 0.64                | 0.05                   | 0.01                           | 0.25                  | 0.00                        |
| -0.71    | 0.93                | 0.17                   | 0.04                           | 0.47                  | 0.00                        |
| -1.05    | 1.23                | 0.37                   | 0.13                           | 0.70                  | 0.00                        |
| -1.39    | 1.53                | 0.64                   | 0.30                           | 0.93                  | 0.00                        |
| -1.73    | 1.83                | 1.00                   | 0.58                           | 1.15                  | 0.00                        |
| -2.07    | 2.12                | 1.43                   | 0.99                           | 1.38                  | 0.00                        |
| -2.41    | 2.42                | 1.94                   | 1.56                           | 1.61                  | 0.00                        |
| -2.75    | 2.72                | 2.52                   | 2.31                           | 1.83                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.00                | 2.87                   | 3.18                           | 1.86                  | 0.00                        |
|          | Cota: -3.07 m       | Cota: -3.07 m          | Cota: -3.07 m                  | Cota: -2.79 m         | Cota: 0.30 m                |
| Mínimos  | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
|          | Cota: 0.30 m        | Cota: 0.30 m           | Cota: 0.30 m                   | Cota: 0.30 m          | Cota: 0.30 m                |

## 10. COMBINACIONES

### HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



## Selección de listados

MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

## 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |              |                                                  |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |              |                                                  |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 26 cm |                           |              |                                                  |            |
| TRAMOS                                 |                           |              |                                                  |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |              | Trasdós                                          |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal   | Vertical                                         | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20      | Ø10c/15<br>Solape: 0.35 m                        | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |              |                                                  |            |
| Armadura                               |                           | Longitudinal | Transversal                                      |            |
| Superior                               |                           | Ø16c/30      | Ø16c/30<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm |            |
| Inferior                               |                           | Ø12c/30      | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |              |                                                  |            |

## 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_11 (MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA)                                                                               |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                                           | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                                        | Máximo: 45.17 t/m<br>Calculado: 5.84 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                   | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>                               | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                                 | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>                              | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>                              | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00029<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br>- Trasdós (-3.07 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                       | Cumple           |



Selección de listados

MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_11 (MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA)                                                                                                                          |                                                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                      | Valores                                                                        | Estado               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br>- Trasdós (-3.07 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>                                              | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00149                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.07 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                           | Mínimo: 0.0008<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br>- Intradós (-3.07 m):<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                             | Mínimo: 1e-005<br>Calculado: 0.00089                                           | Cumple               |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br>- (0.30 m):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                                   | Máximo: 0.04<br>Calculado: 0.00239                                             | Cumple               |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Trasdós, vertical:<br>- Intradós, vertical:                           | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 13 cm<br>Calculado: 23 cm                         | Cumple<br>Cumple     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura vertical Trasdós, vertical:<br>- Armadura vertical Intradós, vertical: | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 15 cm<br>Calculado: 25 cm                          | Cumple<br>Cumple     |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                                                                                 |                                                                                | Cumple               |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                   | Máximo: 13.9 t/m<br>Calculado: 5.17 t/m                                        | Cumple               |
| Comprobación de fisuración:                                                                                                                                                       | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                                              | Cumple               |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i><br>- Base trasdós:<br><br>- Base intradós:                                                               | Mínimo: 0.35 m<br>Calculado: 0.35 m<br><br>Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m | Cumple<br><br>Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i><br>- Trasdós:<br>- Intradós:                                                                   | Calculado: 26 cm<br>Mínimo: 26 cm<br>Mínimo: 0 cm                              | Cumple<br>Cumple     |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                             | Mínimo: 2.2 cm²<br>Calculado: 2.2 cm²                                          | Cumple               |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                               |                                                                                |                      |
| Información adicional:                                                                                                                                                            |                                                                                |                      |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.07 m                                                                              |                                                                                |                      |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.07 m                                                                             |                                                                                |                      |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.07 m, Md: 7.12 t·m/m, Nd: 3.00 t/m, Vd: 5.85 t/m,                                                                                 |                                                                                |                      |
| Tensión máxima del acero: 4.138 t/cm²                                                                                                                                             |                                                                                |                      |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -2.76 m                                                                                                                                       |                                                                                |                      |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_11 (MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA)                                                                                                                |                                                                                |                      |
| Comprobación                                                                                                                                                                      | Valores                                                                        | Estado               |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                                 | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.6                                                    | Cumple               |



Selección de listados

MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_11 (MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valores                                                                                                                                                                                                                      | Estado                                                   |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.27                                                                                                                                                                                               | Cumple                                                   |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                                                                                                                                                                            | Cumple                                                   |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i><br>- Tensión media:<br><br>- Tensión máxima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Máximo: 4 kp/cm²<br>Calculado: 0.874 kp/cm²<br>Máximo: 5 kp/cm²<br>Calculado: 1.931 kp/cm²                                                                                                                                   | Cumple<br>Cumple                                         |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i><br>- Armado superior trasdós:<br><br>- Armado inferior trasdós:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mínimo: 5.2 cm²/m<br>Calculado: 6.7 cm²/m<br>Mínimo: 0 cm²/m<br>Calculado: 3.77 cm²/m                                                                                                                                        | Cumple<br>Cumple                                         |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 7.27 t/m                                                                                                                                                                                     | Cumple                                                   |
| Longitud de anclaje:<br>- Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i><br>- Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i><br>- Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i> | Mínimo: 16.3 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                                                                                                                                                                              | Cumple                                                   |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mínimo: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø12<br>Calculado: Ø16<br>Calculado: Ø16                                                                                                                                          | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:<br>- Armadura longitudinal inferior:<br>- Armadura longitudinal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                | Cumple<br>Cumple<br>Cumple<br>Cumple                     |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i><br>- Armadura transversal inferior:<br>- Armadura transversal superior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 30 cm<br>Calculado: 30 cm                                                                                                                                                                       | Cumple<br>Cumple                                         |





## Selección de listados

MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_11 (MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA)                             |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Comprobación                                                                                   | Valores            | Estado |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm   | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013     |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00134 | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       | Calculado: 0.00134 |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.00026    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122    | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                    |        |
| Información adicional:                                                                         |                    |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 9.76 t·m/m                   |                    |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_11 (MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.96 m ; 5.50 m) - Radio: 8.67 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                  | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 37.694 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 363.170 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

### 14. MEDICIÓN

| Referencia: Muro                 |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total  |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| Nombre de armado                 |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |        |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 41x3.58          |         |         | 146.78 |
|                                  | Peso (kg)    | 41x2.21          |         |         | 90.50  |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 18x9.86 |         | 177.48 |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 18x8.75 |         | 157.57 |
| Armado base transversal          | Longitud (m) | 67x3.58          |         |         | 239.86 |
|                                  | Peso (kg)    | 67x2.21          |         |         | 147.88 |
| Armado longitudinal              | Longitud (m) |                  | 18x9.86 |         | 177.48 |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 18x8.75 |         | 157.57 |
| Armado viga coronación           | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51  |
| Armadura inferior - Transversal  | Longitud (m) |                  | 34x2.10 |         | 71.40  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 34x1.86 |         | 63.39  |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88  |
|                                  | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03  |
| Armadura superior - Transversal  | Longitud (m) |                  |         | 34x2.06 | 70.04  |
|                                  | Peso (kg)    |                  |         | 34x3.25 | 110.55 |



## Selección de listados

MODUL 11 - MUR 397cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |        |         | Total   |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------|---------|
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12    | Ø16     |         |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |        | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |        | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |        |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |        |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) | 67x1.07          |        |         | 71.69   |
|                                     | Peso (kg)    | 67x0.66          |        |         | 44.20   |
| Totales                             | Longitud (m) | 498.10           | 524.96 | 148.92  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 307.10           | 466.07 | 235.05  | 1008.22 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 547.91           | 577.46 | 163.81  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 337.81           | 512.68 | 258.55  | 1109.04 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 337.81                | 512.68 | 258.55 | 1109.04 | 22.05         | 2.05     |
| Totales          | 337.81                | 512.68 | 258.55 | 1109.04 | 22.05         | 2.05     |



ÍNDICE

1. NORMA Y MATERIALES..... 2

2. ACCIONES..... 2

3. DATOS GENERALES..... 2

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO..... 2

5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO..... 3

6. GEOMETRÍA..... 3

7. ESQUEMA DE LAS FASES..... 3

8. CARGAS..... 4

9. RESULTADOS DE LAS FASES..... 4

10. COMBINACIONES..... 5

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO..... 6

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA..... 6

13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... 9

14. MEDICIÓN..... 9



Selección de listados

MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -4.03 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## Selección de listados


MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 3.83 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 180.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.07    | 0.37                | 0.02                   | 0.00                           | 0.38                               | 0.00                                     |
| -0.45    | 0.71                | 0.22                   | 0.04                           | 0.63                               | 0.00                                     |
| -0.83    | 1.04                | 0.51                   | 0.18                           | 0.89                               | 0.00                                     |
| -1.21    | 1.37                | 0.89                   | 0.44                           | 1.14                               | 0.00                                     |
| -1.59    | 1.70                | 1.37                   | 0.87                           | 1.39                               | 0.00                                     |
| -1.97    | 2.04                | 1.95                   | 1.50                           | 1.65                               | 0.00                                     |
| -2.35    | 2.37                | 2.62                   | 2.36                           | 1.90                               | 0.00                                     |
| -2.73    | 2.70                | 3.39                   | 3.50                           | 2.15                               | 0.00                                     |
| -3.11    | 3.03                | 3.96                   | 4.91                           | 1.46                               | 0.00                                     |
| -3.49    | 3.37                | 4.58                   | 6.52                           | 1.80                               | 0.00                                     |



## Selección de listados

MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.40<br>Cota: -3.53 m | 4.65<br>Cota: -3.53 m  | 6.71<br>Cota: -3.53 m          | 2.19<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.07    | 0.37                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.05                  | 0.00                        |
| -0.45    | 0.71                  | 0.07                   | 0.01                           | 0.30                  | 0.00                        |
| -0.83    | 1.04                  | 0.23                   | 0.06                           | 0.55                  | 0.00                        |
| -1.21    | 1.37                  | 0.49                   | 0.20                           | 0.81                  | 0.00                        |
| -1.59    | 1.70                  | 0.84                   | 0.45                           | 1.06                  | 0.00                        |
| -1.97    | 2.04                  | 1.29                   | 0.85                           | 1.31                  | 0.00                        |
| -2.35    | 2.37                  | 1.84                   | 1.44                           | 1.57                  | 0.00                        |
| -2.73    | 2.70                  | 2.48                   | 2.26                           | 1.82                  | 0.00                        |
| -3.11    | 3.03                  | 2.91                   | 3.29                           | 1.10                  | 0.00                        |
| -3.49    | 3.37                  | 3.39                   | 4.49                           | 1.44                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.40<br>Cota: -3.53 m | 3.45<br>Cota: -3.53 m  | 4.62<br>Cota: -3.53 m          | 1.86<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

## 10. COMBINACIONES

### HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



## Selección de listados

MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

## 11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |              |                                                     |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |              |                                                     |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm |                           |              |                                                     |            |
| TRAMOS                                 |                           |              |                                                     |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |              | Trasdós                                             |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal   | Vertical                                            | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20      | Ø12c/25<br>Solape: 0.4 m<br>Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |              |                                                     |            |
| Armadura                               |                           | Longitudinal | Transversal                                         |            |
| Superior                               |                           | Ø16c/30      | Ø12c/15<br>Patilla Intradós / Trasdós: 15 / - cm    |            |
| Inferior                               |                           | Ø12c/30      | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm    |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |              |                                                     |            |

## 12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_12 (MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA)                                                       |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 57.28 t/m<br>Calculado: 6.97 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00051<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00258                       | Cumple           |





## Selección de listados

MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_12 (MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA)                                                                                             |                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                         | Valores                                                       | Estado |
| - Trasdós (-2.03 m):                                                                                                                                 | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>                                         | Mínimo: 0.0012                                                |        |
| - Trasdós (-3.53 m):                                                                                                                                 | Calculado: 0.00258                                            | Cumple |
| - Trasdós (-2.03 m):                                                                                                                                 | Calculado: 0.00129                                            | Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                       | Mínimo: 0.0008                                                |        |
| - Intradós (-3.53 m):                                                                                                                                | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| - Intradós (-2.03 m):                                                                                                                                | Calculado: 0.00089                                            | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                         | Calculado: 0.00089                                            |        |
| - Intradós (-3.53 m):                                                                                                                                | Mínimo: 1e-005                                                | Cumple |
| - Intradós (-2.03 m):                                                                                                                                | Mínimo: 0                                                     | Cumple |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>                                     | Máximo: 0.04                                                  |        |
| - (0.30 m):                                                                                                                                          | Calculado: 0.00219                                            | Cumple |
| - (-2.03 m):                                                                                                                                         | Calculado: 0.00348                                            | Cumple |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>                                               | Mínimo: 2.5 cm                                                |        |
| - Trasdós, vertical:                                                                                                                                 | Calculado: 10.7 cm                                            | Cumple |
| - Intradós, vertical:                                                                                                                                | Calculado: 23 cm                                              | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                                                         | Máximo: 30 cm                                                 |        |
| - Armadura vertical Trasdós, vertical:                                                                                                               | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| - Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                                                              | Calculado: 25 cm                                              | Cumple |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                                                    |                                                               | Cumple |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                                                      | Máximo: 13.92 t/m<br>Calculado: 6.17 t/m                      | Cumple |
| Comprobación de fisuración:                                                                                                                          | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0 mm                             | Cumple |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i>                                                                             |                                                               |        |
| - Base trasdós:                                                                                                                                      | Mínimo: 0.39 m<br>Calculado: 0.4 m                            | Cumple |
| - Base intradós:                                                                                                                                     | Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m                           | Cumple |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                   |                                                               |        |
| - Trasdós:                                                                                                                                           | Mínimo: 25 cm<br>Calculado: 25 cm                             | Cumple |
| - Intradós:                                                                                                                                          | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 26 cm                              | Cumple |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                                | Mínimo: 2.2 cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.2 cm <sup>2</sup> | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                  |                                                               |        |
| Información adicional:                                                                                                                               |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.53 m                                                 |                                                               |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.53 m                                                |                                                               |        |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.53 m, Md: 10.06 t·m/m, Nd: 3.40 t/m, Vd: 6.97 t/m, Tensión máxima del acero: 3.679 t/cm <sup>2</sup> |                                                               |        |



## Selección de listados

MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro: MODUL_12 (MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA)                                     |                                                                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                               | Estado |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -3.22 m                                                  |                                                                       |        |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_12 (MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA)                           |                                                                       |        |
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                               | Estado |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                     |                                                                       |        |
| - Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                        | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.41                                          | Cumple |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                 | Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.24                                        | Cumple |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                        | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                     | Cumple |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                      |                                                                       |        |
| - Tensión media:                                                                             | Máximo: 4 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 0.988 kp/cm <sup>2</sup>   | Cumple |
| - Tensión máxima:                                                                            | Máximo: 5 kp/cm <sup>2</sup><br>Calculado: 2.288 kp/cm <sup>2</sup>   | Cumple |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>                    |                                                                       |        |
| - Armado superior trasdós:                                                                   | Mínimo: 7.06 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 7.54 cm <sup>2</sup> /m | Cumple |
| - Armado inferior trasdós:                                                                   | Mínimo: 0 cm <sup>2</sup> /m<br>Calculado: 3.77 cm <sup>2</sup> /m    | Cumple |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>      | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 9.29 t/m                              | Cumple |
| Longitud de anclaje:                                                                         |                                                                       |        |
| - Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                      | Mínimo: 17.4 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                 | Cumple |
| - Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                     | Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm                                   | Cumple |
| - Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                       | Cumple |
| - Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm                                     | Cumple |
| - Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       | Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm                                       | Cumple |
| - Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 15 cm                                     | Cumple |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>        | Mínimo: 7 cm<br>Calculado: 7 cm                                       | Cumple |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i>                   | Mínimo: Ø12                                                           |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: Ø12                                                        | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                            | Calculado: Ø12                                                        | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                             | Calculado: Ø12                                                        | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                            | Calculado: Ø16                                                        | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i> | Máximo: 30 cm                                                         |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Calculado: 30 cm                                                      | Cumple |



Selección de listados

MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                                                                                |                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_12 (MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA)                             |                                      |        |
| Comprobación                                                                                   | Valores                              | Estado |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 15 cm                     | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm                     | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm                     | Cumple |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm                       |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                               | Calculado: 30 cm                     | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 15 cm                     | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm                     | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm                     | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013                       |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134                   | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.0015                    | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       |                                      |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.0003<br>Calculado: 0.00134 | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122<br>Calculado: 0.0015 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                                      |        |
| Información adicional:                                                                         |                                      |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 13.18 t·m/m                  |                                      |        |

13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_12 (MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.44 m ; 6.54 m) - Radio: 10.22 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                 | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 28.957 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 361.337 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

14. MEDICIÓN

|                         |              |                  |         |     |        |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----|--------|
| Referencia: Muro        |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |     | Total  |
| Nombre de armado        |              | Ø10              | Ø12     | Ø16 |        |
| Armado base transversal | Longitud (m) | 41x4.04          |         |     | 165.64 |
|                         | Peso (kg)    | 41x2.49          |         |     | 102.12 |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 20x9.86 |     | 197.20 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 20x8.75 |     | 175.08 |
| Armado base transversal | Longitud (m) |                  | 41x4.02 |     | 164.82 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 41x3.57 |     | 146.33 |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 20x9.86 |     | 197.20 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 20x8.75 |     | 175.08 |



Selección de listados

MODUL 12 - MUR 443cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                     |              |                  |         |         |         |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total   |
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |         |
| Armado viga coronación              | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51   |
| Armadura inferior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 34x2.20 |         | 74.80   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 34x1.95 |         | 66.41   |
| Armadura inferior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 8x9.86  |         | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 8x8.75  |         | 70.03   |
| Armadura superior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 67x2.15 |         | 144.05  |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 67x1.91 |         | 127.89  |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |         | 8x9.86  | 78.88   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 8x15.56 | 124.50  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |         |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |         |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 41x1.12 |         | 45.92   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 41x0.99 |         | 40.77   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 40x2.22 |         | 88.80   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 40x1.97 |         | 78.84   |
| Totales                             | Longitud (m) | 205.41           | 1011.39 | 78.88   |         |
|                                     | Peso (kg)    | 126.64           | 897.94  | 124.50  | 1149.08 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 225.95           | 1112.53 | 86.77   |         |
|                                     | Peso (kg)    | 139.30           | 987.74  | 136.95  | 1263.99 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|                  |                       |        |        |         |               |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 139.30                | 987.74 | 136.95 | 1263.99 | 24.16         | 2.15     |
| Totales          | 139.30                | 987.74 | 136.95 | 1263.99 | 24.16         | 2.15     |



ÍNDICE

1. NORMA Y MATERIALES..... 2

2. ACCIONES..... 2

3. DATOS GENERALES..... 2

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO..... 2

5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO..... 3

6. GEOMETRÍA..... 3

7. ESQUEMA DE LAS FASES..... 3

8. CARGAS..... 4

9. RESULTADOS DE LAS FASES..... 4

10. COMBINACIONES..... 5

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO..... 6

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA..... 6

13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)..... 9

14. MEDICIÓN..... 9



Selección de listados

MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

1. NORMA Y MATERIALES

Norma: Código Estructural (España)  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15  
Tipo de ambiente: XC2  
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm  
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm  
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm  
Tamaño máximo del árido: 20 mm

2. ACCIONES

Empuje en el intradós: Sin empuje  
Empuje en el trasdós: Activo

3. DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m  
Altura del muro sobre la rasante: 0.30 m  
Enrase: Intradós  
Longitud del muro en planta: 10.00 m  
Separación de las juntas: 10.00 m  
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Cota de la roca: -4.29 m  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %  
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %  
Evacuación por drenaje: 100 %  
Tensión admisible: 4.00 kp/cm²  
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

| Referencias  | Cota superior | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 - UNITAT R | 0.00 m        | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |
| 2 - UNITAT A | -2.80 m       | Densidad aparente: 2.50 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.50 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 28.00 grados<br>Cohesión: 1.00 t/m² | Activo trasdós: 0.36   |

RELLENO EN INTRADÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                            | Coeficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNITAT R    | Densidad aparente: 2.00 kg/dm³<br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³<br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m² | Activo trasdós: 0.33   |



## Selección de listados


MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

### RELLENO EN TRASDÓS

| Referencias | Descripción                                                                                                                                                                | Coefficientes de empuje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relleno     | Densidad aparente: 2.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Densidad sumergida: 1.00 kg/dm <sup>3</sup><br>Ángulo de rozamiento interno: 30.00 grados<br>Cohesión: 0.00 t/m <sup>2</sup> | Activo trasdós: 0.33    |

## 5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO



## 6. GEOMETRÍA

### MURO

Altura: 4.09 m  
Espesor superior: 35.0 cm  
Espesor inferior: 35.0 cm

### ZAPATA CORRIDA

Sin puntera  
Canto: 50 cm  
Vuelo en el trasdós: 200.0 cm  
Hormigón de limpieza: 10 cm




## Selección de listados

MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

## 7. ESQUEMA DE LAS FASES



## 8. CARGAS

### CARGAS EN EL TRASDÓS

| Tipo     | Cota          | Datos                     | Fase inicial | Fase final |
|----------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m <sup>2</sup> | Fase         | Fase       |

## 9. RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

### FASE 1: FASE

#### CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m) | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m <sup>2</sup> ) | Presión hidrostática (t/m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0.30     | 0.05                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                               | 0.00                                     |
| -0.10    | 0.40                | 0.04                   | 0.00                           | 0.40                               | 0.00                                     |
| -0.51    | 0.76                | 0.26                   | 0.06                           | 0.67                               | 0.00                                     |
| -0.92    | 1.12                | 0.59                   | 0.23                           | 0.95                               | 0.00                                     |
| -1.33    | 1.48                | 1.03                   | 0.56                           | 1.22                               | 0.00                                     |
| -1.74    | 1.84                | 1.59                   | 1.09                           | 1.49                               | 0.00                                     |
| -2.15    | 2.19                | 2.26                   | 1.87                           | 1.77                               | 0.00                                     |
| -2.56    | 2.55                | 3.04                   | 2.96                           | 2.04                               | 0.00                                     |
| -2.97    | 2.91                | 3.76                   | 4.37                           | 1.33                               | 0.00                                     |
| -3.38    | 3.27                | 4.38                   | 6.03                           | 1.70                               | 0.00                                     |
| -3.79    | 3.63                | 5.16                   | 7.98                           | 2.07                               | 0.00                                     |





Selección de listados

MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Máximos  | 3.63<br>Cota: -3.79 m | 5.16<br>Cota: -3.79 m  | 7.98<br>Cota: -3.79 m          | 2.19<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

| Cota (m) | Ley de axiles (t/m)   | Ley de cortantes (t/m) | Ley de momento flector (t·m/m) | Ley de empujes (t/m²) | Presión hidrostática (t/m²) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.30     | 0.05                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                        |
| -0.10    | 0.40                  | 0.00                   | 0.00                           | 0.07                  | 0.00                        |
| -0.51    | 0.76                  | 0.09                   | 0.01                           | 0.34                  | 0.00                        |
| -0.92    | 1.12                  | 0.28                   | 0.09                           | 0.61                  | 0.00                        |
| -1.33    | 1.48                  | 0.59                   | 0.26                           | 0.89                  | 0.00                        |
| -1.74    | 1.84                  | 1.01                   | 0.59                           | 1.16                  | 0.00                        |
| -2.15    | 2.19                  | 1.54                   | 1.10                           | 1.43                  | 0.00                        |
| -2.56    | 2.55                  | 2.18                   | 1.86                           | 1.71                  | 0.00                        |
| -2.97    | 2.91                  | 2.77                   | 2.90                           | 0.97                  | 0.00                        |
| -3.38    | 3.27                  | 3.24                   | 4.12                           | 1.34                  | 0.00                        |
| -3.79    | 3.63                  | 3.87                   | 5.57                           | 1.71                  | 0.00                        |
| Máximos  | 3.63<br>Cota: -3.79 m | 3.87<br>Cota: -3.79 m  | 5.57<br>Cota: -3.79 m          | 1.86<br>Cota: -2.79 m | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |
| Mínimos  | 0.05<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m   | 0.00<br>Cota: 0.30 m           | 0.00<br>Cota: 0.30 m  | 0.00<br>Cota: 0.30 m        |

10. COMBINACIONES

HIPÓTESIS

|                       |
|-----------------------|
| 1 - Carga permanente  |
| 2 - Empuje de tierras |
| 3 - Sobrecarga        |

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.35      | 1.00 |      |
| 3           | 1.00      | 1.50 |      |
| 4           | 1.35      | 1.50 |      |
| 5           | 1.00      | 1.00 | 1.50 |
| 6           | 1.35      | 1.00 | 1.50 |
| 7           | 1.00      | 1.50 | 1.50 |
| 8           | 1.35      | 1.50 | 1.50 |



Selección de listados

MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

| Combinación | Hipótesis |      |      |
|-------------|-----------|------|------|
|             | 1         | 2    | 3    |
| 1           | 1.00      | 1.00 |      |
| 2           | 1.00      | 1.00 | 0.60 |

11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

| CORONACIÓN                             |                           |              |                                                     |            |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Armadura superior: 2Ø12                |                           |              |                                                     |            |
| Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm |                           |              |                                                     |            |
| TRAMOS                                 |                           |              |                                                     |            |
| Núm.                                   | Intradós                  |              | Trasdós                                             |            |
|                                        | Vertical                  | Horizontal   | Vertical                                            | Horizontal |
| 1                                      | Ø10c/25<br>Solape: 0.25 m | Ø12c/20      | Ø12c/25<br>Solape: 0.4 m<br>Refuerzo 1: Ø12 h=1.5 m | Ø12c/20    |
| ZAPATA                                 |                           |              |                                                     |            |
| Armadura                               |                           | Longitudinal | Transversal                                         |            |
| Superior                               |                           | Ø16c/30      | Ø16c/20<br>Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm    |            |
| Inferior                               |                           | Ø12c/30      | Ø12c/30<br>Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm    |            |
| Longitud de pata en arranque: 30 cm    |                           |              |                                                     |            |

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

| Referencia: Muro: MODUL_13 (MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA)                                                       |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Comprobación                                                                                                   | Valores                                                    | Estado           |
| Comprobación a rasante en arranque muro:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5</i>                | Máximo: 57.43 t/m<br>Calculado: 7.73 t/m                   | Cumple           |
| Espesor mínimo del tramo:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                                           | Mínimo: 20 cm<br>Calculado: 35 cm                          | Cumple           |
| Separación libre mínima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm<br>Calculado: 18.8 cm<br>Calculado: 18.8 cm | Cumple<br>Cumple |
| Separación máxima armaduras horizontales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>         | Máximo: 30 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Calculado: 20 cm      | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1)</i>      | Mínimo: 0.0016<br>Calculado: 0.00161<br>Calculado: 0.00161 | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i>      | Calculado: 0.00161<br>Mínimo: 0.00051<br>Mínimo: 0.00017   | Cumple<br>Cumple |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i> | Mínimo: 0.0012<br>Calculado: 0.00258                       | Cumple           |



Selección de listados

MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                                                                                                  |                                                                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Referencia: Muro: MODUL_13 (MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA)                                                         |                                                                           |        |
| Comprobación                                                                                                     | Valores                                                                   | Estado |
| - Trasdós (-2.29 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                                        | Cumple |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1)</i>     | Mínimo: 0.0012                                                            | Cumple |
| - Trasdós (-3.79 m):                                                                                             | Calculado: 0.00258                                                        |        |
| - Trasdós (-2.29 m):                                                                                             | Calculado: 0.00129                                                        |        |
| Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i>   | Mínimo: 0.0008                                                            | Cumple |
| - Intradós (-3.79 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                                        |        |
| - Intradós (-2.29 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                                        |        |
| Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                     | Mínimo: 1e-005                                                            | Cumple |
| - Intradós (-3.79 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                                        |        |
| - Intradós (-2.29 m):                                                                                            | Calculado: 0.00089                                                        |        |
| Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1)</i> | Máximo: 0.04                                                              | Cumple |
| - (0.30 m):                                                                                                      | Calculado: 0.00219                                                        |        |
| - (-2.29 m):                                                                                                     | Calculado: 0.00348                                                        |        |
| Separación libre mínima armaduras verticales:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>           | Mínimo: 2.5 cm                                                            | Cumple |
| - Trasdós, vertical:                                                                                             | Calculado: 10.7 cm                                                        |        |
| - Intradós, vertical:                                                                                            | Calculado: 23 cm                                                          |        |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i>                     | Máximo: 30 cm                                                             | Cumple |
| - Armadura vertical Trasdós, vertical:                                                                           | Calculado: 25 cm                                                          |        |
| - Armadura vertical Intradós, vertical:                                                                          | Calculado: 25 cm                                                          |        |
| Comprobación a flexión compuesta:<br><i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>                |                                                                           | Cumple |
| Comprobación a cortante:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>                                  | Máximo: 13.95 t/m<br>Calculado: 6.82 t/m                                  | Cumple |
| Comprobación de fisuración:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.7.3.4</i>                               | Máximo: 0.3 mm<br>Calculado: 0.208 mm                                     | Cumple |
| Longitud de solapes:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2</i>                                         | Mínimo: 0.39 m<br>Calculado: 0.4 m<br>Mínimo: 0.25 m<br>Calculado: 0.25 m | Cumple |
| - Base trasdós:                                                                                                  |                                                                           |        |
| - Base intradós:                                                                                                 |                                                                           |        |
| Comprobación del anclaje del armado base en coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                               | Mínimo: 25 cm<br>Calculado: 25 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 26 cm     | Cumple |
| - Trasdós:                                                                                                       |                                                                           |        |
| - Intradós:                                                                                                      |                                                                           |        |
| Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:<br><i>Criterio de CYPE</i>                            | Mínimo: 2.2 cm²<br>Calculado: 2.2 cm²                                     | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                              |                                                                           |        |
| Información adicional:                                                                                           |                                                                           |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.79 m             |                                                                           |        |
| - Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.79 m            |                                                                           |        |
| - Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.79 m, Md: 11.97 t·m/m, Nd: 3.63 t/m, Vd: 7.74 t/m,               |                                                                           |        |
| Tensión máxima del acero: 4.406 t/cm²                                                                            |                                                                           |        |



Selección de listados

MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Referencia: Muro: MODUL_13 (MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA)                                     |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                                                                                                                                                                                      | Estado |
| - Sección crítica a cortante: Cota: -3.48 m                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.79 m, M: 7.02 t·m/m, N: 3.63 t/m       |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Referencia: Zapata corrida: MODUL_13 (MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA)                           |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Comprobación                                                                                 | Valores                                                                                                                                                                                                                      | Estado |
| Comprobación de estabilidad:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                     | Mínimo: 2<br>Calculado: 2.63<br>Mínimo: 1.5<br>Calculado: 2.34                                                                                                                                                               | Cumple |
| - Coeficiente de seguridad al vuelco:                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Canto mínimo:<br>- Zapata:<br><i>Criterio de CYPE</i>                                        | Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 50 cm                                                                                                                                                                                            | Cumple |
| Tensiones sobre el terreno:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                      | Máximo: 4 kp/cm²<br>Calculado: 1.051 kp/cm²<br>Máximo: 5 kp/cm²<br>Calculado: 2.294 kp/cm²                                                                                                                                   | Cumple |
| - Tensión media:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Tensión máxima:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Flexión en zapata:<br><i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>                    | Mínimo: 8.36 cm²/m<br>Calculado: 10.05 cm²/m<br>Mínimo: 0 cm²/m<br>Calculado: 3.77 cm²/m                                                                                                                                     | Cumple |
| - Armado superior trasdós:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Armado inferior trasdós:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Esfuerzo cortante:<br>- Trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2</i>      | Máximo: 17.27 t/m<br>Calculado: 9.47 t/m                                                                                                                                                                                     | Cumple |
| Longitud de anclaje:                                                                         | Mínimo: 20.8 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 17 cm<br>Calculado: 42.6 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 15 cm<br>Calculado: 20 cm<br>Mínimo: 0 cm<br>Calculado: 0 cm<br>Mínimo: 16 cm<br>Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Arranque trasdós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                      |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Arranque intradós:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1</i>                     |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Armado inferior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Armado inferior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Armado superior trasdós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>       |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Armado superior intradós (Patilla):<br><i>Norma Código Estructural. Artículo 49.5</i>      |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Recubrimiento:<br>- Lateral:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3</i>        |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Diámetro mínimo:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1.</i>                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                             | Mínimo: Ø12<br>Calculado: Ø12                                                                                                                                                                                                | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                            | Calculado: Ø12                                                                                                                                                                                                               | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                             | Calculado: Ø16                                                                                                                                                                                                               | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                            | Calculado: Ø16                                                                                                                                                                                                               | Cumple |
| Separación máxima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3)</i> | Máximo: 30 cm                                                                                                                                                                                                                |        |



### Selección de listados

MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Zapata corrida: MODUL_13 (MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA)                             |                                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                   | Valores                               | Estado |
| - Armadura transversal inferior:                                                               | Calculado: 30 cm                      | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 20 cm                      | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm                      | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm                      | Cumple |
| Separación mínima entre barras:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2)</i>       | Mínimo: 2.5 cm                        |        |
| - Armadura transversal inferior:                                                               | Calculado: 30 cm                      | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 20 cm                      | Cumple |
| - Armadura longitudinal inferior:                                                              | Calculado: 30 cm                      | Cumple |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 30 cm                      | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1)</i>        | Mínimo: 0.0013                        |        |
| - Armadura longitudinal superior:                                                              | Calculado: 0.00134                    | Cumple |
| - Armadura transversal superior:                                                               | Calculado: 0.00201                    | Cumple |
| Cuantía mecánica mínima:                                                                       |                                       |        |
| - Armadura longitudinal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2)</i> | Mínimo: 0.0004<br>Calculado: 0.00134  | Cumple |
| - Armadura transversal superior:<br><i>Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1</i>      | Mínimo: 0.00122<br>Calculado: 0.00201 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                            |                                       |        |
| Información adicional:                                                                         |                                       |        |
| - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 15.54 t·m/m                  |                                       |        |

### 13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

| Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MODUL_13 (MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA)                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Comprobación                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valores                          | Estado |
| Círculo de deslizamiento pésimo:<br>Combinaciones sin sismo:<br>- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.44 m ; 6.23 m) - Radio: 10.17 m:<br><i>Valor introducido por el usuario.</i>                                                                                                                 | Mínimo: 1.8<br>Calculado: 25.682 | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |        |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |        |
| - Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 361.385 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. |                                  |        |

### 14. MEDICIÓN

| Referencia: Muro        |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |     | Total  |
|-------------------------|--------------|------------------|---------|-----|--------|
| Nombre de armado        |              | Ø10              | Ø12     | Ø16 |        |
| Armado base transversal | Longitud (m) | 41x4.30          |         |     | 176.30 |
|                         | Peso (kg)    | 41x2.65          |         |     | 108.70 |
| Armado longitudinal     | Longitud (m) |                  | 22x9.86 |     | 216.92 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 22x8.75 |     | 192.59 |
| Armado base transversal | Longitud (m) |                  | 41x4.28 |     | 175.48 |
|                         | Peso (kg)    |                  | 41x3.80 |     | 155.80 |



### Selección de listados

MODUL 13 - MUR 469cm ALÇADA

Fecha: 03/06/25

| Referencia: Muro                    |              | B 500 S, Ys=1.15 |         |         | Total   |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| Nombre de armado                    |              | Ø10              | Ø12     | Ø16     |         |
| Armado longitudinal                 | Longitud (m) |                  | 22x9.86 |         | 216.92  |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 22x8.75 |         | 192.59  |
| Armado viga coronación              | Longitud (m) |                  | 2x9.86  |         | 19.72   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 2x8.75  |         | 17.51   |
| Armadura inferior - Transversal     | Longitud (m) |                  | 34x2.40 |         | 81.60   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 34x2.13 |         | 72.45   |
| Armadura inferior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  | 9x9.86  |         | 88.74   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 9x8.75  |         | 78.79   |
| Armadura superior - Transversal     | Longitud (m) |                  |         | 51x2.36 | 120.36  |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 51x3.72 | 189.97  |
| Armadura superior - Longitudinal    | Longitud (m) |                  |         | 9x9.86  | 88.74   |
|                                     | Peso (kg)    |                  |         | 9x15.56 | 140.06  |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 41x0.97          |         |         | 39.77   |
|                                     | Peso (kg)    | 41x0.60          |         |         | 24.52   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 41x1.12 |         | 45.92   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 41x0.99 |         | 40.77   |
| Arranques - Transversal - Derecha   | Longitud (m) |                  | 40x2.22 |         | 88.80   |
|                                     | Peso (kg)    |                  | 40x1.97 |         | 78.84   |
| Totales                             | Longitud (m) | 216.07           | 934.10  | 209.10  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 133.22           | 829.34  | 330.03  | 1292.59 |
| Total con mermas (10.00%)           | Longitud (m) | 237.68           | 1027.51 | 230.01  |         |
|                                     | Peso (kg)    | 146.54           | 912.28  | 363.03  | 1421.85 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

| Elemento         | B 500 S, Ys=1.15 (kg) |        |        |         | Hormigón (m³) |          |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|----------|
|                  | Ø10                   | Ø12    | Ø16    | Total   | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza |
| Referencia: Muro | 146.54                | 912.28 | 363.03 | 1421.85 | 26.06         | 2.35     |
| Totales          | 146.54                | 912.28 | 363.03 | 1421.85 | 26.06         | 2.35     |



## **ANNEX 07 – XARXA DE GAS**

### **7.1.- Introducció**

Es comprova que adossat a la vorera sud del Passeig Panoràmic, discorre una canonada de gas de PE63 que es veurà afectada per l'excavació de les sabates del mur i que haurà de ser desplaçada de forma prèvia als treballs d'excavació.

Al pressupost de projecte es preveu una partida alçada a justificar per al pagament a companyia per als treballs d'obra mecànica associats al desviament d'aquesta canonada de gas, l'import d'aquesta partida ascendeix a 7.506,42€ (preu d'execució material). Els treballs d'obra civil associats al desviament de la canonada de gas, queden desglossats en partides d'obra al corresponent capítol del pressupost de projecte.

A continuació s'aporta l'assessorament tècnic-econòmic facilitat per companyia per al desviament de la canonada de gas, amb núm. d'expedient ACT250500106501.





**Estudio para la Valoración Económica de la Afección Sobre la Red  
Existente de Distribución de gas natural.**

**Actuación ACT250500106501 en el Término Municipal  
de Castelldefels (Barcelona)**

**21/05/25**

|  |                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>ESTUDIO PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA AFECCIÓN SOBRE LA RED EXISTENTE<br/>DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL</div> <div>Solicitud 250000697 en el Término Municipal de Castelldefels</div> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INDICE

### DOCUMENTO I: MEMORIA

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DOCUMENTO I: MEMORIA.....                             | 3      |
| 1. OBJETO. ....                                       | 4      |
| 2. EMPLAZAMIENTO.....                                 | 4      |
| 3. COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA. ....                       | 4      |
| 4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. ....                       | 5      |
| DOCUMENTO II: ANEXOS .....                            | 6      |
| 1 ANEXO I: PRESUPUESTO. ....                          | 7      |
| 2 ANEXO II: PLANOS. ....                              | 8      |
| 3 ANEXO III: CONDICIONES GENERALES. ....              | 10     |
| 4 ANEXO IV: CONDICIONES PARTICULARES. ....            | 12     |
| 5 ANEXO V: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE.....     | - 15 - |
| A. NORMAS RELATIVAS A CRITERIOS DE EXPLOTACIÓN: ..... | - 18 - |
| B. NORMAS RELATIVAS A CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE: .....  | - 19 - |

**DOCUMENTO I: MEMORIA**

**1. OBJETO.**

Nedgia Catalunya, empresa distribuidora de gas natural, pretende atender a la solicitud de afección sobre red existente con código de solicitud 250000697.

Con el presente documento, se pretende realizar una valoración técnico - económica de las infraestructuras necesarias para cumplir con el objeto de la solicitud.

**2. EMPLAZAMIENTO.**

Las instalaciones objeto de este estudio están ubicadas en el municipio de Castelldefels, Provincia de Barcelona.

La actuación se llevará a cabo sobre la red RMB-08056 MOP 0,4<MOP<5

**3. COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA.**

Los datos del titular propietario de las instalaciones proyectadas son los siguientes:


|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Titular:          | Nedgia Catalunya, S.A                |
| Domicilio social: | Plaza del Gas, 2 - 08003 - Barcelona |
| CIF               | A-63485890                           |

**4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.**

Desplazamiento Tubería PE-63 MPB RMB-08056 al Passeig Panoràmic en el T.M. de Castelldefels  
(Sin Obra Civil) (Solo Obra Mecánica)

NOTA: La Solicitud y Obtención de los Permisos será por cuenta del Solicitante.

**DOCUMENTO II: ANEXOS**



| PRESUPUESTO ACTUACIÓN                      |                                      |                         |                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>DATOS GENERALES</b>                     |                                      | <b>DATOS TÉCNICOS</b>   |                    |
| Solicitante:                               | Jordi Toni Quero                     | Longitud:               | 92 m + 0 Acem      |
| Peticionario:                              | Solicitudes de Conexión              | Presión:                | 0.4<MOP<5          |
| Expte. SAP - Versión:                      | ACT250550106501 - v.1                | Tipo de legalización:   | PACA               |
| Fecha Presupuesto:                         | 21/05/2025                           | Tipo de Obra:           | Solo Obra Mecánica |
| Población:                                 | Castelldefels                        | SIGEP:                  |                    |
| Provincia:                                 | Barcelona                            | Presupuesto Orientativo | No                 |
| Denom. Proyecto:                           | Desplaz. Tubería PE-63 MPB RMB-08056 |                         |                    |
| Sociedad Propietaria Red                   | Nedgia Catalunya S.A.                |                         |                    |
| Expropiaciones por cuenta de Nedgia:       | No                                   |                         |                    |
| Expropiaciones por cuenta de peticionario: | No                                   |                         |                    |
| Obtención de Permisos de ejecución:        | Peticionario                         |                         |                    |

**Grupo Naturgy**

Nedgia Catalunya S.A.

PROYECTOS

**DESCRIPCIÓN OBRA**

Desplazamiento Tubería PE-63 MPB RMB-08056 al Passeig Panoràmic en el T.M. de Castelldefels (Sin Obra Civil) (Solo Obra Mecánica)

NOTA: La Solicitud y Obtención de los Permisos será por cuenta del Solicitante.

| DESCRIPCIÓN PARTIDAS DEL PRESUPUESTO                               | IMPORTE           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SERVICIOS DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS EN OBRA BÁSICA</b>     | <b>3.797,27 €</b> |
| <b>OBRA CIVIL BÁSICA</b>                                           | <b>0,00 €</b>     |
| Excavaciones Básicas                                               | 0,00 €            |
| Demolición y reposición de pavimentos                              | 0,00 €            |
| <b>OBRA MECÁNICA Y MATERIALES OBRA BÁSICA</b>                      | <b>3.581,97 €</b> |
| Instalación de tubería y materiales                                | 3.581,97 €        |
| Ensayos no destructivos                                            | 0,00 €            |
| Maniobras                                                          | 0,00 €            |
| Estudio y ejecución de protección catódica                         | 0,00 €            |
| <b>SUPLEMENTOS OBRA MECÁNICA Y PROTECCIONES</b>                    | <b>215,30 €</b>   |
| <b>MATERIALES NO INCLUIDOS EN OBRA BÁSICA</b>                      | <b>0,00 €</b>     |
| Suministro de Tubería                                              | 0,00 €            |
| Suministro de Accesorios                                           | 0,00 €            |
| <b>OTROS CONCEPTOS</b>                                             | <b>3.131,96 €</b> |
| Dirección de obra, supervisión y coordinación de seguridad y salud | 1.506,96 €        |
| Estudio y ejecución de proyecto de obra                            | 1.625,00 €        |
| Permisos y tasas                                                   | 0,00 €            |
| Valor Costable Neto del Activo                                     | 0,00 €            |
| Senidumbres de Paso y Expropiaciones                               | 0,00 €            |
| <b>GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS</b>                           | <b>577,19 €</b>   |
| <b>SUBTOTAL PRESUPUESTO</b>                                        | <b>7.506,42 €</b> |
| <b>Total Presupuesto según Tipo de IVA aplicable</b>               |                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO (IVA General - 21%)</b>                       | <b>9.082,76 €</b> |

En caso que el tipo de IVA a aplicar no sea el tipo general, el destinatario del presupuesto tendrá que justificarlo documentalmente.


Vigencia del Presupuesto 6 meses.

La fecha exacta la tiene disponible en el portal identificada como "Fecha Límite de validez".


A partir de la misma, su solicitud se podrá anular.



## 2 ANEXO II: PLANOS.









- Como criterio general, la futura canalización discurre lo más lejos posible de la fachada.
- Para redes con MOP inferior a 0,4 bar la distancia mínima a fachada será de 0,30 m.
- En caso de canalizaciones de gas con MOP desde 0,4 a 2 bar se ejecutará el trazado preferentemente por calzada y se intentará, si no existen otros condicionantes, ajustarse al límite de la acera/régula y siempre a una distancia mínima de 0,60 m de la fachada del edificio.
- Para canalizaciones con MOP entre 2 a 5 bar, se ejecutará el trazado preferentemente por calzada y, en cualquier caso, a una distancia superior a 1 metro de la fachada de los edificios.
- Para canalizaciones con MOP por encima de 5 bar, la distancia será superior a 3 metros, salvo que las licencias municipales indiquen lo contrario.

Ante la imposibilidad de mantener esta distancia, el G.O. hará que se incluya toda la información sobre la solución técnica implantada y su justificación en la documentación final de obra.

- En la instalación de redes, acometidas y acometidas interiores enterradas de gas, cuando existan otros servicios próximos, la tubería de gas se ubicará lo más alejada posible de estos, y siempre que sea factible a una distancia mayor que "d" definida en la tabla 1.

[illegible]

En base al Real Decreto 919/2006 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos a través de la plataforma [www.ewise.es](http://www.ewise.es)/[www.inkolan.com](http://www.inkolan.com)/[www.itracasa.es](http://www.itracasa.es) el constructor adjudicatario de las obras ha de poner en conocimiento de los Servicios Técnicos de zona la fecha de inicio de las obras, así como las aclaraciones que consideren oportunas, como las medidas de seguridad a

tener en cuenta en la realización de obras próximas a instalaciones de gas.

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

Se debe solicitar la localización, identificación y señalización de la canalización de gas previo a cualquier actividad y serán efectuados por personal acreditado de NEDGIA, mediante medios electrónicos, y será complementado por el solicitante, por medio de catas realizadas a mano para comprobar que la solución técnica es correcta o es necesario modificación del presupuesto y/o solución técnica enviada.

#### 4 ANEXO IV: CONDICIONES PARTICULARES.

En caso de aceptación del presupuesto deberán enviarnos por correo electrónico la siguiente documentación:

- Aportar previsión de inicio de ejecución de la obra.
- Aportar copia de la tarjeta CIF del solicitante.
- En el caso de acogerse al Sujeto Pasivo del Iva, **Certificado de ISP**
- Forma de pago:
  - o Si la obra se ejecuta en el año en curso se abonará el 100% del presupuesto a la aceptación del mismo.
  - o Si la obra no se ejecuta en el año en curso, se abonará el 50% del presupuesto (IVA incluido) a la aceptación del mismo y el otro 50% en el primer trimestre del año en que se vaya a ejecutar la obra y siempre antes de la ejecución de la misma.
  - o Número de cuenta donde se realizará el ingreso según la sociedad afectada:

| Titular:              | Banco    | Cuenta                        |
|-----------------------|----------|-------------------------------|
| Nedgia Catalunya, S A | Sabadell | ES91 0081 5172 8100 0100 7603 |

o Emisión de Factura. Una vez recibido el ingreso correspondiente se procederá generar la factura correspondiente.

- **Una vez satisfecho el pago que corresponda y aceptado el acuerdo (Memoria-Presupuesto), NEDGIA iniciará las gestiones para la confección del proyecto y compra de los materiales necesarios para ejecutar la obra.**
- En los casos que la obra civil sea realizada por el contratista del solicitante, será obligatorio la presentación de la licencia de obras donde quede reflejado que ampara las modificaciones de las instalaciones propiedad de NEDGIA y que tiene que ejecutar.
- En el caso de corresponder a Obras donde el promotor es un Organismo público, deberán presentar un escrito de exoneración de las correspondientes autorizaciones.
- No obstante, si por motivo de las obras fuese necesario canalizar la tubería o instalaciones por terrenos privados, la obtención de los mutuos acuerdos y/o expropiaciones serán tramitadas por El Solicitante, debiendo contemplar en ellas las cláusulas especificadas en el Anexo 3 de la memoria presupuesto.

Si es necesario y durante la elaboración del Proyecto de Desplazamiento, el Solicitante aportará un Certificado justificando que la totalidad de la nueva ubicación de la red de Nedgia se encuentra dentro de terrenos expropiados o con servidumbre al efecto para la ejecución de las obras y servicios de la red de Nedgia. Debe venir anexo a dicho certificado las actas de ocupación del efectivo derecho de ocupación de las parcelas y un plano de expropiaciones donde figure la ubicación de la red de Nedgia afectada por las obras.

- Plazos mínimos a tener en cuenta previo a la adjudicación de la obra y CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACUERDO según tipología del proyecto indicado en el presupuesto:
  - o Si el proyecto es específico el plazo mínimo no será inferior a 7 meses.
  - o Si la tipología de proyecto es PACA y las tramitaciones las gestiona Nedgia, el plazo mínimo no será superior a 5 meses.
- Cuando las concesiones de estas autorizaciones estén en poder de NEDGIA y dispongamos de todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, se informará al solicitante vía correo electrónico de la adjudicación de la obra aportando la Memoria-Presupuesto firmada y datos de contacto de la delegación y dirección de obra.
- El tiempo mínimo para poder comenzar la obra será de 30 días necesarios para realizar trámites internos que se corresponden con la Adjudicación, Materiales, Asignación DF y CSyS y gestión del PSS si procede

## 5 ANEXO V: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE.

A continuación, se relacionan algunas de las principales normas de aplicación al tipo de instalaciones contempladas en este proyecto, ordenadas por áreas temáticas:

- **Ley 34/1998** de 7 de Octubre del Sector Hidrocarburos y sus posteriores modificaciones.
- **Real Decreto 919/2006**, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
- **Real Decreto 1434/2002**, de 27 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de Autorización de instalaciones de Gas Natural.
- **Ley 12/2007**, de 2 de Julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas Natural.
- **Orden ITC/3126/2005**, de 5 de octubre, por la que se aprueban las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista.
- **Ordenanzas Municipales.**
- **RD 942/2005**, de 29 de julio, por el que se modifican determinadas disposiciones en materia de hidrocarburos.
- **Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero**, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- **Ley 21/2013, de 9 de diciembre**, de evaluación ambiental.

- **Real Decreto 470/2021**, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- **Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo**, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
- **Reglamento de la actividad de distribución de G.L.P. R.D. 1085/1992 (BOE 9-10-1992).** (Derogado por R.D.919/2006 en aquello que contradigan o se opongan a lo dispuesto a este reglamento y sus ITC's).
- **Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos** (B.O.E. del 06-12-74, del 08-11-83 y del 23-07-84) (derogado por R.D. 919/2006 en aquello que contradigan o se opongan a lo dispuesto a este reglamento y sus ITCs).
- **Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, Decreto del Ministerio de Industria del 26 de octubre nº 2913/73, B.O.E. del 21-11-73 y del 20-02-84** (derogado por R.D.919/2006 en aquello que contradigan o se opongan a lo dispuesto a este reglamento y sus ITCs).

Serán de obligado cumplimiento todas las normas, reglamentos e instrucciones técnicas vigentes de índole local, autonómica o nacional, además de la normativa interna del grupo NATURGY, recogida de forma no exhaustiva en la presente memoria. Para todo aquello que no esté contemplado específicamente en esta memoria, será de aplicación lo recogido en las correspondientes normas internacionales de reconocido prestigio.

UNE 60310 “Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar” (y sus modificaciones).

- UNE 60311 “Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar (y sus modificaciones).
- UNE 60312 “Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión de entrada no superior a 16 bar”.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ESTUDIO PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA AFECCIÓN SOBRE LA RED EXISTENTE DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL</p> <p>Solicitud 250000697 en el Término Municipal de Castelldefels</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- UNE 60302 “Canalizaciones para combustibles gaseosos: emplazamiento”.
- UNE-EN 12327: “Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos funcionales”.
- UNE-EN 12186: “Infraestructura gasista. Estaciones de regulación de presión de gas para el transporte y la distribución. Requisitos de funcionamiento”.
- UNE-EN 1594: “Infraestructuras gasísticas. Canalizaciones con presión máxima de operación superior a 16 bar. Requisitos funcionales”.
- Normativa UNE, citada en Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, y en las normas técnicas anteriormente enumeradas.

En cuanto a los materiales a utilizar en las obras objeto de la presente memoria, todo aquello que no esté contemplado en los pliegos y especificaciones del mismo, habrá de cumplir lo reglamentado en las ediciones vigentes de las Normas siguientes:

- Código técnico de la edificación RD 314/2006.
- Código Estructural para la ejecución y control de obras de hormigón.

Para **acero**:

- UNE-EN ISO 3183:2020: “Industrias del petróleo y del gas natural. Tubos de acero para sistemas de transporte por canalizaciones”.
- En canalizaciones de acero, para la homologación del procedimiento de soldadura, de soldadores y la inspección radiográfica y ensayos, todo aquello que no estuviese contemplado en la presente memoria, deberá cumplir las Normas UNE-EN ISO 9712, UNE 60310 (y sus modificaciones), UNE-EN ISO 9606-1, UNE-EN ISO 5817, UNE-EN ISO 15614 y UNE-EN ISO 3183.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ESTUDIO PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA AFECCIÓN SOBRE LA RED EXISTENTE DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL</p> <p>Solicitud 250000697 en el Término Municipal de Castelldefels</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- En lo referente al revestimiento de la tubería de acero, se seguirá lo indicado en las Normas:
  - o UNE-EN ISO 3183.
  - o UNE-EN 12068.

Para **polietileno**:

- UNE-EN 1555 para el material de la tubería empleada.

Las construcciones de arquetas y recintos de hormigón en masa o armado cumplirán las Normas:

- Código estructural para la ejecución y control de obras de hormigón.

Para la reposición de pavimentos, se seguirá lo indicado en la normativa interna de Nedgia y lo reglamentado para cada Ayuntamiento u Organismo Competente.

En todo lo referente a la señalización de obras necesarias se seguirá lo establecido en las ordenanzas reguladoras de señalización y balizamiento de obras que en cada municipio concreto sean de aplicación.

#### **a. Normas relativas a criterios de explotación:**

- **Real Decreto 949/2001**, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso a terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural.
- **Real Decreto 942/2005**, de 29 de julio, por el que se modifican determinadas disposiciones en materia de hidrocarburos.
- **Real Decreto 244/2016**, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ESTUDIO PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA AFECCIÓN SOBRE LA RED EXISTENTE DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL</p> <p>Solicitud 250000697 en el Término Municipal de Castelldefels</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**b. Normas relativas a calidad y medioambiente:**

- **Ley 21/2013**, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- **Real Decreto 445/2023, de 13 de junio**, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por lo que se modificad el anexo I Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria y anexo II Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada.
- **Real Decreto 105/2008**, de 1 de febrero, que regula producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
- **Real Decreto 100/2011**, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación



## **ANNEX 08 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

### **8.1.- Introducció**

El pressupost del present projecte ha estat realitzat a partir de la base de preus del BEDEC, tot ajustant les partides amb detall per adaptar-se a l'obra concreta a executar. En el document de pressupost s'adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus així com els amidaments per cada una de les partides d'obra, donant lloc al pressupost global de l'obra. Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de ma d'obra, maquinària i materials.

La justificació de preus adjunta mostra el descomposat de cada una de les partides d'obra recollides en el pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus es detallen els costos per hora dels diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de material. A partir d'aquests imports particulars, per a cada una de les unitats d'obra, en el descomposat de preus s'indiquen els oficis i maquinària que intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també s'indica la quantitat de materials que són necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de ma d'obra, maquinària i materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida se li aplica un percentatge de despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de l'obra, donat com a resultat el preu unitari d'execució material de la partida.

Aquesta justificació de preus no és estricta sent possible que en obra, dependent dels recursos i característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat segons el contractista fa que la justificació de preus no sigui un element contractual, sent no obstant, l'element guia de partida per a la formació de preus contradictoris en fase d'obra.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                | PREU     |   |
|----------|----|---------------------------|----------|---|
| A01-FEOZ | h  | Ajudant encofrador        | 30,04000 | € |
| A01-FEP0 | h  | Ajudant ferrallista       | 30,04000 | € |
| A01-FEP3 | h  | Ajudant col·locador       | 30,04000 | € |
| A01-FEPH | h  | Ajudant muntador          | 30,04000 | € |
| A01-FEPJ | h  | Ajudant jardiner          | 35,78000 | € |
| A0D-0007 | h  | Manobre                   | 28,23000 | € |
| A0E-000A | h  | Manobre especialista      | 29,19000 | € |
| A0F-000D | h  | Oficial 1a col·locador    | 33,83000 | € |
| A0F-000F | h  | Oficial 1a encofrador     | 33,83000 | € |
| A0F-000I | h  | Oficial 1a ferrallista    | 33,83000 | € |
| A0F-000M | h  | Oficial 1a jardiner       | 40,31000 | € |
| A0F-000R | h  | Oficial 1a muntador       | 34,97000 | € |
| A0F-000S | h  | Oficial 1a d'obra pública | 33,83000 | € |
| A0F-000T | h  | Oficial 1a paleta         | 33,83000 | € |
| A0F-000Y | h  | Oficial 1a soldador       | 34,39000 | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                 | PREU        |   |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| C111-0056 | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                     | 20,79000    | € |
| C113-00JJ | h  | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica                                                                            | 139,43000   | € |
| C115-00EE | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                      | 85,68000    | € |
| C131-005G | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                | 109,18000   | € |
| C133-00EQ | h  | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària        | 73,42000    | € |
| C136-00F4 | h  | Motoanivelladora petita                                                                                                    | 123,23000   | € |
| C138-00KQ | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                             | 140,21000   | € |
| C13A-00FQ | h  | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm                                                                              | 7,50000     | € |
| C13A-00FR | h  | Compactador combustible duplex manual de 700 kg                                                                            | 10,61000    | € |
| C13C-00LP | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                               | 77,20000    | € |
| C13C-00LQ | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador                                                        | 107,12000   | € |
| C151-002Z | h  | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                     | 81,90000    | € |
| C152-003B | h  | Camió grua                                                                                                                 | 84,86000    | € |
| C154-003K | h  | Camió per a transport de 20 t                                                                                              | 92,76000    | € |
| C15I-00JZ | h  | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari | 34,67000    | € |
| C170-0036 | h  | Camió cisterna per a reg asfàltic                                                                                          | 41,85000    | € |
| C172-003J | h  | Camió amb bomba de formigonar                                                                                              | 230,82000   | € |
| C173-005K | h  | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic                                                           | 97,53000    | € |
| C174-00GD | h  | Escombradora autopropulsada                                                                                                | 58,58000    | € |
| C175-00G4 | h  | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa                                                                            | 78,66000    | € |
| C176-00FX | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                       | 2,81000     | € |
| C178-00GF | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                                                                      | 11,20000    | € |
| C17H-HX08 | u  | Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn                                      | 1.800,00000 | € |
| C207-00E1 | h  | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic                                                                        | 11,47000    | € |
| C20K-00DP | h  | Regle vibratori                                                                                                            | 7,31000     | € |
| CR11-00JS | h  | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador                                                             | 66,64000    | € |
| CRE0-00C0 | h  | Motoserra                                                                                                                  | 4,80000     | € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU        |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,78000 €   |
| B036-21CG  | t  | Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,52000 €  |
| B03C-05NJ  | m3 | Sauló garbellat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,35000 €  |
| B03F-05NY  | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                                                                                                                                                                           | 32,76000 €  |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,49000 €  |
| B054-06DH  | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,45000 €   |
| B055-0661  | t  | Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                              | 194,88000 € |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                      | 188,81000 € |
| B057-06IH  | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808                                                                                                                                          | 0,56000 €   |
| B057-06IQ  | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808                                                                                                                                                                              | 0,53000 €   |
| B069-2A9H  | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm                                                                                                                                                                  | 124,60000 € |
| B069-2A9P  | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm                                                                                                                                                              | 121,23000 € |
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                          | 131,25000 € |
| B06F2-HZBD | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                        | 133,37000 € |
| B06F2-LR3A | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                   | 143,55000 € |
| B07L-1PYA  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                | 61,71000 €  |
| B081-06U6  | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3                                                                                                                                                                                                                          | 2,31000 €   |
| B0AI-07BD  | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla                                                                                                                                                                                                      | 4,36000 €   |
| B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,43000 €   |
| B0AM-078F  | kg | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,60000 €   |
| B0AM-078G  | kg | Filferro recuit de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,36000 €   |
| B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,38000 €   |
| B0B7-106Q  | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                          | 1,31000 €   |
| B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,58000 €   |
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 569,76000 € |
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                           | 19,78000 €  |
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                      | 3,04000 €   |
| B0D80-0CNS | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00000 €   |
| B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,07000 €   |
| B0DZ5-0F6S | u  | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm                                                                                                                                                                                                                          | 0,75000 €   |
| B0F1A-075F | u  | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                            | 0,32000 €   |
| B2RA-28UQ  | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 17,08000 €  |
| B2RA-28US  | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus   | 38,25000 €  |
| B2RA-28V5  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                   | 12,16000 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU        |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B2RA-M8VV | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus | 19,81000 €  |
| B6A0-0KN8 | u  | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina                                                                                                                                                                                                                                         | 14,57000 €  |
| B6A0-0KNB | u  | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina                                                                                                                                                                                                          | 53,30000 €  |
| B7B1-0KQ1 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                | 2,29000 €   |
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipusED                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,45000 €   |
| B962-0GRB | m  | Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340                                                                            | 5,97000 €   |
| B9E2-0HOR | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,43000 €  |
| B9H1-0HTR | t  | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític                                                                                                                                                      | 107,00000 € |
| B9H1-0HW3 | t  | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari                                                                                                                                                    | 99,94000 €  |
| BD5G-0LIE | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2                                                                                                | 5,85000 €   |
| BD5L-0M43 | u  | Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x100 mm i 45 kg de pes                                                                                                                                                                                                                                                | 112,57000 € |
| BD5N-1KD4 | m  | Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm                                                                                                                                                                                                             | 3,57000 €   |
| BDG0-1C2A | m  | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                                                                                                                                                                                      | 0,48000 €   |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU         |               |             |           |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| B07F-0LT5  | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                | Rend.: 1,000 |               | 147,06000   | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu          | Parcial     | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |             |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,000        | /R x 29,19000 | = 29,19000  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               | 29,19000    | 29,19000  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |             |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,700        | /R x 2,81000  | = 1,96700   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               | 1,96700     | 1,96700   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |             |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200        | x 2,78000     | = 0,55600   |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,520        | x 28,49000    | = 43,30480  |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,380        | x 188,81000   | = 71,74780  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               | 115,60860   | 115,60860 |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                | 1,00         | %             |             | 0,29190   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |              |               |             | 147,05750 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |              |               |             | 147,05750 |
| B07F-0LT6  | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |               | 294,90000   | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu          | Parcial     | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |             |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050        | /R x 29,19000 | = 30,64950  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               | 30,64950    | 30,64950  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |             |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,725        | /R x 2,81000  | = 2,03725   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               | 2,03725     | 2,03725   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                   |              |               |             |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200        | x 2,78000     | = 0,55600   |           |
| B054-06DH  | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                             | 400,000      | x 0,45000     | = 180,00000 |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,530        | x 28,49000    | = 43,58970  |           |
| B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,200        | x 188,81000   | = 37,76200  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:    |               | 261,90770   | 261,90770 |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                | 1,00         | %             |             | 0,30650   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |              |               |             | 294,90095 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |              |               |             | 294,90095 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                | PREU         |               |            |           |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| B07G-0MR9  | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |               | 128,32000  | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                           | Unitats      | Preu          | Parcial    | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                           |              |               |            |           |
| A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                      | 1,000        | /R x 29,19000 | = 29,19000 |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |               | 29,19000   | 29,19000  |
| Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                           |              |               |            |           |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                      | 0,700        | /R x 2,81000  | = 1,96700  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |               | 1,96700    | 1,96700   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                           |              |               |            |           |
| B081-06U6  | kg | Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3                                                                                                                             | 0,500        | x 2,31000     | = 1,15500  |           |
| B055-0661  | t  | Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                 | 0,250        | x 194,88000   | = 48,72000 |           |
| B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                     | 0,200        | x 2,78000     | = 0,55600  |           |
| B03L-05N7  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                            | 1,630        | x 28,49000    | = 46,43870 |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |               | 96,86970   | 96,86970  |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                        | 1,00         | %             |            | 0,29190   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                              |              |               |            | 128,31860 |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                    |              |               |            | 128,31860 |
| B0B6-107E  | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                     | Rend.: 1,000 |               | 1,72000    | €         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                           | Unitats      | Preu          | Parcial    | Import    |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                           |              |               |            |           |
| A01-FEP0   | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                                                                       | 0,005        | /R x 30,04000 | = 0,15020  |           |
| A0F-000I   | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                                                                    | 0,005        | /R x 33,83000 | = 0,16915  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |               | 0,31935    | 0,31935   |
| Materials  |    |                                                                                                                                                                                                           |              |               |            |           |
| B0B7-106Q  | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                             | 1,050        | x 1,31000     | = 1,37550  |           |
| B0AM-078F  | kg | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                                                                  | 0,0102       | x 2,60000     | = 0,02652  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |               | 1,40202    | 1,40202   |
|            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                        | 1,00         | %             |            | 0,00319   |
|            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                              |              |               |            | 1,72456   |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                    |              |               |            | 1,72456   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                  |         |          |  |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|--|
| P-1        | P2146-DJ2Q | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix mig, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                   | Rend.: 1,000          | 6,53    | €        |  |
|            |            |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                         | Preu                  | Parcial | Import   |  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |          |  |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                    | 0,014 /R x 77,20000 = | 1,08080 |          |  |
|            | C115-00EE  | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                                                                                                           | 0,060 /R x 85,68000 = | 5,14080 |          |  |
|            |            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 6,22160 | 6,22160  |  |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50 %                |         | 0,00000  |  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |         | 6,22160  |  |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %                |         | 0,31108  |  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         | 6,53268  |  |
| P-2        | P2146-DJ3H | m2 | Demolició de paviment de vorera format per panots o lloses, col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix mig, inclòs la demolició de la base,amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Rend.: 1,000          | 13,54   | €        |  |
|            |            |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                         | Preu                  | Parcial | Import   |  |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |          |  |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                            | 0,250 /R x 29,19000 = | 7,29750 |          |  |
|            |            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 7,29750 | 7,29750  |  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |          |  |
|            | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                          | 0,175 /R x 20,79000 = | 3,63825 |          |  |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                    | 0,024 /R x 77,20000 = | 1,85280 |          |  |
|            |            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 5,49105 | 5,49105  |  |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50 %                |         | 0,10946  |  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |         | 12,89801 |  |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %                |         | 0,64490  |  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         | 13,54291 |  |
| P-3        | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix mig,amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                             | Rend.: 1,000          | 14,56   | €        |  |
|            |            |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                         | Preu                  | Parcial | Import   |  |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |          |  |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                            | 0,342 /R x 29,19000 = | 9,98298 |          |  |
|            |            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 9,98298 | 9,98298  |  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |          |  |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                    | 0,029 /R x 77,20000 = | 2,23880 |          |  |
|            | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                          | 0,072 /R x 20,79000 = | 1,49688 |          |  |
|            |            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 3,73568 | 3,73568  |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                            | PREU                   |          |          |  |
|------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|--|
|            |             |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                    | 1,50 %                 |          | 0,14974  |  |
|            |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                          |                        |          | 13,86840 |  |
|            |             |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                   | 5,00 %                 |          | 0,69342  |  |
|            |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                |                        |          | 14,56182 |  |
| P-4        | P2147-DJ5Q  | m  | Demolició de rigola de qualsevol tipus col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                 | Rend.: 1,000           | 5,93     | €        |  |
|            |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                               | Preu                   | Parcial  | Import   |  |
| Maquinària |             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |          |          |  |
|            | C115-00EE   | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                                                 | 0,042 /R x 85,68000 =  | 3,59856  |          |  |
|            | C13C-00LP   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                          | 0,0265 /R x 77,20000 = | 2,04580  |          |  |
|            |             |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                             |                        | 5,64436  | 5,64436  |  |
|            |             |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                    | 1,50 %                 |          | 0,00000  |  |
|            |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                          |                        |          | 5,64436  |  |
|            |             |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                   | 5,00 %                 |          | 0,28222  |  |
|            |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                |                        |          | 5,92658  |  |
| P-5        | P2148-49L6  | m  | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                          | Rend.: 1,000           | 5,54     | €        |  |
|            |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                               | Preu                   | Parcial  | Import   |  |
| Maquinària |             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |          |          |  |
|            | C13C-00LP   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                          | 0,024 /R x 77,20000 =  | 1,85280  |          |  |
|            | C115-00EE   | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                                                 | 0,040 /R x 85,68000 =  | 3,42720  |          |  |
|            |             |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                             |                        | 5,28000  | 5,28000  |  |
|            |             |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                    | 1,50 %                 |          | 0,00000  |  |
|            |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                          |                        |          | 5,28000  |  |
|            |             |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                   | 5,00 %                 |          | 0,26400  |  |
|            |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                |                        |          | 5,54400  |  |
| P-6        | P214P-117SK | m  | Enderroc de mur de contenció de qualsevol tipus, de fins a 3m d'alçada, incloent enderroc de fonamentació, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. | Rend.: 1,000           | 57,56    | €        |  |
|            |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                               | Preu                   | Parcial  | Import   |  |
| Ma d'obra  |             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |          |          |  |
|            | A0F-000Y    | h  | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                   | 0,100 /R x 34,39000 =  | 3,43900  |          |  |
|            | A0D-0007    | h  | Manobre                                                                                                                                                                                               | 0,450 /R x 28,23000 =  | 12,70350 |          |  |
|            |             |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                             |                        | 16,14250 | 16,14250 |  |
| Maquinària |             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |          |          |  |
|            | C115-00EE   | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                                                 | 0,300 /R x 85,68000 =  | 25,70400 |          |  |
|            | C13C-00LP   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                          | 0,150 /R x 77,20000 =  | 11,58000 |          |  |
|            | C207-00E1   | h  | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic                                                                                                                                                   | 0,100 /R x 11,47000 =  | 1,14700  |          |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU         |                |         |          |
|------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|----------|
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38,43100     |                |         | 38,43100 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50         | %              |         | 0,24214  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         | 54,81564 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00         | %              |         | 2,74078  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         | 57,55642 |
| P-7                    | P214S-73G5 | m  | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000 |                |         | 5,81 €   |
| Unitats                |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preu         |                | Parcial | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         |          |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,050        | /R x 28,23000  | =       | 1,41150  |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,100        | /R x 29,19000  | =       | 2,91900  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                | 4,33050 | 4,33050  |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         |          |
|                        | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,050        | /R x 20,79000  | =       | 1,03950  |
|                        | C138-00KQ  | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0007       | /R x 140,21000 | =       | 0,09815  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                | 1,13765 | 1,13765  |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50         | %              |         | 0,06496  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         | 5,53311  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00         | %              |         | 0,27666  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         | 5,80976  |
| P-8                    | P214U-HBQK | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix variable i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada, incloent part proporcional de transport de maquinària | Rend.: 1,000 |                |         | 1,96 €   |
| Unitats                |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preu         |                | Parcial | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         |          |
|                        | A0F-000S   | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,006        | /R x 33,83000  | =       | 0,20298  |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,012        | /R x 28,23000  | =       | 0,33876  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                | 0,54174 | 0,54174  |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         |          |
|                        | C174-00GD  | h  | Escombradora autopropulsada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,006        | /R x 58,58000  | =       | 0,35148  |
|                        | C113-00JJ  | h  | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,006        | /R x 139,43000 | =       | 0,83658  |
|                        | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,006        | /R x 20,79000  | =       | 0,12474  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                | 1,31280 | 1,31280  |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50         | %              |         | 0,00813  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         | 1,86267  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00         | %              |         | 0,09313  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |         | 1,95580  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                      | PREU         |               |          |          |
|------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|
| P-9                    | P214W-FEMG | m  | Tall en paviments de qualsevol tipus de 15 cm de fondària mitja amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir                                                                   | Rend.: 1,000 |               |          | 3,22 €   |
| Unitats                |            |    |                                                                                                                                                                                                                 | Preu         |               | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          |          |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                            | 0,075        | /R x 29,19000 | =        | 2,18925  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               | 2,18925  | 2,18925  |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          |          |
|                        | C178-00GF  | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                                                                                                                                                           | 0,075        | /R x 11,20000 | =        | 0,84000  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               | 0,84000  | 0,84000  |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                 | 1,50         | %             |          | 0,03284  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          | 3,06209  |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                 | 5,00         | %             |          | 0,15310  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          | 3,21519  |
| P-10                   | P21G5-54CO | u  | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, s'inclou retirada i apilament de reixa per al seu reaprofitament, amb mitjans mecànics i suport manual, inclòs càrrega sobre camió o contenidor | Rend.: 1,000 |               |          | 14,86 €  |
| Unitats                |            |    |                                                                                                                                                                                                                 | Preu         |               | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          |          |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                            | 0,100        | /R x 29,19000 | =        | 2,91900  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               | 2,91900  | 2,91900  |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          |          |
|                        | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                    | 0,145        | /R x 77,20000 | =        | 11,19400 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               | 11,19400 | 11,19400 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                 | 1,50         | %             |          | 0,04379  |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          | 14,15679 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                 | 5,00         | %             |          | 0,70784  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          | 14,86462 |
| P-11                   | P21Q2-8GXP | u  | Retirada de paperera, banc, piona o altre element de mobiliari ubà ancorat al paviment, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor             | Rend.: 1,000 |               |          | 6,30 €   |
| Unitats                |            |    |                                                                                                                                                                                                                 | Preu         |               | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          |          |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                            | 0,150        | /R x 29,19000 | =        | 4,37850  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               | 4,37850  | 4,37850  |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |          |          |
|                        | C111-0056  | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                          | 0,075        | /R x 20,79000 | =        | 1,55925  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |              |               | 1,55925  | 1,55925  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |                 |           |             |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |           | 0,06568     |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |                 |           | 6,00343     |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |           | 0,30017     |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 6,30360     |
| P-12       | P21R0-92GM | u  | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge i cànon d'abocament. | Rend.: 1,000           |                 |           | 1.252,95 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |           |             |
|            | A01-FEPJ   | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                            | 2,660                  | /R x 35,78000 = | 95,17480  |             |
|            | A0F-000M   | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                         | 5,200                  | /R x 40,31000 = | 209,61200 |             |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 304,78680 | 304,78680   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |           |             |
|            | C152-003B  | h  | Camió grua                                                                                                                                                                                                  | 6,380                  | /R x 84,86000 = | 541,40680 |             |
|            | CRE0-00C0  | h  | Motoserra                                                                                                                                                                                                   | 5,200                  | /R x 4,80000 =  | 24,96000  |             |
|            | C15I-00JZ  | h  | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari                                                                                  | 5,200                  | /R x 34,67000 = | 180,28400 |             |
|            | CR11-00JS  | h  | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador                                                                                                                                              | 2,060                  | /R x 66,64000 = | 137,27840 |             |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 883,92920 | 883,92920   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %          |           | 4,57180     |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |                 |           | 1.193,28780 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %          |           | 59,66439    |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 1.252,95219 |
| P-13       | P21R0-M8K3 | u  | Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport de restes a abocador i cànon d'abocament.                                                                                          | Rend.: 1,000           |                 |           | 33,38 €     |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import      |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |           |             |
|            | A01-FEPJ   | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                            | 0,500                  | /R x 35,78000 = | 17,89000  |             |
|            | A0F-000M   | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                         | 0,050                  | /R x 40,31000 = | 2,01550   |             |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 19,90550  | 19,90550    |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |           |             |
|            | C133-00EQ  | h  | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària                                                                                         | 0,100                  | /R x 73,42000 = | 7,34200   |             |
|            | C152-003B  | h  | Camió grua                                                                                                                                                                                                  | 0,050                  | /R x 84,86000 = | 4,24300   |             |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |                 | 11,58500  | 11,58500    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |                  |          |          |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %           |          | 0,29858  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                  |          | 31,78908 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %           |          | 1,58945  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                  |          | 33,37854 |
| P-14       | P221B-EL8J | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, incloent transports interiors de terres a reaprofitar.                                          | Rend.: 1,000           |                  |          | 20,59 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu             | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                  |          |          |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,150                  | /R x 77,20000 =  | 11,58000 |          |
|            | C13C-00LQ  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador                                                                                                                                                                                                                              | 0,075                  | /R x 107,12000 = | 8,03400  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                  | 19,61400 | 19,61400 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %           |          | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                  |          | 19,61400 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %           |          | 0,98070  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                  |          | 20,59470 |
| P-15       | P221D-DZ32 | m3 | Excavació de rases i pous per a pas d'instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb terres a aprofitar deixades a la vora i càrrega sobre camió de material excedent, incloent transports interiors necessaris | Rend.: 1,000           |                  |          | 11,56 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu             | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                  |          |          |
|            | C133-00EQ  | h  | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària                                                                                                                                                                              | 0,150                  | /R x 73,42000 =  | 11,01300 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                  | 11,01300 | 11,01300 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %           |          | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |                  |          | 11,01300 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 5,00 %           |          | 0,55065  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                  |          | 11,56365 |
| P-16       | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i suport mecànic i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres                                                                                                                      | Rend.: 1,000           |                  |          | 84,32 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu             | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                  |          |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,750                  | /R x 28,23000 =  | 21,17250 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |                  | 21,17250 | 21,17250 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                  |          |          |
|            | C13A-00FQ  | h  | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,500                  | /R x 7,50000 =   | 3,75000  |          |
|            | C133-00EQ  | h  | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària                                                                                                                                                                              | 0,750                  | /R x 73,42000 =  | 55,06500 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                          | PREU         |               |          |         |
|------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------|
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                     | 58,81500     |               | 58,81500 |         |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                     | 1,50         | %             | 0,31759  |         |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 80,30509 |         |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                     | 5,00         | %             | 4,01525  |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 84,32034 |         |
| P-17                   | P2242-53CB | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rases i pous, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM                                                                                                            | Rend.: 1,000 |               | 3,45     | €       |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu          | Parcial  | Import  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               |          |         |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                             | 0,050        | /R x 28,23000 | =        | 1,41150 |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                | 0,050        | /R x 29,19000 | =        | 1,45950 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 2,87100  | 2,87100 |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               |          |         |
|                        | C13A-00FQ  | h  | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm                                                                                                                                                       | 0,050        | /R x 7,50000  | =        | 0,37500 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 0,37500  | 0,37500 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                     | 1,50         | %             | 0,04307  |         |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 3,28907  |         |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                     | 5,00         | %             | 0,16445  |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 3,45352  |         |
| P-18                   | P2255-DPGY | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM | Rend.: 1,000 |               | 11,20    | €       |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu          | Parcial  | Import  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               |          |         |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                | 0,150        | /R x 29,19000 | =        | 4,37850 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 4,37850  | 4,37850 |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               |          |         |
|                        | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                        | 0,060        | /R x 77,20000 | =        | 4,63200 |
|                        | C13A-00FR  | h  | Compactador combustible duplex manual de 700 kg                                                                                                                                                     | 0,150        | /R x 10,61000 | =        | 1,59150 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 6,22350  | 6,22350 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                     | 1,50         | %             | 0,06568  |         |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 10,66768 |         |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                     | 5,00         | %             | 0,53338  |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               | 11,20106 |         |
| P-19                   | P2255-DPIM | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb graves reciclades de formigó per a drenatge de 40 a 70 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.                             | Rend.: 1,000 |               | 42,11    | €       |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu          | Parcial  | Import  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                     |              |               |          |         |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                | 0,080        | /R x 29,19000 | =        | 2,33520 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           | PREU         |               |          |          |
|------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                      | 2,33520      |               | 2,33520  |          |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               |          |          |
|                        | C13A-00FR  | h  | Compactador combustible duplex manual de 700 kg                                                                                                                      | 0,080        | /R x 10,61000 | =        | 0,84880  |
|                        | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                         | 0,048        | /R x 77,20000 | =        | 3,70560  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 4,55440  | 4,55440  |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               |          |          |
|                        | B036-21CG  | t  | Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm                                                                                                                  | 1,700        | x 19,52000    | =        | 33,18400 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 33,18400 | 33,18400 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                      | 1,50         | %             | 0,03503  |          |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 40,10863 |          |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                      | 5,00         | %             | 2,00543  |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 42,11406 |          |
| P-20                   | P2255-DPIR | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | Rend.: 1,000 |               | 43,27    | €        |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               |          |          |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                 | 0,200        | /R x 29,19000 | =        | 5,83800  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 5,83800  | 5,83800  |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               |          |          |
|                        | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                         | 0,060        | /R x 77,20000 | =        | 4,63200  |
|                        | C13A-00FQ  | h  | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm                                                                                                                        | 0,200        | /R x 7,50000  | =        | 1,50000  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 6,13200  | 6,13200  |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               |          |          |
|                        | B03C-05NJ  | m3 | Sauló garbellat                                                                                                                                                      | 1,150        | x 25,35000    | =        | 29,15250 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 29,15250 | 29,15250 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                      | 1,50         | %             | 0,08757  |          |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 41,21007 |          |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                      | 5,00         | %             | 2,06050  |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 43,27057 |          |
| P-21                   | P2255-DPIX | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-u reciclat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible  | Rend.: 1,000 |               | 47,06    | €        |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu          | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               |          |          |
|                        | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                 | 0,200        | /R x 29,19000 | =        | 5,83800  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 5,83800  | 5,83800  |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               |          |          |
|                        | C13A-00FQ  | h  | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm                                                                                                                        | 0,200        | /R x 7,50000  | =        | 1,50000  |
|                        | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                         | 0,060        | /R x 77,20000 | =        | 4,63200  |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               | 6,13200  | 6,13200  |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                      |              |               |          |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                            | PREU    |       |           |   |          |          |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---|----------|----------|
|            | B03F-05NY  | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                                                                          | 1,000   | x     | 32,76000  | = | 32,76000 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                       |         |       | Subtotal: |   | 32,76000 | 32,76000 |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                    |         |       | 1,50      | % |          | 0,08757  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                          |         |       |           |   |          | 44,81757 |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                   |         |       | 5,00      | % |          | 2,24088  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                |         |       |           |   |          | 47,05845 |
| P-22       | P22D0-52YL | m2 | Neteja i esbrossada de terreny, incloent arbrat de petit port, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, transport a planta de compostatge i cànon d'abocament.                            | Rend.:  | 1,000 |           |   |          | 1,44 €   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                       | Unitats |       | Preu      |   | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                       |         |       |           |   |          |          |
|            | C138-00KQ  | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                                                        | 0,0098  | /R x  | 140,21000 | = | 1,37406  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                       |         |       | Subtotal: |   | 1,37406  | 1,37406  |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                    |         |       | 1,50      | % |          | 0,00000  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                          |         |       |           |   |          | 1,37406  |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                   |         |       | 5,00      | % |          | 0,06870  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                |         |       |           |   |          | 1,44276  |
| P-23       | P2R3-HIH8  | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics | Rend.:  | 1,000 |           |   |          | 11,69 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                       | Unitats |       | Preu      |   | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                       |         |       |           |   |          |          |
|            | C154-003K  | h  | Camió per a transport de 20 t                                                                                                                                                                         | 0,120   | /R x  | 92,76000  | = | 11,13120 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                       |         |       | Subtotal: |   | 11,13120 | 11,13120 |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                    |         |       | 1,00      | % |          | 0,00000  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                          |         |       |           |   |          | 11,13120 |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                   |         |       | 5,00      | % |          | 0,55656  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                |         |       |           |   |          | 11,68776 |
| P-24       | P2R5-DT1J  | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km                    | Rend.:  | 1,000 |           |   |          | 11,69 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                       | Unitats |       | Preu      |   | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                       |         |       |           |   |          |          |
|            | C154-003K  | h  | Camió per a transport de 20 t                                                                                                                                                                         | 0,120   | /R x  | 92,76000  | = | 11,13120 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                       |         |       | Subtotal: |   | 11,13120 | 11,13120 |
|            |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                    |         |       | 1,00      | % |          | 0,00000  |
|            |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                          |         |       |           |   |          | 11,13120 |
|            |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                   |         |       | 5,00      | % |          | 0,55656  |
|            |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                |         |       |           |   |          | 11,68776 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |          |          | PREU     |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|----------|----------|
| P-25      | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus   | Rend.:                 | 1,000 |          |          | 40,16 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                |       | Preu     | Parcial  | Import   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |          |          |          |
|           | B2RA-28US | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus   | 1,000                  | x     | 38,25000 | =        | 38,25000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |          |          |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |       |          | 38,25000 | 38,25000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |       |          |          | 38,25000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00  | %        |          | 1,91250  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |          |          | 40,16250 |
| P-26      | P2RA-EU7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Rend.:                 | 1,000 |          |          | 26,00 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                |       | Preu     | Parcial  | Import   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |          |          |          |
|           | B2RA-28UQ | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 1,450                  | x     | 17,08000 | =        | 24,76600 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |          |          |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |       |          | 24,76600 | 24,76600 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |       |          |          | 24,76600 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 5,00  | %        |          | 1,23830  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |          |          | 26,00430 |
| P-27      | P2RA-EU7K | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                   | Rend.:                 | 1,000 |          |          | 12,77 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                |       | Preu     | Parcial  | Import   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |          |          |          |
|           | B2RA-28V5 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                   | 1,000                  | x     | 12,16000 | =        | 12,16000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |          |          |          |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |       |          | 12,16000 | 12,16000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |       |           |          | PREU     |
|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------|----------|----------|
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |       |           |          | 12,16000 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |       | 5,00      | %        | 0,60800  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |           |          | 12,76800 |
| P-28      | P2RA-M8VT  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus | Rend.:                 | 1,000 |           |          | 30,16 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                |       | Preu      | Parcial  | Import   |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |           |          |          |
|           | B2RA-M8VV  | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus | 1,450                  | x     | 19,81000  | =        | 28,72450 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |       |           | 28,72450 | 28,72450 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |       |           |          | 28,72450 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |       | 5,00      | %        | 1,43623  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |           |          | 30,16073 |
| P-29      | P311-DQ6Q  | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                                                                                                                                            | Rend.:                 | 1,000 |           |          | 37,19 €  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                |       | Preu      | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |           |          |          |
|           | A01-FEOZ   | h  | Ajudant encofrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,500                  | /R x  | 30,04000  | =        | 15,02000 |
|           | A0F-000F   | h  | Oficial 1a encofrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,400                  | /R x  | 33,83000  | =        | 13,53200 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |       |           | 28,55200 | 28,55200 |
| Materials |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |           |          |          |
|           | B0D70-OCE  | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,100                  | x     | 3,04000   | =        | 3,34400  |
|           | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,030                  | x     | 4,07000   | =        | 0,12210  |
|           | B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0011                 | x     | 569,76000 | =        | 0,62674  |
|           | B0D21-07O  | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,9997                 | x     | 0,58000   | =        | 1,73983  |
|           | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1501                 | x     | 2,43000   | =        | 0,36474  |
|           | B0AM-078G  | kg | Filferro recuit de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,102                  | x     | 2,36000   | =        | 0,24072  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |       |           | 6,43813  | 6,43813  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     |       | 1,50      | %        | 0,42828  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |       |           |          | 35,41841 |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    |       | 5,00      | %        | 1,77092  |
|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |           |          | 37,18933 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         | PREU                   |       |             |           |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------|-----------|
| P-30       | P312-I0IK  | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb cubilot               | Rend.:                 | 1,000 |             | 168,80 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu  | Parcial     | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |       |             |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                            | 0,440                  | /R x  | 28,23000 =  | 12,42120  |
|            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                  | 0,110                  | /R x  | 33,83000 =  | 3,72130   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |       |             | 16,14250  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |       |             |           |
|            | B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6                                                                      | 1,100                  | x     | 131,25000 = | 144,37500 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |       |             | 144,37500 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50  | %           | 0,24214   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |       |             | 160,75964 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00  | %           | 8,03798   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |             | 168,79762 |
| P-31       | P312-I4O5  | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió              | Rend.:                 | 1,000 |             | 161,37 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu  | Parcial     | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |       |             |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                            | 0,250                  | /R x  | 28,23000 =  | 7,05750   |
|            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                  | 0,0625                 | /R x  | 33,83000 =  | 2,11438   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |       |             | 9,17188   |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |       |             |           |
|            | B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6                                                                      | 1,100                  | x     | 131,25000 = | 144,37500 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |       |             | 144,37500 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50  | %           | 0,13758   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |       |             | 153,68446 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00  | %           | 7,68422   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |             | 161,36868 |
| P-32       | P312-I7H3  | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb cubilot o amb bomba | Rend.:                 | 1,000 |             | 191,85 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu  | Parcial     | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |       |             |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                            | 0,440                  | /R x  | 28,23000 =  | 12,42120  |
|            | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                  | 0,110                  | /R x  | 33,83000 =  | 3,72130   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |       |             | 16,14250  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |       |             |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI       | UA        | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                        |           |         |           | PREU     |  |
|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|----------|--|
| Materials | C172-003J  | h         | Camió amb bomba de formigonar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,085                                                                                                                                 | /R x                   | 230,82000 | =       | 19,61970  | 19,61970 |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |         | 19,61970  |          |  |
|           | B06F2-HZB  | m3        | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                                      | 1,100                                                                                                                                 | x                      | 133,37000 | =       | 146,70700 |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |         | 146,70700 |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     |           | 1,50 %  | 0,24214   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |           |         | 182,71134 |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    |           | 5,00 %  | 9,13557   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |         | 191,84690 |          |  |
|           | P-33       | P320-D6Y0 | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Rend.:                 | 1,000     | 2,57 €  |           |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | Unitats                | Preu      | Parcial | Import    |          |  |
| Ma d'obra | A0F-000I   | h         | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,010                                                                                                                                 | /R x                   | 33,83000  | =       | 0,33830   | 0,69878  |  |
|           | A01-FEP0   | h         | Ajudant ferrallista                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,012                                                                                                                                 | /R x                   | 30,04000  | =       | 0,36048   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |         | 0,69878   |          |  |
|           | B0AM-078F  | kg        | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0061                                                                                                                                | x                      | 2,60000   | =       | 0,01586   |          |  |
|           | B0B6-107E  | kg        | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                | 1,000                                                                                                                                 | x                      | 1,72456   | =       | 1,72456   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |         | 1,74042   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS     |           | 1,50 %  | 0,01048   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |           |         | 2,44968   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    |           | 5,00 %  | 0,12248   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |         | 2,57217   |          |  |
| P-34      | P322-D76K  | m2        | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció en trams rectes o curvilinis, encofrats a dues cares, d'una alçària variable fins a 4,5m, per a deixar el formigó vist. S'inclou part proporcional de matavius, tapes en juntes de treball i porex en juntes de dilatació. | Rend.:                                                                                                                                | 1,000                  | 59,07 €   |         |           |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                                                                                                                               | Preu                   | Parcial   | Import  |           |          |  |
| Ma d'obra | A0F-000F   | h         | Oficial 1a encofrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,751                                                                                                                                 | /R x                   | 33,83000  | =       | 25,40633  | 47,96637 |  |
|           | A01-FEOZ   | h         | Ajudant encofrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,751                                                                                                                                 | /R x                   | 30,04000  | =       | 22,56004  |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |         | 47,96637  |          |  |
|           | B0D62-07PL | cu        | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0101                                                                                                                                | x                      | 19,78000  | =       | 0,19978   |          |  |
|           | B0D80-0CN  | m2        | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,155                                                                                                                                 | x                      | 4,00000   | =       | 4,62000   |          |  |
|           | B0DZ1-0ZLZ | l         | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,100                                                                                                                                 | x                      | 4,07000   | =       | 0,40700   |          |  |
|           | B0DZ5-0F6S | u         | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000                                                                                                                                 | x                      | 0,75000   | =       | 0,75000   |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                        |           |         |           |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                        |           |         |           |          |  |
|           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                        |           |         |           |          |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                         |        |   |         |   | PREU    |
|-----|-----------|----|------------------------------------|--------|---|---------|---|---------|
|     | B0D21-07O | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1,4993 | x | 0,58000 | = | 0,86959 |
|     | B0AK-07AS | kg | Clau acer                          | 0,100  | x | 2,43000 | = | 0,24300 |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |
|     |           |    |                                    |        |   |         |   |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU         |               |         |          |
|------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|----------|
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,06490     |               |         | 15,06490 |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,50         | %             |         | 0,18528  |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 27,60208 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00         | %             |         | 1,38010  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 28,98218 |
| P783-8D35              | m2        |    | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes                                                                                                                           | Rend.: 1,000 |               |         | 13,27 €  |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         |          |
| A0D-0007               | h         |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,150        | /R x 28,23000 | =       | 4,23450  |
| A0F-000D               | h         |    | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,150        | /R x 33,83000 | =       | 5,07450  |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 9,30900  |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         |          |
| B7Z0-13F3              | kg        |    | Emulsió bituminosa, tipusED                                                                                                                                                                                                                                            | 2,200        | x 1,45000     | =       | 3,19000  |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 3,19000  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,50         | %             |         | 0,13964  |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 12,63864 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00         | %             |         | 0,63193  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 13,27057 |
| P-37                   | P791-8A6Z | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006                                    | Rend.: 1,000 |               |         | 24,26 €  |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu          | Parcial | Import   |
| Partides d'obra        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         |          |
| P783-8D35              | m2        |    | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes                                                                                                                           | 1,000        | x 12,63864    | =       | 12,63864 |
| PD5J-43CZ              | m2        |    | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical | 1,000        | x 10,46746    | =       | 10,46746 |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 23,10610 |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 23,10610 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00         | %             |         | 1,15531  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         | 24,26141 |
| P-38                   | P7B1-6Q5S | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000 |               |         | 4,73 €   |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu          | Parcial | Import   |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |         |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                      | PREU         |                        |         |                         |
|------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|-------------------------|
| A01-FEP3               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 | h            | Ajudant col·locador    | 0,020   | /R x 30,04000 = 0,60080 |
| A0F-000D               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 | h            | Oficial 1a col·locador | 0,040   | /R x 33,83000 = 1,35320 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 1,95400                 |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         |                         |
| B7B1-0KQ1              | m2         |    | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2                                                                                                                                       | 1,100        | x 2,29000              | =       | 2,51900                 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 2,51900                 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50         | %                      |         | 0,02931                 |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 4,50231                 |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00         | %                      |         | 0,22512                 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 4,72743                 |
| P-39                   | P92A-DX8I  | m3 | Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM                                                                                                      | Rend.: 1,000 |                        |         | 52,47 €                 |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu                   | Parcial | Import                  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         |                         |
| A0D-0007               | h          |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                         | 0,050        | /R x 28,23000          | =       | 1,41150                 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 1,41150                 |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         |                         |
| C131-005G              | h          |    | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                                                     | 0,040        | /R x 109,18000         | =       | 4,36720                 |
| C151-002Z              | h          |    | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                                                                                                          | 0,025        | /R x 81,90000          | =       | 2,04750                 |
| C136-00F4              | h          |    | Motoanivelladora petita                                                                                                                                                                                                         | 0,035        | /R x 123,23000         | =       | 4,31305                 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 10,72775                |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         |                         |
| B03F-05NY              | m3         |    | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                                                                                                    | 1,150        | x 32,76000             | =       | 37,67400                |
| B011-05ME              | m3         |    | Aigua                                                                                                                                                                                                                           | 0,050        | x 2,78000              | =       | 0,13900                 |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 37,81300                |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50         | %                      |         | 0,02117                 |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 49,97342                |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00         | %                      |         | 2,49867                 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 52,47209                |
| P-40                   | P930-11ABR | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, acabat reglejat | Rend.: 1,000 |                        |         | 157,47 €                |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu                   | Parcial | Import                  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         |                         |
| A0F-000S               | h          |    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                       | 0,150        | /R x 33,83000          | =       | 5,07450                 |
| A0D-0007               | h          |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                         | 0,450        | /R x 28,23000          | =       | 12,70350                |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         | 17,77800                |
| Maquinària             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |         |                         |
| C20K-00DP              | h          |    | Regle vibratori                                                                                                                                                                                                                 | 0,150        | /R x 7,31000           | =       | 1,09650                 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |           |         | PREU      |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---------|-----------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |      | 1,09650   |         | 1,09650   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |           |         |           |
|           | B069-2A9H | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,050                  | x    | 124,60000 | =       | 130,83000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |      | 130,83000 |         | 130,83000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 0,26667   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |      | 149,97117 |         |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    |      | 5,00      | %       | 7,49856   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      | 157,46973 |         |           |
| P-41      | P967-E9Z7 | m  | Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta. Incloent talls cada 50cm en trams corbs, formació de depresions en trams de guals i excavacions necessàries. | Rend.: 1,000           |      |           |         | 42,88 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu |           | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |           |         |           |
|           | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,230                  | /R x | 33,83000  | =       | 7,78090   |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,490                  | /R x | 28,23000  | =       | 13,83270  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |      | 21,61360  |         | 21,61360  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |           |         |           |
|           | B069-2A9P | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,1031                 | x    | 121,23000 | =       | 12,49881  |
|           | B07L-1PYA | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0021                 | x    | 61,71000  | =       | 0,12959   |
|           | B962-0GRB | m  | Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,050                  | x    | 5,97000   | =       | 6,26850   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |      | 18,89690  |         | 18,89690  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | %       | 0,32420   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |      | 40,83470  |         |           |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    |      | 5,00      | %       | 2,04174   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      | 42,87644  |         |           |
| P-42      | P9E1-V6RC | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a l'estesa amb morter de ciment i beurada de ciment pòrtland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000           |      |           |         | 44,34 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu |           | Parcial | Import    |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |           |         |           |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,250                  | /R x | 28,23000  | =       | 7,05750   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI               | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                |              |           |           |         |          | PREU     |
|------------------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| Materials              | A0F-000S           | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                 | 0,250        | /R x      | 33,83000  | =       | 8,45750  | 15,51500 |
|                        | Subtotal:          |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |         | 15,51500 |          |
|                        | B011-05ME          | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                     | 0,001        | x         | 2,78000   | =       | 0,00278  |          |
|                        | B9E2-0HOR          | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis                                                                                                                                             | 1,020        | x         | 12,43000  | =       | 12,67860 |          |
|                        | B055-067M          | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                         | 0,0031       | x         | 188,81000 | =       | 0,58531  |          |
|                        | B07F-0LT6          | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra         | 0,0315       | x         | 294,90095 | =       | 9,28938  |          |
|                        | B07G-0MR9          | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0306       | x         | 128,31860 | =       | 3,92655  |          |
|                        | Subtotal:          |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |         | 26,48262 |          |
|                        | DESPESES AUXILIARS |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           | 1,50      | %       | 0,23273  |          |
|                        | COST DIRECTE       |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           | 42,23035  |         |          |          |
| DESPESES INDIRECTES    |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              | 5,00      | %         | 2,11152 |          |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              | 44,34186  |           |         |          |          |
| P-43                   | P9H5-E8AG          | t  | Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada          | Rend.: 1,000 | 111,64    |           |         |          | €        |
|                        |                    |    |                                                                                                                                                                                                           | Unitats      | Preu      |           | Parcial | Import   |          |
| Ma d'obra              |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |         |          |          |
|                        | A0D-0007           | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                   | 0,086        | /R x      | 28,23000  | =       | 2,42778  |          |
|                        | A0F-000S           | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                 | 0,019        | /R x      | 33,83000  | =       | 0,64277  |          |
|                        |                    |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |           |           |         | 3,07055  |          |
| 3,07055                |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |         |          |          |
| Maquinària             |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |         |          |          |
|                        | C175-00G4          | h  | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa                                                                                                                                                           | 0,010        | /R x      | 78,66000  | =       | 0,78660  |          |
|                        | C173-005K          | h  | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic                                                                                                                                          | 0,012        | /R x      | 97,53000  | =       | 1,17036  |          |
|                        | C131-005G          | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                               | 0,012        | /R x      | 109,18000 | =       | 1,31016  |          |
|                        |                    |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |           |           |         | 3,26712  |          |
| 3,26712                |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |         |          |          |
| Materials              |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |         |          |          |
|                        | B9H1-0HW3          | t  | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari                                     | 1,000        | x         | 99,94000  | =       | 99,94000 |          |
|                        |                    |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:    |           |           |         | 99,94000 |          |
| 99,94000               |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |         |          |          |
| DESPESES AUXILIARS     |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              | 1,50      | %         | 0,04606 |          |          |
| COST DIRECTE           |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              | 106,32373 |           |         |          |          |
| DESPESES INDIRECTES    |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              | 5,00      | %         | 5,31619 |          |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |                    |    |                                                                                                                                                                                                           |              | 111,63991 |           |         |          |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                           | PREU                   |                  |         |             |
|------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|-------------|
| P-44       | P9H5-E8BD | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada | Rend.: 1,000           | 119,05           | €       |             |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu             | Parcial | Import      |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |         |             |
|            | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                            | 0,019                  | /R x 33,83000    | =       | 0,64277     |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                              | 0,086                  | /R x 28,23000    | =       | 2,42778     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |                  |         | 3,07055     |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |         |             |
|            | C175-00G4 | h  | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa                                                                                                                                                      | 0,010                  | /R x 78,66000    | =       | 0,78660     |
|            | C173-005K | h  | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic                                                                                                                                     | 0,012                  | /R x 97,53000    | =       | 1,17036     |
|            | C131-005G | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                          | 0,012                  | /R x 109,18000   | =       | 1,31016     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |                  |         | 3,26712     |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |         |             |
|            | B9H1-OHTR | t  | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític                                  | 1,000                  | x 107,00000      | =       | 107,00000   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |                  |         | 107,00000   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50             | %       | 0,04606     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |                  |         | 113,38373   |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 5,00             | %       | 5,66919     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                  |         | 119,05291   |
| P-45       | P9HC-HR3O | u  | Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn                                                                                                                | Rend.: 1,000           | 1.890,00         | €       |             |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu             | Parcial | Import      |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |         |             |
|            | C17H-HXO8 | u  | Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn                                                                                                                | 1,000                  | /R x 1.800,00000 | =       | 1.800,00000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |                  |         | 1.800,00000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS     | 2,50             | %       | 0,00000     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |                  |         | 1.800,00000 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 5,00             | %       | 90,00000    |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                  |         | 1.890,00000 |
| P-46       | P9L1-E97S | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2                                                                                                            | Rend.: 1,000           | 0,81             | €       |             |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu             | Parcial | Import      |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |         |             |
|            | A0E-000A  | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                 | 0,003                  | /R x 29,19000    | =       | 0,08757     |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |                  |         | 0,08757     |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |         |             |
|            | C170-0036 | h  | Camió cisterna per a reg asfàltic                                                                                                                                                                    | 0,003                  | /R x 41,85000    | =       | 0,12555     |
|            | C174-00GD | h  | Escombradora autopropulsada                                                                                                                                                                          | 0,0005                 | /R x 58,58000    | =       | 0,02929     |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU                   |               |         |           |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|-----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 0,15484   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         | 0,15484   |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |           |
|            | B057-06IQ  | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808                                                                                                                                                                                                          | 1,000                  | x 0,53000     | =       | 0,53000   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 0,53000   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50          | %       | 0,00131   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |               |         | 0,77372   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00          | %       | 0,03869   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 0,81241   |
| P-47       | P9L1-E982  | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           | 1,18          | €       |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu          | Parcial | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |           |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,004                  | /R x 29,19000 | =       | 0,11676   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 0,11676   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |           |
|            | C170-0036  | h  | Camió cisterna per a reg asfàltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,004                  | /R x 41,85000 | =       | 0,16740   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 0,16740   |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |           |
|            | B057-06IH  | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808                                                                                                                                                                      | 1,500                  | x 0,56000     | =       | 0,84000   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 0,84000   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50          | %       | 0,00175   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |               |         | 1,12591   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 5,00          | %       | 0,05630   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |               |         | 1,18221   |
| P-48       | PD55-E3MU  | u  | Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera en mitja canya de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, incloent connexió de tubs de sortida | Rend.: 1,000           | 329,38        | €       |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu          | Parcial | Import    |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |           |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000                  | /R x 28,23000 | =       | 112,92000 |
|            | A0F-000S   | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000                  | /R x 33,83000 | =       | 135,32000 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |               |         | 248,24000 |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |         |           |
|            | B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                                                      | 0,100                  | x 131,25000   | =       | 13,12500  |
|            | B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,010                  | x 188,81000   | =       | 1,88810   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |           |   | PREU     |          |         |
|------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---|----------|----------|---------|
|                        | B0F1A-075F | u  | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                            | 100,000 | x     | 0,32000   | = | 32,00000 |          |         |
|                        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,003   | x     | 2,78000   | = | 0,00834  |          |         |
|                        | B07F-OLT5  | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                                     | 0,100   | x     | 147,05750 | = | 14,70575 |          |         |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |   | 61,72719 | 61,72719 |         |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | 1,50      | % |          | 3,72360  |         |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | 313,69079 |   |          |          |         |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | 5,00      | % |          | 15,68454 |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | 329,37533 |   |          |          |         |
|                        | PD5J-43CZ  | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical | Rend.:  | 1,000 |           |   |          | 10,99    | €       |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats |       | Preu      |   | Parcial  |          | Import  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |   |          |          |         |
|                        | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,033   | /R x  | 30,04000  | = | 0,99132  |          |         |
|                        | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,066   | /R x  | 33,83000  | = | 2,23278  |          |         |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |   | 3,22410  |          | 3,22410 |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |   |          |          |         |
|                        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000   | x     | 0,38000   | = | 0,76000  |          |         |
|                        | BD5G-0LIE  | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2                                              | 1,100   | x     | 5,85000   | = | 6,43500  |          |         |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |   | 7,19500  |          | 7,19500 |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | 1,50      | % |          |          | 0,04836 |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | 10,46746  |   |          |          |         |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | 5,00      | % |          |          | 0,52337 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | 10,99083  |   |          |          |         |
| P-49                   | PD5L-6QBC  | m  | Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm                                                                                                                                              | Rend.:  | 1,000 |           |   |          | 13,64    | €       |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats |       | Preu      |   | Parcial  |          | Import  |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |   |          |          |         |
|                        | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,190   | /R x  | 33,83000  | = | 6,42770  |          |         |
|                        | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,095   | /R x  | 28,23000  | = | 2,68185  |          |         |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |   | 9,10955  |          | 9,10955 |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |   |          |          |         |
|                        | BD5N-1KD4  | m  | Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm                                                                                                                                                           | 1,050   | x     | 3,57000   | = | 3,74850  |          |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |           |           | PREU       |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |       |           | 3,74850   | 3,74850    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     |       | 1,50 %    |           | 0,13664    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |       |           |           | 12,99469   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    |       | 5,00 %    |           | 0,64973    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |           |           | 13,64443   |
| P-50      | PD5U-4809 | u  | Reixa per a embornal de fosa dúctil de 780x380x100 mm i col·locada amb morter                                                                                                                                                                                               | Rend.:                 | 1,000 |           |           | 147,25 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                |       | Preu      | Parcial   | Import     |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |           |           |            |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,400                  | /R x  | 28,23000  | =         | 11,29200   |
|           | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,400                  | /R x  | 33,83000  | =         | 13,53200   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |       |           | 24,82400  | 24,82400   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |           |           |            |
|           | BD5L-0M43 | u  | Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x100 mm i 45 kg de pes                                                                                                                                                                                                   | 1,000                  | x     | 112,57000 | =         | 112,57000  |
|           | B07L-1PYA | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                     | 0,040                  | x     | 61,71000  | =         | 2,46840    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |       |           | 115,03840 | 115,03840  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     |       | 1,50 %    |           | 0,37236    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |       |           |           | 140,23476  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    |       | 5,00 %    |           | 7,01174    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |           |           | 147,24650  |
| P-51      | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització                                                                                                                                                 | Rend.:                 | 1,000 |           |           | 0,83 €     |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats                |       | Preu      | Parcial   | Import     |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |           |           |            |
|           | A01-FEPH  | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,010                  | /R x  | 30,04000  | =         | 0,30040    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |       |           | 0,30040   | 0,30040    |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |           |           |            |
|           | BDG0-1C2A | m  | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                                                                                                                                         | 1,020                  | x     | 0,48000   | =         | 0,48960    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |       |           | 0,48960   | 0,48960    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS     |       | 1,50 %    |           | 0,00451    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |       |           |           | 0,79451    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    |       | 5,00 %    |           | 0,03973    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |       |           |           | 0,83423    |
| P-52      | PPAAJGAS  | pa | Partida alçada a justificar per al pagament a la companyia de gas en concepte als treballs d'obra mecànica per al desviament de canonada de gas, d'acord amb l'estudi valorat per companyia ACT250500106501.<br>BAIXA DE LICITACIÓ A ABSORVIR PEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI | Rend.:                 | 1,000 |           |           | 7.506,42 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  | PREU       |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|
| P-53 | XPAESTINT | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs necessaris per l'estintolament de poste de fusta de telefonia, incloent la formació de fonamentació provisional en cas necessari. Tot d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.                                                                                              | Rend.: 1,000 |  | 287,50 €   |
| P-54 | XPAFIBROC | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la retirada dels elements amb contingut d'amiant existents a l'àmbit d'obra. S'inclouen els treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment, retirada d'elements soterrats i en superfície. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i cànon d'abocament. | Rend.: 1,000 |  | 2.875,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES


| NÚM | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                      |              |  | PREU       |
|-----|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|
|     | XPAJ-CONQ | pa | Partida alçada a justificar per a la realització del control de qualitat en obra, segons indicacions de la Direcció Facultativa                                 | Rend.: 1,000 |  | 5.000,00 € |
|     | XPAJ-IMPR | pa | Partida alçada a justificar per a la realització d'actuacions sobrevingudes sorgides durant el desenvolupament de les obres                                     | Rend.: 1,000 |  | 5.000,00 € |
|     | XPAJ-SEGS | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut en obra. S'inclou la senyalitació provisional associada als desviaments i afectacions al trànsit. | Rend.: 1,000 |  | 7.500,00 € |



ANNEX 9 –EXPROIACIONS, BÉNS I DRETS AFECTATS

El present annex té la finalitat d'identificar els terrenys que són estrictament necessaris per a la correcta execució de les obres incloses al projecte.

Les obres plantejades en el present projecte es desenvolupen fonamentalment dins del viari públic del Passeig Panoràmic, tot i així, es produiran afectacions en l'interior de les parcel·les que limiten amb el mur de sosteniment. La fonamentació del mur queda ubicada dins del viari del Passeig Panoràmic, l'alçat del mur queda ubicat en interior de parcel·la atès que fa la funció de límit de façana. D'altra banda, serà necessari dur a terme ocupacions temporals mentre durin les obres, en una franja de 2 m d'amplada en interior de parcel·la. Aquesta ocupació temporal serà necessària per poder disposar d'espai de treball, poder excavar les fonamentacions i realitzar els treballs d'encofrat dels murs.



La durada i superfície d'ocupació temporal prevista es defineix a la taula següent:

| Núm. Parcel·la    | Referència cadastral | Propietat                   | Longitud façana | Superfície ocupació temporal | Durada ocupació temporal |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| Pg. Collet, 19    | 2000810DF1720A0001UM | Ajuntament de Castelldefels | 87,2 m          | 174,4 m <sup>2</sup>         | 4 mesos                  |
| Pg. Panoràmic, 21 | 2000809DF1720A0001WM | Propietari particular       | 45,1 m          | 90,2 m <sup>2</sup>          | 4 mesos                  |
| Pg. Panoràmic, 19 | 2000801DF1720A0001XM | Propietari particular       | 17,7 m          | 35,4 m <sup>2</sup>          | 2 mesos                  |

Un cop finalitzades les obres, els terrenys ocupats temporalment quedaran en el mateix estat en què es trobaven abans de l'inici de les obres.

Les superfícies objecte d'ocupació temporal no es valoren en concepte de lucre cessant, atès que no es preveu una pèrdua efectiva de rendiment o d'aprofitament econòmic derivada de l'activitat desenvolupada als terrenys afectats.

L'Ajuntament de Castelldefels tramitarà segons correspongui, amb el propietari particular afectat, un conveni o acord per a la realització de les ocupacions dels terrenys descrites al present annex.

A nivell de propietat de les parcel·les afectades tenim:

| Núm. Parcel·la    | Referència cadastral | Propietat                   |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| Pg. Collet, 19    | 2000810DF1720A0001UM | Ajuntament de Castelldefels |
| Pg. Panoràmic, 21 | 2000809DF1720A0001WM | Propietari particular       |
| Pg. Panoràmic, 19 | 2000801DF1720A0001XM | Propietari particular       |



A continuació s'adjunten les fitxes cadastrals de les parcel·les afectades, així com les superfícies d'ocupació temporal associades a cada parcel·la.

Parcel·la propietat de l'Ajuntament de Castelldefels - Pg. Collet, 19:

| DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia catastral            | 2000810DF1720A0001UM   |
| Localización                    | PS COLLET 19 Suelo<br>08860 CASTELLDEFELS (BARCELONA)                                                                                                                                    |
| Clase                           | Urbano                                                                                                                                                                                   |
| Uso principal                   | Suelo sin edif.                                                                                                                                                                          |

| PARCELA CATASTRAL                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Localización PS COLLET 19<br>CASTELLDEFELS (BARCELONA) |
| Superficie gráfica                                                                | 3.928 m <sup>2</sup>                                   |

Parcel·la propietat privada - Pg. Panoràmic, 19:

| DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia catastral            | 2000801DF1720A0001XH   |
| Localización                    | PS PANORAMIC 19 Suelo<br>08860 CASTELLDEFELS (BARCELONA)                                                                                                                                     |
| Clase                           | Urbano                                                                                                                                                                                       |
| Uso principal                   | Suelo sin edif.                                                                                                                                                                              |

| PARCELA CATASTRAL                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Localización PS PANORAMIC 19<br>CASTELLDEFELS (BARCELONA) |
| Superficie gráfica                                                                  | 1.201 m <sup>2</sup>                                      |


Parcel·la propietat privada - Pg. Panoràmic, 21:

| DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia catastral            | 2000809DF1720A0001WM   |
| Localización                    | PS PANORAMIC 21 Suelo<br>08860 CASTELLDEFELS (BARCELONA)                                                                                                                                     |
| Clase                           | Urbano                                                                                                                                                                                       |
| Uso principal                   | Suelo sin edif.                                                                                                                                                                              |


  

| COORDINACIÓN GRÁFICA CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Registro:                                            | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 4                                  |
| Código registral único:                              | 06082000266206 <a href="#">ver en GeoPortal de Registros</a> |
| Fecha coordinación:                                  | 11/06/2021                                                   |

| PARCELA CATASTRAL                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Localización PS PANORAMIC 21<br>CASTELLDEFELS (BARCELONA) |
| Superficie gráfica                                                                  | 1.157 m <sup>2</sup>                                      |


Identificació de superfícies d'ocupació temporal associades a cada parcel·la:




**DOCUMENT NÚM. 2**  
**PLÀNOLS**

---







SITUACIÓ  
1/25.000





SITUACIÓ  
1/3.000














REDACTOR DEL PROJECTE  
Jordi Toré  
Enginyer Civil


TÍTOL DEL PROJECTE  
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE SOSTENIMENT I RECONSTRUCCIÓ DE PAVIMENTS  
AFECTATS AL PASSEIG PANORÀMIC A CASTELLDEFELS

ESCALES  
A3 1:250  
0 7.5 15


NOM DEL PLÀNOL:  
ESTRUCTURES  
PERFIL LONGITUDINAL - UBICACIÓ PK'S

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| DATA:<br>JULIOL 2026               | PLÀNOL NÚM.<br>06 |
| NOM FITXER:<br>06-LONGITUDINAL.DWG | FULL 1 DE 4       |

PLANTA  
ESCALA 1:250



PERFIL LONGITUDINAL  
ESCALA HORIZONTAL 1:250  
ESCALA VERTICAL 1:75



|                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CAP DE MUR                |         | 85.9630 | 85.5980 | 85.1305 | 84.6630 | 84.2055 | 83.7480 | 83.2265 | 82.7050 | 82.0700 | 81.4350 |
| VORERA PROJECTADA         | 85.9980 | 85.6330 | 85.2680 | 84.8005 | 84.3330 | 83.8755 | 83.4180 | 82.8965 | 82.3750 | 81.7400 | 81.1050 |
| ASFALT EXISTENT           | 85.8580 | 85.4930 | 85.1280 | 84.6605 | 84.1930 | 83.7355 | 83.2780 | 82.7565 | 82.2350 | 81.6000 | 80.9650 |
| TERRENY EXISTENT          | 84.0580 | 83.4430 | 82.8280 | 82.8105 | 82.7930 | 82.3355 | 83.2780 | 82.7565 | 82.2350 | 81.6000 | 80.9650 |
| COTA TEÒRICA ESTRAT ROCÓS | 83.0580 | 82.6930 | 82.3280 | 81.8605 | 81.3930 | 80.9355 | 80.4780 | 79.9565 | 79.4350 | 78.8000 | 78.1650 |

- RASANT VORERA PROJECTADA
- RASANT ASFALT EXISTENT
- TERRENY EXISTENT
- COTA TEÒRICA ESTRAT ROCÓS
- FORMIGÓ DE NETEJA
- JUNTA DE DILATACÓ



REDACTOR DEL PROJECTE  
Jordi Toré  
Enginyer Civil

TÍTOL DEL PROJECTE  
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE SOSTENIMENT I RECONSTRUCCIÓ DE PAVIMENTS  
AFECTATS AL PASSEIG PANORÀMIC A CASTELLDEFELS


ESCALES  
A3:250/1:75  
0 7.5 15

NOM DEL PLÀNOL:  
ESTRUCTURES - PERFIL LONGITUDINAL


DATA:  
JULIOL 2026  
PLANOL NÚM.  
06  
NOM FITXER:  
06-LONGITUDINAL.DWG  
FULL 2 DE 4




PLANTA  
ESCALA 1:250




PERFIL LONGITUDINAL  
ESCALA HORIZONTAL 1:250  
ESCALA VERTICAL 1:75






PLANTA  
ESCALA 1:250

PERFIL LONGITUDINAL  
ESCALA HORIZONTAL 1:250  
ESCALA VERTICAL 1:75




- RASANT VORERA PROJECTADA
- RASANT ASFALT EXISTENT
- TERRENY EXISTENT
- COTA TEÒRICA ESTRAT ROCÓS
- FORMIGÓ DE NETEJA
- JUNTA DE DILATACÓ

MURO  
ARMADURA









GEOMETRIA





| Muro             |      |             |            |               |                  |                                |         |
|------------------|------|-------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------|
| POSICIÓ          | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm | LONGITUD TOTAL m | PESO kg/m                      | PESO kp |
| 1                | 10   | 41          | 3.62       | 26 336        | 148.22           | 0.62                           | 91.38   |
| 2                | 12   | 18          | 9.86       | 986           | 177.48           | 0.89                           | 157.57  |
| 3                | 10   | 67          | 3.62       | 26 336        | 242.21           | 0.62                           | 149.33  |
| 4                | 12   | 18          | 9.86       | 986           | 177.48           | 0.89                           | 157.57  |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       | 986           | 19.72            | 0.89                           | 17.51   |
| 6                | 12   | 34          | 2.10       | 20 190        | 71.54            | 0.89                           | 63.51   |
| 7                | 12   | 8           | 9.86       | 986           | 78.88            | 0.89                           | 70.03   |
| 8                | 16   | 34          | 2.06       | 16 190        | 70.11            | 1.58                           | 110.65  |
| 9                | 16   | 8           | 9.86       | 986           | 78.88            | 1.58                           | 124.50  |
| 10               | 10   | 41          | 0.97       | 30 67         | 39.81            | 0.62                           | 24.55   |
| 11               | 10   | 67          | 1.07       | 30 77         | 71.76            | 0.62                           | 44.24   |
|                  |      |             |            |               | Ø10 502.00       | 0.62                           | 309.50  |
|                  |      |             |            |               | Ø12 525.10       | 0.89                           | 466.19  |
|                  |      |             |            |               | Ø16 148.99       | 1.58                           | 235.15  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |               |                  | Peso total                     | 1010.84 |
|                  |      |             |            |               |                  | Peso total con mermas (10.00%) | 1111.92 |

NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm



| Muro             |      |             |            |                                                                                          |                  |                                |         |         |  |
|------------------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm                                                                            | LONGITUD TOTAL m | PESO kg/m                      | PESO kp |         |  |
| 1                | 10   | 41          | 3.83       | 26    | 156.83           | 0.62                           | 96.69   |         |  |
| 2                | 12   | 19          | 9.86       |       | 187.34           | 0.89                           | 166.33  |         |  |
| 3                | 12   | 41          | 3.81       | 25    | 156.37           | 0.89                           | 138.83  |         |  |
| 4                | 12   | 19          | 9.86       |       | 187.34           | 0.89                           | 166.33  |         |  |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       |       | 19.72            | 0.89                           | 17.51   |         |  |
| 6                | 12   | 34          | 2.10       | 20    | 71.54            | 0.89                           | 63.51   |         |  |
| 7                | 12   | 8           | 9.86       |       | 78.88            | 0.89                           | 70.03   |         |  |
| 8                | 16   | 34          | 2.06       | 16    | 70.11            | 1.58                           | 110.65  |         |  |
| 9                | 16   | 8           | 9.86       |       | 78.88            | 1.58                           | 124.50  |         |  |
| 10               | 10   | 41          | 0.97       | 30    | 39.81            | 0.62                           | 24.55   |         |  |
| 11               | 12   | 41          | 1.12       | 30  | 45.92            | 0.89                           | 40.77   |         |  |
| 12               | 12   | 40          | 2.22       | 30  | 88.80            | 0.89                           | 78.84   |         |  |
|                  |      |             |            |                                                                                          | Ø10              | 196.64                         | 0.62    | 121.24  |  |
|                  |      |             |            |                                                                                          | Ø12              | 835.91                         | 0.89    | 742.15  |  |
|                  |      |             |            |                                                                                          | Ø16              | 148.99                         | 1.58    | 235.15  |  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |                                                                                          |                  | Peso total                     |         | 1098.54 |  |
|                  |      |             |            |                                                                                          |                  | Peso total con mermas (10.00%) |         | 1208.39 |  |



NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm



| Muro             |      |             |            |                                        |                  |                                |         |         |  |
|------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| POSICIÓN         | ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm                          | LONGITUD TOTAL m | PESO kg/m                      | PESO kp |         |  |
| 1                | 10   | 41          | 3.81       | <div><div>26</div><div>355</div></div> | 156.01           | 0.62                           | 96.18   |         |  |
| 2                | 12   | 19          | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 187.34           | 0.89                           | 166.33  |         |  |
| 3                | 12   | 41          | 3.79       | <div><div>25</div><div>354</div></div> | 155.55           | 0.89                           | 138.11  |         |  |
| 4                | 12   | 19          | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 187.34           | 0.89                           | 166.33  |         |  |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 19.72            | 0.89                           | 17.51   |         |  |
| 6                | 12   | 34          | 2.10       | <div><div>20</div><div>190</div></div> | 71.54            | 0.89                           | 63.51   |         |  |
| 7                | 12   | 8           | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 78.88            | 0.89                           | 70.03   |         |  |
| 8                | 16   | 34          | 2.06       | <div><div>16</div><div>190</div></div> | 70.11            | 1.58                           | 110.65  |         |  |
| 9                | 16   | 8           | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 78.88            | 1.58                           | 124.50  |         |  |
| 10               | 10   | 41          | 0.97       | <div><div>30</div><div>67</div></div>  | 39.81            | 0.62                           | 24.55   |         |  |
| 11               | 12   | 41          | 1.12       | <div><div>30</div><div>82</div></div>  | 45.92            | 0.89                           | 40.77   |         |  |
| 12               | 12   | 40          | 2.22       | <div><div>30</div><div>192</div></div> | 88.80            | 0.89                           | 78.84   |         |  |
|                  |      |             |            |                                        | ø10              | 195.82                         | 0.62    | 120.73  |  |
|                  |      |             |            |                                        | ø12              | 835.09                         | 0.89    | 741.43  |  |
|                  |      |             |            |                                        | ø16              | 148.99                         | 1.58    | 235.15  |  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |                                        |                  | Peso total                     |         | 1097.31 |  |
|                  |      |             |            |                                        |                  | Peso total con mermas (10.00%) |         | 1207.04 |  |



NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm







| Muro             |      |             |            |               |                  |                                |         |
|------------------|------|-------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm | LONGITUD TOTAL m | PESO kg/m                      | PESO kp |
| 1                | 10   | 34          | 1.11       | 16 95         | 37.57            | 0.62                           | 23.16   |
| 2                | 12   | 5           | 9.86       | 986           | 49.30            | 0.89                           | 43.77   |
| 3                | 10   | 41          | 1.11       | 16 95         | 45.31            | 0.62                           | 27.93   |
| 4                | 12   | 5           | 9.86       | 986           | 49.30            | 0.89                           | 43.77   |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       | 986           | 19.72            | 0.89                           | 17.51   |
| 6                | 12   | 34          | 0.90       | 20 70         | 30.74            | 0.89                           | 27.29   |
| 7                | 12   | 4           | 9.86       | 986           | 39.44            | 0.89                           | 35.02   |
| 8                | 12   | 51          | 0.85       | 15 70         | 43.55            | 0.89                           | 38.67   |
| 9                | 12   | 5           | 9.86       | 986           | 49.30            | 0.89                           | 43.77   |
| 10               | 10   | 34          | 0.82       | 30 52         | 27.91            | 0.62                           | 17.21   |
| 11               | 10   | 41          | 0.92       | 30 62         | 37.76            | 0.62                           | 23.28   |
|                  |      |             |            |               | Ø10 148.55       | 0.62                           | 91.58   |
|                  |      |             |            |               | Ø12 281.35       | 0.89                           | 249.80  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |               |                  | Peso total                     | 341.38  |
|                  |      |             |            |               |                  | Peso total con mermas (10.00%) | 375.52  |

NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm





| Muro             |      |             |            |               |                     |                                |            |
|------------------|------|-------------|------------|---------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm | LONGITUD<br>TOTAL m | PESO<br>kg/m                   | PESO<br>kp |
| 1                | 10   | 29          | 3.64       | 26 338        | 105.42              | 0.62                           | 64.99      |
| 2                | 12   | 13          | 6.86       | 686           | 89.18               | 0.89                           | 79.18      |
| 3                | 10   | 47          | 3.64       | 26 338        | 170.85              | 0.62                           | 105.33     |
| 4                | 12   | 13          | 6.86       | 686           | 89.18               | 0.89                           | 79.18      |
| 5                | 12   | 2           | 6.86       | 686           | 13.72               | 0.89                           | 12.18      |
| 6                | 12   | 24          | 2.10       | 20 190        | 50.50               | 0.89                           | 44.83      |
| 7                | 12   | 8           | 6.86       | 686           | 54.88               | 0.89                           | 48.72      |
| 8                | 16   | 24          | 2.06       | 16 190        | 49.49               | 1.58                           | 78.11      |
| 9                | 16   | 8           | 6.86       | 686           | 54.88               | 1.58                           | 86.62      |
| 10               | 10   | 29          | 0.97       | 30 67         | 28.16               | 0.62                           | 17.36      |
| 11               | 10   | 47          | 1.07       | 30 77         | 50.34               | 0.62                           | 31.03      |
|                  |      |             |            |               | Ø10 354.77          | 0.62                           | 218.71     |
|                  |      |             |            |               | Ø12 297.46          | 0.89                           | 264.09     |
|                  |      |             |            |               | Ø16 104.37          | 1.58                           | 164.73     |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |               |                     | Peso total                     | 647.53     |
|                  |      |             |            |               |                     | Peso total con mermas (10.00%) | 712.28     |









NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm





| Muro             |      |             |            |               |                  |                                |         |
|------------------|------|-------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm | LONGITUD TOTAL m | PESO kg/m                      | PESO kp |
| 1                | 10   | 29          | 3.67       | 26 341        | 106.29           | 0.62                           | 65.53   |
| 2                | 12   | 13          | 6.86       | 686           | 89.18            | 0.89                           | 79.18   |
| 3                | 10   | 47          | 3.67       | 26 341        | 172.26           | 0.62                           | 106.20  |
| 4                | 12   | 13          | 6.86       | 686           | 89.18            | 0.89                           | 79.18   |
| 5                | 12   | 2           | 6.86       | 686           | 13.72            | 0.89                           | 12.18   |
| 6                | 12   | 24          | 2.10       | 20 190        | 50.50            | 0.89                           | 44.83   |
| 7                | 12   | 8           | 6.86       | 686           | 54.88            | 0.89                           | 48.72   |
| 8                | 16   | 24          | 2.06       | 16 190        | 49.49            | 1.58                           | 78.11   |
| 9                | 16   | 8           | 6.86       | 686           | 54.88            | 1.58                           | 86.62   |
| 10               | 10   | 29          | 0.97       | 30 67         | 28.16            | 0.62                           | 17.36   |
| 11               | 10   | 47          | 1.07       | 30 77         | 50.34            | 0.62                           | 31.03   |
|                  |      |             |            |               | Ø10 357.05       | 0.62                           | 220.12  |
|                  |      |             |            |               | Ø12 297.46       | 0.89                           | 264.09  |
|                  |      |             |            |               | Ø16 104.37       | 1.58                           | 164.73  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |               |                  | Peso total                     | 648.94  |
|                  |      |             |            |               |                  | Peso total con mermas (10.00%) | 713.83  |





NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm



| Muro             |      |             |               |                                                                                          |                     |                                |            |         |  |
|------------------|------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------|--|
| POSICIÓN         | ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD<br>m | FORMA<br>L=cm                                                                            | LONGITUD<br>TOTAL m | PESO<br>kg/m                   | PESO<br>kp |         |  |
| 1                | 10   | 41          | 3.94          | 26    | 161.34              | 0.62                           | 99.47      |         |  |
| 2                | 12   | 20          | 9.86          |       | 197.20              | 0.89                           | 175.08     |         |  |
| 3                | 12   | 41          | 3.92          | 25    | 160.88              | 0.89                           | 142.84     |         |  |
| 4                | 12   | 20          | 9.86          |       | 197.20              | 0.89                           | 175.08     |         |  |
| 5                | 12   | 2           | 9.86          |       | 19.72               | 0.89                           | 17.51      |         |  |
| 6                | 12   | 34          | 2.10          | 20    | 71.54               | 0.89                           | 63.51      |         |  |
| 7                | 12   | 8           | 9.86          |       | 78.88               | 0.89                           | 70.03      |         |  |
| 8                | 16   | 34          | 2.06          | 16    | 70.11               | 1.58                           | 110.65     |         |  |
| 9                | 16   | 8           | 9.86          |       | 78.88               | 1.58                           | 124.50     |         |  |
| 10               | 10   | 41          | 0.97          | 30   | 39.81               | 0.62                           | 24.55      |         |  |
| 11               | 12   | 41          | 1.12          | 30  | 45.92               | 0.89                           | 40.77      |         |  |
| 12               | 12   | 40          | 2.22          | 30  | 88.80               | 0.89                           | 78.84      |         |  |
|                  |      |             |               |                                                                                          | ø10                 | 201.14                         | 0.62       | 124.02  |  |
|                  |      |             |               |                                                                                          | ø12                 | 860.14                         | 0.89       | 763.66  |  |
|                  |      |             |               |                                                                                          | ø16                 | 148.99                         | 1.58       | 235.15  |  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |               |                                                                                          |                     | Peso total                     |            | 1122.83 |  |
|                  |      |             |               |                                                                                          |                     | Peso total con mermas (10.00%) |            | 1235.11 |  |



NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm



| Muro             |      |             |               |                                                                                          |                     |                                |            |         |  |
|------------------|------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------|--|
| POSICIÓN         | ∅ mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD<br>m | FORMA<br>L=cm                                                                            | LONGITUD<br>TOTAL m | PESO<br>kg/m                   | PESO<br>kp |         |  |
| 1                | 10   | 41          | 3.79          | 26    | 155.19              | 0.62                           | 95.68      |         |  |
| 2                | 12   | 19          | 9.86          |       | 187.34              | 0.89                           | 166.33     |         |  |
| 3                | 12   | 41          | 3.77          | 25    | 154.73              | 0.89                           | 137.38     |         |  |
| 4                | 12   | 19          | 9.86          |       | 187.34              | 0.89                           | 166.33     |         |  |
| 5                | 12   | 2           | 9.86          |       | 19.72               | 0.89                           | 17.51      |         |  |
| 6                | 12   | 34          | 2.10          | 20    | 71.54               | 0.89                           | 63.51      |         |  |
| 7                | 12   | 8           | 9.86          |       | 78.88               | 0.89                           | 70.03      |         |  |
| 8                | 16   | 34          | 2.06          | 16    | 70.11               | 1.58                           | 110.65     |         |  |
| 9                | 16   | 8           | 9.86          |       | 78.88               | 1.58                           | 124.50     |         |  |
| 10               | 10   | 41          | 0.97          | 30   | 39.81               | 0.62                           | 24.55      |         |  |
| 11               | 12   | 41          | 1.12          | 30  | 45.92               | 0.89                           | 40.77      |         |  |
| 12               | 12   | 40          | 2.22          | 30  | 88.80               | 0.89                           | 78.84      |         |  |
|                  |      |             |               |                                                                                          | ∅10                 | 195.00                         | 0.62       | 120.23  |  |
|                  |      |             |               |                                                                                          | ∅12                 | 834.27                         | 0.89       | 740.70  |  |
|                  |      |             |               |                                                                                          | ∅16                 | 148.99                         | 1.58       | 235.15  |  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |               |                                                                                          |                     | Peso total                     |            | 1096.08 |  |
|                  |      |             |               |                                                                                          |                     | Peso total con mermas (10.00%) |            | 1205.69 |  |


NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm






| Muro             |      |             |            |               |                     |                                |            |         |  |
|------------------|------|-------------|------------|---------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------|--|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm | LONGITUD<br>TOTAL m | PESO<br>kg/m                   | PESO<br>kp |         |  |
| 1                | 10   | 41          | 3.75       | 26 349        | 153.55              | 0.62                           | 94.67      |         |  |
| 2                | 12   | 19          | 9.86       | 986           | 187.34              | 0.89                           | 166.33     |         |  |
| 3                | 12   | 41          | 3.73       | 25 348        | 153.09              | 0.89                           | 135.92     |         |  |
| 4                | 12   | 19          | 9.86       | 986           | 187.34              | 0.89                           | 166.33     |         |  |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       | 986           | 19.72               | 0.89                           | 17.51      |         |  |
| 6                | 12   | 34          | 2.10       | 20 190        | 71.54               | 0.89                           | 63.51      |         |  |
| 7                | 12   | 8           | 9.86       | 986           | 78.88               | 0.89                           | 70.03      |         |  |
| 8                | 16   | 34          | 2.06       | 16 190        | 70.11               | 1.58                           | 110.65     |         |  |
| 9                | 16   | 8           | 9.86       | 986           | 78.88               | 1.58                           | 124.50     |         |  |
| 10               | 10   | 41          | 0.97       | 30 67         | 39.81               | 0.62                           | 24.55      |         |  |
| 11               | 12   | 41          | 1.12       | 30 82         | 45.92               | 0.89                           | 40.77      |         |  |
| 12               | 12   | 40          | 2.22       | 30 192        | 88.80               | 0.89                           | 78.84      |         |  |
|                  |      |             |            |               | Ø10                 | 193.36                         | 0.62       | 119.22  |  |
|                  |      |             |            |               | Ø12                 | 832.63                         | 0.89       | 739.24  |  |
|                  |      |             |            |               | Ø16                 | 148.99                         | 1.58       | 235.15  |  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |               |                     | Peso total                     |            | 1093.61 |  |
|                  |      |             |            |               |                     | Peso total con mermas (10.00%) |            | 1202.97 |  |

NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm





GEOMETRÍA




| Muro             |      |             |            |               |                     |                                |            |         |
|------------------|------|-------------|------------|---------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm | LONGITUD<br>TOTAL m | PESO<br>kg/m                   | PESO<br>kg |         |
| 1                | 10   | 41          | 3.59       | 26 333        | 146.99              | 0.62                           | 90.62      |         |
| 2                | 12   | 18          | 9.86       | 986           | 177.48              | 0.89                           | 157.57     |         |
| 3                | 10   | 67          | 3.59       | 26 333        | 240.20              | 0.62                           | 148.09     |         |
| 4                | 12   | 18          | 9.86       | 986           | 177.48              | 0.89                           | 157.57     |         |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       | 986           | 19.72               | 0.89                           | 17.51      |         |
| 6                | 12   | 34          | 2.10       | 20 190        | 71.54               | 0.89                           | 63.51      |         |
| 7                | 12   | 8           | 9.86       | 986           | 78.88               | 0.89                           | 70.03      |         |
| 8                | 16   | 34          | 2.06       | 16 190        | 70.11               | 1.58                           | 110.65     |         |
| 9                | 16   | 8           | 9.86       | 986           | 78.88               | 1.58                           | 124.50     |         |
| 10               | 10   | 41          | 0.97       | 30 67         | 39.81               | 0.62                           | 24.55      |         |
| 11               | 10   | 67          | 1.07       | 30 77         | 71.76               | 0.62                           | 44.24      |         |
| Ø10              |      |             |            |               | 498.75              | 0.62                           | 307.50     |         |
| Ø12              |      |             |            |               | 525.10              | 0.89                           | 466.19     |         |
| Ø16              |      |             |            |               | 148.99              | 1.58                           | 235.15     |         |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |               |                     | Peso total                     |            | 1008.84 |
|                  |      |             |            |               |                     | Peso total con mermas (10.00%) |            | 1109.72 |

NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm




| Muro             |      |             |            |                                        |                  |                                |         |         |
|------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|---------|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm                          | LONGITUD TOTAL m | PESO kg/m                      | PESO kp |         |
| 1                | 10   | 41          | 3.58       | <div><div>26</div><div>332</div></div> | 146.58           | 0.62                           | 90.37   |         |
| 2                | 12   | 18          | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 177.48           | 0.89                           | 157.57  |         |
| 3                | 10   | 67          | 3.58       | <div><div>26</div><div>332</div></div> | 239.53           | 0.62                           | 147.68  |         |
| 4                | 12   | 18          | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 177.48           | 0.89                           | 157.57  |         |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 19.72            | 0.89                           | 17.51   |         |
| 6                | 12   | 34          | 2.10       | <div><div>20</div><div>190</div></div> | 71.54            | 0.89                           | 63.51   |         |
| 7                | 12   | 8           | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 78.88            | 0.89                           | 70.03   |         |
| 8                | 16   | 34          | 2.06       | <div><div>16</div><div>190</div></div> | 70.11            | 1.58                           | 110.65  |         |
| 9                | 16   | 8           | 9.86       | <div><div>986</div></div>              | 78.88            | 1.58                           | 124.50  |         |
| 10               | 10   | 41          | 0.97       | <div><div>30</div><div>67</div></div>  | 39.81            | 0.62                           | 24.55   |         |
| 11               | 10   | 67          | 1.07       | <div><div>30</div><div>77</div></div>  | 71.76            | 0.62                           | 44.24   |         |
|                  |      |             |            |                                        | Ø10              | 497.68                         | 0.62    | 306.84  |
|                  |      |             |            |                                        | Ø12              | 525.10                         | 0.89    | 466.19  |
|                  |      |             |            |                                        | Ø16              | 148.99                         | 1.58    | 235.15  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |                                        |                  | Peso total                     |         | 1008.18 |
|                  |      |             |            |                                        |                  | Peso total con mermas (10.00%) |         | 1109.00 |

NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm




GEOMETRÍA




| Muro             |      |             |            |               |                     |                                |            |         |
|------------------|------|-------------|------------|---------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD m | FORMA<br>L=cm | LONGITUD<br>TOTAL m | PESO<br>kg/m                   | PESO<br>kp |         |
| 1                | 10   | 41          | 4.04       | 26 378        | 165.44              | 0.62                           | 102.00     |         |
| 2                | 12   | 20          | 9.86       | 986           | 197.20              | 0.89                           | 175.08     |         |
| 3                | 12   | 41          | 4.02       | 25 377        | 164.98              | 0.89                           | 146.48     |         |
| 4                | 12   | 20          | 9.86       | 986           | 197.20              | 0.89                           | 175.08     |         |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       | 986           | 19.72               | 0.89                           | 17.51      |         |
| 6                | 12   | 34          | 2.20       | 20 200        | 74.94               | 0.89                           | 66.53      |         |
| 7                | 12   | 8           | 9.86       | 986           | 78.88               | 0.89                           | 70.03      |         |
| 8                | 12   | 67          | 2.15       | 15 200        | 144.32              | 0.89                           | 128.13     |         |
| 9                | 16   | 8           | 9.86       | 986           | 78.88               | 1.58                           | 124.50     |         |
| 10               | 10   | 41          | 0.97       | 30 67         | 39.81               | 0.62                           | 24.55      |         |
| 11               | 12   | 41          | 1.12       | 30 82         | 45.92               | 0.89                           | 40.77      |         |
| 12               | 12   | 40          | 2.22       | 30 192        | 88.80               | 0.89                           | 78.84      |         |
|                  |      |             |            |               | Ø10                 | 205.25                         | 0.62       | 126.55  |
|                  |      |             |            |               | Ø12                 | 1011.96                        | 0.89       | 898.45  |
|                  |      |             |            |               | Ø16                 | 78.88                          | 1.58       | 124.50  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |               |                     | Peso total                     |            | 1149.50 |
|                  |      |             |            |               |                     | Peso total con mermas (10.00%) |            | 1264.45 |

NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm



GEOMETRÍA



| Muro             |      |             |            |               |                  |                                |         |         |
|------------------|------|-------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------|---------|
| POSICIÓN         | Ø mm | NÚM. PIEZAS | LONGITUD E | FORMA<br>L=cm | LONGITUD TOTAL m | PESO kg/m                      | PESO kg |         |
| 1                | 10   | 41          | 4.30       | 26 404        | 176.10           | 0.62                           | 108.57  |         |
| 2                | 12   | 22          | 9.86       | 986           | 216.92           | 0.89                           | 192.59  |         |
| 3                | 12   | 41          | 4.28       | 25 403        | 175.64           | 0.89                           | 155.94  |         |
| 4                | 12   | 22          | 9.86       | 986           | 216.92           | 0.89                           | 192.59  |         |
| 5                | 12   | 2           | 9.86       | 986           | 19.72            | 0.89                           | 17.51   |         |
| 6                | 12   | 34          | 2.40       | 20 220        | 81.74            | 0.89                           | 72.57   |         |
| 7                | 12   | 9           | 9.86       | 986           | 88.74            | 0.89                           | 78.79   |         |
| 8                | 16   | 51          | 2.36       | 16 220        | 120.46           | 1.58                           | 190.13  |         |
| 9                | 16   | 9           | 9.86       | 986           | 88.74            | 1.58                           | 140.06  |         |
| 10               | 10   | 41          | 0.97       | 30 67         | 39.81            | 0.62                           | 24.55   |         |
| 11               | 12   | 41          | 1.12       | 30 82         | 45.92            | 0.89                           | 40.77   |         |
| 12               | 12   | 40          | 2.22       | 30 192        | 88.80            | 0.89                           | 78.84   |         |
|                  |      |             |            |               | Ø10              | 215.91                         | 0.62    | 133.12  |
|                  |      |             |            |               | Ø12              | 934.40                         | 0.89    | 829.60  |
|                  |      |             |            |               | Ø16              | 209.20                         | 1.58    | 330.19  |
| B 500 S, Ys=1.15 |      |             |            |               |                  | Peso total                     |         | 1292.91 |
|                  |      |             |            |               |                  | Peso total con mermas (10.00%) |         | 1422.20 |

NORMA: CÓDIGO ESTRUCTURAL (ESPAÑA)  
HORMIGÓN: HA-25, YC=1.5  
ACERO DE BARRAS: B 500 S, YS=1.15  
TIPO DE AMBIENTE: XC2  
RECUBRIMIENTO EN EL INTRADÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO EN EL TRASDÓS DEL MURO: 3.0 cm  
RECUBRIMIENTO SUPERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA CIMENTACIÓN: 5.0 cm  
RECUBRIMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN: 7.0 cm  
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 20 mm



**DOCUMENT NÚM. 3**  
**PLEC DE CONDICIONS**

---



## CAPÍTOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

### ÍNDEX

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPÍTOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS .....</b>                                        | <b>2</b>  |
| <b>1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D'APLICACIÓ .....</b>                                                 | <b>2</b>  |
| 1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques .....                                         | 2         |
| 1.2 Àmbit d'Aplicació.....                                                                            | 2         |
| 1.3 Disposicions Generals .....                                                                       | 2         |
| <b>2.- CONDICIONS GENERALS .....</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| 2.1. Documents del Projecte.....                                                                      | 3         |
| 2.2. Direcció d'obra .....                                                                            | 3         |
| 2.3. Organització i Representació del Contractista. ....                                              | 4         |
| 2.4.- Documents a lliurar al Contractista.....                                                        | 4         |
| 2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents .....                                          | 4         |
| 2.6. Obligacions i Drets del Contractista.....                                                        | 5         |
| <b>3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| 3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. ....                                    | 6         |
| 3.1.1. Plànols .....                                                                                  | 6         |
| 3.1.2. Plànols complementaris.....                                                                    | 6         |
| 3.1.3. Interpretació dels plànols.....                                                                | 6         |
| 3.1.4. Confrontació de plànols i mides.....                                                           | 6         |
| <b>4.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA .....</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>5.- REPLANTEIG DE LES OBRES .....</b>                                                              | <b>7</b>  |
| <b>6.- MATERIALS .....</b>                                                                            | <b>7</b>  |
| <b>7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS .....</b>                                                             | <b>7</b>  |
| <b>8.- ABOCADORS.....</b>                                                                             | <b>8</b>  |
| <b>9.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS.....</b>                                                          | <b>8</b>  |
| <b>10.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.....</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>11.- INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES.....</b>                                               | <b>8</b>  |
| <b>12.- EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS .....</b>                                         | <b>8</b>  |
| <b>13.- DESVIAMENT DE SERVEIS .....</b>                                                               | <b>8</b>  |
| <b>14.- MESURES D'ORDRE I SEURETAT.....</b>                                                           | <b>8</b>  |
| <b>15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES .....</b>                                                    | <b>9</b>  |
| 15.1 Definició .....                                                                                  | 9         |
| 15.2. Programa de Control de Qualitat. ....                                                           | 9         |
| 15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. ....                                 | 10        |
| 15.5. Nivell de Control de Qualitat. ....                                                             | 10        |
| 15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat.....                                       | 10        |
| <b>16.- INICI DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. ....</b>                                     | <b>10</b> |
| 16.1. Ordre dels treballs.....                                                                        | 11        |
| <b>17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE .....</b>                                                          | <b>11</b> |
| 17.1. Modificacions del projecte per raons d'interès públic degudes a causes imprevisibles.....       | 11        |
| 17.1. Modificacions del projecte per causes previsibles.....                                          | 11        |
| <b>18.- CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ.....</b>                                                       | <b>11</b> |
| 18.1. Obres ocultes.....                                                                              | 11        |
| 18.2. Treballs defectuosos.....                                                                       | 11        |
| 18.3. Viciis ocults. ....                                                                             | 11        |
| <b>19. - PREUS .....</b>                                                                              | <b>12</b> |
| 19.1. COMPOSICIÓ DELS PREUS I PRESSUPOSTOS. ....                                                      | 12        |
| 19.2. PREUS CONTRADICTORIS. ....                                                                      | 12        |
| 19. 3. RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES. ....                                      | 12        |
| 19. 4. FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS. ....                                     | 13        |
| 19. 5. REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS. ....                                                           | 13        |
| 19. 6. APLEC DE MATERIALS.....                                                                        | 13        |
| <b>20.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ .....</b>                                                             | <b>13</b> |
| 20.1. OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA. ....                                                           | 13        |
| 20.2. OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGAT O INDIRECTA.....                                                | 13        |
| 20.3. LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ. ....                                                      | 13        |
| 20. 4. ABONAMENT AL CONTRACTISTA DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGAT.....                            | 14        |
| 20.5. RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS. ....                          | 14        |
| 20. 6. RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR.....                                                           | 14        |
| <b>21.- ABONAMENT DE LES OBRES .....</b>                                                              | <b>14</b> |
| 21.1. RELACIÓ VALORADES I CERTIFICACIONS .....                                                        | 14        |
| 21. 2. MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES. ....                                                   | 15        |
| 21. 3. ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA. ....                                   | 15        |
| <b>22.- INDEMNITZACIONS MÚTUES .....</b>                                                              | <b>15</b> |
| 22.1. IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES..... | 15        |
| <b>23.- UNITATS D'OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES. ....</b>                                          | <b>15</b> |
| <b>24.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES .....</b>                                                            | <b>16</b> |
| <b>25.- RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA .....</b>                                               | <b>16</b> |
| <b>26.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES.....</b>                                                             | <b>16</b> |

## CAPÍTOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

### 1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D'APLICACIÓ

#### 1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del Projecte executiu de construcció d'un mur de sosteniment i reconstrucció de paviments afectats al Passeig Panoràmic a Castelldefels.

#### 1.2 Àmbit d'Aplicació

Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres objecte d'aquest Projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades pel Contracte d'obres.

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin per ésser menys restrictives a l'establert en disposicions legals vigents.

#### 1.3 Disposicions Generals

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s'oposin a ell seran d'aplicació els següents documents:

- Contractació

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011).

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.

- Impacte ambiental

Evaluación del impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010)

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006).

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación del Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988).

Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999.

- Seguretat i Salut.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).

RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).

- Obra Civil.

Instrucción del Formigó Estructural EHE de 2.008.

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976 i les ordres circulars posteriors.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma6.1-IC“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos.

Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE).

Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques.

Mètode d'assaig del Laboratori Central (MOPU).

Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 2 de febrero de 2000).

Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial (BOE del 23 mayo de 1990).

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).

Barreras metálicas: Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).

## 2.- CONDICIONS GENERALS

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitació de les obres.

### 2.1. Documents del Projecte

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos; Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions i, Document núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, amidaments i Pressupostos Parcial.

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

### 2.2. Direcció d'obra

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d'acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s'emeten explícitament en l'ordre que consti en el corresponent "Llibre d'Ordenances" d'Obra.

Qualsevol membre de l'equip col·laborador del Director d'Obra, inclòs explícitament a l'òrgan de la Direcció d'Obra, podrà donar en cas d'emergència, a judici d'ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d'obligació compliment pel Contractista.

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d'Obra i Direcció d'Obra són pràcticament ambivalents, tenint en compte l'anteriorment anunciat, s'entén així que en indicar Direcció d'Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables.

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat designada per l'esmentat Entitat.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions contractuals.
- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no és modifiquin les condicions del Contracte.



- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents.
- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l'execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de l'obra i maquinària necessària.
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del contracte.
- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes legals establertes.
- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les funcions a aquest encomanades.
- Preparar la documentació final de l'Obra i expedir el Certificat final d'Obra.

### **2.3. Organització i Representació del Contractista.**

El Contractista, amb l'oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s'indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l'obra poden ésser assumides varies d'elles per una mateixa persona.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d'estar per part seva al front de les obres per representar com a "Delegat d'Obra", segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, i Plecs de Licitació.

Aquesta representació, com a plena dedicació de l'obra, tindrà la titulació d'Enginyer Superior i l'experiència professional suficient, a judici de la Direcció d'Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d'aquella.

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de l'esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l'obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d'aplicació tot allò que s'ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d'Obra o per ordre d'aquesta.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els "currículum vitae" del personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l'encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d'Obra o per ordre d'aquesta.

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d'Obra, acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d'ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

### **2.4.- Documents a lliurar al Contractista.**

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d'Obra lliuri al Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació:

#### **2.4.1.- Documents contractuals.**

Serà d'aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions Públiques.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l'expressada a l'Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l'anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l'esmentada documentació si s'indica expressament en els Plecs de Licitació.

#### **2.4.2.- Documents informatius**

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s'exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d'acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l'execució de les obres.

### **2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents**

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual.

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del riu, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte els treballs necessaris.

## **2.6. Obligacions i Drets del Contractista.**

### **2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista.**

- a)** Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
- b)** Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball.
- c)** Subscriure amb la Direcció d'Obra i la resta d'Entitats afectades, l'acta replanteig de l'obra.
- d)** Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
- e)** Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d'Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
- f)** Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'enterat a les anotacions que es practiquin en el mateix.
- g)** Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
- h)** Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.
- i)** Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant l'obra.

### **2.6.2. Verificació dels documents del projecte.**

Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents.

### **2.6.3. Pla de seguretat i salut.**

El Contractista a la vista del Projecte d' Execució que contingui, en el seu cas, l'Estudi de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la direcció facultativa.

### **2.6.4. Oficina en l'obra**

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

- El Projecte d' Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció Facultativa.
- La Llicència d'Obres.
- El llibre d'Ordenances i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- El llibre d'Incidències.
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Disposarà a més el Constructor d'una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada perquè en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

### **2.6.5. Presència del constructor a l'obra**

El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagi a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d'amidaments i liquidacions.

### **2.6.6. Treballs no estipulats expressament.**

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara quan no s'hagi determinat expressament en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d'Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que requereix reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

### **2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.**

Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscriuint amb la seva signatura l'interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l'hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.

El Constructor podrà requerir de la Direcció d'Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calgui per a la correcta interpretació i execució del projectat.

#### **2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.**

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d'Obra, davant la Propietat, si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no s'admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

#### **2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres**

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements.

Quan es cregui perjudicat per la tasca d'aquests, procedirà d'acord amb l'estipulat a l'article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

#### **2.6.10. Faltes del personal**

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

### **3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES**

#### **3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelación.**

Les obres es defineixen en els Plànols i en la resta de documents del present projecte.

#### **3.1.1. Plànols**

Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.

#### **3.1.2. Plànols complementaris.**

El Contractista haurà de sol·licitar el primer dia de cada mes els plànols complementaris d'execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.

#### **3.1.3. Interpretació dels plànols**

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l'Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols.

#### **3.1.4. Confrontació de plànols i mides.**

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin sigut facilitats, i haurà d'informar aviat al Director de l'Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala.

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

#### **3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació.**

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit en aquests últims.

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l'Obra, que siguin manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d'ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.

Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el Director d'Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents per el Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l'Acta de Comprovació del Replanteig.

#### **3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions.**

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s'inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d'aplicar-se, a més de l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per determinat material, sistema d'execució, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d'aplicació.

#### **4.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA**

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis.
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats.
- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l'obra.
- Despeses d'accés i vials provisionals.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats.
- Control de qualitat de les obres, fins al 1,5% del PEC.

#### **5.- REPLANTEIG DE LES OBRES**

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista.

#### **6.- MATERIALS**

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions:

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per l'aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

#### **7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS**

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, en cas que no hi siguin, s'entendrà com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista.

## **8.- ABOCADORS**

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte se suposa que el material de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l'obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

## **9.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS**

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

## **10.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i

en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.

## **11.- INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES**

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuais paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.

## **12.- EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS**

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores, o propietaris de serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

## **13.- DESVIAMENT DE SERVEIS**

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessaris modificar.

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions.

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

## **14.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT**

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels treballs.



En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. Com a conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

## **15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES**

El contractista de l'obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per això, a l'inici de les obres, realitzarà el seu Pla d'autocontrol de qualitat.

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció, a efectes d'autocontrol de qualitat per part del contractista.

En el cas de que l'autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l'efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. El laboratori per a realitzar-los haurà d'estar corresponentment homologat, fixant-lo la direcció facultativa en cas de discrepàncies.

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte d'autocontrol fins a un màxim del 1,5% del pressupost de projecte (IVA inclòs). En cas de requerir-se un control de qualitat de major envergadura, Direcció d'Obra podrà disposar de la partida alçada a justificar recollida en el pressupost del projecte i marcar els assaigs complementaris que consideri oportú.

### **15.1 Definició**

S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:

- Qualitat de matèries primeres.
- Qualitat d'equips o materials subministrats a l'obra, incloent el seu procés de fabricació.
- Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge).
- Qualitat de l'obra acabada (inspecció i proves).

### **15.2. Programa de Control de Qualitat.**

#### **15.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d'Obra.**

La Direcció d'Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d'inspecció i Control de les obres i tramitarà els assaigs de contrast.

El cost de l'execució d'aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el subministrament, material o unitat d'obra compleix les exigències de qualitat.

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos:

- a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és rebutjat
- b) Si es tracta d'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats d'obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d'Obra.
- c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

#### **15.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols.**

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s'hauran d'executar d'acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l'especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

#### **15.2.3. Control de materials i serveis comprats.**

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra.

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que es comprovi que els materials estan d'acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d'inspecció degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

#### **15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport.**

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats en l'Obra.

#### **15.2.5. Procés especial.**

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d'acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte.

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.

#### **15.2.6. Inspecció d'obra per part del Contractista.**

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries perquè la Construcció de l'obra s'ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció d'Obra a la presa de provetes, realització d'assaigs "in situ" i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d'Obra.

#### **15.2.7. Gestió de la documentació.**

S'assegurarà l'adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l'obra de forma que s'aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de Qualitat.

#### **15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.).**

La Direcció d'obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst en el 1.19.2., per cada activitat o fase d'obra amb un mes d'antelació a la data programada d'inici de l'activitat o fase.

Les activitats o fases d'obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre d'altres, les següents:

- Recepció i emmagatzematge de materials.
- Fabricació de tubs.
- Col·locació de tubs en rases.
- Rebliments i compactacions.
- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic.
- Construcció de Pous de Registre.
- Formigons en General - Col·locació i cura
- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons)
- Acers en general.
- Obres de fàbrica.
- Fabricació i transport de formigó.
- Etc.

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan siguin aplicables:

- Descripció i objecte del Pla
- Codis i normes aplicables.
- Materials a utilitzar
- Plànols de construcció (número i denominació)
- Procediments de construcció prevists per el Contractista.

- Procediments d'inspecció, assaigs i proves
- Proveïdors i subcontractistes.
- Embalatge, transport i emmagatzematge.
- Marcat i identificació.

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.

Adjunt al P.C.Q. s'inclourà un Programa de Punts d'Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assajos i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d'obra. Per cada operació s'indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Una vegada finalitzada l'activitat o fase d'obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de que s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assajos programats.

#### **15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.**

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels Plecs de Prescripcions, seran del seu compte i s'entenen inclosos en els Preus del Contracte.

#### **15.5. Nivell de Control de Qualitat.**

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s'especifica el tipus i número d'assajos a realitzar de forma sistemàtica durant l'execució de l'obra per controlar la qualitat dels treballs. S'entén que el número fixat d'assajos és mínim i que en el cas d'indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendran aquells que exigeixin una freqüència major.

El Director d'Obra podrà modificar la freqüència i el tipus d'aquests assajos per tal d'aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assajos addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

#### **15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat.**

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l'Obra un Tècnic Superior amb tot l'equip necessari per l'execució d'aquest control.

#### **16.- INICI DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.**

El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigint en el Contracte.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels treballs almenys amb tres dies d'antelació.

#### **16.1. Ordre dels treballs.**

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del Contractista, llevat d'aquells casos en que, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

### **17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE**

#### **17.1. Modificacions del projecte per raons d'interès públic degudes a causes imprevisibles**

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari d'execució. L'òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible (LES).

No tindrà la consideració de modificació del contracte l'ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d'utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d'allò establert a l'article 155 b) LCSP.

#### **17.1. Modificacions del projecte per causes previsible**

- 1.- Segons l'article 202 LCSP, en la redacció donada pel (l'article 92, de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible (LES)) projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.
- 2.- A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l'import màxim com a valor estimat.
- 3.- El projecte o en el seu defecte el plec de licitació especificarà aquests imports i consegüentment el valor estimat del contracte.

### **ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ**

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres
- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el present projecte, segons la documentació detallada en el mateix.

En funció de la gravetat de l'incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la Llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres.

### **18.- CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ.**

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l'especificat a l'article 11.

#### **18.1. Obres ocultes.**

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restar ocultes a l'acabament de l'Obra, s'aixecaran els plànols previs perquè quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l'altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquest plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

#### **18.2. Treballs defectuosos.**

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les "Condiciones generales y particulares de índole técnico" del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb l'especificat també en aquest document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d'obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon compte.

Com a conseqüència del que hem expressat anteriorment, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot allò a expenses del Contractista. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a l'enderrocament i reconstrucció ordenats, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà.

#### **18.3. Vicis ocults.**

Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposin defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Enginyer Superior.

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat.

## 19. - PREUS

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

### 19.1. Composició dels preus i pressupostos.

El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes i els indirectes.

Es consideraran costos directes:

- a) La mà d'obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
- b) Els materials, els preus resultants a peu d'obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per la seva execució.
- c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals.
- d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
- e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses de instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Amb la composició dels diferents preus unitaris i els seus corresponents amidaments s'efectuarà el Pressupost Parcial de cada capítol i la suma total serà el Pressupost d'Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per les despeses generals.

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'Administració, legalment establertes, es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s'estableixen en un 13 per 100.

#### Benefici Industrial

El benefici Industrial del contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d'Execució Material.

#### Preu de Contracte

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses Generals i el Benefici Industrial.

L'IVA s'aplica sobre aquesta suma però no integra el preu.

### 19.2. Preus contradictoris.

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d'Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.

A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en un termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte i sempre utilitzant com a base la justificació de preus inclosa en l'annex corresponent del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat (ITEC).

Els contradictoris que hi hagin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

### 19.3. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per l'execució de les obres (amb referència a facultatius).

#### **19. 4. Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus.**

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació dels preus o de la forma d'amidar les unitats d'obra executades, s'entendrà el previst en primer lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars.

#### **19. 5. Revisió dels preus contractats.**

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost del Contracte.

En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent revisió d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la variació del IPC superior al 3 per 100.

No hi haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de l'oferta.

#### **19. 6. Aplec de materials**

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa d'aquesta última.

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista.

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d'aplec avançada ni cap certificació a compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra.

### **20.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ**

Es diuen "Obres per Administració" aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti directament el propietari o la Direcció d'Obra, bé per si mateix o per un representat seu, o bé mitjançant un constructor.

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents:

- a)** Obres per administració directa.
- b)** Obres per administració delegada o indirecta.

#### **20.1. Obres per administració directa.**

Es denominen "Obres per Administració directa" aquelles en les que el Propietari de l'Obra per sí mateix o

mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l'Obra, expressament autoritzat a aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per l'execució de l'obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries perquè el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n'hi hagués, o si l'encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que s'hi reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.

#### **20.2. Obres per administració delegat o indirecta.**

Es considera "Obra per administració delegada o indirecta" la que convé un Propietari i un Constructor per què aquesta, per compte d'aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegat o indirecta" les següents:

- a)** Per part del Propietari, l'obligació d'abonat directament o mitjançant el Constructor, totes les despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, a l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients.
- b)** Per part del Contractista, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

#### **20.3. Liquidació d'obres per administració.**

Per la liquidació dels treballs que s'executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi s'estableixin a les "Condicions particulars d'índole econòmic" vigents en l'obra; a falta d'elles, els comptes d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s'haurà d'acompanyar i agrupats en l'ordre que s'expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d'Obra.

- a)** Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el dipòsit o la col·locació d'aquests materials en l'obra.
- b)** Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l'establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada a aquestes nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d'obra, guardes, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es presentin.
- c)** Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada de runes.
- d)** Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del



propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s'aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix.

#### **20. 4. Abonament al contractista dels comptes d'administració delegat.**

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegats els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació representant.

Independentment, el Director d'Obra redactarà, amb igual periodicitat, l'amidament de l'obra realitzada, valorant-li d'acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat de que s'hagués pactat el contrari contractualment.

#### **20.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers.**

Si de les parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de les unitats d'obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d'obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director.

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d'efectuar-s'hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

#### **20. 6. Responsabilitat del constructor.**

En els treballs d' "Obres per Administració delegada", el Constructor només serà responsable dels efectes constructius que puguin tenir els treballs o unitats per l'execució i també dels accidents o perjudicis que puguin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions legals vigents s'estableixen.

En canvi, no serà responsable del mal resultat que puguin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a les normes establertes a l'esmentat article.

En virtut de l'anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

#### **21.- ABONAMENT DE LES OBRES**

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d'obra executades, del preu unitari invariable estipulat per endavant per cada una d'elles. S'abonarà al Contractista l'import de les unitats compreses en els treballs executats i ultimats d'acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per l'amidament i valoració de les diverses unitats.

##### **21.1. Relació valorades i certificacions**

Al final de cada mes i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el mes, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant el mes previst.

L'executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual valorarà aplicant el resultat de l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d'elles, tenint present a més a més l'establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d'una nota d'enviament, l'objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l'esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n'hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en els "Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals".

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director les certificacions de les obres executades.

El material aplegat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent del contracte.

Les certificacions es remetràn al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En el cas de que el Director l'exigeixi, les certificacions s'estendran a l'origen.

### **21. 2. Millores d'obres lliurament executades.**

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tinguéss assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l'abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

### **21. 3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada.**

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb un preu establert i en el mes en que aquest s'hagi executat.

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

#### Pagaments

Els pagaments s'efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades pel Director d'Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells.

#### Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'hagués executat qualsevol treball, per al seu abonament es procedirà així:

- 1º** Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats d'acord amb l'establert en els "Plec Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
- 2º** Si s'han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats.
- 3º** Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció de la qualitat dels materials, res s'abonarà per ells al Contractista.

### **22.- INDEMNITZACIONS MÚTUES**

#### **22.1. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres.**

¡Error! Marcador no definido.

La indemnització per retard en l'acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el Calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

#### Demora dels pagaments

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un interès de demora amb base oficial durant l'espai de temps del retard i sobre l'import de les esmentades certificacions.

Si transcorreguts dos mesos a partir del termini de d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l'acabament de l'obra contractada o adjudicada.

Malgrat tot el que anteriorment s'ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat en el contracte.

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, llevat de casos d'error en els amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l'ampliació dels contractes.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

### **23.- UNITATS D'OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES.**

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, aquest determinarà el preu o partir d'abonament després d'escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d'execució, prefereixi enderrocar l'obra i

refer-la d'acord a condicions, sense excedir-se de l'esmentat termini.

#### 24.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l'esmentada quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà disposar d'aquest import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l'anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l'haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de demanar la seva prèvia conformitat.

#### 25.- RECEPCIÓ D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA

##### **Neteja final de les obres.**

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra i abans de la seva recepció, a la neteja de l'obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la direcció d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat.

##### **Recepció de les obres**

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció.

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d'enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, de les quals haurà

d'aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 147.5 de la LCAP.

##### **Termini de garantia**

El termini de garantia serà d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.)

En cas que l'obra s'arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

#### 26.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.

Seràn a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

Castelldefels, juliol de 2026

Jordi Toré Quero  
Enginyer Civil



**CAPÍTOL 2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA**

**ÍNDEX**

**B - MATERIALS I COMPOSTOS**

**B0 - MATERIALS BÀSICS**

**B01 - LÍQUIDS**

**B011- - AIGUA**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B011-05ME.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui  $\leq 1,3 \text{ g/cm}^3$  i la densitat total sigui  $\leq 1,1 \text{ g/cm}^3$

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que aconsegueix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  $\geq 5$
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  $\leq 15 \text{ g/l}$  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO<sub>4</sub>- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR, SRC:  $\leq 5 \text{ g/l}$  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment:  $\leq 1 \text{ g/l}$  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)
- Aigua per a formigó pretesat:  $\leq 1 \text{ g/l}$  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó armat:  $\leq 2 \text{ g/l}$
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  $\leq 2 \text{ g/l}$
- Hidrats de carboni(UNE 83959) : 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  $\leq 15 \text{ g/l}$  (15.000 ppm)

Àlcalis Na<sub>2</sub>O:  $\geq 1,5 \text{ g/l}$

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  $\leq 0,2\%$  pes de ciment
- Armat:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**

**OPERACIONS DE CONTROL:**

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO<sub>4</sub> (UNE 83956)

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.

**CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

**INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

**B0 - MATERIALS BÀSICS**

**B03 - GRANULATS**

**B036- - GRAVA DE GRANULAT RECICLAT**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B036-21CG.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinents d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritàriament naturals

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS**

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.



Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

A més, els que provinquin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  $\leq 0,6\%$
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  $\leq 0,25\%$
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  $\leq 7\%$
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  $\leq 5\%$
- Coeficient de Los Angeles:  $\leq 40$
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic:  $\leq 5\%$  del pes
- Partícules lleugeres:  $\leq 1\%$  del pes
- Asfalt:  $\leq 1\%$  del pes
- Altres:  $\leq 1,0\%$  del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fers, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons:  $\geq 90\%$  en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.

Contingut de formigó:  $> 95\%$

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges
- Formigons de resistència característica  $\leq 20$  N/mm<sup>2</sup>
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos  $> 1600$  kg/m<sup>3</sup>.

Contingut de ceràmica:  $\leq 10\%$  en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  $\geq 95\%$  en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges
- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

Ús admissible:

- Drenatges i formigons.

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodats, T triturats (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, sílici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle  $>45^\circ$  (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle  $\leq 45^\circ$  (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA  $< 0,4$  del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA  $< 0,33$  del gruix mínim

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcàries i granítiques:  $\leq 1,5\%$  en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  $< 3\%$
- Per a granulats reciclats mixtos:  $< 5\%$

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3:  $\leq 35\%$

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m<sup>3</sup> (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals  $\leq 1\%$  en pes

Compostos de sofre expressats en SO<sub>3</sub> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals:  $\leq 1\%$  en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques:  $\leq 2\%$  en pes
- Granulats reciclats mixtos:  $\leq 1\%$  en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina:  $\leq 0,1\%$  en pes
- Altres granulats:  $\leq 0,4\%$  en pes

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO<sub>3</sub> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals:  $\leq 0,8\%$  en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques:  $\leq 1\%$  en pes

Clorurs expressats en Cl<sup>-</sup> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,05\%$  en massa
- Formigó pretesat:  $\leq 0,03\%$  en massa

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  $\leq 0,2\%$  pes de ciment
- Armat:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut d'ió Cl<sup>-</sup>:

- Granulats reciclats mixtos:  $< 0,06\%$

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1 (Apart.) 14.2 serà  $\leq 1\%$  per a granulats gruixuts.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  $< 0,5\%$
- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  $< 0,5\%$
- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  $\leq 18\%$

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Angeles):

- Granulats gruixuts naturals:  $\leq 40$

Absorció d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

GRAVA PER A DRENATGES:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamis 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Plasticitat: No plàstic

Coefficient de desgast (assaig "Los Angeles" UNE-EN 1097-2): <= 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Condicions generals de filtratge:

- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

- F60/F10: <20

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de varies capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).

## 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

GRAVA PER A DRENATGES:

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes en el CODI ESTRUCTURAL, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retintut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Angeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:

- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B03 - GRANULATS

#### B03C- - SAULÓ

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03C-05NJ.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50

Índex CBR (NLT-111): > 20

Contingut de matèria orgànica: Nul

Mida del granulat:

- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

##### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

##### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

##### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

##### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B03F- - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03F-05NY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua.

S'han considerat els tipus següents:

- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui.

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.

Composició química:

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%

- A la resta: < 1%

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.

Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35

Coefficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:

- Àrids per a tot-u: < 30

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:

- Àrids per a tot-u: < 35

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa

Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):

- Fracció 0/4 del material:

- T00 a T1: > 40

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35

- Vorals de T3 i T4: > 30

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:

- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:

- T00 a T1: > 35

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30

- Vorals de T3 i T4: > 25

Plasticitat:

- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104

- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10

- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:

| Tamís UNE-EN<br>933-2 (mm) | Tamisatge ponderal acumulat (%) |         |          |
|----------------------------|---------------------------------|---------|----------|
|                            | ZA 0/32                         | ZA 0/20 | ZAD 0/20 |
| 40                         | 100                             | --      | --       |
| 32                         | 88-100                          | 100     | 100      |
| 20                         | 65-90                           | 75-100  | 65-100   |
| 12,5                       | 52-76                           | 60-86   | 47-78    |
| 8                          | 40-63                           | 45-73   | 30-58    |
| 4                          | 26-45                           | 31-45   | 14-37    |
| 2                          | 15-32                           | 20-40   | 0-15     |
| 0,500                      | 7-21                            | 9-24    | 0-6      |
| 0,250                      | 4-16                            | 5-18    | 0-4      |
| 0,063                      | 0-9                             | 0-9     | 0-2      |

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%

- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%

- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

#### CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).

- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.

- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.

- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).

- Referència a la norma EN 13242.

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.

- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

#### OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT.

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització del material:

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:

- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.

- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B03 - GRANULATS

#### B03L- - SORRA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

- De pedra calcària

- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

A més, els que provinquin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodats, T triturats (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retintut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m<sup>3</sup> (UNE-EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO<sub>3</sub> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO<sub>3</sub> i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl<sup>-</sup> i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb F<sub>ck</sub> ≤ 30 N/mm<sup>2</sup>: < 50

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:

| Límits   | Material retintut acumulat, en % en pes, en els tamisos |      |      |        |         |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|----------|----------|
|          | 4 mm                                                    | 2 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |
| Superior | 0                                                       | 4    | 16   | 40     | 70      | 77       | (1)      |
| Inferior | 15                                                      | 38   | 60   | 82     | 94      | 100      | 100      |

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE-EN 933-8):

- Per a obres en ambients X0, XC: >= 70

- Resta de casos: >= 75

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 16% en pes.

Valor blau de metilè(UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

| Tamís<br>UNE 7-050<br>mm  | Percentatge en<br>pes que passa<br>pel tamís | Condicions                             |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5,00                      | A                                            | A = 100                                |
| 2,50                      | B                                            | 60 ≤ B ≤ 100                           |
| 1,25                      | C                                            | 30 ≤ C ≤ 100                           |
| 0,63                      | D                                            | 15 ≤ D ≤ 70                            |
| 0,32                      | E                                            | 5 ≤ E ≤ 50                             |
| 0,16                      | F                                            | 0 ≤ F ≤ 30                             |
| 0,08                      | G                                            | 0 ≤ G ≤ 15                             |
| Altres<br>condi-<br>cions |                                              | C - D ≤ 50<br>D - E ≤ 50<br>C - E ≤ 70 |

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fers, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'ús al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



#### SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

#### SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

#### SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

##### CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

#### OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retintut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC:  $\leq 0,6\%$  en pes
- Resta de casos:  $\leq 0,3\%$  en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

#### B054- - CALÇ

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus següents:

- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2:  $\geq 90$

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2:  $\leq 5$

Contingut de SO<sub>3</sub>, segons UNE-EN 459-2:  $\leq 2$

Contingut de CO<sub>2</sub>, segons UNE-EN 459-2:  $\leq 4$

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  $\geq 80$

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència:  $\leq 2$  mm
- Mètode alternatiu:  $\leq 20$  mm

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:

- Material retintut al tamís 0,09 mm:  $\leq 7\%$
- Material retintut al tamís 0,2 mm:  $\leq 2\%$

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  $> 10$  i  $< 50$  mm

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:

- Calç del tipus NHL 2:  $\geq 2$  a  $\leq 7$  Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5:  $\geq 3,5$  a  $\leq 10$  Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies:  $\geq 2$  MPa
- Als 28 dies:  $\geq 5$  a  $\leq 15$  MPa

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:

- Inicial:  $> 1$  h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2:  $\leq 40$  h
- Calç del tipus NHL 3,5:  $\leq 30$  h
- Calç del tipus NHL 5:  $\leq 15$  h

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2:  $\leq 5\%$

Contingut de SO<sub>3</sub>, segons UNE-EN 459-2:  $\leq 2$

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:

- Calç del tipus NHL 2:  $\geq 35$
- Calç del tipus NHL 3,5:  $\geq 25$
- Calç del tipus NHL 5:  $\geq 15$

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Mètode de referència:  $\leq 2$  mm
- Mètode alternatiu:  $\leq 20$  mm

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:

- Material retintut al tamís 0,09 mm:  $\leq 15\%$
- Material retintut al tamís 0,2 mm:  $\leq 2\%$

Penetració, segons UNE-EN 459-2:  $> 10$  i  $< 50$  mm

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:

S'utilitzaran calços aèries vives del tipus CL 90-Q i calços aèries hidratades del tipus CL 90-S. Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.

Contingut d'aigua lliure de les calços hidratades, segons UNE-EN 459-2:  $< 2\%$  en pes.

##### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

##### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

##### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

\* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

\* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

##### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1.

A l'albarà hi ha de constar com a mínim la informació següent:

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Nombre identificador de l'organisme de certificació
- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions

- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:

- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:

- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

**B0 - MATERIALS Bàsics**

**B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS**

**B055- - CIMENT**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B055-0661, B055-067M.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

**CIMENTS COMUNS (CEM):**

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominació                          | Designació                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ciment pòrtland                      | CEM I                                                  |
| Ciment pòrtland amb escòria          | CEM II/A-S<br>CEM II/B-S                               |
| Ciment pòrtland amb fum de sílice    | CEM II/A-D                                             |
| Ciment pòrtland amb Putzolana        | CEM II/A-P<br>CEM II/B-P<br>CEM II/A-Q<br>CEM II/B-Q   |
| Ciment pòrtland amb cendres volants  | CEM II/A-V<br>CEM II/B-V<br>CEM II/A-W<br>CEM II/B-W   |
| Ciment pòrtland amb esquist calcinat | CEM II/A-T<br>CEM II/B-T                               |
| Ciment pòrtland amb filler calcari   | CEM II/A-L<br>CEM II/B-L<br>CEM II/A-LL<br>CEM II/B-LL |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Ciment pòrtland mixt            | CEM II/A-M<br>CEM II/B-M            |
| Ciment amb escòries de forn alt | CEM III/A<br>CEM III/B<br>CEM III/C |
| Ciment putzolànic               | CEM IV/A<br>CEM IV/B                |
| Ciment compost                  | CEM V/A<br>CEM V/B                  |

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny.

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominació                         | Designació              |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ciment pòrtland                     | I                       |
| Ciment pòrtland amb escòria         | II/A-S<br>II/B-S        |
| Ciment pòrtland amb fum de sílice   | II/A-D                  |
| Ciment pòrtland amb Putzolana       | II/A-P<br>II/B-P        |
| Ciment pòrtland amb cendres volants | II/A-V<br>II/B-V        |
| Ciment amb escòries de forn alt     | III/A<br>III/B<br>III/C |
| Ciment putzolànic                   | IV/A<br>IV/B            |

|                |         |
|----------------|---------|
| Ciment compost | CEM V/A |
|----------------|---------|

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- número del certificat CE de conformitat

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- referència a la norma harmonitzada corresponent

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígit de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CEMENTS BLANCS (BL) I CEMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:

- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establir en els Annexes 5 i 6 de la RC-16.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

#### B057 - EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B057-06IH, B057-06IQ.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.

S'han considerat els tipus següents:

- Emulsions bituminoses
- Betum modificat amb polímers

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.

No ha de ser inflamable.

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA:

Càrrega de partícules: Polaritat positiva

No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats.

La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C \_% Lligant\_B\_P\_F\_C. Trencament\_Aplicació

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa cationica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: Nomès si s'incorporen polímers.
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
- ADH: reg d'adherència
- TER: reg termoadherent
- CUR: reg de curat
- IMP: reg d'imprimació

- MIC: microaglomerat en fred
- REC: reciclat en fred

Les emulsions catióniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC

Les emulsions catióniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

Característiques de les emulsions bituminoses catióniques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catióniques

| Denominació                    |             | C60B3 | C60B3                            | C60B3             | C60BF4            | C50BF4             | C60B4              | C60B5              |                  |
|--------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| UNE-EN 13808                   |             | ADH   | TER                              | CUR               | IMP               | IMP                | MIC                | REC                |                  |
| Caracterís-<br>tiques          | UNE-<br>EN  | U     | Assajos sobre l'emulsió original |                   |                   |                    |                    |                    |                  |
| Índex<br>Trencament            | 13075<br>-1 |       | 70-155<br>Classe3                | 70-155<br>Classe3 | 70-155<br>Classe3 | 110-195<br>Classe4 | 110-195<br>Classe4 | 110-195<br>Classe4 | >170<br>Classe5  |
| Contingut<br>lligant(aigua)    | 1428        | %     | 58-62<br>Classe6                 | 58-62<br>Classe6  | 58-62<br>Classe6  | 58-62<br>Classe6   | 48-52<br>Classe6   | 58-62<br>Classe6   | 58-62<br>Classe6 |
| Contin.fluid.<br>destil·lació  | 1431        | %     | <=2,0<br>Classe2                 | <=2,0<br>Classe2  | <=2,0<br>Classe2  | <=10,0<br>Classe6  | 5-15<br>Classe7    | <=2,0<br>Classe2   | <=2,0<br>Classe2 |
| Temps fluèn-<br>cia(2mm,40°C)  | 12846<br>-1 | s     | 40-130<br>Classe4                | 40-130<br>Classe4 | 40-130<br>Classe4 | 15-70<br>Classe3   | 15-70<br>Classe3   | 15-70<br>Classe3   | 15-70<br>Classe3 |
| Residu tamís<br>(tamís 0,5 mm) | 1429        | %     | <=0,1<br>Classe2                 | <=0,1<br>Classe2  | <=0,1<br>Classe2  | <=0,1<br>Classe2   | <=0,1<br>Classe2   | <=0,1<br>Classe2   | <=0,1<br>Classe2 |
| Tendència(7d)<br>sedimentació  | 12847       | %     | <=10<br>Classe3                  | <=10<br>Classe3   | <=10<br>Classe3   | <=10<br>Classe3    | <=10<br>Classe3    | <=10<br>Classe3    | <=10<br>Classe3  |
| Adhesivitat                    | 13614       | %     | >=90<br>Classe3                  | >=90<br>Classe3   | >=90<br>Classe3   | >=90<br>Classe3    | >=90<br>Classe3    | >=90<br>Classe3    | >=90<br>Classe3  |

Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual

|                                                                                                |            |       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Denominació<br>13808                                                                           | UNE-EN     |       | C60B3<br>ADH                   | C60B3<br>TER    | C60B3<br>CUR     | C60BF4<br>IMP    | C50BF4<br>IMP    | C60B4<br>MIC     | C60B5<br>REC     |
| Caracterís-<br>tiques                                                                          | UNE-<br>EN | U     | Assajos sobre lligant residual |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                                   |            |       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Penetració<br>25°C                                                                             | 1426       | 0,1mm | <=330<br>Classe7               | <=50<br>Classe2 | <=330<br>Classe7 | <=330<br>Classe7 | <=330<br>Classe7 | <=100<br>Classe3 | <=330<br>Classe7 |
| Penetració<br>15°C                                                                             | 1426       | 0,1mm | -                              | -               | -                | >300<br>Class10  | >300<br>Class10  | -                | -                |
| Punt de<br>reblaniment                                                                         | 1427       | °C    | >=35<br>Classe8                | >=50<br>Classe4 | >=35<br>Classe8  | <=35<br>Classe8  | <=35<br>Classe8  | >=43<br>Classe6  | >=35<br>Classe8  |
| Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització<br>segons UNE-EN 13074-2 |            |       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                  |

|                        |      |       |                  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |
|------------------------|------|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Penetració<br>25°C     | 1426 | 0,1mm | <=220<br>Classe5 | <=50<br>Classe2 | <=220<br>Classe5 | <=220<br>Classe5 | <=270<br>Classe6 | <=100<br>Clase3 | <=220<br>Classe6 |
| Punt de<br>reblaniment | 1427 | °C    | >=35<br>Classe8  | >=50<br>Classe4 | >=35<br>Classe8  | <=35<br>Classe8  | <=35<br>Classe8  | >=43<br>Classe6 | >=35<br>Classe8  |

Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catióniques modificades

| Denominació UNE-EN 13808                      |             |        | C60BP3<br>ADH                  | C60BP3<br>TER      | C60BP4<br>MIC       |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Característiques                              | UNE-EN      | Unitat | Assajos sobre emulsió original |                    |                     |
| Índex de trencament                           | 13075-1     |        | 70-155<br>Classe 3             | 70-155<br>Classe 3 | 110-195<br>classe 4 |
| Contingut de lligant<br>per contingut d'aigua | 1428        | %      | 58-62<br>Classe 6              | 58-62<br>Classe 6  | 58-62<br>Classe 6   |
| Contingut fluid.<br>destil·lació              | 1431        | %      | <=2,0<br>Classe 2              | <=2,0<br>Classe 2  | <=2,0<br>Classe 2   |
| Temps de fluència<br>(2 mm, 40°C)             | 12846<br>-1 | S      | 40-130<br>Classe 4             | 40-130<br>Classe 4 | 15-70<br>Classe 3   |
| Residu tamís<br>(per tamís 0,5 mm)            | 1429        | %      | <=0,1<br>Classe 2              | <=0,1<br>Classe 2  | <=0,1<br>Classe     |
| Tendència a la<br>sedimentació (7D)           | 12847       | %      | <=10<br>Classe 3               | <=10<br>Classe 3   | <=10<br>Classe 3    |
| Adhesivitat                                   | 13614       | %      | >=90<br>Clase 3                | >=90<br>Classe 3   | >=90<br>Classe 3    |

Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual

|                                                                                 |        |        |                                |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Denominació UNE-EN 13808                                                        |        |        | C60BP3<br>ADH                  | C60BP3<br>TER     | C60BP4<br>MIC     |
| Característiques                                                                | UNE-EN | Unitat | Assajos sobre lligant residual |                   |                   |
| Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                    |        |        |                                |                   |                   |
| Penetració 25°C                                                                 | 1426   | 0,1 mm | <=330<br>Classe 7              | <=50<br>Classe 2  | <=100<br>Classe 3 |
| Punt de<br>reblaniment                                                          | 1427   | °C     | >=35<br>Classe 8               | >=55<br>Classe 3  | >=50<br>Classe 4  |
| Cohesió per assaig<br>pèndul                                                    | 13588  | J/cm2  | >=0,5<br>Classe 6              | >=0,5<br>Classe 6 | >=0,5<br>Classe 6 |
| Recuperació elàstica<br>,25°C                                                   | 13398  | %      | DV<br>Classe 1                 | >=50<br>Classe 5  | >=50<br>Classe 5  |
| Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització<br>UNE-EN 13074-2 |        |        |                                |                   |                   |
| Penetració 25°C                                                                 | 1426   | 0,1 mm | <=220<br>Classe 5              | <=50<br>Classe 2  | <=100<br>Classe 3 |
| Punt de<br>reblaniment                                                          | 1427   | °C     | >=43<br>Classe 6               | >=55<br>Classe 3  | >=50<br>Classe 4  |
| Cohesió per assaig                                                              | 13588  | J/cm2  | >=0,5                          | >=0,5             | >=0,5             |



|                      |       |   |          |          |          |
|----------------------|-------|---|----------|----------|----------|
| pèndul               |       |   | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 |
| Recuperació elàstica | 13398 | % | >=50     | DV       | DV       |
| , 25°C               |       |   | Classe 5 | Classe 1 | Classe 1 |

DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.

Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les després de cada aplicació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

EMULSIÓ BITUMINOSA:

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:

- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigrau:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.

L'albarà ha d'incloure:

- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.

- Referència de la comanda.

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent:
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst

Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25°C, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retenguda, segons UNE-EN 1426).
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).

OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepció:

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control adicional:

- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.

Control en el moment d'utilització:

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.

Control adicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents:

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepció:

- 2 mostres >= 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control en el moment d'utilització:

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:

- Quantitat de 30 t.

- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.

- 2 mostres  $\geq 2$  kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B06 - FORMIGONS

#### B069- - FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-2A9H, B069-2A9P.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

S'han considerat els materials següents:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m<sup>3</sup> de ciment.

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm<sup>2</sup>, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm<sup>2</sup>, tret que la DF indiqui el contrari.

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Classe resistent del ciment:  $\geq 32,5$

Contingut de ciment:  $\geq 150$  kg/m<sup>3</sup>

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

Consistència seca: 0 - 2 cm

Consistència plàstica: 3-4 cm

Consistència tova: 5-9 cm

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:

Consistència seca:  $\pm 1$  cm

Consistència plàstica o tova:  $\pm 1$  cm

Toleràncies respecte de la dosificació:

- Contingut de ciment, en pes:  $\pm 3\%$

- Contingut de granulats, en pes:  $\pm 3\%$

- Contingut d'aigua:  $\pm 3\%$

- Contingut d'additius:  $\pm 5\%$

- Contingut d'addicions:  $\pm 3\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B06 - FORMIGONS

#### B06F - FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

#### B06F1- - FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F1-I0IL.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència

- Grandària màxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m<sup>3</sup>, per als formigons designats per dosificació

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm<sup>2</sup> (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)  
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE\_EN 450. Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si fck <= 50 N/mm<sup>2</sup> , resistència standard

- Si fck > 50 N/mm<sup>2</sup> , alta resistència

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa >= 20 N/mm<sup>2</sup>

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm<sup>2</sup>

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):

- 2.250 kg/m<sup>3</sup> si fck <=40 N/mm<sup>2</sup>

- 2.300 kg/m<sup>3</sup> si fck > 40 N/mm<sup>2</sup>

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m<sup>3</sup>

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m<sup>3</sup>

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m<sup>3</sup>

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m<sup>3</sup>

- A totes les obres: <= 500 kg/m<sup>3</sup>

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65

- Formigó armat: <= 0,65

- Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 20 mm

- Consistència plàstica: 30 - 40 mm

- Consistència tova: 50 - 90 mm

- Consistència fluida: 100-150 mm

- Consistència líquida: 160-200 mm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m<sup>3</sup>

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m<sup>3</sup>

- Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistència seca: ± 1 cm

- Consistència plàstica: ± 1 cm

- Consistència tova: ± 1 cm

- Consistència fluida: ± 1 cm

- Consistència líquida: ± 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m<sup>3</sup>

- Formigons submergits: >= 375 kg/m<sup>3</sup>

- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m<sup>3</sup>

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m<sup>3</sup>

Consistència del formigó:

| Assentament con d'Abrams(mm) |          | Condicions d'ús                                                      |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 130 <= H <= 180              | H >= 160 | - Formigó abocat en sec                                              |
|                              |          | - Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie     |
| H >= 180                     |          | - Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie |

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

| Grandària màxima del granulat(mm) | Contingut mínim de ciment(kg) |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 32                                | 350                           |
| 25                                | 370                           |
| 20                                | 385                           |
| 16                                | 400                           |

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B06 - FORMIGONS

#### B06F - FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

##### B06F2- - FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F2-HZBD, B06F2-LR3A.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
  - Grandària màxima del granulat
  - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
  - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
  - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
  - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
- La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
  - R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
  - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
  - TM: Grandària màxima del granulat en mm.
  - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE-EN 450. Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE-EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):
- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2
- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 20 mm
- Consistència plàstica: 30 - 40 mm
- Consistència tova: 50 - 90 mm
- Consistència fluida: 100-150 mm
- Consistència líquida: 160-200 mm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: ± 1 cm
- Consistència plàstica: ± 1 cm
- Consistència tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 1 cm
- Consistència líquida: ± 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:

| Assentament con d'Abrams(mm) | Condicions d'ús                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 <= H <= 180<br>H >= 160  | - Formigó abocat en sec<br>- Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie |
| H >= 180                     | - Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie                        |

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

| Grandària màxima del granulat(mm) | Contingut mínim de ciment(kg) |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 32                                | 350                           |
| 25                                | 370                           |
| 20                                | 385                           |
| 16                                | 400                           |

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B07 - MORTERS DE COMPRA

#### B07L- - MORTER PER A RAM DE PALETA

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-1PYA.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Morter de ram de paleta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
  - Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
  - Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
- La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm<sup>2</sup>.
- En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
- Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
  - Temps d'us (EN 1015-9)
  - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17):  $\leq 0,1\%$
  - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
  - Característiques dels morters endurits:
  - Resistència a compressió (EN 1015-11)
  - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
  - Absorció d'aigua (EN 1015-18)
  - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
  - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
  - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
  - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)

- Característiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1):  $\leq 2 \text{ mm}$
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica  $\leq 1,0\%$ : Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica  $> 1,0\%$ : Classe segons UNE-EN 13501-1

##### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

##### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

##### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

##### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats\*). \* Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits\*). \* Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricació

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporció dels components (morters prescrits)

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

- Resistència d'unió (adhesió)

- Absorció d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat tèrmica

- Durabilitat

- Mida màxima del granulat

- Temps obert o temps de correcció

- Reacció davant el foc

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.



**B0 - MATERIALS BÀSICS**

**B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES**

**B081- - ADDITIU**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B081-06U6.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. S'han considerat els elements següents:

- Additius per a formigó:
- Incluser d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Incluser d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat

**ADDITIUS:**

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Efecte sobre la corrosió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na<sub>2</sub>O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):

- D >= 1,10: ± 0,03

- D <= 1,10: ± 0,02

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):

- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T

- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant

**ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:**

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .

Limitacions d'ús d'additius

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

**ADDITIUS PER A FORMIGONS:**

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.

Característiques complementàries:

- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):

- 1 dia: >= 140%

- 28 dies: >= 115%

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:

- Consistència:

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm

- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%

- Contingut en aire <= 2% en volum

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació.

Característiques essencials:

- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.

Característiques essencials:

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment:  $\geq$  al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment:  $\leq$  al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies:  $\geq$  80%
- 28 dies:  $\geq$  90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  $\leq$  2%
- Reducció d'aigua:  $\geq$  5%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que assegurí la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C):  $\geq$  30 min
- Final d'adormiment (a 5°C):  $\leq$  60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies:  $\geq$  80%
- 90 dies:  $\geq$  que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  $\leq$  2%

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):

- 2%:  $\leq$  90 min
- 3%:  $\leq$  30 min
- 4%:  $\leq$  3 min
- 5%:  $\leq$  2 min

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIUS PER A MORTERS:

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  $\leq$  valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  $\geq$  70% que la del morter testimoni

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  $\leq$  valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:

Additiu que millora la treballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes després de l'enduriment.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Després d'un pastat normalitzat:  $A = 17 \pm 3\%$  en volum
- Després d'1 h en repòs:  $\geq A - 3\%$
- Després d'un pastat llarg:  $\leq A + 5, \geq A - 5\%$

Característiques complementàries:

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  $\geq$  8%

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

Característiques essencials:

- Després d'un pastat normalitzat:  $A = 17 \pm 3\%$  en volum
- Després de 28 h en repòs:  $\geq 0,70 A\%$
- Després d'un pastat llarg:  $\leq A + 5, \geq A - 5\%$
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):

Característiques complementàries:

- Consistència després de 28 h en repòs (EN 1015-4):  $\pm 15$  mm del valor inicial
- Resistència a la penetració després de 52 h (EN 1015-9):  $\geq 5$  N/mm<sup>2</sup> que la del morter d'assaig amb additiu

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDITIUS PER A MORTERS:

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros

para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para

morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ÚS PER A FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

La documentació ha d'incloure també:

- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL
- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'ús i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

#### CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'ús i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

#### OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

#### OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

#### OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluit (UNE-EN 12350-7).

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice.

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostrï la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B0A - FERRETERIA

#### B0AI - TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AI-07BD.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer.

S'han considerat els tipus següents:

- De simple torsió
- De triple torsió
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu

S'han considerat els acabats dels filferros següents:

- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.

El seu recobriments de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.

#### TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoidal de filferros d'acer formant malles aproximadament quadrades.

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de complir l'UNE-EN 10223-6.

Toleràncies:

- Pas de malla:
- Malla de 25 mm: ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm: ± 5,0 mm
- Alçària de la tela:
- Malla de 25 mm: ± 30 mm
- Malla de 40 mm: ± 30 mm
- Malla de 45 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm
- Malla de 60 mm: ± 50 mm
- Malla de 75 mm: ± 60 mm

- Diàmetre del filferro galvanitzat:

- recobriments classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
- recobriments classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2

#### TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoidal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal.

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de complir l'UNE-EN 10223-3.

Toleràncies:

- Pas de malla: + 16mm, - 4 mm

- Diàmetre del filferro galvanitzat:
- Diàmetre de 2,0 mm:  $\pm 0,05$  mm
- Diàmetre de 2,2 mm:  $\pm 0,06$  mm
- Diàmetre de 2,4 mm:  $\pm 0,06$  mm
- Diàmetre de 2,7 mm:  $\pm 0,06$  mm
- Diàmetre de 3,0 mm:  $\pm 0,07$  mm
- Diàmetre de 3,4 mm:  $\pm 0,07$  mm
- Llargària de la tela: + 1 m, - 0 m
- Alçària de la tela :  $\pm D$  (dimensió pas de malla)

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament: En rotlles.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:

\* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado de simple torsión.

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:

\* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions especificades.

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

**B0 - MATERIALS BÀSICS**

**B0A - FERRETERIA**

**B0AK - CLAU**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B0AK-07AS.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.

S'han considerat els elements següents:

- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Protecció de galvanitzat:  $\geq 275$  g/m<sup>2</sup>

Puresa del zinc, en pes:  $\geq 98,5\%$

Toleràncies dels claus i tatxes:

- Llargària:  $\pm 1$  D

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

**B0 - MATERIALS BÀSICS**

**B0A - FERRETERIA**

**B0AM- - FILFERRO**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B0AM-078G, B0AM-078F.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S'han considerat els tipus següents:

- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

**ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:**

El seu recobriments de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa mínima del recobriments de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.

**Resistència a la tracció (UNE 37-504):**

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm<sup>2</sup>
- Qualitat G3: 1570 N/mm<sup>2</sup>

**Adherència del recobriments (UNE 37-504):** Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

**Toleràncies:**

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

**FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:**

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriments orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.

El recobriments de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.

La concentricitat i l'adherència del recobriments de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.

**Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)**

**Resistència a la tracció:**

- Qualitat recuit: <= 600 N/mm<sup>2</sup>
- Qualitat dur: > 600 N/mm<sup>2</sup>

**Toleràncies:**

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

**Subministrament:** En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles

**Emmagatzematge:** En llocs secs i protegits de la intempèrie.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

**Unitat d'amidament:** la indicada a la descripció de l'element

**Criteri d'amidament:** quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

**FILFERRO D'ACER:**

\* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

**FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:**

\* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Características generales.

\* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

**FILFERRO PLASTIFICAT:**

\* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

**B0 - MATERIALS BÀSICS**

**B0A - FERRETERIA**

**B0AO- - TAC DE MATERIAL PLÀSTIC**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B0AO-07II.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produïda per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.

S'han considerat els tipus següents:

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).

**Cementació del vis:** > 0,1 mm

**VOLANDERES:**

**Diàmetre interior de la volandera:**

- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

**Subministrament:** S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:

- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús

**Emmagatzematge:** En llocs protegits de la pluja i la humitat.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

**Unitat d'amidament:** la indicada a la descripció de l'element

**Criteri d'amidament:** quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7- - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B7-106Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:

S'han considerat els elements següents:

- Barres corrugades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):

- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

- Composició química (% en massa):

|          | C     | Ceq   | S     | P     | Cu    | N     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. |
| Colada   | 0,22  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 |
| Producte | 0,24  | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:

- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL

| Designació | Lím.elàstic<br>fy<br><br>N/mm2 | Càrrega<br>unitaria<br>trencament<br>fs(N/mm2) | Allargament<br>al<br>trencament | Relació<br>fs/fy   |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| B 400 S    | >= 400                         | >= 440                                         | >= 14%                          | >= 1,08            |
| B 500 S    | >= 500                         | >= 550                                         | >= 12%                          | >= 1,08            |
| B 400 SD   | >= 400                         | >= 480                                         | >= 20%                          | >= 1,20<br><= 1,35 |
| B 500 SD   | >= 500                         | >= 575                                         | >= 16%                          | >= 1,15<br><= 1,35 |

- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.

Toleràncies:

- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.



B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS

B0D21- - Tauló

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21-070Y.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ) : 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coefficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coefficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'abet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Toleràncies:

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm

| Classe | Gruix nominal (mm) |         |        |
|--------|--------------------|---------|--------|
|        | < 50               | 50 a 75 | > 75   |
|        | Tolerància (mm)    |         |        |
| T1     | ±3                 | ±4      | +6, -3 |
| T2     | ±2                 | ±3      | +5, -2 |
| T3     | ±1,5               | ±1,5    | ±1,5   |

- Fletxa: ± 5 mm/m

- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES

B0D31- - Llata

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31-07P4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ) : 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coefficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coefficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'abet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Toleràncies:

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm

| + Amplitud nominal: = 2 mm + |                    |         |        |
|------------------------------|--------------------|---------|--------|
| Classe                       | Gruix nominal (mm) |         |        |
|                              | < 50               | 50 a 75 | > 75   |
|                              | Tolerància (mm)    |         |        |
| T1                           | ±3                 | ±4      | +6, -3 |
| T2                           | ±2                 | ±3      | +5, -2 |
| T3                           | ±1,5               | ±1,5    | ±1,5   |
| + + + + +                    |                    |         |        |

- Fletxa: ± 5 mm/m

- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.



Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$   
- En la direcció perpendicular a les fibres:  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$   
- En la direcció perpendicular a les fibres:  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$   
Resistència a l'esforç tallant:  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$   
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  $\geq 6,5 \text{ kN/m}^3$   
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  $2100 \text{ N/mm}^2$   
- Mitjà:  $2500 \text{ N/mm}^2$   
Humitat del tauler (UNE 56710):  $\geq 7\%$ ,  $\leq 10\%$   
Inflament en:  
- Gruix:  $\leq 3\%$   
- Llargària:  $\leq 0,3\%$   
- Absorció d'aigua:  $\leq 6\%$   
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  $\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$   
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  $\geq 1,40 \text{ kN}$   
- Al cantell:  $\geq 1,15 \text{ kN}$   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## B0 - MATERIALS Bàsics

### B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

#### B0D8 - PLAFONS

##### B0D80- - PLAFÓ METÀL·LIC

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D80-0CNS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.

Toleràncies:  
- Planor:  $\pm 3 \text{ mm/m}$ ,  $\leq 5 \text{ mm/m}$   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

## B0 - MATERIALS Bàsics

### B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

#### B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

##### B0DZ1- - DESENCOFRANT

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ1-0ZLZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta  
- Grapes per a encofrats metàl·lics  
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics  
- Desencofrants  
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables  
- Bastides metàl·liques  
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics  
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.  
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.  
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

**B0 - MATERIALS BÀSICS**

**B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS**

**B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS**

**B0DZ5- - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B0DZ5-0F6S.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements següents:

- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

**TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:**

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

**B0 - MATERIALS BÀSICS**

**B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA**

**B0F1 - MAONS CERÀMICS**

**B0F1A- - MAÓ CALAT**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

B0F1A-075F.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:

En funció de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats:

- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):

- Massís: >= 37,5%

- Calat:  $\geq 30\%$
- Alleugerit:  $\geq 20\%$

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ ,  $\geq$  valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  $\geq$  valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  $\leq$  valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb  $\leq 1,0\%$ : A1
- Peces amb  $> 1,0\%$  (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  $\leq$  valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.

- D1:  $\leq 10\%$
- D2:  $\leq 5\%$
- Dm:  $\leq$  desviació declarada pel fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de  $105^\circ\text{C}$ ) en més de  $10\%$  si el maó és per a revestir i un  $5\%$  si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES LD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió  $\geq 400 \text{ mm}$  i envanets exteriors  $< a 12 \text{ mm}$  que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$

PECES HD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
- Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  $\geq 1000 \text{ kg/m}^3$

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:

- Absorció d'aigua:  $\leq$  valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)

Característiques complementàries:

- Succió immersió  $60 \pm 2 \text{ s}$  (UNE-EN 772-11) :  $\leq$  valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial ( $\text{kg/m}^2\cdot\text{min}$ )
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o  $\text{g/m}^3$ )

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I\*). \* Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al  $5\%$ . Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II\*\*). \*\* Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al  $5\%$ . Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula:  $R_{ck} = R_c - 1,64 s$ , essent:

- s: Desviació típica (n-1),  $s^2 = \frac{(R_{ci} - R_c)^2}{(n-1)}$
- $R_c$ : Valor mig de les resistències de les provetes
- $R_{ci}$ : Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

## B6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

### B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

#### B6A0- - PAL DE TUB D'ACER

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6A0-0KNB, B6A0-0KN8.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.

S'han considerat els tipus següents:

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni desprendiments.

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.

Protecció de la galvanització:  $\geq 385 \text{ g/m}^2$

Protecció de la galvanització a les soldadures:  $\geq 345 \text{ g/m}^2$

Puresa del zinc:  $\geq 98,5\%$

PAL DE PLANXA:

Toleràncies:

- Alçària:  $\pm 1 \text{ mm}$
- Diàmetre:  $\pm 1,2 \text{ mm}$
- Rectitud:  $\pm 2 \text{ mm/m}$

##### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PAL O PORTA DE PLANXA:

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.

No ha d'estar en contacte amb el terra.

##### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

##### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

### B7B - GEOTÈXTILS

#### B7B1- - GEOTÈXTIL

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B1-0KQ1.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i d'enginyeria civil.

S'han considerat els materials següents:

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La funció principal del geotèxtil pot ser:

- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el mateix dia de la seva col·locació.

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P



- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Per a tots els geotèxtils:

- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)

Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Resistència al deteriorament durant la instal·lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722)

Funció: Filtració (F).

- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):

- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes de trànsit asfàltiques:
- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)
- Fluència en tracció (UNE-EN 13431)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions ferroviàries:

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de trànsit asfàltiques:
- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)

Funció: Filtració i Separació (F+S):

- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):

- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

Funció: Filtració i drenatge (F+D):

- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958)

Funció: Filtració i drenatge (F+D):

- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):

- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

Funció: Protecció (P):

- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques de protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

Funció: Reforç i Protecció (R+P):

- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques de protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

Funció: relaxació de tensions (STR):

- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenció del betum (UNE-EN 15381)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)

Funció: Barrera entre capes (B):

- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)

Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):

- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Retenció del betum (UNE-EN 15381)

Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

## 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de la llum solar.

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal.

Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits del sol.

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en construcciones ferroviarias.

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en sistemas de drenaje.

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de canales.

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los vertederos de residuos sólidos.

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas.

\* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

##### CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç,

- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades:

- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricació

- Identificació del vehicle que el transporta

- Quantitat que es subministra

- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat

- Nom i adreça del comprador i del destí

- Referència de la comanda

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari

El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma UNE-EN ISO 10320.

El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que continguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.

El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix.

Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament.

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:

- Símbol del marcatge CE

- Els dos últims dígitos de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada

- Codi d'identificació i tipus de producte

- Número de referència de la declaració de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable

Informació que s'ha de subministrar amb al producte:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificació del producte

- Massa nominal en kg

- Dimensions

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m<sup>2</sup>)

- Tipus de polímer principal

- Classificació del producte segons ISO 10318

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana,

la documentació que acrediti aquest contingut.

#### OPERACIONS DE CONTROL:

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.

Inspecció visual del material en cada subministrament.

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs.

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assaigs o rebuig del lot).

## B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

### B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

#### B7Z0- - EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7Z0-13F3.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.

S'han considerat els tipus següents:

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.

No ha de ser inflamable.

Característiques del residu sec:

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació

#### EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm<sup>3</sup>

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): ≤ 5%

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%

Assaig sobre el residu de destil·lació:

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): ≤ 1%

#### EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%

Característiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guexament, degoteig ni formació de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm<sup>3</sup>

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): ≤ 5%

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%

Assaig sobre el residu de destil·lació:

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): ≤ 1%

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm<sup>3</sup>

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%

Enduriment: 24h

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble

Característiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guexament, degoteig ni formació de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic.

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspèn timerà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:

- Residu per destil·lació (NLT 139).

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.

## B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

### B96 - MATERIALS PER A VORADES

#### B962- - PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B962-0GRB.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat amb o sense granulats reciclats, de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus següents:

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial

S'han considerat les formes següents:

- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.

Gruix de la capa vista: ≥ 4 mm

Classes en funció de la resistència climàtica:

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): ≤ 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà ≤ 1 kg/m<sup>2</sup> de pèrdua de massa després de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:

- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): ≤ 23 mm
- Classe 4 (marcat I): ≤ 20 mm

Classes en funció de la resistència a flexió:

- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: ≥ 3,5 MPa; valor unitari: ≥ 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: ≥ 5,0 MPa; valor unitari: ≥ 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: ≥ 6,0 MPa; valor unitari: ≥ 4,8 MPa

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, ≥ 4 mm, ≤ 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  $\pm 2$  mm  
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  $\pm 2,5$  mm  
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  $\pm 4$  mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1\*.

\* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern \*\*.

\*\* Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

## B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

### B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

#### B9E2- - PANOT PER A VORERA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E2-0HOR.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. S'han considerat les peces següents:

- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

Llargària:  $\leq 1$  m

Relació entre la llargària total i el gruix:  $> 4$

Gruix de la capa vista:  $\geq 4$  mm

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N):  $\pm 5$  mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça  $\leq 600$  mm:  $\pm 2$  mm
- Dimensions nominals de la peça  $> 600$  mm:  $\pm 3$  mm
- Classe 3 (marcat R):  $\pm 2$  mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N):  $\pm 5$  mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça  $\leq 600$  mm:  $\pm 2$  mm
- Dimensions nominals de la peça  $> 600$  mm:  $\pm 3$  mm
- Classe 3 (marcat R):  $\pm 2$  mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N):  $\pm 3$  mm

- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1\*.
- \* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern \*\*. \*\* Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc

- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:

- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Els productes destinats a ús en cobertes:

- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori

OPERACIONS DE CONTROL:

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

## B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

### B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

#### B9H1- - MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H1-0HW3, B9H1-0HTR.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.

S'han considerat els tipus següents:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.

##### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.

Requisits dels materials constitutius:

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit

##### MESCLES CONTINUES:

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:

- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G)

- MAM: si la mescla es de mòdul alt

Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm

- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:

- Capes de rodadura: <= 10% en massa

- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa

- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1

- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.

- Contingut mínim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:

- Contingut de lligant: >=3%

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.



- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.

Mòdul dinàmic a 20°C (UNE-EN 12697-26):  $\geq 11.000$  MPa

Resistència a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24):  $\geq 100$  micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base

El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.

MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla

- Codi d'identificació de la mescla

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN

- Detalls de tots els additius

- Mescles continues

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica

- Referència a la norma europea EN

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A\*\*\*, D, E, F o CWFT\*\*\*\*,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A\*\*\*, D, E, F o CWFT\*\*\*\*. \*\*\*\* CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)\*\*. \*\* Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)\*. \* Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):

- Sistema 1: Declaració de Prestacions

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.

- MESCLES CONTINUES:

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.

## BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

### BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES

#### BD5G- - LÀMINA DE DRENATGE

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5G-0LIE.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat.

S'han considerat els elements següents:

- Làmina amb nòduls

- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.

- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.

La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT

Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest recobriment sense adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls.

Per a les làmines nodulars:

Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  $\geq 600 \text{ N/60 mm}$

Resistència a compressió:  $\geq 90 \text{ kN/m}^2$

Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  $\geq 50\%$

Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla: Aprox.  $5 \text{ l/s m}$

Toleràncies:

- Gruix (UNE EN 426):  $\pm 10\%$

- Ample (UNE EN 426):  $\pm 1\%$

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de la llum solar.

A cada rotlle han de figurar les dades següents:

- Identificació del producte

- Nom del fabricant o marca comercial

- Dimensions

- Pes per  $\text{m}^2$

- Data de fabricació

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre  $5^\circ\text{C}$  i  $35^\circ\text{C}$ , en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

No hi ha normativa de compliment obligatori.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

**BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**

**BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES**

**BD5L - REIXA DE FOSA GRIS PER A DRENATGES**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

BD5L-0M43.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves

- Reixa practicable o fixa

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa dúctil

- Acer

**BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:**

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extén en un màxim de  $0,5 \text{ m}$  sobre la calçada i  $0,2 \text{ m}$  sobre la vorera

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió. El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una característica específica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els  $7,5 \text{ N/mm}^2$ . El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de  $100 \text{ mm}$ .

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncaua.

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements:

- Pas lliure  $\leq 400 \text{ mm}$ :  $\leq 7 \text{ mm}$

- Pas lliure  $> 400 \text{ mm}$ :  $\leq 9 \text{ mm}$

- Tres o més elements:

- Franquícia del conjunt:  $\leq 15 \text{ mm}$

- Franquícia de cada element individual:  $\leq 5 \text{ mm}$

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  $\geq 50 \text{ mm}$

Toleràncies:

- Planor:  $\pm 1\%$  del pas lliure;  $\leq 6 \text{ mm}$

- Dimensions:  $\pm 1 \text{ mm}$

- Guernament:  $\pm 2 \text{ mm}$

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure  $\leq 600 \text{ mm}$ :  $\geq 5\%$  de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure

- Pas lliure  $> 600 \text{ mm}$ :  $\geq 140 \text{ cm}^2$

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:

- Llargària:  $\leq 170 \text{ mm}$

- Amplària:

- Classes A 15 a B 125:  $18\text{-}25 \text{ mm}$

- Classes C 250 a F 900:  $18\text{-}32 \text{ mm}$

- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

REIXA:

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.

REIXA FIXA:

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.

Separació entre potes d'ancoratge:  $\leq 60$  cm

Llargària dels elements de fixació:  $\geq 30$  mm

ELEMENTS DE FOSA:

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  $\geq 180$  N/mm<sup>2</sup>

Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506/1):  $\geq 155$  HB

Contingut de ferrita, a 100 augments:  $\leq 10\%$

Contingut de fòsfor:  $\leq 0,15\%$

Contingut de sofre:  $\leq 0,14\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

\* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

## BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

### BDG - MATERIALS PER A CANALITZACIONS

#### BDG0- - BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDG0-1C2A.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protecció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

#### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

Material

Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B07 - MORTERS DE COMPRA

#### B07F- - MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0LT6, B07F-0LT5.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió:  $\leq 0,75$  x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  $\geq M1$
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  $\geq M5$
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  $\geq M5$

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B07 - MORTERS DE COMPRA

#### B07G- - MORTER AMB ADDITIUS

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07G-0MR9.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.

S'han considerat els següents additius:

- Incluser d'aire
- Hidròfug
- Colorant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió:  $\leq 0,75 \times$  Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  $\geq M1$
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  $\geq M5$
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  $\geq M5$

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

## B0 - MATERIALS BÀSICS

### B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

#### B0B6- - ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B6-107E.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser  $\leq 1\%$  de la secció inicial.

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:

- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres  $< 20$  mm:  $\geq 4 D$
- Diàmetres  $\geq 20$  mm:  $\geq 7 D$

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

| +-----+-----+-----+ |                              |             |
|---------------------|------------------------------|-------------|
| Tipus acer          | Barres doblegades o corbades |             |
|                     | D $\leq 25$ mm               | D $> 25$ mm |
| B 400               | 10 D                         | 12 D        |
| B 500               | 12 D                         | 14 D        |
| +-----+-----+-----+ |                              |             |

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

En els cercols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres  $\leq 12$  mm, que han de complir:

- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament:  $\geq 3 D$ ,  $\geq 3$  cm

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:

- Deformació sota càrrega màxima:  $\leq 2,5\%$
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres  $\leq 20$  mm:  $\leq 0,05$  mm
- Diàmetres  $> 20$  mm:  $\leq 0,10$  mm

En cap cas, després de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. Toleràncies:

- Llargària en barres tallades o doblegades:
- $L \leq 6000$  mm: - 20 mm, + 50 mm
- $L > 6000$  mm: - 30 mm, + 50 mm

(on L es la llargària recta de les barres)

- Llargària en estreps o cercols:
- Diàmetres  $\leq 25$  mm:  $\pm 16$  mm
- Diàmetres  $> 25$  mm: - 24 mm, + 20 mm

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  $\leq 10$  mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  $\pm 5^\circ$

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lació de ferralla.

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

Si es necessari fer desdobleaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdobleament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cercols o estreps en la zona del colze.

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL.

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

## P - PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

### P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

#### P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

##### P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

###### P2146 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ3H, P2146-DJ4L, P2146-DJ2Q.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

#### CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocant, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**

**P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ**

**P2147- - DEMOLICIÓ DE RIGOLA**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2147-DJ5Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC D'ESCOCELL:

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.



**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**

**P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ**

**P2148- - DEMOLICIÓ DE VORADA**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P2148-49L6.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

**CONDICIONS GENERALS:**

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DF.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC D'ESCOCELL:

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**

**P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ**

**P214P- - ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ**

**P214P-1 -**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P214P-117SK.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.

S'han considerat les eines de demolició següents:

- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora

S'han considerat els materials següents:

- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

FONAMENTS:

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.

MURS DE CONTENCIÓ:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m3 de volum realment enderrocats, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214S- - ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214S-73G5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:

- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients.

En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per observar les lesions que hagin sorgit.

Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**

**P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ**

**P214U- - FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P214U-HBQK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fresatge de paviment asfàltic per la seva regularització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball, detecció d'instal·lacions
- Delimitació de la zona o elements a fresar i protecció dels elements a conservar
- Fresat del paviment en una o varies pasades, carregant directament el material al camió
- Talls i acabats de tapes i reixes
- Neteja de pols i àrids de la zona tractada

CONDICIONS GENERALS:

La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camió per facilitar el seu transport a la planta de reciclatge

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**

**P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ**

**P214W- - TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P214W-FEMG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**

**P21G - ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS**

**P21G5- - DEMOLICIÓ D'EMBORNAL**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G5-54C0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients  
- Tall d'armadures i elements metàl·lics  
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**

**P21Q - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS**

**P21Q2- - RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21Q2-8GXP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa o material d'aplec per la seva reutilització sobre camió.  
- Desmuntatge de baranes o barreres metàl·liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa o material d'aplec per la seva reutilització sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació  
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas  
- Desmuntatge o arrencada dels elements  
- Neteja de la superfície de les restes de runa  
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.  
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:

m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

No hi ha normativa de compliment obligatori.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**

**P21R - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA**

**P21R0- - ELIMINACIÓ D'ARBRE**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P21R0-M8K3, P21R0-92GM.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades

**CONDICIONS GENERALS:**

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, oolors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P22 - MOVIMENTS DE TERRES**

**P221 - EXCAVACIONS**

**P221B- - EXCAVACIÓ DE RASA I POU**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P221B-EL8J.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas

- Excavació de les terres

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions:  $\pm 5\%$ ,  $\pm 50$  mm

- Planor:  $\pm 40$  mm/m

- Replanteig:  $< 0,25\%$ ,  $\pm 100$  mm

- Nivells:  $\pm 50$  mm

- Aplomat o talús de les cares laterals:  $\pm 2^\circ$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària:  $\geq 4,5$  m

- Pendent:

- Trams rectes:  $\leq 12\%$

- Corbes:  $\leq 8\%$

- Trams abans de sortir a la via de llargària  $\geq 6$  m:  $\leq 6\%$

- El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

## P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

### P22 - MOVIMENTS DE TERRES

#### P221 - EXCAVACIONS

##### P221D- - EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221D-DZ32.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:



- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
  - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
  - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
  - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
  - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
  - Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
  - Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
  - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
  - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
  - Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
  - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
  - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
  - Excavació de les terres
  - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
  - Reblert i compactació de les terres en cas necessari

#### CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions:  $\pm 5\%$ ,  $\pm 50$  mm
- Planor:  $\pm 40$  mm/m
- Replanteig:  $< 0,25\%$ ,  $\pm 100$  mm
- Nivells:  $\pm 50$  mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  $\pm 2^\circ$

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

##### CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària:  $\geq 4,5$  m
  - Pendent:
  - Trams rectes:  $\leq 12\%$
  - Corbes:  $\leq 8\%$
  - Trams abans de sortir a la via de llargària  $\geq 6$  m:  $\leq 6\%$
  - El talús ha de ser fixat per la DF.
- Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment. No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
  - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
  - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense socavar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

##### OBRES D'EDIFICACIÓ:

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P22 - MOVIMENTS DE TERRES**

**P221 - EXCAVACIONS**

**P221K- - EXCAVACIÓ DE CALA**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P221K-TG43.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas

- Excavació de les terres

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactació de les terres en cas necessari

**CONDICIONS GENERALS:**

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

- Planor: ± 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

- Nivells: ± 50 mm

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

**CONDICIONS GENERALS:**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: >= 4,5 m

- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compactat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P22 - MOVIMENTS DE TERRES**

**P224 - REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS**

**P2242- - REPÀS I PICONATGE DE SÒLS, TALUSSOS I ESPLANADES**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P2242-53CB.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb mitjans mecànics.

S'han considerat els tipus següents:

- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

SÒL DE RASA:

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.

Toleràncies d'execució:

- Planor:  $\pm 15$  mm/3 m
- Nivells:  $\pm 50$  mm

ESPLANADA:

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

Toleràncies d'execució:

- Planor (NLT 334):  $\pm 15$  mm/3 m
- Nivells:  $\pm 30$  mm

TALUSSOS:

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin discontinuïtats visibles.

Toleràncies d'execució:

- Variació en l'angle del talús:  $\pm 2^\circ$

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compactat igual.

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

ESPLANADA:

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

TALUSSOS:

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P22 - MOVIMENTS DE TERRES**

**P225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES**

**P2255- - REBLIMENT I PICONATGE DE RASA**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P2255-DPGY, P2255-DPIM, P2255-DPIR, P2255-DPIX.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.

S'han considerat els tipus següents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigít amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Toleràncies d'execució:

- Planor:  $\pm 20$  mm/m
- Nivells:  $\pm 30$  mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix  $\leq 25$  cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscària la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigít, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la canonada instal·lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser  $\geq$  a la de les zones contigües al replè.

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sols amb característiques expansives amb un inflament lliure  $\leq$  5%.

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P22 - MOVIMENTS DE TERRES**

**P22D - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY**

**P22D0- - ESBROSSADA DEL TERRENY**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P22D0-52YL.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió

**CONDICIONS GENERALS:**

La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. No han de quedar soques ni arrels  $> 10$  cm en una fondària  $\geq 50$  cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.

Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconselli mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà. Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

**CONDICIONS GENERALS:**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre després de ser retirada.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

- \* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- \* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

**P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**P2R - GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ**

**P2R3- - TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P2R3-HIH8.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

**CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:**

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha d'evitar que es barrejin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

**TRANSPORT DINS DE LA OBRA:**

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

**TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:**

Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització.

**TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:**

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

**CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:**

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

**RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:**

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

**TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:**

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment del l'abocador.

**TERRES:**

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

## **P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

### **P2R - GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ**

#### **P2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA**

##### **0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P2RA-EU7K, P2RA-EU7I, P2RA-M8VT, P2RA-EU7F.

##### **1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicará el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

**DISPOSICIÓ DE RESIDUS:**

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

**RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:**

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

**DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:**

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

**DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:**

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

**DISPOSICIÓ DE RESIDUS:**

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels canons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.  
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

### P3 - FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

#### P31 - RASES I POUS

##### P311- - ENCOFRAT DE RASES I POUS

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P311-DQ6Q.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigües, etc..
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

#### CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i després del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contraflaix, càrregues, desclavament i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de rebllir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una prova sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reproduïxin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat:  $\leq 5$  mm
- Moviments del conjunt (L=llum):  $\leq L/1000$
- Planor:
- Formigó vist:  $\pm 5$  mm/m,  $\pm 0,5\%$  de la dimensió
- Per a revestir:  $\pm 15$  mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:

|              | Replanteig eixos |         | Dimensions         | Aplomat | Horitzontalitat |
|--------------|------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|
|              | Parcial          | Total   |                    |         |                 |
| Rases i pous | ± 20 mm          | ± 50 mm | - 30 mm<br>+ 60 mm | ± 10 mm | -               |
| Murs         | ± 20 mm          | ± 50 mm | ± 20 mm            | ± 20 mm | ± 50 mm         |
| Recalçats    | ± 20 mm          | ± 50 mm | -                  | ± 20 mm | -               |
| Riostres     | ± 20 mm          | ± 50 mm | ± 20 mm            | ± 10 mm | -               |
| Basaments    | ± 20 mm          | ± 50 mm | ± 10 mm            | ± 10 mm | -               |
| Enceps       | ± 20 mm          | ± 50 mm | ± 20 mm            | ± 10 mm | -               |
| Pilars       | ± 20 mm          | ± 40 mm | ± 10 mm            | ± 10 mm | -               |
| Bigues       | ± 10 mm          | ± 30 mm | ± 0,5 %            | ± 2 mm  | -               |
| Llindes      | -                | -       | ± 10 mm            | ± 5 mm  | -               |
| Cèrcols      | -                | -       | ± 10 mm            | ± 5 mm  | -               |
| Sostres      | ± 5mm/m          | ± 50 mm | -                  | -       | -               |
| Lloses       | -                | ± 50 mm | - 40 mm<br>+ 60 mm | ± 2 %   | ± 30 mm/m       |
| Membranes    | -                | ± 30    | -                  | -       | -               |
| Estreps      | -                | ± 50 mm | ± 10 mm            | ± 10 mm | -               |

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT:

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.

FORMIGÓ VIST:

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfrantar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aploamat i la solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guexaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P3 - FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

P31 - RASES I POUS

P312- - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P312-I0IK,P312-I7H3,P312-I405.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Rases i pous

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Formigonament:

- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

RASES I POUS:

Toleràncies d'execució:

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm

- Nivells:

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm

- Dimensions en planta:

- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):

- D ≤ 1 m: + 80 mm; -20mm

- 1 m < D ≤ 2,5 m: + 120 mm , -20mm

- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm

- Secció transversal (D:dimensió considerada):

- En tots els casos: + 5%(≤ 120 mm), - 5%(≤ 20 mm)

- D ≤ 30 cm: + 10 mm, - 8 mm

- 30 cm < D ≤ 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

- Planor:

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura ≥ 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els àlcals del ciment.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminïn forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:**  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

**P3 - FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS**

**P32 - MURS DE CONTENCIÓ**

**P320- - ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P320-D6Y0.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

**CONDICIONS GENERALS:**

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm

- En estreps i cèrcols:  $\pm b/12 \text{ mm}$   
(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

#### BARRES CORRUGADES:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de  $D \geq 32 \text{ mm}$  sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives:  $\geq D$  màxim,  $\geq 1,25$  granulat màxim,  $\geq 20 \text{ mm}$

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura:  $\geq$  longitud bàsica d'ancoratge ( $L_b$ )

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa:  $\leq 4 D$

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa:  $\leq 4 D$ ,  $\geq D$  màxim,  $\geq 20 \text{ mm}$ ,  $\geq 1,25$  granulat màxim

Llargària solapa:  $a \times L_b$  neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2;  $L_b$  neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL)

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

##### CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

##### BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

##### NORMATIVA GENERAL:

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

##### OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
  - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
  - Rectitud.

- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

##### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

##### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

## P3 - FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

### P32 - MURS DE CONTENCIÓ

#### P322- - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P322-D76K.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, trencaaigües, etc..
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

##### CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i després del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafetxa, càrregues, desclavament i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. Els encofrats hauran de complir les característiques següents:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
  - Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
  - Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
  - Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
  - Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
  - Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
- Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de rebllir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una prova sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reproduïxin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat:  $\leq 5$  mm
- Moviments del conjunt (L=llum):  $\leq L/1000$
- Planor:
- Formigó vist:  $\pm 5$  mm/m,  $\pm 0,5\%$  de la dimensió
- Per a revestir:  $\pm 15$  mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:

|              | Replanteig eixos |             | Dimensions         | Aplomat     | Horitzontalitat |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
|              | Parcial          | Total       |                    |             |                 |
| Rases i pous | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | - 30 mm<br>+ 60 mm | $\pm 10$ mm | -               |
| Murs         | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | $\pm 20$ mm        | $\pm 20$ mm | $\pm 50$ mm     |
| Recalçats    | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | -                  | $\pm 20$ mm | -               |
| Riostres     | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | $\pm 20$ mm        | $\pm 10$ mm | -               |

|           |              |             |                    |             |               |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| Basaments | $\pm 20$ mm  | $\pm 50$ mm | $\pm 10$ mm        | $\pm 10$ mm | -             |
| Enceps    | $\pm 20$ mm  | $\pm 50$ mm | $\pm 20$ mm        | $\pm 10$ mm | -             |
| Pilars    | $\pm 20$ mm  | $\pm 40$ mm | $\pm 10$ mm        | $\pm 10$ mm | -             |
| Bigues    | $\pm 10$ mm  | $\pm 30$ mm | $\pm 0,5$ %        | $\pm 2$ mm  | -             |
| Llindes   | -            | -           | $\pm 10$ mm        | $\pm 5$ mm  | -             |
| Cèrcols   | -            | -           | $\pm 10$ mm        | $\pm 5$ mm  | -             |
| Sostres   | $\pm 5$ mm/m | $\pm 50$ mm | -                  | -           | -             |
| Lloses    | -            | $\pm 50$ mm | - 40 mm<br>+ 60 mm | $\pm 2$ %   | $\pm 30$ mm/m |
| Membranes | -            | $\pm 30$    | -                  | -           | -             |
| Estreps   | -            | $\pm 50$ mm | $\pm 10$ mm        | $\pm 10$ mm | -             |

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT:

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.

FORMIGÓ VIST:

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfrantar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:



Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

### P3 - FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

#### P32 - MURS DE CONTENCIÓ

##### P324- - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P324-MOYN.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Murs de contenció

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Formigonament:

- Preparació de la zona de treball

- Humectació de l'encofrat

- Abocada del formigó

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

MURS DE CONTENCIÓ:

Toleràncies d'execució:

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm

- Distància entre junts: ± 200 mm

- Amplària dels junts: ± 5 mm

- Desviació de la vertical (H alçària del mur):

- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm

- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm

- Gruix (e):

- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm

- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm

- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els àlcalis del ciment.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminïn forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

**FORMIGÓ ESTRUCTURAL:**

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

**MURS DE CONTENCIÓ:**

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

**FORMIGONAMENT:**

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA**

**CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

## P6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

### P6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES

#### P6A5- - REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6A5-DRLR.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Reixat:

- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt

**REIXAT**

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.

Toleràncies d'execució:

- Distància entre suports:

- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm

#### REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.

Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m

Nombre de cables tensors: 3

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7

#### REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:

El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

##### REIXAT

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

##### REIXAT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

##### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

##### CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.

##### CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.

##### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

##### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

##### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

#### P7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

#### P78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

#### P783- - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB PINTURA BITUMINOSA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P783-8D35.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.

S'han considerat els materials següents:

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte

##### CONDICIONS GENERALS:

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.

Ha de quedar ben adherit al suport.

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense rebllir ni fissures).

Ha de tenir la dotació prevista.

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

##### CONDICIONS GENERALS:

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clocs. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel fabricant.

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.

La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.

El suport no ha de tenir cap substància que pugui dificultar l'adherència del producte.

Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.

##### IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:

La temperatura de treball ha de ser  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ .

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

##### NORMATIVA GENERAL:

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

##### IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

##### OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.

##### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:

Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...

##### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.

**P7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS**

**P79 - IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS**

**P791- - IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT AMB NÒDULS**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P791-8A6Z.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Execució d'impermeabilització amb pintura i capa de drenatge amb làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nòduls, amb o sense un geotèxtil incorporat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la impermeabilització líquida
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

**CONDICIONS GENERALS:**

La impermeabilització executada, ha d'impedir la presència inadequada d'aigua o humitat procedent d'escorrentius o del terreny.

La sol·lució ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de mur i el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en el DB-HS1.

El conjunt ha de ser estanc.

Toleràncies d'execució:

- Cavalcaments:  $\pm 5$  mm
- Planor:  $\pm 50$  mm/m

**IMPERMEABILITZACIÓ:**

El conjunt de la capa d'impermeabilització ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.

En la trobada del mur amb la façana, la impermeabilització exterior ha de cavalcar sobre el parament vertical per sobre del nivell del sòl exterior.

La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de reforç del mateix material, col·locada centrada en l'aresta.

En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.

Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament:  $\geq 15$  cm

Amplària de la capa de reforç en l'aresta:  $\geq 15$  cm

**LÀMINA DE DRENATGE:**

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.

El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les precipitacions i escorrentius.

La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de la humitat.

Cavalcaments de la làmina:

- Verticals:  $\geq 20$  cm
- Horitzontals:  $\geq 10$  cm

**GEOTÈXTIL:**

El geotèxtil ha de complir amb la funció de capa filtrant, ha de quedar situat entre el terreny i la capa drenant per tal de permetre el pas de l'aigua i d'impedir el pas de les partícules de terreny.

**COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:**

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.

En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície.

Nombre de fixacions: 2/m<sup>2</sup>

Separació entre fixacions:  $\leq 50$  cm

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort.

En aquest últim cas s'hauran de llstar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les desplaci.

La superfície del suport no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes.

Abans de col·locar la làmina s'ha de comprovar que la impermeabilització esta seca i cobreix de forma uniforme i continua, tota la superfície a impermeabilitzar.

Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la.

Abans de desenrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que ocultí el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

m<sup>2</sup> de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

**P7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS**

**P7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES**

**P7B1- - GEOTÈXTIL, COL·LOCAT**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P7B1-6Q5S.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Làmina separadora col·locada no adherida.

S'han considerat els materials següents:

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina

**CONDICIONS GENERALS:**

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.

Les característiques del material sobre el que s'estén la làmina haurà de coincidir amb el previst

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.

Les làmines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments:

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  $\geq 30$  cm
- Làmines separadores de polipropilè:  $\geq 5$  cm
- Làmines separadores de polietilè:  $\geq 5$  cm

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILE:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

**P9 - FERMS I PAVIMENTS**

**P92 - SUBBASES**

**P92A- - SUBBASE DE TOT-U**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P92A-DX8I.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma

de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.

Grau de compactació:

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:

- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.

Toleràncies d'execució:

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

### CONDICIONS GENERALS:

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat.

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida.

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

### BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

- T00 a T1:  $\pm 1$  % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals:  $\pm 1,5$  /  $+ 1$  % respecte de la humitat òptima

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

### BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

#### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:

- La fórmula de treball.

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.

- El pla de compactació.

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

#### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.

#### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.

Les condicions d'acceptació són les següents:

- Densitat:
  - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
  - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituïran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
  - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
  - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:
    - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.
    - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.
    - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
  - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:



- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.

- Regularitat superficial:

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.

**P9 - FERMS I PAVIMENTS**

**P93 - BASES, SOLERES I RECRESCUDES**

**P930- - BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL**

**P930-1 -**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P930-11ABR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació d'armadures si es el cas
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

Toleràncies d'execució:

- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix.

m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

**P9 - FERMS I PAVIMENTS**

**P96 - VORALS I VORADES**

**P967- - VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

P967-E9Z7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó de la base

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Els junts entre les peces han de ser  $\leq 1$  cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

Dimensions de la base de formigó (al seu cas):

- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm

- Gruix de la base de formigó: 4 cm

Pendent transversal:  $\geq 2\%$

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  $\pm 10$  mm (no acumulatius)

- Nivell:  $\pm 10$  mm

- Planor:  $\pm 4$  mm/2 m (no acumulatius)

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

## P9 - FERMS I PAVIMENTS

### P9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

#### P9E1- - PAVIMENT DE PANOT

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9E1-V6RC.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.

S'han considerat els casos següents:

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la sorra-ciment

- Col·locació de les peces de panot

- Humectació de la superfície

- Confecció i col·locació de la beurada

En la col·locació a truc de maceta amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la capa de morter

- Humectació de les peces per col·locar

- Col·locació de les peces

- Humectació de la superfície

- Confecció i col·locació de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m<sup>2</sup>, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.

Pendent transversal:  $\geq 2\%$

Toleràncies d'execució:

- Nivell:  $\pm 10$  mm
- Planor:  $\pm 4$  mm/2 m
- Rectitud dels junts:  $\pm 3$  mm/2 m
- Replanteig:  $\pm 10$  mm

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui  $< 5^{\circ}\text{C}$ .

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m<sup>2</sup> de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures  $\leq 1,5$  m<sup>2</sup>: No es dedueixen
- Obertures  $> 1,5$  m<sup>2</sup>: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

## P9 - FERMS I PAVIMENTS

### P9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

#### P9H5- - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9H5-E8AG, P9H5-E8BD.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO

- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Extensió de la mescla

- Compactació de la mescla

- Execució de junts de construcció

- Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:

- Capes de gruix  $\geq 6$  cm: 98%
- Capes de gruix  $< 6$  cm: 97%

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Toleràncies d'execució:

- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  $\pm 10$  mm

Nivell de la capa base:  $\pm 15$  mm

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8°C. Amb vent intens, després de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m<sup>2</sup>, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, després d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins

que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precis, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60°C. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

### PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

#### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:

- La fórmula de treball

- Els equips proposats pel contractista

- La forma específica d'actuació dels equips

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ

En l'execució d'una capa:

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:

- 500 m de calçada

- 3.500 m<sup>2</sup> de calçada

- la fracció construïda diàriament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris

- Nombre de passades de cada compactador

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:

- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h després de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3

En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diàriament a 3 punts del lot triat aleatoriament

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.

## P9 - FERMS I PAVIMENTS

### P9L - REGS SENSE GRANULATS

#### P9L1- - REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9L1-E982, P9L1-E97S.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb emulsions bituminoses.

S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:

- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:

- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.

En el reg d'adherència:

- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.

REG D'IMPRIMACIÓ:

Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP

Dotació del lligant:

- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$ .

REG D'ADHERÈNCIA:

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.

Dotació del lligant:

- En tots els casos:  $\geq 200 \text{ g/m}^2$ .
- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós:  $\geq 250 \text{ g/m}^2$ .

Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament:  $\geq 0,6 \text{ MPa}$ .
- Resta dels casos:  $\geq 0,4 \text{ MPa}$ .

REG DE CURA:

El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:

- C60B3 CUR
- C60B2 CUR

Dotació del lligant:

- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos:  $\geq 300 \text{ g/m}^2$ .

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:

En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.

El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.

Ha de complir, a més, les següents condicions:

- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2:  $< 15 \%$
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8:  $> 40$
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic

La dotació del granulat de cobertura:

- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos:  $< = 6 \text{ l/m}^2$ ,  $> = 4 \text{ l/m}^2$ .

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta.

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a  $10^\circ\text{C}$  o en cas de pluja.

Aquest límit es podrà reduir a  $5^\circ\text{C}$  quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi.

Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF.

S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.

S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.

REG D'IMPRIMACIÓ:

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls.

Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.

No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.

L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació

del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.

REG D'ADHERÈNCIA:

Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excessos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.

REG DE CURA:

S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.

El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

No són d'abonament els excessos laterals.

DOTACIÓ EN KG/M2:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

No són d'abonament els excessos laterals.

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:

- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de punts  $\geq 3$ .

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Les condicions d'acceptació són les següents:

- Regs d'imprimació i de cura:
- Dotació mitjana de lligant residual:  $\pm 15$  % de la prevista.
- Addicionalment:  $\leq 1$  individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:
- Dotació mitjana de lligant residual:  $+ 15$  %,  $-10$  % de la prevista
- Addicionalment:  $\leq 1$  individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents:

- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:

Les condicions d'acceptació són les següents:

- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
- Una de les capes és de rodament:  $\geq 6$  Mpa;  $\leq 1$  individu de la mostra assajada amb valor  $\leq 25$  % de 6 Mpa.
- Dues capes intermèdies:  $\geq 4$  Mpa;  $\leq 1$  individu de la mostra assajada amb valor  $\leq 25$  % de 4 Mpa.

Actuació en cas d'incompliment:

- Adherència mitjana obtinguda  $< 90$  % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista.

- Adherència mitjana obtinguda  $\geq 90$  % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.

## PD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

### PD5 - DRENATGES

#### PD55- - CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD55-E3MU.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.

S'han considerat els materials següents:

- Caixa de formigó
  - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
- En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
  - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
  - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
  - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
  - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
  - Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
  - Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
  - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
  - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
  - Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En caixa de formigó:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó

En caixa de maó:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.



La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  
- Línia de l'eix:  $\pm 24$  mm  
- Dimensions interiors:  $\pm 5$  D,  $< 12$  mm  
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  $\pm 12$  mm  
- Gruix (e):  
- e  $\leq 30$  cm:  $+ 0,05$  e ( $\leq 12$  mm), - 8 mm  
- e  $> 30$  cm:  $+ 0,05$  e ( $\leq 16$  mm), - 0,025 e ( $\leq -10$  mm)  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts:  $\leq 1,5$  cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  $\pm 2$  mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  $\pm 2$  mm  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  $\leq 1,8$  cm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
EMBORNALS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
\* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

**PD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**

**PD5 - DRENATGES**

**PD5J- - DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

PD5J-43CZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals per on pugui circular l'aigua.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locada amb fixacions mecàniques  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Làmina col·locada no adherida:  
- Neteja i preparació del suport  
- Col·locació de la làmina  
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Comprovació de la superfície de recolzament  
- Col·locació de la làmina  
- Col·locació de les fixacions  
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal complir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.  
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Cavalcaments:  $\geq 20$  cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  $\pm 5$  mm  
- Planor:  $\pm 50$  mm/m  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.  
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície.  
Nombre de fixacions: 2/m<sup>2</sup>  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.  
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m<sup>2</sup> de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

**PD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**

**PD5 - DRENATGES**

**PD5L - DRENATGE AMB TUB DE PEAD**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

PD5L-6QBC.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Inclòs el reblert de material filtrant:

- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant

Sense incloure el reblert de material filtrant:

- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs

**CONDICIONS GENERALS:**

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del terreny i del tub.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.

El drenatge acabat ha de funcionar correctament.

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.

Fletxa màxima dels tubs rectes:  $\leq 1$  cm/m

Pendent:  $\geq 0,5\%$

Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm

Penetració de tubs en pericons i pous:  $\geq 1$  cm

Toleràncies d'execució:

- Pendent  $\leq 4\%$ :  $\pm 0,25\%$
- Pendent  $> 4\%$ :  $\pm 0,50\%$
- Rasants:  $\pm 20$  mm

**INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:**

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.

El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.

Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  $\geq 30$  cm

Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm

Toleràncies d'execució:

- Planor de les capes de material filtrant:  $\pm 20$  mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant:  $\pm 30$  mm

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

**CONDICIONS GENERALS:**

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.

**INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:**

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.

Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant.

El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació  $\geq 75\%$  del P.N.

La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme.

Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%.

No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.

Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

**INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:**

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.

**SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:**

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA**

**CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)

**CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.

#### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

#### PD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

##### PD5 - DRENATGES

##### PD5U- - REIXA DE FOSA PER A DRENATGES, COL·LOCADA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5U-4809.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
  - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
  - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:
  - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
  - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
  - Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
  - Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
  - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
  - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
  - Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
  - Col·locació del morter, si és el cas
  - Col·locació de l'element

#### CONDICIONS GENERALS:

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.

#### Toleràncies d'execució:

- Guexament:  $\pm 2$  mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

#### PD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

##### PDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS

##### PDG5- - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG5-HA2I.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda

#### CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.

Cavalcaments:  $\geq 20$  cm

Toleràncies d'execució:

- Nivell:  $\pm 20$  mm

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Castelldefels, juliol de 2026



Jordi Toré Quero  
Enginyer Civil

**DOCUMENT NÚM. 4**  
**PRESSUPOST**

---





AMIDAMENTS

|         |    |                       |
|---------|----|-----------------------|
| OBRA    | 01 | MUR PG PANORÀMIC      |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I RETIRADES |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CODI                            | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|---------------------------------|--|-------|--------|-------|--|--------|-------------|-----------------|--|--|--|---------|--|--|---------|-------------|---|----------------------------|--|-------|--------|-------|--|---------|-------------|-----------------|----------------------|---|--------|--|--|--|---------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P21Q2-8GXP                      | u     | Retirada de paperera, banc, piona o altre element de mobiliari ubà ancorat al paviment, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor                                                             |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Pilones de fusta</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num.    | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Pilones de fusta                |  | 2,000 |        |       |  | 2,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |         |  |  | 2,000   |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pilones de fusta                |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |       | 2,000   | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 2,000   |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P214S-73G5                      | m     | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                            |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>55,000</td><td></td><td></td><td>55,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>55,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num.    | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |                                 |  |       | 55,000 |       |  | 55,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |         |  |  | 55,000  |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55,000  |       |       | 55,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 55,000  |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P214W-FEMG                      | m     | Tall en paviments de qualsevol tipus de 15 cm de fondària mitja amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                   |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Afectació formació de murs</td><td></td><td></td><td>35,000</td><td></td><td></td><td>35,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>90,000</td><td></td><td></td><td>90,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Desviament de xarxa de gas</td><td></td><td>2,000</td><td>80,000</td><td></td><td></td><td>160,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>285,000</td><td></td></tr></table>                                                               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num.    | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Afectació formació de murs      |  |       | 35,000 |       |  | 35,000 | C#*D#*E#*F# | 2               |  |  |  | 90,000  |  |  | 90,000  | C#*D#*E#*F# | 4 | Desviament de xarxa de gas |  | 2,000 | 80,000 |       |  | 160,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |                      |   |        |  |  |  | 285,000 |            |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Afectació formació de murs      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,000  |       |       | 35,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,000  |       |       | 90,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desviament de xarxa de gas      |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,000  |       |       | 160,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 285,000 |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P2146-DJ3H                      | m2    | Demolició de paviment de vorera format per panots o lloses, col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix mig, inclòs la demolició de la base,amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>40,000</td><td>1,500</td><td></td><td>60,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>60,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num.    | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |                                 |  |       | 40,000 | 1,500 |  | 60,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |         |  |  | 60,000  |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,000  | 1,500 |       | 60,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 60,000  |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P2146-DJ4L                      | m2    | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix mig,amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                             |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Previsió afloraments de formigó</td><td></td><td></td><td>20,000</td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>20,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num.    | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Previsió afloraments de formigó |  |       | 20,000 |       |  | 20,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |         |  |  | 20,000  |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Previsió afloraments de formigó |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,000  |       |       | 20,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |       | 20,000  |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P2146-DJ2Q                      | m2    | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix mig, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                   |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Afectació formació murs</td><td></td><td></td><td>60,000</td><td></td><td></td><td>60,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>170,000</td><td></td><td></td><td>170,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Desviament de xarxa de gas</td><td></td><td></td><td>80,000</td><td>0,700</td><td></td><td>56,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td>Sobreamples puntuals</td><td>P</td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>57,200</td><td>PERORIGEN(</td></tr></table> |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num.    | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Afectació formació murs         |  |       | 60,000 |       |  | 60,000 | C#*D#*E#*F# | 2               |  |  |  | 170,000 |  |  | 170,000 | C#*D#*E#*F# | 4 | Desviament de xarxa de gas |  |       | 80,000 | 0,700 |  | 56,000  | C#*D#*E#*F# | 6               | Sobreamples puntuals | P | 20,000 |  |  |  | 57,200  | PERORIGEN( |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text                            | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Afectació formació murs         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,000  |       |       | 60,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170,000 |       |       | 170,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desviament de xarxa de gas      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,000  | 0,700 |       | 56,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sobreamples puntuals            | P     | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |       | 57,200  | PERORIGEN(  |     |     |       |         |   |                                 |  |       |        |       |  |        |             |                 |  |  |  |         |  |  |         |             |   |                            |  |       |        |       |  |         |             |                 |                      |   |        |  |  |  |         |            |

AMIDAMENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       | 343,200   |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----------|-------------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---|-----------------------------|--|--|---------|--|-------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--|--|--------|--|--|-----------|-------------|---|--|--|--|--------|--|--|--------|-------------|---|-----------------------------|--|--|---------|--|--|---------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P214U-HBQK                  | m2    | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix variable i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada, incloent part proporcional de transport de maquinària |         |     |       |           |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>602,000</td><td></td><td>5,000</td><td>3.010,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3.010,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       |           |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |                             |  |  | 602,000 |  | 5,000 | 3.010,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |              |  |  |        |  |  | 3.010,000 |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 602,000 |     | 5,000 | 3.010,000 | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       | 3.010,000 |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P2148-49L6                  | m     | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                                      |         |     |       |           |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>150,000</td><td></td><td></td><td>150,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>150,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       |           |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |                             |  |  | 150,000 |  |       | 150,000   | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |              |  |  |        |  |  | 150,000   |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,000 |     |       | 150,000   | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       | 150,000   |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P2147-DJ5Q                  | m     | Demolició de rigola de qualsevol tipus col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                             |         |     |       |           |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Previsió elements soterrats</td><td></td><td></td><td>50,000</td><td></td><td></td><td>50,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>50,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       |           |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Previsió elements soterrats |  |  | 50,000  |  |       | 50,000    | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |              |  |  |        |  |  | 50,000    |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsió elements soterrats |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,000  |     |       | 50,000    | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       | 50,000    |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P214P-117SK                 | m     | Enderroc de mur de contenció de qualsevol tipus, de fins a 3m d'alçada, incloent enderroc de fonamentació, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió.                                                                                                                                                             |         |     |       |           |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Mur de formigó</td><td></td><td></td><td>55,000</td><td></td><td></td><td>55,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Mur de pedra</td><td></td><td></td><td>18,000</td><td></td><td></td><td>18,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>18,000</td><td></td><td></td><td>18,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td>Previsió elements soterrats</td><td></td><td></td><td>100,000</td><td></td><td></td><td>100,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>191,000</td><td></td></tr></table> |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       |           |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Mur de formigó              |  |  | 55,000  |  |       | 55,000    | C#*D#*E#*F# | 2               | Mur de pedra |  |  | 18,000 |  |  | 18,000    | C#*D#*E#*F# | 3 |  |  |  | 18,000 |  |  | 18,000 | C#*D#*E#*F# | 5 | Previsió elements soterrats |  |  | 100,000 |  |  | 100,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 191,000 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mur de formigó              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55,000  |     |       | 55,000    | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mur de pedra                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,000  |     |       | 18,000    | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,000  |     |       | 18,000    | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsió elements soterrats |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,000 |     |       | 100,000   | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       | 191,000   |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P21G5-54CO                  | u     | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, s'inclou retirada i apilament de reixa per al seu reaprofitament, amb mitjans mecànics i suport manual, inclòs càrrega sobre camió o contenidor                                                                                                                                                   |         |     |       |           |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       |           |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |                             |  |  | 2,000   |  |       | 2,000     | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |              |  |  |        |  |  | 2,000     |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000   |     |       | 2,000     | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       | 2,000     |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P21R0-M8K3                  | u     | Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport de restes a abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |       |           |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       |           |             | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |                             |  |  | 1,000   |  |       | 1,000     | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |              |  |  |        |  |  | 1,000     |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Text                        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]     | [E] | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000   |     |       | 1,000     | C#*D#*E#*F# |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |       | 1,000     |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P21R0-92GM                  | u     | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge i cànon d'abocament.                                                                                                                                                       |         |     |       |           |             |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |                             |  |  |         |  |       |           |             |                 |              |  |  |        |  |  |           |             |   |  |  |  |        |  |  |        |             |   |                             |  |  |         |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |

AMIDAMENTS

| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |           |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 3,000 |             |
| 14              | XPAFIBROC | pa    | Partida alçada d'abonament íntegre per a la retirada dels elements amb contingut d'amiant existents a l'àmbit d'obra. S'inclouen els treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment, retirada d'elements soterrats i en superfície. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i cànon d'abocament. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 1,000 |             |
| 15              | XPAESTINT | pa    | Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs necessaris per l'estintolament de poste de fusta de telefonia, incloent la formació de fonamentació provisional en cas necessari. Tot d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.                                                                                              |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | 2,000 |             |

OBRA

CAPÍTOL

01

02

MUR PG PANORÀMIC

MOVIMENTS DE TERRES

| NUM.            | CODI                    | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |       |         |             |
|-----------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 1               | P22D0-52YL              | m2    | Neteja i esbrossada de terreny, incloent arbrat de petit port, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, transport a planta de compostatge i cànon d'abocament.                                                                              |         |       |       |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,000 | 2,000 |       | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |       | 300,000 |             |
| 2               | P221K-TG43              | m3    | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i suport mecànic i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres                                                                             |         |       |       |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Localització de serveis |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000   | 1,000 | 1,000 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |       | 10,000  |             |
| 3               | P221B-EL8J              | m3    | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, incloent transports interiors de terres a reaprofitar. |         |       |       |         |             |
| Num.            | Text                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Modul 1                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,000  | 2,050 | 4,010 | 82,205  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Modul 2                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,000  | 2,050 | 4,220 | 86,510  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Modul 3                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,000  | 2,050 | 4,200 | 86,100  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Modul 4                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,000  | 0,850 | 1,450 | 44,370  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Modul 5                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,000   | 2,050 | 4,030 | 57,831  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Modul 6                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,000   | 2,050 | 4,060 | 58,261  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |                               |       |                                                                                                                                                                                                     |           |       |       |           |             |
|-----------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|-------------|
| 7               | Modul 7                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 | 4,330 | 88,765    | C#*D#*E#*F# |
| 8               | Modul 8                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 | 4,180 | 85,690    | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Modul 9                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 | 4,140 | 84,870    | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Modul 10                      |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 | 3,980 | 81,590    | C#*D#*E#*F# |
| 11              | Modul 11                      |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 | 3,970 | 81,385    | C#*D#*E#*F# |
| 12              | Modul 12                      |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,150 | 4,430 | 95,245    | C#*D#*E#*F# |
| 13              | Modul 13                      |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,350 | 4,690 | 110,215   | C#*D#*E#*F# |
| 14              | Talussos                      | P     | 50,000                                                                                                                                                                                              |           |       |       | 521,519   |             |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                     |           |       |       | 1.564,556 |             |
| 4               | P2242-53CB                    | m2    | Repàs i piconatge de sòl de rases i pous, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM                                                                                                            |           |       |       |           |             |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                 | [D]       | [E]   | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Modul 1                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 |       | 20,500    | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Modul 2                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 |       | 20,500    | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Modul 3                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 |       | 20,500    | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Modul 4                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 36,000    | 0,850 |       | 30,600    | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Modul 5                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 7,000     | 2,050 |       | 14,350    | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Modul 6                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 7,000     | 2,050 |       | 14,350    | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Modul 7                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 |       | 20,500    | C#*D#*E#*F# |
| 8               | Modul 8                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 |       | 20,500    | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Modul 9                       |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 |       | 20,500    | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Modul 10                      |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 |       | 20,500    | C#*D#*E#*F# |
| 11              | Modul 11                      |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,050 |       | 20,500    | C#*D#*E#*F# |
| 12              | Modul 12                      |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,150 |       | 21,500    | C#*D#*E#*F# |
| 13              | Modul 13                      |       |                                                                                                                                                                                                     | 10,000    | 2,350 |       | 23,500    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                     |           |       |       | 268,300   |             |
| 5               | P2255-DPGY                    | m3    | Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |           |       |       |           |             |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                 | [D]       | [E]   | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Excavació                     |       |                                                                                                                                                                                                     | 1.564,556 |       |       | 1.564,556 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Descomptem formigó murs       |       |                                                                                                                                                                                                     | -129,560  |       |       | -129,560  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                               |       |                                                                                                                                                                                                     | -152,406  |       |       | -152,406  | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                               |       |                                                                                                                                                                                                     | -26,830   |       |       | -26,830   | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Descomptem graves de drenatge |       |                                                                                                                                                                                                     | -220,638  |       |       | -220,638  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Descomptem tot-u              |       |                                                                                                                                                                                                     | -45,600   |       |       | -45,600   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                     |           |       |       | 989,522   |             |

OBRA

CAPÍTOL

01

03

MUR PG PANORÀMIC

MURS

| NUM. | CODI              | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           |        |       |       |       |             |
|------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | P312-I0IK         | m3    | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb cubilot |        |       |       |       |             |
| Num. | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                  | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
| 1    | FORMIGÓ DE NETEJA |       |                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |             |
| 2    | Modul 1           |       |                                                                                                                                                                      | 10,000 | 2,050 | 0,100 | 2,050 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Modul 2           |       |                                                                                                                                                                      | 10,000 | 2,050 | 0,100 | 2,050 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

4

Modul 3

10,000

2,050

0,100

2,050

C#\*D#\*E#\*F#

5

Modul 4

36,000

0,850

0,100

3,060

C#\*D#\*E#\*F#

6

Modul 5

7,000

2,050

0,100

1,435

C#\*D#\*E#\*F#

7

Modul 6

7,000

2,050

0,100

1,435

C#\*D#\*E#\*F#

8

Modul 7

10,000

2,050

0,100

2,050

C#\*D#\*E#\*F#

9

Modul 8

10,000

2,050

0,100

2,050

C#\*D#\*E#\*F#

10

Modul 9

10,000

2,050

0,100

2,050

C#\*D#\*E#\*F#

11

Modul 10

10,000

2,050

0,100

2,050

C#\*D#\*E#\*F#

12

Modul 11

10,000

2,050

0,100

2,050

C#\*D#\*E#\*F#

13

Modul 12

10,000

2,150

0,100

2,150

C#\*D#\*E#\*F#

14

Modul 13

10,000

2,350

0,100

2,350

C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT

26,830

2

P311-DQ6Q

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

| Num.            | Text             | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-----|-------|---------|-------------|
| 1               | ENCOFRAT SABATES |       |       |        |     |       |         |             |
| 2               | Modul 1          |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Modul 2          |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Modul 3          |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Modul 4          |       | 2,000 | 36,000 |     | 0,350 | 25,200  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Modul 5          |       | 2,000 | 7,000  |     | 0,500 | 7,000   | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Modul 6          |       | 2,000 | 7,000  |     | 0,500 | 7,000   | C#*D#*E#*F# |
| 8               | Modul 7          |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Modul 8          |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Modul 9          |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 11              | Modul 10         |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 12              | Modul 11         |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 13              | Modul 12         |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| 14              | Modul 13         |       | 2,000 | 10,000 |     | 0,500 | 10,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |        |     |       | 139,200 |             |

3

P312-I7H3

m3

Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot o amb bomba

| Num.            | Text        | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL       | Fórmula |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|---------|
| 1               | SABATES MUR |       |        |       |       |        |             |         |
| 2               | Modul 1     |       | 10,000 | 2,050 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F# |         |
| 3               | Modul 2     |       | 10,000 | 2,050 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F# |         |
| 4               | Modul 3     |       | 10,000 | 2,050 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F# |         |
| 5               | Modul 4     |       | 36,000 | 0,850 | 0,350 | 10,710 | C#*D#*E#*F# |         |
| 6               | Modul 5     |       | 7,000  | 2,050 | 0,500 | 7,175  | C#*D#*E#*F# |         |
| 7               | Modul 6     |       | 7,000  | 2,050 | 0,500 | 7,175  | C#*D#*E#*F# |         |
| 8               | Modul 7     |       | 10,000 | 2,050 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F# |         |
| 9               | Modul 8     |       | 10,000 | 2,050 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F# |         |
| 10              | Modul 9     |       | 10,000 | 2,050 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F# |         |
| 11              | Modul 10    |       | 10,000 | 2,050 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F# |         |
| 12              | Modul 11    |       | 10,000 | 2,050 | 0,500 | 10,250 | C#*D#*E#*F# |         |
| 13              | Modul 12    |       | 10,000 | 2,150 | 0,500 | 10,750 | C#*D#*E#*F# |         |
| 14              | Modul 13    |       | 10,000 | 2,350 | 0,500 | 11,750 | C#*D#*E#*F# |         |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |        |       |       |        | 129,560     |         |

4

P322-D76K

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció en trams rectes o curvilinis, encofrats a dues cares, d'una alçària variable fins a 4,5m, per a deixar el formigó vist. S'inclou part proporcional de matavius, tapes en juntes de treball i porex en juntes de dilatació.

AMIDAMENTS

|                 |            |       |        |  |  |       |         |             |
|-----------------|------------|-------|--------|--|--|-------|---------|-------------|
| 1               | ALÇAT MURS |       |        |  |  |       |         |             |
| 2               | Modul 1    | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,410 | 68,200  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Modul 2    | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,620 | 72,400  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Modul 3    | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,600 | 72,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Modul 4    | 2,000 | 36,000 |  |  | 1,000 | 72,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Modul 5    | 2,000 | 7,000  |  |  | 3,430 | 48,020  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Modul 6    | 2,000 | 7,000  |  |  | 3,460 | 48,440  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | Modul 7    | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,730 | 74,600  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Modul 8    | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,580 | 71,600  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Modul 9    | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,540 | 70,800  | C#*D#*E#*F# |
| 11              | Modul 10   | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,380 | 67,600  | C#*D#*E#*F# |
| 12              | Modul 11   | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,370 | 67,400  | C#*D#*E#*F# |
| 13              | Modul 12   | 2,000 | 10,000 |  |  | 3,830 | 76,600  | C#*D#*E#*F# |
| 14              | Modul 13   | 2,000 | 10,000 |  |  | 4,090 | 81,800  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |        |  |  |       | 891,460 |             |

5P324-MOYNm3Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

| Num.            | Text       | Tipus | [C]    | [D]    | [E]   | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|-------------|
| 1               | ALÇAT MURS |       |        |        |       |        |         |             |
| 2               | Modul 1    |       |        | 10,000 | 0,350 | 3,410  | 11,935  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Modul 2    |       |        | 10,000 | 0,350 | 3,620  | 12,670  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Modul 3    |       |        | 10,000 | 0,350 | 3,600  | 12,600  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Modul 4    |       | 36,000 | 0,250  | 1,000 | 9,000  | 9,000   | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Modul 5    |       | 7,000  | 0,350  | 3,430 | 8,404  | 8,404   | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Modul 6    |       | 7,000  | 0,350  | 3,460 | 8,477  | 8,477   | C#*D#*E#*F# |
| 8               | Modul 7    |       | 10,000 | 0,350  | 3,730 | 13,055 | 13,055  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Modul 8    |       | 10,000 | 0,350  | 3,580 | 12,530 | 12,530  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Modul 9    |       | 10,000 | 0,350  | 3,540 | 12,390 | 12,390  | C#*D#*E#*F# |
| 11              | Modul 10   |       | 10,000 | 0,350  | 3,380 | 11,830 | 11,830  | C#*D#*E#*F# |
| 12              | Modul 11   |       | 10,000 | 0,350  | 3,370 | 11,795 | 11,795  | C#*D#*E#*F# |
| 13              | Modul 12   |       | 10,000 | 0,350  | 3,830 | 13,405 | 13,405  | C#*D#*E#*F# |
| 14              | Modul 13   |       | 10,000 | 0,350  | 4,090 | 14,315 | 14,315  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |        |        |       |        | 152,406 |             |

6P320-D6Y0kgArmadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

| Num. | Text                                                 | Tipus | [C]       | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| 1    | SEGONS ESPECEJAMENT PLÀNOLS                          |       |           |     |     |     |           |             |
| 2    | Modul 1                                              |       | 1.010,840 |     |     |     | 1.010,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Modul 2                                              |       | 1.098,540 |     |     |     | 1.098,540 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Modul 3                                              |       | 1.097,310 |     |     |     | 1.097,310 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Modul 4 (36 m, especejament plànel calculat per 10m) | 3,600 | 341,380   |     |     |     | 1.228,968 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Modul 5                                              |       | 647,530   |     |     |     | 647,530   | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Modul 6                                              |       | 648,940   |     |     |     | 648,940   | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Modul 7                                              |       | 1.122,830 |     |     |     | 1.122,830 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Modul 8                                              |       | 1.096,080 |     |     |     | 1.096,080 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Modul 9                                              |       | 1.093,610 |     |     |     | 1.093,610 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Modul 10                                             |       | 1.008,840 |     |     |     | 1.008,840 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Modul 11                                             |       | 1.008,180 |     |     |     | 1.008,180 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

|    |          |           |           |             |
|----|----------|-----------|-----------|-------------|
| 13 | Modul 12 | 1.149,500 | 1.149,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Modul 13 | 1.292,910 | 1.292,910 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT13.504,078

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | P791-8A6Z | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text        | Tipus | [C] | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------|-------|-----|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | ALÇAT MURS  |       |     |        |       |       |        |             |
| 2    | Modul 1     |       |     | 10,000 |       | 3,410 | 34,100 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Modul 2     |       |     | 10,000 |       | 3,620 | 36,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Modul 3     |       |     | 10,000 |       | 3,600 | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Modul 4     |       |     | 36,000 |       | 1,000 | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Modul 5     |       |     | 7,000  |       | 3,430 | 24,010 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Modul 6     |       |     | 7,000  |       | 3,460 | 24,220 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Modul 7     |       |     | 10,000 |       | 3,730 | 37,300 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Modul 8     |       |     | 10,000 |       | 3,580 | 35,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Modul 9     |       |     | 10,000 |       | 3,540 | 35,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Modul 10    |       |     | 10,000 |       | 3,380 | 33,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Modul 11    |       |     | 10,000 |       | 3,370 | 33,700 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Modul 12    |       |     | 10,000 |       | 3,830 | 38,300 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | Modul 13    |       |     | 10,000 |       | 4,090 | 40,900 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | SABATES MUR |       |     |        |       |       |        |             |
| 17   | Modul 1     |       |     | 10,000 | 2,050 |       | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Modul 2     |       |     | 10,000 | 2,050 |       | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | Modul 3     |       |     | 10,000 | 2,050 |       | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | Modul 4     |       |     | 36,000 | 0,850 |       | 30,600 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | Modul 5     |       |     | 7,000  | 2,050 |       | 14,350 | C#*D#*E#*F# |
| 22   | Modul 6     |       |     | 7,000  | 2,050 |       | 14,350 | C#*D#*E#*F# |
| 23   | Modul 7     |       |     | 10,000 | 2,050 |       | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 24   | Modul 8     |       |     | 10,000 | 2,050 |       | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 25   | Modul 9     |       |     | 10,000 | 2,050 |       | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 26   | Modul 10    |       |     | 10,000 | 2,050 |       | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 27   | Modul 11    |       |     | 10,000 | 2,050 |       | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 28   | Modul 12    |       |     | 10,000 | 2,150 |       | 21,500 | C#*D#*E#*F# |
| 29   | Modul 13    |       |     | 10,000 | 2,350 |       | 23,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT714,030

|   |           |    |                                                                                                                   |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | P7B1-6Q5S | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|-------|--------|-----|-------|--------|-------------|
| 1    | EMBOLCALLAT GRAVES |       |       |        |     |       |        |             |
| 2    | ALÇAT MURS         |       |       |        |     |       |        |             |
| 3    | Modul 1            |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,410 | 68,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Modul 2            |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,620 | 72,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Modul 3            |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,600 | 72,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Modul 4            |       | 2,000 | 36,000 |     | 1,000 | 72,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Modul 5            |       | 2,000 | 7,000  |     | 3,430 | 48,020 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Modul 6            |       | 2,000 | 7,000  |     | 3,460 | 48,440 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Modul 7            |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,730 | 74,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Modul 8            |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,580 | 71,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Modul 9            |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,540 | 70,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Modul 10           |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,380 | 67,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Modul 11           |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,370 | 67,400 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | Modul 12           |       | 2,000 | 10,000 |     | 3,830 | 76,600 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

|    |                            |        |         |       |       |          |             |
|----|----------------------------|--------|---------|-------|-------|----------|-------------|
| 15 | Modul 13                   | 2,000  | 10,000  |       | 4,090 | 81,800   | C#*D#*E#*F# |
| 17 | PART SUPERIOR I INFERIOR   | 2,000  | 150,000 | 0,600 |       | 180,000  | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Descomptem part alta alçat | -2,000 | 150,000 |       | 0,520 | -156,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT915,460

|   |            |    |                                                                                                                                                                         |
|---|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | P2255-DPIM | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb graves reciclades de formigó per a drenatge de 40 a 70 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. |
|---|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]      | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|----------|--------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | ALÇAT MURS                 |       |          |        |       |       |         |             |
| 2    | Modul 1                    |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,410 | 20,460  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Modul 2                    |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,620 | 21,720  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Modul 3                    |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,600 | 21,600  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Modul 4                    |       |          | 36,000 | 0,600 | 1,000 | 21,600  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Modul 5                    |       |          | 7,000  | 0,600 | 3,430 | 14,406  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Modul 6                    |       |          | 7,000  | 0,600 | 3,460 | 14,532  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Modul 7                    |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,730 | 22,380  | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Modul 8                    |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,580 | 21,480  | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Modul 9                    |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,540 | 21,240  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Modul 10                   |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,380 | 20,280  | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Modul 11                   |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,370 | 20,220  | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Modul 12                   |       |          | 10,000 | 0,600 | 3,830 | 22,980  | C#*D#*E#*F# |
| 14   | Modul 13                   |       |          | 10,000 | 0,600 | 4,090 | 24,540  | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Descomptem part alta alçat |       | -150,000 |        | 0,600 | 0,520 | -46,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT220,638

|    |           |   |                                                                                                                           |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | PD5L-6QBC | m | Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       |     | 150,000 |     |     | 150,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT150,000

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| OBRA    | 01 | MUR PG PANORÀMIC |
| CAPÍTOL | 04 | SERVEIS AFECTATS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |            |    |                                                                                                                                                                             |
|---|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i suport mecànic i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres |
|---|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1    | Localització de serveis |       | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT4,800

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P221D-DZ32 | m3 | Excavació de rases i pous per a pas d'instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb terres a aprofitar deixades a la vora i càrrega sobre camió de material excedent, incloent transports interiors necessaris |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                       | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| 1    | DESVIAMENT CANONADA DE GAS |       |     |     |     |     |       |         |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.:9

|                 |                            |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
|-----------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|
| 2               | Modificació traçat         |       | 80,000                                                                                                                                                                | 0,400 | 1,200 | 38,400 | C#*D#*E#*F#        |
| 3               | Sobreamples                |       | 80,000                                                                                                                                                                | 0,300 | 0,200 | 4,800  | C#*D#*E#*F#        |
| 5               | EMBORNALS                  |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
| 6               | Reconstrucció embornals    |       | 2,000                                                                                                                                                                 | 1,000 | 1,500 | 3,000  | C#*D#*E#*F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       | 46,200                                                                                                                                                                |       |       |        |                    |
| 3               | P2242-53CB                 | m2    | Repàs i piconatge de sòl de rases i pous, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM                                                                              |       |       |        |                    |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                   | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | DESVIAMENT CANONADA DE GAS |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
| 2               | Modificació traçat         |       | 80,000                                                                                                                                                                | 0,400 |       |        | 32,000 C#*D#*E#*F# |
| 3               | Sobreamples                |       | 80,000                                                                                                                                                                | 0,300 |       |        | 24,000 C#*D#*E#*F# |
| 4               |                            |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        | C#*D#*E#*F#        |
| 5               | EMBORNALS                  |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        | C#*D#*E#*F#        |
| 6               | Reconstrucció embornals    |       | 2,000                                                                                                                                                                 | 1,000 |       |        | 2,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       | 58,000                                                                                                                                                                |       |       |        |                    |
| 4               | P2255-DPIR                 | m3    | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible  |       |       |        |                    |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                   | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | DESVIAMENT CANONADA DE GAS |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
| 2               | Modificació traçat         |       | 80,000                                                                                                                                                                | 0,400 | 0,400 |        | 12,800 C#*D#*E#*F# |
| 4               | EMBORNALS                  |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
| 5               | Reconstrucció embornals    |       |                                                                                                                                                                       | 2,000 | 1,000 | 1,500  | 3,000 C#*D#*E#*F#  |
| 6               |                            |       | -2,000                                                                                                                                                                | 0,700 | 0,300 | 1,000  | -0,420 C#*D#*E#*F# |
| 7               |                            |       | -2,000                                                                                                                                                                | 2,000 | 1,000 | 0,200  | -0,800 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       | 14,580                                                                                                                                                                |       |       |        |                    |
| 5               | PDG5-HA2I                  | m     | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització                                           |       |       |        |                    |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                   | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | DESVIAMENT CANONADA DE GAS |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
| 2               | Modificació traçat         |       | 80,000                                                                                                                                                                |       |       |        | 80,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       | 80,000                                                                                                                                                                |       |       |        |                    |
| 6               | P2255-DPIX                 | m3    | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-u reciclat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible   |       |       |        |                    |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                   | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | DESVIAMENT CANONADA DE GAS |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
| 2               | Modificació traçat         |       | 80,000                                                                                                                                                                | 0,400 | 0,600 |        | 19,200 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       | 19,200                                                                                                                                                                |       |       |        |                    |
| 7               | P312-I4O5                  | m3    | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió |       |       |        |                    |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                   | [D]   | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | DESVIAMENT CANONADA DE GAS |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
| 2               | Base paviment              |       | 80,000                                                                                                                                                                | 0,700 | 0,200 |        | 11,200 C#*D#*E#*F# |
| 4               | EMBORNALS                  |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |                    |
| 5               | Reconstrucció embornals    |       | 2,000                                                                                                                                                                 | 1,000 | 0,200 |        | 0,400 C#*D#*E#*F#  |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.:10

|                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |                   |
|-----------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 11,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     |                   |
| 8               | PD55-E3MU | u     | Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera en mitja canya de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, incloent connexió de tubs de sortida |     |     |     |                   |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula     |
| 1               |           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 2,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |                   |
| 9               | PD5U-4809 | u     | Reixa per a embornal de fosa dúctil de 780x380x100 mm i col·locada amb morter                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                   |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula     |
| 1               |           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 2,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |                   |
| 10              | PPAAJGAS  | pa    | Partida alçada a justificar per al pagament a la companyia de gas en concepte als treballs d'obra mecànica per al desviament de canonada de gas, d'acord amb l'estudi valorat per companyia ACT250500106501. BAIXA DE LICITACIÓ A ABSORVIR PEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI                                                           |     |     |     |                   |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | 1,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |                   |

OBRA01MUR PG PANORÀMIC

CAPÍTOL05FERMS I PAVIMENTS

| NUM.            | CODI                           | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |                   |
|-----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------|
| 1               | P92A-DX8I                      | m3    | Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM                                                                                                      |        |       |       |                   |
| Num.            | Text                           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                             | [D]    | [E]   | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               | AFFECTACIÓ PAVIMENT DE CALÇADA |       |                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |                   |
| 2               | Modul 1                        |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 3               | Modul 2                        |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 4               | Modul 3                        |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 5               | Modul 5                        |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 7,000  | 2,000 | 0,200 | 2,800 C#*D#*E#*F# |
| 6               | Modul 6                        |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 7,000  | 2,000 | 0,200 | 2,800 C#*D#*E#*F# |
| 7               | Modul 7                        |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 8               | Modul 8                        |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 9               | Modul 9                        |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 10              | Modul 10                       |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 11              | Modul 11                       |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 12              | Modul 12                       |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| 13              | Modul 13                       |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 | 2,000 | 0,200 | 4,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       | 45,600                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |                   |
| 2               | P930-11ABR                     | m3    | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, acabat reglejat |        |       |       |                   |

EUR

AMIDAMENTS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|                 |                      |  |  |         |       |       |        |             |
|-----------------|----------------------|--|--|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 1               | SOTA PAVIMENT VORERA |  |  | 150,000 | 1,500 | 0,150 | 33,750 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |  |  |         |       |       | 33,750 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | P967-E9Z7 | m | Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta. Incloent talls cada 50cm en trams corbs, formació de depresions en trams de guals i excavacions necessàries. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|                 |  |  |  |         |  |  |         |             |
|-----------------|--|--|--|---------|--|--|---------|-------------|
| 1               |  |  |  | 150,000 |  |  | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |         |  |  | 150,000 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | P9E1-V6RC | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a l'estesa amb morter de ciment i beurada de ciment pòrtland |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|                 |                 |  |  |         |       |  |         |             |
|-----------------|-----------------|--|--|---------|-------|--|---------|-------------|
| 1               | PAVIMENT VORERA |  |  | 150,000 | 1,500 |  | 225,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |  |  |         |       |  | 225,000 |             |

|   |           |   |                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | P9HC-HR3O | u | Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|                 |  |  |  |       |  |  |       |             |
|-----------------|--|--|--|-------|--|--|-------|-------------|
| 1               |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |       |  |  | 1,000 |             |

|   |           |    |                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | P9L1-E982 | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|                 |                               |  |  |        |       |  |         |             |
|-----------------|-------------------------------|--|--|--------|-------|--|---------|-------------|
| 1               | AFECTACIÓ PAVIMENT DE CALÇADA |  |  |        |       |  |         |             |
| 2               | Modul 1                       |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Modul 2                       |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Modul 3                       |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Modul 5                       |  |  | 7,000  | 2,000 |  | 14,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Modul 6                       |  |  | 7,000  | 2,000 |  | 14,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | Modul 7                       |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | Modul 8                       |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | Modul 9                       |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Modul 10                      |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 11              | Modul 11                      |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 12              | Modul 12                      |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| 13              | Modul 13                      |  |  | 10,000 | 2,000 |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |  |  |        |       |  | 228,000 |             |

|   |           |    |                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 | P9L1-E97S | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                              |  |  |         |  |  |         |             |
|---|------------------------------|--|--|---------|--|--|---------|-------------|
| 1 | Totalitat superfície calçada |  |  | 830,000 |  |  | 830,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|------------------------------|--|--|---------|--|--|---------|-------------|

AMIDAMENTS

|                 |  |  |         |
|-----------------|--|--|---------|
| TOTAL AMIDAMENT |  |  | 830,000 |
|-----------------|--|--|---------|

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8 | P9H5-E8AG | t | Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|    |                               |  |       |        |       |       |       |             |
|----|-------------------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 1  | AFECTACIÓ PAVIMENT DE CALÇADA |  |       |        |       |       |       |             |
| 2  | Modul 1                       |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 3  | Modul 2                       |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 4  | Modul 3                       |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 5  | Modul 5                       |  | 2,400 | 7,000  | 2,000 | 0,070 | 2,352 | C#*D#*E#*F# |
| 6  | Modul 6                       |  | 2,400 | 7,000  | 2,000 | 0,070 | 2,352 | C#*D#*E#*F# |
| 7  | Modul 7                       |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 8  | Modul 8                       |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | Modul 9                       |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Modul 10                      |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Modul 11                      |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Modul 12                      |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Modul 13                      |  | 2,400 | 10,000 | 2,000 | 0,070 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |

|                 |  |  |        |
|-----------------|--|--|--------|
| TOTAL AMIDAMENT |  |  | 38,304 |
|-----------------|--|--|--------|

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9 | P9H5-E8BD | t | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|                 |                              |  |       |         |  |       |        |             |
|-----------------|------------------------------|--|-------|---------|--|-------|--------|-------------|
| 1               | Totalitat superfície calçada |  | 2,400 | 830,000 |  | 0,050 | 99,600 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                              |  |       |         |  |       | 99,600 |             |

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | P6A5-DRLR | m | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|                 |  |  |  |         |  |  |         |             |
|-----------------|--|--|--|---------|--|--|---------|-------------|
| 1               |  |  |  | 150,000 |  |  | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |         |  |  | 150,000 |             |

OBRA 01 MUR PG PANORÀMIC  
CAPÍTOL 06 GESTIÓ DE RESIDUS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | P2R3-HIH8 | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                                                        |  |           |  |  |  |           |             |
|---|--------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|-----------|-------------|
| 1 | Excavació de fonamentacions                            |  | 1.564,556 |  |  |  | 1.564,556 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Excavació de canalitzacions                            |  | 46,200    |  |  |  | 46,200    | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Excavació de cales                                     |  | 10,000    |  |  |  | 10,000    | C#*D#*E#*F# |
| 4 |                                                        |  | 4,800     |  |  |  | 4,800     | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Descomtem rebliments amb terres de la propia excavació |  | -989,522  |  |  |  | -989,522  | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

|                 |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|-------------|
| 6               | Esponjament                                             | P     | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |       | 127,207   | PERORIGEN(  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       | 763,241   |             |
| 2               | P2RA-EU7K                                               | m3    | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                                    |           |       |       |           |             |
| Num.            | Text                                                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]       | [E]   | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Excavació de fonamentacions                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.564,556 |       |       | 1.564,556 | C##D##E##F# |
| 2               | Excavació de canalitzacions                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46,200    |       |       | 46,200    | C##D##E##F# |
| 3               | Excavació de cales                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,000    |       |       | 10,000    | C##D##E##F# |
| 4               |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,800     |       |       | 4,800     | C##D##E##F# |
| 5               | Descomptem rebliments amb terres de la propia excavació |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -989,522  |       |       | -989,522  | C##D##E##F# |
| 6               | Esponjament                                             | P     | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |       | 127,207   | PERORIGEN(  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       | 763,241   |             |
| 3               | P2R5-DT1J                                               | m3    | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km                                                                                                                                      |           |       |       |           |             |
| Num.            | Text                                                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]       | [E]   | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | FORMIGONS                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       |           |             |
| 2               | Panot                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,000    |       | 0,200 | 12,000    | C##D##E##F# |
| 3               | Formigó                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000    |       | 0,200 | 4,000     | C##D##E##F# |
| 4               | Vorades                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,000   | 0,250 | 0,350 | 13,125    | C##D##E##F# |
| 5               | Rigoles                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,000    | 0,350 | 0,250 | 4,375     | C##D##E##F# |
| 6               | Mur                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191,000   | 0,350 | 2,000 | 133,700   | C##D##E##F# |
| 7               | Embornal                                                |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,700     | 0,300 | 1,000 | 0,420     | C##D##E##F# |
| 8               | AGLOMERAT                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       |           | C##D##E##F# |
| 9               | Asfalt                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 343,200   |       | 0,150 | 51,480    | C##D##E##F# |
| 10              | Fressats                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.010,000 |       | 0,010 | 30,100    | C##D##E##F# |
| 11              | BARREJATS                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       |           |             |
| 12              | Previsió neteja de residus en talús                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,000    |       |       | 50,000    | C##D##E##F# |
| 13              | Esponjament                                             | P     | 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |       | 104,720   |             |
| TOTAL AMIDAMENT |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       | 403,920   |             |
| 4               | P2RA-EU7I                                               | m3    | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus                  |           |       |       |           |             |
| Num.            | Text                                                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]       | [E]   | [F]   | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | FORMIGONS                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       |           |             |
| 2               | Panot                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,000    |       | 0,200 | 12,000    | C##D##E##F# |
| 3               | Formigó                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000    |       | 0,200 | 4,000     | C##D##E##F# |
| 4               | Vorades                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,000   | 0,250 | 0,350 | 13,125    | C##D##E##F# |
| 5               | Rigoles                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,000    | 0,350 | 0,250 | 4,375     | C##D##E##F# |
| 6               | Mur                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191,000   | 0,350 | 2,000 | 133,700   | C##D##E##F# |
| 7               | Embornal                                                |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,700     | 0,300 | 1,000 | 0,420     | C##D##E##F# |
| 8               | Esponjament                                             | P     | 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |       | 58,667    | PERORIGEN(  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       | 226,287   |             |
| 5               | P2RA-M8VT                                               | m3    | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus |           |       |       |           |             |

AMIDAMENTS

| Num.            | Text        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]       | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|---------|-------------|
| 1               | AGLOMERAT   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     |       |         |             |
| 2               | Asfalt      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343,200   |     | 0,150 | 51,480  | C##D##E##F# |
| 3               | Fressats    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.010,000 |     | 0,010 | 30,100  | C##D##E##F# |
| 4               | Esponjament | P     | 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |       | 28,553  | PERORIGEN(  |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     |       | 110,133 |             |
| 6               | P2RA-EU7F   | m3    | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |           |     |       |         |             |

| Num.            | Text                                | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | BARREJATS                           |       |        |        |     |     |        | C##D##E##F# |
| 2               | Previsió neteja de residus en talús |       |        | 50,000 |     |     | 50,000 | C##D##E##F# |
| 3               | Esponjament                         | P     | 35,000 |        |     |     | 17,500 | PERORIGEN(  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |        |        |     |     | 67,500 |             |

OBRA

CAPÍTOL

01

07

MUR PG PANORÀMIC

VARIS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                      |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | XPAJ-SEGS | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut en obra. S'inclou la senyalitació provisional associada als desviaments i afectacions al trànsit. |

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | XPAJ-CONQ | pa | Partida alçada a justificar per a la realització del control de qualitat en obra, segons indicacions de la Direcció Facultativa |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |    |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | XPAJ-IMPR | pa | Partida alçada a justificar per a la realització d'actuacions sobrevingudes sorgides durant el desenvolupament de les obres |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     |   |
|--------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-1    | P2146-DJ2Q  | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix mig, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                 | 6,53     | € |
| P-2    | P2146-DJ3H  | m2 | Demolició de paviment de vorera format per panots o lloses, col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix mig, inclòs la demolició de la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                         | 13,54    | € |
| P-3    | P2146-DJ4L  | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix mig, amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                       | 14,56    | € |
| P-4    | P2147-DJ5Q  | m  | Demolició de rigola de qualsevol tipus col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                          | 5,93     | € |
| P-5    | P2148-49L6  | m  | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                               | 5,54     | € |
| P-6    | P214P-117SK | m  | Enderroc de mur de contenció de qualsevol tipus, de fins a 3m d'alçada, incloent enderroc de fonamentació, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                | 57,56    | € |
| P-7    | P214S-73G5  | m  | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                            | 5,81     | € |
| P-8    | P214U-HBQK  | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix variable i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada, incloent part proporcional de transport de maquinària (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 1,96     | € |
| P-9    | P214W-FEMG  | m  | Tall en paviments de qualsevol tipus de 15 cm de fondària mitja amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                    | 3,22     | € |
| P-10   | P21G5-54CO  | u  | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, s'inclou retirada i apilament de reixa per al seu reaprofitament, amb mitjans mecànics i suport manual, inclòs càrrega sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                             | 14,86    | € |
| P-11   | P21Q2-8GXP  | u  | Retirada de paperera, banc, piona o altre element de mobiliari ubà ancorat al paviment, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                   | 6,30     | € |
| P-12   | P21R0-92GM  | u  | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge i cànon d'abocament. (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                             | 1.252,95 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU  |   |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-13   | P21R0-M8K3 | u  | Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport de restes a abocador i cànon d'abocament. (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                          | 33,38 | € |
| P-14   | P221B-EL8J | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, incloent transports interiors de terres a reaprofitar. (VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                          | 20,59 | € |
| P-15   | P221D-DZ32 | m3 | Excavació de rases i pous per a pas d'instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb terres a aprofitar deixades a la vora i càrrega sobre camió de material excedent, incloent transports interiors necessaris (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) | 11,56 | € |
| P-16   | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i suport mecànic i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                              | 84,32 | € |
| P-17   | P2242-53CB | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rases i pous, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                         | 3,45  | € |
| P-18   | P2255-DPGY | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                       | 11,20 | € |
| P-19   | P2255-DPIM | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb graves reciclades de formigó per a drenatge de 40 a 70 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. (QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                           | 42,11 | € |
| P-20   | P2255-DPIR | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                       | 43,27 | € |
| P-21   | P2255-DPIX | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-u reciclat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (QUARANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                | 47,06 | € |
| P-22   | P22D0-52YL | m2 | Neteja i esbrossada de terreny, incloent arbrat de petit port, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, transport a planta de compostatge i cànon d'abocament. (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                       | 1,44  | € |
| P-23   | P2R3-HIH8  | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                             | 11,69 | € |
| P-24   | P2R5-DT1J  | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                | 11,69 | € |
| P-25   | P2RA-EU7F  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 40,16 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   |   |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-26   | P2RA-EU7I | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS)                                  | 26,00  | € |
| P-27   | P2RA-EU7K | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)                                 | 12,77  | € |
| P-28   | P2RA-M8VT | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)   | 30,16  | € |
| P-29   | P311-DQ6Q | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,19  | € |
| P-30   | P312-I0IK | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                       | 168,80 | € |
| P-31   | P312-I4O5 | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                      | 161,37 | € |
| P-32   | P312-I7H3 | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot o amb bomba (CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                       | 191,85 | € |
| P-33   | P320-D6Y0 | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                | 2,57   | € |
| P-34   | P322-D76K | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl·lic, per a murs de contenció en trams rectes o curvilinis, encofrats a dues cares, d'una alçària variable fins a 4,5m, per a deixar el formigó vist. S'inclou part proporcional de matavius, tapes en juntes de treball i porex en juntes de dilatació. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS) | 59,07  | € |
| P-35   | P324-MOYN | m3 | Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                            | 198,72 | € |
| P-36   | P6A5-DRLR | m  | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                            | 28,98  | € |
| P-37   | P791-8A6Z | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                           | 24,26  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU     |   |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-38   | P7B1-6Q5S  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,73     | € |
| P-39   | P92A-DX8I  | m3 | Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52,47    | € |
| P-40   | P930-11ABR | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157,47   | € |
| P-41   | P967-E9Z7  | m  | Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta. Incloent talls cada 50cm en trams corbs, formació de depresions en trams de guals i excavacions necessàries. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 42,88    | € |
| P-42   | P9E1-V6RC  | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a l'estesa amb morter de ciment i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44,34    | € |
| P-43   | P9H5-E8AG  | t  | Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcarí, estesa i compactada (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111,64   | € |
| P-44   | P9H5-E8BD  | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (CENT DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119,05   | € |
| P-45   | P9HC-HR3O  | u  | Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.890,00 | € |
| P-46   | P9L1-E97S  | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,81     | € |
| P-47   | P9L1-E982  | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,18     | € |
| P-48   | PD55-E3MU  | u  | Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera en mitja canya de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, incloent connexió de tubs de sortida (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                   | 329,38   | € |
| P-49   | PD5L-6QBC  | m  | Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,64    | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU       |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-50   | PD5U-4809 | u  | Reixa per a embornal de fosa dúctil de 780x380x100 mm i col·locada amb morter (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                      | 147,25 €   |
| P-51   | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                   | 0,83 €     |
| P-52   | PPAAJGAS  | pa | Partida alçada a justificar per al pagament a la companyia de gas en concepte als treballs d'obra mecànica per al desviament de canonada de gas, d'acord amb l'estudi valorat per companyia ACT250500106501.<br>BAIXA DE LICITACIÓ A ABSORVIR PEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI (SET MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                                                  | 7.506,42 € |
| P-53   | XPAESTINT | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs necessaris per l'estintolament de poste de fusta de telefonia, incloent la formació de fonamentació provisional en cas necessari. Tot d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.<br>(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                 | 287,50 €   |
| P-54   | XPAFIBROC | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la retirada dels elements amb contingut d'amiant existents a l'àmbit d'obra. S'inclouen els treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment, retirada d'elements soterrats i en superfície. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i cànon d'abocament.<br>(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS) | 2.875,00 € |

Castelldefels, juliol de 2026



Jordi Toré Quero  
Enginyer Civil





QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |   |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-1    | P2146-DJ2Q | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix mig, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                                     | 6,53        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,53000     | € |
| P-2    | P2146-DJ3H | m2 | Demolició de paviment de vorera format per panots o lloses, col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix mig, inclòs la demolició de la base,amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                   | 13,54       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,54000    | € |
| P-3    | P2146-DJ4L | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix mig,amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                               | 14,56       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,56000    | € |
| P-4    | P2147-DJ5Q | m  | Demolició de rigola de qualsevol tipus col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                             | 5,93        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,93000     | € |
| P-5    | P2148-49L6 | m  | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                                      | 5,54        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,54000     | € |
| P-6    | P214P-117S | m  | Enderroc de mur de contenció de qualsevol tipus, de fins a 3m d'alçada, incloent enderroc de fonamentació, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió.                                                                                                                                                             | 57,56       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57,56000    | € |
| P-7    | P214S-73G5 | m  | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                              | 5,81        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,81000     | € |
| P-8    | P214U-HBQ  | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix variable i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada, incloent part proporcional de transport de maquinària | 1,96        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,96000     | € |
| P-9    | P214W-FEM  | m  | Tall en paviments de qualsevol tipus de 15 cm de fondària mitja amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                                                                     | 3,22        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,22000     | € |
| P-10   | P21G5-54C  | u  | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, s'inclou retirada i apilament de reixa per al seu reaprofitament, amb mitjans mecànics i suport manual, inclòs càrrega sobre camió o contenidor                                                                                                                                                   | 14,86       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,86000    | € |
| P-11   | P21Q2-8GX  | u  | Retirada de paperera, banc, piona o altre element de mobiliari ubà ancorat al paviment, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                               | 6,30        | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,30000     | € |
| P-12   | P21R0-92G  | u  | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge i cànon d'abocament.                                                                                                                                                       | 1.252,95    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.252,95000 | € |
| P-13   | P21R0-M8K  | u  | Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport de restes a abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                                                                | 33,38       | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33,38000    | € |
| P-14   | P221B-EL8J | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb                                                                                                                                                                                   | 20,59       | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |   |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|        |            |    | retroexcavadora, incloent transports interiors de terres a reaprofitar.                                                                                                                                                                                                                                |          |   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,59000 | € |
| P-15   | P221D-DZ32 | m3 | Excavació de rases i pous per a pas d'instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb terres a aprofitar deixades a la vora i càrrega sobre camió de material excident, incloent transports interiors necessaris       | 11,56    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,56000 | € |
| P-16   | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i suport mecànic i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres                                                                                                                            | 84,32    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,32000 | € |
| P-17   | P2242-53CB | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rases i pous, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM                                                                                                                                                                                                               | 3,45     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,45000  | € |
| P-18   | P2255-DPG  | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM                                                                                                    | 11,20    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,20000 | € |
| P-19   | P2255-DPIM | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb graves reciclades de formigó per a drenatge de 40 a 70 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.                                                                                                                                | 42,11    | € |
|        |            |    | B036-21CG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,18400 | € |
|        |            |    | Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,92600  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |
| P-20   | P2255-DPIR | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible                                                                                                                                   | 43,27    | € |
|        |            |    | B03C-05NJ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,15250 | € |
|        |            |    | Sauló garbellat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,11750 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |
| P-21   | P2255-DPIX | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-u reciclat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible                                                                                                                                    | 47,06    | € |
|        |            |    | B03F-05NY                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,76000 | € |
|        |            |    | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                                                                                                                                                                           | 14,30000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |
| P-22   | P22D0-52YL | m2 | Neteja i esbrossada de terreny, incloent arbrat de petit port, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, transport a planta de compostatge i cànon d'abocament.                                                                                                                             | 1,44     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,44000  | € |
| P-23   | P2R3-HIH8  | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics                                                                                                  | 11,69    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,69000 | € |
| P-24   | P2R5-DT1J  | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km                                                                                                                     | 11,69    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,69000 | € |
| P-25   | P2RA-EU7F  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus   | 40,16    | € |
|        |            |    | B2RA-28US                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,25000 | € |
|        |            |    | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad                                                                                                                                                                                                               | 1,91000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |
| P-26   | P2RA-EU7I  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 26,00    | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU      |   |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | B2RA-28UQ  | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad                                                                                                                                                                                                                                | 24,76600  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,23400   | € |
| P-27   | P2RA-EU7K  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus                                    | 12,77     | € |
|        | B2RA-28V5  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad                                                                                                                                                                                                                                | 12,16000  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,61000   | € |
| P-28   | P2RA-M8VT  | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus | 30,16     | € |
|        | B2RA-M8VV  | t  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad                                                                                                                                                                                                                                | 28,72450  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,43550   | € |
| P-29   | P311-DQ6Q  | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,19     | € |
|        | B0AM-078G  | kg | Filferro recuit de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,24072   | € |
|        | B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,73983   | € |
|        | B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,62674   | € |
|        | B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,34400   | € |
|        | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,12210   | € |
|        | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,36474   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,75187  | € |
| P-30   | P312-I0IK  | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot                                                                                                                                                    | 168,80    | € |
|        | B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r                                                                                                                                                                                                                                     | 144,37500 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,42500  | € |
| P-31   | P312-I4O5  | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió                                                                                                                                                   | 161,37    | € |
|        | B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r                                                                                                                                                                                                                                     | 144,37500 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,99500  | € |
| P-32   | P312-I7H3  | m3 | Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot o amb bomba                                                                                                                                      | 191,85    | € |
|        | B06F2-HZBD | m3 | Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i                                                                                                                                                                                                                                     | 146,70700 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,14300  | € |
| P-33   | P320-D6Y0  | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                   | 2,57      | € |
|        | B0AM-078F  | kg | Filferro recuit d'1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,01586   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,55414   | € |
| P-34   | P322-D76K  | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció en trams rectes o curvilinis, encofrats a dues cares, d'una alçària variable fins a 4,5m, per a deixar el formigó vist. S'inclou part proporcional de matavius, tapes en juntes de treball i porex en juntes de dilatació.    | 59,07     | € |
|        | B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,86959   | € |
|        | B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,19978   | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU      |   |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|        | B0D80-0CNS | m2 | Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,62000   | € |
|        | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,40700   | € |
|        | B0DZ5-0F6S | u  | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,75000   | € |
|        | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,24300   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51,98063  | € |
| P-35   | P324-MOYN  | m3 | Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198,72    | € |
|        | B06F2-LR3A | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,72750 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,99250  | € |
| P-36   | P6A5-DRLR  | m  | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars                                                                                                                                                                                                                           | 28,98     | € |
|        | B6A0-0KN8  | u  | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,95380   | € |
|        | B0AI-07BD  | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de 2,7 mm i de 50x50 mm de pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,54000   | € |
|        | B6A0-0KNB  | u  | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 50 mm i d'alç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,57110   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,91510  | € |
| P-37   | P791-8A6Z  | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,26     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,26000  | € |
| P-38   | P7B1-6Q5S  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,73      | € |
|        | B7B1-0KQ1  | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,51900   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,21100   | € |
| P-39   | P92A-DX8l  | m3 | Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52,47     | € |
|        | B03F-05NY  | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37,67400  | € |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,13900   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,65700  | € |
| P-40   | P930-11ABR | m3 | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, acabat reglejat                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157,47    | € |
|        | B069-2A9H  | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130,83000 | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,64000  | € |
| P-41   | P967-E9Z7  | m  | Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta. Inclouent talls cada 50cm en trams corbs, formació de depresions en trams de guals i excavacions necessàries. | 42,88     | € |
|        | B962-0GRB  | m  | Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,26850   | € |
|        | B069-2A9P  | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,49881  | € |
|        | B07L-1PYA  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,12959   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,98310  | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU        |   |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| P-42   | P9E1-V6RC  | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a l'estesa amb morter de ciment i beurada de ciment pòrtland                                                                                                                                         | 44,34       | € |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00278     | € |
|        | B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,58531     | € |
|        | B9E2-0HOR  | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,67860    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,07331    | € |
| P-43   | P9H5-E8AG  | t  | Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada                                                                                                                                   | 111,64      | € |
|        | B9H1-0HW3  | t  | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d                                                                                                                                                                                                                                               | 99,94000    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,70000    | € |
| P-44   | P9H5-E8BD  | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada                                                                                                                               | 119,05      | € |
|        | B9H1-0HTR  | t  | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic                                                                                                                                                                                                                                                | 107,00000   | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,05000    | € |
| P-45   | P9HC-HR3O  | u  | Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn                                                                                                                                                                                                                                              | 1.890,00    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.890,00000 | € |
| P-46   | P9L1-E97S  | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                          | 0,81        | € |
|        | B057-06IQ  | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti                                                                                                                                                                                                                                               | 0,53000     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,28000     | € |
| P-47   | P9L1-E982  | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                          | 1,18        | € |
|        | B057-06IH  | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip                                                                                                                                                                                                                                              | 0,84000     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,34000     | € |
| P-48   | PD55-E3MU  | u  | Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera en mitja canya de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, incloent connexió de tubs de sortida | 329,38      | € |
|        | B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r                                                                                                                                                                                                                                                | 13,12500    | € |
|        | B055-067M  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,88810     | € |
|        | B0F1A-075F | u  | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,00000    | € |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00834     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 282,35856   | € |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |
| P-49   | PD5L-6QBC  | m  | Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm                                                                                                                                                                                                          | 13,64       | € |
|        | BD5N-1KD4  | m  | Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat d                                                                                                                                                                                                                                        | 3,74850     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,89150     | € |
| P-50   | PD5U-4809  | u  | Reixa per a embornal de fosa dúctil de 780x380x100 mm i col·locada amb morter                                                                                                                                                                                                                                                      | 147,25      | € |
|        | BD5L-0M43  | u  | Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x100 mm i 45 kg de pes                                                                                                                                                                                                                                                          | 112,57000   | € |
|        | B07L-1PYA  | t  | Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons                                                                                                                                                                                                                                               | 2,46840     | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32,21160    | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU               |        |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| P-51   | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització                                                                                                                                                                                                               | 0,83               | €      |
|        | BDG0-1C2A | m  | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                     | 0,48960<br>0,34040 | €<br>€ |
| P-52   | PPAAJGAS  | pa | Partida alçada a justificar per al pagament a la companyia de gas en concepte als treballs d'obra mecànica per al desviament de canonada de gas, d'acord amb l'estudi valorat per companyia ACT250500106501. BAIXA DE LICITACIÓ A ABSORVIR PEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI                                                                  | 7.506,42           | €      |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.506,42000        | €      |
| P-53   | XPAESTINT | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs necessaris per l'estintolament de poste de fusta de telefonia, incloent la formació de fonamentació provisional en cas necessari. Tot d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra.                                                                                              | 287,50             | €      |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287,50000          | €      |
| P-54   | XPAFIBROC | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la retirada dels elements amb contingut d'amiant existents a l'àmbit d'obra. S'inclouen els treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment, retirada d'elements soterrats i en superfície. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i cànon d'abocament. | 2.875,00           | €      |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.875,00000        | €      |

Castelldefels, juliol de 2026



Jordi Toré Quero  
Enginyer Civil



PRESSUPOST

|         |    |                       |
|---------|----|-----------------------|
| OBRA    | 01 | MUR PG PANORÀMIC      |
| CAPÍTOL | 01 | ENDERROCS I RETIRADES |

| NUM. | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1    | P21Q2-8GXP  | u  | Retirada de paperera, banc, piona o altre element de mobiliari ubà ancorat al paviment, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 11)                                                                                                                                                              | 6,30     | 2,000     | 12,60     |
| 2    | P214S-73G5  | m  | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)                                                                                                                                                                              | 5,81     | 55,000    | 319,55    |
| 3    | P214W-FEMG  | m  | Tall en paviments de qualsevol tipus de 15 cm de fondària mitja amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)                                                                                                                                                                                                                     | 3,22     | 285,000   | 917,70    |
| 4    | P2146-DJ3H  | m2 | Demolició de paviment de vorera format per panots o lloses, col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix mig, inclòs la demolició de la base,amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)                                                                                                   | 13,54    | 60,000    | 812,40    |
| 5    | P2146-DJ4L  | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix mig,amb retroexcavadora amb martell trencador i suport manual, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)                                                                                                                                                                                               | 14,56    | 20,000    | 291,20    |
| 6    | P2146-DJ2Q  | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix mig, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 1)                                                                                                                                                                                                     | 6,53     | 343,200   | 2.241,10  |
| 7    | P214U-HBQK  | m2 | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix variable i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada, incloent part proporcional de transport de maquinària (P - 8) | 1,96     | 3.010,000 | 5.899,60  |
| 8    | P2148-49L6  | m  | Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)                                                                                                                                                                                                      | 5,54     | 150,000   | 831,00    |
| 9    | P2147-DJ5Q  | m  | Demolició de rigola de qualsevol tipus col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)                                                                                                                                                                                             | 5,93     | 50,000    | 296,50    |
| 10   | P214P-117SK | m  | Enderroc de mur de contenció de qualsevol tipus, de fins a 3m d'alçada, incloent enderroc de fonamentació, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió. (P - 6)                                                                                                                                                             | 57,56    | 191,000   | 10.993,96 |
| 11   | P21G5-54CO  | u  | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, s'inclou retirada i apilament de reixa per al seu reaprofitament, amb mitjans mecànics i suport manual, inclòs càrrega sobre camió o contenidor (P - 10)                                                                                                                                                  | 14,86    | 2,000     | 29,72     |
| 12   | P21R0-M8K3  | u  | Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport de restes a abocador i cànon d'abocament. (P - 13)                                                                                                                                                                                                                                               | 33,38    | 1,000     | 33,38     |
| 13   | P21R0-92GM  | u  | Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge i cànon d'abocament. (P - 12)                                                                                                                                                      | 1.252,95 | 3,000     | 3.758,85  |
| 14   | XPAFIBROC   | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la retirada dels elements amb contingut d'amiant existents a l'àmbit d'obra. S'inclouen els treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment, retirada d'elements soterrats i en superfície. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i cànon d'abocament. (P - 54)                        | 2.875,00 | 1,000     | 2.875,00  |
| 15   | XPAESTINT   | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs necessaris per l'estintolament de poste de fusta de telefonia, incloent la formació de fonamentació provisional en cas necessari. Tot d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra. (P - 53)                                                                                                                     | 287,50   | 2,000     | 575,00    |

PRESSUPOST

|       |         |       |           |
|-------|---------|-------|-----------|
| TOTAL | CAPÍTOL | 01.01 | 29.887,56 |
|-------|---------|-------|-----------|

|         |    |                     |
|---------|----|---------------------|
| OBRA    | 01 | MUR PG PANORÀMIC    |
| CAPÍTOL | 02 | MOVIMENTS DE TERRES |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | P22D0-52YL | m2         | Neteja i esbrossada de terreny, incloent arbrat de petit port, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, transport a planta de compostatge i cànon d'abocament. (P - 22)                                                                              | 1,44      | 300,000   | 432,00    |
| 2         | P221K-TG43 | m3         | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i suport mecànic i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 16)                                                                             | 84,32     | 10,000    | 843,20    |
| 3         | P221B-EL8J | m3         | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, incloent transports interiors de terres a reaprofitar. (P - 14) | 20,59     | 1.564,556 | 32.214,21 |
| 4         | P2242-53CB | m2         | Repàs i piconatge de sòl de rases i pous, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 17)                                                                                                                                                                | 3,45      | 268,300   | 925,64    |
| 5         | P2255-DPGY | m3         | Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 18)                                                     | 11,20     | 989,522   | 11.082,65 |

|       |         |       |           |
|-------|---------|-------|-----------|
| TOTAL | CAPÍTOL | 01.02 | 45.497,70 |
|-------|---------|-------|-----------|

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| OBRA    | 01 | MUR PG PANORÀMIC |
| CAPÍTOL | 03 | MURS             |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT     |           |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1         | P312-I0IK  | m3         | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 30)                                                                                                                                                 | 168,80    | 26,830     | 4.528,90  |
| 2         | P311-DQ6Q  | m2         | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 29)                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,19     | 139,200    | 5.176,85  |
| 3         | P312-I7H3  | m3         | Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot o amb bomba (P - 32)                                                                                                                                   | 191,85    | 129,560    | 24.856,09 |
| 4         | P322-D76K  | m2         | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció en trams rectes o curvilinis, encofrats a dues cares, d'una alçària variable fins a 4,5m, per a deixar el formigó vist. S'inclou part proporcional de matavius, tapes en juntes de treball i porex en juntes de dilatació. (P - 34) | 59,07     | 891,460    | 52.658,54 |
| 5         | P324-MOYN  | m3         | Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 35)                                                                                        | 198,72    | 152,406    | 30.286,12 |
| 6         | P320-D6Y0  | kg         | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 33)                                                                                                                                                                                | 2,57      | 13.504,078 | 34.705,48 |
| 7         | P791-8A6Z  | m2         | Impermeabilització exterior de mur de contenció amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 37)                                                                                  | 24,26     | 714,030    | 17.322,37 |
| 8         | P7B1-6Q5S  | m2         | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P - 38)                                                                                                                                                                                                    | 4,73      | 915,460    | 4.330,13  |
| 9         | P2255-DPIM | m3         | Rebliment i piconatge de rasa amb graves reciclades de formigó per a drenatge de 40 a 70 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. (P - 19)                                                                                                                                              | 42,11     | 220,638    | 9.291,07  |



PRESSUPOST

Pàg.: 3

| 10        | PD5L-6QBC  | m          | Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm (P - 49)                                                                                                                                                                                                          |  | 13,64 | 150,000    | 2.046,00 |          |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------|----------|----------|
|           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |            |          |          |
| TOTAL     | CAPÍTOL    | 01.03      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       | 185.201,55 |          |          |
| OBRA      |            | 01         | MUR PG PANORÀMIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |            |          |          |
| CAPÍTOL   |            | 04         | SERVEIS AFECTATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |            |          |          |
| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PREU  | AMIDAMENT  | IMPORT   |          |
|           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |            |          |          |
| 1         | P221K-TG43 | m3         | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i suport mecànic i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 16)                                                                                                                                                        |  |       | 84,32      | 4,800    | 404,74   |
| 2         | P221D-DZ32 | m3         | Excavació de rases i pous per a pas d'instal·lacions, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb terres a aprofitar deixades a la vora i càrrega sobre camió de material excedent, incloent transports interiors necessaris (P - 15)                                   |  |       | 11,56      | 46,200   | 534,07   |
| 3         | P2242-53CB | m2         | Repàs i piconatge de sòl de rases i pous, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 17)                                                                                                                                                                                                                                           |  |       | 3,45       | 58,000   | 200,10   |
| 4         | P2255-DPIR | m3         | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 20)                                                                                                                                                               |  |       | 43,27      | 14,580   | 630,88   |
| 5         | PDG5-HA2I  | m          | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 51)                                                                                                                                                                                                        |  |       | 0,83       | 80,000   | 66,40    |
| 6         | P2255-DPIX | m3         | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-u reciclat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 21)                                                                                                                                                                |  |       | 47,06      | 19,200   | 903,55   |
| 7         | P312-I4O5  | m3         | Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 31)                                                                                                                                                              |  |       | 161,37     | 11,600   | 1.871,89 |
| 8         | PD55-E3MU  | u          | Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera en mitja canya de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, incloent connexió de tubs de sortida (P - 48) |  |       | 329,38     | 2,000    | 658,76   |
| 9         | PD5U-4809  | u          | Reixa per a embornal de fosa dúctil de 780x380x100 mm i col·locada amb morter (P - 50)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       | 147,25     | 2,000    | 294,50   |
| 10        | PPAAJGAS   | pa         | Partida alçada a justificar per al pagament a la companyia de gas en concepte als treballs d'obra mecànica per al desviament de canonada de gas, d'acord amb l'estudi valorat per companyia ACT250500106501. BAIXA DE LICITACIÓ A ABSORVIR PEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI (P - 52)                                                           |  |       | 7.506,42   | 1,000    | 7.506,42 |
|           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |            |          |          |
| TOTAL     | CAPÍTOL    | 01.04      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       | 13.071,31  |          |          |
| OBRA      |            | 01         | MUR PG PANORÀMIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |            |          |          |
| CAPÍTOL   |            | 05         | FERMS I PAVIMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |            |          |          |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1         | P92A-DX8I  | m3         | Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 39)                                                                                                                                             | 52,47  | 45,600    | 2.392,63 |
| 2         | P930-11ABR | m3         | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 40)                                        | 157,47 | 33,750    | 5.314,61 |
| 3         | P967-E9Z7  | m          | Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre | 42,88  | 150,000   | 6.432,00 |

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |           |
|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
|    |           |    | base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta. Incloent talls cada 50cm en trams corbs, formació de depresions en trams de guals i excavacions necessàries. (P - 41)                                                        |          |         |           |
| 4  | P9E1-V6RC | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a l'estesa amb morter de ciment i beurada de ciment pòrtland (P - 42)                                                                                        | 44,34    | 225,000 | 9.976,50  |
| 5  | P9HC-HR3O | u  | Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (P - 45)                                                                                                                                                                                              | 1.890,00 | 1,000   | 1.890,00  |
| 6  | P9L1-E982 | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 47)                                                                                                                                                                                          | 1,18     | 228,000 | 269,04    |
| 7  | P9L1-E97S | m2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 46)                                                                                                                                                                                          | 0,81     | 830,000 | 672,30    |
| 8  | P9H5-E8AG | t  | Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 43)                                                                                   | 111,64   | 38,304  | 4.276,26  |
| 9  | P9H5-E8BD | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 44)                                                                               | 119,05   | 99,600  | 11.857,38 |
| 10 | P6A5-DRLR | m  | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 36) | 28,98    | 150,000 | 4.347,00  |

|         |         |                   |  |           |
|---------|---------|-------------------|--|-----------|
| TOTAL   | CAPÍTOL | 01.05             |  | 47.427,72 |
|         |         |                   |  |           |
| OBRA    | 01      | MUR PG PANORÀMIC  |  |           |
| CAPÍTOL | 06      | GESTIÓ DE RESIDUS |  |           |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1         | P2R3-HIH8 | m3         | Transport de terres no contaminades a obra exterior, centre de valorització o instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 23)                                                                                                                   | 11,69 | 763,241   | 8.922,29 |
| 2         | P2RA-EU7K | m3         | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 27)                                    | 12,77 | 763,241   | 9.746,59 |
| 3         | P2R5-DT1J | m3         | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 24)                                                                                                                                      | 11,69 | 403,920   | 4.721,82 |
| 4         | P2RA-EU7I | m3         | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 26)                  | 26,00 | 226,287   | 5.883,46 |
| 5         | P2RA-M8VT | m3         | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 28) | 30,16 | 110,133   | 3.321,61 |
| 6         | P2RA-EU7F | m3         | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 25)                    | 40,16 | 67,500    | 2.710,80 |

EUR



PRESSUPOST

| TOTAL   | CAPÍTOL   | 01.06 |                                                                                                                                                                         |          |           | 35.306,57 |
|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| OBRA    |           | 01    | MUR PG PANORÀMIC                                                                                                                                                        |          |           |           |
| CAPÍTOL |           | 07    | VARIS                                                                                                                                                                   |          |           |           |
| NUM.    | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                              | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
| 1       | XPAJ-SEGS | pa    | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut en obra. S'inclou la senyalitació provisional associada als desviaments i afectacions al trànsit. (P - 0) | 7.500,00 | 1,000     | 7.500,00  |
| 2       | XPAJ-CONQ | pa    | Partida alçada a justificar per a la realització del control de qualitat en obra, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 0)                                 | 5.000,00 | 1,000     | 5.000,00  |
| 3       | XPAJ-IMPR | pa    | Partida alçada a justificar per a la realització d'actuacions sobrevingudes sorgides durant el desenvolupament de les obres (P - 0)                                     | 5.000,00 | 1,000     | 5.000,00  |
| TOTAL   | CAPÍTOL   | 01.07 |                                                                                                                                                                         |          |           | 17.500,00 |



RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

| NIVELL 2: CAPÍTOL |       |                       | Import     |
|-------------------|-------|-----------------------|------------|
| CAPÍTOL           | 01.01 | ENDERROCS I RETIRADES | 29.887,56  |
| CAPÍTOL           | 01.02 | MOVIMENTS DE TERRES   | 45.497,70  |
| CAPÍTOL           | 01.03 | MURS                  | 185.201,55 |
| CAPÍTOL           | 01.04 | SERVEIS AFECTATS      | 13.071,31  |
| CAPÍTOL           | 01.05 | FERMS I PAVIMENTS     | 47.427,72  |
| CAPÍTOL           | 01.06 | GESTIÓ DE RESIDUS     | 35.306,57  |
| CAPÍTOL           | 01.07 | VARIS                 | 17.500,00  |
| OBRA              | 01    | MUR PG PANORÀMIC      | 373.892,41 |
|                   |       |                       | 373.892,41 |
| NIVELL 1: OBRA    |       |                       | Import     |
| OBRA              | 01    | MUR PG PANORÀMIC      | 373.892,41 |
|                   |       |                       | 373.892,41 |

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 373.892,41 |
| 13 % DESPESES GENERALS SOBRE 373.892,41.....  | 48.606,01  |
| 6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 373.892,41..... | 22.433,54  |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE | 444.931,96 |
|-------------------------------------|------------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 21 % IVA SOBRE 444.931,96..... | 93.435,71 |
|--------------------------------|-----------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS | 538.367,67 |
|-----------------------------------------------|------------|

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a  
cinc-cents trenta-vuit mil tres-cents seixanta-set euros amb seixanta-set cèntims

Castelldefels, juliol de 2026



Jordi Toré Quero  
Enginyer Civil