

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ MIXTA DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I SERVEIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS A UBICAR AL PARC DEL MIGDIA I A LA PLAÇA MIQUEL DE PALOL DURANT LES FIRES DE SANT NARCÍS 2026 PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT:

Contingut

Clàusula 1. Antecedents.	2
Clàusula 2. Objecte del contracte.	2
Clàusula 3. Lots.....	2
Clàusula 4. Organització general del contracte.....	3
4.1. Execució del contracte.....	3
4.2. Termini del contracte.....	4
4.3. Obligacions de l'empresa contractista.....	4
4.4. Límits del contracte.....	5
Clàusula 5. Equipament a subministrar.....	5
5.1. Característiques generals del subministrament.....	5
5.2. Condicions per a la prestació del servei	6
Clàusula 6. Inspecció i control de qualitat.	6
ANNEX 1: RELACIÓ DE MATERIALS A SUBMINISTRAR I CARACTERÍSTIQUES, SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ	8
ANNEX 2: ESTUDI ECONÒMIC.....	12

Clàusula 1. Antecedents

Cada any, al voltant del 29 d'octubre, dia de Sant Narcís i l'1 de novembre, se celebren les Fires de Sant Narcís, la festa major de la ciutat, que s'allarga dos caps de setmana. L'any 2026 les Fires de Sant Narcís se celebraran del 23 d'octubre a l'1 de novembre .

En l'edició del 2025 es van programar més de 200 actuacions, 70 de les quals musicals, en diferents espais de la ciutat. Les actuacions musicals van tenir una assistència d'unes 120.000 persones.

L'Ajuntament de Girona organitza les Fires de Sant Narcís i n'assumeix la direcció artística i estratègica. Per a la realització dels concerts és necessari disposar de diferents escenaris, així com del personal encarregat de la seva instal·lació.

L'Ajuntament de Girona no disposa de recursos propis, ni materials, ni humans, per portar a terme l'objecte del contracte, tenint en compte l'abast i característiques de l'objecte del mateix, per aquest motiu cal realitzar la contractació d'una empresa externa per dur-lo a terme.

Clàusula 2. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest plec és el subministrament, en règim de lloguer, d'un camió-escenari que s'ubicarà al Parc del Migdia amb motiu de les edicions de les Fires de Sant Narcís 2026, amb el muntatge i desmuntatge inclosos així com els serveis tècnics corresponents i d'un envelat que s'ubicarà a la Plaça Miquel de Palol amb motiu de les edicions de les Fires de Sant Narcís 2026, amb el muntatge i desmuntatge inclosos així com els serveis tècnics corresponents.

Aquest contracte conté prestacions pròpies d'un contracte de subministraments en els termes de l'article 16 de la LCSP, pel que fa al subministrament dels diferents components, i prestacions pròpies del contracte de servei en els termes de l'article 17 de la LCSP, pel que fa al servei d'instal·lació especialitzada, per la qual cosa, d'acord amb l'article 18 de la LCSP, es configura com a contracte mixt de subministrament i de serveis.

Atès que, d'acord amb l'estudi econòmic, l'import de les prestacions amb naturalesa de subministrament és superior al de les de serveis, el règim aplicable a la preparació i adjudicació del present contracte serà el previst per als contractes de subministraments. Els codi que correspon és el següent: 44212320-8

Clàusula 3. Lots

Aquest servei es desglossarà en 2 lots amb les especificacions tècniques recollides en l'annex 1 del present plec.

LOT 1: ESCENARI PARC DEL MIGDIA

LOT 2: ENVELAT PLAÇA MIQUEL DE PALOL

Les empreses podran licitar per un o els dos lots.

Clàusula 4. Organització general del contracte

4.1. Execució del contracte

Una vegada formalitzat el contracte i abans de l'inici del subministrament, els responsables de l'empresa adjudicatària es reuniran amb la persona responsable del present contracte, per tal d'organitzar els treballs. També es realitzaran les operacions prèvies que es considerin oportunes per optimitzar el procés de col·locació i instal·lació del material, sotmès a l'aprovació de la persona responsable del contracte.

A efecte de la bona prestació del servei contractat, la persona responsable del contracte i la persona responsable de l'empresa adjudicatària celebraran reunions pel seguiment i organització del contracte, i la resolució de possibles problemes, amb la periodicitat que sigui necessària. En aquestes reunions hi podran participar les persones que s'estimi convenient. Les reunions seran a les dependències municipals o a on s'indiqui, i en un termini màxim de 48 hores després d'haver estat convocada.

L'horari de prestació del servei que impliqui l'assistència de tècnics de l'Ajuntament coincidirà amb l'horari laboral de l'Ajuntament, és a dir, de dilluns a divendres de 8h a 15h, tot tenint en compte el calendari de festes de Catalunya i del municipi de Girona.

L'empresa adjudicatària designarà una persona de perfil tècnic habilitat per a l'execució del muntatge i la instal·lació dels equipaments subministrats. També designarà un responsable de seguretat i salut que presentarà una declaració responsable del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Els productes subministrats estaran en bon estat i hauran de complir les especificacions del contracte. Disposaran de marcat CE i compliran la normativa aplicable UNE, EN, AENOR que correspongui. No s'admetran materials sense certificat.

L'empresa adjudicatària garantirà que els articles lliurats es corresponen amb la relació de material de l'Annex 1.

El lliurament del material es farà en els dies i hores pactades per ambdues parts contractants i es deixarà en els espais habilitats. El responsable del contracte, juntament amb l'empresa adjudicatària, revisarà que tot el material entregat correspongui a la relació de material de l'Annex 1. Qualsevol peça defectuosa, trencada o incorrecta, s'haurà de canviar en la major brevetat possible, sense perjudicar el termini del contracte.

Els articles subministrats inclouran la totalitat de les actuacions necessàries per a la seva instal·lació i posada en servei i les legalitzacions necessàries pel seu correcte funcionament.

L'empresa adjudicatària haurà d'emetre el pertinent certificat de solidesa de l'estructura.

Els materials i equipaments hauran d'estar en perfecte estat i en les condicions adients pel seu ús immediat. A tal efecte, si els materials i equipaments subministrats i instal·lats es troben en bon estat, funcionen correctament i són conforme amb les condicions del contracte, es donarà per rebut i s'aixecarà una acta de comprovació a efectes d'acreditar el compliment dels terminis d'entrega previstos al contracte. També s'entregarà, per part de l'empresa, el certificat de garantia de la instal·lació.

Si els materials i equipaments lliurats i instal·lats no es troben en bon estat per ser rebuts es farà constar així en l'acta, i es donaran les instruccions precises a l'empresa contractista perquè s'esmenin els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament o instal·lació de conformitat amb el que s'ha pactat, sens perjudici de la possible imposició de les penalitats corresponents, quan s'escaigui. La substitució de material i equipaments subministrats haurà de respectar la mateixa referència que la dels elements subministrats inicialment.

L'empresa adjudicatària no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament, instal·lació, i la seva recepció, tret que l'Ajuntament hagués incorregut en mora en rebre'ls.

Les operacions de paraments i retirada i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i pels vianants, vehicles i tercers en general. En particular, es posaran sempre en coneixement de el responsable del contracte, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a la senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si són previsibles alteracions del trànsit, aquest extrem serà també expressament comunicat amb anticipació a el responsable del contracte que en facilitarà la tramitació a l'àrea corresponent de l'Ajuntament.

4.2. Termini del contracte.

El material objecte del subministrament haurà de ser lliurat:

LOT 1: Parc del Migdia

El dia 23 d'octubre de 2026, data d'inici de les Fires de Sant Narcís abans de les 18 hores, podent començar la seva instal·lació el mateix dia a les 7 del matí al Parc del Migdia.

LOT 2: Plaça Miquel de Palol

El dia 23 d'octubre de 2026, data d'inici de les Fires de Sant Narcís abans de les 18 hores, podent començar la seva instal·lació 96 hores abans.

4.3. Obligacions de l'empresa contractista.

L'empresa contractista es compromet al compliment d'aquests plecs i a l'entrega del material definit a l'annex 1 amb les especificacions requerides.

L'empresa contractista estarà obligada a avisar amb suficient antelació de qualsevol imprevist o retard que afecti la recepció i muntatge del material.

L'empresa contractista estarà obligada a reparar qualsevol desperfecte que s'hagi produït en el moment del subministrament o instal·lació dels diversos elements, en un màxim de 6 hores (o bé el termini que ofereixi l'adjudicatari en la seva oferta, sempre que sigui inferior) per poder garantir la celebració dels esdeveniments programats. A aquests efectes, el termini per a la resolució d'incidències (considerant com a tals afectacions a qualsevol element instal·lat que hagi de ser arreglat o substituït) es comptabilitzarà des que el responsable municipal faci l'avís de la incidència, i inclourà el temps de desplaçament fins a l'escenari i la realització de les tasques corresponents.

Aquest arranjament o substitució de l'element malmès anirà a càrrec de l'adjudicatari del contracte. Les substitucions hauran de fer-se amb recanvis de qualitat i de les mateixes característiques.

4.4. Límits del contracte.

En l'objecte d'aquesta licitació es consideren inclosos els següents conceptes de subministrament i servei:

- Transport fins els espais on s'han d'instal·lar els escenaris
- Descàrrega del material
- Qualsevol altre element necessari per la descàrrega i el muntatge
- Muntatge, instal·lació i reparació de desperfectes durant el període d'arrendament
- Direcció tècnica de muntatge per personal qualificat
- Plànols i esquemes de detall
- Compliment del contracte d'acord amb la normativa vigent

2. L'adjudicatari treballarà de conformitat amb la planificació horària del muntatge, usos i desmuntatge dels equips subministrada per l'Ajuntament de Girona, d'obligat compliment. Si no s'especifica el contrari, l'empresa contractada haurà de preveure el temps de descans dels seus treballadors per garantir la continuïtat del servei.

3. L'empresa contractada haurà de fer una visita tècnica prèvia als espais on s'hauran de prestar els serveis contractats.

4. L'adjudicatari aportarà tots els mitjans suficients per a la prestació dels serveis complint els horaris indicats per a la correcta realització dels esdeveniments i serveis corresponents.

5. Tot el personal que executi els serveis dependrà únicament de l'empresa adjudicatària, sense que se'n derivi per l'Ajuntament de Girona cap vincle ni estatutari ni laboral. Tot i això, el personal de l'empresa licitadora que presti el servei es coordinarà amb els responsables tècnics de l'Ajuntament de Girona.

6. L'empresa adjudicatària haurà de comunicar a l'Ajuntament de Girona amb la màxima immediatesa possible els accidents de treball que es puguin produir per part del personal adscrit a la prestació del servei contractat.

Clàusula 5. Equipament a subministrar

L'equipament a subministrar ve recollit en l'annex 1 del present plec.

5.1. Característiques generals del subministrament.

Les funcions a desenvolupar són els serveis de muntatge i desmuntatge del camió-escenari del Parc del Migdia i de l'envelat a la Plaça Miquel de Palol, així com d'encarregar-se del seu correcte funcionament i manteniment.

Aquest material i el seu pla de muntatge i desmuntatge seran establerts pels tècnics de l'Ajuntament de Girona que duran a terme el projecte.

5.2 Condicions per a la prestació del servei

Les següents condicions són aplicables per a cadascun dels esdeveniments definits als lots del present plec.

- Caldrà garantir que hi ha una completa coordinació entre els serveis de personal de l'empresa i la persona responsable que designi l'Ajuntament de Girona en cadascuna de les instal·lacions objecte del contracte.
- L'empresa proporcionarà els contactes del personal que designi a cada esdeveniment a la persona encarregada que designi l'Ajuntament de Girona.
- L'empresa proporcionarà tots els documents acreditatius de l'experiència del personal contractat per a cada esdeveniment i dels corresponents cursos de riscos laborals per realitzar la feina encarregada.
- El personal assignat a cada servei haurà de tenir experiència en les tasques requerides.
- L'Ajuntament de Girona es reserva el dret a no acceptar el personal assignat sense una capacitat suficient o per observar un comportament que es consideri incorrecte. L'Empresa s'obliga a substituir aquest personal.

Clàusula 6. Inspecció i control de qualitat

La tasca inspectora per part de l'Ajuntament de Girona tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'empresa adjudicatària, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures que es determinin per garantir la correcta execució en la prestació dels equips i elements subministrats i la seva instal·lació.

S'informarà en tot moment a requeriment del responsable del contracte, de l'estat de les actuacions planificades. Serà competència de l'Ajuntament de Girona la supervisió dels treballs de l'empresa adjudicatària, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada i es compleixin les normes de seguretat.

L'Ajuntament de Girona, com a empresa contractant, tindrà la facultat de realitzar un control de qualitat dels equips i articles subministrats i de la instal·lació dels mateixos. La finalitat d'aquest control és aconseguir i mantenir una bona qualitat dels equipaments, de la instal·lació i de la resta de les especificacions definides en el present plec.

Correspondrà a l'Ajuntament de Girona la titularitat de la totalitat de documentació derivada de l'elaboració d'informes, memòries, certificats o qualsevol altre tipus de contingut que l'empresa contractista elabori o es derivi de la gestió tècnica del contracte. La persona responsable del

contracte farà el control documental i l'empresa contractista haurà de lliurar els següents documents a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Girona, un cop feta la instal·lació

- Plànols d'instal·lacions i esquemes actualitzats de la instal·lació amb inclusió de les modificacions introduïdes en el transcurs de la seva col·locació.
- Instruccions de servei i manteniment dels diferents materials subministrats i les seves instal·lacions.
- Relació de materials emprats, inventari de l'equipament subministrat, els seus catàlegs.
- Relació de fitxes de característiques, marcatges CE i potències i consums (si s'escau).
- Certificats de garantia dels elements subministrats.
- Certificat de garantia de la instal·lació.
- Protocols de prestacions del subministrament i condicions tècniques.
- Documentació acreditativa del compliment de la condició especial de contractació, en cas que ho sol·liciti la persona responsable del contracte.

Independentment de l'anterior, la persona responsable del contracte podrà exigir a l'empresa adjudicatària qualsevol tipus de prova que consideri necessària per a verificar que la instal·lació funcioni correctament.

ANNEX 1: RELACIÓ DE MATERIALS A SUBMINISTRAR I CARACTERÍSTIQUES, SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ.

LOT 1. FIRES DE SANT NARCÍS – CAMIÓ-ESCENARI DEL PARC DEL MIGDIA.

Muntatge: S'iniciarà el dia d'inici de les Fires de Sant Narcís, divendres 23 d'octubre de 2026, a partir de les 7 del matí i haurà d'estar finalitzat el mateix dia abans de les 18h.

Desmuntatge: Es realitzarà com a molt tard l'endemà de la finalització de les Fires de Sant Narcís, dilluns 2 de novembre, i haurà de finalitzar abans de les 18h.

A efectes orientatius la previsió és que es realitzin cinc concerts vespertins i tres de matinals.

Especificacions tècniques:

- Escenari mòbil (camió-escenari)
- Mínim 13 metres de boca per 8 de profunditat
- Altura d'escenari a terra de 2 metres amb 2 grues elevadores laterals per penjar els altaveus
- Lones laterals darrere de l'escenari per fer caixa escènica
- Teló frontal automatitzat
- Escala d'accés amb baranes perimetrals
- Rampa d'accés i càrrega amb baranes perimetrals
- Haurà de complir amb els requisits següents:
 - Material homologat amb certificat de fabricació conforme a ISO 9001:2015
 - Resistència al vent: 20 m/s, 72 km/h
 - Ha de disposar i acreditar tots els permisos i certificats existents a la legislació europea pel que fa a resistències al vent, neu i foc, així com la norma UNE EN 13782
 - Connexió de terra
- Un cop instal·lat l'escenari s'haurà d'aportar un certificat de solidesa de muntatge i assentament, visat per un tècnic competent, on s'acredita la seguretat exterior i global de la instal·lació.
- El preu ofertat inclourà:
 - Transport

- Personal de muntatge i desmuntatge

- Maquinària (elevadors, toro, carretons,...)

- Tot allò que l'empresa consideri necessari per realitzar les tasques de muntatge i desmuntatge.

- El subministrador haurà de garantir la revisió de l'estructura i realitzar-ne els ajustos necessaris diàriament si s'escau a petició de l'arrendatari.

- Cal adjuntar plànols de l'escenari i de la seva implantació.

No s'admetrà l'adscripció al contracte de material amb una antiguitat superior a 10 anys. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar documentalment l'antiguitat del material que adscrigui a l'execució del contracte abans de l'inici de la prestació

LOT 2. FIRES DE SANT NARCÍS – ENVELAT PLAÇA MIQUEL DE PALOL

Muntatge: l'inici es farà el dilluns immediatament anterior a l'inici de les Fires de Sant Narcís (19 d'octubre de 2026) a partir de les 9 del matí a l'espai de la Plaça Miquel de Palol, i l'entrega s'haurà de fer el dia de l'inici de les Fires de Sant Narcís abans de les 18h.

Desmuntatge: s'iniciarà l'endemà de la finalització de les Fires de Sant Narcís, dilluns 2 de novembre i haurà de finalitzar-se, deixant l'espai lliure de qualsevol material o element, el dimecres 4 de novembre abans de les 20h.

A efectes orientatius la previsió és que es realitzin quatre balls i concerts.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

- Carpa poligonal de 45m x 20m (900m²) amb una haima de 5m x 5m (25m²) cam a hall d'entrada.

Estructura:

- Pòrtic tipus de 20 m realitzat per a muntar la carpa en mòduls o obertures de longitud 5 m.
- Lleugera d'aliatge d'alumini (Perfil de 110x240mm) i aliatge 6005A T5, tipus porticada poligonal.
- Tensors en l'obertura inicial i final, així com cada 4 obertures.
- Pòrtics intermedis diàfans.
- Pòrtics extrems (pinyó) amb suports intermedis i tirants de cable d'acer.
- Les unions de cadascun dels perfils que conformen els pòrtics s'han de realitzar mitjançant unes peces fabricades a partir de perfil estructural conformat d'acer S235, que s'introdueixen dins de cada perfil d'alumini.
- Les unions de les estructura al sòl es realitzen mitjançant base de plaques d'acer de 40x40cm clavades mitjançant piquetes en sòls de terra o caragols d'acer corrugat de diàmetre de 25mm en formigó.

Dimensions:

- Altura pilar: 3 a 4 m
- Altura carener: 9,60 a 10,60 m
- Distància entre obertures laterals i frontals: 5 m

Cobertura:

- La coberta ha de ser una lona tipus M2 de resistència al foc, amb tractaments anti-floridura i anti-ultraviolada, acabada antipols a base de vernís acrílic en totes dues cares que admeti sobrecàrregues de vent de fins a 0.60kN/m².
De color blanc, opaca en el sostre de 850 g/m² per a evitar el pas de la llum i translúcida en els laterals de 680 g/m² i opció de finestra tipus cristall.

Resistències:

- Vent: Pressió dinàmica de 0.50 kN/m², que equival a una velocitat del vent continu de 102 km/h i ràfegues de 0.80 kN/m² que equival a 128 km/h.
- Neu: Sobrecàrrega de neu 0.25 kN/m² que equival a 8 cm o 20 kg/m².

Complements interiors:**Parquet:**

Parquet de fusta d'abet de classe resistent C14 tractat amb vernís ignífug (classificació de reacció al foc: M1) unit mitjançant perfils d'alumini sobre un engraellat de ferro en tota la superfície de la vela.

Pes propi de l'estructura: 11 kg/m².

Sobrecàrrega: 500 kg/m².

Il·luminació:

Quadre de llum on es connecta la il·luminació interior que consisteix en 2 focus LED en cada arcada intermitja.

Teles:

Teles decoratives ignífugues de doble sostre, de 100% polièster, suspès i classificació contra el foc M1.

Altres elements:

- Escenari 12-x10x5 amb escala i faldó
- Vestuari per fer canvis ràpids
- Vestíbul d'entrada
- Portes d'emergència
- Extintors
- Quadre de connexions equipat amb 3 metres de mànega, CETAC 63, CETAC 32 i CETAC 16 per connectar-se al quadre elèctric que subministra l'Ajuntament.

Documentació:

- Plànol de l'envelat amb les mides de la carpa, de l'escenari, de l'espai per vestuaris, així com les mides de les portes i accessos d'emergències i nombre i ubicació dels extintors.

- Pla de muntatge
- Pla de mesures de seguretat d'ela instal·lació
- Certificat d'homologació de l'estructura
- Certificat d'homologació del quadre elèctric
- Pòlissa d'assegurança
- Pla d'autoprotecció o emergència

L'oferta inclourà:

- Transport
- Personal de muntatge i desmuntatge
- Maquinària (elevadors, toro, carretons,...)
- Tot allò que l'empresa consideri necessari per realitzar les tasques de muntatge i desmuntatge.

Reglaments i normatives aplicats:

- UNEIX EN 13782 Estructures temporals. Carpes i seguretat.
- UNE-EN-1991-1-1. Eurocódigo 1 part 1
- UNE-EN-1991-1-2. Eurocódigo 1 part 2
- UNE-EN-1991-1-3. Eurocódigo 1 part 3
- UNE-EN-1991-1-4. Eurocódigo 1 part 4
- UNE EN 1101:96/A1:05
- UNE EN 13772:11
- UNE EN 13773:2003 - Eurocódigo 9: Estructures d'alumini.
- Codi Tècnic de l'Edificació CTE DB-SI
- UNEIX EN 13782:2016 Estructures temporals.
- Norma BS 1455 i UNEIX 56706

ANNEX 2: ESTUDI ECONÒMIC

LOT 1

COSTOS DIRECTES (81 %)		Import €
Costos salarials		
4 h x 1 muntadors x 24,05 €/h x 2 jornades	192,40 €	GRUP 3 S'ha considerat una jornada de 4 hores diàries de treball efectiu tant pel muntatge com pel desmuntatge.
TOTAL costos PERSONAL	192,40 €	
Lloguers		
Gasolina i dietes transport	600,00 €	Calculat segons el preu del combustible actual
Transport de material 2 trajectes	300,00 €	El preu mitjà del lloguer del vehicle de transport és de 150€ al dia; calen 2 transports (1 pel muntatge i 1 pel desmuntatge)
Lloguer camió-escenari i material especificat al PPT	9.509,74 €	Preu del material segons el preu de mercat actual
TOTAL LLOGUERS	10.409,74 €	
TOTAL	10.602,14 €	
COSTOS INDIRECTES (19 %)		Import €
Benefici empresarial (6 %)	636,13 €	
Despeses generals (13 %)	1.378,28 €	
TOTAL	2.014,41 €	
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):	12.616,55 €	
IVA 21 %	2.649,48 €	
PRESSUPOST BASE	15.266,03 €	

LOT 2

COSTOS DIRECTES (81 %)	Import €	
Costos salarials		
8 h x 6 muntadors x 24,05 €/h x 6 jornades	6.926,40 €	GRUP 3
4 operaris magatzem x 8 h x 21,24€/h x 2 jornades	1.359,36 €	GRUP 4
TOTAL COSTOS PERSONAL	8.285,76 €	
Lloguers		
1 carretilla elevadora x 4 dies	500,00 €	El preu segons el preu de mercat és d'uns 125€ al dia; calen 2 dies pel muntatge i 2 dies pel desmuntatge
4 transports de maquinària	600,00 €	El preu de mercat lloguer pels transport de la maquinària necessària pel muntatge i el desmuntatge és d'uns 300€ al dia; necessiten fer 2 transports per tot el material: 1 pel muntatge i 1 pel desmuntatge
Servei de grua	450,00 €	El preu de mercat és de 150€ al dia; calen 3 serveis; 2 per pujar les cobertes a l'hora de muntar i 1 pel desmuntatge
Gasolina i dietes	1.200,00 €	Calculat segons el preu del combustible actual
Transport de material 4 trajectes	600,00 €	El preu mitjà del lloguer d'un trailer és de 150€ al dia; calen 4 transports pel material (2 pel muntatge i 2 pel desmuntatge)
Lloguer material especificat al PPT	10.910,00 €	Preu del material segons el preu de mercat actual
TOTAL LLOGUER	14.260,00 €	
TOTAL	22.545,76 €	
COSTOS INDIRECTES (19 %)	Import €	
Benefici empresarial (6 %)	1.352,74 €	
Despeses generals (13 %)	2.930,95 €	
TOTAL	4.283,69 €	
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):	26.829,45 €	
IVA 21 %	5.634,18 €	
PRESSUPOST BASE	32.463,63 €	