DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 1 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PACS DEL PENEDÈS

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Autora del Projecte:

QUERALT SANTANDREU COLÀS
Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col·legiada núm. 29.996

Clau	Data
Q-24022-B	**Març de 2026**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ÍNDEX DEL PROJECTE

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS 1
2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 2
3. OBJECTE DEL PROJECTE I ÀMBIT D'ACTUACIÓ 2
4. RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE 3
5. TOPOGRAFIA 3
6. GEOTÈCNICA 4
7. ESTAT ACTUAL 4
7.1. EIX 1: PK 0+000 A PK 0+050. MILLORA DEL PONT DEL TORREN DE PACS 4
7.2. EIX 1: PK 0+000 CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB LA BV-2162 7
7.3. EIX 2: PK 0+000 A PK 0+278 VORERA SUD DEL BARRI DE LA RECTORIA 8
7.4. EIX 2: PK 0+000 A PK 0+175 VORERA NORD DEL BARRI DE LA RECTORIA 9
7.5. EIX 2: PK 0+246 A PK 0+278 CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB EL CAMÍ DE LES CABANYES 9
8. SITUACIÓ URBANÍSTICA 10
9. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 11
10. INUNDABILITAT 11
11. ANÀLISI D'ALTERNATIVES EN LES OBRES DE DRENATGE 13
12. SOLUCIÓ ADOPTADA 13
12.1. EIX 1: PK 0+000 A PK 0+050. MILLORA DEL PONT DEL TORRENT DE PACS 13
12.2. EIX 1: PK 0+000 CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB LA BV-2162 14
12.3. EIX 2: PK 0+000 A PK 0+278 VORERA SUD DEL BARRI DE LA RECTORIA 14
12.4. EIX 2: PK 0+000 A PK 0+175 VORERA NORD DEL BARRI DE LA RECTORIA 15
12.5. EIX 2: PK 0+246 A PK 0+278 CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB EL CAMÍ DE LES CABANYES 15
13. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 15
14. PROGRAMA D'OBRA. TERMINIS D'EXECUCIÓ 26
15. RESUM DE PRESSUPOSTOS 26
15.1. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 26
15.2. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DEL PROJECTE 26
16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 26
17. CONTROL DE QUALITAT 26
18. GESTIÓ DE RESIDUS 27
19. AFECTACIONS 27
20. CONSIDERACIONS FINALS 27
20.1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 27
20.2. ACCESSIBILITAT. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 28
20.3. LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 28
20.4. REVISIÓ DE PREUS 29
20.5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 29
21. CONCLUSIÓ 29

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEXES:

Annex 1	Característiques generals
Annex 2	Planejament
Annex 3	Topogràfic
Annex 4	Anàlisi geotècnic
Annex 5	Serveis existents
Annex 6	Inundabilitat
Annex 7	Càlcul Estructural
Annex 8	Dimensionament del ferm
Annex 9	Afectacions
Annex 10	Accessibilitat
Annex 11	Programa d'obra
Annex 12	Justificació de preus
Annex 13	Seguretat i salut
Annex 14	Control de qualitat
Annex 15	Gestió de residus
Annex 16	Reportatge fotogràfic

DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS

1. Situació i índex de plànols
2. Emplaçament
3. Topogràfic
4. Estat actual
5. Planta d'enderrocs
6. Planta de replanteig
7. Planta general
8. Planta general amb ortofoto
9. Perfil longitudinal
10. Planta sanejament
11. Planta enllumenat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

12. Seccions tipus
13. Senyalització
14. Definició geomètrica estructures
15. Detalls constructius

DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST

Amidaments

Justificació de preus

Quadres de preus

Pressupost general

Resum del pressupost general

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 5 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

MEMÒRIA

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 6 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

1. ANTECEDENTS

El municipi de Pacs del Penedès està situat a la comarca de l'Alt Penedès, té 935 habitants (IDESCAT 2024) i una extensió de 6,30 km2.

El camí del Cementiri és un vial veïnal que connecta el nucli de Pacs del Penedès amb el barri de la Rectoria del mateix municipi.

Actualment aquest camí està altament transitat per vehicles pesants. Aquest camí veïnal connecta el camí de les Cabanyes amb el Polígon La Xarmada pel traçat més curt possible. Tot i això en cap cas és un camí apte per al trànsit de vehicles pesants, ja que genera greus problemes de mobilitat en el creuament del camí del Cementiri amb la BV-2162, just en el nucli de Pacs del Penedès.

No es disposen de dades d'aforaments de trànsit pel Camí del cementiri, si es disposa de la IMD de la BV-2162 just a la intersecció amb el camí del cementiri que és de 2048 vehicles diaris per l'any 2024, amb un 4,12% de pesants. Això és una mitjana de 84 vehicles pesants al dia que circulen per la intersecció amb la possibilitat que es desviïn pel camí del cementiri que és la trajectòria més curta per anar des de la carretera BV-2121 a la BV-2127.

Aquest camí presenta diferents trams amb solucions constructives diverses que permeten el pas de vehicles, vianants o ciclistes amb poca seguretat en general.

Imatge 1: Foto del creuament del Camí del Cementiri amb el Torrent de Pacs i la Riera de Llitrà.

A fi de millorar els problemes de circulació en aquest punt, tant de vianants com de vehicles, l'Ajuntament de Pacs del Penedès va contractar la realització d'una memòria valorada per

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 7 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

estudiar les possibles solucions de millora i eixamplament d'aquests itinerari. Aquesta millora incloïa:

- Millora dels desplaçaments de mobilitat quotidiana dels veïns del barri de la Rectoria
- Millora de la seguretat viària del camí del cementiri amb espais modals diferents i reducció de la velocitat de circulació dels vehicles.
- Millora dels desplaçaments de vianants i ciclistes de lleure que utilitzen l'itinerari de Vilafranca del Penedès a Pacs del Penedès.
- Millora de la seguretat viària dels vehicles en el pont de la Riera de Llitrà i el Torrent de Pacs.
- Millora de la seguretat viària intermodal (vianants i vehicles) al mateix pont i al creuament del camí del cementiri i la BV-2162.

Els punts analitzats en la fase de memòria valorada han estat degudament considerats i es validen en aquesta fase de projecte, servint de base per a la definició detallada de les actuacions.

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE

L'Ajuntament de Pacs del Penedès ha encarregat a SANENGI, S.L.U. la redacció del **Projecte d'itinerari accessible per a vianants al camí del cementiri, des de la riera de Llitrà al barri de la Rectoria de Pacs del Penedès.**

3. OBJECTE DEL PROJECTE I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'objecte del projecte és el de definir i valorar les obres d'adequació d'un itinerari accessible per a vianants al camí del cementiri, des de la riera de Llitrà fins al barri de la Rectoria.

A tal efecte s'analitza:

- Eixamplament i millora de la obra de drenatge del Torrent de Pacs.
- Millora de l'encreuament del camí del Cementiri amb la BV-2162.
- Millora de tot l'itinerari de vianants fins al creuament del camí del cementiri amb el camí de les Cabanyes.
- Millora de la vorera nord del camí del Cementiri.
- Millora de l'encreuament del camí del Cementiri amb el camí de les Cabanyes.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 8 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Així doncs el punt de partida de l'itinerari serà l'encreuament de la BV-2162 amb el camí del cementiri, just a la zona on hi ha la bossa d'aparcament principal del nucli de Pacs. I el punt final serà l'encreuament del camí del Cementiri amb el camí de les Cabanyes.



Imatge 2: emplaçament de l'itinerari

4. RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE

Per la redacció d'aquest projecte s'han tingut en compte els següents estudis:

- Inspecció visual in situ de l'estat actual de la zona i dels serveis existents.
- Cartografia de l'ICC escales 1:1000 i 1:5000
- Planejament urbanístic vigent. MUC.
- Informe tècnic sobre l'estat de conservació i les obres de reparació de les obres de drenatge del Torrent de Pacs i la riera de Llitrà en el seu creuament amb el camí del cementiri de Pacs del Penedès, redactat el gener de 2025.
- Informe tècnic sobre el compliment del Codi d'Accessibilitat de Catalunya del camí del Cementiri en el seu pas pel barri de la Rectoria, de febrer de 2025.
- Memòria valorada d'un itinerari accessible per a vianants al camí del cementiri, des de la riera de Llitrà al barri de la rectoria de Pacs del Penedès, març de 2025.
- Aixecament topogràfic realitzat al juliol de 2025 de l'àmbit d'afectació del projecte.

5. TOPOGRAFIA

Per a la redacció del projecte s'ha realitzat d'un aixecament topogràfic en data juliol del 2025 adjunt en l'annex 3.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 9 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Presentat en sistema de projecció UTM, fus 31N, i el sistema de referencia ETRS89, situat sobre la base cartogràfica de l'ICC escala 1/1000.

6. GEOTÈCNICA

S'adjunta l'Annex 4 d'anàlisis geotècnic on es justifica la no necessitat de realitzar un assaig geotècnic més complert.

7. ESTAT ACTUAL

Les actuacions descrites en l'objecte del projecte queden embegudes dins dos eixos d'actuació.

Es defineix a continuació l'estat actual dels dos itineraris estudiats. Eix 1 on queda definida la millora de la obra de drenatge del Torrent de pas i la millora de l'encreuament del camí del Cementiri amb la BV-2162 i un eix 2 amb una millora de l'itinerari de vianants del Camí del Cementiri així com la seva vorera nord i l'encreuament final amb el camí de les Cabanyes.

7.1. EIX 1: PK 0+000 A PK 0+050. MILLORA DEL PONT DEL TORREN DE PACS

Pocs metres aigües amunt de l'aiguabarreig del Torrent de Pacs amb la Riera de Llitrà, aquests dos cursos es creuen amb el camí del Cementiri de Pacs del Penedès.

Imatge 3: Foto dels ponts amb llosa contínua pels passos de la Riera de Llitrà i el Torrent de Pacs.

En aquest punt el camí se sosté sobre dues obres de drenatge independents, una per cada curs, que comparteixen una mateixa llosa superior, configurant un pont continu.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 10 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta llosa presenta una longitud aproximada de 45 metres, una amplada de 4,80 metres i un cantell mínim de 0,30 metres segons els amidaments realitzats in situ.

La seva construcció s'ha executat en diferents fases, amb evidències de reparacions i acabats variables, i en determinats trams es troba delimitada per un encofrat perdut format per maó massís col·locat verticalment.

Aquest encofrat ceràmic, visible en diversos punts a causa del deteriorament del paviment, confirma que la llosa és contínua al llarg dels 45 metres del pont.

Imatge 4: Detall de la llosa del pont i de les seves diferents fases de construcció.

El pas sobre el Torrent de Pacs es resol mitjançant una obertura rectangular de 2,70 metres d'amplada per 1,60 metres d'alçada, disposada en esbiaix respecte a l'eix del camí.

Imatge 5: Obra de drenatge del Torrent de Pacs

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 11 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

La llosa en aquest tram té un gruix mínim de 0,60 metres, es presenta en bon estat estructural i aparenta haver estat executada en diverses fases o amb intervencions posteriors. No s'hi aprecien patologies estructurals rellevants.

Imatge 6: Parets interiors de la OD sense revestiment.

En canvi, les parets laterals de l'obra de drenatge mostren un alt grau de deteriorament. Inicialment revestides amb formigó en massa o morter, aquest revestiment ha desaparegut pràcticament en la seva totalitat, deixant exposades les terres i graves del terraplè sota la llosa.

Aquesta situació pot generar problemes greus d'erosió durant els episodis de circulació d'aigua, comprometent l'estabilitat de la llosa i, per extensió, del pont. A més, el paviment del camí presenta una esquerda profunda sobre aquest tram, indici de moviment o fatiga estructural localitzada.

Imatge 7: Foto del creuament del Camí del Cementiri amb el Torrent de Pacs i la Riera de Llitrà.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 12 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Pel que fa al pas sobre la Riera de Llitrà, aquest es resol amb una obertura de geometria ovalada, configurada mitjançant un tub metàl·lic ondulat tipus Arco.

Aquesta estructura presenta una amplada màxima de 6,00 metres i una alçada estimada de 2,80 metres, tot i que actualment es troba parcialment colmatada, amb una alçada lliure de pas de només 2,20 metres.

La llosa que el cobreix manté un cantell mínim de 0,30 metres. El paviment d'aglomerat asfàltic superior presenta diverses esquerdes, algunes d'elles superficials, i un deteriorament més evident en la zona situada sobre l'encofrat d'obra ceràmica, indicant una possible debilitat o desgast accelerat en aquest sector.

Imatge 8: Obra de drenatge de la Riera de Llitrà

En quant a les proteccions laterals del pont, aquestes estan constituïdes per baranes tipus biona disposades a ambdós costats de la llosa. Aquestes baranes es troben en mal estat de conservació i, en el punt on el camí enllaça amb la carretera BV-2162, han estat reforçades amb gabions per garantir una contenció mínima.

Així doncs, resumint, es pot concloure veient l'estat de conservació d'aquestes estructures, que pas del Torrent de Pacs presenta problemes d'estabilitat dels laterals que sustenten la llosa del pont, i el pas de la Riera de Llitrà presenta greus problemes en el paviment.

7.2. EIX 1: PK 0+000 CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB LA BV-2162

El camí del Cementiri és un vial veïnal altament transitat per vehicles pesants.

La seva cruïlla amb la BV-2162 presenta problemes de seguretat viària. És una cruïlla en T, a 90º aproximadament, que té un inici format per un pont amb una plataforma de 4,80m d'amplada.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 13 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els radis de curvatura de l'entrada i sortida del pont són de menys de 6m, cosa que provoca dificultats en la maniobra dels vehicles.

L'entrada al pont està protegida amb gabions els quals els camions hi donen cops constantment i s'han de canviar.

La circulació està restringida a vehicles de més de 5,5 Tn, i per sobre del pont es marca un pas alternatiu de vehicles.

Imatge 9: Inici Camí del Cementiri.

7.3. EIX 2: PK 0+000 A PK 0+278 VORERA SUD DEL BARRI DE LA RECTORIA

Poc després de deixar el pont de la riera de Llitrà, el camí del Cementiri té una vorera a la banda sud.

La calçada presenta una amplada de 5,00m de mitjana amb paviment asfàltic. La vorera actual que transcorre per la part sud del camí, disposa d'un ample de 1,55 m de mitjana en tot el seu recorregut, incloent la vorada, està formada per paviment de formigó colorejat i acabat remolinat, amb vorada tipus T2 i rigola prefabricada, que la separen de la calçada.

Imatge 10: Vorera del camí del cementiri

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 14 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Disposa d'enllumenat públic amb fanals de 4m d'alçada situats cada 15m aproximadament, que deixen un pas lliure de 1,2m aproximadament.

7.4. EIX 2: PK 0+000 A PK 0+175 VORERA NORD DEL BARRI DE LA RECTORIA

A la part nord, només hi trobem una vorera on hi ha les finques de Cal Saperes, Cal Cargol Xic i Cal Rovireta. L'ample d'aquesta vorera nord és molt variable, entre 0,5 i 1,55m, i no està completament pavimentada. Està connectada a la vorera sud amb un pas de vianants elevat a la part central.

En quant a la seva composició, es troba formada per rigola in-situ de formigó i vorada tipus T2 però encastada al terreny, amb un desnivell amb la calçada inferior als 10 cm en molts punts, el paviment de la vorada es variable, format per paviment de panot, formigó en molt mal estat i algun tram amb terres.

Imatge 11: Vorera nord del barri de la Rectoria i pas elevat

7.5. EIX 2: PK 0+246 A PK 0+278 CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB EL CAMÍ DE LES CABANYES

El punt final de l'itinerari el marca el creuament amb el camí de les Cabanyes, en aquest punt el camí de les Cabanyes marca un gir ampli (radi 12,5m) amb el camí del Cementiri cosa que facilita el gir dels camions per aquest camí veïnal. També la sortida del camí del Cementiri cap al camí de les Cabanyes, en els dos sentits, és ampli i es realitza sense maniobra.

La circulació està limitada a 7,5 Tn i la velocitat a 30 km /h. La calçada és de 5m d'amplada, limitada al sud per una vorera, i al nord per un camp.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 15 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Imatge 12:: creuament amb el camí de les Cabanyes

8. SITUACIÓ URBANÍSTICA

Tal i com es representa en el plànol 2 de planejament les obres descrites afecten a sòl urbà i urbanitzable.

El tram inicial del pont de les rieres correspon a viari en sòl urbà fins el PK 0+025 aproximadament i viari en sòl no urbanitzable fins a finalitzar el pont. En aquesta zona es preveu refer el paviment i les estructures de drenatge i no variar l'afectació al sòl existent.

Imatge 14: Mapa urbanístic de Catalunya

Les voreres del camí del cementiri haurien de correspondre a una zona qualificada com a vial en sòl urbà, de totes maneres a la realitat aquest vial queda desplaçat cap al sud respecte el planejament vigent, i la vorera sud queda en sòl urbà qualificat de residencial unifamiliar clau 6c.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 16 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

De totes maneres es proposa afectar només els sòls delimitats per les tanques exteriors de les parcel·les en aquesta zona, així s'afectarà exclusivament sòl que actualment ja té la funció de vial, i en cap cas s'afecta el sòl reconegut a dins les parcel·les i delimitat per la seva tanca perimetral.

Imatge 15: Mapa urbanístic de Catalunya

També aquesta vorera afecta més a l'oest un tram qualificat com a verd privat protegit en sòl urbà, que se li aplica el mateix criteri que en el cas anterior. Actualment ja forma part del vial, però la qualificació està desplaçada cap al nord, en relació a la realitat.

9. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

L'àmbit de la present proposta afecta diverses parcel·les privades que s'identifiquen al plànol 9, d'afectacions per tal de poder tramitar el corresponent expedient d'expropiacions.

De totes maneres, i com s'ha comentat anteriorment, es proposa afectar només els sòls delimitats per les tanques exteriors de les parcel·les, així s'afectarà exclusivament sòl que actualment ja té la funció de vial, i en cap cas s'afecta el sòl reconegut a dins les parcel·les i delimitat per la seva tanca perimetral.

10. INUNDABILITAT

A l'Annex 6 s'inclou la delimitació de la zona inundable associada a l'àmbit d'afectació del projecte, a partir de la informació cartogràfica oficial proporcionada pel visor de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), d'acord amb el que estableixen la Directiva 2007/60/CE, la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, i el Decret 209/2020, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, la qual inclou els mapes de perillositat per a diversos períodes de retorn.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 17 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els dos cursos fluvials que travessen l'àmbit (el Torrent de Pacs i la Riera de Llitrà) presenten condicions de drenatge suficients per a un període de retorn de T = 10 anys, sense generar sobrecàrrega ni desbordament significatiu en les obres de drenatge existents (OD). En aquest escenari, els calats d'inundació se situen per sota d'1,0 m per a l'OD del Torrent de Pacs, i entre 1,0 m i 3,5 m per a la de la Riera de Llitrà.

Tanmateix, per a un període de retorn de T = 100 anys, ambdós sistemes de drenatge resulten insuficients, provocant una laminació significativa aigües amunt de les obres de drenatge (ODs) i actuant com a punts de coll d'ampolla que obstaculitzen l'avinguda. Els calats associats a aquest escenari se situen entre 1,0 m i 3,5 m en ambdós casos, superant clarament la secció útil de pas de les ODs, i per tant, el calat lliure necessari per garantir la seva funcionalitat hidràulica.

Sota aquestes condicions, es conclou que la zona és actualment inundable per a períodes de retorn elevats (T ≥ 100 anys), i que les infraestructures de drenatge existents no poden absorbir les aportacions en aquest escenari.

Addicionalment, les condicions topogràfiques de l'àmbit i la cota consolidada del nucli urbà impossibiliten una modificació o recreixement significatiu de les obres de drenatge, ja que la cota de base del poble és fixa i no pot ser elevada. Aquesta limitació impedeix incrementar les cotes de sortida o modificar el traçat de manera efectiva, condicionant qualsevol proposta d'augment de la capacitat de desguàs.

Per tot això, es considera que la zona manté una condició de risc d'inundació estructural per a escenaris extrems, sense possibilitat de millora hidràulica significativa mitjançant modificacions locals de les obres existents.



Imatge 17: Inundabilitat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 18 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

11.ANÀLISI D'ALTERNATIVES EN LES OBRES DE DRENATGE

Cal actuar urgentment per a la reparació dels laterals de l'OD del Torrent de Pacs, per evitar continuar amb la seva erosió i afectació a la llosa superior.

Tot i això no es veu possible l'eixamplament d'aquest pont per a poder executar una solució de vorera de vianants segregada de la calçada, cosa que requeriria una amplada mínima de 7m de secció.

Tècnicament per la part sud del pont no es pot eixamplar ja que s'ocuparien sòls de la llera del Torrent de Pacs, per la part nord si es podria eixamplar. Però donats els condicionants geomètrics de l'entorn no es poden realitzar unes estructures noves que incrementin la cota de la llosa del pont, ja que el nucli de pacs es troba a escassos metres de la zona.

Si que es podria plantejar una estructura nova, més lleugera, tipus pont amb diversos vanos, de formigó armat, que incrementaria la secció de desguàs hidràulic sense variar la cota de la plataforma superior. Això suposaria una estructura de més de 50m de longitud, i tot ser la solució definitiva als problemes de seguretat vial i a més milloraria la secció hidràulica del pont, en aquests moments es descarta la seva viabilitat econòmica, i es busquen solucions alternatives per al pas de vianants en aquest itinerari.

Per tant s'opta per la millora de l'itinerari del camí del Cementiri i la connexió amb el nucli de Pacs per la zona de l'aparcament existent i la passarel·la de fusta.

12. SOLUCIÓ ADOPTADA

12.1. EIX 1: PK 0+000 A PK 0+050. MILLORA DEL PONT DEL TORRENT DE PACS

Per a solucionar el revestiment de les parets de la OD amb una solució sostenible a llarg termini cal l'enderroc total de l'estructura i posterior reconstrucció.

Es tracta d'una obra de drenatge amb afectació directa a la llera. Per tal de mantenir la secció hidràulica existent i garantir la correcta capacitat de desguàs, la solució adoptada consisteix en l'enderroc i posterior reconstrucció de l'estructura.

Qualsevol actuació basada en la restauració o el reforç de l'element existent comportaria una reducció de l'amplada útil de pas de l'aigua, amb la conseqüent disminució de la seva capacitat hidràulica. Per aquest motiu, es considera que la reconstrucció és la solució tècnicament més adequada.

Es preveu enderrocar parcialment la llosa superior del pont en una longitud de 12,00 m (corresponent a l'obertura de la OD situada a l'esbiaix, més l'espai necessari de treball i ancoratge de la nova llosa), i executar un nou marc de formigó armat amb dimensions interiors de 2,70m d'amplada i 1,60m d'alçada lliures.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0509BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 19 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es tindrà en compte que per un costat de la OD s'ha de refer el tub de sanejament que passa just per el costat i que té els dos pous de registre a ambdós costats del pont.

Es preveu el fressat i reposició de tot el paviment de mescla bituminosa situat sobre la llosa, aprofitant el fressat es verificarà l'estat de la llosa inferior en tots els seus punts.

També es proposa la substitució de la barana de seguretat biona per una de nova, mixte de fusta i acer, ancorada a l'exterior de a llosa del pont, i l'eliminació del gabiona.

Es preveu una partida de serveis afectats pel desplaçament provisional dels serveis que passen per la OD durant l'execució de les obres.

12.2. EIX 1: PK 0+000 CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB LA BV-2162

Es preveu l'eixamplament del creuament amb millorar dels radis de gir i eixamplament del paviment de mescla bituminosa en aquesta zona.

Es preveu realitzar el gir amb radi 10m en la intersecció amb la BV-2162 en la part sud. Es descarta la mateix actuació a la part nord ja que representaria un augment de cost molt significatiu, amb la desviació de serveis afectats com es el desplaçament de pal de formigó de baixa tensió i desplaçament de pal de fusta de l'enllumenat així com refer el mur de contenció de les terres. Per tant només es realitzarà l'augment del radi de gir a la part sud i es pavimentarà la zona de la calçada guanyada amb mescla bituminosa quedant delimitat amb vorada tipus T-2 i rigola.

S'allargarà la nova barana tipus mixte fusta i acer per a protegir aquests girs.

12.3. EIX 2: PK 0+000 A PK 0+278 VORERA SUD DEL BARRI DE LA RECTORIA

Es proposa l'eixamplament de la vorera existent al sud del camí del Cementiri fins a 2,4m. Aquesta millora permet donar compliment a l'article 14 de Codi d'Accessibilitat de Catalunya, i dotar el vial d'un itinerari de vianants accessible en quasi tots els punts.

Aquest eixamplament es realitzarà fins als límits dels tancaments perimetrals de les parcel·les del voltant, sempre que sigui possible, i quan no hi hagi tancament perimetral es limitarà a una amplada màxima de 2,4m.

En un punt del traçat, aquest eixamplament no és possible degut a la proximitat de les edificacions, i s'optarà exclusivament per la substitució dels punts de llum de columna per braços murals.

Aquest eixamplament es realitzarà amb vorera de formigó colorejada, del mateix tipus que l'existent.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 20 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es preveu així mateix la realització de flonjalls a la calçada d'aquest camí a la seva zona més propera a la riera, amb llosa de formigó i paviment de mescla bituminosa.

12.4. EIX 2: PK 0+000 A PK 0+175 VORERA NORD DEL BARRI DE LA RECTORIA

Aquesta actuació a la vorera sud es complementarà amb l'enderroc i reposició de tota la vorera nord.

La nova vorera es definirà a partir d'una amplada màxima de calçada de 5m, amb vorada tipus T2, situada com a mínim 12cm per sobre la rasant de la calçada. La vorera serà així d'amplada variable i pavimentada amb panot.

Es realitzaran dos passos de vianants elevats, a cada un dels extrems de la vorera nord, amb sobreelevació del paviment de mescla bituminosa. I s'enderrocarà el pas de vianants existent.

12.5. EIX 2: PK 0+246 A PK 0+278 CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB EL CAMÍ DE LES CABANYES

Per tal d'evitar la circulació de vehicles pesants pel camí veïnal del Cementiri, es reduiran els radis de gir a la intersecció del camí de les Cabanyes, per dificultar la maniobra i fomentar la circulació cap a la BP-2121.

També quedarà limitada la circulació en tot el camí del Cementiri a vehicles de més de 5,5 Tn i la velocitat a 30 km /h.

Es delimitaran les cantonades de gir amb vorada tipus T-2 situada com a mínim a 12cm de la rasant de la calçada i es definirà una vorera amplia al costat sud, i una zona verda al costat nord.

La vorera del costat sud en aquest tram final tindrà un pendent d'un 7,84% considerant l'itinerari practicable en aquesta part final.

Es en aquest punt que es farà un talús amb zona verda per salvar el desnivell amb un muret de peu i de cap de talús amb blocs de ciment armats i massissats.

13. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

L'obra es divideix en dos grans actuacions, per una banda la reparació de la oda del Torrent de Pacs i per altre banda la creació de l'itinerari accessible.

Reparació OD Torrent de Pacs

Es preveu el tall de la carretera durant l'enderroc de la OD existent així com la construcció de la nova obra de drenatge.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 21 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Enderrocs i moviment de terres

Per a la realització de les obres es preveu desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobiliari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.

Es preveu demolició de vorada de formigó col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

Es preveu tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina talla junts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Es preveu la demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus. Així com l'enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou transport i despeses de gestió de residus.

Un cop treta tota la part superior del paviment, es preveu l'enderroc de la obra de drenatge obsoleta amb enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. Estrebada d'excavació fins a 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer. Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m.

Un cop retirada l'obra es preveu la preparació del terreny per a la nova obra amb excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.

Tots els enderrocs comprenen, transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.

En quant a moviment de terres, cal tenir en compte que un cop la nova obra de drenatge estigui realitzada, per tal de deixar el terreny a nivell per al posterior paviment, es preveu estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació.

Estructura

Per la fabricació "in situ" de la nova OD.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 22 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es preveu la realització de capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja HL-150/P/20 en massa, abocat des de camió. Posterior muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist per seguir amb el formigonat de llosa i fust per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot o bomba, així com l'acer B 500 S, col·locat.

Per la part del sostre, caldrà la realització d'encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal.

Un cop fabricada tota la OD serà necessari la correcta impermeabilització dels murs que es troben en contacte amb les terres. Es preveu tub drenatge de PVC de 110 mm. col·locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col·locat. Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònicaE040205. Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada. I finalment es preveu l'estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a maxim.

Xarxa de sanejament i drenatge

A l'obra de drenatge existent, entre la llosa inferior i el mur, hi passa un tub de sanejament. Aquest tub s'ha tornar a realitzar per tal de deixar la llum de pas de la nova obra de drenatge de forma correcte. Per això s'ha previst en aquest capítol el seu lleuger desplaçament que implicarà en aquest tram realitzar de nou el tub i també s'ha contemplat realitzar de nou els dos pous de connexió.

Per això es preveu l'excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra. Reblert i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. Col·locació de tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col·locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials. I replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.

També es preveu la nova realització de pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/asimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat així com la part suplementària en pou de registre de D 100 interior. Per últim es preveu el nou bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 23 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es preveu la connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat

Tot el capítol preveu transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.

Xarxa d'aigua

En la obra de drenatge existent per la llosa superior s'hi troba enganxat amb brides un tub d'aigua, fet que provoca una disminució de la capacitat d'evacuació de la obra. Al realitzar la nova obra de drenatge aquest tub se li canvia el traçat i creuarà la obra de drenatge aigües avall de forma transversal i un cop passada creuarà la carretera per darrere les terres fins a enllaçar amb la part actual.

Per a la seva realització es preveu realització de cata per localització de serveis existents, inclús ajuts manuals.

Es preveu excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra. Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.

Es preveu substituir el tub actual per un tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, col·locat i provat.

Així com es preveu el subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora de tubs.

En el tram on el tub vagi vist, i ancorat amb abraçadores al pont, es preveu una beina de protecció de tub d'acer inoxidable, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques i aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Es preveu la connexió amb el tub existent amb accessoris, inclou realització de cata per localització del tub, inclou materials i mà d'obra, moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, connectat i provat.

Tot el capítol preveu transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.

Per a la realització d'aquest capítol es preveu la instal·lació de la xarxa d'aigua provisional amb tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses existents, connectada a la xarxa i provada.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 24 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Encintat i pavimentació

Un cop realitzada la nova obra de drenatge, es procedirà a tornar a deixar la zona apte per al transit.

Es preveu, vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.

A la zona de la OD, es preveu solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 20 cm de gruix.

En tot el llarg de la llosa del pont, per deixar tot el pont de 45m ben acabat es preveu el fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

Un cop tot fresat i amb la nova OD, es preveu realitzar de nou el paviment de mescla.

Per això es preveu l'estesa de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum. Seguit del paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.

Es preveu realitzar el reg adherència 0,6kg/m2, corresponent a totes les capes.

Protecció i senyalització

Es preveu la col·locació als laterals de tot el pont una barrera de seguretat mixta de fusta i acer tipus BEAM-N2-S4R o similor, composta per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer recoberts externament per una funda de fusta, cada 2m, mitjançant unions collades, col·locada amb fixacions mecàniques a l'exterior del tauler de pont, o amb daus de formigó.

Es preveu el pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retro reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclou premarcatge.

Es preveu pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 25 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es preveu pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.

Es preveu senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col·locat, inclou elements de fixació.

Es preveu senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col·locat, inclou elements de fixació.

Així com el corresponent suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.

Itinerari Accessible

Per tal de disposar d'un itinerari accessible, serà necessari realitzar un sobre ample en la vorera del barri de la rectoria.

Enderrocs i moviment de terres

Es preveu el desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobiliari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.

Es preveu desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics o manuals, inclou part proporcional de treballs d'esporgada de brancada, i tall d'arbres i arbusts fins a 10 cm de diàmetre, si escau, càrrega de material sobrant, transport i despeses de gestió de residus.

ES preveu demolició de vorada de formigó col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclou càrrega i transport a abocador i despeses de gestió de residus.

Es preveu tall en paviment de mescla bituminosa i de paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

En l'encreuament del camí de les Cabanyes, es preveu la demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 26 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

A la vorera de la rectoria nord, es preveu la demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclús tallat del paviment amb disc per delimitació de zona a enderrocar, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

Un cop realitzades les demolicions, cal preparar el terreny per al futur paviment, per això es necessària l'excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.

Xarxa de sanejament i drenatge

A la fi de l'eix 2, en l'encreuament del camí del Cementiri amb el camí de les Cabanyes, serà necessària l'adequació de la vorera sud. Per aquest motiu cal la canalització del drenatge de la cuneta de la carretera cap a la xarxa existent.

Es preveu excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.

Es preveu rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.

Es preveu tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col·locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.

I es preveu replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.

Es preveu connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat

Així com l'embocadura amb aletes, segons plànols de detalls, totalment acabada.

Per on el tub ha de fer un gir, es preveu pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/asimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat. Es preveu part suplementària en pou de registre de D 100 interior.

En el pou es preveu bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

Tot el capítol preveu transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 27 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

En el projecte es realitzen 3 passos de vianants a nivell, per al correcte drenatge d'aquests, es contempla la col·locació d'embornal amb caixa prefabricada de formigó de 70 x 30 x 65 mm de mides interiors i parets de 8 cm de gruix, reixa de fosa, connectat a la xarxa amb tub de PE D200. Inclou moviment de terres, part porporcional d'accessoris i colzats per al tub, i tots els treballs i materials necessaris.

Enllumenat

A la zona del barri de la rectoria per tal que es compleix amb l'amplada necessària de la vorera en el punt indicat en plànols es substitueixen la columnes de llum actualment existents per llums col·locats amb braç mural a façana.

Per tant es preveu excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra. Es preveu el transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.

Es preveu formigó HM-20/B/20 en massa, col·locat en rasa des de camió o puntualment amb bomba o cubilot si escau.

Es preveu tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou part proporcional de cinta senyalitzadora, totalment col·locat.

Es preveu arqueta de maó de 0,40 x 0,40 m, arrebossada i lliscada interiorment, sobre base de formigó HM-20/P/20, amb tapa de fosa totalment acabada

Es preveu cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat. Cable de coure nu de 1 x 35 mm2, col·locat a fons de rasa i connectat.

Es preveu punt de llum de braç mural compost per braç de fosa de ferro tipus clàssic, amb acabat d'imprimació antioxidant de color negre, amb lluminària clàssica troncopiramidal de distribució asimètrica, tipus clàssica de Ros, o similar, amb equip incorporat d'alt factor de potència per làmpada de 70w HM, làmpada de 70 w HM, cable de connexió de 4x2.5 mm2 Cu de V.V. 0.6 / 1 KV, fusibles, caixa de connexió i muntatge, alineació i connexionat, inclús ajuts de paleta.

Es preveu punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminària per a pas de vianants sistema LED, per a pas vial, tot muntat, connexionat i provat.

Es preveu presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aïllament de PVC de 750 V verd-groc, col·locat i mesurat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 28 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Per a totes les actuacions es preveu connexió a línia d'enllumenat existent, inclou execució de treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat.

Encintat i pavimentació

A la vorera nord del barri de la rectoria com a la corba amb el camí de les Cabanyes, es preveu vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.

A la intersecció del camí de les Canyes es preveu formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.

En les zones on hi ha terra vegetal, es a dir al creuament del camí de les Cabanyes, es preveu vorada prefabricada de formigó tipus tauló de 20 cm d'alçada i de 8 cm coronació, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locades damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20, inclòs part proporcional de trams corbs.

En tots els trams amb vorada T2 i gual, s'hi col·locarà Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigó HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.

Per a la formació dels paviments es preveu col·locació de base de tot-ú artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.

En la vorera per vianants es preveu, paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat, acolorit en planta

Per a la col·locació de les peces de panot en la vorera de la rectoria nord, es preveu solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.

Es preveu peces de panot tàctil als encreuaments amb passos de vianants per tal de complir amb el codi d'accessiblitat.

En les zones de flonjall, es preveu solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 25 cm de gruix.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 29 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

A la vorera de la rectoria nord es preveu paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants.

A les zones de flonjall així com als nous passos de vianants es preveu l'estesa de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum. Seguit de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum. Amb els seus corresponents regs imprimació 1,5 Kg/m2 i adherència 0,6kg/m2, aplicats.

Es preveu aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Es preveu formació de pas de vianants elevat en una longitud total de 8m.

En el pas de vianants que s'elimina es preveu el fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

Protecció i senyalització

Al final de l'eix 1 amb l'inici de l'eix 2 es preveu una barana metàl·lica model "Cardona", amb passamà, travesser superior i inferior, muntants cada 198 cm i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, inclou peces d'ancoratge, col·locació, totalment acabada, segons detalls de plànol.

A la corba del camí de les Cabanyes, per salvar el desnivell del terreny es preveu la formació de mur amb paret de bloc de formigó massissat de 60 cm d'altura i 20 cm de gruix i fonamentació amb formigó armat HA-25/P/20/IIa de 40x60cm.

En els passos de vianants, es preveu la col·locació de pilona cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador

Es preveu el pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada, amb pintura acrilica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.

Es preveu el pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 30 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es preveu el pintat sobre paviment de pas de vianants, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.

Es preveu el pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.

Es preveu senyal triangular d'alumini de 60 cm de costat, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat. inclou elements de fixació. Es preveu senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació. Es preveu placa complementaria per a senyal de transit, rectangular d'alumini de 12 x 30 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.

Així com el corresponent suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.

Obres accessòries

Per a la realització de les obres es preveu el desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent.

També seran necessaris la realització de desviaments de trànsit durant l'execució de les obres. Aquests treballs comprendran, esborrat de senyalització existent i tapat de senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalisaments, tanques, barreres new Jersey de formigó, senyalització lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o semàfors portàtils segons indicacions de la DO a cada fase d'obra, fressat de senyalització d'obra, reposició de tota aquella senyalització, vertical i/o horitzontal, existent que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase d'obra.

Es contempla també una partida alçada d'imprevistos a justificar segons el quadre de preus.

Seguretat i salut

Es preveu una partida de seguretat i salut durant l'execució de les obres.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 31 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

14. PROGRAMA D'OBRA. TERMINIS D'EXECUCIÓ

Per a l'execució de les obres contingudes en el present projecte, es preveu un termini total d'execució de 5 mesos, a partir de la data d'adjudicació de les obres.

En l'annex 11, s'estableix amb caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs amb un diagrama de barres on s'hi indica l'ordre i la durada de les activitats principals, així com els costos associats.

15. RESUM DE PRESSUPOSTOS

15.1. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

El pressupost d'execució material és de:

140.225,92 €

Cent quaranta mil dos-cents vint-i-cinc euros amb noranta-dos cèntims

15.2. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DEL PROJECTE

El pressupost d'execució per contracta (IVA exclòs) és de:

166.868,85 €

Cent seixanta-sis mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb vuitanta-cinc cèntims

El pressupost d'execució per contracta (IVA inclòs) és de:

201.911,31 €

Dos-cents un mil nou-cents onze euros amb trenta-un cèntims

16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Seguint la normativa vigent en l'Annex 13 s'incorpora l'Estudi de Seguretat i Salut.

17. CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent, s'ha elaborat un Pla de control de qualitat per a l'execució de les obres. A l'annex 14 queda reflectida la proposta del pla on s'assenyalen les unitats objecte de control, el tipus i la freqüència d'assaigs a realitzar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 32 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Durant l'execució de l'obra, la Direcció d'Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així com la realització d'assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control de qualitat.

Les despeses que s'origini seran a càrrec del contractista fins el límit de l'1,5% de l'import tipus de licitació (Pressupost d'Execució per Contracta abans IVA).

Atès que l'import anterior no supera l'1,5% del pressupost d'execució per contracte de l'obra, la totalitat de l'import del control de qualitat anirà a càrrec del contractista.

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat.

18.GESTIÓ DE RESIDUS

Seguint la normativa vigent en l'Annex 15 s'incorpora l'Estudi de Gestió de Residus.

19. AFECTACIONS

No es preveuen expropiacions, atès que l'actuació es desenvolupa dins de l'espai físic actualment destinat a ús públic i consolidat.

Tal com es detalla a l'Annex d'afectacions, no es produeix cap ocupació addicional de terrenys, malgrat les possibles discrepàncies entre la realitat física i la informació cadastral.

Serà necessari sol·licitar els corresponents informes sectorials a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i a l'administració titular de la carretera, per tal de verificar la compatibilitat de l'actuació amb les seves competències i obtenir les autoritzacions que siguin preceptives

20.CONSIDERACIONS FINALS

20.1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent.

La contractació administrativa de les obres es realitzarà d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 33 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

20.2. ACCESSIBILITAT. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Aquest projecte s'ha elaborat seguint el Decret 209/2023 de novembre de 2023 per el qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya reflectit en l'annex 10.

Segons l'article 13 del decret 209/2003, de 28 de novembre, per el qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya, *" els espais urbans existents, s'han d'anar adaptant gradualment d'acord el que estableix la Llei 13/2014 d'accessibilitat. A aquest efecte, els ens locals han d'elaborar plans municipals d'accessibilitat que identifiquin i programin les actuacions que s'han de dur a terme perquè els espais viaris i els espais lliures assoleixin les condicions que estableix aquest Codi, o revisar els existents, en un termini no superior a tres anys des de l'entrada en vigor d'aquest Codi."*

Es considera que per a l'adaptació al decret 209/2003, de 28 de novembre, per el qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya, cal que el camí del cementiri disposi com a mínim d'un itinerari accessible a la vorera sud fins a l'encreuament amb el Camí de les Cabanyes que compleixi amb les condicions anteriors.

Per a la vorera nord es planteja un itinerari practicable en el tram urbà i construït, sense continuïtat i amb un encreuament accessible entre els dos itineraris.

20.3. LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

La contractació administrativa de les obres es realitzarà d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (DOUE de 15 de març de 2008), el codi CPV del contracte és:

45233161-5	Treballs de construcció de camins de vianants
45231000-5	Treballs de construcció de conduccions, de línies de comunicació i de línies de conducció elèctrica.
45232450-1	Treballs de construcció de sistemes de drenatge.
45231300-8	Treballs de construcció de conduccions d'aigua i aigües residuals.
45232450-1	Treballs de construcció de sistemes de drenatge.
45112100-6	Treballs d'excavació de rases.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 34 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

20.4. REVISIÓ DE PREUS

No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules Tècnic-Administratives no ho indica explícitament.

En cas d'una possible revisió de preus es recomana l'aplicació de les fórmules tipus vigents des de la publicació al BOE de 29 de desembre de 1970, Decret 3650/1970.

20.5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D'acord amb l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per contractar obres de pressupost inferior a 500.000 euros **NO** és requisit indispensable exigir la classificació.

Per el valor que presenta el present projecte NO ens trobem davant d'aquest requisit.

De totes maneres la classificació recomanable exigible als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres pot ser la següent:

Grup G: Vials i pistes

Subgrup 6: Obres viàries sense qualificació específica

Categoria 2

21.CONCLUSIÓ

L'obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l'ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització.

Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres.

Pacs del Penedès, març de 2026

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 35 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 1

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 36 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Obra:	Projecte d'itinerari accessible per a vianants al camí del cementiri, des de la riera de Llitrà al barri de la rectoria de Pacs del Penedès.
Municipi:	Pacs del Penedès
Comarca:	Alt Penedès
Tipus d'obra:	Itinerari accessible
Obres definides:	• Reparació OD Torrent de Pacs Enderrocs i moviment de terres Estructura Xarxa sanejament / drenatge Xarxa d'aigua Encintat i pavimentació Protecció i senyalització • Itinerari accessible Enderrocs i moviment de terres Xarxa sanejament / drenatge Enllumenat Encintat i pavimentació Protecció i senyalització • Obres accessòries • Seguretat i salut
Pressupost d'Execució Material:	140.225,92 €
Pressupost d'Execució per Contracta (sense IVA):	166.868,85 €
Pressupost d'Execució per Contracta (amb IVA):	201.911,31 €
Termini d'execució:	5 mesos

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 2

PLANEJAMENT

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 38 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 3

TOPOGRÀFIC

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 40 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

TOPOGRÀFIC

1. ANTECEDENTS

Es va realitzar un aixecament topogràfic de l'àmbit del projecte en data juliol 2025 per al projecte d'itinerari accessible per a vianants al camí del cementiri, des de la riera de Llitrà al barri de la rectoria de Pacs del Penedès.

Les característiques dels treballs de topografia requerits per a l'execució del present Projecte, així com la manera en que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es descriuen a continuació.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL

L'aixecament topogràfic s'ha referenciat a la base cartogràfica 1/1000 facilitada per l'ICC.

Sistema de projecció: UTM

Fus: 31 N

Sistema de referència: ETRS89

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 4

ANÀLISI GEOTÈCNIC

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 42 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Ref: 16764

INFORME GEOTÈCNIC

ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA OBRA DE DRENATGE AL TORRENT DE PACS. TERME MUNICIPAL DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA)

GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS, SL.
Avinguda de Can Noguera, nº 11, Nau 1
Pol. Ind. El Barcelonès
Abrera (Barcelona)
Tel. 93 773 87 40
geoplanning@geoplanning.es

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 43 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ÍNDEX

1.- INTRODUCCIÓ 2
2.- TREBALLS REALITZATS 3
2.1.- CAMPANYA DE CAMP 3
2.2.- CAMPANYA DE LABORATORI 4
3.- GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA I SISMICITAT 6
3.1.- GEOLOGIA REGIONAL 6
3.2.- HIDROGEOLOGIA 6
3.3.- SISMICITAT 7
4.- CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 9
4.1.- ARGILA LLIMOSA (Q_1) 9
4.2.- GRAVA ARGILOSA I SORRENCA (Q_2) 10
4.3.- LUTITA (ST) 11
5.- RECOMANACIONS 13
5.1.- EXCAVABILITAT 13
5.2.- FONAMENTACIÓ DE LA OD 13
6.- CONCLUSIONS 16

ANNEXES

ANNEX 1. PLANTA DE SITUACIÓ DEL SONDEIG
ANNEX 2. PERFIL GEOLÒGIC-GEOTÈCNIC
ANNEX 3. REGISTRE DEL SONDEIG
ANNEX 4. ASSAIGS DE LABORATORI

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 44 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA OBRA DE DRENATGE AL TORRENT DE PACS. TERME MUNICIPAL DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA)

1.- INTRODUCCIÓ

Al camí del Cementiri, al seu pas per sobre del Torrent de Pacs, situat a l'est del nucli de Pacs del Penedès, s'ha projectat la construcció d'una nova obra de drenatge (OD).

La nova OD tindrà unes dimensions aproximades en planta de 4x8 m^2. L'àmbit d'estudi té una topografia planera, situant-se, el Camí del Cementiri a la cota +203,2 m, mentre que el fons del torrent discorre per la cota +201 m. A les següents imatges es mostra l'aspecte de la zona on es projecta la col·locació de la nova OD:

Vistes de la zona d'estudi

És objecte del present informe identificar les litologies que constitueixen el perfil del terreny a la zona on s'ha previst la implantació de la nova OD, caracteritzar-les geotècnicament i donar les recomanacions necessàries per a l'execució de la seva fonamentació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 45 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

2.- TREBALLS REALITZATS

Per a la redacció del present informe s'ha dut a terme una campanya de camp consistent en l'execució d'un sondeig. Sobre diverses de les mostres extretes del sondeig s'han efectuat assaigs de laboratori amb la finalitat de completar la caracterització geotècnica. Tot seguit es descriuen els treballs realitzats:

2.1.- Campanya de camp

El reconeixement del terreny ha consistit en l'execució d'un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu que ha assolit una profunditat d'estudi de 10,0 m. El sondeig es van perforar en sec amb una bateria simple equipada amb corona de vídia de 101-86 mm de diàmetre. La presència d'aigua freàtica a poca fondària i de sòls granulars, va fer necessari el revestiment del sondeig. La sonda emprada ha estat una model SO-30 muntada sobre camió. A la següent fotografia es mostra l'equip utilitzat per a l'execució del sondeig:

Sonda SO-30 muntada sobre camió, emplaçada a la zona projectada per a la construcció de la nova OD

Durant la realització del sondeig es van efectuar un total de 3 assaigs de penetració tipus SPT (assaig regit per la norma UNE 103-800-92) per a determinar la compacitat dels sòls detectats. També es van extreure dues mostres inalterades i es va plastificar un testimoni representatiu del substrat Terciari.

Els testimonis extrets del sondeig han estat guardats en caixes. Els treballs han estat supervisats per un geòleg qui ha decidit en tot moment quan era necessari realitzar els assaigs SPT, o

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 46 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

extreure les mostres inalterades, i ha efectuat una testificació i un registre fotogràfic. A la següent taula s'indica la cota d'execució del sondeig, la fondària d'estudi assolida i el mostreig efectuat:

Sondeig	Cota (m)*	Fondària (m)	Mostreig	Prof. (m)	Unitat litològica	N30 (SPT / MI)
S-1	203,2	10,0	MI-1	0,8-1,4	Argila llimosa (Q_1)	8
			SPT-1	1,4-2,0	Argila amb graves (Q_2)	32
			SPT-2	4,5-5,1	Lutita (ST)	39
			TP-1	5,5-6,0	Lutita (ST)	--
			MI-2	6,0-6,3	Lutita (ST)	R
			SPT-2	8,2-8,55	Lutita (ST)	R
Total m.l.		**10,0**				

* Cotes extretes de la base topogràfica adjunta en l'annex 1

Durant l'execució del sondeig es va detectar la presència de nivell freàtic a 2,5 m de fondària. A la planta adjunta a l'annex 1 s'indica la posició en la que s'ha realitzat el sondeig, mentre que el registre s'inclou en l'annex 3.

2.2.- Campanya de laboratori

Sobre dues mostres extretes dels sondeigs corresponents a argila llimosa (Q) i a lutita (ST) s'han realitzat assaigs d'identificació, d'agressivitat, de resistència i de deformabilitat, amb l'objectiu de completar la caracterització geotècnica. Els assaigs realitzats van seguir el procediment marcat a les normatives vigents. A continuació s'indiquen els assaigs efectuats i les normes seguides per a la seva execució:

- 2 Granulometria de sòls per tamisat (UNE 103.101)
- 2 Límits d'Atterberg (UNE 103.103 i 103.104)
- 2 Determinació del contingut en sulfats en sòls (UNE 103.201)
- 2 Compressió simple en sòls (UNE 103.400)
- 1 Pressió d'inflament (UNE 103.602)

A continuació s'indiquen els resultats dels assaigs realitzats:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 47 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ASSAIG		S-1 MI-1: 0,8-1,4 m Argila llimosa (Q)	S-1 TP-1: 5,5-6,0 m Lutita (ST)
GRANULOMETRIA (% Passa)	# 5	98,8	100,0
	# 0,4	91,3	99,8
	# 0,08	71,1	99,1
LÍMITS D'ATTERBERG	W_L	26,1	40,7
	Ip	7,2	18,1
CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE		CL	CL
AGRESSIVITAT	mg SO_4/kg	1536	1002
COMP. SIMPLE	q_u (kg/cm^2)	0,6	8,2
PRESSIÓ D'INFLAMENT	kg/cm^2		1,0

Per altra banda s'ha analitzat una mostra d'aigua freàtica extreta del sondeig a 2,5 m de fondària. A la taula següent es mostren els resultats obtinguts:

Determinació	Ut.	Resultats	Especificacions EHE		
		Mostra d'aigua extreta del sondeig S-1 a 2,5 m de fondària	Grau d'agressivitat		
			Dèbil	Mig	Fort
pH	ud pH	8,23	6,5-5,5	5,5-4,5	<4,5
Magnesi	mg/L Mg^{2+}	121	300-1000	1000-3000	*≥3000*
Amoni	mg/L NH^{4+}	6,75	15-30	30-60	*≥60*
Sulfats	mg/L SO_4	**307**	***200-600***	*600-3000*	*≥3000*
Diòxid de Carboni	mg/L CO_2	0	*15-40*	*40-100*	*>100*
Residu sec	mg/L	1800	*75-150*	*50-75*	*≤50*

La mostra analitzada presenta agressivitat en grau feble al formigó.

Les actes de resultats s'adjunten en l'annex 5.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 48 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.- GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA I SISMICITAT

3.1.- Geologia regional

L'àrea d'estudi es situa a la Depressió del Penedès, emplaçada entre les Serralades Prelitoral i Litoral. La Depressió del Penedès es va formar a partir d'un graben, o fossa tectònica, que ha estat reomplert per sediments marins i continentals. La principal fase de deposició va tenir lloc durant el Terciari, concretament durant el Miocè, i posteriorment ha estat recoberta per sediments quaternaris. A la següent figura es mostra el context geològic de la zona de projecte:



Mapa geològic 1:25.000 de la zona objecte d'estudi (editat per l'ICGC). Llegenda: QHt_1 (Dipòsit de terrassa al·luvial. Graves, sorres i llims. Holocè);QPg_3 (Dipòsits de glacis i de ventall al·luvial. Graves, blocs, llims i sorres; Plistocè), NMLlg / NMLm (Lutites, margues i gresos; Miocè)

Com s'aprecia a la imatge, la parcel·la es situa sobre sediments quaternaris d'origen al·luvial – col·luvial, que recobreixen el substrat Miocè representat per lutites.

3.2.- Hidrogeologia

Durant les feines d'execució del sondeig es va detectar la presència de nivell freàtic a 2,5 m de fondària. Tot seguit es mostren els rangs estimats de coeficient de permeabilitat per a les unitats geotècniques diferenciades (segons la taula D.28 del CTE):

Unitat geotècnica	Classificació Casagrande *	Coeficient de permeabilitat, Ks
Argila llimosa (Q_1)	ML-CL	10^{-9} m/s < Ks < 10^{-7} m/s
Grava argilosa i sorrenca (Q_2)	GC-SM	10^{-7} m/s < Ks < 10^{-4} m/s
Lutita (ST)	CL	Ks < 10^{-9} m/s

* Classificació estimada en base al registre del sondeig perforat i dels assaigs de laboratori efectuats

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 49 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.3.- Sismicitat

D'acord amb la Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02, la perillositat sísmica del territori es defineix mitjançant el Mapa de Perillositat Sísmica. La perillositat indica la probabilitat d'ocurrència d'un determinat efecte causat per possibles terratrèmols de diferents magnituds o intensitats, durant un determinat període de temps. És l'element bàsic per a l'estimació del risc sísmic d'una regió determinada.

Per al seu càlcul és necessari conèixer la distribució dels terratrèmols en el temps i en l'espai, és a dir, conèixer la sismicitat i la influència dels efectes locals de la zona. Així la sismoresistència dels edificis ha d'estar adaptada a la severitat del moviment del sòl determinada a partir de l'acceleració sísmica. L'acceleració sísmica, a_c, és defineix com:

$$a_c = S \cdot \rho \cdot a_b$$

On:

a_b: acceleració sísmica bàsica, esta definida en relació a la gravetat. En el següent mapa es pot observar la zonificació de les acceleracions definides en el territori espanyol:



ρ: Coeficient adimensional del risc. Per a construccions d'importància normal pren un valor de 1,0

S: Coeficient d'amplificació del terreny. Pren el valor:

$$\text{Per } \rho \cdot a_b \leq 0{,}1 \text{ g} \qquad S = \frac{C}{1.25}$$

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 50 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Per $0{,}1\ g < \rho \cdot a_b < 0{,}4\ g$ $\quad S = \frac{C}{1.25} + 3.33 \cdot \left(\rho \cdot \frac{a_b}{g} - 0.1 \right) \cdot \left(1 - \frac{C}{1.25} \right)$

Per $0{,}4\ g \leq \rho \cdot a_b$ $\quad S=1{,}0$

On: C: Coeficient del terreny. Depèn de les característiques geotècniques del terrenys.

Segons el mapa d'acceleracions sísmiques bàsiques al terme municipal de Pacs del Penedès es pren un valor de 0,04·g.

A la següent taula s'indica, per a cada unitat geotècnica detectada, el tipus de terreny i el seu valor del coeficient C:

Unitat geotècnica	Tipus de Terreny	Coeficient C
Argila llimosa (Q_1)	IV	2,0
Grava argilosa i sorrenca (Q_2)	III	1,6
Lutita (ST)	III	1,3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 51 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.- CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA

En base a la informació obtinguda del sondeig efectuat, el perfil geotècnic de la zona on es projecta la construcció de la nova OD està constituït per una capa superficial de reblert (R) de 0,4-0,5 m de gruix, que inclou el paviment existent. A continuació es detecta un sòl quaternari constituït per un nivell superior d'argila llimosa (Q_1) de 1,4 m de potència seguit d'un nivell de grava argilosa i sorrenca (Q_2). En fondària, a partir de 4,4 m, apareix el substrat terciari representat per lutita (ST), detectat fins la profunditat màxima investigada. A la següent taula s'indica la profunditat d'aparició i la potència de les unitats detectades:

Unitat Geotècnica	S-1	
	Espessor detectat (m)	
	Prof. (m)	Gruix (m)
Paviment / Reblert (R)	0,0-0,4	0,4
Argila llimosa (Q_1)	0,4-1,8	1,4
Grava argilosa i sorrenca (Q_2)	1,8-4,4	2,6
Lutita (ST)	4,4-10,0	5,6

El reblert (R) és una unitat de gruix reduït amb escàs interès geotècnic raó per la que no es caracteritza. A continuació es caracteritzen les unitats detectades a continuació del reblert:

4.1.- Argila llimosa (Q_1)

Per sota del reblert superficial d'explanació i del paviment, es detecta un sòl quaternari Holocè constituït per un nivell d'argila llimosa de color marró, amb indicis de sorra fina i alguna graveta dispersa. El gruix d'aquesta unitat és d'uns 1,4 m i es caracteritza per presentar una compacitat fluixa, tal i com posa de relleu el número de cops registrat en la mostra inalterada MI-1, on s'obté un valor de N_{30MI}=8. A la següent imatge es mostra l'argila llimosa:

Aspecte de l'argila llimosa extreta del sondeig

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 52 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Sobre la mostra inalterada MI-1 s'han realitzat assaigs d'identificació, de resistència i d'agressivitat obtenint-se els resultats següents:

ASSAIG		S-1 MI-1: 0,8-1,4 m
GRANULOMETRIA (% Passa)	# 5	98,8
	# 0,4	91,3
	# 0,08	71,1
LÍMITS D'ATTERBERG	W_L	26,1
	Ip	7,2
CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE		CL
AGRESSIVITAT	mg SO_4/kg	1536
COMP. SIMPLE	q_u (kg/cm^2)	0,6

Com s'observa a la granulometria la fracció dominant és la fina, amb un percentatge del 71,1 %. El percentatge en sorra representa el 27,7 % i el de grava del 1,2 %. La plasticitat de la fracció fina és baixa. Segons la classificació de Casagrande la mostra analitzada es classifica com a CL (argila llimosa i sorrenca). El contingut en sulfats solubles és baix, per tant es tracta de sòls no agressius al formigó.

Finalment l'assaig de resistència posa de relleu un valor de la compressió simple de l'ordre de 0,6 kg/cm^2.

En base als resultats dels assaigs efectuats es recomana adoptar els següents paràmetres resistents per a l'argila llimosa:

Unitat geotècnica	Φ' (º)	C' (T/m^2)	$\gamma_{aparent}$ (T/m^3)	E (T/m^2)	q_u (kg/cm^2)	C_u (kg/cm^2)
Argila llimosa (Q_1)	21 - 24	1,0 - 1,5	1,8 - 1,9	600-800	0,5-0,8	0,25 - 0,4

4.2.- Grava argilosa i sorrenca (Q_2)

A partir de 1,6-1,8 m de fondària, el dipòsit Quaternari passa progressivament a grava argilosa i sorrenca de color marró clar a beix. Les graves són de mida centimètrica (amb alguns blocs de fins 0,2 m de diàmetre), morfologia subarrodonida i litologia principalment calcària. El gruix d'aquesta unitat és d'uns 2,5-2,6 m i es caracteritza per presentar una compacitat densa a molt densa, tal i com posa de relleu el valor de cops obtingut en l'assaig SPT-2, on s'obté un valor de N_{30}=32. A les següents imatges es mostra l'aspecte d'aquesta unitat:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 53 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aspecte de la grava argilosa i sorrenca, que forma el nivell inferior del dipòsit Quaternari

En base als resultats dels assaigs efectuats es recomana adoptar els següents paràmetres resistents per a la grava argilosa i sorrenca (Q_2):

Unitat geotècnica	Φ' (º)	C' (T/m^2)	$\gamma_{aparent}$ (T/m^3)	E (T/m^2)
Grava argilosa-sorrenca (Q_2)	32 - 34	0,0 - 0,5	1,9 - 2,0	3000 - 4000

4.3.- Lutita (ST)

En fondària, a partir de 4,4 m, apareix el substrat terciari (Miocè) constituït per lutita de color beix grisenc. Aquesta unitat presenta una consistència dura, tal i com posen de relleu els dos assaigs SPT efectuats, on es registren valors de N_{30}=39 (en el nivell més superficial de la unitat) i de rebuig. La lutita és un sòl argilós amb nivells cimentats, de color beix grisenc, amb una potència detectada superior als 5,0 m. A les següents fotografies es mostra l'aspecte de la lutita:

Aspecte de la lutita (ST) extreta del sondeig

Sobre el testimoni plastificat TP-1, corresponent al tram més superficial de lutita (ST), s'han realitzat assaigs d'identificació, de resistència, de plasticitat i d'agressivitat, obtenint-se els resultats següents:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 54 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ASSAIG		S-1 TP-1: 5,5-6,0 m
GRANULOMETRIA (% Passa)	# 5	100,0
	# 0,4	99,8
	# 0,08	99,1
LÍMITS D'ATTERBERG	W_L	40,7
	Ip	18,1
CLASSIFICACIÓ CASAGRANDE		CL
AGRESSIVITAT	mg SO_4/kg	1002
COMP. SIMPLE	q_u (kg/cm^2)	8,2
SSIÓ D'INFLAMENT	kg/cm^2	1,0

Com s'observa a la granulometria es tracta d'una unitat marcadament cohesiva, amb un percentatge en argila del 99,1 %. El percentatge en sorra representa només el 0,9 % de la mostra i la grava és inexistent. La plasticitat de la fracció fina és moderada-alta. Segons la classificació de Casagrande les mostres analitzades es classifiquen com a CL (argila de moderada plasticitat) mentre que la pressió d'inflament dona un resultat de 1,0 kg/cm^2. El contingut en sulfats solubles és baix, per tant es tracta de sòls no agressius al formigó. Finalment l'assaig de resistència a compressió simple és de l'ordre de 8,0 kg/cm^2.

En base als resultats dels assaigs efectuats es recomana adoptar els següents paràmetres resistents per a la lutita:

Unitat geotècnica	Φ' (º)	C' (T/m^2)	$\gamma_{aparent}$ (T/m^3)	E (T/m^2)	q_u (kg/cm^2)	C_u (kg/cm^2)
Lutita (ST)	26 - 28	4,0 - 6,0	2,0 - 2,2	4500 - 7500	4,0 - 8,0	2,0 - 4,0

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 55 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

5.- RECOMANACIONS

5.1.- Excavabilitat

Els sòls detectats en el sondeig (excepte el paviment) són excavables amb mitjans mecànics convencionals. En cas de profunditzar en la lutita (ST) disminuirà progressivament l'excavabilitat.

Pel que fa a talussos temporals es recomana adoptar inclinacions tipus 3H:2V tant per a l'argila llimosa (Q_1) com per a la grava argilosa – sorrenca (Q_2). La presència de nivell freàtic a poca profunditat pot fer necessari l'ús de sistemes de bombeig per a excavacions superiors a 2,5 m.

5.2.- Fonamentació de la OD

En base a la informació obtinguda del sondeig efectuat, el perfil geotècnic del recinte sobre el que projecta la construcció de la nova OD està constituït per una capa superficial de reblert (R) de 0,4-0,5 m de gruix (inclou el paviment del vial). A continuació es detecta un dipòsit Quaternari constituït per argila llimosa (Q_1) de consistència tova (N_{30MI}=8 / q_u=0,5-0,8 kg/cm^2) de 1,4 – 1,5 m de potència. A partir de 1,8-2,0 m, el dipòsit Quaternari passa progressivament a estar constituït per grava argilosa – sorrenca (Q_2) de compacitat densa (N_{30}=30). Com a nivell basal, a partir de 4,4 – 4,5 m, apareix el substrat terciari representat per lutita (ST) de consistència dura (N_{30}=40-R / q_u=4,0-6,0 kg/cm^2). Es detecta la presència de nivell freàtic a partir de 2,5 m de fondària.

Per a la fonamentació de la OD es plantegen tres opcions de fonamentació:

1. Fonamentació superficial mitjançant sabates recolzades en la grava argilosa – sorrenca (Q_2) que es detecta a partir de 1,6-1,8 m de fondària.
2. Fonamentació profunda mitjançant micropilots encastats en la lutita (ST).

A l'annex 2 s'adjunten les seccions A-A' i B-B' amb l'encaix de la fonamentació recomanada.

A continuació es justifiquen els valors de la tensió admissible recomanats per a cada tipus de fonamentació:

<u>Càlcul de la tensió admissible de fonamentació superficial recolzada en la grava argilosa - sorrenca (Q_2)</u>

Per al càlcul de la tensió admissible de fonamentacions superficials recolzades en sòls granulars s'ha emprat el mètode de càlcul recomanat al CTE basat en el resultat de l'assaig SPT:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 56 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

$$q_{adm} = 8 \cdot N_{spt} \cdot \left(1 + \frac{D}{3 \cdot B*}\right) \cdot \left(\frac{S_t}{25}\right) \cdot \left(\frac{B* + 0.,3}{B*}\right)^2 \quad \text{Per B > 1,2 m.}$$

On: S_t = Assentament total admissible, en mm.

N_{SPT} = Número de cops SPT (valor mig N_{SPT} a 0.5·B per sobre de la base de fonamentació i de 2·B per sota de la mateixa).

B = Ample de la sabata (m)

D = Profunditat d'encastament (definida en l'annex F del CTE)

$\left(1 + \frac{D}{3 \cdot B*}\right)$ = Valor igual o menor a 1,3

Adoptant un valor de l'assaig SPT per a la grava (Q_2) de N_{30}=30 i limitant l'assentament 20 mm s'obté:

- **Una tensió admissible de 2,5 kg/cm² per a sabates d'ample igual o inferior a 3,0 m.**
- **Per a sabates corregudes d'ample igual o inferior a 2,0 m es recomana adoptar una tensió admissible de 2,0 kg/cm².**

En cas d'executar una llosa (calaix) es recomana adoptar un valor de la tensió admissible de 1,0 kg/cm².

Per altra banda, el coeficient de balast (considerant una placa de 1 peu²) per a la grava (Q_2) és, segons la taula 1.1 del Jiménez Salas, de 12,0 kg/cm³.

A les tensions admissibles se'ls hi ha calculat, a mode de comprovació, l'assentament que es produeix tenint en compte el mòdul elàstic de la grava (Q_2). L'assentament immediat en un sòl homogeni i isòtrop s'ha calculat d'acord amb la teoria clàssica de l'elasticitat:

$$s = p \cdot B \cdot \left(\frac{1 - \nu^2}{E}\right) \cdot K$$

On: P (Pressió aplicada) = 2,5 kg/cm² (aïllada) / 2,0 kg/cm² (correguda) / 1,0 kg/cm² (llosa)

B (Ample de la fonamentació) = 3,0 m (s. aïllada) / 2,0 m (s. correguda) / 4,0 m (llosa).

E (Mòdul de deformació) = 3000 - 4000 T/m²

ʊ(Coeficient de Poisson) = 0,3

K_o (Coeficient d' influència) = 1,12 (sabata aïllada) / 1,5 (llosa) / 2,0 (sabata correguda).

Introduint en l'expressió els valors corresponents s'obtenen els següents assentaments:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 57 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Tipus de fonamentació	Unitat de recolzament	Tensió admissible (kg/cm^2)	Assentament (cm)
Sabates aïllades (B ≤ 3,0 m)	grava (Q_2)	**2,5**	2,2
Sabates corregudes (B ≤ 2,0 m)	grava (Q_2)	**2,0**	2,1
Llosa (B ≤ 4,0 m)	grava (Q_2)	**1,0**	1,5

Com s'observa s'obtenen assentaments inferiors a una polzada per a les sabates i inferiors a 2 polzades per a la llosa. Es tracta d'assentaments admissibles.

Fonamentació profunda mitjançant micropilots:

Com a alternativa a la fonamentació superficial i semiprofunda, i donades les dificultats que puguin sorgir a conseqüència de la presència de nivell freàtic, es proposa l'alternativa d'optar per una fonamentació profunda mitjançant micropilots, encastats en el substrat Terciari format per Lutita (ST).

Per a determinar la tensió admissible per fregament dels micropilots s'han consultat les gràfiques proposades a la figura 3.3 de la "*Guía para el Proyecto y la Ejecución de Micropilotes en Obras de Carretera*". D'aquesta manera, per a micropilots tipus IU, es recomana adoptar les següents tensions per fregament (es consideren micropilots permanents, aplicant un factor de seguretat de 1,65):

Tipus de fonamentació	Unitat d'encastament	Profunditat de la unitat	Tensió fregament (kg/cm^2)
Micropilots	Grava argilosa - sorrenca (Q_2)	De 1,8 a 4,4 m	**0,9**
	Lutita (ST)	A partir de 4,4 m	**1,0**

(no es considera la contribució de l'argila llimosa (Q_1).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 58 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

6.- CONCLUSIONS

Al camí del Cementiri, al seu pas per sobre del Torrent del Parc, situat a l'est del nucli de Pacs del Penedès, s'ha previst la construcció d'una nova obra de drenatge.

La nova OD tindrà unes dimensions aproximades de 4x8 m. L'àmbit d'estudi té una topografia planera, situant-se, el Camí del Cementiri a la cota +203,2 m.s.n.m, mentre que el fons del torrent discorre per la cota +201 m.

En base a la informació obtinguda del sondeig efectuat, el perfil geotècnic del recinte sobre el que projecta la construcció de la nova OD està constituït per una capa superficial de reblert (R) de 0,4-0,5 m de gruix (inclou el paviment del vial). A continuació es detecta un dipòsit Quaternari constituït per argila llimosa (Q_1) de consistència tova (N_{30MI}=8 / q_u=0,5-0,8 kg/cm^2) de 1,4 – 1,5 m de potència. A partir de 1,8-2,0 m, el dipòsit Quaternari passa progressivament a estar constituït per grava argilosa – sorrenca (Q_2) de compacitat densa (N_{30}=30). Com a nivell basal, a partir de 4,4 – 4,5 m, apareix el substrat terciari representat per lutita (ST) de consistència dura (N_{30}=40-R / q_u=4,0-6,0 kg/cm^2). Es detecta la presència de nivell freàtic a partir de 2,5 m de fondària.

1. Fonamentació superficial mitjançant sabates recolzades en la grava argilosa – sorrenca (Q_2) que es detecta a partir de 1,6-1,8 m de fondària. **Una tensió admissible de 2,5 kg/cm^2 per a sabates d'ample igual o inferior a 3,0 m. Per a sabates corregudes d'ample igual o inferior a 2,0 m es recomana adoptar una tensió admissible de 2,0 kg/cm^2. En cas d'executar una llosa (calaix) es recomana adoptar un valor de la tensió admissible de 1,0 kg/cm^2.**

2. Fonamentació profunda mitjançant micropilots encastats en la lutita (ST). En cas d'optar per una fonamentació mitjançant micropilots, es recomana adoptar les següents tensions admissibles per fregament:

Tipus de fonamentació	Unitat d'encastament	Profunditat de la unitat	Tensió fregament (kg/cm^2)
Micropilots	Grava argilosa - sorrenca (Q_2)	De 1,8 a 4,4 m	**0,9**
	Lutita (ST)	A partir de 4,4 m	**1,0**

(no es considera la contribució de l'argila llimosa (Q_1).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 59 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Quedem a la seva disposició per atendre qualsevol consulta.

Abrera, setembre de 2025

F: D. Bienvenido Puerto Camafort
Geòleg col·legiat nº 4854
Geoplanning, S.L.

F: D. Enric Capella Cavallé
Director Tècnic
Enginyer Geòleg
Nº de Col·legiat 5036
Geoplanning, S.L.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 60 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEXES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 61 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEX 1. PLANTA DE SITUACIÓ DEL SONDEIG

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**

Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**

Pàgina 62 de 651



GEOPLANNING

Projecte:

CONSTRUCCIÓ D'UNA OBRA DE DRENATGE AL TORRENT DEL PARC. TERME MUNICIPAL DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA).

Plànol:

Planta situació - ref.16764

Escala: DinA-4

E - 1:250

0 2.5 5.0 m

Gràfica

Pàgina 1 de 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 63 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEX 2. PERFIL GEOLÒGIC-GEOTÈCNIC

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 64 de 651



GEOPLANNING

Projecte:
CONSTRUCCIÓ D'UNA OBRA DE DRENATGE AL TORRENT DEL PARC. TERME MUNICIPAL DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA).

Plànol:
Perfil longitudinal A-A' - ref.16764

Escala: DinA-4
E - 1:100
0 1,0 2,0 m
Gràfica

Pàgina 1 de 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520980D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 65 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEX 3. REGISTRE DEL SONDEIG

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 66 de 651

GEOPLANNING — B-25477878
P.I. El Barcelonès Av. Can Noguera 11, NAU1, 08630 ABRERA

PROJECTE:
CONSTRUCCIÓ D'UNA OBRA DE DRENATGE AL TORRENT DEL PARC. TERME MUNICIPAL DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA).

S-1
SONDEIG

DADES DEL SOLICITANT:
Client: SANENGI S.L
NIF: B55284038
Direcció: PASEO BARCELONA, 6, OFI 3, 17800 OLOT

Registre: 10927
Referència: 16764

DADES DE L'ESTUDI:
DATA: 08/08/2025
COTA: + 203.20 m
Geòleg de camp: DANIEL M.
Sondista: MARIUS
Màquina: SO-30
FULL: 1 DE: 1

PERFORACIÓ: TIPUS B-W; ø (mm) 101; REVESTIMENT NO

PROFUNDITAT MANIOBRA (m.)	PROFUNDITAT (m.)	TALL LITOLÒGIC	DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
	0.20		**FORMIGÓ**
	0.40		**REBLERT TIPUS TOT-Ú**
	1		**SÒL QUATERNARI** Argila de color marró fosc amb alguna graveta dispersa. Consistència mitja.
	1.60		Argila gravosa de color marró clar a beix. Compacitat moderada a densa.
	2		NF: 2.50 m
	3		Nivell de grava argilosa amb sorra abundant, les graves són subarrodonides de calcaria. Compacitat densa.
	4		
	4.4		**SUBSTRAT TERCIARI** Lutita llimosa de color grisenc. Consistència dura.
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		FI DE SONDEIG: 10.00 m

RECUPERACIÓ % (20 40 60 80) · RQD % (20 40 60 80) · FRACTURES (30cm) (1 4 16 32 64) · GRAU DE METEORITZACIÓ (I II III IV V VI)

MOSTRES I ASSAIGS

TIPUS I COTA	N/30
0.80	
MI-1	2 3 5 8 — 8
1.40	
SPT-1	5 20 12 21 — 32
2.00	
2.50	
Mostra aigua 08/08/2025	
4.50	
SPT-2	10 15 24 24 — 39
5.10	
5.50	
TP-1	
6.00	
MI-2	20 50 — R
6.30	
8.20	
SPT-3	15 25 50 — R
8.55	

ASSAIGS DE LABORATORI*

COTA	HUMITAT NATURAL (%)	DENSITAT SECA (gr/cm³)	DENSITAT APARENT (gr/cm³)	DENSITAT REL.PART (gr/cm³)	LÍMITS ATTERBERG WL	LÍMITS ATTERBERG IP	GRANULOMETRIA (%PASA) #5	#0.4	#0.08	COMPRESSIÓ SIMPLE (kPa)	RESISTÈNCIA AL TALL C' (kg/cm²)	RESISTÈNCIA AL TALL ø'	SULFATS (SO_4) (mg/kg)	AGRESSIVITAT EHE SÒLS	BAUMANN-GULLY (ml/kg)	CLASSIFICACIÓ U.S.C.S	PRESSIÓ D'INFLAMENT (kPa)
0.80					26.1	7.2	98.8	91.3	71.1	60.71			1536	NO AGRESSIU		CL	
2.50																	
4.50					40.7	18.4	100.0	99.8	99.1	813.6			1002	NO AGRESSIU		CL	100
8.55																	

Mostra d'aigua: pH : 8.23 · Magnesi : 121.0 mg/l · Amoni : 6.75 mg/l · Sulfat : 368.0 mg/l · CO_2 Agressiu : 0.00 mg/l · Residu sec : 1800.0 mg/l

(1) **LLEVAMOSTRA:** S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MOSTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIMONI PARAFINAT
B: Bateria senzilla T: Bateria doble D: Diamant W: Widia J.R.C: Joint Rugosity Coefficient Ox: Òxids Py: Pirita Ca: Calcita Q: Quars Ar: Argila S: Sorra

Notes:
* Resultats obtinguts per una empresa externa a Geoplanning Estudis Geotecnics, S.L.

OBSERVACIONS:
Es detecta N.F. a 2.50 m.
S'agafa mostra d'aigua.

Data d'emissió: 28/08/2025

Re: 18/8

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milfqcant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 67 de 651

GEOPLANNING
P.I. El Barcelonés Av. Can Noguera 11, NAU1, 08630 ABRERA

PROJECTE:
CONSTRUCCIÓ D'UNA OBRA DE DRENATGE AL TORRENT DEL PARC. TERME MUNICIPAL DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA).

S-1
SONDEIG

DADES DEL SOLICITANT:
Client: SANENGI S.L NIF: B55284038
Direcció: PASEO BARCELONA, 6, OFI 3, 17800 OLOT

Registre: 10927
Referència: 16764

DADES DE L'ESTUDI:
DATA: 08/08/2025 COTA: + 203.20 m Geòleg de camp: DANIEL M. Sondista: MARIUS Màquina: SO-30

FULL: 1 DE: 1

PERFORACIÓ TIPUS	PERFORACIÓ ø (mm)	REVESTIMENT	PROFUNDITAT MANIOBRA (m.)	PROFUNDITAT(m.)	MOSTRES I ASSAIGS TIPUS I COTA	N/30
B-W	101	NO		0		
					0.80	
				1	MI-1	2 3 5 8 — 8
					1.40	
					SPT-1	5 20 12 21 — 32
				2	2.00	
					2.50	
					Mostra aigua 08/08/2025	
				3		
				4	4.50	
					SPT-2	10 15 24 24 — 39
				5	5.10	
					5.50	
					TP-1	
					6.00	
				6	MI-2	20 50 — R
					6.30	
				7		
				8	8.20	
					SPT-3	15 25 50 — R
					8.55	
				9		
				10		

Assaig de penetració SPT: massa: 63.5 Kg Alçada de caiguda: 76,0 cm Freqüència de cops: entre 15/30 cops/minut.

REGISTRE FOTOGRÀFIC

EMPLAÇAMENT SONDEIG


CAIXA N°1. DE 0.00 A 3.00 m.

CAIXA N°2. DE 3.00 A 6.00 m.

CAIXA N°3. DE 6.00 A 9.00 m.

SPT-1. DE 1.40 A 2.00 m.

SPT-2. DE 4.50 A 5.10 m.

CAJA N°4. DE 9.00 A 10.00 m.
FI DE SONDEIG

SPT-3. DE 8.20 A 8.55 m.

(1) **LLEVAMOSTRA:** S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / MJ: MOSTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIMONI PARAFINAT
B: Bateria senzilla T: Bateria doble D: Diamant W: Widia J.R.C: Joint Rugosity Coefficient Ox: Òxids Py: Pirita Ca: Calcita Q: Quars Ar: Argila S: Sorra

Laboratori d'Assaigs per al Control de Qualitat de l'Edificació amb Codi d'inscripció L0600026 corresponent a la Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya en data 02/07/2010. L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrita en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

OBSERVACIONS:
Es detecta N.F. a 2.50 m
S'agafa mostra d'aigua.

Data d'emissió: 28/08/2025

Director de Laboratori i Àmbit:

Enric Capella Cavallé
Ingeniero Geólogo

Re: *18/8*

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 68 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ANNEX 4. ASSAIGS DE LABORATORI

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

RG-AI-0001 V0

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91
info@gcq.es / www.gcq.es

CLIENT:
Empresa: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)
Domicili: CARRER BASSAL, 5. 25753-SANAÜJA (LLEIDA)
Sr./Sra.: ENRIC CAPELLA

PROJECTE:
16674. ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA OD AL TORRENT DE PACS. TM DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA)

Actes de laboratori. Informe nº

2025-10083-982

Mostres: Remeses pel client/peticionari
Materials assajats: Sòls Aigües
Data primera recepció: 11-08-25
Data última recepció:

RESUM DE TREBALLS REALITZATS:

- MOSTRES Nº	3
- Classificació USCS	2
- Classificació AASHTO	2
- GRANULOMETRÍA TAMIZADO	2
- LÍMITES DE ATTERBERG	2
- RESISTENCIA A COMPRESIÓN SUELOS	2
- PRESSIÓ D'INFLAMENT	1
- ANÁLISIS QUÍMICO EN SUELOS - Sulfatos	2
- ANÁLISIS QUÍMICO EN AGUAS - Sulfatos	1
- ANÁLISIS QUÍMICO EN AGUAS - CO2 libre	1
- ANÁLISIS QUÍMICO EN AGUAS - Residuo seco	1
- ANÁLISIS QUÍMICO EN AGUAS - pH	1
- ANÁLISIS QUÍMICO EN AGUAS - Magnesio	1
- ANÁLISIS QUÍMICO EN AGUAS - Amonio	1
- ANÁLISIS QUÍMICO EN AGUAS - Conductividad	1

CONTROL DOCUMENTAL:

Versió	Data	Pàgines	Modificacions	Redactat per	Revisat per	Aprovat per
1	29-08-25	15		BLANCA MONEO ALONSO	FRANCESC GARCÍA FERNÁNDEZ	FRANCESC GARCÍA FERNÁNDEZ

Data de validació: 29-08-25

DIRECTOR LABORATORI DE GEOTÈCNIA
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO - 77297407L
Firmado digitalmente por GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO - 77297407L
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-77297407L, givenName=FRANCISCO, sn=GARCIA FERNANDEZ, cn=GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO - 77297407L
Fecha: 2025.08.29 12:45:11 +02'00'
FRANCESC GARCÍA FERNÁNDEZ
Geòleg
COL.LEGIAT ICOG 1885

En aquest informe s'exposen els resultats obtinguts en els assaigs de laboratori efectuats mitjançant l'aplicació de la normativa indicada, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització dels equips, tècniques i procediments apropiats. Els resultats es refereixen exclusivament a l'espècimen d'assaig indicat en cada cas i són propietat del Client, sense la seva autorització GCQ SA no els ha de comunicar a un tercer. GCQ SA no es fa responsable de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document. No s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment de GCQ SA, havent de quedar sempre reflectits íntegrament tots els resultats obtinguts.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 70 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A

RESUM D'ASSAIGS

GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)

16674. ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA OD AL TORRENT DE PACS. TM DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA)

2025-10083-982

MOSTRES Nº	2025GC-2402	2025GC-2403	2025GC-2404
Referència del Client	MI-1	TP-1	TP-1
Situació	S-1	S-1	
Tipus de mostra	MI	TP	AIGUA
Profunditat (m)	0.8-1.4	5.5-6	2.5-
Classificació USCS	CL	CL	
Classificació AASHTO	A-4 (3)	A-7-6 (20)	
Fracció majoritària	ARGILA	ARGILA	
GRANULOMETRÍA TAMIZADO			
Pasa # 20 mm (%)	100.0	100.0	
Pasa # 5 mm (%)	98.8	100.0	
Pasa # 2 mm (%)	96.8	100.0	
Pasa # 0.4 mm (%)	91.3	99.8	
Pasa # 0.08 mm (%)	71.1	99.1	
LÍMITES DE ATTERBERG			
Límite líquido, LL (%)	26.1	40.7	
Límite plástico, LP (%)	18.9	22.3	
Índice de plasticidad, IP (%)	7.2	18.4	
RESISTENCIA A COMPRESIÓN SUELOS			
Resistencia a compresión (kPa)	60.71	813.6	
Deformación (%)	7.87	15.00	
Módulo de deformación, E (kPa)	1039.17	6895.20	
PRESSIÓ D'INFLAMENT			
Pressió d'inflament (kPa)		100	
Inflament en descàrrega (%)		2.27	
ANÁLISIS QUÍMICO EN SUELOS			
Sulfatos (% SO4)	0.15	0.1	
Sulfatos (% SO3)	0.13	0.08	
Sulfatos (mg/kg SO4)	1536	1002	
Sulfatos (mg/kg SO3)	1280	835	
Sulfatos (mmol/kg SO4)	15.99	10.431	
Agresividad suelos. Grado de ataque	NO AGRESIVO	NO AGRESSIU	
ANÁLISIS QUÍMICO EN AGUAS			
Sulfatos (% SO4)			0.04
Sulfatos (% SO3)			0.03
Sulfatos (mg/l SO4)			368
Sulfatos (mg/l SO3)			307
CO2 libre (mg/l)			0
Residuo seco (mg/l)			1800
pH			8.23
Magnesio (mg/l Mg2+)			121
Amonio (mg/l NH4+)			6.75
Conductividad (µs/cm)			1660
Agresividad aguas. Grado de ataque			FEBLE (XA1)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: MI-1 S-1 MI / PROFUNDITAT: 0.8-1.4 m

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Mostra referència **2025GC-2402**

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals

Peticionari	
Client	GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)
Projecte	16674. ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA OD AL TORRENT DE PACS. TM DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA)

Dades de la mostra

Referència client	MI-1
Situació	S-1
Profunditat sup., m	0.8
Profunditat inf., m	1.4
Tipus de mostra	MI
Diàmetre, cm	
Longitud, cm	
Data de presa	
Data de recepció	11-8-25

Dades de l'obertura i preparació

Data d'obertura	19-8-25
Analista	GEORGINA TOMAS MOLINA
Medi d'obertura	EXTRACTOR MOTORIZADO ETI-S0028
Emmagatzematge	CÁMARA HÚMEDA
Entorn d'assaig	LAB. GEOTÈCNIA

Tipus de sòl

Classificació USCS	CL
Litologia de grup USCS	ARGILA DE BAIXA COMPRESSIBILITAT
Classific. AASHTO	A-4 (3)

Descripció de la mostra

Descripció litològica segons criteris EN ISO	Prof. m	Observacions P- penetròmetre V- vane-test (kPa)
ARGILA AMB BASTANT SORRA MARRÓ AMB TONALITATS GRISES	0.8	
	1.4	

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.

ASSAIGS REALITZATS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95
LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93
ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO - UNE 103400/93
DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO - UNE 103201/96

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: MI-1 S-1 MI / PROFUNDITAT: 0.8-1.4 m

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95

Referencia muestra: **2025GC-2402**

Equipos utilizados

SERIE DE TAMICES PROETI
BALANZA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228

Cálculos previos

Temperatura de secado previo (ºC)	60
Muestra total seca (g)	1044.10
M. > 20 mm, total lav. y seca (g)	0.00
M. < 20 mm, seca ensay. (g)	1044.10
M. 20-2 mm, lavada y seca (g)	33.11
M. 20-2 mm, total lav. y seca (g)	33.11
M. > 2 mm, lavada y seca (g)	33.11
M. < 2 mm, ensay. seca (g)	46.25
M. < 2 mm, ensayada y seca (g)	45.90
M. < 2 mm, total y seca (g)	1003.25
Muestra total seca (g)	1036.36
Humedad higrosc., % (fracción<2 mm)	0.8
Factor corr., f (fracción<2 mm)	0.9923
Factor de corr., f2 (fracción<2 mm)	21.8592

Resultados

Tamices Nº	Abertura mm	Retenido tamices Parcial g	Retenido tamices Total g	Total %	Pasa muestra total g	Pasa muestra total %
3/4"	20		0.00	0.0	1036.36	100.0
1/2"	12.5		2.00	0.2	1034.36	99.8
3/8"	10		0.00	0.2	1034.36	99.8
1/4"	6.3		5.85	0.8	1028.51	99.2
Nº4	5		4.46	1.2	1024.05	98.8
Nº10	2		20.80	3.2	1003.25	96.8
Nº16	1.25	0.32		3.9	996.26	96.1
Nº40	0.4	2.28		8.7	946.42	91.3
Nº100	0.16	5.01		19.2	836.90	80.8
Nº200	0.08	4.56		28.9	737.22	71.1

ASTM-D 2487



EN ISO 14688



Tipo de suelo según ASTM-D 2487

% CANTOS	**> 75 mm**	**0.0**
% GRAVA	Gruesa 75-19 mm	0.0
75-4.75 mm	Fina 19-4.75 mm	1.4
1.4		
% ARENA	Gruesa 4.75-2 mm	1.8
4.75-0.075 mm	Media 2-0.425 mm	5.4
28.1	Fina 0.425-0.075 mm	20.9
% FINOS	**< 0.075 mm**	**70.5**

Tipo de suelo según EN ISO 14688

% CANTOS	**> 63 mm**	**0.0**
% GRAVA	Gruesa 63-20 mm	0.0
63-2 mm	Media 20-6.3 mm	0.8
3.2	Fina 6.3-2 mm	2.4
% ARENA	Gruesa 2-0.63 mm	4.2
2-0.063 mm	Media 0.63-0.2 mm	10.0
27.8	Fina 0.2-0.063 mm	13.6
% FINOS	**< 0.063 mm**	**69.0**



OBSERVACIONES

Analista: MIREIA FLORES SAFONT **Código:** RG-A-0020 V0 **Fecha final ensayo:** 21/08/2025

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: MI-1 S-1 MI / PROFUNDITAT: 0.8-1.4 m

LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93

Referencia muestra: **2025GC-2402**

Datos Límite Líquido					
Número de golpes	18	27			
Agua (g)	3.09	3.15			
Tara+Suelo+Agua (g)	32.53	37.22			
Tara+Suelo (g)	29.44	34.07			
Tara (g)	17.97	22.00			
Suelo (g)	11.47	12.07			
Humedad (%)	**26.9**	**26.1**			

Datos Límite Plástico					
Agua (g)	1.87	1.65			
Tara+Suelo+Agua (g)	29.67	32.75			
Tara+Suelo (g)	27.80	31.10			
Tara (g)	17.98	22.33			
Suelo (g)	9.82	8.77			
Humedad (%)	**19.0**	**18.8**			
Variación entre puntos (%)	0.8	0.5			

Equipos utilizados
CUCHARA DE CASAGRANDE MANUAL PROETI
BALANZA GIBERTINI EU-1700
HORNO DE DESECACIÓN SELECTA 2003721

Condiciones de ensayo	
Temp. de secado previo (ºC)	60

Resultados	
Límite líquido, LL (%)	**26.1**
Límite plástico, LP (%)	**18.9**
Índice de plasticidad, IP (%)	**7.2**

Gráfica límite líquido (LL)



Gráfica de plasticidad de Casagrande (USCS)



OBSERVACIONES

Analista: GEORGINA TOMAS MOLINA **Código:** RG-A-0030 V0 **Fecha final ensayo:** 20/08/2025

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: MI-1 S-1 MI / PROFUNDITAT: 0.8-1.4 m

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO - UNE 103400/93

Referencia muestra: **2025GC-2402**

Equipos utilizados

PRENSA TRIAXIAL MECACISA 50 kN
BALANZA GIBERTINI EU-1700
HORNO DE DESECACIÓN SELECTA 2003721
EXTRACTOR MOTORITZADO ETI-S0028

Condiciones del suelo: INALTERADO

Datos de la probeta ensayada

Diámetro (mm)	57.65
Altura (mm)	127.2
Relación altura/diámetro	2.2
Sección (cm2)	26.1
Volumen (cm3)	331.99
Peso húmedo (g)	679.33
Densidad aparente (g/cm3)	2.046
Densidad seca (g/cm3)	1.749
Humedad inicial (%)	
Humedad después rotura (%)	17
Grado de saturación (%)	87.5

Nota: densidad rel. part. sól. estimada en 2.65 g/cm3

Forma rotura



Datos del proceso de rotura

Velocidad de deformación (mm/min)	1.5
Velocidad de deformación (%/min)	1.2

Tiempo	Carga axial	Tensión correg.	Tensión correg.	Deformación	
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0.0	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
15.0	0.024	0.094	9.22	0.28	0.35
35.0	0.036	0.140	13.73	0.69	0.88
50.0	0.045	0.174	17.06	0.98	1.25
70.1	0.058	0.223	21.87	1.38	1.75
85.1	0.066	0.254	24.91	1.67	2.13
105.1	0.077	0.295	28.93	2.07	2.63
120.1	0.085	0.324	31.77	2.36	3.00
140.1	0.095	0.361	35.40	2.75	3.50
155.1	0.103	0.390	38.25	3.05	3.88
175.2	0.113	0.426	41.78	3.44	4.38
195.2	0.122	0.458	44.92	3.84	4.88
210.2	0.128	0.479	46.98	4.13	5.26
230.2	0.135	0.504	49.43	4.53	5.76
245.2	0.140	0.521	51.09	4.82	6.13
265.2	0.146	0.541	53.06	5.21	6.63
280.2	0.152	0.561	55.02	5.51	7.01
300.3	0.156	0.574	56.29	5.90	7.51
315.3	0.159	0.583	57.17	6.20	7.88
335.3	0.164	0.599	58.74	6.59	8.38
350.3	0.167	0.608	59.63	6.89	8.76
370.3	0.169	0.612	60.02	7.28	9.26
390.3	0.171	0.617	60.51	7.67	9.76
405.4	0.171	0.615	60.31	7.97	10.13
425.4	0.171	0.612	60.02	8.36	10.64
440.4	0.171	0.610	59.82	8.66	11.01
460.4	0.170	0.604	59.23	9.05	11.51
475.4	0.168	0.595	58.35	9.35	11.89
495.4	0.166	0.585	57.37	9.74	12.39
510.4	0.162	0.569	55.80	10.03	12.76
530.5	0.158	0.553	54.23	10.43	13.26
545.5	0.152	0.530	51.98	10.72	13.64
565.5	0.146	0.507	49.72	11.12	14.14
585.5	0.138	0.477	46.78	11.51	14.64

Módulo de deformación (E)

1039.17	kPa
10.596	kg/cm2

Resultados

Resistencia a compresión simple, qu (kPa)	**60.71**
Resistencia al corte sin drenaje, cu (kPa)	**30.36**
Deformación (%)	**7.87**
Resistencia a compresión simple, qu (kg/cm2)	**0.619**
Resistencia al corte sin drenaje, cu (kg/cm2)	**0.310**



OBSERVACIONES

Analista: GEORGINA TOMAS MOLINA **Código:** RG-A-0100 V1 **Fecha final ensayo:** 19/08/2025

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: MI-1 S-1 MI / PROFUNDITAT: 0.8-1.4 m

ANÁLISIS QUÍMICO EN SUELOS

Referencia muestra **2025GC-2402**

* DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO - UNE 103201/96

Fecha final ensayo:	21-08-25		
Masa suelo analizada:	10.0042 g	Factor dilución	1/50
Volumen de la solución:	500 ml		
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA		
Equipos utilizados:	HORNO MUFLA DINKO D-61 D Y AGITADOR PROETI		
	BALANZA GRAM 0.0001G		

RESULTADOS

0.15	**% SO4**
0.13	**% SO3**
1536	**mg/kg SO4**
1280	**mg/kg SO3**
15.99	**mmol/kg SO4**

OBSERVACIONES

Código: RG-A-0300 V1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: TP-1 S-1 TP / PROFUNDITAT: 5.5-6 m

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Mostra referència **2025GC-2403**

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals

Peticionari	
Client	GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)
Projecte	16674. ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA OD AL TORRENT DE PACS. TM DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA)

Dades de la mostra

Referència client	TP-1
Situació	S-1
Profunditat sup., m	5.5
Profunditat inf., m	6
Tipus de mostra	TP
Diàmetre, cm	
Longitud, cm	
Data de presa	
Data de recepció	11-8-25

Dades de l'obertura i preparació

Data d'obertura	26-8-25
Analista	MIREIA FLORES SAFONT
Medi d'obertura	MANUAL
Emmagatzematge	CÁMARA HÚMEDA
Entorn d'assaig	LAB. GEOTÈCNIA

Tipus de sòl

Classificació USCS	CL
Litologia de grup USCS	ARGILA DE BAIXA COMPRESSIBILITAT
Classific. AASHTO	A-7-6 (20)

Descripció de la mostra

Descripció litològica segons criteris EN ISO	Prof. m	Observacions P- penetròmetre V- vane-test (kPa)
	5.5	
	6	

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.

ASSAIGS REALITZATS

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95
LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93
ASSAIG DE TRENCAMENT A COMPRESSIÓ SIMPLE EN PROVETES DE SÒL - UNE 103400/93
PRESSIÓ D'INFLAMENT D'UN SÒL EN EDÒMETRE - UNE 103602/96
DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: TP-1 S-1 TP / PROFUNDITAT: 5.5-6 m

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

Referència mostra: **2025GC-2403**

Equips utilitzats

SERIE DE TAMISOS PROETI
BALANÇA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228

Càlculs prèvis

Temperatura d'assecatge previ (ºC)	60
Mostra total seca (g)	623.20
M. > 20 mm, total rent. i seca (g)	0.00
M. < 20 mm, seca assaj. (g)	623.20
M. 20-2 mm, rentada i seca (g)	0.11
M. 20-2 mm, total rent. i seca (g)	0.11
M. > 2 mm, rentada i seca (g)	0.11
M. < 2 mm, assaj. seca (g)	55.79
M. < 2 mm, assajada i seca (g)	54.95
M. < 2 mm, total i seca (g)	613.66
Mostra total seca (g)	613.77
Humitat higrosc., % (fracció<2 mm)	1.5
Factor corr., f (fracció<2 mm)	0.9849
Factor de corr., f2 (fracció<2 mm)	11.1685

Resultats

Tamisos Nº	Obertura mm	Retingut tamisos Parcial g	Total g	Total %	Passa mostra total g	%
Nº4	5		0.00	0.0	613.77	**100.0**
Nº10	2		0.11	0.0	613.66	**100.0**
Nº16	1.25	0.00		0.0	613.66	**100.0**
Nº40	0.4	0.10		0.2	612.55	**99.8**
Nº100	0.16	0.23		0.6	609.98	**99.4**
Nº200	0.08	0.15		0.9	608.30	**99.1**

ASTM-D 2487



EN ISO 14688



Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

% CÒDOLS	**> 75 mm**	**0.0**
% GRAVA	Gruixuda 75-19 mm	0.0
75-4.75 mm	Fina 19-4.75 mm	0.0
0.0		
% SORRA	Gruixuda 4.75-2 mm	0.0
4.75-0.075 mm	Mitjana 2-0.425 mm	0.2
0.9	Fina 0.425-0.075 mm	0.7
% FINS	**< 0.075 mm**	**99.1**

Tipus de sòl segons EN ISO 14688

% CÒDOLS	**> 63 mm**	**0.0**
% GRAVA	Gruixuda 63-20 mm	0.0
63-2 mm	Mitjana 20-6.3 mm	0.0
0.0	Fina 6.3-2 mm	0.0
% SORRA	Gruixuda 2-0.63 mm	0.1
2-0.063 mm	Mitjana 0.63-0.2 mm	0.4
1.0	Fina 0.2-0.063 mm	0.5
% FINS	**< 0.063 mm**	**99.0**



OBSERVACIONS

Analista: GEORGINA TOMAS MOLINA **Codi:** RG-A-0020 V0 **Data final assaig:** 28/08/2025

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: TP-1 S-1 TP / PROFUNDITAT: 5.5-6 m

LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93

Referència mostra: **2025GC-2403**

Dades Límit Líquid					
Número de cops	17	35			
Aigua (g)	4.45	3.99			
Tara+Sòl+Aigua (g)	36.63	35.66			
Tara+Sòl (g)	32.18	31.67			
Tara (g)	21.76	21.42			
Sòl (g)	10.42	10.25			
Humitat (%)	**42.7**	**38.9**			

Dades Límit Plàstic					
Aigua (g)	1.71	1.95			
Tara+Sòl+Aigua (g)	28.76	32.73			
Tara+Sòl (g)	27.05	30.78			
Tara (g)	19.33	22.10			
Sòl (g)	7.72	8.68			
Humitat (%)	**22.2**	**22.5**			
Variació entre punts (%)	0.7	0.7			

Equips utilitzats
CULLERA DE CASAGRANDE MANUAL PROETI
BALANÇA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721

Condicions d'assaig

Temp. d'assecatge previ (ºC)	60

Resultats

Límit Líquid, LL (%)	**40.7**
Límit Plàstic, LP (%)	**22.3**
Índex de plasticitat, IP (%)	**18.4**

Gràfica límit líquid (LL)



Gràfica de plasticitat de Casagrande (USCS)



OBSERVACIONS

Analista: GEORGINA TOMAS MOLINA **Codi:** RG-A-0030 V0 **Data final assaig:** 27/08/2025

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: TP-1 S-1 TP / PROFUNDITAT: 5.5-6 m

ASSAIG DE TRENCAMENT A COMPRESSIÓ SIMPLE EN PROVETES DE SÒL - UNE 103400/93

Referència mostra: **2025GC-2403**

Equips utilitzats

PREMSA MULTIASSAIG SDE 50 kN
BALANÇA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721
EXTRACTOR MOTORITZAT ETI-S0028

Condicions del sòl: INALTERAT

Forma trenc.

Dades de la proveta assajada

Diàmetre (mm)	73.55
Alçada (mm)	167.3
Relació alçada/diàmetre	2.3
Secció (cm2)	42.49
Volum (cm3)	710.86
Pes humit (g)	1504.11
Densitat aparent (g/cm3)	2.116
Densitat seca (g/cm3)	1.766
Humitat inicial (%)	
Humitat després trencament (%)	19.8
Grau de saturació (%)	100

Nota: densitat rel. part. sòl. estimada en 2.65 g/cm3

Dades del procés de trencament

Velocitat de deformació (mm/min)	0.6
Velocitat de deformació (%/min)	0.4

Temps	Càrrega axial	Tensió correg.	Tensió correg.	Deformació	
sg	kN	kp/cm2	kPa	%	mm
0.0	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
94.6	0.287	0.685	67.18	0.56	0.94
190.2	0.578	1.371	134.45	1.14	1.90
284.8	0.747	1.762	172.80	1.70	2.85
380.4	0.892	2.092	205.16	2.27	3.80
475.0	1.037	2.418	237.13	2.84	4.75
570.6	1.192	2.763	270.97	3.41	5.70
666.1	1.360	3.134	307.35	3.98	6.66
760.8	1.539	3.526	345.79	4.55	7.60
856.3	1.731	3.942	386.59	5.12	8.56
951.0	1.927	4.362	427.78	5.68	9.51
1 046.5	2.124	4.779	468.68	6.25	10.46
1 141.2	2.313	5.172	507.22	6.82	11.41
1 236.7	2.493	5.541	543.41	7.39	12.36
1 332.3	2.660	5.876	576.26	7.96	13.32
1 426.9	2.818	6.186	606.66	8.53	14.27
1 522.4	2.967	6.473	634.81	9.10	15.22
1 617.1	3.105	6.732	660.21	9.66	16.17
1 712.6	3.238	6.976	684.14	10.23	17.12
1 807.3	3.365	7.203	706.40	10.80	18.07
1 902.8	3.478	7.398	725.52	11.37	19.03
1 998.4	3.588	7.582	743.57	11.94	19.98
2 093.0	3.693	7.754	760.43	12.51	20.93
2 188.6	3.791	7.908	775.54	13.08	21.88
2 283.2	3.885	8.051	789.56	13.65	22.83
2 378.8	3.970	8.173	801.53	14.22	23.78
2 473.4	4.045	8.273	811.33	14.78	24.73
2 568.9	4.080	8.288	812.80	15.35	25.69
2 664.5	4.015	8.101	794.47	15.92	26.64
2 759.1	3.888	7.792	764.16	16.49	27.59
2 854.7	3.641	7.247	710.71	17.06	28.54
2 949.3	3.417	6.755	662.46	17.63	29.49
3 044.9	3.115	6.115	599.70	18.20	30.45
3 139.5	2.677	5.219	511.83	18.76	31.39

Mòdul de deformació (E)

6895.20	kPa
70.309	kg/cm2

Resultats

Resistència a compressió simple, qu (kPa)	813.60
Resistència al tall sense drenatge, cu (kPa)	406.80
Deformació (%)	15.00
Resistència a compressió simple, qu (kg/cm2)	8.296
Resistència al tall sin drenaje, cu (kg/cm2)	4.148



OBSERVACIONS

Analista: GEORGINA TOMAS MOLINA **Codi:** RG-A-0100 V1 **Data final assaig:** 27/08/2025

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: TP-1 S-1 TP / PROFUNDITAT: 5.5-6 m

PRESSIÓ D'INFLAMENT D'UN SÒL EN EDÒMETRE - UNE 103602/96

Referència mostra **2025GC-2403**

Equips utilitzats

EDÒMETRE 1 PROETI
BALANÇA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721
TRANSDUCTOR ELECTRÒNIC LVDT 10 mm
MÒDUL REGISTRE DADES MECACISA MECATEST

Condicions del sòl: INALTERAT

Dades de l'assaig

Tipus d'anell emprat	FIX
Alçada (cm)	1.975
Diàmetre (cm)	4.996
Volum (cm3)	38.71
Pes anell (g)	85.84
Pes anell+sòl (g)	167.35
Pes inicial sòl humit (g)	81.51
Densitat rel. part. sòlides (g/cm3)	2.650
Humitat inicial (%)	18.8
Densitat aparent inicial (g/cm3)	2.106
Densitat seca inicial (g/cm3)	1.773
Grau saturació inicial (%)	100.00
Humitat final (%)	21.8
Densitat aparent final (g/cm3)	2.079
Densitat seca final (g/cm3)	1.707
Grau de saturació final (%)	100.00

Nota: densitat rel. part. sòl. estimada en 2.65 g/cm3

Dades del inflament en descàrrega

Data	Temps sg	Pressió kPa	Lectures mm	Δ h cm	Infl. %
27-08-25	7775	100	-0.005	1.9745	-0.03
27-08-25	89066	10	0.448	2.0198	2.27

Corbes d'inflament



Inflament lliure en descàrrega



Resultats

Pressió d'inflament (kPa)	**100**
(kp/cm2)	**1**
Inflament lliure en descàrrega (%)	**2.27**

Desenvolupament de l'assaig de pressió d'inflament



OBSERVACIONS

Analista: FRANCESC GARCIA **Codi:** RG-A-0148 V0 **Data final assaig:** 28/08/2025

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: TP-1 S-1 TP / PROFUNDITAT: 5.5-6 m

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

Referència mostra: **2025GC-2403**

* DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96

Data final assaig:	28-08-25		
Massa sòl analitzada:	10.005 g	Factor dilució	1/50
Volum de la solució:	500 ml		
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA		
Equips utilitzats:	FORN MUFLA DINKO D-61 D I AGITADOR PROETI BALANÇA GRAM 0.0001G		

RESULTATS	
0.1 % SO4	
0.08 % SO3	
1002 mg/kg SO4	
835 mg/kg SO3	
10.431 mmol/kg SO4	

OBSERVACIONS

Codi: RG-A-0300 V1

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 82 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: TP-1 AIGUA / PROFUNDITAT: 2.5- m

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Mostra referència **2025GC-2404**

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals

Peticionari	
Client	GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)
Projecte	16674. ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA OD AL TORRENT DE PACS. TM DE PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA)

Dades de la mostra

Referència client	TP-1
Situació	
Profunditat sup., m	2.5
Profunditat inf., m	
Tipus de mostra	AIGUA
Diàmetre, cm	
Longitud, cm	
Data de presa	
Data de recepció	11-8-25

Dades de l'obertura i preparació

Data d'obertura	19-8-25
Analista	GEORGINA TOMAS MOLINA
Medi d'obertura	MANUAL
Emmagatzematge	NEVERA A 4 ºC
Entorn d'assaig	LAB. GEOTÈCNIA

Tipus de sòl

Descripció de la mostra

Descripció litològica segons el criteri subjectiu de l'analista que obre la mostra	Prof. m	Observacions P- penetròmetre V- vane-test (kPa)
AIGUA AMB INDICIS DE SEDIMENT MARRÓ	2.5	

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.

ASSAIGS REALITZATS

DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ SULFAT EN AIGÜES - UNE 83956/08
CONTINGUT EN DIÒXID DE CARBONI AGRESSIU DE LES AIGÜES - UNE-EN 13577/08
DETERMINACIÓ DEL RESIDU SEC A LES AIGÜES - UNE 83957/08
DETERMINACIÓ DEL PH A LES AIGÜES. MÈTODE POTENCIOMÈTRIC - UNE 83952/08
CONTINGUT EN IÓ MAGNESI A LES AIGÜES. MÈTODE COMPLEXIOMÈTRIC - UNE 83955/08
DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ AMONI A LES AIGÜES - UNE 83954/08
DETERMINACIÓ DE LA CONDUCTIVITAT A LES AIGÜES - UNE 77308:2001

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ACTA DE RESULTATS

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
CIF: A64367648
Telf. 93 574 93 91

Informe nº.:	2025-10083-982
Data edició:	29-08-25

LOCALITZACIÓ: TP-1 AIGUA / PROFUNDITAT: 2.5- m

ANÀLISI QUÍMIC EN AIGÜES

Referència mostra: **2025GC-2404**

* DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ SULFAT EN AIGÜES - UNE 83956/08

Data final assaig:	20-08-25
Volum aigua analitzada:	100 ml
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA
Equips utilitzats:	FORN MUFLA DINKO D-61 D
	BALANÇA GRAM 0.0001G

RESULTATS: **0.04 % SO4** | **0.03 % SO3** | **368 mg/l SO4** | **307 mg/l SO3**

* CONTINGUT EN DIÒXID DE CARBONI AGRESSIU DE LES AIGÜES - UNE-EN 13577/08

Data final assaig:	20-08-25
Volum aigua analitzada:	100 ml
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA
Equips utilitzats:	MATERIAL DE VIDRE
	BALANÇA GRAM 0.0001G

RESULTATS: **0 mg/l CO2 agr.**

* DETERMINACIÓ DEL RESIDU SEC A LES AIGÜES - UNE 83957/08

Data final assaig:	20-08-25
Volum aigua analitzada:	100 ml
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA
Equips utilitzats:	MATERIAL DE VIDRE
	BALANÇA GRAM 0.0001G

RESULTATS: **1800 mg/l**

* DETERMINACIÓ DEL PH A LES AIGÜES. MÈTODE POTENCIOMÈTRIC - UNE 83952/08

Data final assaig:	20-08-25
Volum aigua analitzada:	100 ml
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA
Equips utilitzats:	pH-METRE DINKO XS-500
	BALANÇA GRAM 0.0001G

RESULTATS: **8.23**

* CONTINGUT EN IÓ MAGNESI A LES AIGÜES. MÈTODE COMPLEXIOMÈTRIC - UNE 83955/08

Data final assaig:	20-08-25
Volum aigua analitzada:	50 ml
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA
Equips utilitzats:	MATERIAL DE VIDRE
	BALANÇA GRAM 0.0001G

RESULTATS: **121 mg/l Mg2+**

* DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ AMONI A LES AIGÜES - UNE 83954/08

Data final assaig:	20-08-25
Volum aigua analitzada:	5 ml
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA
Equips utilitzats:	FOTÒMETRE DINKO INSTRUMENT D-105
	BALANÇA GRAM 0.0001G

RESULTATS: **6.75 mg/l NH4+**

* DETERMINACIÓ DE LA CONDUCTIVITAT A LES AIGÜES - UNE 77308:2001

Data final assaig:	20-08-25
Volum aigua analitzada:	100 ml
Analista:	GEORGINA TOMAS MOLINA
Equips utilitzats:	CONDUCTIVIMETRE WATERPROOF COND 7
	BALANÇA GRAM 0.0001G

RESULTATS: **1660 µs/cm** | **1.66 mS/cm - dS/m - mmho/cm**

OBSERVACIONS

CLASSIFICACIÓ DE L'AGRESIVITAT QUÍMICA (CÓDIGO ESTRUCTURAL, BOE N.190 AGO-21). TIPUS D'EXPOSICIÓ: ATAC FEBLE (XA1)

Codi: RG-A-0300 V1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 5

SERVEIS EXISTENTS



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 91 de 651

Tramos AT

- Aéreo
- Subterráneo o Submarino
- Aereo Fuera de Servicio
- Subterraneo o Submarino Fuera de Servicio

Tramos MT

- Aéreo desnudo
- Aéreo
- Subterráneo o Submarino
- Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
- Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
- Subterráneo Fuera de Servicio

Tramos BT

- Aéreo Trenzado
- Aéreo desnudo
- Subterráneo o Submarino
- Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
- Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
- Subterráneo Fuera de Servicio

Trazas AT

- Aérea AT
- Subterránea AT
- Canalización
- Galería de servicio

Trazas MT

- Aérea MT
- Subterránea MT
- Canalización
- Galería de servicio

Trazas BT

- Aérea BT
- Subterránea BT
- Canalización
- Galería de servicio

Subestaciones AT

- Subestación
- Subestación Fuera de Servicio

Centros de Distribución

- PT
- Centro de Distribución
- PT Fuera de Servicio
- Centro de Distribucion Fuera de Servicio

Comunicaciones

- Nodos FO
- Subterráneo
- Aéreo

Arquetas

- AT
- MT
- BT

e-distribución

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 6

INUNDABILITAT

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 96 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 97 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 7

CÀLCUL ESTRUCTURAL

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 98 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

JUSTIFICACIÓ ESTRUCTURA

OD PACS DEL PENEDÈS



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ÍNDEX

1. NORMA I MATERIALS 2

2. GEOMETRIA 2

3. TERRENYS 3

4. ACCIONS 4

5. MÈTODE DE CÀLCUL 5

6. RESULTATS 5

7. COMBINACIONS 20

8. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 27

9. COMPROVACIÓ 29

10. AMIDAMENT 50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

1. NORMA I MATERIALS

Norma: Codi Estructural (Espanya)

Formigó: HA-30, Yc=1.5

Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15

Recobriment exterior: 4.5 cm

Recobriment interior: 4.5 cm

Ambient: XC4 + XA1

2. GEOMETRIA



Pla superior mòdul: Per gàlib (1.60 m)

MÒDUL

Gruixos	Testeres: 25 cm Lloses: 25 cm

ALETA INICIAL ESQUERRA

Longitud total: 1.50 m
Longitud superior: 0.30 m
Cantell en l'extrem: 1.00 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 10.00 kN/m²
Gruix del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Volades sabata:
- Extradós: 0.35 m
- Intradós: 0.85 m

ALETA INICIAL DRETA

Longitud total: 1.50 m
Longitud superior: 0.30 m
Cantell en l'extrem: 1.00 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 10.00 kN/m²
Gruix del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Volades sabata:
- Extradós: 0.35 m
- Intradós: 0.85 m

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ALETA FINAL ESQUERRA

Longitud total: 1.50 m
Longitud superior: 0.30 m
Cantell en l'extrem: 1.00 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 10.00 kN/m²
Gruix del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Volades sabata:
- Extradós: 0.35 m
- Intradós: 0.85 m

ALETA FINAL DRETA

Longitud total: 1.50 m
Longitud superior: 0.30 m
Cantell en l'extrem: 1.00 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 10.00 kN/m²
Gruix del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Volades sabata:
- Extradós: 0.35 m
- Intradós: 0.85 m

3. TERRENYS

Terreny de fonamentació:

Unitat geotècnica	Φ' (°)	C' (T/m²)	$\gamma_{aparent}$ (T/m³)	E (T/m²)
Grava argilosa-sorrenca (Q_2)	32 - 34	0,0 - 0,5	1,9 - 2,0	3000 - 4000

Per a la fonamentació de l'obra de drenatge projectada al Torrent de Pacs (Pacs del Penedès), recolzada mitjançant llosa de formigó armat, es proposa adoptar una tensió de treball de 117 kN/m², superior als 100 kN/m² recomanats de manera conservadora a l'informe geotècnic (ref. 16764).

Aquesta proposta es justifica tècnicament mitjançant el mateix mètode de càlcul emprat pel geotècnic, basat en la teoria de l'elasticitat i expressat com:

$$s = \frac{(1-\nu^2)\cdot q \cdot B \cdot K_0}{E}$$

on:

Paràmetre	Valor
Pressió aplicada q	117 kN/m²
Amplada de la llosa B	2,70 m
Coef. de Poisson v	0,30
Coef. d'influència K_0	1,5 (llosa rectangular)
Mòdul de deformació E	30.000 – 40.000 kN/m² (Q2)

Amb aquests valors, s'obté:

- Per
  E=30.000
  s=1,44 cm
- Per
  E=40.000
  s=1,08 cm

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquestes deformacions són clarament inferiors al límit de 20 mm adoptat a l'informe com a criteri d'assentament admissible.

D'altra banda, el coeficient de balast indicat per a la unitat Q2 és:

k=12kg/cm3=120.000kN/m3, però aquest valor és de referència com diu el geotècnic , és teòric per placa de 30 cm i no es pot utilitzar directament per càlcul en lloses. El coeficient de balast efectiu per a la llosa:

$$k_{llosa}=1.177.200\cdot 0,0455=53.600 kN/m3$$

Amb aquest valor i la mateixa càrrega de 117 kN/m², s'obté per la via simplificada:

s=117/53.600=0,00218m=0,2 cm

Per tant, ambdues aproximacions (analítica i simplificada) mostren que l'assentament serà molt inferior a 2 cm, fins i tot amb una tensió superior a la recomanada inicialment.

Conclusió

A la vista dels resultats obtinguts, i ateses les característiques del terreny (grava argilosa-sorrenca, N_{30} = 32, E ≥ 30.000 kN/m²), així com la rigidesa i capacitat de repartiment de la llosa, es considera perfectament justificat adoptar una tensió de fonamentació de 117 kN/m², amb un assentament previst inferior a 15 mm, dins dels marges de seguretat i funcionals establerts.

4. ACCIONS

Sense sobrecàrrega superior

Sobrecàrrega uniforme inferior: 5.00 kN/m²

Amb sobrecàrrega hidràulica:

- Pla de la superfície lliure de l'aigua: Per calat (1.00 m)

CÀRREGUES A BANDA



Ample: 4.80 m, Càrrega: 3.92 kN/m²



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Ample: 0.47 m, Càrrega: 5.89 kN/m²



Ample: 0.47 m, Càrrega: 5.89 kN/m²

CARROS DE CÀRREGA

3 Carros IAP-98



3 Carros IAP-98

5. MÈTODE DE CÀLCUL

El model de càlcul utilitzat és per elements finits triangulars tipus làmina gruixuda tridimensional, que considera la deformació per tallant. Estan formats per sis nodes, en els vèrtex i en els punts mitjos dels costats, amb sis graus de llibertat cadascun. Es realitza un mallat del marc en funció de les dimensions (gruixos i llums). En cada node s'obté, mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es comprova i dimensiona la secció de formigó i l'armat. A partir dels desplaçaments es comprova la fletxa, tensions sobre el terreny, desenganxament de la llosa de fonamentació, etc.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

6. RESULTATS

Mòdul

Testera esquerra.



Abreviatura	Significat	Unitats
Nx	Axial X	kN/m
Ny	Axial Y	kN/m
Nxy	Axial XY	kN/m
Mx	Flector X	kN·m/m
My	Flector Y	kN·m/m
Mxy	Flector XY	kN·m/m
Qx	Tallant X	kN/m
Qy	Tallant Y	kN/m
Dx	Desplaçament X	mm
Dy	Desplaçament Y	mm
Dz	Desplaçament Z	mm
Gx	Gir X	mRad
Gy	Gir Y	mRad
Gz	Gir Z	mRad

PES PROPI

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-41.48	-71.58	34.04	-6.42	-1.21	1.25	5.61	-11.04	0.00	0.01	-0.36	-0.10	0.06	-0.00
3	-12.55	-1.76	3.28	-5.59	-0.97	0.12	2.98	0.25	0.00	0.01	-0.37	-0.09	0.01	-0.00
5	-11.20	-12.23	-5.47	-4.93	-0.73	-0.39	1.57	3.17	-0.00	0.01	-0.37	-0.08	-0.00	0.00
11	-34.70	-6.40	1.16	-4.75	-0.21	-0.28	1.20	-0.97	0.00	0.05	-0.37	0.00	0.00	-0.01
13	-10.55	-4.22	1.37	-4.37	-0.59	0.08	1.72	-0.44	0.00	0.04	-0.37	0.00	0.00	0.00
15	-3.43	-0.62	0.06	-4.10	-0.16	0.39	1.00	-0.01	0.00	0.04	-0.37	0.00	0.00	0.00
21	-26.60	-44.28	-20.50	-3.97	-0.55	-1.12	-1.24	-6.12	0.00	0.01	-0.37	0.09	-0.04	-0.00
23	-5.65	0.45	0.56	-3.08	-0.48	-0.01	0.09	0.58	0.00	0.01	-0.37	0.07	-0.01	-0.00
25	-3.12	-9.48	5.00	-2.63	0.11	0.44	1.14	2.50	0.00	0.01	-0.37	0.06	0.00	0.01

EMPENTA DE TERRES

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-13.82	-16.39	3.49	-0.98	-0.85	1.15	6.37	5.59	0.06	0.07	-0.10	-0.02	0.03	-0.04
3	-10.26	3.64	-4.27	-4.64	-1.29	0.16	15.97	14.69	0.06	-0.06	-0.14	-0.00	0.02	-0.04

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
5	-11.28	10.90	2.40	-4.29	-2.24	-0.16	12.52	7.80	0.06	-0.20	-0.18	0.04	0.02	-0.07
11	-24.30	-4.49	-5.64	0.84	1.94	1.47	-8.17	-3.82	0.07	0.10	-0.10	-0.04	0.00	-0.08
13	-9.52	0.41	-6.55	1.57	0.38	0.34	-1.36	-0.33	0.07	-0.07	-0.14	0.01	0.00	-0.05
15	-9.61	-0.54	-1.17	2.12	1.92	0.85	1.03	2.13	0.07	-0.25	-0.18	0.05	0.00	-0.04
21	-35.50	-48.51	-28.95	-9.71	-2.37	-0.75	-19.62	-5.38	0.08	0.11	-0.10	0.05	-0.03	-0.06
23	-8.55	1.73	-6.62	-3.74	-0.94	0.22	-9.86	1.28	0.08	-0.08	-0.14	0.03	0.00	-0.06
25	-7.03	4.32	-2.22	-1.94	-0.93	0.59	-5.68	1.00	0.08	-0.28	-0.19	0.04	0.01	-0.07

SOBRECÀRREGA INFERIOR

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	0.96	4.10	-1.86	0.44	0.09	-0.06	-0.54	0.62	-0.00	-0.00	-0.06	0.01	-0.00	0.00
3	-0.52	0.04	-0.42	0.40	0.07	-0.01	-0.36	-0.01	-0.00	-0.00	-0.06	0.00	-0.00	0.00
5	-0.72	0.26	-0.10	0.36	0.08	0.00	-0.26	-0.17	0.00	-0.00	-0.06	0.00	-0.00	0.00
11	0.62	0.20	-0.19	0.18	0.01	0.06	-0.28	0.04	-0.00	-0.00	-0.06	-0.00	0.00	0.00
13	-0.30	0.10	-0.22	0.17	0.02	-0.01	-0.35	0.02	-0.00	-0.00	-0.06	-0.00	0.00	0.00
15	-0.56	-0.03	-0.13	0.17	0.01	-0.08	-0.21	-0.00	-0.00	-0.00	-0.06	-0.00	0.00	-0.00
21	0.18	0.42	0.07	-0.05	-0.03	0.03	-0.27	0.04	-0.00	-0.00	-0.06	-0.00	0.00	0.00
23	-0.14	-0.12	-0.28	-0.06	-0.02	-0.01	-0.25	0.00	-0.00	0.00	-0.06	-0.00	-0.00	0.00
25	-0.14	0.59	-0.33	-0.04	-0.05	-0.03	-0.24	-0.04	-0.00	0.00	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00

SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-0.14	2.21	-0.40	0.43	0.34	-0.24	-4.08	-2.02	-0.02	-0.02	-0.13	-0.00	-0.01	0.01
3	-0.08	-1.41	-0.05	1.04	0.36	-0.02	-5.98	-4.22	-0.02	0.02	-0.12	-0.01	-0.01	0.01
5	-0.02	-5.29	-2.25	0.76	0.68	0.11	-4.47	-2.01	-0.02	0.06	-0.11	-0.02	-0.00	0.02
11	0.45	0.29	0.44	-0.75	-0.47	-0.12	1.19	0.81	-0.02	-0.02	-0.13	0.01	0.00	0.02
13	-0.25	-0.81	0.57	-0.88	-0.20	-0.09	0.73	0.05	-0.02	0.02	-0.12	-0.00	0.00	0.01
15	0.89	-0.02	0.11	-0.98	-0.46	-0.26	0.16	-0.48	-0.02	0.07	-0.11	-0.01	0.00	0.01
21	1.43	0.66	0.98	0.87	0.23	-0.06	2.22	-0.19	-0.02	-0.03	-0.13	0.00	-0.00	0.01
23	-0.01	-0.56	0.20	-0.05	0.02	-0.05	0.64	-0.14	-0.02	0.02	-0.12	0.00	-0.00	0.01
25	0.32	-1.18	0.65	-0.17	0.06	0.00	0.61	0.13	-0.02	0.07	-0.11	0.00	-0.00	0.02

CÀRREGA EN BANDA 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-12.07	-20.66	9.47	-1.77	-0.29	0.39	1.40	-3.00	0.00	0.00	-0.08	-0.03	0.02	-0.00
3	-2.90	0.31	-0.03	-1.23	-0.19	-0.00	0.02	0.06	0.00	0.00	-0.07	-0.03	0.00	-0.00
5	-2.26	-4.64	-2.26	-1.03	-0.01	-0.19	-0.34	0.92	-0.00	0.01	-0.07	-0.03	-0.00	0.00
11	-13.04	-2.36	-0.40	-1.63	-0.02	0.05	-0.30	-0.40	-0.00	0.01	-0.08	0.00	0.00	-0.00
13	-3.84	-1.39	-0.23	-1.61	-0.23	-0.02	-0.62	-0.14	-0.00	0.02	-0.07	-0.00	0.00	0.00
15	-0.36	-0.20	-0.13	-1.45	-0.06	-0.15	-0.44	0.01	-0.00	0.02	-0.07	-0.01	0.00	0.00
21	-13.27	-21.65	-10.49	-2.27	-0.42	-0.46	-1.99	-2.94	-0.00	0.00	-0.08	0.04	-0.02	0.00
23	-3.69	-0.57	-0.99	-1.97	-0.35	-0.04	-1.11	0.34	-0.00	0.01	-0.07	0.03	-0.01	0.00
25	-1.45	-2.63	1.27	-1.63	-0.20	0.09	-0.49	1.16	-0.00	0.01	-0.07	0.02	-0.00	0.00

CÀRREGA EN BANDA 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	0.08	0.20	-0.09	-0.07	-0.02	-0.01	0.26	0.14	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
3	-0.03	0.01	0.00	-0.07	-0.02	0.00	0.20	0.13	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
5	-0.02	0.19	0.05	-0.04	-0.02	-0.00	0.07	0.01	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
11	0.06	0.01	0.00	0.08	0.03	-0.02	0.07	-0.03	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0509BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
13	-0.00	0.02	-0.04	0.06	0.01	0.00	0.08	-0.03	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
15	-0.00	-0.00	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
21	0.05	0.11	0.04	0.04	0.01	0.01	-0.12	0.03	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
23	0.01	0.00	-0.03	0.04	0.01	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00
25	-0.00	0.01	-0.01	0.03	0.00	0.01	-0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00

CÀRREGA EN BANDA 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	0.01	0.02	-0.04	0.08	0.02	0.00	-0.13	-0.03	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
3	-0.01	-0.01	-0.04	0.05	0.01	0.00	-0.05	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
5	-0.02	-0.04	-0.02	0.02	0.01	-0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
11	-0.06	-0.01	-0.04	-0.00	-0.00	0.03	-0.13	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
13	-0.02	-0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
15	-0.01	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
21	-0.12	-0.13	-0.10	-0.09	-0.02	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.01	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
23	-0.02	0.00	-0.02	-0.04	-0.01	0.00	-0.05	0.02	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
25	-0.00	0.05	-0.02	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00

CARRO 1 POSICIÓ 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-88.66	-130.50	50.08	1.40	0.52	5.01	-17.49	-15.06	0.04	0.16	-0.71	-0.42	-0.01	-0.04
3	-4.35	-16.39	-13.20	0.94	0.67	1.08	-2.43	11.49	0.03	0.04	-0.28	-0.24	-0.12	-0.03
5	4.98	-5.25	-0.76	2.43	0.92	0.56	-0.30	4.48	0.02	-0.05	0.12	-0.14	-0.12	-0.02
11	-151.10	-27.17	-32.13	-14.36	-0.56	5.49	-30.38	-5.20	-0.07	0.49	-0.72	-0.33	0.00	-0.10
13	-4.76	-8.93	0.48	-2.82	-0.06	0.25	-5.82	-2.13	-0.07	0.24	-0.28	-0.23	0.00	-0.06
15	4.83	0.22	1.33	0.68	-0.05	-0.21	0.26	-0.08	-0.07	0.08	0.12	-0.17	0.00	-0.04
21	-188.61	-239.85	-154.10	-39.52	-7.91	-6.55	-53.58	-34.58	-0.15	0.59	-0.73	0.22	-0.37	-0.07
23	6.59	17.83	9.80	-5.38	-0.83	-0.65	-2.48	8.98	-0.17	0.39	-0.28	-0.14	-0.13	-0.05
25	0.71	3.87	1.07	-0.60	-0.36	0.08	0.14	0.62	-0.17	0.22	0.12	-0.17	-0.12	-0.05

CARRO 1 POSICIÓ 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-124.83	-185.13	91.27	-14.87	-2.63	4.61	11.81	-25.55	0.00	0.05	-0.83	-0.38	0.02	-0.02
3	-9.97	-0.79	-13.09	-3.80	-0.39	0.66	-0.45	10.06	-0.01	0.03	-0.37	-0.21	-0.12	-0.01
5	3.76	-10.65	-3.53	1.13	0.88	0.09	-2.20	3.87	-0.01	0.01	0.09	-0.13	-0.14	0.01
11	-138.15	-24.64	-1.75	-14.48	-0.16	0.97	-5.17	-4.66	-0.12	0.24	-0.84	-0.11	0.00	-0.05
13	-12.95	-7.06	-5.80	-6.51	-1.04	-0.31	-5.02	-3.00	-0.12	0.17	-0.37	-0.13	0.00	-0.02
15	5.72	-0.00	1.53	-0.85	-0.17	-0.74	-1.88	-0.22	-0.12	0.12	0.09	-0.13	0.00	-0.01
21	-133.00	-203.87	-103.65	-23.16	-4.75	-5.29	-22.89	-22.63	-0.22	0.21	-0.85	0.25	-0.32	-0.00
23	-11.67	11.86	1.10	-9.61	-1.68	-1.22	-8.03	8.38	-0.23	0.22	-0.37	0.03	-0.16	-0.00
25	2.40	-2.27	2.55	-1.41	-0.15	-0.61	-0.68	5.21	-0.23	0.22	0.09	-0.11	-0.14	0.00

CARRO 1 POSICIÓ 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-84.65	-126.61	69.77	-19.35	-4.27	2.55	28.97	-15.44	0.01	-0.02	-0.54	-0.18	0.08	-0.01
3	-23.05	18.51	-5.12	-10.74	-2.26	-0.47	15.53	12.95	0.01	-0.05	-0.44	-0.12	-0.01	-0.02
5	-11.65	-8.88	-10.68	-5.34	-1.02	-0.70	1.73	6.83	0.01	-0.08	-0.30	-0.12	-0.05	-0.01
11	-62.04	-12.95	12.23	-6.41	1.51	-2.24	10.71	-4.92	-0.02	-0.00	-0.54	0.06	0.00	-0.03
13	-38.81	-7.32	-7.48	-4.10	-1.04	-0.54	-0.00	-0.48	-0.02	-0.01	-0.44	0.00	0.00	0.01
15	1.84	-0.61	-1.20	-3.21	0.16	0.22	-0.13	0.52	-0.02	-0.01	-0.30	-0.04	0.00	0.00

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
21	-46.66	-117.73	-44.05	-5.77	-1.64	-2.96	-4.26	-10.25	-0.03	-0.10	-0.55	0.16	-0.12	0.01
23	-43.06	-22.77	-9.64	-10.48	-1.89	-0.60	-18.48	5.58	-0.04	-0.05	-0.45	0.14	-0.06	0.00
25	2.19	-13.11	3.42	-0.71	0.58	-0.37	0.72	5.25	-0.05	0.00	-0.30	-0.01	-0.04	0.03

CARRO 2 POSICIÓ 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-41.37	-81.18	40.81	-3.03	0.26	1.39	-0.25	-18.24	0.01	0.07	-0.26	-0.10	0.06	-0.01
3	-6.45	12.77	-7.37	-0.36	0.15	-0.22	-6.50	-0.76	0.01	0.06	-0.25	-0.12	-0.00	-0.01
5	-6.53	-20.42	-9.57	-1.57	0.88	-0.89	-2.52	4.19	0.01	0.04	-0.22	-0.13	-0.02	0.01
11	-27.63	-5.61	8.98	-7.06	-0.29	1.44	-2.61	-0.28	0.00	0.13	-0.27	-0.01	0.00	0.00
13	-14.30	-1.40	-11.95	-7.58	-1.59	-0.72	-11.95	-1.68	0.01	0.15	-0.25	-0.07	0.00	-0.00
15	0.99	-0.42	0.20	-4.14	-0.23	-1.55	-3.03	-0.24	0.01	0.13	-0.22	-0.08	0.00	0.00
21	-13.96	-56.90	-13.95	-10.23	-2.28	-0.59	-3.54	-1.47	0.00	0.08	-0.27	0.15	-0.04	0.02
23	-19.92	-6.32	-14.41	-15.60	-3.11	-0.93	-14.79	2.16	0.00	0.13	-0.25	0.17	-0.03	0.01
25	1.35	-3.33	1.09	-5.16	-1.02	-0.75	-1.18	4.97	-0.00	0.16	-0.22	0.00	-0.01	0.01

CARRO 2 POSICIÓ 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-15.24	-54.56	22.94	-6.03	-0.70	0.13	3.52	-11.35	0.02	-0.00	-0.08	0.02	0.15	-0.00
3	-24.19	16.59	7.64	-10.14	-1.87	-0.81	3.45	-4.73	0.02	0.01	-0.48	-0.10	0.13	-0.00
5	-27.80	-40.61	-24.50	-11.99	-0.74	-2.40	-2.15	8.18	0.02	0.01	-0.84	-0.19	0.09	0.02
11	1.46	-0.76	5.80	-5.23	-0.21	-0.51	3.66	0.12	0.11	-0.06	-0.08	0.12	0.00	0.02
13	-42.58	-6.59	-0.81	-11.21	-1.93	-0.17	-5.72	0.65	0.11	0.02	-0.48	0.08	0.00	0.03
15	-5.14	-1.69	-2.69	-14.67	-0.37	-1.30	-3.51	0.31	0.11	0.07	-0.84	0.05	0.00	0.02
21	6.57	-43.36	-5.60	-1.58	-0.27	0.05	6.45	-6.12	0.21	-0.19	-0.08	0.18	0.10	0.01
23	-47.13	-29.78	-18.00	-17.36	-3.21	0.46	-14.85	-3.57	0.20	-0.14	-0.49	0.36	0.08	0.01
25	-9.30	-24.41	7.96	-15.52	-1.97	0.97	-3.65	7.77	0.19	-0.09	-0.84	0.33	0.11	0.04

CARRO 2 POSICIÓ 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	10.15	-3.80	-4.81	-6.13	-1.47	-0.61	4.93	5.33	0.06	-0.02	0.14	0.16	0.15	-0.02
3	-27.03	20.29	7.14	-15.76	-3.40	-0.25	19.19	7.28	0.06	-0.10	-0.37	0.06	0.17	-0.04
5	-32.14	-19.22	-19.46	-15.88	-3.35	-2.25	10.19	12.92	0.07	-0.21	-0.84	0.02	0.13	-0.04
11	17.49	1.88	0.38	-1.22	0.25	-1.58	5.30	-0.41	0.18	-0.19	0.15	0.23	0.00	-0.02
13	-31.87	-3.96	-8.24	-6.51	-0.75	0.82	4.32	-0.26	0.18	-0.25	-0.37	0.26	0.00	-0.01
15	0.14	-2.86	-9.11	-11.83	1.85	-0.22	-3.17	2.17	0.19	-0.32	-0.84	0.26	0.00	-0.01
21	7.44	-18.41	0.65	5.04	1.37	0.50	7.77	-7.22	0.30	-0.37	0.15	0.18	0.16	-0.04
23	-31.93	-26.97	-23.98	-10.17	-1.95	1.25	-12.60	-9.96	0.30	-0.50	-0.37	0.39	0.12	-0.04
25	2.28	-33.48	6.18	-20.41	-4.02	2.81	-19.17	6.81	0.29	-0.63	-0.84	0.55	0.16	-0.03

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Testera dreta.



Abreviatura	Significat	Unitats
Nx	Axial X	kN/m
Ny	Axial Y	kN/m
Nxy	Axial XY	kN/m
Mx	Flector X	kN·m/m
My	Flector Y	kN·m/m
Mxy	Flector XY	kN·m/m
Qx	Tallant X	kN/m
Qy	Tallant Y	kN/m
Dx	Desplaçament X	mm
Dy	Desplaçament Y	mm
Dz	Desplaçament Z	mm
Gx	Gir X	mRad
Gy	Gir Y	mRad
Gz	Gir Z	mRad

PES PROPI

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-41.48	-71.58	34.04	-6.42	-1.21	1.25	5.61	-11.04	-0.00	-0.01	-0.36	0.10	-0.06	-0.00
3	-12.55	-1.76	3.28	-5.59	-0.97	0.12	2.98	0.25	-0.00	-0.01	-0.37	0.09	-0.01	-0.00
5	-11.20	-12.23	-5.47	-4.93	-0.73	-0.39	1.57	3.17	0.00	-0.01	-0.37	0.08	0.00	0.00
11	-34.70	-6.40	1.16	-4.75	-0.21	-0.28	1.20	-0.97	-0.00	-0.05	-0.37	-0.00	0.00	-0.01
13	-10.55	-4.22	1.37	-4.37	-0.59	0.08	1.72	-0.44	-0.00	-0.04	-0.37	-0.00	0.00	0.00
15	-3.43	-0.62	0.06	-4.10	-0.16	0.39	1.00	-0.01	-0.00	-0.04	-0.37	-0.00	0.00	0.00
21	-26.60	-44.28	-20.50	-3.97	-0.55	-1.12	-1.24	-6.12	-0.00	-0.01	-0.37	-0.09	0.04	-0.00
23	-5.65	0.45	0.56	-3.08	-0.48	-0.01	0.09	0.58	-0.00	-0.01	-0.37	-0.07	0.01	-0.00
25	-3.12	-9.48	5.00	-2.63	0.11	0.44	1.14	2.50	-0.00	-0.01	-0.37	-0.06	-0.00	0.01

EMPENTA DE TERRES

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-13.82	-16.39	3.49	-0.98	-0.85	1.15	6.37	5.59	-0.06	-0.07	-0.10	0.02	-0.03	-0.04
3	-10.26	3.64	-4.27	-4.64	-1.29	0.16	15.97	14.69	-0.06	0.06	-0.14	0.00	-0.02	-0.04
5	-11.28	10.90	2.40	-4.29	-2.24	-0.16	12.52	7.80	-0.06	0.20	-0.18	-0.04	-0.02	-0.07
11	-24.30	-4.49	-5.64	0.84	1.94	1.47	-8.17	-3.82	-0.07	-0.10	-0.10	0.04	0.00	-0.08

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
13	-9.52	0.41	-6.55	1.57	0.38	0.34	-1.36	-0.33	-0.07	0.07	-0.14	-0.01	0.00	-0.05
15	-9.61	-0.54	-1.17	2.12	1.92	0.85	1.03	2.13	-0.07	0.25	-0.18	-0.05	0.00	-0.04
21	-35.50	-48.51	-28.95	-9.71	-2.37	-0.75	-19.62	-5.38	-0.08	-0.11	-0.10	-0.05	0.03	-0.06
23	-8.55	1.73	-6.62	-3.74	-0.94	0.22	-9.86	1.28	-0.08	0.08	-0.14	-0.03	-0.00	-0.06
25	-7.03	4.32	-2.22	-1.94	-0.93	0.59	-5.68	1.00	-0.08	0.28	-0.19	-0.04	-0.01	-0.07

SOBRECÀRREGA INFERIOR

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	0.96	4.10	-1.86	0.44	0.09	-0.06	-0.54	0.62	0.00	0.00	-0.06	-0.01	0.00	0.00
3	-0.52	0.04	-0.42	0.40	0.07	-0.01	-0.36	-0.01	0.00	0.00	-0.06	-0.00	0.00	0.00
5	-0.72	0.26	-0.10	0.36	0.08	0.00	-0.26	-0.17	-0.00	0.00	-0.06	-0.00	0.00	0.00
11	0.62	0.20	-0.19	0.18	0.01	0.06	-0.28	0.04	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
13	-0.30	0.10	-0.22	0.17	0.02	-0.01	-0.35	0.02	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
15	-0.56	-0.03	-0.13	0.17	0.01	-0.08	-0.21	-0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.00
21	0.18	0.42	0.07	-0.05	-0.03	0.03	-0.27	0.04	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.00	0.00
23	-0.14	-0.12	-0.28	-0.06	-0.02	-0.01	-0.25	0.00	0.00	-0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
25	-0.14	0.59	-0.33	-0.04	-0.05	-0.03	-0.24	-0.04	0.00	-0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.00

SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-0.14	2.21	-0.40	0.43	0.34	-0.24	-4.08	-2.02	0.02	0.02	-0.13	0.00	0.01	0.01
3	-0.08	-1.41	-0.05	1.04	0.36	-0.02	-5.98	-4.22	0.02	-0.02	-0.12	0.01	0.01	0.01
5	-0.02	-5.29	-2.25	0.76	0.68	0.11	-4.47	-2.01	0.02	-0.06	-0.11	0.02	0.00	0.02
11	0.45	0.29	0.44	-0.75	-0.47	-0.12	1.19	0.81	0.02	0.02	-0.13	-0.01	0.00	0.02
13	-0.25	-0.81	0.57	-0.88	-0.20	-0.09	0.73	0.05	0.02	-0.02	-0.12	0.00	0.00	0.01
15	0.89	-0.02	0.11	-0.98	-0.46	-0.26	0.16	-0.48	0.02	-0.07	-0.11	0.01	0.00	0.01
21	1.43	0.66	0.98	0.87	0.23	-0.06	2.22	-0.19	0.02	0.03	-0.13	-0.00	0.00	0.01
23	-0.01	-0.56	0.20	-0.05	0.02	-0.05	0.64	-0.14	0.02	-0.02	-0.12	-0.00	0.00	0.01
25	0.32	-1.18	0.65	-0.17	0.06	0.00	0.61	0.13	0.02	-0.07	-0.11	-0.00	0.00	0.02

CÀRREGA EN BANDA 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-12.07	-20.66	9.47	-1.77	-0.29	0.39	1.40	-3.00	-0.00	-0.00	-0.08	0.03	-0.02	-0.00
3	-2.90	0.31	-0.03	-1.23	-0.19	-0.00	0.02	0.06	-0.00	-0.00	-0.07	0.03	-0.00	-0.00
5	-2.26	-4.64	-2.26	-1.03	-0.01	-0.19	-0.34	0.92	0.00	-0.01	-0.07	0.03	0.00	0.00
11	-13.04	-2.36	-0.40	-1.63	-0.02	0.05	-0.30	-0.40	0.00	-0.01	-0.08	-0.00	0.00	-0.00
13	-3.84	-1.39	-0.23	-1.61	-0.23	-0.02	-0.62	-0.14	0.00	-0.02	-0.07	0.00	0.00	0.00
15	-0.36	-0.20	-0.13	-1.45	-0.06	-0.15	-0.44	0.01	0.00	-0.02	-0.07	0.01	0.00	0.00
21	-13.27	-21.65	-10.49	-2.27	-0.42	-0.46	-1.99	-2.94	0.00	-0.00	-0.08	-0.04	0.02	0.00
23	-3.69	-0.57	-0.99	-1.97	-0.35	-0.04	-1.11	0.34	0.00	-0.01	-0.07	-0.03	0.01	0.00
25	-1.45	-2.63	1.27	-1.63	-0.20	0.09	-0.49	1.16	0.00	-0.01	-0.07	-0.02	0.00	0.00

CÀRREGA EN BANDA 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	0.01	0.02	-0.04	0.08	0.02	0.00	-0.13	-0.03	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
3	-0.01	-0.01	-0.04	0.05	0.01	0.00	-0.05	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
5	-0.02	-0.04	-0.02	0.02	0.01	-0.00	-0.01	0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
11	-0.06	-0.01	-0.04	-0.00	-0.00	0.03	-0.13	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
13	-0.02	-0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.00	-0.07	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
15	-0.01	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
21	-0.12	-0.13	-0.10	-0.09	-0.02	0.00	-0.14	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
23	-0.02	0.00	-0.02	-0.04	-0.01	0.00	-0.05	0.02	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
25	-0.00	0.05	-0.02	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

CÀRREGA EN BANDA 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	0.08	0.20	-0.09	-0.07	-0.02	-0.01	0.26	0.14	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
3	-0.03	0.01	0.00	-0.07	-0.02	0.00	0.20	0.13	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
5	-0.02	0.19	0.05	-0.04	-0.02	-0.00	0.07	0.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
11	0.06	0.01	0.00	0.08	0.03	-0.02	0.07	-0.03	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
13	-0.00	0.02	-0.04	0.06	0.01	0.00	0.08	-0.03	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
15	-0.00	-0.00	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
21	0.05	0.11	0.04	0.04	0.01	0.01	-0.12	0.03	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
23	0.01	0.00	-0.03	0.04	0.01	0.00	-0.06	0.00	-0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
25	-0.00	0.01	-0.01	0.03	0.00	0.01	-0.00	-0.03	-0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.00	-0.00

CARRO 1 POSICIÓ 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	10.15	-3.80	-4.81	-6.13	-1.47	-0.61	4.93	5.33	-0.06	0.02	0.14	-0.16	-0.15	-0.02
3	-27.03	20.29	7.14	-15.76	-3.40	-0.25	19.19	7.28	-0.06	0.10	-0.37	-0.06	-0.17	-0.04
5	-32.14	-19.22	-19.46	-15.88	-3.35	-2.25	10.19	12.92	-0.07	0.21	-0.84	-0.02	-0.13	-0.04
11	17.49	1.88	0.38	-1.22	0.25	-1.58	5.30	-0.41	-0.18	0.19	0.15	-0.23	0.00	-0.02
13	-31.87	-3.96	-8.24	-6.51	-0.75	0.82	4.32	-0.26	-0.18	0.25	-0.37	-0.26	0.00	-0.01
15	0.14	-2.86	-9.11	-11.83	1.85	-0.22	-3.17	2.17	-0.19	0.32	-0.84	-0.26	0.00	-0.01
21	7.44	-18.41	0.65	5.04	1.37	0.50	7.77	-7.22	-0.30	0.37	0.15	-0.18	-0.16	-0.04
23	-31.93	-26.97	-23.98	-10.17	-1.95	1.25	-12.60	-9.96	-0.30	0.50	-0.37	-0.39	-0.12	-0.04
25	2.28	-33.48	6.18	-20.41	-4.02	2.81	-19.17	6.81	-0.29	0.63	-0.84	-0.55	-0.16	-0.03

CARRO 1 POSICIÓ 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-15.24	-54.56	22.94	-6.03	-0.70	0.13	3.52	-11.35	-0.02	0.00	-0.08	-0.02	-0.15	-0.00
3	-24.19	16.59	7.64	-10.14	-1.87	-0.81	3.45	-4.73	-0.02	-0.01	-0.48	0.10	-0.13	-0.00
5	-27.80	-40.61	-24.50	-11.99	-0.74	-2.40	-2.15	8.18	-0.02	-0.01	-0.84	0.19	-0.09	0.02
11	1.46	-0.76	5.80	-5.23	-0.21	-0.51	3.66	0.12	-0.11	0.06	-0.08	-0.12	0.00	0.02
13	-42.58	-6.59	-0.81	-11.21	-1.93	-0.17	-5.72	0.65	-0.11	-0.02	-0.48	-0.08	0.00	0.03
15	-5.14	-1.69	-2.69	-14.67	-0.37	-1.30	-3.51	0.31	-0.11	-0.07	-0.84	-0.05	0.00	0.02
21	6.57	-43.36	-5.60	-1.58	-0.27	0.05	6.45	-6.12	-0.21	0.19	-0.08	-0.18	-0.10	0.01
23	-47.13	-29.78	-18.00	-17.36	-3.21	0.46	-14.85	-3.57	-0.20	0.14	-0.49	-0.36	-0.08	0.01
25	-9.30	-24.41	7.96	-15.52	-1.97	0.97	-3.65	7.77	-0.19	0.09	-0.84	-0.33	-0.11	0.04

CARRO 1 POSICIÓ 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-41.37	-81.18	40.81	-3.03	0.26	1.39	-0.25	-18.24	-0.01	-0.07	-0.26	0.10	-0.06	-0.01
3	-6.45	12.77	-7.37	-0.36	0.15	-0.22	-6.50	-0.76	-0.01	-0.06	-0.25	0.12	0.00	-0.01
5	-6.53	-20.42	-9.57	-1.57	0.88	-0.89	-2.52	4.19	-0.01	-0.04	-0.22	0.13	0.02	0.01
11	-27.63	-5.61	8.98	-7.06	-0.29	1.44	-2.61	-0.28	-0.00	-0.13	-0.27	0.01	0.00	0.00
13	-14.30	-1.40	-11.95	-7.58	-1.59	-0.72	-11.95	-1.68	-0.01	-0.15	-0.25	0.07	0.00	-0.00
15	0.99	-0.42	0.20	-4.14	-0.23	-1.55	-3.03	-0.24	-0.01	-0.13	-0.22	0.08	0.00	0.00
21	-13.96	-56.90	-13.95	-10.23	-2.28	-0.59	-3.54	-1.47	-0.00	-0.08	-0.27	-0.15	0.04	0.02
23	-19.92	-6.32	-14.41	-15.60	-3.11	-0.93	-14.79	2.16	-0.00	-0.13	-0.25	-0.17	0.03	0.01

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
25	1.35	-3.33	1.09	-5.16	-1.02	-0.75	-1.18	4.97	0.00	-0.16	-0.22	-0.00	0.01	0.01

CARRO 2 POSICIÓ 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-84.65	-126.61	69.77	-19.35	-4.27	2.55	28.97	-15.44	-0.01	0.02	-0.54	0.18	-0.08	-0.01
3	-23.05	18.51	-5.12	-10.74	-2.26	-0.47	15.53	12.95	-0.01	0.05	-0.44	0.12	0.01	-0.02
5	-11.65	-8.88	-10.68	-5.34	-1.02	-0.70	1.73	6.83	-0.01	0.08	-0.30	0.12	0.05	-0.01
11	-62.04	-12.95	12.23	-6.41	1.51	-2.24	10.71	-4.92	0.02	0.00	-0.54	-0.06	0.00	-0.03
13	-38.81	-7.32	-7.48	-4.10	-1.04	-0.54	-0.00	-0.48	0.02	0.01	-0.44	-0.00	0.00	0.01
15	1.84	-0.61	-1.20	-3.21	0.16	0.22	-0.13	0.52	0.02	0.01	-0.30	0.04	0.00	0.00
21	-46.66	-117.73	-44.05	-5.77	-1.64	-2.96	-4.26	-10.25	0.03	0.10	-0.55	-0.16	0.12	0.01
23	-43.06	-22.77	-9.64	-10.48	-1.89	-0.60	-18.48	5.58	0.04	0.05	-0.45	-0.14	0.06	0.00
25	2.19	-13.11	3.42	-0.71	0.58	-0.37	0.72	5.25	0.05	-0.00	-0.30	0.01	0.04	0.03

CARRO 2 POSICIÓ 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-124.83	-185.13	91.27	-14.87	-2.63	4.61	11.81	-25.55	-0.00	-0.05	-0.83	0.38	-0.02	-0.02
3	-9.97	-0.79	-13.09	-3.80	-0.39	0.66	-0.45	10.06	0.01	-0.03	-0.37	0.21	0.12	-0.01
5	3.76	-10.65	-3.53	1.13	0.88	0.09	-2.20	3.87	0.01	-0.01	0.09	0.13	0.14	0.01
11	-138.15	-24.64	-1.75	-14.48	-0.16	0.97	-5.17	-4.66	0.12	-0.24	-0.84	0.11	0.00	-0.05
13	-12.95	-7.06	-5.80	-6.51	-1.04	-0.31	-5.02	-3.00	0.12	-0.17	-0.37	0.13	0.00	-0.02
15	5.72	-0.00	1.53	-0.85	-0.17	-0.74	-1.88	-0.22	0.12	-0.12	0.09	0.13	0.00	-0.01
21	-133.00	-203.87	-103.65	-23.16	-4.75	-5.29	-22.89	-22.63	0.22	-0.21	-0.85	-0.25	0.32	-0.00
23	-11.67	11.86	1.10	-9.61	-1.68	-1.22	-8.03	8.38	0.23	-0.22	-0.37	-0.03	0.16	-0.00
25	2.40	-2.27	2.55	-1.41	-0.15	-0.61	-0.68	5.21	0.23	-0.22	0.09	0.11	0.14	0.00

CARRO 2 POSICIÓ 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-88.66	-130.50	50.08	1.40	0.52	5.01	-17.49	-15.06	-0.04	-0.16	-0.71	0.42	0.01	-0.04
3	-4.35	-16.39	-13.20	0.94	0.67	1.08	-2.43	11.49	-0.03	-0.04	-0.28	0.24	0.12	-0.03
5	4.98	-5.25	-0.76	2.43	0.92	0.56	-0.30	4.48	-0.02	0.05	0.12	0.14	0.12	-0.02
11	-151.10	-27.17	-32.13	-14.36	-0.56	5.49	-30.38	-5.20	0.07	-0.49	-0.72	0.33	0.00	-0.10
13	-4.76	-8.93	0.48	-2.82	-0.06	0.25	-5.82	-2.13	0.07	-0.24	-0.28	0.23	0.00	-0.06
15	4.83	0.22	1.33	0.68	-0.05	-0.21	0.26	-0.08	0.07	-0.08	0.12	0.17	0.00	-0.04
21	-188.61	-239.85	-154.10	-39.52	-7.91	-6.55	-53.58	-34.58	0.15	-0.59	-0.73	-0.22	0.37	-0.07
23	6.59	17.83	9.80	-5.38	-0.83	-0.65	-2.48	8.98	0.17	-0.39	-0.28	0.14	0.13	-0.05
25	0.71	3.87	1.07	-0.60	-0.36	0.08	0.14	0.62	0.17	-0.22	0.12	0.17	0.12	-0.05

Llosa superior.



Abreviatura	Significat	Unitats
Nx	Axial X	kN/m
Ny	Axial Y	kN/m
Nxy	Axial XY	kN/m
Mx	Flector X	kN·m/m
My	Flector Y	kN·m/m
Mxy	Flector XY	kN·m/m

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Abreviatura	Significat	Unitats
Qx	Tallant X	kN/m
Qy	Tallant Y	kN/m
Dx	Desplaçament X	mm
Dy	Desplaçament Y	mm
Dz	Desplaçament Z	mm
Gx	Gir X	mRad
Gy	Gir Y	mRad
Gz	Gir Z	mRad

PES PROPI

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	14.19	1.08	4.71	1.06	2.40	1.20	-6.74	3.50	0.00	0.00	-0.38	0.06	0.00	0.01
3	1.29	-0.67	0.62	0.81	2.43	1.99	-6.27	8.37	0.00	0.00	-0.38	0.07	-0.01	-0.00
5	23.75	-3.59	-11.56	2.92	1.02	2.83	-1.44	18.79	-0.00	-0.00	-0.39	0.09	-0.04	-0.00
16	2.24	-0.44	1.88	-1.45	-2.27	-0.61	0.43	-0.09	0.00	0.00	-0.50	0.03	-0.01	0.00
18	3.20	0.40	0.82	-0.65	-3.24	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00
20	2.24	-0.44	1.88	-1.45	-2.27	-0.61	-0.43	0.09	-0.00	-0.00	-0.50	-0.03	0.01	0.00
31	23.75	-3.59	-11.56	2.92	1.02	2.83	1.43	-18.79	0.00	0.00	-0.39	-0.09	0.04	-0.00
33	1.29	-0.67	0.62	0.81	2.43	1.99	6.27	-8.37	-0.00	-0.00	-0.38	-0.07	0.01	-0.00
35	14.19	1.08	4.71	1.06	2.40	1.20	6.74	-3.50	-0.00	-0.00	-0.38	-0.06	-0.00	0.01

EMPENTA DE TERRES

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-7.00	-5.88	-5.39	0.64	2.51	1.36	0.38	4.74	0.08	-0.27	-0.19	0.04	0.01	-0.07
3	-0.34	-8.60	-5.48	1.04	3.87	2.08	-0.94	9.95	0.07	-0.08	-0.15	0.03	0.00	-0.06
5	15.60	-20.50	-18.37	4.55	7.31	3.73	-0.91	27.33	0.07	0.11	-0.11	0.05	-0.03	-0.06
16	-6.77	-8.51	-6.93	-1.11	-2.71	-0.63	-0.36	-0.60	-0.00	-0.19	-0.26	0.00	0.01	0.00
18	-1.05	-7.74	-4.14	-0.43	-2.00	0.38	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00
20	-6.77	-8.51	-6.93	-1.11	-2.71	-0.63	0.36	0.60	0.00	0.19	-0.26	-0.00	-0.01	0.00
31	15.60	-20.50	-18.37	4.55	7.31	3.73	0.91	-27.33	-0.07	-0.11	-0.11	-0.05	0.03	-0.06
33	-0.34	-8.60	-5.48	1.04	3.87	2.08	0.94	-9.95	-0.07	0.08	-0.15	-0.03	-0.00	-0.06
35	-7.00	-5.88	-5.39	0.64	2.51	1.36	-0.38	-4.74	-0.08	0.27	-0.19	-0.04	-0.01	-0.07

SOBRECÀRREGA INFERIOR

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-0.92	-0.27	-0.42	-0.01	0.04	0.02	0.30	0.07	-0.00	0.00	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00
3	-0.16	-0.19	-0.23	0.01	0.07	-0.00	0.19	0.07	-0.00	0.00	-0.06	-0.00	-0.00	0.00
5	-0.54	-0.25	-0.03	-0.00	0.08	-0.04	0.11	-0.08	-0.00	-0.00	-0.06	-0.00	0.00	0.00
16	-0.26	-0.22	-0.25	-0.01	0.05	0.02	0.04	0.05	-0.00	0.00	-0.06	-0.00	-0.00	0.00
18	-0.23	-0.18	-0.23	0.01	0.04	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.06	-0.00	-0.00	0.00
20	-0.26	-0.22	-0.25	-0.01	0.05	0.02	-0.04	-0.05	0.00	-0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
31	-0.54	-0.25	-0.03	-0.00	0.08	-0.04	-0.11	0.08	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.00	0.00
33	-0.16	-0.19	-0.23	0.01	0.07	-0.00	-0.19	-0.07	0.00	-0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
35	-0.92	-0.27	-0.42	-0.01	0.04	0.02	-0.30	-0.07	0.00	-0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.00

SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	1.70	0.63	0.85	0.07	0.10	0.04	-0.65	-0.05	-0.02	0.07	-0.11	0.00	-0.00	0.02
3	-0.26	0.52	0.16	0.01	-0.02	0.03	-0.35	0.11	-0.02	0.02	-0.12	0.00	-0.00	0.01
5	0.34	1.94	0.60	-0.22	-0.87	-0.19	0.32	-1.24	-0.02	-0.03	-0.13	0.00	-0.00	0.01
16	0.81	0.61	0.76	-0.12	0.14	0.04	0.23	0.21	0.00	0.05	-0.12	0.01	-0.00	0.00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
18	0.06	0.62	0.05	-0.04	-0.20	-0.12	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.13	-0.00	-0.00	0.00
20	0.81	0.61	0.76	-0.12	0.14	0.04	-0.23	-0.21	-0.00	-0.05	-0.12	-0.01	0.00	0.00
31	0.34	1.94	0.60	-0.22	-0.87	-0.19	-0.32	1.24	0.02	0.03	-0.13	-0.00	0.00	0.01
33	-0.26	0.52	0.16	0.01	-0.02	0.03	0.35	-0.11	0.02	-0.02	-0.12	-0.00	0.00	0.01
35	1.70	0.63	0.85	0.07	0.10	0.04	0.65	0.05	0.02	-0.07	-0.11	-0.00	0.00	0.02

CÀRREGA EN BANDA 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	3.52	-0.75	0.55	0.54	1.51	0.77	-1.91	2.14	-0.00	0.01	-0.07	0.02	-0.00	0.00
3	-0.36	-1.23	-0.72	0.49	1.63	1.08	-2.58	4.84	-0.00	0.00	-0.08	0.03	-0.01	0.00
5	10.18	-3.11	-6.18	1.54	0.88	1.29	-0.26	9.57	-0.00	-0.00	-0.09	0.04	-0.02	0.00
16	0.05	-1.17	-0.09	-0.87	-0.95	-0.22	0.48	0.24	0.00	0.01	-0.13	0.02	-0.01	0.00
18	0.50	-0.67	-0.59	-0.33	-1.59	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00	-0.00	0.00
20	0.05	-1.17	-0.09	-0.87	-0.95	-0.22	-0.48	-0.24	-0.00	-0.01	-0.13	-0.02	0.01	0.00
31	10.18	-3.11	-6.18	1.54	0.88	1.29	0.26	-9.57	0.00	0.00	-0.09	-0.04	0.02	0.00
33	-0.36	-1.23	-0.72	0.49	1.63	1.08	2.58	-4.84	0.00	-0.00	-0.08	-0.03	0.01	0.00
35	3.52	-0.75	0.55	0.54	1.51	0.77	1.91	-2.14	0.00	-0.01	-0.07	-0.02	0.00	0.00

CÀRREGA EN BANDA 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-0.03	0.02	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00
3	-0.01	-0.05	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	0.04	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00
5	-0.10	-0.10	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	-0.03	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
16	0.00	-0.03	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.00	0.00
18	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	-0.02	-0.02	-0.03	-0.00	0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.03	-0.12	-0.06	0.02	0.08	0.02	0.02	-0.10	0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
33	-0.00	-0.04	-0.02	0.01	0.04	0.01	-0.00	-0.02	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
35	-0.08	-0.01	-0.03	-0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

CÀRREGA EN BANDA 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-0.08	-0.01	-0.03	-0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
3	-0.00	-0.04	-0.02	0.01	0.04	0.01	0.00	0.02	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
5	0.03	-0.12	-0.06	0.02	0.08	0.02	-0.02	0.10	-0.00	0.01	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
16	-0.02	-0.02	-0.03	-0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
18	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
20	0.00	-0.03	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.02	-0.00	0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
31	-0.10	-0.10	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.03	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
33	-0.01	-0.05	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.04	0.02	-0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
35	-0.03	0.02	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.02	-0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.00	-0.00

CARRO 1 POSICIÓ 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-2.84	0.33	-0.18	-0.07	0.20	0.08	-0.21	-0.68	-0.19	0.25	0.13	-0.17	-0.12	-0.05
3	16.09	-1.65	2.05	1.29	6.24	4.03	-5.73	-0.26	-0.19	0.42	-0.28	-0.14	-0.13	-0.05
5	118.59	-59.43	-88.88	19.05	23.75	27.73	-25.47	148.77	-0.21	0.57	-0.81	0.22	-0.37	-0.07
16	-3.01	-5.29	-3.31	0.09	1.48	0.95	0.23	-0.36	-0.26	0.32	0.17	-0.14	-0.15	0.00
18	1.61	-1.13	-8.73	3.22	-3.51	1.05	4.48	8.95	-0.26	0.48	-0.48	-0.08	-0.30	0.00
20	-6.47	-23.96	-8.80	-14.35	-16.58	-5.34	-5.60	-10.39	-0.25	0.64	-1.69	-0.40	-0.21	0.00

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
31	2.86	2.15	-6.80	-0.00	-4.81	-2.49	-13.60	7.80	-0.32	0.38	0.15	-0.18	-0.16	-0.04
33	-18.17	-13.72	-14.03	3.01	6.91	1.78	7.17	-38.92	-0.31	0.55	-0.41	-0.39	-0.12	-0.04
35	22.22	-19.84	-5.71	8.13	21.03	10.45	-5.25	-31.05	-0.31	0.70	-0.89	-0.55	-0.16	-0.03

CARRO 1 POSICIÓ 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	5.59	-2.61	-0.63	0.58	1.25	0.97	-4.04	-0.45	-0.24	0.24	0.09	-0.11	-0.14	0.00
3	3.51	-7.33	-2.41	2.27	9.68	8.24	-14.88	17.14	-0.25	0.21	-0.39	0.03	-0.16	-0.00
5	98.43	-29.89	-55.50	14.94	9.86	15.17	-8.54	101.07	-0.26	0.18	-0.93	0.25	-0.32	-0.00
16	-2.87	-3.14	-2.58	0.66	0.75	1.34	0.93	1.59	-0.23	0.23	-0.01	-0.08	-0.21	0.00
18	-1.65	-7.79	-7.48	-5.96	-10.75	1.32	2.87	0.19	-0.23	0.20	-0.84	-0.11	-0.22	0.00
20	5.70	-4.39	4.91	-9.70	-10.14	-3.48	-4.46	-0.96	-0.23	0.16	-1.48	-0.30	-0.10	0.00
31	12.65	0.55	-6.96	3.16	-0.17	-3.52	-14.16	3.91	-0.22	0.22	-0.09	-0.18	-0.10	0.01
33	-29.12	-14.89	-12.55	3.94	13.95	6.86	16.42	-45.76	-0.21	0.19	-0.52	-0.36	-0.08	0.01
35	28.39	-5.65	4.58	5.38	15.69	7.28	12.33	-14.17	-0.21	0.13	-0.87	-0.33	-0.11	0.04

CARRO 1 POSICIÓ 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	15.51	-1.50	2.37	1.08	0.96	1.36	-7.49	-0.21	-0.05	0.00	-0.31	-0.01	-0.04	0.03
3	-29.41	-16.49	-10.00	2.29	8.68	9.95	-17.08	39.63	-0.05	-0.07	-0.47	0.14	-0.06	0.00
5	46.19	-10.82	-23.37	7.52	-3.39	0.97	-11.79	48.18	-0.05	-0.12	-0.58	0.16	-0.12	0.01
16	5.30	6.59	6.06	1.03	-2.28	-0.20	0.21	2.71	-0.02	-0.03	-0.39	-0.05	-0.12	0.00
18	-7.06	-17.90	-8.59	-7.71	-11.19	0.78	-2.24	0.07	-0.02	-0.09	-0.76	-0.11	-0.01	0.00
20	-0.63	-2.48	-0.13	-2.26	3.55	3.33	-7.82	-6.19	-0.02	-0.14	-0.47	-0.18	0.14	0.00
31	24.84	-5.81	-4.87	5.86	6.61	-1.36	-2.62	-10.78	-0.00	-0.05	-0.29	-0.15	0.04	0.02
33	-14.78	-13.57	-11.51	3.53	15.07	8.16	11.38	-27.24	0.00	-0.11	-0.28	-0.17	0.03	0.01
35	3.53	-4.01	-2.04	1.53	5.01	2.67	5.04	-1.85	0.00	-0.16	-0.22	-0.00	0.01	0.01

CARRO 2 POSICIÓ 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	3.53	-4.01	-2.04	1.53	5.01	2.67	-5.04	1.85	-0.00	0.16	-0.22	0.00	-0.01	0.01
3	-14.78	-13.57	-11.51	3.53	15.07	8.16	-11.38	27.24	-0.00	0.11	-0.28	0.17	-0.03	0.01
5	24.84	-5.81	-4.87	5.86	6.61	-1.36	2.62	10.78	0.00	0.05	-0.29	0.15	-0.04	0.02
16	-0.63	-2.48	-0.13	-2.26	3.55	3.33	7.82	6.19	0.02	0.14	-0.47	0.18	-0.14	0.00
18	-7.06	-17.90	-8.59	-7.71	-11.19	0.78	2.24	-0.07	0.02	0.09	-0.76	0.11	0.01	0.00
20	5.30	6.59	6.06	1.03	-2.28	-0.20	-0.21	-2.71	0.02	0.03	-0.39	0.05	0.12	0.00
31	46.19	-10.82	-23.37	7.52	-3.39	0.97	11.79	-48.18	0.05	0.12	-0.58	-0.16	0.12	0.01
33	-29.41	-16.49	-10.00	2.29	8.68	9.95	17.08	-39.63	0.05	0.07	-0.47	-0.14	0.06	0.00
35	15.51	-1.50	2.37	1.08	0.96	1.36	7.49	0.21	0.05	-0.00	-0.31	0.01	0.04	0.03

CARRO 2 POSICIÓ 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	28.39	-5.65	4.58	5.38	15.69	7.28	-12.33	14.17	0.21	-0.13	-0.87	0.33	0.11	0.04
3	-29.12	-14.89	-12.55	3.94	13.95	6.86	-16.42	45.76	0.21	-0.19	-0.52	0.36	0.08	0.01
5	12.65	0.55	-6.96	3.16	-0.17	-3.52	14.16	-3.91	0.22	-0.22	-0.09	0.18	0.10	0.01
16	5.70	-4.39	4.91	-9.70	-10.14	-3.48	4.46	0.96	0.23	-0.16	-1.48	0.30	0.10	0.00
18	-1.65	-7.79	-7.48	-5.96	-10.75	1.32	-2.87	-0.19	0.23	-0.20	-0.84	0.11	0.22	0.00
20	-2.87	-3.14	-2.58	0.66	0.75	1.34	-0.93	-1.59	0.23	-0.23	-0.01	0.08	0.21	0.00
31	98.43	-29.89	-55.50	14.94	9.86	15.17	8.54	-101.07	0.26	-0.18	-0.93	-0.25	0.32	-0.00
33	3.51	-7.33	-2.41	2.27	9.68	8.24	14.88	-17.14	0.25	-0.21	-0.39	-0.03	0.16	-0.00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
35	5.59	-2.61	-0.63	0.58	1.25	0.97	4.04	0.45	0.24	-0.24	0.09	0.11	0.14	0.00

CARRO 2 POSICIÓ 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	22.22	-19.84	-5.71	8.13	21.03	10.45	5.25	31.04	0.31	-0.70	-0.89	0.55	0.16	-0.03
3	-18.17	-13.72	-14.03	3.01	6.91	1.78	-7.16	38.92	0.31	-0.55	-0.41	0.39	0.12	-0.04
5	2.86	2.15	-6.80	-0.00	-4.81	-2.49	13.60	-7.80	0.32	-0.38	0.15	0.18	0.16	-0.04
16	-6.47	-23.96	-8.80	-14.35	-16.58	-5.34	5.60	10.39	0.25	-0.64	-1.69	0.40	0.21	0.00
18	1.61	-1.13	-8.73	3.22	-3.51	1.05	-4.48	-8.95	0.26	-0.48	-0.48	0.08	0.30	0.00
20	-3.01	-5.29	-3.31	0.09	1.48	0.95	-0.23	0.36	0.26	-0.32	0.17	0.14	0.15	0.00
31	118.59	-59.43	-88.88	19.05	23.75	27.73	25.47	-148.77	0.21	-0.57	-0.81	-0.22	0.37	-0.07
33	16.09	-1.65	2.05	1.29	6.24	4.03	5.73	0.26	0.19	-0.42	-0.28	0.14	0.13	-0.05
35	-2.84	0.33	-0.18	-0.07	0.20	0.08	0.21	0.68	0.19	-0.25	0.13	0.17	0.12	-0.05

Llosa inferior.



Abreviatura	Significat	Unitats
Nx	Axial X	kN/m
Ny	Axial Y	kN/m
Nxy	Axial XY	kN/m
Mx	Flector X	kN·m/m
My	Flector Y	kN·m/m
Mxy	Flector XY	kN·m/m
Qx	Tallant X	kN/m
Qy	Tallant Y	kN/m
Dx	Desplaçament X	mm
Dy	Desplaçament Y	mm
Dz	Desplaçament Z	mm
Gx	Gir X	mRad
Gy	Gir Y	mRad
Gz	Gir Z	mRad

PES PROPI

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	30.05	-10.29	-17.21	-4.81	-1.72	-4.09	0.85	-26.13	-0.00	-0.00	-0.35	-0.10	0.06	-0.00
3	-0.23	-3.75	-0.53	1.83	3.47	2.43	-2.94	-3.04	-0.00	-0.00	-0.19	0.05	-0.01	0.00
5	12.15	-1.67	-0.13	-1.87	-3.66	-1.74	-4.20	8.23	-0.00	0.00	-0.36	0.08	0.00	0.00
11	1.82	-3.08	-2.86	-1.48	-3.74	-3.36	5.56	-14.40	-0.00	-0.00	-0.36	-0.09	0.01	-0.00
13	1.63	-3.62	-1.30	0.76	6.01	2.05	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00
15	1.82	-3.08	-2.86	-1.48	-3.74	-3.36	-5.56	14.40	0.00	0.00	-0.36	0.09	-0.01	-0.00
21	12.15	-1.67	-0.13	-1.87	-3.66	-1.74	4.20	-8.23	0.00	-0.00	-0.36	-0.08	-0.00	0.00
23	-0.23	-3.75	-0.53	1.83	3.47	2.43	2.94	3.04	0.00	0.00	-0.19	-0.05	0.01	0.00
25	30.05	-10.29	-17.21	-4.81	-1.72	-4.09	-0.85	26.13	0.00	0.00	-0.35	0.10	-0.06	-0.00

EMPENTA DE TERRES

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	4.14	-4.80	2.13	-1.63	-0.62	-0.48	3.51	-7.02	0.05	0.07	-0.09	-0.02	0.03	-0.04

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0509BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
3	-8.33	-10.16	-8.68	2.13	0.25	1.12	0.58	1.67	0.00	0.13	-0.09	0.03	-0.04	0.00
5	-17.18	-16.77	-11.64	-1.18	-4.23	-2.36	2.48	8.34	-0.05	0.19	-0.19	-0.04	-0.02	-0.07
11	3.12	-13.85	6.80	-1.42	-4.66	-1.96	7.13	-10.65	0.05	-0.05	-0.14	-0.00	0.02	-0.04
13	1.21	-12.11	5.83	0.18	2.43	1.39	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.07	-0.00	0.00	0.00
15	3.12	-13.85	6.80	-1.42	-4.66	-1.96	-7.13	10.65	-0.05	0.05	-0.14	0.00	-0.02	-0.04
21	-17.18	-16.77	-11.64	-1.18	-4.23	-2.36	-2.48	-8.34	0.05	-0.19	-0.19	0.04	0.02	-0.07
23	-8.33	-10.16	-8.68	2.13	0.25	1.12	-0.58	-1.67	-0.00	-0.13	-0.09	-0.03	0.04	0.00
25	4.14	-4.80	2.13	-1.63	-0.62	-0.48	-3.51	7.02	-0.05	-0.07	-0.09	0.02	-0.03	-0.04

SOBRECÀRREGA INFERIOR

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-1.51	0.77	1.04	0.30	0.16	0.24	-0.09	1.63	0.00	0.00	-0.06	0.01	-0.00	0.00
3	0.13	0.33	0.15	-0.13	-0.20	-0.15	0.17	0.15	-0.00	-0.00	-0.07	-0.00	0.00	0.00
5	-0.07	0.26	0.28	0.11	0.26	0.13	0.00	-0.60	-0.00	-0.00	-0.06	-0.00	0.00	0.00
11	0.09	0.34	0.35	0.10	0.28	0.21	-0.24	0.98	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.00	0.00
13	0.09	0.36	0.23	-0.04	-0.36	-0.14	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.07	-0.00	-0.00	0.00
15	0.09	0.34	0.35	0.10	0.28	0.21	0.24	-0.98	-0.00	-0.00	-0.06	-0.00	0.00	0.00
21	-0.07	0.26	0.28	0.11	0.26	0.13	-0.00	0.60	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.00	0.00
23	0.13	0.33	0.15	-0.13	-0.20	-0.15	-0.17	-0.15	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.00	0.00
25	-1.51	0.77	1.04	0.30	0.16	0.24	0.09	-1.63	-0.00	-0.00	-0.06	-0.01	0.00	0.00

SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	1.44	3.22	-0.19	0.43	0.67	0.05	-0.84	1.70	-0.01	-0.02	-0.13	-0.00	-0.01	0.01
3	3.66	4.07	3.80	-0.50	0.04	-0.21	-0.14	-0.58	-0.00	-0.04	-0.13	-0.01	0.01	0.00
5	7.93	5.72	4.51	0.20	1.00	0.59	-1.87	-1.99	0.01	-0.05	-0.11	0.02	0.00	0.02
11	-0.13	5.25	-0.83	0.37	1.31	0.44	-0.99	2.62	-0.01	0.01	-0.12	-0.01	-0.01	0.01
13	0.63	4.80	-0.70	-0.00	-0.36	-0.33	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.13	0.00	-0.00	0.00
15	-0.13	5.25	-0.83	0.37	1.31	0.44	0.99	-2.62	0.01	-0.01	-0.12	0.01	0.01	0.01
21	7.93	5.72	4.51	0.20	1.00	0.59	1.87	1.99	-0.01	0.05	-0.11	-0.02	-0.00	0.02
23	3.66	4.07	3.80	-0.50	0.04	-0.21	0.14	0.58	0.00	0.04	-0.13	0.01	-0.01	0.00
25	1.44	3.22	-0.19	0.43	0.67	0.05	0.84	-1.70	0.01	0.02	-0.13	0.00	0.01	0.01

CÀRREGA EN BANDA 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	9.41	-2.61	-4.53	-1.35	-0.42	-1.25	0.45	-7.52	-0.00	-0.00	-0.07	-0.03	0.02	-0.00
3	0.57	-0.41	0.48	0.39	1.04	0.65	-0.91	-1.08	-0.00	-0.00	-0.02	0.01	0.00	0.00
5	5.57	0.46	1.12	-0.48	-0.77	-0.33	-2.01	1.78	-0.00	-0.00	-0.07	0.03	0.00	0.00
11	1.25	-0.22	-0.06	-0.35	-0.77	-0.89	1.91	-3.56	-0.00	0.00	-0.07	-0.03	0.00	-0.00
13	1.18	-0.58	0.49	0.21	1.67	0.51	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00
15	1.25	-0.22	-0.06	-0.35	-0.77	-0.89	-1.91	3.56	0.00	-0.00	-0.07	0.03	-0.00	-0.00
21	5.57	0.46	1.12	-0.48	-0.77	-0.33	2.01	-1.78	0.00	0.00	-0.07	-0.03	-0.00	0.00
23	0.57	-0.41	0.48	0.39	1.04	0.65	0.91	1.08	0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.00	0.00
25	9.41	-2.61	-4.53	-1.35	-0.42	-1.25	-0.45	7.52	0.00	0.00	-0.07	0.03	-0.02	-0.00

CÀRREGA EN BANDA 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-0.12	-0.17	0.08	-0.01	-0.09	0.00	0.04	0.02	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
3	0.00	0.03	0.01	-0.02	0.02	-0.00	-0.02	-0.03	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.06	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
11	-0.01	-0.17	0.01	-0.02	-0.07	-0.01	0.01	-0.04	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
13	-0.01	-0.04	0.02	-0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.01	0.05	0.03	0.01	0.04	0.01	-0.02	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
21	-0.26	-0.09	-0.08	-0.00	-0.03	-0.02	-0.06	-0.02	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
23	-0.03	-0.06	-0.04	0.03	-0.04	0.00	-0.04	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
25	-0.01	0.10	0.01	0.02	0.08	0.01	0.01	-0.04	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

CÀRREGA EN BANDA 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	-0.01	0.10	0.01	0.02	0.08	0.01	-0.01	0.04	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
3	-0.03	-0.06	-0.04	0.03	-0.04	0.00	0.04	0.06	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
5	-0.26	-0.09	-0.08	-0.00	-0.03	-0.02	0.06	0.02	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
11	0.01	0.05	0.03	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
13	-0.01	-0.04	0.02	-0.00	-0.01	0.00	-0.00	0.06	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
15	-0.01	-0.17	0.01	-0.02	-0.07	-0.01	-0.01	0.04	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
21	0.06	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
23	0.00	0.03	0.01	-0.02	0.02	-0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
25	-0.12	-0.17	0.08	-0.01	-0.09	0.00	-0.04	-0.02	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00

CARRO 1 POSICIÓ 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	55.34	6.85	-20.67	-5.56	9.81	-9.02	13.07	-49.88	0.04	0.11	-0.65	-0.42	-0.01	-0.04
3	-5.17	-15.15	-6.22	7.67	4.56	6.35	-2.24	-0.15	-0.00	0.15	-0.39	0.03	-0.19	0.00
5	24.70	-13.26	-0.39	-5.31	-12.23	-5.76	-14.98	26.04	-0.05	0.20	-0.83	-0.02	-0.13	-0.04
11	-12.18	3.61	9.27	-0.00	1.41	-3.21	10.77	-7.44	0.04	0.02	-0.27	-0.24	-0.12	-0.03
13	5.46	-5.58	5.68	0.86	7.11	2.46	-2.97	3.94	0.00	0.05	-0.13	-0.09	-0.09	0.00
15	27.59	-19.01	1.00	-4.10	-12.34	-4.84	-11.47	29.13	-0.04	0.09	-0.36	-0.06	-0.17	-0.04
21	5.97	-1.69	0.17	0.14	1.14	0.45	1.56	3.21	0.03	-0.06	0.12	-0.14	-0.12	-0.02
23	4.93	6.42	5.39	-1.82	1.26	-0.87	0.59	3.06	0.00	-0.03	0.12	-0.12	-0.11	0.00
25	7.63	-3.01	7.05	-2.32	-5.43	2.46	4.61	-6.80	-0.03	0.00	0.14	-0.16	-0.15	-0.02

CARRO 1 POSICIÓ 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	84.56	-21.96	-41.54	-11.71	-2.37	-14.01	11.32	-77.58	-0.00	0.01	-0.78	-0.38	0.02	-0.02
3	2.84	-7.58	1.58	5.18	9.78	7.12	-8.50	-8.36	-0.00	0.01	-0.33	0.04	-0.09	0.00
5	51.28	3.85	12.26	-4.81	-8.43	-3.49	-19.76	21.24	-0.02	0.02	-0.80	0.19	-0.09	0.02
11	1.35	1.39	6.37	-1.28	-2.65	-5.57	14.36	-14.51	0.01	0.00	-0.36	-0.21	-0.12	-0.01
13	10.61	-3.44	4.48	1.20	9.65	2.92	-2.28	0.53	0.00	0.00	-0.18	-0.08	-0.06	0.00
15	25.57	-5.76	-2.52	-2.87	-6.30	-4.80	-10.62	26.61	-0.00	0.01	-0.45	0.10	-0.13	-0.00
21	12.82	1.78	2.63	-0.49	0.28	0.09	3.86	2.19	0.01	-0.00	0.09	-0.13	-0.14	0.01
23	2.58	0.38	2.59	-1.03	2.28	0.28	2.48	4.59	0.00	-0.00	0.07	-0.09	-0.11	0.00
25	27.34	-8.57	-13.35	-4.11	-2.73	-0.88	7.52	10.47	0.00	0.00	-0.07	-0.02	-0.15	-0.00

CARRO 1 POSICIÓ 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	54.98	-32.85	-32.71	-10.56	-10.98	-8.98	3.75	-54.68	0.00	-0.04	-0.50	-0.18	0.08	-0.01
3	0.41	-5.27	-0.42	0.87	7.00	3.36	-6.72	-8.02	-0.00	-0.03	-0.10	-0.02	0.03	0.00
5	26.75	3.80	6.66	-1.43	-1.25	-0.24	-8.03	4.70	-0.02	-0.02	-0.20	0.13	0.02	0.01
11	22.97	-13.90	4.28	-3.09	-8.90	-5.98	14.47	-24.17	0.01	-0.06	-0.43	-0.12	-0.01	-0.02
13	13.64	-5.52	5.94	0.87	7.77	2.41	0.65	-1.78	-0.00	-0.05	-0.16	-0.08	0.01	0.00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
15	14.96	5.30	5.00	-0.52	1.07	-2.77	-10.19	10.05	-0.01	-0.05	-0.24	0.12	0.00	-0.01
21	12.17	-2.42	2.52	-2.12	-4.15	-2.10	7.27	-8.80	0.02	-0.09	-0.29	-0.12	-0.05	-0.01
23	-2.19	-8.68	-2.94	1.79	3.51	2.60	4.19	4.00	0.00	-0.07	-0.11	-0.09	-0.01	0.00
25	41.31	-7.73	-22.25	-4.29	1.86	-4.93	2.51	27.28	-0.00	-0.06	-0.25	0.10	-0.06	-0.01

CARRO 2 POSICIÓ 1

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	41.31	-7.73	-22.25	-4.29	1.86	-4.93	-2.51	-27.28	0.00	0.06	-0.25	-0.10	0.06	-0.01
3	-2.19	-8.68	-2.94	1.79	3.51	2.60	-4.19	-4.00	-0.00	0.07	-0.11	0.09	0.01	0.00
5	12.17	-2.42	2.52	-2.12	-4.15	-2.10	-7.27	8.80	-0.02	0.09	-0.29	0.12	0.05	-0.01
11	14.96	5.30	5.00	-0.52	1.07	-2.77	10.19	-10.05	0.01	0.05	-0.24	-0.12	-0.00	-0.01
13	13.64	-5.52	5.94	0.87	7.77	2.41	-0.65	1.78	0.00	0.05	-0.16	0.08	-0.01	0.00
15	22.97	-13.90	4.28	-3.09	-8.90	-5.98	-14.47	24.17	-0.01	0.06	-0.43	0.12	0.01	-0.02
21	26.75	3.80	6.66	-1.43	-1.25	-0.24	8.03	-4.70	0.02	0.02	-0.20	-0.13	-0.02	0.01
23	0.41	-5.27	-0.42	0.87	7.00	3.36	6.72	8.02	0.00	0.03	-0.10	0.02	-0.03	0.00
25	54.98	-32.85	-32.71	-10.56	-10.98	-8.98	-3.75	54.68	-0.00	0.04	-0.50	0.18	-0.08	-0.01

CARRO 2 POSICIÓ 2

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	27.34	-8.57	-13.35	-4.11	-2.73	-0.88	-7.52	-10.47	-0.00	-0.00	-0.07	0.02	0.15	-0.00
3	2.58	0.38	2.59	-1.03	2.28	0.28	-2.48	-4.59	-0.00	0.00	0.07	0.09	0.11	0.00
5	12.82	1.78	2.63	-0.49	0.28	0.09	-3.86	-2.19	-0.01	0.00	0.09	0.13	0.14	0.01
11	25.57	-5.76	-2.52	-2.87	-6.30	-4.80	10.62	-26.61	0.00	-0.01	-0.45	-0.10	0.13	-0.00
13	10.61	-3.44	4.48	1.20	9.65	2.92	2.28	-0.53	-0.00	-0.00	-0.18	0.08	0.06	0.00
15	1.35	1.39	6.37	-1.28	-2.65	-5.57	-14.36	14.51	-0.01	-0.00	-0.36	0.21	0.12	-0.01
21	51.28	3.85	12.26	-4.81	-8.43	-3.49	19.76	-21.24	0.02	-0.02	-0.80	-0.19	0.09	0.02
23	2.84	-7.58	1.58	5.18	9.78	7.12	8.50	8.36	0.00	-0.01	-0.33	-0.04	0.09	0.00
25	84.56	-21.96	-41.54	-11.71	-2.37	-14.01	-11.32	77.58	0.00	-0.01	-0.78	0.38	-0.02	-0.02

CARRO 2 POSICIÓ 3

	Esforços								Desplaçaments					
Nus	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy	Dx	Dy	Dz	Gx	Gy	Gz
1	7.63	-3.01	7.05	-2.32	-5.43	2.46	-4.61	6.80	0.03	-0.00	0.14	0.16	0.15	-0.02
3	4.93	6.42	5.39	-1.82	1.26	-0.87	-0.59	-3.06	-0.00	0.03	0.12	0.12	0.11	0.00
5	5.97	-1.69	0.17	0.14	1.14	0.45	-1.56	-3.21	-0.03	0.06	0.12	0.14	0.12	-0.02
11	27.59	-19.01	1.00	-4.10	-12.34	-4.84	11.47	-29.13	0.04	-0.09	-0.36	0.06	0.17	-0.04
13	5.46	-5.58	5.68	0.86	7.11	2.46	2.97	-3.94	-0.00	-0.05	-0.13	0.09	0.09	0.00
15	-12.18	3.61	9.27	-0.00	1.41	-3.21	-10.77	7.44	-0.04	-0.02	-0.27	0.24	0.12	-0.03
21	24.70	-13.26	-0.39	-5.31	-12.23	-5.76	14.98	-26.04	0.05	-0.20	-0.83	0.02	0.13	-0.04
23	-5.17	-15.15	-6.22	7.67	4.56	6.35	2.24	0.15	0.00	-0.15	-0.39	-0.03	0.19	0.00
25	55.34	6.85	-20.67	-5.56	9.81	-9.02	-13.07	49.88	-0.04	-0.11	-0.65	0.42	0.01	-0.04

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Desplaçaments:

Hipòtesis: Pes propi



Hipòtesis: Empenta de terres



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Hipòtesis: Sobrecàrrega hidràulica



Hipòtesis: Carro en banda 1 (IAP-98)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

7. COMBINACIONS

HIPÒTESI

1 - Pes propi
2 - Empenta de terres
3 - Sobrecàrrega inferior
4 - Sobrecàrrega hidràulica
5 - Càrrega en banda 1
6 - Càrrega en banda 2
7 - Càrrega en banda 3
8 - Carro 1 posició 1
9 - Carro 1 posició 2
10 - Carro 1 posició 3
11 - Carro 2 posició 1
12 - Carro 2 posició 2
13 - Carro 2 posició 3

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS

	Hipòtesi												
Combinació	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.00	1.00											
2	1.35	1.00											
3	1.00	1.35											
4	1.35	1.35											
5	1.00	1.00			1.50	1.50	1.50						
6	1.35	1.00			1.50	1.50	1.50						
7	1.00	1.35			1.50	1.50	1.50						
8	1.35	1.35			1.50	1.50	1.50						
9	1.00	1.00						1.50					
10	1.35	1.00						1.50					
11	1.00	1.35						1.50					
12	1.35	1.35						1.50					
13	1.00	1.00			1.50	1.50	1.50	1.50					
14	1.35	1.00			1.50	1.50	1.50	1.50					
15	1.00	1.35			1.50	1.50	1.50	1.50					
16	1.35	1.35			1.50	1.50	1.50	1.50					
17	1.00	1.00							1.50				
18	1.35	1.00							1.50				
19	1.00	1.35							1.50				
20	1.35	1.35							1.50				
21	1.00	1.00			1.50	1.50	1.50		1.50				
22	1.35	1.00			1.50	1.50	1.50		1.50				
23	1.00	1.35			1.50	1.50	1.50		1.50				
24	1.35	1.35			1.50	1.50	1.50		1.50				
25	1.00	1.00								1.50			
26	1.35	1.00								1.50			
27	1.00	1.35								1.50			
28	1.35	1.35								1.50			
29	1.00	1.00			1.50	1.50	1.50			1.50			
30	1.35	1.00			1.50	1.50	1.50			1.50			
31	1.00	1.35			1.50	1.50	1.50			1.50			

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Hipòtesi												
Combinació	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	1.35	1.35			1.50	1.50	1.50			1.50			
33	1.00	1.00									1.50		
34	1.35	1.00									1.50		
35	1.00	1.35									1.50		
36	1.35	1.35									1.50		
37	1.00	1.00			1.50	1.50	1.50				1.50		
38	1.35	1.00			1.50	1.50	1.50				1.50		
39	1.00	1.35			1.50	1.50	1.50				1.50		
40	1.35	1.35			1.50	1.50	1.50				1.50		
41	1.00	1.00										1.50	
42	1.35	1.00										1.50	
43	1.00	1.35										1.50	
44	1.35	1.35										1.50	
45	1.00	1.00			1.50	1.50	1.50					1.50	
46	1.35	1.00			1.50	1.50	1.50					1.50	
47	1.00	1.35			1.50	1.50	1.50					1.50	
48	1.35	1.35			1.50	1.50	1.50					1.50	
49	1.00	1.00											1.50
50	1.35	1.00											1.50
51	1.00	1.35											1.50
52	1.35	1.35											1.50
53	1.00	1.00			1.50	1.50	1.50						1.50
54	1.35	1.00			1.50	1.50	1.50						1.50
55	1.00	1.35			1.50	1.50	1.50						1.50
56	1.35	1.35			1.50	1.50	1.50						1.50
57	1.00	1.00	1.50										
58	1.35	1.00	1.50										
59	1.00	1.35	1.50										
60	1.35	1.35	1.50										
61	1.00	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50						
62	1.35	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50						
63	1.00	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50						
64	1.35	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50						
65	1.00	1.00	1.50					1.50					
66	1.35	1.00	1.50					1.50					
67	1.00	1.35	1.50					1.50					
68	1.35	1.35	1.50					1.50					
69	1.00	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50	1.50					
70	1.35	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50	1.50					
71	1.00	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50	1.50					
72	1.35	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50	1.50					
73	1.00	1.00	1.50						1.50				
74	1.35	1.00	1.50						1.50				
75	1.00	1.35	1.50						1.50				
76	1.35	1.35	1.50						1.50				
77	1.00	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50		1.50				
78	1.35	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50		1.50				
79	1.00	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50		1.50				
80	1.35	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50		1.50				

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Hipòtesi												
Combinació	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	1.00	1.00	1.50							1.50			
82	1.35	1.00	1.50							1.50			
83	1.00	1.35	1.50							1.50			
84	1.35	1.35	1.50							1.50			
85	1.00	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50			1.50			
86	1.35	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50			1.50			
87	1.00	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50			1.50			
88	1.35	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50			1.50			
89	1.00	1.00	1.50								1.50		
90	1.35	1.00	1.50								1.50		
91	1.00	1.35	1.50								1.50		
92	1.35	1.35	1.50								1.50		
93	1.00	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50				1.50		
94	1.35	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50				1.50		
95	1.00	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50				1.50		
96	1.35	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50				1.50		
97	1.00	1.00	1.50									1.50	
98	1.35	1.00	1.50									1.50	
99	1.00	1.35	1.50									1.50	
100	1.35	1.35	1.50									1.50	
101	1.00	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50					1.50	
102	1.35	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50					1.50	
103	1.00	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50					1.50	
104	1.35	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50					1.50	
105	1.00	1.00	1.50										1.50
106	1.35	1.00	1.50										1.50
107	1.00	1.35	1.50										1.50
108	1.35	1.35	1.50										1.50
109	1.00	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50						1.50
110	1.35	1.00	1.50		1.50	1.50	1.50						1.50
111	1.00	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50						1.50
112	1.35	1.35	1.50		1.50	1.50	1.50						1.50
113	1.00	1.00		1.50									
114	1.35	1.00		1.50									
115	1.00	1.35		1.50									
116	1.35	1.35		1.50									
117	1.00	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50						
118	1.35	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50						
119	1.00	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50						
120	1.35	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50						
121	1.00	1.00		1.50				1.50					
122	1.35	1.00		1.50				1.50					
123	1.00	1.35		1.50				1.50					
124	1.35	1.35		1.50				1.50					
125	1.00	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50					
126	1.35	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50					
127	1.00	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50					
128	1.35	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50					
129	1.00	1.00		1.50					1.50				

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Hipòtesi												
Combinació	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	1.35	1.00		1.50					1.50				
131	1.00	1.35		1.50					1.50				
132	1.35	1.35		1.50					1.50				
133	1.00	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50		1.50				
134	1.35	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50		1.50				
135	1.00	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50		1.50				
136	1.35	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50		1.50				
137	1.00	1.00		1.50						1.50			
138	1.35	1.00		1.50						1.50			
139	1.00	1.35		1.50						1.50			
140	1.35	1.35		1.50						1.50			
141	1.00	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50			1.50			
142	1.35	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50			1.50			
143	1.00	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50			1.50			
144	1.35	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50			1.50			
145	1.00	1.00		1.50							1.50		
146	1.35	1.00		1.50							1.50		
147	1.00	1.35		1.50							1.50		
148	1.35	1.35		1.50							1.50		
149	1.00	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50				1.50		
150	1.35	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50				1.50		
151	1.00	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50				1.50		
152	1.35	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50				1.50		
153	1.00	1.00		1.50								1.50	
154	1.35	1.00		1.50								1.50	
155	1.00	1.35		1.50								1.50	
156	1.35	1.35		1.50								1.50	
157	1.00	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50					1.50	
158	1.35	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50					1.50	
159	1.00	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50					1.50	
160	1.35	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50					1.50	
161	1.00	1.00		1.50									1.50
162	1.35	1.00		1.50									1.50
163	1.00	1.35		1.50									1.50
164	1.35	1.35		1.50									1.50
165	1.00	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50						1.50
166	1.35	1.00		1.50	1.50	1.50	1.50						1.50
167	1.00	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50						1.50
168	1.35	1.35		1.50	1.50	1.50	1.50						1.50

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI

	Hipòtesi												
Combinació	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.00	1.00											
2	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00						
3	1.00	1.00						1.00					
4	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00	1.00					
5	1.00	1.00							1.00				
6	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00		1.00				

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

	Hipòtesi												
Combinació	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1.00	1.00								1.00			
8	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00			1.00			
9	1.00	1.00									1.00		
10	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00				1.00		
11	1.00	1.00										1.00	
12	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00					1.00	
13	1.00	1.00											1.00
14	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00						1.00
15	1.00	1.00	1.00										
16	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00						
17	1.00	1.00	1.00					1.00					
18	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00					
19	1.00	1.00	1.00						1.00				
20	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00				
21	1.00	1.00	1.00							1.00			
22	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00			1.00			
23	1.00	1.00	1.00								1.00		
24	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00				1.00		
25	1.00	1.00	1.00									1.00	
26	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00					1.00	
27	1.00	1.00	1.00										1.00
28	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00						1.00
29	1.00	1.00		1.00									
30	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00						
31	1.00	1.00		1.00				1.00					
32	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
33	1.00	1.00		1.00					1.00				
34	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00		1.00				
35	1.00	1.00		1.00						1.00			
36	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00			1.00			
37	1.00	1.00		1.00							1.00		
38	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00				1.00		
39	1.00	1.00		1.00								1.00	
40	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00					1.00	
41	1.00	1.00		1.00									1.00
42	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00						1.00

8. DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT

MÒDUL

Pany	Posició	Direcció	Armat base
Llosa superior	Superior	Longitudinal	Ø16c/15, gafa=52cm
		Transversal Perpendicular testera dreta	Ø12c/15, gafa=34cm
	Inferior	Longitudinal	Ø12c/15, gafa=30cm
		Transversal Perpendicular testera dreta	Ø16c/15, gafa=20cm
Llosa inferior	Inferior	Longitudinal	Ø12c/15, gafa=30cm
		Transversal Perpendicular testera dreta	Ø12c/15, gafa=22cm

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Pany	Posició	Direcció	Armat base
	Superior	Longitudinal	Ø12c/20, gafa=30cm
		Transversal Perpendicular testera dreta	Ø12c/15, gafa=22cm
Testera esquerra	Extradós	Vertical	Ø16c/20, gafa=31cm - Espera=0.80 m - Longitud patilla en arrencada=31 cm
		Horitzontal	Ø12c/20, gafa=43cm
	Intradós	Vertical	Ø12c/20, gafa=9cm - Espera=0.42 m - Longitud patilla en arrencada=9 cm
		Horitzontal	Ø12c/20, gafa=43cm
Testera dreta	Extradós	Vertical	Ø16c/20, gafa=31cm - Espera=0.80 m - Longitud patilla en arrencada=31 cm
		Horitzontal	Ø12c/20, gafa=43cm
	Intradós	Vertical	Ø12c/20, gafa=9cm - Espera=0.42 m - Longitud patilla en arrencada=9 cm
		Horitzontal	Ø12c/20, gafa=43cm

ALETA INICIAL ESQUERRA

Armat horitzontal: Ø8c/20 Armadura longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=15cm Armadura longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=15cm	
Armat vertical	Armat sabata
Armat vertical extradós: Ø10c/20 - Cavalcament=0.35m - Patilla=20cm - Ancoratge coronació=0.12m Armat vertical intradós: Ø10c/20 - Cavalcament=0.25m - Patilla=20cm - Ancoratge coronació=0.12m	Transversal inferior: Ø12c/20 -Longitud patilla extradós=15cm -Longitud patilla intradós=15cm Transversal superior: Ø12c/20 -Longitud patilla extradós=15cm -Longitud patilla intradós=15cm

ALETA INICIAL DRETA

Armat horitzontal: Ø8c/20 Armadura longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=12cm Armadura longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=12cm	
Armat vertical	Armat sabata
Armat vertical extradós: Ø10c/20 - Cavalcament=0.35m - Patilla=20cm - Ancoratge coronació=0.12m Armat vertical intradós: Ø10c/20 - Cavalcament=0.25m - Patilla=20cm - Ancoratge coronació=0.12m	Transversal inferior: Ø12c/20 -Longitud patilla extradós=15cm -Longitud patilla intradós=15cm Transversal superior: Ø12c/20 -Longitud patilla extradós=15cm -Longitud patilla intradós=15cm

ALETA FINAL ESQUERRA

Armat horitzontal: Ø8c/20 Armadura longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=15cm Armadura longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=15cm	
Armat vertical	Armat sabata

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Armat horitzontal: Ø8c/20 Armadura longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=15cm Armadura longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=15cm	
Armat vertical	Armat sabata
Armat vertical extradós: Ø10c/20 - Cavalcament=0.35m - Patilla=20cm - Ancoratge coronació=0.12m Armat vertical intradós: Ø10c/20 - Cavalcament=0.25m - Patilla=20cm - Ancoratge coronació=0.12m	Transversal inferior: Ø12c/20 -Longitud patilla extradós=15cm -Longitud patilla intradós=15cm Transversal superior: Ø12c/20 -Longitud patilla extradós=15cm -Longitud patilla intradós=15cm

ALETA FINAL DRETA

Armat horitzontal: Ø8c/20 Armadura longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=15cm Armadura longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=15cm	
Armat vertical	Armat sabata
Armat vertical extradós: Ø10c/20 - Cavalcament=0.35m - Patilla=20cm - Ancoratge coronació=0.12m Armat vertical intradós: Ø10c/20 - Cavalcament=0.25m - Patilla=20cm - Ancoratge coronació=0.12m	Transversal inferior: Ø12c/20 -Longitud patilla extradós=15cm -Longitud patilla intradós=15cm Transversal superior: Ø12c/20 -Longitud patilla extradós=15cm -Longitud patilla intradós=15cm

9. COMPROVACIÓ

Referència: Aleta inicial esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
Comprovació d'estabilitat: *Criteri de CYPE* Sabata: - Coeficient de seguretat al bolc: - Coeficient de seguretat al lliscament:	 Mínim: 1.8 Calculat: 2.75 Mínim: 1.5 Calculat: 1.51	 Compleix Compleix
Cantell mínim: *Criteri de CYPE* - Sabata: - Mur:	 Mínim: 15 cm Calculat: 40 cm Mínim: 20 cm Calculat: 25 cm	 Compleix Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)* Mur: - Extradós: - Intradós:	Mínim: 3 cm Calculat: 19.2 cm Calculat: 19.2 cm	 Compleix Compleix
Separació màxima armadures horitzontals: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)* Mur: - Extradós:	Màxim: 30 cm Calculat: 20 cm	 Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
- Intradós:	Calculat: 20 cm	Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.3 (1)*	Mínim: 0.001	
Mur:		
- Extradós (0.00 m):	Calculat: 0.001	Compleix
- Intradós (0.00 m):	Calculat: 0.001	Compleix
Separació màxima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)*	Màxim: 30 cm	
- Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Mur:		
- Armadura vertical Extradós, vertical:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculat: 20 cm	Compleix
Separació mínima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)*	Mínim: 3 cm	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
Quantia geomètrica mínima: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (1)*	Mínim: 0.0013	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 0.00141	Compleix
Quantia mecànica mínima:	Calculat: 0.00141	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0	Compleix
- Armadura longitudinal superior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0	Compleix
- Armadura transversal inferior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1*	Mínim: 0.00138	Compleix
- Armadura transversal superior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1*	Mínim: 0.00138	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
Comprovació a rasant en arrencada mur: - Mur: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.5*	Màxim: 380.6 kN/m Calculat: 17.5 kN/m	Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)* Mur: - Extradós: - Intradós:	Mínim: 0.00031 Calculat: 0.001 Calculat: 0.001	 Compleix Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: Mur: - Extradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2(1)*	 Mínim: 0.0012 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: Mur: - Extradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2(1)*	 Mínim: 0.0012 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: Mur: - Intradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2 (1)*	 Mínim: 0.0008 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: Mur: - Intradós (0.00 m): *Criteri de CYPE*	 Mínim: 0 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total: Mur: - (1.85 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2 (1)*	 Màxim: 0.04 Calculat: 0.00314	 Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)* Mur: - Extradós, vertical: - Intradós, vertical:	Mínim: 3 cm Calculat: 18 cm Calculat: 18 cm	 Compleix Compleix
Comprovació a flexió composta: - Mur: *Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur*		Compleix
Comprovació a tallant: - Mur: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.2*	Màxim: 111.2 kN/m Calculat: 14.3 kN/m	Compleix
Comprovació de fissuració: - Mur:	Màxim: 0.3 mm Calculat: 0 mm	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
Longitud de cavalcaments: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.2* Mur: - Base extradós: - Base intradós:	 Mínim: 0.35 m Calculat: 0.35 m Mínim: 0.25 m Calculat: 0.25 m	 Compleix Compleix
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: *Criteri de CYPE* Mur: - Extradós: - Intradós:	 Mínim: 11.5 cm Calculat: 12.5 cm Calculat: 12.5 cm	 Compleix Compleix
Tensions sobre el terreny: *Comprovació basada en criteris resistents.* Sabata: - Tensió mitjana: - Tensió màxima:	 Màxim: 0.117 MPa Calculat: 0.0275 MPa Màxim: 0.1462 MPa Calculat: 0.0359 MPa	 Compleix Compleix
Flexió en sabata: *Comprovació basada en criteris resistents* Sabata: - Armat superior extradós: - Armat inferior extradós: - Armat superior intradós: - Armat inferior intradós:	 Calculat: 5.65 cm²/m Mínim: 0.28 cm²/m Mínim: 0 cm²/m Mínim: 0 cm²/m Mínim: 0.85 cm²/m	 Compleix Compleix Compleix Compleix
Esforç tallant: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.2* Sabata: - Extradós: - Intradós:	 Màxim: 159.1 kN/m Calculat: 0 kN/m Calculat: 16.1 kN/m	 Compleix Compleix
Longitud d'ancoratge: Sabata: - Arrencada extradós: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.1* - Arrencada intradós: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.1* - Armat inferior extradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5* - Armat inferior intradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	 Mínim: 17.5 cm Calculat: 33.6 cm Mínim: 25 cm Calculat: 33.6 cm Mínim: 15 cm Calculat: 15 cm Mínim: 0 cm Calculat: 15 cm	 Compleix Compleix Compleix Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
- Armat superior extradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 15 cm Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat superior intradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 0 cm Calculat: 15 cm	Compleix
Diàmetre mínim: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1.*	Mínim: Ø12	
Sabata:		
- Armadura transversal inferior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: Ø12	Compleix
Es compleixen totes les comprovacions		
Informació addicional:		
- Mur -> Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: 0.00 m		
- Mur -> Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: 0.00 m		
- Mur -> Secció crítica a flexió composta: Cota: 0.00 m, Md: 11.56 kN·m/m, Nd: 9.26 kN/m, Vd: 17.54 kN/m, Tensió màxima de l'acer: 139.208 MPa		
- Mur -> Secció crítica a tallant: Cota: 0.20 m		
- Sabata -> Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 4.18 kN·m/m		
- Sabata -> Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 12.61 kN·m/m		

Referència: Aleta inicial dreta		
Comprovació	Valors	Estat
Comprovació d'estabilitat: *Criteri de CYPE*		
Sabata:		
- Coeficient de seguretat al bolc:	Mínim: 1.8 Calculat: 2.75	Compleix
- Coeficient de seguretat al lliscament:	Mínim: 1.5 Calculat: 1.51	Compleix
Cantell mínim: *Criteri de CYPE*		
- Sabata:	Mínim: 15 cm Calculat: 40 cm	Compleix
- Mur:	Mínim: 20 cm Calculat: 25 cm	Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)*	Mínim: 3 cm	
Mur:		
- Extradós:	Calculat: 19.2 cm	Compleix
- Intradós:	Calculat: 19.2 cm	Compleix
Separació màxima armadures horitzontals: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)*	Màxim: 30 cm	
Mur:		
- Extradós:	Calculat: 20 cm	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial dreta		
Comprovació	Valors	Estat
-Intradós:	Calculat: 20 cm	Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.3 (1)*	Mínim: 0.001	
Mur:		
-Extradós (0.00 m):	Calculat: 0.001	Compleix
-Intradós (0.00 m):	Calculat: 0.001	Compleix
Separació màxima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)*	Màxim: 30 cm	
-Sabata:		
-Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
-Armadura longitudinal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
-Armadura transversal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
-Armadura transversal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
-Mur:		
-Armadura vertical Extradós, vertical:	Calculat: 20 cm	Compleix
-Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculat: 20 cm	Compleix
Separació mínima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)*	Mínim: 3 cm	
Sabata:		
-Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
-Armadura longitudinal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
-Armadura transversal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
-Armadura transversal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
Quantia geomètrica mínima: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (1)*	Mínim: 0.0013	
Sabata:		
-Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 0.00141	Compleix
-Armadura longitudinal superior:	Calculat: 0.00141	Compleix
-Armadura transversal inferior:	Calculat: 0.00141	Compleix
-Armadura transversal superior:	Calculat: 0.00141	Compleix
Quantia mecànica mínima:	Calculat: 0.00141	
Sabata:		
-Armadura longitudinal inferior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0	Compleix
-Armadura longitudinal superior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0	Compleix
-Armadura transversal inferior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1*	Mínim: 0.00138	Compleix
-Armadura transversal superior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1*	Mínim: 0.00138	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial dreta		
Comprovació	Valors	Estat
Comprovació a rasant en arrencada mur: - Mur: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.5*	Màxim: 380.6 kN/m Calculat: 17.5 kN/m	Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)* Mur: - Extradós: - Intradós:	Mínim: 0.00031 Calculat: 0.001 Calculat: 0.001	 Compleix Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: Mur: - Extradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2(1)*	 Mínim: 0.0012 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: Mur: - Extradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2(1)*	 Mínim: 0.0012 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: Mur: - Intradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2 (1)*	 Mínim: 0.0008 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: Mur: - Intradós (0.00 m): *Criteri de CYPE*	 Mínim: 0 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total: Mur: - (1.85 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2 (1)*	 Màxim: 0.04 Calculat: 0.00314	 Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)* Mur: - Extradós, vertical: - Intradós, vertical:	Mínim: 3 cm Calculat: 18 cm Calculat: 18 cm	 Compleix Compleix
Comprovació a flexió composta: - Mur: *Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur*		 Compleix
Comprovació a tallant: - Mur: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.2*	 Màxim: 111.2 kN/m Calculat: 14.3 kN/m	 Compleix
Comprovació de fissuració: - Mur:	 Màxim: 0.3 mm Calculat: 0 mm	 Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial dreta		
Comprovació	Valors	Estat
Longitud de cavalcaments: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.2* Mur: - Base extradós: - Base intradós:	 Mínim: 0.35 m Calculat: 0.35 m Mínim: 0.25 m Calculat: 0.25 m	 Compleix Compleix
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: *Criteri de CYPE* Mur: - Extradós: - Intradós:	 Mínim: 11.5 cm Calculat: 12.5 cm Calculat: 12.5 cm	 Compleix Compleix
Tensions sobre el terreny: *Comprovació basada en criteris resistents.* Sabata: - Tensió mitjana: - Tensió màxima:	 Màxim: 0.117 MPa Calculat: 0.0275 MPa Màxim: 0.1462 MPa Calculat: 0.0359 MPa	 Compleix Compleix
Flexió en sabata: *Comprovació basada en criteris resistents* Sabata: - Armat superior extradós: - Armat inferior extradós: - Armat superior intradós: - Armat inferior intradós:	 Calculat: 5.65 cm²/m Mínim: 0.28 cm²/m Mínim: 0 cm²/m Mínim: 0 cm²/m Mínim: 0.85 cm²/m	 Compleix Compleix Compleix Compleix
Esforç tallant: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.2* Sabata: - Extradós: - Intradós:	 Màxim: 159.1 kN/m Calculat: 0 kN/m Calculat: 16.1 kN/m	 Compleix Compleix
Longitud d'ancoratge: Sabata: - Arrencada extradós: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.1* - Arrencada intradós: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.1* - Armat inferior extradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5* - Armat inferior intradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	 Mínim: 17.5 cm Calculat: 33.6 cm Mínim: 25 cm Calculat: 33.6 cm Mínim: 15 cm Calculat: 15 cm Mínim: 0 cm Calculat: 15 cm	 Compleix Compleix Compleix Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial dreta		
Comprovació	Valors	Estat
- Armat superior extradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 15 cm Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat superior intradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 0 cm Calculat: 15 cm	Compleix
Diàmetre mínim: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1.*	Mínim: Ø12	
Sabata:		
- Armadura transversal inferior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: Ø12	Compleix
Es compleixen totes les comprovacions		

Informació addicional:
- Mur -> Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: 0.00 m
- Mur -> Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: 0.00 m
- Mur -> Secció crítica a flexió composta: Cota: 0.00 m, Md: 11.56 kN·m/m, Nd: 9.26 kN/m, Vd: 17.54 kN/m, Tensió màxima de l'acer: 139.208 MPa
- Mur -> Secció crítica a tallant: Cota: 0.20 m
- Sabata -> Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 4.18 kN·m/m
- Sabata -> Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 12.61 kN·m/m

Referència: Mòdul		
Comprovació	Valors	Estat
Llosa superior:		
- Armat (Longitudinal):		
- Quantia mínima superior:	Compliment al 100%	Compleix
- Quantia mínima inferior:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment positiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment negatiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Armat (Transversal):		
- Quantia mínima superior:	Compliment al 100%	Compleix
- Quantia mínima inferior:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment positiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment negatiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Tallant màxim:	Compliment al 100%	Compleix
- Desplaçament màxim. Perpendicular al pla del pany:	Màxim: 50 mm Calculat: 2.69 mm	Compleix
- Distorsió angular màxima:	Mínim: 150 Calculat: 1006	Compleix
- Fletxa relativa:	Mínim: 250	
- Longitudinal:	Calculat: 2514	Compleix
- Transversal:	Calculat: 1415	Compleix
- Esveltesa mecànica:	Màxim: 100 Calculat: 62	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Mòdul		
Comprovació	Valors	Estat
- Longitud d'ancoratge:		
Norma Codi Estructural. Article 49.5		
- Armat base transversal exterior:	Mínim: 30 cm Calculat: 34 cm	Compleix
- Armat base transversal interior:	Mínim: 19 cm Calculat: 20 cm	Compleix
- Armat base longitudinal exterior:	Mínim: 40 cm Calculat: 52 cm	Compleix
- Armat base longitudinal interior:	Mínim: 30 cm Calculat: 30 cm	Compleix
- Separació mínima entre barres:		
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)	Mínim: 3 cm	
- Armat base transversal exterior:	Calculat: 13 cm	Compleix
- Armat base transversal interior:	Calculat: 13 cm	Compleix
- Armat base longitudinal exterior:	Calculat: 13 cm	Compleix
- Armat base longitudinal interior:	Calculat: 13 cm	Compleix
- Armat exterior - interior:	Calculat: 11 cm	Compleix
- Separació màxima entre barres:		
Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)	Màxim: 30 cm	
- Armat base transversal exterior:	Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat base transversal interior:	Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat base longitudinal exterior:	Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat base longitudinal interior:	Calculat: 15 cm	Compleix
Llosa inferior:		
- Armat (Longitudinal):		
- Quantia mínima superior:	Compliment al 100%	Compleix
- Quantia mínima inferior:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment positiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment negatiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Armat (Transversal):		
- Quantia mínima superior:	Compliment al 100%	Compleix
- Quantia mínima inferior:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment positiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment negatiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Tallant màxim:	Compliment al 100%	Compleix
- Desplaçament màxim. Perpendicular al pla del pany:	Màxim: 50 mm Calculat: 1.55 mm	Compleix
- Distorsió angular màxima:	Mínim: 150 Calculat: 1608	Compleix
- Fletxa relativa:	Mínim: 250	
- Longitudinal:	Calculat: 2459	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Mòdul		
Comprovació	Valors	Estat
- Transversal:	Calculat: 4366	Compleix
- Esveltesa mecànica:	Màxim: 100 Calculat: 62	Compleix
- Longitud d'ancoratge: *Norma Codi Estructural. Article 49.5*		
- Armat base transversal exterior:	Mínim: 17 cm Calculat: 22 cm	Compleix
- Armat base transversal interior:	Mínim: 13 cm Calculat: 21 cm	Compleix
- Armat base longitudinal exterior:	Mínim: 30 cm Calculat: 30 cm	Compleix
- Armat base longitudinal interior:	Mínim: 30 cm Calculat: 30 cm	Compleix
- Separació mínima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)*	Mínim: 3 cm	
- Armat base transversal exterior:	Calculat: 13 cm	Compleix
- Armat base transversal interior:	Calculat: 13 cm	Compleix
- Armat base longitudinal exterior:	Calculat: 13 cm	Compleix
- Armat base longitudinal interior:	Calculat: 18 cm	Compleix
- Armat exterior - interior:	Calculat: 12 cm	Compleix
- Separació màxima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)*	Màxim: 30 cm	
- Armat base transversal exterior:	Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat base transversal interior:	Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat base longitudinal exterior:	Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat base longitudinal interior:	Calculat: 20 cm	Compleix
Testera esquerra:		
- Armat (Vertical):		
- Quantia mínima interior:	Compliment al 100%	Compleix
- Quantia mínima exterior:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment positiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment negatiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Armat (Horitzontal):		
- Quantia mínima interior:	Compliment al 100%	Compleix
- Quantia mínima exterior:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment positiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment negatiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Tallant màxim:	Compliment al 100%	Compleix
- Desplaçament màxim. Perpendicular al pla del pany:	Màxim: 50 mm Calculat: 0.89 mm	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Mòdul		
Comprovació	Valors	Estat
- Distorsió angular màxima:	Mínim: 150 Calculat: 1678	Compleix
- Fletxa relativa:	Mínim: 250	
- Vertical:	Calculat: 7562	Compleix
- Horitzontal:	Calculat: 1784	Compleix
- Esveltesa mecànica:	Màxim: 100 Calculat: 29	Compleix
- Longitud d'ancoratge:		
Norma Codi Estructural. Article 49.5		
- Armat base vertical exterior:	Mínim: 31 cm Calculat: 31 cm	Compleix
- Armat base vertical interior:	Mínim: 9 cm Calculat: 9 cm	Compleix
- Espera armat base exterior:	Mínim: 31 cm Calculat: 31 cm	Compleix
- Espera armat base interior:	Mínim: 9 cm Calculat: 9 cm	Compleix
- Armat base horitzontal exterior:	Mínim: 43 cm Calculat: 43 cm	Compleix
- Armat base horitzontal interior:	Mínim: 43 cm Calculat: 43 cm	Compleix
- Longitud de cavalcaments:		
Norma Codi Estructural. Article 49.5.2		
- Espera armat base exterior:	Mínim: 56 cm Calculat: 80 cm	Compleix
- Espera armat base interior:	Mínim: 42 cm Calculat: 42 cm	Compleix
- Separació mínima entre barres:		
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)	Mínim: 3 cm	
- Armat base vertical exterior:	Calculat: 18 cm	Compleix
- Armat base vertical interior:	Calculat: 18 cm	Compleix
- Armat base horitzontal exterior:	Calculat: 18 cm	Compleix
- Armat base horitzontal interior:	Calculat: 18 cm	Compleix
- Armat exterior - interior:	Calculat: 11 cm	Compleix
- Separació màxima entre barres:		
Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)	Màxim: 30 cm	
- Armat base vertical exterior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armat base vertical interior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armat base horitzontal exterior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armat base horitzontal interior:	Calculat: 20 cm	Compleix
Testera dreta:		
- Armat (Vertical):		
- Quantia mínima interior:	Compliment al 100%	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Mòdul		
Comprovació	Valors	Estat
- Quantia mínima exterior:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment positiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment negatiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Armat (Horitzontal):		
- Quantia mínima interior:	Compliment al 100%	Compleix
- Quantia mínima exterior:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment positiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Flexocompressió moment negatiu:	Compliment al 100%	Compleix
- Tallant màxim:	Compliment al 100%	Compleix
- Desplaçament màxim. Perpendicular al pla del pany:	Màxim: 50 mm Calculat: 0.89 mm	Compleix
- Distorsió angular màxima:	Mínim: 150 Calculat: 1678	Compleix
- Fletxa relativa:	Mínim: 250	
- Vertical:	Calculat: 7562	Compleix
- Horitzontal:	Calculat: 1784	Compleix
- Esveltesa mecànica:	Màxim: 100 Calculat: 29	Compleix
- Longitud d'ancoratge:		
Norma Codi Estructural. Article 49.5		
- Armat base vertical exterior:	Mínim: 31 cm Calculat: 31 cm	Compleix
- Armat base vertical interior:	Mínim: 9 cm Calculat: 9 cm	Compleix
- Espera armat base exterior:	Mínim: 31 cm Calculat: 31 cm	Compleix
- Espera armat base interior:	Mínim: 9 cm Calculat: 9 cm	Compleix
- Armat base horitzontal exterior:	Mínim: 43 cm Calculat: 43 cm	Compleix
- Armat base horitzontal interior:	Mínim: 43 cm Calculat: 43 cm	Compleix
- Longitud de cavalcaments:		
Norma Codi Estructural. Article 49.5.2		
- Espera armat base exterior:	Mínim: 56 cm Calculat: 80 cm	Compleix
- Espera armat base interior:	Mínim: 42 cm Calculat: 42 cm	Compleix
- Separació mínima entre barres:		
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)	Mínim: 3 cm	
- Armat base vertical exterior:	Calculat: 18 cm	Compleix
- Armat base vertical interior:	Calculat: 18 cm	Compleix
- Armat base horitzontal exterior:	Calculat: 18 cm	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Mòdul		
Comprovació	Valors	Estat
- Armat base horitzontal interior:	Calculat: 18 cm	Compleix
- Armat exterior - interior:	Calculat: 11 cm	Compleix
- Separació màxima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)*	Màxim: 30 cm	
- Armat base vertical exterior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armat base vertical interior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armat base horitzontal exterior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armat base horitzontal interior:	Calculat: 20 cm	Compleix
Terreny:		
- Desenganxament:	Compliment al 100%	Compleix
- Tensió admissible:	Màxim: 117 kN/m² Calculat: 103.247 kN/m²	Compleix
Es compleixen totes les comprovacions		

Referència: Aleta final esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
Comprovació d'estabilitat: *Criteri de CYPE* Sabata:		
- Coeficient de seguretat al bolc:	Mínim: 1.8 Calculat: 2.75	Compleix
- Coeficient de seguretat al lliscament:	Mínim: 1.5 Calculat: 1.51	Compleix
Cantell mínim: *Criteri de CYPE*		
- Sabata:	Mínim: 15 cm Calculat: 40 cm	Compleix
- Mur:	Mínim: 20 cm Calculat: 25 cm	Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)* Mur:	Mínim: 3 cm	
- Extradós:	Calculat: 19.2 cm	Compleix
- Intradós:	Calculat: 19.2 cm	Compleix
Separació màxima armadures horitzontals: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)* Mur:	Màxim: 30 cm	
- Extradós:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Intradós:	Calculat: 20 cm	Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.3 (1)* Mur:	Mínim: 0.001	
- Extradós (0.00 m):	Calculat: 0.001	Compleix
- Intradós (0.00 m):	Calculat: 0.001	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
Separació màxima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)*	Màxim: 30 cm	
- Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Mur:		
- Armadura vertical Extradós, vertical:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculat: 20 cm	Compleix
Separació mínima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)*	Mínim: 3 cm	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
Quantia geomètrica mínima: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (1)*	Mínim: 0.0013	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 0.00141	Compleix
Quantia mecànica mínima:	Calculat: 0.00141	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0	Compleix
- Armadura longitudinal superior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0	Compleix
- Armadura transversal inferior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1*	Mínim: 0.00138	Compleix
- Armadura transversal superior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1*	Mínim: 0.00138	Compleix
Comprovació a rasant en arrencada mur:		
- Mur: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.5*	Màxim: 380.6 kN/m Calculat: 17.5 kN/m	Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0.00031	
Mur:		
- Extradós:	Calculat: 0.001	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
-Intradós:	Calculat: 0.001	Compleix
Quantia mínima geomètrica vertical cara traccionada: Mur: -Extradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2(1)*	 Mínim: 0.0012 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: Mur: -Extradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2(1)*	 Mínim: 0.0012 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima geomètrica vertical cara comprimida: Mur: -Intradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2 (1)*	 Mínim: 0.0008 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: Mur: -Intradós (0.00 m): *Criteri de CYPE*	 Mínim: 0 Calculat: 0.00157	 Compleix
Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total: Mur: - (1.85 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2 (1)*	 Màxim: 0.04 Calculat: 0.00314	 Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)* Mur: -Extradós, vertical: -Intradós, vertical:	Mínim: 3 cm Calculat: 18 cm Calculat: 18 cm	 Compleix Compleix
Comprovació a flexió composta: -Mur: *Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur*		 Compleix
Comprovació a tallant: -Mur: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.2*	 Màxim: 111.2 kN/m Calculat: 14.3 kN/m	 Compleix
Comprovació de fissuració: -Mur:	 Màxim: 0.3 mm Calculat: 0 mm	 Compleix
Longitud de cavalcaments: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.2* Mur: -Base extradós: -Base intradós:	 Mínim: 0.35 m Calculat: 0.35 m Mínim: 0.25 m Calculat: 0.25 m	 Compleix Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: *Criteri de CYPE*	Mínim: 11.5 cm	
Mur:		
- Extradós:	Calculat: 12.5 cm	Compleix
- Intradós:	Calculat: 12.5 cm	Compleix
Tensions sobre el terreny: *Comprovació basada en criteris resistents.*		
Sabata:		
- Tensió mitjana:	Màxim: 0.117 MPa Calculat: 0.0275 MPa	Compleix
- Tensió màxima:	Màxim: 0.1462 MPa Calculat: 0.0359 MPa	Compleix
Flexió en sabata: *Comprovació basada en criteris resistents*	Calculat: 5.65 cm²/m	
Sabata:		
- Armat superior extradós:	Mínim: 0.28 cm²/m	Compleix
- Armat inferior extradós:	Mínim: 0 cm²/m	Compleix
- Armat superior intradós:	Mínim: 0 cm²/m	Compleix
- Armat inferior intradós:	Mínim: 0.85 cm²/m	Compleix
Esforç tallant: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.2*	Màxim: 159.1 kN/m	
Sabata:		
- Extradós:	Calculat: 0 kN/m	Compleix
- Intradós:	Calculat: 16.1 kN/m	Compleix
Longitud d'ancoratge:		
Sabata:		
- Arrencada extradós: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.1*	Mínim: 17.5 cm Calculat: 33.6 cm	Compleix
- Arrencada intradós: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.1*	Mínim: 25 cm Calculat: 33.6 cm	Compleix
- Armat inferior extradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 15 cm Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat inferior intradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 0 cm Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat superior extradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 15 cm Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat superior intradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 0 cm Calculat: 15 cm	Compleix
Diàmetre mínim: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1.*	Mínim: Ø12	
Sabata:		
- Armadura transversal inferior:	Calculat: Ø12	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final esquerra		
Comprovació	Valors	Estat
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: Ø12	Compleix
Es compleixen totes les comprovacions		
Informació addicional:		
- Mur -> Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: 0.00 m		
- Mur -> Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: 0.00 m		
- Mur -> Secció crítica a flexió composta: Cota: 0.00 m, Md: 11.56 kN·m/m, Nd: 9.26 kN/m, Vd: 17.54 kN/m, Tensió màxima de l'acer: 139.208 MPa		
- Mur -> Secció crítica a tallant: Cota: 0.20 m		
- Sabata -> Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 4.18 kN·m/m		
- Sabata -> Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 12.61 kN·m/m		
Referència: Aleta final dreta		
Comprovació	Valors	Estat
Comprovació d'estabilitat: *Criteri de CYPE*		
Sabata:		
- Coeficient de seguretat al bolc:	Mínim: 1.8 Calculat: 2.75	Compleix
- Coeficient de seguretat al lliscament:	Mínim: 1.5 Calculat: 1.51	Compleix
Cantell mínim: *Criteri de CYPE*		
- Sabata:	Mínim: 15 cm Calculat: 40 cm	Compleix
- Mur:	Mínim: 20 cm Calculat: 25 cm	Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)*	Mínim: 3 cm	
Mur:		
- Extradós:	Calculat: 19.2 cm	Compleix
- Intradós:	Calculat: 19.2 cm	Compleix
Separació màxima armadures horitzontals: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)*	Màxim: 30 cm	
Mur:		
- Extradós:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Intradós:	Calculat: 20 cm	Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.3 (1)*	Mínim: 0.001	
Mur:		
- Extradós (0.00 m):	Calculat: 0.001	Compleix
- Intradós (0.00 m):	Calculat: 0.001	Compleix
Separació màxima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (3)*	Màxim: 30 cm	
- Sabata:		

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final dreta		
Comprovació	Valors	Estat
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Mur:		
- Armadura vertical Extradós, vertical:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura vertical Intradós, vertical:	Calculat: 20 cm	Compleix
Separació mínima entre barres: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)*	Mínim: 3 cm	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 20 cm	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 20 cm	Compleix
Quantia geomètrica mínima: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (1)*	Mínim: 0.0013	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura transversal inferior:	Calculat: 0.00141	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: 0.00141	Compleix
Quantia mecànica mínima:	Calculat: 0.00141	
Sabata:		
- Armadura longitudinal inferior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0	Compleix
- Armadura longitudinal superior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0	Compleix
- Armadura transversal inferior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1*	Mínim: 0.00138	Compleix
- Armadura transversal superior: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1*	Mínim: 0.00138	Compleix
Comprovació a rasant en arrencada mur:		
- Mur: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.5*	Màxim: 380.6 kN/m Calculat: 17.5 kN/m	Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.3.1.1 (2)*	Mínim: 0.00031	
Mur:		
- Extradós:	Calculat: 0.001	Compleix
- Intradós:	Calculat: 0.001	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final dreta		
Comprovació	Valors	Estat
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: Mur: - Extradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2(1)*	Mínim: 0.0012 Calculat: 0.00157	Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: Mur: - Extradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2(1)*	Mínim: 0.0012 Calculat: 0.00157	Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: Mur: - Intradós (0.00 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2 (1)*	Mínim: 0.0008 Calculat: 0.00157	Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: Mur: - Intradós (0.00 m): *Criteri de CYPE*	Mínim: 0 Calculat: 0.00157	Compleix
Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total: Mur: - (1.85 m): *Norma Codi Estructural. Article A19.9.6.2 (1)*	Màxim: 0.04 Calculat: 0.00314	Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals: *Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)* Mur: - Extradós, vertical: - Intradós, vertical:	Mínim: 3 cm Calculat: 18 cm Calculat: 18 cm	 Compleix Compleix
Comprovació a flexió composta: - Mur: *Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur*		Compleix
Comprovació a tallant: - Mur: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.2*	Màxim: 111.2 kN/m Calculat: 14.3 kN/m	Compleix
Comprovació de fissuració: - Mur:	Màxim: 0.3 mm Calculat: 0 mm	Compleix
Longitud de cavalcaments: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.2* Mur: - Base extradós: - Base intradós:	 Mínim: 0.35 m Calculat: 0.35 m Mínim: 0.25 m Calculat: 0.25 m	 Compleix Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final dreta		
Comprovació	Valors	Estat
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: *Criteri de CYPE*	Mínim: 11.5 cm	
Mur:		
- Extradós:	Calculat: 12.5 cm	Compleix
- Intradós:	Calculat: 12.5 cm	Compleix
Tensions sobre el terreny: *Comprovació basada en criteris resistents.*		
Sabata:		
- Tensió mitjana:	Màxim: 0.117 MPa Calculat: 0.0275 MPa	Compleix
- Tensió màxima:	Màxim: 0.1462 MPa Calculat: 0.0359 MPa	Compleix
Flexió en sabata: *Comprovació basada en criteris resistents*	Calculat: 5.65 cm²/m	
Sabata:		
- Armat superior extradós:	Mínim: 0.28 cm²/m	Compleix
- Armat inferior extradós:	Mínim: 0 cm²/m	Compleix
- Armat superior intradós:	Mínim: 0 cm²/m	Compleix
- Armat inferior intradós:	Mínim: 0.85 cm²/m	Compleix
Esforç tallant: *Norma Codi Estructural. Article A19.6.2.2*	Màxim: 159.1 kN/m	
Sabata:		
- Extradós:	Calculat: 0 kN/m	Compleix
- Intradós:	Calculat: 16.1 kN/m	Compleix
Longitud d'ancoratge:		
Sabata:		
- Arrencada extradós: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.1*	Mínim: 17.5 cm Calculat: 33.6 cm	Compleix
- Arrencada intradós: *Norma Codi Estructural. Article 49.5.1*	Mínim: 25 cm Calculat: 33.6 cm	Compleix
- Armat inferior extradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 15 cm Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat inferior intradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 0 cm Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat superior extradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 15 cm Calculat: 15 cm	Compleix
- Armat superior intradós (Patilla): *Norma Codi Estructural. Article 49.5*	Mínim: 0 cm Calculat: 15 cm	Compleix
Diàmetre mínim: *Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1.*	Mínim: Ø12	
Sabata:		
- Armadura transversal inferior:	Calculat: Ø12	Compleix

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final dreta		
Comprovació	Valors	Estat
- Armadura longitudinal inferior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura transversal superior:	Calculat: Ø12	Compleix
- Armadura longitudinal superior:	Calculat: Ø12	Compleix
Es compleixen totes les comprovacions		
Informació addicional:		
- Mur -> Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: 0.00 m		
- Mur -> Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: 0.00 m		
- Mur -> Secció crítica a flexió composta: Cota: 0.00 m, Md: 11.56 kN·m/m, Nd: 9.26 kN/m, Vd: 17.54 kN/m, Tensió màxima de l'acer: 139.208 MPa		
- Mur -> Secció crítica a tallant: Cota: 0.20 m		
- Sabata -> Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 4.18 kN·m/m		
- Sabata -> Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 12.61 kN·m/m		

10. AMIDAMENT

Armat aletes:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Armat caixó



Referència: Aleta inicial esquerra		B 500 S, Ys=1.15			Total
Nom d'armat		Ø8	Ø10	Ø12	
Mur - Armat intradós - Horitzontal	Longitud (m)	9x(0.67-1.70)			12.87
	Pes (kg)	9x(0.26-0.67)			5.08
Mur - Armat extradós - Horitzontal	Longitud (m)	9x(0.68-1.70)			12.96
	Pes (kg)	9x(0.27-0.67)			5.11
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal	Longitud (m)			8x1.71	13.68
	Pes (kg)			8x1.52	12.15
Sabata - Armadura superior - Longitudinal	Longitud (m)			8x1.71	13.68
	Pes (kg)			8x1.52	12.15
Sabata - Armadura inferior - Transversal	Longitud (m)			8x1.66	13.28
	Pes (kg)			8x1.47	11.79
Sabata - Armadura superior - Transversal	Longitud (m)			8x1.66	13.28
	Pes (kg)			8x1.47	11.79
Mur - Armat extradós - Vertical	Longitud (m)		8x(1.11-1.94)		12.72
	Pes (kg)		8x(0.68-1.20)		7.84
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera	Longitud (m)		8x0.88		7.04
	Pes (kg)		8x0.54		4.34
Mur - Armat intradós - Vertical	Longitud (m)		8x(1.11-1.94)		12.72
	Pes (kg)		8x(0.68-1.20)		7.84
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera	Longitud (m)		8x0.78		6.24
	Pes (kg)		8x0.48		3.85
Totals	Longitud (m)	25.83	38.72	53.92	
	Pes (kg)	10.19	23.87	47.88	81.94
Total amb minves (10.00%)	Longitud (m)	28.41	42.59	59.31	
	Pes (kg)	11.21	26.26	52.66	90.13

Referència: Aleta inicial dreta		B 500 S, Ys=1.15			Total
Nom d'armat		Ø8	Ø10	Ø12	
Mur - Armat intradós - Horitzontal	Longitud (m)	9x(0.67-1.70)			12.87
	Pes (kg)	9x(0.26-0.67)			5.08
Mur - Armat extradós - Horitzontal	Longitud (m)	9x(0.68-1.70)			12.96
	Pes (kg)	9x(0.27-0.67)			5.11
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal	Longitud (m)			8x1.65	13.20
	Pes (kg)			8x1.46	11.72

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta inicial dreta		B 500 S, Ys=1.15			Total
Nom d'armat		Ø8	Ø10	Ø12	
Sabata - Armadura superior - Longitudinal	Longitud (m) Pes (kg)			8x1.65 8x1.46	13.20 11.72
Sabata - Armadura inferior - Transversal	Longitud (m) Pes (kg)			8x1.66 8x1.47	13.28 11.79
Sabata - Armadura superior - Transversal	Longitud (m) Pes (kg)			8x1.66 8x1.47	13.28 11.79
Mur - Armat extradós - Vertical	Longitud (m) Pes (kg)		8x(1.11-1.94) 8x(0.68-1.20)		12.72 7.84
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera	Longitud (m) Pes (kg)		8x0.88 8x0.54		7.04 4.34
Mur - Armat intradós - Vertical	Longitud (m) Pes (kg)		8x(1.11-1.94) 8x(0.68-1.20)		12.72 7.84
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera	Longitud (m) Pes (kg)		8x0.78 8x0.48		6.24 3.85
Totals	Longitud (m) Pes (kg)	25.83 10.19	38.72 23.87	52.96 47.02	 81.08
Total amb minves (10.00%)	Longitud (m) Pes (kg)	28.41 11.21	42.59 26.26	58.26 51.72	 89.19

Referència: Mòdul		B 500 S, Ys=1.15		Total
Nom d'armat		Ø12	Ø16	
Armat llosa superior - Interior - Transversal	Longitud (m) Pes (kg)		65x(0.72-3.54) 65x(1.14-5.59)	168.35 265.71
Armat llosa superior - Exterior - Transversal	Longitud (m) Pes (kg)	65x(0.75-3.73) 65x(0.67-3.31)		180.70 160.43
Armat llosa superior - Interior - Longitudinal	Longitud (m) Pes (kg)	18x7.20 18x6.39		129.60 115.06
Armat llosa superior - Exterior - Longitudinal	Longitud (m) Pes (kg)		20x7.64 20x12.06	152.80 241.17
Armat llosa inferior - Exterior - Transversal	Longitud (m) Pes (kg)	65x(0.67-3.50) 65x(0.59-3.11)		165.75 147.16
Armat llosa inferior - Interior - Transversal	Longitud (m) Pes (kg)	65x(0.51-3.49) 65x(0.45-3.10)		165.10 146.58
Armat llosa inferior - Exterior - Longitudinal	Longitud (m) Pes (kg)	14x7.20 14x6.39		100.80 89.49
Armat llosa inferior - Interior - Longitudinal	Longitud (m) Pes (kg)	21x7.20 21x6.39		151.20 134.24
Armat testera esquerra - Exterior - Horitzontal	Longitud (m) Pes (kg)	10x7.46 10x6.62		74.60 66.23
Armat testera esquerra - Interior - Horitzontal	Longitud (m) Pes (kg)	8x7.46 8x6.62		59.68 52.99
Armat testera dreta - Exterior - Horitzontal	Longitud (m) Pes (kg)	10x7.46 10x6.62		74.60 66.23
Armat testera dreta - Interior - Horitzontal	Longitud (m) Pes (kg)	8x7.46 8x6.62		59.68 52.99
Armat testera esquerra - Exterior - Vertical	Longitud (m) Pes (kg)		34x2.09 34x3.30	71.06 112.16
Armat testera esquerra - Exterior - Vertical - Espera	Longitud (m) Pes (kg)		34x(1.29-1.39) 34x(2.04-2.19)	44.20 69.76
Armat testera esquerra - Interior - Vertical	Longitud (m) Pes (kg)	34x1.87 34x1.66		63.58 56.45
Armat testera esquerra - Interior - Vertical - Espera	Longitud (m) Pes (kg)	34x0.69 34x0.61		23.46 20.83
Armat testera dreta - Exterior - Vertical	Longitud (m) Pes (kg)		34x(2.09-2.19) 34x(3.30-3.46)	71.40 112.69

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Mòdul		B 500 S, Ys=1.15		Total
Nom d'armat		Ø12	Ø16	
Armat testera dreta - Exterior - Vertical - Espera	Longitud (m)		34x1.29	43.86
	Pes (kg)		34x2.04	69.23
Armat testera dreta - Interior - Vertical	Longitud (m)	34x1.87		63.58
	Pes (kg)	34x1.66		56.45
Armat testera dreta - Interior - Vertical - Espera	Longitud (m)	34x0.69		23.46
	Pes (kg)	34x0.61		20.83
Totals	Longitud (m)	1335.79	551.67	
	Pes (kg)	1185.96	870.72	2056.68
Total amb minves (10.00%)	Longitud (m)	1469.37	606.84	
	Pes (kg)	1304.56	957.79	2262.35

Referència: Aleta final esquerra		B 500 S, Ys=1.15			Total
Nom d'armat		Ø8	Ø10	Ø12	
Mur - Armat intradós - Horitzontal	Longitud (m)	9x(0.67-1.70)			12.87
	Pes (kg)	9x(0.26-0.67)			5.08
Mur - Armat extradós - Horitzontal	Longitud (m)	9x(0.68-1.70)			12.96
	Pes (kg)	9x(0.27-0.67)			5.11
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal	Longitud (m)			8x1.71	13.68
	Pes (kg)			8x1.52	12.15
Sabata - Armadura superior - Longitudinal	Longitud (m)			8x1.71	13.68
	Pes (kg)			8x1.52	12.15
Sabata - Armadura inferior - Transversal	Longitud (m)			8x1.66	13.28
	Pes (kg)			8x1.47	11.79
Sabata - Armadura superior - Transversal	Longitud (m)			8x1.66	13.28
	Pes (kg)			8x1.47	11.79
Mur - Armat extradós - Vertical	Longitud (m)		8x(1.11-1.94)		12.72
	Pes (kg)		8x(0.68-1.20)		7.84
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera	Longitud (m)		8x0.88		7.04
	Pes (kg)		8x0.54		4.34
Mur - Armat intradós - Vertical	Longitud (m)		8x(1.11-1.94)		12.72
	Pes (kg)		8x(0.68-1.20)		7.84
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera	Longitud (m)		8x0.78		6.24
	Pes (kg)		8x0.48		3.85
Totals	Longitud (m)	25.83	38.72	53.92	
	Pes (kg)	10.19	23.87	47.88	81.94
Total amb minves (10.00%)	Longitud (m)	28.41	42.59	59.31	
	Pes (kg)	11.21	26.26	52.66	90.13

Referència: Aleta final dreta		B 500 S, Ys=1.15			Total
Nom d'armat		Ø8	Ø10	Ø12	
Mur - Armat intradós - Horitzontal	Longitud (m)	9x(0.67-1.70)			12.87
	Pes (kg)	9x(0.26-0.67)			5.08
Mur - Armat extradós - Horitzontal	Longitud (m)	9x(0.68-1.70)			12.96
	Pes (kg)	9x(0.27-0.67)			5.11
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal	Longitud (m)			8x1.71	13.68
	Pes (kg)			8x1.52	12.15
Sabata - Armadura superior - Longitudinal	Longitud (m)			8x1.71	13.68
	Pes (kg)			8x1.52	12.15
Sabata - Armadura inferior - Transversal	Longitud (m)			8x1.66	13.28
	Pes (kg)			8x1.47	11.79
Sabata - Armadura superior - Transversal	Longitud (m)			8x1.66	13.28
	Pes (kg)			8x1.47	11.79
Mur - Armat extradós - Vertical	Longitud (m)		8x(1.11-1.94)		12.72
	Pes (kg)		8x(0.68-1.20)		7.84
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera	Longitud (m)		8x0.88		7.04
	Pes (kg)		8x0.54		4.34

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Referència: Aleta final dreta		B 500 S, Ys=1.15			Total
Nom d'armat		Ø8	Ø10	Ø12	
Mur - Armat intradós - Vertical	Longitud (m) Pes (kg)		8x(1.11-1.94) 8x(0.68-1.20)		12.72 7.84
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera	Longitud (m) Pes (kg)		8x0.78 8x0.48		6.24 3.85
Totals	Longitud (m) Pes (kg)	25.83 10.19	38.72 23.87	53.92 47.88	 81.94
Total amb minves (10.00%)	Longitud (m) Pes (kg)	28.41 11.21	42.59 26.26	59.31 52.66	 90.13

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

	B 500 S, Ys=1.15 (kg)					Formigó (m³)
Element	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Total	HA-30, Yc=1.5
Referència: Aleta inicial esquerra	11.21	26.25	52.67		90.13	1.44
Referència: Aleta inicial dreta	11.21	26.26	51.72		89.19	1.44
Referència: Mòdul			1304.56	957.79	2262.35	16.27
Referència: Aleta final esquerra	11.21	26.25	52.67		90.13	1.44
Referència: Aleta final dreta	11.21	26.25	52.67		90.13	1.44
Totals	44.84	105.01	1514.29	957.79	2621.93	22.02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 8

DIMENSIONAMENT EL FERM

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 154 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

DIMENSIONAMENT DEL FERM

1. CRITERIS

S'utilitza la "Instrucción 6.1-IC. Secciones de firme" del Ministeri de Foment, de novembre de 2003.

Es consulta el PG-3, plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts.

2. FACTORS DE DIMENSIONAMENT

2.1. SITUACIONS DE PROJECTE

En el present projecte hi trobem dos seccions tipus.

- Secció tipus nou paviment en les obres de drenatge.
- Secció tipus barri de la rectoria, ampliació de paviment vorera en zona urbanitzada.

La segona secció que fa referencia a l'itinerari de vianants serà tractada a l'annex corresponent d'accessibilitat.

Per a la selecció del tipus de ferm, s'utilitzaran els factors:

- Trànsit
- Esplanada
- Secció escollida, materials de la capa de ferm

2.2. TRÀNSIT

La Norma 6.1-IC defineix 8 categories de trànsit en funció de la IMDP, tot i que es una norma no aplicable en paviments sobre ponts, es considera seguir la seva recomanació en el present projecte ja que en el nou paviment ens trobem sobre una obra de drenatge.

TABLA 1.A. CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO	T00	T0	T1	T2
IMD_p (vehículos pesados/día)	≥ 4 000	< 4 000 ≥ 2 000	< 2 000 ≥ 800	< 800 ≥ 200

TABLA 1.B. CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 Y T4

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO	T31	T32	T41	T42
IMD_p (vehículos pesados/día)	< 200 ≥ 100	< 100 ≥ 50	< 50 ≥ 25	< 25

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 155 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es considera la intensitat mitjana diària de vehicles pesants que es preveu per a cada carril de projecte (IMDP) en un període de servei de 20 anys.

La Diputació de Barcelona disposa d'un dataset públic anomenat "Trams d'aforament amb informació de la intensitat mitjana diària de trànsit (IMD)". Inclou dades rellevants com IMD (Intensitat Mitjana Diària), percentatge de vehicles pesants, hora punta, velocitat, etc., per a la xarxa local de carreteres de la província, inclòs l'àmbit de Pacs del Penedès.

Segons el visor SITCAR en la carretera BV-2162 que travessa la població s'hi troba una IMD de 2048 amb un 4,12% de pesants en el 2024, que representa uns 84 vehicles pesats al dia. S'estima que la meitat de vehicles pesants de la BV-2162 es desvien al camí del Cementiri per tal d'arribar a la zona industrial de les Cabanyes.

Tenint l'estimació de 42 vehicles pesants al dia, podem considerar una categoria de trànsit del tipus T-41, és a dir, d'una IMDP superior a 25 i inferior a 50 vehicles pesats al dia.

2.3. ESPLANADA

De les tres categories de l'esplanada definides en la Norma 6.1-IC, es pot considerar que ja que tenim almenys en tots els punts una esplanada del tipus E-3 per tractar-se d'un vial consolidat en tot el traçat i sobre una estructura armada com és la obra de drenatge sobre el Torrent de Pacs. En la resta del vial no afectat per les obres de drenatge, es considera E-2.

TABLA 2. MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE CARGA

CATEGORÍA DE EXPLANADA	E1	E2	E3
E_{v2} (MPa)	≥ 60	≥ 120	≥ 300

2.4. SECCIÓ ESCOLLIDA, MATERIALS DE LA CAPA DE FERM

Es defineix la secció escollida del catàleg de seccions:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 156 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Com a secció de ferm definitiva, per una categoria de tràfic T-41 i una esplanada E-3, escollim del catàleg la secció número 4132 formada per 8 cm de mescla bituminosa damunt de la llosa existent.

Per a la resta del vial la secció número 4121 formada per 10 cm de mescla bituminosa damunt de 30cm de tot-ú.

3. CONCLUSIÓ

Per tal de millorar el procés constructiu en la zona de les obres de drenatge, es considera que la capa de mescla bituminosa a aplicar serà de 10cm en total.

Prenent com a base els criteris mínims establerts per la normativa esmentada, es proposa la següent secció del ferm a la zona de la obra de drenatge del Torrent de Pacs on hi haurà la llosa formigonada:

- Llosa formigonada (mínim 20cm)
- Reg d'adherència (formigó - mescla)
- 5cm de mescla bituminosa capa intermèdia AC 22 bin B50/70 S
- Reg d'adherència (mescla-mescla)
- 5cm de mescla bituminosa capa de trànsit AC16 surf B50/70 D

Es proposa la següent secció del ferm a la zona de la obra de drenatge del Torrent de Pacs on no hi haurà llosa formigonada així com en els trams de l'itinerari on s'hagi de realitzar paviment de mescla bituminosa:

- 30cm base de tot-u artificial
- Reg d'imprimació (tot-ú - mescla)
- 5cm de mescla bituminosa capa intermèdia AC 22 bin B50/70 S
- Reg d'adherència (mescla-mescla)
- 5cm de mescla bituminosa capa de trànsit AC16 surf B50/70 D

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 9

AFECTACIONS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 158 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

AFECTACIONS

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES

L'objecte del present Annex és donar a conèixer la superfície afectada dels terrenys que es veuran afectats per a l'execució de les obres del Projecte d'itinerari accessible per a vianants al camí del cementiri, des de la Riera de Llitrà al bari de la rectoria de Pacs del Penedès.

En relació amb la delimitació de les superfícies afectades pel present projecte, es fa constar que aquestes es corresponen estrictament amb l'àmbit físic existent comprès entre la vorera actual i els elements de tancament de les parcel·les confrontants.

De la confrontació entre la realitat material i la informació cadastral vigent es constata l'existència de discrepàncies entre el límit físic consolidat i el límit jurídic derivat del Cadastre, de manera que determinades superfícies actualment destinades a ús públic (vorera existent) figuren cadastralment com a integrades en finques de titularitat privada.

Aquesta situació és prèvia a la redacció del present projecte i respon a una realitat física consolidada en el temps, no essent en cap cas conseqüència de les obres projectades.

En conseqüència, l'actuació prevista no implica una nova ocupació de terrenys respecte de la situació actual, sinó que es limita a la millora i adequació funcional de l'espai ja destinat a ús públic, mantenint en tot moment la seva configuració en planta i sense alteració dels límits físics existents.

A tots els efectes, les superfícies considerades en aquest Annex es defineixen d'acord amb la realitat física observable sobre el terreny, sens perjudici de la informació cadastral existent, la qual té caràcter merament informatiu i no preval sobre la realitat material consolidada.

2. RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES

A continuació s'adjunta la relació de les parcel·les afectades per l'obra, presentant d'aquestes la referència cadastral i la superfície afectada.

Després d'aquesta relació, es presenten en els plànols corresponents grafiant tota la superfície afectada per l'actuació.

Nº ORDRE	REF. CADASTRAL	SUPERFÍCIE AFECTADA (m2/)
1	08153A01200078	35,98
2	08153A01200044	19,02
3	8899401CF8789N	5,21
4	08153A01200046	67,49
5	08153A01200076	45,43
6	08153A01200011	17,06

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 159 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Nº ORDRE	REF. CADASTRAL	SUPERFÍCIE AFECTADA (m2/)
7	000515100CF87H	54,92
8	000515400CF87H	10,49
9	08153A01200009	11,61
10	08153A01200012	81,42
11	08153A01200013	36,94
12	08153A01200080	16,82
		709,18

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 160 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PLÀNOLS TERRENYS AFECTATS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 10

ACCESSIBILITAT

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 165 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ACCESSIBILITAT

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES

El present annex té per objectiu comprovar que les actuacions recollides en el present projecte, compleixen la normativa vigent sobre accessibilitat.

El present projecte s'ha elaborat seguint el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

S'analitza l'itinerari accessible per a vinents al camí del cementiri des de la riera de Llitrà al barri de la Rectoria de Pacs del Penedès segons aquesta normativa.

S'inicia en l'eix 2 on s'amplia la vorera existent disposant d'un itinerari accessible en tot el recorregut de la banda sud a excepció dels últims 38ml que per el terreny hi ha una pendent de 7,84% fet que provoca que aquest tram final sigui practicable.

També en la banda nord a l'accés a Cal Saperes, Cal Cargol Xic i Cal Rovireta l'itinerari per a vianants també serà practicable, en aquest cas perquè no assoleix una amplada superior a 1,80m ja que queda embegut entre el camí del cementiri i les façanes ja existents.

La tipologia d'itinerari descrit queda reflectida en els plànols d'aquest annex.

Els criteris de partida són:

- Eix 3, costat sud mantenir la vorera existent que actualment no compleix per amplada com a itinerari accessible.
- Eix 3, costat nord refer de nou la vorera per tal que sigui un itinerari practicable.
- No tocar les rasants de façana.

2. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT

2.1. ARTICLE 14. ESPAIS URBANS VIARIS EXISTENTS

Text complet	Compliment

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 166 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Text complet						Compliment
14.1	Els espais urbans viaris existents han d'assolir les condicions d'accessibilitat següents:	14.1.a	Les vies amb voreres a diferent nivell de la calçada han de disposar **a cada costat:**	14.1.a1	D'un itinerari de vianants accessible si la vorera té una amplada igual a 2,40 m o superior i un pendent no superior al 6%.	**COMPLEIX 14.1 G**
				14.1.a2	D'un itinerari de vianants que compleixi els paràmetres corresponents a un itinerari accessible, excepte el pendent si la vorera té una amplada igual a 2,40 m o superior i un pendent superior al 6%. L'itinerari es considerarà practicable.	NO APLICA
				14.1.a3	D'un itinerari de vianants practicable si la vorera té una amplada inferior a 2,40 m.	NO APLICA
		14.1.b	Les vies que disposen de **passeigs centrals** han de tenir un itinerari de vianants accessible o practicable en els mateixos supòsits del punt anterior.			
		14.1.c	Les vies de **plataforma única** tan sols són admissibles en les situacions següents:	14.1.c1	Vies d'ús per a vianants que compleixen les condicions de l'art. 9.8.	NO APLICA
				14.1.c2	Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, que no contenen aparcaments i tenen una amplada total inferior a 8,00 m.	NO APLICA
				14.1.c3	Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, amb aparcaments a un costat i que tenen una amplada total inferior a 10,00 m.	NO APLICA
				14.1.c4	Vies d'ús mixt, per a vianants i vehicles, en altres casos diferents dels que defineixen els punts c2 i c3 anteriors, quan es justifica que el seu traçat, perímetre irregular i amplada no permeten adoptar una solució convencional de voreres i calçada a diferent nivell amb condicions adequades.	NO APLICA
		14.1.d	Les vies de **plataforma única** han de disposar, com a mínim, d'un itinerari de vianants practicable a cada costat.			NO APLICA
		14.1.e	Les vies de **plataforma única** d'ús mixt amb amplada igual a 6,00 m o superior, que no contenen aparcaments, han de disposar d'itinerari accessible en un dels costats. L'altre costat pot tenir itinerari accessible o practicable segons les característiques i les possibilitats de la via.			NO APLICA
		14.1.f	Les vies de **plataforma única** d'ús mixt amb amplada igual a 8,00 m o superior, amb aparcaments a un costat, han de disposar d'itinerari accessible en un dels costats. L'altre costat pot tenir itinerari accessible o practicable segons les característiques i les possibilitats de la via.			NO APLICA
		14.1.g	Excepcionalment, als límits del sòl urbà, a les zones de baixa densitat i als recorreguts que rodegen una gran nau o edifici es pot admetre que una via, o un tram d'aquesta entre dues cruïlles, únicament disposi d'itinerari de vianants accessible o practicable a un costat, quan es justifica que a l'altre costat no hi ha cap accés a edificis o equipaments i que l'amplada del carrer no permet disposar d'itinerari de vianants als dos costats amb les condicions mínimes exigibles.			**COMPLEIX**
		14.1.h	A les vies de **plataforma única** d'ús mixt, la velocitat màxima de	14.1.h1	Vies d'amplada igual a 6,00 m o superior: 20 km/h.	NO APLICA
				14.1.h2	Vies d'amplada inferior a 6,00 m: 10 km/h.	NO APLICA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 167 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Text complet						Compliment
			circulació dels vehicles ha de ser la següent:			
		14.1.i	Les vies de **plataforma única** d'ús mixt d'amplada igual a 7,00 m o superior de nova creació requereixen un estudi previ de mobilitat de l'entorn que en justifiqui la implantació. En cas que la via incorpori aparcaments a un costat, l'estudi previ de mobilitat ha de justificar la necessitat d'aquests aparcaments.			NO APLICA
14.2	Als indrets protegits que formen part d'un conjunt històric, d'acord amb la legislació del patrimoni cultural o urbanística, en cas que els itineraris no puguin assolir alguna de les condicions d'accessibilitat que estableix aquest Codi, per la necessitat de preservar determinats elements que configuren els valors que s'han de protegir, l'organisme responsable del conjunt ha de redactar un pla d'accessibilitat que englobi l'àmbit del conjunt, que sigui compatible amb els valors patrimonials del bé i que determini les mesures i les solucions alternatives que cal adoptar per garantir la màxima accessibilitat possible. Aquest pla ha de tenir un informe justificatiu de les alternatives proposades i ha de ser objecte de mesures de publicitat similars a les que es preveuen per als plans d'accessibilitat municipals. El fet que no es pugui assolir una determinada condició no eximeix de la implementació del màxim d'elements de millora de l'ús possibles per a cada entorn.						NO APLICA
14.3	Si les condicions físiques del terreny i les característiques de l'entorn impedeixen que una via existent o tram d'aquesta assoleixi un pendent igual al 10% o inferior i es disposa d'accés rodat, en cas que s'estableixin restriccions a la circulació de vehicles, s'ha de permetre l'accés dels que transportin persones amb mobilitat reduïda fins al punt més proper als edificis, equipaments o recintes situats als trams amb pendent superior al 10%.						NO APLICA

2.2. ANNEX 2A.

2.2.1. Itinerari de vianants accessible (1.1.)

Sub capítol	Article	Text complet	Compliment
1.1.1. Condicions generals	1.1.1.a	Cal que, als espais urbans viaris, se situïn adjacents a la línia de façana o a l'element que materialitzi físicament el límit entre la via pública i el front de parcel·la, excepte en el cas dels itineraris situats en passeigs centrals.	**COMPLEIX**
	1.1.1.b	Cal que, en tot el seu recorregut, tinguin una amplada de pas lliure d'obstacles d'1,80 m com a mínim.	**COMPLEIX**
	1.1.1.c	Han de tenir un pendent longitudinal màxim del 6%.	**COMPLEIX**
	1.1.1.d	Cal que, quan no sigui possible resoldre la connexió entre dos punts amb pendents longitudinals màxims del 6%, el canvi de nivell es resolgui mitjançant la realització d'una rampa accessible o un ascensor accessible que compleixin les condicions que estableixen els apartats 4.1 i 5, respectivament. No s'admet la utilització de plataformes elevadores. A prop de la rampa accessible s'ha d'ubicar una escala que compleixi les condicions de l'apartat 6, com a recorregut alternatiu, sempre que sigui possible.	**COMPLEIX**
	1.1.1.e	Han de tenir una alçària lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,20 m.	**COMPLEIX**
	1.1.1.f	No poden incloure cap tram d'escala ni graó aïllat.	**COMPLEIX**
	1.1.1.g	Han de tenir un pendent transversal no superior al 2%.	**COMPLEIX**
	1.1.1.h	Han de tenir un paviment que compleixi les condicions que defineixen els apartats 3.1 i 3.2, i que incorpori els elements de senyalització tàctil que defineix l'apartat 3.5.	**COMPLEIX**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Sub capítol	Article	Text complet	Compliment
	1.1.1.i	Cal que els límits laterals i les barreres de protecció compleixin les condicions que indiquen els apartats 3.3 i 3.4, respectivament.	**COMPLEIX**
	1.1.1.j	Cal que la il·luminació mínima mitjana als espais urbans sigui de 20 lux mesurats arran de terra, amb un factor d'uniformitat mitjana del 40% o superior. A les vies amb intensitat de vianants baixa en què l'activitat comercial sigui nul·la o poc important i la circulació de vehicles sigui d'intensitat baixa, aquest nivell mitjà es pot reduir a 10 lux en una de les dues voreres, llevat dels passos de vianants, que han de mantenir el nivell de 20 lux. Als espais naturals i costaners la il·luminació mínima s'ha d'adequar a les condicions d'ús i a les característiques de l'espai.	**COMPLEIX**
	1.1.1.k	Cal que, als encreuaments amb una via de **plataforma única** d'ús mixt d'una amplada superior a 6,00 m, l'espai pel qual poden passar els vehicles se senyalitzi amb una franja de paviment tàctil d'avís a banda i banda, segons les especificacions de l'apartat 3.5. Aquesta mesura també s'aplica als encreuaments amb una via de plataforma única d'ús mixt d'una amplada de 6,00 m o inferior quan es valora una intensitat mitjana diària de trànsit superior a 400 vehicles.	NO APLICA
	1.1.1.l	Cal que els itineraris situats en voreres d'una amplada de 5,00 m o superior disposin, com a mínim, d'un banc accessible cada 100 m quan la via tingui una activitat comercial elevada.	NO APLICA
	1.1.1.m	Cal que els itineraris situats en passeigs centrals o en espais lliures disposin, com a mínim, d'un banc accessible cada 50 m.	NO APLICA
	1.1.1.n	Cal que, addicionalment a les dotacions mínimes que s'indiquen als punts l) i m), els elements de mobiliari que formin part de l'itinerari o limitin amb aquest siguin accessibles d'acord amb les condicions que estableix el capítol 5.	**COMPLEIX**
1.1.2. Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en voreres a diferent nivell de la calçada	1.1.2.a	Els itineraris de vianants accessibles situats en voreres a diferent nivell de la calçada, addicionalment a les condicions que indica l'apartat 1.1.1, han de complir els requisits següents: Les voreres han de tenir una amplada de 2,40 m o superior.	**COMPLEIX**
	1.1.2.b	La vorada ha de tenir els cantells arrodonits o aixamfranats i una alçària respecte a la calçada entre 10 i 16 cm.	**COMPLEIX**
	1.1.2.c	Els guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de la vorera no han d'interferir l'amplada de pas lliure d'obstacles.	**COMPLEIX**
1.1.3. Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en vies de **plataforma única**	1.1.3.a	Els itineraris de vianants accessibles situats en vies de **plataforma única**, addicionalment a les condicions que indica l'apartat 1.1.1, han de complir els requisits següents: L'itinerari accessible no es pot superposar amb la calçada quan es tracta de vies d'ús mixt, ni amb la zona habilitada per al pas ocasional de vehicles de servei quan es tracta de vies d'ús per a vianants. L'espai d'ús exclusiu per a vianants i la zona habilitada per a vehicles han d'estar, en tot el seu recorregut, al mateix nivell.	NO APLICA
	1.1.3.b	A les vies d'ús mixt s'ha de distingir l'espai destinat a vorera de la calçada mitjançant sistemes que permetin que les persones amb discapacitat visual identifiquin en quina zona es troben. Es consideren admissibles les solucions següents: L'ús de paviments tàctils segons les opcions i les característiques que s'indiquen a l'apartat 3.5.6. L'ús de paviments per a la vorera i la calçada clarament diferenciats, amb contrast tàctil i cromàtic elevat, la combinació dels quals hagi estat aprovada per la Generalitat de Catalunya mitjançant documents tècnics o acordat en la taula tècnica corresponent. L'ús de pilones o jardineres al límit entre vorera i calçada, sempre que la separació entre elements no sigui inferior a 2 m ni superior a 3 m; mantinguin una separació respecte a la façana d'1,80 m o superior, i compleixin la resta de condicions que s'indiquen a l'apartat 9 de l'annex 2a.	NO APLICA
	1.1.3.c	A les vies d'ús per a vianants tot el paviment es considera vorera. El paviment ha d'identificar la zona habilitada per al pas ocasional de vehicles amb un disseny diferenciat.	NO APLICA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Sub capítol	Article	Text complet	Compliment
1.1.4. Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en espais lliures	1.1.4.a	Els itineraris de vianants accessibles situats en espais lliures d'ús públic, addicionalment a les condicions que indica l'apartat 1.1.1, han de complir els requisits següents: S'ha de preveure algun element perimetral a l'itinerari que sigui estable, continu i amb contrast de color i que serveixi de referència per guiar i orientar les persones amb discapacitat visual.	**COMPLEIX**
1.1.5. Condicions aplicables als itineraris de vianants accessibles en espais urbans existents	1.1.5.a	Que es mantinguin els elements d'urbanització preexistents que redueixin puntualment l'amplada lliure de pas per sota d'1,80 m si compleixen les condicions següents: a. Que es justifiqui que són elements no traslladables a curt termini i necessaris, com ara arbres, o altres serveis imprescindibles. b. Que l'amplada lliure de pas sigui d'1,00 m o superior i la longitud de 0,50 m o inferior. En cas que la separació entre l'element i la façana sigui inferior, es pot resoldre desviant l'itinerari per vorejar l'obstacle. c. Que es garanteixi un espai lliure d'1,20 m de diàmetre davant de qualsevol accés a l'edificació que requereixi efectuar un canvi de direcció. d. Que es disposi de prou espais per permetre que dues persones amb cadira de rodes que circulen en sentit contrari es creuin, d'acord amb les característiques que s'indiquen al punt 1.2.5.	**COMPLEIX**
	1.1.5.b	Que es redueixi puntualment l'alçària lliure d'obstacles a 2,10 m quan es justifiqui per la presència de voladissos o altres elements inamovibles de les edificacions existents.	**COMPLEIX**
	1.1.5.c	Que es redueixi l'amplada de pas lliure d'obstacles dels itineraris ubicats en voreres a diferent nivell de la calçada per la interferència dels guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de la vorera, sempre que es mantingui una separació entre el límit superior del pla inclinat del gual i la façana d'1,20 m o superior.	**COMPLEIX**

2.2.2. Itinerari de vianants practicable (1.2)

Sub capítol	Article			Text complet	Compliment
1.2.1. Situacions admissibles	1.2.1.a	Reformes d'espais urbans existents:	1.2.1.a.a	A les voreres que estiguin a diferent nivell de la calçada i tinguin una amplada inferior a 2,40 m.	**COMPLEIX (costat nord)**
			1.2.1.a.b	En un costat d'una via de **plataforma única** que a l'altre costat disposa d'un itinerari de vianants accessible.	NO APLICA
			1.2.1.a.c	Als dos costats d'una via de **plataforma única** d'ús mixt sense aparcament amb una amplada total inferior a 6,00 m.	NO APLICA
			1.2.1.a.d	Als dos costats d'una via de **plataforma única** d'ús mixt que contingui aparcament a un costat i tingui una amplada total inferior a 8,00 m.	NO APLICA
			1.2.1.a.e	Als dos costats d'una via de **plataforma única** d'ús per a vianants.	NO APLICA
			1.2.1.a.f	Als itineraris principals dels espais urbans lliures quan es justifica la inviabilitat tècnica d'un itinerari accessible.	**COMPLEIX (fi eix 3)**
			1.2.1.a.g	Als recorreguts secundaris dels espais urbans lliures.	NO APLICA

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 170 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Sub capítol	Article			Text complet	Compliment
			1.2.1.a.h	Als itineraris que tenen un pendent longitudinal superior al 6% quan es justifica que no és viable modificar-ne el perfil atesa la morfologia del terreny, els accessos als edificis existents i la connexió amb l'entorn. En aquest cas, les condicions d'un itinerari practicable únicament s'apliquen pel que fa al pendent admissible. La resta de paràmetres han de justificar les condicions d'un itinerari accessible o practicable segons correspongui en aplicació dels punts anteriors.	**COMPLEIX (fi eix 3)**
			1.2.1.a.a	Espais naturals: a. Com a alternativa a un itinerari accessible quan es justifica que aquest no és viable respectant els valors de l'espai natural.	NO APLICA
	1.2.1.b	Espais naturals:	1.2.1.b.a	Espais naturals: a. Com a alternativa a un itinerari accessible quan es justifica que aquest no és viable respectant els valors de l'espai natural.	NO APLICA
1.2.2. Condicions generals	1.2.2.a	Que, als espais urbans viaris, se situïn adjacents a la línia de façana o a l'element que materialitzi físicament el límit entre la via pública i el front de parcel·la. Aquesta condició no s'aplica als itineraris situats en passeigs centrals.			**COMPLEIX**
	1.2.2.b	Que, en tot el seu recorregut, tinguin una amplada de pas lliure d'obstacles de 0,90 m o superior, sens perjudici que compleixin l'amplada mínima que indica l'apartat 1.2.3 quan estableix una dimensió superior.			**COMPLEIX**
	1.2.2.c	Que, quan hi hagi elements d'urbanització preexistents que no siguin traslladables a curt termini i siguin necessaris, com ara arbres, semàfors o altres similars, s'admetin les alternatives següents: a. Reduir puntualment l'amplada mínima lliure de pas fins a 0,80 m, sempre que davant de qualsevol accés a l'edificació es garanteixi un espai lliure d'1,20 m de diàmetre per poder efectuar un canvi de direcció. b. Modificar el traçat de l'itinerari practicable, desviant-lo de la façana per vorejar l'obstacle per l'exterior, en cas que la distància entre aquest i la façana sigui inferior a 0,90 m.			**COMPLEIX**
	1.2.2.d	Que tinguin espais de creuament amb les característiques de l'apartat 1.2.5.			**COMPLEIX**
	1.2.2.e	Que els itineraris de nova creació tinguin un pendent longitudinal màxim del 8%.			NO APLICA
	1.2.2.f	Que els itineraris existents objecte de reforma assoleixin un pendent longitudinal màxim del 8% en els casos en què sigui viable modificar-ne el perfil longitudinal.			**COMPLEIX**
	1.2.2.g	Que els itineraris existents amb pendents longitudinals superiors al 8% puguin mantenir el seu perfil quan es justifiqui que no és viable modificar-lo atesa la morfologia del terreny, els accessos als edificis i la connexió amb l'entorn.			**NO APLICA (pont Salsareda)**
	1.2.2.h	Que els trams que tinguin un pendent superior al 10% tinguin passamans de suport a un costat de l'itinerari, en la mesura que sigui possible, sense interrompre els accessos als edificis o l'ús de la via.			**NO APLICA (pont Salsareda)**
	1.2.2.i	Que les rampes o els ascensors que s'utilitzin per connectar dues vies o espais situats a cota diferent compleixin les condicions que estableixen els apartats 4.2 i 5, respectivament. No s'admet la utilització de plataformes elevadores.			**NO APLICA (pont Salsareda)**
	1.2.2.j	Que tinguin una alçària lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,20 m. S'admeten reduccions puntuals a 2,10 m per elements inamovibles en voladís d'edificacions existents.			**COMPLEIX**
	1.2.2.k	Que compleixin les condicions f), g), h), i), j) i k) de l'apartat 1.1.1.			**COMPLEIX**
	1.2.2.l	Que els elements de mobiliari que formin part de l'itinerari o limitin amb aquest siguin accessibles d'acord amb les condicions que estableix el capítol 5.			**COMPLEIX**
als itineraris de vianants practicables en voreres o diferent	1.2.3.a	a) L'amplada de pas lliure d'obstacles en tot el recorregut és igual o superior al més gran dels valors següents: a. L'amplada de la vorera menys 60 cm. b. 0,90 m en el cas de voreres que limiten amb parcel·les que no admeten ús residencial plurifamiliar i en les quals l'edificació ha de respectar una distància mínima de separació a vial.			**COMPLEIX**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 171 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Sub capítol	Article	Text complet	Compliment
	1.2.3.b	b) Els guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de la vorera poden interferir parcialment l'itinerari de vianants practicable sempre que aquest itinerari mantingui una amplada de pas lliure d'obstacles d'1,20 m.	**COMPLEIX**
	1.2.3.c	c) Als canvis de direcció de més de 30°, l'amplada de pas lliure d'obstacles permet inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre.	**COMPLEIX**
1.2.4. Condicions específiques per als itineraris de vianants practicables en vies de **plataforma única**	1.2.4.a	L'itinerari practicable no es pot superposar amb la calçada o la zona habilitada per al pas ocasional de vehicles. Aquesta condició no s'aplica a les vies o trams de via que tinguin una amplada insuficient per poder-la complir.	NO APLICA
	1.2.4.b	Als canvis de direcció de més de 30°, l'amplada de pas lliure d'obstacles ha de permetre inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre. Aquest espai pot envair la zona de circulació de vehicles quan l'amplada de la via no permet inscriure'l dins la zona de vianants. Davant dels accessos als edificis i als establiments es considera que hi ha canvi de direcció.	NO APLICA
	1.2.4.c	En cas que l'itinerari practicable limiti amb places d'aparcament o amb elements de protecció al vianant (pilones i altres), aquests elements han de mantenir una separació mínima de la façana d'1,20 m.	NO APLICA
	1.2.4.d	Quan es justifiqui la necessitat d'una plaça d'aparcament reservada per a persones amb discapacitat, es pot admetre reduir puntualment l'amplada de pas fins a 0,90 m, sempre que aquesta reducció no afecti cap accés a l'edificació ni cap canvi de direcció, els quals han de complir el punt b) anterior.	NO APLICA
	1.2.4.e	L'espai d'ús exclusiu per a vianants i la zona habilitada per a vehicles han d'estar al mateix nivell en tot el seu recorregut.	NO APLICA
	1.2.4.f	A les vies d'ús mixt sense aparcament i una amplada de 6,00 m o superior o amb aparcament a un costat i amplada de 8,00 m o superior: a. L'itinerari practicable tan sols s'admet a un costat. L'altre costat ha de tenir un itinerari accessible. b. S'ha de distingir l'espai de la calçada destinat a vorera mitjançant paviments amb contrast tàctil i cromàtic elevat que permeti que les persones amb discapacitat visual identifiquin en quina zona estan. c. Quan la dimensió disponible ho permeti i la intensitat de vehicles ho aconselli, la senyalització de l'itinerari practicable es pot complementar amb les solucions que indica l'apartat 1.1.3.c.	NO APLICA
	1.2.4.g	A les vies d'ús mixt sense aparcament i una amplada inferior a 6,00 m o amb aparcament a un costat i una amplada inferior a 8,00 m: a. Si l'amplada és de 4,80 m o superior, l'itinerari practicable de cada costat s'ha de distingir de l'espai destinat a calçada mitjançant paviments amb contrast tàctil i cromàtic elevat. b. Si l'amplada és inferior a 4,80 m, no es requereix diferenciació entre els paviments de les voreres i de la calçada, atesa la manca d'espai.	NO APLICA
	1.2.4.h	A les vies d'ús per a vianants tot el paviment es considera vorera. Quan tingui una amplada de 6,00 m o superior, el paviment ha d'identificar la zona habilitada per al pas ocasional de vehicles amb un disseny diferenciat.	NO APLICA
1.2.5. Espais de creuament	1.2.5.a	Longitud mínima: 2,00 m	**NO COMPLEIX (veure 1.2.5.d)**
	1.2.5.b	Amplada mínima: 1,80 m	**NO COMPLEIX (veure 1.2.5.d)**
	1.2.5.c	Separació màxima entre espais de creuament: 20 m	**NO COMPLEIX (veure 1.2.5.d)**
	1.2.5.d	A les vies en què es justifica una circulació de vianants poc freqüent: a. Es pot reduir l'amplada mínima a 1,60 m quan es tracta d'itineraris situats en voreres d'amplada inferior a1,80 m b. Es pot ampliar la separació màxima entre espais de creuament a 25 m.	**COMPLEIX**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Accessibilitat

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins,
col. núm. 29.996

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.

Q240228

Data

Març de 2026

Full

2 de 3

Plànol

A10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Promotor:

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Accessibilitat

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins,
col. núm. 29.996

SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Data

Març de 2026

Ref.

Q240228

Full

3 de 3

Plànol

A10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 11

PROGRAMA D'OBRA

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 176 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PROGRAMA DE L'OBRA

Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels rendiments dels equips constructius que per a cada unitat d'obra s'han disposat a les justificacions de preus corresponents; procurant dins la flexibilitat que ha de tenir qualsevol planificació de treball, l'eliminació de temps morts dels equips de construcció i la possible duplicitat de talls que necessiten equips de maquinària complicats.

Gràfic de barres

	OBRES	IMPORT	1r MES	2n MES	3r MES	4t MES	5t MES
	REPARACIÓ OD TORRENT DE PACS						
1	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	7.073,93 €					
2	ESTRUCTURA	23.631,00 €					
3	XARXA SANEJAMENT / DRENATGE	3.618,85 €					
4	XARXA D'AIGUA	4.906,21 €					
5	ENCINTAT I PAIVIMENTACIÓ	7.126,12 €					
6	PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	15.571,27 €					
	ITINERARI ACCESSIBLE						
7	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	8.646,88 €					
8	XARXA SANEJAMENT / DRENATGE	4.629,97 €					
9	ENLLUMENAT	3.100,08 €					
10	ENCINTAT I PAIVIMENTACIÓ	45.061,86 €					
11	PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	6.545,17 €					
	OBRES ACCESÒRIES	7.614,58 €					
	SEGURETAT I SALUT	2.700,00 €					

ESTIMACIÓ CERTIFICACIONS						
	PER MESOS	43.787,17 €	40.112,31 €	38.948,42 €	40.714,80 €	38.348,62 €
	A L'ORÍGEN	43.787,17 €	83.899,48 €	122.847,90 €	163.562,70 €	201.911,31 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 12

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En aquest capítol es justifiquen els preus unitaris que s'apliquen a les diferents unitats d'obra. Els costos directes d'aquesta justificació es divideixen en els següents apartats:

I.- Preus bàsics

a) Mà d'obra
b) Maquinària
c) Materials a peu d'obra

II.- Preus auxiliars

III.- Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'apliquen els costos indirectes, que corresponen a totes aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, sinó al conjunt de l'obra, fixant per aquesta classe un 6%, donada la gran repercussió que tenen els costos indirectes en obres d'aquesta mena, degut a la dispersió dels llocs de treball, i per tant l'increment de les partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport de personal, etc..

Cada preu s'obtindrà aplicant la fórmula:

$$PR = \left(1 + \frac{S}{100} \right) Cn$$

Pr = Preus d'execució del material de la unitat d'obra.
S = Percentatge que correspon als costos indirectes en aquesta obra és 6.
Cn = Cost directe de la unitat d'obra.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

1.- Preus bàsics

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

LLISTAT DE MA D`OBRA VALORAT (Pres)

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	IMPORT
O0102	497,537	H	OFICIAL 1	29,42	14.637,55
O0105	152,816	H	PEO ESP.	25,38	3.878,48
O0106	667,120	H	PEO	24,55	16.377,79
			TOTAL		**34.893,81**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

LLISTAT DE MAQUINARIA VALORAT (Pres)

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	IMPORT
M0201	48,047	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	2.986,59
M0202	23,420	H	RETRO AMB MARTELL TRENCADOR	68,98	1.615,54
M0203	12,721	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	1.362,13
M0204	1,257	H	PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE CADENES 12 A 20 T	117,48	147,65
M0208	0,594	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	87,91	52,24
M0209	5,841	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	78,53	458,66
M0210	36,547	H	COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.	16,74	611,79
M0211	0,131	H	ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE DN DE 80 A 150MM, MOTOR 8 KW AMB GUARDA	4,03	0,53
M0212	19,285	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	53,36	1.029,03
M0213	15,632	H	SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.	7,75	121,15
M0214	1,494	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	61,32	91,59
M0215	0,900	H	CAMIO GRUA 10 T.	58,59	52,73
M0217	6,501	H	CAMIÓ BOMBA FORMIGONAR	182,55	1.186,74
M0218	3,866	H	CAMIO REGADOR ASFALT 8 M3	33,69	130,24
M0219	10,742	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	680,30
M0220	35,248	H	CAMIO 6 T	50,00	1.762,38
M0221	2,304	H	CAMIO AUTOPROPULSAT 12-14 T.	42,80	98,61
M0222	25,775	H	REGLE VIBRATORI	5,35	137,90
M0226	1,635	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA	40,40	66,05
M0227	3,080	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL ACCIONAMENT MANUAL	30,90	95,17
M0230	27,792	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT	9,02	250,68
M0231	10,364	H	EQUIP TALL OXIACETILÈNIC	8,78	91,00
M0240	0,131	H	GRUP ELECTROGEN 20 A 30 KVA	8,90	1,17
M0255	1,344	H	MÀQUINA ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	47,17	63,41
M0260	3,762	H	MOTOANIVELLADORA MITJANA	109,69	412,70
M0261	3,064	H	FRESADORA DE PAVIMENT	112,26	343,98
M0298	9,785	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,08	59,49
			TOTAL		**13.909,43**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	IMPORT
P000101	10,511	M3	AIGUA	2,24	23,55
P010301	2.806,680	KG	CIMENT PA-350	0,05	140,33
P010302	7,386	M3	AMASSAT	13,06	96,46
P010701	43,104	M3	TERRA ADEQUADA	6,96	300,00
P01130115	14,616	M3	TERRA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA	16,90	247,01
P018405	27,164	M3	FORMIGO HA-30/ B/ 20/ XA1	104,24	2.831,52
P020101	51,839	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20	109,63	5.683,14
P020102	10,725	M3	FORMIGÓ HM-30/ P/ 12	88,30	947,02
P0202031	325,000	M2	PP COLORANT	1,05	341,25
P020503	121,345	T	GRAVA PEDRERA GRANITICA DRENATGE	22,80	2.766,67
P020801	326,062	U	DESPESES GESTIÓ RESIDUS	7,40	2.412,86
P020901	13,711	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	23,20	318,09
P030001	2.908,380	KG	ACER CORRUGAT B 500 S	1,47	4.275,32
P030106	51,569	M3	FORMIGÓ AMB MICROFIBRES DE POLIPROPILÈ	127,28	6.563,73
P030107	0,290	L	PRODUCTE PER A TRACTAMENT DESACTIVANT DE SUP. FORMIGÓ	4,57	1,33
P030109	4,206	M3	FORMIGÓ HL-150/ P/ 20	78,13	328,64
P030401	195,755	ML	TAULO FUSTA DE PI (10 USOS)	0,46	90,05
P030402	30,429	M2	TAULER AGLOMERAT HID 2 CARES PLAST 10MM (1 US)	14,52	441,83
P030403	0,026	M3	LLATA DE PI	384,76	10,18
P030404	0,053	M2	TAULER FUSTA PI 22 mm. 10 USOS	2,42	0,13
P030405	158,760	M3	BASTIDA METAL. 25 USOS	3,61	573,12
P030406	11,123	L	DESENCOFRANT	3,28	36,48
P030407	29,106	ML	PUNTAL METAL DESMUNTABLE SUPORT ENCOFRAT 30 USOS	2,81	81,79
P030408	1,225	u	PUNTAL METAL·LIC TELESCÒPIC 3M ALÇADA 150 USOS	15,92	19,50
P030411	131,075	M2	PLAFÓ METÀL·LIC 50X100CM 50 USOS	1,17	153,36
P030412	122,500	U	ELEMETS AUXILIARS PLAFONS METÀL·LICS 50X100CM	0,40	49,00
P030415	14,896	KG	PUNTES	1,95	29,05
P030502	26,880	ML	TUB CIRCULAR RANURAT PVC 100MM	4,25	114,24
P030616	34,901	KG	FILFERRO DE LLIGAR	2,06	71,90
P040101	20,000	ML	TUB PE D200 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8	4,87	97,40
P040205	65,076	M2	GEOTÈXTIL POLIPROPILÈ DE 100 G/M2	1,68	109,33
P040301	6,000	U	PARET PER A POU CIRCULAR D100 cm FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	113,91	683,46
P040401	6,000	U.	TAPA I MARC FOSA ABATIBLE D 60 CLASSE D400	146,20	877,20
P041003	15,000	U.	GRAO PER ESCALA DE GAT	2,70	40,50
P041006	2,000	U	TAPA I MARC DE FOSA 40 x 40	50,80	101,60
P050101	11,220	ML	AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA	84,93	952,91
P050102	159,707	M3	TOT-U ARTIFICIAL	20,36	3.251,63
P050103	16,500	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENT DE MUNTATGE AILLAMENT TÈRMIC	0,27	4,46
P050108	9,500	ML	TUB POLIETILE ad D 125 10 ATM	14,20	134,90
P0501081	0,950	U	ACCESSORIS I MUNTATGE TUB PEAD D125 10 ATM	26,90	25,56
P050111	11,000	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA	5,50	60,50
P050112	11,220	ML	TUB D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SENSE SOLDADURA DE 200MM	18,27	204,99
P050201	284,550	KG	EMULSIÓ PER A REG D'IMPRIMACIÓ	0,66	187,80
P050203	281,050	KG	EMULSIO PER A REG D'ADHERÈNCIA	0,29	81,50
P050204	120,252	KG	EMULSIO BITUMINONSA EN EL MUR	1,86	223,67
P050403	64,592	T	AGLOMERAT AC16 surf B50/70 D (D-12)	84,53	5.459,96
P050412	19,020	T.	AGLOMERAT AC22 bin B50/70 S (S-20)	82,03	1.560,21
P050507	119,340	M2	PANOT DE 9 PASTILLES 20X20X4	15,98	1.907,05
P050511	378,840	KG	CIMENT BLANC RAM PALETA BL 22,5 X EN SACS	0,27	102,29
P050512	9,466	M2	PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL 20X20X4	20,40	193,10
P050530	15,120	M2	PEÇA DE FORMIGÓ PER GUALS	126,73	1.916,16
P050892	26,250	ML	VORADA TIPUS TAULÓ	3,00	78,75
P051202	154,875	ML	VORADA PREFABRICADA FORMIGÓ T2	3,82	591,62
P053001	2,000	U	MATERIALS CONNEXIÓ XARXA AIGUA	150,00	300,00
P0570011	4,000	U.	REIXA DE FOSA 834x338x50mm	62,05	248,20
P057002	4,000	U	CAIXA EMBORNAL PREFABR.70X30X85	70,15	280,60
P057004	4,000	U	MATERIAL AUXILIAR	35,40	141,60
P060142	27,030	ML	TUB PE D400 EXT. CORRUGAT D.PARET SN8	30,30	819,01
P069999	9,975	ML	CINTA PLÀSTICA SENY. AIGUA	0,15	1,50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	IMPORT
P070701	6,000	ML	CABLE DE COURE DE 1 X 16 MM2	1,90	11,40
P070703	2,000	U.	PIQUETA DE 2 MTS. O PLACA	8,87	17,74
P0707031	2,000	U.	GRAPA DE FOSA	2,16	4,32
P072402	2,000	U	MATERIAL CONNEXIÓ LÍNIA ENLLUMENAT	182,75	365,50
P100203	10,000	ML	CABLE DE COURE DE 4 x 6 mm2	3,98	39,80
P140104	80,000	U	RAJOL TOTXANA 10 x 14 x 29	0,28	22,40
P150101	120,748	KG	PINTURA DE DOS COMPONENTS MARQUES VIALS	4,95	597,70
P150102	60,694	KG	MICROESFERES DE VIDRE	1,91	115,93
P1510012	40,000	U	SUPORT ACER GALVANITZAT 3,00 M	8,50	340,00
P1510013	10,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ	2,10	21,00
P151002	3,000	U	SENYAL REFLEXIU CIRCULAR DIÀMETRE 60	68,40	205,20
P151003	1,000	U	SENYAL REFLEXIU TRIANGULAR COSTAT 70	88,12	88,12
P151004	5,000	U	SENYAL REFLEXIU QUADRAT COSTAT 60	80,88	404,40
P1510071	1,000	U	SENYAL REFLEXIU COMPLEMENTARI	43,00	43,00
P160113	2,020	ML	BARANA METÀL·LICA PEATONAL	61,30	123,83
P1601131	2,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ BARANA	7,50	15,00
P180118	8,000	U	PILONA CILÍNDRICA FLEXIBLE	43,20	345,60
P2315A039	59,840	M2	PLAFÓ METÀL·LIC D'ACER PER ESTREBADA FINS A 3M AMB PUNTALS	0,58	34,71
			TOTAL		**52.380,64**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

2.- Preus auxiliars

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS AUXILIARS

Máscara: *

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E000101		**M3**	**MORTER M-80 a**			
			Morter M-80-a, a peu d'obra.			
P020901	1,100	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	23,20	25,52	
P000101	0,255	M3	AIGUA	2,24	0,57	
P010301	380,000	KG	CIMENT PA-350	0,05	19,00	
P010302	1,000	M3	AMASSAT	13,06	13,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**58,15**

Puja el preu total de la partida ´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

E030101		**M3**	**FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA**			
P020101	1,000	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20	109,63	109,63	
M0212	0,300	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	53,36	16,01	
			TOTAL PARTIDA.....			**125,64**

Puja el preu total de la partida ´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E030109		**M3**	**FORMIGÓ HL-150/P/20 A PEU D'OBRA**			
P030109	1,000	M3	FORMIGÓ HL-150/ P/ 20	78,13	78,13	
M0212	0,250	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	53,36	13,34	
			TOTAL PARTIDA.....			**91,47**

Puja el preu total de la partida ´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E200208		**M3**	**FORMIGO HM-30 / P/ 12 A PEU D'OBRA**			
			Formigó HM-30/P/10 a peu d'obra, descarregat directe camió			
P020102	1,000	M3	FORMIGÓ HM-30/ P/ 12	88,30	88,30	
M0212	0,250	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	53,36	13,34	
			TOTAL PARTIDA.....			**101,64**

Puja el preu total de la partida ´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 186 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.- Preus de les unitats d'obra

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL A01 REPARACIÓ OD TORRENT DE PACS						
SUBCAPITOL C11 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES						
E010102		**U**	**DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS**			
			Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.			
O0106	8,000	H	PEO	24,55	196,40	
M0201	8,000	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	497,28	
M0220	4,000	H	CAMIO 6 T	50,00	200,00	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	893,70	53,62	
			TOTAL PARTIDA			**947,30**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS						
E010106		**ML**	**DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA**			
			Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau.			
O0105	0,050	H	PEO ESP.	25,38	1,27	
M0202	0,040	H	RETRO AMB MARTELL TRENCADOR	68,98	2,76	
M0219	0,040	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	2,53	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	6,60	0,40	
			TOTAL PARTIDA			**6,96**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS						
E010108		**ML**	**TALL DE PAV. ASFÀLTIC**			
			Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.			
O0105	0,125	H	PEO ESP.	25,38	3,17	
M0230	0,125	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT	9,02	1,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA			**4,56**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS						
E010105		**M2**	**DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall**			
			Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.			
O0105	0,130	H	PEO ESP.	25,38	3,30	
M0210	0,070	H	COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.	16,74	1,17	
M0201	0,060	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	3,73	
M0220	0,015	H	CAMIO 6 T	50,00	0,75	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	9,00	0,54	
			TOTAL PARTIDA			**9,49**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS						
E010110		**M2**	**ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT**			
			Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou transport i despeses de gestió de residus.			
O0105	0,250	H	PEO ESP.	25,38	6,35	
O0106	0,100	H	PEO	24,55	2,46	
M0210	0,200	H	COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.	16,74	3,35	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	12,20	0,73	
			TOTAL PARTIDA			**12,89**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E010801		**M3**	**ENDERROC D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT**			
			Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.			
O0106	0,330	H	PEO	24,55	8,10	
O0105	0,600	H	PEO ESP.	25,38	15,23	
O0102	0,300	H	OFICIAL 1	29,42	8,83	
M0210	0,360	H	COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.	16,74	6,03	
M0231	0,400	H	EQUIP TALL OXIACETILÈNIC	8,78	3,51	
M0203	0,073	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	7,82	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	49,50	2,97	
			TOTAL PARTIDA			**52,49**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

E010304		**M3**	**EXCAVACIÓ DE FONAMENT AMB RAMPA D'ACCÉS**			
			Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.			
O0106	0,050	H	PEO	24,55	1,23	
M0204	0,105	H	PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE CADENES 12 A 20 T	117,48	12,34	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	13,60	0,82	
			TOTAL PARTIDA			**14,39**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

E010402		**M2**	**APUNTALAMENT I ESTREBADA D'EXCAVACIÓ FINS A 4,5M**			
			Estrebada d'excavació fins a 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer			
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	29,42	2,94	
O0106	0,182	H	PEO	24,55	4,47	
P2315A039	2,000	M2	PLAFÓ METÀL·LIC D'ACER PER ESTREBADA FINS A 3M AMB PUNTALS	0,58	1,16	
M0201	0,120	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	7,46	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	16,00	0,96	
			TOTAL PARTIDA			**16,99**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

E010403		**M3**	**ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ FINS A 10 MCA**			
			Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m.			
O0102	0,020	H	OFICIAL 1	29,42	0,59	
O0106	0,010	H	PEO	24,55	0,25	
M0240	0,010	H	GRUP ELECTROGEN 20 A 30 KVA	8,90	0,09	
M0211	0,010	H	ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE DN DE 80 A 150MM, MOTOR 8 KW AMB GUARDA	4,03	0,04	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	1,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA			**1,03**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

E010305		**M3**	**EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**			
			Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.			
O0106	0,030	H	PEO	24,55	0,74	
M0203	0,035	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	3,75	
M0220	0,035	H	CAMIO 6 T	50,00	1,75	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	6,20	0,37	
			TOTAL PARTIDA			**6,61**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E010902		**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
			Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
M0220	0,055	H	CAMIO 6 T	50,00	2,75	
P020801	1,000	U	DESPESES GESTIÓ RESIDUS	7,40	7,40	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	10,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA			**10,76**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

E010701		**M3**	**TERRAPLÈ MATERIAL ADEQUAT**			
			Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació			
O0106	0,200	H	PEO	24,55	4,91	
P000101	0,050	M3	AIGUA	2,24	0,11	
P010701	1,200	M3	TERRA ADEQUADA	6,96	8,35	
M0260	0,010	H	MOTOANIVELLADORA MITJANA	109,69	1,10	
M0203	0,013	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	1,39	
M0213	0,250	H	SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.	7,75	1,94	
M0214	0,010	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	61,32	0,61	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	18,40	1,10	
			TOTAL PARTIDA			**19,51**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL C12 ESTRUCTURA

E030201		**M2**	**CAPA NETEJA I ANIVELLAMENT FORMIGO HL-150/P/20 EN MASSA**			
			Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja HL-150/P/20 en massa, abocat des de camió			
O0102	0,080	H	OFICIAL 1	29,42	2,35	
O0106	0,150	H	PEO	24,55	3,68	
E030109	0,105	M3	FORMIGÓ HL-150/P/20 A PEU D'OBRA	91,47	9,60	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	15,60	0,94	
			TOTAL PARTIDA			**16,57**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

E030211		**M3**	**FORMIGO PER ARMAR HA-30/ B/ 20/ XA1**			
			Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot o bomba			
O0102	0,130	H	OFICIAL 1	29,42	3,82	
O0106	1,000	H	PEO	24,55	24,55	
P018405	1,050	M3	FORMIGO HA-30/ B/ 20/ XA1	104,24	109,45	
M0217	0,100	H	CAMIÓ BOMBA FORMIGONAR	182,55	18,26	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	156,10	9,37	
			TOTAL PARTIDA			**165,45**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

E030001		**KG**	**ACER B 500 S, COL.LOCAT**			
			acer B 500 S, col.locat.			
O0102	0,010	H	OFICIAL 1	29,42	0,29	
O0105	0,012	H	PEO ESP.	25,38	0,30	
P030616	0,012	KG	FILFERRO DE LLIGAR	2,06	0,02	
P030001	1,000	KG	ACER CORRUGAT B 500 S	1,47	1,47	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	2,10	0,13	
			TOTAL PARTIDA			**2,21**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E030401		**M2**	**ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA**			
			Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist			
O0106	0,540	H	PEO	24,55	13,26	
O0102	0,480	H	OFICIAL 1	29,42	14,12	
P030415	0,100	KG	PUNTES	1,95	0,20	
P030401	1,490	ML	TAULO FUSTA DE PI (10 USOS)	0,46	0,69	
P030408	0,010	u	PUNTAL METAL·LIC TELESCÒPIC 3M ALÇADA 150 USOS	15,92	0,16	
P030411	1,070	M2	PLAFÓ METÀL·LIC 50X100CM 50 USOS	1,17	1,25	
P030406	0,080	L	DESENCOFRANT	3,28	0,26	
P030412	1,000	U	ELEMETS AUXILIARS PLAFONS METÀL·LICS 50X100CM	0,40	0,40	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	30,30	1,82	
			TOTAL PARTIDA			**32,16**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

E030402		**M2**	**ENCOFRAT DE SOSTRE SOBRE BASTIDA**			
			Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal			
O0102	1,950	H	OFICIAL 1	29,42	57,37	
O0106	1,950	H	PEO	24,55	47,87	
P030415	0,100	KG	PUNTES	1,95	0,20	
P030401	0,500	ML	TAULO FUSTA DE PI (10 USOS)	0,46	0,23	
P030403	0,001	M3	LLATA DE PI	384,76	0,38	
P030404	0,002	M2	TAULER FUSTA PI 22 mm. 10 USOS	2,42	0,00	
P030402	1,150	M2	TAULER AGLOMERAT HID 2 CARES PLAST 10MM (1 US)	14,52	16,70	
P030405	6,000	M3	BASTIDA METAL. 25 USOS	3,61	21,66	
P030406	0,050	L	DESENCOFRANT	3,28	0,16	
P030407	1,100	ML	PUNTAL METAL DESMUNTABLE SUPORT ENCOFRAT 30 USOS	2,81	3,09	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	147,70	8,86	
			TOTAL PARTIDA			**156,52**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E030503		**ML**	**TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM**			
			Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat			
O0106	0,070	H	PEO	24,55	1,72	
O0102	0,140	H	OFICIAL 1	29,42	4,12	
P030502	1,050	ML	TUB CIRCULAR RANURAT PVC 100MM	4,25	4,46	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	10,30	0,62	
			TOTAL PARTIDA			**10,92**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E030203		**M2**	**IMPERMEABILITZACIÓ MUR**			
			Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònicaE040205			
O0102	0,150	H	OFICIAL 1	29,42	4,41	
O0106	0,150	H	PEO	24,55	3,68	
P050204	2,200	KG	EMULSIO BITUMINONSA EN EL MUR	1,86	4,09	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	12,20	0,73	
			TOTAL PARTIDA			**12,91**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E030511		**M2**	**LÀMINA GEOTÈXTIL**			
			Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada			
O0102	0,040	H	OFICIAL 1	29,42	1,18	
O0105	0,020	H	PEO ESP.	25,38	0,51	
P040205	1,100	M2	GEOTÈXTIL POLIPROPILÈ DE 100 G/M2	1,68	1,85	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA			**3,75**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

E010716		**M3**	**TERRAPLE MATERIAL DRENANT**			
			Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a màxim			
O0106	0,005	H	PEO	24,55	0,12	
P020503	2,220	T	GRAVA PEDRERA GRANITICA DRENATGE	22,80	50,62	
M0203	0,005	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	0,54	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	51,30	3,08	
			TOTAL PARTIDA			**54,36**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL C13 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE

E010308		**M3**	**EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**			
			Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.			
O0102	0,030	H	OFICIAL 1	29,42	0,88	
O0106	0,030	H	PEO	24,55	0,74	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	6,22	
M0202	0,100	H	RETRO AMB MARTELL TRENCADOR	68,98	6,90	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	14,70	0,88	
			TOTAL PARTIDA			**15,62**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E010601		**M3**	**SORRA COL.LOCADA**			
			Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.			
O0106	0,150	H	PEO	24,55	3,68	
P020901	1,050	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	23,20	24,36	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA			**29,72**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

E020502		**M3**	**REPLE RASES AMB TOT-Ú**			
			replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.			
O0106	0,060	H	PEO	24,55	1,47	
P000101	0,050	M3	AIGUA	2,24	0,11	
P050102	1,050	M3	TOT-U ARTIFICIAL	20,36	21,38	
M0201	0,040	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	2,49	
M0219	0,040	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	2,53	
M0213	0,200	H	SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.	7,75	1,55	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	29,50	1,77	
			TOTAL PARTIDA			**31,30**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E010902		**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
			Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
M0220	0,055	H	CAMIO 6 T	50,00	2,75	
P020801	1,000	U	DESPESES GESTIÓ RESIDUS	7,40	7,40	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	10,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA			**10,76**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS						
E040002		**ML**	**TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**			
			Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.			
O0102	0,275	H	OFICIAL 1	29,42	8,09	
O0105	0,275	H	PEO ESP.	25,38	6,98	
P060142	1,020	ML	TUB PE D400 EXT. CORRUGAT D.PARET SN8	30,30	30,91	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	46,00	2,76	
			TOTAL PARTIDA			**48,74**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS						
E040301		**U**	**POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**			
			Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.			
O0102	0,800	H	OFICIAL 1	29,42	23,54	
O0106	0,800	H	PEO	24,55	19,64	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	6,22	
M0215	0,100	H	CAMIO GRUA 10 T.	58,59	5,86	
P041003	3,000	U.	GRAO PER ESCALA DE GAT	2,70	8,10	
P040401	1,000	U.	TAPA I MARC FOSA ABATIBLE D 60 CLASSE D400	146,20	146,20	
E000101	0,010	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,58	
P040301	1,000	U	PARET PER A POU CIRCULAR D100 cm FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	113,91	113,91	
E030101	0,200	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	25,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	349,20	20,95	
			TOTAL PARTIDA			**370,13**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS						
E040302		**ML**	**SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**			
			Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.			
O0102	2,000	H	OFICIAL 1	29,42	58,84	
O0106	2,000	H	PEO	24,55	49,10	
E000101	0,005	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,29	
P040301	1,000	U	PARET PER A POU CIRCULAR D100 cm FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	113,91	113,91	
P041003	2,000	U.	GRAO PER ESCALA DE GAT	2,70	5,40	
M0215	0,200	H	CAMIO GRUA 10 T.	58,59	11,72	
E030101	0,200	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	25,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	264,40	15,86	
			TOTAL PARTIDA			**280,25**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E040401		**U**	**BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**			
			Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124			
O0106	0,100	H	PEO	24,55	2,46	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	6,22	
P040401	1,000	U.	TAPA I MARC FOSA ABATIBLE D 60 CLASSE D400	146,20	146,20	
E030101	0,100	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	12,56	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	167,40	10,04	
			TOTAL PARTIDA			**177,48**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E040901		**U**	**CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**			
			Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat			
O0102	1,000	H	OFICIAL 1	29,42	29,42	
O0106	1,000	H	PEO	24,55	24,55	
M0201	0,300	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	18,65	
%0123	120,000	%	MATERIAL I ALTRES	72,60	87,12	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	159,70	9,58	
			TOTAL PARTIDA			**169,32**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL C14 XARXA D'AIGUA

E021100		**U**	**CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS**			
			realització de cata per localització de serveis existents, inclús ajuts manuals			
O0102	0,660	H	OFICIAL 1	29,42	19,42	
O0106	0,660	H	PEO	24,55	16,20	
M0201	0,660	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	41,03	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	76,70	4,60	
			TOTAL PARTIDA			**81,25**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

E010308		**M3**	**EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**			
			Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.			
O0102	0,030	H	OFICIAL 1	29,42	0,88	
O0106	0,030	H	PEO	24,55	0,74	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	6,22	
M0202	0,100	H	RETRO AMB MARTELL TRENCADOR	68,98	6,90	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	14,70	0,88	
			TOTAL PARTIDA			**15,62**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E010601		**M3**	**SORRA COL.LOCADA**			
			Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.			
O0106	0,150	H	PEO	24,55	3,68	
P020901	1,050	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	23,20	24,36	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA			**29,72**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E020502		**M3**	**REPLE RASES AMB TOT-Ú**			
			replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.			
O0106	0,060	H	PEO	24,55	1,47	
P000101	0,050	M3	AIGUA	2,24	0,11	
P050102	1,050	M3	TOT-U ARTIFICIAL	20,36	21,38	
M0201	0,040	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	2,49	
M0219	0,040	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	2,53	
M0213	0,200	H	SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.	7,75	1,55	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	29,50	1,77	
			TOTAL PARTIDA			**31,30**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

E010902		**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
			Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
M0220	0,055	H	CAMIO 6 T	50,00	2,75	
P020801	1,000	U	DESPESES GESTIÓ RESIDUS	7,40	7,40	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	10,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA			**10,76**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

E050108		**ML**	**TUB POLIETILE AD D 125 10 ATM**			
			Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou pp accessoris i peces especials, col.locat i provat.			
O0102	0,120	H	OFICIAL 1	29,42	3,53	
O0106	0,120	H	PEO	24,55	2,95	
M0201	0,120	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	7,46	
P050108	1,000	ML	TUB POLIETILE ad D 125 10 ATM	14,20	14,20	
P0501081	0,100	U	ACCESSORIS I MUNTATGE TUB PEAD D125 10 ATM	26,90	2,69	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	30,80	1,85	
			TOTAL PARTIDA			**32,68**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

E0707010		**ML**	**CINTA SENYALITZACIÓ**			
			Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de tubs.			
O0106	0,025	H	PEO	24,55	0,61	
P069999	1,050	ML	CINTA PLÀSTICA SENY. AIGUA	0,15	0,16	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	0,80	0,05	
			TOTAL PARTIDA			**0,82**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E050109		**ML**	**AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA PER CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS**			
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
O0102	0,150	H	OFICIAL 1	29,42	4,41	
O0106	0,150	H	PEO	24,55	3,68	
P050101	1,020	ML	AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA	84,93	86,63	
P050103	1,500	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENT DE MUNTATGE AILLAMENT TÈRMIC	0,27	0,41	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	95,10	5,71	
			TOTAL PARTIDA			**100,84**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E050111		**ML**	**BEINA DE PROTECCIÓ**			
			Beina de protecció de tub d'acer inoxidable, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques			
O0102	0,500	H	OFICIAL 1	29,42	14,71	
O0106	0,500	H	PEO	24,55	12,28	
P050111	1,000	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA	5,50	5,50	
P050112	1,020	ML	TUB D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SENSE SOLDADURA DE 200MM	18,27	18,64	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	51,10	3,07	
			TOTAL PARTIDA			**54,20**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

E075002		**U**	**CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT**			
			Connexió amb el tub existent amb accessoris, inclou realització de cata per localització del tub, inclou materials i mà d'obra, moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, connectat i provat.			
O0102	1,000	H	OFICIAL 1	29,42	29,42	
O0105	1,000	H	PEO ESP.	25,38	25,38	
P053001	1,000	U	MATERIALS CONNEXIÓ XARXA AIGUA	150,00	150,00	
%0123	120,000	%	MATERIAL I ALTRES	204,80	245,76	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	450,60	27,04	
			TOTAL PARTIDA			**477,60**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E0730103		**U**	**INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL**			
			Instal·lació de la xarxa d'aigua provisional amb tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses existents, connectada a la xarxa i provada.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA			**1.500,00**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

SUBCAPITOL C15 ENCINTATI PAVIMENTACIÓ

E050130		**ML**	**RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**			
			Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.			
O0102	0,040	H	OFICIAL 1	29,42	1,18	
O0106	0,040	H	PEO	24,55	0,98	
E200208	0,066	M3	FORMIGO HM-30 / P/ 12 A PEU D'OBRA	101,64	6,71	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	8,90	0,53	
			TOTAL PARTIDA			**9,40**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

E050101		**ML**	**VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**			
			Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.			
O0102	0,230	H	OFICIAL 1	29,42	6,77	
O0106	0,460	H	PEO	24,55	11,29	
P051202	1,050	ML	VORADA PREFABRICADA FORMIGÓ T2	3,82	4,01	
E030101	0,060	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	7,54	
E000101	0,002	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,12	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA			**31,51**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E050102		**M2**	**GUAL VEHICLES**			
			Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.			
O0102	1,000	H	OFICIAL 1	29,42	29,42	
O0106	1,000	H	PEO	24,55	24,55	
P050530	1,050	M2	PEÇA DE FORMIGÓ PER GUALS	126,73	133,07	
E000101	0,015	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,87	
E030101	0,200	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	25,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	213,00	12,78	
			TOTAL PARTIDA			**225,82**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E020207		**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 20CM**			
			Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 20 cm de gruix.			
O0102	0,110	H	OFICIAL 1	29,42	3,24	
O0106	0,220	H	PEO	24,55	5,40	
M0222	0,100	H	REGLE VIBRATORI	5,35	0,54	
E030101	0,210	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	26,38	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	35,60	2,14	
			TOTAL PARTIDA			**37,70**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E0101091		**M2**	**FRESAT DE PAVIMENT**			
			Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.			
O0102	0,006	H	OFICIAL 1	29,42	0,18	
O0106	0,010	H	PEO	24,55	0,25	
M0203	0,006	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	0,64	
M0261	0,013	H	FRESADORA DE PAVIMENT	112,26	1,46	
M0219	0,012	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	0,76	
M0255	0,004	H	MÀQUINA ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	47,17	0,19	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA			**3,69**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

E050213		**M2**	**REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**			
			Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat			
O0105	0,007	H	PEO ESP.	25,38	0,18	
P050203	0,700	KG	EMULSIO PER A REG D'ADHERÈNCIA	0,29	0,20	
M0218	0,002	H	CAMIO REGADOR ASFALT 8 M3	33,69	0,07	
M0255	0,001	H	MÀQUINA ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	47,17	0,05	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA			**0,53**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E0504120		**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**			
			Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
O0102	0,016	H	OFICIAL 1	29,42	0,47	
O0105	0,072	H	PEO ESP.	25,38	1,83	
P050412	1,000	T.	AGLOMERAT AC22 bin B50/70 S (S-20)	82,03	82,03	
M0208	0,010	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	87,91	0,88	
M0209	0,010	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	78,53	0,79	
M0219	0,008	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	0,51	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	86,50	5,19	
			TOTAL PARTIDA			**91,70**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E020504		**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**			
			Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
O0102	0,016	H	OFICIAL 1	29,42	0,47	
O0105	0,072	H	PEO ESP.	25,38	1,83	
P050403	1,000	T	AGLOMERAT AC16 surf B50/70 D (D-12)	84,53	84,53	
M0208	0,010	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	87,91	0,88	
M0209	0,010	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	78,53	0,79	
M0219	0,008	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	0,51	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	89,00	5,34	
			TOTAL PARTIDA			**94,35**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL C16 PROTECCIÓ I SENALITZACIÓ

E160112		**ML**	**BARRERA SEGURETAT MIXTE FUSTA-ACER**			
			Barrera de seguretat mixta de fusta i acer tipus BEAM-N2-S4R o similor, composta per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer recoberts externament per una funda de fusta, cada 2m, mitjançant unions collades, col·locada amb fixacions mecàniques a l'exterior del tauler de pont, o amb daus de formigó.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA			**157,52**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E150102		**ML**	**MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA 10 CM**			
			Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclou premarcatge.			
O0106	0,004	H	PEO	24,55	0,10	
O0102	0,007	H	OFICIAL 1	29,42	0,21	
P150102	0,051	KG	MICROESFERES DE VIDRE	1,91	0,10	
P150101	0,102	KG	PINTURA DE DOS COMPONENTS MARQUES VIALS	4,95	0,50	
M0226	0,004	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA	40,40	0,16	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	1,10	0,07	
			TOTAL PARTIDA			**1,14**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E150202		**ML**	**MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM** Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.			
O0106	0,009	H	PEO	24,55	0,22	
O0102	0,017	H	OFICIAL 1	29,42	0,50	
P150102	0,204	KG	MICROESFERES DE VIDRE	1,91	0,39	
P150101	0,408	KG	PINTURA DE DOS COMPONENTS MARQUES VIALS	4,95	2,02	
M0226	0,009	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA	40,40	0,36	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA			**3,70**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E150120		**U**	**FLETXA O LLETRA PINTADA** Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.			
O0102	0,450	H	OFICIAL 1	29,42	13,24	
O0106	0,500	H	PEO	24,55	12,28	
P150102	0,500	KG	MICROESFERES DE VIDRE	1,91	0,96	
P150101	0,720	KG	PINTURA DE DOS COMPONENTS MARQUES VIALS	4,95	3,56	
M0227	0,035	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL ACCIONAMENT MANUAL	30,90	1,08	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	31,10	1,87	
			TOTAL PARTIDA			**32,99**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

E151002		**U**	**SENYAL REFLEXIU CIRCULAR** Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.			
O0102	0,230	H	OFICIAL 1	29,42	6,77	
O0106	0,230	H	PEO	24,55	5,65	
P151002	1,000	U	SENYAL REFLEXIU CIRCULAR DIÀMETRE 60	68,40	68,40	
P1510013	1,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ	2,10	2,10	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	82,90	4,97	
			TOTAL PARTIDA			**87,89**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E151004		**U**	**SENYAL REFLEXIU QUADRAT** Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.			
O0102	0,200	H	OFICIAL 1	29,42	5,88	
O0106	0,200	H	PEO	24,55	4,91	
M0201	0,060	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	3,73	
M0219	0,050	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	3,17	
P151004	1,000	U	SENYAL REFLEXIU QUADRAT COSTAT 60	80,88	80,88	
P1510013	1,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ	2,10	2,10	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	100,70	6,04	
			TOTAL PARTIDA			**106,71**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E151005		**ML**	**SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**			
			Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.			
O0102	0,050	H	OFICIAL 1	29,42	1,47	
O0106	0,100	H	PEO	24,55	2,46	
P1510012	1,000	U	SUPORT ACER GALVANITZAT 3,00 M	8,50	8,50	
E030101	0,050	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	6,28	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	18,70	1,12	
				TOTAL PARTIDA		**19,83**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL A02 ITINERARI ACCESSIBLE						
SUBCAPITOL C21 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES						
E010102		**U**	**DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS**			
			Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.			
O0106	8,000	H	PEO	24,55	196,40	
M0201	8,000	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	497,28	
M0220	4,000	H	CAMIO 6 T	50,00	200,00	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	893,70	53,62	
			TOTAL PARTIDA			**947,30**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS						
E010201		**M2**	**DESBROSSADA I NETEJA DE TERRENY**			
			Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics o manuals, iclou p.p treballs d'esporgada de brancada, i tal·la d'arbres i arbusts fins a 10 cm de diàmetre, si escau, càrrega de material sobrant, transport i despeses de gestió de residus.			
O0106	0,100	H	PEO	24,55	2,46	
M0203	0,010	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	1,07	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA			**3,74**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS						
E010106		**ML**	**DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA**			
			Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau.			
O0105	0,050	H	PEO ESP.	25,38	1,27	
M0202	0,040	H	RETRO AMB MARTELL TRENCADOR	68,98	2,76	
M0219	0,040	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	2,53	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	6,60	0,40	
			TOTAL PARTIDA			**6,96**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS						
E010108		**ML**	**TALL DE PAV. ASFÀLTIC**			
			Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.			
O0105	0,125	H	PEO ESP.	25,38	3,17	
M0230	0,125	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT	9,02	1,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	4,30	0,26	
			TOTAL PARTIDA			**4,56**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS						
E010105		**M2**	**DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall**			
			Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.			
O0105	0,130	H	PEO ESP.	25,38	3,30	
M0210	0,070	H	COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.	16,74	1,17	
M0201	0,060	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	3,73	
M0220	0,015	H	CAMIO 6 T	50,00	0,75	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	9,00	0,54	
			TOTAL PARTIDA			**9,49**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E010103		**M2**	**DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ**			
			Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.			
O0105	0,030	H	PEO ESP.	25,38	0,76	
M0202	0,080	H	RETRO AMB MARTELL TRENCADOR	68,98	5,52	
M0201	0,030	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	1,86	
M0230	0,010	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT	9,02	0,09	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	8,20	0,49	
				TOTAL PARTIDA		**8,72**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

E0101012		**M2**	**DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA DE PANOT**			
			Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclús tallat del paviment amb disc per delimitació de zona a enderrocar, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.			
O0105	0,050	H	PEO ESP.	25,38	1,27	
M0202	0,072	H	RETRO AMB MARTELL TRENCADOR	68,98	4,97	
M0219	0,040	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	2,53	
M0230	0,020	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT	9,02	0,18	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	9,00	0,54	
				TOTAL PARTIDA		**9,49**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

E010305		**M3**	**EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**			
			Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.			
O0106	0,030	H	PEO	24,55	0,74	
M0203	0,035	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	3,75	
M0220	0,035	H	CAMIO 6 T	50,00	1,75	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	6,20	0,37	
				TOTAL PARTIDA		**6,61**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E010902		**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
			Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
M0220	0,055	H	CAMIO 6 T	50,00	2,75	
P020801	1,000	U	DESPESES GESTIÓ RESIDUS	7,40	7,40	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	10,20	0,61	
				TOTAL PARTIDA		**10,76**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL C22 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE						
E010308		**M3**	**EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**			
			Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.			
O0102	0,030	H	OFICIAL 1	29,42	0,88	
O0106	0,030	H	PEO	24,55	0,74	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	6,22	
M0202	0,100	H	RETRO AMB MARTELL TRENCADOR	68,98	6,90	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	14,70	0,88	
			TOTAL PARTIDA			**15,62**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS						
E010601		**M3**	**SORRA COL.LOCADA**			
			Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.			
O0106	0,150	H	PEO	24,55	3,68	
P020901	1,050	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	23,20	24,36	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	28,00	1,68	
			TOTAL PARTIDA			**29,72**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS						
E020502		**M3**	**REPLE RASES AMB TOT-Ú**			
			replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.			
O0106	0,060	H	PEO	24,55	1,47	
P000101	0,050	M3	AIGUA	2,24	0,11	
P050102	1,050	M3	TOT-U ARTIFICIAL	20,36	21,38	
M0201	0,040	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	2,49	
M0219	0,040	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	2,53	
M0213	0,200	H	SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.	7,75	1,55	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	29,50	1,77	
			TOTAL PARTIDA			**31,30**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS						
E010902		**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
			Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
M0220	0,055	H	CAMIO 6 T	50,00	2,75	
P020801	1,000	U	DESPESES GESTIÓ RESIDUS	7,40	7,40	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	10,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA			**10,76**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS						
E040002		**ML**	**TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**			
			Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.			
O0102	0,275	H	OFICIAL 1	29,42	8,09	
O0105	0,275	H	PEO ESP.	25,38	6,98	
P060142	1,020	ML	TUB PE D400 EXT. CORRUGAT D.PARET SN8	30,30	30,91	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	46,00	2,76	
			TOTAL PARTIDA			**48,74**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E040301		**U**	**POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**			
			Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.			
O0102	0,800	H	OFICIAL 1	29,42	23,54	
O0106	0,800	H	PEO	24,55	19,64	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	6,22	
M0215	0,100	H	CAMIO GRUA 10 T.	58,59	5,86	
P041003	3,000	U.	GRAO PER ESCALA DE GAT	2,70	8,10	
P040401	1,000	U.	TAPA I MARC FOSA ABATIBLE D 60 CLASSE D400	146,20	146,20	
E000101	0,010	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,58	
P040301	1,000	U	PARET PER A POU CIRCULAR D100 cm FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	113,91	113,91	
E030101	0,200	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	25,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	349,20	20,95	
			TOTAL PARTIDA			**370,13**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

E040302		**ML**	**SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**			
			Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.			
O0102	2,000	H	OFICIAL 1	29,42	58,84	
O0106	2,000	H	PEO	24,55	49,10	
E000101	0,005	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,29	
P040301	1,000	U	PARET PER A POU CIRCULAR D100 cm FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	113,91	113,91	
P041003	2,000	U.	GRAO PER ESCALA DE GAT	2,70	5,40	
M0215	0,200	H	CAMIO GRUA 10 T.	58,59	11,72	
E030101	0,200	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	25,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	264,40	15,86	
			TOTAL PARTIDA			**280,25**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

E040401		**U**	**BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**			
			Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124			
O0106	0,100	H	PEO	24,55	2,46	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	6,22	
P040401	1,000	U.	TAPA I MARC FOSA ABATIBLE D 60 CLASSE D400	146,20	146,20	
E030101	0,100	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	12,56	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	167,40	10,04	
			TOTAL PARTIDA			**177,48**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E040901		**U**	**CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**			
			Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat			
O0102	1,000	H	OFICIAL 1	29,42	29,42	
O0106	1,000	H	PEO	24,55	24,55	
M0201	0,300	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	18,65	
%0123	120,000	%	MATERIAL I ALTRES	72,60	87,12	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	159,70	9,58	
			TOTAL PARTIDA			**169,32**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E040501		**U**	**EMBORNAL 70x30x65 INT.** Embornal amb caixa prefabricada de formigó de 70 x 30 x 65 mm de mides interiors i parets de 8 cm de gruix, reixa de fosa, conectat a la xarxa amb tub de PE D200. Inclou moviment de terres, p.p. d'accessoris i colzats per al tub, i tots els treballs i materials necessaris.			
O0102	1,000	H	OFICIAL 1	29,42	29,42	
O0106	1,000	H	PEO	24,55	24,55	
M0201	0,400	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	24,86	
M0220	0,075	H	CAMIO 6 T	50,00	3,75	
P057002	1,000	U	CAIXA EMBORNAL PREFABR.70X30X85	70,15	70,15	
P0570011	1,000	U.	REIXA DE FOSA 834x338x50mm	62,05	62,05	
P040101	5,000	ML	TUB PE D200 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8	4,87	24,35	
P057004	1,000	U	MATERIAL AUXILIAR	35,40	35,40	
E000101	0,050	M3	MORTER M-80 a	58,15	2,91	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	277,40	16,64	
			TOTAL PARTIDA			**294,08**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

E080003		**U**	**EMBOCADURA ALETES** Embocadura amb aletes, segons plànols de detalls, totalment acabada.			
E030101	3,500	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	439,74	
E010308	5,610	M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY	15,62	87,63	
E010902	6,732	M3	TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ	10,76	72,44	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	599,80	35,99	
			TOTAL PARTIDA			**635,80**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL C23 ENLLUMENAT

E080101		**U**	**ARQUETA 0.40 X 0.40 M.** Arqueta de maó de 0,40 x 0,40 m, arrebossada i lliscada interiorment, sobre base de formigó HM-20/P/20, amb tapa de fosa totalment acabada			
O0102	2,000	H	OFICIAL 1	29,42	58,84	
O0106	1,000	H	PEO	24,55	24,55	
P140104	40,000	U	RAJOL TOTXANA 10 x 14 x 29	0,28	11,20	
E030101	0,300	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	37,69	
E000101	0,033	M3	MORTER M-80 a	58,15	1,92	
P041006	1,000	U	TAPA I MARC DE FOSA 40 x 40	50,80	50,80	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	185,00	11,10	
			TOTAL PARTIDA			**196,10**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS

E100203		**ML**	**CABLE DE COURE 4 x 6 MM2** Cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.			
O0102	0,025	H	OFICIAL 1	29,42	0,74	
O0106	0,025	H	PEO	24,55	0,61	
P100203	1,000	ML	CABLE DE COURE DE 4 x 6 mm2	3,98	3,98	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	5,30	0,32	
			TOTAL PARTIDA			**5,65**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E0071098		**U**	**PUNT DE LLUM BRAÇ MURAL CLÀSSIC 70 W HM** Punt de llum de braç mural compost per braç de fosa de ferro tipus clàssic, amb acabat d'imprimació antioxidant de color negre, amb lluminària clàssica troncopiramidal de distribució assimètrica, tipus clàssica de Ros, o similar, amb equip incorporat d'alt factor de potència per làmpada de 70w HM, làmpada de 70 w HM, cable de connexió de 4x2.5 mm2 Cu de V.V. 0.6 / 1 KV, fusibles, caixa de connexió i muntatge, aliniació i connexionat, inclús ajuts de paleta.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA			**723,49**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E100603		**U**	**PRESA DE TERRES**			
			Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat			
P070703	1,000	U.	PIQUETA DE 2 MTS. O PLACA	8,87	8,87	
P0707031	1,000	U.	GRAPA DE FOSA	2,16	2,16	
P070701	3,000	ML	CABLE DE COURE DE 1 X 16 MM2	1,90	5,70	
%0108	20,000	%	COL.LOCACIÓ	16,70	3,34	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	20,10	1,21	
			TOTAL PARTIDA			**21,28**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E900008		**U**	**DESPLAÇAR PUNT DE LLUM**			
			Desplaçament de punt de llum existent.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA			**330,00**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS

E100605		**U**	**CONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT EXISTENT**			
			Connexió a línia d'enllumenat existent, inclou execució de treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat.			
O0102	1,000	H	OFICIAL 1	29,42	29,42	
O0106	1,000	H	PEO	24,55	24,55	
P072402	1,000	U	MATERIAL CONNEXIÓ LÍNIA ENLLUMENAT	182,75	182,75	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	236,70	14,20	
			TOTAL PARTIDA			**250,92**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL C24 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ

E050130		**ML**	**RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**			
			Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.			
O0102	0,040	H	OFICIAL 1	29,42	1,18	
O0106	0,040	H	PEO	24,55	0,98	
E200208	0,066	M3	FORMIGO HM-30 / P/ 12 A PEU D'OBRA	101,64	6,71	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	8,90	0,53	
			TOTAL PARTIDA			**9,40**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

E050101		**ML**	**VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**			
			Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.			
O0102	0,230	H	OFICIAL 1	29,42	6,77	
O0106	0,460	H	PEO	24,55	11,29	
P051202	1,050	ML	VORADA PREFABRICADA FORMIGÓ T2	3,82	4,01	
E030101	0,060	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	7,54	
E000101	0,002	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,12	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA			**31,51**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E050102		**M2**	**GUAL VEHICLES**			
			Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.			
O0102	1,000	H	OFICIAL 1	29,42	29,42	
O0106	1,000	H	PEO	24,55	24,55	
P050530	1,050	M2	PEÇA DE FORMIGÓ PER GUALS	126,73	133,07	
E000101	0,015	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,87	
E030101	0,200	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	25,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	213,00	12,78	
			TOTAL PARTIDA			**225,82**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E050192		**ML**	**VORADA TIPUS TAULÓ**			
			Vorada prefabricada de formigó tipus tauló de 20 cm d'alçada i de 8 cm coronació, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col.locades damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20, inclos part proporcional de trams corbs.			
O0102	0,230	H	OFICIAL 1	29,42	6,77	
O0106	0,480	H	PEO	24,55	11,78	
P050892	1,050	ML	VORADA TIPUS TAULÓ	3,00	3,15	
E000101	0,002	M3	MORTER M-80 a	58,15	0,12	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	21,80	1,31	
			TOTAL PARTIDA			**23,13**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

E020202		**M3**	**BASE DE TOT-U ARTIFICIAL**			
			Base de tot-ú artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.			
O0106	0,040	H	PEO	24,55	0,98	
P000101	0,040	M3	AIGUA	2,24	0,09	
P050102	1,100	M3	TOT-U ARTIFICIAL	20,36	22,40	
M0260	0,030	H	MOTOANIVELLADORA MITJANA	109,69	3,29	
M0209	0,030	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	78,53	2,36	
M0214	0,010	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	61,32	0,61	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	29,70	1,78	
			TOTAL PARTIDA			**31,51**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

E020303		**M2**	**PAVIMENT DE FORMIGIÓ AMB FIBRES 15CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1 CO**			
			Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat, acolorit en planta			
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	29,42	2,94	
O0106	0,300	H	PEO	24,55	7,37	
P030106	0,158	M3	FORMIGÓ AMB MICROFIBRES DE POLIPROPILÈ	127,28	20,11	
P0202031	1,000	M2	PP COLORANT	1,05	1,05	
M0222	0,020	H	REGLE VIBRATORI	5,35	0,11	
M0298	0,030	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,08	0,18	
M0217	0,012	H	CAMIÓ BOMBA FORMIGONAR	182,55	2,19	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	34,00	2,04	
			TOTAL PARTIDA			**35,99**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E020305		**M2**	**PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES 18CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1**			
			Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 18 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat desactivat superficial.			
O0102	0,150	H	OFICIAL 1	29,42	4,41	
O0106	0,220	H	PEO	24,55	5,40	
P030106	0,189	M3	FORMIGÓ AMB MICROFIBRES DE POLIPROPILÈ	127,28	24,06	
P030107	0,250	L	PRODUCTE PER A TRACTAMENT DESACTIVANT DE SUP. FORMIGÓ	4,57	1,14	
M0222	0,024	H	REGLE VIBRATORI	5,35	0,13	
M0217	0,012	H	CAMIÓ BOMBA FORMIGONAR	182,55	2,19	
M0298	0,030	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,08	0,18	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	37,50	2,25	
			TOTAL PARTIDA			**39,76**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

E020203		**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 12CM**			
			Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.			
O0102	0,110	H	OFICIAL 1	29,42	3,24	
O0106	0,220	H	PEO	24,55	5,40	
M0222	0,100	H	REGLE VIBRATORI	5,35	0,54	
E030101	0,126	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	15,83	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	25,00	1,50	
			TOTAL PARTIDA			**26,51**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

E020206		**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 25CM**			
			Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 25 cm de gruix.			
O0102	0,110	H	OFICIAL 1	29,42	3,24	
O0106	0,220	H	PEO	24,55	5,40	
M0222	0,100	H	REGLE VIBRATORI	5,35	0,54	
E030101	0,263	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	33,04	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	42,20	2,53	
			TOTAL PARTIDA			**44,75**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

E020401		**M2**	**PAVIMENT DE PANOT**			
			Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants.			
O0102	0,580	H	OFICIAL 1	29,42	17,06	
O0106	0,440	H	PEO	24,55	10,80	
P000101	0,005	M3	AIGUA	2,24	0,01	
P050511	3,000	KG	CIMENT BLANC RAM PALETA BL 22,5 X EN SACS	0,27	0,81	
P050507	1,020	M2	PANOT DE 9 PASTILLES 20X20X4	15,98	16,30	
E000101	0,050	M3	MORTER M-80 a	58,15	2,91	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	47,90	2,87	
			TOTAL PARTIDA			**50,76**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E020403		**M2**	**PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL**			
			Paviment de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants amb tacs o ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou part proporcional de retalls de peces i treballs en entregues a paraments verticals, reixes, tapes i altres paviments amb juntes màximes d'1cm, amb morter.			
O0102	0,580	H	OFICIAL 1	29,42	17,06	
O0106	0,440	H	PEO	24,55	10,80	
P000101	0,005	M3	AIGUA	2,24	0,01	
P050511	3,000	KG	CIMENT BLANC RAM PALETA BL 22,5 X EN SACS	0,27	0,81	
P050512	1,020	M2	PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL 20X20X4	20,40	20,81	
E000101	0,050	M3	MORTER M-80 a	58,15	2,91	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	52,40	3,14	
			TOTAL PARTIDA			**55,54**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

E020501		**M2**	**REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2**			
			Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat			
O0105	0,004	H	PEO ESP.	25,38	0,10	
P050201	1,500	KG	EMULSIÓ PER A REG D'IMPRIMACIÓ	0,66	0,99	
M0218	0,004	H	CAMIO REGADOR ASFALT 8 M3	33,69	0,13	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	1,20	0,07	
			TOTAL PARTIDA			**1,29**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

E050213		**M2**	**REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**			
			Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat			
O0105	0,007	H	PEO ESP.	25,38	0,18	
P050203	0,700	KG	EMULSIO PER A REG D'ADHERÈNCIA	0,29	0,20	
M0218	0,002	H	CAMIO REGADOR ASFALT 8 M3	33,69	0,07	
M0255	0,001	H	MÀQUINA ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	47,17	0,05	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	0,50	0,03	
			TOTAL PARTIDA			**0,53**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

E020504		**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**			
			Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
O0102	0,016	H	OFICIAL 1	29,42	0,47	
O0105	0,072	H	PEO ESP.	25,38	1,83	
P050403	1,000	T	AGLOMERAT AC16 surf B50/70 D (D-12)	84,53	84,53	
M0208	0,010	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	87,91	0,88	
M0209	0,010	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	78,53	0,79	
M0219	0,008	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	0,51	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	89,00	5,34	
			TOTAL PARTIDA			**94,35**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E0504120		**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**			
			Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
O0102	0,016	H	OFICIAL 1	29,42	0,47	
O0105	0,072	H	PEO ESP.	25,38	1,83	
P050412	1,000	T.	AGLOMERAT AC22 bin B50/70 S (S-20)	82,03	82,03	
M0208	0,010	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	87,91	0,88	
M0209	0,010	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC	78,53	0,79	
M0219	0,008	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	0,51	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	86,50	5,19	
			TOTAL PARTIDA			**91,70**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E110001		**M3**	**ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT**			
			Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals			
O0102	0,005	H	OFICIAL 1	29,42	0,15	
P01130115	1,050	M3	TERRA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA	16,90	17,75	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	17,90	1,07	
			TOTAL PARTIDA			**18,97**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

E020591		**U**	**PAS DE VIANANTS ELEVAT 8M**			
			Formació de pas de vianants elevat en una longitud total de 8m.			
E0520111	11,520	T	MESCLA BITUMINOSA AC16 surf 50/70 S (S-12) en ressalt	115,79	1.333,90	
E0504901	48,000	M2	FORMACIÓ DE PAS ELEVAT	45,77	2.196,96	
E020501	48,000	M2	REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2	1,29	61,92	
			TOTAL PARTIDA			**3.592,78**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E0101091		**M2**	**FRESAT DE PAVIMENT**			
			Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.			
O0102	0,006	H	OFICIAL 1	29,42	0,18	
O0106	0,010	H	PEO	24,55	0,25	
M0203	0,006	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	107,08	0,64	
M0261	0,013	H	FRESADORA DE PAVIMENT	112,26	1,46	
M0219	0,012	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	0,76	
M0255	0,004	H	MÀQUINA ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA	47,17	0,19	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA			**3,69**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL C25 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ						
E160113		**ML**	**BARANA METÀL·LICA PEATONAL**			
			Barana metàl·lica model "Cardona", amb passamà, travesser superior i inferior, muntants cada 198 cm i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, inclou peces d'ancoratge, col·locació, totalment acabada, segons detalls de plànol.			
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	29,42	2,94	
O0106	0,200	H	PEO	24,55	4,91	
P160113	1,010	ML	BARANA METÀL·LICA PEATONAL	61,30	61,91	
P1601131	1,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ BARANA	7,50	7,50	
E000101	0,100	M3	MORTER M-80 a	58,15	5,82	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	83,10	4,99	
			TOTAL PARTIDA			**88,07**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb SET CÈNTIMS						
E140200		**ML**	**FORMACIÓ MURET DE PROTECCIÓ DE PEU DE TALÚS**			
			Formació de mur amb paret de bloc de formigó massissat de 60 cm d'altura i 20 cm de gruix i fonamentació amb formigó armat HA-25/P/20/IIa de 40x60cm.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA			**191,28**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS						
E180118		**U**	**PILONA CILÍNDRICA FLEXIBLE**			
			Pilona cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador			
O0106	0,200	H	PEO	24,55	4,91	
P180118	1,000	U	PILONA CILÍNDRICA FLEXIBLE	43,20	43,20	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	48,10	2,89	
			TOTAL PARTIDA			**51,00**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS						
E150101		**ML**	**MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA 10 CM**			
			Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada, amb pintura acrilica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.			
O0106	0,004	H	PEO	24,55	0,10	
O0102	0,007	H	OFICIAL 1	29,42	0,21	
P150102	0,034	KG	MICROESFERES DE VIDRE	1,91	0,06	
P150101	0,068	KG	PINTURA DE DOS COMPONENTS MARQUES VIALS	4,95	0,34	
M0226	0,004	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA	40,40	0,16	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	0,90	0,05	
			TOTAL PARTIDA			**0,92**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS						
E150202		**ML**	**MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**			
			Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.			
O0106	0,009	H	PEO	24,55	0,22	
O0102	0,017	H	OFICIAL 1	29,42	0,50	
P150102	0,204	KG	MICROESFERES DE VIDRE	1,91	0,39	
P150101	0,408	KG	PINTURA DE DOS COMPONENTS MARQUES VIALS	4,95	2,02	
M0226	0,009	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA	40,40	0,36	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	3,50	0,21	
			TOTAL PARTIDA			**3,70**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E150100		**M2**	**MARCA VIAL PER A PAS DE VIANANTS**			
			Pintat sobre paviment de pas de vianants, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.			
O0106	0,035	H	PEO	24,55	0,86	
O0102	0,070	H	OFICIAL 1	29,42	2,06	
P150102	0,500	KG	MICROESFERES DE VIDRE	1,91	0,96	
P150101	1,020	KG	PINTURA DE DOS COMPONENTS MARQUES VIALS	4,95	5,05	
M0227	0,035	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL ACCIONAMENT MANUAL	30,90	1,08	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	10,00	0,60	
			TOTAL PARTIDA			**10,61**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E150120		**U**	**FLETXA O LLETRA PINTADA**			
			Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.			
O0102	0,450	H	OFICIAL 1	29,42	13,24	
O0106	0,500	H	PEO	24,55	12,28	
P150102	0,500	KG	MICROESFERES DE VIDRE	1,91	0,96	
P150101	0,720	KG	PINTURA DE DOS COMPONENTS MARQUES VIALS	4,95	3,56	
M0227	0,035	H	MÀQUINA PER PINTAR BANDES DE VIAL ACCIONAMENT MANUAL	30,90	1,08	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	31,10	1,87	
			TOTAL PARTIDA			**32,99**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

E151002		**U**	**SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**			
			Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.			
O0102	0,230	H	OFICIAL 1	29,42	6,77	
O0106	0,230	H	PEO	24,55	5,65	
P151002	1,000	U	SENYAL REFLEXIU CIRCULAR DIÀMETRE 60	68,40	68,40	
P1510013	1,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ	2,10	2,10	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	82,90	4,97	
			TOTAL PARTIDA			**87,89**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E151003		**U**	**SENYAL REFLEXIU TRIANGULAR**			
			Senyal triangular d'alumini de 60 cm de costat, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat. inclou elements de fixació.			
O0102	0,200	H	OFICIAL 1	29,42	5,88	
O0106	0,200	H	PEO	24,55	4,91	
M0201	0,050	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	3,11	
M0219	0,020	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	1,27	
P151003	1,000	U	SENYAL REFLEXIU TRIANGULAR COSTAT 70	88,12	88,12	
P1510013	1,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ	2,10	2,10	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	105,40	6,32	
			TOTAL PARTIDA			**111,71**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E151004		**U**	**SENYAL REFLEXIU QUADRAT**			
			Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.			
O0102	0,200	H	OFICIAL 1	29,42	5,88	
O0106	0,200	H	PEO	24,55	4,91	
M0201	0,060	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	3,73	
M0219	0,050	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	3,17	
P151004	1,000	U	SENYAL REFLEXIU QUADRAT COSTAT 60	80,88	80,88	
P1510013	1,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ	2,10	2,10	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	100,70	6,04	
			TOTAL PARTIDA			**106,71**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

E151007		**U**	**SENYAL REFLEXIU COMPLEMENTARI**			
			Placa complementaria per a senyal de transit, rectangular d'alumini de 12 x 30 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.			
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	29,42	2,94	
O0106	0,100	H	PEO	24,55	2,46	
M0201	0,020	H	RETROEXCAVADORA 8 A 10 T	62,16	1,24	
M0219	0,010	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	63,33	0,63	
P1510071	1,000	U	SENYAL REFLEXIU COMPLEMENTARI	43,00	43,00	
P1510013	1,000	U	ELEMENTS DE FIXACIÓ	2,10	2,10	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	52,40	3,14	
			TOTAL PARTIDA			**55,51**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

E151005		**ML**	**SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**			
			Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.			
O0102	0,050	H	OFICIAL 1	29,42	1,47	
O0106	0,100	H	PEO	24,55	2,46	
P1510012	1,000	U	SUPORT ACER GALVANITZAT 3,00 M	8,50	8,50	
E030101	0,050	M3	FORMIGO HM-20/ P/ 20 A PEU D'OBRA	125,64	6,28	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	18,70	1,12	
			TOTAL PARTIDA			**19,83**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL A03 OBRES ACCESSÒRIES						
E020590		**U**	**DESPLAÇAMENT EQUIP ESTEMA MESCLA BITUMIUNOSA**			
			Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA			**4.114,58**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT CATORZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS						
E900006		**U**	**DESVIAMENTS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**			
			Realització de desviaments de trànsit durant l'execució de les obres. Inclou esborrat de senyalització existent i tapat de senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalissaments, tanques, barreres new jersey de formigó, senyalització lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o semàfors portàtils segons indicacions de la DO a cada fase d'obra, fressat de senyalització d'obra, reposició de tota aquella senyalització, vertical i/o horitzontal, existent que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase d'obra.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA			**2.000,00**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS						
E202021		**PA**	**OBRES NO COMPRESES**			
			Partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadre de preus.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA			**1.500,00**
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL A04 SEGURETAT I SALUT						
SIS001		**U**	**SEGURETAT I SALUT**			
			Seguretat i salut			
				Sense descomposició		
			TOTAL PARTIDA			**2.700,00**

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS EUROS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 13

SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 216 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Memòria

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 217 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA

1. DADES DE L'OBRA

Obra:	Projecte d'itinerari accessible per a vianants al camí del cementiri, des de la riera de Llitrà al barri de la rectoria de Pacs del Penedès
Municipi:	Pacs del Penedès
Promotor:	Ajuntament de Pacs del Penedès
Termini d'execució:	5 mesos

2. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

3. DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT

Segons l'article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, quan en l'execució de l'obra intervé més d'una empresa, o una empresa i treballadors antònoms, o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tant aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució de la obra.

4. RISCS ESPECIALS

En l'obra que ens ocupa es preveu la retirada del tub d'aigua existent de fibrociment, fet que comporta uns treballs previstos amb risc especial.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 218 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Per aquest motiu caldrà aplicar la legislació especifica d'aplicació a l'àmbit laboral per a operacions i activitats en les quals els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o de materials que el continguin, segons el Reial decret 396/2006, de 31 de març.

5. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En base a l'article 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta administració.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'article 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans de començar els treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11è).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 219 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

6. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els **principis d'acció preventiva** recollits en l'article 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)", durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a.- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b.- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e.- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g.- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i runes.

h.- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball.

i.- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.

j.- Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els **principis d'acció preventiva** establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

a.- Evitar riscos.

b.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c.- Combatre els riscos a l'origen.

d.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e.- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 220 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

f.- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

h.- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.

i.- Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

7. IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

Definició:

Demolició per mitjans manuals, mecànics, de fonaments, paviments i elements a poca fondària.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes a mateix nivell
- Caigudes a diferent nivell
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 221 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Trepitjades sobre objectes
- Projeccions de fragments i partícules
- Cops amb objectes o eines (talls)
- Exposició a condicions ambientals extremes
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives
- Explosions
- Atropellaments o cops amb vehicles
- Soroll
- Sobreesforços
- Exposició a vibracions

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions...
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Personal qualificat per a treballs en alçada.
- Manteniment de l'ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i caminons.
- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment.
- Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
- No balancejar les càrregues suspeses.
- Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Planificació de compra i programa de manteniment d'eines.
- Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 222 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Formació.
- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Ús de recolzament hidràulics.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Rotació de llocs de treball.
- Planificar els treballs pera realitzar-los en zones protegides.
- Reg de les zones de treball.
- Aïllament del procés.
- Revisió periòdica dels equips de treball.
- Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure.
- No fumar.
- Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra raidal.
- Eliminar el soroll i vibracions en origen.

EN TREBALLS DE REPLANTEIG I TOPOGRÀFICS

Definició:

En aquest risc estan contemplades les següents activitats: mesurament i senyalització necessàries per a la realització de les partides constructives.

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles.
- Contactes elèctrics (electrocució).
- Caigudes al mateix nivell.
- Cops i punxades.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 223 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Projeccions als ulls.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Senyalització de línies elèctriques. En prevenció de riscos d'electrocució s'hauria d'agafar l'alçada de la línia més baixa.
- Els accessos a l'obra hauran de ser adequats.
- Procurar no estacionar a la calçada.

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I RETALL EN TALUSSOS I RETALUSSATS EN DESMUNT

Definició:

Excavació de terreny mitjançant la formació o no de talussos estables.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament.
- Trepitjades sobre objectes.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Exposició a contactes elèctrics.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició a sorolls.
- Exposició a vibracions.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 224 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions...
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Manteniment de l'ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de la zona de pas i emmagatzematge.
- No realitzar treballs a la mateixa vertical.
- Sol·licitar dades de les característiques de les terres.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Planificació de compra i programa de manteniment d'eines.
- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT

Definició:

Formació de reblerts i terraplenats amb terres o pedres (pròpies de l'obra o no) amb mitjans mecànics.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 225 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició a sorolls i vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Manteniment de l'odre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- No realitzar treballs a la mateixa vertical.
- Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Elecció dels mitjans de manteniment.
- Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 226 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PAVIMENTS AMORFS

Definició:

Execució i manteniment de paviments continus

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
- Trepitjada sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per o entre objectes.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforços.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Contactes tèrmics.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició al soroll i a les vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Ordre i neteja.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 227 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.
- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.
- Substituir el què és manual pel mecànic.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- Planificació de les àrees de treball.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.

PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Definició:

Col·locació d'elements de protecció i senyalització amb suports metàl·lics en vies de circulació i zones urbanitzades

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Caigudes d'objectes en manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines.
- Sobreesforços.
- Exposicions a condicions ambientals extremes.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops per maquinària i vehicles.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Abans de la col·locació de la senyalització pertinent a l'obra i sempre que existeixin interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants, màquines i vehicles, els controlarà personal auxiliar degudament format, que vigilarà i dirigirà els seus moviments.

- Es situaran senyalistes als dos extrems de l'obra per tal de senyalitzar el perill existent degut a les feines de senyalització de la carretera. La distància entre el lloc de treball en qüestió i els senyalistes serà l'adequada i confirmada a l'obra pel responsable de Seguretat d'aquesta.

- Els senyalistes aniran convenientment equipats amb roca reflectant adequada i bandera vermella per tal de senyalitzar el perill als vehicles que puguin circular pel tram de carretera afectat.

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà l'obra neta i en ordre per evitar caigudes per ensopegades amb objectes.

- Tanques de limitació i protecció per a senyalització de la zona on s'està treballant, si es creu necessari.

- S'ha de vigilar l'estat de conservació de les eines pel muntatge de la senyalització i abalisament i tenir prevista la seva reparació o reposició.

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.

- Revisió i manteniment periòdic de SPC.

- Personal qualificat per a treballs en alçada.

- Ordre i neteja.

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.

- Planificació d'àrees i llocs de treball.

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.

- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.

- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 229 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller.
- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Evitar processos de tallat de materials a l'obra.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables.
- Planificació de les àrees de treball.
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària.

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Definició:

Operacions de muntatge, moviment de mecanismes i equips, connexions de línies, connexió a xarxa, proves i posta en funcionament d'instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines (talls).
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per o entre objectes.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Exposició a contactes elèctrics.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 230 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN SERVEI

DISTÀNCIES DE SEGURETAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ

Distàncies de seguretat segons el RD 614/2001 de "Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico".

Tensió de la línia en kV	Distància mínima als punts de tensió
Fins a 1 kV	0,50 m
Fins a 3 kV	0,65 m
Fins a 6 kV	0,70 m
Fins a 10 kV	0,80 m
Fins a 15 kV	0,90 m
Fins a 20 kV	0,95 m
Fins a 30 kV	1,10 m
Fins a 45 kV	1,20 m
Fins a 66 kV	1,40 m
Fins a 110 kV	1,80 m
Fins a 132 kV	2,00 m
Fins a 220 kV	3,00 m
Fins a 380 kV	4,00 m

- Es sol·licitarà a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de subministrament i posta a terra dels cables, abans de realitzar cap treball.
- No es realitzarà cap activitat a la proximitat de la línia elèctrica, el tall de la qual s'ha sol·licitat, fins haver comprovat que les preses a terra estan acabades i l'operari de la companyia propietària de la línia així ho comuniqui.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 231 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l'obra queda fixada en 8 m en zones accessibles durant la construcció.
- Abans de començar els treballs s'abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica.
- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Personal qualificat per a treballs d'alçada.
- Assegurar les escales de mà.
- Ordre i neteja.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.
- No balancejar les càrregues suspeses.
- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials.
- No treballar ni estar al radi de les càrregues suspeses.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 232 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ESCALES DE MÀ

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Desplaçament per mal recolzament.
- Caiguda lateral per mal recolzament.
- Trencament d'un esglaó per defectes ocults.
- Lumbàlgies per sobreesforços al manipular-les.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els esglaons seran d'una sola peça i estaran sense deformacions que representi perill per a la seguretat.
- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintura antioxidant.
- Les escales metàl·liques no tindran soldadures.
- Queda totalment prohibit l'ús de l'escala a més d'una persona.
- El recolzament sobre la superfície horitzontal amb suficient resistència, no es recolzaran en superfícies de dubtosa estabilitat (totxos, blocs, etc.).

CABLES, CADENES I ESLINGUES

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de la càrrega.
- Ruptura de cable, cadena o eslinga

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Queda totalment prohibit circular o parar-se sota de les càrregues.
- Utilitzar el cable, cadena o eslinga adequada a la càrrega a aixecar.
- Les diferents eslingues utilitzades per aixecar una càrrega no es poden creuar.
- Per tal d'evitar ruptures s'han d'inspeccionar abans de la seva utilització.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 233 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- No es pot utilitzar cables, cadenes o eslingues en mal estat de conservació o en defectes en la seva composició.

RISCOS PER INCENDIS

RISCOS D'ACCIDENT

- Cremades per contacte elèctric.
- Manipulació de materials inflamables.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- S'haurà de tenir especial cura en la manipulació d'aparells elèctrics, seguint en tot cas les instruccions de l'aparell / màquina donades pel fabricant.
- Ordre i neteja a l'obra i emmagatzemament un lloc especial pel materials inflamables, en cas d'usar-se en obra.
- Respectar les mesures i distàncies de seguretat a línies elèctriques.

RISCOS A TERCERS

RISCOS D'ACCIDENT

- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres.
- Intromissió descontrolada de terceres persones dins l'obra, amb els conseqüents riscos d'atropellament per maquinària i/o vehicles, caiguda a rasa, cops, ensopegades, talls, etc.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Queda prohibida l'entrada al recinte de l'obra de tota persona aliena a la mateixa, per aquest motiu es col·locarà a obra un cartell amb les normes de seguretat i instruccions a complir.
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar-hi.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 234 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

MAQUINÀRIA PEL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...).
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra.
- Desplom i/o caiguda d'arbres/objectes sobre la màquina.
- Desplom i/o caiguda de talussos sobre la màquina.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Soroll i vibracions.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
- Sobreesforços.
- Lesions a peus i mans.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els camins de circulació interna de l'obra es marcaran i senyalitzaran.
- Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments excessius que mermin la seguretat de la circulació de la maquinària.
- Es respectaran els senyals del codi de circulació.
- Està prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència.
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs.
- No es sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal d'evitar bolcà.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 235 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Està prohibit realitzar maniobres perilloses.
- Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació.
- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir.
- Abans d'iniciar les maniobres, a més d'haver instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques d'immobilització de les rodes.
- Per pujar o baixar de la màquina faci servir els graons i baranes disposats per aquesta funció. No pujar fent servir les llantes, cobertes, cadenes o parafangs.
- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues mans.
- No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent del treballador.
- No provi de fer ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament.
- Els operaris de la maquinària hauran de complir i fer respectar als seus companys les següents regles:
    - No pujar passatgers a la màquina.
    - No permetre l'estacionament ni la permanència de persones al voltant de les zones d'evolució de la màquina.
- No treballar amb la màquina en situació d'averia o semiaveria. Parar-la primer, llavors reiniciar el treball.
- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la màquina, poden cremar-se.
- En cas d'escalfament del motor, recordar que no s'ha d'obrir directament la tapa del radiador. El vapor després si en fa, pot causar-li cremades greus.
- Evitar tocar líquids anticorrosió, si ho ha de fer, protegeixis amb guants i ulleres antiprojeccions.
- Recordar que l'oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-lo només quan estigui fred.
- No alliberar els frens de la màquina, mitjançant la bateria d'una altra màquina, es prendran les precaucions per evitar xispes dels cables. Recordar que els líquids de les bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar.
- Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la màquina.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 236 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Durant l'inflat d'aire a les rodes, posar-se darrera la banda de rodadura, apartat del punt de connexió.

- Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen els comandaments correctament.

- Ajustar el seient perquè es pugui arribar als comandaments sense dificultat.

- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les amb marxes lentes.

- Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan posi combustible.

- Les màquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i darrera, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de marxa cap a darrera, retrovisors a ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor.

- Les màquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diàriament, controlant el bon funcionament del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzina de marxa cap a darrera, pressió pneumàtics, transmissions i cadenes.

- Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia elèctrica (a menys de 8 m) fins a la conclusió de la instal·lació de protecció de contactes elèctrics.

- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part de la màquina, el maquinista restarà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili mitjançant les botzines. Abans de fer cap acció s'inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la finalitat de detectar la possibilitat de pont elèctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la màquina i el terreny.

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques, seran acordonades a una distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia perquè efectuï els talls de subministrament i posta a terra necessàries per a poder canviar, sense risc, la posició de la màquina.

- Abans d'abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el sòl, la cullera, etc., posat el fre de mà i parat el motor traient la clau de contacte, per evitar els riscos per errades del sistema hidràulic.

- Les passarel·les i graons d'accés per conducció o manteniment, estaran nets de grava, fang i olis.

- S'instal·laran topalls de seguretat al final del recorregut, davant la coronació dels talls, als que ha d'aproximar-se la maquinària per evitar els riscos de caiguda de la màquina.

- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l'excavació a un mínim de 2 m de distància d'aquesta, per evitar la caiguda de la maquinària.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, bolcades.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...).
- Contacte amb línies elèctriques.
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra, d'arbres i/o talussos sobre la màquina.
- Vibracions i soroll.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
- Projecció d'objectes durant els treballs.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Soroll.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- No s'admetran retroexcavadores que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada instal·lada, que serà la dissenyada expressament pel fabricant.
- Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, amb la finalitat d'assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió.
- Les retroexcavadores que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les disposicions legals necessàries per estar autoritzades.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada i sense recolzar a terra.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la retroexcavadora amb la cullera bivalva sense tancar, encara que quedi recolzada a terra.
- La cullera durant els transports de terres, restarà el més baixa possible per poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 238 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Les pujades i baixades en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre usant marxes curtes.
- La circulació sobre terrenys desiguals es farà a la velocitat lenta.
- Es prohibeix alçar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.
- Les retroexcavadores estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es prohibeix fer servir la retroexcavadora com una grua, per a l'introducció de peces, etc., a l'interior de les rases.
- Es prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.
- Els conductors s'asseguraran de que no existeix perill pel treballadors que es trobin a l'interior de pous i rases pròxims als llocs de l'excavació.
- Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m de la vora de barrancs, forats, etc., per evitar el risc de bolcada per fatiga del terreny.

DÚMPER

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar del dúmper).
- Caiguda d'objectes i elements despresos.
- Atrapaments per o entre objectes i elements.
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles.
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Exposició pols i contaminants químics (inhalació).
- Exposició a sorolls.
- Exposició a vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
- El personal que condueixi dúmpers serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 239 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
- Al sortir de l'obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de circulació.
- La velocitat de circulació dins l'obra estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i condicions de terreny.
- En les maniobres de retrocés o en situacions de poca visibilitat, el conductor es guiarà per les indicacions d'un altre operari.
- Si per qualsevol motiu el dúmper ha de parar en una rampa, quedarà frenat i calçat amb falques.
- Sempre tindran preferència els vehicles carregats o de més difícil maniobra.
- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat sempre que existeixi risc de caiguda d'objectes o si el terreny no es troba en bon estat i pitrall retroreflectant.
- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega i càrrega.
- Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d'haver estat accionat el fre de mà, es col·locaran falques d'immobilització de les rodes, en prevenció d'accidents per fallida mecànica.
- L'ascens i descens de la caixa del dúmper es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades de ganxos d'immobilització i seguretat.
- El material transportat no sobrepassarà la part superior de les baranes perimetrals del dúmper, i el material es mantindrà apilonat amb un màxim d'un 5% de pendent.
- Ús de les següents proteccions col·lectives:
    - Botzina automàtica de marxa enrera i pòrtic de protecció en cas de bolcada.
    - Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d'excavació.
    - Tanques metàl·liques.
    - Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda d'objectes o elements despresos.
- Ús de les següents proteccions personals:
    - Casc de seguretat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 240 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Calçat de seguretat.
- Guants contra les agressions mecàniques.
- Faixa dorsolumbar.
- Protecció auditiva.
- Pitrall retroreflectant.
- Equip filtrant de partícules (mascareta).

CUBA DE REGS BITUMINOSOS

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments de persones.
- Topada amb altres vehicles.
- Bolcada de la cuba.
- Bolcada per desplaçament de la cuba.
- Atrapaments.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Totes les cubes de regs bituminosos estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació.
- Totes les maniobres de reg seran dirigides pel Cap d'Obra.
- Les rampes d'accés als fronts no superaran la pendent dl 20% en prevenció de bolcada de les cubes.

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes de persones des de la màquina.
- Caiguda de persones al mateix nivell.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 241 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Els derivats de treballs fets a altes temperatures.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.
- Cremades.
- Sobreesforços.
- Atropellament durant les maniobres d'acoblament dels camions de transport d'aglomerat asfàltic amb l'estenedora.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- No es permet estar-se sobre l'estenedora en marxa a cap altra persona que no sigui el conductor, per evitar caigudes.
- Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics a la tolva serà dirigides per un especialista.
- Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durat les operacions d'omplert de la tolva, en prevenció de riscos d'atrapament i atropellament.
- Les vores laterals de l'estenedora, en prevenció d'atropellaments i atrapaments estaran senyalitzades.
- Es prohibeix l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estesa.

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA (BOBCAT)

RISCOS D'ACCIDENT

- Cops contra objectes o elements immòbils.
- Talls i cops per objectes o eines.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapaments per o entre objectes o elements.
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles.
- Sobreesforços.
- Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Exposició a pols i contaminats químics (inhalació).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 242 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Exposició a sorolls.

- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar).

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.

- No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquina sobre dues rodes.

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera excavadora aixecada i sense recolzar-la a terra.

- Com a norma general no s'ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions del fabricant.

- S'evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant sempre les limitacions d'inclinació lateral indicades pel fabricant.

- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora es deixarà el més baix possible, a l'igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori utilitzat.

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys d'1,5 metres del perímetre de les rases, fronts d'excavacions, terraplens, etc.

- No es realitzen treballs a l'interior d'una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d'acció de la màquina.

- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant, caldrà anivellar la zona de treball. El treball es realitzarà lentament i per no reduir l'estabilitat de la màquina s'evitarà l'oscil·lació de la cullera en direcció a la pendent.

- S'evitarà aixecar o girar l'equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència la inestabilitat del conjunt.

- Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comenci a excavar a la vertical del xassís.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 243 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- La cullera no s'ha d'utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses.
- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i baixat. Quan sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s'utilitzaran puntals per evitar la baixada sobtada del braç o la bocada de la màquina.
- Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així com durant el canvi d'accessoris, el motor de la màquina haurà d'estar parat.
- És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l'inici de la jornada laboral.
- No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s'utilitzarà la cullera per aixecar persones.
- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als límits de la zona de treball.
- Ús de les següents proteccions col·lectives.
- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina.
- Tanques metàl·liques.
- Ús de les següents proteccions personals:
    - Ulleres antiprojeccions.
    - Casc de seguretat.
    - Calçat de seguretat.
    - Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus Americà).
    - Faixa dorsolumbar.
    - Protecció auditiva.
    - Equip filtrant de partícules (mascareta).
    - Pitrall reflectant.

COMPACTADORES

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar de la màquina)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 244 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Atrapament per o entre objectes o elements
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
- Exposició a pols i contaminants químics (inhalació)
- Exposició a sorolls
- Exposició a vibracions
- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar)

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
- El tipus de corrons a utilitzar s'haurà d'adaptar a les feines que s'han de portar a terme.
- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa
- L'ascens i descens de la compactadora es farà pels llocs dissenyats per fer-ho, quedant totalment prohibit fer-ho pels corrons.
- La màquina es deixarà sempre en un terreny pla però si per manca d'espai s'ha de deixar en pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el sentit de la pendent (si aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants poden comportar la bolcada de la màquina).
- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el sentit de la pendent i no travessada respecte la mateixa.
- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions màximes que pot afrontar la compactadora de corrons.
- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la zona de treball de la compactadora.
- Està prohibit utilitzar l'ombra projectada per aquesta per descansar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 245 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal efecte.
- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre de rases, terraplens, etc.
- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als límits de la zona de treball.
- Ús de les següents proteccions col·lectives.
- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina.
- Pòrtic de seguretat de la màquina quan no disposi de cabina si l'operari condueix sobre la mateixa.
- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic.
- Tanques metàl·liques.
- Ús de les següents proteccions personals.
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants contra les agressions mecàniques.
- Faixa dorsolumbar.
- Protecció auditiva.
- Equip filtrant de partícules (mascareta).
- Pitrall reflectant.

COMPRESSOR

RISCOS D'ACCIDENT

- Soroll.
- Trencament de la mànega de pressió.
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapaments del motor.
- Atrapament durant les operacions de manteniment.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 246 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- L'arrastrament directe per l'ubicació del compressor per part dels operaris, es farà a una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de desploms.
- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de manera que quedi gramatitzada la seguretat de la càrrega.
- El compressor quedarà en estació amb la llança d'arrastrament en posició horitzontal, amb les rodes subjectades amb topalls antidesllissants. Si la llança d'arrastrament no té roda o pivot d'anivellament, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.
- Els compressors seran dels anomenats "silenciosos" amb l'intenció de disminuir la contaminació acústica.
- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls.
- Les mànegues estaran en perfectes condicions d'ús, sense esquerdes o desgastos que puguin predir una avaria.
- Els mecanismes de connexió i unió, estaran rebuts a les mànegues mitjançant racords de pressió segons càlculs.
- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d'alçada, en els encreuaments sobre els camins de l'obra.

GRUP ELECTROGEN

RISCOS D'ACCIDENT

- Soroll.
- Electrocutació.
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapaments del motor.
- Atrapament durant les operacions de manteniment.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- L'arrastrament directe per la ubicació del grup electrogen per part dels operaris, es farà a una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de desploms.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 247 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de manera que quedi garantitzada la seguretat de la càrrega.
- Les carcasses protectores dels grups electrògens estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls.
- Tot grup electrogen tindrà la seva presa a terra correctament instal·lada.
- Les connexions al grup electrogen per la presa de corrent, es faran mitjançant el quadre elèctric.

MÀQUINES FERRAMENTA ELÈCTRIQUES EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES, SERRES I SEMBLANTS

RISCOS D'ACCIDENT

- Talls pel disc de tall, projecció d'objectes...
- Cremades pel disc de tall, tocar objectes calents...
- Cops per objectes mòbils, projecció d'objectes.
- Caiguda d'objectes a llocs inferiors.
- Contacte amb l'energia elèctrica.
- Vibracions, soroll i pols.
- Sobreesforços com treballar llarg temps en postures obligades.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Cobrir els discs de seguretat.
- Els Equips previstos de Protecció Individual seran:
    - Casc amb protecció auditiva, guants de cuir, botes de seguretat, ulleres contra les projeccions, màscara contra la pols, faixes i canalleres contra els sobreesforços, roba de treball.
- Vigilància permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte de les proteccions elèctriques.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 248 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

MARTELL PNEUMÀTIC, MARTELLS DESTROSSADORS, TREPANTS PER A BOLONS

RISCOS D'ACCIDENT

- Vibracions en membres i òrgans interns.
- Soroll i pols ambiental.
- Sobreesforços.
- Projecció violenta d'objectes i partícules.
- Ruptura de la mànega de servei per falta de manteniment, abús d'utilització...
- Contactes amb l'energia elèctrica de línies enterrades.
- Projecció d'objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al foc.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran:
    - Casc amb auriculars contra el soroll, guants de cuir, faixes i canalleres contra les vibracions i els sobreesforços, maniguets de cuir, botes de seguretat, ulleres contra la pols i les projeccions, roba de treball.
- Senyalització dels riscos en el treball.
- Vigilància permanent del compliment de normes preventives. Ús de compressors amb marca CE. Vigilància permanent de la realització del treball segur. Neteja permanent del tall. Comprovació de l'estat de manteniment dels martells.

8. TREBALLS ESPECIALS AMB AMIANT RD 396/2006

8.1. LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació específica d'aplicació a l'àmbit laboral per a operacions i activitats en les quals els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o de materials que el continguin és el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant (BOE 86 d'11 d'abril de 2006). D'aquest RD 396/2006 cal remarcar i comentar els següents apartats:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 249 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

8.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Per a totes aquelles operacions i activitats en les quals els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o a materials que el continguin, i especialment:

a. Tasques de demolició de construccions on hi hagi amiant o materials que en continguin.

b. Tasques de desballestament d'elements, maquinària o utillatge on hi hagi amiant o materials que en continguin.

c. Tasques i operacions destinades a retirar amiant, o materials que en continguin, d'equips, unitats (com ara vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.

d. Tasques de manteniment i reparació dels materials amb amiant que hi ha en equips, unitats (com ara vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.

e. Tasques de manteniment i reparació que impliquin risc de despreniment de fibres d'amiant per l'existència i proximitat de materials d'amiant.

f. Transport, tractament i destrucció de residus que continguin amiant.

g. Abocadors autoritzats per a residus d'amiant.

h. Totes les altres activitats o operacions en què es manipulin materials que continguin amiant, sempre que hi hagi risc d'alliberament de fibres d'amiant a l'ambient de treball.

8.3. EXCEPCIONS

L'article 3.2 del RD 396/2006 especifica que sempre que es tracti d'exposicions esporàdiques dels treballadors, que la intensitat d'aquestes exposicions sigui baixa i que els resultats de l'avaluació que preveu l'article 5 indiquin clarament que no se sobrepassarà el valor límit d'exposició a l'amiant en l'àrea de la zona de treball, els articles 11 (Plans de treball), 16 (Vigilància de la salut dels treballadors), 17 (Obligació inscripció RERA) i 18 (Registres de dades i arxiu de documentació) no són aplicables quan es treballi:

a. en activitats curtes i discontínues de manteniment durant les quals només es treballi amb materials no friables.

b. en la retirada sense deteriorament de materials no friables.

c. en l'encapsulament i en el segellat de materials en bon estat que continguin amiant, sempre que aquestes operacions no impliquin risc d'alliberament de fibres.

d. en la vigilància i control de l'aire i en la presa de mostres per detectar la presència d'amiant en un material determinat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 250 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

L'esmentada exempció es refereix a situacions excepcionals que siguin esporàdiques, ocasionals sense ostensible enllaç amb antecedents ni consegüents; per la qual cosa els treballs discontinus amb exposició a amiant no entren en l'exempció esmentada. Són exemples de treballs que no poden acollir-se a l'article 3.2 els de manteniment i/o reparació de xarxes de distribució d'aigües municipals i la retirada de petites quantitats de materials amb amiant per empreses que porten a terme activitats de desamiantat o de construcció.

8.4. TIPUS DE PLANS DE TREBALL

Es poden distingir dos tipus de plans de treball amb amiant:

- **Pla de treball específic per a una operació.**

Per a treballs programables i de durada variable especialment en demolicions, retirada d'amiant o de materials que el continguin en edificis, estructures, maquinària, equips i instal·lacions, desballestament de vaixells, etc

- **Pla de treball de caràcter general**

La possibilitat de presentació de plans de treball amb risc d'amiant de caràcter general, per part de les empreses, està inclosa a l'article 11.4 del RD 396/2006 que estableix "Quan es tracti d'operacions de curta durada amb presentació irregular o no programables amb antelació, especialment en els casos de manteniment i reparació, l'empresari pot substituir la presentació d'un pla de treball per cada tasca per un pla únic, de caràcter general, referit al conjunt d'aquestes activitats, en què s'incloguin les especificacions que s'han de tenir en compte en el desenvolupament de les operacions."

Els requisits de les activitats que es poden incloure en aquests plans de treball genèrics són que es tracti d'operacions de curta durada amb presentació irregular o que no siguin programables amb antelació.

1. treballs de manteniment de curta durada i reparació no programable amb antelació. Es consideren com a tals les substitucions de juntes, sabates de fre i embragatges, les operacions de manteniment d'instal·lacions elèctriques, de canonades d'aigües, etc. Aquestes feines, presentades a més de forma irregular o com operacions no programables, poden estar acollides a un pla genèric. A tal fi, el pla haurà de fer constar en quina o quines empreses principals li és d'aplicació el pla de treball, és a dir on es pot realitzar aquest manteniment i reparació i el tipus de material que conté amiant concret sobre el qual es pot treballar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 251 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

2. treballs de curta durada de retirada de material de fibrociment. El criteri per aplicar aquests plans de treball genèrics en els treballs de curta durada de retirada de material de fibrociment és limitar-los a les operacions que compleixin totes les condicions següents:

- A efectuar, en la seva totalitat, en una jornada laboral.
- Hores màximes per treballador, en totes les operacions incloses en el pla de treball: 4 hores.
- Suma total d'hores màximes treballades entre tots els treballadors, considerant totes les operacions contemplades al pla de treball: 16 hores.
- En el cas de retirada de plaques de fibrociment: superfície total màxima a retirar, 100 m2.

El cas més general d'aquestes operacions és el de retirada de cobertes de fibrociment. Per aquest motiu es limita l'aprovació del pla de treball a una superfície màxima de 100 m2, però el criteri es complementa amb la limitació a un sol dia per efectuar la totalitat de l'operació, amb la limitació de les hores per treballador i també amb la limitació de la suma d'hores del total de treballadors. Tot per tal d'evitar treballs que, sense sobrepassar dita superfície, afegeixin operacions de desmuntatge de canonades, dipòsits o altres, que prolonguessin la durada dels treballs i que seria motiu d'un altre pla, que ha de ser específic.

S'ha de tenir cura amb els plans genèrics corresponents a la retirada de fibrociment, previs a enderrocs, substitucions o reparacions. En naus buides es demana la delimitació de la zona de treball i la seva senyalització. Però si aquests treballs formen part d'una substitució o reparació d'una zona contigua a una altra, on es continua treballant o hi ha maquinària o instal·lacions, on siguin necessàries mesures d'aïllament, cal un pla específic per a cada operació, que descrigui correctament com es farà l'aïllament de dites zones i la neteja final.

3. treballs amb material que conté amiant no programables amb antelació Un cas on els plans de treball genèrics tenen aplicació és per a la retirada de runa i materials amb fibrociment en situacions d'emergència, per exemple després d'un incendi. En aquests casos és d'aplicació el pla genèric per tractar-se d'operacions no programables amb antelació, on el risc d'emissió de fibres a l'ambient fa necessària una ràpida actuació. Aquesta operació la poden realitzar aquelles empreses que disposin de plans de treball genèrics per a la recollida de runa i materials de fibrociment en operacions no programables amb antelació per casos d'emergències, i independentment de la seva durada.

També es pot aplicar un pla genèric a activitats com:

- Recollida i transport de residus d'amiant
- Abocadors de residus
- Presa de mostres per a la realització d'estudis d'identificació de materials amb amiant
- Anàlisi i assaigs per identificar MCA
- Vigilància i control ambiental que no entrin dintre de les excepcions especificades a l'article 3.2 del RD 396/2006. Veure excepcions de l'àmbit d'aplicació del RD 396/2006.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 252 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els plans genèrics de treball s'han d'actualitzar si canvien significativament les condicions d'execució.

8.5. DEURES DELS EMPRESARIS I LES EMPRESÀRIES

Tot empresari té, segons la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, el deure de protegir els treballadors davant dels riscos laborals. En compliment d'aquest deure ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina.

És dins d'aquest marc que el RD 396/2006 estableix les següents obligacions de l'empresari:

- Assegurar-se que cap treballador està exposat a una concentració d'amiant en l'aire superior al valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) (art. 4).
- Avaluar i controlar l'ambient de treball (art. 5).
- Adoptar les mesures tècniques generals de prevenció necessàries per reduir al mínim l'exposició dels treballadors a fibres d'amiant (art. 6).
- Adoptar les mesures organitzatives adequades (art 7).
- Proporcionar els equips de protecció individual adients quan siguin necessaris i vetllar pel seu ús adequat. (art. 8, 9 i 10).
- Adoptar mesures d'higiene personal dels treballadors (art. 9).
- Elaborar i trametre a l'autoritat laboral un pla de treball abans de començar cada tasca amb risc d'exposició a amiant o un pla únic de caràcter general en cas d'operacions de curta durada amb presentació irregular o no programables amb antelació (art. 11 i 12).
- Els empresaris que contractin o subcontractin a d'altres aquests tipus de treball comprovaran que els contractistes disposen del corresponent pla de treball aprovat per l'autoritat laboral competent. Per això, l'empresa contractista o subcontractista haurà de remetre a l'empresa principal el pla de treball aprovat i la resolució de l'autoritat laboral que el va aprovar (art. 11 i 12).
- Garantir una formació (art. 13) i informació (art 14) apropiada i suficient dels treballadors.
- Garantir el dret de consulta i participació dels treballadors que estableix l'art. 18.2 de la Llei 31/1995 (art.15).
- Garantir una vigilància adequada i específica de la salut dels treballadors en relació amb els riscos per exposició a amiant (art. 16).
- Inscriure l'empresa en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (art 17).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 253 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Establir i mantenir actualitzats els registres de dades i arxiu de documentació, remetent en temps i forma les dades que la normativa indica a l'autoritat sanitària o laboral (art. 18).

8.6. DEURES DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

La Llei de prevenció de riscos laborals estableix el dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret general es concreta en els drets d'informació, de consulta i de participació, de formació en matèria preventiva, de paralització de l'activitat en cas de risc greu i imminent i de vigilància del seu estat de salut.

Aquests preceptes són, per tant, d'aplicació als treballadors que realitzen activitats en les quals estan exposats a amiant o són susceptibles d'estar-hi exposats i estan recollits al RD 396/2006 (art. 13,14,15 i 16) amb les particularitats pròpies que comporten les feines amb amiant.

El RD 396/2006 estableix, de forma específica, que els treballadors tenen dret a sol·licitar i obtenir les dades que sobre la seva persona figuri en els registres i arxius que els empresaris tinguin establerts en virtut del que preveu aquest RD. En tot cas, l'empresari, en ocasió de l'extinció del contracte de treball ha de lliurar al treballador un certificat on s'incloguin les dades que sobre la seva persona constin en l'apartat 3 de les fitxes per al registre de dades de l'avaluació de l'exposició en els treballs amb amiant i en les fitxes de vigilància de la salut (art. 14).

Pel que fa a les obligacions dels treballadors són d'aplicació les que marca l'article 29 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals:

- Vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de prevenció, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles persones a les que pugui afectar la seva activitat professional.
- D'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari hauran de:
    - Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i qualsevol altre mitjà de treball.
    - Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció.
    - No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat.
    - Informar immediatament els responsables preventius de l'empresa de qualsevol situació que, al seu parer, impliqui un risc per la seguretat i salut.
    - Contribuir al compliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut establertes per l'autoritat competent.
    - Cooperar amb l'empresari per tal de garantir unes condicions de treball segures.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 254 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

8.7. AVALUACIÓ I CONTROL

Les dades de les avaluacions es recolliran a l'Annex IV de RD 396/2006 i hauran de remetre's, una vegada executats els treballs afectats pel pla, a l'autoritat laboral que ho hagi aprovat, i s'arxivaran a l'acabament dels treballs, conforme a l'especificat a l'article 18 del RD esmentat.

Les dades relatives a l'avaluació i control ambiental, les dades d'exposició dels treballadors i les dades referides a la vigilància sanitària específica dels treballadors s'han de conservar durant un mínim de quaranta anys després de finalitzada l'exposició, i en cas que l'empresa cessi en la seva activitat abans d'aquest termini s'han de remetre a l'autoritat laboral.

9. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...)

9.1. Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 255 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

9.2. Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 256 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

9.3. Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra pugin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

10. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

11. NORMATIVA APLICABLE

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006)

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 25/05/2006)

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 257 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998)

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002)

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 04/05/2006)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006) sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 265, 05/11/2005) se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)

*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 258 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004)

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000)

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 82, (05/04/2003)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999)

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 259 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Prevención de riesgos laborales.

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972)

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972)

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 260 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)

* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004).

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966)

* Derogación de los articulos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956).

12. CONCLUSIÓ

Aquest estudi, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra i recull les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Pacs del Penedès, març de 2026

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 261 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Plec de condicions

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 262 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS.

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en:

- Estatut dels Treballadors
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71)
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71). (B.O.E. 16-3-71)
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció. (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52)
- Reglament dels Serveis Mèdics de l'Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59)
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70)
- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74)
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68)
- Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60)
- Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció
- R.D. 1403 de 9 de maig de 86. B.O.E. 8-7-86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball.
- Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques (R.D. 1627/1997, 25-10-97) (B.O.E. 21-3-86)
- R.D. 1244/1979 de 4 d'abril, pel què s'aprova el Reglament d'Aparells a Pressió.
- Reglament d'Explosius (R.D. 2114/78, 2-3-78). (B.O.E. 7-9-78)
- R.D. 7/1988 de 8 de gener i Ordre de 6 de juny de 1989 sobre Exigències de Seguretat del Material Elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.
- R.D. 1406/1989 de 10 de novembre, pel què s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos.
- R.D. 1316/1989 de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball.
- Reglament d'aparells d'elevació i manutenció (R.D. 2291/1985 de 8 de novembre)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 263 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en Central Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre). Instruccions Tècniques Complementàries i Normes d'obligat Compliment.
- Resolució de 30 d'abril de 1984, sobre verificació d'instal.lacions elèctriques abans de la seva posta en servei.
- Codi de circulació.
- Normes UNE d'aplicació als equips i materials que correspongui.
- Normes Tècniques Reglamentàries M.T. (Ministeri de Treball) sobre prendes de protecció personal.

2. ALTRES DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

- Directiva 80/1107/CEE - "Exposició als agents químics, físics, i biològics durant el Treball".
- Directiva 89/391/CEE - "Millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors en el treball".
- Directiva 89/391/CEE - "Llocs de treball".
- Directiva 89/655/CEE - "Equips de treball".
- Directiva 89/656/CEE - "Equips de protecció individual".
- Directiva 89/188/CEE - "Exposició al soroll".
- Directiva 89/392/CEE - "Màquines".
- Directiva 88/642/CEE - "Modificació de la Directiva 80/1107/CEE".
- Directiva 90/269/CEE - "Manipulació de càrregues".

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al que fou ideat (per exemple, per un accident), serà rebutjat i reposat al moment.

Les peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix.

- *Proteccions personals*

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74), (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 264 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- *Proteccions col.lectives*

<u>- Tanques autònomes de limitació i protecció</u>

Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl.lics.

Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.

<u>- Topalls de desplaçament de vehicles</u>

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny a través de rodons clavats al mateix, o d'altre manera eficaç.

<u>- Xarxes</u>

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixen amb garantia, la funció protectora per a la què estan previstes.

<u>- Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes</u>

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

<u>- Passadís de seguretat</u>

Podran realitzar-se mitjançant pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, firmament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements podran també ser metàl·lics. Seran en qualsevol cas, capaços de suportar l'impacte dels objectes que es preveu que puguin caure, podent-se col·locar elements amortiguadors sobre la coberta.

<u>- Barana</u>

Disposaran de llistó superior a una alçada de 100 cm. de suficient resistència per garantir la retenció de persones.

<u>- Proteccions contra electrocució</u>

Tots els motors i quadres elèctrics de maniobra instal·lats a l'obra hauran de disposar d'un grau de protecció mínim IP-44. Els aparells de soldadura i les eines portàtils hauran de complir amb els requisits establerts en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Els cables hauran de ser estesos de manera que estiguin protegits contra danys mecànics.

L'esquema de xarxa a omplir i els dispositius de protecció contra contactes indirectes, hauran de satisfer l'establert en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Si s'utilitza l'esquema de xarxa TT, les sensibilitats dels dispositius de corrent diferencial residual a instal·lar seran:

a) 30 mA per a les instal·lacions provisionals d'obra.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 265 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

b) 50 mA com a màxim per a la instal·lació d'enllumenat de l'obra.

c) 300 mA com a màxim per a la instal·lació de força.

- Pistes

Es realitzaran pistes amb un ferm adequat que permeti la circulació de vehicles en condicions de seguretat.

Les pistes es regaran convenientment per a què no es produeixi aixecament de pols pel trànsit dels vehicles.

- Extintors

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com cintes, jalons, mires, etc, seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

4. SERVEIS DE PREVENCIÓ

- *Servei Tècnic de Seguretat i Salut*

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut.

- *Servei Mèdic*

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.

5. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 266 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

6. INSTAL.LACIONS MÈDIQUES

Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, amb una superfície de 14 m2, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre qualsevol accident, a més de tots els elements precisos per a que l'A.T.S. desenvolupi el seu treball diari d'assistència als treballadors i altres funcions necessàries per al control de la sanitat a l'obra.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

7. INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats.

El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció.

Els serveis higiènics tindran lavabo, i una dutxa amb aigua freda, i calenta per cada deu treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció.

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques. rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un recipient per deixalles.

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

8. DIRECTRIUS COMPLEMENTÀRIES PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

D'acord amb l'Art. 7 del R.D. 1627/1997 el Contractista o Constructor principal de l'obra està obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut, en el què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin, i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi de seguretat.

Per a realitzar el Pla de Seguretat el Contractista tindrà en compte totes les disposicions legals vigents que siguin d'aplicació en el moment d'aplicació de les obres, les normes i recomanacions exposades, així com les directrius complementàries que s'exposen en els apartats següents:

- **Obligacions generals del Contractista**

El Contractista haurà d'adoptar les mesures necessàries per protegir la seguretat i salut dels treballadors a l'obra, contemplant a més, les activitats necessàries de prevenció de riscos professionals, de formació i informació dels treballadors, així com la constitució dels òrgans de seguretat que exigeixi la reglamentació vigent.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 267 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

El Contractista aplicarà les mesures anteriors d'acord amb els principis de prevenció següents:

a) Analitzar els riscos

b) Evitar els riscos

c) Combatre els riscos en el seu origen

d) Avaluar els riscos inevitables

e) Adaptar el treball a la persona, particularment en el que respecta a la concepció dels punts de treball, l'elecció dels equips de treball i els mètodes de treball, amb el propòsit d'eliminar els riscos

f) Tenir en compte la realitat tècnic actual

g) Substituir el perillós pel que pugui entranyar poc a poc cap perill

h) Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

i) Anteposar la protecció col·lectiva a la individual

j) Formar i informar als treballadors

El Contractista, en funció de les tècniques i mètodes de treball que tingui previst aplicar per a l'execució de l'obra haurà:

a) Avaluar els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, fins i tot referent a l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics, i el condicionament dels llocs de treball. En virtut del resultat de l'avaluació, les activitats de prevenció i els mètodes de treball seran garantir el màxim nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, i ser assumits per tots els nivells jeràrquics de l'empresa contractista.

b) Confiar els treballs a cada treballador en funció de la seva capacitat professional i del coneixement dels riscos associats.

c) Adoptar les mesures de control necessàries per a que només els treballadors que hagin rebut la formació i informació adequades puguin accedir a les zones de risc greu o específic.

El Contractista haurà d'exigir a les empreses subcontractistes el compliment de les disposicions relatives a la seguretat, la higiene i la salut previstes en el Pla de Seguretat, i coordinar-se amb vistes a la protecció i prevenció de riscs professionals, informant-se mútuament d'aquests riscs i informar als treballadors o als seus representants.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 268 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- **Sistemes de seguretat**

El Contractista haurà d'incloure en el Pla de Seguretat l'Organització prevista per a la realització de les activitats de protecció i de prevenció dels riscs professionals en els llocs de treball de l'obra, definint les funcions de cada un dels seus òrgans, les responsabilitats, les atribucions i les dependències jeràrquiques.

Per aplicar la disposició anterior, el Contractista haurà de satisfer els següents requisits mínims:

a) Nomenar un Cap d'Obra amb titulació universitària, d'Enginyer Superior.

b) Disposar d'un assessorament especialitzat (propi de l'empresa o contractat) en matèria de Seguretat i Salut en el treball per a prestació d'aquest servei a l'obra.

c) Nomenar un Vigilant de Seguretat, com a mínim amb categoria d'Ajudant d'Obra Qualificat i amb una formació provada sobre Seguretat i Salut en el Treball i sobre Socorrisme.

d) Constituir un Comitè de Seguretat i Salut a l'obra.

e) Disposar d'un servei sanitari a l'obra degudament equipat, atès per un A.T.S.

- **Primers auxilis, lluita contra incendis i actuacions en casos de risc greu o imminents**

L'empresa Contractista haurà:

a) Adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació de persones i protecció de bens, fins i tot a tercers, les mesures necessàries en funció del tamany, ubicació i característiques de l'obra.

b) Organitzar les relacions necessàries amb els serveis exteriors, en particular en matèria de primers auxilis, d'assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis.

c) Designar als treballadors encarregats de posar a la pràctica els primers auxilis, la lluita contra incendis i l'evacuació de persones. Aquests treballadors hauran de posseir la formació adequada, ser suficientment nombrosos i disposar del material adequat, tenint en compte les característiques de l'obra i els riscs considerats.

9. AMIDAMENT I ABONAMENT

L'amidament de les diferents partides que constitueixen el capítol de Seguretat i Salut, s'efectuarà periòdicament per les seves corresponents unitats, avaluació a judici de l'Enginyer Director de l'obra, d'acord amb la marxa dels treballs. S'abonaran amb els preus que per a

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 269 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

cada unitat figuren en el Quadre de Preus número 1 del present Estudi de Seguretat i Salut. Aquests preus inclouen elements, mitjans auxiliars que siguin precisos amb la finalitat a què estiguin destinats i concretament pel compliment de la vigent legislació en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball, no podent per tant el Contractista reclamar quantitats diferents a les indicades.

Pacs del Penedès, març de 2026

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 270 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Plànols

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**

Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**

Pàgina 271 de 651

ÍNDEX DE PLÀNOLS

SS01 SITUACIÓ I ÍNDEX DE PLÀNOLS
SS02 PROTECCIONS INDIVIDUALS
SS03 PROTECCIONS COL·LECTIVES (2 FULLS)
SS04 SENYALITZACIÓ COL·LECTIVES (2 FULLS)
SS05 BONES PRÀCTIQUES
SS06 INSTAL·LACIONS



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Situació
i índex de plànols

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins,
col. núm. 29.996

SANENGII

Escala

A-3: 1/50.000

0 500 1000m

Ref.	Data
Q240228	Març de 2026
Full	Plànol
1 de 1	SS01

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milfanqant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 272 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026**

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 273 de 651

PÒRTIC DE BALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES





REGLES RELATIVES A LA POSTA EN OBRA DE MAQUINES PROPERES A LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

ZONA DE PERILL



a = 2m.
FINS A 50.000 V.
SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS PALS NO SUPERA ELS 50m.

a = 3m.
FINS A 50.000 V.
SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS PALS NO SUPERA ELS 50m.

a = 5m.
PER DAMUNT DE 50.000 V.

PAS PER SOTA DE LÍNIES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Estudi de seguretat i salut

Proteccions col·lectives

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996
SANENGII

Escala

0

Ref.	Data
Q240228	Març de 2026
Full	Plànol
1 de 2	SS03

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 409911O2 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520980D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 277 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

FORMA DE CÀRREGA MANUAL
MANIPULACIÓ D'ELEMENTS A L'OBRA

TRANSPORT DE RAJOLES

PUJADA PER A MANOBRES

ABASTIMENT CORRECTE DE BACS

Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Estudi de seguretat i salut

Bones pràctiques

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins,
col. núm. 29.996

SANENGII

Escala

Ref.
Q240228

Data
Març de 2026

Full
1 de 1

Plànol
SS05

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Pressupost

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

-Amidaments

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS						
E10001	**U CASC SEGURETAT HOMOLOGAT**						
	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat.						
							5,00
E10003	**U ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES**						
	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades.						
							5,00
E10004	**U ULLERES SEGURETAT**						
	Ulleres de seguretat per a oxitall.						
							5,00
E10005	**U CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS**						
	Careta de protecció respiratòria, homologada.						
							5,00
E10006	**U FILTRE CARETA ANTIPOLS**						
	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.						
							5,00
E10007	**U PROTECTOR AUDITIU**						
	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.						
							5,00
E10008	**U CINTURO DE SEGURETAT**						
	Cinturó de seguretat de subjecció.						
							2,00
E10009	**U CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.**						
	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.						
							2,00
E10010	**U MONO DE TREBALL**						
	Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.						
							5,00
E10011	**U IMPERMEABLE**						
	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de gruix, de color viu, homologat.						
							5,00
E10016	**U GUANTS DIELECTRICS (PARELL)**						
	Parella de guants dielèctrics, homologats.						
							2,00
E10017	**U GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)**						
	Parella de guants de goma fins.						
							5,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E10018	**U GUANTS DE CUIR (PARELL)**						
	Parella de guants de cuir.						
							2,00
E10019	**U PARELL BOTES IMPERMEABLES**						
	Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat.						
							2,00
E10020	**U PARELL BOTES SEGURETAT LONA**						
	Parella de botes de seguretat de lona.						
							2,00
E10021	**U PARELL BOTES SEGURETAT CUIR**						
	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb punta metàl.lica.						
							2,00
E10022	**U PARELL BOTES DIELECTRIQUES**						
	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica.						
							2,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES						
E110101	**ML MARCA VIAL DISCONTÍNUA 10 CM PROVISIONAL**						
	Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada i color groc, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, inclou esborrat de marques a la finalització de l'obra.						
							8,00
E110102	**ML MARCA VIAL CONTÍNUA 10 CM PROVISIONAL**						
	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm d'amplada i color groc, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, inclou esborrat de marques a la finalització de l'obra						
							8,00
E11001	**U SENYAL NORMALITZADA TRAFIC**						
	Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.						
							2,00
E11002	**U CARTELL INDICATIU DE RISC**						
	Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.						
							2,00
E11003	**ML CORDO BALIZAMENT REFLECTANT**						
	Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.						
							20,00
E11004	**U PANELL DIRECCIONAL**						
	Panell direccional de desviació de tràfic, inclús col.locació i retirada.						
							2,00
E11005	**U BARRERA DESVIACIO TRAFIC**						
	Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.						
							2,00
E11007	**H CAMIO DE REG AMB CONDUCTOR**						
	Reg de carrers amb tractor amb cuba per eliminar la pols						
							2,00
E11009	**U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR**						
	Con de plàstic reflector de 90 cm d'alþada						
							5,00
E11010	**U LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT**						
	Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclós						
							2,00
E11008	**H MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT**						
	Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.						
							2,00
E11011	**H MA D'OBRA SENYALISTA**						
	Mà d'obra senyalista						
							2,00
E110110	**ML FRESSAT DE MARCA VIAL**						
	Eliminació de marques vials mitjançant fressat						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							8,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS						
E12001	**U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT**						
	Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.						
							1,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C04 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR						
E13001	**U MES LLOGUER BARRACONS**						
	Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.						
							5,00
E13002	**U TAULA DE FUSTA**						
	Taula de fusta per a 10 persones.						
							1,00
E13003	**U BANCS DE FUSTA**						
	Banc de fusta per a 5 persones.						
							1,00
E13005	**U RADIADOR INFRAROJOS**						
	Radiador elèctric d'infrarojos						
							1,00
E13006	**U RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES**						
	Recipient per a recollida d'escombraries						
							1,00
E13007	**U GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL**						
	Guixeta metàl.lica individual amb clau.						
							4,00
E13008	**H NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.**						
	Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).						
							10,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA						
E14001	**U INSTAL.LACIO POSTA A TERRA**						
	Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en masses metàl.liques, etc.						
							1,00
E14002	**U INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.**						
	Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).						
							1,00
E14003	**U INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.**						
	Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).						
							1,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS						
E15001	**U FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA**						
	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.						
							1,00
E15002	**PA REPOSICIO MATERIAL SANITARI**						
	Reposició de material sanitari durant l'obra.						
							1,00
E15003	**PA RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.**						
	Reconeixement mèdic obligatori.						
							1,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES						
E16001	**U REUNIONS COMITE SEGURETAT**						
	Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.						
							1,00
E16002	**U PER A HORES FORMACIO SEGURET.**						
	Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.						
							2,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

-Quadre de preus núm. 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS			
E10001	**U**	**CASC SEGURETAT HOMOLOGAT**	**2,58**
		Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat.	
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
E10003	**U**	**ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES**	**7,51**
		Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades.	
		SET EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
E10004	**U**	**ULLERES SEGURETAT**	**3,61**
		Ulleres de seguretat per a oxitall.	
		TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
E10005	**U**	**CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS**	**7,21**
		Careta de protecció respiratòria, homologada.	
		SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
E10006	**U**	**FILTRE CARETA ANTIPOLS**	**0,36**
		Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.	
		ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
E10007	**U**	**PROTECTOR AUDITIU**	**10,22**
		Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.	
		DEU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
E10008	**U**	**CINTURO DE SEGURETAT**	**15,53**
		Cinturó de seguretat de subjecció.	
		QUINZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
E10009	**U**	**CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.**	**14,42**
		Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.	
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
E10010	**U**	**MONO DE TREBALL**	**9,84**
		Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.	
		NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E10011	**U**	**IMPERMEABLE**	**9,82**
		Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de gruix, de color viu, homologat.	
		NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
E10016	**U**	**GUANTS DIELECTRICS (PARELL)**	**21,04**
		Parella de guants dielèctrics, homologats.	
		VINT-I-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
E10017	**U**	**GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)**	**1,50**
		Parella de guants de goma fins.	
		UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
E10018	**U**	**GUANTS DE CUIR (PARELL)**	**2,10**
		Parella de guants de cuir.	
		DOS EUROS amb DEU CÈNTIMS	
E10019	**U**	**PARELL BOTES IMPERMEABLES**	**7,81**
		Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat.	
		SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
E10020	**U**	**PARELL BOTES SEGURETAT LONA**	**17,83**
		Parella de botes de seguretat de lona.	
		DISSET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
E10021	**U**	**PARELL BOTES SEGURETAT CUIR**	**19,23**
		Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb punta metàl.lica.	
		DINOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
E10022	**U**	**PARELL BOTES DIELECTRIQUES**	**24,04**
		Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica.	
		VINT-I-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES			
E110101	**ML**	**MARCA VIAL DISCONTÍNUA 10 CM PROVISIONAL**	**0,32**
		Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada i color groc, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, inclou esborrat de marques a la finalització de l'obra.	
		ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
E110102	**ML**	**MARCA VIAL CONTÍNUA 10 CM PROVISIONAL**	**0,41**
		Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm d'amplada i color groc, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, inclou esborrat de marques a la finalització de l'obra	
		ZERO EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
E11001	**U**	**SENYAL NORMALITZADA TRAFIC**	**18,33**
		Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.	
		DIVUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
E11002	**U**	**CARTELL INDICATIU DE RISC**	**13,55**
		Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.	
		TRETZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
E11003	**ML**	**CORDO BALIZAMENT REFLECTANT**	**0,91**
		Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.	
		ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
E11004	**U**	**PANELL DIRECCIONAL**	**25,15**
		Panell direccional de desviació de tràfic, inclús col.locació i retirada.	
		VINT-I-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
E11005	**U**	**BARRERA DESVIACIO TRAFIC**	**20,53**
		Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.	
		VINT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
E11007	**H**	**CAMIO DE REG AMB CONDUCTOR**	**23,31**
		Reg de carrers amb tractor amb cuba per eliminar la pols	
		VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
E11009	**U**	**CON DE PLÀSTIC REFLECTOR**	**5,52**
		Con de plàstic reflector de 90 cm d'alþada	
		CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
E11010	**U**	**LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT**	**10,89**
		Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclós	
		DEU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
E11008	**H**	**MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT**	**16,00**
		Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.	
		SETZE EUROS	
E11011	**H**	**MA D'OBRA SENYALISTA**	**16,00**
		Mà d'obra senyalista	
		SETZE EUROS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
E110110	**ML**	**FRESSAT DE MARCA VIAL**	**0,35**
		Eliminació de marques vials mitjançant fressat	

ZERO EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS			
E12001	**U**	**EXTINTOR DE POLS POLIVALENT**	**56,00**
		Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.	
		CINQUANTA-SIS EUROS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C04 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR			
E13001	**U**	**MES LLOGUER BARRACONS**	**69,17**
		Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.	
		SEIXANTA-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
E13002	**U**	**TAULA DE FUSTA**	**32,79**
		Taula de fusta per a 10 persones.	
		TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
E13003	**U**	**BANCS DE FUSTA**	**13,22**
		Banc de fusta per a 5 persones.	
		TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
E13005	**U**	**RADIADOR INFRAROJOS**	**26,44**
		Radiador elèctric d'infrarojos	
		VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E13006	**U**	**RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES**	**18,03**
		Recipient per a recollida d'escombraries	
		DIVUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS	
E13007	**U**	**GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL**	**14,22**
		Guixeta metàl.lica individual amb clau.	
		CATORZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
E13008	**H**	**NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.**	**16,00**
		Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).	
		SETZE EUROS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA			
E14001	**U**	**INSTAL.LACIO POSTA A TERRA**	**125,00**
		Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en mas-ses metàl.liques, etc.	
		CENT VINT-I-CINC EUROS	
E14002	**U**	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.**	**86,05**
		Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).	
		VUITANTA-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS	
E14003	**U**	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.**	**90,00**
		Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).	
		NORANTA EUROS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS			
E15001	**U**	**FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA**	**94,20**
		Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.	
		NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS	
E15002	**PA**	**REPOSICIO MATERIAL SANITARI**	**96,33**
		Reposició de material sanitari durant l'obra.	
		NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
E15003	**PA**	**RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.**	**420,00**
		Reconeixement mèdic obligatori.	
		QUATRE-CENTS VINT EUROS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES			
E16001	**U**	**REUNIONS COMITE SEGURETAT**	**110,00**
		Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.	
		CENT DEU EUROS	
E16002	**U**	**PER A HORES FORMACIO SEGURET.**	**60,00**
		Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.	
		SEIXANTA EUROS	

Pacs del Penedès, març de 2026.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 300 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

-Pressupost general

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS			
E10001	**U CASC SEGURETAT HOMOLOGAT**			
	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat.			
		5,00	2,58	12,90
E10003	**U ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES**			
	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades.			
		5,00	7,51	37,55
E10004	**U ULLERES SEGURETAT**			
	Ulleres de seguretat per a oxitall.			
		5,00	3,61	18,05
E10005	**U CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS**			
	Careta de protecció respiratòria, homologada.			
		5,00	7,21	36,05
E10006	**U FILTRE CARETA ANTIPOLS**			
	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.			
		5,00	0,36	1,80
E10007	**U PROTECTOR AUDITIU**			
	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.			
		5,00	10,22	51,10
E10008	**U CINTURO DE SEGURETAT**			
	Cinturó de seguretat de subjecció.			
		2,00	15,53	31,06
E10009	**U CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.**			
	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.			
		2,00	14,42	28,84
E10010	**U MONO DE TREBALL**			
	Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.			
		5,00	9,84	49,20
E10011	**U IMPERMEABLE**			
	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de gruix, de color viu, homologat.			
		5,00	9,82	49,10
E10016	**U GUANTS DIELECTRICS (PARELL)**			
	Parella de guants dielèctrics, homologats.			
		2,00	21,04	42,08
E10017	**U GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)**			
	Parella de guants de goma fins.			
		5,00	1,50	7,50
E10018	**U GUANTS DE CUIR (PARELL)**			
	Parella de guants de cuir.			
		2,00	2,10	4,20

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E10019	**U PARELL BOTES IMPERMEABLES**			
	Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat.			
		2,00	7,81	15,62
E10020	**U PARELL BOTES SEGURETAT LONA**			
	Parella de botes de seguretat de lona.			
		2,00	17,83	35,66
E10021	**U PARELL BOTES SEGURETAT CUIR**			
	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb punta metàl.lica.			
		2,00	19,23	38,46
E10022	**U PARELL BOTES DIELECTRIQUES**			
	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica.			
		2,00	24,04	48,08
	TOTAL CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS.....			**507,25**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES			
E110101	**ML MARCA VIAL DISCONTÍNUA 10 CM PROVISIONAL**			
	Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada i color groc, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, inclou esborrat de marques a la finalització de l'obra.			
		8,00	0,32	2,56
E110102	**ML MARCA VIAL CONTÍNUA 10 CM PROVISIONAL**			
	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm d'amplada i color groc, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, inclou esborrat de marques a la finalització de l'obra			
		8,00	0,41	3,28
E11001	**U SENYAL NORMALITZADA TRAFIC**			
	Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.			
		2,00	18,33	36,66
E11002	**U CARTELL INDICATIU DE RISC**			
	Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.			
		2,00	13,55	27,10
E11003	**ML CORDO BALIZAMENT REFLECTANT**			
	Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.			
		20,00	0,91	18,20
E11004	**U PANELL DIRECCIONAL**			
	Panell direccional de desviació de tràfic, inclús col.locació i retirada.			
		2,00	25,15	50,30
E11005	**U BARRERA DESVIACIO TRAFIC**			
	Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.			
		2,00	20,53	41,06
E11007	**H CAMIO DE REG AMB CONDUCTOR**			
	Reg de carrers amb tractor amb cuba per eliminar la pols			
		2,00	23,31	46,62
E11009	**U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR**			
	Con de plàstic reflector de 90 cm d'alþada			
		5,00	5,52	27,60
E11010	**U LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT**			
	Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclós			
		2,00	10,89	21,78
E11008	**H MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT**			
	Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.			
		2,00	16,00	32,00
E11011	**H MA D'OBRA SENYALISTA**			
	Mà d'obra senyalista			
		2,00	16,00	32,00
E110110	**ML FRESSAT DE MARCA VIAL**			
	Eliminació de marques vials mitjançant fressat			
		8,00	0,35	2,80
	TOTAL CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES			**341,96**

PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS			
E12001	**U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT**			
	Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.			
		1,00	56,00	56,00
	TOTAL CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS			**56,00**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C04 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR			
E13001	**U MES LLOGUER BARRACONS**			
	Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.			
		5,00	69,17	345,85
E13002	**U TAULA DE FUSTA**			
	Taula de fusta per a 10 persones.			
		1,00	32,79	32,79
E13003	**U BANCS DE FUSTA**			
	Banc de fusta per a 5 persones.			
		1,00	13,22	13,22
E13005	**U RADIADOR INFRAROJOS**			
	Radiador elèctric d'infrarojos			
		1,00	26,44	26,44
E13006	**U RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES**			
	Recipient per a recollida d'escombraries			
		1,00	18,03	18,03
E13007	**U GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL**			
	Guixeta metàl.lica individual amb clau.			
		4,00	14,22	56,88
E13008	**H NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.**			
	Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).			
		10,00	16,00	160,00
	TOTAL CAPITOL C04 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR.....			**653,21**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA			
E14001	**U INSTAL.LACIO POSTA A TERRA**			
	Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en masses metàl.liques, etc.			
		1,00	125,00	125,00
E14002	**U INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.**			
	Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).			
		1,00	86,05	86,05
E14003	**U INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.**			
	Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).			
		1,00	90,00	90,00
	TOTAL CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA.....			**301,05**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS			
E15001	**U FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA**			
	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.			
		1,00	94,20	94,20
E15002	**PA REPOSICIO MATERIAL SANITARI**			
	Reposició de material sanitari durant l'obra.			
		1,00	96,33	96,33
E15003	**PA RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.**			
	Reconeixement mèdic obligatori.			
		1,00	420,00	420,00
	TOTAL CAPITOL C06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS			**610,53**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES			
E16001	**U REUNIONS COMITE SEGURETAT**			
	Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.			
		1,00	110,00	110,00
E16002	**U PER A HORES FORMACIO SEGURET.**			
	Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.			
		2,00	60,00	120,00
	TOTAL CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES			**230,00**
	TOTAL			**2.700,00**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

RESUM DE PRESSUPOST

SIS ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
C01	PROTECCIONS INDIVIDUALS	507,25	18,79
C02	PROTECCIONS COL.LECTIVES	341,96	12,67
C03	EXTINCIÓ D'INCENDIS	56,00	2,07
C04	INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR	653,21	24,19
C05	PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA	301,05	11,15
C06	MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS	610,53	22,61
C07	FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES	230,00	8,52
	TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.700,00**	
	13,00% Despeses Generals	351,00	
	6,00% Benefici industrial	162,00	
	TOTAL	**3.213,00**	
	21,00% I.V.A.	674,73	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	**3.887,73**	

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Pacs del Penedès, març de 2026.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 14

CONTROL DE QUALITAT

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 311 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

1. ANTECEDENTS

El present annex té per objecte la sistemàtica del control de determinades unitats d'obra, especificant i justificant tant la tipologia com la freqüència i quantitat del total d'assaigs a realitzar per garantir un òptim nivell de control.

En aquest programa s'indiquen les característiques, mètodes d'assaig i condicions d'acceptació o rebuig dels materials, així com els assaig a realitzar per tal de garantir la correcta execució de les obres.

La Direcció de les obres podrà modificar segons el seu criteri aquest pla, ampliant o reduint, els diferents capítols de control.

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present programa i el Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte, s'estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa.

El laboratori que realitzi els assaig, anàlisis i proves referits en aquest Pla de Control de Qualitat haurà de disposar d'acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya.

Quan el control de qualitat és inferior a l'1,5 % del Pressupost d'Execució Material, anirà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari.

2. NORMATIVA I REGLAMENT

La normativa aplicada per a l'elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat:

- Instrucción para la recepción de Cementos (RC-08).
- PG-3 i modificacions.
- Normes UNE de metodologia d'assaig i de les característiques dels materials que es citen.
- Código Estructural.

3. PROCEDIMENT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 312 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Amb la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra almenys dues empreses degudament acreditades per a la realització dels assajos, per tal que la DO esculli la més convenient que quedarà a disposició al llarg de la totalitat de les obres.

Abans de l'inici de les obres caldrà preveure en el Pla d'Obra la realització dels assajos previstos per a cada una de les activitats de l'obra.

Mensualment el contractista haurà de presentar a la DO els resultats dels assaigs realitzats i els certificats de qualitat de tots els materials col·locats a l'obra durant aquest període.

A més, abans de portar qualsevol material a l'obra, tant si és previst en projecte com si no, el contractista haurà d'informar a la DO i esperar conformitat.

La DO podrà decidir en qualsevol moment la realització dels assaigs de control que estimi convenients.

4. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l'obra, hauran d'estar acompanyats d'un certificat de qualitat i garantia.

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant.

5. CONTROL DE QUALITAT

5.1. Terraplens i reblerts

Terraplens i reblerts	**Classificació de sòls**	
	Granulomètric UNE 103101	2000 m3
	Limits Atterberg UNE 103103 i UNE 103104	2000 m3
	Contingut matèria orgànica UNE 103204	2000 m3
	Contingut sals solubles NLT 114	2000 m3
	Índex CBR UNE 103502	500 ml
	Compactació de sòls	
	Densitats in situ UNE 103503	2000 m3
	Humitat in situ	2000 m3
	Plaques de càrrega NLT 357	1000 ml
	Proctor modificat UNE 103501	20000 m3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 313 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

5.2. Tot-ú artificial

Tot-ú	**Material**	
	Granulometria UNE-EN 933-1	1000 m3
	Límits d'Attenberg UNE 103103 i UNE 103104	5000 m3
	Equivalent de sorra UNE-EN 933-8	5000 m3
	Proctor modificat UNE-EN 13286-2	5000 m3
	Coeficient los Angeles UNE-EN 1097-2	20000 m3
	Índex de lajas UNE-EN 933-3	20000 m3
	Proporció de cares de fractura UNE-EN 933-5	20000 m3
	Humitat natural UNE-EN 1097-5	1000 m3
	Contingut en sofre UNE-EN 1744-1	20000 m3
	Contingut de fins UNE-EN 933-1	5000 m3
	Compactació	
	Densitats in situ UNE 103503	500 m3
	Humitat in situ	500 m3
	Plaques de càrrega UNE 103808	3500 m3

5.3. Paviment de formigó

Paviment de formigó	Resistència a compressió amb sèries de 4 provetes de 60x15x15	50 m3

5.4. Mescla bituminosa

Mescla bituminosa	**Material**	
	Granulometria dels àrids UNE-EN 12697-2	500 tn
	Contingut de lligant UNE-EN 12697-1	500 tn
	Compactació	
	Extracció de testimonis d'aglomerat asfàltic endurit (densitat aparent i gruix)	3500 m2
	Fabricació d'una sèrie de 3 provetes Marshall S/NLT-159/86	3500 m2
	Macro textura superficial UNE–EN 13036-1	3500 m2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 314 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

A la taula que s'adjunta en aquest Annex, es realitza i es justifica el programa de control de qualitat, on es defineixen els amidaments i calculen els pressupostos dels assajos requerits.

UNITATS	AMID.	TIPUS D'ASSAIG	FREQÜÈNCIA	Nº ASSAIGS	PREU UNITARI	COST
Terraplens i reblerts	35,92	**Classificació de sòls**				
		Granulomètric UNE 103101	2000 m3		32,99 €	- €
		Limits líquids / plastic UNE 103103 / UNE 103104	2000 m3		37,59 €	- €
		Contingut matèria orgànica UNE 103204	2000 m3		44,91 €	- €
		Contingut sals solubles NLT 114	2000 m3		22,00 €	- €
		Índex CBR UNE 103502	500 ml		80,00 €	- €
		Compactació de sòls				
		Densitats in situ UNE 103503	2000 m3	1	38,05 €	38,05 €
		Humitat in situ	2000 m3	1	13,29 €	13,29 €
		Plaques de càrrega NLT 357 (Coeficient de Balast)	1000 ml		164,06 €	- €
		Proctor modificat UNE 103501	20000 m3		67,14 €	- €
Tot-ú	146,70	**Material**				
		Granulometria UNE-EN 933-1	1000 m3	1	84,33 €	84,33 €
		Límits d'Attenberg UNE 103103 i UNE 103104	5000 m3	1	37,59 €	37,59 €
		Equivalent de sorra UNE-EN 933-8	5000 m3	1	26,01 €	26,01 €
		Proctor modificat UNE-EN 13286-2	5000 m3	1	67,14 €	67,14 €
		Coeficient los Angeles UNE-EN 1097-2	20000 m3	1	96,04 €	96,04 €
		Índex de lajas UNE-EN 933-3	20000 m3	1	46,22 €	46,22 €
		Proporció de cares de fractura UNE-EN 933-5	20000 m3	1	35,58 €	35,58 €
		Humitat natural UNE-EN 1097-5	1000 m3	1	9,31 €	9,31 €
		Contingut en sofre UNE-EN 1744-1	20000 m3	1	88,43 €	88,43 €
		Contingut de fins UNE-EN 933-1	5000 m3	1	27,15 €	27,15 €
		Compactació				
		Densitats in situ UNE 103503	500 m3	1	38,05 €	38,05 €
		Humitat in situ	500 m3	1	13,29 €	13,29 €
		Plaques de càrrega UNE 103808	3500 m3	1	210,00 €	210,00 €
Formigó	119,97	Resistència a compressió amb sèries de 4 provetes de 60x15x15	50 m3	5	190,35 €	571,05 €
Mescla bituminosa	59,42	**Material**				
		Granulometria dels àrids UNE-EN 12697-2	500 tn	1	40,45 €	40,45 €
		Contingut de lligant UNE-EN	500 tn	1	46,37 €	46,37 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

UNITATS	AMID.	TIPUS D'ASSAIG	FREQÜÈNCIA	Nº ASSAIGS	PREU UNITARI	COST
		12697-1				
	TN	**Compactació**				
	495,17	Extracció de testimonis d'aglomerat asfàltic endurit (densitat aparent i gruix)	3500 m2	1	41,33 €	41,33 €
		Fabricació d'una sèrie de 3 provetes Marshall S/NLT-159/86	3500 m2	1	140,89 €	140,89 €
	m2	Macrotextura superficial UNE–EN 13036-1	3500 m2	1	50,00 €	50,00 €
					SUMA	**1.720,57 €**

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 316 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 15

GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 317 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1. OBJECTE

El present estudi de gestió de residus té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l'execució de l'obra i la gestió que es realitzarà d'aquests residus, d'acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Aquest marc legal estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l' adequat tractament dels destinats a eliminació.

L'Estudi de Gestió de residus s'ha d'incloure en el projecte d'execució i és obligació del productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

A continuació s'identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció.

Tot seguit s'adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus.

	ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE	**Sí** ☒	**No** ☒	**No aplica**
1	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?	☐	☒	☐
2	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?	☐	☒	☐
3	S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?	☒	☐	☐
4	S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?	☐	☐	☒
5	S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra? La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.	☒	☐	☐

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 318 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

	ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE	Sí ☒	No ☒	No aplica
6	S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions?	☐	☐	☒
7	S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?	☐	☐	☒
8	S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. - solucions d'impermeabilització o d'aïllament tèrmic no adherit - solucions de parquet flotant front l'encolat - solucions de façanes industrialitzades - solucions d'estructures industrialitzades - solucions de paviments continus	☐	☐	☒
9	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?	☐	☒	☐

Taula 1. Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. Font: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 319 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Una correcta estimació de la naturalesa i la quantitat dels residus que es preveu generar permetrà planificar-ne la seva correcta gestió.

Els residus s'han de quantificar per tipologia, en tones i en metres cúbics i s'han de codificar segons els Catàleg Europeu de Residus.

En la taula adjunta s'estimen els volums de residus generats per tipologia.

TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DE RESIDUS			
Materials	Tipologia[2]	Densitat	Volum
	Inert, No Especial, Especial	(Tones/m3)	(m3 de residus)
150101 Paper i cartró	No especial	0,000	0,000
170203 Plàstics	No especial	0,000	0,000
170101 Formigó	Inert	1,450	33,680
170302 Barreges bituminoses diferents de les barreges especificades en el codi 170301*	No especial	1,450	20,370
170201 (fusta)	No especial	0,000	0,000
170407 (metalls barrejats)	No especial	0,000	0,000
170504 Terres i pedres diferents dels especificats en el codi 170503*	Inert	1,600	316,270
160504* Aerosols	Especial	0,500	0,5

Taula 2. Definició de la tipologia i l'estimació dels residus de construcció i demolició

[2] Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocadors.

[3] Excepte els residus Especials.

** Els quals contenen substàncies perilloses.*

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 320 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l'obra i la de fora de l'obra.

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d'aquest tipus estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s'ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

En el cas de l'ordenació d'aquesta cruïlla, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA		
1	**Separació segons tipologia de residu**	Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació. ☐ Formigó: 80 T ☐ Maons, teules, ceràmics: 40 T ☐ Metall: 2 T ☐ Fusta: 1 T ☐ Vidre: 1 T ☐ Plàstic: 0,5 T ☐ Paper i Cartró: 0,5 T

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 321 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

	Especials	☒ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: - No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos. - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
	Inerts	☐ contenidor per Inerts barrejats ☒ contenidor per Inerts Formigó ☐ contenidor per Inerts Ceràmica ☐ contenidor per altres inerts ☒ contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador
	No Especials	☒ contenidor per metall ☐ contenidor per fusta ☒ contenidor per plàstic ☐ contenidor per paper i cartró ☒ contenidor per mescles bituminoses ☐ contenidor per ... ☐ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats ☐ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
	Inerts+No Especials	Inerts + No Especials: ☐ contenidor amb Inerts i No Especials

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

			barrejats (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.
2	**Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra**		Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador:(kg): 0 (m3): 0 Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) (kg): 0 (m3): 0
3	**Senyalització dels contenidors**		Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
	Inerts		Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)
	No Especials barrejats		Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
			fusta / ferralla / paper i cartró / plàstic / cables elèctrics
	Especials		CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 323 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA			
			contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials.

Taula 3. Resum de la gestió dels residus dintre de l'obra. Font: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya.

Les opcions externes de gestió són:

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA						
4	**Destí dels residus segons tipologia**	Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:				
	Inerts	**Quantitat estimada**		**Gestor**		**Observacions**
		Tones	**m3**	**Codi**	**Nom**	
	☐ Reciclatge					
	☐ Planta de transferència					
	☐ Planta de selecció					
	☒ Dipòsit	507,43	349,95	E-32,90	PREZERO GESTIÓN DE RESIDUOS	93 775 68 82
	Residus No Especials	**Quantitat estimada**		**Gestor**		**Observacions**
		Tones	**m3**	**Codi**	**Nom**	
	Reciclatge:					
	☒ Reciclatge de metall	0,000	0,000			
	☒ Reciclatge de fusta	0,000	0,000			
	☒ Reciclatge de plàstic	0,000	0,000			
	☒ Reciclatge paper-cartró	0,000	0,000			
	☐ Reciclatge altres					
	☐ Planta de transferència					
	☐ Planta de selecció					
	☒ Dipòsit	29,537	20,370	e-32.90	PREZERO GESTIÓN DE RESIDUOS	93 775 68 82
	Residus Especials	**Quantitat estimada**		**Gestor**		**Observacions**
		Tones	**m3**	**Codi**	**Nom**	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 324 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

☒ Instal·lació de gestió de residus especials	0,250	0,5	E-950,06	FFC ÁMBITO, S.A.	93 831 80 80

Taula 4. Resum de la gestió dels residus fora de l'obra. Font: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ANNEX 16

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 326 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

1. MILLORA DE LA OD DEL TORRENT DE PACS

Foto 1: Estat actual OD Torrent de Pacs aigües amunt.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 327 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 2: Estat actual OD Torrent de Pacs. Vista interior.

Foto 3: Estat actual OD Torrent de Pacs. Aigües avall.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 328 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 4: Vista del Torrent de Pacs confluència amb la Riera de Llitrà

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 329 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

2. MILLORA DE L'ENCREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB LA BV-2162

Foto 5: Inici EIX 1. Encreuament camí del Cementiri amb BV-2162. Vista sud.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 330 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 6: Encreuament camí del Cementiri amb BV-2162. Vista nord.

Foto 7: Inici EIX 1. Encreuament camí del Cementiri amb la BV-2162.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 331 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 8: EIX 1. Pas sobre les obres de drenatge del Torrent de Pacs i Riera de Llitrà.

Foto 9: EIX 1. Vista de la obra de drenatge de la Riera de Llitrà des de l'aparcament de l'Ajuntament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 332 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 10: Fi EIX 1.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 333 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3. MILLORA DE L'ITINERARI DE VIANANTS DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI

Foto 11: Inici Eix 3 on cal col·locar barana.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 334 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 12: EIX 3. PK 0+020. Vorera a ampliar.

Foto 13: EIX 3. PK 0+060. Vorera a ampliar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 335 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 14: EIX 3. PK 0+120. Vorera a ampliar.

Foto 15: EIX 3. PK 0+160. Vorera a ampliar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 336 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 16: EIX 3 PK 0+200. Vorera a ampliar.

Foto 17: EIX 3. PK 0+250. Vorera a ampliar i adequar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 337 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4. MILLORA DE LA VORERA NORD DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AL BARRI DE LA RECTORIA

Foto 18: EIX 3. PK 0+100 Vorera nord a adequar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 338 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 19: EIX 3. PK 0+120. Vorera nord a adequar.

Foto 20: EIX 3. PK 0+140. Vorera nord a adequar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 339 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Foto 21: EIX 3. PK 0+160. Vorera nord a adequar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 340 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

5. MILLORA DE L'ENCREUAMENT AMB EL CAMÍ DE LES CABANYES

Foto 22: Fi EIX 3.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 341 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PLÀNOLS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI 01072026

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 342 de 651

ÍNDEX DE PLÀNOLS

1. SITUACIÓ I ÍNDEX DE PLÀNOLS
2. EMPLAÇAMENT
3. TOPOGRÀFIC (3 fulls)
4. ESTAT ACTUAL I SERVEIS EXISTENTS (3 fulls)
5. PLANTA D'ENDERROCS (3 fulls)
6. PLANTA REPLANTEIG (3 fulls)
7. PLANTA GENERAL (3 fulls)
8. PLANTA GENERAL AMB ORTOFOTO (3 fulls)
9.1. PERFILS LONGITUDINALS (2 fulls)
9.2. PERFIL LONGITUDINAL I TRANSVERSALS DE L'ACTUACIÓ EN EL CREUAMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI AMB EL CAMÍ DE LES CABANYES
10. PLANTA SANEJAMENT I DRENATGE (3 fulls)
11. PLANTA ENLLUMENAT (3 fulls)
12. SECCIONS TIPUS
13. SENYALITZACIÓ (3 fulls)
14. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA ESTRUCTURES (2 fulls)
15. DETALLS CONSTRUCTIUS (4 fulls)



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Situació i índex de plànols

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996
SANENGII

Escala

A-3: 1/50.000

0 500 1000m

Ref.	Data
Q240228	Març de 2026
Full	Plànol
1 de 1	01

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milfangant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 343 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES


Ruta de Pacs
Pacs del Penedès
Can Parellada
Escola El Drac
Av. de la Diputació
C. Nou
Carrer del Sallent
C Exterior
Plaça Major
Cal Batlle
Cal Balcó
Ajuntament
Cal Sirio
Cal Llivi
Cal Salzetera de Cal Llivi
Cova La Xarmada
Sort de Ger's
Barri de la Rectoria
Cal Cargol
Cal Sapetes
Cal Cargol Xic
Cal Rovireta
Camí de Can Cargol
Camí de Sant Cebrià
Camí de Pacs
Camí de Pacs
Camí de Pacs



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Estat actual i serveis existents

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996

SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
1 de 3	04

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 347 de 651

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110 2 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD 44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 348 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Estat actual i serveis existents

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996
SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
2 de 3	04

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520980D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026**

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 349 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Estat actual i serveis existents

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996
SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
3 de 3	04

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 350 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Planta d'enderrocs

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996
SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
1 de 3	05

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 409911O2 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 351 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Promotor:

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Títol

Planta d'enderrocs

Nom del plànol

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996

Autora

SANENGI

Escala
A-3: 1/400
0 4 8m

Ref.
Q240228

Data
Març de 2026

Plànol
05

Full
2 de 3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 352 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Planta d'enderrocs

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996

SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
3 de 3	05

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110 2 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 052090BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI 01072026**

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 353 de 651



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110Z 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Millançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026**

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 354 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Planta replanteig

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996
SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
2 de 3	06

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026**

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 355 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Planta replanteig

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
3 de 3	06

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI 01072026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 356 de 651



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110Z 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD448256 1CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026**

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 357 de 651



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110Z 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC97 3CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 358 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Planta general

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
3 de 3	07

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 052090BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 359 de 651

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Planta general amb ortofoto

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996

SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q240228	Març de 2026
Full	Plànol
1 de 3	08

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 360 de 651

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI. 01072026

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 361 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Planta general amb ortofoto

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996
SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
3 de 3	08

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Perfil Longitudinal: Eix 1
Escales - V: 400 H:400

DISTÀNCIA A L'ORIGEN	COTA TERRENY
0.00	203.56
2.00	203.33
4.00	203.27
6.00	203.20
8.00	203.24
10.00	203.23
12.00	203.21
14.00	203.20
16.00	203.16
18.00	203.14
20.00	203.11
22.00	203.09
24.00	203.08
26.00	203.07
28.00	203.05
30.00	203.08
32.00	203.11
34.00	203.14
36.00	203.18
38.00	203.23
40.00	203.27
42.00	203.28
44.00	203.30
46.00	203.29
48.00	203.20
50.00	203.06
52.00	202.87
54.00	202.68
56.00	202.56
58.00	202.51
60.00	202.49
62.00	202.46
64.00	202.45
66.00	202.45
68.00	202.46
70.00	202.48
72.00	202.52
74.00	202.55
76.00	202.59
78.00	202.64
80.00	202.68
82.00	202.70
84.00	202.71
86.00	202.73
88.00	202.75
90.00	202.78
92.00	202.81
94.00	202.85
96.00	202.90
98.00	202.95
100.00	203.00
102.00	203.05
104.00	203.12

Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol
PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol
Perfils longitudinals

Autora
QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins.
col. núm. 29.996
SANENGII

Escala
A-3: 1/400
0 4 8m

Ref.
Q240228

Data
Març de 2026

Full
1 de 2

Plànol
09.1

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 363 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Perfil longitudinal i transversals de l'actuació en el creuament del camí del Cementiri amb el camí de les Cabanyes

Autors

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins,
col. núm. 29.996

SANENGIL

Escala: A-3: 1/400 (0, 4, 8m)

Ref.: Q240228

Data: Març de 2026

Full: 1 de 1

Plànol: 09.2

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 365 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 366 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI 01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**

Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**

Pàgina 367 de 651

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Planta sanejament i drenatge

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996

SANENGI

Escala

A-3: 1/400

0 4 8m

Ref.	Data
Q24022B	Març de 2026
Full	Plànol
3 de 3	10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110Z 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 052090BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 369 de 651

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 370 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 371 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 372 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 374 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 375 de 651





Vista en planta





Vista en planta

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY	
ESTUDI GEOTÈCNIC: GEOPLANNING DATA: SETEMBRE DE 2025 TERRENY FONAMENTACIÓ: GRAVA ARGILOSA- SORRENCA (Q2)	DADES TERRENY DE FONAMENTACIÓ: TENSIÓ ADM.: 115 kN/m² DENSITAT: 20 kN/m³ ANG. FREGAMENT: 32-34º C': 0,0-0,5 T/m2 COEF. BALAST: 53.600 kN/m3
DURANT LA EXCAVACIÓ ES CONTRASTARAN LES PREVISIONS DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC AMB LA REALITAT. ESPECIAL ATENCIÓ AMB LA UNIFORMITAT I PROFUNDITAT DE L'ESTRAT DE FONAMENTACIÓ I A LA PROFUNDITAT DEL NIVELL FREÀTIC.	
TIPUS DE ESTRUCTURA: CAIXÓ TANCAT DE FORMIGÓ ARMAT LLOSA FONAMENTACIÓ -TENSIÓ ADMISSIBLE LLOSA DE FONAMENTS: 115 kN/m²	
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA FONAMENTACIÓ	
FORMIGÓ ARMAT (CE) FORMIGÓ: HA-30/B/20/XC4 + XA1 FORMIGÓ DE NETEJA: HM-20 Recobriment a l'intradós del mur: 4.5 cm Recobriment a l'extradós del mur: 4.5 cm Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm	COEFICIENTS DE SEGURETAT MAJORACIÓ ACC. PERMANENTS: Gf=1.35 MAJORACIÓ ACC. VARIABLES: Gf=1.50 MINORACIÓ RESIST. DEL FORMIGÓ: Gc=1.50 MINORACIÓ RESIST. DE L'ACER: Gy=1.15 TIPUS DE CONTROL D'EXECUCIÓ: NORMAL
ACER (CE) ACER ARMAR: B-500-S	

Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Definició geomètrica estructures

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996
SANENGII

Escala

A-3: 1/100

0 1 2m

Ref.	Data
Q240228	Març de 2026
Full	Plànol
1 de 2	14

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110 2 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD448256 11CC97 3CD6F 39D94 D9B96 EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milfangant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 376 de 651

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D448256 11CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milfanyant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Mòdul
Llosa superior



Mòdul
Llosa inferior



Secció
Mòdul



CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
Norma: Codi Estructural (Espanya)
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: XC4 + XA1
Recobriment a l'intradós del mur: 4.5 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 4.5 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm

Mòdul

POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA Lncm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	16	65	0.74 - 3.57	12 22 - 306 12 14	169.82	1.58	268.32
2	12	27	0.75 - 3.74	20 7 - 306 20 14	95.06	0.89	84.40
	12	38	0.90 - 3.60	20 22 - 292 20 14	85.54	0.89	75.95
3	12	18	7.22	16 662 16 14	129.94	0.89	115.36
4	16	21	7.65	38 661 38 14	160.72	1.58	253.66
5	12	65	0.69 - 3.53	9 22 - 306 9 14	167.12	0.89	148.74
6	12	27	0.49 - 3.48	7 7 - 306 7 14	88.04	0.89	78.16
	12	38	0.67 - 3.36	9 22 - 292 9 14	76.57	0.89	67.99
7	12	14	7.22	16 662 16 14	101.06	0.89	89.73
8	12	21	7.22	16 662 16 14	151.59	0.89	134.59
9	16	33	2.10	17 179 17 14	69.20	1.58	109.22
	16	1	2.10	17 179 17 14	2.10	1.58	3.31
10	16	32	1.29	17 98 14	41.38	1.58	65.30
	16	1	1.40	27 98 14	1.40	1.58	2.20
	16	1	1.29	17 98 14	1.29	1.58	2.04
11	12	34	1.88	9 179 9 14	63.82	0.89	56.66
12	12	34	0.70	9 61 9 14	23.63	0.89	20.98
13	12	10	7.48	29 662 29 14	74.79	0.89	66.40
14	12	8	7.48	29 662 29 14	59.83	0.89	53.12
15	16	1	2.10	17 179 17 14	2.10	1.58	3.31
	16	1	2.20	27 179 17 14	2.20	1.58	3.47
	16	32	2.10	17 179 17 14	67.10	1.58	105.91
16	16	1	1.29	17 98 17 14	1.29	1.58	2.04
	16	33	1.29	17 98 14	42.67	1.58	67.35
17	12	34	1.88	9 179 9 14	63.82	0.89	56.66
18	12	34	0.70	9 61 9 14	23.63	0.89	20.98
19	12	10	7.48	29 662 29 14	74.79	0.89	66.40
20	12	8	7.48	29 662 29 14	59.83	0.89	53.12
				Ø12	1339.06	0.89	1188.88
				Ø16	561.27	1.58	885.85
B 500 S, Ys=1.15				Pes total	2074.73		
				Pes total amb mirves (10.00%)	2282.20		

Aleta inicial esquerra, Aleta inicial dreta, Aleta final esquerra i Aleta final dreta



Aleta inicial esquerra, Aleta inicial dreta, Aleta final esquerra i Aleta final dreta

POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA Lncm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	8	36 (4x9)	0.67 - 1.70	15 38 - 141 15	51.43	0.39	20.29
2	8	36 (4x9)	0.68 - 1.70	15 39 - 141 15	51.61	0.39	20.37
3	12	32 (4x8)	1.71	15 141 15	54.66	0.89	48.53
4	12	32 (4x8)	1.71	15 141 15	54.66	0.89	48.53
5	10	32 (4x8)	1.11 - 1.94	13 99 - 181	50.71	0.62	31.27
6	10	32 (4x8)	0.88	20 68	28.19	0.62	17.38
7	10	32 (4x8)	1.11 - 1.94	13 99 - 181	50.71	0.62	31.27
8	10	32 (4x8)	0.78	20 58	24.99	0.62	15.41
9	12	32 (4x8)	1.66	15 136 15	53.06	0.89	47.10
10	12	32 (4x8)	1.66	15 136 15	53.06	0.89	47.10
				Ø8	103.04	0.39	40.66
				Ø10	154.60	0.62	95.33
				Ø12	215.44	0.89	191.26
B 500 S, Ys=1.15				Pes total	327.25		
				Pes total amb mirves (10.00%)	359.98		

ARMAT CAIXÓ I ALETES 1/100

Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Definició geomètrica estructures

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins, col. núm. 29.996

SANENGII

Escala

A-3: 1/100

0 1 2m

Ref.	Data
Q240228	Març de 2026
Full	Plànol
2 de 2	14

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 377 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 378 de 651



Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Detalls constructius

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins,
col. núm. 29.996

SANENGII

Escala

A-3: 1/60

0 0.60 1.20m

Ref.	Data
Q240228	Març de 2026
Full	Plànol
2 de 4	15

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110Z 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520980D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milfangant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI 01072026

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 380 de 651

DETALLS SANEJAMENT I ORENATGE



RASA SANEJAMENT TUB P.E. Ø400 mm



EMBOCADURA PREFABRICADA
DE FORMIGÓ ARMAT PER TUB Ø400 mm



POU REGISTRE DE SANEJAMENT

DETALL PUNT DE LLUM BRAÇ MURAL



ARQUETA DE REGISTRE

Promotor:

AJUNTAMENT PACS DEL PENEDÈS

Títol

PROJECTE ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI, DES DE LA RIERA DE LLITRÀ AL BARRI DE LA RECTORIA DE PACS DEL PENEDÈS

Nom del plànol

Detalls constructius

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins,
col. núm. 29.996

SANENGII

Escala

A-3: 1/40

0 0.40 0.80m

Ref.	Data
Q240228	Març de 2026
Full	Plànol
4 de 4	15

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110Z 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milfangant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 381 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 382 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CONTINGUT DEL PLEC

CAPÍTOL I - Definició i abast del plec
CAPÍTOL II - Disposicions generals
CAPÍTOL III - Materials, dispositius, instal·lacions característiques
CAPÍTOL IV - Execució i control de les obres
CAPÍTOL V - Amidament i abonament de les obres

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CAPÍTOL I

Definició i abast del plec

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CAPÍTOL I - DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objectiu, primerament, definir el conjunt de les normes i instruccions que regiran en l'execució de les obres, estructurar l'organització general de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el procés i la forma en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

Regiran en unió de les disposicions assenyalades en el Capítol II d'aquest Plec.

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

La descripció de les obres del **Projecte d'itinerari accessible per a vianants al camí del cementiri, des de la riera de Llitrà al barri de la Rectoria de Pacs del Penedès** s'especifica detalladament a la Memòria, així com també s'esquematitza en l'Annex 1 de Característiques Generals adjunt a la Memòria.

Les obres queden definides i detallades en els plànols del present Projecte.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CAPÍTOL II

Disposicions generals

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 386 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

CAPÍTOL II - DISPOSICIONS GENERALS

2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE LES OBRES

- Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

- Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat per:

  Annexes a la Instrucció de "Seccions de Ferm a Autovies", aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (BOE. del 5 de setembre) :

  - 500 "Tot-u natural" (abans "Subbases granulars")
  - 501 "Tot-u artificial"
  - 516 "Formigó compactat" (nou)
  - 517 "Formigó magre" (nou)

  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988:

  - 510 "Terres estabilitzades "in situ" amb calç"
  - 533 "Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta" (abans "Macadam bituminós per penetració amb lligants viscosos")

  O.M. de 28 de setembre de 1989 (BOE. del 9 d'octubre):

  - 240 "Barres llises per formigó armat"
  - 241 "Barres corrugades per formigó armat"
  - 242 "Malles electrosoldades"
  - 243 "Filferros per formigó pretensat"
  - 244 "Torçals per formigó pretensat"
  - 245 "Cordons per formigó pretensat"
  - 246 "Cables per formigó pretensat"
  - 247 "Barres per formigó pretensat"
  - 248 "Accessoris per formigó pretensat"

  O.M. de 27 de desembre de 1999

  - 200 "Calç per estabilització de terres" (substitueix 200 "Calç aèria" i 201 "Calç hidràulica")
  - 202 "Ciments"
  - 210 "Quitrans" (es deroga)
  - 211 "Betums asfàltics"
  - 212 "Betums fluïdificats per regs d'emprimació" (ampliació de "Betums asfàltics fluïdificats")
  - 213 "Emulsions bituminoses" (abans "Emulsions asfàltiques")
  - 214 "Betums fluxats" (nou)
  - 215 "Betums asfàltics modificats amb polímers" (nou)
  - 216 "Emulsions bituminoses modificades amb polímers" (nou)

  O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de petit gruix"

  - 215 Betums asfàltics modificats amb polímers" (modifica l'anterior)
  - 216 "Emulsions bituminoses modificades amb polímers" (modifica l'anterior)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 387 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

O.M. de 28 de desembre de 1999 (BOE. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga)
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)
- 700 “Marques vials”
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals de circulació”)
- 702 “Captafars retroreflectants”
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants”
- 704 “Barreres de seguretat”

O.C. 326/00 de 17 de febrer de 2000, sobre geotècnia vial en el referent a materials per la construcció d’explanacions i drenatges.

- 290 “Geotèxtils” (nou)
- 300 “Esbrossada del terreny”
- 301 “Demolicions”
- 302 “Escarificació i compactació”
- 303 “Escarificació i compactació del ferm existent”
- 304 “Prova amb supercompactador”
- 320 “Excavació de l’explanació i préstecs”
- 321 “Excavació en rases i pous”
- 322 “Excavació especial de talussos en roca”
- 330 “Terraplens”
- 331 “Pedraplens”
- 332 “Rebliments localitzats”
- 333 “Rebliments tot-u” (nou)
- 340 “Acabament i refinament de l’esplanada”
- 341 “Refinament de talussos”
- 400 “Cunetes de formigó executades a obra”
- 401 Cunetes prefabricades”
- 410 “Arquetes i pous de registre”
- 411 “Embornals i claveguerons”
- 412 “Tubs d’acer corrugat i galvanitzat”
- 420 “Rases drenants”
- 421 “Rebliments localitzats de material drenant”
- 422 “Geotèxtils com elements de filtre i drenatge” (nou)
- 658 “Escullera de pedres soltes”
- 659 “Fàbrica de gabions”
- 670 “Cimentacions per pilots clavats a percussió”
- 671 “Cimentacions per pilots de formigó armat emmotllats in situ”
- 672 “Pantalles contínues de formigó armat emmotllats in situ”
- 673 “Palplanxats metàl·lics”
- 674 “Cimentacions per calaixos indis de formigó armat”
- 675 “Ancoratges” (nou)
- 676 “Injeccions” (nou)
- 677 “Jet grouting” (nou)

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó.

- 530 “Regs d’emprimació”
- 531 “Regs d’adherència”
- 532 “Regs de curat”
- 540 “Beurades bituminoses”

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 388 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- 542 “Mescles bituminoses en calent”
- 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per capes de trànsit”
- 550 “Paviments de formigó vibrat”

en substitució dels articles 531, 532, 540, 542, 543 i 550 del PG-3 i de les O.C. 294/87 T,; 297/88 T; 299/89 T; 322/97 I 311/90 C i E.

Ordre Ministerial del 13-2-02 (BOE 6-3-02):

Deroga els articles: 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 260, 261, 281, 283, 287 i 620.
Revisa els articles: 243, 248, 280, 285 i 610.
Crea els nous articles: 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 281, 283, 287, 610ª i 620.

Ordre FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002.

Modifica:
300 "Desbrossada del terreny" ;
301 "Demolicions";
302 "Escarificació i compactació";
303 "Escarificació i compactació del ferm existent";
304 "Prova amb supercompactador";
320 "Excavació de l’explanació i préstecs";
321 "Excavació en rases i pous";
322 "Excavació especial de talussos en roca";
330 "Terraplens";
331 "Pedraplens";
332 "Reblerts localitzats";
340 "Acabat i refinament de l’esplanada";
341 "Refinament de talussos";
410 "Arquetes i pous de registre";
411 "Embornals i boneres";
412 "Tubs d’acer corrugat i galvanitzat";
658 "Escullera de pedres soltes";
659 "Fàbrica de gabions";
670 "Fonamentacions per pilots clavats a percussió";
671 "Fonamentacions per pilots de formigó armat emmotllats "in situ"";
672 "Pantalles continues de formigó armat emmotllades "in situ"" i
673 "Palplanxats metàl·lics",
Nous articles:

290 "Geotèxtils";
333 "Reblerts tot-u";
400 "Cunetes de formigó executades en obra";
401 "Cunetes prefabricades";
420 "Rases drenants";
421 "Reblerts localitzats de material drenant";
422 "Geotèxtils com element de separació i filtre";
675 "Ancoratges";
676 "Injeccions" i
677 "Jet grouting",
Deroga:
400 "Cunetes i recs de formigó executats en obra";
401 "Cunetes i recs prefabricats de formigó";
420 "Drens subterranis";
421 "Reblerts localitzats de material filtrant" i
674 "Fonamentacions per caixons indis de formigó armat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 389 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Ordre Circular 10/2002 sobre seccions i capes estructurals de ferms. Aprova els articles:

- 510 (Tot-u) en substitució dels articles 500 (tot-u natural) i 501 (tot-u artificial)
- 512 (sòls estabilitzats "in situ") en substitució dels articles 510 (sòls estabilitzats "in situ" amb cal) i 511 (sòls estabilitzats "in situ" amb ciment).
- 513 (materials tractats amb ciment (terra-ciment i grava-ciment)) en substitució dels articles 512 (sòls estabilitzats amb ciment) i 513 (grava-ciment)
- 551 (formigó magre vibrat) en substitució de l'article 517 (formigó magre).

Ordre FOM 891/2004 de 1 de març. *(Aquesta Ordre Ministerial "oficialitza" les modificacions realitzades per les* O.C. 5/01 *i* O.C. 10/02*)*

- **"**Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de conservació de carreteres" P.G.4. O.Circular de 27 de desembre de 2001
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment en vigència.
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- Normes U.N.E, declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1.976, 11 de maig de 1.971 i 7 de juny de 1.974.
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970).

Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d'alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.

Relació de plecs de família a aplicar aquest article:

- Ciments
- Guixos
- Escaioles
- Armadures actives d'acer
- Filferros trefilats llisos i corrugats
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents
- Productes bituminosos impermeabilitzants
- Poliestirens expandits
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari
- Cables elèctrics per a baixa tensió

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

OBRES LINIALS

- Norma 3.1-IC "Trazado" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial del 27 de desembre de 1999
- Norma 5.2-IC "Drenaje Superficial" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial del 14 maig de 1990

FERMS

- Norma 6.1-IC "Secciones de firme" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial FOM/3460/2003 de 28 de novembre de 2003
- Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial FOM/3459/2003 de 28 de novembre de 2003
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat per l'ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989.
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992.
- Ordre circular 308/89 C i E "Sobre recepció definitiva d'obres", de 8 de setembre de 1989.
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 C i E "Sobre recepció definitiva d'obres", de 9 d'octubre de 1991.
- Instrucció per a la recepció de calços en obres d'estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l'ordre circular de 18 de desembre de 1992.

PLANTACIONS

- Instrucció 7.1-I.C "Plantacions en les zones de servitud de carreteres", de 21 de març de 1963.
- Manual de plantacions en l'entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 1992.

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT

- Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999
- Norma 8.2-IC "Marcas viales" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987
- Norma 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra.
- Ordre circular 309/90 C i E sobre fites d'aresta.
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.
- Ordre circular 15/2003 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les obres.
- Nota tècnica sobre l'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.
- "Manual de senyalització interurbana d'orientació" de 23 d'abril de 2005

SISTEMES DE CONTENCIÓ

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 391 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles.
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 T i P) i posteriors modificacions.
- Nota de servei 1/95 SGC "Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carreteras". MOPTMA.

ESTRUCTURES

- Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol de 2008.
- Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 2006
- Norma de construcció sismoresistent – Part general i edificació (NCSE-02), aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002.
- Instrucció d'accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-98) aprovada per Ordre Ministerial de 12 de Febrer de 1998
- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d'escullera en obres de carreteres, de maig de 1998.
- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d'escullera en obres de carreteres, de maig de 1998.
- Nota de servei "Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació", de 9 de maig de 1995.
- Instrucció para la recepció de ciments (RC-08). Decret 956/2008 de 6 de juny de 2008.
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T.
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
- Document Bàsic SE-M, seguretat estructural fusta
- Instrucció per la recepció de cales en obres de rehabilitació de sòls (RC-92). Ordre de 18 de desembre de 1992.
- Recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó (UC-85). Ordre de 12 d'abril de 1985.
- Plec General de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció (RY-85). Ordre de 31 de maig de 1985.
- Plec General de condicions per la recepció dels maons ceràmics en les obres de construcció (RY-88). Ordre de 27 de juliol de 1988
- Plec General de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó a les obres de construcció (RB-90). Ordre de 4 de juliol de 1990

SANEJAMENT I ABASTAMENT

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Normes d'Abastament i Sanejament de la Direcció General d'Obres Hidràuliques.
- Normativa per a xarxes de distribució d'aigua potable de l'associació espanyola d'abastament i sanejament.
- "Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón", de l'associació tècnica de derivats del ciment.

AIGUA POTABLE

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de aguas", O.M. 28 de juliol de 1.974.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

ELECTRICITAT

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias", Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost.
- "Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión". Decret 3.151/1968 de 28 de novembre.

PINTURES

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.

SEGURETAT I SALUT

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d'aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils.
- RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE. del 25 d'octubre de 1997)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques.

La legislació que substitueixi o modifiqui les disposicions esmentades i la nova legislació que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

Quan existeixi diferència, contradicció o incompatibilitat entre algun concepte assenyalat en el Plec i el mateix assenyalat en alguna de les disposicions generals o particulars relacionades anteriorment prevaldrà el disposat en el Plec.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

2.2. MESURES SOCIALS

- Incentivar que l'empresa contractista incorpori en l'execució del contracte d'obres persones en situació d'atur amb dificultat especial d'inserció laboral o en situació d'exclusió social.
- Determinació d'oferta anormalment baixa considerant la garantia del compliment dels convenis laborals que siguin d'aplicació.
- Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.
- Igualtat de gènere i d'oportunitats i no-discriminació per raó de raça, sexe o religió.

2.3. PRESCRIPCIONS REFERENTS A LA QUALITAT DE L'OBRA I SOSTENIBILITAT

- Selecció d'espècies amb poques necessitats hídriques
- Pla de mesures a adoptar, durant l'execució de les obres, per a la reducció de fums i gasos (emissions CO2), pols, sorolls i la major eficiència en la neteja i el reciclatge.
- Ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat.
- Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un elevat impacte ambiental o sobre la salut
- Elecció de materials amb criteris de durabilitat i manteniment, inclosa la selecció en funció de l'ús, el dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització
- Exclusió de materials de construcció que contenen metalls pesants, classificats com a tòxics, cancerígens, mutàgens, perillosos per a la capa d'ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

2.4. DIRECCIÓ DE LES OBRES

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Propietat, estarà a càrrec d'una Direcció de les Obres encapçalada per un tècnic titulat competent. La Propietat participarà en la Direcció de les Obres en la mesura que ho cregui convenient.

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que se li ha encarregat, la Direcció de les Obres gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcció de les Obres:

- Els plans del Projecte
- El Plec de Condicions Tècniques
- Els quadres de preus
- El preu i termini de execució contractats
- El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat
- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció de les Obres:

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista.
- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament pel mateix.
- Requerir, acceptar o reparar si convé, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si convé, tota la documentació que, d'acord amb el que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el que determinin les normatives que formuli la mateixa Direcció de les Obres, correspongui al Contractista als efectes de Programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa en la seva definició o en les seves condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin la modificació d'activitats que cregui necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució d'obra, dels resultats de control i de l'acompliment dels Programes, posant de manifest els problemes que presenta l'obra o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per la Propietat.
- Recopilació de plànols i documents definitoris de les obres tal i com s'ha executat, per a donar a la Propietat un cop acabats els treballs.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries d'acord amb el que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció de les Obres per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.

D'una altra banda, la Direcció de les Obres podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'acompliment obligat pel Contractista sempre que si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la Propietat.

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció de les Obres.

La Direcció de les Obres podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, en el seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentació definitòria de les obres.

2.5. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Replanteig. Acta de comprovació del replanteig

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció de les Obres, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència que constin en el Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'Acta es farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i les clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides en el Projecte amb la forma i característiques de l'esmentat terreny. En cas d'haver apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació dels plànols d'obra. A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar, que per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a fi de tenir-les en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per dur a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció de les Obres de la manera i dates en que programi dur-les a terme.

La Direcció de les Obres podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes i temps d'execució donin lloc a errors en les obres, prescriure correctament la forma i el temps per a executar-los.

Funcions del Director de les Obres

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit.

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es precisin per poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la construcció de forma que coneixi perfectament totes les etapes, així com d'informar al consistori de la seva marxa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les dades i documents subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta.

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat sense el seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al certificat final de l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director del incompliment de les normes de seguretat adoptades.

Obligacions, drets i responsabilitats

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit.

Les funcions del Director, en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, l'acompliment de les condicions contractuals.
- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat, o modificacions degudament autoritzades, i el compliment del Programa de Treballs.
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixen en quant a interpretació de plànols, condicions de materials i d'execució de les unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant en el seu cas, les propostes corresponents.
- Proposar les actuacions procedents per a obtenir, dels programes oficials i dels particulars, els permisos i autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i ocupació dels béns afectats pelles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionats amb les mateixes.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, motiu pel qual, el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra.
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò disposat en els documents del Contracte.
- Participar en les recepcions provisional i definitiva, i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes legals establertes.

El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les funcions encarregades a aquest.

Acceptació dels materials
El Tècnic Director, pot no acceptar els materials utilitzats en l'obra, si segons el seu criteri no s'adapten a allò especificat en el Plec de Condicions, essent mal executades o presentin vicis.

Rebuig del personal
El Tècnic Director, segons el seu criteri, ordenarà al Contractista que separi de l'obra al personal que, amb la seva actitud, posi impediments a la bona marxa dels treballs.

Obra mal executada
El Tècnic Director, obligarà al Constructor a efectuar las demolicions que cregui necessàries, ja sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o solucions no acceptades pell en l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes d'acord amb allò contractat i tot això a expenses del Constructor.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 396 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Recepció de l'obra
El Tècnic Director no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat d'acord amb allò ordenat o adverteixi vicis en aquesta.

Visites d'obra
El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de qualsevol tècnic que intervingui, així com el propietari.

Llibre d'ordres
El Tècnic Director podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que cregui convenients per a una bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui necessàries per a que els treballs es duguin a bon terme, d'acord i amb harmonia amb els documents del Projecte.

Obligacions i responsabilitats de l'adjudicatari

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra d'aquest projecte.

Inici de l'obra
El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, el inici de les obres. El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es desprengui de l'acta.

Oficina
El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni.

Del personal tècnic
Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del Constructor, tot això sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat d'obra.

Subjecció als plànols i ordres
El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director.

Conservació i manteniment d'accessos generals de l'obra i d'accessos particulars als habitatges afectats per les obres
El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de l'obra.

El Contractista haurà d'assumir la formació i manteniment d'accessos a tots els habitatges afectats dins l'àmbit de les obres. Aquests accessos es garantiran mitjançant la formació de rampes de tot-u artificial per permetre l'accés de vehicles al interior dels garatges afectats, i mitjançant la disposició de planxes o fustes per garantir l'accés de vianants als habitatges afectats. Un cop finalitzades les obres serà obligació del contractista la retirada d'aquests accessos provisionals i la gestió adequada d'aquests residus.

També és obligació del Contractista, i per tant anirà a càrrec seu, la neteja i retirada de fangs dels carrers dins l'àmbit del projecte i dels accessos a aquest, i el manteniment de l'ordre i neteja general de l'obra.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Servituds afectades
També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les servituds afectades, Essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari.

Serveis afectats
Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats i essent aquests treballs d'abonament a l'adjudicatari, amb càrrec a la Partida Alçada existent en el pressupost.

Abocadors
Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels abocadors.

Normes de seguretat i salut
Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliment i observança de les disposicions contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 d'octubre de 1997). Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets per al funcionament d'aquestes indústries i en especial el que la legislació social exigeixi. Haurà d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i experiència de l'encarregat d'aquesta.

Mitjans auxiliars
El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, apuntalaments, cintres, apuntalats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra.

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'aplec dels materials de construcció que no afectin a l'obra.

Del compliment del planning de l'obra
El Constructor està obligat a complir el planning de l'obra sota la supervisió del Tècnic Director. El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient per a recusar el constructor i rescindir el contracte.

Replanteig
El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. Es imprescindible per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel Tècnic Director.

Recusació del personal
Remetre's a l'apartat del mateix títol de les funcions del Director de les Obres

Obra mal executada
El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades per la Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic Director.

Acceptació de mostres
El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic Director, així com conservar-les en tot moment per a la seva comparació.

Assegurances socials
El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat del incompliment d'aquesta norma.

Presència a l'obra
El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el "Llibre

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les després el Constructor.

Obres ocultes
El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l'execució de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc...

Conservació de l'obra
Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant.

Tracte amb industrials
Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable davant de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a l'obra.

Drets del Constructor
El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que precisi per a una correcta execució de l'obra.

Plànols d'obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció de les Obres cregui convenient, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons les plànols del Projecte Constructiu, els resultats del replanteig, treballs i assaigs realitzats, el Plec de Condicions i els reglament vigents. Aquests plànols s'hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció de les Obres, que igualment, indicarà al Contractista el format i disposició en què els ha d'establir. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció de les Obres sigui imprescindible, a introduir les modificacions que facin falta per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte, sense dret a cap modificació en el preu ni en el termini total, ni en els parcials d'execució de les obres.

Per la seva part, el Contractista podrà proposar modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció de les Obres, la qual, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Propietat per a l'adopció de l'acord que convingui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Programa d'Execució de les obres.

Al cursar la proposta esmentada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'indicar el termini dintre del qual precisa rebre una resposta per a que no es vegi afectat el Programa de Treballs. La no resposta dins del termini citat, s'entendrà en tot cas com una denegació de la petició formulada.

Programes de Treball

Prèviament a la contractació de les obres, el Contractista haurà de formular un Programa de Treball complet amb especificació dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total d'execució.. Aquest Programa de Treball serà aprovat per la Propietat en el moment i en raó del Contracte.

El Programa de Treball inclourà:

a) La descripció detallada de com es realitzen les diverses parts de l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, vincles entre activitats i duracions que formaran el Programa d'Actuacions.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, medis auxiliars i obres provisionals, inclosos els camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 399 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

c) Relació de la maquinària que s'utilitzarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina en el moment de formular el Programa i de la data en què estarà en l'obra, així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar, conforme a condicions, les unitats d'obra en les que s'hagin d'utilitzar i les capacitats per a assegurar el compliment del Programa.
d) Organització del personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el Programa i de les dates en què es trobi l'obra.
e) Procedència que es proposa per a materials a utilitzar en l'obra, ritmes mensuals de subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions, tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari, de llicències per a això.

g) Programa Temporal d'Execució de cadascuna de les unitats que composen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per tant, caràcter contractual.

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del Promotor.

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient establir algunes variants al Planning d'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres.

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificació de les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient, La Direcció de les Obres tindrà la facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció de les Obres cregui convenients.
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels Programes de Treball generals com parcials de detall, a les instruccions i normes que li dicta la Direcció de les Obres.

Control de qualitat

La Direcció de les Obres té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui necessaris en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i el material necessari per a aquest fi. Les despeses de l'assistència no seran abonades especialment.

El Tècnic Director de les obres, podrà sol·licitar les proves i assaigs que consideri convenients dels materials que han d'entrar en l'execució d'aquestes obres. Totes les despeses de realització dels assaigs aniran a càrrec del Contractista, fins a un import màxim de 1,5% del Pressupost d'Execució del Material.

Quan el Contractista executi obres que li resultin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció de les Obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 400 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del termini que s'indiqui.
- Les incorregibles, en què la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Propietat, com incorregibles en què es comprometi la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en què quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no s'abonaran fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arranjament a tercers, a compte del Contractista.

La Direcció de les Obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui convenients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar en disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta per a aquest objectiu.

De les proves que es realitzin s'aixecarà l'Acta, que es tindrà present per a la recepció de l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció de les Obres, sense dret a cap indemnització per al Contractista.

Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert en el Programa de Treballs. De la mateixa manera designarà les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir en las proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció de les Obres, havent de donar comptes a aquesta per a poder absentar-se de la zona de les obres.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció de les Obres que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que aquesta facultat pogués causar al Contractista. Tot i això, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

De la maquinària que amb arranjament al Programa de Treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció de les Obres.

Informació a preparar pel Contractista

El Contractista haurà de preparar periòdicament, per a la seva remissió a la Direcció de les Obres informes sobre els treballs de Projecte, programació i seguiment que li siguin encarregats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la Direcció de les Obres.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny, que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de les obres, així com la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Això últim, a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció de les Obres, prèviament a la seva ocultació.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del Projecte final de les obres, a redactar per la Direcció de les Obres, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista.

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte, està a disposició del que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà d'instal·lar, hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de Senyalització de Carreteres d'Obres, especialment l'O.M. de 14 de març de 1.960

Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la seva funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el quals s'executen les obres, de la manera que indiqui el Tècnic Director.

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia autorització de la senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat.

Seguretat i salut en el treball

És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 de l'esmentat Real Decret, el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de Seguretat i Salut", contingut en el Projecte, en quant a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en els que es desenvolupen els treballs.

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel Coordinador de seguretat i salut abans de l'inici de les obres.

Afeccions al medi ambient

El Contractista adoptarà en tots els treballs que realitzi, les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de canteres, graveres i préstecs tindrà establert un Pla de Regeneració de Terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per a evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius o lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dintre de la zona d'obra es produiran de manera que sols s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a disminuir la pol·lució fònica.

El Contractista serà el responsable únic de les agressions que, en els aspectes a dalt esmentats, i altres qualssevulla difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, tenint en compte els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció de les Obres o dels organismes institucionals competents en la matèria.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

El Contractista està obligat a facilitar les feines de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosembres i altres, tot i que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per a la seva realització.

Abocadors

El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director de les Obres i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en cas de que estigui constituïda.

Execució de les obres no especificades en aquest Plec

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat en aquestes a la normativa vigent o, en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

Contradiccions i omissions del Projecte

Allò esmentat en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en els documents.

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions de detalls de l'obra o la seva descripció errònia que siguin imprescindibles per a l'execució de l'obra, hauran de ser executats seguint les directrius exposades en la Memòria d'aquest Projecte.

En cas de que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà segons l'ús i el costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa.

Recepció de les obres

Llei 9/2017, de Contratos del Sector Público

Article 210. Compliment dels Contractes i recepció de la prestació

210.1 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els termes d'aquest i a satisfacció de l'Administració, la totalitat de la prestació.

210.2 En tot cas, la seva constatació exigeix per part de l'Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent al lliurament o realització de l'objecte del contracte, o en el termini que es determini en el plec de clàusules administratives particulars per raó de les seves característiques. A la Intervenció de l'Administració corresponent se li ha de comunicar, quan això sigui preceptiu, la data i el lloc de l'acte, per a la seva eventual assistència en exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió.

210.3 En els contractes s'ha de fixar un termini de garantia a comptar de la data de recepció o conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l'Administració, llevat dels supòsits en què s'estableixi un altre termini en aquesta Llei o en altres normes, queda extingida la responsabilitat del contractista. S'exceptuen del termini de garantia els contractes en què per la seva naturalesa o característiques no sigui necessari, cosa que s'ha de justificar degudament en l'expedient de contractació, i consignar-ho expressament en el plec.

210.4 Excepte en els contractes d'obres, que es regeixen pel que disposa l'article 243, dins el termini de trenta dies a comptar de la data de l'acta de recepció o conformitat, s'ha d'acordar si s'escau i quan la naturalesa del contracte ho exigeixi, i s'ha de notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte, i abonar-li, si s'escau, el saldo resultant. No obstant això, si l'Administració pública rep la factura amb posterioritat a la

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 403 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

data en què té lloc la recepció esmentada, el termini de trenta dies es compta des que el contractista la presenti correctament en el registre corresponent en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de factura electrònica. Si es produeix demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista té dret a percebre els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

2.6. AMIDAMENTS I ABONAMENT

Amidaments de les obres

La Direcció de les Obres realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

El Contractista i el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.

Per a les obres o parts d'obra, les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció de les Obres amb suficient antelació, per a que aquesta pugui realitzar els amidaments corresponents i presa de dades, fent els plànols que les defineixen , la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat

Abonament de les obres

Preus unitaris
Els preus unitaris que apareixen en text en el Quadre de Preus número 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 2, és d'aplicació exclusiva en les unitats d'obra incompletes, sense poder el Contractista reclamar la modificació de preus en lletra del Quadre número 1, per a les unitats totalment executades, per errors o per omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus número 2.

Tot i que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria utilitzi hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no poden seguir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

Altres despeses a càrrec del Contractista
Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es previngui justament el contrari, les següents despeses, de manera indicadora sense que la relació sigui limitant:

- Les despeses de construcció, eliminació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
- Les despeses de neteja i evacuació d'escombraries i brossa.
- Les despeses de conservació de desguassos.
- Les despeses de subministraments, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat a l' obra.
- Les despeses d'eliminació de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 404 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
- Les despeses de retirada de materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Les despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

Revisió de preus

L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, excepte que el Plec de Condicions Econòmic - Administratiu, disposi el contrari.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CAPÍTOL III

Materials, dispositius, instal·lacions i característiques

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CAPÍTOL III - MATERIALS, DISPOSITIUS, INTAL.LACIONS I CARACTERÍSTIQUES

3.1. ASPECTES GENERALS

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, s'haurà de suposar que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

3.2. MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS

Condicions generals

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l'O.M de 16 de maig de 2002.

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l'Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, i amb el corresponent C.B.R. de l'esplanada definida al projecte i especificacions del PG3.

El sòl seleccionat tipus 2 haurà d'acomplir com a mínim amb un C.B.R. ≥ 10.

En el cas d'utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions:

- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3.
- Equivalent de sorra més gran de 30.
- L'índex de plasticitat serà zero.
- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.2.1. MATERIALS PER A MURS D'ESCULLERA

Definició

Les esculleres són estructures de pedra de gran tamany col·locades unes a sobre de les altres.
L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la base.
- Subministrament, en el seu cas, i col·locació de les pedres.
- Rectificació de la col·locació de les pedres de la superfície d'acabat, fins aconseguir la secció prevista a la D.T.

Els materials petris a emprar procediran de l'excavació de l'explanació, també podran procedir de préstecs. En qualsevol cas, les pedres a utilitzar haurien de tenir la superfície rugosa. No s'admetran pedres o blocs arrodonits, excepte indicació en contra del Projecte i tant sols quan la missió de l'escullera sigui la protecció del talús enfront de la meteorització. Les zones concretes a excavar per a l'obtenció de materials seran les indicades pel projecte o, en defecte d'això, pel director de les Obres.

En general seran adequades per a escullera les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques resistents, sense alteració apreciable, compactes i estables químicament enfront de l'acció dels agents externs, i en particular enfront de l'aigua.

Es consideren roques estables aquelles que segons NLT 255 submergides en aigua durant vint-i-quatre hores (24 h), amb grandàries representatives dels de posada en obra, no manifesten fisuració, i la pèrdua de pes que sofreixen és igual o inferior al dos per cent (2%). També es podran utilitzar assajos de cicles d'humitat-sequedat segons NLT 260 per a qualificar l'estabilitat d'aquestes roques, si així ho autoritza el Director de les Obres.

La densitat aparent seca mínima de la pedra serà de dues mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3). L'absorció d'aigua segons UNEIX 83134 serà inferior al dues per cent (2%).

El Director de les Obres tindrà facultat per a rebutjar materials per a escullera quan així ho aconselli l'experiència local.

El coeficient de desgast de Los Àngeles, determinat segons UNEIX EN 1097-2, serà inferior a cinquanta (50).

El pes de cadascuna de les pedres que formen l'escullera podrà variar entre deu quilograms (10 kg) i dos-cents quilograms (200 kg). A més la quantitat de pedres de pes inferior a cent quilograms (100 kg), serà menor del vint-i-cinc per cent (25%) en pes. Les condicions anteriors corresponen al material col·locat.

Les granulometries obtingudes en qualsevol altre moment de l'execució només tindran valor orientatiu, a causa de les segregacions i alteracions que puguin produir-se en el material durant la construcció.

El Projecte o, en defecte d'això el Director de les Obres, podrà admetre grandàries màximes superiors

El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al trenta per cent (30%). A aquests efectes es consideren partícules amb forma inadequada aquelles que es verifiqui:

$(L + G) / 2 \geq 3E$.

On:
L (longitud) = Separació màxima entre dues (2) plànols paral·lels tangents al bloc.
G (grossor) = Diàmetre del forat circular mínim pel qual pot travessar el bloc.
I (espessor) = Separació mínima entre dues (2) plànols paral·lels tangents al bloc.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 408 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els valors de L, G i I, es poden determinar en forma aproximada i no han de ser amidats necessàriament en tres (3) direccions perpendiculars entre si.

Quan el contingut en pes de partícules de forma inadequada sigui igual o superior al trenta per cent (30%) només es podrà utilitzar aquest material quan es realitzi un estudi especial, signat per tècnic competent i aprovat pel director de les Obres, que garanteixi un comportament acceptable.

El filtre pot estar constituït per material granular o per geotèxtil.

El filtre de material granular consistirà en una o més capes d'aquest material, permeable i ben graduat, format per grava i sorra. El cent per cent (100%) del material passarà pel tamís 40 UNEIX. L'espessor de la capa de filtre serà el definit en Projecte o, en defecte d'això, pel director de les Obres.

Si es disposen geotèxtils com capa filtre de l'escullera s'estarà al disposat en els articles 290, "Geotextils" i 422, "Geotextils com element de separació i filtre" del Plec de Prescpcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, i es tindrà en compte la possibilitat de punxonament, que, per a evitar-lo, s'adoptaran les mesures oportunes que indiqui el Projecte o, en defecte d'això, el Director de les Obres i fins i tot, si fos necessari, s'interposarà una capa de material de granulometria intermèdia.

Condicions generals:

El front ha de ser uniforme, sense blocs sobresortints o enfonsats respecte a la superfície general d'acabat.

Ha de tenir la secció prevista a la Documentació Tècnica.

Ha de ser estable.

Com a mínim el 70 % dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la D.T.
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la D.T.

Toleràncies d'execució:

- Planor: - 120 mm
  + 300 mm

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 409 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.3. MATERIALS PER A FERMS

3.3.1 TOT-U

Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció mínima que s'especifiqui en cada cas. Tot-u natural és el material format bàsicament per partícules no triturades.

L'execució de les capes de ferm amb tot-u inclou les següents operacions:

- Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'estendrà el tot-u.
- Preparació del material, si escau, i transport al lloc d'ocupació.
- Extensió, humectació, si escau, i compactació del tot-u.

Condicions generals

Els materials pel tot-u artificial procediran de la trituració, total o parcial, de pedra de pedrera o de grava natural. Per a la tot-u natural procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja d'ambdós.

Per a les categories de tràfic pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulares reciclats, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de deixalla, en compliment de l'acord de Consell de Ministres de 1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006, sempre que compleixin les prescripcions tècniques exigides en aquest article, i es declari l'origen dels materials, tal com s'estableix en la legislació comunitària sobre aquestes matèries.

Composició granulomètrica

- El retingut pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos terços (2/3) del retingut pel tamís 0,250 UNE-EN 933-2.

- La corba granulomètrica estarà compresa dins els fusos granulomètrics detallats a continuació.

TIPUS TOT-U ARTIFICIAL	OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm)								
	40	25	20	8	4	2	0,500	0,250	0,063
ZA 25	100	75-100	65-90	40-63	26-45	15-32	7-21	4-16	0-9
ZA 20	-	100	75-100	45-73	31-54	20-40	9-24	5-18	0-9
ZAD 20	-	100	65-100	30-58	14-37	0-15	0-6	0-4	0-2

TIPUS TOT-U NATURAL	OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm)									
	50	40	25	20	8	4	2	0,500	0,250	0,063
ZN 40	100	80-95	65-90	54-84	35-63	22-46	15-35	7-23	4-18	0-9
ZN 25		100	75-95	65-90	65-90	27-51	20-40	7-26	4-20	0-11
ZN 20		-	100	80-100	80-100	32-61	25-50	10-32	5-24	0-11

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 410 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

L'índex de llenques de les diferents fraccions d'àrid gruixut, segons norma UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

Duresa

El coeficient de desgast Los Ángeles, segons la norma UNE-EN 1097-2, dels àrids del tot-u artificial no haurà de ser superior als valors indicats a la taula:

VALOR MÀXIM DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES PER ÀRIDS DEL TOT-U ARTIFICIAL	
CATEGORIA DE TRAFIC PESAT	
T00 A T2	T3, T4 I VORALS
30	35

Per a materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de formigons de resistència a compressió final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), així com per a àrids siderúrgics, el valor del coeficient de Los Ángeles podrà ser superior en cinc (5) unitats als valors que s'exigeixen en la taula anterior, sempre que la seva composició granulomètrica estigui adaptada al fus ZAD20, especificat en la taula d'obertura de tamisos UNE-EN 933-2 (mm)..

Neteja

El materials estaran exempts de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes. El coeficient de neteja segons la Norma NLT 172/86, no haurà de ser inferior a dos (2).

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà més gran que trenta-cinc (35), per a tràfic T0 i T1, i a trenta (30) en la resta de casos.

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que pugui afectar a la durabilitat de la capa. En el cas de les tot-u artificials el coeficient de neteja, segons l'annex C de la UNEIX 146130, haurà de ser inferior a dues (2). L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, del material de la tot-u artificial haurà de complir el que s'indica a la taula següent:

EQUIVALENT DE SORRA DEL TOT-U ARTIFICIAL		
CATEGORIA DE TRAFIC PESAT		
T00 A T1	T2 A T4 Vorals de T00 a T2	Vorals de T3 I T4
EA > 40	EA > 35	EA > 30

De no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a deu (10), i simultàniament, l'equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de cinc unitats als valors indicats en la taula anterior.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Plasticitat

El material serà no plàstic segons les Normes NLT 105/72 i 106/72.

El material serà "no plàstic", segons la UNEIX 103104, per a les tot-u artificials en qualsevol cas; així com per als tot-u naturals en carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T3; en carreteres amb categoria de tràfic pesat T4 el límit líquid del tot-u natural, segons la UNEIX 103103, serà inferior a vint-i-cinc (25) i el seu índex de plasticitat, segons la UNEIX 103104, serà inferior a sis (6).

3.3.2. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS

Es defineix corn mescles bituminosa en calent tipus formigó bituminós, la combinació d'un lligant hidrocarbonat, àrids (inclús pols mineral) amb granulometria contínua, i, eventualment additius, de manera que totes les partícules de l'àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació obliga a escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d'aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt similar a la de l'ambient.

Es defineix com mescla bituminosa en calent d'alt mòdul per la seva utilització en capa mitjana o de base de les categories de tràfic pesat T00 i T2, en espessor entre sis i tretze centímetres (6 a 13 cm), aquella que, a més de tot l'anteriorment descrit, compleix que el valor del seu mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20º), segons l'Annex C de la UNE-EN 12697-26, és superior a onze mil megapascals (11.000 MPa), realitzant-se l'assaig sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 amb setanta-cinc (75) cops per cara. Per a la seva fabricació no es podran utilitzar materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent en proporció superior al deu per cent (10%) de la massa total de la mescla.

L'execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment inclou les següents operacions:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball
- Transport de la mescla al lloc d'utilització
- Preparació de la superfície que rebrà la mescla
- Extensió i compactació de la mescla

Materials

Lligant bituminós

Característiques generals pels betums asfàltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFÀLTIC B-60-70:

Característiques del betum original:
- Penetració a 25º (NLT-124/84)..... 6-7 mm
- Índex de penetració (NLT-181/84).....-1 - +1
- Punt de reblaniment anell - bola (NLT-125/84).....48ºC - 57ºC
- Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84).....≤ 8ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ..... ≥ 90 cm/min
- Solubilitat de tricloretà (NLT-130/84)..... 99,5%

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 412 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)..... ≤ 0,2%
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)..... ≥ 235ºC
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)..... ≥ 1,00
- Contingut d'asfaltens (NLT- 131/72)..... ≥15
- Contingut de parafines (NFT 66-015)..... < 4,5%

Característiques del residu de pel·lícula fina:

- Variació de massa (NLT-185/84)..... ≤ 0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)..... ≥ 50% p. origin.
- Augment punt de reblaniment anell-bola (NLT-125/84)..... ≤ 9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)..... ≥ 50 cm/min

El lligant modificat degut a l'addició de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques:

Característiques del betum original:

- Penetració (NLT-124/84)..... 5,5 - 7 mm
- Punt de reblaniment (NLT-125/84)..... >65ºC
- Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84)..... ≤ -15ºC
- Ductilitat (NLT-126/84)..... ≥ 30 cm/min
- Consistència (flotador) 60ºC..... > 2000
- Estabilitat a l'emmagatzematge
- Diferència A i B..... < 5
- Recuperació elàstica..... > 70
- Diferència penetració..... < 10
- Contingut d'aigua..... ≤ 0,2%

Característiques del residu pel·lícula fina:

- Variació de massa..... ≤ 1,0%
- Penetració (25ºC, 100g, 5s)..... ≥ 65% p. origin.
- Variació A i B..... ≤ -4 +10
- Ductilitat (5ºC, 5cm/min)..... ≥ 15 cm/min

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta, hauran de disposar del corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, s'entregarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció de les Obres.

La dosificació i homogeneïtzació de l'addició, en el cas d'utilitzar betums amb addicions no incloses en els articles 211 i 215 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, es realitzarà seguint les instruccions del Director de les Obres, sobre la base del resultat dels assaigs que s'hauran portat a terme prèviament.

Àrids

Els àrids a utilitzar en les mescles bituminoses en calent podran ser naturals o artificials sempre que es compleixin les especificacions recollides a l'article 542 del PG3.

Es podran utilitzar com àrids per capes de base i mitjanes, incloses les d'alt mòdul, el material procedent del fressat de mescles bituminoses en calent en proporcions inferiors al deu per cent (10%) de la massa total de la mescla.

ÀRID GRUIXUT

Es defineix com a àrid gruixut a la part de l'àrid total retinguda en el tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2.

Cap tamany d'àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit per categories de tràfic pesat T00 i T0 es podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de cantera de

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 413 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

naturalesa calcària.

Per capes de trànsit de les categories de tràfic pesat T1 a T2, en el cas de que s'utilitzi àrid gruixut procedent de la trituració de grava natural, el tamany de les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a sis (6) vegades el tamany màxim de l'àrid final.

La proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5 haurà de complir el que està fixat a la taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat				
	T00	T0 i T1	T2	T3 i vorals	T4
TRÀNSIT	100			≥ 90	≥ 75
MITJANA					≥ 75*
BASE	100		≥ 90	≥ 75	

* En vies de servei

Addicionalment la proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà de complir el que s'estableix a la següent taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat				
	T00	T0 i T1	T2	T3 i vorals	T4
TRÀNSIT	0			≤ 1	≤ 10
MITJANA					≤ 10*
BASE	0		≤ 1	≤ 10	

* En vies de servei

L'índex de llenques de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, determinat segons la norma UNE-EN 933-3, haurà de complir el que es fixa a la taula:

Categoria de trànsit pesat			
T00	T0 a T31	T32 i vorals	T4
≤20	≤25	≤30	

El coeficient de Los Ángeles de l'àrid gruixut, segons la Norma UNE-EN 1097-2, haurà de complir el que està fixat a la taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat				
	T00 i T0	T1	T2	T3 i vorals	T4
TRÀNSIT	≤20			≤25	
MITJANA	≤25				≤25*
BASE	≤25		≤30		

*En vies de servei.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 414 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

El coeficient de poliment accelerat de l'àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit, segons UNE-EN 1097-8, haurà de complir el que està fixat a la taula:

Categoria de trànsit pesat		
T00 i T0	**T1 a T31**	**T3, T4 i vorals**
≥56	≥50	≥44

L'àrid gruixut haurà d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa.

El contingut de fins de l'àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com el percentatge que passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa.

ÀRID FI
Es defineix com àrid fi, la part de l'àrid total que passa pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

L'àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat o en part de jaciments naturals.

La proporció d'àrid fi no triturat a utilitzar en la mescla haurà de complir el fixat a la següent taula:

% EN MASSA DEL TOTAL D'ÀRIDS, INCLÚS POLS MINERAL	
Categoria de trànsit pesat	
T00 a T2	**T3, T4 i vorals**
0	≤10

El percentatge d'àrid fi no triturat no haurà de superar el de l'àrid fi triturat

L'àrid fi haurà d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

El material que es trituri per obtenir l'àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l'àrid gruixut sobre el coeficient de desgast de Los Ángeles.

Es podrà emprar àrid fi d'una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l'adhesivitat, però de totes maneres sempre procedirà d'àrid gruixut amb coeficient de desgast Los Ángeles inferior a vint-i-cinc (25) per a capes de trànsit i mitges i a trenta (30) per a capes de base.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 415 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

POLS MINERAL

Es defineix com a pols mineral la part de l'àrid total que passa pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se d'ells mitjançant els ciclons de la central de fabricació, o s'aportarà a la mescla per separat d'aquells com un producte comercial o especialment preparat. La proporció de pols mineral d'aportació a utilitzar en la mescla haurà de complir el que s'estableix a la taula:

% EN MASSA DE LA RESTA DE POLS MINERAL					
Tipus de capa	**Categoria de trànsit pesat**				
	T00	**T0 i T1**	**T2**	**T3 i vorals**	**T4**
Trànsit	100			≥50	-
Mitjana	100		≥50		-
Base	100	≥50		-	-

La pols mineral que inevitablement es pot adherir als àrids després del seu pas per l'assecador, en cap cas podrà sobrepassar el 2% de la massa de la mescla. Tant sols si s'assegurés que la pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d'aportació, el Director de les Obres podrà rebaixar la proporció mínima d'aquest.

La granulometria de la pols mineral es determinarà segons UNE-EN 933-10, El cent per cent (100%) dels resultats de l'anàlisi granulomètric han de quedar dins del fus granulomètric general definit a la taula següent.

Addicionalment el noranta per cent (90%) dels resultats dels anàlisi granulomètrics basats en els últims vint (20) valors obtinguts, han de quedar inclosos dins del fus granulomètric més estret, amb amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%).

ESPECIFICACIONS PER LA GRANOLUMETRIA POLS MINERAL		
OBERTURA DEL TAMÍS (mm)	**Fus granulomètric general per resultats individuals Retingut (% en massa)**	**Amplada màxima del fus restringit (% en massa)**
2	100	-
0,125	85 a 100	10
0,063	70 a 100	10

La densitat aparent de la pols mineral, segons l'annex A de la norma UNE-EN 1097-3, haurà d'estar compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm^3).

Additius

El Director de les Obres fixarà els additius que es poden utilitzar, establint les especificacions que haurien de complir tant l'additiu com les barreges bituminoses resultants. La dosificació i dispersió homogènia de l'additiu haurien de ser aprovades pel Director de les Obres

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 416 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Tipus i composició de la mescla

La designació de les mescles bituminoses tipus formigó bituminós es farà segons la nomenclatura establerta en la UNE-EN 13108-1 .

Aquesta designació es complementarà amb informació sobre el tipus de granulometria que correspongui a la barreja: densa, semidensa o gruixuda, amb la finalitat de poder diferenciar barreges amb la mateixa grandària màxim d'àrid però amb fusos granulomètrics diferents. Per a això, a la designació establerta en la UNE-EN 13108-1, s'afegirà la lletra D, S o G després de la indicació de la grandària màxima d'àrid, segons es tracti d'una barreja densa, semidensa o gruixuda, respectivament.

La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l'esquema següent:

AC	D	Surf/bin/base	lligant	granulometria

On:

AC	indica que la barreja és de tipus formigó bituminosos
D	és la grandària màxima de l'àrid, expressat com l'obertura del tamís que deixa passar entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l'àrid
surf/bin/base	s'indicarà amb aquestes abreviatures si la barreja s'utilitzarà en capa de trànsit, mitjana o base, respectivament
lligant	s'ha d'incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat
granulometria	s'indicarà amb la lletra D, S o G si el tipus de granulometria correspon a una barreja densa (D), semidensa (S) o gruixuda (G) respectivament. En el cas de barreges d'alt mòdul s'afegiran a més les lletres MAM.

La granulometria de l'àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral), segons la unitat d'obra o ús, haurà d'estar compresa dins d'algun dels fusos fixats a la següent taula, segons la norma UNE-EN 933-1

FUSOS GRANULOMÈTRICS. (% EN MASSA) ACUMULAT											
Tipus de mescla		**Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm)**									
		45	**32**	**22**	**16**	**8**	**4**	**2**	**0,500**	**0,250**	**0,063**
Densa	AC16 D	-	-	100	90-100	64-79	44-59	31-46	16-27	11-20	4-8
	AC22 D	-	100	90-100	73-88	55-70		31-46	16-27	11-20	4-8
Semi densa	AC16 S	-	-	100	90-100	60-75	35-50	24-38	11-21	7-15	3-7
	AC22 S	-	100	90-100	70-88	50-66		24-38	11-21	7-15	3-7
	AC32 S	100	90-100		68-82	48-63		24-38	11-21	7-15	3-7
Grossa	AC22 G	-	100	90-100	65-86	40-60		18-32	7-18	4-12	2-5
	AC32 G	100	90-100		58-76	35-54		18-32	7-18	4-12	2-5

*A efectes d'aquesta taula, per designar el tipus de mescla, s'inclou tant sols la part de la nomenclatura que es refereix expressament al fus granulomètric (s'omet, per tant, la indicació de la capa del ferm i del tipus de betum)
Per la formulació de mescles bituminoses en calent d'alt mòdul (MAM) s'emprarà el fus AC22 S amb les següents modificacions: tamís 0,250: 8-15; i tamís 0,063: 5-9.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 417 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

El tipus de mescla bituminosa en calent a emprar en funció del tipus i de l'espessor de la capa de ferm, es definirà segons la taula:

Tipus de capa	Espessor (cm)	Tipus de mescla	
		Denominació UNE-EN 13108-1(*)	Denominació anterior
Trànsit	4-5	AC16 surf D	D12
		AC16 surf S	S12
	>5	AC22 surf D	D20
		AC22 surf S	S20
Mitjana	5-10	AC22 bin D	D20
		AC22 bin S	S20
		AC32 bin S	S25
		AC22 bin S MAM (**)	MAM(**)
Base	7-15	AC32 base S	S25
		AC22 base G	G20
		AC32 base G	G25
		AC22 base S MAM(***)	MAM (***)
Vorals (****)	4-6	AC16 surf D	D12

* S'ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d'aquesta taula
** Espessor mínim de sis centímetres (6 cm)
*** Espessor màxim de tretze centímetres (13 cm)
**** En el cas de que no s'utilitzi el mateix tipus de mescla que en la capa de trànsit de la calçada

La dotació de lligant hidrocarbonat de la mescla bituminosa en calent haurà de complir el que s'indica a la següent taula:

Tipus de capa	Tipus de mescla	Dotació mínima (%)
Trànsit	Densa i semidensa	4,50
Mitjana	Densa i semidensa	4,00
	Alt mòdul	4,50
Base	Semidensa i grossa	3,65
	Alt mòdul	4,75

En el cas que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta cinc centèsimes de gram per centímetre cúbic (2,65 g/cm^3), els continguts mínims de lligant de la taula anterior s'hauran de corregir multiplicant pel factor $\alpha = \frac{2{,}65}{\rho_d}$; on ρ_d és la densitat de les partícules de l'àrid.

La relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat de les mescles denses, semidenses i grosses, en funció de la categoria de tràfic pesat i de la zona tèrmica estival es fixarà d'acord amb les indicacions de la següent taula:

Tipus de capa	Zona tèrmica estival	
	Càlida i mitjana	Temperada
Trànsit	1,2	1,1
Mitjana	1,1	1,0
Base	1,0	0,9

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.3.3. MESCLA BITUMINOSA PER A CAPES DE TRÀNSIT. DISCONTÍNUES I DRENANTS

Es defineixen corn mescles bituminoses en calent per a capes de trànsit, drenants i discontínues, aquelles que els seus materials són la combinació d'un lligant hidrocarbonat, àrids (en granulometria continua amb baixes proporcions de àrid .fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral i, eventualment additius, de manera que totes les partícules de l'àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació obliga a escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d'aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt similar a la de l'ambient.

Les mescles bituminoses drenants són aquelles que per la seva baixa proporció d'àrid fi, presenten un contingut molt alt de buits interconnectats que li proporcionen característiques drenants.

Les mescles bituminoses discontínues són aquelles les quals els seus àrids presenten una discontinuïtat granulomètrica molts accentuada en els tamisos inferiors de l'àrid gruixut.

L'execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment inclou les següents operacions:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball
- Transport de la mescla al lloc d'utilització
- Preparació de la superfície que rebrà la mescla
- Extensió i compactació de la mescla

Materials

Lligant bituminós

Característiques generals pels betums asfàltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFÀLTIC B-60-70:

Característiques del betum original:
- Penetració a 25º (NLT-124/84)..... 6-7 mm
- Índex de penetració (NLT-181/84).....-1 - +1
- Punt de reblaniment anell - bola (NLT-125/84).....48ºC - 57ºC
- Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84).....≤ 8ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ..... ≥ 90 cm/min
- Solubilitat de tricloretà (NLT-130/84)..... 99,5%
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)..... ≤ 0,2%
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84).....≥ 235ºC
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)..... ≥ 1,00
- Contingut d'asfaltens (NLT- 131/72)..... ≥15
- Contingut de parafines (NFT 66-015)..... < 4,5%

Característiques del residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT-185/84)..... ≤ 0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84).....≥ 50% p. origin.
- Augment punt de reblaniment anell-bola (NLT-125/84)..... ≤ 9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84).....≥ 50 cm/min

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

El lligant modificat degut a l'addició de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques:

Característiques del betum original:
- Penetració (NLT-124/84)..... 5,5 - 7 mm
- Punt de reblaniment (NLT-125/84).....>65ºC
- Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84).....≤ -15ºC
- Ductilitat (NLT-126/84)..... ≥ 30 cm/min
- Consistència (flotador) 60ºC..... > 2000
- Estabilitat a l'emmagatzemat
- Diferència A i B..... < 5
- Recuperació elàstica.....> 70
- Diferència penetració..... < 10
- Contingut d'aigua.....≤ 0,2%

Característiques del residu pel·lícula fina:
- Variació de massa..... ≤ 1,0%
- Penetració (25ºC, 100g, 5s).....≥ 65% p. origin.
- Variació A i B.....≤ -4 +10
- Ductilitat (5ºC, 5cm/min).....≥ 15 cm/min

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta, hauran de disposar del corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, s'entregarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció de les Obres.

La dosificació i homogeneïtzació de l'addició, en el cas d'utilitzar betums amb addicions no incloses en els articles 211 i 215 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, es realitzarà seguint les instruccions del Director de les Obres, sobre la base del resultat dels assaigs que s'hauran portat a terme prèviament.

Àrids

ÀRID GRUIXUT
Cap tamany d'àrid gruixut a utilitzar en mescles discontínues i drenants per categories de tràfic pesat T00 i T0 es podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de cantera de naturalesa calcària.

Per les categories de tràfic pesat T1 a T31, en el cas de que s'utilitzi àrid gruixut procedent de la trituració de grava natural, el tamany de les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a sis (6) vegades el tamany màxim de l'àrid final.

La proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5 haurà de complir el que està fixat a la taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat		
	T00 a T31	T32 I VORALS	T4
DISCONTINUA	100	≥ 90	≥ 75
DRENANT			

Addicionalment la proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà de complir el que s'estableix a la següent taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat		
	T00 a T31	T32 i VORALS	T4
DISCONTINUA	0	≤ 1	≤ 10
DRENANT			

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 420 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

L'índex de llenques de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, determinat segons la norma UNE-EN 933-3, haurà de complir el que es fixa a la taula:
º

Tipus de mescla	Categoria de trànsit pesat			
	T00	T0 a T31	T32 i vorals	T4
DISCONTINUA	≤20		≤25	
DRENANT			≤25	

El coeficient de Los Ángeles de l'àrid gruixut, segons la Norma UNE-EN 1097-2, haurà de complir el que està fixat a la taula:

Tipus de mescla (*)		Categoria de trànsit pesat			
		T00 i T0	T1 i T2	T3 i vorals	T4
DISCONTINUA	BBTM A	≤15	≤20	≤25	
	BBTM B	≤15			
DRENANT	PA	≤15	≤20	≤25	

*Designació segons la UNE-EN 13108-2 i UNE-EN 13108-7

El coeficient de poliment accelerat de l'àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit, segons UNE-EN 1097-8, haurà de complir el que està fixat a la taula:

Categoria de trànsit pesat		
T00 i T0	T1 a T31	T3, T4 i vorals
≥56	≥50	≥44

L'àrid gruixut haurà d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa.

El contingut de fins de l'àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com el percentatge que passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa.

ÀRID FI
Es defineix com àrid fi, la part de l'àrid total que passa pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

L'àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat o en part de jaciments naturals.

L'àrid fi haurà d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

El material que es trituri per obtenir l'àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l'àrid gruixut sobre el coeficient de desgast de Los Ángeles.

Es podrà emprar àrid fi d'una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l'adhesivitat, però de totes maneres sempre procedirà d'àrid gruixut amb coeficient de desgast Los Ángeles inferior a vint-i-cinc (25).

POLS MINERAL
Es defineix com a pols mineral la part de l'àrid total que passa pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 421 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se per extracció a la central de fabricació, o s'aportarà a la mescla per separat d'aquells com un producte comercial o especialment preparat. La proporció de pols mineral d'aportació a utilitzar en la mescla haurà de complir el que s'estableix a la taula:

% EN MASSA DE LA RESTA DE POLS MINERAL	
Categoria de trànsit pesat	
T00 a T2	**T3, T4 i Vorals**
100	≥50

La pols mineral que inevitablement es pot adherir als àrids després del seu pas per l'assecador, en cap cas podrà sobrepassar el 2% de la massa de la mescla. Tant sols si s'assegurés que la pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d'aportació, el Director de les Obres podrà rebaixar la proporció mínima d'aquest.

La granulometria de la pols mineral es determinarà segons UNE-EN 933-10, El cent per cent (100%) dels resultats de l'anàlisi granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general definit a la taula següent.

Addicionalment el noranta per cent (90%) dels resultats dels anàlisi granulomètrics basats en els últims vint (20) valors obtinguts, han de quedar inclosos dins del fus granulomètric més estret, amb amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%).

ESPECIFICACIONS PER LA GRANOLUMETRIA POLS MINERAL		
OBERTURA DEL TAMÍS (mm)	**Fus granulomètric general per resultats individuals Retingut (% en massa)**	**Amplada màxima del fus restringit (% en massa)**
2	100	-
0,125	85 a 100	10
0,063	70 a 100	10

La densitat aparent de la pols mineral, segons l'annex A de la norma UNE-EN 1097-3, haurà d'estar compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm^3).

Additius

El Director de les Obres fixarà els additius que es poden utilitzar, establint les especificacions que haurien de complir tant l'additiu com les barreges bituminoses resultants. El mètode d'incorporació, que haurà d'assegurar una dosificació i dispersió homogènies de l'additiu, serà aprovat pel Director de les Obres.

Tipus i composició de la mescla

La designació de les mescles bituminoses discontínues es farà segons la nomenclatura establerta en la UNE-EN 13108-2 .

La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l'esquema següent:

BBTM	D	Classe	lligant

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 422 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

On:
BBTM indica que la barreja és de tipus discontinu.
D és la grandària màxima de l'àrid, expressat com l'obertura del tamís que deixa passar entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l'àrid
Classe Indica si la classe és A, B, C o D.
Lligant s'ha d'incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat

Les mescles bituminoses discontínues a utilitzar són les que s'indiquen a la següent taula:

Denominació UNE-EN 13108-2(*)	Denominació anterior
BBTM 8A	F8
BBTM 11A	F10
BBTM 8B	M8
BBTM 11B	M10

(*) S'ha omes de la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant efectes d'aquesta taula.

La designació de les mescles bituminoses drenants es farà segons la nomenclatura establerta en la UNE-EN 13108-7 .

La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l'esquema següent:

PA	D	lligant

On:
PA indica que la barreja és de tipus drenant
D és la grandària màxima de l'àrid, expressat com l'obertura del tamís que deixa passar entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l'àrid
Lligant s'ha d'incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat

La granulometria de l'àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral), segons el tipus de mescla, haurà d'estar compresa dins d'algun dels fusos fixats a la següent taula, segons la norma UNE-EN 933-1

FUSOS GRANULOMÈTRICS. (% EN MASSA) ACUMULAT									
Tipus de mescla (**)	Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm)								
	22	16	11,2	8	5,6	4	2	0,500	0,063
BBTM 8B (*)	-	-	100	90-100	42-62	17-27	15-25	8-16	4-6
BBTM 11B (*)	-	100	90-100	60-80		17-27	15-25	8-16	4-6
BBTM 8A (*)	-	-	100	90-100	50-70	28-38	25-35	12-22	7-9
BBTM 11A (*)	-	100	90-100	62-82		28-38	25-35	12-22	7-9
PA16	100	90-100		40-60		13-27	10-17	5-12	3-6
PA11	-	100	90-100	50-70		13-27	10-17	5-12	3-6

(*) La fracció de l'àrid que passa pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2 i és retinguda pel tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2, serà inferior al vuit per cent (8%)
(**) S'ha omes de la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant efectes d'aquesta taula.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Característica		Tipus de mescla					
		PA 11	**PA 16**	**BBTM 8B**	**BBTM 11B**	**BBTM 8A**	**BBTM 11A**
Dotació mitjana de la mescla (kg/m²)		75-90	95-110	35-50	55-70	40-55	65-80
Dotació mínima (*) de lligant (% en massa sobre el total de la mescla)		4,30		4,75		5,20	
Lligant residual en reg adherència (kg/m²)	**Ferm nou**	>30				>0,25	
	Ferm antic	>40				>0,35	

(*)Es tindran en compte les correccions per pes específic i absorció dels àrids, si són necessàries

En el cas que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta cinc centèsimes de gram per centímetre cúbic (2,65 g/cm^3), els continguts mínims de lligant de la taula anterior s'hauran de corregir multiplicant pel factor $\alpha = \frac{2{,}65}{\rho_d}$; on ρ_d és la densitat de les partícules de l'àrid.

La relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats respecte de la massa total d'àrid sec, inclús pols mineral) determinada a la fórmula de treball, segons el tipus de mescla, haurà d'estar compresa en el següents intervals:

- Entre dotze i setze dècimes (1,2 a 1,6) per les mescles tipus BBTM A.
- Entre deu i dotze dècimes (1,0 a 1,2) per les mescles tipus BBTM B.
- Entre nou i onze dècimes (0,9 a 1,1) per les mescles tipus PA.

3.3.4. REGS D'EMPRIMACIÓ

Es defineix com a reg d'emprimació l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa granular, prèvia a la col·locació sobre aquesta d'una capa o d'un tractament bituminós.

Materials

Lligant bituminós
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar estarà inclòs entre els que s'indiquen a continuació, tret que es justifiqui el contrari:

- FM100 de l'article 212 "Betum fluïdificat per a regs d'emprimació", del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

- EAIM, ECI, EAL-1, ECL-1 de l'article "Emulsions bituminoses" del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, sempre que en el tram de prova es demostri la seva idoneïtat i compatibilitat amb el material granular a emprimar.

Àrid de cobertura
L'àrid de cobertura a emprar, eventualment, en regs d'emprimació serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una barreja de les dues.

La totalitat de l'àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no contenir més d'un quinze per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1.

L'àrid haurà d'estar exempt de pols, brutícia, terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes.

L'equivalent en sorra de l'àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40).

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 424 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

El material haurà de ser “no plàstic”, segons la UNE 103104

Dotació dels materials

La dotació de lligant hidrocarbonat a utilitzar és de 1,5 kg/m^2.

La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que sigui capaç d’absorbir la capa que s’emprimi en un període de vint-i-quatre hores (24 h). Aquesta dotació no serà, en cap cas, inferior a cinc-cents grams per metre quadrat (500g/m^2) de lligant residual.

La dotació de l’àrid de cobertura serà la mínima necessària per a l’absorció d’un excés de lligant, o per a garantir la protecció de l’emprimació sota l’acció de l’eventual circulació durant l’obra sobre aquesta capa. La dotació, en cap cas, serà superior a sis litres per metre quadrat (6l/m^2).

Per a qualsevol circumstància el Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades a l’obra.

3.3.5. REGS D’ADHERÈNCIA

Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre d’aquesta d’una capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb graveta, o una beurada bituminosa.

Materials

El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar serà E.C.R. i estarà inclòs entre els que s'indiquen a continuació, tret que es justifiqui el contrari:

- EAR-1 o ECR-1, de l’article 213, “ Emulsions bituminoses”, del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

- ECR-1-m o ECR-2-m, de l’article 216, “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La utilització d’emulsions de l’article 216 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà preceptiu en regs d’adherència per a capes de trànsit amb espessors iguals o inferiors a quatre centímetres (4 cm), per a les categories de trànsit pesat T00 i T0.

Dotació dels materials

La dotació de lligant hidrocarbonat a utilitzar és de 0,6 kg/m^2.

Aquesta dotació no serà inferior a dos-cents grams per metre quadrat (200g/m^2) de lligant residual, ni a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250g/m^2) quan la capa superior sigui una mescla bituminosa discontínua en calent; o una capa de trànsit drenant; o una capa de mescla bituminosa en calent, tipus D o S emprada com a rehabilitació superficial d’una carretera en servei.

Per a qualsevol circumstància el Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades a l’obra.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 425 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.3.6. VORADES

Es defineixen com encintat de vorades la faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, de la vorera o de la plataforma, formada per vorades de pedra o elements prefabricats de formigó, col·locats sobre una solera adequada.

Materials

Morter
S'utilitzarà Morter M 450, a menys que s'indiqui el contrari.

Vorades de pedra
La forma i dimensions de les vorades de pedra, seran les indicades en els plànols.

La longitud mínima de les peces serà d'un metre. Les seccions extremes hauran d'ésser normals a l'eix de la peça.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la dels rectes i la seva directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en el qual vagin a ésser col·locats.

La pedra utilitzada haurà de tenir les següents característiques:

- Pes específic net: No serà inferior a 2.500 kg/m3.

- Resistència a la intempèrie: Sotmeses les vorades a 20 cicles de congelació, al final no hauran de presentar esquerdes, escrostonats ni cap alteració visible.

Vorades prefabricades de formigó
Les vorades de formigó s'executaran amb formigons de tipus H-200 o superior, fabricats amb àrids procedents del matxucat, dels quals la mida màxima serà de 20 mm. i ciment pòrtland p-350. El formigó complirà les Prescripcions fixades en el present Plec.

La forma i dimensions de les vorades de formigó seran les indicades en els plànols.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la seva directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en el qual hagin d'ésser col·locats.

La longitud mínima de les peces serà d'1 m.

S'admetrà una tolerància en les dimensions de la secció transversal de 10 mm. (± 10 mm).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 426 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS

3.4.1. AIGUA A UTILITZAR EN MORTERS I FORMIGONS

En general, podran ser utilitzades, tant per l'amassat com pel quadre de morters i formigons, totes les aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables.

En els casos dubtosos o bé quan no es disposi d'antecedents de la seva utilització, les aigües hauran de ser analitzades. En aquest cas es refusaran les aigües que no compleixin algun dels requisits indicats en l'Article 27 de la vigent "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi, tret de justificació especial de que la seva utilització no altera de forma apreciable las propietats exigibles als morters i formigons fabricats amb elles.

3.4.2. GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS

Les característiques dels granulats per a morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)".

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director de les Obres les pedreres o dipòsits que , per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi utilitzar, aportant tots els elements justificatius portant a l'adequació de les citades procedències que cregués convenients o que fossin requerides pel Director de les Obres. Aquest podrà refusar totes les procedències que, sota el seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que extraguessin.

3.4.3 CIMENTS

Es defineixen com a ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment amassats amb aigua, formen pastes que s'adormen i enfureixen a causa de les reaccions de hidròlisis i hidratació dels seus constituents, donant com a resultat productes hidratats mecànicament resistents i estables, tant a l'aire com a l'aigua.

Les definicions, denominacions i especificacions dels ciments d'ús en obres de carreteres i dels seus components seran les que figuren a les normes següents:

- UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.
- UNE 80 305 Cementos blancos.
- UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.
- UNE 80 307 Cementos para usos especiales.
- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.

Els tipus de ciments que es poden utilitzar en funció del tipus de formigó es relacionen a la taula següent:

Tipus de formigó	**Tipus de ciment**
Formigó en massa	Ciments comunes Ciments per a usos especials
Formigó armat	Ciments comuns
Formigó pretensat	Ciments comuns de tipus CEM I i CEM II/A-D

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

D'acord amb la instrucció RC-97 els ciments comuns són els descrits en la següent taula:

Tipus de ciment	**Denominació**	**Designació**
CEM I	Ciment portland	CEM I
CEM II	Cemento portland amb escòria	CEM II/A-S CEM II/B-S
CEM II	Ciment portland amb fum de sílice	CEM II/A-D
CEM II	Ciment portland amb putzolana	CEM II/A-P CEM II/B-P
CEM II	Ciment portland amb cendra volant	CEM II/A-V CEM II/B-V
CEM II	Ciment portland amb cal	CEM II/A-L
CEM II	Ciment portland mixte	CEM II/A-M CEM II/B-M
CEM III	Ciment d'alt forn	CEM III/A CEM III/B
CEM IV	Ciment putzolànic	CEM IV/A CEM IV/B
CEM V	Ciment compost	CEM V/A

La seva tipificació completa es composa amb la designació que consta a la taula anterior més la classe resistent del ciment que és el valor de la resistència mínima a 28 dies en N/mm^2 i s'ajusta a la taula següent:

Sèrie Resistències en N/mm^2
32,5 32,5 - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52,5 - 52,5 R

Tanmateix, serà d'aplicació tot el que es disposa en la vigent "Instrucció per la recepció de ciments (RC-97)" o normativa que la substitueixi i el que s'especifica a l'Article 202 del PG-3 i a la EHE-08.

El ciment serà transportat amb cisternes pressuritzades i dotades de mitjans pneumàtics o mecànics pel trasbals ràpid del seu contingut a les sitges d'emmagatzematge.

El ciment s'emmagatzemarà en una o vàries sitges, adequadament aïllades contra la humitat i aprovisionades de sistemes de filtres.

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació es fa per mitjans mecànics, la temperatura no excedirà de 70ºC i si s'ha de realitzar a mà no sobrepassarà del major dels dos límits següents:

- 40 graus centígrads
- Temperatura ambient més cinc graus centígrads

Excepcionalment en obres de petit volum i a judici del Director de les Obres, pel subministrament, transport i emmagatzematge de ciment es podran emprar sacs d'acord amb l'indicat al respecte en la vigent "Construcción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la substitueixi.

Excepte en el cas d'alguna justificació especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents tipus o categories.

Si el període d'emmagatzematge ha estat superior a un mes, en condicions atmosfèriques normals, es procedirà a comprovar que les seves característiques segueixen essent les adequades. Per aquest motiu, dins els vint dies anteriors a la seva utilització, es faran els assaigs d'enduriment i resistències mecàniques a tres i set dies sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure terrossos que s'hagin pogut formar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.4.4. MORTERS DE CIMENT

Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment pot contenir algun producte d'addició per a millorar alguna de les seves propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direcció de les Obres.

Materials

Ciment
Està descrit a l'apartat 3.4.3 d'aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Aigua
Està descrit a l'apartat 3.4.1 d'aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Productes d'addició
Estan descrits a l'article 611.2.3 del PG-3.

Àrid fi
L'àrid fi ha d'estar compost per partícules dures i resistents, de corba granulomètrica dins els límits següents:

TAMÍS A.S.T.M.	**% de material que passa**
1/4"	100
4	90-100
8	80-100
16	50-85
30	25-60
50	5-30
100	0-10
200	0-5

La fracció compresa entre cada dos tamisos consecutius de la sèrie indicada, no podrà passar del 45% en pes, del total de l'àrid fi.

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes.

Tipus i dosificació

Per al seu ús en les diferents classes d'obra, s'estableixen els següents tipus i dosificacions de morters de ciment portland:

- MH-250: Per a fàbriques de maons i maçoneria: 250 kg. de ciment p-350 per m^3 de morter (250kg/m^3).
- MH-450: Per a fàbriques de maons especials i capes d'assentament de places prefabricades, empedrats i vorades: 450 kg. de ciment p-350 per m^3 de morter (450kg/m^3).
- MH-600: Per arrebossats, lliscats, cornises i impostes: 600 kg. de ciment p-350 per m^3 de morter (600 kg/m^3).
- MH-700: Per arrebossats exteriors: 700 kg. de ciment p-350 per m^3 de morter (700 kg/m^3).

El Director de les Obres podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les circumstàncies de l'obra ho aconsellin.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 429 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.4.5. FORMIGONS

Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla de ciment com a element conglomerant hidràulic, àrid gros, àrid fi i sorra com elements algomerats i aigua. Eventualment es pot afegir productes d'addició per a obtenir propietats específiques del formigó tant en la posada en obra com de resistència, impermeabilitat, color o protecció en front de l'atac d'agents químics.

Materials

Ciment portland
Haurà de complir les condicions exigides en aquest capítol del Plec de Condicions.

Àrids
La naturalesa dels àrids i preparació ha de permetre garantir l'adequada resistència i la durada del formigó.

Com àrids per la fabricació de formigons podran utilitzar-se àrids gruixuts (graves) i àrids fins (sorres), segons UNE-EN 12620, rodats o procedents de roques matxacades, així com escòries siderúrgiques refredades per aire segons UNE-EN 12620 i, en general, qualsevol tipus d'àrid que la seva evidència de bon comportament haig estat sancionat per la pràctica i es justifiqui degudament.

En el cas d'àrids reciclats, se seguirà l'establert en l'Annex 15. En el cas d'àrids lleugers, s'haurà de cumplir l'indicat en l'Annex 16 de la instrucció EHE-08 i en particular l'establert en UNE-EN 13055-1.

A efectes de la fabricació del formigó s'entén per grava o àrid groller total, a la mescla de les diferents fraccions d'àrid groller que s'utilitzin; sorra o àrid fi toal a la mescla de les direrents fraccions d'àrid fi que s'utilitzin; àrid total (quan no hi hagi lloc a confusions, simplement àrid), aquell que té les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó necessari en el cas particular que es consideri.

Pel que fa a la mida màxima dels granulats són:

- A 0,8 vegades la distància horitzontal lliure entre vaines o armadures que no formen grup, o entre un costat de la peça i una vaina o armadura que formi angle major de 45º amb la direcció de formigonat.
- a 1,25 vegades de la distància existent entre una vora de la peça i una beina o armadura que formi un angle no major a 45º amb la direcció del formigonat.
- 0,25vegades la dimensió mínima de la peça, excepte en els casos següents:
  - Llosa superior de forjats , on el tamny màxim de l'àrid serà menor que 0,4 vegades l'espessor mínim
  - Peces d'execució molt cuidada (cas de prefabricació en taller) i aquells elements en els que l'efecte paret de l'encofrat sigui reduit (forjats que s'encofrin per una sola cara), en aquest cas serà menor que 0,33 vegades l'espessor mínim.

La instrucció EHE limita les quantitats màximes de substàncies perjudicials afegides al formigó (Taula 28.3.1)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Substàncies perjudicials afegides		**Quantitat màxima en % de pes total de la mostra**	
		Granulat fi	**Granulat gruixut**
Sulfats solubles en àcids, expressats en $So^{=}_{3}$ i referits al granulat sec, determinats segons el mètode d'assaig de la UNE EN 1744-1:98		0,80	0,80
Clorurs expressats en Cl- i referits a l'àrid sec, determinats segons en l'apartat 7 de l'assaig de la UNE EN 1744-1:98	Formigó armat o formigó en mass que contingui armadures per reduir la fissuració	0,05	0,05
	Formigó pretensat	0,03	0,03

Es defineix un fus granulomètric per a l'àrid fi, de forma que la granulometria de les formes emprades estigui dins de l'esmentat fus, a menys que justifiqui de forma experimental, que la granulometria proposada no afecte a les propietats més importants del formigó.

Fus granulomètric del granulat fi

	Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos						
	4 mm	2 mm	1 mm	0,5 mm	0,25 mm	0,125 mm	0,063 mm
Superior	0	4	16	40	70	77	(1)
Inferior	15	38	60	82	94	100	100

(1) Aquest valor serà el que correspongui d'acord amb la taula 28.4.1.a

No s'utilitzaran àrids fins que el seu equivalent en sorra (SE_4), determinat sobre la fracció 0/4, de conformitat amb l'Annex A de la norma UNE-EN 933-8 sigui inferior a:

- 70, per obres sotmeses a la classe genral d'exposició I, Iia o Iib i que no estiguin sotmeses a cap classe d'exposició específica
- 75 en la resta de casos

La forma de l'àrid gruixut s'expressarà mitjançant el seu índex de llenques , entès com el percentatge en pes d'àrids considerats com llenques segons UNE-EN 933-3 i el seu valor ha de ser inferior a 35

Es compliràn les següents limitacions:

- Resistència a la fragmentació de l'àrid gruixut determinada segons el mètode d'assaig indicat en la UNE-eN 1097-2 (assaig Los Angeles) ≤ 40
- Absorció de l'aigua pels àrids, determinada segons el mètode d'assaig indicat a la UNE-EN 1097-6.

Aigua
Haurà de complir les condicions exigides en els capítols d'aquest Plec.

L'aigua utilitzada, tant per l'amassat com pel curat del formigó en obra, no ha de contenir cap ingredient perjudicial en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures davant la corrosió. En general, podran utilitzar-se totes les aigües sancionades com acceptables per la pràctica.

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, hauran d'analitzar-se les aigües, i tret de justificació especial que no alterin perjudicialment les propietats exigibles al formigó, hauran de complir les condicions recollides a l'article 27 de la instrució EHE-08.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 431 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es limita el contingut de ió clorur a 3 gr/l en el cas de formigó armat i formigó en massa que tingui armadures per reduir la fisuració.

Additius

S'entén per additius aquelles substàncies o productes que, incorporades al formigó abans de l'amasada (o durant la mateixa o en el transcurs d'una amassada suplementària) en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen la modificació desitjada, en estat fresc o endurit, d'alguna de les seves característiques, de les seves propietats habituals o del seu comportament.

En el formigó armat i pretensat es prohibeix de forma explícita la utilització d'additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d'armadures. Expressament es prohibeix el clorur càlcic (Art. 29.1).

Es consideraran fonamentalment cinc tipus d'additius que es recullen a la taula 29.2 de la Instrucció de Formigó estructural EHE-08: Reductors d'aigua/plastificants, reductors d'aigua d'alta activitat/superplastificants, modificadors de fraguat/acceleradors i retardadors, inclusors d'aire i multifuncionals. Aquests additius hauran de cumplir la UNE-EN 934-2. En els documents d'origen, hi constarà la designació de l'additiu d'acord amb l'indicat a la UNE-EN 934-2, així com el certificat del fabricant que garanteixi que el producte satisfà els requisits perscrits en la norma, l'interval d'eficàcia (proporció a utlilitzar) i la seva funció principal.

La utilització d'altres additius no contemplats a l'article 29.2 de la EHE 08 requereix l'aprovació previa de la Direcció Facultativa.

La utilització d'additius enel formigó, una vegada a l'obra i abans de la col.locació, requereix l'autorització de la Direcció Facultativa.

Addiccions

S'entén per addiccions aquells materials inorgànics, putzolànics o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ser afegits al formigó amb l'objectiu de millorar alguna de les seves propietats o conferir-li característiques especials

Tant sols es podran utilitzar cendres volants i fum de sílice com addiccions en el formigó en el moment de la seva fabricació.

Les addiccions es poden utilitzar com components del formigó sempre que es justifiqui la seva idoneïtat pel seu ús, produint l'efecte desitjat sense modificar negativament les característiques del formigó, ni representar perill per la durabilitat del formigó, ni per la corrosió de les armadures.

Per utilitzar cendres volants o fum de sílice com addicció al formigó, s'haurà d'utilitzar un ciment tipus CEM I. A Més, en el cas de l'addicció de cendres volants, el formigó haurà de presentar un nivell de garantia conforme al indicat en l'article 81 de la EHE 08, per exemple, mitjançant un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

En formigó pretensat es podrà utilitzar addicció de cendres volants en quantitat no superior al 20% del pes del ciment, o fum de sílice amb un percentatge que no excedeixi el 10% del pes del ciment.

En aplicacions concretes d'alta resistència , fabricat amb ciment tipus CEM I, es permet l'addicció simultània de cendres volants i fum de sílice , sempre que el percentatge de fum de sílice no sigui superior al 10% i que el percentatge total d'addiccions (cendres volants i fum de sílice) no sigui superior al 20%, en tots dos casos respecte el pes del ciment. En aquest cas la cendra volant només es contempla a efecte de millorar la compacitat i reologia del formigó, sense que es comptabilitzi com a part del conglomerant mitjançant el seu coeficient d'eficàcia K.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Tipus i dosificació dels formigons

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, i d'acord amb la resistència mínima exigible als 28 dies en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d'alçada, s'estableixen els tipus de formigó que s'indiquen a la següent taula:

Tipus	Resistència característica a compressió a 28 dies en N/mm²												
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
HM	HM-20												
HA	-	HA-25	HA-30	HA-35	HA-40	HA-45	HA-50	HA-55	HA-60	HA-70	HA-80	HA-90	HA-100
HP	-	HP-25	HP-30	HP-35	HP-40	HP-45	HP-50	HP-55	HP-60	HP-70	HP-80	HP-90	HP-100

HM Formigó en massa, HA Formigó per armar, HP Formigó pretessat

A continuació es detalla la màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment segons Taula 37.3.2.a:

Paràmetre de dosificació	Tipus de formigó	Classe d'exposició												
		I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IIIc	IV	Qa	Qb	Qc	H	F	E
Màxima relació A/c	Massa	0,65	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50
	Armat	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50	0,45	0,50	0,50	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50
	Pretensat	0,60	0,60	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,55	0,50	0,50
Mínim Contingut de ciment (Kg/m³)	Massa	200	-	-	-	-	-	-	275	300	325	275	300	275
	Armat	250	275	300	300	325	350	325	325	350	350	300	325	300
	Pretensat	275	300	300	300	325	350	325	325	350	350	300	325	300

Els formigons compliran les condicions exigides en "*La Instrucción de Hormigón Estructural EHE*".

Consistència

Les consistències del formigó contemplades en la Instrucció són: Seca, Plàstica, Tova i Fluida i líquida (art. 31.5).

La mesura de la consistència s'efectua mitjançant el con d'Abrams (art. 31.5):

Consistència	Assentament en cm
Seca (S)	0 - 2
Plàstica (P)	3 - 5
Tova (B)	6 - 9
Fluida (F)	10 - 15
Líquida	16 - 20

Tret d'aplicacions específiques que així ho requereixin, s'evitarà la utilització de les consistències seca i plàstica. No podrà utilitzar-se la consistència líquida, tret que s'aconsegueixi mitjançant la utilització d'additius superfluidificants.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 433 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Designació completa del formigó
La designació del formigó es fa segons l'article 39.2.

Tipus de formigó (T):

- HM formigó en massa
- HA formigó armat
- HP formigó pretessat

Resistència característica a compressió els 28 dies expressada en N/mm^2 (R):

L'escala de valors habituals és: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100

Identificació de la consistència segons l'article 30.6 (C):

S Seca
P Plàstica
B Tova
F Fluida
L Líquida

Grandària màxima del granulat segons article 28.2 expressada en mm (TM).

Designació del tipus d'ambient segons article 8.2.1 (A).

La designació del formigó es realitzarà en funció de la següent expressió tenint en compte els paràmetres indicats anteriorment:

T – R / C / TM / A

La resistència de 20N/mm^2 es limita en la seva utilització a formigons en massa.

Durabilitat
La incorporació de paràmetres de durabilitat, afecta per una banda les condicions d'execució de les peces de formigó estructural, i per altra la dosificació de formigons emprats. Per aquest motiu en la designació s'incorpora el tipus d'ambient. Aquest estableix en funció de l'ús estructural del formigó els valors màxims de la relació aigua/ciment i del mínim contingut de ciment/m^3 segons article 37.3.2.a i taula 37.3.2.b.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 434 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Es defineixen 7 classes generals d'exposició segons taula 8.2.2 i 6 classes específiques 8.2.3.a tal i com s'indica a continuació:

Classes generals d'exposició relatives a la corrosió de les armadures

Classe general d'exposició				Descripció	Exemples
Classe	**Subclasse**	**Designació**	**Tipus de procés**		
no agressiva		I	cap	- interiors d'edificis, no sotmesos a condensacions - elements de formigó en massa	- interiors d'edificis, protegits de la intempèrie
normal	**Humitat alta**	IIa	corrosió d'origen diferent dels clorurs	- interiors sotmesos a humitats relatives mitjes altes (>65%) o a condensacions - exteriors en absència de clorurs, i ex-posats a pluja en zones amb preci-pitació mitja anual superior a 600 mm - elements enterrats o submergits	- soterranis no ventilats - cimentacions - taulers i piles de ponts en zones amb precipitació mitja anual superior a 600 mm - elements de formigó en cobertes d'edificis
	Humitat mitja	IIb	corrosió d'origen diferent dels clorurs	- exteriors en absència de clorurs, sotmesos a l'acció de l'aigua, de pluja, en zones amb precipitació mitja anual inferior a 600 mm	- construccions exteriors protegides de la pluja - taulers i piles de ponts, en zones de precipitació mitja anual inferior a 600 mm
marina	**aèria**	IIIa	corrosió per clorurs	- elements d'estructures marines, per sobre del nivell de plenamar - element exterior d'estructures situa-des en les proximitats de la línia costanera (a menys de 5 Km)	- edificacions en les proximitats de la costa - ponts en les proximitats de la costa - zones aèrees de dics, pantalàs i altres obres de defensa litoral - instal.lacions portuàries
	submer-gida	IIIb	corrosió per clorurs	- elements d'estructures marines submergides permanentment, per sota del nivell mínim de baixamar	- zones submergides de dics, panta-lans i altres obres de defensa litoral - cimentacions i zones submergides de piles de ponts en el mar
	en zona de marees	IIIc	corrosió per clorurs	- elements d'estructures marines situ-ades en la zona de carrera de marees	- zones situades en el recorregut de marea de dics, pantalàs i altres obres de defensa litoral - zones de piles de ponts sobre el mar, situades en el recorregut de la marea
Amb clorurs d'origen diferent del medi marí		IV	corrosió per clorurs	- instal.lacions no impermeabilitzades en contacte amb aigua que presenti un contingut elevat de clorurs, no relacionats amb l'ambient marí - superfícies exposades a sals de desgel no impermeabilitzdes	- piscines - piles de passos superiors o pas-sarel.les en zones de neu - estacions de tractament d'aigua

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 435 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Classes específiques d'exposició relatives a altres processos de deteriorament diferents de la corrosió

Classe general d'exposició				Descripció	Exemples
Classe	**Subclasse**	**Designació**	**Tipus de procés**		
Química agressiva	**débil**	Qa	atac químic	- elements situats en ambients amb continguts de substàncies químiques capaces de provocar l'alteració del formigó amb velocitat lenta	- instal.lacions industrials, amb substàncies dèbilment agressives - construccions en proxi-mitats d'àrees industrials, amb agressivitat dèbil
	mig	Qb	atac químic	- elements en contacte amb aigua de mar - elements situats en ambients amb continguts de substàncies químiques capaces de provocar l'alteració del formigó amb velocitat mitja	- dolos, blocs i altres elements per a dics - estructures marines, en general - instal.lacions industrials amb substàncies d'agressivitat mitja - instal.lacions de conducció i tractament d'aigües resi-duals amb substàncies d'agressivitat mitja
	fort	Qc	atac químic	- elements situats en ambients amb continguts de substàncies químiques capaces de provocar l'alteració del formigó amb velocitat ràpida	- instal.lacions industrials, amb substàncies d'agressivitat alta - instal.lacions de conducció i tractament d'aigües residuals, amb substàncies d'agressivitat alta
Amb gelades	**sense sals** fundents	H	atac gel-desgel	- elements situats en contacte freqüent amb aigua, o zones amb humitat relativa mitja ambiental a l'hivern superior al 75%, i que tinguin una probabilitat anual superior al 50% d'assolir almenys una vegada temperatures per sota de –5ºC	- construccions en zones d'alta muntanya - estacions hivernals
	amb sals fundents	F	atac per sals fundents	- elements destinats al tràfic de vehicles o peatons en zones amb més de 5 nevades anuals o amb valor mig de la temperatura mínima en els mesos d'hivern inferior a 0ºC	- taulers de ponts o passarel.les en zones d'alta muntanya
Erosió		E	Abrasió Cavitació	- elements sotmesos a desgast superficial - elements d'estructures hidràuliques en els que la cota piezomètrica pugui descendir per sota de la pressió de vapor de l'aigua	- piles de pont en lleres molt torrencials - elements de dics, pantalàs i altres obres de defensa litoral que es trobin sotmesos a fortes onades - paviments de formigó - tuberíes d'alta pressió

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

A continuació s'adjunta la taula de Classificació de l'agressivitat química en funció de l'exposició:

Tipus de mitjà agressiú	**Paràmetres**	**Tipus d'exposicio**		
		Qa	**Qb**	**Qc**
		ATAC DÈBIL	**ATAC MIG**	**ATAC FORT**
AIGUA	VALOR DEL Ph	6,5 – 5,5	5,5 – 4,5	< 4,5
	CO_2 AGRESSIU (mg CO_2/l)	15 –40	40 – 100	> 100
	IÓ AMONI (mg NH_4+ /l)	15 – 30	30 – 60	> 60
	IÓ MAGNESI (mg Mg_2+ /l)	300 – 1.000	1.000 – 3.000	> 3.000
	IÓ SULFAT (mg SO_{42}- /l)	200 – 600	600 – 3.000	> 3.000
	RESIDU SEC (mg / l)	> 150	50 – 150	< 50
SÒL	GRAU D'ACIDESA BAUMANN-GULLY	> 20	(*)	(*)
	IÓ SULFAT (mg SO_{42}- / kg de sòl sec)	2.000 – 3.000	3.000 – 12.000	> 12.000

(*) Aquestes condicions no es donen en la pràctica.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.4.6.- PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Es defineix com paviment de formigó el constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per juntes transversals, o per una llosa contínua de formigó armat, en ambdós casos eventualment dotats de juntes longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l'ocupació de vibradores interns per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial.

L'execució del paviment de formigó inclou les següents operacions:

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball
- Preparació de la superfície de seient
- Fabricació del formigó
- Transport del formigó
- Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de trànsit per a la pavimentadora i els equips d'acabat superficial
- Col·locació dels elements de les juntes
- Posada en obra del formigó i col·locació d'armadures en paviment continu de formigó armat
- Execució de juntes en fresc
- Acabat
- Numeració i marcat de les lloses
- Protecció i guarit del formigó fresc
- Execució de juntes serrades
- Segellat de les juntes.

Materials

Ciment
el Director de les Obres haurà de fixar el tipus i la classe resistent del ciment a emprar, la qual serà, excepte justificació del contrari, la 32,5 N. El ciment complirà les prescripcions de l'article 202 del PG3.

No s'empraran ciments d'aluminat de calci, ni barreges de ciment amb addicions que no hagin estat realitzades en fàbrica.

El principi d'enduriment es fixarà segons la UNE-EN 196-3, que, en tot cas, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2h).

Aigua
L'aigua haurà de complir les prescripcions de l'article 280 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Àrid
L'àrid complirà les prescripcions de l'article 610 del PG3 i les prescripcions addicionals contingudes en aquest article. Per a les sorres que no compleixin amb l'especificació de l'equivalent de sorra, s'exigirà que el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a sis (6) per a obres sotmeses a classes generals d'exposició I, IIa o IIb (definides en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE)) o bé inferior a tres (3) per a la resta dels casos.

Els àrids no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en el lloc d'ocupació. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o altres capes del ferma, o contaminar el sòl o els corrents d'aigua.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 438 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

El Director de les Obres haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components dels àrids que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats s'emprarà la NLT-326.

ÀRID GRUIXUT
Es defineix com a àrid gruixut a la part de l'àrid total retingut en el tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2.

El tamany màxim de l'àrid gruixut no serà superior a quaranta mil·límetres (40 mm). Es subministrarà, com a mínim, en dos (2) fraccions granulomètriques diferenciades.

El coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

En els casos en els quals l'obtenció de la textura superficial es realitzi amb denudació química, segons les especificacions de l'apartat 550.5.10.4 del PG3, i es prevegi a més una incrustació de graveta en la superfície del formigó fresc, combinada amb la denudació, la grandària de la graveta incrustada estarà comprès entre quatre i vuit mil·límetres (4 i 8 mm), el seu coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN-1097-2 no serà superior a vint (20) i el seu coeficient de poliment accelerat, segons l'annex D de la UNE 146130, no serà inferior a cinquanta centèsimes (0,50).

Si es denuda el formigó sense incrustació de graveta, l'àrid gruix del formigó haurà de tenir també com a mínim el coeficient de poliment accelerat prescrit en el paràgraf anterior.

L'índex de llenques, segons la UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

ÀRID FI
Es defineix com àrid fi a la par de l'àrid total que passa pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2.

L'àrid fi serà, en general, una sorra natural rodada. El Director de les Obres, podrà permetre que l'àrid fi tingui una proporció determinada de sorra de matxuqueix.

La proporció de partícules silícies de l'àrid fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot el paviment si aquest es construís en una sola capa i sense denudat, no serà inferior al trenta-cinc per cent (35%), i procedent d'un àrid gruixut el coeficient del qual de poliment accelerat, segons l'annex D de la UNE 146130 en obres de pavimentació per a les categories de tràfic pesat T00 a T1 sigui superior a cinquanta centèsimes (0,50). En la resta dels casos la proporció de partícules silícies, segons la NLT-371, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d'un àrid gruixut el coeficient del qual de poliment accelerat no sigui inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45).

Es fixarà el valor de l'equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8. Aquest valor no serà inferior a setanta-cinc (75), ni a vuitanta (80) en zones sotmeses a gelades.

La corba granulomètrica de l'àrid fi segons la UNE-EN 933-1 estarà compresa dintre dels límits que s'especifiquen en la següent taula:

Obertura dels tamisos UNE-EN 933- 2 mm						
4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
81 - 100	58 - 85	39 - 68	21 - 46	7 - 22	1 - 8	0 - 4

Per a les categories de tràfic pesat T3 i T4, es podrà admetre un retingut ponderal acumulat de fins a un sis per cent (6%) pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contingut de partícules argilenques, segons la UNE 7133, fora inferior a set decigrams (0,7 g).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Adoptada una corba granulomètrica dins dels límits indicats, s'admetrà respecte del seu mòdul de finor, segons la UNE-EN 933-1, una variació màxima del cinc per cent (5%). A aquests efectes, es defineix el mòdul de finor com la suma de les diferències ponderals acumulades, expressades en tant per un, per cadascun dels set (7) tamisos especificats en la taula anterior.

Additius
El Director de les Obres fixarà els additius que es puguin utilitzar per a obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la barreja. El Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i la seva manera d'ocupació, d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les condicions establertes en la UNE-EN 934-2.

Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius les característiques dels quals, i especialment el seu comportament i els efectes sobre la barreja al emprar-los en les proporcions previstes, vengen garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assajos previs per a comprovar aquest comportament.

Passadors i barres d'unió
Els passadors estaran constituïts per barres llises d'acer, de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) de diàmetre i cinquanta centímetres (50 cm) de longitud, que compliran el que s'estableix a la UNE 36541. L'acer serà del tipus S-275-JR, definit en la UNE-EN 10025.

Els passadors estaran recoberts en tota la seva longitud amb un producte que eviti la seva adherència al formigó. La seva superfície serà llisa i no presentarà irregularitats ni rebaves, per al que els seus extrems es tallaran amb serra i no amb cisalla. En les juntes de dilatació, un dels seus extrems es protegirà amb una caputxa de longitud compresa entre cinquanta i cent mil·límetres (50 a 100 mm), farcida d'un material compressible que permeti un desplaçament horitzontal igual o superior al del material de farciment de la pròpia junta.

Les barres d'unió seran corrugades, de dotze mil·límetres (12 mm) de diàmetre i vuitanta centímetres (80 cm) de longitud, i hauran de complir les exigències de l'article 240 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Barres per paviment continu de formigó armat
Les barres per a paviment continu de formigó armat, seran d'acer B 500 S o B 500 SD i hauran de complir les exigències de l'article 240 del PG3.

Per a barres longitudinals el diàmetre nominal mínim serà de vint mil·límetres (20 mm) en paviments amb vint-i-dos centímetres (22 cm) o més d'espessor, i de setze mil·límetres (16 mm) per a espessors inferiors a aquest valor. Les barres transversals seran de dotze mil·límetres (12 mm) en tots els casos. Quan les barres es disposin prèviament al formigonat, es disposarà la corresponent armadura transversal de muntatge i les barres s'uniran per lligat o punts de soldadura dels solapes.

Quan les barres es col·loquin mitjançant l'ús d'estenedores equipades amb trompetes, els acoblaments plans es realitzaran per soldadura o dispositius mecànics (maniguets) i els solapes per soldadura.

Materials per juntes
Els materials de farciment de juntes de dilatació hauran de complir les exigències de la UNE 41107. El seu espessor estarà comprès entre quinze i divuit mil·límetres (15 a 18 mm).

Per a les categories de tràfic pesat T2 i T4, com materials per a la formació de juntes en fresc es podran utilitzar materials rígids que no absorbeixin aigua o tires de plàstic amb un espessor mínim de trenta-cinc centèsimes de mil·límetre (0,35 mm). En qualsevol cas, aquests materials haurien de ser aprovats pel director de les Obres.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 440 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

El material utilitzat per a segellat de juntes haurà de ser suficientment resistent als agents exteriors i capaç d'assegurar d'estanqueïtat de les juntes sense desenganxar-se de les vores de les lloses. En qualsevol cas aquests materials hauran de ser productes sancionats per la pràctica i acceptats pel director de les Obres, qui podrà realitzar tots els assajos i comprovacions que estimi pertinents per al bon resultat de l'operació i la seva posterior conservació. Per a les categories de tràfic pesat T1 i T2 no es podran emprar productes que no garanteixin les seves propietats inicials almenys durant set (7) anys.

Tipus i composició del formigó

La resistència característica a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d), referida a provetes prismàtiques de secció quadrada, de quinze centímetres (15 cm) de costat i seixanta centímetres (60 cm) de longitud, fabricades i conservades en obra segons la UNE 83301, que s'admet la seva compactació amb taula vibrant, assajades segons la UNE 83305, pertanyerà a un dels tipus indicats a la taula adjunta.

La resistència característica a flexotracció del formigó a vint-i-vuit dies (28 d) es defineix com el valor de la resistència associat a un nivell de confiança del noranta-cinc per cent (95%).

Resistència característica mínima a flexotracció a 28 dies	
Tipus de formigó	**Resistència (Mpa) (*)**
HF-4,5	4,5
HF-4,0	4,0
HF-3,5	3,5

(*) Si s'utilitzen ciments per usos especials (ESP), els valors, a vint-i-vuit dies (28d), es podrà disminuir en un quinze per cent (15%) si, mitjançant assajos normals o acceleradors, es comprova que es compleixen a noranta dies (90d).

El Director de les Obres especificarà l'assaig per a la determinació de la consistència del formigó, així com els límits admissibles en els seus resultats. Si s'amida la consistència segons la UNE 83313, el seient haurà d'estar comprès entre dos i sis centímetres (2 i 6 cm).

La massa unitària del total de partícules tamisades pel tamís 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incloent el ciment, no serà major de quatre-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (450 kg/m3) de formigó fresc.

La dosificació de ciment no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 kg/m3) de formigó fresc i la relació ponderal aigua/ciment (a/c) no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46).

La proporció d'aire oclús en el formigó fresc abocat en obra, segons la UNE 83315, no serà superior al sis per cent (6%) en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire. En aquest cas, la proporció d'aire oclús en el formigó fresc no serà inferior al quatre i mig per cent (4,5%) en volum.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 441 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.5. ACERS

3.5.1. ARMADURES PASSIVES

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del que s'especifica a la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08". La forma, les dimensions i el tipus que tinguin ha de ser els que s'indiquen en els plànols.

3.5.2. ACER LAMINAT PER A LA CONSTRUCCIÓ

Els acers per a la construcció es classifiquen d'acord al procés de fabricació i estan regulats a les Euronormes:

- Productes d'acer laminats en calent, estan definits a la norma UNE EN 10025
- Productes buits per a la construcció, acabats en calent (UNE EN 10210) i conformats en fred (UNE EN 10219)
- Perfils oberts per a la construcció laminats en fred i perfilats (UNE EN 10162)
- Productes plans d'acer recoberts en continu de matèries orgàniques (prelacats), UNE EN 10169 i la norma UNE EN 10326

Les següents característiques són comuns a tots els acers:

- Mòdul Elesticitat E	210.000 N/mm^2
- Mòdul Elasticitat Transversal G	81.000 N/mm^2
- Coeficient de Poisson ν	0,3
- Coeficient de dilatació tèrmica α	1,2x10^{-5} (ºC)$^{-1}$
- Densitat ρ	7.850 kg/m^3

3.5.2.1. ACER LAMINAT EN CALENT

Els acers laminats en calent estan definits a la norma UNE EN 10025 i es divideixen en diversos tipus:

- Productes laminats en calent, d'acer no aliat, per a construccions metàl·liques en general, definits a la norma UNE EN 10025-2.
- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers soldables i de gra fi subministrats en estat normalitzat o laminat de normalització, definits a la norma UNE EN 10025-3.
- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers soldables i de gra fi amb laminació termomecànica , definits a la norma UNE EN 10025-4.
- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica , definits a la norma UNE EN 10025-5.

3.5.2.1.1 ACER LAMINAT EN CALENT NO ALIAT PER A CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES EN GENERAL

La norma estableix tres tipus d'acer per a la construcció, a més d'altres per a la indústria mecànica. Es designen com S235, S275, S355 i S450. Els graus són JR, J0, J2 (subgraus J2G3 i J2G4), K2 (subgraus K2G3 i K2G4). Els acers d'aquests graus són aptes per ser soldats. La soldabilitat és creixent des del grau JR al K2.

Els acers no aliats són els de més ús en l'edificació i les obres públiques.

Els límits màxims de composició química, en anàlisis efectuats sobre lingot de colada, serà els que s'indiquen a la taula

Designació segons		Mètode desoxidació[2)]	Anàlisis sobre colada									
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2		C% màxim per un espessor nominal del producte en mm			Mn % màx.	Si % màx.	P % màx. [4]	S % màx. [4]	N % màx. [5]	Cu% màx [6]	Altres % màx [7]
			≤16mm	>16 ≤40	>40[3)]							
S 235 JR	1.0038	FN	0,17	0,17	0,20	1,4	-	0,035	0,035	0,012	0,55	-
S 235 J0	1.0114	FN	0,17	0,17	0,17	1,4	-	0,030	0,030	0,012	0,55	-
S235 J2	1.0117	FF	0,17	0,17	0,17	1,4	-	0,025	0,025		0,55	-
S 275 JR	1.0044	FN	0,21	0,21	0,22	1,50	-	0,035	0,035	0,012	0,55	-
S 275 J0	1.0143	FN	0,18	0,18	0,18[8)]	1,50	-	0,030	0,030	0,012	0,55	-
S 275 J2	1.0145	FF	0,18	0,18	0,18[8)]	1,50	-	0,025	0,025	-	0,55	-
S 355 JR	1.0045	FN	0,24	0,24	0,24	1,60	0,55	0,035	0,035	0,012	0,55	-
S 355 J0	1.0553	FN	0,20[9)]	0,20[10)]	0,22	1,60	0,55	0,030	0,030	0,012	0,55	-
S 355 J2	1.0577	FF	0,20[9)]	0,20[10)]	0,22	1,60	0,55	0,025	0,025	-	0,55	-
S355 K2	1.0596	FF	0,20[9)]	0,20[10)]	0,22	1,60	0,55	0,025	0,025	-	0,55	-
S 450 J0[11)]	1.0590	FF	0,20	0,20[10]	0,22	1,70	0,55	0,030	0,030	0,025	0,55	[12)]

2) Grau de desoxidació:
FN: no s'admet acer efervescent
FF: acer calmat

3) Pels perfils i barres amb un espessor nominal > 100 mm: el contingut en carboni s'establirà per acord
4) Pels productes llargs, el contingut en P i en S pot ser un 0,005% major
Pels productes llargs, el contingut màxim de S es pot incrementar, per acord previ, en un 0,015% per tal de millorar la seva conformació, si es tracta d'acer am bla finalitat de modificar la morfologia dels sulfurs i la composició química mostra un contingut mínim de Ca de 0,0020%
5) El contingut màxim en nitrogen no s'aplica si a la colada existeix alumini (contingut Al total > 0,020%) o alternativament un mínim de 0,015% d'àcid soluble de Al o altres elements fixadors del nitrogen en quantitat suficient. S'han de citar aquests elements en el document d'inspecció.
6) Continguts de Cu per sobre de 0,40% pden produir fragilitat durant el conformat en calent
7) Si s'afegeixen aquests elements, hauran de mencionar-se en el document d'inspecció
8) Per espessors nominals > 150 mm el contingut màxim de C serà del 0,20%
9) En els graus adequats pel conformat en fred el contingut màxim de C serà de 0,22%
10) Per espessors nominals > 30 mm el contingut màxim de C serà del 0,22%
11) Aplicable només en productes llargs
12) L'acer pot contenir com a màxim un 0,05% de Nb, 0,13% màx. De V i 0,05% màx. de Ti.

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 442 de 651
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520980D448256112CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

a, en anàlisis efectuats el producte acabat, serà els que s'indiquen a la taula

lètode oxidació[2)]	Anàlisis sobre producte									
	C% màxim per un espessor nominal del producte en mm			Mn % màx.	Si % màx.	P % màx. [4]	S % màx. [4]	N % màx. [5]	Cu% màx [6]	Altres % màx [7]
	≤16mm	>16 ≤40	>40[3)]							
FN	0,19	0,19	0,23	1,50	-	0,045	0,045	0,014	0,60	-
FN	0,19	0,19	0,19	1,50	-	0,040	0,040	0,014	0,60	-
FF	0,19	0,19	0,19	1,50	-	0,035	0,035		0,60	-
FN	0,24	0,24	0,25	1,60	-	0,045	0,045	0,014	0,60	-
FN	0,21	0,21	0,21[8)]	1,60	-	0,040	0,040	0,014	0,60	-
FF	0,21	0,21	0,21[8)]	1,60	-	0,035	0,035	-	0,60	-
FN	0,27	0,23	0,27	1,70	0,60	0,045	0,045	0,014	0,60	-
FN	0,23[9)]	0,23[10)]	0,24	1,70	0,60	0,040	0,040	0,014	0,60	-
FF	0,23[9)]	0,23[10)]	0,24	1,70	0,60	0,035	0,035	-	0,60	-
FF	0,23[9)]	0,23[10)]	0,24	1,70	0,60	0,035	0,035	-	0,60	-
FF	0,23	0,23[10]	0,24	1,80	0,60	0,040	0,040	0,027	0,60	12)]

ominal > 100 mm: el contingut en carboni s'establirà per acord

i en S pot ser un 0,005% major
im de S es pot incrementar, per acord previ, en un 0,015% per tal de millorar la seva conformació, si es tracta d'acer am bla finalitat de modificar
ó química mostra un contingut mínim de Ca de 0,0020%
ica si a la colada existeix alumini (contingut Al total > 0,020%) o alternativament un mínim de 0,015% d'àcid soluble de Al o altres elements fixadors
de citar aquests elements en el document d'inspecció.
den produir fragilitat durant el conformat en calent
de mencionar-se en el document d'inspecció
ontingut màxim de C serà del 0,22%
fred el contingut màxim de C serà de 0,24%
tingut màxim de C serà del 0,24%

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 443 de 651
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD448256 11CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Els acers laminats per estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que s'indiquen a les taules:

Designació segons		Límit elàstic, minim R_{eH}[1], en MPA Espessor nominal, en mil·límetres									Resistència a tracció R_m[1], en MPA Espessor nominal, en mil·límetres				
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2	<16	>16 <40	>40 <63	>63 <80	>80 <100	>100 <150	>150 <200	>200 <250	>250 <400[2]	<3	>3 <100	>100 <150	>150 <250	>250 <400[3]
S 235 JR	1.0038	235	225	215	215	215	195	185	175	-	360 a 510	360 a 510	350 a 500	340 a 490	-
S 235 J0	1.0114	235	225	215	215	215	195	185	175	-	360 a 510	360 a 510	350 a 500	340 a 490	-
S235 J2	1.0117	235	225	215	215	215	195	185	175	165	360 a 510	360 a 510	350 a 500	340 a 490	330 a 480
S 275 JR	1.0044	275	265	255	245	235	225	215	205	-	430 a 580	410 a 560	400 a 540	380 a 540	-
S 275 J0	1.0143	275	265	255	245	235	225	215	205	-	430 a 580	410 a 560	400 a 540	380 a 540	-
S 275 J2	1.0145	275	265	255	245	235	225	215	205	195	430 a 580	410 a 560	400 a 540	380 a 540	380 a 540
S 355 JR	1.0045	355	345	335	325	315	295	285	275	-	510 a 680	470 a 630	450 a 600	450 a 600	-
S 355 J0	1.0553	355	345	335	325	315	295	285	275	-	510 a 680	470 a 630	450 a 600	450 a 600	-
S 355 J2	1.0577	355	345	335	325	315	295	285	275	265	510 a 680	470 a 630	450 a 600	450 a 600	450 a 600
S355 K2	1.0596	355	345	335	325	315	295	285	275	265	510 a 680	470 a 630	450 a 600	450 a 600	450 a 600
S 450 J0[3]	1.0590	450	430	410	390	380	380	-	-	-		550 a 720	530 a 700		

1) Per planxes, bandes i plans d'amplada> 600 mm, els valors s'apliquen a la direcció transversal "t". Per a la resta de productes s'apliquen a la direcció paral·lela "l" a la laminació.
2) Els valors són aplicables als productes plans
3) Aplicable només a productes llargs.

IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMI DEL CEMENTIRI_01072026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 444 de 651
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110 2 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 052090BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Designació segons		Posició de les provetes a l'assaig[1)]	Percentatge mínim d'allargament després de la fractura[1)]										
			L_0= 80 mm Espessor nominal en mm					L_0= 5,65 $\sqrt{S_0}$ Espessor nominal en mm					
UNE EN 10027-1 i CR 10260	**UNE EN 10027-2**		<1	>1,0 <1,5	>1,5 <2,0	>2,0 <2,5	>2,5 <3,0	>3,0 <40	>40 <63	>63 <100	>100 <150	>150 <250	>250[3] <400 només per als graus J2 i K2
S 235 JR	1.0038	l	17	18	19	20	21	26	25	24	22	21	-
S 235 J0	1.0114												-
S235 J2	1.0117	t	15	16	17	18	19	24	23	22	22	21	21(l i t)
S 275 JR	1.0044	l	15	16	17	18	19	23	22	21	18	18	-
S 275 J0	1.0143												-
S 275 J2	1.0145	t	13	14	15	16	17	21	20	19	19	18	18(l i t)
S 355 JR	1.0045	l	14	15	16	17	18	22	21	20	18	17	-
S 355 J0	1.0553												-
S 355 JD2	1.0577												17(l i t)
S355 K2	1.0596	t	12	13	14	15	16	20	19	18	18	17	17(l i t)
S 450 J0[3)]	1.0590	l	-	-	-	-	-	17	17	17	17	-	-

1) Per planxes, bandes i plans d'amplada> 600 mm, els valors s'apliquen a la direcció transversal "t". Per a la resta de productes s'apliquen a la direcció paral·lela "l" a la laminació.
2) Els valors són aplicables als productes plans
3) Aplicable només a productes llargs.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 445 de 651

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 409911O2 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD448256 11CC9 73CD6 F39D9 4D9B9 6EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/Verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 446 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.5.2.1.2. ACER LAMINAT EN CALENT CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES. ACERS SOLDABLES I DE GRA FI SUBMINISTRATS EN ESTAT NORMALITZAT O LAMINAT DE NORMALITZACIÓ

Els acers de gra fi són acers aliats. En aquests acers no només són importants les propietats de resistència a la tracció i tenacitat, sinó també una bona soldabilitat obtinguda a partir d'un reduït nivell de carboni equivalent. A més, es caracteritzen per una elevada tenacitat a baixes temperatures.

Mitjançant el procés de normalitzat s'afina i s'homogeneïtza l'estructura de l'acer, obtenint acers de major duresa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

La composició química, en anàlisi de la colada, serà els que s'indiquen a la taula

Designació segons		C % màx.	Si % màx.	Mn %.	P % màx. [1]	S % màx. [1,2]	Nb % màx.	V % màx.	Al total mín. [3]	Ti % màx	Cr % màx	Ni % màx.	Mo % màx.	Cu % màx [4]	N % màx
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2														
S275N	1.0490	0,18	0,40	0,05-1,5	0,030	0,025	0,05	0,05	0,02	0,05	0,30	0,30	0,10	0,55	0,015
S275NL	1.0491	0,16	0,40	0,05-1,5	0,025	0,020	0,05	0,05	0,02	0,05	0,30	0,30	0,10	0,55	0,015
S355N	1.0545	0,20	0,50	0,9-1,65	0,030	0,025	0,05	0,12	0,02	0,05	0,30	0,50	0,10	0,55	0,015
S355NL	1.0546	0,18	0,50	0,9-1,65	0,025	0,020	0,05	0,12	0,02	0,05	0,30	0,50	0,10	0,55	0,015
S420N	1.8902	0,20	0,60	1-1,7	0,030	0,025	0,05	0,20	0,02	0,05	0,30	0,80	0,10	0,55	0,025
S420NL	1.8912	0,20	0,60	1-1,7	0,025	0,020	0,05	0,20	0,02	0,05	0,30	0,80	0,10	0,55	0,025
S460N[5)]	1.8901	0,20	0,60	1-1,7	0,030	0,025	0,05	0,20	0,02	0,05	0,30	0,80	0,10	0,55	0,025
S460NL[5)]	1.8903	0,20	0,60	1-1,7	0,025	0,020	0,05	0,20	0,02	0,05	0,30	0,80	0,10	0,55	0,025

1) Per productes llargs, el contingut de P i S pot ser un 0,005% superior
2) Per aplicacions ferroviàries es pot acordar un contingut màxim de sofre de 0,010%
3) Si existeixen suficients elements fixadors de nitrogen, no s'aplica la limitació de l'Al total.
4) Continguts de Cu superiors a 0,40% poden produir fragilitat durant el conformat en calent.
5) V+Nb+Ti≤0,22% i Mo+Cr≤0,30%

La composició química, en anàlisi del producte, serà els que s'indiquen a la taula

Designació segons		C % màx.	Si % màx.	Mn %.	P % màx. [1]	S % màx. [1,2]	Nb % màx.	V % màx.	Al total mín. [3]	Ti % màx	Cr % màx	Ni % màx.	Mo % màx.	Cu % màx [4]	N % màx
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2														
S275N	1.0490	0,20	0,45	0,45-1,6	0,035	0,030	0,06	0,07	0,15	0,06	0,35	0,35	0,13	0,60	0,017
S275NL	1.0491	0,18	0,45	0,45-1,6	0,030	0,025	0,06	0,07	0,15	0,06	0,35	0,35	0,13	0,60	0,017
S355N	1.0545	0,22	0,55	0,85-1,75	0,035	0,030	0,06	0,14	0,15	0,06	0,35	0,55	0,13	0,60	0,017
S355NL	1.0546	0,20	0,55	0,85-1,75	0,030	0,025	0,06	0,14	0,15	0,06	0,35	0,55	0,13	0,60	0,017
S420N	1.8902	0,22	0,65	0,95-1,80	0,035	0,030	0,06	0,22	0,15	0,06	0,35	0,85	0,13	0,60	0,027
S420NL	1.8912	0,22	0,65	0,95-1,80	0,030	0,025	0,06	0,22	0,15	0,06	0,35	0,85	0,13	0,60	0,027
S460N[5)]	1.8901	0,22	0,65	0,95-1,80	0,035	0,030	0,06	0,22	0,15	0,06	0,35	0,85	0,13	0,60	0,027
S460NL[5)]	1.8903	0,22	0,65	0,95-1,80	0,030	0,025	0,06	0,22	0,15	0,05	0,35	0,85	0,13	0,60	0,027

1) Per productes llargs, el contingut de P i S pot ser un 0,005% superior
2) Per aplicacions ferroviàries es pot acordar un contingut màxim de sofre de 0,012%
3) Si existeixen suficients elements fixadors de nitrogen, no s'aplica la limitació de l'Al total.
4) Continguts de Cu superiors a 0,45% poden produir fragilitat durant el conformat en calent.
5) V+Nb+Ti≤0,26% i Mo+Cr≤0,38%

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 447 de 651

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D448256 11CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS
AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 448 de 651

CEV màxim de l'acer normalitzat basat en l'anàlisi de la colada

Designació segons		CEV màxim en % per a productes d'espessor nominal, en mm		
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2	≤63	>63 ≤100	>100 ≤250
S275N	1.0490	0,40	0,40	0,42
S275NL	1.0491	0,40	0,40	0,42
S355N	1.0545	0,43	0,45	0,45
S355NL	1.0546	0,43	0,45	0,45
S420N	1.8902	0,48	0,50	0,52
S420NL	1.8912	0,48	0,50	0,52
S460N	1.8901	0,53	0,54	0,55
S460NL	1.8903	0,53	0,54	0,55

Els acers normalitzats presentaran les característiques mecàniques que s'indiquen a les taules:

Designació segons		Límit elàstic, minim R_{eH} 1), en MPA Espessor nominal, en mil·límetres								Resistència a tracció R_m 1), en MPA Espessor nominal, en mil·límetres		
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2	≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤200	>200 ≤250	≤100	>100 ≤150	>150 ≤250
S275N	1.0490	275	265	255	245	235	225	215	205	370 a 510	350 a 480	350 a 480
S275NL	1.0491	275	265	255	245	235	225	215	205	370 a 510	350 a 480	350 a 480
S355N	1.0545	355	345	335	325	315	295	285	275	470 a 630	450 a 600	450 a 600
S355NL	1.0546	355	345	335	325	315	295	285	275	470 a 630	450 a 600	450 a 600
S420N	1.8902	420	400	390	370	360	340	330	320	520 a 680	500 a 650	500 a 650
S420NL	1.8912	420	400	390	370	360	340	330	320	520 a 680	500 a 650	500 a 650
S460N	1.8901	460	440	430	410	400	380	370	-	540 a 720	530 a 710	-
S460NL	1.8903	460	440	430	410	400	380	370	-	540 a 720	530 a 710	-

1) Per planxes, bandes i plans d'amplada> 600 mm, els valors s'apliquen a la direcció transversal "t". Per a la resta de productes s'apliquen a la direcció paral·lela "l" a la laminació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520980D448256 11CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Designació segons		Percentatge mínim d'allargament després de la fractura $L_0 = 5{,}65\sqrt{S_0}$ Espessor nominal en mm					
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2	≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤200	>200 ≤250
S275N	1.0490	24	24	24	23	23	23
S275NL	1.0491	24	24	24	23	23	23
S355N	1.0545	22	22	22	21	21	21
S355NL	1.0546	22	22	22	21	21	21
S420N	1.8902	19	19	19	18	18	18
S420NL	1.8912	19	19	19	18	18	18
S460N	1.8901	17	17	17	17	17	-
S460NL	1.8903	17	17	17	17	17	-

Els valors mínims de l'energia de ruptura per flexió per xoc sobre provetes longitudinals amb entalladura en V per acer en estat normalitzat es recullen a la taula següent:

Designació segons		Valors mínims d'energia de ruptura, en J, a la temperatura d'assaig, en °C						
EN 10027-1 i CR 10260	EN 10027-2	20	0	-10	-20	-30	-40	-50
S275N S355N S420N S460N	1.0490 1.0545 1.8902 1.8901	55	47	43	40[1)]	-	-	-
S275NL S355NL S420NL S460NL	1.0491 1.0546 1.8912 1.8903	63	55	51	47	40	31	27

1) Aquest valor correspon a 27 J a –30ºC

En la taula següent es recullen les diferents designacions d'aquests acers:

IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 6Y5MP-AG0WU-IP8A2
Data d'emissió: 10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33
Pàgina 449 de 651
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520908D44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Designació segons UNE EN 10025-3		Equivalència entre antigues designacions					
EN 10027-1 i CR 10260	**EN 10027-2**	**EU-113-72**	**Alemanya DIN**	**França NF A 36-201**	**Regne Unit BS 4360**	**Itàlia UNI**	**Suècia SS 14**
S275N	1.0490	Fe E 275 KG N	StE285	-	-	Fe E 275 KG N	-
S355N	1.0545	Fe E 355 KG N	StE355	E 355 R	-	Fe E 355 KG N	2134-01
S420N	1.8902	Fe E 420 KG N	StE420	E 420 R	-	-	-
S460N	1.8901	Fe E 460 KG N	StE460	E 460 R	-	Fe E 460 KG N	-
S275NL	1.0491	Fe E 275 KT N	TStE285	-	43EE	Fe E 275 KT N	-
S355NL	1.0546	Fe E 355 KT N	TStE355	E 355 FP	50EE	Fe E 355 KT N	2135-01
S420NL	1.8912	Fe E 420 KT N	TStE420	E 420 FP	-	-	-
S460NL	1.8903	Fe E 460 KT N	TStE460	E 460 FP	55EE	Fe E 460 KT N	-

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 450 de 651

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4099110 2 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD448256 1CC9 73CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 451 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.6. DRENATGE

3.6.1. TUBS I CANONADES

TUBS DE P.V.C.
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda mitjançant el procés de suspensió i mescla posterior extensionada.

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930.

Estaran timbrats amb pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables per rosegadors.

TUBS DE FORMIGÓ
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugat del formigó amb ciment II735 o II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m^3.

La mida màxima de l'àrid no excedirà les quatre dècimes (0,4) de l'espessor mínim de la secció principal del tub.

El formigó dels emmacats, aletes i formigó que envolta el tub serà de tipus HM-20.

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta més d'un zero amb cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.

Els tubs no contindran defectes que puguin reduir la seva resistència, la impermeabilitat o la seva durabilitat, com poden ser petits porus sobre la superfície dels tubs o en els seus extrems, així com fines esquerdes superficials en forma de tela d'aranya irregular.

Els tubs es consideren impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin sobre la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mitjà d'un assaig, encara que es pot passar per algun altra tub fins un 30%. Al sotmetre's a prova de ruptura cada un dels tubs, es mantindrà els valors mínims de càrrega de compressió en kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de ruptura.

A la taula següent queden reflectits els límits i tolerància per diferents diàmetres.

Ø mm	Tolerància de longitud	Espessor mínim (mm)	Tolerància diàm. (mm)	Absorció cm³/m	Càrrega ruptura kg./m
100	± 1%	22	± 2	100	2.400
125	± 1%	22	± 2	105	2.500
150	± 1%	22	± 2	110	2.600
200	± 1%	23	± 3	120	2.700
300	± 1%	30	± 4	160	3.000
400	± 1%	36	± 4	210	3.200

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 452 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

500	± 1%	40	± 5	270	3.500
600	± 1%	58	± 6	300	3.800
800	± 1%	74	± 7	360	4.300
1000	± 1%	90	± 8	440	4.900
1200	± 1%	102	± 10	540	5.600
1500	± 1%	120	± 12	600	6.000

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs de un metre (1,00 m) de longitud. En el cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà un nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament fallés algun tub.

TUBS D'ACER CORRUGAT I GALVANITZAT

Tubs d'acer corrugat i galvanitzat són els conductes construïts amb xapes d'acer corrugades i galvanitzades, normalment corbes, que s'uneixen mitjançant perns i femelles, per formar seccions tancades.

Xapes d'acer corrugades i galvanitzades són aquelles tals que la seva superfície ha estat ondulada per confiar-los les característiques de resistència a esforços de flexió. A més a més tindrà aplicada, en superfície, un pel·lícula de zenc, que constitueix el galvanitzat.

Hauran de complir les especificacions de l'Article 412 del PG-3.

CANONADES DE FIBROCIMENT

Les canonades de fibrociment es fabricaran amb un 85% a pes de ciment, mitjançant la superposició de capes 0,1 mm, sotmeses a 70 kg/cm². de pressió.

Les juntes seran del mateix fabricant que les canonades i inclouran una anella de goma dentada mirant cap al interior, també portarà uns tacs centrals que serviran per impedir l'excessiva entrada de la canonada.

La resistència, l'estabilitat davant els atacs químics i la impermeabilitat vindran garantides pel fabricant. Tot i això, el Director de l'Obra, podrà dictaminar els assaigs de pressió, l'estanquitat, etc... que cregui oportú realitzar.

Els caps de les canonades hauran d'ésser rectificats a la mida exacta per al correcte empalmament amb els junts. Aquest aspecte es comprovarà, al mateix temps que es rebutjaran, els tubs que tinguin algun escantell a l'aresta. No es podran tallar els tubs ni empalmar sense els junts complets amb tots els tipus de goma.

Les canonades compliran les normes UNE 88.203/81 i ISO 160.

TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT DOBLE CAPA

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394. Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365.

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365

Material constitutiu:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
  - Densitat: 1500- 2000 kg/m3
  - Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de la UNE 53365.

Ha de superar els assajos d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferencial, descrits a la UNE 53365.

Diàmetre i gruix de la paret:

Diàmetre nominal (mm)	**Gruix de la paret (mm)**		**Tolerància màxima DN (mm)**
	Sèrie 12.5 PN 0,4 MPa	**Sèrie 8 PN 0,6 MPa**	
110	4,2	6,6	1,0
125	4,8	7,4	1,2
140	5,4	8,3	1,3
160	6,2	9,5	1,5
180	6,9	10,7	1,7
200	7,7	11,9	1,8
225	8,6	13,4	2,1
250	9,6	14,8	2,3
280	10,7	16,6	2,6
315	12,1	18,7	2,9
355	13,6	21,1	3,2
400	15,3	23,7	3,6
450	17,2	26,7	4,1
500	19,1	29,6	4,5
560	21,4	33,2	5,0
630	24,1	37,4	5,0
710	27,2	42,0	5,0
800	30,6	47,4	5,0

Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
  - Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
  - Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
  - Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
  - Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.6.2 DRENS SUBTERRANIS

Els materials compliran tot el que sobre el particular s'indica en el PG-3, especialment les capacitats d'absorció del tub de drenatge, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de P.V.C.

3.6.3 MATERIAL GRANULAR EN CAPES FILTRANTS

Els materials filtrants per a rebliment localitzat en rases, extradós d'obres de fàbrica o qualsevol altra zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents del matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran de complir les especificacions de l'Article 421.2 del PG-3.

3.7. AIGUA POTABLE

3.7.1. CANONADES

Les canonades portaran impreses les següents característiques:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Norma segons la qual s'han fabricat

CANONADES DE FIBROCIMENT
Compliran les especificacions previstes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'Abastament d'Aigua" i la norma UNE 88-203.

La superfície interior serà regular i llisa, sense protuberàncies ni esbornacs.

La superfície exterior serà uniforme al llarg del tub, sense exfoliacions, esquerdes o irregularitats, i s'admetrà només el tornejat a la zona d'unió.

El gruix de paret no podrà ser inferior a vuit (8) mil·límetres. El coeficient de seguretat entre la pressió de trencament per pressió interna i la pressió de treball serà com a mínim igual a dos. Els tubs hauran de poder suportar pressions de treballs no inferiors a :

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 455 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

	Pressió de treball a la rasa	Pressió de prova en banc
ϕ 50 mm. a ϕ100 mm.	10,00 Atm.	20 Atm
ϕ 125 mm. a ϕ 200 mm.	12,50 Atm.	25 Atm
Més de ϕ 250 mm.	12,50 Atm.	25 Atm

La llargada dels tubs serà com a mínim de 3 m. per diàmetres menors de 100 mm. i 4 m. per diàmetres més grans.

CANONADES DE POLIETILÈ
El polietilè per a la construcció de canonades complirà la norma UNE 53.188 per a 10 Atm. de pressió.

El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilè d'alta densitat.

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterior, sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras.

La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C.

CANONADES DE FOSA
Els tubs compliran la norma ISO 2.531.

La pressió nominal de servei serà la meitat de la pressió de prova a fàbrica, no essent inferior a 40 Atm.

El material tindrà un allargament mínim del 5 % al trencament i una duresa inferior a 250º "Brinell".

Es protegiran contra la corrosió interior amb una capa de morter de ciment o bé amb pintura de polièster, i contra la corrosió exterior amb pintura bituminosa.

CANONADES DE POLIÉSTER AMB FIBRA DE VIDRE
Per tractar-se de material compost, el coeficient de seguretat entre la pressió de trencament per pressió interna i la pressió de treball no serà inferior a 5 Atm.

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 Atm.

Presentarà una superfície regular i llisa tant interiorment com exterior.

Els tubs es faran amb material compatible amb productes alimentaris i rebran a fàbrica un tractament adequat perquè posteriorment no desprengui substàncies solubles que puguin alterar la qualitat de l'aigua.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.7.2. UNIONS DE TUBS

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, no produiran cap debilitament del tub, o cas que el produeixin s'haurà de tenir en compte a l'hora de determinar la pressió de treball del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs de fibrociment
Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes Gibault o RK.

Les juntes Gibault estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat, i dos anells teòrics de gona per produir l'estanquitat. Les brides es collen entre elles per mitjà de cargols, i els anells premsen la goma contra el maniguet. el nombre mínim de cargols per junta serà de:

ϕ 50 mm. a ϕ 60 mm.	2 cargols
ϕ 80 mm. a ϕ 125 mm,	3 cargols
ϕ 125 mm. a ϕ 200 mm.	4 cargols
ϕ 250 mm. a ϕ 350 mm.	6 cargols
ϕ 400 mm. a ϕ 500 mm.	8 cargols
ϕ 600 mm.	

Les juntes R.K. estan formades per un maniguet de fibrociment, amb una ranura central per muntar tacs de goma separadors dels caps de tub, i dues més per a dos anells de goma amb llavis d'estanqueïtat.

Unió de tubs de polietilè
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i alhora, retindran mecànicament el tub.

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça d'unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per fer les juntes al plom, s'enrotllarà al cap del tub un gruix de filàstica no susceptible de podrir-se, s'introduirà el cap del tub dins la copa, es taparà la boca de la copa menys la part superior, i s'omplirà amb plom fos que s'ataconarà tot seguit.

Les unions amb anell d'elastòmer es faran per un dels dos següents sistemes:

- Col·locar l'anell a una ranura expressa de la copa, i introduir el cap del tub forçant-lo amb un tresor.
- Col·locar l'anell al cap de tub, introduir el tub fins que l'anell recolzi sobre un seient de la copa i premsar l'anell per mitjà d'una brida collada amb cargols a la copa.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 457 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Unió de canonades de polièster amb fibra de vidre
Per fer aquestes unions es prepararan els caps dels tubs, eliminant amb abrasius les capes de resina fins a descobrir les fibres de reforç. Després s'aplicaran capes successives de resina i de tela feta amb fibra de vidre, acabant amb una capa de resina.

El sobregruix de tela i resina es determinarà per la fórmula:

$$e = \frac{5\ p\ \phi}{2\ \sigma} \qquad 0{,}3 \text{ cm.}$$

e = sobregruix de la junta en cm. (mínim 0,3 cm.)
p = pressió nominal en kg/cm2.
ϕ = diàmetre exterior del tub en cm.
σ = resistència a la tracció

La llargada de la junta serà la necessària per suportar els esforços de pressió interior i dilatació sense que l'esforç tallant a la superfície d'unió sobrepassi el valor de 40 kg/cm2. dividit per un factor de seguretat igual a 5.

$$L = \frac{\phi\ p}{16} \qquad 10 \text{ cm.}$$

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietè d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre ells.

S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps dels tubs amb superfície uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub; per poder escalfar suficientment el cap dels tubs tot vigilant la temperatura per no perjudicar el material i finalment, alienadament i concèntrica els dos caps entre ells, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior.

Unió de tubs de PVC
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesiu o per unió elàstica per enformat del cap i junta de goma.

La realització de les juntes amb adhesius es farà netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l'adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir corrosió en el tub, i acoblant immediatament el tub a la copa.

La realització de juntes elàstiques es farà netejant amb cura el cap del tub i la copa, i acoblant-los.

Al enformat de copes s'evitarà tot excés d'escalfament que disminueixi les qualitats del tub.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 458 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Unió de tubs de fosa
Les unions entre tubs de fosa es faran introduint el cap del tub dintre d'una copa interposant el material de junta.

Com a material de junta es podrà emprar plom colat i després ataconat o anells d'elastòmer.

L = Llargada de la superfície de junta muntada sobre una longitud L 72 sobre cada cap de tub (valor mínim 10 cm.)
ϕ = Diàmetre exterior del tub en cm.
p = Pressió interior en kg/cm2.

Unió de canonades de ferro galvanitzat
La unió de canonades de ferro galvanitzat es farà roscant el cap del tub, aplicant una capa de mini sobre la superfície mecanitzada, embolicant una junta de cànem o tefló i collant-hi un maniguet o una brida amb rosca femella.

Unió de canonades d'acer
Les canonades d'acer s'uniran per soldadura entre els dos caps de tub, o bé brides planes.

Unió per mitjà de platines
Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta de goma entre les platines, i collant-les entre elles amb cargols.

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19.153/PN-16, que correspon a les Normes DIN 2.502 i DIN 2.576.

Les unions de les platines al tub es farà mitjançant els següents accessoris:

Tubs de fibrociment:	Ràcord amb platina de ferro colat, amb coll per unió al tub per junta Gibault o RK.
Tubs de polietilè:	Muntabrides de polietilè amb coll per soldar al cap del tub i brida boja.
Tubs de PVC:	Muntabrides de PVC amb copa per encolar al tub i brida boja.
Tubs de fosa:	Platina fosa amb el tub o ràcord amb platina i copa o cap.
Tubs de polietilè reforçat:	Platina de polièster reforçat amb coll per a unió al tub.
Tubs de ferro galvanitzat:	Platina amb coll roscat
Tubs d'acer:	Platina plana d'acer per soldar al cap del tub

Les platines de doble cambra, amb junta de goma frontal i sobre la superfície exterior del tub, només es faran servir a un costat de la unió i sobre tubs de superfície exterior llisa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 459 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.7.3. PECES ESPECIALS

Els cossos de les peces seran sempre de primera qualitat i els materials que les constitueixin reuniran les condicions establertes en els articles corresponents d'aquest Plec.

Els models proposats hauran d'ésser sotmesos a l'aprovació del Tècnic Director.

Hauran d'ésser assajades a la fàbrica a les pressions de prova que corresponen, d'acord amb la Norma UNE, a les de funcionament assenyalades a les especificacions, segons si les vàlvules són bidireccionals, sense donar pas a cap quantitat d'aigua, a les vàlvules proveïdes de tancament estanc, i sense que ocasionin aquestes operacions de prova, aniran a càrrec del Contractista.

Els materials emprats seran de primera qualitat i s'ajustaran a les condicions establertes en els articles corresponents a aquest Plec de Condicions.

Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosió i seran fàcils de maniobrar a mà, havent-se de subministrar de la forma adequada per a protegir-los millor.

Les peces especials seran del mateix material que el tub, de ferro colat o fosa mal·leable.

S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció.

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió nominal i igual protecció contra la corrosió.

Portaran gravada la marca del fabricant.

S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.

L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines.

Els materials que s'empraran per a cada classe de tub seran:

Tubs de fibrociment	Ferro colat
Tubs de polietilè	Polietilè
Tubs de PVC	PVC
Tubs de fosa	Fosa
Tubs de polièster reforçat	Polièster reforçat
Tubs de ferro galvanitzat	Fosa mal·leable
Tubs d'acer	Acer

S'exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Corbes
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi interior del tub com a mínim.

Cons
S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Quan s'instal·lin per reduir la velocitat de circulació (cons divergents) tindran una conicitat inferior a 25º.

Quan s'instal·lin a l'aspiració de bombes es tindrà en compte les condicions d'evacuació de l'aire, evitant la possibilitat de formació de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons excèntrics amb la generatriu superior horitzontal.

Tes
Es faran servir per a les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre.

No produiran cap estrangulació del diàmetre del tub principal ni del de derivació.

Quan s'emprin a estacions de bombeig, l'entrada s'orientarà en la direcció de circulació per a l'entrada de cabal a un col·lector comú.

Collarins
S'empraran per a les derivacions de menys de 40 mm. de diàmetre. Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub.

L'estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols.

La connexió de la derivació es farà sempre per maniguet de metall amb doble rosca i una peça d'enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d'enllaç amb rosca mascle tant de material plàstic com metàl·lic.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 461 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.7.4. VÀLVULES

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa.

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 kg/cm2. nominals, exceptuant les ventoses i les vàlvules de peu.

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius.

El tancament serà estanc en totes les vàlvules.

S'instal·laran dins d'arquetes d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o tal sense enrunar l'arqueta.

Vàlvules de comporta
S'usaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la valona de fixació.

La femella serà de bronze. El bagant, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre la superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressió nominal d'una sola cara.

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault.

L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.

Per diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada.

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca estanca després de moltes maniobres.

Vàlvules de papallona
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb preferència aquestes per a diàmetres superiors a 200 mm.

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors.

La papallona serà d'igual material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable.

La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos.

L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona.

La unió als tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines.

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 kg/cm2. i la pressió de prova del cos serà de 16 kg/cm2.

Vàlvules de retenció
Seran del tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble.

El cos serà de fos nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer.

La unió als tubs es farà amb platines, o bé premsades entre dues platines.

La tanca serà sempre estanca.

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2.

Vàlvules de bola
S'instal·laran en els mateixos casos que les de comporta per diàmetres inferiors a 50 mm.

Tindran un pas igual al diàmetre nominal (pas integral). El cos i la bola seran de llautó estampat o acer inoxidable, i les juntes de nylon o tefló.

La pressió nominal no serà inferior a 16 kg/cm2. La tanca serà estanca i les connexions es faran mitjançant rosca.

Es protegiran de les gelades pel perill que representa la formació de gel a l'espai atrapat per la vàlvula en posició tancada.

Vàlvules de ventosa
S'instal·laran per a l'evacuació de possibles bosses d'aire.

Tindran el cos de fosa gris amb tapa desmuntable per a la inspecció. La tanca es produirà per pressió d'una bola flotadora de material plàstic contra el seient del cos, o bé per vàlvula accionada per un flotador interior.

Boques de reg
El cos serà de ferro colat i les aixetes de bronze.

El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400 d'aliatge d'alumini o bronze DN 45 o 70.

S'instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 463 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Boques d'incendi subterrànies
S'instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta d'endoll ràpid segons la norma UNE 23.400.

Es proveirà de tapa de ferro colat de ϕ 600 mm. amb marc.

Columnes hidrants contra incendis
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1 m. sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'una boca ϕ 100 mm. i dues boques ϕ 70 mm. tancades sota tapes desmuntables. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i aquest sistema es mantindrà obert mentre les tapes estiguin tancades.

3.8. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

3.8.1. XARXES

L'alimentació als punts de llum d'enllumenat es realitzarà mitjançant xarxes d'alimentació en baixa tensió aèries, sobre façana i subterrànies.

Les xarxes aèries s'executaran únicament amb conductors aïllats a 1.000 V per instal·lacions provisionals, o quan per causes justificades no sigui possible l'alimentació amb línies subterrànies o per façanes.

Es prohibeix la instal·lació aèria en façana amb conductors nus.

Totes les modalitats autoritzades queden subjectes en tots els elements que les composen (conductors, suports, proteccions, etc...) a les normes del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent.

Totes les xarxes es dimensionaran per a una tensió de 380/220 V amb les excepcions imprescindibles degudament justificades.

Xarxes aèries

Cables
Els cables seran de coure amb aïllament a 1.000 V, de secció no inferior a 2,5 mm². i preferiblement multipolars. Aniran suportats mitjançant un cable fiador d'acer trenat i galvanitzat de 5 mm. de diàmetre, no essent la distància entre grapes superior a 0,5 m.

Els cables compliran les normes UNE 20.003, 21.022, 21.064, 21.029, 21.030.

Els empalmaments de cables o canvis de secció només són admesos en les caixes de derivació al punt de llum.

Suports
Els suports seran de fusta o de formigó

Suports de fusta
Hauran d'ésser de fusta resistent, ben proporcionats, rectes, de fibra apretada. No tindran podridures, erupcions, fibres atrofiades o mortes, esquerdes i picadures, així com d'altres defectes que per la seva naturalesa, forma o número disminueixin la seva resistència o durada.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Suports de formigó
Tindran d'alçada i dimensions que indiquin els plànols corresponents.

Per a la fabricació del formigó s'utilitzarà ciment p-450 graveta i sorra amb una adequada relació aigua-ciment. la resistència mitja obtinguda serà superiora 450 kg/cm². en proveta cilíndrica als 28 dies.

L'acer de l'armadura serà d'alta adherència i límit elàstic de 5.000 kg/cm². i càrrega de ruptura superior a 6.000 kg/cm².

Tots els suports es fabricaran d'acord amb la Norma UNE 21.080 i la seva recepció estarà subjecta als assaigs que en ella s'especifiquen.

Aïlladors
Els aïlladors compliran allò especificat a la MI-BT-003.

Fonamentacions
Si la durada de la instal·lació s'estima superior a 2 mesos, es pot fonamentar el suport amb formigó FcK = 175 kg/cm². en un dau de dimensions mínimes 0,7 x 0,7 x 1, en el qual s'introduiran dos muntants de 2 m. cadascun de perfil laminat UPN 12 galvanitzat en calent.

Les fonamentacions per postes de formigó tindran les dimensions que figuren en els plànols i seran de formigó.

Xarxes sobre façana

Cables
Els cables seran de coure amb aïllament a 1.000 V. de secció no inferior a 2.5 mm². i preferiblement multipolars. Es disposaran a una alçada mínima de 3 m. aprofitant les possibilitats d'ocultació en les façanes de manera que destaquin el menys possible.

Per la seva fixació s'utilitzaran grapes adequades que no perjudiquin el seu aïllament amb una interdistància no superior a 0,5 m.

Els empalmaments, canvis de secció o derivacions als punts de llum només són permesos en les caixes de derivació.

S'evitarà el pas de cables per zones de possibles tancaments posteriors, com terrasses o balcons.

Altres materials
La resta de materials de la instal·lació : centres, lluminàries, làmpades, reactàncies, condensadors braços murals s'ajustaran a les condicions senyalades en els capítols corresponents.

Xarxes subterrànies

Rases
Les rases seran de la forma i característiques indicades en els plànols corresponents.

Tubs
Els tubs utilitzats per a la col·locació en el seu interior dels conductors seran del tipus PVC

Els tubs presentaran una superfície exterior i interior llisa i no tindran esquerdes en seccions transversals.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 465 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Conductors
Tots els conductors utilitzats en la instal·lació seran de coure i hauran de complir les normes UNE 20.003, UNE 21.022 i UNE 21.064.

L'aïllament i coberta seran de policlorur de vinil i hauran de complir la norma UNE 21.029.

No s'admetran cables que presentin desperfectes inicial ni senyals d'ésser usats amb anterioritat o que no vagin amb la bobina d'origen.

Els canvis de secció en els conductors es faran al interior de bàculs i per entremig dels fusibles corresponents.

Preses de terra
Es connectaran a terra tots els bàculs metàl·lics, bastidor de quadre de maniobra, armari metàl·lic i bateria de condensadors, si existeixen.

La línia principal de terra, és a dir, la que uneix la placa o pica fins la primera derivació o empalmament tindrà una secció de 35 mm².

Les piques tindran 2 m. de longitud mínima i 14,6 mm. de diàmetre mínim, complint la norma UNE 21.056 i es procurarà col·locar-les en el punts extrems de cada circuit, en arquetes registrables, unint-les al cable principal de terra mitjançant soldadura d'alt punt de fusió.

3.8.2. PUNTS DE LLUM

Fonamentacions
Les fonamentacions s'efectuaran d'acord amb les dimensions que s'assenyalin en els plànols

Arquetes
Les arquetes seran de forma i dimensions indicades en els plànols, podent realitzar-se de formigó o d'obra de fàbrica de rajol massís.

Seran preferibles les arquetes de formigó adossades al fonament del bàcul.

Perns d'ancoratge
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades en els plànols.

Els materials hauran de ser perfectament homogenis i no tenir impureses ni altres defectes de fabricació. El tipus d'acer utilitzat serà el F-III UNE 36.011.

Bàculs i columnes
Els bàculs seran de xapa d'acer de les dimensions especificades en els plànols, essent les seves superfícies tant interiors com exteriors perfectament llises i homogènies sense presentar irregularitats o defectes que indiquin mala qualitat dels materials, imperfeccions en l'execució o ofereixin mal aspecte exterior.

Les columnes seran metàl·liques troncocòniques i galvanitzades. La xapa d'acer de 3 mm. de gruix, tipus A-37 b segons Normes UNE 36-080/73.

El galvanitzat serà per immersió en bany calent amb una puresa de 95-99% de zenc, essent el seu espessor no inferior a 80 micres.

Els bàculs i columnes no presentaran distorsions que es puguin observar visualment.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 466 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

En quan a la col·locació de suports i bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions.

Els suports i bàculs es fixaran a la fonamentació per mitjà de perns d'ancoratge i placa de fixació.

Braços murals
Els braços murals estaran construïts en tubs d'acer sense soldadura, de les dimensions especificades en els plànols, amb placa d'assentament de perfil metàl·lic en "U" que es fixarà a les façanes per mitjà de perns d'ancoratge rebuts amb ciment.

Els braços murals hauran d'ésser galvanitzats i pintats, d'acord amb les característiques exigides per als bàculs i columnes.

Centres de comandament
Per a l'accionament i protecció de les unitats lluminoses s'instal·laran els centres de comandament en l'emplaçament indicat en els plànols.

Si s'ubiquen en l'allotjament previst en les casetes de transformació el bastidor es fixarà a la paret i el posarà a terra amb cable de 35 mm².

Cas de no existir allotjament en la CT el bastidor es muntarà en un armari metàl·lic galvanitzat segons plànol, amb terra independent al bastidor.

Constaran d'un interruptor general magnetotèrmic i per cada circuit de sortida un contactor accionat mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i per cas de maniobra manual un interruptor i els seus corresponents fusibles calibrats.

Condensadors per correcció de factor de potència
Compliran la norma 566 de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI) i s'instal·laran al interior de les lluminàries.

Els condensadors aniran proveïts de blindatge exterior de protecció i seran mecànicament adaptables a la tapa porta-equips de la lluminària.

Hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri la marca de fàbrica, el tipus, la tensió nominal, la freqüència, la capacitat i la temperatura màxima.

Els condensadors hauran d'ésser aptes per treballar amb temperatures d'alemanys 85º C, mesurades en la seva armadura.

La capacitat és de 8 uF per a 150 W i 16 uF per a 250 W.

Reactàncies
Les reactàncies seran d'una marca de qualitat reconeguda. La potència absorbida no serà superior al 10% de la potència nominal de la llum.

Les seves temperatures de funcionament no seran superiors als següents valors amb una tensió d'alimentació del 10% superior a la nominal.

Devanat	70º C
Coberta	60º C
Borns exteriors	40ºC

Totes les reactàncies hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri de forma clara i fixa: la marca de fàbrica, el tipus, la tensió nominal i tipus de forma, la tensió nominal d'alimentació, freqüència i intensitat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 467 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Les màximes pèrdues admissibles en les reactàncies no podran ésser superiors a les que s'esmenten a continuació:

Tipus de làmpada	Consum de la làmpada W	Pèrdua de la reactància W
Vapor de Mercuri	80	10
	125	12
	250	16
	400	25
	1000	45
Vapor de sodi alta pressió	70	13
	100	15
	150	20
	250	26
	400	35

La disposició constructiva de les reactàncies serà apropiada per al seu muntatge en les tapes, portaequips i en la lluminària.

Lluminàries
Les lluminàries compliran el que queda especificat en el projecte i estat d'amidaments.

La lluminària estarà construïda amb material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en condicions extremes.

Els dispositius de fixació garantiran la resistència de l'acoblament front l'acció del vent, cops o vibracions de manera que no pugui desprendre's per causes fortuïtes i involuntàries.

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell d'il·luminació, uniformitat i control.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 468 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.8.3. LÀMPADES

En les instal·lacions d'enllumenat públic s'utilitzaran làmpades amb un rendiment per sobre dels 100 lm/w, és a dir les de vapor de sodi alta pressió amb una vida útil de 16.000 hores a una mitja de 10 hores per encesa.

També es podran utilitzar altres làmpades com vapor de mercuri color corregit o halogenurs metàl·lics quan s'imposin exigències de color en la instal·lació.

Les característiques físiques i elèctriques de les làmpades de vapor de sodi alta pressió i els seus equips d'encesa, compliran la norma CEI (Comissió electrotècnica internacional) núm. 662.

Les làmpades de vapor de mercuri color corregit compliran la norma 188 de la CEI i UNE - 20.354; els balastres la núm. 262 en quan a característiques físiques i elèctriques.

En el següent quadre s'indiquen els fluxes mínims exigibles a cada potència i tipus de làmpades per una durada de 16.000 hores.

FLUX MÍNIM EN POSICIÓ HORITZONTAL				
Potència W	**Vida útil h.**	**Inicial Lms**	**Al 50% de Vida útil**	**Al final de Vida útil**
Vapor de mercuri de valor corregit				
50	16.000	1.650	1.370	1.190
80	16.000	3.150	2.610	2.270
125	16.000	5.300	4.400	3.820
250	16.000	11.600	9.630	8.350
400	16.000	20.500	17.000	14.760
1.000	16.000	56.000	44.800	40.000
Vapor de sodi alta pressió				
50	16.000	3.320	3.160	2.820
70	16.000	5.400	5.130	4.590
100	16.000	9.020	8.570	7.670
150	16.000	14.500	13.800	12.320
250	16.000	22.500	24.220	21.670
400	16.000	42.000	40.000	35.700
1.000	16.000	106.000	100.700	90.100

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.8.4. QUADRE D'ENLLUMENAT

L'armari serà de tipus intempèrie de poliester premsat, amb portes proveïdes de xarneres, cargols de fixació i altres sistemes adequats de tanca, disposant-se forats per la col·locació de precintes i teulat que protegeixi, contra acumulacions d'aigua o gel sobre la seva superfície o bé de xapa d'acer galvanitzat pintat per anar a d'intempèrie.

En el seu interior s'instal·laran els comptadors d'energia activa (doble o triple tarifa segons potència contractada) i energia reactiva, els magnetotèrmics de control de potència, diferencials i magnetotèrmics en cada una de les sortides, borns de connexió per neutre i terres, la caixa d'escomesa tindrà una rigidesa dielèctrica superior a 5000 V, una resistència d'aïllament superior a 1000 megaohms, serà resistent a tots els agents químics i tindrà una resistència a la flexió de 1.800 kg/cm². i al xoc IP=9.

Reactàncies
Les reactàncies seran d'una marca de qualitat reconeguda. La potència absorbida no serà superior al 10% de la potència nominal de la llum.

Les seves temperatures de funcionament no seran superiors als següents valors amb una tensió d'alimentació del 10% superior a la nominal.

Devanat	70º C
Coberta	60º C
Borns exteriors	40ºC

Totes les reactàncies hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri de forma clara i fixa: la marca de fàbrica, el tipus, la tensió nominal i tipus de forma, la tensió nominal d'alimentació, freqüència i intensitat.

Les màximes pèrdues admissibles en les reactàncies no podran ésser superiors a les que s'esmenten a continuació:

Tipus de làmpada	Consum de la làmpada W	Pèrdua de la reactància W
Vapor de Mercuri	80	10
	125	12
	250	16
	400	25
	1000	45
Vapor de sodi alta pressió	70	13
	100	15
	150	20
	250	26
	400	35

La disposició constructiva de les reactàncies serà apropiada per al seu muntatge en les tapes, portaequips i en la lluminària.

Lluminàries
Les lluminàries compliran el que queda especificat en el projecte i estat d'amidaments.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 470 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

La lluminària estarà construïda amb material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en condicions extremes.

Els dispositius de fixació garantiran la resistència de l'acoblament en front l'acció del vent, cops o vibracions de manera que no es puguin despendre per causes fortuïtes i involuntàries.

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell d'il·luminació, uniformitat i control.

3.9. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT

3.9.1. MARQUES VIALS

Es defineix com marca vial, reflectoritzada o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la calçada, formant línies o signes, amb finalitat informativa i reguladores del trànsit.

Les marques vials es classificaran en funció de:

- La seva utilització, com: d'ús permanent (color blanc) o d'ús temporal (color groc).
- Les seves característiques més rellevants, com: tipus 1 (marques vials convencionals) o tipus 2 (marques vials, amb ressalts o no, dissenyades específicament per mantenir les seves propietat en condicions de pluja o humitat).

Materials

Per a l'aplicació de les marques vials s'utilitzaran pintures, termoplàstiques d'aplicació en calent, plàstics d'aplicació en fred, o marques vials prefabricades que compleixin l'especificat en l'Article 700 del PG-3.

El caràcter retrorreflectant de la marca vial s'aconseguirà mitjançant la incorporació, per premescla i/o postmescla, de microesferes de vidre o qualsevol dels materials anteriors.

Les proporcions de mescla, així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de les marques vials, seran les utilitzades per aquests materials en l'assaig de la durabilitat, realitzat segons l'especificat en el mètode "B" de la UNE 135 200 (3).

S'aplicaran marques vials de tipus 2 sempre que ho requereixi una millora addicional de la seguretat vial i, en general, en tots aquells trams on el nombre mitjà de dies de pluja a l'any sigui major de cent (100).

Característiques

Les característiques que hauran de reunir els materials seran les especificades a la UNE 123 200 (2), per pintures, termoplàstics d'aplicació en calent i fred i a la UNE-EN-1790 en el cas de marques vials prefabricades.

Així mateix, les microesferes de vidre de postmescla a utilitzar a les marques vials reflexives compliran amb les característiques indicades a la UNE-EN-1423. La granulometria i el mètode de determinació del percentatge de defectuoses seran els indicats a la UNE 135 237. Quan s'utilitzin microesferes de vidre de premescla, serà d'aplicació la UNE-EN-1424 prèvia aprovació de la granulometria d'aquestes pel Director de les Obres.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 471 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

En cas de ser necessaris tractament superficials especials a les microesferes de vidre per millorar les característiques de flotació i/o adherència, aquests seran determinats d'acord amb la UNE-EN-1423 o mitjançant el protocol d'anàlisis declarat pel seu fabricant.

A més a més, els materials utilitzats en l'aplicació de marques vials, compliran amb les especificacions relatives a durabilitat d'acord amb el que especifica el "mètode B" de la UNE 135 200 (3).

La garantia de qualitat dels materials utilitzats a l'aplicació de la marca vial serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

Criteris de selecció

La selecció de la classe de material més idònia per cada aplicació de marca vial es durà a terme mitjançant la determinació del "factor de desgast", definit com la suma dels quatre valors individuals assignats a la taula a totes i cada una de les característiques de la carretera que en aquesta taula s'expliciten (situació de la marca vial, textura superficial del paviment, tipus de via i la seva amplada i la intensitat mitja diària del tram).

Característiques	**Valor individual de cada característica**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**8**
Situació de la marca vial	Marca en zona exclosa al trànsit	Banda lateral esquerra, en carreteres de calçades separades	Banda lateral dreta, en carreteres de calçades separades, o laterals, en carreteres de calçada única	Eix o separació de carrils	Marques vials para separació de carrils especials	Passos de peatons i ciclistes Símbols, lletres i fletxes
Textura superficial del paviment (alçada de sorra, en mm) UNE-EN 1824	Baixa $H<0,7$	Mitjana $0,7 \leq H \leq 1,0$	-	Alta $H>1,0$	-	-
Tipus de via i ample de calçada (a, en m)	Carreteres de calçades separades	Carreteres de calçada única i bona visibilitat $a>7$	Carreteres de calçada única i bona visibilitat $6,5<a\leq7,0$	Carreteres de calçada única i bona visibilitat $a\leq6,5$	Carreteres de calçada única i mala visibilitat a qualsevol	-
IMD	≤5000	5000<IMD≤10 000	10000<IMD≤20000	>20000	-	-

Nota: per aplicacions directes sobre mescles drenants, la textura superficial haurà de ser entesa com a percentatge de buits, aplicant-se el valor 1 quan el % de buits sigui inferior al 20%, el valor 2 quan el % de buits estigui comprès entre el 20 i el 25%, i el valor 3 quan el % de buits sigui superior al 25%.

Una vegada s'ha obtingut el factor de desgast, la classe de material més adequada es seleccionarà d'acord amb el criteri especificat a la taula següent:

Factor de desgast	**Classe de material**
4-9	Pintures
10-14	Productes de llarga duració aplicats per polvorització (termoplàstics d'aplicació en calent i plàstics en fred) o marca vial prefabricada.
15-21	Marca vial prefabricada o productes de llarga duració (termoplàstics en calent i plàstics en fred), aplicats per extrusió o per arrossegada.

Sense contradir el que anteriorment s'ha descrit, els productes que pertanyen a cada classe de material compliran amb les especificacions relatives a durabilitat, segons s'especifica anteriorment, pel corresponent interval del "factor de desgast" sobre la base del criteri definit a la següent taula:

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 472 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Factor de desgast	Últim ciclop sobrepassat (passes de roda)
4-9	$0,5 \cdot 10^6$
10-14	10^6
15-21	$\geq 2 \cdot 10^6$

Una vegada seleccionada la classe de material, entre els productes d'aquesta classe, el Director de les Obres fixarà, en funció del substrat i les característiques de l'entorn, la naturalesa i qualitat d'aquests, així com la seva dotació unitària en tots i cada un dels trams o zones, en els que es pugui diferenciar obra completa de senyalització.

Durant el període de garantia, les característiques essencials de les marques vials compliran amb el que s'especifica a la taula i també amb els requisits de color especificats i mesurats a la UNE-EN-1436.

Tipus de marca vial	Paràmetre d'avaluació					Valor SRT
	Coeficient de retrorreflexió ($RL/mcd \cdot lx^{-1} \cdot m^{-2}$)			Factor de luminància (β)		
	30 dies	180 dies	730 dies	Sobre pavimento bituminós	Sobre pavimento de formigó	
Permanent (color blanc)	300	200	100	0,30	0,40	45
Temporal (color groc)	150	150	150	0,20	0,20	45

Es cuidarà especialment que les marques vials aplicades no siguin sota cap circumstància, la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment, pel que en el seu disseny hauran de preveure's els sistemes adequats pel drenatge.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 473 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.9.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL

Es defineixen com a senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants, el conjunt d'elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i en els que es troben inscrits llegendes i/o pictogrames.

Una vegada instal·lats hauran d'oferir la màxima visibilitat tant en condicions diürnes com nocturnes; per això hauran de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta en sentit contrari.

Tipus

Les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants es classificaran en funció de:

- Objecte: d'*advertència de perill*, de *reglamentació* o de *indicació*.
- Utilització: d'ús *permanent* o d'ús *temporal* (senyalització de les obres).

Materials

Els materials utilitzats per a la senyalització vertical - plaques de codi d'acer estampat, plaques de identificació de carreteres, fites quilomètriques i pals de suport - compliran el que s'especifica a l'Article 701 del PG-3 tal i com ve reflectit a la O.M. de 28 de desembre de 1999, BOE del 28 de gener de 2000.

Com a components de senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectant s'utilitzarà qualsevol substrat, a més a més de la pintura o làmina no retrorreflectant (en cas de ser necessàries) i, material retroreflectants que compleixi les prescripcions referents a característiques, durabilitat, qualitat i servei especificades en els present article.

La propietat retrorreflectant de la senyal s'aconseguirà mitjançant la incorporació de materials retrorreflectants, la qualitat i criteris de selecció del qual compliran amb el que s'especifica en aquest article.

Per la seva part, la característica no retrorreflectant de les senyals i cartells a les zones específiques d'aquests, s'aconseguirà mitjançant l'ús de pintures i/o làmines no retrorreflectants la qualitat dels les quals es correspondrà amb el que s'especifica en aquest article.

Característiques del substrat

Els materials utilitzats com a substrat a les senyals i cartells verticals, tant d'us permanent com temporal seran: alumini i acer galvanitzat, d'acord amb les característiques definides, per cada un d'ells, a l'Article del PG-3.

L'ús de substrats de naturalesa diferent, així com la utilització de xapa d'alumini diferent a la que s'especifica en el citat article, quedarà sotmesa a la aprovació del Director de les Obres prèvia presentació per part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o el document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat.

Les plaques de xapa d'acer galvanitzat, i les lamel·les d'alumini, emprades com a substrats en les senyals i cartells verticals metàl·lics de circulació, compliran els requisits especificats en les UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 i UNE 135 322, que li siguin d'aplicació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Característiques dels materials retrorreflectants

Segons la naturalesa i característiques, els materials retrorreflectants utilitzats per senyals i cartells verticals de circulació es classificaran com:

- De nivell de retroreflexió 1: seran aquells, la composició dels quals sigui realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant, transparent i pigmentat amb els colors adequats. Aquesta resina estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor a la seva part posterior, el qual, a la vegada, apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.

- De nivell de retrorreflexió 2: seran aquells , la composició dels quals sigui realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada apropiadament. Aquesta resina, estarà dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor a la seva part posterior, el qual, a la vegada, apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.

- De nivell de retrorreflexió 3: seran aquells compostos bàsicament, de microprismes integrats a la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements, per la seva construcció i disposició en la làmina, seran capaços de retrorreflectir la llum incident sota àmplies condicions d'angulositat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per les diferents senyals, pannells i cartells verticals de circulació, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície de, almenys, 10 $cd.m^{-2}$ pel color blanc.

Les característiques que han de reunir els materials retrorreflectants amb microesferes de vidre hauran de ser especificades a la UNE 135 334. Els productes de nivell de retrorreflexió 1 o 2, subministrats per formar part d'una senyal o cartell retroreflectant, estaran proveïts d'una marca de identificació, característica dels seu fabricant, d'acord amb el que especifica la UNE 135 334.

Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angulositat hauran de posseir, en cas d'afectar a les seves propietats òptiques, una marca que indiqui la seva orientació o posicionament preferent sobre la senyal o cartell. Així mateix, disposaran d'una marca de identificació visual característica del fabricant, el qual a més haurà de subministrar al laboratori acreditat conforme al RDF 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assaigs de control de qualitat, una mostra de les marques que puguin utilitzar-se com a patró per portar a terme la identificació visual.

Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angulositat, a més a més de complir les característiques recollides a la UNE 135 334, presentaran uns valors mínims inicials de factor de lluminària, així com unes coordenades cromàtiques (x, y), dels vèrtex dels polígons de color, d'acord amb l'especificat, per cada color en el present article.

Donat que els actuals materials retrorreflectants microprismàtics, de gran angulositat, no satisfan els requisits de lluminària mínima ($L \geq 10$ $cd.m^2$) especificat pel color blanc en totes les situacions, sempre que s'exigeixi la seva utilització, d'acord amb els criteris de selecció establerts en el present article, es seleccionaran aquells materials retrorreflectants de nivell 3 que proporcionin els valors més alts del coeficient de retrorreflexió ($R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}$), considerades en el seu conjunt les combinacions de colors corresponents a les senyals i cartells objecte del Projecte.

Com a criteri per a definir les combinacions geomètriques dels materials retrorreflectants del nivell 3, s'utilitzarà el que s'especifica a la taula:

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 475 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Angle d'observació	**Angle d'entrada (β_1; β_2 = 0º)**			
(α)	**5º**	**15º**	**30º**	**40º**
0,1º				
0,2º	Zona A			
0,33º				
0,33º				
0,5º	Zona B			
1,0º				
1,0º				
1,5º	Zona C			

On:

- Zona A: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) de nivell 3 a utilitzar en cartells i pannells complementaris en trams interurbans d'autopistes, autovies i vies ràpides.
- Zona B: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) de nivell 3 a utilitzar en entorns complexes (glorietes, interseccions, etc.) trams periurbans i en cartells i pannells complementaris en trams interurbans de carreteres convencionals.
- Zona C: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) de nivell 3 a utilitzar en zones urbanes.

L'avaluació de les característiques dels materials retroreflectants, independentment del seu nivell de retroreflexió, haurà de realitzar-se sobre mostres, preses a l'atzar, pel laboratori acreditat d'acord al RD 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assaigs, de lots característics de producte acoblat en el lloc d'aplicació a les senyals, o directament del proveïdor d'aquest material.

Característiques dels elements de sustentació i ancoratges

Els ancoratges per a plaques i lamel.les, així com el cargolam i perfils d'acer galvanitzat utilitzats com pals de sustentació de senyals, cartells laterals i pannells direccionals compliran les característiques indicades per a cada un d'ells a la UNE 135 312 i UNE 135 314, respectivament. Quan presentin soldadura, aquesta es realitzarà segons l'especificat en els articles 624, 625 i 626 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Per la seva part, les platines d'alumini estaran fabricades segons l'indicat a la UNE 135 321.

Així mateix, els perfils i xapes d'acer galvanitzat, cargolam i ancoratges emprats per pòrtics i banderoles compliran el que indica la UNE 135 315. Per la seva part, els perfils i xapes d'aliatge d'alumini, cargolam i ancoratges emprats per a pòrtics i banderoles compliran el que indica la UNE 135 316.

La hipòtesi de càlcul que s'haurà de considerar pel disseny de qualsevol element de sustentació i ancoratge seran les definides a la UNE 135 311.

Podran utilitzar-se, prèvia aprovació del Director de les Obres, materials, tractaments o aliatges diferents, sempre i quan estiguin acompanyats del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries, i/o el document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat. En qualsevol cas, queda expressament prohibida la utilització d'acer electrocincat o electrocadmiat, sense tractament addicional.
La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges de les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants serà exigible al Contractista adjudicatari de les obres.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 476 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Criteris de selecció del nivell retrorreflectant

La selecció del nivell de retroreflexió més adequat, per a cada senyal i cartell vertical de circulació, es realitzarà en funció de les característiques específiques del tram de carretera a senyalitzar i de la seva ubicació.

La taula següent indica els nivells de retroreflexió mínims necessaris per a cada senyal i cartell vertical de circulació retroreflectants, en funció del tipus de via , amb l'objectiu de garantir la seva visibilitat tant de dia com de nit:

Tipus de senyal o cartell	**Entorn d'ubicació de la senyal o cartell**		
	Zona periurbana (travessies, circumval·lacions…)	**Autopista, autovia i via ràpida**	**Carretera convencional**
Senyals de codi	Nivell 2**	Nivell 2	Nivell 1*
Cartells i pannells complementaris	Nivell 3	Nivell 3	Nivell 2*

* En senyals d'advertència de perill, prioritat i prohibició d'entrada haurà d'utilitzar-se necessàriament el "nivell 2".
** Sempre que la il·luminació ambient dificulti la seva percepció on es consideri convenient reforçar els elements de senyalització vertical i en entorns on confluexin i divergeixin grans fluxos de trànsit, interseccions, glorietes, etc., haurà d'estudiar-se la idoneïtat d'utilitzar-se el "nivell 2".

Senyals i cartell retrorreflectants

Les senyals i cartell retrorreflectants que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment, tindran les dimensions, colors i composició indicades en el Capítol VI / Sección del Reglamento General de Circulación, així com les Normes de Carreteres 8.1-IC "Señalización Vertical" i 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado".

Les senyals podran ser planes, estampades o embotides per la seva cara vista. També podran disposar d'una pestanya perimetral o estar dotades d'altres sistemes, sempre que la seva estabilitat estructural quedi garantida i les seves característiques físiques i geomètriques siguin constants durant el seu període de servei.

Les toleràncies admeses en les dimensions, tant de senyals i cartells com de pictogrames i lletres, seran les indicades en les Normes de Carreteres 8.1-IC "Señalización Vertical" i 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado".

Tant les senyals com els cartells verticals, a la seva part posterior, identificaran de forma indeleble, al menys, el nom del fabricant i la data de fabricació (mes i dos últims dígits de l'any).

Característiques

Les característiques que hauran de reunir les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants seran les especificades a l'Article 701 del PG-3.

La garantia de qualitat de les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectant, serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

Zona retrorreflectant
En senyals i cartell verticals de circulació retrorreflectants no serigrafiats, les característiques inicials que compliran les seves zones retrorreflectants seran les indicades a la UNE 135 330. Per la seva part, les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials corresponents a les zones retrorreflectants equipades amb materials de nivell de retrorreflexió 3 seran recollides en el present article.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 477 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

En senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants serigrafiats, el valor del coeficient de retroreflexió (R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) serà, al menys, el vuitanta per cent (80%) de l'especificat en el present article per a cada nivell de retroreflexió i color, excepte el blanc.

Zona no retrorreflectant

Els materials no retrorreflectants de les senyals i cartells verticals de circulació podran ser, indistintament, pintures o làmines no retrorreflectants.

Aquesta zona no retrorreflectant complirà, inicialment i amb independència del material emprat, les característiques indicades a la UNE 135 322.

Especificacions de la unitat acabada de la zona retrorreflectant

Característiques fotomètriques

Es prendran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió (R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) per a la zona retroreflectant de nivell 1 i 2 (serigrafiada o no) de les senyals i cartells verticals de circulació, al menys, els especificats a la taula següent:

Color	**Coeficient de retrorreflexió (R'/cd·lx^{-1}·m^{-2}) Angle d'observació (α)=0,2º; angle d'entrada (β_1, β_2=0)=5º**	
	Nivell 1	**Nivell 2**
Blanc	35	200
Groc	25	136
Vermell	7	36
Verd	4	36
Blau	2	16

S'agafaran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió (R'cd.lx^{-1}.m^{-2}) per a la zona retroreflectant de nivell 3 (serigrafiada o no) de les senyals i cartells verticals de circulació, al menys, el cinquanta per cent (50%) dels valors inicials mesurats per 0,2º, 0,33º i 1,0º d'angle d'observació, i 5º d'angle d'entrada (sempre amb un angle de rotació E de 0º), en cada un dels materials seleccionats per la seva aplicació en zones A, B i C respectivament, d'acord amb l'establert a la taula anterior.

Característiques colorimètriques

Les qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants de les senyals, al ser il·luminades amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l'observador patró de 2º, donaran valors dins els polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminària estaran en els marges senyalats en ella, segons el nivell de retrorreflexió marcat en el Projecte:

Làmines retroreflectants de senyals R1									
Colors	**Vèrtex polígon CIE**								**Factor de lluminària (β)**
	1		**2**		**3**		**4**		
	x	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375	≥0,35
Groc	0,465	0,534	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	≥0,27
Vermell	0,735	0,265	0,674	0,236	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,05
Verd	0,007	0,703	0,248	0,409	0,177	0,362	0,026	0,399	≥0,04
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01
Marró	0,455	0,397	0,523	0,429	0,479	0,373	0,558	0,394	0,03≤β≤ 0,09
Taronja	0,610	0,390	0,535	0,375	0,506	0,404	0,570	0,429	>0,17

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 478 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Làmines retrorreflectants de senyals R2									
Vèrtex polígon CIE	**1**		**2**		**3**		**4**		**Factor de lluminància (β)**
Colors	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375	≥0,27
Groc	0,465	0,534	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	≥0,16
Vermell	0,735	0,265	0,674	0,236	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,03
Verd	0,007	0,703	0,248	0,409	0,177	0,362	0,026	0,399	≥0,03
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01
Marró	0,455	0,397	0,523	0,429	0,479	0,373	0,558	0,394	0,12≤β ≤0,18
Taronja	0,610	0,390	0,535	0,375	0,506	0,404	0,570	0,429	>0,14

Làmines retrorreflectants de senyals R3									
Vèrtex polígon CIE	**1**		**2**		**3**		**4**		**Factor de lluminància (β)**
Colors	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375	≥0,40
Groc	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	0,465	0,534	≥0,24
Vermell	0,690	0,310	0,595	0,315	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,03
Verd	0,030	0,398	0,166	0,364	0,286	0,446	0,201	0,794	≥0,03
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retroreflectants de les senyals, mesurades com s'ha dit, per a les retroreflectants, seran les de la taula a continuació:

Pintures no retrorreflectants de senyals NR2									
Vèrtex polígon CIE	**1**		**2**		**3**		**4**		**Factor de lluminància (β)**
Colors	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	
Blanc	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	≥0,75
Groc	0,494	0,505	0,470	0,480	0,493	0,457	0,522	0,477	≥0,45
Vermell	0,735	0,265	0,700	0,250	0,610	0,340	0,660	0,340	≥0,07
Verd	0,230	0,440	0,260	0,440	0,260	0,470	0,230	0,470	≥0,10
Blau	0,140	0,140	0,160	0,140	0,160	0,160	0,140	0,160	≥0,05
Marró	0,467	0,386	0,447	0,386	0,447	0,366	0,467	0,366	0,04≤β≤ 0,15
Taronja	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	0,16≤β≤ 0,14

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 479 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

El valor mínim del coeficient de retroreflexió (R') en $cd.lx^{-1}.m^{-2}$ per a tots els colors, excepte el blanc, haurà de ser major al 70% del que figura a la taula següent, al mesurar-lo pel procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A:

α	β_1 (β_2=0)	Blanc	Groc	Vermell	Verd fosc	Blau	Marró	Taronja	Gris
12'	+5º	250	170	45	20	20	12	100	125
	+30º	150	100	25	15	11	8,5	60	75
	+40º	110	70	15	6	8	5,0	29	55
20'	+5º	180	120	25	14	14	8	65	90
	+30º	110	70	14	11	8	5	40	50
	+40º	95	60	13	5	7	3	20	47
2º	+5º	5	3	1	0,5	0,2	0,2	1,5	2,5
	+30º	2,5	1,5	0,4	0,3	0,1	0,1	1	1,2
	+40º	1,5	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1	1	0,7

α (Angle de divergència); β_1 i β_2 (Angles d'incidència)

Elements de sustentació

Durant el període de garantia, els anclatges, cargolam i pals de sustentació de senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants compliran, al menys, les especificacions corresponents al seu "Aspecto y estado físico general" definides a la UNE 135 352.

Admissió d'ús de senyals i pannells

Els senyals i pannells previstos de la marca "N" de AENOR o d'altre certificat o segell de qualitat de la Unió Europea podran utilitzar-se sense assaigs previs d'identificació. Els que no ho siguin, abans d'admetre el seu ús a la obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs:

Sèrie 1.- Senyals i pannells direccionals metàl·lics d' una sola peça	
Sobre el substrat metàl·lic S/norma UNE 135 310	- Espessor de la xapa - Espessor del recobriment de zinc - Relleu
Sobre la zona retrorreflectant S/norma UNE 135 330	- Aspecte i identificació visual - Coeficient de retrorreflexió - Coordenades cromàtiques i factor de lluminària - Resistència a l'impacte - Resistència a la calor i adherència al substrat - Resistència al fred i a la humitat - Resistència a la boira salina - Envelliment artificial accelerat

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 480 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Sèrie 1.- Senyals i pannells direccionals metàl·lics d' una sola peça	
Sobre la zona no retrorreflectant S/norma UNE 135 331	- Aspecte i identificació visual - Brillantor de mirall - Coordenades cromàtiques i factor de lluminària - Resistència a la calor i al fred - Envelliment artificial accelerat - Resistència a la immersió en aigua - Resistència l'impacte - Resistència a la boira salina
S/norma UNE 135 330	- Adherència al substrat

Sèrie 2.- Lamel.les de xapa d'acer galvanitzades	
Sobre el substrat metàl·lic S/norma UNE 135 310	- Espessor de la xapa - Espessor del recobriment de zinc
Sobre la zona retrorreflectant S/norma UNE 135 330	- Aspecte i identificació visual - Coeficient de retrorreflexió - Coordenades cromàtiques i factor de lluminària - Resistència a l'impacte - Resistència a la calor i adherència al substrat - Resistència al fred i a la humitat - Resistència a la boira salina - Envelliment artificial accelerat

Aquests assaigs d'autorització d'ús aniran a càrrec del Contractista, sense quedar inclosos en el pressupost de Control de Qualitat.

Assaigs i resultats exigibles

Les provetes d'assaig seran de més d'un metre (> 1m) de llarg pels assaigs del substrat de les lamel·les; i rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els altres assaigs sobre lamel·les i plaques. Les provetes tallades a aquestes mesures es mantindran 24 hores en condiciones normalitzades de humitat (50 $\pm$ 5)% i temperatura (23 + 3 - 0) ºC abans dels assaigs.

Espessors de la xapa i recobriment de zinc

Al determinar l'espessor de zinc en sis (6) punts de cada cara d'una proveta, l'espessor mitjà haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i cap de les mesures podrà diferir en més d'un 20% de la mesura obtinguda.

Amb aquest mateix nombre de comprovacions de l'espessor de la capa d'acer, cap dels valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o per defecte, i l'espessor mitjà mai podrà ser inferior al nominal.

Per a comprovar l'adherència del galvanitzat, al assajar a doblegament les provetes de planxa i lamel·les galvanitzades, tal i com diu la norma UNE 36 130, no s'haurà de veure el zinc ni arrencat ni esquerdat.

Resistència a l'impacte

En l'assaig de resistència a l'impacte segons la norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, a una massa de 500 g caiguda des de 200 m sobre una semiesfera precursora de 50 mm de diàmetre, no haurà de

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 481 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

trencar-se, ni deslaminar-se, ni canviar de color, com tampoc minvar el coeficient de retroreflexió (R'), mesurat en un cercle centrat a l'àrea de l'impacte i de 6 mm de radi.

Resistència a la calor

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d'una estufa a temperatura de (71 ± 2) ºC, deixant-les a temperatura ambient unes altres 24 hores.

La resistència a la calor serà bona si no s'aprecien ni fissures ni ampolles. Quan sigui així, aquestes mateixes provetes es sotmetran a l'assaig d'adherència al substrat.

Adherència al substrat

Per a assajar l'adherència al substrat de les làmines retroreflectants, es practicaran dos incisions paral·leles de 75 mm de llargada mínima i separades a (20 ± 3) mm amb una fulla, tallant tot el material retroreflectant fins arribar al substrat, però sense arribar mai a tallar-lo del tot. Amb l'ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i llavors s'estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L'adherència és correcte si no s'aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxa més de 4 cm.

Resistència al fred

La proveta es mantindrà dins d'un criòstat durant setanta dos hores (72 h) a una temperatura de (-35 ± 3) ºC, deixant-la després dues hores (2 h) a temperatura ambient.

La resistència serà bona si, a la vista, no s'han format ni fissures ni bombolles.

Resistència a la humitat

La proveta es mantindrà en una càmera ambiental a (35 ± 2) ºC i una humitat relativa del 100% durant 24 hores, deixant-la després unes altres 24 hores a temperatura ambient.

La resistència serà bona si, a la vista, no s'han format ni fissures ni bombolles.

Resistència a la boira salina

La proveta es mantindrà dins la càmera salina a les condicions de la norma UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cada un, separats per un interval de dues hores (2 h).

Després d'aquest temps no hauran de detectar-se ni fissures ni bombolles a la làmina; les coordenades cromàtiques (x , y) han de seguir dins dels polígons cromàtics, anteriorment marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R') mesurat amb un angle d'incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no ha de ser inferior als valors prescrits a la taula.

Resistència a l'envelliment artificial accelerat

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja i marró es sotmetran a l'assaig d'envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dues mil hores (2000 h), en que s'alternaran exposicions a la llum ultraviolada de la làmpara UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de (60 ± 3) ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre (50 ± 3) ºC. Les provetes de color taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però tan sols 400 hores.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Passat aquest temps:

- El coeficient de retrorreflexió (R') mesurat amb angle d'incidència 5º i de divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor senyalat a la taula.
- Les coordenades cromàtiques (x , y) hauran de romandre dins els polígons CIE originals marcats a la taula pels seus vèrtex.
- Els valors del factor de lluminària (β) compliran el que marca la taula.
- La làmina no presentarà ni esquerdes ni bombolles a la vista.

Contingut de l'informe

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs mencionats, emetrà un informe al Director de les Obres, on ha de constar:

- Data de realització dels assaigs
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per la referència de designació.
  - Nom del fabricant de les senyals
  - Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant
  - Data de fabricació dels senyals
  - Inspecció visual de les zones retrorreflectants
  - Naturalesa dels substrat
  - Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant
  - Dimensions de la mostra
  - Nombre de senyals, pannells direccionals o cartells metàl·lics avaluats
  - Nombre de provetes assajades
  - Condicions i resultats dels assaigs realitzats
  - Referència a la norma UNE 135 330

Altres exigències

Les plaques per a senyals no podran ser soldades, però hauran de tenir una pestanya d'entre vint-i-quatre i quaranta mil·límetres (24 - 40 mm) d'amplada, a 90º amb el pla de la senyal, preparada per a estampat o embotit.

Les lamel·les d'acer galvanitzat hauran de tenir la secció de la figura 1 de la norma UNE 135 320, obtinguda per procediments de plegat, sempre sense soldadura. Recolzades sobre una superfície plana sobre una cara de cavalcament, presentaran una fletxa màxima inferior al 0,15% de la longitud de la lamel·la. En qualsevol secció transversal, la fletxa haurà de ser inferior a 1,5 mm.

L'encastat dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó de tipus B ($f_{ck} \geq 20$ N/mm^2). Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar una pressió del vent de 200 kg/m^2, uniformement repartida, sense deformar-se més de 25 mm/m, tal com es demana a la classe TD2 a la UNE EN 12899-1.

Etiquetatge i marcatge

Les senyals i els pals arribaran a l'obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i duradora amb tota la informació següent:

- Marca CE ("N" de AENOR)
- Nom i data de la norma EN de conformitat
- Classificació del producte
- Mes i dues últimes xifres de l'any de fabricació
- Nom del Certificat de conformitat EC(o AENOR)
- Nom, logotip o qualsevol altre identificació del fabricant o proveïdor

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 483 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.9.3. BARRERA DE SEGURETAT

Es defineixen com a barreres de seguretat, els sistemes de contenció de vehicles, instal·lats en els marges de les carreteres amb la finalitat de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control.

Les barreres de seguretat utilitzades, es classifiquen segons el material de que estan formades en:

- Metàl·liques, formades per una sèrie continua d'elements longitudinals (tanques), uns suports (pals) que els mantenen a certa alçada i uns elements intermedis (separadors) que connecten els dos anteriors.

- Formigó, formades per una sèrie continua de peces prismàtiques de formigó amb un perfil transversal especial.

Materials

La barrera de seguretat podrà fabricar-se de qualsevol material, sempre que compleixi amb el que especifica l'Article 704.3 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Si la barrera de seguretat estigués formada per dos o més peces, cada una d'aquestes es podrà desmuntar, en cas de ser necessari, amb la finalitat de procedir a la seva substitució.

BARRERES DE SEGURETAT METÀL·LIQUES

Els materials indicats en aquests apartat s'utilitzaran pels elements definits a les UNE 135121 i UNE 135122.

L'acer per a la fabricació de la tanca serà de les característiques químiques i mecàniques fixades a la UNE-EN- 10025 pel tipus S 235 JR, amb un espessor nominal de tres mil·límetres (3 mm) i una tolerància de més menys una dècima de mil·límetre (± 0,1 mm). Per a aconseguir l'aptitud química de l'acer base a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents;

$Si \leq 0{,}03\%$ i $Si + 2{,}5P \leq 0{,}09\%$

L'acer estarà galvanitzat en calent, conforme a la UNE-EN-ISO 1461. Les característiques del zinc utilitzat en el galvanitzat estaran recollides a la UNE-EN-1179, i l'espessor i massa mínims del recobriment seran els definits per la UNE-EN ISO 1461 per a acers d'espessor compresos entre tres i sis mil·límetres (3 i 6 mm).

L'acer per a la fabricació de separadors i d'elements finals de barrera, serà de les mateixes característiques que l'emprat a la tanca.

L'acer emprat per a la fabricació de pals i altres accessoris conformats en fred seran del tipus S 235 JR segons el que especifica la UNE-EN-10025. Per a aconseguir l'aptitud química de l'acer base a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents:

$Si \leq 0{,}03\%$ i $Si + 2{,}5P \leq 0{,}09\%$

Si l'acer utilitzat és laminat en calent haurà de complir el que estableix la UNE-EN-10025.

Els elements d'unió hauran de complir el que indica la UNE 135122.

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en calent, en conformitat amb la UNE 37 507 en el cas del cargolam i elements de fixació i en cas de pals, separadors i altres elements en conformitat amb la UNE- EN ISO 1461.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Admissió d'ús de la barrera de seguretat

Si els elements de la barrera de seguretat disposen d'un certificat de qualitat d'algun dels països membres de l'Espai Econòmic Europeu o la marca "N" de AENOR, s'acceptarà que s'utilitzin a l'obra. En cas contrari s'hauran de fer assaigs dels punts següents per a comprovar les característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d'autorització d'ús aniran a càrrec del Contractista, sense quedar inclosos en el pressupost de control de qualitat.

Espessor de les barreres, pals i separadors

El Director de les Obres triarà vint-i-cinc (25) peces d'entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de nombres aleatoris. Cada una de les 25 peces escollides es pesarà en una bàscula d'exactitud de pesada igual o menor a deu grams (10 g). Es calcularan els valors del pes mitjà i la desviació típica de la mostra de pesos:

$$x = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - x)^2}{(n-1)}$$

Amb n = 25

Si els valors dels pesos mitjans són inferiors al P (kg) de la taula següent, el fabricant proposat es refusarà.

Tipus d' eleme	**Tanca recta estàndar**	**Tanca recta desmunt**	**Pal C-120 de 2000 mm**	**Pal C-120 de 1500 mm**	**Pal C-100 de 2000 mm**	**Pal C-100 de 1500 mm**	**Pal UPN-120 de 2400**	**Separad or curt**	**Separad or**	**Separad or de barrera**	**Separad or**	**Separad or simètric de**
Pes o (kg.)	47,95	47,87	13,93	10,53	12,10	9,05	31,33	1,78	2,62	2,55	6,08	5,94

Si els pesos mitjans fossin superiors s'hauria de calcular el paràmetre estimador:

$$Q = \frac{(x - P)}{s}$$

Si Q > 0,94 s'acceptarà el fabricant, i si Q ≤ 0,94 es refusarà.

Espessor del galvanitzat

De les vint-i-cinc peces escollides per a l'assaig del grossor total, si no s'ha produït el refús del fabricant, es prendran tres (3) sobre les que es comprovarà l'aspecte superficial i l'espessor del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508.

El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d'imperfeccions apreciables a simple vista, tals com bombolles o inclusions de motes, cendres o sals de flux. Tampoc haurà de presentar terrossos, rebaves o acumulacions de zinc.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 485 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els valors mitjans de l'espessor i massa del galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d'un 15%.

Si qualsevol de les tres bandes sobre les que s'ha fet l'assaig no estigués conforme, s'escollirien sis (6) d'entre les vint-i-dues restants, i, si qualsevol d'elles incomplís les prescripcions imposades, no s'acceptaria el subministrament.

Cargolam

De manera similar a com s'havia fet per a les bandes es preparen dues (2) mostres de 13 peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer s'assaja una de les mostres:
Es fa una inspecció visual per a comprovar l'aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com a defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes descrits.

Amb la punta d'un ganivet sense afilar s'intentarà rascar el zinc per a comprovar l'adherència: si davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zinc sota l'acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals.

Si els assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinaria la massa i l'espessor mitjà del recobriment de zinc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces tals que els valors obtinguts siguin inferiors a 250 g/m^2 o 35 μm.

Si en els tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa s'acceptarà el fabricant; quan hi hagi tres (3) peces defectuoses en algun assaig es refusarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses està comprès entre 0 i 3, s'hauran de repetir els assaigs sobre les peces de la segon mostra, de la manera explicada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d'assaigs a les contades a la segona. Llavors, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s'acceptaria el fabricant, però si fossin quatre (4) o més, es refusaria.

Informe sobre els assaigs d'identificació

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d'identificació, haurà de remetre al Director de les Obres un Informe en el que faci constar:

- Data dels assaigs
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats
- Elecció de les mostres de peces
- Certificat amb el resultat dels assaigs

Altres materials

Tots els rodons emprats com a armadures de formigó (quan les barreres vagin fonamentades en bigues de formigó armat) seran corrugats i d'acer AEH 500 N. La placa de fixació de pals a obres de fàbrica serà d'acer AEH-410 b soldable, i els rodons d'ancoratge, preferiblement d'acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic.

BARRERES DE SEGURETAT DE FORMIGÓ

Els materials especificats en aquest apartat s'utilitzaran pels elements definits a les UNE 135 111 i UNE 135 112.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 486 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Per a les barreres de formigó s'emprarà un material amb una resistència característica superior a vint-i-cinc megapascals (25 MPa), d'acord amb la vigent "Instrucción de Hormigón Estructural" o normativa que la substitueixi.
En barreres amb encofrat perdut, el formigó de rebliment haurà de tenir una resistència característica superior a vint megapascals (20 MPa).

En casos de barreres de formigó prefabricades el valor d'aquesta resistència característica serà de trenta cinc megapascals (35 MPa).

Es complirà amb el que especifica el Plec de Prescripcions Tècniques Generals:

- Article 202, Ciments
- Article 281, Additius a emprar en formigons
- Article 600, Armadures a emprar en formigó estructural
- Article 610, Formigons
- Article 630, Obres de formigó en massa o armat

L'àrid complirà amb les prescripcions tècniques indicades a l'article 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural", o normativa que la substitueixi. La seva mida màxima serà de 20 mm.

En llocs sotmesos a la gelada el formigó ha de presentar un contingut d'aire oclús comprès entre els quatre (4%) i sis per cent (6%).

3.9.4. ABALISSAMENT

Es defineixen com elements d'abalissament retrorreflectants aquells dispositius, de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma amb la finalitat de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements de senyalització tradicionals (marques vials, senyals i cartells verticals de circulació) així com advertir de les corrents de circulació possibles, capaços de ser impactats per un vehicle sense danyar significativament a aquest, i de reflectir la major part de la llum incident (generalment, procedents dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta però en sentit contrari.

Els elements d'abalisament retroreflectant són panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques.

Materials

En la fabricació de pannells direccionals s'utilitzarà qualsevol substrat i pintura (en cas de ser necessària) que compleixi les especificacions de l'Article 703 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG-3).

Per la seva part, en la fabricació de fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques s'utilitzaran substrats de naturalesa polimèrica, flexibles i molt resistents a l'esquinçament, degudament condicionats per a garantir la seva estabilitat i resistència a la intempèrie i en especial a les radiacions ultravioleta.

El caràcter retrorreflectant dels elements d'abalissament s'aconseguirà mitjançant la incorporació de materials retrorreflectants tals que la seva qualitat compleixi el que especifica l'article 703 del PG-3.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 487 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.10. MATERIALS DIVERSOS

3.10.1. FUSTES PER A ENCOFRATS

Les fustes per a encofrats compliran el que estableix la Norma EME-NTE.

Tota la fusta que s'utilitzi complirà les següents condicions:

- Procedir de troncs sans
- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, com a mínim durant 2 anys
- No mostrar signes de putrefacció, corc o atac per fongs
- No presentar esquerdes, berrugues, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa i resistència
- Tenir les fibres rectes, no girades i paral·leles a la major dimensió de la peça.
- Presentar anells d'aproximada regularitat
- Donar un so clar per percussió

Les dimensions de totes les peces s'ajustaran a les indicades en els plànols i a les que figuren en els detalls que es faciliten en el seu moment.

3.10.2. ESTRUCTURES DE FUSTA LAMINADA

Materials

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada o fusta laminada, utilitzats directament o formant peces compostes.

S'han considerat els següents elements:

- Bigues: L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:
  Formació d'elements estructurals nous:
  - & Preparació de la zona de treball
  - & Replanteig i marcat dels eixos
  - & Col·locació i fixació provisional de la peça
  - & Aplomat i anivellació definitius
  - & Execució de les unions, si escau
  - & Comprovació final del aplomat i dels nivells

La peça estarà col·locada en la posició indicada en la DT, amb les modificacions aprovades per la Direcció de les obres. La peça estarà correctament aplomada i anivellada. Cada element tindrà les marques d'identificació suficients per a definir la seva posició en l'obra.

El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió, seran els indicats en la DT. En defecte d'això, es verificarà si són capaces de resistir sense deformacions els esforços als quals estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Document Bàsic SE-M Estructures de Fusta".

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, es correspondran amb les indicacions de la DT.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 488 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els suports de bigues i encavalcaments es faran sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars, bigues i biguetes quedaran separats dels paraments, a fi d'evitar podridures. La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra serà major o igual a 15 mm, per a permetre la ventilació de la fusta. Hi haurà un material que impedeixi el pas d'humitat en els suports de la fusta sobre les bases. La cara superior i les testeres dels elements de fusta que estiguin exposats a la intempèrie, hauran d'estar protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.

En quant a toleràncies d'execució:

- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mesures nominals compliran els límits segons la norma UNE EN 390 .
- Combadura de columnes i bigues amidada en el punt mig de l'obertura
- Fusta laminada: 1/500 de la longitud de la llum
- Fusta massissa: 1/300 de la longitud de l'obertura

Condicions del procés d'execució

El constructor elaborarà els plànols de taller i un programa de muntatge que seran aprovats per la Direcció de les obres, abans d'iniciar els treballs en obra. La Direcció de les Obres aprovarà els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra.

Qualsevol modificació durant els treballs l'aprovarà la Direcció de les obres, i es reflectirà posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no puguin ser corregits o es prevegi que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça serà substituïda.

La secció de l'element no quedarà disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No es començaran les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideixi exactament amb la posició definitiva. No es forçaran les peces per a fer les unions. Quan es faci necessari tibar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els plànols i la forma que s'ha fet i els mitjans de comprovació i mesura.

Les parts que quedin de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la Direcció de les obres i abans del muntatge.

La preparació de les unions que es realitzin en obra es faran en taller.

Col·locació de cargols

Els buits per als cargols es faran amb maquina de foradar mecànica. Es recomana que, sempre que sigui possible, es trepin d'una sola vegada els buits que travessin dos o més peces. Després de perforar les peces se separaran per a eliminar les rebaves. Els cargols d'una unió s'estrenyeran inicialment al 80% del moment torçor final, començant pels situats en el centre, i s'acabaran d'estrènyer en una segona passada.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 489 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3.10.3. HIDROSEMBRA

S'inclou en aquesta unitat la preparació dels talussos dels terraplens i desmunts; l'abonament i posterior sembra de llavors de gespa, a més de les operacions necessàries per a garantir l'efectivitat de la plantació realitzada.

En quant a materials i execució de les obres, a títol indicatiu s'inclouen les següents dotacions:

Llavors de gespa: 0,03 kg/m^2
Adob: 5,00 kg/m^2

Prèviament a la sembra es determinaran les espècies i varietats així com les proporcions de les llavors a utilitzar.

3.10.4. MATERIALS DIVERSOS

Els materials pels que no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest Plec, seran tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en cada cas, a judici de la Direcció de les Obres.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CAPÍTOL IV

Execució i control de les obres

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 491 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

CAPÍTOL IV - EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

4.1 TREBALLS GENERALS

4.1.1. REPLANTEIG

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista.

El Director comprovarà el replanteig executat pel Contractista. Aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteig per al Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el Director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats pell mateix com per la Direcció, per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, havent de reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al Director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

4.2. MOVIMENT DE TERRES

4.2.1. ENDERROCS I DEMOLICIONS

Es defineix la demolició, com l'operació d'enderrocament de totes les construccions que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'execució de l'obra.

El mètode de demolició serà elegit lliurament pel Contractista, prèvia autorització de la Direcció d'Obra.

La utilització d'explosius anirà condicionada a l'obtenció del permís de l'autoritat competent amb jurisdicció a la zona de les obres.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Enderrocament d'estructures.
- Retirada dels materials d'enderroc al lloc aprovat per la Direcció d'Obra.

Tot això es realitzarà d'acord amb les especificacions que sobre el particular disposi la Direcció de l'Obra.

L'enderroc inclourà el subministrament i la utilització de tota la maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució, així com totes les operacions i accessoris que es necessitin per a la seva perfecta execució.

Les operacions de demolició s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, o que hagin de subsistir parcialment.

En cas d'instal·lacions, la retirada dels serveis afectats (llum, gas, telèfon, aigua...) serà efectuada pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les sancions que puguin derivar-se de no complir les esmentades instruccions aniran al càrrec seu.

Els materials d'enderroc que prèviament s'hagin fixat per ésser emprats a les obres, es netejaran, aplegaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat la Direcció l'Obra.

4.2.2. NETEJA I DESBROSSADA DEL TERRENY

La neteja i desbrossada de les zones fixades en els plànols consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable que impedeixi la realització de les obres.

També inclou la retirada d'aquells elements com ara tanques de patis, xarxes de tela metàl·lica, murs, arquetes, recs, i en general tots aquells elements que, no estant inclosos en altres apartats, sigui necessari retirar per a realitzar l'obra.

Aquesta partida també inclou el desmuntatge i aplec de les barreres de seguretat de la carretera, així com dels senyals de circulació existents.

Les zones a desbrossar hauran d'ésser les àrees indicades aproximadament en els plànols, o que marqui la Direcció d'Obra. La desbrossada no es portarà a terme a les zones netes o on es pugui retirar directament la terra vegetal.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada.
- Retirada dels esmentats materials.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 493 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

La terra vegetal s'haurà de retirar sempre, excepte quan, segons les indicacions del Projecte o del Director de les Obres, s'hagi de mantenir.

Tot això s'ha de realitzar d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la Direcció de l'Obra.

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal d'establir unes condicions de seguretat suficients, evitar danys a construccions existents i preservar els elements que hagin de quedar intactes. Quan aquests elements resultin danyats pel Contractista, aquest haurà de reemplaçar-los, amb l'aprovació del Director de les Obres, sense cost per la propietat.

Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, d'acord amb les ordres del Tècnic Director.

La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc que assenyali el Tècnic Director.

4.2.3. ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ

Serà d'aplicació el prescrit a l'article 302 del PG-3.

La unitat comprèn l'escarificat, la reanivellació de la rasant segons els peralts de la secció i la seva compactació, sense aportació de nous materials.

La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny, i afectarà la totalitat de la capa que presenti marcada adherència i que permeti aconseguir la unió amb el nou terraplè.

4.2.4. EXCAVACIÓ DE L'ESPLANACIÓ I ELS PRÉSTECS

Es defineix com excavació les operacions necessàries per excavar i anivellar les zones on ha d'assentar-se la carretera, incloent la plataforma, els talussos i les cunetes, així com les zones de préstecs, previstos o autoritzats, i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d'utilització.

Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions:

- Excavació dels desmunts fins als límits definits en el Projecte o assenyalats per la Direcció d'Obra.
- Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits afectats per les obres.
- Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes condicions.
- Preparació de la superfície d'assentament.

L'excavació serà no classificada, el que comporta que el preu unitari s'apliqui a qualsevol tipus de terreny, inclús la roca.

No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques.

Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no disminuir la resistència del terreny no excavat. Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat de talussos en roca, esllavissades per descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i embassaments a causa del drenatge defectuós de la zona.

El Contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible, en la formació de terraplens i altres usos fixats per la Direcció d'Obra i es mantindran separats de la resta dels productes excavats.

El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc indicat per la Direcció d'Obra.

L'excavació en roca s'executarà de manera que no afecti o desprengui roca de la no excavada. Es tindrà especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la fonamentació de la futura explanada.

El Contractista, abans de començar qualsevol excavació en roca, sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d'Obra el mètode que es seguirà per a l'execució dels explosius, que haurà de garantir la geometria projectada dels talussos, així com l'obtenció del material en bones condicions per a la seva posterior utilització. Es recomana utilitzar en tots els casos la tècnica del pretall.

Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà esllavissades, es prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció d'Obra.

Aquesta unitat serà també d'aplicació en excavacions per a l'emplaçament d'obres de fàbrica i murs, així com la excavació addicional de sòls inadequats.

4.2.5. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

L' excavació en rases i pous serà no classificada, de forma anàloga al que s'ha previst en l'Article anterior.

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous, la seva execució inclou l'excavació, l'anivellament, l'evacuació del terreny i el transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d'utilització.

Les obres d'excavació s'efectuaran d'acord amb els plànols. L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat indicada i obtenir-se una superfície ferma i neta a nivell o escalonada, segons s'ordeni. No obstant, el Director podrà modificar la profunditat si, veient les condicions del terreny, ho creu necessari per tal d'assegurar una fonamentació satisfactòria.

En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb apuntalament, el Contractista les haurà d'executar, així com els esgotaments necessaris o augment dels talussos projectats.

Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar els mitjans i instal·lacions necessaris per esgotar-la.

Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes es reblaran correctament. També s'eliminaran totes les roques soltes.

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins a on sigui possible, en la formació de terraplens o altres usos que assenyali la Direcció de l'Obra i es transportaran directament a les zones d'utilització, o als abocadors proporcionats pel Contractista.

Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. estaran especialment assegurats. Amb aquesta finalitat, els apuntalaments de la rasa s'executaran de forma que l'espai de treball quedi obstruït el mínim possible. Es col·locaran les riostes que siguin imprescindibles.

S'instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases només s'utilitzaran escales.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 495 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.2.6. REPLENS DE RASES I POUS

Consisteix en l'extensió i compactació de materials procedents de l'excavació per a replè de rases o qualsevol zona que no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb els quals es porta a terme l'execució dels terraplens.

Es reblarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la Direcció d'Obra. En cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, per exemple), aquesta operació es farà amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest Plec. El replè i recobriment es començarà quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin en condicions de suportar el pes de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin actuar.

El replè no inclourà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl destinat a replè haurà de permetre una compactació perfecta.

El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadores lleugeres. El replè s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per a evitar qualsevol desplaçament de la canonada o element de drenatge.

Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme la compactació convenient. Els instruments de compactació s'escolliran segons les condicions de sòl i de la construcció.

No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconatge i vibració, quan el gruix de capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre.

La retirada dels apuntalaments i sobretot de les riostes s'efectuarà al mateix temps que el replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense apuntalament pugui reblar-se i compactar-se tot seguit.

4.2.7. TERRAPLENS

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació, per tongades, dels sòls procedents de l'excavació, en zones d'extensió suficient per a permetre de forma sistemàtica la utilització de maquinària pesada, per a crear una plataforma sobre la que s'assentarà el ferm de la carretera.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb subministrament de materials que compleixin les condicions especificades en aquest Plec, procedents de l'excavació en desmunt o préstec.
- Extensió i compactació d'una tongada, humitejant o dessecant cada sèrie, segons sigui convenient.
- Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de treball, en bones condicions de funcionament.

En els terraplens es distingiran les quatre zones següents:

- Coronació: És la part superior del replè tipus terraplè, sobre la que es recolza el ferm, amb un espessor mínim de dues tongades i sempre major de cinquanta centímetres (50 cm).
- Nucli: És la part del replè tipus terraplè compresa entre el fonament i la coronació.
- Mur de coronament: És la part exterior del replè tipus terraplè que, ocasionalment, constituirà o formarà part dels talussos del mateix. No es consideraran part del mur de coronament els revestiments sense missió estructural en el replè entre els que es consideren, plantacions, coberta de terra vegetal, emmacats, proteccions antierosió, etc.
- Fonament: És la part inferior del terraplè en contacte amb la superfície de recolzament. El seu espessor serà com a mínim d'un metre (1 ml).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no es jutgin com a inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels préstecs que s'assenyalin en el Projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra, prèvia eliminació dels troncs, arrels, vegetació, etc.

En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten a continuació:

- Sòls com els fangs, escombraries, deixalles...
- Sòl en estat congelat

En qualsevol cas, la decisió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la Direcció d'Obra, que decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a l'abocador.

Per a iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és necessària l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de complir els següents requisits:

- Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de l'Obra, totes les operacions preparatòries necessàries per garantir una bona execució, especialment les que assegurin un perfecte drenatge.

- No s'autoritzarà l'execució de cap treball sense que s'hagi portat a terme en totes les fases i referències topogràfiques necessàries.

Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es procedirà a la construcció del terraplè, establert abans, i s'estendran les terres en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. El gruix de les tongades serà suficientment reduït per tal que amb tots els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-ho convenientment amb la maquinària adequada. No s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides. Quan la tongada subjacent es trobi reblanida per una humitat excessiva, la Direcció d'Obra no autoritzarà l'extensió de la següent.

Per la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda extensió, la seva pendent o la proximitat a obres de fàbrica, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'utilitza per a la compactació dels terraplens, es compactarà amb els mitjans adequats a cada cas, de forma que les densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les obtingudes en la resta de terraplens.

Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 2º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d'aquest límit

Sobre les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi completat la seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es distribuirà de forma que les rodades no es concentrin en la superfície.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 497 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.2.8. MURS D'ESCULLERA

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les rases de fonamentació i altres excavacions necessàries haurien de realitzar-se pel contractista d'acord amb el Projecte i les prescripcions del Director de les Obres.

Els talussos a ser protegits per l'escullera haurien de presentar una superfície regular, i estar lliures de materials tous, restes vegetals i altres materials indesitjats.

Es disposarà una capa filtre sobre la superfície preparada del talús, cuidant que no es produeixi la segregació del material. Es podrà prescindir de la capa filtre quan així ho expressi el Projecte, atenent que l'escullera tingui com única missió la protecció del talús enfront de la meteorització i no siguin de preveure fluxos d'aigua.

Si el Projecte especifica la disposició d'un filtre geotèxtil, aquest haurà de desenrotllar-se directament sobre la superfície preparada. Els solapaments seran d'alemanys trenta centímetres (30 cm). Els geotèxtils es solaparan de manera que el situat aigües amunt es doni suport sobre el d'aigües avall. En aplicacions sota l'aigua, el geotèxtil i el material de farciment, se situaran el mateix dia. El farciment s'iniciarà en el peu, progressant cap a la zona alta del talús. El geotèxtil s'ancorarà al terreny mitjançant dispositius aprovats pel director de les Obres. En tot cas el tipus de geotèxtil serà l'especificat pel projecte o, en defecte d'això, pel director de les Obres.

La pedra es col·locarà de manera que s'obtinguin les seccions transversals indicades en el Projecte. No s'admetran procediments de posada en obra que provoquin segregacions en l'escullera, ni dany al talús, capa de filtre o geotèxtil.

L'escullera no s'abocarà sobre els geotèxtils des d'una altura superior a trenta centímetres (30 cm). Qualsevol geotèxtil danyat durant aquestes operacions, serà reparat o substituït a costa del Contractista.

El front de l'escullera serà uniforme i mancarà de lloms o depressions, sense pedres que sobresurtin o formin cavitats respecte de la superfície general

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 498 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.3. DRENATGE

4.3.1. CUNETES REVESTIDES I DESGUASSOS SUPERFICIALS

En els llocs indicats en els plànols, o ordenats per la Direcció de l'Obra, les cunetes o desguassos superficials es revestiran amb formigó.

El tipus de formigó serà HM-20. La superfície d'assentament haurà d'estar suficientment anivellada i compactada. En cas d'estar constituïda per material cohesiu amb excés d'humitat, aquest es retirarà i es substituirà per un altre de tipus granular amb un gruix estricte per a que la base de suport pugui considerar-se estable.

Les juntes de formigonat es realitzaran tal com s'indiquen en els plànols, cada 10 m. i caldrà segellar-les, i els formigons s'executaran segons les normes que regeixen els formigons en obres de fàbrica.

4.3.2. CANONADES DE FORMIGÓ

Les canonades aniran dins les rases degudament anivellades amb el pendent que li correspongui. L'amplada de la rasa serà el diàmetre exterior de la canonada més 40 cm. La fondària serà variable segons la rasant del terreny. L'alçada de replè sobre la canonada serà com a mínim de 75 cm.

La canonada estarà assentada sobre una solera de formigó en massa de resistència característica 100 Kg/cm2.

Durant l'execució es comprovarà la rasant de la rasa. La variació de la diferència de cota entre dos pous de registre no podrà sobrepassar el 20%.

Una vegada col·locada la canonada, es protegirà amb formigó HM-20 fins 15 cm per sobre de la clau, seguint el detall indicat en els plànols. El replè de la rasa es farà per tongades successives. En el cas de canonades de PVC o polietilè es cobrirà amb sorra els primers 15 cm per sobre de la generatriu del tub. En el cas de tubs de formigó, la compactació del replè assolirà en tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor Normal.

Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques.

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament totes les proves a les que siguin sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra i una vegada instal·lats.

El muntatge de la canonada l'haurà de realitzar personal experimentat, que també vigilarà el rebliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar l'excavació.

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les que s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa del llit d'assentament, pressió hidràulica, etc), així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics, i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

En el cas de què els tubs no tinguin prou resistència mecànica, com és el cas d'alguns de PVC, de la sèrie E, aquests cal protegir-los amb un dau de formigó, les dimensions del qual seran funció de la profunditat de soterrament, el tràfic de vehicles i el diàmetre de la canonada de PVC.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 499 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Al tractar-se de replè amb formigó, la seva col·locació es realitzarà amb les precaucions necessàries que evitin la producció d'aixafaments o flotacions. Per aquesta raó es procedirà a lligar la canonada al fons de la rasa amb diverses omegues d'anclatge de filferro reduït, col·locat a portell. Per aquesta raó, sol realitzar-se el formigonat de la canonada en vàries fases.

Juntes

En els tubs de formigó la junta serà d'endoll i cordó i podran portar una junta tòrica de goma. Estarà segellada amb morter de 500 Kg de ciment.

Si s'escau, les juntes i unions hauran de ser totalment estanques i es sotmetran a l'aprovació del Director de l'Obra que decidirà el tipus a emprar.

Toleràncies i assaigs dels tubs de formigó

Se sotmetran a inspecció i proves tubs sencers. Generalment els tubs sotmesos a prova tindran 1 m de longitud.

Els assaigs es faran segons es descriuen a la norma DIN A 4.032 per a característiques i dimensions, impermeabilitat i càrrega de ruptura.

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i les toleràncies admissibles per a diferents diàmetres.

Diàmetre (mm)	Tolerància longitud	Gruix mínim (mm)	Tolerància Diàmetre (mm)	Absorció cm3/m	Càrrega de ruptura kg/m
100	1%	22	2	100	2.400
125	1%	23	2	105	2.500
150	1%	24	2	110	2.600
200	1%	26	3	120	2.700
300	1%	36	4	160	3.000
400	1%	42	4	210	3.200
500	1%	50	5	270	3.500
600	1%	58	6	300	3.800
800	1%	74	7	360	4.300
1000	1%	90	7	440	4.900

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atm l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que a la superfície hi apareguin taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ésser sobrepassat per un tub fins a un 30%. En sotmetre a prova de ruptura cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de la càrrega de compressió en Kg/m de longitud útil, esmentats a la taula.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

4.3.3. CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT DOBLE CAPA

Les canonades aniran dins les rases degudament anivellades amb el pendent que li correspongui. L'amplada de la rasa serà el diàmetre exterior de la canonada més 40 cm. La fondària serà variable segons la rasant del terreny. L'alçada de replè sobre la canonada serà com a mínim de 85 cm.

La canonada estarà assentada sobre un llit de sorra de 10 o 15 cm. El material al voltant de la canonada i fins 30 cm per sobre serà seleccionat i compactat al 95% del Próctor Normal. Caldrà utlitzar grava si el nivell freàtic afecta la canonada.

Una vegada s'hagi obtingut la alçada mínima de 30 cm per sobre la canonada, es podrà utilitzar com a reblert el mateix material de la excavació, sempre i quan sigui adequat per això i ho autoritzi el Director de l'Obra. El replè de la rasa es farà per tongades successives

Durant l'execució es comprovarà la rasant de la rasa. La variació de la diferència de cota entre dos pous de registre no podrà sobrepassar el 20%.

Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques.

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament totes les proves a les que siguin sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra i una vegada instal·lats.

El muntatge de la canonada l'haurà de realitzar personal experimentat, que també vigilarà el rebliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar l'excavació.

En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics, i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Juntes

Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques i es sotmetran a l'aprovació del Director de l'Obra que decidirà el tipus a emprar.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 501 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

4.3.4. ARQUETES, POUS DE REGISTRE I OBRES DE DRENATGE

La forma i dimensions de les arquetes, pous de registre i obres de drenatge, així com els materials a emprar, seran definits en els plànols.

Un cop efectuada l'excavació necessària es procedirà a l'execució de les diverses obres d'acord amb els materials previstos, tenint cura del seu acabat.

Seran de formigó construïts "in situ" o prefabricats, essent els tipus HM-20/P/20 o HA-25-P-20, segons sigui o no armat.

La connexió dels tubs es farà complint les cotes definides en els plànols, de manera que els extrems dels conductes quedin enrasats amb les cares interiors dels murs.

La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450.

Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, i es col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

Les canonades seran de formigó i hauran de complir les prescripcions tècniques indicades en l'apartat anterior.

4.3.5. DRENS SUBTERRANIS

Serà d'aplicació el que prescriu el Capítol III del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3.

Consistiran en rases reblertes de material drenant, adequadament compactat, en el fons de les quals es disposen tubs de formigó porós de 15 cm de radi interior.

El material filtrant complirà el que especifica l'article 421 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3, en el cas de terrenys cohesius.

4.3.6. OBRES DE FÀBRICA

Són obres de fàbrica, les quals hi entra fonamentalment el bloc paral·lelepipèdic, ceràmic, lligat amb morter.

Els materials a emprar són els blocs ceràmics (rajol) i morters.

S'utilitzaran únicament els rajols i conglomerats que no produeixin eflorescència. Si els paraments s'han de deixar vistos, el rajol haurà d'ésser seleccionat en quan a aspecte, qualitat, dimensions i col·locació.

Els acabats de les juntes seran els que marqui la Direcció d'Obra i es tindrà cura especial de les que hagin de quedar vistes.

Els rajols es col·locaran ordenadament, segons l'aparell previst, un sobre els altres, solapats, tant en el sentit longitudinal com en el transversal.

S'utilitzaran morters secs. Els rajols abans d'ésser col·locats es mullaran perfectament amb aigua.

Es col·locaran plans sobre una capa de morter i es premeran fins aconseguir la junta necessària.

Es conservaran els plànols i nivells a cada filada, de forma que les juntures verticals estiguin alineades i les juntes horitzontals anivellades.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 502 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Es prohibeix en les fàbriques el replè interior amb tacs o trossos o qualsevol sistema que no sigui executat amb peces enteres. Per a cada cas s'elegirà l'aparell corresponent.

En les superfícies corbes les juntes seran normals als paraments. Cap rajol ha de solapar menys d'1/4 de la longitud del rajol sobre el qual descansa. Buscar el major nombre de filades possibles entre dos juntures d'una mateixa vertical.

Les interrupcions de treball es faran deixant la fàbrica en escalonat diagonal, per preveure una bona trava en la continuació. En reiniciar-los es regarà abundosament la fàbrica i es netejarà la pols i el morter vell.

No s'executaran fàbriques amb temperatures inferiors a 3º C i de portar-se a terme, s'haurà de protegir la fàbrica executada recentment per impedir que geli el morter.

Resistències kgs/cm2. de les obres de fàbrica.

R. rajol	20	50	100	150	R. morter de pòrtland
50	6	6	-	-	
100	8	10	15	-	
150	10	15	20	30	R. Fàbrica (-4)
200	12	20	30	40	
300	15	25	40	50	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

4.4. FERMS

4.4.1. TOT-U

Equip necessari per a l'execució de les obres

Central de fabricació
La fabricació de la tot-u artificial per a la seva ocupació en ferms de calçades de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T3 es realitzarà en centrals de mescla.

En qualsevol cas, la instal·lació haurà de permetre dosificar per separat les diferents fraccions d'àrid i l'aigua en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. El nombre mínim de fraccions per al tot-u artificial serà de dues (2).

Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estances, boques d'amplària suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar la grandària màxima, així com d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti al funcionament del sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a evitar contaminacions entre elles. Aquestes tremuges hauran de, així mateix, estar proveïdes a la seva sortida de dispositius ajustables de dosificació.

Els sistemes de dosificació dels materials podran ser volumètrics ; no obstant això, el Director de les Obres, podrà establir que siguin ponderals, per a la fabricació de tot-u artificial que es vagin a emprar en calçades de nova construcció de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1 i quan l'obra tingui una superfície de pavimentació superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2).

Si s'utilitzen centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests haurien de ser independents; almenys un (1) per a cadascuna de les fraccions de l'àrid. La precisió del dosificador serà superior al dues per cent (± 2%).

L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual sigui superior al dos per cent (± 2%), i un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central.

Els equips de barreja hauran de ser capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació dels components dintre de les toleràncies fixades.

Elements de transport
El tot-u es transportarà al lloc d'ocupació en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. Haurien de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-la durant el seu transport. Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l'ocupació de cobertors per al transport per carreteres en servei.

Equip d'extensió
En calçades de nova construcció de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1, i quan l'obra tingui una superfície superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), per a la posada en obra del tot-u artificial s'utilitzaran estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre el material amb la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de compactació, així com de sistemes automàtics d'anivellació.

En la resta dels casos el Director de les Obres, haurà de fixar i aprovar els equips d'extensió del tot-u.

En el cas que s'utilitzin entenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del material des dels camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de pre-extensió (carretons o similars) que garanteixin un repartiment homogeni i uniforme del material davant de l'equip d'extensió.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Es comprovarà, si escau, que els ajustaments de la rasadora i de la mestra s'atenen a les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats pel desgast.

Les amplàries mínima i màxima d'extensió es fixaran pel director de les Obres. Si a l'equip d'extensió poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva amplària, aquestes haurien de quedar alineades amb les existents en la estenedora.

Equip de compactació

Totes les compactadores hauran de ser autopropulsades i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau.

La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per una (1) compactadora vibratòria de corrons metàl·lics.

El corró metàl·lic de la compactadora vibratòria tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa de al menys quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.

Si s'utilitzessin compactadores de pneumàtics, aquests haurien de ser capaços d'arribar a una massa de al menys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui arribar a un valor no inferior a vuit desenes de megapascals (0,8 MPa).

Les compactadores amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en elles. Les compactadores vibratòries tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració al invertir el sentit de la marxa. Els de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament entre les petjades davanteres i les del darrere.

El Director de les Obres aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les característiques de cadascun dels seus elements, que seran els necessaris per a aconseguir una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu espessor, sense produir trencaments del material granular ni enrotllaments.

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de grandària i disseny adequats per a la labor que es pretengui realitzar.

Preparació de la superfície existent

El tot-ú artificial no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes.

Es comprovarà la regularitat i l'estat de la superfície sobre la que s'hagi d'estendre el tot-u. El Director de les Obres, podrà ordenar el pas d'un camió carregat, per tal d'observar el seu efecte. Si en aquesta superfície existeixen defectes o irregularitats que excedeixin les toleràncies mencionades, es corregiran abans de la posta en obra del tot-ú artificial. El Director de les obres indicarà les mesures encaminades a restablir la regularitat superficial acceptable, i en el seu cas, reparar les zones deficients.

Extensió d'una tongada

Un cop comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a l'extensió d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o contaminació, en tongades d'espessor no superior a trenta centímetres (30 cm).

Les eventuals aportacions d'aigua s'efectuaran abans de la compactació.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 505 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Després, l'única humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat necessària per a l'execució de la capa següent. L'aigua es dosificarà adequadament procurant que, en cap cas, un excés d'aquesta renti el material.

Compactació de la tongada

Una vegada aconseguida la humitat més convenient, que haurà de complir el que s'indica a l'article 510.5.1 del PG3, es procedirà a la compactació de la tongada, que es continuarà fins arribar al que s'especifica a l'apartat 510.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3. La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de prova..

Les zones que per la seva extensió, pendent o proximitat a obres de fàbrica de desaigua, murs o estructures, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran amb els mitjans adequats, de forma que les densitats que assoleixin compleixin les especificacions exigides al tot-u artificial de la resta de la tongada. La compactació s'efectuarà longitudinalment, començant pels costats exteriors, progressant cap el centre i cavalcant-se a cada recorregut una amplada no inferior a un terç de l'element compactador.

S'extrauran mostres per a comprovar la granulometria, i si aquesta es catalogués com no correcta, s'afegiran nous materials o es barrejaran les parts esteses fins que es compleixin els fusos exigits.

Aquesta operació es realitzarà especialment als costats per a comprovar que una eventual acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant del tot-u.

No s'estendrà nova tongada si no s'ha realitzat l'anivellació i comprovació del grau de compactació de la precedent.

Especificacions de la unitat acabada

Densitat
Per a les categories de tràfic pesat T00 a T2, la compactació del tot-u artificial haurà d'arribar a una densitat no inferior a la qual correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència, obtinguda en l'assaig del Proctor modificat, segons la UNE 103501.

En el cas del tot-u natural o quan el tot- ú artificial es vagi a col·locar en calçades de carreteres amb categoria de tràfic pesat T3 i T4 o en vorals, es podrà admetre una densitat no inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima de referència obtinguda en l'assaig Proctor modificat, segons la UNE 103501 .

Capacitat de suport
El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:

Valor mínim del mòdul E_{v2} (MPa)				
Tipus de tot-u	**Categoria de tràfic pesat**			
	T00 a T1	**T2**	**T3**	**T4 i vorals**
Artificial	180	150	100	80
Natural	-	-	80	60

El valor exigit a la superfície sobre la qual es dóna suport la capa de tot - ú multiplicat per un coma tres (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 506 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

A més del anterior, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues desenes (2,2).

Rasant, espessor i amplada

Disposats els sistemes de comprovació aprovats pel director de les Obres, la rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'aquesta en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) en la resta dels casos. El Director de les Obres podrà modificar els límits anteriors.

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a la que s'estableix en els Plànols de seccions tipus. Així mateix l'espessor de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons l'apartat 510.10.3. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.

L'índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u artificials el fixat en la següent taula, en funció de l'espessor total (i) de les capes que es vagin a estendre sobre ella.

Índex de regularitat internacional IRI (dm/hm)			
Percentatge de hectòmetres	**Espessor total de les capes superiors cm**		
	e ≥ 20	10 < e <20	e ≤ 10
50	< 3,0	< 2,5	< 2,5
80	< 4,0	< 3,5	< 3,5
100	< 5,0	< 4,5	< 4,0

Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si existissin, haurien de corregir-se pel contractista al seu càrrec.

Limitacions a l'execució

El tot-u es podrà posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin produït alteracions en la humitat del material, tals que se superessin les toleràncies especificades en l'apartat 510.5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.

Sobre les capes acabades d'executar es procurarà evitar l'acció de tot tipus de tràfic. Si això no fos possible, sobre el tot-u artificial es disposarà un reg d'imprimació amb una protecció mitjançant l'extensió d'una capa d'àrid de cobertura, segons el que s'indica en l'article 530 del PG3. Aquesta protecció s'escombrarà abans d'executar altra unitat d'obra sobre el tot-u. En qualsevol circumstància, es procurarà una distribució uniforme del tràfic d'obra en tota l'amplària de la traça. El Contractista serà responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació conformement a les instruccions del Director de les Obres.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 507 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

4.4.2. REGS D'EMPRIMACIÓ

Equip necessari per a l'execució de les obres

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres.

Equip per a l'aplicació del lligant hidrocarbonat
L'equip per a l'aplicació del lligant hidrocarbonat anirà sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació de lligant especificat, a la temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà una uniformitat transversal suficient, a judici del Director de les Obres, i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant.

En punts inaccessibles a l'equip descrit en el paràgraf anterior, i per completar l'aplicació, es podrà emprar un equip portàtil, previst de llança de mà.

Si fos necessari escalfar el lligant, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins submergits a la cisterna, que haurà de ser calorífica. En tot cas, la bomba d'impulsió de l'aglutinant haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. Per altra banda, l'equip també estarà dotat d'un termòmetre pel lligant, amb un element sensor que no pot estar situat a les proximitats d'un element escalfador.

Equip per a l'extensió de l'àrid de cobertura
S'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. Quan es tracti de cobrir zones aïllades a les que hi hagi excés de lligant, podrà estendre's l'àrid manualment.

En qualsevol cas, l'equip utilitzat haurà de proporcionar una repartició homogènia de l'àrid.

Execució de les obres

Preparació de la superfície existent
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'hagi d'efectuar el reg d'emprimació, compleixi les condicions especificades a la unitat d'obra corresponent, i no es trobi estovat per l'excés d'humitat. En cas contrari, haurà de ser corregida d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat d'obra que es tracti o les instruccions del Director de les Obres.

Immediatament abans de procedir a l'aplicació del lligant hidrocarbonat, la superfície a emprimar es netejarà de pols, brutícia, fang i materials despresos o perjudicials, utilitzant per això escombres mecàniques o màquines d'aire a pressió. En els llocs inaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres a mà. Es cuidarà especialment de netejar els costats de la zona a tractar. Una vegada la superfície estigui neta, es regarà lleugerament amb aigua, sense saturar-la.

Aplicació del lligant
Quan la superfície a emprimar mantingui encara certa humitat, s'aplicarà el lligant hidrocarbonat amb la dotació i a la temperatura aprovades pel Director de les Obres. L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la a les juntes de treball transversals. Per aquest motiu, es col·locaran tires de paper o altre material, sota els difusors, en aquelles zones de la superfície on es comenci o s'interrompi el reg, amb objecte que el reg pugui iniciar-se o acabar-se sobre elles i els difusors funcionin amb normalitat sobre l'altra zona a tractar.

La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre vint i cent segons Saybolt Furol (20 a 100 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s'empri un betum fluïdificat per a regs d'imprimació, o entre cinc i vint segons Saybolt Furol (5 a 20 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s'empri una emulsió bituminosa.

Quan la correcta execució del reg ho requereixi el Director podrà dividir la dotació prevista per la seva aplicació en dues vegades.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Quan per les condicions de l'obra sigui precís efectuar el reg d'emprimació per franges, es procurarà que l'extensió del lligant es sobreposi a la unió de les diferents bandes.

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements –tals com: vorades, tanques, senyals, balises, arbres, etc.- que estiguin exposats.

Extensió de l'àrid de cobertura

L'eventual extensió de l'àrid de cobertura es realitzarà, per ordre del Director de les Obres, quan sigui precís fer circular vehicles sobre la emprimació o on s'observi que part d'ella està sense absorbir vint-i-quatre hores després de l'estesa del lligant.

L'extensió de l'àrid de cobertura es realitzarà per mitjans mecànics de manera uniforme i amb la dotació aprovada pel director de les Obres. En el moment de la seva extensió, l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent (2%) d'aigua lliure, aquest límit podrà elevar-se al quatre per cent (4%), si s'empra emulsió bituminosa.

S'evitarà el contacte de les rodes de la estenedora amb el lligant sense cobrir. Si s'hagués d'estendre àrid en una franja emprimada, sense que ho hagués estat la franja adjacent, es deixarà sense cobrir una zona d'aquella d'uns vint centímetres (20 cm) d'amplada, juntament amb la superfície que encara no hagi estat tractada.

Limitacions de l'execució

El reg d'emprimació es podrà aplicar tan sols quan la temperatura ambient sigui superior a 10ºC i no hi hagi risc de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambient té tendència a augmentar, podrà fixar-se en 5ºC la temperatura límit inferior per a poder aplicar el reg.

L'aplicació del reg de imprimació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa a aquell superposada, de manera que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la seva efectivitat com element d'unió. Quan el Director de les Obres ho estimi necessari, s'efectuarà altre reg d'emprimació, el qual no serà d'abonament si la pèrdua d'efectivitat del reg anterior fos imputable al Contractista.

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d'emprimació, mentre no s'hagi absorbit tot el lligant o, si s'hagués estès àrid de cobertura, durant les quatre hores següents a la extensió d'aquest àrid. En tot cas, la velocitat dels vehicles no haurà de sobrepassar els quaranta quilòmetres per hora (40 km/h).

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 509 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.4.3. REGS D'ADHERÈNCIA

Equip necessari per la execució de les obres

L'equip per l'aplicació del lligant hidrocarbonat anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació del lligant especificat, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà una uniformitat transversal suficient, a judici del Director de les Obres, i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant.

Quan el reg d'adherència s'apliqui abans de l'extensió d'una barreja bituminosa discontínua en calent, en obres de carreteres amb intensitats mitges diàries superiors a deu mil (10.000) vehicles/dia o quan l'extensió de l'aplicació sigui superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), en les categories de tràfic pesat T00 a T1, el sistema d'aplicació del reg haurà d'anar incorporat al de l'extensió de la barreja, de tal manera que d'ambdós simultàniament es garanteixi una dotació contínua i uniforme. Anàlogament seran preceptius els requisits anteriors en capes de trànsit d'espessor igual o inferior a quatre centímetres (4 cm), especialment en les mescles bituminoses drenants i quan es tracti d'aplicacions per a rehabilitació superficial de carreteres en servei.

La resta d'aplicacions per a categories de tràfic pesat superiors a T2 i en obres de més de setanta mil metres quadrats (70.000 m2) de superfície per a categories de tràfic pesat T3 i T4, l'equip per a l'aplicació de l'emulsió haurà de disposar de rampa de reg.

En punts inaccessibles a l'equip descrit en el paràgraf anterior, i per a completar l'aplicació, es podrà emprar un equip portàtil, previst de llança de mà.

Si fos necessari escalfar el lligant, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins submergits a la cisterna, que haurà de ser calorífica. En tot cas, la bomba d'impulsió de l'aglutinant haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. Per altra banda, l'equip també estarà dotat d'un termòmetre pel lligant, l'element sensor del qual, no podrà estar situat a les proximitats d'un element escalfador.

Execució de les obres

Preparació de la superfície existent
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuï el reg d'adherència compleixi les condicions especificades a la unitat d'obra corresponents. En cas contrari, haurà de ser corregida d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat d'obra que es tracti, aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o les instruccions del Director de les Obres.

Quan la superfície sobre la que s'efectuï el reg es consideri en condicions acceptables, immediatament abans de procedir a l'extensió de l'emulsió bituminosa, la superfície a tractar es netejarà de pols, brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per això s'utilitzaran escombradores mecàniques o màquines d'aire a pressió; en els llocs inaccessibles a aquests equips, s'empraran escombres de mà. Es cuidarà especialment netejar els costats de la zona a tractar.

Si la superfície fora un paviment bituminós en servei, s'eliminaran, mitjançant fresat, els excessos d'emulsió bituminosa que hi hagués, i es repararan els desperfectes que poguessin impedir una correcta adherència.

Si la superfície tingués un reg de guarit dels definits en l'article 532 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, transcorregut el termini de guarit, s'eliminarà aquest per escombrat enèrgic, seguit de buf amb aire comprimit o altre mètode aprovat pel director de les Obres.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aplicació de l'emulsió bituminosa

L'emulsió bituminosa s'aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades pel director de les Obres. La seva extensió s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals de treball. Per a això, es col·locaran, sota els difusores, tires de paper o altre material en les zones on es comenci o interrompre el reg. On calgués regar per franges, es procurarà una lleugera superposició del reg en la unió de dues contigües.

La temperatura d'aplicació de l'emulsió serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre deu i quaranta segons Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138.

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, quants elements –tals com: vorades, tanques, senyals, balises, arbres, etc.- estiguin exposats.

Limitacions de l'execució

El reg d'adherència es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior als deu graus Celsius (10ºC), i no existeixi fundat temor de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es podrà rebaixar segons el parer del Director de les Obres a cinc graus Celsius (5ºC), si la temperatura ambient tendeix a augmentar.

L'aplicació del reg d'adherència es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa a aquell superposada, de manera que l'emulsió bituminosa hagi guarit o trencat, però sense que hagi perdut la seva efectivitat com element d'unió. Quan el Director de les Obres ho estimi necessari, s'efectuarà altre reg d'adherència, el qual no serà d'abonament si la pèrdua d'efectivitat del reg anterior fos imputable al Contractista.

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d'adherència, fins que hagi acabat el trencament de l'emulsió.

4.4.4. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS

Equip necessari per a la execució de les obres

Central de fabricació

El que s'estableix en aquest apartat s'entendrà sense prejudici del que s'estableix a la noma UNE-EN 13108-1 per al marcat CE. No obstant això, el Director de les Obres, podrà establir prescripcions addicionals, especialment en el supòsit de no ésser obligatori o no disposar de mamat CE.

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces de manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada.

El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà funció del nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada, però en tot cas no serà inferior a quatre (4).

En centrals de mescla contínua amb tambor assecador - mesclador, el sistema de dosificació serà ponderal, al menys per la sorra i pel conjunt dels àrids; i tindrà en compte la humitat d'aquests, per a corregir la dosificació en funció d'aquesta. En la resta de tipus de central per a la fabricació de mescles per a les per les categories de tràfic pesat T00 a T2 també serà perceptiu disposar de sistemes ponderals de dosificació en fred.

La central tindrà sistemes separats d'emmagatzematge i dosificació de pols mineral recuperat i d'aportació, els quals seran independents dels corresponents a la resta dels àrids i estaran protegits de la humitat.

Les centrals que el seu assecador no sigui a la vegada mesclador estaran aprovisionades d'un sistema de classificació dels àrids en calent –de capacitat d'acord amb la producció- en nombre de fraccions no inferior a tres (3), i de sitges per emmagatzemar-los.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 511 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Les centrals de mescla discontínua estaran aprovisionades en qualsevol circumstància de dosificadors ponderals independents: al menys un (1) pels àrids calents, la precisió dels quals sigui superior al mig per cent (± 0,5%), i al menys un (1) per la pols mineral i un (1) pel lligant hidrocarbonat, la precisió del qual serà superior al tres per mil (±0,3%).

Si es preveuen la incorporació d'additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb homogeneïtat i precisió suficient, a judici del Director de les Obres.

Si la central estigués dotada de tremuges d'emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de garantir que en les quaranta-vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material aplegat no ha perdut cap de les característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant.

Quant s'utilitzin àrids provinents del fressat de mescles bituminoses, la central de fabricació disposarà d'elements necessaris per tal que es compleixin els requisits i especificacions recollides a l'apartat 542.5.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Elements de transport

Consistiran amb camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que es tractarà amb productes, de composició i dotació aprovades pel Director de les Obres, per a evitar que la mescla bituminosa s'hi enganxi.

La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant el buidat de la mescla a l'estenedora, el camió només la toqui per mitjà dels corrons.

Els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor adequat per a protegir la mescla bituminosa en calent durant el seu transport.

Estenedores

Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i la producció desitjades i un mínim de precompactació que serà fixat pel Director de les Obres. La capacitat de la tremuja, així com la potència seran adequades pel tipus de treball que s'ha de desenvolupar.

Les estenedores hauran d'estar dotades d'un dispositiu automàtic d'anivellació i d'un element escalfador per a l'execució de la junta longitudinal.

Equip de compactació

Es podran utilitzar compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibratoris, de pneumàtics o mixtes.

Totes les compactadores hauran de ser autopropulsades, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau, i estar dotats de dispositius per a netejar les llantes i pneumàtics i mantenir humits aquests últims, si s'escau, durant la compactació.

Les compactadores de llanta metàl·lica no hauran de presentar regues ni irregularitats. Les compactadores vibratòries tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració al invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el cavalcament de les petges de les rodes del davant i del darrera, i faldons de lona protectors contra el refredament dels pneumàtics.

Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, se n'utilitzaran altres de tamany i disseny adequats per la tasca que es pretén realitzar i sempre hauran de ser autoritzades pel Director de les Obres.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 512 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Execució de les obres

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
La fabricació i posada en obra de la mescla no podrà realitzar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva fórmula de treball pel Director de les Obres, estudiada en laboratori i verificada a la central de fabricació.

La fórmula haurà d'indicar com a mínim les següents característiques:

- La identificació i proporció de cada fracció d'àrid en l'alimentació i, en el seu cas, després de la seva classificació en calent.
- La granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral.
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.
- La dosificació del lligant hidrocarbonat i, si correspon, la de la pols mineral d'aportació, referida a la massa total d'àrids (inclosa la d'aquesta pols mineral), i la dels additius, referida a la massa del lligant hidrocarbonat.
- Si correspon, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa total de l'àrid combinat.
- La densitat mínima a assolir.
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- La temperatura màxima i mínima d'escalfament prèvia dels àrid i del lligant. En cap cas s'introduirà en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus Celsius (15ºC).
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics es fixarà dins el rang corresponent a un viscositat del betum de cent cinquanta a tres-cents centistokes (150 – 300 cSt). A més en el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla es tindrà en compte el rang recomanat pel fabricant.
- La temperatura mínima de la mescla durant la descàrrega dels elements que la transporten.
- La temperatura mínima de la mescla en començar-se i acabar-se la compactació.
- En el cas que s'utilitzin addiccions s'inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva forma d'incorporació i temps de barreja.

En capes de trànsit, la fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent haurà d'assegurar el compliment de les característiques d'unitat acabada en el referent a macrotextura superficial i a la resistència al lliscament, segons el que s'indica a l'apartat 542.7.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La dosificació del lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà seguint els criteris següents:

CONTINGUT EN BUITS
El contingut en buits determinat segons el mètode d'assaig UNE-EN 12697-8 indicat a l'Annex B de la UNE-EN 13108-20 haurà de complir el que s'estableix a la següent taula:

Contingut en buits en mescla (UNE-EN 12697-8) en provetes UNE-EN 12697-30 (75 cops per cara)***

CARACTERÍSTICA		CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT			
		T00 i T0	T1 i T2	T3 i vorals	T4
Buits en mescla (%)	Capa trànsit	4 - 6		3-5	
	Capa mitjana	4 - 6	5 - 8*	4 - 8	4 - 8**
	Capa de base	5 - 8*	6 - 9*	5 - 9	-

* En les mescles bituminoses d'alt mòdul: 4 – 6
** En vies de servei
*** Excepte en mescles amb D>22 mm, en les que les provetes es compactaran segons la UNE-EN 12697-32 (120 segons per cara)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 513 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

RESISTÈNCIA A LA DEFORMACIÓ PERMANENT

La resistència a deformacions plàstiques determinada segons assaig de pista de laboratori, haurà de complir el que s'estableix en les següents taules:

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa de trànsit i mitjana. UNE-EN 12697-22 (mm per 10^3 cicles de càrrega) *

Zona tèrmica estival	CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT				
	T00 i T0	T1	T2	T3 i vorals	T4
Càlida	0,07			0,10	-
Mitja	0,07		0,10		-
Temperada	0,10			-	

* En mescles bituminoses d'alt mòdul en capa mitjana el pendent mitjà de deformació en pista serà de 0,07

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa de base. UNE-EN 12697-22 (mm per 10^3 cicles de càrrega)

Zona tèrmica estival	CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT		
	T00 i T0	T1	T3 i vorals
Càlida	0,07	0,07	0,10
Mitja		0,10	
Temperada	0,10	-	-

SENSIBILITAT A L'AIGUA

En qualsevol circumstància es comprovarà l'adhesivitat àrid lligant mitjançant la caracterització de l'acció de l'aigua.

Es seguiran les instruccions marcades a l'apartat 542.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, PG3.

Preparació de la superfície existent

Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'estendrà la mescla bituminosa en calent. Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat o tractada amb conglomerants hidràulics s'executarà un reg d'adherència; si aquest paviment és heterogeni s'hauran, a més, d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director de les Obres. Si la superfície fos granular, sense paviment hidrocarbonat, s'executarà prèviament un reg d'emprimació.

Si abans s'haguessin aplicat regs d'emprimació o adherència, es comprovarà que no quedin restes de fluids o aigua a la superfície i que la capacitat d'unió d'aquests amb la mescla no hagi disminuït.

Aprovisionament d'àrids

Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s'aplegaran i manejaran per separat fins a la introducció a les tremuges en fred. Cada fracció serà suficientment homogènia i es podrà aplegar i manejar sense perills de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació:

- Per mescles amb tamany màxim d'àrid de setze mil·límetres (16 mm) el nombre mínim de fraccions serà de tres (3); per a la resta de les mescles serà de quatre (4). El Director de les obres podrà exigir un major nombre de fraccions, si ho estima necessari, per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla.
- Cada fracció s'aplegarà separada per a evitar intercontaminacions.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 514 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s'aplegaran per separat fins a confirmar la seva acceptabilitat.

Fabricació de la mescla
La càrrega de cada una de les tremuges d'àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut estigui sempre comprès entre cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense sobreeixir. Per a mescles denses i semidenses l'alimentació de l'àrid fi, encara que aquest fos d'un únic tipus i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega entre dos (2) tremuges.

Transport de la mescla
La mescla es transportarà de la central de fabricació a l'estenedora en camions. Per evitar el refredament superficial de la mescla, haurà de protegir-se amb lones o altres cobertors adequats. En el moment de descarregar-la a l'estenedora no tindrà una temperatura inferior a l'especificada a la fórmula de treball.

Extensió de la mescla
A menys que el Director de les Obres ordeni el contrari, la extensió començarà pel costat inferior i es realitzarà per franges longitudinals. L'amplada de les franges es fixarà de manera que es realitzin el menor nombre de juntes possibles i s'aconsegueixi la major continuïtat de la extensió, tenint en compte l'amplada de la secció, l'eventual manteniment de la circulació, les característiques de l'estenedora i la producció de la central.

En obres sense mantenir la circulació, per les categories de tràfic pesat T00 a T2 o amb superfícies a estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m^2), es realitzarà l'extensió de qualsevol capa bituminosa a amplada complerta, treballant, si fos necessari, amb dues (2) o més estenedores lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. Per a la resta de casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'estendrà la següent quan encara l'aresta exterior de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrari, s'executarà una junta longitudinal.

L'estenedora es regularà de forma que la superfície de la capa d'estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicada en els plànols.

La col·locació de la mescla es farà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de forma que aquella no es pari. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i sota aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de la compactació; en cas contrari es realitzarà una junta transversal.

Compactació de la mescla
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de prova; s'haurà de començar a la temperatura més alta possible, sense sobrepassar la màxima prescrita i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa; i es continuarà mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada en l'apartat 542.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l'extensió de la mescla es realitza per franges, al compactar-ne una s'ampliarà la zona de compactació per a què inclogui al menys 15 cm de l'anterior.

Es vigilarà que tots els elements de compactació estiguin nets i humits.

Juntes Transversals i Longitudinals
Sempre que siguin inevitables, es procurarà que les juntes de les capes sobreposades guardin una separació mínima de 5 metres les transversals i de 15 cm les longitudinals.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0509BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 515 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, l'extrem d'aquesta franja es tallarà verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot l'espessor. Se li aplicarà una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència, deixant trencar suficienment la emulsió. A continuació, s'escalfarà la junta i s'extendrà la següent franja contra ella.

Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes les superfícies de contacte amb la franja constituïda, s'aplicarà una capa uniforme i lleugera de lligant d'adherència abans de col·locar la mescla nova.

Les juntes transversals en capes de trànsit es compactaran transversalment, disposant els recolzaments precisos per als elements de compactació.

4.4.5. MESCLES BITUMINOSES PER CAPES DE TRÀNSIT. MESCLES DRENANTS I DISCONTÍNUES

Equip necessari per a la execució de les obres

Central de fabricació
El que s'estableix en aquest apartat s'entendrà sense prejudici del que s'estableix a la noma UNE-EN 13108-1 per al marcat CE. No obstant això, el Director de les Obres, podrà establir prescripcions addicionals, especialment en el supòsit de no ésser obligatori o no disposar de mamat CE.

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces de manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada.

El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà funció del nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada, però en tot cas no serà inferior a tres (3).

En centrals de mescla contínua amb tambor assecador - mesclador, el sistema de dosificació serà ponderal, al menys per la sorra i pel conjunt dels àrids; i tindrà en compte la humitat d'aquests, per a corregir la dosificació en funció d'aquesta. En la resta de tipus de central per a la fabricació de mescles per a les per les categories de tràfic pesat T00 a T2 també serà perceptiu disposar de sistemes ponderals de dosificació en fred.

La central tindrà sistemes separats d'emmagatzematge i dosificació de pols mineral recuperat i d'aportació, els quals seran independents dels corresponents a la resta dels àrids i estaran protegits de la humitat.

Les centrals que el seu assecador no sigui a la vegada mesclador estaran aprovisionades d'un sistema de classificació dels àrids en calent –de capacitat d'acord amb la producció- en nombre de fraccions no inferior a tres (3), i de sitges per emmagatzemar-los.

Les centrals de mescla discontínua estaran aprovisionades en qualsevol circumstància de dosificadors ponderals independents: al menys un (1) pels àrids calents, la precisió dels quals sigui superior al mig per cent (± 0,5%), i al menys un (1) per la pols mineral i un (1) pel lligant hidrocarbonat, la precisió del qual serà superior al tres per mil (±0,3%).

Si es preveuen la incorporació d'additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb homogeneïtat i precisió suficient, a judici del Director de les Obres.

Si la central estigués dotada de tremuges d'emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de garantir que en les quaranta-vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material aplegat no ha perdut cap de les característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Elements de transport
Consistiran amb camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que es tractarà amb productes, de composició i dotació aprovades pel Director de les Obres, per a evitar que la mescla bituminosa s'hi enganxi.

La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant el buidat de la mescla a l'estenedora, el camió només la toqui per mitjà dels corrons.

Els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor adequat per a protegir la mescla bituminosa en calent durant el seu transport.

Estenedores
Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i la producció desitjades i un mínim de pre-compactació que serà fixat pel Director de les Obres. La capacitat de la tremuja, així com la potència seran adequades pel tipus de treball que s'ha de desenvolupar.

Les estenedores hauran d'estar dotades d'un dispositiu automàtic d'anivellació i d'un element escalfador per a l'execució de la junta longitudinal.

Equip de compactació
S'utilitzaran preferentment, compactadores de corrons metàl·lics que hauran de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de marxa d'acció suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari. Les llantes metàl·liques de les compactadores no presentaran regues ni irregularitats.

Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels compactadores seran aprovades pel Director de les Obres i hauran de ser les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir ruptures de l'àrid, ni arrossegaments de la mescla a la temperatura de compactació.

Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, se n'utilitzaran altres de tamany i disseny adequats per la tasca que es pretén realitzar i sempre hauran de ser autoritzades pel Director de les Obres.

Execució de les obres

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
La fabricació i posada en obra de la mescla no podrà realitzar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva fórmula de treball pel Director de les Obres, estudiada en laboratori i verificada a la central de fabricació.

La fórmula haurà d'indicar com a mínim les següents característiques:

- La identificació i proporció de cada fracció d'àrid en l'alimentació i, en el seu cas, després de la seva classificació en calent.
- La granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral.
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.
- Identificació i dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa total de la mescla i la dels additius, referida a la massa del lligant hidrocarbonat.
- Si correspon, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa de la mescla total.
- La densitat mínima a assolir.
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- La temperatura màxima i mínima d'escalfament prèvia dels àrid i del lligant. En cap cas s'introduirà en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus Celsius (15ºC).

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 517 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- La temperatura de mescla amb betums asfàltics es fixarà dins el rang corresponent a un viscositat del betum de dos-cents cinquanta a quatre-cents cinquanta centistokes (250 – 450 cSt) en el cas de mescles bituminoses discontínues amb betums asfàltics, de quatre-cents a set-cents centistokes (400 – 700 cSt) en el cas de mescles bituminoses drenants amb betums asfàltics, i dins del rang recomanat pel fabricant, en el cas de mescles amb betums modificats amb polímers o amb betums millorats amb cautxú.
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des de els elements de transport i a la sortida de l'estenedora, que en cap cas serà inferior a cent trenta-cinc graus Celsius (135ºC).
- La temperatura mínima de la mescla en començar i acabar la compactació.
- En el cas que s'utilitzin addiccions s'inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva forma d'incorporació i temps de barreja.

La fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent haurà d'assegurar el compliment de les característiques d'unitat acabada en el referent a macrotextura superficial i a la resistència al lliscament, segons el indicat a l'apartat 543.7.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La dosificació del lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà seguint els criteris següents:

CONTINGUT EN BUITS
El contingut en buits determinat segons el mètode d'assaig UNE-EN 12697-8 indicat a l'Annex B de la UNE-EN 13108-20 haurà de complir el que s'estableix a la següent taula:

Contingut en buits en mescla (UNE-EN 12697-8) en provetes UNE-EN 12697-30 (50 cops per cara)		
Buits en mescla (%)	BBTM A	≥ 4
	BBTM B	≥ 12
	Drenant (PA)	≥ 20

RESISTÈNCIA A LA DEFORMACIÓ PERMANENT
La resistència a deformacions plàstiques determinada segons assaig de pista de laboratori, haurà de complir el que s'estableix en la següent taula:

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa de trànsit i mitjana. UNE-EN 12697-22 (mm per 10^3 cicles de càrrega)		
Zona tèrmica estival	**CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT**	
	T00 a T2	**T3, T4 i vorals**
Càlida i mitjana	0,07	0,10
Temperada		-

SENSIBILITAT A L'AIGUA
En qualsevol circumstància es comprovarà l'adhesivitat àrid lligant mitjançant la caracterització de l'acció de l'aigua.

Es seguiran les instruccions marcades a l'apartat 543.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, PG3.

PÈRDUA DE PARTÍCULES
En qualsevol circumstància es comprovarà la pèrdua de partícules a vint-i-cinc graus Celsius (25ºC) segons la norma UNE-EN 12967-17.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Es seguiran les instruccions marcades a l'apartat 543.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, PG3.

ESCORRIMENT DEL LLIGANT
Per les mescles drenants s'haurà de comprovar que no es produeixi escorriment del lligant, realitzant l'assaig segons la UNE-EN 12697-18. El Director de les Obres, podrà exigir també la comprovació sobre l'escorriment del lligant per les mescles discontínues tipus BBTM B.

Preparació de la superfície existent
Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'estendrà la mescla bituminosa en calent. Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat o tractada amb conglomerants hidràulics s'executarà un reg d'adherència; si aquest paviment és heterogeni s'hauran, a més, d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director de les Obres. Si la superfície fos granular, sense paviment hidrocarbonat, s'executarà prèviament un reg d'emprimació.

Si abans s'haguessin aplicat regs d'emprimació o adherència, es comprovarà que no quedin restes de fluids o aigua a la superfície i que la capacitat d'unió d'aquests amb la mescla no hagi disminuït.

Aprovisionament d'àrids
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s'aplegaran i manejaran per separat fins a la introducció a les tremuges en fred. Cada fracció serà suficientment homogènia i es podrà aplegar i manejar sense perills de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació:

- Ell nombre mínim de fraccions serà de tres (3)
- Cada fracció s'aplegarà separada per a evitar intercontaminacions.
- Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s'aplegaran per separat fins a confirmar la seva acceptabilitat.
- En el cas d'obres petites, amb volum total d'àrids inferior a cinc mil metres cúbics (5.000 m^3), abans de començar la fabricació s'haurà d'haver aplegat la totalitat dels àrids. En tot cas, el volum mínim a exigir serà el trenta per cent (30%) o el corresponent a un (1) mes de producció màxima de l'equip de fabricació.

Fabricació de la mescla
La càrrega de cada una de les tremuges d'àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut estigui sempre comprès entre cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense sobreeixir. Per a mescles denses i semidenses l'alimentació de l'àrid fi, encara que aquest fos d'un únic tipus i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega entre dos (2) tremuges.

Transport de la mescla
La mescla es transportarà de la central de fabricació a l'estenedora en camions. Per evitar el refredament superficial de la mescla, s'haurà de protegir amb lones o altres cobertors adequats. En el moment de descarregar-la a l'estenedora no tindrà una temperatura inferior a l'especificada a la fórmula de treball.

Extensió de la mescla
A menys que el Director de les Obres ordeni el contrari, la extensió començarà pel costat inferior i es realitzarà per franges longitudinals. L'amplada de les franges es fixarà de manera que es realitzin el menor nombre de juntes possibles i s'aconsegueixi la major continuïtat de la extensió, tenint en compte l'amplada de la secció, l'eventual manteniment de la circulació, les característiques de l'estenedora i la producció de la central.

En obres sense mantenir la circulació, per les categories de tràfic pesat T00 a T2 o amb superfícies a estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m^2), es realitzarà l'extensió de qualsevol capa bituminosa a amplada complerta, treballant, si fos necessari, amb dues (2) o més estenedores lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. Per a la resta de casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'estendrà la següent quan encara l'aresta exterior

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 519 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrari, s'executarà una junta longitudinal.

La mescla bituminosa s'estendrà sempre en una sola tongada. L'estenedora es regularà de forma que la superfície de la capa d'estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicada en els plànols.

La col·locació de la mescla es farà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de forma que aquella no es pari. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i sota aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per al inici de la compactació; en cas contrari es realitzarà una junta transversal.

Compactació de la mescla

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de prova; s'haurà de començar a la temperatura més alta possible, sense sobrepassar la màxima prescrita i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa; i es continuarà mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada en l'apartat 543.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l'extensió de la mescla es realitza per franges, al compactar-ne una s'ampliarà la zona de compactació per a què inclogui al menys 15 cm de la anterior.

Es vigilarà que tots els elements de compactació estiguin nets i humits.

Juntes Transversals i Longitudinals

Sempre que siguin inevitables, es procurarà que les juntes de les capes sobreposades guardin una separació mínima de 5 metres les transversals i de 15 cm les longitudinals.

Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, l'extrem d'aquesta franja es tallarà verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot l'espessor. Se li aplicarà una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència, deixant trencar suficientment la emulsió. A continuació, s'escalfarà la junta i s'estendrà la següent franja contra ella.

Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes les superfícies de contacte amb la franja constituïda, s'aplicarà una capa uniforme i lleugera de lligant d'adherència abans de col·locar la mescla nova.

Les juntes transversals en capa de poc espessor es compactaran transversalment, disposant recolzaments precisos pel corró i es distanciaran en més de cinc metres (5 m) les juntes transversals de franges d'extensió adjacents.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

4.4.6. VORADES

Sobre el fonament de formigó, ajustat a les dimensions, alineació i rasants fixades en el projecte, s'estendrà una capa de morter de 3 cm. de gruix i del tipus M-450, com assentament dels encintats.

Immediatament i amb morter del mateix tipus es procedirà al replè dels forats que la forma dels encintats puguin originar i al rejuntat de les peces contigües amb juntes que podran excedir de 5 mm. d'amplada.

Tot seguit es procedirà al reforç posterior de les vorades en la forma que determini el projecte.

Les línies definides en l'aresta superior hauran d'ésser rectes, i les corbes respondre a les figures fixades, ajustant-se unes i altres a les rasants fixades.

El control de les vorades es realitzarà mitjançant inspecció en l'obra, en la qual s'identificarà el material i s'apreciaran les condicions generals la forma i dimensions.

En els casos que ho cregui convenient es realitzaran els assaigs que determini el Director de l'obra.

4.5. ACER

4.5.1. ARMADURES D'ACER A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT

Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat el conjunt de barres d'acer que es col·loquen a l'interior de la massa de formigó per a ajudar a aquest a resistir els esforços als que està sotmès.

Els materials a utilitzar són les barres corrugades del tipus B-500 S amb un límit elàstic no menor a 500 N/mm^2 del tipus soldable o B-400 S amb un límit elàstic no menor a 400 N/mm^2 del tipus soldable. Els fils d'acer en malles i armadures electrosoldades seran del tipus B-500 T de límit elàstic no menor a 500 N/mm2.

Series de diàmetres nominals per a armadures passives (en mm).

Barres corrugades
6 –8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 - 40

Filferros corrugats en malles electrosoldades
5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 11,5 – 12 - 14

Filferros corrugats o llisos en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 12

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols del Projecte i en les llistes de ferros d'armadures.

Les armadures es col·locaran netes exemptes d'òxid no adherent, pintura, grassa o qualsevol altra substància perjudicial. No s'acceptaran les barres que presentin esquerdes o bufats o mermes de secció superior al 5%. Es disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte.

Es subjectaran entre elles i a l'encofrat mitjançant separadors segons l'article 37.2.5. de la EHE de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocat ni compactació del formigó, i permetent a aquest embolicar-les sense deixar coqueres.

Es recomana col·locar les barres doblades a una distància lliure dels paràmetres no inferior a dos diàmetres.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 521 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Quan hi hagi perill de confondre's unes barres amb les altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, però, en un mateix element, s diferents tipus d'acer, un per a armadura i l'altre pels estreps.

Distància entre barres

Les prescripcions que es detallen a continuació són aplicables a les obres ordinàries de formigó armat executades "in situ". Quan es tracti d'obres provisionals, o en els casos especials d'execució particularment curada (per exemple, elements prefabricats amb rigorós control), es podran disminuir les distàncies mínimes que s'indiquen, prèvia justificació especial.

a) La distància horitzontal lliure entre dos barres consecutives, excepte que estiguin en contacte, serà igual o superior al més gran dels tres valors següents:

- Un centímetre
- El diàmetre de la major
- Els 6/5 de la mida, tal com que el 85% de l'àrid total sigui inferior a aquesta mida

b) La distància vertical lliure entre dos barres consecutives, excepte que estiguin en contacte, serà igual o superior al més gran dels valors següents:

- Un centímetre
- 0,75 vegades el diàmetre de la major

c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col·locar dos barres de l'armadura principal en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin corrugades. Es recomana que en aquests casos, totes aquelles parelles de barres vagin ben subjectades per estreps o armadures transversals anàlogues.

Els recobriments mínims per a armadures es detallen en la següent taula 37.2.4. de la EHE:

Resistència	**Tipus d'element**	**RECOBRIMENT MÍNIM (mm)**									
		I	**IIa**	**IIb**	**IIIa**	**IIIb**	**IIIc**	**IV**	**Qa**	**Qb**	**Qc**
25 < fck <40	**General**	20	25	30	35	35	40	35	40	(*)	(*)
	Elements prefabricats i làmines	15	20	25	30	30	35	30	35	(*)	(*)
fck >40	**General**	15	20	25	30	30	35	30	35	(*)	(*)
	Elements prefabricats i làmines	15	20	25	25	25	30	25	30	(*)	(*)

Distància als paràmetres

a) Quan es tracti d'armadures principals, la distància lliure entre qualsevol punt de la superfície lateral d'una barra i el paràmetre més proper de la peça, serà igual o superior al diàmetre de l'anomenada barra.

b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la distància serà a més igual o superior a:

- Un centímetre, si els paraments de la peça van protegits
- Dos centímetres, si els paraments de la peça estan exposats a la intempèrie, a condensacions o en contacte permanent amb l'aigua
- Dos centímetres a les parts corbes de les barres

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 522 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Unió de les armadures

Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els plànols. Aquestes unions hauran de quedar lluny de les zones en les que l'armadura treballi a la màxima tensió.

Les unions es poden realitzar per solapament, soldadura o amb enllaç mecànic d'armadures exigint en aquest cas, que els dispositius utilitzats tinguin com a mínim la mateixa capacitat resistent que la menor de les barres que s'enllacin, i no han de presentar sota l'efecte de la tensió de servei desplaçaments relatius més grans de 0,1. També són admissibles altres tipus d'unió, de manera que els assaigs demostrin que aquestes unions tenen una resistència a la ruptura no inferior a la de qualsevol de les dues barres unides.

Com a norma general, les unions de les diferents barres d'una peça es distanciaran de manera que els centres quedin separats, en la direcció de les armadures, a més de vint vegades el diàmetre de les barres més grans unides.

Unions per solapament
Aquest tipus d'unió es realitzarà col·locant les barres una sobre l'altra, o de qualsevol altra forma que faciliti l'execució d'un bon formigó i emmarcant les barres amb filferro en tota la longitud del solapament.

Quan es tracti de barres d'alta adherència, la longitud del solapament no serà inferior a la indicada per a la longitud d'ancoratge esmentat a la "Instrucció de formigó estructural".

Unions per soldadures
Sempre que la soldadura es realitzi d'acord amb les normes de bona pràctica d'aquest tècnica, i a reserva que l'acer de les barres utilitzades presenti les característiques correctes de soldadura, les unions d'aquest tipus es podran realitzar:

- A topar, per resistència elèctrica, segons el mètode anomenat "per espurna", que inclou en el seu cicle un període de forja.
- A topar, a l'arc elèctric, aixamfrana els extrems de les barres.
- Solapament amb cordons longitudinals, si les barres són de diàmetre no superior a 25 mm.

A les unions a solapament per soldadura elèctrica s'haurà d'assegurar la penetració del cordó al llarg de la zona, en soldadura igual a la meitat del diàmetre com normalment ha de passar, la longitud eficaç del cordó de cada costat serà inferior a cinc diàmetres. En el cas que només sigui possible soldar per un costat, que no és aconsellable, la longitud eficaç d'aquest cordó serà com a mínim a deu diàmetres.

Els separadors de les armadures i els encofrats compliran el que assenyala l'article 37.2.5 de la EHE.

4.5.2 PERFILS I PLANXES D'ACER LAMINATS EN CALENT

Es defineix com a perfils i planxes d'acer laminat en calent, a els productes laminats en calent d'espessor superior a tres mil·límetres de secció transversal constant.

El contractista comunicarà per escrit al Director de les obres, abans de 30 dies des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig, la relació completa de les empreses subministradores dels perfils i planxes laminats en calent així com la marca comercial o referència que aquestes empreses donen a la classe i qualitat dels perfils i planxes objecte del projecte

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 523 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.6. FORMIGONAT

4.6.1. FORMIGONS

Els formigons que aquí es defineixen compliran les especificacions indicades a la vigent "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", o normativa que la substitueixi, així com les especificacions addicionals contingudes a l'article 610 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3.

Es defineix com a formigó la mescla amb proporcions adequades de ciment, àrid gros, àrid fi i aigua, amb o sense la incorporació d'additius o adiccions, que desenvolupa les seves propietats per enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua) pel qual s'utilitzen en l'execució de fonaments, soleres, murs, bòvedes, ponts i altres obres de fàbrica.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Estudi i composició de mescla i obtenció de la fòrmula de treball.
- Fabricació
- Transport
- Posada en obra
- Compactació
- Execució de juntes
- Curat
- Acabat

Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi el Director de les Obres, esntant en qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de neteja o unitats d'obra no estructurals.

La composició de la mescla haurà d'estudiar-se prèviament, amb la finalitat d'assegurar que el formigó resultant tingui les característiques mecàniques i de durabilitat necessàries per satisfer les exigències del projecte. Aquests estudis es realitzaran tenint en compte, en tot el possible, les condicions de construcció previstes (diàmetres, característiques superficials i distribució d'armadures, mètode de compactació, dimensions de les peces, etc. Es prestarà especial atenció al cumpliment de la estratègia de durabilitat establerta en el capítol 7 de la vignet "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes i dimensions indicades en els plànols, i amb el que indiqui la Direcció d'Obra.

Estudi de la mescla i obtenció de la fòrmula de treball
La fabricació del formigó no s'iniciarà fins que s'hagi estudiat i aprovat la corresponent fòrmula de treball, la qual serà acceptada per la Direcció d'Obra, veient les circumstàncies que concorreixen a l'obra.

La fòrmula assenyalarà exactament:

- Tipificació del formigó
- La granulometria de cada fracció d'àrid i de la barreja, inclòs el ciment pels sedassos ASTM 6", 4", 3", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", ‡‡ 4, ‡‡ 8, ‡‡ 16, ‡‡ 30, ‡‡ 50, ‡‡ 100, ‡‡ 200.
- Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m^3)
- Proporció per metre cúbic de formigó fresc d'aigua
- Dossificació d'adiccions
- Dossificació d'additius
- Tipus i classe de ciment
- Consistència de la mescla, difinida per l'escorriment a la taula de sacsejades o per l'assentament en el 1r Abrams.
- Procés de mescla i amassat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 524 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

- Canvi de procedència d'algun dels materials components
- Canvi en la proporció de qualsevol dels elements de la mescla
- Canvi en el tipus o classe de ciment utlitzat
- Canvi en el tamany màxim de l'àrid
- Variació en més de dues dècimes (0,2) del mòdul granolumètric de l'àrid fi
- Variació del procediment de posta en obra

Fabricació del formigó
La fabricació del formigó es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'article 71 de la Instrucció EHE 08.

Cada un dels materials components utlitzats per la fabricació del formigó haurà de suministrar-se a la central de formigó acompanyada de la documentació del subministre indicada a l'efecte a l'Annex 21 de la Instrucció EHE-08

Es dossificarà el formigó amb arreglo als mètodes que es considerin oportuns respectant sempre les limitacions següents:

- La quantitat de ciment per metre cúbic de formigó serà la establerta en l'article 37.3.2. de la EHE-08.
- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 500 kg. En casos excepcionals, prèvia justificació experimental i autorització expressa de la Direcció d'Obra, es podrà superar aqeust límit.
- No s'utilitzarà una relació aigua – ciment major que la màxima establerta en l'article 37.3.2. de la EHE 08.

La consistència dels formigons frescs, serà la màxima compatible amb els mètodes de posada en obra, compactació i acabat que adoptin.

En qualsevol cas, la dosificació escollida haurà d'ésser capaç de proporcionar un formigó que tingui la consistència i resistència característiques mínimes exigides.

L'amassat del formigó es realitzarà mitjançant un dels procediments següents:

- Totalment en amassadora fixe
- Iniciat en amassadora fixe i acabat en amassadora mòbil, abans del seu transport
- En amassadora mòbil abans del seu transport.

El formigó fabricat en central podrà designar-se per propietats o, excepcionalment, per dossificacio. En tots dos caoss haurà d'especificar-se, com a mínim:

- La consistència
- El tamany màxim de l'àrid
- El tipus d'ambient al que ha d'estar exposat el formigó
- La resistència característica a compressió per formigons designats per propietats
- El contingut de ciment, expressat en kilos per metre cúbic (kg/m^3) per formigons designats per dossificació
- La indicació de si el formigó va ser utlitzat en massa, armat o pretensat.

En cap cas s'utilitzaran adiccions ni additius que no estiguin inclosos en la taula 29.2 de la EHE-08, sense el coneixement peticionari, ni l'autorització de la Direcció Facultativa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 525 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Transport de formigó
Pel transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats per conseguir que les masses arribin al lloc d'entrega en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseien recent amassades.

El transport des de la formigonera es realitzarà tant ràpidament com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per la Direcció d'Obra, que impedeixin tota segregació i evaporació d'aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerarà la col.locació en obra de formigons que acusin un principi de presa o presentin qualsevol altra alteració.

El temps transvorregut entre l'addicció d'agua de l'amassat al ciment i als àrids i la col.locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja, tret que s'utilitzin additius retardadors de fraguat. Aqeust temps límit podrà disminuir-se, en el seu cas, quan el fabricant de fomigó consideri necessari establir a la seva fulla de subministrament un plaç inferior per la seva posta en obra.

En el cas de formigonat en temps calurós, es posarà especial cura en que no es produeixi dessecació de les amassades durant el transport. A tal efecte, si aquest dura més de 30 minuts s'adoptarà les mesures oportunes, tals com reduir el soleiament dels elements de transport, o amassar amb aigua freda, per conseguir una consistència adequada en obra

Quant el fomigó s'amassa completament en central i es transporta en amassadores mòbils, el volum de formigó transportat no hurà d'excedir el 80% del volum total del tambor. Quant el formigó s'amassa o s'acaba d'amassar en amassadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport hauran d'estar exemptes de residus de formigó o morter endurit, per tant es netegeran adequadament abans de procedir ala càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Tantmateix no hauran de presentar desperfectes o desgasts en les paletes o en la seva superfície interior que pugui afectar a la homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi l'estipulat a l'article 71.2.4 de la EHE-08.

El transport es podrà realitzar en amassadores mòbils, a la velocitat d'agitació, o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaós de mantenir la homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.

El rentat dels elements de transport s'efectuarà en basses de rentat específiques que permetin el reciclat de l'aigua.

Suminstre del formigó
Cada càrrega de camió fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal.lacions de l'obra, anirà acompanyada d'una fulla de suministre, el contingut del qual s'indica a l'Annex 21 de la Instrucció EHE-08.

La Direccó Facultativa, o la persona en qui es delegui, es el responsable de que el control de recepció s'efectui prenent les mostres necessàries, realitzant els assajos de control precisos i seguint els procediments indicats al Capítol XV de la Instrrucció EHE-08

Posta en obra
Tret del cas de que les armadures elaborades estiguin enpossessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que el control d'execució sigui intens, no podrà procedir-se a la posta en obra del formigó fins disposar dels resultats dels corresponenets assaigs per comprovar la seva conformitat.

En cap cas es tolelarà la col.locació en obra de masses que acusin un principi de fraguat. En l'abocat i col.locació de les masses, inclús quant aquestes operacions es realitzin d'un mode continu mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per evitar la disgregació de la mescla.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

No es col.locaran en obra capes o tongades de formigó que l'espessor sigui superior al que permeti una compactació completa de la massa.

No s'efectuarà el formigonat en tant no s'obtingui la conformitat de la Direcció Facultativa, una vegada s'hagin revisat les armadures ja col.locades en la posició definitiva.

L'abocat del formigó en caiguda lliure, si no es realitza des de petita alçada (inferior a 2 metres), produeix, inevitablement, la disgregació de la massa, i pot inclús danyar la superfície dels encofrats o desplaçar aquests i les armadures o conductes de pretensat, havant-se de prendre les mesures oportunes per evitar-ho. Queda prohibit tirar el formigó amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rascles o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dins dels motllos.

El compactat del formigó en obra es realitzarà mitjançant procediments adequats a la consistència de les barreges i de manera tal que s'eliminin els buits i s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de compactació haurà de prolongar-se fins que refluixi pasta a la superfície i deixi de sortir aire.

El compactat del formigó es farà sempre per vibració.
Quant s'utilitzin vibradors de superfície l'espessor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres. Els vibradors de superfície s'aplicaran movent-los lentament, de manera que la superfície del formigó quedi totalment humitejada.

Si s'utilitzen vibradores subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa dels encofrats i els dispositius d'ancoratge dels vibradors.

Si s'utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la seva punta pnetri en la tongad adjacent ja vibrada, i es retiraran de forma inclinada. L'agulla s'introduirà i retirarpa lentament i a velocitat constant i es recomanarà que no es superin els deu centímetres per segon (10 cm/seg). la freqüència de treball no serà inferior a sis mil revolucions per minut (6.000 r.p.m).

La distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada la humectació brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc temps, que vibrar perllongadament en pocs punts. No s'introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm) de la paret de l'encofrat.

Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibració sempre s'ha d'acabar de forma que els punts d'immersió progressin en sentit contrari al d'avanç del formigó.

Juntes
Les juntes podran ésser de formigonat, retracció o dilatació. Les de dilatació hauran de venir definides en els plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran d'acord amb el planning d'obra i les condicions climatològiques però sempre amb antelació al formigonat.

El Director de l'Obra aprobarà prèviament a la seva execució, la localització de les juntes que apareguin als plànols.

Les juntes de formigonat, per construir punts dèbils de l'estructura s'hauran de considerat molt especialment, tenint en compte els següents punts:

1. Les juntes creades per interrupcions del formigonat hauran de ser perpendiculars a la direcció dels màxims esforços de compressió i huran d'estar situades on els seus efectes siguin menys perjudicials. Si són molt esteses es vigilarà especialment la segregació de la massa durant el vibrat de les zones properes, i si resulta necessari, s'encofraran.

2. Si el pla de junta resulta mal orientat, es demoldrà la part de formigó necessària per proporcionar a la superfície la direcció apropiada

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 527 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

3. Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descubert i es netejarà la junta de tota la bruticia o àrid que hagi quedat solt i es picaran convenientment. A continuació, i amb la suficient antelació al formigonat, s'humitejarà la superfície del fomrigó endurit, sturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, cuidant especialment la compactació en les proximitats de la junta.

4. El procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en l'adherència de la pasta i l'àrid gruixut.

5. Es prohibeix la utlització de productes corrosius en la neteja de juntes

6. Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin sofert efectes en gebrades. En aquest cas huran d'eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel.

Les juntes de retracció s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts a la retracció; el seu espaiament anirà entre cinc i dotze metres (5 i 12 m), en funció del tipus de formigó i circumstàncies ambientals. El sistema d'execució haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra.

Les juntes de dilatació es col.locaran com ho fixen els plànols. Podran ésser de dos tipus: obertes o replenes.

Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes.

El material de replè s'introduirà a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi replena en la seva totalitat. Per a la protecció del material de replè les juntes es segellaran a la part superior amb asfalt.

Curat del formigó

Durant el fraguat i primer període d'enduriment del formigó, haurà d'assegurar-se el manteniment de la humitat mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el plaç necessari en funció del tipus i classe de ciment, de la temperatura i grau d'humitat de l'ambient, etc.. El curat es podrà realitzar mantenint humides les superfícies d'elements de formigó, mijantçant reg directe que no produeixi desrentat. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà de tenir les qualitats exigides en l'article 27 de la Instrucció EHE-08.

El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies mitjançant recobriments plàstics, agents filmogens o altres tractaments adeqüats, sempre que tals mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garnties que estimin necessàries per aconsseguir, durant el primer període d'enduriment, la retenció d'humitat inicial de la massa, i no continguin substàncies nocives pel formigó.

Els principals mètodes pel curat del formigó són els següents :

- Protecció amb làmines de plàstic
- Protecció amb materials humitejats (sacs d'arpilleria , sorra, palla...)
- Reg amb aigua
- Aplicació de productes de curat que formin membranes de protecció.

Per a l'estimació de la durada mínima del curat en dies pot aplicar-se l'expressió de l'article 71.6 de la Instrucció EHE-08.

Quan el formigonat s'efectui a tempertura superior a 40ºC haurà de curar-se el formigó per via humida. El procés de curat haurà de prolongar-se sense interrupció durant al menys 10 dies.

La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus centígrads (20 º C) a la de formigó.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

El Director de les Obres autoritzarà, en el seu cas, la utlització de tècniques especials de curat, que s'aplicaran d'acord a les normes de bona pràctica d'aquestes.

Acabat del formigó
Les superfícies vistes de les peces o estructures, una vegada desencofrades , no presentaran barraques (*coquera)* o irregularitas que perjudiquin el comportament de l'obra o del seu aspecte exterior i que tinguin la necessitat d'un enlluït posterior, el qual no s'ha d'aplicar en cap cas sense prèvia autorització de la Direcció d'Obra.

Limitacions de l'execució
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es pugui preveure que dins de les 48 hores (48 h), la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus centígrads (0º C). Per això el fet de la temperatura enregistrada a les 9 del matí, hora solar, sigui inferior a quatre graus centígrads (4º C), pot interpretar-se com a motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà assolit en l'esmentat termini.

Control de qualitat
Durant l'execució de les obres, la Direcció Facultativa realitzarà els controls següents:

- Control de conformitat dels productes que es subministren a la obra, d'acord amb el capítol XVI de la Instrucció EHE-08
- Control de l'execució de l'estructura, d'acord amb l'article 92 de la Instrucció EHE-08
- Control d'estructura acabada, d'acord amb l'article 100 de la Instrucció EHE-08

Control de conformitat del formigó
La conformitat d'un formigó amb l'establert enel projecte es comprobarà durant la seva recepció a obra, i inclourà el seu comportament en relació a la docilitat, la resistència i la durabilitat,
El control de recepció s'aplicarà tant al formigó preparat, com al fabricat en central d'obra i inclourà una sèrie de comprobacions de caràcter documental i experimental.

La presa de mostres es realitzarà d'acord amb l'indicat a la norma UNE EN 12350-1. El representant del laboratori aixecarà acta per cada presa de mostres, que haurà d'estar subscrita per totes les parts presents, quedant-se cadescú una còpia de la mateixa. La seva redacció oberirà a un model d'acta, aprovat per la Direcció Facultativa al començament de l'obra i amb contingut mínim recollit a l'Annex 21 de la Instrucció EHE-08

En general, la comprobació de les especificacions de docilitat i resistència es durà a terme mitjançant assaijos realitzats a l'edat de 28 dies. Els assajos a realitzar queden detallats als articles 86.3.1, 86.3.2 i 86.3.3 de la Instrucció EHE-08

El control de recepció previ al submistre inclou l'analisis de la documentació general a la que fa referència l'apartat 7933.1 de la Instrucció EHE-08 i en el cas de formigons que no estiguin en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut segons l'Annes 19 de la Instrucció EHE-08, el subminstrador, o en el seu cas, el Constructor, haurà de presentar a la Direcció Facultativa una còpia compulsada per persona física amb representació suficient del certificat de dosificació al que fa referència l'Annex 22 de la Instrucció EHE-08, així com de la resta d'assaigs previs i característics, en el seu cas que sigui emès per un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2 de la Instrucció EHE-08, amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, una visita d'inspecció de comprovació de les instal.lacions a la central de formigó.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 529 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Cada partida de formigó emprada a l'obra haurà d'anar acompanyada d'una fulla de subminstre, amb contingut mínim establert a l'Annex 21 de la Instrucció EHE-08. La Direcció Facultativa acceptarpa la documentació de la partida de formigó, després de comprovar que els valors reflectits en la fulla de subministre estàn conformes a les especifiacions de la Instrucció EHE-08 i no evidencien discrepàncies amb el certificat de dossificacio aportat prèviament.

Consistència
Els assaijos de docilitat del formigó fresc es realitzaràn mitjançant la determinació de la consistència pel mètode de l'assentament segons UNE EN 12350-2. En cas de formigons autocompactants, s'estarà en l'indicat a l'Annex 17 de la Instrucció EHE-08.
Aquests assaigs es realitzaran quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

- Quan es fabriquin probetes per controlar la resistència
- En totes les amassades que es col.loquin en obra amb un control indirecte de la resistència
- Sempre que ho indiqui la Direcció Facultativa

Es considerarà conforme quan l'assentament obtingut en els assaigs es trobin dins dels límits definits a les seguents taules :

Consistència definida pel seu tipus		
Tipus de consistència	Tolerància en cm	Intèrval resultant
Seca	0	0-2
Plàstica	±1	2-6
Tova	±1	5-10
Fluida	±2	8-17
Líquida	±2	14-22

Consistència definida per l'assentament		
Assentament en cm	Tolerància en cm	Interval resultant
Entre 0-2	±1	A±1
Entre 3-7	±2	A±2
Entre 8-12	±3	A±3
Entre 13-18	±3	A±3

Els criteris d'acceptació o rebuig queden defintis en l'article 86.5.2.2 de la Instrucció EHE-08

Resistència
La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a compressió efectuats sobre probetes fabricades i curades segons UNE-EN 12390-2.

Els assigs de resistència a compressió es realitzaran d'acord amb l'article 86.3.2 de la Instrucció EHE-08. La seva freqüència i els criteris d'acceptació aplicables seràn en funció de:

- La possessió d'un distintiu de qualitat i el nivell de garantia pel que s'ha fet el reconeixement oficial
- Modalitat de control que s'adopti en el projecte i que podrà ser:
  - Modalitat 1. Control estadístic, segons article 86.5.4 EHE-08
  - Modalitat 2. Control al 100 per 100, segons article 86.5.5. EHE-08
  - Modalitat 3. Control indirecte, segons article 86.5.6 EHE-08

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 530 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control per a formigons sense distintiu de qualitat es fixen en relació a la següent taula:

TIPUS ELEMENTS ESTRUCTURALS			
Límit superior	Elements o grups d'elements que treballen fonamentalment a compressió (pilars, piles, murs portants, pilots, etc.)	Elements o grups d'elements que funcionen fonamentalment a flexió (bibues, forjats de fomrigó, taulers de pont, murs de contenció, etc.)	Massissos (sabates, estreps de ponts, blocs, etc).
Volum de Formigó	100 m^3	100 m^3	100 m^3
Temps de formigonat	2 setmanes	2 setmanes	1 setmana
Superfície construïda	500 m^3	1.000 m^2	-----
Número de plantes	2	2	-----

Durabilitat
La durabilitat del formigó es comprovarà mitjançant assaig de la penetració de l'aigua en el formigó segons la lnorma UNE EN 12390-8 i d'acord amb l'article 86.3.3 de la Instrucció EHE-08

Control d'execució de l'estructura

El control de l'execució , establert com a preceptiu per la Instrucció EHE-08, té per objecte comprovar que els processos realitzats durant la construcció de l'estructura, s'organitzen i desenvolupen de forma que la Direcció Facultativa pugui assumir la seva conformitat respecte el projecte, d'acord amb el indicat en la Instrucció EHE-08.

El Constructor elaborarà el Pla d'obra i el procediment d'autocontrol de la execució de l'estructura. Aquest últim, contemplarà les particularitats concretes de l'obra relatives a mitjans, processos i activitats i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti a la Direcció Facultativa comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte i el que s'estableix a la Instrucció EHE-08. Per tot això, els resultats de totes las comprovacions realitzades seran documentades pel Constructor, en els registres d'autocontrol. A més, efectuarà una gestió dels acopis que li permeti mantenir i justificar la traçabilitat de les partides i remeses rebudes en l'obra, de acord amb el nivell de control establert pel projecte per a l'estructura.

Abans d'iniciar l'execució de l'estructura, la Direcció Facultativa, haurà d'aprovar el Programa de control, que desenvolupa el Pla de Control definit en el projecte, tenint en compte el pla d'obra presentat pel Contractista. La programació del control de la execució identificarà, entre altres aspectes, com a mínim els següents:

- Nivells de control
- Lots d'execució
- Unitats d'inspecció
- Freqüències de comprovació

Tots aquests aspectes es regiran pels criteris definits a l'article 92 de la Instrucció EHE-08.

Nivells d'execució
Es contemplen dos nivells de control:

- Control d'execució a nivell normal
- Control d'execució a nivell intens

El control a nivell intens només serà aplicable quan el Contractista estigui en possessió d'un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 531 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Lots d'execució
El Programa de control aprovat per la Direcció Facultativa contempla una divisió de l'obra en lots d'execució, coherents amb el desenvolupament previst en el Pla d'obra per l'execució d'aquesta i conformes amb els següents criteris:

- Es correspondran amb parts successives en el procés d'execució de l'obra
- No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents de la taula 92.4 de la Instrucció EHE-08
- El tamany del lot no serà superior al que s'indica, en funció del tipus d'element a la taula 92.4

Unitats d'inspecció
Per cada lot d'execució, s'identificarà la totalitat dels processos i activitats susceptibles de ser inspeccionats, d'acord amb el previst a la Instrucció EHE-08.

Per a cada procés o activitat es definiran les unitats d'inspecció corresponents que tindran la dimensió o tamany conforme amb el que s'indica a la taula 92.5 de la Instrucció EHE-08

En cas d'obres d'enginyeria de petita importància, així com obres d'edificació sense especial complexitat estructural la Direcció Facultativa podrà optar per augmentar el doble els tamanys màxims de la unitat d'inspecció indicats a la taula 92.5

Freqüències de comprovació
La Direcció Facultativa realitzarà el control d'execució mitjançant:

- La revisió de l'autocontrol del Contractista per a cada unitat d'inspecció
- El control extern de l'execució de cada lot d'execució, mitjançant la realització d'inspeccions puntuals dels processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d'inspecció de cada lot, segons el que s'indica a l'article 92.6 de la Instrucció EHE-08

Per a cada procés o activitat inclosa en un lot, el Contractista desenvoluparà el seu autocontrol i la Direcció Facultativa procedirà a un control extern, mitjançant la realització d'un nombre d'inspeccions que varia en funció del nivell de control definit en el Programa de control i d'acord amb el que s'indica a la taula 92.6 de la Instrucció EHE-08.

Control d'estructura acabada

Una vegada acabada l'execució de cada fase de l'estructura, s'efectuarà una inspecció, a l'objecte de comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coeficients de ponderació dels materials reduits, d'acord amb l'indicat en l'apartat 15.3 de la Instrucció EHE-08, s'haurà de comporovar que es compleixin específicament les toleràncies geomètriques establerter en el projecte, o per defecte, les indicades a l'Annex 11 de la Instrucció EHE-08

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 532 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.6.2. MORTERS DE CIMENT

Es defineix com morter de ciment la massa constituïda per l'àrid fi, ciment i aigua. Eventualment poden tenir algun producte d'addició per millorar les seves propietats, que haurà d'estar aprovat per la Direcció d'obra.

Fabricació del morter
La mescla es podrà realitzar a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un terra impermeable.

El ciment i la sorra es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària, per tal que un cop batuda la massa tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra.

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, refusant-se aquell que hagi començat a adormir-se, i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc minuts (45 m.) que segueixen a l'amasat.

4.6.3. PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Equip necessari per a la realització de les obres

Central de fabricació
La capacitat mínima d'aplegament de ciment correspondrà al consum d'una jornada i mitja (1,5) a rendiment normal, tret que la distància a l'instant d'aprovisionament fos inferior a cent quilòmetres (100 km), en aquest cas el límit es podrà rebaixar a una (1) jornada, prèvia autorització del Director de les Obres.

El formigó es fabricarà en centrals de barreja discontínua, capaces de manejar, simultàniament, el nombre de fraccions de l'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. La producció horària de la central de fabricació haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense que l'alimentació de la pavimentadora s'interrompi i, en qualsevol cas, no podrà ser inferior a la corresponent a una velocitat d'avanç de la pavimentadora de seixanta metres per hora (60 m/h).

En paviments per a carreteres amb categories de tràfic pesat T00 a T1, la central de fabricació estarà dotada d'un higròmetre dosificador d'aigua i d'un sistema de registre i, si escau, amb visualització de la potència absorbida pels motors d'accionament dels mescladors, i de les pesades en els àrids, ciment, aigua i eventuals additius.

Les tremuges per a àrids haurien de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, i estaran proveïdes de dispositius per a evitar intercontaminacions; el seu nombre mínim serà funció del nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada.

Per al ciment a granel s'utilitzarà una bàscula independent de la utilitzada per als àrids. El mecanisme de càrrega estarà enclavat contra un eventual tancament abans que la tremuja de pesada estigués adequadament carregada. El de descàrrega contra una eventual obertura abans que la càrrega del ciment en la tremuja de pesada hagués finalitzat, i que la massa del ciment en ella diferís en menys de l'u per cent (± 1%) de l'especificada; a més estarà dissenyat de manera que permeti la regulació de la sortida del ciment sobre els àrids.

La dosificació dels àrids es podrà efectuar per pesades acumulades en una (1) sola tremuja o individualment amb una (1) tremuja de pesada independent per a cada fracció.

En el primer cas, les descàrregues de les tremuges d'alimentació i la descàrrega de la tremuja de pesada estaran enclavades entre si, de manera que:

- No podrà descarregar més d'un (1) sitja al mateix temps.
- L'ordre de descàrrega no podrà ser distint al previst.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 533 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- La tremuja de pesada no es podrà descarregar fins que hagi estat dipositada en ella la quantitat requerida de cadascun dels àrids, i estiguin tancades totes les descàrregues de les tremuges.
- La descàrrega de la tremuja de pesada haurà d'estar enclavada contra una eventual obertura abans que la massa d'àrid en la tremuja, difereixi en menys d'un u per cent (±1%) del acumulat de cada fracció.

Si s'utilitzessin tremuges de pesada independents per a cada fracció, totes elles haurien de poder ser descarregades simultàniament. La descàrrega de cada tremuja de pesada haurà d'estar enclavada contra una eventual obertura abans que la massa d'àrid en ella difereixi en menys d'un dos per cent (± 2%) de l'especificada.

L'enclavament no permetrà que es descarregui part alguna de la dosificació, fins que totes les tremuges dels àrids i la del ciment estiguessin correctament carregades, dintre dels límits especificats. Una vegada començada la descàrrega, quedaran enclavats els dispositius de dosificació, de tal forma que no es pugui començar una nova dosificació fins que les tremuges de pesada estiguin buides, les seves comportes de descàrrega tancades i els indicadors de massa de les balances a zero, amb una tolerància del tres per mil (± 0,3%) de la seva capacitat total.

Els dosificadors ponderals haurien d'estar aïllats de vibracions i de moviments d'altres equips de la central, de manera que, quan aquesta funcioni, les seves lectures, després de desocupades les agulles, no difereixin de la massa designada en més de l'u per cent (± 1%) per al ciment, un i mig per cent (± 1,5%) per a cada fracció de l'àrid o un per cent (± 1%) per al total de les fraccions si la massa d'aquestes es determinés conjuntament. La seva precisió no haurà de ser inferior al cinc per mil (± 0,5%) per als àrids, ni al tres per mil (± 0,3%) per al ciment. L'aigua afegida s'amidarà en massa o volum, amb una precisió no inferior a l'u per cent (± 1%) de la quantitat total requerida.

Una vegada fixades les proporcions dels components la única operació manual que es podrà efectuar per a dosificar els àrids i el ciment d'una pastada serà la d'accionament d'interruptors o commutadors. Els comandaments del dosificador haurien d'estar en un compartiment fàcilment accessible, que pugui ser tancat amb clau quan així es requereixi.

Si es preveu la incorporació d'additius a la barreja, la central haurà de poder dosificar-los amb precisió suficient, segons el parer del Director de les Obres. Els additius en pols es dosificaran en massa i els additius en forma de líquid o de pasta en massa o en volum, amb una precisió no inferior al tres per cent (± 3%) de la quantitat especificada de producte.

El temporitzador de l'amasat i el de la descàrrega del mesclador haurien d'estar enclavats de tal forma que, durant el funcionament del mesclador, no es pugui produir la descàrrega fins que hagi transcorregut el temps de pastat previst.

Elements de transport

El transport del formigó fresc, des de la central de fabricació fins a l'equip d'extensió, es realitzarà amb camions sense elements d'agitació, de manera que s'impedeixi tota segregació, exsudació, evaporació d'aigua o intrusió de cossos estranys en aquell. La seva caixa haurà de ser llisa i estanca, i estar perfectament neta, per a això s'haurà de disposar d'un equip adequat. Aquests camions haurien d'estar sempre proveïts d'una lona o cobertor per a protegir el formigó fresc durant el seu transport evitant l'excessiva evaporació de l'aigua o la intrusió d'elements estranys.

Haurien de disposar-se els equips necessaris per a la neteja dels elements de transport abans de rebre una nova càrrega de formigó.

La producció horària de l'equip de transport haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense que l'alimentació de la pavimentadora s'interrompi a la velocitat d'avanç aprovada pel director de les Obres, considerada com a mínim de seixanta metres per hora (60 m/h).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Equips de posta en obra del formigó

PAVIMENTADORES D'ENCOFRATS LLISCANTS

L'equip de posta en obra del formigó estarà integrat com a mínim per les següents màquines:

- Un equip per al repartiment previ del formigó fresc, amb un espessor uniforme i a tota l'amplària de pavimentació. En paviments de carreteres amb categories de tràfic pesat T00 a T2, s'emprarà una entenedora i en la resta dels casos el Director de les Obres podrà autoritzar l'ocupació d'una pala mecànica de cassó ample.
- Una pavimentadora d'encofrats lliscants per cada capa de construcció, capaç d'estendre, vibrar i enrasar uniformement el formigó fresc. La qual s'empri en la capa superior haurà de realitzar, a més, un remolinat de manera que s'obtingui mecànicament una terminació regular i homogènia, que no necessiti retocs manuals.

La pavimentadora haurà d'estar equipada amb un sistema de guia per cable, havent d'actuar els servomecanismes correctors tot just les desviacions de la pavimentadora depassin tres mil·límetres (3 mm) en alçat, o deu mil·límetres (10 mm) en planta.

La pavimentadora estarà dotada d'encofrats mòbils de dimensions, forma i resistència suficients per a sostenir el formigó lateralment durant el temps necessari per a obtenir la secció transversal prevista, sense seient de la vora de la llosa. Tindrà els dispositius adequats acoblats per a mantenir nets els camins de trànsit del conjunt dels equips d'extensió i terminació.

La pavimentadora haurà de poder compactar adequadament el formigó fresc en tota l'amplària del paviment, mitjançant vibració interna aplicada per elements la separació dels quals estarà compresa entre quaranta i seixanta centímetres (40 a 60 cm), amidats entre els seus centres. La separació entre el centre del vibrador extrem i la cara interna de l'encofrat corresponent no excedirà de quinze centímetres (15 cm). La freqüència de cada vibrador no serà inferior a vuitanta hertzs (80 Hz), i l'amplitud serà suficient per a ser perceptible en la superfície del formigó fresc a una distància de trenta centímetres (30 cm).

Els elements vibratoris de les màquines no s'haurien de donar suport sobre paviments acabats, i deixaran de funcionar en l'instant que aquestes es detinguin.

La longitud de la mestra enrasadora de la pavimentadora haurà de ser suficient perquè no s'apreciïn ondulacions en la superfície del formigó estès.

Si els passadors o les barres d'unió s'insereixen en el formigó fresc per vibració, l'equip d'inserció no requerirà que la pavimentadora es detingui i, per als passadors, haurà d'estar dotat d'un dispositiu que assenyali automàticament la seva posició, a fi de garantir que les juntes quedin centrades en ells amb una tolerància màxima de cinquanta mil·límetres (50 mm) respecte de la posició real.

Darrere de l'equip d'inserció dels passadors, o si el formigó s'estén en una única capa, la pavimentadora haurà d'anar proveïda d'un remolinador mecànic transversal oscil·lant, capaç de corregir tot tipus d'irregularitats; així mateix s'arrossegarà una arpillera mullada que esborri les petjades produïdes pel remolinador. L'arpillera consistirà en un drap de juta amb un pes mínim de tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2), que cobreixi tota la superfície d'acabat amb una longitud de seient a l'arrossegar mínima d'un metre i mig (1,5 m). A més de mantenir-se humida, s'haurà de canviar o rentar periòdicament.

Per a les categories de tràfic pesat T2 a T4, si la junta longitudinal s'executa en fresc, la pavimentadora haurà d'anar proveïda dels dispositius automàtics necessaris per a aquesta operació. En paviments de carreteres amb categories de tràfic pesat T00 a T2, la pavimentadora per al formigó estès en una capa, o per a la capa superior si s'estén en dues capes, estarà dotada d'un remolinador mecànic longitudinal oscil·lant. Abans de l'execució de la teixidura superficial, s'arrossegarà una arpillera mullada i llastrada a tota l'amplària de la pavimentació, fins a esborrar les petjades deixades pel remolinador.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

EQUIPS MANUALS D'EXTENSIÓ DEL FORMIGÓ
En àrees petites o reparacions en les quals s'utilitzi formigó amb superplastificants (reductors d'aigua d'alta activitat), el Director de les Obres podrà autoritzar la seva extensió i compactació per mitjans manuals. En aquest cas, per a enrasar el formigó s'utilitzarà una regla vibrant lleugera.

Si el Director de les Obres autoritzés el remolinat manual, , en aquells llocs que, per la seva forma o per la seva ubicació, no sigui possible l'ocupació de màquines, la superfície del formigó s'allisarà i anivellarà amb remolins de longitud no inferior a quatre metres (4 m) i una amplària no inferior a deu centímetres (10 cm), rigiditats amb costelles i dotats d'un mànec suficientment llarg per a ser manejats des de zones adjacents a la d'extensió.

En carreteres amb categories de tràfic pesat T3 i T4, el Director de les Obres, podrà admetre el remolinat manual.

SERRES
Les serres per a l'execució de juntes en el formigó endurit haurien de tenir una potència mínima de divuit cavalls (18 CV) i el seu nombre haurà de ser suficient per a seguir el ritme de formigonat sense retardar-se, havent-n'hi d'haver sempre almenys una (1) de reserva. El nombre necessari de serres es determinarà mitjançant assajos de velocitat de tall del formigó en el tram de prova. El tipus de disc haurà de ser aprovat pel director de les Obres.

Les serres per a juntes longitudinals haurien d'estar dotades d'una guia de referència per a assegurar que la distància a les vores del paviment es manté constant.

DISTRIBUÏDOR DEL PRODUCTE FILMÓGEN DE GUARIT
Els polaritzadors haurien d'assegurar un repartiment continu i uniforme en tota l'amplària de la llosa i en els seus costats descoberts, i anar proveïts de dispositius que proporcionin una adequada protecció del producte polvoritzat contra el vent i d'altre mecànic en el tanc d'emmagatzematge del producte, que ho mantindrà en contínua agitació durant la seva aplicació.

En zones petites, irregulars o inaccessibles a dispositius mecànics, el Director de les Obres podrà autoritzar l'ocupació de polaritzadores manuals.

Execució de les obres

Estudi i obtenció de la fórmula de treball
La producció del formigó no es podrà iniciar mentre que el Director de les Obres no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de fabricació i en el tram de prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim:

- La identificació i proporció ponderal en sec de cada fracció de l'àrid en l'amasada.
- La granulometria dels àrids combinats pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 . La dosificació de ciment, la d'aigua i, eventualment, la de cada additiu, referides a l'amasada (en massa o en volum segons correspongui).
- La resistència característica a flexotracció a set (7) i vint-i-vuit dies (28 d).
- La consistència del formigó fresc i el contingut d'aire oclús.

Serà preceptiva la realització d'assajos de resistència a flexotracció per a cada fórmula de treball, a fi de comprovar que els materials i mitjans disponibles en obra permeten obtenir un formigó amb les característiques exigides. Els assajos de resistència es portaran a terme sobre provetes procedents de sis (6) pastades diferents, confeccionant dues (2) sèries de dues (2) provetes per pastada, segons la UNE 83301, admetent-se per a això l'ocupació d'una taula vibrant. Aquestes provetes es conservaran en les condicions previstes en la citada norma, per a assajar a flexotracció, segons la UNE 83305, una (1) sèrie de cadascuna de les amassades a set dies (7 d) i l'altra a vint-i-vuit dies (28 d).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

La resistència de cada amassada a una certa edat es determinarà com mitjana de les provetes confeccionades amb formigó d'aquesta amassada i assajades a aquesta edat. La resistència característica a una certa edat s'estimarà com el noranta-sis per cent (96%) de la mínima resistència obtinguda a aquesta edat, en qualsevol amassada.

Si la resistència característica a set dies (7 d) resultés superior al vuitanta per cent (80%) de l'especificada a vint-i-vuit dies (28 d), i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire oclús i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als vint-i-vuit dies (28 d) i, s'introduiran els ajusts necessaris en la dosificació i es repetiran els assajos de resistència.

Si la marxa de les obres ho aconsellés, el Director de les mateixes podrà exigir la correcció de la fórmula de treball, que es justificarà mitjançant els assajos oportuns. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una nova fórmula sempre que variï la procedència d'algun dels components, o si, durant la producció, es depassessin les toleràncies establertes en aquest article.

Preparació de la superfície d'assentament

Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual vagi a estendre's el formigó. El Director de les Obres haurà d'indicar les mesures necessàries per a obtenir aquesta regularitat superficial i si escau com resoldre les deficiències.

Abans de la posada en obra del formigó, si la superfície de suport fora de formigó magre, es col·locarà una làmina de material plàstic com separació entre ambdues capes.

Les làmines de plàstic es col·locaran amb solapaments no inferiors a quinze centímetres (15 cm). El solapament tindrà en compte el pendent longitudinal i transversal, per a assegurar la impermeabilitat.

Es prohibirà circular sobre la superfície preparada, salvo el personal i equips que siguin imprescindibles per a l'execució del paviment. En aquest cas, es prendran totes les precaucions que exigís el Director de les Obres, l'autorització de les quals serà preceptiva.

En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d'humitat del formigó, el Director de les Obres podrà exigir que la superfície de suport es regui lleugerament amb aigua, immediatament abans de l'extensió, de manera que aquesta quedi humida però no entollada, i s'eliminin les acumulacions que haguessin pogut formar-se.

Fabricació del formigó

Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s'apilaran i manejaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges d'àrids. Cada fracció serà suficientment homogènia i s'haurà de poder apilar i manejar sense perill de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació.

- El nombre de fraccions no podrà ser inferior a tres (3). El Director de les Obres podrà exigir un major nombre de fraccions, si ho estimés necessari per a mantenir la composició i característiques del formigó.
- Cada fracció de l'àrid s'apilarà separada de les altres per a evitar que es produeixin contaminacions entre elles. Si els aplegaments s'anessin a disposar sobre el terreny natural, es drenarà la plataforma i no s'utilitzaran els quinze centímetres (15 cm) inferiors dels mateixos, tret que es pavimenti la zona d'aplec. Els aplecs es construiran per capes d'espessor no superior a un metre i mig (1,5 m), i no per munts cònics. Les càrregues del material es col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per a evitar la seva segregació.
- Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s'aplegaran per separat fins a confirmar la seva acceptació; aquesta mateixa mesura s'aplicarà quan s'autoritzi el canvi de procedència d'un àrid. No s'empraran mètodes de transport des dels aplecs a les tremuges de la central que poguessin causar segregació, degradació o barreja de fraccions de diferents grandàries.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 537 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

El volum mínim d'aplecs abans d'iniciar la producció de la barreja no haurà de ser inferior al cinquanta per cent (50%) en carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T2.

El ciment se subministrarà i apilarà d'acord amb l'article 202 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. La massa mínima de ciment apilat en tot moment no haurà de ser inferior a la necessària per a la fabricació del formigó durant una jornada i mitja (1,5) a rendiment normal. El Director de les Obres podrà autoritzar la reducció d'aquest límit a una (1) jornada, si la distància entre la central de formigonat i la fàbrica de ciment fos inferior a cent quilòmetres (100 km).

Els additius es protegiran convenientment de la intempèrie i de tota contaminació; els sacs de productes en pols s'emmagatzemaran en lloc ventilat i defensat, tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i de les parets. Els additius subministrats en forma líquida, i els pulverulents diluïts en aigua, s'emmagatzemaran en dipòsits estancs i protegits de les gelades, equipats d'elements agitadors per a mantenir els sòlids en suspensió.

La càrrega de cadascuna de les tremuges d'àrids es realitzarà de manera que el contingut estigui sempre comprès entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense desbordar. En les operacions de càrrega es prendran les precaucions necessàries per a evitar segregacions o contaminacions. L'alimentació de l'àrid fi, tot i que aquesta anés d'un (1) únic tipus i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega entre dues (2) tremuges.

L'amasat es realitzarà mitjançant dispositius capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació de tots els components. La quantitat d'aigua afegida a la barreja serà la necessària per a arribar a la relació aigualeix/ciment fixada per la fórmula de treball; per a això, es tindrà en compte l'aigua aportada per la humitat dels àrids, especialment de l'àrid fi.

Els additius en forma líquida o en pasta s'afegiran a l'aigua de pastat, mentre que els additius en pols s'haurien d'introduir en el mesclador juntament amb el ciment o els àrids.

A la descàrrega del mesclador tot l'àrid haurà d'estar uniformement distribuït en el formigó fresc, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de pasta de ciment. Els temps de barreja i pastat necessaris per a assolir una barreja homogènia i uniforme, sense segregació, així com la temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador seran fixats durant la realització del tram de prova especificat en l'apartat 550.6. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Si s'utilitzés gel per a refredar el formigó, la descàrrega no començarà fins que s'hagués fos en la seva totalitat, i es tindrà en compte per a la relació aigualeix/ciment (a/c).

Abans de tornar a carregar el mesclador, es buidarà totalment el seu contingut. Si hagués estat desocupat més de trenta minuts (30 min), es netejarà perfectament abans de tornar a abocar materials en ell. De la mateixa manera es procedirà, abans de començar la fabricació de formigó amb un nou tipus de ciment. El Director de les Obres podrà autoritzar l'ocupació de formigó preparat i el seu transport en camions - formigonera exclusivament per a vorals i superfícies de pavimentació molt reduïdes.

Transport

El transport del formigó fresc des de la central de fabricació fins a la seva posada en obra es realitzarà tan ràpidament com sigui possible. No es barrejaran masses fresques fabricades amb diferents tipus de ciment. El formigó transportat en vehicle obert es protegirà amb cobertores contra la pluja o la dessecació.

La màxima caiguda lliure vertical del formigó fresc en qualsevol punt del seu recorregut no excedirà d'un metre i mig (1,5 m) i, si la descàrrega es fes al sòl, es procurarà que es realitzi el més prop possible de la seva ubicació definitiva, reduint al mínim posteriors manipulacions.

Col·locació dels elements de les juntes

Els elements de les juntes s'atindran als Plànols.

Els passadors es col·locaran paral·lels entre si i a l'eix de la calçada. La màxima desviació, tant en planta com en alçat, de la posició de l'eix d'un passador respecte a la teòrica serà de vint

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

mil·límetres (20 mm). La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l'eix de cada passador, amidada per la posició dels seus extrems, serà de deu mil·límetres (10 mm) si s'insereixen per vibració, o de cinc mil·límetres (5 mm), amidats abans de l'abocament del formigó, si es col·loquen prèviament al mateix.

Si els passadors no s'insereixen per vibració en el formigó fresc, es disposaran sobre un bressol de varetes metàl·liques, suficientment sòlides i amb unions soldades, que es fixarà fermament a la superfície de suport. La rigidesa del bressol en la seva posició definitiva serà tal, que al aplicar a un extrem de qualsevol passador una força de cent vint newtons (120 N) en direcció horitzontal o vertical, el desplaçament de l'extrem del passador no serà superior a un cinc per mil (0,5%) de la seva longitud.

Les barres d'unió haurien de quedar col·locades en el terç (1/3) central de l'espessor de la llosa.

Posta en obra del formigó

La posta en obra del formigó es realitzarà amb pavimentadores d'encofrats lliscants. La descàrrega i l'extensió prèvia del formigó en tota l'amplària de pavimentació es realitzaran de manera suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora; aquesta precaució s'haurà d'extremar al formigonar en rampa.

Es cuidarà que davant de la mestra enrasadora es mantingui en tot moment, i en tota l'amplària de pavimentació, un volum suficient de formigó fresc en forma de cordó d'uns deu centímetres (10 cm) com a màxim d'alçada; davant dels remolinadors d'acabat es mantindrà un cordó continu de morter fresc, de la menor altura possible.

On la calçada tingués dos (2) o més carrils en el mateix sentit de circulació, es formigonaran almenys dos (2) carrils al mateix temps, excepte indicació expressa en contrari, del Director de les Obres.

Es disposaran passarel·les mòbils a fi de facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc, i els talls de formigonat haurien de tenir tots els seus accessos bé senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment recent construït.

On el Director de les Obres autoritzés l'extensió i compactació del formigó per mitjans manuals, es mantindrà sempre un volum suficient de formigó davant de la regla vibrant, i es continuarà compactant fins que s'hagi aconseguit la forma prevista i el morter reflueixi lleugerament a la superfície.

Col·locació d'armadures en paviment continu de formigó armat

Les armadures es disposaran en les zones i en la forma que s'indiquin en els Plànols, paral·leles a la superfície del paviment, netes d'òxid no adherent, olis, grasses i altres matèries que puguin afectar l'adherència de l'acer amb el formigó. Si calgués, se subjectaran per a impedir tot moviment durant el formigonat. Quan es disposin sobre bressols o suports, aquests haurien de suportar una força puntual de dos i mig kilonewtons (2,5 kN) sense deformació visible.

La tolerància màxima en l'espaiament entre armadures longitudinals serà de dos centímetres (2 cm).

Si es disposen armadures transversals, aquestes es col·locaran per sota de les longitudinals. El recobriment de les armadures longitudinals no serà inferior a cinc centímetres (5 cm), ni superior a set centímetres (7 cm).

Si no s'unissin mitjançant soldadura a topar, les armadures longitudinals es solaparan en una longitud mínima de trenta (30) diàmetres. El nombre de solapaments en qualsevol secció transversal no excedirà del vint per cent (20%) del total d'armadures longitudinals contingudes en aquesta secció.

Les armadures s'interrompran deu centímetres (10 cm) a cada costat de les juntes de dilatació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Execució de juntes en fresc

En la junta longitudinal de formigonat entre una franja i una altra ja construïda, abans de formigonar aquella s'aplicarà al cantell d'aquesta un producte que eviti l'adherència del formigó nou a l'antic. Es prestarà la major atenció i cura que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquesta junta sigui homogeni i quedi perfectament compactat. Si s'observen desperfectes en la vora construïda, es corregiran abans d'aplicar el producte antiadherent.

Les juntes transversals de formigonat en paviments de formigó en massa, aniran sempre proveïdes de passadors, i es disposaran al final de la jornada, o on s'hagués produït per qualsevol causa una interrupció en el formigonat que fes témer un començament d'enduriment, segons l'apartat 550.8.1. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Sempre que sigui possible es faran coincidir aquestes juntes amb una de contracció o de dilatació, modificant si calgués la situació d'aquelles; de no ser així, es disposaran a més d'un metre i mig (1,5 m) de distància de la junta més pròxima.

En paviments de formigó armat continu s'evitarà la formació de juntes transversals de formigonat, emprant un retardador d'enduriment. En cas contrari es duplicarà l'armadura longitudinal fins a una distància d'un metre (1 m) a cada costat de la junta.

Les juntes longitudinals es podran realitzar mitjançant la inserció en el formigó fresc d'una tira contínua de material plàstic o d'altre tipus aprovat pel director de les Obres. Es permetran entroncaments en aquesta tira sempre que es mantingui la continuïtat del material de la junta. Després de la seva col·locació, l'eix vertical de la tira formarà un angle mínim de vuitanta graus sexagesimals (80o) amb la superfície del paviment. La part superior de la tira no podrà quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de cinc mil·límetres (5 mm) per sota d'aquesta.

Acabats

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On fos necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'emprarà formigó encara no estès. En tot cas, s'eliminarà la beurada de la superfície del formigó fresc.

La superfície del paviment no haurà de ser retocada, tret en zones aïllades, comprovades amb regles de longitud no inferior a quatre metres (4 m). En aquest cas el Director de les Obres podrà autoritzar un remolinat manual, en la forma indicada en l'apartat 550.4.3.2. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Acabades les operacions de remolinat, i mentre el formigó estigui encara fresc, s'arrodoniran curosament les vores de les lloses amb una llana corba de dotze mil·límetres (12 mm) de radi.

Una vegada acabat el paviment i abans que comenci a fargar el formigó, es donarà a la seva superfície una textura homogènia, segons determini el Director de les Obres. Aquesta textura podrà consistir en un estriat o ranurat, longitudinal en la calçada i longitudinal o transversal en els vorals.

La textura superficial per estriat s'obtindrà per l'aplicació manual o mecànica d'un raspall amb pues de plàstic, filferro, o altre material aprovat pel director de les Obres, que produeixi estries sensiblement paral·leles o perpendiculars a l'eix de la calçada, segons es tracti d'una textura longitudinal o transversal.

La textura superficial per ranurat s'obtindrà mitjançant una pinta amb varetes de plàstic, acer, o altre material o dispositiu aprovat pel director de les Obres, que produeixi ranures relativament paral·leles entre si.

Per a les carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1, el Director de les Obres podrà autoritzar, la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del formigó fresc, obtinguda mitjançant l'aplicació d'un retardador d'enduriment i la posterior eliminació per escombrat amb aigua del morter no adormit. També podrà preveure la incrustació de graveta en la superfície del formigó fresc combinada amb la denudació. En aquest cas la graveta haurà de complir l'especifica't en l'apartat 550.2.3.1.3 del Plec de Prescripcions

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Tècniques Particulars i, excepte justificació del contrari, la dotació serà de cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m^2).

L'aplicació del retardador d'enduriment tindrà lloc abans de transcorreguts quinze minuts (15 min) de la posta en obra, estenent a continuació una membrana impermeable, que es mantindrà fins a l'eliminació del morter. Aquesta operació es realitzarà abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h), tret que l'enduriment insuficient del formigó requereixi allargar aquest període.

Protecció i curat del formigó fresc

Durant el primer període d'enduriment, es protegirà el formigó fresc contra el rentat per pluja, contra la dessecació ràpida, especialment en condicions de baixa humitat relativa de l'aire, forta insolació o vent i contra refredaments bruscs o congelació.

Si el Director de les Obres, ho exigeix, es col·locarà un tendal sobre les màquines de posada en obra o un tren de teuladets baixos de color clar, tancats i mòbils, que cobreixin una longitud de paviment igual, almenys, a cinquanta metres (50 m). Alternativament, el Director de les Obres podrà autoritzar la utilització d'una làmina de plàstic o un producte de guarit resistent a la pluja.

El formigó es curarà amb un producte filmogen durant el termini que fixi el Director de les Obres, tret que aquest autoritzi l'ocupació d'altre sistema. Haurien de sotmetre's a curat totes les superfícies exposades de la llosa, inclosos les seves vores, tot just quedin lliures.

Durant un període que, excepte autorització expressa del Director de les Obres, no serà inferior a tres dies (3 d) a partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment recent executat, amb excepció de la imprescindible per a serrar juntes i comprovar la regularitat superficial.

Si per al guarit s'utilitzessin productes filmògens, s'aplicaran tot just haguessin conclòs les operacions d'acabat i no quedés aigua lliure en la superfície del paviment.

El producte de guarit serà aplicat, en tota la superfície del paviment, per mitjans mecànics que assegurin una polvorització del producte en una rosada fina, de forma contínua i uniforme, amb la dotació aprovada pel director de les Obres, que no podrà ser inferior a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m^2).

Es tornarà a aplicar producte de curat sobre els llavis de les juntes recent serrades i sobre les zones mal cobertes o on, per qualsevol circumstància, la pel·lícula formada s'hagi espatllat durant el període de curat.

En condicions ambientals adverses de baixa humitat relativa, altes temperatures, forts vents o pluja, el Director de les Obres podrà exigir que el producte de curat s'apliqui abans i amb major dotació.

En les categories de tràfic pesat T3 i T4 el Director de les Obres podrà autoritzar el curat de la superfície per humitat, en aquest cas, es cobrirà amb arpilleres, estoretes o altres materials anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que es mantindran saturats durant el període de curat, tot just el formigó hagués arribat a una resistència suficient per a no perjudicar a la textura superficial. Aquests materials no haurien d'estar impregnats ni contaminats per substàncies perjudicials per al formigó, o que poguessin tenyir o embrutar la seva superfície.

Mentre que la superfície del formigó no es cobreixi amb els materials previstos, es mantindrà humida adoptant les precaucions necessàries perquè en cap circumstància es deteriori l'acabat superficial del formigó.

Durant el període de curat, el formigó s'haurà de protegir contra l'acció de la gelada o d'un refredament ràpid. En el cas que es temi una possible gelada, es protegirà amb una membrana de plàstic llastrada contra el vent i aprovada pel director de les Obres, fins a l'endemà a la seva posada en obra.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 541 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Si fos probable el refredament brusc d'un formigó sotmès a elevades temperatures diürnes, com en cas de pluja després d'un assolellament intens o d'un descens de la temperatura ambient en més de quinze graus Celsius (15º C) entre el dia i la nit, s'haurà de protegir el paviment en la forma indicada en el paràgraf anterior, o s'anticiparà el serrat de les juntes, tant transversals com longitudinals, per a evitar la fisuració del paviment.

Execució de juntes serrades

En juntes transversals, el formigó endurit se serrarà de forma i en instant tals, que la vora de la ranura sigui net i no s'hagin produït anteriorment esquerdes de retracció en la seva superfície. En tot cas el serrat tindrà lloc abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des de la posada en obra.

Les juntes longitudinals es podran serrar en qualsevol moment després de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h), i abans de les setanta-dues hores (72 h) des de l'acabat del paviment, sempre que s'asseguri que no haurà circulació alguna, ni tan sols la d'obra, fins que s'hagi fet aquesta operació. No obstant això, quan s'esperi un descens de la temperatura ambient de més de quinze graus Celsius (15º C) entre el dia i la nit, les juntes longitudinals se serraran al mateix temps que les transversals.

Si el segellat de les juntes ho requereix, i amb l'aprovació del Director de les Obres, el serrat es podrà realitzar en dos (2) fases: la primera fins a la profunditat definida en els Plànols, i practicant, en la segona, un eixample en la part superior de la ranura per a poder introduir el producte de segellat.

Si a causa d'un serrat prematur s'estellessin els llavis de les juntes, es repararan amb un morter de resina epòxid aprovat pel director de les Obres.

Fins al segellat de les juntes, o fins a l'obertura del paviment a la circulació si no s'anessin a segellar, aquelles s'obturaran provisionalment amb cordells o altres elements similars, de manera que s'eviti la introducció de cossos estranys en elles.

Segellat de les juntes

Acabat el període de curat del formigó i si està previst el segellat de les juntes, es netejaran enèrgica i curosament el fons i els llavis de la ranura, utilitzant per a això un raspall giratori de pues metàl·liques, discos de diamant o altre procediment que no produeixi danys en la junta, i donant una passada final amb aire comprimit. Finalitzada aquesta operació, s'emprimaran els llavis amb un producte adequat, si el tipus de material de segellat ho requereix.

Posteriorment es col·locarà el material de segellat previst.

Es cuidarà especialment la neteja de l'operació, i es recollirà qualsevol sobrant de material. El material de segellat haurà de quedar conforme als Plànols.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

4.7. AIGUA POTABLE

4.7.1. CANONADES

Les canonades d'abastament d'aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas".

Les canonades s'instal·laran al interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en terrenys de tràfic rodat possible, la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi almenys a un metre de la superfície, a les voreres o llocs sense tràfic rodat es pot disminuir aquest recobriment a seixanta centímetres.

L'amplada mínima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centímetres i s'ha de deixar un espai de 15 a 30 cm. a cada costat del tub, segons el tipus de juntes.

El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s'assentarà sobre una base de 10 cm. de sorra.

Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades successives. Les primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre la generatriu superior del tub, es faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La compactació del replè assolirà en tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor Normal.

La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran altres defectes de regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dels les toleràncies prescrites i no representin pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs.

Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i curosament treballats de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin regulars i llises, amb arestes vives.

Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran d'ésser rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada.

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de suportar en servei durant les proves i ser absolutament estancs.

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra i una vegada instal·lats.

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, són els següents:

- Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs i comprovació de les dimensions, espessors i rectitud.
- Prova d'estanqueïtat, col·locant-les en una màquina hidràulica assegurant l'estanquitat en els seus extrems mitjançant dispositius adequats. La pressió màxima de prova serà la normalitzada.
- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sotmetent-les a una pressió creixent de forma gradual a arribar a la ruptura o fisuració, segons els casos.

Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa desprenen del tipus de material de la canonada.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 543 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s'evitarà fer-los rodar sobre pedres i en general es prendran les precaucions necessàries per al seu maneig, de forma que no pateixin trucs d'importància.

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-se amb personal experimentat, que també vigilarà el reblert de la rasa, i especialment la compactació dels tubs.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar l'excavació.

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les quals s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressió hidràulica, etc...), així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Proves a realitzar en els tubs instal·lats a la rasa
Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El Contractista haurà de proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, així com el personal necessari.

Prova de pressió interior
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna per trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma general, es recomana que aquests trams tinguin una longitud aproximada a 50 m, però en el tram escollit la diferència de cotes entre el punt de la rasant més baixa i el punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de prova.

Abans de començar la prova, hauran d'estar col·locats en la posició definitiva tots els accessoris de la canalització, la rasa es pot reomplir parcialment, deixant com a mínim les juntes descobertes.

Es començarà per emplenar lentament d'aigua el tram que sigui sotmès a prova, deixant oberts tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de baix cap amunt una vegada s'hagi comprovat que no hi ha aire en la conducció. Si és possible el tram facilitarà l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos possible, el procés d'emplenament es farà encara més lentament per evitar que quedi aire en la canonada.

En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que tot el interior del tram a provar es troba comunicat en la forma convenient.

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà d'estar proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular l'augment de pressió amb total lentitud. Es disposarà en el punt més baix de la canonada a assajar i anirà amb dos manòmetres, dels quals un d'ells serà proporcionat pel Tècnic Director, prèviament comprovat per ell.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 544 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els punts extrems del tram a provar es tancaran convenientment amb peces especials que s'apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d'aigua, i han d'ésser fàcils de desmuntar per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les claus intermèdies que en tram en prova, si existeixen, que estiguin ben obertes.

Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d'ésser ancorades i les seves fàbriques haver adquirit la resistència suficient.

La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi dues vegades la pressió màxima de treball, s'entendrà com a tal l'estàtica de la xarxa.

La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a $\sqrt{\frac{P}{5}}$ essent "p" la pressió de prova en rasa en atmosferes.

Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i corregint les juntes que perden aigua, canviant si és necessari algun tub, de forma que al final s'aconsegueixi el descens de pressió perquè no sobrepassi allò que s'ha previst.

Prova d'estanqueïtat

Després que s'hagi completat satisfactòriament la prova de pressió, se n'haurà de fer una d'estanqueïtat.

El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi subministrat el contractista.

La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi a la canonada, a la qual pertany el tram en prova, amb idèntiques característiques.

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombí tarat dins la canonada de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat, després d'haver emplenat la canonada d'aigua i d'haver expulsat l'aire.

la durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a

$$V = K\,L\,D$$

V = Pèrdua total de la prova en litres
L = Longitud del tram en prova en metres
D = Diàmetre interior en metres

De totes maneres, si les pèrdues fixades són sobrepassades el Contractista a càrrec seu repassarà totes les juntes i tubs defectuosos, així mateix està obligat a repassar aquelles juntes que acusin pèrdues apreciables, encara que el total sigui inferior a d'admissible. En les conduccions de sanejament hi haurà prou amb emplenar els tubs d'aigua per trams i observar les juntes i la canonada descoberta. El contractista estarà obligat a substituir qualsevol tram de canonada o accessoris en el qual s'hagin observat defectes o esquerdes i pèrdues d'aigua.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 545 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Assaigs en tubs de polietilè

S'assagen els tubs plens d'aigua a la pressió i temperatura que s'indica a la taula següent. La pressió interna de l'aigua ha d'originar una tensió tangencial de treball en tub, expressada a la tercera columna de la taula.

Temperatura de l'aigua ºC	**Durada mínima de l'assaig**	**Tensió tangencial en el tub (Kg/cm^2)**
20	1	80
70	100	30

La tensió tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressió interna de l'aigua determinada per la fórmula

$$p = \frac{2\,e\,\sigma}{De - e}$$

en la que:

σ = tensió tangencial de l'assaig (80 kg/cm2. o 30 kg/cm2)
e = gruix de la paret del tub, en mm.
De = diàmetre exterior del tub, en mm.
p = pressió de l'aigua durant l'assaig en kg/cm2.

Polietilè d'alta densitat (HPDE)

Estan normalitzats (UNE 53.113) els diàmetres exteriors, expressats en mm.

Els gruixos es calculen per la fórmula indicada a l'apartat anterior

$$e = \frac{p\ De}{2\sigma + P}$$

en la que.

σ = la tensió de treball admissible que val 50 kg/cm2.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 546 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els gruixos i pesos per m.l. estan indicats a la següent taula

Diàmetres exteriors	Pressió nominal (Kg/cm²)		
	4	6	10
	e		
(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)
16	-	-	2,0
20	-	-	2,0
25	-	2,0	2,3
32	-	2,0	2,9
40	2,0	2,3	3,6
50	2,0	2,8	4,5
63	2,4	3,6	6,7
75	2,8	4,3	6,8
90	3,5	5,1	8,2
110	4,2	6,2	10,0
125	4,8	7,1	11,4
140	5,4	7,9	12,7
160	6,2	9,1	14,6
180	6,9	10,2	16,4
200	7,7	11,4	18,2
225	8,7	12,8	20,5
250	9,6	14,2	22,8
315	12,1	17,9	28,7
400	15,4	22,7	36,4

La pressió de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20º C, per a altres líquids i temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'ús.

La tolerància en el diàmetre exterior ve expressada per la fórmula

Tolerància = 0,0009 De (mm)

amb un valor mínim de 0,3 mm. i essent De el diàmetre exterior en mm.

La tolerància en el gruix de la paret es determina per la fórmula

Tolerància = 0,1 e + 0,2 (mm)

essent e el gruix de la paret en mm.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 547 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.7.2. EXECUCIÓ DE TOPALLS A LES CORBES, CONS I DERIVACIONS

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de pressió interna.

S'excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les unions i els cargols de les brides i s'omplirà de formigó
en massa.

Les dimensions dels topalls seran les que fixa la "Normativa per a xarxes de distribució d'aigua potable" de l'Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4.

Si no fos possible fer un topall a les mesures que figuren a la norma, es construirà seguint les instruccions del facultatiu responsable del servei.

4.8. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

4.8.1. XARXA , PUNTS DE LLUM I LÀMPADES

Conduccions per a instal·lacions elèctriques

Conduccions subterrànies
Les rases no s'excavaran fins el moment de passar els cables o els tubs de protecció. El fons s'anivellarà evitant elements que puguin fer malbé i es dipositarà la capa de sorra per al seu assentament.

El reblert de la rasa es farà amb material seleccionat (sense pedres, arrels i altres elements que puguin deixar forats), provinent de l'excavació o amb terres de préstec si el terreny és rocós.

Després del reblert, es piconarà i es deixarà assentar, per evitar que es trenqui el paviment un cop reposat.

El pas de les conduccions per a sota els vials estarà protegit amb 35 cm. de formigó pobre.

Els conductors protectors del cable seran de PVC de 80 mm. i es col·locaran damunt d'una capa de sorra no inferior a 10 cm.

La superfície exterior d'aquest tub quedarà com a mínim 40 cm. per sota terra o paviment acabat.

Es tindrà cura en la col·locació dels tubs per no fer malbé la protecció del cable.

Es deixaran registres convenientment disposats de manera que en punts singulars es puguin substituir, reposar o ampliar els conductors fàcilment.

En tots els punts singulars, com són canvis de direcció i punts de creuament de carreteres es disposarà d'arquetes de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 amb marc i tapa de fosa. Aquestes arquetes seran de fàbrica de rajol remolinades i interiorment amb la disposició indicada en els plànols.

Conduccions aèries
Aniran engrapades per les parets, de forma discreta. Quan es travessi un carrer portaran un cable fiador.

Posta a terra
Per a bàculs i columnes es farà una línia de posta a terra que anirà fins als quadres de comandament. Es col·locarà una piqueta per a cada bàcul o columna i una per a cada quadre de comandament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0509BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Control
Per comprovar que la instal·lació d'enllumenat satisfà les exigències luminotècniques i elèctriques indispensables, s'efectuaran una sèrie de controls i amidaments que s'adjuntaran a les de recepció.

El tècnic encarregat de l'obra pot realitzar, segons el seu criteri, tots els controls que cregui convenients per assegurar-se que tant la instal·lació com els materials emprats s'ajusten al Plec de Condicions i als Reglaments Elèctrics vigents.

Materials i equips d'origen industrial
Els materials d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades a les corresponents normes i disposicions vigents relatives a la fabricació i el control industrials i si no és possible a les normes UNE que s'indiquen:

Lluminària, Reactància	UNE 20.152
Condensador	UNE 20.010, 20.050, 20.531, 20.532
Fusible	UNE 20.532
Bàcul	36-080-73
Columna	36-080-73

Quan el material arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant únicament les seves característiques aparents.

Control d'execució de bàculs i columnes
Es comprovarà la verticalitat amb una tolerància de 0,5 cm. de desplom.

Les dimensions de la fonamentació, no acceptant-la quan siguin diferents de les especificades o el perns no siguin de la mida indicada.

Es comprovarà que l'existència de posta a terra, s'ajusti al que especifica la documentació tècnica.

Control de la instal·lació d'enllumenat

Caiguda de tensió
En tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) del existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu valor nominal.

Aïllament
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posta a terra o entre conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent.

Proteccions
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior a valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit.

Línia de terra
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà d'ésser superior a 10 Ohms.

Equilibri entre fases
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir l'equilibri màxim.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Identificació de fases
S'ha de comprovar que al quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen conduccions, els conductors de diverses fases i el neutre, si n'hi ha, sigui fàcilment identificables per llur color.

Il·luminació
Es comprovarà amb luxímetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte.

Prova de servei
Pel funcionament de l'enllumenat es farà una prova accionant els interruptors de cada instal·lació, comprovant que cap dels llums està apagat.

4.9. SEYALITZACIÓ I BALISAMENT

4.9.1. MARQUES VIALS

Es defineix com a marca vial, reflectoritzada o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la calçada, formant línies o signes, amb la finalitat d'informar i regular el trànsit.

Serà d'aplicació el que prescriu al corresponent article del Plec General.

Control abans de l'aplicació
Abans de l'aplicació de marques vials és necessari sotmetre els materials a utilitzar (pintura i microesferes) a assaigs per un laboratori oficial, per a determinar si compleixen les característiques especificades a la UNE 135200 (2), UNE-EN-1423 i UNE-EN-1424.

Una vegada confirmat que els materials enviats compleixin els requisits, l'Enginyer Director podrà autoritzar l'inici de les obres.

Preparació de la superfície d'aplicació
Abans de procedir a l'aplicació de la marca vial es realitzarà una inspecció del paviment a fi de comprovar el seu estat superficial i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es portarà a terme una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia o altres elements contaminants que poguessin influir negativament a la qualitat i durabilitat de la marca vial.

La marca vial que s'apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga); en cas contrari, haurà d'efectuar-se el tractament superficial més adequat (eliminació de la marca vial existent, aplicació d'una emprimació, etc.).

Aplicació
La pintura i microesferes s'aplicaran amb els rendiments necessaris en cada cas per a obtenir el resultat de duració i de retrorreflexió definits en el present plec. Els rendiments mai seran inferiors a 720 gr/m2 per a pintura i 480 gr/m2 per a microesferes.

Pintura de marques
Durant l'execució de les obres l'Enginyer Director de les obres podrà ordenar la presa de mostres de pintura i microesferes directament de la màquina o del paviment, per a realitzar els assaigs que disposi.

Limitacions en l'execució
L'aplicació d'una marca vial s'efectuarà, quan la temperatura del substrat (paviment o marca vial antiga) superi almenys en 3ºC el punt de rosada. Aquesta aplicació no podrà portar-se a terme si el paviment està humit o la temperatura ambient no està compresa entre 5 i 40ºC, o si la velocitat del vent és superior als 25 Km/h.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Premarcat
Prèviament a l'aplicació dels materials que conformen la marca vial, es portarà a terme un acurat replanteig de les obres que garanteixin el correcte acabament dels treballs. Per això, quan no existeixi cap tipus de referència adequada, es crearà una línia de referència, contínua o per punts.

Eliminació de les marques vials
Per a l'eliminació de les marques vials, ja sigui per facilitar la nova aplicació o en aquells trams en els que, a judici del Director de les Obres, la nova aplicació hagi estat deficient, queda expressament prohibit la utilització de decapants, així com els procediment tèrmics.

Per això, haurà d'utilitzar-se algun dels següents procediments d'eliminació:

- Aigua a pressió
- Projecció d'abrasius
- Fressatge, mitjançant a utilització de sistemes fixes rotatoris o flotants horitzontals.

Control després de l'execució
Consistirà en l'avaluació del grau de deteriorament i de la retrorreflexió.

4.9.2. SENYALS I CARTELLS VERTICALS DE CIRCULACIÓ RETROREFLECTORS

La totalitat de les plaques per a la senyalització vertical seran reflectors i de dimensions normalitzades (O.C. 8-1-C). Els cartells reflectors per a senyals seran del tipus alta intensitat.

Tots els elements metàl·lics per a la senyalització seran galvanitzats. Els elements de sustentació i ancoratge seran d'acer galvanitzat i s'uniran a les plaques mitjançant cargols i abraçadores, sense que es permetin soldadures.

Prèviament a l'inici de l'obra, es portarà a terme un rigorós replanteig que garanteixi un acabament dels treballs d'acord amb les especificacions del Projecte.

Seguretat i senyalització de les obres

Per a la col·locació de la senyalització vertical, les mesures de la senyalització d'obres i de seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar.

Senyals i pannells retrorreflectants sobre postes

Aquests elements, per la seva col·locació, necessiten utilitzar:

- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i un hèlix excavadora, per obrir els forats de les fonamentacions.
- Un camió de petit tonatge provist de grua per a transportar i presentar els postes i els senyals a les fonamentacions, així com les cunyes i tornapuntes per a ordenar i mantenir verticals les senyals col·locades mentre s'endureix el formigó.
- Un camió – formigonera, o un minidúmper, per a repartir el formigó dels fonaments.

Depenent de l'amplada del voral, s'haurà d'ocupar una llargada petita de carril (uns vint metres (20m.)) per a disposar de vehicles. Per a tallar aquest espai es disposaran al voral en cada sentit, els senyals per a limitar la velocitat escalonadament de 20 en 20 km/h cada 50 m, els de estrenyiment de la calçada i el de perill d'obres. Dos-cents metres abans d'arribar al lloc on es treballa, es col·locaran a tots dos costats de carretera senyals de prohibició d'avançament.

En acabar l'espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles

Aquests elements, per la seva col·locació, necessiten utilitzar:

- Una retroexcavadora mixta per a excavar els fonaments
- Un camió per endur-se les terres excavades
- Un camió formigonera per a omplir els fonaments
- Un camió-grua de gran tonatge

Normalment s'empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques permeten fer tots els treballs d'excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar part de la calçada. Llavors, per a aquests treballs, serà suficient col·locar un abalissament de cons amb una llargada d'uns trenta metres a la ratlla entre carril i voral i la senyal d'obres.

Però per a col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l'amplada de la calçada de manera que s'haurà de tallar el trànsit mentre duri la operació. Per això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Trànsit (Guàrdia Civil o Mossos d'Esquadra). Si hi ha possibilitats d'un itinerari alternatiu, serà suficient tallar el trànsit on aquestes comencin, amb senyals de circulació prohibida a davant i obligatòria cap a la desviació. Si no hi ha possibilitat de desviament, llavors s'haurà de preparar un punt de detenció cinquanta metres abans del lloc de col·locació del pòrtic o banderola, amb tanques metàl·liques, cons reflexius i abalisament lluminós groc, un senyal de perill indefinit a 150 m i un altre d'obres a la tanca, a tots dos costats de la calçada.

Proteccions de personal

El personal, a l'haver de tractar el formigó, planxes metàl·liques, cables d'acer, cadenes, etc, haurà d'estar provist de guants apretats o de pell girada i calçat de seguretat, i per a fer-se visibles, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd, groc o taronja).

Per a la operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals de les estructures de suport, s'utilitzaran cinturons de seguretat, encara que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes.

4.9.3. BARRERES DE SEGURETAT

L'execució d'aquesta unitat comprèn les següents operacions:

- Replanteig
- Fonaments
- Instal·lació de pals
- Col·locació de separadors
- Fixació de tanques i terminals

Replanteig
Es replantejarà la línia on es col·locarà la barrera amb estaques situades en els punts on s'instal·laran els pals. Les situacions a planta dels pals serà la definida en els plànols.

La separació entre pals serà d'uns 4 m, distància que es disminuirà en punts més exposats a la possibilitat de xocs, com poden ser les corbes de radi inferior a 75 m.

Fonaments
Es procedirà a l'excavació dels forats, per a posteriorment realitzar els fonaments amb formigó.

Amb pals ancorats a obra de fàbrica, les plaques d'assentament es fixaran al tauler de l'obra de fàbrica abans de formigonar-la.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Instal·lació de pals
Els pals estaran completament verticals i tindran l'alçada fixada en els plànols

En el cas que el pal s'ancori a una obra de fàbrica, aquest es soldarà a la placa d'assentament.

Fixació de bandes i terminals
Mentre la direcció no hagi aprovat la instal·lació dels pals no es procedirà a la instal·lació de les tanques.

La unió de les tanques entre si, la fixació d'aquestes al pal i separadors, es farà per mitjà de cargols.

A l'inici i al final de la barrera es situarà una zona de transició, que reemplaçarà la peça terminal.

Aquestes zones de transició hauran de baixar-se i ancorar-se amb blocs de formigó que no sobrepassin la rasant del terreny.

4.10. OBRES VÀRIES

4.10.1. ENCOFRATS

Es defineix com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat in situ de formigó i morters. Pot ser recuperable o perdut, entenent-se per aquest últim, el que queda englobat dins del formigó.

La seva execució inclou les operacions de construcció i muntatge i el desencofrat.

Tot això es portarà a terme d'acord amb aquestes especificacions i el que disposi la Direcció de les Obres.

Els encofrats podran ser de fusta, metàl·lics, de productes aglomerats, etc. Es comptarà sempre amb la prèvia aprovació de la Direcció de les Obres.

En els encofrats de fusta, la fusta que s'utilitza haurà de complir les següents condicions:

- Procedir de troncs sans
- Haver estat dessecada perfectament a l'aire, protegida del sol i la pluja, durant un període superior a dos anys
- No tenir cap signe de putrefacció o polls
- No tenir esquerdes, forats, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la solidesa. En particular tindrà el més petit número de nusos possible, que tindran un gruix inferior a la setena part de la menor dimensió
- Tenir fibres rectes i no tortes, paral·leles a la major dimensió de la peça
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat
- Donar un so clar de la percussió

La forma i dimensions de la fusta que s'utilitzarà en els encofrats seran les indicades en els plànols, per als paraments de formigó tindran el gruix i la resistència necessaris per evitar qualsevol tipus d'accidents.

Tipus d'encofrats
Per a la utilització en obres de fàbrica, hi ha els següents tipus:

TIPUS E-1. S'utilitzarà en els paraments de les obres de fàbrica que hagin de quedar amagats pel replè o algun revestiment. Es podrà utilitzar en la seva confecció taulons sense raspallar, unitats a testa.

TIPUS E-2. S'utilitzarà en els paraments plans de formigó vist.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

TIPUS E-3. S'utilitzarà de forma anàloga en formigó vist, però en paraments de directrius corbes, radi de curvatura menor o igual a 20 m.

Per als encofrats tipus E-2 i E-3 s'utilitzaran fustes raspallades i encaixades. El gruix de les esmentades fustes no serà menor de 24 mm. L'amplada oscil·larà entre 10 i 14 cm, i les juntes hauran d'anar en sentit vertical o horitzontal sense discontinuïtat dintre de l'amplada de la fusta.

Desencofrant

La superfície dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es pintarà amb un líquid desencofrant, el qual haurà de ser provat per la Direcció de les Obres. El desencofrant no deixarà taques o residus a la superfície del formigó, ni contindrà substàncies perjudicials per a ell.

Construcció i muntatge

Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu l'article 65 de la EHE.
S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques d'encofrats, els resultats dels quals estiguin sancionats per la pràctica i s'haurà de justificar l'eficàcia dels que es proposin i que per novetat no tinguin garantia, a judici de la Direcció de les Obres.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar l'absorció de l'aigua del formigó i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigó. Les dimensions seran controlades i tot bombament serà corregit.

Desencofrat i descintrament

Els productes que s'utilitzin pel desencofrat hauran d'estar aprovats per la Direcció de les Obres. Com a norma general, s'utilitzaran vernissos antiadherents composats per silicones o preparats a base d'olis solubles a l'aigua o grassa diluïda, evitant l'ús de gas-oil, greix corrent o qualsevol altre producte anàleg. En la seva aplicació haurà d'evitar-se que s'escorrin per les superfícies verticals o inclinades dels encofrats.

Tots els elements que formen l'encofrat, així com els puntals i cintres, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs amb l'estructura, i es recomana que quan els elements siguin d'una certa importància, s'utilitzin falques, caixes de sorra i altres dispositius semblants per a aconseguir un descens uniforme dels suports.

Aquestes operacions no es faran fins que el formigó tingui la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès durant i després de l'encofrat.

Cap element de les obres, es pot desencofrar, sense prèvia autorització de la Direcció de les Obres.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 554 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.10.2 MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir les condicions que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció.

De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director, perquè decideixi sobre la conveniència d'autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si ho exigeix es realitzaran les proves i assaigs que estimi oportuns.

4.10.3. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS EXIGIDES EN AQUEST PLEC

Si el Contractista tingués materials que no acomplissin les prescripcions establertes en aquest Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament perquè sense perill de confusió, siguin separats dels que les compleixen i substituïts per altres adequats en la forma prescrita a la legislació vigent.

4.11. CONTROL DE QUALITAT

Tal com s'indica en l'apartat 2.3 d'aquest Plec de Condicions la Direcció d'Obra realitzarà o abonarà totes les proves o assaigs que estimi necessaris per a les comprovacions de les condicions que han d'exigir. Aquests assaigs al menys consistiran en Proctor i densitats dels terraplens, Proctor i densitats de la capa de subbase i assaigs de qualitat dels tractaments superficials.

4.12. GESTIÓ DE RESIDUS

Condicions a tenir en compte en la fase d'execució de les obres

Actuacions d'àmbit general del replanteig de l'obra
Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes de la gestió de residus a aplicar al llarg de l'execució de les obres, cal considerar actuacions d'àmbit general que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures com a mínim s'han de contemplar les següents:

- Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d'executar el contractista per a la gestió dels residus de les obres són les següents:
  - Punt Net de Residus Perillosos:

    Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

    Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:
    Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l'obra
    Els bidons han d'assegurar condicions d'estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar de tapa.
    Cada un dels bidons ha d'estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d'inici de l'emmagatzematge.
    El conjunt de la instal·lació ha d'estar aïllat del sòl natural (per mitjà d'una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

- Punt Net de Residus No Perillosos

  Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

  Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:
  Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc).
  Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra.

- Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior.
- S'haurà de disposar d'equips d'emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d'olis, greixos, hidrocarburs i altres substàncies contaminants.
- En cas que s'instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa pública, o bé s'abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els residus orgànics es gestionaran d'acord amb la normativa vigent.

Execució de les obres. Medi físic

Edafologia
Es decaparà la terra vegetal i s'aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament.

- Durant les citades operacions, s'haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts.
- Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d'alçada i la maquinària no pot circular-hi per sobre.
- Abans de la seva estesa en l'obra, s'aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de contar, almenys, d'una cribatge (si s'escau) i d'una fertilització mineral i orgànica.
- Es comprovarà l'ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o enjardinament, d'acord com s'indiqui en el corresponent projecte d'enjardinament i/o pla de restauració.

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals.

Geologia i geomorfologia
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V.

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament al inici dels abocaments s'ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el següent:

- Situació actual de l'abocador
- Volum d'abocament previst
- Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d'un pla de restauració previ),

- restitució de l'ús original del terreny
- estabilització de talussos i integració paisatgística

    talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V
    restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge)
    aportació de terra vegetal
    hidrosembra
    plantació arbustiva i arbòria (si s'escau)

Els préstecs de terres inerts han d'estar convenientment legalitzats d'acord amb la normativa aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament al inici de l'extracció de préstecs s'ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on hi consti el següent:

- Situació actual de l'àrea per emprar com a préstec.
- Volum d'extracció previst
- Restauració final,

- restitució de l'ús original del terreny
- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V
- estabilització de talussos i integració paisatgística

    aportació de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge)
    aportació de terra vegetal
    hidrosembra (si s'escau)
    plantació arbustiva i arbòria (si s'escau)

Execució de les obres. Medi antròpic

Residus

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat (que requereixen seguiment per part de l'òrgan competent) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Perillosos i d'acord amb la normativa vigent.

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos.

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d'acord amb la normativa vigent.

- Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat (que requereixen seguiment part de l'òrgan competent), el Contractista ha de contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus.
- En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la Direcció d'obra com a comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.).

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 557 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

- Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) als abocadors de terres inerts.

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l'obra i residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d'excavació per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d'estructures de formigó en general per a subbases i paviments, etc.

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l'obra, incloent si aquesta pertany a una empresa subcontractada.

Per aquest propòsit, caldrà que l'empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels olis a la Direcció d'Obra.

Instal·lacions/mesures per a la gestió dels residus a les obres
Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la gestió de residus
.
Punt Net de Residus Perillosos
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l'obra
Els bidons han d'assegurar condicions d'estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar de tapa.
Cada un dels bidons ha d'estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d'inici de l'emmagatzematge.
El conjunt de la instal·lació ha d'estar aïllat del sòl natural (per mitjà d'una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra.

Punt Net de Residus No Perillosos
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc)
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Gestió de residus

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

Gestió de residus generats durant l'obra
S'han considerat els tipus següents:

- Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Condicions d'execució
Residus de la construcció:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Residus especials:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència:

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

Disposició de residus:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

Classificació de residus:

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Gestió de residus procedents de l'excavació

S'han considerat els tipus següents:

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d'excavació.

Condicions d'execució
Càrrega i transport de terres i residus:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

A l'obra:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l'Obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l'Obra.

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència:

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la Direcció de l'Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

Disposició de residus:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CAPÍTOL V

Amidament i abonament de les obres

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

CAPÍTOL V - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

5.1. GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I ABONAMENT

La Direcció de les Obres realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra executades durant l'anterior període de temps, i agafant com a base aquests amidaments i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen, excepte en el cas de que les circumstàncies aconsellin avançar-la o retardar-la.

L'obra executada es valorarà segons els preus d'execució del material que figuren en lletra en el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els preus de les noves unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats.

Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per a formar el Pressupost del Contracte i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada o certificació mensual.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, tot i que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. En quant a les partides alçades, es consideraran mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb els preus unitaris, i com partides alçades d'abonament íntegre, s'abonaran en la seva totalitat quan s'hagin acabat els treballs o obres a les que es refereixin, essent possible en casos justificats el seu abonament fraccionat, però sense poder fer cap augment per cap concepte.

Per al abonament per compte d'instal·lacions, equips i aplecs, es tindrà en compte allò establert per l'Administració.

5.2. MOVIMENT DE TERRES

5.2.1. DESBROSSADA DEL TERRENY

L'amidament es farà per metres quadrats (m^2) realment executats i desbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, tiges i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.

En cas d'abocaments en abocador, el Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director de les Obres i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en el cas de que estigui constituïda.

En aquesta unitat d'obra es considera inclosa l'obtenció dels permisos necessaris per a l'abocament de material procedent de desbrossada.

Les mesures de protecció de la vegetació i béns i serveis considerats com a permanents, no seran objecte d'abonament independent. Tampoc s'abonarà la desbrossada de les zones de préstec.

S'abonarà segons el preu establert en el Quadre de Preus.

5.2.2. ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DEL FERM EXISTENT

En cas que la unitat figuri expressament en el Quadre de Preus, aquesta haurà d'abonar-se per metres quadrats (m^2) realment executats, mesurats sobre el terreny.

5.2.3. EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS

En el cas d'explanacions, l'excavació s'abonarà per metres cúbics (m^3) mesurats sobre plans de perfils transversals, un cop comprovat que aquests perfils són correctes.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 562 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm, formació d'explanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides en els plànols, o aquelles que indiqui la Direcció de les Obres, càrrega i transport dels productes resultants de l'abocador, lloc d'utilització, instal·lació o aplecs, allisat de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.

En el preu s'inclouen els processos de formació dels possibles cavallers, el pagament de cànons d'ocupació, i totes les operacions necessàries i costos associats per a la complerta execució de la unitat.

El preu és únic per a qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d'excavació. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa adjudicatària a la licitació, considerat el preu a "risc i ventura", independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui en l'obra.

Els préstecs no es mesuraran en origen, ja que la seva ubicació es deduirà dels corresponents perfils de terraplè, si és que existeix preu independent en el Quadre de Preus número 1 del Projecte per a aquest concepte. De no ser així, aquesta excavació es considerarà inclosa dintre de la unitat de terraplè.

Les mesures especials per a la protecció superficial del talús es mesuraran i abonaran seguint el criteri establert en el Projecte per a les unitats respectives.

No seran d'abonament els excessos d'excavació sobre les seccions definides en el Projecte, o les ordres escrites del Director de les Obres, ni els replens compactats que fossin precisos per a reconstruir la secció ordenada o projectada.
El Director de les Obres podrà obligar al Contractista a replenar les sobreexcavacions realitzades, amb les especificacions que aquest estimi oportunes, no essent aquesta operació d'abonament.

Totes les excavacions es mesuraran un cop realitzades i abans de que sobre aquestes s'efectuï cap tipus de replè. En el cas de que el Contractista tanqués l'excavació abans d'haver estat conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé a allò que unilateralment determini el Director de les Obres.

5.2.4. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS

L'excavació en rases, pous i fonamentacions s'abonarà per metres cúbics (m^3), obtinguts en l'excavació de rases i pous continus per a canalitzacions. Es mesuraran trobant el volum de prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonamentacions d'estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de la fonamentació, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és intersecció de les cares laterals amb una profunditat de desmunt, la cota d'explanació o, en cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

El volum realment excavat per a talussos i sobreamples reals executats, es considera en tots els casos inclòs en l'amidament teòric definit en el paràgraf anterior.

Si en obres situades sota d'un terraplè i dintre d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació un cop executat el terraplè, l'excavació no seria d'abonament.

El preu inclou els apuntalaments, esgotaments, transports de productes a l'abocador, possibles cànons, i el conjunt d'operacions i costos necessaris per a la complerta execució de la unitat.

No seran d'abonament els excessos d'excavacions no autoritzats, ni el replè necessari per a reconstruir la secció tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i els moviments de terra considerats a d'altres unitats d'obra.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 563 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

5.2.5. REPLENS DE RASES I POUS

Quan s'empleni la rasa amb material addicional, si es replena amb material de prestació s'abonarà addicionalment el material i el seu transport, però no les operacions de replè i compactació.

El replè en rases, pous i fonamentacions es mesurarà com el volum d'excavació en rasa (mesurat segons els criteris de l'apartat 4.2.4) al qual se li deduirà el volum de fonamentació, tub o altre replè que s'hagi efectuat dintre del volum excavat.

5.2.6. TERRAPLENS

Els replens tipus terraplè s'abonaran per metres cúbics (m^3), mesurats sobre els plànols de perfils transversals, sempre que els assentaments mesurats del fonament, a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors, segons els càlculs del Projecte, al dos per cent (2%) de l'alçada mitjana de replè tipus terraplè.

En cas contrari podrà abonar-se el volum de replè corresponent a l'excés executat sobre el teòric, sempre que aquest assentament del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació i cost de la qual, serà a càrrec del Contractista.

No seran d'abonament els replens que fossin necessaris per a restituir l'explanació a les cotes projectades a causa d'un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista ni els creiximonis no previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PG-3), en el Projecte, o prèviament autoritzades pel Director de les Obres, estant el Contractista obligat a corregir a càrrec seu els esmentats defectes sense dret a cap percepció addicional.

Excepte en cas que en aquest Projecte s'indiqui el contrari, s'aplicarà el mateix preu unitari a totes les zones del terraplè.

5.2.7. TRANSPORT A L'ABOCADOR

S'aplicarà als transports d'aquesta mena, no compresos en altres unitats.

Dels llocs d'abocat se'n farà càrrec el Contractista. Es mesurarà per m3. partint dels volums extrets i dels aprofitats a la pròpia obra o inclosos en altres unitats.

5.2.8. ESLLAVISSADES

En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui provar que han estat degudes a força major. No s'abocaran mai les que derivin de negligència del contractista o per no haver complert les ordres del Tècnic Director.

5.2.9. MURS D'ESCULLERA

L'escullera de pedres soltes s'abonarà per metres cúbics (m^3) realment col·locats en obra, amidats sobre plànol d'obra executada.

El material de filtre granular, s'abonarà per metres cúbics (m^3) realment col·locats en obra, així mateix amidats sobre plànol d'obra executada.

El material geotèxtil s'abonarà per metres quadrats (m^2) de superfície coberta, conforme a l'especificat en el Projecte, no sent d'abonament la superfície corresponent a solapes o retallades. Quan el Projecte no inclogui la valoració de la capa filtre, aquesta unitat no serà d'abonament i es considerarà com una obligació subsidiària del Contractista.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

5.3. MATERIAL PER FERMS

5.3.1. TOT-U

El tot-u s'abonarà per metres cúbics (m^3) realment executats, mesurats amb l'arranjament a les seccions tipus senyalades en els Plànols.

No seran d'abonament els creiximonis laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació del minvament d'espessors de capes subjacents.

5.3.2. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS

Únicament quan la capa d'assentament no fos construïda sota el mateix Contracte, es podrà abonar la comprovació i , en el seu cas, reparació de la superfície existent, per metres quadrats (m^2) realment executats.

La preparació de la superfície existent no és objecte d'abonament ni està inclosa en aquesta unitat d'obra. El reg d'adherència s'abonarà segons allò prescrit en l'article 5.3.5 del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

La fabricació i posada en obra de les barreges bituminoses en calent tipus formigó bituminós s'abonaran per tones (t) segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades indicades per a cada capa en els Plànols, pels espessors mitjos i densitats mitges deduïdes dels assaigs de control de cada lot. En l'esmentat abonament es considerarà inclòs el dels àrids, inclòs el procedent de reciclat de barreges bituminoses, si és que n'hi ha, i de la pols mineral. No seran d'abonament els creiximonis laterals, ni els augments d'espessor per correcció de minvaments en capes subjacents.

El lligant hidrocarbonat utilitzat en la fabricació de barreges bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes multiplicant l'amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant, deduïda en els assaigs de control de cada lot. En cap cas, serà d'abonament l'ús d'activants o additius, així com tampoc el lligant residual del material reciclat de barreges bituminoses, si n'hi ha.

La pols mineral d'aportació i les addicions, només s'abonaran si ho preveiés explícitament aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Quadre de Preus de present Projecte. El seu abonament es farà per tones (t), obtingudes multiplicant l'amidament abonable de fabricació i posada en obra de cada lot, per dotació mitja.

5.3.3. MESCLES BITUMINOSES PER CAPES DE TRÀNSIT. MESCLES DRENANTS I DISCONTÍNUES

Únicament quan la capa d'assentament no fos construïda sota el mateix Contracte, es podrà abonar la comprovació i , en el seu cas, reparació de la superfície existent, per metres quadrats (m^2) realment executats.

Per a la resta de casos la preparació de la superfície existent no és objecte d'abonament ni està inclosa en aquesta unitat d'obra. El reg d'adherència s'abonarà segons allò prescrit en l'article 5.3.5 del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

La fabricació i posada en obra de les d'una capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua o drenant, amb l'espessor mínim previst en els plànols de projecte, s'abonaran per tones (m^2) obtinguts multiplicant l'amplada senyalada per la capa dels Plànols del Projecte per la longitud realment executada. En l'esmentat abonament es considerarà inclòs el dels àrids, el de la pols mineral, les addiccions i totes les operacions d'aplec, preparació, fabricació, posta en obra i acabat. En cap cas, serà d'abonament els recreixements laterals no previstes en els Plànols de Projecte.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 565 de 651
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

El lligant hidrocarbonat utilitzat en la fabricació de barreges bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes multiplicant l'amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant, deduïda en els assaigs de control de cada lot. En cap cas, serà d'abonament l'ús d'activants o additius.

La pols mineral d'aportació i les addicions, només s'abonaran si ho preveiés explícitament aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Quadre de Preus de present Projecte. El seu abonament es farà per tones (t), obtingudes multiplicant l'amidament abonable de fabricació i posada en obra de cada lot, per dotació mitja.

5.3.4. REGS D'EMPRIMACIÓ

El lligant hidrocarbonat utilitzat en regs d'emprimació s'abonarà per tones (t) realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada, o bé per superfícies regades multiplicada per la dotació mitja del lot. L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació del lligant hidrocarbonat.

L'àrid, eventualment utilitzat en regs d'emprimació, s'abonarà per tones (t) realment utilitzades i pesades directament en una bàscula contrastada. L'abonament inclourà l'extensió de l'àrid.

5.3.5. REGS D'ADHERÈNCIA

L'emulsió bituminosa utilitzada en regs d'adherència s'abonarà per tones (t) realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada, o bé per superfície regada multiplicada per la dotació mitja del lot. L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de l'emulsió.

5.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS

5.4.1. FORMIGONS

El formigó s'abonarà per metres cúbics (m^3) mesurats sobre els Plànols del Projecte, de les unitats d'obra realment executades.

El ciment, àrids, aigua, additius i addicions, així com la fabricació, transport i abocament del formigó, queden inclosos en el preu unitari del formigó, així com la seva compactació, execució de juntes, curat i acabat.

No s'abonaran les operacions que sigui precís efectuar per la reparació de defectes.

El preu unitari inclou la fabricació, transport, i posta en obra, comprenent per tant, compactació, execució de juntes, curat i acabat. També queden inclosos els possibles additius a utilitzar per formigonar en temps fred.

L'abonament d'aquesta partida es considera inclosa en el de les unitats d'obra de drenatge, i per tant, no serà objecte d'abonament independent.

5.4.2. DRENATGES SUBTERRANIS

Els drenatges subterranis consten de tub de formigó porós, excavació en rases, reblert amb material filtrant i un llit de formigó.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

S'amidaran de forma independent de la següent manera:

- El tub de formigó porós i base de formigó es mesurarà per metre lineal (m) realment col·locat, mesurats en el terreny. Inclou la part proporcional de la base de formigó col·locada que no serà objecte d'abonament a part.
- L'excavació de rases i pous es mesurarà per metres cúbics (m^3), igual que en l'apartat 5.2.4 d'aquest Plec de Condicions.
- El rebliment amb material filtrant per a drens es realitzarà per metre cúbics (m^3) teòrics segons la secció de cada dren.

5.4.3. PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Els amidaments es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori.

El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de suport, s'abonarà per metres cúbics (m3), amidats sobre Plànols.

Es descomptaran les sancions imposades per resistència insuficient del formigó o per falta d'espessor del paviment. Es consideraran inclosos l'abonament de juntes, armadures i tot tipus d'additius. No s'abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin irregularitats superiors a les tolerables o que presentin teixidura o aspecte defectuosos

5.4.4. ENLLUITS

L'enlluït en mesurarà per m^2. realment executats. El preu unitari inclou la preparació del morter i la seva aplicació i curat.

5.5. ACERS

5.5.1. ARAMDURES A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT

Les armadures d'acer emprades en formigó armat s'abonaran pel seu pes en quilograms (kg) deduït del Plànols, aplicant per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes d'aquests Plànols.

L'abonament de les minves i escapçats es considerarà inclòs en el quilogram (kg) d'armadura.

En el preu estan inclosos el subministrament, elaboració, doblegament, col·locació, separadors, lligants, soldadures, pèrdues per retalls, empalmaments per solapament encara que no estiguin previstos en plànols.

L'acer utilitzat en elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, ja que esta inclòs en el preu de la unitat corresponent.

L'abonament d'aquesta partida es considera inclòs en el de les unitats d'obres de drenatge, i per tant no serà objecte d'abonament independent.

5.5.2. PERFILS METÀL·LICS

Les estructures d'acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superfície, segons es tracti d'elements lineals o superficials, mesurats sobre els plànols en m. o m2. respectivament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes per m. i la superfície de les xapes d'un determinat gruix es multiplicarà pel preu unitari.

Al import que resulta hi queden compresos: subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris. També inclou els mitjans d'unió i d'altres auxiliars, així com els treballs de taller, transport, acopi, muntatge, acabat i pintura d'imprimació.

5.6. DRENATGE

5.6.1. ARMADURES A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT

Les cunetes de formigó executades en Obra s'abonaran per metres (m) realment executats, mesurats sobre el terreny aplicant a cada mesura el preu corresponent que figura en el Quadre de Preus.

El preu inclou l' excavació, el refinament, el llit de recolzament, el revestiment de formigó, les juntes i tots els elements i tasques necessàries per a la correcta execució i funcionament.

5.6.2. CANONADES DE FORMIGÓ

Les canonades de formigó es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats sobre el terreny.

L'abonament s'efectuarà segons el diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren en el Quadre de Preus. El preu inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera de formigó de resistència característica de 15 n/mm^2 i el rebliment posterior amb el mateix tipus de formigó, totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d'obra, a excepció de l'excavació, i el rebliment de la rasa.

5.6.3. ARQUETES I POUS DE REGISTRE

Les arquetes i els pous de registre s'abonaran per unitats realment executades.

Tret d'indicació en contra del Projecte, el preu inclourà la unitat d'obra completa i acabada incloent excavació, rebliment de l'extradós, elements complementaris (tapa, cèrcol, potes, etc.), aplicant els preus del Quadre de Preus.

5.6.4. CANONADES

Les canonades es mesuraran i abonaran per m.l. als preus que figuren en les partides.

Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes del seu abonament hauran d'estar completament col·locades, amb les subjeccions i altres elements que les integren i haver estat sotmeses amb èxit a les proves que requereixin.

5.7. SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT I DEFENSA DE LES CARRETERES

5.7.1. MARQUES VIALS

Les marques vials són d'ample constant, s'abonaran per metres (m) realment aplicats, mesurats per l'eix de les marques sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s'abonaran per metres quadrats (m^2) realment executats, mesurats sobre el paviment.

No s'abonaran les operacions necessàries per la preparació de la superfície d'aplicació i premarcatge, que aniran incloses en l'abonament de la marca vial aplicada.

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 568 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

L'eliminació de les marques vials d'ample constant, s'abonarà per metre lineal (m) realment eliminats, mesurats per l'eix del paviment. En cas contrari, l'eliminació de les marques vials s'abonarà per metres quadrats (m^2) realment executats, mesurats sobre el paviment.

5.7.2. SENYALS VERTICALS

Les senyals verticals de circulació retrorreflectants, inclosos els seus elements de sustentació, ancoratges i fonamentació, s'abonaran exclusivament per unitats realment col·locades en obra.

Els cartells verticals de circulació retrorreflectants, s'abonaran per metres quadrats (m^2) realment col·locats en obra. Els elements de sustentació i ancoratges dels cartells verticals de circulació retrorreflectants, s'abonaran per unitats realment col·locades en obra. Les fonamentacions dels cartells verticals de circulació retrorreflectants, s'abonaran per metres cúbics (m^3) de formigó, mesurats sobre Plànols.

5.7.3. BARRERES DE SEGURETAT

Les barreres de seguretat s'abonaran per metres lineals (m) realment col·locades en obra, incloent en el preu qualsevol element necessari per la seva col·locació i posta en obra.

Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres s'abonaran per unitats (u) realment col·locades en obra, incloent en el preu tots els elements necessaris per a la seva col·locació, unió a la barrera i ancoratge al terreny.

5.7.4. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT

Els element d'abalissament retrorreflectants, inclosos els elements de sustentació i ancoratges, s'abonaran exclusivament per unitats (u) realment col·locades en obra, incloent les operacions de preparació de la superfície d'aplicació i premarcatge.

L'eliminació dels elements d'abalissament retrorreflectants instal·lats s'abonarà per nombre d'unitats (u) realment eliminades.

5.8. MATERIALS DIVERSOS

5.8.1. ENCOFRATS

Es mesurarà i abonarà per m^2 de superfície de formigó mesurats sobre Plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus.

A aquest efecte els forjats es consideraran encofrats per la cara inferior i costats laterals, i les bigues pels laterals i fons.

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per a materialitzar formes especials com caixetins, vores singulars definides en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de mitjans auxiliars de construcció de xapes, maneguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària per al correcte aplom, anivellació i enrasat de superfícies.

Aquesta partida es considera inclosa en les unitats d'obra de drenatge i per tant no serà objecte d'abonament independent.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 569 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

5.8.2. HIDROSEMBRA

La sembra i cura de plantacions s'abonarà per metres quadrats (m^2) realment executats. Aquesta unitat comprèn tots els treballs necessaris, rec inclòs, fins el lliurament definitiu de les obres.

5.8.3. PARTIDES ALÇADES

Les partides alçades que figuren en els pressupostos s'abonaran aplicant a l'amidament de l'obra realitzada, els preus unitaris que figuren el Quadre de Preus Número 1.

La partida alçada per a la conservació de les obres durant el període de garantia es considerarà d'abonament íntegra.

5.8.4. APLECS

S'abonaran d'acord amb el que s'estableix a la "Clàusula 54 del Plec de Clàusules Administratives Generals".

5.8.5. ABONAMENT D'OBRES I INSTAL·LACIONS A COMPROVAR

Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que hagi de ser sotmès a prova, no s'abonarà el seu import total, dels preus que figuren en el Quadre de Preus Número 1, fins que no s'hagin executat proves suficients per a comprovar que aquestes instal·lacions, compleixen les condicions senyalades en aquest Plec.

5.8.6 AMIDAMENT I ABONAMENT DE GESITÓ DE RESIDUS

Residus de l'obra
Es mesurarà i abonarà per m^3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la Direcció Facultativa de l'Obra.

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Transport de terres o residus inerts no especials:

La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s'amidaran i abonaran per tona (t) segons el criteri de la Direcció Facultativa de l'Obra.
La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 570 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

5.8.7. OBRES DIVERSES

Les unitats d'obra per a les que no s'especifica la forma de mesurar-les, es mesuraran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum segons figurin expressades en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes unitats executades, completament acabades i en condicions de rebut.

Pacs del Penedès, març de 2026

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Contingut del Pressupost

1. Amidaments
2. Justificació de preus
3. Quadres de preus
4. Pressupost general
5. Resum del pressupost general

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

1.- Amidaments

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL A01 REPARACIÓ OD TORRENT DE PACS						
	SUBCAPITOL C11 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES						
E010102	**U DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS**						
	Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.						
		1				1,00	
							1,00
E010106	**ML DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA**						
	Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau.						
	Entrada aparcament fins als gabions	1	15,00			15,00	
							15,00
E010108	**ML TALL DE PAV. ASFÀLTIC**						
	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.						
	Reparació OD	2	4,80			9,60	
	Fresat paviment asfàltic	2	4,80			9,60	
							19,20
E010105	**M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall**						
	Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.						
	Reparació OD	1	13,50	4,80		64,80	
							64,80
E010110	**M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT**						
	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou transport i despeses de gestió de residus.						
	Reparació OD	1	13,50	4,80		64,80	
							64,80
E010801	**M3 ENDERROC D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT**						
	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.						
	Sostre	1	6,80	3,50	0,30	7,14	
	Murs	2	6,80	0,40	1,70	9,25	
	Llosa	1	6,80	3,50	0,40	9,52	
							25,91
E010304	**M3 EXCAVACIÓ DE FONAMENT AMB RAMPA D'ACCÉS**						
	Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.						
		1	6,80	3,20	0,35	7,62	
		4	1,50	1,45	0,50	4,35	
							11,97
E010402	**M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA D'EXCAVACIÓ FINS A 4,5M**						
	Estrebada d'excavació fins a 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer						
	Reparació OD	2	6,80	2,20		29,92	
							29,92

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E010403	**M3 ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ FINS A 10 MCA**						
	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m.						
	Reparació OD	1	6,80	5,50	0,35	13,09	
							13,09
E010305	**M3 EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**						
	Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.						
	Pont entrada nucli inici	1	48,60		0,30	14,58	
	Pont entrada nucli fi	1	27,00	4,80	0,30	38,88	
							53,46
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**						
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.						
	Terres esponjament 20%						
		1,2	11,97			14,36	
		1,2	13,09			15,71	
		1,2	53,46			64,15	
	Formigó esponjament 30%						
		1,3	25,91			33,68	
							127,90
E010701	**M3 TERRAPLÈ MATERIAL ADEQUAT**						
	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació						
	Darrere mur	2	6,80	1,00	2,20	29,92	
	Escreix	1	6,00			6,00	
							35,92
	SUBCAPITOL C12 ESTRUCTURA						
E030201	**M2 CAPA NETEJA I ANIVELLAMENT FORMIGO HL-150/P/20 EN MASSA**						
	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja HL-150/P/20 en massa, abocat des de camió						
	Llosa	1	9,80	3,20		31,36	
	Aletes	4	1,50	1,45		8,70	
							40,06
E030211	**M3 FORMIGO PER ARMAR HA-30/ B/ 20/ XA1**						
	Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot o bomba						
	Murs	2	9,80	1,60	0,25	7,84	
	Sostre	1	9,80	3,20	0,25	7,84	
	Llosa	1	9,80	3,20	0,25	7,84	
	Escreix	0,1	23,52			2,35	
							25,87
E030001	**KG ACER B 500 S, COL.LOCAT**						
	acer B 500 S, col.locat.						
	Amidaments auxiliars	1	2.643,98			2.643,98	
	Escreix	0,1	2.643,98			264,40	
							2.908,38

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E030401	**M2 ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA**						
	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist						
	Caixó mur vertical	4	9,80	1,70		66,64	
	Caixó llosa superior	1	9,80	2,70		26,46	
	Aletes sabata	8	1,50	0,50		6,00	
	Aletes vertical	8	1,50	1,95		23,40	
							122,50
E030402	**M2 ENCOFRAT DE SOSTRE SOBRE BASTIDA**						
	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal						
	Caixó llosa superior	1	9,80	2,70		26,46	
							26,46
E030503	**ML TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM**						
	Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat						
	Caixó mur vertical	2	9,80			19,60	
	Aletes vertical	4	1,50			6,00	
							25,60
E030203	**M2 IMPERMEABILITZACIÓ MUR**						
	Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitumino-sa catiònicaE040205						
	Caixó mur vertical	2	9,80	2,10		41,16	
	Aletes vertical	4	2,25	1,50		13,50	
							54,66
E030511	**M2 LÀMINA GEOTÈXTIL**						
	Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada						
	Caixó mur vertical	2	9,80	2,10		41,16	
	Aletes vertical	4	2,25	1,50		13,50	
	Aletes sabata	4	1,50	0,35		2,10	
	Aletes sabata vertical	4	1,50	0,40		2,40	
							59,16
E010716	**M3 TERRAPLE MATERIAL DRENANT**						
	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a màxim						
	Caixó mur vertical	2	9,80	2,10	1,00	41,16	
	Aletes vertical	4	2,25	1,50	1,00	13,50	
							54,66

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	SUBCAPITOL C13 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE						
E010308	**M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**						
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.						
	Tub sanejament	1	9,50	0,80	2,25	17,10	
							17,10
E010601	**M3 SORRA COL.LOCADA**						
	Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.						
	Tub sanejament	1	9,50	0,80	0,15	1,14	
							1,14
E020502	**M3 REPLE RASES AMB TOT-Ú**						
	replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.						
	Tub sanejament	1	9,50	0,80	2,10	15,96	
							15,96
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**						
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.						
	Esponjament 20%						
	Excavació rasa	1,2	17,10			20,52	
							20,52
E040002	**ML TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**						
	Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.						
	Tub sanejament	1	9,50			9,50	
							9,50
E040301	**U POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**						
	Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.						
	Nord	1				1,00	
	Sud	1				1,00	
							2,00
E040302	**ML SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**						
	Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.						
	Nord	1	1,25			1,25	
	Sud	1	1,25			1,25	
							2,50
E040401	**U BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**						
	Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124						
	Nord	1				1,00	
	Sud	1				1,00	
							2,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E040901	**U CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**						
	Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat						
	Nord	1				1,00	
	Sud	1				1,00	
							2,00
	SUBCAPITOL C14 XARXA D'AIGUA						
E021100	**U CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS**						
	realització de cata per localització de serveis existents, inclús ajuts manuals						
		2				2,00	
							2,00
E010308	**M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**						
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.						
	Tub aigua	1	9,50	0,50	1,10	5,23	
							5,23
E010601	**M3 SORRA COL.LOCADA**						
	Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.						
	Tub aigua	1	9,50	0,50	0,45	2,14	
							2,14
E020502	**M3 REPLE RASES AMB TOT-Ú**						
	replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.						
	Tub aigua	1	9,50	0,50	0,35	1,66	
							1,66
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**						
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.						
	Esponjament 20%						
	Excavació rasa	1,2	5,23			6,28	
							6,28
E050108	**ML TUB POLIETILE AD D 125 10 ATM**						
	Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou pp accessoris i peces especials, col.locat i provat.						
	Tub aigua	1	9,50			9,50	
							9,50
E0707010	**ML CINTA SENYALITZACIÓ**						
	Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de tubs.						
	Tub aigua	1	9,50			9,50	
							9,50
E050109	**ML AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA PER CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS**						
	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà						
	Tub aigua OD sud	1	8,00			8,00	
	Tub aigua OD nord	1	3,00			3,00	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							11,00
E050111	**ML BEINA DE PROTECCIÓ**						
	Beina de protecció de tub d'acer inoxidable, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques						
	Tub aigua OD sud	1	8,00			8,00	
	Tub aigua OD nord	1	3,00			3,00	
							11,00
E075002	**U CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT**						
	Connexió amb el tub existent amb accessoris, inclou realització de cata per localització del tub, inclou materials i mà d'obra, moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, connectat i provat.						
		2				2,00	
							2,00
E0730103	**U INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL**						
	Instal·lació de la xarxa d'aigua provisional amb tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses existents, connectada a la xarxa i provada.						
		1				1,00	
							1,00
	SUBCAPITOL C15 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ						
E050130	**ML RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**						
	Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.						
	Gual inici eix 2	1	6,00			6,00	
	Entrada aparcament fins OD	1	12,00			12,00	
							18,00
E050101	**ML VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**						
	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.						
	Entrada aparcament fins OD	1	12,00			12,00	
							12,00
E050102	**M2 GUAL VEHICLES**						
	Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.						
	Gual inici eix 1	1	6,00	0,60		3,60	
							3,60
E020207	**M2 SOLERA HM-20/B/20/XA1, 20CM**						
	Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 20 cm de gruix.						
	Pont entrada nucli OD	1	13,50	4,80		64,80	
	Zona OD	-1	9,80	3,20		-31,36	
	Escreix	0,3	19,44			5,83	
							39,27
E0101091	**M2 FRESAT DE PAVIMENT**						
	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.						
	Pont entrada nucli inici	1	48,60			48,60	
	Pont entrada nucli fi	1	27,00	4,80		129,60	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							178,20
E050213	**M2 REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**						
	Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat						
	PER CAPA INTEMITJA						
	Zona OD	1	13,50	4,80		64,80	
	PER CAPA RODADURA						
	Pont entrada nucli inici	1	48,60			48,60	
	Pont entrada nucli OD	1	13,50	4,80		64,80	
	Pont entrada nucli fi	1	27,00	4,80		129,60	
							307,80
E0504120	**T MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**						
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.						
	PER CAPA INTEMITJA						
	Pont entrada nucli OD	2,4	13,50	4,80	0,05	7,78	
							7,78
E020504	**T MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**						
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.						
	PER CAPA RODADURA						
	Pont entrada nucli inici	2,4	48,60		0,05	5,83	
	Pont entrada nucli OD	2,4	13,50	4,80	0,05	7,78	
	Pont entrada nucli fi	2,4	27,00	4,80	0,05	15,55	
							29,16
	SUBCAPITOL C16 PROTECCIÓ I SENALITZACIÓ						
E160112	**ML BARRERA SEGURETAT MIXTE FUSTA-ACER**						
	Barrera de seguretat mixta de fusta i acer tipus BEAM-N2-S4R o similor, composta per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer recoberts externament per una funda de fusta, cada 2m, mitjançant unions collades, col·locada amb fixacions mecàniques a l'exterior del tauler de pont, o amb daus de formigó.						
	Nord	1	48,00			48,00	
	Sud	1	46,00			46,00	
							94,00
E150102	**ML MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA 10 CM**						
	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclou premarcatge.						
	Nord	1	48,00			48,00	
	Sud	1	34,00			34,00	
							82,00
E150202	**ML MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**						
	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.						
	Stop	1	5,00			5,00	
							5,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E150120	**U FLETXA O LLETRA PINTADA**						
	Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.						
	Stop	4				4,00	
							4,00
E151002	**U SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**						
	Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.						
	R-116 Entrada prohibida vianants	2				2,00	
							2,00
E151004	**U SENYAL REFLEXIU QUADRAT**						
	Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.						
	R-6 Prioritat respecte sentit contrari	1				1,00	
							1,00
E151005	**ML SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**						
	Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.						
	Circular	2	4,00			8,00	
	Quadrat	1	4,00			4,00	
							12,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL A02 ITINERARI ACCESSIBLE						
	SUBCAPITOL C21 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES						
E010102	**U DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS**						
	Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.						
		1				1,00	
							1,00
E010201	**M2 DESBROSSADA I NETEJA DE TERRENY**						
	Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics o manuals, iclou p.p treballs d'esporgada de brancada, i tal·la d'arbres i arbusts fins a 10 cm de diàmetre, si escau, càrrega de material sobrant, transport i despeses de gestió de residus.						
	Vorera rectoria sud	1	202,70			202,70	
	Vorera rectoria nord	1	41,10			41,10	
	Corba camí de les cabanyes sud	1	27,80			27,80	
							271,60
E010106	**ML DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA**						
	Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau.						
	Vorera nord rectoria	1	77,00			77,00	
							77,00
E010108	**ML TALL DE PAV. ASFÀLTIC**						
	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.						
	Vorera nord rectoria	1	77,00			77,00	
	Corba camí de les cabanyes nord	1	32,00			32,00	
	Corba camí de les cabanyes sud	1	26,00			26,00	
	Pas elevat	2	5,00			10,00	
	Flonjall	1	38,50			38,50	
							183,50
E010105	**M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall**						
	Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.						
	Corba camí de les cabanyes sud	1	45,00			45,00	
	Corba camí de les cabanyes nord	1	19,00			19,00	
	Flonjall	1	36,50			36,50	
	Pas elevat	1	8,00	4,80		38,40	
							138,90
E010103	**M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ**						
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.						
	Vorera rectoria sud	1	105,80			105,80	
	Vorera rectoria nord	1	32,20			32,20	
							138,00
E0101012	**M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA DE PANOT**						
	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclús tallat del paviment amb disc per delimitació de zona a enderrocar, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		1	107,00			107,00	
							53,70
E010305	**M3 EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**						
	Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.						
	ZONA ESBROSSADA						
	Vorera rectoria sud	1	202,70		0,20	40,54	
	Vorera rectoria nord	1	41,10		0,20	8,22	
	Corba camí de les cabanyes sud	1	27,80		0,20	5,56	
	ZONA DEMOLICIÓ PAV. ASFÀLTIC						
	Corba camí de les cabanyes sud	1	45,00		0,15	6,75	
	Corba camí de les cabanyes nord	1	19,00		0,15	2,85	
	Flonjall	1	36,50		0,40	14,60	
	Pas elevat	1	8,00	4,80	0,15	5,76	
	ZONA DEMOLICIÓ PAV. FORMIGÓ						
	Vorera rectoria sud	1	105,80		0,15	15,87	
	Vorera rectoria nord	1	32,20		0,15	4,83	
	ZONA DEMOLICIÓ PAV. PANOT						
	Vorera rectoria nord	1	53,70		0,22	11,81	
							116,79
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**						
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.						
	Esponjament 20%						
	Caixa paviment	1,2	116,79			140,15	
							140,15
	SUBCAPITOL C22 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE						
E010308	**M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**						
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.						
	Tub sanejament	1	17,00	0,80	1,50	20,40	
							20,40
E010601	**M3 SORRA COL.LOCADA**						
	Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.						
	Tub sanejament	1	17,00	0,80	0,15	2,04	
							2,04
E020502	**M3 REPLE RASES AMB TOT-Ú**						
	replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.						
	Tub sanejament	1	17,00	0,80	1,15	15,64	
							15,64
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**						
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.						
	Esponjament 20%						
	Excavació rasa	1,2	20,40			24,48	
							24,48

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E040002	**ML TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**						
	Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.						
	Fi eix 2	1	17,00			17,00	
							17,00
E040301	**U POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**						
	Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.						
	Fi eix 2	1				1,00	
							1,00
E040302	**ML SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**						
	Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.						
	Fi eix 2	1	0,50			0,50	
							0,50
E040401	**U BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**						
	Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124						
	Fi eix 2	1				1,00	
							1,00
E040901	**U CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**						
	Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat						
	Fi eix 2	1				1,00	
							1,00
E040501	**U EMBORNAL 70x30x65 INT.**						
	Embornal amb caixa prefabricada de formigó de 70 x 30 x 65 mm de mides interiors i parets de 8 cm de gruix, reixa de fosa, conectat a la xarxa amb tub de PE D200. Inclou moviment de terres, p.p. d'accessoris i colzats per al tub, i tots els treballs i materials necessaris.						
	Passos elevats	4				4,00	
							4,00
E080003	**U EMBOCADURA ALETES**						
	Embocadura amb aletes, segons plànols de detalls, totalment acabada.						
	FI eix 2	1				1,00	
							1,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	SUBCAPITOL C23 ENLLUMENAT						
E080101	**U ARQUETA 0.40 X 0.40 M.**						
	Arqueta de maó de 0,40 x 0,40 m, arrebossada i lliscada interiorment, sobre base de formigó HM-20/P/20, amb tapa de fosa totalment acabada						
	Punts de llum braç mural	2				2,00	
							2,00
E100203	**ML CABLE DE COURE 4 x 6 MM2**						
	Cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.						
		5	2,00			10,00	
							10,00
E0071098	**U PUNT DE LLUM BRAÇ MURAL CLÀSSIC 70 W HM**						
	Punt de llum de braç mural compost per braç de fosa de ferro tipus clàssic, amb acabat d'imprimació antioxidant de color negre, amb lluminària clàssica troncopiramidal de distribució assimètrica, tipus clàssica de Ros, o similar, amb equip incorporat d'alt factor de potència per làmpada de 70w HM, làmpada de 70 w HM, cable de connexió de 4x2.5 mm2 Cu de V.V. 0.6 / 1 KV, fusibles, caixa de connexió i muntatge, aliniació i connexionat, inclús ajuts de paleta.						
	Punts de llum braç mural	2				2,00	
							2,00
E100603	**U PRESA DE TERRES**						
	Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat						
	Punts de llum braç mural	2				2,00	
							2,00
E900008	**U DESPLAÇAR PUNT DE LLUM**						
	Desplaçament de punt de llum existent.						
	Fi eix 2	1				1,00	
	Pas vianants	1				1,00	
							2,00
E100605	**U CONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT EXISTENT**						
	Connexió a línia d'enllumenat existent, inclou execució de treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat.						
	Punts de llum braç mural	2				2,00	
							2,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	SUBCAPITOL C24 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ						
E050130	**ML RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**						
	Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.						
	Vorera nord rectoria	1	77,00			77,00	
	Corba camí de les cabanyes nord	1	42,50			42,50	
	Corba camí de les cabanyes sud	1	25,00			25,00	
							144,50
E050101	**ML VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**						
	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.						
	Vorera nord rectoria	1	77,00			77,00	
	Corba camí de les cabanyes nord	1	42,50			42,50	
	Corba camí de les cabanyes sud	1	16,00			16,00	
							135,50
E050102	**M2 GUAL VEHICLES**						
	Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.						
	Gual fi eix 2	1	9,00	1,20		10,80	
							10,80
E050192	**ML VORADA TIPUS TAULÓ**						
	Vorada prefabricada de formigó tipus tauló de 20 cm d'alçada i de 8 cm coronació, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col.locades damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20, inclos part proporcional de trams corbs.						
	Zona enjardinada	1	25,00			25,00	
							25,00
E020202	**M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL**						
	Base de tot-ú artificial col·locada amb motoaniv elladora i piconatge del material al 98% del PM.						
	PAVIMENT DE FORMIGÓ 15cm						
	Vorera rectoria sud	1	325,00		0,15	48,75	
	PAVIMENT FORMIGÓ 18cm						
	Corba camí cabanyes sud	1	9,70		0,12	1,16	
	TERRA VEGETAL						
	Corba camí Cabanyes nord	1	18,60			18,60	
	Corba camí cabanyes sud	1	27,80			27,80	
	PAVIMENT DE PANOT						
	Vorera rectoria nord	1	117,00		0,10	11,70	
	PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA						
	Flonjall	1	36,20		0,15	5,43	
							113,44
E020303	**M2 PAVIMENT DE FORMIGIÓ AMB FIBRES 15CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1 CO**						
	Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat, acolorit en planta						
	Vorera rectoria sud	1	325,00			325,00	
							325,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E020305	**M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES 18CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1**						
	Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 18 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat desactivat superficial.						
	Corba camí cabanyes sud	1	9,70		0,12	1,16	
							1,16
E020203	**M2 SOLERA HM-20/B/20/XA1, 12CM**						
	Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.						
	Vorera rectoria nord	1	117,00			117,00	
							117,00
E020206	**M2 SOLERA HM-20/B/20/XA1, 25CM**						
	Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 25 cm de gruix.						
	Flonjall	1	36,20			36,20	
							36,20
E020401	**M2 PAVIMENT DE PANOT**						
	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants.						
	Vorera rectoria nord	1	117,00			117,00	
							117,00
E020403	**M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL**						
	Paviment de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants amb tacs o ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou part proporcional de retalls de peces i treballs en entregues a paraments verticals, reixes, tapes i altres paviments amb juntes màximes d'1cm, amb morter.						
	Avís (botons)	4	1,80	0,60		4,32	
	Encaminament (estriat)	2	1,80	0,80		2,88	
		2	1,30	0,80		2,08	
							9,28
E020501	**M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2**						
	Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat						
	Flonjall	1	36,20			36,20	
	Pas vianants	1	57,50			57,50	
							93,70
E050213	**M2 REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**						
	Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat						
	Flonjall	1	36,20			36,20	
	Pas vianants	1	57,50			57,50	
							93,70
E020504	**T MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**						
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.						
	Flonjall	2,4	36,20		0,05	4,34	
	Pas vianants	2,4	57,50		0,05	6,90	
							11,24

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0504120	**T MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**						
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.						
	Flonjall	2,4	36,20		0,05	4,34	
	Pas vianants	2,4	57,50		0,05	6,90	
							11,24
E110001	**M3 ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT**						
	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals						
	Corba camí Cabanyes nord	1	18,60		0,30	5,58	
	Corba camí cabanyes sud	1	27,80		0,30	8,34	
							13,92
E020591	**U PAS DE VIANANTS ELEVAT 8M**						
	Formació de pas de vianants elevat en una longitud total de 8m.						
		2				2,00	
							2,00
E0101091	**M2 FRESAT DE PAVIMENT**						
	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.						
	Pas vianants	1	57,50			57,50	
							57,50
	SUBCAPITOL C25 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ						
E160113	**ML BARANA METÀL·LICA PEATONAL**						
	Barana metàl·lica model "Cardona", amb passamà, travesser superior i inferior, muntants cada 198 cm i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, inclou peces d'ancoratge, col·locació, totalment acabada, segons detalls de plànol.						
	Inici eix 2	1	2,00			2,00	
							2,00
E140200	**ML FORMACIÓ MURET DE PROTECCIÓ DE PEU DE TALÚS**						
	Formació de mur amb paret de bloc de formigó massissat de 60 cm d'altura i 20 cm de gruix i fonamentació amb formigó armat HA-25/P/20/IIa de 40x60cm.						
	Corba camí de les cabanyes sud	1	14,00			14,00	
	Protecció vorera	1	4,00			4,00	
							18,00
E180118	**U PILONA CILÍNDRICA FLEXIBLE**						
	Pilona cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador						
	Pasos vianants	2	4,00			8,00	
							8,00
E150101	**ML MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA 10 CM**						
	Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.						
	Camí del Cementiri	1	302,00			302,00	
							302,00
E150202	**ML MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**						
	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		1	107,00			107,00	
							6,00
E150100	**M2 MARCA VIAL PER A PAS DE VIANANTS**						
	Pintat sobre paviment de pas de vianants, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.						
	Camí del cementiri	2	8,00	5,00		80,00	
							80,00
E150120	**U FLETXA O LLETRA PINTADA**						
	Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.						
	Stop	4				4,00	
							4,00
E151002	**U SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**						
	Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.						
	Limitació pes	1				1,00	
							1,00
E151003	**U SENYAL REFLEXIU TRIANGULAR**						
	Senyal triangular d'alumini de 60 cm de costat, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat. inclou elements de fixació.						
	P-15a Ressalt	1				1,00	
							1,00
E151004	**U SENYAL REFLEXIU QUADRAT**						
	Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.						
	S-13 Pas vianants	4				4,00	
							4,00
E151007	**U SENYAL REFLEXIU COMPLEMENTARI**						
	Placa complementaria per a senyal de transit, rectangular d'alumini de 12 x 30 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.						
	S-800	1				1,00	
							1,00
E151005	**ML SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**						
	Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.						
	Circular	1	4,00			4,00	
	Trinagular	1	4,00			4,00	
	Quadrat	4	4,00			16,00	
	Complementari	1	4,00			4,00	
							28,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL A03 OBRES ACCESSÒRIES						
E020590	**U DESPLAÇAMENT EQUIP ESTEMA MESCLA BITUMIUNOSA**						
	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent						
							1,00
E900006	**U DESVIAMENTS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**						
	Realització de desviaments de trànsit durant l'execució de les obres. Inclou esborrat de senyalització existent i tapat de senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalissaments, tanques, barreres new jersey de formigó, senyalització lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o semàfors portàtils segons indicacions de la DO a cada fase d'obra, fressat de senyalització d'obra, reposició de tota aquella senyalització, vertical i/o horitzontal, existent que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase d'obra.						
							1,00
E202021	**PA OBRES NO COMPRESES**						
	Partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadre de preus.						
							1,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

AMIDAMENTS

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL A04 SEGURETAT I SALUT						
SIS001	**U SEGURETAT I SALUT**						
	Seguretat i salut						
							1,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

2.- Justificació de Preus

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_ITINERARI ACCESSIBLE PER A VIANANTS AL CAMÍ DEL CEMENTIRI_01072026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **6Y5MP-AG0WU-IP8A2**
Data d'emissió: **10 de Setembre de 2026 a les 11:22:33**
Pàgina 593 de 651

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus que figuren en el Quadre núm. 1 núm. 2 d'aquest Pressupost, ha estat feta en l'Annex de la Memòria, en la qual es divideixen els costos en:

I.- Preus bàsics
II.- Preus auxiliars
III.- Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'hi apliquen els costos indirectes fixant-se en un 6% donada la repercussió que tenen els costos indirectes en obres d'aquesta mena, degut a la seva dispersió amb el corresponent increment de partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport, etc..

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

3.- Quadres de Preus

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE NÚM. 1

PREUS ASSIGNATS A LES UNITATS D'OBRA EN ELS DIFERENTS CONCEPTES QUE S'HA DIVIDIT EL PROJECTE

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, són els que serveixen de base al contracte i conforme amb el que prescriu l'article 43 de les condicions generals el contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL A01 REPARACIÓ OD TORRENT DE PACS			
SUBCAPITOL C11 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES			
E010102	**U**	**DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS** Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau. NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	**947,30**
E010106	**ML**	**DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA** Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau. SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	**6,96**
E010108	**ML**	**TALL DE PAV. ASFÀLTIC** Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	**4,56**
E010105	**M2**	**DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall** Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus. NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	**9,49**
E010110	**M2**	**ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT** Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou transport i despeses de gestió de residus. DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	**12,89**
E010801	**M3**	**ENDERROC D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT** Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	**52,49**
E010304	**M3**	**EXCAVACIÓ DE FONAMENT AMB RAMPA D'ACCÉS** Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. CATORZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	**14,39**
E010402	**M2**	**APUNTALAMENT I ESTREBADA D'EXCAVACIÓ FINS A 4,5M** Estrebada d'excavació fins a 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer SETZE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	**16,99**
E010403	**M3**	**ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ FINS A 10 MCA** Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m. UN EUROS amb TRES CÈNTIMS	**1,03**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E010305	**M3**	**EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**	**6,61**
		Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.	
		SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	**10,76**
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
E010701	**M3**	**TERRAPLÈ MATERIAL ADEQUAT**	**19,51**
		Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació	
		DINOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
SUBCAPITOL C12 ESTRUCTURA			
E030201	**M2**	**CAPA NETEJA I ANIVELLAMENT FORMIGO HL-150/P/20 EN MASSA**	**16,57**
		Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja HL-150/P/20 en massa, abocat des de camió	
		SETZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
E030211	**M3**	**FORMIGO PER ARMAR HA-30/ B/ 20/ XA1**	**165,45**
		Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot o bomba	
		CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
E030001	**KG**	**ACER B 500 S, COL.LOCAT**	**2,21**
		acer B 500 S, col.locat.	
		DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
E030401	**M2**	**ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA**	**32,16**
		Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist	
		TRENTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
E030402	**M2**	**ENCOFRAT DE SOSTRE SOBRE BASTIDA**	**156,52**
		Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal	
		CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
E030503	**ML**	**TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM**	**10,92**
		Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat	
		DEU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 05209BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E030203	**M2**	**IMPERMEABILITZACIÓ MUR**	**12,91**
		Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònicaE040205	
		DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
E030511	**M2**	**LÀMINA GEOTÈXTIL**	**3,75**
		Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada	
		TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
E010716	**M3**	**TERRAPLE MATERIAL DRENANT**	**54,36**
		Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a màxim	
		CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
SUBCAPITOL C13 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE			
E010308	**M3**	**EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**	**15,62**
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.	
		QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
E010601	**M3**	**SORRA COL.LOCADA**	**29,72**
		Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.	
		VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
E020502	**M3**	**REPLE RASES AMB TOT-Ú**	**31,30**
		replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.	
		TRENTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	**10,76**
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
E040002	**ML**	**TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**	**48,74**
		Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.	
		QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E040301	**U**	**POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**	**370,13**
		Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.	
		TRES-CENTS SETANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E040302	**ML**	**SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**	**280,25**
		Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.	
		DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
E040401	**U**	**BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**	**177,48**
		Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	
		CENT SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
E040901	**U**	**CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**	**169,32**
		Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat	
		CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
SUBCAPITOL C14 XARXA D'AIGUA			
E021100	**U**	**CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS**	**81,25**
		realització de cata per localització de serveis existents, inclús ajuts manuals	
		VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
E010308	**M3**	**EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**	**15,62**
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.	
		QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
E010601	**M3**	**SORRA COL.LOCADA**	**29,72**
		Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.	
		VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
E020502	**M3**	**REPLE RASES AMB TOT-Ú**	**31,30**
		replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.	
		TRENTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	**10,76**
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
E050108	**ML**	**TUB POLIETILE AD D 125 10 ATM**	**32,68**
		Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou pp accessoris i peces especials, col.locat i provat.	
		TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
E0707010	**ML**	**CINTA SENYALITZACIÓ**	**0,82**
		Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de tubs.	
		ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E050109	**ML**	**AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA PER CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS**	**100,84**
		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
		CENT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E050111	**ML**	**BEINA DE PROTECCIÓ**	**54,20**
		Beina de protecció de tub d'acer inoxidable, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques	
		CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS	
E075002	**U**	**CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT**	**477,60**
		Connexió amb el tub existent amb accessoris, inclou realització de cata per localització del tub, inclou materials i mà d'obra, moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, connectat i provat.	
		QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
E0730103	**U**	**INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL**	**1.500,00**
		Instal·lació de la xarxa d'aigua provisional amb tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses existents, connectada a la xarxa i provada.	
		MIL CINC-CENTS EUROS	
SUBCAPITOL C15 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ			
E050130	**ML**	**RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**	**9,40**
		Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.	
		NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
E050101	**ML**	**VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**	**31,51**
		Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
E050102	**M2**	**GUAL VEHICLES**	**225,82**
		Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.	
		DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
E020207	**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 20CM**	**37,70**
		Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 20 cm de gruix.	
		TRENTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E0101091	**M2**	**FRESAT DE PAVIMENT**	**3,69**
		Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.	
		TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E050213	**M2**	**REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**	**0,53**
		Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat	
		ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
E0504120	**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**	**91,70**
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		NORANTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E020504	**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**	**94,35**
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
SUBCAPITOL C16 PROTECCIÓ I SENALITZACIÓ			
E160112	**ML**	**BARRERA SEGURETAT MIXTE FUSTA-ACER**	**157,52**
		Barrera de seguretat mixta de fusta i acer tipus BEAM-N2-S4R o similor, composta per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer recoberts externament per una funda de fusta, cada 2m, mitjançant unions collades, col·locada amb fixacions mecàniques a l'exterior del tauler de pont, o amb daus de formigó.	
		CENT CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
E150102	**ML**	**MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA 10 CM**	**1,14**
		Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclou premarcatge.	
		UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
E150202	**ML**	**MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**	**3,70**
		Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.	
		TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E150120	**U**	**FLETXA O LLETRA PINTADA**	**32,99**
		Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.	
		TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
E151002	**U**	**SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**	**87,89**
		Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.	
		VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E151004	**U**	**SENYAL REFLEXIU QUADRAT**	**106,71**
		Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.	
		CENT SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
E151005	**ML**	**SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**	**19,83**
		Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.	
		DINOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL A02 ITINERARI ACCESSIBLE			
SUBCAPITOL C21 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES			
E010102	**U**	**DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS** Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau. NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	**947,30**
E010201	**M2**	**DESBROSSADA I NETEJA DE TERRENY** Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics o manuals, iclou p.p treballs d'esporgada de brancada, i tal·la d'arbres i arbusts fins a 10 cm de diàmetre, si escau, càrrega de material sobrant, transport i despeses de gestió de residus. TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	**3,74**
E010106	**ML**	**DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA** Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau. SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	**6,96**
E010108	**ML**	**TALL DE PAV. ASFÀLTIC** Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	**4,56**
E010105	**M2**	**DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall** Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus. NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	**9,49**
E010103	**M2**	**DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ** Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus. VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	**8,72**
E0101012	**M2**	**DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA DE PANOT** Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclús tallat del paviment amb disc per delimitació de zona a enderrocar, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus. NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	**9,49**
E010305	**M3**	**EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT** Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra. SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	**6,61**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	**10,76**
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	

SUBCAPITOL C22 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE

E010308	**M3**	**EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**	**15,62**
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.	
		QUINZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
E010601	**M3**	**SORRA COL.LOCADA**	**29,72**
		Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.	
		VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
E020502	**M3**	**REPLE RASES AMB TOT-Ú**	**31,30**
		replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.	
		TRENTA-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	**10,76**
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
E040002	**ML**	**TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**	**48,74**
		Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.	
		QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E040301	**U**	**POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**	**370,13**
		Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.	
		TRES-CENTS SETANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
E040302	**ML**	**SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**	**280,25**
		Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.	
		DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
E040401	**U**	**BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**	**177,48**
		Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	
		CENT SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E040901	**U**	**CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**	**169,32**
		Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat	
		CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
E040501	**U**	**EMBORNAL 70x30x65 INT.**	**294,08**
		Embornal amb caixa prefabricada de formigó de 70 x 30 x 65 mm de mides interiors i parets de 8 cm de gruix, reixa de fosa, conectat a la xarxa amb tub de PE D200. Inclou moviment de terres, p.p. d'accessoris i colzats per al tub, i tots els treballs i materials necessaris.	
		DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
E080003	**U**	**EMBOCADURA ALETES**	**635,80**
		Embocadura amb aletes, segons plànols de detalls, totalment acabada.	
		SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
SUBCAPITOL C23 ENLLUMENAT			
E080101	**U**	**ARQUETA 0.40 X 0.40 M.**	**196,10**
		Arqueta de maó de 0,40 x 0,40 m, arrebossada i lliscada interiorment, sobre base de formigó HM-20/P/20, amb tapa de fosa totalment acabada	
		CENT NORANTA-SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS	
E100203	**ML**	**CABLE DE COURE 4 x 6 MM2**	**5,65**
		Cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
E0071098	**U**	**PUNT DE LLUM BRAÇ MURAL CLÀSSIC 70 W HM**	**723,49**
		Punt de llum de braç mural compost per braç de fosa de ferro tipus clàssic, amb acabat d'imprimació antioxidant de color negre, amb lluminària clàssica troncopiramidal de distribució assimètrica, tipus clàssica de Ros, o similar, amb equip incorporat d'alt factor de potència per làmpada de 70w HM, làmpada de 70 w HM, cable de connexió de 4x2.5 mm2 Cu de V.V. 0.6 / 1 KV, fusibles, caixa de connexió i muntatge, aliniació i connexionat, inclús ajuts de paleta.	
		SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
E100603	**U**	**PRESA DE TERRES**	**21,28**
		Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat	
		VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
E900008	**U**	**DESPLAÇAR PUNT DE LLUM**	**330,00**
		Desplaçament de punt de llum existent.	
		TRES-CENTS TRENTA EUROS	
E100605	**U**	**CONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT EXISTENT**	**250,92**
		Connexió a línia d'enllumenat existent, inclou execució de treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat.	
		DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C24 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ			
E050130	**ML**	**RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**	**9,40**
		Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.	
		NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
E050101	**ML**	**VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**	**31,51**
		Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
E050102	**M2**	**GUAL VEHICLES**	**225,82**
		Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.	
		DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
E050192	**ML**	**VORADA TIPUS TAULÓ**	**23,13**
		Vorada prefabricada de formigó tipus tauló de 20 cm d'alçada i de 8 cm coronació, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col.locades damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20, inclos part proporcional de trams corbs.	
		VINT-I-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
E020202	**M3**	**BASE DE TOT-U ARTIFICIAL**	**31,51**
		Base de tot-ú artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.	
		TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
E020303	**M2**	**PAVIMENT DE FORMIGIÓ AMB FIBRES 15CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1 CO**	**35,99**
		Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat, acolorit en planta	
		TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
E020305	**M2**	**PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES 18CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1**	**39,76**
		Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 18 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat desactivat superficial.	
		TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
E020203	**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 12CM**	**26,51**
		Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.	
		VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E020206	**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 25CM**	**44,75**
		Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 25 cm de gruix.	
		QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
E020401	**M2**	**PAVIMENT DE PANOT**	**50,76**
		Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants.	
		CINQUANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
E020403	**M2**	**PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL**	**55,54**
		Paviment de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants amb tacs o ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou part proporcional de retalls de peces i treballs en entregues a paraments verticals, reixes, tapes i altres paviments amb juntes màximes d'1cm, amb morter.	
		CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E020501	**M2**	**REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2**	**1,29**
		Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat	
		UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	
E050213	**M2**	**REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**	**0,53**
		Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat	
		ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
E020504	**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**	**94,35**
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
E0504120	**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**	**91,70**
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		NORANTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E110001	**M3**	**ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT**	**18,97**
		Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals	
		DIVUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
E020591	**U**	**PAS DE VIANANTS ELEVAT 8M**	**3.592,78**
		Formació de pas de vianants elevat en una longitud total de 8m.	
		TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E0101091	**M2**	**FRESAT DE PAVIMENT**	**3,69**
		Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.	
		TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
SUBCAPITOL C25 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ			
E160113	**ML**	**BARANA METÀL·LICA PEATONAL**	**88,07**
		Barana metàl·lica model "Cardona", amb passamà, travesser superior i inferior, muntants cada 198 cm i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, inclou peces d'ancoratge, col·locació, totalment acabada, segons detalls de plànol.	
		VUITANTA-VUIT EUROS amb SET CÈNTIMS	
E140200	**ML**	**FORMACIÓ MURET DE PROTECCIÓ DE PEU DE TALÚS**	**191,28**
		Formació de mur amb paret de bloc de formigó massissat de 60 cm d'altura i 20 cm de gruix i fonamentació amb formigó armat HA-25/P/20/IIa de 40x60cm.	
		CENT NORANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
E180118	**U**	**PILONA CILÍNDRICA FLEXIBLE**	**51,00**
		Pilona cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador	
		CINQUANTA-UN EUROS	
E150101	**ML**	**MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA 10 CM**	**0,92**
		Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada, amb pintura acrilica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.	
		ZERO EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
E150202	**ML**	**MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**	**3,70**
		Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.	
		TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E150100	**M2**	**MARCA VIAL PER A PAS DE VIANANTS**	**10,61**
		Pintat sobre paviment de pas de vianants, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.	
		DEU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
E150120	**U**	**FLETXA O LLETRA PINTADA**	**32,99**
		Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.	
		TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
E151002	**U**	**SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**	**87,89**
		Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.	
		VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E151003	**U**	**SENYAL REFLEXIU TRIANGULAR**	**111,71**
		Senyal triangular d'alumini de 60 cm de costat, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat. inclou elements de fixació.	
		CENT ONZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
E151004	**U**	**SENYAL REFLEXIU QUADRAT**	**106,71**
		Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.	
		CENT SIS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
E151007	**U**	**SENYAL REFLEXIU COMPLEMENTARI**	**55,51**
		Placa complementaria per a senyal de transit, rectangular d'alumini de 12 x 30 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.	
		CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
E151005	**ML**	**SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**	**19,83**
		Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.	
		DINOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL A03 OBRES ACCESSÒRIES			
E020590	**U**	**DESPLAÇAMENT EQUIP ESTEMA MESCLA BITUMIUNOSA**	**4.114,58**
		Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent	
		QUATRE MIL CENT CATORZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
E900006	**U**	**DESVIAMENTS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**	**2.000,00**
		Realització de desviaments de trànsit durant l'execució de les obres. Inclou esborrat de senyalització existent i tapat de senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalissaments, tanques, barreres new jersey de formigó, senyalització lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o semàfors portàtils segons indicacions de la DO a cada fase d'obra, fressat de senyalització d'obra, reposició de tota aquella senyalització, vertical i/o horitzontal, existent que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase d'obra.	
		DOS MIL EUROS	
E202021	**PA**	**OBRES NO COMPRESES**	**1.500,00**
		Partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadre de preus.	
		MIL CINC-CENTS EUROS	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 1

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL A04 SEGURETAT I SALUT			
SIS001	**U**	**SEGURETAT I SALUT**	**2.700,00**
		Seguretat i salut	

DOS MIL SET-CENTS EUROS

Pacs del Penedès, març de 2026.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE NÚM. 2

DETALLS DELS PREUS DEL QUADRE NÚM. 1

Com disposa l'article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, sota cap pretext d'error o omissió en aquests treballs, reclamar cap modificació en els preus assenyalats en lletra al Quadre núm. 1, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent, segons la millora que s'hagi obtingut en la subhasta. Els preus d'aquest Quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió o bé per altra causa no arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugui fer una valoració de cada unitat d'obra fraccionada que no sigui l'establerta en aquest Quadre.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU

CAPITOL A01 REPARACIÓ OD TORRENT DE PACS

SUBCAPITOL C11 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

E010102 **U** **DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS**

Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.

Ma d'obra	196,40
Maquinaria	697,28
Materials	53,62
TOTAL PARTIDA	**947,30**

E010106 **ML** **DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA**

Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau.

Ma d'obra	1,27
Maquinaria	5,29
Materials	0,40
TOTAL PARTIDA	**6,96**

E010108 **ML** **TALL DE PAV. ASFÀLTIC**

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Ma d'obra	3,17
Maquinaria	1,13
Materials	0,26
TOTAL PARTIDA	**4,56**

E010105 **M2** **DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall**

Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra	3,30
Maquinaria	5,65
Materials	0,54
TOTAL PARTIDA	**9,49**

E010110 **M2** **ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT**

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou transport i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra	8,81
Maquinaria	3,35
Materials	0,73
TOTAL PARTIDA	**12,89**

E010801 **M3** **ENDERROC D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT**

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Ma d'obra	32,16
Maquinaria	17,36
Materials	2,97
TOTAL PARTIDA	**52,49**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E010304	**M3**	**EXCAVACIÓ DE FONAMENT AMB RAMPA D'ACCÉS**	
		Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.	
		Ma d'obra	1,23
		Maquinaria	12,34
		Materials	0,82
		TOTAL PARTIDA	**14,39**
E010402	**M2**	**APUNTALAMENT I ESTREBADA D'EXCAVACIÓ FINS A 4,5M**	
		Estrebada d'excavació fins a 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer	
		Ma d'obra	7,41
		Maquinaria	7,46
		Materials	2,12
		TOTAL PARTIDA	**16,99**
E010403	**M3**	**ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ FINS A 10 MCA**	
		Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m.	
		Ma d'obra	0,84
		Maquinaria	0,13
		Materials	0,06
		TOTAL PARTIDA	**1,03**
E010305	**M3**	**EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**	
		Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.	
		Ma d'obra	0,74
		Maquinaria	5,50
		Materials	0,37
		TOTAL PARTIDA	**6,61**
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		Maquinaria	2,75
		Materials	8,01
		TOTAL PARTIDA	**10,76**
E010701	**M3**	**TERRAPLÈ MATERIAL ADEQUAT**	
		Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació	
		Ma d'obra	4,91
		Maquinaria	5,04
		Materials	9,56
		TOTAL PARTIDA	**19,51**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU

SUBCAPITOL C12 ESTRUCTURA

E030201 **M2** **CAPA NETEJA I ANIVELLAMENT FORMIGO HL-150/P/20 EN MASSA**

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja HL-150/P/20 en massa, abocat des de camió

Ma d'obra	6,03
Materials	10,54
TOTAL PARTIDA	**16,57**

E030211 **M3** **FORMIGO PER ARMAR HA-30/ B/ 20/ XA1**

Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot o bomba

Ma d'obra	28,37
Maquinaria	18,26
Materials	118,82
TOTAL PARTIDA	**165,45**

E030001 **KG** **ACER B 500 S, COL.LOCAT**

acer B 500 S, col.locat.

Ma d'obra	0,59
Materials	1,62
TOTAL PARTIDA	**2,21**

E030401 **M2** **ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA**

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist

Ma d'obra	27,38
Materials	4,78
TOTAL PARTIDA	**32,16**

E030402 **M2** **ENCOFRAT DE SOSTRE SOBRE BASTIDA**

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

Ma d'obra	105,24
Materials	51,28
TOTAL PARTIDA	**156,52**

E030503 **ML** **TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM**

Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat

Ma d'obra	5,84
Materials	5,08
TOTAL PARTIDA	**10,92**

E030203 **M2** **IMPERMEABILITZACIÓ MUR**

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònicaE040205

Ma d'obra	8,09
Materials	4,82
TOTAL PARTIDA	**12,91**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E030511	**M2**	**LÀMINA GEOTÈXTIL**	
		Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada	
		Ma d'obra	1,69
		Materials	2,06
		TOTAL PARTIDA	**3,75**
E010716	**M3**	**TERRAPLE MATERIAL DRENANT**	
		Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a màxim	
		Ma d'obra	0,12
		Maquinaria	0,54
		Materials	53,70
		TOTAL PARTIDA	**54,36**

SUBCAPITOL C13 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE

E010308	**M3**	**EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**	
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.	
		Ma d'obra	1,62
		Maquinaria	13,12
		Materials	0,88
		TOTAL PARTIDA	**15,62**
E010601	**M3**	**SORRA COL.LOCADA**	
		Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.	
		Ma d'obra	3,68
		Materials	26,04
		TOTAL PARTIDA	**29,72**
E020502	**M3**	**REPLE RASES AMB TOT-Ú**	
		replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.	
		Ma d'obra	1,47
		Maquinaria	6,57
		Materials	23,26
		TOTAL PARTIDA	**31,30**
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		Maquinaria	2,75
		Materials	8,01
		TOTAL PARTIDA	**10,76**
E040002	**ML**	**TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**	
		Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.	
		Ma d'obra	15,07
		Materials	33,67
		TOTAL PARTIDA	**48,74**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E040301	**U**	**POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**	
		Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.	
		Ma d'obra	43,18
		Maquinaria	12,08
		Materials	314,87
		TOTAL PARTIDA	**370,13**
E040302	**ML**	**SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**	
		Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.	
		Ma d'obra	107,94
		Maquinaria	11,72
		Materials	160,59
		TOTAL PARTIDA	**280,25**
E040401	**U**	**BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**	
		Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	
		Ma d'obra	2,46
		Maquinaria	6,22
		Materials	168,80
		TOTAL PARTIDA	**177,48**
E040901	**U**	**CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**	
		Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat	
		Ma d'obra	53,97
		Maquinaria	18,65
		Materials	96,70
		TOTAL PARTIDA	**169,32**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU

SUBCAPITOL C14 XARXA D'AIGUA

E021100 **U** **CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS**

realització de cata per localització de serveis existents, inclús ajuts manuals

Ma d'obra	35,62
Maquinaria	41,03
Materials	4,60
TOTAL PARTIDA	**81,25**

E010308 **M3** **EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.

Ma d'obra	1,62
Maquinaria	13,12
Materials	0,88
TOTAL PARTIDA	**15,62**

E010601 **M3** **SORRA COL.LOCADA**

Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.

Ma d'obra	3,68
Materials	26,04
TOTAL PARTIDA	**29,72**

E020502 **M3** **REPLE RASES AMB TOT-Ú**

replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.

Ma d'obra	1,47
Maquinaria	6,57
Materials	23,26
TOTAL PARTIDA	**31,30**

E010902 **M3** **TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**

Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.

Maquinaria	2,75
Materials	8,01
TOTAL PARTIDA	**10,76**

E050108 **ML** **TUB POLIETILE AD D 125 10 ATM**

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou pp accessoris i peces especials, col.locat i provat.

Ma d'obra	6,48
Maquinaria	7,46
Materials	18,74
TOTAL PARTIDA	**32,68**

E0707010 **ML** **CINTA SENYALITZACIÓ**

Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de tubs.

Ma d'obra	0,61
Materials	0,21
TOTAL PARTIDA	**0,82**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E050109	**ML**	**AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA PER CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS**	
		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
		Ma d'obra	8,09
		Materials	92,75
		TOTAL PARTIDA	**100,84**
E050111	**ML**	**BEINA DE PROTECCIÓ**	
		Beina de protecció de tub d'acer inoxidable, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	26,99
		Materials	27,21
		TOTAL PARTIDA	**54,20**
E075002	**U**	**CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT**	
		Connexió amb el tub existent amb accessoris, inclou realització de cata per localització del tub, inclou materials i mà d'obra, moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, connectat i provat.	
		Ma d'obra	54,80
		Materials	422,80
		TOTAL PARTIDA	**477,60**
E0730103	**U**	**INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL**	
		Instal·lació de la xarxa d'aigua provisional amb tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses existents, connectada a la xarxa i provada.	
		TOTAL PARTIDA	**1.500,00**
SUBCAPITOL C15 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ			
E050130	**ML**	**RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**	
		Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.	
		Ma d'obra	2,16
		Materials	7,24
		TOTAL PARTIDA	**9,40**
E050101	**ML**	**VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**	
		Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		Ma d'obra	18,06
		Materials	13,45
		TOTAL PARTIDA	**31,51**
E050102	**M2**	**GUAL VEHICLES**	
		Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.	
		Ma d'obra	53,97
		Materials	171,85
		TOTAL PARTIDA	**225,82**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E020207	**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 20CM**	
		Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 20 cm de gruix.	
		Ma d'obra	8,64
		Maquinaria	0,54
		Materials	28,52
		TOTAL PARTIDA	**37,70**
E0101091	**M2**	**FRESAT DE PAVIMENT**	
		Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.	
		Ma d'obra	0,43
		Maquinaria	3,05
		Materials	0,21
		TOTAL PARTIDA	**3,69**
E050213	**M2**	**REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**	
		Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat	
		Ma d'obra	0,18
		Maquinaria	0,12
		Materials	0,23
		TOTAL PARTIDA	**0,53**
E0504120	**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**	
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		Ma d'obra	2,30
		Maquinaria	2,18
		Materials	87,22
		TOTAL PARTIDA	**91,70**
E020504	**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**	
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		Ma d'obra	2,30
		Maquinaria	2,18
		Materials	89,87
		TOTAL PARTIDA	**94,35**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU

SUBCAPITOL C16 PROTECCIÓ I SENALITZACIÓ

E160112 **ML** **BARRERA SEGURETAT MIXTE FUSTA-ACER**

Barrera de seguretat mixta de fusta i acer tipus BEAM-N2-S4R o similor, composta per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer recoberts externament per una funda de fusta, cada 2m, mitjançant unions collades, col·locada amb fixacions mecàniques a l'exterior del tauler de pont, o amb daus de formigó.

TOTAL PARTIDA..... 157,52

E150102 **ML** **MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA 10 CM**

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclou premarcatge.

Ma d'obra.....	0,31
Maquinaria.....	0,16
Materials.....	0,67
TOTAL PARTIDA.....	**1,14**

E150202 **ML** **MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.

Ma d'obra.....	0,72
Maquinaria.....	0,36
Materials.....	2,62
TOTAL PARTIDA.....	**3,70**

E150120 **U** **FLETXA O LLETRA PINTADA**

Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.

Ma d'obra.....	25,52
Maquinaria.....	1,08
Materials.....	6,39
TOTAL PARTIDA.....	**32,99**

E151002 **U** **SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**

Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.

Ma d'obra.....	12,42
Materials.....	75,47
TOTAL PARTIDA.....	**87,89**

E151004 **U** **SENYAL REFLEXIU QUADRAT**

Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.

Ma d'obra.....	10,79
Maquinaria.....	6,90
Materials.....	89,02
TOTAL PARTIDA.....	**106,71**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E151005	**ML**	**SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**	
		Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.	
		Ma d'obra.....	3,93
		Materials.....	15,90
		TOTAL PARTIDA.....	**19,83**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU

CAPITOL A02 ITINERARI ACCESSIBLE

SUBCAPITOL C21 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

E010102 **U** **DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS**

Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.

Ma d'obra	196,40
Maquinaria	697,28
Materials	53,62
TOTAL PARTIDA	**947,30**

E010201 **M2** **DESBROSSADA I NETEJA DE TERRENY**

Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics o manuals, iclou p.p treballs d'esporgada de brancada, i tal·la d'arbres i arbusts fins a 10 cm de diàmetre, si escau, càrrega de material sobrant, transport i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra	2,46
Maquinaria	1,07
Materials	0,21
TOTAL PARTIDA	**3,74**

E010106 **ML** **DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA**

Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau.

Ma d'obra	1,27
Maquinaria	5,29
Materials	0,40
TOTAL PARTIDA	**6,96**

E010108 **ML** **TALL DE PAV. ASFÀLTIC**

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.

Ma d'obra	3,17
Maquinaria	1,13
Materials	0,26
TOTAL PARTIDA	**4,56**

E010105 **M2** **DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall**

Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra	3,30
Maquinaria	5,65
Materials	0,54
TOTAL PARTIDA	**9,49**

E010103 **M2** **DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ**

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra	0,76
Maquinaria	7,47
Materials	0,49
TOTAL PARTIDA	**8,72**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E0101012	**M2**	**DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA DE PANOT**	
		Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclús tallat del paviment amb disc per delimitació de zona a enderrocar, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.	
		Ma d'obra	1,27
		Maquinaria	7,68
		Materials	0,54
		TOTAL PARTIDA	**9,49**
E010305	**M3**	**EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**	
		Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.	
		Ma d'obra	0,74
		Maquinaria	5,50
		Materials	0,37
		TOTAL PARTIDA	**6,61**
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		Maquinaria	2,75
		Materials	8,01
		TOTAL PARTIDA	**10,76**
SUBCAPITOL C22 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE			
E010308	**M3**	**EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**	
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.	
		Ma d'obra	1,62
		Maquinaria	13,12
		Materials	0,88
		TOTAL PARTIDA	**15,62**
E010601	**M3**	**SORRA COL.LOCADA**	
		Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.	
		Ma d'obra	3,68
		Materials	26,04
		TOTAL PARTIDA	**29,72**
E020502	**M3**	**REPLE RASES AMB TOT-Ú**	
		replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.	
		Ma d'obra	1,47
		Maquinaria	6,57
		Materials	23,26
		TOTAL PARTIDA	**31,30**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E010902	**M3**	**TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**	
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		Maquinaria	2,75
		Materials	8,01
		TOTAL PARTIDA	**10,76**
E040002	**ML**	**TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**	
		Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.	
		Ma d'obra	15,07
		Materials	33,67
		TOTAL PARTIDA	**48,74**
E040301	**U**	**POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**	
		Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.	
		Ma d'obra	43,18
		Maquinaria	12,08
		Materials	314,87
		TOTAL PARTIDA	**370,13**
E040302	**ML**	**SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**	
		Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.	
		Ma d'obra	107,94
		Maquinaria	11,72
		Materials	160,59
		TOTAL PARTIDA	**280,25**
E040401	**U**	**BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**	
		Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	
		Ma d'obra	2,46
		Maquinaria	6,22
		Materials	168,80
		TOTAL PARTIDA	**177,48**
E040901	**U**	**CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**	
		Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat	
		Ma d'obra	53,97
		Maquinaria	18,65
		Materials	96,70
		TOTAL PARTIDA	**169,32**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E040501	**U**	**EMBORNAL 70x30x65 INT.**	
		Embornal amb caixa prefabricada de formigó de 70 x 30 x 65 mm de mides interiors i parets de 8 cm de gruix, reixa de fosa, conectat a la xarxa amb tub de PE D200. Inclou moviment de terres, p.p. d'accessoris i colzats per al tub, i tots els treballs i materials necessaris.	
		Ma d'obra	53,97
		Maquinaria	28,61
		Materials	211,50
		TOTAL PARTIDA	**294,08**
E080003	**U**	**EMBOCADURA ALETES**	
		Embocadura amb aletes, segons plànols de detalls, totalment acabada.	
		Ma d'obra	9,09
		Maquinaria	92,12
		Materials	534,59
		TOTAL PARTIDA	**635,80**

SUBCAPITOL C23 ENLLUMENAT

E080101	**U**	**ARQUETA 0.40 X 0.40 M.**	
		Arqueta de maó de 0,40 x 0,40 m, arrebossada i lliscada interiorment, sobre base de formigó HM-20/P/20, amb tapa de fosa totalment acabada	
		Ma d'obra	83,39
		Materials	112,71
		TOTAL PARTIDA	**196,10**
E100203	**ML**	**CABLE DE COURE 4 x 6 MM2**	
		Cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		Ma d'obra	1,35
		Materials	4,30
		TOTAL PARTIDA	**5,65**
E0071098	**U**	**PUNT DE LLUM BRAÇ MURAL CLÀSSIC 70 W HM**	
		Punt de llum de braç mural compost per braç de fosa de ferro tipus clàssic, amb acabat d'imprimació antioxidant de color negre, amb lluminària clàssica troncopiramidal de distribució assimètrica, tipus clàssica de Ros, o similar, amb equip incorporat d'alt factor de potència per làmpada de 70w HM, làmpada de 70 w HM, cable de connexió de 4x2.5 mm2 Cu de V.V. 0.6 / 1 KV, fusibles, caixa de connexió i muntatge, aliniació i connexionat, inclús ajuts de paleta.	
		TOTAL PARTIDA	**723,49**
E100603	**U**	**PRESA DE TERRES**	
		Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat	
		Ma d'obra	3,34
		Materials	17,94
		TOTAL PARTIDA	**21,28**
E900008	**U**	**DESPLAÇAR PUNT DE LLUM**	
		Desplaçament de punt de llum existent.	
		TOTAL PARTIDA	**330,00**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E100605	**U**	**CONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT EXISTENT**	
		Connexió a línia d'enllumenat existent, inclou execució de treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat.	
		Ma d'obra.....	53,97
		Materials.....	196,95
		TOTAL PARTIDA.....	**250,92**

SUBCAPITOL C24 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ

E050130	**ML**	**RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**	
		Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.	
		Ma d'obra.....	2,16
		Materials.....	7,24
		TOTAL PARTIDA.....	**9,40**
E050101	**ML**	**VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**	
		Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		Ma d'obra.....	18,06
		Materials.....	13,45
		TOTAL PARTIDA.....	**31,51**
E050102	**M2**	**GUAL VEHICLES**	
		Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.	
		Ma d'obra.....	53,97
		Materials.....	171,85
		TOTAL PARTIDA.....	**225,82**
E050192	**ML**	**VORADA TIPUS TAULÓ**	
		Vorada prefabricada de formigó tipus tauló de 20 cm d'alçada i de 8 cm coronació, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col.locades damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20, inclos part proporcional de trams corbs.	
		Ma d'obra.....	18,55
		Materials.....	4,58
		TOTAL PARTIDA.....	**23,13**
E020202	**M3**	**BASE DE TOT-U ARTIFICIAL**	
		Base de tot-ú artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.	
		Ma d'obra.....	0,98
		Maquinaria.....	6,26
		Materials.....	24,27
		TOTAL PARTIDA.....	**31,51**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E020303	**M2**	**PAVIMENT DE FORMIGIÓ AMB FIBRES 15CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1 CO**	
		Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat, acolorit en planta	
		Ma d'obra	10,31
		Maquinaria	2,48
		Materials	23,20
		TOTAL PARTIDA	**35,99**
E020305	**M2**	**PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES 18CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1**	
		Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 18 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat desactivat superficial.	
		Ma d'obra	9,81
		Maquinaria	2,50
		Materials	27,45
		TOTAL PARTIDA	**39,76**
E020203	**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 12CM**	
		Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.	
		Ma d'obra	8,64
		Maquinaria	0,54
		Materials	17,33
		TOTAL PARTIDA	**26,51**
E020206	**M2**	**SOLERA HM-20/B/20/XA1, 25CM**	
		Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 25 cm de gruix.	
		Ma d'obra	8,64
		Maquinaria	0,54
		Materials	35,57
		TOTAL PARTIDA	**44,75**
E020401	**M2**	**PAVIMENT DE PANOT**	
		Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants.	
		Ma d'obra	27,86
		Materials	22,90
		TOTAL PARTIDA	**50,76**
E020403	**M2**	**PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL**	
		Paviment de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants amb tacs o ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou part proporcional de retalls de peces i treballs en entregues a paraments verticals, reixes, tapes i altres paviments amb juntes màximes d'1cm, amb morter.	
		Ma d'obra	27,86
		Materials	27,68
		TOTAL PARTIDA	**55,54**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E020501	**M2**	**REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2**	
		Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat	
		Ma d'obra	0,10
		Maquinaria	0,13
		Materials	1,06
		TOTAL PARTIDA	**1,29**
E050213	**M2**	**REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**	
		Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat	
		Ma d'obra	0,18
		Maquinaria	0,12
		Materials	0,23
		TOTAL PARTIDA	**0,53**
E020504	**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**	
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		Ma d'obra	2,30
		Maquinaria	2,18
		Materials	89,87
		TOTAL PARTIDA	**94,35**
E0504120	**T**	**MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**	
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		Ma d'obra	2,30
		Maquinaria	2,18
		Materials	87,22
		TOTAL PARTIDA	**91,70**
E110001	**M3**	**ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT**	
		Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals	
		Ma d'obra	0,15
		Materials	18,82
		TOTAL PARTIDA	**18,97**
E020591	**U**	**PAS DE VIANANTS ELEVAT 8M**	
		Formació de pas de vianants elevat en una longitud total de 8m.	
		Ma d'obra	2.152,90
		Maquinaria	166,71
		Materials	1.273,17
		TOTAL PARTIDA	**3.592,78**
E0101091	**M2**	**FRESAT DE PAVIMENT**	
		Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.	
		Ma d'obra	0,43
		Maquinaria	3,05
		Materials	0,21
		TOTAL PARTIDA	**3,69**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU

SUBCAPITOL C25 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

E160113 **ML** **BARANA METÀL·LICA PEATONAL**

Barana metàl·lica model "Cardona", amb passamà, travesser superior i inferior, muntants cada 198 cm i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, inclou peces d'ancoratge, col·locació, totalment acabada, segons detalls de plànol.

Ma d'obra	7,85
Materials	80,22
TOTAL PARTIDA	**88,07**

E140200 **ML** **FORMACIÓ MURET DE PROTECCIÓ DE PEU DE TALÚS**

Formació de mur amb paret de bloc de formigó massissat de 60 cm d'altura i 20 cm de gruix i fonamentació amb formigó armat HA-25/P/20/IIa de 40x60cm.

TOTAL PARTIDA	**191,28**

E180118 **U** **PILONA CILÍNDRICA FLEXIBLE**

Pilona cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador

Ma d'obra	4,91
Materials	46,09
TOTAL PARTIDA	**51,00**

E150101 **ML** **MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA 10 CM**

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.

Ma d'obra	0,31
Maquinaria	0,16
Materials	0,45
TOTAL PARTIDA	**0,92**

E150202 **ML** **MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.

Ma d'obra	0,72
Maquinaria	0,36
Materials	2,62
TOTAL PARTIDA	**3,70**

E150100 **M2** **MARCA VIAL PER A PAS DE VIANANTS**

Pintat sobre paviment de pas de vianants, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.

Ma d'obra	2,92
Maquinaria	1,08
Materials	6,61
TOTAL PARTIDA	**10,61**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
E150120	**U**	**FLETXA O LLETRA PINTADA**	

Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.

Ma d'obra	25,52
Maquinaria	1,08
Materials	6,39
TOTAL PARTIDA	**32,99**

E151002 **U** **SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**

Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.

Ma d'obra	12,42
Materials	75,47
TOTAL PARTIDA	**87,89**

E151003 **U** **SENYAL REFLEXIU TRIANGULAR**

Senyal triangular d'alumini de 60 cm de costat, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat. inclou elements de fixació.

Ma d'obra	10,79
Maquinaria	4,38
Materials	96,54
TOTAL PARTIDA	**111,71**

E151004 **U** **SENYAL REFLEXIU QUADRAT**

Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.

Ma d'obra	10,79
Maquinaria	6,90
Materials	89,02
TOTAL PARTIDA	**106,71**

E151007 **U** **SENYAL REFLEXIU COMPLEMENTARI**

Placa complementaria per a senyal de transit, rectangular d'alumini de 12 x 30 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.

Ma d'obra	5,40
Maquinaria	1,87
Materials	48,24
TOTAL PARTIDA	**55,51**

E151005 **ML** **SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**

Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.

Ma d'obra	3,93
Materials	15,90
TOTAL PARTIDA	**19,83**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL A03 OBRES ACCESSÒRIES			
E020590	**U**	**DESPLAÇAMENT EQUIP ESTEMA MESCLA BITUMIUNOSA**	
		Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent	
		TOTAL PARTIDA.....	**4.114,58**
E900006	**U**	**DESVIAMENTS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**	
		Realització de desviaments de trànsit durant l'execució de les obres. Inclou esborrat de senyalització existent i tapat de senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalissaments, tanques, barreres new jersey de formigó, senyalització lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o semàfors portàtils segons indicacions de la DO a cada fase d'obra, fressat de senyalització d'obra, reposició de tota aquella senyalització, vertical i/o horitzontal, existent que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase d'obra.	
		TOTAL PARTIDA.....	**2.000,00**
E202021	**PA**	**OBRES NO COMPRESES**	
		Partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadre de preus.	
		TOTAL PARTIDA.....	**1.500,00**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

QUADRE DE PREUS 2

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL A04 SEGURETAT I SALUT			
SIS001	**U**	**SEGURETAT I SALUT**	
		Seguretat i salut	
		TOTAL PARTIDA.....	**2.700,00**

Pacs del Penedès, març de 2026.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

4.- Pressupost general

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL A01 REPARACIÓ OD TORRENT DE PACS			
	SUBCAPITOL C11 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES			
E010102	**U DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS**			
	Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.			
		1,00	947,30	947,30
E010106	**ML DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA**			
	Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau.			
		15,00	6,96	104,40
E010108	**ML TALL DE PAV. ASFÀLTIC**			
	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.			
		19,20	4,56	87,55
E010105	**M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall**			
	Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.			
		64,80	9,49	614,95
E010110	**M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT**			
	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou transport i despeses de gestió de residus.			
		64,80	12,89	835,27
E010801	**M3 ENDERROC D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT**			
	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.			
		25,91	52,49	1.360,02
E010304	**M3 EXCAVACIÓ DE FONAMENT AMB RAMPA D'ACCÉS**			
	Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió.			
		11,97	14,39	172,25
E010402	**M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA D'EXCAVACIÓ FINS A 4,5M**			
	Estrebada d'excavació fins a 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer			
		29,92	16,99	508,34
E010403	**M3 ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ FINS A 10 MCA**			
	Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m.			
		13,09	1,03	13,48
E010305	**M3 EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**			
	Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.			
		53,46	6,61	353,37
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		127,90	10,76	1.376,20
E010701	**M3 TERRAPLÈ MATERIAL ADEQUAT**			
	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació			
		35,92	19,51	700,80
	TOTAL SUBCAPITOL C11 ENDERROCS I MOVIMENT DE [illegible]			**7.073,93**
	SUBCAPITOL C12 ESTRUCTURA			
E030201	**M2 CAPA NETEJA I ANIVELLAMENT FORMIGO HL-150/P/20 EN MASSA**			
	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja HL-150/P/20 en massa, abocat des de camió			
		40,06	16,57	663,79
E030211	**M3 FORMIGO PER ARMAR HA-30/ B/ 20/ XA1**			
	Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot o bomba			
		25,87	165,45	4.280,19
E030001	**KG ACER B 500 S, COL.LOCAT**			
	acer B 500 S, col.locat.			
		2.908,38	2,21	6.427,52
E030401	**M2 ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA**			
	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist			
		122,50	32,16	3.939,60
E030402	**M2 ENCOFRAT DE SOSTRE SOBRE BASTIDA**			
	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal			
		26,46	156,52	4.141,52
E030503	**ML TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM**			
	Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat			
		25,60	10,92	279,55
E030203	**M2 IMPERMEABILITZACIÓ MUR**			
	Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitumino-sa catiònicaE040205			
		54,66	12,91	705,66
E030511	**M2 LÀMINA GEOTÈXTIL**			
	Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada			
		59,16	3,75	221,85
E010716	**M3 TERRAPLE MATERIAL DRENANT**			
	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a màxim			
		54,66	54,36	2.971,32
	TOTAL SUBCAPITOL C12 ESTRUCTURA.....			**23.631,00**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL C13 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE			
E010308	**M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**			
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.			
		17,10	15,62	267,10
E010601	**M3 SORRA COL.LOCADA**			
	Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.			
		1,14	29,72	33,88
E020502	**M3 REPLE RASES AMB TOT-Ú**			
	replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.			
		15,96	31,30	499,55
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
		20,52	10,76	220,80
E040002	**ML TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**			
	Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.			
		9,50	48,74	463,03
E040301	**U POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**			
	Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.			
		2,00	370,13	740,26
E040302	**ML SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**			
	Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.			
		2,50	280,25	700,63
E040401	**U BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**			
	Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124			
		2,00	177,48	354,96
E040901	**U CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**			
	Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat			
		2,00	169,32	338,64
	TOTAL SUBCAPITOL C13 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE...			**3.618,85**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL C14 XARXA D'AIGUA			
E021100	**U CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS**			
	realització de cata per localització de serveis existents, inclús ajuts manuals			
		2,00	81,25	162,50
E010308	**M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**			
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.			
		5,23	15,62	81,69
E010601	**M3 SORRA COL.LOCADA**			
	Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.			
		2,14	29,72	63,60
E020502	**M3 REPLE RASES AMB TOT-Ú**			
	replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.			
		1,66	31,30	51,96
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
		6,28	10,76	67,57
E050108	**ML TUB POLIETILE AD D 125 10 ATM**			
	Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, inclou pp accessoris i peces especials, col.locat i provat.			
		9,50	32,68	310,46
E0707010	**ML CINTA SENYALITZACIÓ**			
	Subministrament i col.locació de cinta senyalitzadora de tubs.			
		9,50	0,82	7,79
E050109	**ML AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA PER CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS**			
	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
		11,00	100,84	1.109,24
E050111	**ML BEINA DE PROTECCIÓ**			
	Beina de protecció de tub d'acer inoxidable, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques			
		11,00	54,20	596,20
E075002	**U CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT**			
	Connexió amb el tub existent amb accessoris, inclou realització de cata per localització del tub, inclou materials i mà d'obra, moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si es necessari, connectat i provat.			
		2,00	477,60	955,20
E0730103	**U INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA PROVISIONAL**			
	Instal·lació de la xarxa d'aigua provisional amb tub de polietilè d'alta densitat de D63 mm, 10 atm, connexió de les escomeses existents, connectada a la xarxa i provada.			
		1,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL SUBCAPITOL C14 XARXA D'AIGUA.....			**4.906,21**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL C15 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ			
E050130	**ML RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**			
	Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.			
		18,00	9,40	169,20
E050101	**ML VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**			
	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.			
		12,00	31,51	378,12
E050102	**M2 GUAL VEHICLES**			
	Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.			
		3,60	225,82	812,95
E020207	**M2 SOLERA HM-20/B/20/XA1, 20CM**			
	Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 20 cm de gruix.			
		39,27	37,70	1.480,48
E0101091	**M2 FRESAT DE PAVIMENT**			
	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.			
		178,20	3,69	657,56
E050213	**M2 REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**			
	Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat			
		307,80	0,53	163,13
E0504120	**T MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**			
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
		7,78	91,70	713,43
E020504	**T MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**			
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
		29,16	94,35	2.751,25
	TOTAL SUBCAPITOL C15 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ.....			**7.126,12**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL C16 PROTECCIÓ I SENALITZACIÓ			
E160112	**ML BARRERA SEGURETAT MIXTE FUSTA-ACER**			
	Barrera de seguretat mixta de fusta i acer tipus BEAM-N2-S4R o similor, composta per un travesser horitzontal de fusta de secció rectangular armada interiorment amb un perfil metàl·lic d'acer i suportada a una certa altura per muntants verticals metàl·lics d'acer recoberts externament per una funda de fusta, cada 2m, mitjançant unions collades, col·locada amb fixacions mecàniques a l'exterior del tauler de pont, o amb daus de formigó.			
		94,00	157,52	14.806,88
E150102	**ML MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA 10 CM**			
	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclou premarcatge.			
		82,00	1,14	93,48
E150202	**ML MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**			
	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.			
		5,00	3,70	18,50
E150120	**U FLETXA O LLETRA PINTADA**			
	Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.			
		4,00	32,99	131,96
E151002	**U SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**			
	Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.			
		2,00	87,89	175,78
E151004	**U SENYAL REFLEXIU QUADRAT**			
	Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.			
		1,00	106,71	106,71
E151005	**ML SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**			
	Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.			
		12,00	19,83	237,96
	TOTAL SUBCAPITOL C16 PROTECCIÓ I SENALITZACIÓ.....			**15.571,27**
	TOTAL CAPITOL A01 REPARACIÓ OD TORRENT DE PACS.....			**61.927,38**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL A02 ITINERARI ACCESSIBLE			
	SUBCAPITOL C21 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES			
E010102	**U DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS**			
	Desmuntatge i retirada d'elements de vialitat, mobilitari urbà, senyalització, barreres de protecció, murs de gabions i altres, inclou retirada, emmagatzematge durant les obres i recol·locació, transport a abocador i despeses de gestió de residus, si escau.			
		1,00	947,30	947,30
E010201	**M2 DESBROSSADA I NETEJA DE TERRENY**			
	Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics o manuals, iclou p.p treballs d'esporgada de brancada, i tal·la d'arbres i arbusts fins a 10 cm de diàmetre, si escau, càrrega de material sobrant, transport i despeses de gestió de residus.			
		271,60	3,74	1.015,78
E010106	**ML DEMOLICIÓ DE VORADA I RIGOLA**			
	Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador, inclou demolició de rigola, inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport i despeses de gestió de residus inclús p.p. de tall de paviment amb disc si escau.			
		77,00	6,96	535,92
E010108	**ML TALL DE PAV. ASFÀLTIC**			
	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.			
		183,50	4,56	836,76
E010105	**M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC sense tall**			
	Demolició de paviment asfàltic, fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador, inclòs part proporcional de retirada d'embornals, pous de registre, arquetes, reixes i tubs. Inclou càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.			
		138,90	9,49	1.318,16
E010103	**M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ**			
	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador. Inclòs tall de paviment amb disc si escau, Inclòs càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i despeses de gestió de residus.			
		138,00	8,72	1.203,36
E0101012	**M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA DE PANOT**			
	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó fins a 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclús tallat del paviment amb disc per delimitació de zona a enderrocar, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.			
		53,70	9,49	509,61
E010305	**M3 EXCAVACIO CAIXA PAVIMENT**			
	Excavació de caixa de paviment en terreny compacte, inclou part proporcional d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell si escau, inclou càrrega sobre camió i transport fins a aplec temporal d'obra.			
		116,79	6,61	771,98
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
		140,15	10,76	1.508,01
	TOTAL SUBCAPITOL C21 ENDERROCS I MOVIMENT DE			**8.646,88**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL C22 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE			
E010308	**M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN QUALSEVOL TIPUS TERRENY**			
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.			
		20,40	15,62	318,65
E010601	**M3 SORRA COL.LOCADA**			
	Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.			
		2,04	29,72	60,63
E020502	**M3 REPLE RASES AMB TOT-Ú**			
	replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del P.M.			
		15,64	31,30	489,53
E010902	**M3 TRANSPORT RESIDUS I DESPESES GESTIÓ**			
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 20 km, inclou despeses de gestió de residus.			
		24,48	10,76	263,40
E040002	**ML TUB PE D400 INT CORRUGAT D.PARET SN8**			
	Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i provat, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.			
		17,00	48,74	828,58
E040301	**U POU DE REGISTRE CIRCULAR 1 M PREFABRICAT**			
	Pou de registre de formigó prefabricat circular de D100 cm interior. Fins 1 m de fondària, amb solera de formigó en massa HM-20/P/20 de 20 cm de gruix amb mitja canya, i part proporcional de peces especials de formigó prefabricat per a pous (con superior simètric/assimètric i paret), amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil de D60cm apta per a trànsit pesat classe D400 (400 Kp/cm2), amb junta elastomèrica i tanca, col·locat amb morter i graons de polipropilè si escau. Totalment acabat i rejuntat.			
		1,00	370,13	370,13
E040302	**ML SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT**			
	Part suplementària en pou de registre de D 100 interior.			
		0,50	280,25	140,13
E040401	**U BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA**			
	Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124			
		1,00	177,48	177,48
E040901	**U CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT**			
	Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat			
		1,00	169,32	169,32
E040501	**U EMBORNAL 70x30x65 INT.**			
	Embornal amb caixa prefabricada de formigó de 70 x 30 x 65 mm de mides interiors i parets de 8 cm de gruix, reixa de fosa, conectat a la xarxa amb tub de PE D200. Inclou moviment de terres, p.p. d'accessoris i colzats per al tub, i tots els treballs i materials necessaris.			
		4,00	294,08	1.176,32
E080003	**U EMBOCADURA ALETES**			
	Embocadura amb aletes, segons plànols de detalls, totalment acabada.			
		1,00	635,80	635,80

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL SUBCAPITOL C22 XARXA SANEJAMENT / DRENATGE...			**4.629,97**
	SUBCAPITOL C23 ENLLUMENAT			
E080101	**U ARQUETA 0.40 X 0.40 M.**			
	Arqueta de maó de 0,40 x 0,40 m, arrebossada i lliscada interiorment, sobre base de formigó HM-20/P/20, amb tapa de fosa totalment acabada			
		2,00	196,10	392,20
E100203	**ML CABLE DE COURE 4 x 6 MM2**			
	Cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.			
		10,00	5,65	56,50
E0071098	**U PUNT DE LLUM BRAÇ MURAL CLÀSSIC 70 W HM**			
	Punt de llum de braç mural compost per braç de fosa de ferro tipus clàssic, amb acabat d'imprimació antioxidant de color negre, amb lluminària clàssica troncopiramidal de distribució assimètrica, tipus clàssica de Ros, o similar, amb equip incorporat d'alt factor de potència per làmpada de 70w HM, làmpada de 70 w HM, cable de connexió de 4x2.5 mm2 Cu de V.V. 0.6 / 1 KV, fusibles, caixa de connexió i muntatge, aliniació i connexionat, inclús ajuts de paleta.			
		2,00	723,49	1.446,98
E100603	**U PRESA DE TERRES**			
	Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat			
		2,00	21,28	42,56
E900008	**U DESPLAÇAR PUNT DE LLUM**			
	Desplaçament de punt de llum existent.			
		2,00	330,00	660,00
E100605	**U CONNEXIO A LÍNIA D'ENLLUMENAT EXISTENT**			
	Connexió a línia d'enllumenat existent, inclou execució de treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat.			
		2,00	250,92	501,84
	TOTAL SUBCAPITOL C23 ENLLUMENAT.....			**3.100,08**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL C24 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ			
E050130	**ML RIGOLA FORMIGÓ HM-30/ P/ 12**			
	Rigola "in situ" de 20 cm d'amplada i 30 cm de gruix, amb formigò HM-30/ P/ 12, inclou part proporcional de taulonet d'encofrat, acabat i remolinat.			
		144,50	9,40	1.358,30
E050101	**ML VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2**			
	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.			
		135,50	31,51	4.269,61
E050102	**M2 GUAL VEHICLES**			
	Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter., inclús p.p. de tall de peces per adaptació a vorada, tot acabat i muntat. Inclou trams corbs si s'escau.			
		10,80	225,82	2.438,86
E050192	**ML VORADA TIPUS TAULÓ**			
	Vorada prefabricada de formigó tipus tauló de 20 cm d'alçada i de 8 cm coronació, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col.locades damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20, inclos part proporcional de trams corbs.			
		25,00	23,13	578,25
E020202	**M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL**			
	Base de tot-ú artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.			
		113,44	31,51	3.574,49
E020303	**M2 PAVIMENT DE FORMIGIÓ AMB FIBRES 15CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1 CO**			
	Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat, acolorit en planta			
		325,00	35,99	11.696,75
E020305	**M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES 18CM HMF-30/ P/ B/ 20-12/ XA1**			
	Paviment de formigó amb fibres polimèriques, de 18 cm de gruix, HMF - 30 / P / B / 20 - 12 / XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55, amb fibres polimèriques de polipropilè (PP), per a formigó estructural segons codi estructural annex 7, amb dossificació de 3,0kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat desactivat superficial.			
		1,16	39,76	46,12
E020203	**M2 SOLERA HM-20/B/20/XA1, 12CM**			
	Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.			
		117,00	26,51	3.101,67
E020206	**M2 SOLERA HM-20/B/20/XA1, 25CM**			
	Solera de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 25 cm de gruix.			
		36,20	44,75	1.619,95
E020401	**M2 PAVIMENT DE PANOT**			
	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, inclou part proporcional de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants.			

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		117,00	50,76	5.938,92
E020403	**M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL**			
	Paviment de panot tàctil i de color per a senyalització de passos de vianants amb tacs o ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou part proporcional de retalls de peces i treballs en entregues a paraments verticals, reixes, tapes i altres paviments amb juntes màximes d'1cm, amb morter.			
		9,28	55,54	515,41
E020501	**M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2**			
	Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat			
		93,70	1,29	120,87
E050213	**M2 REG ADHERÈNCIA C60B3/B2 0,6KG/M2**			
	Reg adherència 0,6kg/m2, aplicat			
		93,70	0,53	49,66
E020504	**T MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)**			
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
		11,24	94,35	1.060,49
E0504120	**T MESCLA BITUMINOSA AC22 bin B50/70 (S-20)**			
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
		11,24	91,70	1.030,71
E110001	**M3 ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT**			
	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals			
		13,92	18,97	264,06
E020591	**U PAS DE VIANANTS ELEVAT 8M**			
	Formació de pas de vianants elevat en una longitud total de 8m.			
		2,00	3.592,78	7.185,56
E0101091	**M2 FRESAT DE PAVIMENT**			
	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.			
		57,50	3,69	212,18
	TOTAL SUBCAPITOL C24 ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ.....			**45.061,86**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL C25 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ			
E160113	**ML BARANA METÀL·LICA PEATONAL**			
	Barana metàl·lica model "Cardona", amb passamà, travesser superior i inferior, muntants cada 198 cm i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm d'alçària, inclou peces d'ancoratge, col·locació, totalment acabada, segons detalls de plànol.			
		2,00	88,07	176,14
E140200	**ML FORMACIÓ MURET DE PROTECCIÓ DE PEU DE TALÚS**			
	Formació de mur amb paret de bloc de formigó massissat de 60 cm d'altura i 20 cm de gruix i fonamentació amb formigó armat HA-25/P/20/IIa de 40x60cm.			
		18,00	191,28	3.443,04
E180118	**U PILONA CILÍNDRICA FLEXIBLE**			
	Pilona cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador			
		8,00	51,00	408,00
E150101	**ML MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA 10 CM**			
	Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.			
		302,00	0,92	277,84
E150202	**ML MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA 40 CM**			
	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.			
		6,00	3,70	22,20
E150100	**M2 MARCA VIAL PER A PAS DE VIANANTS**			
	Pintat sobre paviment de pas de vianants, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.			
		80,00	10,61	848,80
E150120	**U FLETXA O LLETRA PINTADA**			
	Pintat sobre paviment de lletra pintada, amb pintura reflectora de dos components rugosa, tipus Faplisa F3001R o similar, amb microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, inclou premarcatge.			
		4,00	32,99	131,96
E151002	**U SENYAL REFLEXIU CIRCULAR**			
	Senyal circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa,col.locat, inclou elements de fixació.			
		1,00	87,89	87,89
E151003	**U SENYAL REFLEXIU TRIANGULAR**			
	Senyal triangular d'alumini de 60 cm de costat, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat. inclou elements de fixació.			
		1,00	111,71	111,71
E151004	**U SENYAL REFLEXIU QUADRAT**			
	Senyal quadrada d'alumini de 60 x 60 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.			
		4,00	106,71	426,84

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E151007	**U SENYAL REFLEXIU COMPLEMENTARI**			
	Placa complementaria per a senyal de transit, rectangular d'alumini de 12 x 30 cm, reflexiva d'alta intensitat i nivell de retroreflexió 2, fixada a suport d'acer galvanitzat, amb el logotip del titular de la via on estan situats i la data de col·locació de la senyal al revers de la placa, col.locat, inclou elements de fixació.			
		1,00	55,51	55,51
E151005	**ML SUPORT PER A SENYAL ACER GALVANITZAT 80X40 MM**			
	Suport d'acer galvanitzat per a senyal de transit, rectangular de 80x40x2 mm, d'acer galvanitzat, col·locat a terra formigonat, totalment col·locat i acabat.			
		28,00	19,83	555,24
	TOTAL SUBCAPITOL C25 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ.....			**6.545,17**
	TOTAL CAPITOL A02 ITINERARI ACCESSIBLE.....			**67.983,96**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520 9BD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL A03 OBRES ACCESSÒRIES			
E020590	**U DESPLAÇAMENT EQUIP ESTEMA MESCLA BITUMIUNOSA**			
	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent			
		1,00	4.114,58	4.114,58
E900006	**U DESVIAMENTS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**			
	Realització de desviaments de trànsit durant l'execució de les obres. Inclou esborrat de senyalització existent i tapat de senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalissaments, tanques, barreres new jersey de formigó, senyalització lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o semàfors portàtils segons indicacions de la DO a cada fase d'obra, fressat de senyalització d'obra, reposició de tota aquella senyalització, vertical i/o horitzontal, existent que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase d'obra.			
		1,00	2.000,00	2.000,00
E202021	**PA OBRES NO COMPRESES**			
	Partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadre de preus.			
		1,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL CAPITOL A03 OBRES ACCESSÒRIES.....			**7.614,58**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL A04 SEGURETAT I SALUT			
SIS001	**U SEGURETAT I SALUT**			
	Seguretat i salut			
		1,00	2.700,00	2.700,00
	TOTAL CAPITOL A04 SEGURETAT I SALUT.....			**2.700,00**
	TOTAL.....			**140.225,92**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

5.- Resum del pressupost general

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40991102 6Y5MP-AG0WU-IP8A2 0520BBD44825611CC973CD6F39D94D9B96EDC3B9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

RESUM DE PRESSUPOST

Projece itinerari accessible per vianants al camí del cementiri

CAPITOL	RESUM		EUROS	%
A01	REPARACIÓ OD TORRENT DE PACS		61.927,38	44,16
- C11	- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	7.073,93		
- C12	- ESTRUCTURA	23.631,00		
- C13	- XARXA SANEJAMENT / DRENATGE	3.618,85		
- C14	- XARXA D'AIGUA	4.906,21		
- C15	- ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ	7.126,12		
- C16	- PROTECCIÓ I SENALITZACIÓ	15.571,27		
A02	ITINERARI ACCESSIBLE		67.983,96	48,48
- C21	- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	8.646,88		
- C22	- XARXA SANEJAMENT / DRENATGE	4.629,97		
- C23	- ENLLUMENAT	3.100,08		
- C24	- ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ	45.061,86		
- C25	- PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	6.545,17		
A03	OBRES ACCESSÒRIES		7.614,58	5,43
A04	SEGURETAT I SALUT		2.700,00	1,93
		TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	**140.225,92**	
		13,00% Despeses Generals	18.229,37	
		6,00% Benefici industrial	8.413,56	
		TOTAL	**166.868,85**	
		21,00% I.V.A.	35.042,46	
		TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	**201.911,31**	

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de DOS-CENTS UN MIL NOU-CENTS ONZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Pacs del Penedès, març de 2026.