

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors
Sub-capítol	03	Façanes
Activitat	04	Acabats exteriors

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 11)	17,20	1,000	17,20

TOTAL	Activitat	01.01.03.03.04	17,20
--------------	------------------	-----------------------	--------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Sub-capítol	01	Compartimentació interior vertical
Activitat	02	Obertures

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 14)	558,23	1,000	558,23

TOTAL	Activitat	01.01.04.01.02	558,23
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Sub-capítol	01	Compartimentació interior vertical
Activitat	04	Acabats interiors

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 11)	17,20	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.04.01.04	0,00
--------------	------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Sub-capítol	02	Compartimentació interior horitzontal
Activitat	04	Acabats interiors

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 10)	86,60	1,000	86,60
2	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 13)	3.892,98	1,000	3.892,98

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

TOTAL	Activitat	01.01.04.02.04	3.979,58
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Sub-capítol	03	Escales i rampes interiors
Activitat	03	Acabats interiors

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 11)	17,20	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.04.03.03	0,00
-------	-----------	----------------	------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	03	Instal·lacions d'aigua
Activitat	01	Conduccions i accessoris

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 21)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.01.05.03.01	685,98
-------	-----------	----------------	--------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	03	Instal·lacions d'aigua
Activitat	02	Sanitaris aixetes

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 21)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.05.03.02	0,00
-------	-----------	----------------	------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	05	Instal·lacions tèrmiques
Activitat	02	Climatització

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 17)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.01.05.05.02			685,98
--------------	------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	08	Instal·lacions elèctriques

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 20)	685,98	1,000	685,98
2 JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 26)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Sub-capítol	01.01.05.08			685,98
--------------	--------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	10	Telecomunicacions
Activitat	01	Interfonia i Control d'Accessos

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 20)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 4

TOTAL	Activitat	01.01.05.10.01	0,00
--------------	------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	10	Telecomunicacions
Activitat	03	Alarma bany adaptat

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 26)	685,98	1,000	685,98
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 20)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.01.05.10.03	685,98
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Activitat	0K	Extintors

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.01.05.12.0K	685,98
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Activitat	0I	Sectorització

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 14)	558,23	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

TOTAL	Activitat	01.01.05.12.01	0,00
-------	-----------	----------------	------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F
Capítol	02	Sistema estructural
Sub-capítol	01	Fonaments i contenció de terres
Activitat	01	Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	1,000	32,67
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	1,000	114,62
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	1,000	20,73
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	1,000	73,05
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	1,000	94,98

TOTAL	Activitat	01.02.02.01.01	336,05
-------	-----------	----------------	--------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F
Capítol	02	Sistema estructural
Sub-capítol	02	Estructura
Activitat	02	Estructura d'acer

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 9)	1.257,84	1,000	1.257,84
2	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 8)	1.138,33	1,000	1.138,33
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 7)	692,85	1,000	692,85
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	19,07	1,000	19,07

TOTAL	Activitat	01.02.02.02.02	3.108,09
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

Capítol	03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors
Sub-capítol	01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, lloses

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 15)	685,98	1,000	685,98
2 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Sub-capítol	01.02.03.01			1.371,96
--------------	--------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Sub-capítol	01	Compartimentació interior vertical
Activitat	01	Divisòries

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimient d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 14)	558,23	1,000	558,23

TOTAL	Activitat	01.02.04.01.01			558,23
--------------	------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Sub-capítol	02	Compartimentació interior horitzontal
Activitat	04	Acabats interiors

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 10)	86,60	1,000	86,60
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 12)	90,65	1,000	90,65

TOTAL	Activitat	01.02.04.02.04			177,25
--------------	------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i servei
Sub-capítol	01	Sistemes de transport
Activitat	01	Ascensors

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.02.05.01.01	685,98
--------------	------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	03	Instal·lacions d'aigua
Activitat	01	Conduccions i accessoris

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 22)	685,98	1,000	685,98
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 21)	685,98	1,000	685,98
3	JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 23)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.02.05.03.01	2.057,94
--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	03	Instal·lacions d'aigua
Activitat	02	Sanitaris i aixetes

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 21)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 8

TOTAL	Activitat	01.02.05.03.02		0,00	
Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ			
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F			
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve			
Sub-capítol	05	Instal·lacions tèrmiques			
Activitat	01	Ventilació			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 17)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Activitat	01.02.05.05.01		685,98	
Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ			
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F			
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve			
Sub-capítol	05	Instal·lacions tèrmiques			
Activitat	02	Climatització			
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 17)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 18)	685,98	1,000	685,98
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 19)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Activitat	01.02.05.05.02		1.371,96	
Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ			
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F			
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve			
Sub-capítol	05	Instal·lacions tèrmiques			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

Activitat	03	Extracció				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 19)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 18)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Activitat	01.02.05.05.03			0,00	
Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ				
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F				
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve				
Sub-capítol	08	Instal·lacions elèctriques				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 20)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Sub-capítol	01.02.05.08			685,98	
Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ				
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F				
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve				
Sub-capítol	10	Telecomunicacions				
Activitat	03	Alarma bany adaptat				
NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 20)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Activitat	01.02.05.10.03			0,00	
Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ				
Actuació	02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F				
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve				
Sub-capítol	12	Instal·lacions de protecció contra incendi				

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

Activitat		OK		Extintors		
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	685,98	1,000	685,98
TOTAL		Activitat	01.02.05.12.OK			685,98

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Activitat			Import
Activitat	01.01.00.01.01	Enderrocs	0,00
Sub-capítol	01.01.00.01	Treballs previs	0,00
Activitat	01.01.03.03.04	Acabats exteriors	17,20
Sub-capítol	01.01.03.03	Façanes	17,20
Activitat	01.01.04.01.01	Divisòries	0,00
Activitat	01.01.04.01.02	Obertures	558,23
Activitat	01.01.04.01.03	Envidraments	0,00
Activitat	01.01.04.01.04	Acabats interiors	0,00
Activitat	01.01.04.01.05	Estintolament	0,00
Sub-capítol	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	558,23
Activitat	01.01.04.02.01	Part massissa	0,00
Activitat	01.01.04.02.04	Acabats interiors	3.979,58
Sub-capítol	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	3.979,58
Activitat	01.01.04.03.03	Acabats interiors	0,00
Sub-capítol	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Activitat	01.01.05.03.01	Conduccions i accessoris	685,98
Activitat	01.01.05.03.02	Sanitarisi aixetes	0,00
Sub-capítol	01.01.05.03	Instal·lacions d'aigua	685,98
Activitat	01.01.05.05.01	Ventilació	0,00
Activitat	01.01.05.05.02	Climatització	685,98
Activitat	01.01.05.05.03	Extracció	0,00
Sub-capítol	01.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	685,98
Activitat	01.01.05.10.01	Interfonia i Control d'Accessos	0,00
Activitat	01.01.05.10.03	Alarma bany adaptat	685,98
Sub-capítol	01.01.05.10	Telecomunicacions	685,98
Activitat	01.01.05.12.0D	Detecció i Alarma	0,00
Activitat	01.01.05.12.0I	Senyalització	0,00
Activitat	01.01.05.12.0K	Extintors	685,98
Activitat	01.01.05.12.0I	Sectorització	0,00
Sub-capítol	01.01.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	685,98
Activitat	01.01.05.14.08	CTTV	0,00
Sub-capítol	01.01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Activitat	01.02.00.01.01	Enderrocs	0,00
Sub-capítol	01.02.00.01	Treballs previs	0,00
Activitat	01.02.02.01.01	Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres	336,05
Sub-capítol	01.02.02.01	Fonaments i contenció de terres	336,05
Activitat	01.02.02.02.02	Estructura d'acer	3.108,09
Activitat	01.02.02.02.05	Altres	0,00
Sub-capítol	01.02.02.02	Estructura	3.108,09
Activitat	01.02.03.03.01	Part massissa	0,00
Activitat	01.02.03.03.02	Obertures	0,00
Activitat	01.02.03.03.03	Envidraments	0,00
Activitat	01.02.03.03.04	Elements de protecció i altres elements	0,00
Activitat	01.02.03.03.05	Acabats exteriors	0,00
Sub-capítol	01.02.03.03	Façanes	0,00
Activitat	01.02.03.05.03	Impermeabilització i aïllaments	0,00
Activitat	01.02.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Activitat	01.02.03.05.05	Sistemes de protecció col·lectiva per a mantenimen	0,00
Sub-capítol	01.02.03.05	Cobertes	0,00
Activitat	01.02.04.01.01	Divisòries	558,23
Activitat	01.02.04.01.02	Obertures	0,00
Activitat	01.02.04.01.03	Envidraments	0,00
Activitat	01.02.04.01.04	Acabats interiors	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Sub-capítol	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	558,23
Activitat	01.02.04.02.01	Part massissa	0,00
Activitat	01.02.04.02.04	Acabats interiors	177,25
Sub-capítol	01.02.04.02	Compartimentació interior horitzontal	177,25
Activitat	01.02.05.01.01	Ascensors	685,98
Sub-capítol	01.02.05.01	Sistemes de transport	685,98
Activitat	01.02.05.03.01	Conduccions i accessoris	2.057,94
Activitat	01.02.05.03.02	Sanitaris i aixetes	0,00
Sub-capítol	01.02.05.03	Instal·lacions d'aigua	2.057,94
Activitat	01.02.05.05.01	Ventilació	685,98
Activitat	01.02.05.05.02	Climatització	1.371,96
Activitat	01.02.05.05.03	Extracció	0,00
Sub-capítol	01.02.05.05	Instal·lacions tèrmiques	2.057,94
Activitat	01.02.05.10.03	Alarma bany adaptat	0,00
Sub-capítol	01.02.05.10	Telecomunicacions	0,00
Activitat	01.02.05.12.0D	Detecció i Alarma	0,00
Activitat	01.02.05.12.0I	Senyalització	0,00
Activitat	01.02.05.12.0K	Extintors	685,98
Sub-capítol	01.02.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	685,98
Activitat	01.02.05.14.08	CTTV	0,00
Sub-capítol	01.02.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
			16.966,39

NIVELL 4 : Sub-capítol			Import
Sub-capítol	01.01.00.01	Treballs previs	0,00
Capítol	01.01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Sub-capítol	01.01.03.03	Façanes	17,20
Capítol	01.01.03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors	17,20
Sub-capítol	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	558,23
Sub-capítol	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	3.979,58
Sub-capítol	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Capítol	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	4.537,81
Sub-capítol	01.01.05.03	Instal·lacions d'aigua	685,98
Sub-capítol	01.01.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Sub-capítol	01.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	685,98
Sub-capítol	01.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	685,98
Sub-capítol	01.01.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Sub-capítol	01.01.05.10	Telecomunicacions	685,98
Sub-capítol	01.01.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	685,98
Sub-capítol	01.01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Capítol	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	3.429,90
Sub-capítol	01.01.06.03	Accessoris banys	0,00
Capítol	01.01.06	Equipament i mobiliari	0,00
Sub-capítol	01.02.00.01	Treballs previs	0,00
Capítol	01.02.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Sub-capítol	01.02.01.03	Condicionament del terreny	0,00
Capítol	01.02.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	0,00
Sub-capítol	01.02.02.01	Fonaments i contenció de terres	336,05
Sub-capítol	01.02.02.02	Estructura	3.108,09
Capítol	01.02.02	Sistema estructural	3.444,14
Sub-capítol	01.02.03.01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, lloses	1.371,96
Sub-capítol	01.02.03.03	Façanes	0,00
Sub-capítol	01.02.03.05	Cobertes	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Capítol	01.02.03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors	1.371,96
Sub-capítol	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	558,23
Sub-capítol	01.02.04.02	Compartimentació interior horitzontal	177,25
Capítol	01.02.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	735,48
Sub-capítol	01.02.05.01	Sistemes de transport	685,98
Sub-capítol	01.02.05.03	Instal·lacions d'aigua	2.057,94
Sub-capítol	01.02.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Sub-capítol	01.02.05.05	Instal·lacions tèrmiques	2.057,94
Sub-capítol	01.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	685,98
Sub-capítol	01.02.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Sub-capítol	01.02.05.10	Telecomunicacions	0,00
Sub-capítol	01.02.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	685,98
Sub-capítol	01.02.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Capítol	01.02.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	6.173,82
Sub-capítol	01.02.06.02	Mobiliari	0,00
Sub-capítol	01.02.06.03	Accessoris banys	0,00
Sub-capítol	01.02.06.04	Equipament cuina	0,00
Capítol	01.02.06	Equipament i mobiliari	0,00
			19.710,31

NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Capítol	01.01.03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors	17,20
Capítol	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	4.537,81
Capítol	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	3.429,90
Capítol	01.01.06	Equipament i mobiliari	0,00
Capítol	01.01.GR	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.01.SS	Seguretat i Salut	0,00
Actuació	01.01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat	7.984,91
Capítol	01.02.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Capítol	01.02.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	0,00
Capítol	01.02.02	Sistema estructural	3.444,14
Capítol	01.02.03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors	1.371,96
Capítol	01.02.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	735,48
Capítol	01.02.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	6.173,82
Capítol	01.02.06	Equipament i mobiliari	0,00
Capítol	01.02.GR	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.02.LG	Legalitzacions d'Instal·lacions	0,00
Capítol	01.02.MA	Mitjans Auxiliars	0,00
Capítol	01.02.SS	Seguretat i Salut	0,00
Actuació	01.02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F	11.725,40
			19.710,31

NIVELL 2 : Actuació			Import
Actuació	01.01	VGB-25259 - Rehabilitació PB Edifici D, PCI i Activitat	7.984,91
Actuació	01.02	VGB-25288 - Reforma de la Planta Baixa de l'Edifici F	11.725,40
Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ	19.710,31
			19.710,31

NIVELL 1 : Obra			Import
-----------------	--	--	--------

RESUM DE PRESSUPOST

Obra	01	VGB-25259 + VGB-25288 CQ	19.710,31
			19.710,31

CONTROL DE QUALITAT. REHABILITACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI D, PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
I ACTIVITAT A L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA ISPC + REFORMA DE LA PL. BAIXA DE L'EDIFICI F AL ISPC
MOLLET DEL VALLÈS
CLAU: VGB-25259 + VGB-25288

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	19.710,31
-------------------------------------	-----------

Subtotal	19.710,31
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 19.710,31.....	4.139,17
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 23.849,48
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
