



Expedient núm.: X2026001708 - X2026001708

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 178 BUTAQUES A L'ESPAI LA PINEDA DE SANT GREGORI

1.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de 178 butaques a l'espai La Pineda, de 500 mm d'amplada, amb seient fixe i respatller abatible per gravitació amb tapissat amb teixit sintètic Trevira ignífug M1 o equivalent. Els treballs comprenen el transport fins a les instal·lacions, la gestió de residus derivats, el desmuntatge de les butaques preexistents, la instal·lació i muntatge de les noves butaques i ajustos per al correcte funcionament.

2.-Estat actual

L'espai La Pineda és un centre socio-cultural de l'Ajuntament de Sant Gregori, que acull una grada retràctil, amb 178 butaques fixes de plàstic, per a oferir teatre. Les butaques actuals presenten un nivell de desgast elevat derivat de l'ús intensiu, fet que pot afectar tant la comoditat dels espectadors com la imatge de l'equipament.

3.-Necessitats detectades

Per a la selecció d'unes noves butaques s'ha tingut en compte els requisits materials, funcionals i prestacionals necessaris per garantir el seu ús intensiu en un equipament escènic, així com assegurar unes condicions òptimes de confort, durabilitat i integració amb l'espai existent.

4.-Característiques material

Un cop analitzades les necessitats, s'ha optat per una butaca model Tribuna TP Systems micra SG o equivalent, amb carcassa de respatller i seient fabricat en polipropilè amb seient fixe i respatller abatible per gravitació i amb tapisseria de teixit sintètic Trevira ignífug M1 o equivalent.

La construcció ha d'assegurar rigidesa, estabilitat i llarga vida útil en entorns d'ús intensiu.

La butaca model Tribuna TP Systems micra SG o equivalent ha de reunir les següents característiques com a mínim:

1.- ha de disposar d'un sistema de plegat suau i silencios que asseguiri l'alineació correcta en posició recollida per gravitació.



2.- la mesura ha de ser de 500 mm d'amplada, fabricat sobre un tauler mdf protegit amb una carcassa d'injecció de polipropilè texturitzat. Ha de quedar fixat al terra de la grada quedant ocult a la vista.

3.- La tapisseria de la butaca ha de presentar-se amb un teixit ignífug M1 tipus trevira o equivalent.

4.- Ha de tenir un gruix mínim de 150 mm d'espuma de poliuretà o equivalent que ha de proporcionar un nivell de confort, amb un sistema intern de suport que garanteixi la distribució uniforme del pes i eviti punts de pressió. Densitat del poliuretà mínim de 40 kg/m³.

5.- Les butaques hauran de disposar, com a mínim, d'un sistema de gestió de la qualitat certificat segons la norma ISO 9001 o equivalent.

5. Instal·lació

La instal·lació de les butaques haurà de realitzar-se amb els mitjans tècnics i humans adequats, garantint una correcta fixació i estabilitat de tots els elements.

Els treballs hauran d'adaptar-se a la configuració existent de la sala i executar-se amb criteris de qualitat, precisió i seguretat, evitant qualsevol dany a l'equipament.

L'execució s'haurà de planificar de manera que es minimitzi l'impacte sobre el funcionament habitual de l'espai.

6. Garantia

Les butaques hauran de disposar d'una garantia mínima de tres anys, que haurà de cobrir tant els materials com els mecanismes i la instal·lació.

7. Acceptació

Es considerarà que el contracte ha estat correctament executat un cop finalitzada la instal·lació de totes les butaques, verificat el seu correcte funcionament i validat el conjunt per part de la direcció del contracte, emetent MEES el corresponent certificat/acta.

8.-Termini d'execució

El termini d'execució és preveu en 15 dies de subministrament del material i 1 mes de realització de la instal·lació de les noves butaques, amb una durada màxima de 1,5 mesos.



Ajuntament de
Sant Gregori

9.-Pressupost

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE 178 BUTAQUES LA PINEDA

Subministrament de butaques d'amplada 500mm, amb carcassa de respatller i sentien fabricades en polipropilè amb seient fixe i respatller abatible. Part davantera de respatller i seient tapissat amb teixit sintètic Trevira ignifug M1 – Servei de desmuntatge de butaques preexistent i muntatge de noves butaques		40.000,00 €
UT	178	

TOTAL	40.000,00
21% - IVA	8.400,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA	48.400,00
--------------------------------------	------------------

Sant Gregori, agost 2026