



Ajuntament de Santa Susanna

**PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE
SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DELS
PROJECTES CONSTRUCTIUS
D'ACTUACIONS DE PROTECCIÓ
DAVANT D'AVINGUDES I DE
PREVENCIÓ I REPARACIÓ DE DANYS
EN EL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC
EN TRAMS URBANS – RIERA DE
SANTA SUSANNA**



Índex

1. Objecte del plec i del contracte	4
1.1. Objecte del plec.....	4
1.2. Objecte del contracte.....	4
1.3. Finalitat dels treballs.....	4
1.4. Relació amb la RESOLUCIÓ ACC/623/2024 de l'Agència Catalana de l'Aigua ..	5
2. Àmbit d'actuació i descripció dels lots	5
2.1. Localització i descripció general de l'àmbit	5
2.2. Problemàtiques hidràuliques, estructurals i ambientals existents.....	5
2.3. Lots del contracte i descripció de les actuacions	6
2.4. Coherència i coordinació entre lots.....	6
3. Abast dels treballs i contingut dels projectes	7
3.1. Abast general del servei	7
3.2. Treballs previs i recopilació d'informació existent	7
3.3. Alçament topogràfic.....	7
3.4. Estudi geotècnic	7
3.5. Estudi hidràulic i justificació hidrològica	8
3.6. Estudi ambiental i integració paisatgística	8
3.7. Anàlisi de serveis afectats i afeccions existents.....	8
3.8. Definició de solucions tècniques i alternatives	8
3.9. Redacció del projecte constructiu	8
3.10. Contingut mínim dels projectes.....	8
4. Criteris tècnics de redacció	9
4.1. Normativa aplicable	9
4.2. Criteris hidràulics i hidrològics	9
4.3. Criteris geotècnics i estructurals.....	9
4.4. Criteris ambientals i de bioenginyeria	9
4.5. Integració urbana i funcional.....	10
4.6. Durabilitat i manteniment.....	10
5. Metodologia mínima exigida.....	10
6. Terminis, fites i lliurament dels treballs.....	10
6.1. Termini global d'execució	10
6.2. Possibilitat de reducció del termini.....	11
6.3. Fites parcials orientatives	11
6.4. Lliuraments intermedis i revisió municipal.....	11
6.5. Lliurament final dels treballs	11
7. Format i condicions de lliurament.....	11
8. Coordinació i comunicació	12



Ajuntament de Santa Susanna



1. Objecte del plec i del contracte

1.1. Objecte del plec

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) té per objecte definir les condicions tècniques que han de regir la prestació del servei de redacció de tres projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes i de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de la Riera de Santa Susanna, al terme municipal de Santa Susanna.

Aquest plec estableix l'abast dels treballs a desenvolupar, el contingut mínim dels projectes, els criteris tècnics de redacció, la metodologia mínima exigida, els terminis i les condicions de lliurament, amb la finalitat de garantir que els projectes resultants siguin tècnicament solvents, executables i plenament adequats als requisits normatius i administratius aplicables.

1.2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la prestació del servei de redacció de tres projectes constructius, independents però tècnicament coordinats entre si, dividits en tres lots, corresponents a les actuacions següents:

- Lot 1. Projecte de modificació del pas del carrer Farigola, que inclou l'ampliació i millora de la secció hidràulica del pas existent, la substitució del calaix actual i l'adequació dels serveis afectats, amb l'objectiu d'eliminar l'estrenyiment hidràulic existent i millorar la capacitat de desguàs en episodis d'avinguda.
- Lot 2. Projecte de modificació de la llera entre la Rambla Montnegre i el carrer Farigola, que inclou la reordenació de la secció de la llera, l'estabilització de talussos i esculleres, l'eliminació de vegetació invasora, la revegetació i la millora ambiental mitjançant tècniques de bioenginyeria, murs tipus Krainer i moviments de terres.
- Lot 3. Projecte de millora de la llera entre l'Escola Santa Susanna i la N-II, que inclou la reconfiguració de la llera, el reforç i reparació d'esculleres, l'adequació de talussos, la recuperació de la secció hidràulica i la implantació de geo-malles i solucions de bioenginyeria

Els tres projectes hauran de definir amb precisió les solucions tècniques, constructives i ambientals necessàries per a l'execució futura de les obres, incloent-hi tots els documents exigibles per a un projecte executiu complet.

1.3. Finalitat dels treballs

La finalitat dels treballs objecte d'aquest contracte és dotar l'Ajuntament de Santa Susanna de projectes constructius executius complets que permetin:

- Reduir el risc d'inundació al pas de la Riera de Santa Susanna per l'àmbit urbà.
- Prevenir danys al domini públic hidràulic i a les infraestructures municipals existents.
- Protegir equipaments sensibles, vials, aparcaments i zones urbanitzades properes a la llera.
- Millorar la capacitat hidràulica en trams que presenten insuficiències greus de secció.
- Eliminar punts crítics d'embussament, erosió i inestabilitat de talussos.
- Integrar ambientalment les actuacions mitjançant solucions de bioenginyeria i revegetació.

Els projectes hauran de permetre la licitació posterior de les obres amb plenes garanties



tècniques, econòmiques i administratives, i hauran de ser aptes per a la seva execució immediata un cop obtingudes les autoritzacions sectorials corresponents.

1.4. Relació amb la RESOLUCIÓ ACC/623/2024 de l'Agència Catalana de l'Aigua

Els treballs objecte del contracte s'emmarquen en la RESOLUCIÓ ACC/623/2024 de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la qual es concedeixen subvencions per a la redacció de projectes relacionats amb actuacions de protecció davant d'avingudes i de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic.

En conseqüència, els projectes constructius hauran de complir íntegrament els requisits tècnics, documentals i administratius establerts per l'ACA per a la concessió i justificació de la subvenció, i hauran d'incorporar totes les justificacions hidràuliques, ambientals i constructives necessàries per a la seva validació per part d'aquest organisme.

El contractista haurà de tenir en compte, en tot moment, les prescripcions, criteris i recomanacions tècniques de l'ACA.

2. Àmbit d'actuació i descripció dels lots

2.1. Localització i descripció general de l'àmbit

L'àmbit d'actuació del present contracte correspon als trams urbans de la Riera de Santa Susanna situats dins del terme municipal de Santa Susanna, que travessen zones urbanitzades i d'elevada vulnerabilitat davant episodis d'avinguda.

La riera constitueix un element estructural del drenatge natural del municipi i presenta, en diversos punts del seu recorregut urbà, seccions hidràuliques insuficients, estrenyiments puntuals, esculleres deteriorades, talussos inestables, presència de vegetació invasora (principalment *Arundo donax*), acumulacions de sediments i afeccions a serveis i infraestructures existents.

Aquest conjunt de dèficits provoca una reducció significativa de la capacitat de desguàs en episodis de pluja intensa, incrementant el risc d'inundació, erosió i danys al domini públic hidràulic i a les infraestructures municipals, així com afectacions potencials a equipaments sensibles i zones urbanitzades properes a la llera.

2.2. Problemàtiques hidràuliques, estructurals i ambientals existents

Els trams objecte d'actuació presenten, de manera general, les problemàtiques següents:

- Insuficiència de secció hidràulica en diversos punts del recorregut urbà, especialment en zones amb estrenyiments artificials o seccions mal definides.
- Presència d'obres de pas amb capacitat hidràulica limitada, que generen efectes de laminació i sobreelevació del nivell de l'aigua en episodis d'avinguda.
- Deteriorament i inestabilitat d'esculleres i talussos, amb processos d'erosió activa.
- Acumulacions de sediments i materials arrossegats que redueixen la secció útil de desguàs.
- Presència de vegetació invasora i manca de gestió adequada de la vegetació de ribera.
- Afeccions existents a serveis urbans, vials i estructures properes a la llera.

Aquestes problemàtiques han estat identificades en estudis previs i inspeccions



tècniques, i constitueixen la base per a la definició de les actuacions objecte dels tres projectes constructius.

2.3. Lots del contracte i descripció de les actuacions

El contracte es divideix en tres lots corresponents a tres àmbits d'actuació diferenciats però tècnicament relacionats entre si:

Lot 1. Projecte de modificació del pas del carrer Farigola

Aquest lot comprèn l'àmbit corresponent a l'obra de pas existent al carrer Farigola sobre la Riera de Santa Susanna.

L'actuació té per objecte l'ampliació i millora de la secció hidràulica del pas existent mitjançant la substitució del calaix actual per una nova estructura amb capacitat suficient per al desguàs dels cabals de projecte, així com l'adequació dels serveis afectats i dels accessos existents.

L'objectiu principal és eliminar l'estrenyiment hidràulic actual, reduir el risc de sobreelevació de nivells en episodis d'avinguda i millorar la continuïtat hidràulica i morfològica de la llera en aquest punt.

Lot 2. Projecte de modificació de la llera entre la Rambla Montnegre i el carrer Farigola

Aquest lot comprèn el tram de la Riera de Santa Susanna situat entre la Rambla Montnegre i el carrer Farigola.

L'actuació inclou la reordenació de la secció de la llera per recuperar capacitat hidràulica, l'estabilització de talussos i esculleres existents, l'eliminació de vegetació invasora, la revegetació amb espècies autòctones i la millora ambiental del tram mitjançant tècniques de bioenginyeria, murs tipus Krainer i moviments de terres.

L'objectiu és millorar la capacitat de desguàs, reduir els processos d'erosió i inestabilitat, i integrar ambientalment la llera dins del teixit urbà.

Lot 3. Projecte de millora de la llera entre l'Escola Santa Susanna i la N-II

Aquest lot comprèn el tram de la Riera de Santa Susanna situat entre l'Escola Santa Susanna i la carretera N-II.

L'actuació inclou la reconfiguració de la llera, el reforç i reparació d'esculleres deteriorades, l'adequació de talussos, la recuperació de la secció hidràulica original i la implantació de geo-malles i solucions de bioenginyeria per millorar l'estabilitat i la integració ambiental del tram.

L'objectiu és corregir les deficiències estructurals existents, augmentar la capacitat hidràulica i reduir el risc d'inundació i danys a l'entorn urbà i a l'equipament escolar.

2.4. Coherència i coordinació entre lots

Tot i que els tres lots constitueixen projectes constructius independents, aquests es troben hidràulicament i funcionalment interrelacionats dins del mateix sistema fluvial urbà.

En conseqüència, els projectes hauran de ser redactats de manera coordinada, garantint la coherència de criteris hidràulics, geomètrics, estructurals i ambientals, així com la compatibilitat de les solucions adoptades en els diferents trams.



Les seccions de projecte, cabals de càlcul, cotes hidràuliques, criteris d'estabilització de talussos i solucions de bioenginyeria hauran de ser consistents entre lots, amb l'objectiu d'evitar disfuncions hidràuliques o constructives entre trams contigus.

3. Abast dels treballs i contingut dels projectes

3.1. Abast general del servei

El contracte té per objecte la redacció de tres projectes constructius executius complets, corresponents als tres lots definits en aquest plec, aptes per a la licitació i execució immediata de les obres un cop obtingudes les autoritzacions sectorials corresponents.

Els projectes hauran de definir amb precisió totes les solucions tècniques, constructives, hidràuliques, estructurals i ambientals necessàries per a l'execució de les actuacions, i hauran d'incloure tots els estudis previs, justificacions, càlculs, documents gràfics i documents econòmics exigibles per a un projecte executiu complet.

L'abast del servei inclou totes les feines necessàries per assolir aquests objectius, encara que no estiguin expressament detallades en aquest plec, sempre que resultin imprescindibles per a la correcta definició tècnica de les actuacions i per al compliment dels requisits de l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.2. Treballs previs i recopilació d'informació existent

El contractista haurà de recopilar, analitzar i integrar tota la informació existent rellevant per a la redacció dels projectes, incloent-hi, com a mínim:

- Cartografia i topografia disponibles.
- Estudis hidràulics, hidrològics o geotècnics previs, si escau.
- Planejament urbanístic vigent i afeccions territorials.
- Informació sobre serveis existents i infraestructures afectades.
- Condicionants ambientals i sectorials aplicables.

A partir d'aquesta informació, el contractista haurà d'identificar possibles mancances o inconsistències i proposar, si escau, els treballs complementaris necessaris.

3.3. Alçament topogràfic

El contractista haurà de realitzar un alçament topogràfic complet dels àmbits d'actuació de cada lot, amb precisió suficient per a la definició geomètrica de les actuacions projectades.

L'alçament haurà d'incloure, com a mínim, la definició detallada de la llera, marges, talussos, esculleres, obres de fàbrica existents, vials, edificacions properes, serveis visibles i elements singulars.

La cartografia es lliurarà en format digital editable i serà georeferenciada d'acord al que especifiqui el tècnic GIS.

3.4. Estudi geotècnic

El contractista haurà de redactar un estudi geotècnic específic per als àmbits d'actuació, amb l'objectiu de caracteritzar els materials existents, la capacitat portant del terreny i les condicions d'estabilitat dels talussos i fonamentacions.

L'estudi haurà d'incloure, com a mínim, campanya de reconeixement, assaigs in situ i de laboratori, perfil geotècnic, paràmetres resistents, nivell freàtic i recomanacions de



disseny per a fonamentacions, esculleres, murs, estructures i estabilització de talussos.

3.5. Estudi hidràulic i justificació hidrològica

El contractista haurà de redactar un estudi hidrològic i hidràulic que permeti definir els cabals de projecte i verificar la capacitat de desguàs de les seccions existents i projectades en el seu àmbit d'estudi.

L'estudi haurà d'incloure la modelització hidràulica dels trams objecte d'actuació, l'anàlisi de diferents escenaris d'avinguda i la justificació de les solucions adoptades, d'acord amb els criteris i prescripcions de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Els resultats hauran de justificar la millora de la capacitat hidràulica i la reducció del risc d'inundació assolida amb les actuacions projectades.

3.6. Estudi ambiental i integració paisatgística

El contractista haurà d'analitzar les afeccions ambientals de les actuacions projectades i definir mesures d'integració paisatgística i de restauració ambiental.

L'estudi haurà d'incloure, com a mínim, l'anàlisi de la vegetació existent, la identificació d'espècies invasores, la proposta de revegetació amb espècies autòctones, i la definició de solucions de bioenginyeria per a l'estabilització de talussos i marges.

S'hauran de definir, igualment, mesures preventives i correctores durant l'execució de les obres.

3.7. Anàlisi de serveis afectats i afeccions existents

El contractista haurà d'identificar tots els serveis i infraestructures existents que puguin resultar afectats per les actuacions projectades, incloent-hi xarxes d'aigua, sanejament, electricitat, gas, telecomunicacions, enllumenat públic i altres serveis urbans.

La proposta haurà d'incloure la definició de les solucions de protecció, desviament o reposició dels serveis afectats, degudament coordinades amb les empreses subministradores i amb els serveis tècnics municipals.

3.8. Definició de solucions tècniques i alternatives

El contractista haurà de definir les solucions tècniques adoptades per a cada lot, justificant-ne la idoneïtat des del punt de vista hidràulic, estructural, ambiental, funcional i econòmic.

Quan sigui raonable des del punt de vista tècnic, es podran analitzar alternatives de traçat, secció o solució constructiva, justificant la solució final adoptada.

3.9. Redacció del projecte constructiu

El contractista haurà de redactar els projectes constructius executius corresponents a cada lot, incorporant tots els estudis previs, càlculs i definicions necessàries per a l'execució de les obres.

Els projectes hauran de ser coherents amb els criteris definits en aquest plec i amb les prescripcions de l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.10. Contingut mínim dels projectes

Cada projecte constructiu haurà d'incloure, com a mínim, la documentació següent:



- Memòria descriptiva i justificativa.
- Annexos tècnics (hidràulics, geotècnics, ambientals, estructurals, etc.).
- Plànols generals i de detall.
- Amidaments.
- Pressupost.
- Plec de prescripcions tècniques d'obra.
- Estudi de seguretat i salut.
- Documentació ambiental.
- Justificació hidràulica final.
- Documentació exigida per l'Agència Catalana de l'Aigua per aquesta subvenció.

4. Criteris tècnics de redacció

4.1. Normativa aplicable

Els projectes constructius hauran de ser redactats d'acord amb la normativa vigent que resulti d'aplicació, i en particular amb la normativa en matèria de domini públic hidràulic, seguretat i salut, accessibilitat, urbanisme i obres públiques.

4.2. Criteris hidràulics i hidrològics

Els projectes hauran de definir seccions i solucions constructives que garanteixin una capacitat de desguàs adequada per als cabals definits en els diferents estudis d'inundació disponibles al POUM vigent.

S'haurà de justificar hidràulicament la capacitat de les seccions existents i projectades, així com la millora assolida amb les actuacions proposades en termes de reducció del risc d'inundació i de sobreelevació de nivells.

Les obres de pas i estructures projectades hauran d'evitar estrenyiments hidràulics i efectes de laminació no desitjats, i hauran de garantir la continuïtat hidràulica i morfològica de la llera.

4.3. Criteris geotècnics i estructurals

Les solucions de fonamentació, estabilització de talussos, esculleres, murs i estructures hauran d'estar justificades d'acord amb l'estudi geotècnic i amb criteris de seguretat estructural i durabilitat.

S'hauran de definir solucions que garanteixin l'estabilitat davant processos d'erosió i empentes hidràuliques, així com la seguretat en situacions d'avinguda.

Els materials i sistemes constructius hauran de ser adequats a l'entorn fluvial i presentar una vida útil compatible amb l'ús i les condicions ambientals previstes.

4.4. Criteris ambientals i de bioenginyeria

Els projectes hauran d'integrar criteris de minimització de l'impacte ambiental i de restauració del medi fluvial.

S'haurà de prioritzar l'ús de tècniques de bioenginyeria i solucions toves per a l'estabilització de talussos i marges, sempre que sigui tècnicament viable, en detriment de solucions rígides convencionals.

La revegetació es realitzarà amb espècies autòctones adequades a l'entorn de ribera, i s'haurà de preveure l'eliminació i control de la vegetació invasora existent.



Ajuntament de Santa Susanna

4.5. Integració urbana i funcional

Les actuacions hauran d'integrar-se adequadament dins del teixit urbà existent, tenint en compte la proximitat a vials, equipaments i zones urbanitzades.

S'haurà de garantir la funcionalitat dels accessos, la seguretat de les persones i la compatibilitat amb els usos existents durant i després de l'execució de les obres.

Quan sigui necessari, s'hauran de definir solucions que millorin la permeabilitat visual i l'accessibilitat a la llera.

4.6. Durabilitat i manteniment

Les solucions projectades hauran de garantir un comportament adequat a llarg termini, amb requeriments de manteniment raonables.

S'hauran d'evitar solucions excessivament fràgils o que requereixin intervencions freqüents de conservació.

Els projectes hauran d'incloure recomanacions bàsiques de manteniment per a les estructures, esculleres, talussos i elements de bioenginyeria.

5. Metodologia mínima exigida

El contractista haurà de desenvolupar els treballs objecte del contracte mitjançant una metodologia estructurada, coherent i adequada a la naturalesa i complexitat de les actuacions a projectar.

La metodologia haurà d'incloure, com a mínim, una fase inicial de recopilació i anàlisi de la informació existent i de reconeixement de camp dels àmbits d'actuació, una fase de realització dels treballs previs necessaris (topogràfics, geotècnics, hidràulics i ambientals), una fase de definició i justificació de les solucions tècniques adoptades per a cada lot, i una fase final de redacció dels projectes constructius executius.

Els treballs hauran de ser desenvolupats de manera coordinada entre les diferents disciplines tècniques implicades, garantint la coherència de criteris hidràulics, geomètrics, estructurals i ambientals entre els tres lots.

El contractista haurà d'establir mecanismes interns de coordinació i de control de qualitat que permetin verificar la coherència, completeness i correcció tècnica dels documents abans del seu lliurament a l'Ajuntament.

Així mateix, haurà de mantenir una coordinació regular amb els serveis tècnics municipals i, si escau, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb la finalitat de contrastar criteris tècnics rellevants i assegurar que els projectes compleixin els requisits exigits per a la seva validació.

6. Terminis, fites i lliurament dels treballs

6.1. Termini global d'execució

El termini global per a l'execució del contracte és de set (7) mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte.

Aquest termini inclou la totalitat dels treballs necessaris per a la redacció dels tres projectes constructius, inclosos els treballs previs, els estudis tècnics, la definició de



solucions, la redacció de la documentació completa i els lliuraments finals.

6.2. Possibilitat de reducció del termini

Els licitadors podran oferir una reducció del termini global d'execució, d'acord amb el criteri d'adjudicació establert al PCAP.

En cas d'oferta de reducció de termini, el contractista haurà de planificar els treballs de manera que es garanteixi, en tot cas, la qualitat tècnica dels projectes i el compliment íntegre dels requisits exigits en aquest plec.

6.3. Fites parcials orientatives

Sense perjudici del termini global establert, s'estableixen les fites parcials orientatives següents:

- Lliurament dels treballs previs i estudis bàsics (topografia, geotècnia i definició inicial de criteris): dins dels primers 2 mesos.
- Lliurament d'un avantprojecte o proposta de solucions per a cada lot: dins dels primers 4 mesos.
- Lliurament dels projectes constructius complets: dins del termini global ofert.

Aquestes fites tenen caràcter orientatiu i podran ser ajustades de comú acord amb l'Ajuntament, sempre que no es superi el termini global d'execució.

6.4. Lliuraments intermedis i revisió municipal

El contractista haurà de sotmetre a validació municipal els lliuraments intermedis i finals.

L'Ajuntament disposarà d'un termini orientatiu de 15 dies naturals per revisar cada lliurament i formular observacions o requeriments de correcció.

El temps necessari per a la incorporació d'observacions i correccions es considerarà inclòs dins del termini global del contracte, excepte en el cas que les modificacions sol·licitades suposin un canvi substancial de l'abast inicial del contracte.

6.5. Lliurament final dels treballs

El lliurament final consistirà en la presentació dels tres projectes constructius executius complets, d'acord amb el contingut mínim establert en aquest plec.

Els projectes es consideraran lliurats correctament quan hagin estat validats tècnicament pels serveis municipals.

7. Format i condicions de lliurament

Is treballs objecte del contracte es lliuraran íntegrament en format digital.

Cada projecte constructiu es lliurarà, com a mínim, en els formats següents:

- Un exemplar complet en format PDF, degudament ordenat i signat tècnicament.
- Els arxius originals en format editable, incloent-hi documents de text, fulls de càlcul, dibuixos CAD i arxius de modelització hidràulica o geotècnica, si escau.

La documentació gràfica es lliurarà en format CAD compatible amb programari d'ús habitual per l'Ajuntament.

Els arxius es presentaran estructurats en carpetes clarament identificades per lots i per



Ajuntament de Santa Susanna

tipus de documentació (memòria, annexos, plànols, amidaments, pressupost, etc.), amb una nomenclatura coherent i homogènia.

Els projectes hauran d'estar degudament signats pels tècnics competents responsables de la seva redacció. El visat col·legial només serà exigible en cas que resulti legalment obligatori.

Qualsevol documentació incompleta, desordenada o que no compleixi els requisits formals establerts en aquest plec no es considerarà lliurada correctament.

8. Coordinació i comunicació

El contractista haurà de designar un responsable tècnic del contracte que actuarà com a interlocutor únic amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Santa Susanna.

Durant l'execució dels treballs, el contractista haurà de mantenir una coordinació regular amb l'Ajuntament, amb la finalitat d'informar sobre l'estat d'avanç dels projectes, contrastar criteris tècnics rellevants i resoldre les incidències que es puguin produir.

Es podran convocar reunions de seguiment, presencials o telemàtiques, a iniciativa de l'Ajuntament o del contractista, sempre que es considerin necessàries per al correcte desenvolupament dels treballs.

Quan l'Ajuntament ho sol·liciti, el contractista haurà de presentar informes breus d'avanç de l'estat dels treballs.

Qualsevol incidència rellevant que pugui afectar el contingut, la qualitat o el termini d'execució dels projectes haurà de ser comunicada immediatament a l'Ajuntament, amb la corresponent proposta de solució.

La coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua, quan sigui necessària per a la validació de criteris tècnics o requisits documentals, es realitzarà sempre amb coneixement i conformitat prèvia de l'Ajuntament.

L'enginyer assessor,
Nil Casans Ventura