

PRESSUPOST

*

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Obra civil i preparació del terreny i accessos
Subcapítulo	01	Camí d'accés
Títol 3 (1)	02	Moviments de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 9)	46,30	1,000	46,30
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)	16,20	30,000	486,00
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 16)	15,16	3,000	45,48
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 8)	51,24	1,000	51,24
5	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)	76,61	3,000	229,83
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	42,89	1,000	42,89
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	37,64	1,000	37,64
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 19)	162,12	1,000	162,12
9	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 22)	105,20	1,000	105,20
10	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 2)	29,68	0,000	0,00
11	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 7)	96,23	1,000	96,23
12	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 23)	123,65	1,000	123,65

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.01.01.02	1.426,58
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Obra civil i preparació del terreny i accessos
Subcapítulo	01	Camí d'accés
Títol 3 (1)	03	Ferms i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)	142,15	1,000	142,15
2	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 12)	99,23	1,000	99,23
3	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	37,64	1,000	37,64

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

4	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 20)	15,16	1,000	15,16
5	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 17)	43,42	1,000	43,42
6	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 11)	37,71	2,000	75,42

TOTAL	Titul 3 (1)		01.01.01.01.03			413,02
-------	-------------	--	----------------	--	--	--------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Obra civil i preparació del terreny i accessos
Subcapítulo	01	Camí d'accés
Titul 3 (1)	04	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	22,10	3,000	66,30

TOTAL	Titul 3 (1)		01.01.01.01.04			66,30
-------	-------------	--	----------------	--	--	-------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Obra civil i preparació del terreny i accessos
Subcapítulo	02	Plataforma
Titul 3 (1)	02	Moviments de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 16)	15,16	12,000	181,92
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)	76,61	6,000	459,66
3	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 8)	51,24	2,000	102,48
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 9)	46,30	2,000	92,60
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)	16,20	30,000	486,00
6	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	42,89	2,000	85,78
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	37,64	2,000	75,28
8	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 22)	105,20	0,000	0,00
9	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 7)	96,23	0,000	0,00
10	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 2)	29,68	2,000	59,36
11	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 23)	123,65	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.01.02.02	1.543,08
Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ	
Capítol	01	LOT 1	
Capítulo	01	Obra civil i preparació del terreny i accessos	
Subcapítulo	02	Plataforma	
Títol 3 (1)	03	Ferms i paviments	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 20)	15,16	2,000	30,32
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 17)	43,42	2,000	86,84
3	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 19)	162,12	1,000	162,12
4	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	37,64	1,000	37,64
5	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4) (P - 12)	99,23	1,000	99,23
6	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 13)	142,15	1,000	142,15
7	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 11)	37,71	2,000	75,42
8	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 14)	406,51	1,000	406,51
9	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	66,63	1,000	66,63

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.01.02.03	1.106,86
Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ	
Capítol	01	LOT 1	
Capítulo	01	Obra civil i preparació del terreny i accessos	
Subcapítulo	03	Tram connexió camp FV - túnel	
Títol 3 (1)	02	Moviments de terres	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)	76,61	1,000	76,61
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 19)	162,12	1,000	162,12
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)	16,20	5,000	81,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 16)	15,16	1,000	15,16
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	37,64	1,000	37,64

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 8)	51,24	1,000	51,24
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	42,89	1,000	42,89
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 9)	46,30	1,000	46,30

TOTAL	Titul 3 (1)	01.01.01.03.02	512,96
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Obra civil i preparació del terreny i accessos
Subcapítulo	03	Tram connexió camp FV - túnel
Titul 3 (1)	03	Ferms i paviments

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 17)	43,42	1,000	43,42
2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 21)	246,95	1,000	246,95
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotectura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 26)	31,60	1,000	31,60
4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 27)	36,06	1,000	36,06
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 25)	227,37	1,000	227,37
6	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	20,26	1,000	20,26
7	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 33)	29,92	5,000	149,60
8	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 20)	15,16	1,000	15,16

TOTAL	Titul 3 (1)	01.01.01.03.03	770,42
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Obra civil i preparació del terreny i accessos
Subcapítulo	03	Tram connexió camp FV - túnel
Titul 3 (1)	04	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	22,10	4,000	88,40

TOTAL	Titul 3 (1)	01.01.01.03.04	88,40
-------	-------------	----------------	-------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
------	----	--------------------

Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Estació d'enllaç

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U009	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 32)	705,26	3,000	2.115,78
2	JTG1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 28)	705,26	3,000	2.115,78

TOTAL	Capítulo	01.01.04	4.231,56
-------	----------	----------	----------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	06	Elements auxiliars al camp FV

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 29)	705,26	1,000	705,26

TOTAL	Capítulo	01.01.06	705,26
-------	----------	----------	--------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	08	Xarxa de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 29)	705,26	0,000	0,00

TOTAL	Capítulo	01.01.08	0,00
-------	----------	----------	------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítulo	01	Obra civil
Subcapítulo	01	Moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 9)	46,30	1,000	46,30
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	37,64	1,000	37,64
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	42,89	1,000	42,89

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)	76,61	1,000	76,61
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 8)	51,24	1,000	51,24
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 16)	15,16	1,000	15,16
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)	16,20	5,000	81,00
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 19)	162,12	1,000	162,12
9	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 6)	134,68	1,000	134,68

TOTAL	Subcapítulo	01.02.01.01				647,64
-------	-------------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítulo	02	Connexió i ajust de la il·luminació del túnel
Subcapítulo	03	Cablejat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 29)	705,26	1,000	705,26
2	JTG3U003	U	Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 30)	548,67	1,000	548,67
3	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 31)	548,67	1,000	548,67

TOTAL	Subcapítulo	01.02.02.03				1.802,60
-------	-------------	-------------	--	--	--	----------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 7 : Títol 4 (1)			Import
Títol 4 (1)	01.01.01.01.05.01.01	Vertical	0,00
Títol 3 (1) (1)	01.01.01.01.05.01	Senyalització	0,00
			0,00

NIVELL 6 : Títol 3 (1) (1)			Import
Títol 3 (1) (1)	01.01.01.01.05.01	Senyalització	0,00
Títol 3 (1) (1)	01.01.01.01.05.02	Abalisament	0,00
Títol 3 (1)	01.01.01.01.05	Senyalització i seguretat vial	0,00
			0,00

NIVELL 5 : Títol 3 (1)			Import
Títol 3 (1)	01.01.01.01.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Títol 3 (1)	01.01.01.01.02	Moviments de terres	1.426,58
Títol 3 (1)	01.01.01.01.03	Ferms i paviments	413,02
Títol 3 (1)	01.01.01.01.04	Drenatge	66,30
Títol 3 (1)	01.01.01.01.05	Senyalització i seguretat vial	0,00
Subcapítulo	01.01.01.01	Camí d'accés	1.905,90
Títol 3 (1)	01.01.01.02.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Títol 3 (1)	01.01.01.02.02	Moviments de terres	1.543,08
Títol 3 (1)	01.01.01.02.03	Ferms i paviments	1.106,86
Títol 3 (1)	01.01.01.02.05	Tancaments	0,00
Subcapítulo	01.01.01.02	Plataforma	2.649,94
Títol 3 (1)	01.01.01.03.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Títol 3 (1)	01.01.01.03.02	Moviments de terres	512,96
Títol 3 (1)	01.01.01.03.03	Ferms i paviments	770,42
Títol 3 (1)	01.01.01.03.04	Drenatge	88,40
Subcapítulo	01.01.01.03	Tram connexió camp FV - túnel	1.371,78
Títol 3 (1)	01.01.02.03.01	Cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.01.02.03.02	Canalització	0,00
Títol 3 (1)	01.01.02.03.03	Proteccions i quadre DC	0,00
Subcapítulo	01.01.02.03	Instal·lació DC	0,00
Títol 3 (1)	01.01.02.04.01	Cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.01.02.04.02	Canalització	0,00
Títol 3 (1)	01.01.02.04.03	Proteccions i quadre AC	0,00
Subcapítulo	01.01.02.04	Instal·lació AC	0,00
Títol 3 (1)	01.01.03.03.01	Cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.01.03.03.02	Canalització	0,00
Títol 3 (1)	01.01.03.03.03	Proteccions i quadre DC	0,00
Subcapítulo	01.01.03.03	Instal·lació DC	0,00
Títol 3 (1)	01.01.03.04.01	Cablejat	0,00
Títol 3 (1)	01.01.03.04.02	Canalització	0,00
Títol 3 (1)	01.01.03.04.03	Proteccions i quadre AC	0,00
Subcapítulo	01.01.03.04	Instal·lació AC	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

			5.927,62
NIVELL 4 : Subcapítulo			Import
Subcapítulo	01.01.01.01	Camí d'accés	1.905,90
Subcapítulo	01.01.01.02	Plataforma	2.649,94
Subcapítulo	01.01.01.03	Tram connexió camp FV - túnel	1.371,78
Capítulo	01.01.01	Obra civil i preparació del terreny i accessos	5.927,62
Subcapítulo	01.01.02.01	Equips Inversors,bateries i Panells	0,00
Subcapítulo	01.01.02.02	Estructures de suport	0,00
Subcapítulo	01.01.02.03	Instal·lació DC	0,00
Subcapítulo	01.01.02.04	Instal·lació AC	0,00
Subcapítulo	01.01.02.05	Monitorització i control	0,00
Capítulo	01.01.02	Instal·lació CUPS Llums (FV+Bat)	0,00
Subcapítulo	01.01.03.01	Equips Inversors i Panells	0,00
Subcapítulo	01.01.03.02	Estructures de suport	0,00
Subcapítulo	01.01.03.03	Instal·lació DC	0,00
Subcapítulo	01.01.03.04	Instal·lació AC	0,00
Subcapítulo	01.01.03.05	Monitorització, control i comunicacions	0,00
Capítulo	01.01.03	Instal·lació CUPS Ventilació (FV)	0,00
Subcapítulo	01.01.07.01	Proteccions i quadre AC	0,00
Capítulo	01.01.07	Quadre de Serveis Auxiliars Llums+Ventilació	0,00
Subcapítulo	01.01.12.01	A JUSTIFICAR	0,00
Subcapítulo	01.01.12.02	D'ABONAMENT ÍNTEGRE	0,00
Capítulo	01.01.12	Partides alçades	0,00
Subcapítulo	01.02.01.01	Moviments de terres	647,64
Capítulo	01.02.01	Obra civil	647,64
Subcapítulo	01.02.02.01	QE	0,00
Subcapítulo	01.02.02.02	Infraestructures	0,00
Subcapítulo	01.02.02.03	Cablejat	1.802,60
Subcapítulo	01.02.02.04	Receptors o mecanismes	0,00
Capítulo	01.02.02	Connexió i ajust de la il·luminació del túnel	1.802,60
Subcapítulo	01.02.06.01	A JUSTIFICAR	0,00
Subcapítulo	01.02.06.02	D'ABONAMENT ÍNTEGRE	0,00
Capítulo	01.02.06	Partides alçades.	0,00
			8.377,86
NIVELL 3 : Capítulo			Import
Capítulo	01.01.01	Obra civil i preparació del terreny i accessos	5.927,62
Capítulo	01.01.02	Instal·lació CUPS Llums (FV+Bat)	0,00
Capítulo	01.01.03	Instal·lació CUPS Ventilació (FV)	0,00
Capítulo	01.01.04	Estació d'enllaç	4.231,56
Capítulo	01.01.05	Mòdul prefabricat per camp FV	0,00
Capítulo	01.01.06	Elements auxiliars al camp FV	705,26
Capítulo	01.01.07	Quadre de Serveis Auxiliars Llums+Ventilació	0,00
Capítulo	01.01.08	Xarxa de terres	0,00
Capítulo	01.01.09	Punt de Recàrrega 3 ponts	0,00
Capítulo	01.01.10	Seguretat salut	0,00
Capítulo	01.01.11	Gestió de residus	0,00
			euros

RESUM DE PRESSUPOST

Capítulo	01.01.12	Partides alçades	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	10.864,44
Capítulo	01.02.01	Obra civil	647,64
Capítulo	01.02.02	Connexió i ajust de la il·luminació del túnel	1.802,60
Capítulo	01.02.03	Seguretat salut	0,00
Capítulo	01.02.04	Gestió de residus	0,00
Capítulo	01.02.06	Partides alçades.	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	2.450,24

13.314,68

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	LOT 1	10.864,44
Capítol	01.02	LOT 2	2.450,24
Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ	13.314,68

13.314,68

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	PC-CGL-23128.F1 CQ	13.314,68
			13.314,68

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, REDUCCIÓ D'EMISSIONS I AUTOGENERACIÓ
D'ENERGIA SOLAR DEL TÚNEL DE MONTANT DE TOST A LA C-14 DEL PK 167+150 AL 167+900. FÍGOLS I ALINYÀ
CLAU: PC-CGL-23128.F1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	13.314,68
Subtotal	13.314,68
21 % IVA SOBRE 13.314,68.....	2.796,08
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	16.110,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETZE MIL CENT DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)