



PROJECTE SUBSTITUCIÓ DE GESPES PER A LA PLANTACIÓ D'ARBUSTIVES I ADEQUACIÓ DEL REG EXISTENT, EN DIFERENTS ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT

ROTONDA CA L'ALAIO, ROTONDA PONENT, JARDINS DE LA PAU, PLAÇA DELS PIRINEUS, PARTERRES DE L'ARE

LOT 1 ROTONDA CA L'ALAIÒ

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST ROTONDA CA L'ALAIÓ
Capítol	02	PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F21R2ARB m2 Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardinera, aplec de la brossa generada i càrrega amb medis manuals, incloent el transport de la mateixa generada a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARRENCADA BALLOTA							
2	PARTERRE C			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

2 FR6PIRIS m2 Trasplantament dins de l'obra dels lliris, inclou retall, repicat manual, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, protecció dels arbusts arrencats durant l'acopi en obra, plantació amb mitjans manuals en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb terra del propi clot de plantació. Inclou les feines de preparació, la eliminació de la manta antiherbes i la gestió dels lliris sobrants.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRASPLANTAMENT IRIS							
2	B1			26,000			26,000	C#*D#*E#*F#
3	B2			35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							61,000	

3 FR34DEEL m2 Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE							
2	A1			78,000			78,000	C#*D#*E#*F#
3	A2			128,000			128,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							206,000	

4 PR23-DOC4 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRESATGE 20CM							
2	PARTERRES							C#*D#*E#*F#
3	A1			78,000			78,000	C#*D#*E#*F#
4	A2			128,000			128,000	C#*D#*E#*F#
5	B1			26,000			26,000	C#*D#*E#*F#
6	B2			35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
7	C			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							307,000	

5 PR3D-10O08 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 COMPOST 5CM
2 PARTERRES
3 A1 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
4 A2 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#
5 B1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
6 B2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
7 C 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,000

6 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ APORT 5CM TERRA VEGETAL	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	PARTERRES							
3	A1			78,000		0,050	3,900	C#*D#*E#*F#
4	A2			128,000		0,050	6,400	C#*D#*E#*F#
5	B1			26,000		0,050	1,300	C#*D#*E#*F#
6	B2			35,000		0,050	1,750	C#*D#*E#*F#
7	C			40,000		0,050	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,350	

7 PR20-ELJ6 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRES							
2	A1			78,000			78,000	C#*D#*E#*F#
3	A2			128,000			128,000	C#*D#*E#*F#
4	B1			26,000			26,000	C#*D#*E#*F#
5	B2			35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
6	C			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							307,000	

8 FR3SMU10 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRES							
2	NIVELL 1			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	NIVELL 2			140,000			140,000	C#*D#*E#*F#
4	NIVELL 3			153,000			153,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							318,000	

Obra	01	PRESSUPOST ROTONDA CA L'ALAIÓ
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3	01	ARBRAT

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR435-8UQI	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ					
AMIDAMENT DIRECTE			3,000					
2	PR435-GINK	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, peu masculí, en contenidor de 90L Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar per canvi de format		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3,000					

Obra	01	PRESSUPOST ROTONDA CA L'ALAIÓ
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3	02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR49V231	u	Suministro de Artemisia 'Powis Castle en contenedor de 3l. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.
AMIDAMENT DIRECTE			99,000
2	FR4HBFC3	u	Subministrament de Bulbine frutescens 'Hallmarck' en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE			200,000
3	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE			70,000
4	PR4HR-EUHY	u	Subministrament Euphorbia hypericifolia en contenidor 2,5l
AMIDAMENT DIRECTE			240,000
5	PR4EK-94OM	u	Subministrament de lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l
AMIDAMENT DIRECTE			84,000
6	PR4HR-RUBR	u	Subministrament Ruellia brittoniana en contenidor 2,5l
AMIDAMENT DIRECTE			170,000
7	FR4HRB2C	u	Subministrament de Salvia lavandulifolia en contenidor de 3 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
AMIDAMENT DIRECTE			237,000
8	PR4HR-95C5	u	Subministrament de stachys bizantina d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE				100,000				
Obra	01	PRESSUPOST ROTONDA CA L'ALAIÓ						
Capítol	04	PLANTACIONS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBAT NOU		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT				3,000	
2	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARTEMISIA		99,000				99,000	C#*D#*E#*F#
2	BULBINE		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
3	EUPHORBIA		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#
4	RUELLIA		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
5	SALVIA		237,000				237,000	C#*D#*E#*F#
6	CENTRANTHUS		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
7	STACHYS		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT				1.116,000	
3	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LOBELIA		84,000				84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							84,000	
4	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBAT NOU		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			3,000
Obra	01	PRESSUPOST ROTONDA CA L'ALAIÓ	
Capítol	05	XARXA DE REG	

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																																										
1	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.																																																																																										
AMIDAMENT DIRECTE			1,000																																																																																										
2	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>ELECTROVÀLVULES NOVES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SECTOR 1 (NIVELL 1)</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>SECTOR 2 (NIVELL 2)</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>SECTOR 3 (NIVELL 3)</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>SECTOR 4 (ARBRAT)</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="6">4,000</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	ELECTROVÀLVULES NOVES								2	SECTOR 1 (NIVELL 1)		1,000				1,000	C##D##E##F#	3	SECTOR 2 (NIVELL 2)		1,000				1,000	C##D##E##F#	4	SECTOR 3 (NIVELL 3)		1,000				1,000	C##D##E##F#	5	SECTOR 4 (ARBRAT)		1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT			4,000																																
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																					
1	ELECTROVÀLVULES NOVES																																																																																												
2	SECTOR 1 (NIVELL 1)		1,000				1,000	C##D##E##F#																																																																																					
3	SECTOR 2 (NIVELL 2)		1,000				1,000	C##D##E##F#																																																																																					
4	SECTOR 3 (NIVELL 3)		1,000				1,000	C##D##E##F#																																																																																					
5	SECTOR 4 (ARBRAT)		1,000				1,000	C##D##E##F#																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT			4,000																																																																																										
3	PJSA2-PROG	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi																																																																																										
AMIDAMENT DIRECTE			1,000																																																																																										
4	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament.																																																																																										
AMIDAMENT DIRECTE			1,000																																																																																										
5	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>SECTOR 1 COLECTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2,500</td><td></td><td></td><td></td><td>2,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td></td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>SECTOR 2 COLECTOR</td><td></td><td>0,500</td><td></td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td></td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>6</td><td>SECTOR 3 COLECTOR</td><td></td><td>5,500</td><td></td><td></td><td></td><td>5,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>7</td><td>SECTOR 4 (ARBRAT)</td><td></td><td>33,000</td><td></td><td></td><td></td><td>33,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>9</td><td>A JUSTIFICAR</td><td></td><td>10,000</td><td></td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="6">52,500</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	SECTOR 1 COLECTOR								2			2,500				2,500	C##D##E##F#	3			0,500				0,500	C##D##E##F#	4	SECTOR 2 COLECTOR		0,500				0,500	C##D##E##F#	5			0,500				0,500	C##D##E##F#	6	SECTOR 3 COLECTOR		5,500				5,500	C##D##E##F#	7	SECTOR 4 (ARBRAT)		33,000				33,000	C##D##E##F#	9	A JUSTIFICAR		10,000				10,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT			52,500					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																					
1	SECTOR 1 COLECTOR																																																																																												
2			2,500				2,500	C##D##E##F#																																																																																					
3			0,500				0,500	C##D##E##F#																																																																																					
4	SECTOR 2 COLECTOR		0,500				0,500	C##D##E##F#																																																																																					
5			0,500				0,500	C##D##E##F#																																																																																					
6	SECTOR 3 COLECTOR		5,500				5,500	C##D##E##F#																																																																																					
7	SECTOR 4 (ARBRAT)		33,000				33,000	C##D##E##F#																																																																																					
9	A JUSTIFICAR		10,000				10,000	C##D##E##F#																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT			52,500																																																																																										
6	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>SECTOR 1</td><td></td><td>26,500</td><td></td><td></td><td></td><td>26,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	SECTOR 1		26,500				26,500	C##D##E##F#																																																																								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																					
1	SECTOR 1		26,500				26,500	C##D##E##F#																																																																																					

AMIDAMENTS

2	SECTOR 2	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
3	SECTOR 3	10,500	10,500	C#*D#*E#*F#
5	A JUSTIFICAR	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	S1	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	S2	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	S3	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	S4	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

14 PN74-ZA5J u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

15 PJSM5-VA45 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PERICÓ A (S1+S2)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PERICÓ B (S3+S4)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

16 PJSM1-VBYA u Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PERICÓ PER VÀLVULA DE RENTAT		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

17 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE1,000

18 -VUGG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

19 P221I-M8GA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR 1							
2			2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
3			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
4			26,500				26,500	C#*D#*E#*F#
5	SECTOR 2		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
6			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
7			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
8	SECTOR 3		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
9			10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
10	SECTOR 4 (ARBRAT)		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT94,500

20 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PAS XARXA DE REG PER ASFALT		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

21 U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAVIMENT A PICAR			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

22 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	àrea	Ample	Alçada		
2	PAVIMENT A RESTAURAR			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CA L'ALAIÓ
Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R5-DT1B m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALLOTA A ELIMINAR			40,000		0,100	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

AMIDAMENTS

2	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BALLOTA A ELIMINAR			40,000		0,100	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA CA L'ALAIÓ
Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	PXPA-0SIS	u	Partida alçada d'abonament integra per la seguretat i salut a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

QUADRE DE PREUS N.1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	28,50	€
P-2	F21R2ARB	m2	Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardinera, aplec de la brossa generada i càrrega amb medis manuals, incloent el transport de la mateixa generada a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	13,67	€
P-3	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	340,84	€
P-4	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament. (CINC-CENTS ONZE EUROS)	511,00	€
P-5	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31	€
P-6	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90	€
P-7	FR49V231	u	Suministro de Artemisia 'Powis Castle en contenedor de 3l. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-8	FR4HBFC3	u	Subministrament de Bulbine frutescens 'Hallmarck' en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	4,55	€
P-9	FR4HRB2C	u	Subministrament de Salvia lavandulifolia en contenidor de 3 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38	€
P-10	FR6PIRIS	m2	Trasplantament dins de l'obra dels lliris, inclou retall, repicat manual, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, protecció dels arbusts arrencats durant l'acopi en obra, plantació amb mitjans manuals en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb terra del propi clot de plantació. Inclou les feines de preparació, la eliminació de la manta antiherbes i la gestió dels lliris sobrants. (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	46,74	€
P-11	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	8,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	P221I-8GY6	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals (TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	13,17	€
P-13	P221I-M8GA	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb miniradora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P-14	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	17,01	€
P-15	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-16	P9HA-607U	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	33,39	€
P-17	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	6,24	€
P-18	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	7,99	€
P-19	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05	€
P-20	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87	€
P-21	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	254,68	€
P-22	PJSA2-PROG	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi (SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	661,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	80,79 €
P-24	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	30,49 €
P-25	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	400,82 €
P-26	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94 €
P-27	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €
P-28	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €
P-29	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	92,55 €
P-30	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,94 €
P-31	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2,80 €
P-32	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01 €
P-33	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	79,96 €
P-34	PR3D-10O08	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	PR435-8UQI	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	198,40 €
P-36	PR435-GINK	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, peu masculí, en contenidor de 90L Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	280,08 €
P-37	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
P-38	PR4EK-94OM	u	Subministrament de lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2,63 €
P-39	PR4HR-95C5	u	Subministrament de stachys bizantina d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11 €
P-40	PR4HR-EUHY	u	Subministrament Euphorbia hypericifolia en contenidor 2,5l (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P-41	PR4HR-RUBR	u	Subministrament Ruellia brittoniana en contenidor 2,5l (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P-42	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	60,43 €
P-43	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P-44	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44 €
P-45	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86 €
P-46	U24051	M2	DEMOLICIÓ DE QUALESVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

QUADRE DE PRESU N.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	28,50	€
	BN33-2JWA	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	6,07000	€
			Altres conceptes	22,43000	€
P-2	F21R2ARB	m2	Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardineria, aplec de la brossa generada i càrrega amb medis manuals, incloent el transport de la mateixa generada a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	13,67	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a	2,56300	€
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi	4,84050	€
			Altres conceptes	6,26650	€
P-3	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.	340,84	€
	BFWB2405	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exte	1,61000	€
	BFWB1605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri	3,85000	€
	BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,30000	€
	BFYB2A05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	3,70000	€
	BDK21495	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio	13,14000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,08886	€
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	38,56000	€
	BN31U100	u	Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 3" de diàmetre n	98,09000	€
			Altres conceptes	181,50114	€
	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament.	511,00	€
			Sense descomposició	511,00000	€
P-5	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.	6,31	€
			Altres conceptes	6,31000	€
P-6	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.	5,90	€
	BR3PE450	m3	Triturat de poda, subministrada a granel	4,95000	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-7	FR49V231	u	Suministro de Artemisia 'Powis Castle en contenedor de 3l. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.	4,73	€
	BR49V231	u	Artemisia arborescens en contenedor de 3l	4,72650	€
			Altres conceptes	0,00350	€
P-8	FR4HBFC3	u	Subministrament de Bulbine frutescens 'Hallmarck' en contenidor de 3 l	4,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4H3G41	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	4,54500	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-9	FR4HRB2C	u	Subministrament de Salvia lavandulifolia en contenidor de 3 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,38	€
	BR4H9S34	u	Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,38100	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-10	FR6PIRIS	m2	Trasplantament dins de l'obra dels lliris, inclou retall, repicat manual, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, protecció dels arbusts arrencats durant l'acopi en obra, plantació amb mitjans manuals en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb terra del propi clot de plantació. Inclou les feines de preparació, la eliminació de la manta antiherbes i la gestió dels lliris sobrants.	46,74	€
	B0111000	m3	Aigua	0,19800	€
			Altres conceptes	46,54200	€
P-11	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,65	€
			Altres conceptes	8,65000	€
P-12	P221I-8GY6	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals	13,17	€
			Altres conceptes	13,17000	€
P-13	P221I-M8GA	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb miniradora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics	4,74	€
			Altres conceptes	4,74000	€
P-14	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	17,01	€
			Altres conceptes	17,01000	€
P-15	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage	45,00	€
	B2RA-28U1	t	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o a	45,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-16	P9HA-607U	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	33,39	€
	B9H1-0HU0	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic	15,14835	€
	B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C	0,57000	€
			Altres conceptes	17,67165	€
P-17	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,24	€
	BFB6-09AU	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres	0,89760	€
	BFWF-09SY	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte	1,08000	€
	BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,08000	€
			Altres conceptes	4,18240	€
P-18	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,	7,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa		
	BFB6-09B4	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres	1,40760	€
	BFWF-09SV	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte	1,67100	€
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,13000	€
			Altres conceptes	4,78140	€
P-19	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	6,05	€
	BG2Q-1KTL	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado	4,43700	€
			Altres conceptes	1,61300	€
P-20	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	18,87	€
	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	5,65488	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400	€
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	5,34072	€
			Altres conceptes	7,85040	€
P-21	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	254,68	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73000	€
	BJS6-H5IN	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus	172,96000	€
			Altres conceptes	45,99000	€
P-22	PJSA2-PRO	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi	661,27	€
	BJSA2-26IU	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via	628,77900	€
			Altres conceptes	32,49100	€
P-23	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	80,79	€
	BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb sole	50,15000	€
	BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	6,51000	€
			Altres conceptes	24,13000	€
P-24	PJSM1-VBY	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	30,49	€
	BJSM-VKQG	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'al	15,87000	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,34327	€
			Altres conceptes	14,27673	€
P-25	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i liscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de	400,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124		
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	3,91753	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00436	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,60018	€
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	21,17337	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons I	13,70455	€
	BDK5-UB8O	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lli	218,40000	€
			Altres conceptes	143,02001	€
P-26	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm	5,94	€
	BJSR-2V6Y	m	Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degot	3,84540	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,04000	€
			Altres conceptes	2,05460	€
P-27	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-H6RD	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàm	7,52000	€
			Altres conceptes	8,04000	€
P-28	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-VSMU	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de dià	7,52000	€
			Altres conceptes	8,04000	€
P-29	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada	92,55	€
	BN74-ZA5M	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió,	66,11000	€
			Altres conceptes	26,44000	€
P-30	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	123,94	€
	BNE3-28LH	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	110,05000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-31	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	2,80	€
			Altres conceptes	2,80000	€
P-32	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	1,01	€
			Altres conceptes	1,01000	€
P-33	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	79,96	€
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	64,30468	€
			Altres conceptes	15,65532	€
P-34	PR3D-10OO	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica	4,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR32-21DM	m3	Compost de classe I, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	2,55000	€
			Altres conceptes	1,83000	€
P-35	PR435-8UQI	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40	€
	BR434-22MY	u	Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàm	198,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-36	PR435-GINK	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, peu masculí, en contenidor de 90L	280,08	€
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
			Sense descomposició	280,08000	€
P-37	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95	€
	BR4B6-25RL	u	Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-38	PR4EK-94O	u	Subministrament de lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63	€
	BR4EK-25YK	u	Lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-39	PR4HR-95C	u	Subministrament de stachys bizantina d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 3 l	4,11	€
	BR4HR-26DB	u	Stachys bizantina d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 3 l	4,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-40	PR4HR-EU	u	Subministrament Euphorbia hypericifolia en contenidor 2,5l	4,71	€
			Sense descomposició	4,71000	€
P-41	PR4HR-RU	u	Subministrament Ruellia brittoniana en contenidor 2,5l	4,71	€
			Sense descomposició	4,71000	€
P-42	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	60,43	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,26160	€
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	2,44620	€
			Altres conceptes	57,72220	€
P-43	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	3,11	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,08727	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00682	€
			Altres conceptes	3,01591	€
P-44	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	5,44	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01177	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,15104	€
			Altres conceptes	5,27719	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-45	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	53,86	€
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,71000	€
	BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,	26,13000	€
			Altres conceptes	26,02000	€
P-46	U24051	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.	7,82	€
	T01621	M3	PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES	1,84800	€
			Altres conceptes	5,97200	€

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió				
Capítol	02	PREPARACIÓ DEL TERRENY				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F21R2ARB	m2	Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardineria, aplec de la brossa generada i càrrega amb medis manuals, incloent el transport de la mateixa generada a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 2)	13,67	40,000	546,80
2	FR6PIRIS	m2	Trasplantament dins de l'obra dels lliris, inclou retall, repicat manual, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, protecció dels arbusts arrencats durant l'acopi en obra, plantació amb mitjans manuals en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb terra del propi clot de plantació. Inclou les feines de preparació, la eliminació de la manta antiherbes i la gestió dels lliris sobrants. (P - 10)	46,74	61,000	2.851,14
3	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (P - 5)	6,31	206,000	1.299,86
4	PR23-D0C4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 32)	1,01	307,000	310,07
5	PR3D-10O08	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (P - 34)	4,38	307,000	1.344,66
6	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 33)	79,96	15,350	1.227,39
7	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 31)	2,80	307,000	859,60
8	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (P - 6)	5,90	318,000	1.876,20
TOTAL	Capítol	01.02	10.315,72			
Obra	01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió				
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL				
Títol 3	01	ARBRAT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR435-8UQI	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 35)	198,40	3,000	595,20
2	PR435-GINK	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, peu masculí, en contenidor de 90L Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 36)	280,08	3,000	840,24
TOTAL	Títol 3	01.03.01	1.435,44			
Obra	01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió				
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL				
Títol 3	02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS				

PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR49V231	u	Suministro de Artemisia 'Powis Castle en contenedor de 3l. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (P - 7)	4,73	99,000	468,27
2	FR4HBFC3	u	Subministrament de Bulbine frutescens 'Hallmarck' en contenidor de 3 l (P - 8)	4,55	200,000	910,00
3	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 37)	3,95	70,000	276,50
4	PR4HR-EUHY	u	Subministrament Euphorbia hypericifolia en contenidor 2,5l (P - 40)	4,71	240,000	1.130,40
5	PR4EK-94OM	u	Subministrament de lobelia laxiflora d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 38)	2,63	84,000	220,92
6	PR4HR-RUBR	u	Subministrament Ruellia brittoniana en contenidor 2,5l (P - 41)	4,71	170,000	800,70
7	FR4HRB2C	u	Subministrament de Salvia lavandulifolia en contenidor de 3 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 9)	3,38	237,000	801,06
8	PR4HR-95C5	u	Subministrament de stachys bizantina d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 3 l (P - 39)	4,11	100,000	411,00
TOTAL Títol 3			01.03.02		5.018,85	
Obra		01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió			
Capítol		04	PLANTACIONS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 42)	60,43	3,000	181,29
2	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 44)	5,44	1.116,000	6.071,04
3	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 43)	3,11	84,000	261,24
4	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 45)	53,86	3,000	161,58
TOTAL Capítol			01.04		6.675,15	
Obra		01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió			
Capítol		05	XARXA DE REG			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de	340,84	1,000	340,84

PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

			formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (P - 3)			
2	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 23)	80,79	4,000	323,16
3	PJSA2-PROG	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi (P - 22)	661,27	1,000	661,27
4	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament. (P - 4)	511,00	1,000	511,00
5	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 17)	6,24	52,500	327,60
6	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 18)	7,99	72,000	575,28
7	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 19)	6,05	2,000	12,10
8	P221I-8GY6	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals (P - 12)	13,17	2,000	26,34
9	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (P - 26)	5,94	948,000	5.631,12
10	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 20)	18,87	3,000	56,61
11	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 30)	123,94	1,000	123,94
12	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 28)	15,56	6,000	93,36
13	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 27)	15,56	4,000	62,24
14	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (P - 29)	92,55	4,000	370,20
15	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 25)	400,82	2,000	801,64

PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

16	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 24)	30,49	6,000	182,94
17	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 21)	254,68	1,000	254,68
18	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 1)	28,50	4,000	114,00
19	P221I-M8GA	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics (P - 13)	4,74	94,500	447,93
20	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)	8,65	4,000	34,60
21	U24051	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 46)	7,82	4,000	31,28
22	P9HA-607U	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (P - 16)	33,39	4,000	133,56

TOTAL	Capítol	01.05	11.115,69
Obra	01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió	
Capítol	06	GESTIÓ DE RESIDUS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 14)	17,01	4,000	68,04
2	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostatge (P - 15)	45,00	4,000	180,00

TOTAL	Capítol	01.06	248,04
Obra	01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió	
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PXPA-0SIS	u	Partida alçada d'abonament integra per la seguretat i salut a l'obra (P - 0)	1.934,11	1,000	1.934,11

TOTAL	Capítol	01.07	1.934,11
-------	---------	-------	----------

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	ARBRAT	1.435,44
Títol 3	01.03.02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	5.018,85
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	6.454,29
			6.454,29
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.02	PREPARACIÓ DEL TERRENY	10.315,72
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	6.454,29
Capítol	01.04	PLANTACIONS	6.675,15
Capítol	01.05	XARXA DE REG	11.115,69
Capítol	01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	248,04
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	1.934,11
Obra	01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió	36.743,00
			36.743,00
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Rotonda Ca l'Alaió	36.743,00
			36.743,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	36.743,00
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 36.743,00.....	4.776,59
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 36.743,00.....	2.204,58

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

43.724,17

21 % IVA SOBRE 43.724,17.....	9.182,08
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

52.906,25

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinquanta-dos mil nou-cents sis euros amb vint-i-cinc cèntims

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

LOT 2 ROTONDA DE PONENT

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA PONENT
Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enxonxat, amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WASHINGTONIAS A MANTENIR		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PRUNUS		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 E21RREAR m2 Retirada de plantes arbustives (part aèria i part soterrada) de qualsevol alçària i volum, amb mitjans manuals i/o mecànics aplec de la brossa generada i càrrega manual sobre camió grua amb pinça.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1								
2	ELIMINACIÓ CORTADERIA	C	Unitats	ÀREA	Ample	Alçada	70,000	C#*D#*E#*F#
			14,000	5,000				

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA PONENT
Capítol 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PJSE-ELEV u Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 P221I-ESCL m Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCLETXES		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
3	A JUSTIFICAR		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 FR34DEEL m2 Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

1 PREPARACIÓ DEL TERRENY TIPUS A 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

4 FR34DEMA m2 Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREPARACIÓ DEL TERRENY TIPUS B		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

5 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREPARACIÓ DEL TERRENY TIPUS A		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

6 PR3D-10O08 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COMPOST 5CM							
2	A		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

7 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ TERRA VEGETAL (5CM)							
2	A		295,000		0,050		14,750	C#*D#*E#*F#
3	B		68,000		0,050		3,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,150

8 PR20-ELJ6 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#
2	B		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,000

9 FR3SMU10 m2 Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26Pàg.: 3

1	A	295,000	295,000	C#*D#*E#*F#
2	B	68,000	68,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			363,000	

Obra	01	PRESSUPOST ROTONDA PONENT
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3	01	ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR447-8ZMW	u	Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l
AMIDAMENT DIRECTE			4,000

Obra	01	PRESSUPOST ROTONDA PONENT
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3	02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR4HBFC3	u	Subministrament de Bulbine frutescens 'Hallmarck' en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE			196,000
2	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE			100,000
3	PR4DM-93KL	u	Subministrament d'helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l
AMIDAMENT DIRECTE			88,000
4	PR4EA-94LH	u	Subministrament de lantana montevidensis en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE			180,000
5	PR4GM-940N	u	Subministrament de plumbago auriculata en contenidor de 2 l
AMIDAMENT DIRECTE			339,000
6	PR4H2-94V2	u	Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE			90,000
7	FR49C1AF	u	Subministrament d'Asphodelus fistulosus en alveòl forestal de 300cc
AMIDAMENT DIRECTE			160,000
8	FR4HACCR	u	Subministrament de Achillea crithmifolia en alveol horticola
AMIDAMENT DIRECTE			160,000

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26Pàg.: 4

9	FR4HDECO	u	Subministrament de Delosperma cooperi en alveol forestal 150cc
AMIDAMENT DIRECTE			160,000

Obra	01	PRESSUPOST ROTONDA PONENT
Capítol	04	PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARKINSONIAS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

2	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BULBINE		196,000				196,000	C#*D#*E#*F#
2	CENTRANTHUS		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3	LANTANA		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
4	PLUMBAGO		339,000				339,000	C#*D#*E#*F#
5	ROSMARINUS		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	905,000
-----------------	---------

3	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HELICHRYSUM		88,000				88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	88,000
-----------------	--------

4	PR64-F15U	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvéol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASPHODELUS		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
2	DELOSPERMA		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
3	ACHILLEA		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	480,000
-----------------	---------

5	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARKINSONIAS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA PONENT
Capítol 05 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1 FJMZCONN u Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

2 PJSE-6UC8 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTORS DE REG							
2	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

3 PJSA2-PROG u Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

4 FJSAREPE u Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

5 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR 1							
2	Xarxa secundària		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4	colector		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	SECTOR 2							
7	colector		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9	SECTOR 3							
10	colector		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
12	SECTOR 4 (ARBRAT)		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#
14	A JUSTIFICAR		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT	138,000
-----------------	---------

6 PFB4-DW44 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR 2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	SECTOR 3		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	A JUSTIFICAR		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	37,000
-----------------	--------

7 PJSR-BT7Q m Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		460,000				460,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		453,000				453,000	C#*D#*E#*F#
5	A JUSTIFICAR		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1.003,000
-----------------	-----------

8 PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S4 (ARBRAT NOU)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

9 PNE3-9B6M u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

10 PJSS-IRW9 u Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

11 PJSS-HBBQ u Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 7

		TOTAL AMIDAMENT		4,000				
12	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 S1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2 S2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3 S3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4 S4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		4,000				
13	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 PERICÓ A (S1+S2)			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2 PERICÓ B (S3+S4)			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		2,000				
14	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 PERICÓ VÀLVULES DE RENTAT			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		4,000				
15	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada					
		AMIDAMENT DIRECTE		1,000				
16	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 TUB SOTA PAVIMENT (CREUAMENT PAS ROTONDA)			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		4,000				
17	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 S1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2 S2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3 S3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 8

4

S4

1,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

18

P221I-M8GA

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA SECUNDÀRIA							
2	S1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	S2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	S3		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
5	S4		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#
7	COLECTOR							
8	S1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
9	S2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
10	S3		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		140,000				

19

P214W-FEMB

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	PAS XARXA DE REG PER ASFALT		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		8,000				

20

U24051

M2

DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PAS XARXA DE REG PER ASFALT			4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		4,000				

21

P9HA-607U

m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	àrea	Ample	Alçada		
2	PAS XARXA DE REG PER ASFALT			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		4,000				

22

DRSREPO

m

Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR 1 XARXA SECUNDÀRIA		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2	SECTOR 1 COLECTOR		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		55,000				

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA PONENT
Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R5-DT1B m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	ÀREA	Ample	Alçada	Total	
2	RESTES CORTADERIA			70,000		1,000	70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

2 P2RA-EU7D m3 Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	VOLUM	Alçada		
2	PRUNUS		3,000		0,300		0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	

3 P2RA-EU76 m3 Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	ÀREA	Ample	Alçada	Total	
2	RESTES CORTADERIA			70,000		1,000	70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

4 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m lineals		amplada	fondària		
2	EXCAVACIÓ ESCLETXES		80,000		0,250	0,100	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST ROTONDA PONENT
Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PXPA-0SIS u Partida alçada d'abonament íntegra per la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

QUADRE DE PREUS N.1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	28,50	€
P-2	DRSREPO	m	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	29,52	€
P-3	E21RREAR	m2	Retirada de plantes arbustives (part aèria i part soterrada) de qualsevol alçària i volum, amb mitjans manuals i/o mecànics aplec de la brossa generada i càrrega manual sobre camió grua amb pinça. (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	31,43	€
P-4	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	340,84	€
P-5	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament. (CINC-CENTS ONZE EUROS)	511,00	€
P-6	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits (UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,08	€
P-7	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31	€
P-8	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,88	€
P-9	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90	€
P-10	FR49C1AF	u	Subministrament d'Asphodelus fistulosus en alveol forestal de 300cc (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	FR4HACCR	u	Subministrament de Achillea crithmifolia en alveol hortícola (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98	€
P-12	FR4HBFC3	u	Subministrament de Bulbine frutescens 'Hallmarck' en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	4,55	€
P-13	FR4HDECO	u	Subministrament de Delosperma cooperi en alveol forestal 150cc (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98	€
P-14	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	8,65	€
P-15	P21R0-92HA	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	106,65	€
P-16	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P-17	P221I-M8GA	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P-18	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	17,01	€
P-19	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostatge (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-20	P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostatge (SETANTA-DOS EUROS)	72,00	€
P-21	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (NOU EUROS)	9,00	€
P-22	P9HA-607U	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	33,39	€
P-23	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	6,24	€
P-24	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	7,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05 €
P-26	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87 €
P-27	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	254,68 €
P-28	PJSA2-PROG	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi (SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	661,27 €
P-29	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	80,79 €
P-30	PJSE-ELEV	u	Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	42,38 €
P-31	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	30,49 €
P-32	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	400,82 €
P-33	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94 €
P-34	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €
P-35	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-36	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	92,55 €
P-37	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,94 €
P-38	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2,80 €
P-39	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	79,96 €
P-40	PR3D-10O08	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38 €
P-41	PR447-8ZMW	u	Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	142,80 €
P-42	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
P-43	PR4DM-93KL	u	Subministrament d'helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €
P-44	PR4EA-94LH	u	Subministrament de lantana montevidensis en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P-45	PR4GM-940N	u	Subministrament de plumbago auriculata en contenidor de 2 l (QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	4,16 €
P-46	PR4H2-94V2	u	Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08 €
P-47	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	60,43 €
P-48	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P-49	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	PR64-F15U	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56	€
P-51	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85	€
P-52	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86	€
P-53	U24051	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82	€

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

QUADRE DE PRESU N.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	28,50	€
	BN33-2JWA	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	6,07000	€
			Altres conceptes	22,43000	€
P-2	DRSREPO	m	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF	29,52	€
			Sense descomposició	29,52000	€
P-3	E21RREAR	m2	Retirada de plantes arbustives (part aèria i part soterrada) de qualsevol alçària i volum, amb mitjans manuals i/o mecànics aplec de la brossa generada i càrrega manual sobre camió grua amb pinça.	31,43	€
			Altres conceptes	31,43000	€
P-4	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.	340,84	€
	BFWB1605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri	3,85000	€
	BN31U100	u	Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 3" de diàmetre n	98,09000	€
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	38,56000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,08886	€
	BDK21495	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio	13,14000	€
	BFYB2A05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	3,70000	€
	BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,30000	€
	BFWB2405	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exte	1,61000	€
			Altres conceptes	181,50114	€
P-5	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament.	511,00	€
			Sense descomposició	511,00000	€
P-6	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits	1,08	€
			Altres conceptes	1,08000	€
P-7	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.	6,31	€
			Altres conceptes	6,31000	€
P-8	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.	7,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,88000	€
P-9	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.	5,90	€
	BR3PE450	m3	Triturat de poda, subministrada a granel	4,95000	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-10	FR49C1AF	u	Subministrament d'Asphodelus fistulosus en alveol forestal de 300cc	0,90	€
			Sense descomposició	0,90000	€
P-11	FR4HACCR	u	Subministrament de Achillea crithmifolia en alveol horticola	0,98	€
			Sense descomposició	0,98000	€
P-12	FR4HBFC3	u	Subministrament de Bulbine frutescens 'Hallmarck' en contenidor de 3 l	4,55	€
	BR4H3G41	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	4,54500	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-13	FR4HDECO	u	Subministrament de Delosperma cooperi en alveol forestal 150cc	0,98	€
			Sense descomposició	0,98000	€
P-14	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,65	€
			Altres conceptes	8,65000	€
P-15	P21R0-92H	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	106,65	€
			Altres conceptes	106,65000	€
P-16	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual	4,74	€
			Altres conceptes	4,74000	€
P-17	P221I-M8GA	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics	4,74	€
			Altres conceptes	4,74000	€
P-18	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	17,01	€
			Altres conceptes	17,01000	€
P-19	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage	45,00	€
	B2RA-28U1	t	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o a	45,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-20	P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage	72,00	€
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9	72,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-21	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	9,00	€
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents	9,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-22	P9HA-607U	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	33,39	€
	B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C	0,57000	€
	B9H1-0HU0	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic	15,14835	€
			Altres conceptes	17,67165	€
P-23	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,24	€
	BFWF-09SY	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte	1,08000	€
	BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,08000	€
	BFB6-09AU	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres	0,89760	€
			Altres conceptes	4,18240	€
P-24	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,99	€
	BFWF-09SV	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte	1,67100	€
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,13000	€
	BFB6-09B4	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres	1,40760	€
			Altres conceptes	4,78140	€
P-25	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	6,05	€
	BG2Q-1KTL	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado	4,43700	€
			Altres conceptes	1,61300	€
P-26	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	18,87	€
	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	5,65488	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400	€
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	5,34072	€
			Altres conceptes	7,85040	€
P-27	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	254,68	€
	BJS6-H5IN	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus	172,96000	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73000	€
			Altres conceptes	45,99000	€
P-28	PJSA2-PRO	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi	661,27	€
	BJSA2-26IU	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via	628,77900	€
			Altres conceptes	32,49100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-29	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	80,79	€
	BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	6,51000	€
	BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb sole	50,15000	€
			Altres conceptes	24,13000	€
P-30	PJSE-ELEV	u	Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra.	42,38	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	10,20000	€
			Altres conceptes	32,18000	€
P-31	PJSM1-VBY	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	30,49	€
	BJSM-VKQG	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'al	15,87000	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a dreus	0,34327	€
			Altres conceptes	14,27673	€
P-32	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	400,82	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,60018	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a dreus	3,91753	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	21,17337	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons I	13,70455	€
	BDK5-UB8O	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lli	218,40000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00436	€
			Altres conceptes	143,02001	€
P-33	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm	5,94	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,04000	€
	BJSR-2V6Y	m	Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degot	3,84540	€
			Altres conceptes	2,05460	€
P-34	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-H6RD	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàm	7,52000	€
			Altres conceptes	8,04000	€
P-35	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-VSMU	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de dià	7,52000	€
			Altres conceptes	8,04000	€
P-36	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada	92,55	€
	BN74-ZA5M	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió,	66,11000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	26,44000	€
P-37	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	123,94	€
	BNE3-28LH	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	110,05000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-38	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	2,80	€
			Altres conceptes	2,80000	€
P-39	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	79,96	€
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	64,30468	€
			Altres conceptes	15,65532	€
P-40	PR3D-10OO	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica	4,38	€
	BR32-21DM	m3	Compost de classe I, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	2,55000	€
			Altres conceptes	1,83000	€
P-41	PR447-8ZM	u	Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	142,80	€
	BR447-255M	u	Parkinsonia aculeata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	142,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-42	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95	€
	BR4B6-25RL	u	Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-43	PR4DM-93K	u	Subministrament d'helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,50	€
	BR4DM-25PK	u	Helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-44	PR4EA-94L	u	Subministrament de lantana montevidensis en contenidor de 3 l	3,58	€
	BR4EA-25X1	u	Lantana montevidensis en contenidor de 3 l	3,58000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-45	PR4GM-940	u	Subministrament de plumbago auriculata en contenidor de 2 l	4,16	€
	BR4GM-267Z	u	Plumbago auriculata en contenidor de 2 l	4,16000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-46	PR4H2-94V	u	Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	3,08	€
	BR4H2-269A	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	3,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-47	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	60,43	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,26160	€
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	2,44620	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	57,72220	€
P-48	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbus t o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	3,11	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,08727	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00682	€
			Altres conceptes	3,01591	€
P-49	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbus t o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	5,44	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01177	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,15104	€
			Altres conceptes	5,27719	€
P-50	PR64-F15U	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	0,56	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01090	€
			Altres conceptes	0,54910	€
P-51	PRD1-HBA	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	57,85	€
	B0AM-078N	kg	Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	1,42000	€
	B0D31-07P6	m3	Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	26,25024	€
	B7C26-FGV8	m2	Plancha de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la com	0,79200	€
			Altres conceptes	29,38776	€
P-52	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	53,86	€
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,71000	€
	BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,	26,13000	€
			Altres conceptes	26,02000	€
P-53	U24051	M2	DEMOLICIÓ DE QUA LSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT.	7,82	€
	T01621	M3	PART PROPORCIONAL DE CANON D'ABOCAMENT DE RUNES	1,84800	€
			Altres conceptes	5,97200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Rotonda Ponent				
Capítol	01	ACTUACIONS PRÈVIES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 51)	57,85	3,000	173,55
2	P21R0-92HA	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 15)	106,65	3,000	319,95
3	E21RREAR	m2	Retirada de plantes arbustives (part aèria i part soterrada) de qualsevol alçària i volum, amb mitjans manuals i/o mecànics aplec de la brossa generada i càrrega manual sobre camió grua amb pinça. (P - 3)	31,43	70,000	2.200,10
TOTAL	Capítol	01.01	2.693,60			
Obra	01	Pressupost Rotonda Ponent				
Capítol	02	PREPARACIÓ DEL TERRENY				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSE-ELEV	u	Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra. (P - 30)	42,38	2,000	84,76
2	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual (P - 16)	4,74	90,000	426,60
3	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (P - 7)	6,31	295,000	1.861,45
4	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (P - 8)	7,88	68,000	535,84
5	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits (P - 6)	1,08	295,000	318,60
6	PR3D-10O08	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (P - 40)	4,38	295,000	1.292,10
7	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 39)	79,96	18,150	1.451,27
8	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 38)	2,80	363,000	1.016,40
9	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (P - 9)	5,90	363,000	2.141,70
EUR						

PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

TOTAL	Capítol	01.02			9.128,72	
Obra		01	Pressupost Rotonda Ponent			
Capítol		03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL			
Títol 3		01	ARBRAT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR447-8ZMW	u	Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 41)	142,80	4,000	571,20
TOTAL	Títol 3	01.03.01			571,20	
Obra		01	Pressupost Rotonda Ponent			
Capítol		03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL			
Títol 3		02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR4HBFC3	u	Subministrament de Bulbine frutescens 'Hallmarck' en contenidor de 3 l (P - 12)	4,55	196,000	891,80
2	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 42)	3,95	100,000	395,00
3	PR4DM-93KL	u	Subministrament d'helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 43)	2,50	88,000	220,00
4	PR4EA-94LH	u	Subministrament de lantana montevidensis en contenidor de 3 l (P - 44)	3,58	180,000	644,40
5	PR4GM-940N	u	Subministrament de plumbago auriculata en contenidor de 2 l (P - 45)	4,16	339,000	1.410,24
6	PR4H2-94V2	u	Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l (P - 46)	3,08	90,000	277,20
7	FR49C1AF	u	Subministrament d'Asphodelus fistulosus en alveol forestal de 300cc (P - 10)	0,90	160,000	144,00
8	FR4HACCR	u	Subministrament de Achillea crithmifolia en alveol horticola (P - 11)	0,98	160,000	156,80
9	FR4HDECO	u	Subministrament de Delosperma cooperi en alveol forestal 150cc (P - 13)	0,98	160,000	156,80
TOTAL	Títol 3	01.03.02			4.296,24	
Obra		01	Pressupost Rotonda Ponent			
Capítol		04	PLANTACIONS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 47)	60,43	4,000	241,72
2	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbus t o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 49)	5,44	905,000	4.923,20
3	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbus t o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 48)	3,11	88,000	273,68
EUR						

PRESSUPOST

			Data: 15/06/26	Pàg.: 3		
4	PR64-F15U	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 50)	0,56	480,000	268,80
5	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 52)	53,86	4,000	215,44
TOTAL Capítol			01.04	5.922,84		
Obra			01	Pressupost Rotonda Ponent		
Capítol			05	XARXA DE REG		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (P - 4)	340,84	1,000	340,84
2	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 29)	80,79	4,000	323,16
3	PJSA2-PROG	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi (P - 28)	661,27	1,000	661,27
4	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament. (P - 5)	511,00	1,000	511,00
5	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 23)	6,24	138,000	861,12
6	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 24)	7,99	37,000	295,63
7	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (P - 33)	5,94	1.003,000	5.957,82
8	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 26)	18,87	3,000	56,61
9	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 37)	123,94	1,000	123,94
10	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 35)	15,56	4,000	62,24
11	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 34)	15,56	4,000	62,24
			EUR			

PRESSUPOST

			Data: 15/06/26	Pàg.: 4		
12	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (P - 36)	92,55	4,000	370,20
13	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 32)	400,82	2,000	801,64
14	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 31)	30,49	4,000	121,96
15	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 27)	254,68	1,000	254,68
16	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 25)	6,05	4,000	24,20
17	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 1)	28,50	4,000	114,00
18	P221I-M8GA	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics (P - 17)	4,74	140,000	663,60
19	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 14)	8,65	8,000	69,20
20	U24051	M2	DEMOLICIÓ DE QUAALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES, INCLOU LA CÀRREGA, EL TRANSPORT A L'ABOCADOR I EL PAGAMENT DEL CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 53)	7,82	4,000	31,28
21	P9HA-607U	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (P - 22)	33,39	4,000	133,56
22	DRSREPO	m	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF (P - 2)	29,52	55,000	1.623,60
TOTAL Capítol			01.05	13.463,79		
Obra			01	Pressupost Rotonda Ponent		
Capítol			06	GESTIÓ DE RESIDUS		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 18)	17,01	70,000	1.190,70
			EUR			

PRESSUPOST

2	P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (P - 20)	72,00	0,900	64,80
3	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (P - 19)	45,00	70,000	3.150,00
4	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 21)	9,00	2,000	18,00

TOTAL	Capítol	01.06	4.423,50
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost Rotonda Ponent
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PXPA-0SIS	u	Partida alçada d'abonament integral per la seguretat i salut a l'obra (P - 0)	2.183,05	1,000	2.183,05

TOTAL	Capítol	01.07	2.183,05
-------	---------	-------	----------

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	ARBRAT	571,20
Títol 3	01.03.02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	4.296,24
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	4.867,44
			4.867,44
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	2.693,60
Capítol	01.02	PREPARACIÓ DEL TERRENY	9.128,72
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	4.867,44
Capítol	01.04	PLANTACIONS	5.922,84
Capítol	01.05	XARXA DE REG	13.463,79
Capítol	01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	4.423,50
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	2.183,05
Obra	01	Pressupost Rotonda Ponent	42.682,94
			42.682,94
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Rotonda Ponent	42.682,94
			42.682,94

ÚLTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	42.682,94
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 42.682,94.....	5.548,78
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 42.682,94.....	2.560,98

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

50.792,70

21 % IVA SOBRE 50.792,70.....	10.666,47
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

61.459,17

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-un mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb disset cèntims

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

LOT 3 JARDINS DE LA PAU

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST JARDINS DE LA PAU
Capítol	01	ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PALMERES (TRONCS) EXISTENTS DINTRE DEL ÀMBIT		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	16,000
-----------------	--------

2	PRD1-HBAO	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DELIMITACIÓ PERÍMETRE LÍMIT		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	105,000
-----------------	---------

Obra	01	PRESSUPOST JARDINS DE LA PAU
Capítol	02	PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA 1			85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
2	ZONA 2			124,000			124,000	C#*D#*E#*F#
3	ZONA 3			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	ZONA 4			170,000			170,000	C#*D#*E#*F#
5	CAMÍ			137,000			137,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	534,000
-----------------	---------

2	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA 1			85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
2	ZONA 2			124,000			124,000	C#*D#*E#*F#
3	ZONA 3			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	ZONA 4			170,000			170,000	C#*D#*E#*F#
6	A JUSTIFICAR			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	447,000
-----------------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

3	PR3D-100O8	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA 1			85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
2	ZONA 2			124,000			124,000	C#*D#*E#*F#
3	ZONA 3			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	ZONA 4			170,000			170,000	C#*D#*E#*F#
6	A JUSTIFICAR			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	447,000
-----------------	---------

4	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ TERRA VEGETAL (5CM)							
2	ZONA 1			85,000		0,050	4,250	C#*D#*E#*F#
3	ZONA 2			124,000		0,050	6,200	C#*D#*E#*F#
4	ZONA 3			18,000		0,050	0,900	C#*D#*E#*F#
5	ZONA 4			170,000		0,050	8,500	C#*D#*E#*F#
7	A JUSTIFICAR			50,000		0,050	2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	22,350
-----------------	--------

5	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA 1			85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
2	ZONA 2			124,000			124,000	C#*D#*E#*F#
3	ZONA 3			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	ZONA 4			170,000			170,000	C#*D#*E#*F#
5	CAMÍ			137,000			137,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	534,000
-----------------	---------

6	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA 1			85,000			85,000	C#*D#*E#*F#
2	ZONA 2			124,000			124,000	C#*D#*E#*F#
3	ZONA 3			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	ZONA 4			170,000			170,000	C#*D#*E#*F#
5	CAMÍ			137,000			137,000	C#*D#*E#*F#
6	ZONES DE PROTECCIÓ RADICULAR PALMERES		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	564,000
-----------------	---------

7	DRSPEDR	u	Desmuntatge i retirada de mobiliari urbà, (bancs i blocs de pedra) s'inclou el desmuntatge, l'aplegament, la protecció i la seva recol·locació dins l'obra.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANCS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	BLOCS DE PEDRA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

			TOTAL AMIDAMENT				7,000	
8	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA 1		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
2	ZONA 2		53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
3	ZONA 3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	ZONA 4		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
6	A JUSTIFICAR		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				162,000	

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE LA PAU
Capítol 03 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3 01 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR439-8UY5	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l
			AMIDAMENT DIRECTE
			4,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE LA PAU
Capítol 03 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3 02 ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR4E2-ACMO	u	Subministrament d'Acanthus mollis en alvèol forestal de 250 cm3
			AMIDAMENT DIRECTE
			110,000
2	FR494412	u	Subministrament d'Achillea millefolium 'Red Velvet' en contenidor d'2l
			AMIDAMENT DIRECTE
			162,000
3	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm
			AMIDAMENT DIRECTE
			515,000
4	PR4A4-92WC	u	Subministrament de ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l
			AMIDAMENT DIRECTE
			160,000
5	FR4JECWU	u	Subministrament de Euphorbia characias 'Wulfenii' en contenidor de 5 litres.

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

		AMIDAMENT DIRECTE		84,000
6	PR4DM-93KL	u	Subministrament d'helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	
		AMIDAMENT DIRECTE		90,000
7	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L	
		AMIDAMENT DIRECTE		110,000
8	FR4FD8XX	u	Subministrament de Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant', en contenidor d'2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
		AMIDAMENT DIRECTE		144,000
9	PR4H6-94XE	u	Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l	
		AMIDAMENT DIRECTE		66,000
10	FR4HSALV	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
		AMIDAMENT DIRECTE		122,000
11	PR4JM-9563	u	Subministrament de westringia fruticosa en contenidor de 3 l	
		AMIDAMENT DIRECTE		76,000
12	PR4CN-EC10	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 10 l	
		AMIDAMENT DIRECTE		5,000
13	PR4E7-94KW	u	Subministrament de kniphofia uvaria d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	
		AMIDAMENT DIRECTE		10,000
14	FR4JPHTA	u	Subministrament de Phormium tenax 'Atropurpurea' en contenidor de 10 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	
		AMIDAMENT DIRECTE		6,000
15	FR49SCAC	u	Subministrament de Schefflera actynophylla en contenidor de 25L	
		AMIDAMENT DIRECTE		8,000
16	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	
		AMIDAMENT DIRECTE		36,000
17	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	
		AMIDAMENT DIRECTE		30,000
18	FR4JVBB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	30,000
--	--	--	-------------------	--------

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE LA PAU
Capítol 04 PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR60-8Y4M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 JACARANDA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PR61-8ZJK u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 SCHEFFLERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PR61-8ZJI u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ECHIUM 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 PHORMIUM 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 PR61-8ZIB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 EUPHORBIA 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

5 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ACHILLEA 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
2 BALLOTA 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 LEONOTIS 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 NEPETA 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
5 RUSSELIA 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
6 SALVIA 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 6

7 WESTRINGIA 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
8 CENTRANTHUS 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
9 VERBENA 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 906,000

6 PR61-8ZIH u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 HELICHYSUM 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 KNIPHOFIA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 IRIS 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

7 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ASPARAGUS 515,000 515,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,000

8 PR64-F15U u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 ACANTHUS 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

9 PRZO-906B u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 JACARANDA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE LA PAU
Capítol 05 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJMZCONN u Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 PJSE-6UC8 u Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SECTOR 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

3	PJSA2-PMDR	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via ràdio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat				
---	------------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PROGRAMADOR S1+S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

4	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA ARBRAT SECTOR 4		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	COL·LECTOR							
4	S1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	S2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
7			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	S3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	A JUSTIFICAR		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT133,000

5	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA SECUNDÀRIA							
2	S1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	S2		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	S3		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8	A JUSTIFICAR		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT101,000

6	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTORS							
2	S1		225,000				225,000	C#*D#*E#*F#
3	S2		365,000				365,000	C#*D#*E#*F#
4	S3		430,000				430,000	C#*D#*E#*F#
6	A JUSTIFICAR		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT1.040,000

7	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT NOU		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

8	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

9	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE8,000

10	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

11	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

12	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i il·liscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124				
----	------------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV NOVES							
2	S1+S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 9

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
13	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VÀLVULA DE RENTAT		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		8,000
14	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	

		AMIDAMENT DIRECTE					1,000	
15	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		2,000
16	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb miniradora manual	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASA XARXA SECUNDÀRIA DE REG							
2	S1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	S2		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	S3		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
7	S4		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
9	COL·LECTOR						0,000	
10	S1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
11			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
12	S2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
13			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14	S3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
15			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		194,000
--	--	-----------------	--	---------

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE LA PAU
Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PXPA-0SIS	u	Partida alçada d'abonament integral per la seguretat i salut a l'obra
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 10

		AMIDAMENT DIRECTE		1,000
--	--	-------------------	--	-------

QUADRE DE PREUS N.1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	28,50	€
P-2	DRSPEDR	u	Desmuntatge i retirada de mobiliari urbà, (bancs i blocs de pedra) s'inclou el desmunttage, l'aplegament, la protecció i la seva recol.locació dins l'obra. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	53,33	€
P-3	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,78	€
P-4	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	340,84	€
P-5	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits (UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,08	€
P-6	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31	€
P-7	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90	€
P-8	FR494412	u	Subministrament d'Achillea millefolium 'Red Velvet' en contenidor d'2l (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15	€
P-9	FR49SCAC	u	Subministrament de Schefflera actynophylla en contenidor de 25L (SEIXANTA-NOU EUROS)	69,00	€
P-10	FR4FD8XX	u	Subministrament de Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant', en contenidor d'2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4,25	€
P-11	FR4HSALV	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	FR4JECWU	u	Subministrament de Euphorbia characias 'Wulfenii' en contenidor de 5 litres. (VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,98	€
P-13	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52	€
P-14	FR4JPHTA	u	Subministrament de Phormium tenax 'Atropurpurea' en contenidor de 10 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	23,80	€
P-15	FR4JVVB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29	€
P-16	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P-17	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	6,24	€
P-18	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	7,99	€
P-19	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87	€
P-20	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	254,68	€
P-21	PJSA2-PMDR	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	582,99	€
P-22	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	80,79	€
P-23	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	30,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	400,82 €
P-25	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94 €
P-26	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €
P-27	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €
P-28	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	92,55 €
P-29	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,94 €
P-30	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2,80 €
P-31	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	79,96 €
P-32	PR3D-10O08	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38 €
P-33	PR439-8UY5	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (CENT VUITANTA-SET EUROS)	187,00 €
P-34	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P-35	PR4A4-92WC	u	Subministrament de ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11 €
P-36	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	PR4CN-EC10	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 10 l (DINOEUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	19,43 €
P-38	PR4DM-93KL	u	Subministrament d'helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €
P-39	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2,63 €
P-40	PR4E2-ACMO	u	Subministrament d'Acanthus mollis en alvéol forestal de 250 cm3 (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90 €
P-41	PR4E7-94KW	u	Subministrament de kniphofia uvaria d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2,83 €
P-42	PR4H6-94XE	u	Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01 €
P-43	PR4JM-9563	u	Subministrament de westringia fruticosa en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28 €
P-44	PR60-8Y4M	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	57,99 €
P-45	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	9,05 €
P-46	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	3,02 €
P-47	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29 €
P-48	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	11,45 €
P-49	PR61-8ZJK	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	23,29 €
P-50	PR64-F15U	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvéol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-51	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P-52	PRD1-HBAO	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93 €
P-53	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85 €
P-54	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86 €

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

QUADRE DE PRESU N.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	28,50	€
	BN33-2JWA	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	6,07000	€
			Altres conceptes	22,43000	€
P-2	DRSPEDR	u	Desmuntatge i retirada de mobiliari urbà, (bancs i blocs de pedra) s'inclou el desmuntatge, l'aplegament, la protecció i la seva recol.locació dins l'obra.	53,33	€
			Sense descomposició	53,33000	€
P-3	F6A1CINI	m	Tanca cinègètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinègètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	16,78	€
	BRZ21C20	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2	5,01000	€
	BBPZ0002	m	Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas	1,09250	€
			Altres conceptes	10,67750	€
P-4	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.	340,84	€
	BFWB2405	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exte	1,61000	€
	BFWB1605	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri	3,85000	€
	BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,30000	€
	BFYB2A05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	3,70000	€
	BDK21495	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio	13,14000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,08886	€
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	38,56000	€
	BN31U100	u	Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 3" de diàmetre n	98,09000	€
			Altres conceptes	181,50114	€
P-5	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits	1,08	€
			Altres conceptes	1,08000	€
P-6	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.	6,31	€
			Altres conceptes	6,31000	€
P-7	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.	5,90	€
	BR3PE450	m3	Triturat de poda, subministrada a granel	4,95000	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-8	FR494412	u	Subministrament d'Achillea millefollium 'Red Velvet' en contenidor d'2l	3,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR494412	u	Achillea millefollium en contenidor de 2 l	3,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-9	FR49SCAC	u	Subministrament de Schefflera actynophylla en contenidor de 25L	69,00	€
			Sense descomposició	69,00000	€
P-10	FR4FD8XX	u	Subministrament de Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant', en contenidor d'2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	4,25	€
			Sense descomposició	4,25000	€
P-11	FR4HSALV	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	4,12	€
			Altres conceptes	4,11600	€
P-12	FR4JECWU	u	Subministrament de Euphorbia characias 'Wulfenii' en contenidor de 5 litres.	8,98	€
			Sense descomposició	8,98000	€
P-13	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L	4,52	€
			Sense descomposició	4,52000	€
P-14	FR4JPHTA	u	Subministrament de Phormium tenax 'Atropurpurea' en contenidor de 10 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	23,80	€
			Sense descomposició	23,80000	€
P-15	FR4JVVB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,29	€
			Sense descomposició	3,29000	€
P-16	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual	4,74	€
			Altres conceptes	4,74000	€
P-17	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,24	€
			BFB6-09AU	0,89760	€
			BFWF-09SY	1,08000	€
	BFIH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,08000	€
			Altres conceptes	4,18240	€
P-18	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,99	€
			BFB6-09B4	1,40760	€
			BFWF-09SV	1,67100	€
	BFIH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,13000	€
			Altres conceptes	4,78140	€
P-19	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	18,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400	€
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	5,34072	€
	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	5,65488	€
			Altres conceptes	7,85040	€
P-20	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	254,68	€
	BJS6-H5IN	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus	172,96000	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73000	€
			Altres conceptes	45,99000	€
P-21	PJSA2-PMD	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	582,99	€
	BJSA2-26IR	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via	557,00000	€
			Altres conceptes	25,99000	€
P-22	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	80,79	€
	BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	6,51000	€
	BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb sole	50,15000	€
			Altres conceptes	24,13000	€
P-23	PJSM1-VBY	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	30,49	€
	BJSM-VKQG	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'al	15,87000	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,34327	€
			Altres conceptes	14,27673	€
P-24	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i liscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	400,82	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	21,17337	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,60018	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	3,91753	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00436	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons I	13,70455	€
	BDK5-UB8O	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lli	218,40000	€
			Altres conceptes	143,02001	€
P-25	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm	5,94	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,04000	€
	BJSR-2V6Y	m	Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degot	3,84540	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,05460	€
P-26	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-H6RD	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàm	7,52000	€
			Altres conceptes	8,04000	€
P-27	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-VSMU	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de dià	7,52000	€
			Altres conceptes	8,04000	€
P-28	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada	92,55	€
	BN74-ZA5M	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió,	66,11000	€
			Altres conceptes	26,44000	€
P-29	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	123,94	€
	BNE3-28LH	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	110,05000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-30	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	2,80	€
			Altres conceptes	2,80000	€
P-31	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	79,96	€
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	64,30468	€
			Altres conceptes	15,65532	€
P-32	PR3D-10OO	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica	4,38	€
	BR32-21DM	m3	Compost de classe I, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	2,55000	€
			Altres conceptes	1,83000	€
P-33	PR439-8UY	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	187,00	€
	BR438-22QW	u	Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	187,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-34	PR49S-92U	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm	2,65	€
	BR49S-25FT	u	Asparagus sprengeri en test 15 cm	2,65000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-35	PR4A4-92W	u	Subministrament de ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,11	€
	BR4A4-25G9	u	Ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-36	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95	€
	BR4B6-25RL	u	Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-37	PR4CN-EC1	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 10 l	19,43	€
			Sense descomposició	19,43000	€
P-38	PR4DM-93K	u	Subministrament d'helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,50	€
	BR4DM-25PK	u	Helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-39	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63	€
	BR4E2-25VZ	u	Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-40	PR4E2-ACM	u	Subministrament d'Acanthus mollis en alvèol forestal de 250 cm3	0,90	€
	BR4E2-25VY	u	Acanthus mollis en alvèol forestal de 250 cm3	0,90000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-41	PR4E7-94K	u	Subministrament de kniphofia uvaria d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,83	€
	BR4E7-25WW	u	Kniphofia uvaria d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,83000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-42	PR4H6-94X	u	Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l	4,01	€
	BR4H6-26AC	u	Russelia equisetiformis en contenidor de 3 l	4,01000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-43	PR4JM-9563	u	Subministrament de westringia fruticosa en contenidor de 3 l	4,28	€
	BR4JM-26I1	u	Westringia fruticosa en contenidor de 3 l	4,28000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-44	PR60-8Y4M	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	57,99	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,26160	€
			Altres conceptes	57,72840	€
P-45	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	9,05	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02093	€
			Altres conceptes	9,02907	€
P-46	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	3,02	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00682	€
			Altres conceptes	3,01318	€
P-47	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,29	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01177	€
			Altres conceptes	5,27823	€
P-48	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	11,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02649	€
			Altres conceptes	11,42351	€
P-49	PR61-8ZJK	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	23,29	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,04360	€
			Altres conceptes	23,24640	€
P-50	PR64-F15U	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	0,56	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01090	€
			Altres conceptes	0,54910	€
P-51	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	1,11	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01090	€
			Altres conceptes	1,09910	€
P-52	PRD1-HBA	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs	3,93	€
	B6AX-0KOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150	0,54000	€
	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per	0,07500	€
			Altres conceptes	3,31500	€
P-53	PRD1-HBA	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	57,85	€
	B0AM-078N	kg	Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	1,42000	€
	B0D31-07P6	m3	Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	26,25024	€
	B7C26-FGV8	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la com	0,79200	€
			Altres conceptes	29,38776	€
P-54	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	53,86	€
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,71000	€
	BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,	26,13000	€
			Altres conceptes	26,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

PRESSUPOST

PRESSUPOST			*	Data: 15/06/26		Pàg.: 1	
Obra			01	Pressupost Jardins de la Pau			
Capítol			01	ACTUACIONS PRÈVIES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 53)	57,85	16,000	925,60	
2	PRD1-HBAO	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs (P - 52)	3,93	105,000	412,65	
TOTAL			Capítol	01.01	1.338,25		
Obra			01	Pressupost Jardins de la Pau			
Capítol			02	PREPARACIÓ DEL TERRENY			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (P - 6)	6,31	534,000	3.369,54	
2	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits (P - 5)	1,08	447,000	482,76	
3	PR3D-10O08	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (P - 32)	4,38	447,000	1.957,86	
4	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 31)	79,96	22,350	1.787,11	
5	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 30)	2,80	534,000	1.495,20	
6	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (P - 7)	5,90	564,000	3.327,60	
7	DRSPEDR	u	Desmuntatge i retirada de mobiliari urbà, (bancs i blocs de pedra) s'inclou el desmuntatge, l'aplegament, la protecció i la seva recol·locació dins l'obra. (P - 2)	53,33	7,000	373,31	
8	F6A1CINI	m	Tanca cinètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot totalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 3)	16,78	162,000	2.718,36	
TOTAL			Capítol	01.02	15.511,74		
Obra			01	Pressupost Jardins de la Pau			
Capítol			03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL			

PRESSUPOST			*	Data: 15/06/26		Pàg.: 2	
Títol 3			01	ARBRAT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR439-8UY5	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 33)	187,00	4,000	748,00	
TOTAL			Títol 3	01.03.01		748,00	
Obra			01	Pressupost Jardins de la Pau			
Capítol			03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL			
Títol 3			02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR4E2-ACMO	u	Subministrament d'Acanthus mollis en alvèol forestal de 250 cm3 (P - 40)	0,90	110,000	99,00	
2	FR494412	u	Subministrament d'Achillea millefolium 'Red Velvet' en contenidor d'2l (P - 8)	3,15	162,000	510,30	
3	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm (P - 34)	2,65	515,000	1.364,75	
4	PR4A4-92WC	u	Subministrament de ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 35)	4,11	160,000	657,60	
5	FR4JECWU	u	Subministrament de Euphorbia characias 'Wulfenii' en contenidor de 5 litres. (P - 12)	8,98	84,000	754,32	
6	PR4DM-93KL	u	Subministrament d'helicrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 38)	2,50	90,000	225,00	
7	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L (P - 13)	4,52	110,000	497,20	
8	FR4FD8XX	u	Subministrament de Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant', en contenidor d'2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 10)	4,25	144,000	612,00	
9	PR4H6-94XE	u	Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l (P - 42)	4,01	66,000	264,66	
10	FR4HSALV	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 11)	4,12	122,000	502,64	
11	PR4JM-9563	u	Subministrament de westringia fruticosa en contenidor de 3 l (P - 43)	4,28	76,000	325,28	
12	PR4CN-EC10	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 10 l (P - 37)	19,43	5,000	97,15	
13	PR4E7-94KW	u	Subministrament de kniphofia uvaria d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 41)	2,83	10,000	28,30	
14	FR4JPHTA	u	Subministrament de Phormium tenax 'Atropurpurea' en contenidor de 10 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 14)	23,80	6,000	142,80	
15	FR49SCAC	u	Subministrament de Schefflera actynophylla en contenidor de 25L (P - 9)	69,00	8,000	552,00	
16	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 36)	3,95	36,000	142,20	
17	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 39)	2,63	30,000	78,90	
18	FR4JVVBB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 15)	3,29	30,000	98,70	

PRESSUPOST

*

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

TOTAL		Títol 3		01.03.02		6.952,80	
Obra		01		Pressupost Jardins de la Pau			
Capítol		04		PLANTACIONS			
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y4M	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 44)	57,99	4,000	231,96	
2	PR61-8ZJK	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 49)	23,29	8,000	186,32	
3	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 48)	11,45	11,000	125,95	
4	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 45)	9,05	84,000	760,20	
5	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 47)	5,29	906,000	4.792,74	
6	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 46)	3,02	130,000	392,60	
7	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 51)	1,11	515,000	571,65	
8	PR64-F15U	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 50)	0,56	110,000	61,60	
9	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 54)	53,86	4,000	215,44	
TOTAL		Capítol		01.04		7.338,46	
Obra		01		Pressupost Jardins de la Pau			
Capítol		05		XARXA DE REG			

1	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (P - 4)	340,84	0,000	0,00
2	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,	80,79	2,000	161,58
						EUR

PRESSUPOST

*

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

						amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 22)
3	PJSA2-PMDR	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 21)	582,99	1,000	582,99
4	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 17)	6,24	133,000	829,92
5	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 18)	7,99	101,000	806,99
6	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (P - 25)	5,94	1.040,000	6.177,60
7	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 19)	18,87	4,000	75,48
8	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anells de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 29)	123,94	4,000	495,76
9	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 27)	15,56	8,000	124,48
10	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisisfó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 26)	15,56	4,000	62,24
11	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (P - 28)	92,55	4,000	370,20
12	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 24)	400,82	1,000	400,82
13	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 23)	30,49	8,000	243,92
14	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 20)	254,68	1,000	254,68
15	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 1)	28,50	2,000	57,00
16	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb miniradora manual (P - 16)	4,74	194,000	919,56
						EUR

PRESSUPOST

*

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

TOTAL	Capítol	01.05				11.563,22
Obra		01	Pressupost Jardins de la Pau			
Capítol		07	SEGURETAT I SALUT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PXPA-0SIS	u	Partida alçada d'abonament integra per la seguretat i salut a l'obra (P - 0)	2.229,43	1,000	2.229,43
TOTAL	Capítol	01.07				2.229,43

(*) Branques incompletes

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	ARBRAT	748,00
Títol 3	01.03.02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	6.952,80
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	7.700,80
			7.700,80
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	1.338,25
Capítol	01.02	PREPARACIÓ DEL TERRENY	15.511,74
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	7.700,80
Capítol	01.04	PLANTACIONS	7.338,46
Capítol	01.05	XARXA DE REG	11.563,22
Capítol	01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	2.229,43
Obra	01	Pressupost Jardins de la Pau	45.681,90
			45.681,90
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Jardins de la Pau	45.681,90
			45.681,90

ÚLTIM FULL

Pressupost d'execució per contracte

Pàg.1

Pressupost d'execució material.....	45.681,90
13 % despeses generals sobre 45.681,90.....	5.938,65
6 % benefici industrial sobre 45.681,90.....	2.740,91

Pressupost d'execució per contracte

54.361,46

21 % IVA sobre 54.361,46.....	11.415,91
-------------------------------	-----------

Total pressupost per contracte amb IVA inclòs

65.777,37

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-cinc mil set-cents setanta-set euros amb trenta-set cèntims

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

LOT 4 PLAÇA DEL PIRINEUS

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DELS PIRINEUS
Capitol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F21R2ARB m2 Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardineria, aplec de la brossa generada i càrrega amb medis manuals, incloent el transport de la mateixa generada a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PATERRE 1 TRACHELOSPERMUM			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2	PARTERRE 3 AGAPANTHUS			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	A JUSTIFICAR			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT EXISTENT A MANTENIR		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 PRD1-HBAO m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 PR65-8ZQX u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAUHINIA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DELS PIRINEUS
Capitol 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FR34DEEL m2 Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS A (MECÀNIC)							
2	PARTERRE 4			130,000			130,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 FR34DEMA m2 Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS B (MANUAL)							
2	PARTERRE 1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	PARTERRE 2		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRE 4		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

3 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS A							
2	PARTERRE 4			130,000			130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 PR23-DOC3 m2 Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS B i C							
2	PARTERRE 1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRE 2		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
5	PARTERRE 3		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6	PARTERRE 4		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

5 PR3D-10O08 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE 1			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2				8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	PARTERRE 2		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRE 3		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5	PARTERRE 4		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
6			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

6 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 PREVISIÓ APORT TERRA VEGETAL (5CM)

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

2	PARTERRE 1	50,000	0,050	2,500	C#*D#*E#*F#
3		8,000	0,050	0,400	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRE 2	36,000	0,050	1,800	C#*D#*E#*F#
5	PARTERRE 3	18,000	0,050	0,900	C#*D#*E#*F#
6	PARTERRE 4	130,000	0,050	6,500	C#*D#*E#*F#
7		80,000	0,050	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT16,100

7PR20-ELJ6m2Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE 1			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2				8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	PARTERRE 2			36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRE 3			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
5	PARTERRE 4			130,000			130,000	C#*D#*E#*F#
6				80,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT322,000

8FR3SMU10m2Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE 1			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2				8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	PARTERRE 2			36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRE 3			18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
5	PARTERRE 4			130,000			130,000	C#*D#*E#*F#
6				80,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT322,000

9F6A1CINI mTanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE 1		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
2	PARTERRE 2		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
3	PARTERRE 4		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
5	A JUSTIFICAR		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT108,000

Obra01PRESSUPOST PLAÇA DELS PIRINEUS
Capítol03SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 301ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1PR443-8VM5uSubministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE5,000

Obra01PRESSUPOST PLAÇA DELS PIRINEUS
Capítol03SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 302ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1PR4B7-947NuSubministrament de cerastium tomentosum var. Columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE330,000

2PR4H2-94V2uSubministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE120,000

3PR4H6-94XEuSubministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE120,000

4PR4ER-MAWSuSubministrament de mahonia media 'Winter Sun' d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE54,000

5PR49S-92UQuSubministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm

AMIDAMENT DIRECTE582,000

6PR4J7-95FQuSubministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE339,000

Obra01PRESSUPOST PLAÇA DELS PIRINEUS
Capítol04PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1PR60-8Y4MuPlantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MELIAS PARTERRE 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

2PR60-8Y44uPlantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

1	MELIA EN ESCOCELL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAHONIA		54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,000	
4	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ROSMARINUS		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
2	RUSSELIA		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
3	TRACHELOSPERMUM		339,000				339,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							579,000	
5	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CERASTIUM		330,000				330,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							330,000	
6	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASPARAGUS		582,000				582,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							582,000	
7	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT NOU (MELIAS)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	BAUHINIA TRASPLANTADA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 PRESSUPOST PLAÇA DELS PIRINEUS
Capítol 05 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 6

1

FJMZCONN

u

Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2

PJSA2-PRG2

u

Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S3+S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3

PJSE-6UC8

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S4 (ARBRAT NOU)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4

P191-H8CI

u

Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CALA PER TROBAR ENTRADA XARXA SECUNDÀRIA AL PARTERRE 3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

5

PFB4-DW3Y

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA SECUNDÀRIA ARBRAT (S4)		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
2	TUB COL·LECTOR							
3	S1		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	S2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	S3		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
8	A JUSTIFICAR		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

63,000

AMIDAMENTS

4	S3	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
6	A JUSTIFICAR	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT32,000

7PJSR-BT7QmTub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		245,000				245,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		525,000				525,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT950,000

8PJS0-9EFEuAnella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	BAUINIA TRASPLANTADA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

9PNE3-9B6MuFiltre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

10PJSS-IRW9uVàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó

AMIDAMENT DIRECTE5,000

11PJSS-HBBQuVàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó

AMIDAMENT DIRECTE5,000

12PN74-ZA5JuVàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	S3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

13PJSM5-VA45uPericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant EUR

AMIDAMENTS

de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S3+S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

14PJSM1-VBYAuPericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VÀLVULA DE RENTAT		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	VÀLVULA ANTISIFÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

15PJS5-HA2TuBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE2,000

16-VUGGuVàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

17P221I-ESCLmExcavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OBERTURA RASA PER PARTERRE							
2	XARXA SECUNDÀRIA ARBRAT (S4)		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
3	TUB COL·LECTOR							
4	S1		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	S2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7	S3		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
9	XARXA SECUNDÀRIA							
10	S1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
11			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	S3		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT75,000

18P2143-4RQRm2Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	RASA PER PAVIMENT (REG)			2,000	0,500		1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 9

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
19	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics amb picó vibrant de combustible	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASA PER PAVIMENT (REG)		2,000				2,000	C#*D##E##F#

			TOTAL AMIDAMENT	2,000
20	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASA PER PAVIMENT (REG)		2,000				2,000	C#*D##E##F#

			TOTAL AMIDAMENT	2,000
21	DRSREPS	m2	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF. Inclou la reposició de les peces trencades durant les obres.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	RASA PER PAVIMENT (REG)			2,000	0,500		1,000	C#*D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST PLAÇA DELS PIRINEUS
Capítol	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km		
---	-----------	----	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ELIMINACIÓ VEGETACIÓ ARBUSTIVA EXISTENT							
2	PATERRE 1 TRACHELOSPERMUM			8,000		0,100	0,800	C#*D##E##F#
3	PATERRE 3 AGAPANTHUS			18,000		0,100	1,800	C#*D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		2,600
--	--	-----------------	--	-------

2	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostatge		
---	-----------	----	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ELIMINACIÓ VEGETACIÓ ARBUSTIVA EXISTENT							
2	PATERRE 1 TRACHELOSPERMUM			8,000		0,100	0,800	C#*D##E##F#
3	PATERRE 3 AGAPANTHUS			18,000		0,100	1,800	C#*D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 10

		TOTAL AMIDAMENT		2,600
--	--	-----------------	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST PLAÇA DELS PIRINEUS
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PXPA-0SIS	u	Partida alçada d'abonament integral per la seguretat i salut a l'obra
---	-----------	---	---

		AMIDAMENT DIRECTE		1,000
--	--	-------------------	--	-------

QUADRE DE PREUS N.1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	28,50	€
P-2	DRSREPS	m2	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF. Inclou la reposició de les peces trencades durant les obres. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	58,10	€
P-3	F21R2ARB	m2	Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardinera, aplec de la brossa generada i càrrega amb medis manuals, incloent el transport de la mateixa generada a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	13,67	€
P-4	F6A1CINI	m	Tanca cinègètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinègètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,78	€
P-5	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	340,84	€
P-6	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits (UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,08	€
P-7	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31	€
P-8	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,88	€
P-9	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90	€
P-10	P191-H8CI	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor (DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	19,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	12,99	€
P-12	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52	€
P-13	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P-14	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	17,01	€
P-15	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-16	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	6,24	€
P-17	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	7,99	€
P-18	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05	€
P-19	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87	€
P-20	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	254,68	€
P-21	PJSA2-PRG2	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	582,99	€
P-22	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	80,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	30,49 €
P-24	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	400,82 €
P-25	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94 €
P-26	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €
P-27	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €
P-28	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	92,55 €
P-29	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,94 €
P-30	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2,80 €
P-31	PR23-DOC3	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P-32	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	79,96 €
P-33	PR3D-10O08	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38 €
P-34	PR443-8VM5	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-TRES EUROS)	143,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P-36	PR4B7-947N	u	Subministrament de cerastium tomentosum var. Columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24 €
P-37	PR4ER-MAWS	u	Subministrament de mahonia media 'Winter Sun' d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 10 l (VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,94 €
P-38	PR4H2-94V2	u	Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08 €
P-39	PR4H6-94XE	u	Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01 €
P-40	PR4J7-95FQ	u	Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l (NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	9,11 €
P-41	PR60-8Y44	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	92,82 €
P-42	PR60-8Y4M	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	57,99 €
P-43	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	3,02 €
P-44	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29 €
P-45	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	11,45 €
P-46	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P-47	PR65-8ZQX	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	375,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-48	PRD1-HBAO	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93 €
P-49	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85 €
P-50	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86 €

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

QUADRE DE PRESU N.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	28,50	€
	BN33-2JWA	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	6,07000	€
			Altres conceptes	22,43000	€
P-2	DRSREPS	m2	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF. Inclou la reposició de les peces trencades durant les obres.	58,10	€
			Sense descomposició	58,10000	€
P-3	F21R2ARB	m2	Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardineria, aplec de la brossa generada i càrrega amb medis manuals, incloent el transport de la mateixa generada a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	13,67	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a	2,56300	€
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi	4,84050	€
			Altres conceptes	6,26650	€
P-4	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toament instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	16,78	€
	BRZ21C20	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2	5,01000	€
	BBPZ0002	m	Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas	1,09250	€
			Altres conceptes	10,67750	€
P-5	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.	340,84	€
	BFYB2A05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	3,70000	€
	BFWB1605	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri	3,85000	€
	BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,30000	€
	BDK21495	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio	13,14000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,08886	€
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	38,56000	€
	BN31U100	u	Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 3" de diàmetre n	98,09000	€
	BFWB2405	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exte	1,61000	€
			Altres conceptes	181,50114	€
P-6	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits	1,08	€
			Altres conceptes	1,08000	€
P-7	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que	6,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			es trobi durant el decapatge.		
			Altres conceptes	6,31000	€
P-8	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.	7,88	€
			Altres conceptes	7,88000	€
P-9	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.	5,90	€
	BR3PE450	m3	Triturat de poda, subministrada a granel	4,95000	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-10	P191-H8Cl	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor	19,99	€
			Altres conceptes	19,99000	€
P-11	P2143-4RQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,99	€
			Altres conceptes	12,99000	€
P-12	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible	7,52	€
			Altres conceptes	7,52000	€
P-13	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual	4,74	€
			Altres conceptes	4,74000	€
P-14	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	17,01	€
			Altres conceptes	17,01000	€
P-15	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage	45,00	€
	B2RA-28U1	t	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o a	45,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-16	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,24	€
	BFB6-09AU	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres	0,89760	€
	BFWF-09SY	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte	1,08000	€
	BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,08000	€
			Altres conceptes	4,18240	€
P-17	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,99	€
	BFB6-09B4	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres	1,40760	€
	BFWF-09SV	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte	1,67100	€
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				4,78140	€
P-18	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	6,05	€
	BG2Q-1KTL	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado	4,43700	€
Altres conceptes				1,61300	€
P-19	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	18,87	€
	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	5,65488	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400	€
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	5,34072	€
	Altres conceptes			7,85040	€
P-20	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	254,68	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73000	€
	BJS6-H5IN	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus	172,96000	€
Altres conceptes				45,99000	€
P-21	PJSA2-PRG	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	582,99	€
	BJSA2-26IR	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via	557,00000	€
Altres conceptes				25,99000	€
P-22	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	80,79	€
	BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	6,51000	€
	BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb sole	50,15000	€
Altres conceptes				24,13000	€
P-23	PJSM1-VBY	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	30,49	€
	BJSM-VKQG	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'al	15,87000	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,34327	€
Altres conceptes				14,27673	€
P-24	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	400,82	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	21,17337	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,60018	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	3,91753	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00436	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons I	13,70455	€
	BDK5-UB8O	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lli	218,40000	€
Altres conceptes				143,02001	€
P-25	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm	5,94	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,04000	€
	BJSR-2V6Y	m	Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degot	3,84540	€
Altres conceptes				2,05460	€
P-26	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-H6RD	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàm	7,52000	€
Altres conceptes				8,04000	€
P-27	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-VSMU	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de dià	7,52000	€
Altres conceptes				8,04000	€
P-28	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada	92,55	€
	BN74-ZA5M	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió,	66,11000	€
Altres conceptes				26,44000	€
P-29	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	123,94	€
	BNE3-28LH	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	110,05000	€
Altres conceptes				13,89000	€
P-30	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	2,80	€
	Altres conceptes			2,80000	€
P-31	PR23-DOC3	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	5,18	€
	Altres conceptes			5,18000	€
P-32	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	79,96	€
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	64,30468	€
Altres conceptes				15,65532	€
P-33	PR3D-10OO	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica	4,38	€
	BR32-21DM	m3	Compost de classe I, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	2,55000	€
Altres conceptes				1,83000	€
P-34	PR443-8VM	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	143,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR443-2322	u	Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 c	143,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-35	PR49S-92U	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm	2,65	€
	BR49S-25FT	u	Asparagus sprengeri en test 15 cm	2,65000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-36	PR4B7-947	u	Subministrament de cerastium tomentosum var. Columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	2,24	€
	BR4B7-25RM	u	Cerastium tomentosum var. Columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	2,24000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-37	PR4ER-MA	u	Subministrament de mahonia media 'Winter Sun' d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 10 l	20,94	€
	BR4ER-25ZZ	u	Mahonia media (x) Charity d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 10 l	20,94000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-38	PR4H2-94V	u	Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	3,08	€
	BR4H2-269A	u	Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l	3,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-39	PR4H6-94X	u	Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l	4,01	€
	BR4H6-26AC	u	Russelia equisetiformis en contenidor de 3 l	4,01000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-40	PR4J7-95FQ	u	Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l	9,11	€
	BR4J7-26EW	u	Trachelospermum jasminoides d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l	9,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-41	PR60-8Y44	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	92,82	€
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	7,33860	€
	B03L-05MX	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm	27,49320	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,26160	€
			Altres conceptes	57,72660	€
P-42	PR60-8Y4M	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	57,99	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,26160	€
			Altres conceptes	57,72840	€
P-43	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	3,02	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00682	€
			Altres conceptes	3,01318	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01177	€
			Altres conceptes	5,27823	€
P-45	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	11,45	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02649	€
			Altres conceptes	11,42351	€
P-46	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	1,11	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01090	€
			Altres conceptes	1,09910	€
P-47	PR65-8ZQX	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou replicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació	375,97	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,37060	€
	B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	120,86185	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	3,02076	€
			Altres conceptes	251,71679	€
P-48	PRD1-HBA	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs	3,93	€
	B6AX-0KOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150	0,54000	€
	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per	0,07500	€
			Altres conceptes	3,31500	€
P-49	PRD1-HBA	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	57,85	€
	B0AM-078N	kg	Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	1,42000	€
	B0D31-07P6	m3	Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	26,25024	€
	B7C26-FGV8	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la com	0,79200	€
			Altres conceptes	29,38776	€
P-50	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	53,86	€
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,71000	€
	BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,	26,13000	€
			Altres conceptes	26,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 15/06/26Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus				
Capítol	01	ACTUACIONS PRÈVIES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F21R2ARB	m2	Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardineria, aplec de la brossa generada i càrrega amb medis manuals, incloent el transport de la mateixa generada a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 3)	13,67	36,000	492,12
2	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 49)	57,85	24,000	1.388,40
3	PRD1-HBAO	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs (P - 48)	3,93	0,000	0,00
4	PR65-8ZQX	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 47)	375,97	1,000	375,97

TOTAL	Capítol	01.01	2.256,49
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus			
Capítol	02	PREPARACIÓ DEL TERRENY			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (P - 7)	6,31	130,000	820,30
2	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (P - 8)	7,88	166,000	1.308,08
3	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits (P - 6)	1,08	130,000	140,40
4	PR23-DOC3	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 31)	5,18	192,000	994,56
5	PR3D-10OO8	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (P - 33)	4,38	322,000	1.410,36
6	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 32)	79,96	16,100	1.287,36

PRESSUPOST

Data: 15/06/26Pàg.: 2

7	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 30)	2,80	322,000	901,60
8	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (P - 9)	5,90	322,000	1.899,80
9	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toament instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 4)	16,78	108,000	1.812,24

TOTAL	Capítol	01.02	10.574,70
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus			
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL			
Títol 3	01	ARBRAT			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR443-8VM5	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 34)	143,00	5,000	715,00

TOTAL	Títol 3	01.03.01	715,00
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus			
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL			
Títol 3	02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR4B7-947N	u	Subministrament de cerastium tomentosum var. Columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 36)	2,24	330,000	739,20
2	PR4H2-94V2	u	Subministrament de rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l (P - 38)	3,08	120,000	369,60
3	PR4H6-94XE	u	Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l (P - 39)	4,01	120,000	481,20
4	PR4ER-MAWS	u	Subministrament de mahonia media 'Winter Sun' d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 10 l (P - 37)	20,94	54,000	1.130,76
5	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm (P - 35)	2,65	582,000	1.542,30
6	PR4J7-95FQ	u	Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l (P - 40)	9,11	339,000	3.088,29

TOTAL	Títol 3	01.03.02	7.351,35
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus			
Capítol	04	PLANTACIONS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y4M	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 42)	57,99	4,000	231,96
2	PR60-8Y44	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb	92,82	1,000	92,82

PRESSUPOST			Data: 15/06/26		Pàg.: 3	
			substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 41)			
3	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 45)	11,45	54,000	618,30
4	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 44)	5,29	579,000	3.062,91
5	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 43)	3,02	330,000	996,60
6	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 46)	1,11	582,000	646,02
7	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 50)	53,86	6,000	323,16
TOTAL Capítol			01.04			5.971,77
Obra			01	Pressupost Plaça dels Pirineus		
Capítol			05	XARXA DE REG		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (P - 5)	340,84	0,000	0,00
2	PJSA2-PRG2	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 21)	582,99	1,000	582,99
3	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 22)	80,79	1,000	80,79
4	P191-H8CI	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 10)	19,99	3,000	59,97
5	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 16)	6,24	63,000	393,12
6	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 17)	7,99	32,000	255,68
7	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (P - 25)	5,94	950,000	5.643,00
EUR						

PRESSUPOST			Data: 15/06/26		Pàg.: 4	
8	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 19)	18,87	5,000	94,35
9	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 29)	123,94	4,000	495,76
10	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 27)	15,56	5,000	77,80
11	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 26)	15,56	5,000	77,80
12	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (P - 28)	92,55	4,000	370,20
13	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 24)	400,82	1,000	400,82
14	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 23)	30,49	10,000	304,90
15	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 20)	254,68	2,000	509,36
16	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 1)	28,50	1,000	28,50
17	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual (P - 13)	4,74	75,000	355,50
18	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	12,99	1,000	12,99
19	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 12)	7,52	2,000	15,04
20	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 18)	6,05	2,000	12,10
21	DRSREPS	m2	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF. Inclou la reposició de les peces trencades durant les obres. (P - 2)	58,10	1,000	58,10
TOTAL Capítol			01.05	9.828,77		
				EUR		

PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus
Capítol	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 14)	17,01	2,600	44,23
2	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no peril·losos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (P - 15)	45,00	2,600	117,00
TOTAL			Capítol	01.06		161,23

Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PXPA-0SIS	u	Partida alçada d'abonament integra per la seguretat i salut a l'obra (P - 0)	1.934,11	1,000	1.934,11
TOTAL		Capítol	01.07			1.934,11

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	ARBRAT	715,00
Títol 3	01.03.02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	7.351,35
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	8.066,35
			8.066,35
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	2.256,49
Capítol	01.02	PREPARACIÓ DEL TERRENY	10.574,70
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	8.066,35
Capítol	01.04	PLANTACIONS	5.971,77
Capítol	01.05	XARXA DE REG	9.828,77
Capítol	01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	161,23
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	1.934,11
Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus	38.793,42
			38.793,42
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Plaça dels Pirineus	38.793,42
			38.793,42

ÚLTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	38.793,42
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 38.793,42.....	5.043,14
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 38.793,42.....	2.327,61

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

46.164,17

21 % IVA SOBRE 46.164,17.....	9.694,48
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

55.858,65

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinquanta-cinc mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-cinc cèntims

El Prat del Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

LOT 5 PARTERRES ARE

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ARE
Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enxonxat, amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ARBRAT A MANTENIR		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							47,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

2 PRD1-HBAO m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	TANCA PERIMETRAL PARTERRES							
2	PARTERRES							
3	A		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
4	B		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
5	C		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
6	D		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
7	E		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
8	F		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
9	G1		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
10	G2		57,000				57,000	C#*D#*E#*F#
11	G3		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
12	H		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
13			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
14	I		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							560,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

3 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PRUNUS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	HIBISCUS		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	ALBIZIA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	JACARANDA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	FRAXINUS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	ARBRE MORT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							10,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

4 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar

AMIDAMENT DIRECTE							1,000
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------

Obra 01 PRESSUPOST ARE
Capítol 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FR34DEEL m2 Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PARTERRES (TIPUS A)							
2	A			327,000			327,000	C#*D#*E#*F#
3	B			316,000			316,000	C#*D#*E#*F#
4	C			131,000			131,000	C#*D#*E#*F#
5	E			430,000			430,000	C#*D#*E#*F#
6	H			650,000			650,000	C#*D#*E#*F#
7	I			314,000			314,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							2.168,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------

2 FR34DEMA m2 Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PARTERRES (TIPUS B)							
2	D			54,000			54,000	C#*D#*E#*F#
3	F			37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
4	G1			33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
5	G2			61,000			61,000	C#*D#*E#*F#
6	G3			47,000			47,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							232,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

3 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PARTERRES (TIPUS A)							
2	A			327,000			327,000	C#*D#*E#*F#
3	B			316,000			316,000	C#*D#*E#*F#
4	C			131,000			131,000	C#*D#*E#*F#
5	E			430,000			430,000	C#*D#*E#*F#
6	H			650,000			650,000	C#*D#*E#*F#
7	I			314,000			314,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							2.168,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------

4 PR23-DOC3 m2 Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	PARTERRES (TIPUS B)							
2	D			54,000			54,000	C#*D#*E#*F#
3	F			37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
4	G1			33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
5	G2			61,000			61,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

6	G3	47,000	47,000	C#*D#*E#*F#
---	----	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	232,000
-----------------	---------

5	PR3D-100O8	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRES							
2	A			327,000			327,000	C#*D#*E#*F#
3	B			316,000			316,000	C#*D#*E#*F#
4	C			131,000			131,000	C#*D#*E#*F#
5	D			54,000			54,000	C#*D#*E#*F#
6	E			430,000			430,000	C#*D#*E#*F#
7	F			37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
8	G1			33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
9	G2			61,000			61,000	C#*D#*E#*F#
10	G3			47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
11	H			650,000			650,000	C#*D#*E#*F#
12	I			314,000			314,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2.400,000
-----------------	-----------

6	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	àrea	Ample	Alçada		
2	PREVISIÓ TERRA VEGETAL (5CM)							C#*D#*E#*F#
3	A			327,000		0,050	16,350	C#*D#*E#*F#
4	B			316,000		0,050	15,800	C#*D#*E#*F#
5	C			131,000		0,050	6,550	C#*D#*E#*F#
6	D			54,000		0,050	2,700	C#*D#*E#*F#
7	E			430,000		0,050	21,500	C#*D#*E#*F#
8	F			37,000		0,050	1,850	C#*D#*E#*F#
9	G1			33,000		0,050	1,650	C#*D#*E#*F#
10	G2			61,000		0,050	3,050	C#*D#*E#*F#
11	G3			47,000		0,050	2,350	C#*D#*E#*F#
12	H			650,000		0,050	32,500	C#*D#*E#*F#
13	I			314,000		0,050	15,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	120,000
-----------------	---------

7	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRES (ANIVELLAMENT DE TERRES FINAL)							
2	A			327,000			327,000	C#*D#*E#*F#
3	B			316,000			316,000	C#*D#*E#*F#
4	C			131,000			131,000	C#*D#*E#*F#
5	D			54,000			54,000	C#*D#*E#*F#
6	E			430,000			430,000	C#*D#*E#*F#
7	F			37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
8	G1			33,000			33,000	C#*D#*E#*F#
9	G2			61,000			61,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

10	G3	47,000	47,000	C#*D#*E#*F#
11	H	650,000	650,000	C#*D#*E#*F#
12	I	314,000	314,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2.400,000
-----------------	-----------

8	FR3SMU10	m2	Subministrant i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRES							
2	A			361,000			361,000	C#*D#*E#*F#
3	B			316,000			316,000	C#*D#*E#*F#
4	C			149,000			149,000	C#*D#*E#*F#
5	D			65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
6	E			448,000			448,000	C#*D#*E#*F#
7	F			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
8	G1			39,000			39,000	C#*D#*E#*F#
9	G2			65,000			65,000	C#*D#*E#*F#
10	G3			59,000			59,000	C#*D#*E#*F#
11	H			651,000			651,000	C#*D#*E#*F#
12	I			344,000			344,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2.547,000
-----------------	-----------

9	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELL 1			9,000	6,000		54,000	C#*D#*E#*F#
2	ESCOCELL 2 I 3			9,000	6,000		54,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	PAVIMENT A REPONER EN OBERTURA RASES EN PAVIMENT PER XARXA DE REG							C#*D#*E#*F#
5	XARXA PRIMÀRIA							C#*D#*E#*F#
6	PARTERRE B			10,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	XARXA SECUNDÀRIA							C#*D#*E#*F#
9	PARTERRE C			12,000	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
10	PARTERRE F			12,000	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
11	PARTERRE G			12,000	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
12				5,000	0,500		2,500	C#*D#*E#*F#
13	PARTERRE H			10,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15	A JUSTIFICAR					5,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	143,500
-----------------	---------

10	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
----	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXCAVACIÓ DE TERRES PER AL SÒL ESTRUCTURAL	C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	ESCOCELL 1			55,000		1,000	55,000	C#*D#*E#*F#
3	ESCOCELL 2 I 3			54,000		1,000	54,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

			TOTAL AMIDAMENT				109,000																																																																																																																																																	
11	F930SOES	m3	Subministrament i estesa de sòl estructural a base de barreja terra-pedra, formada per pedra de formigó reciclat tipus balast 40-60, mescla homologada de biochar i compost a una dosi de 200 litres per m3 de grava i hidrogel retenedor d'humitat a una dosi de 500g per m3 de grava, barrejant els materials in situ en humit segons instruccions proporcionades per la DF i subministrada i estesa a la base de paviments en zona de plantació en capes de 30-40 cm de gruix, amb humectació i compactat amb mitjans mecànics per a cada capa																																																																																																																																																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Àrea</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td>Total</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>ESCOCELL 1</td><td></td><td></td><td>55,000</td><td></td><td>1,000</td><td>55,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>ESCOCELL 2 I 3</td><td></td><td></td><td>54,000</td><td></td><td>1,000</td><td>54,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada	Total		2	ESCOCELL 1			55,000		1,000	55,000	C##D##E##F#	3	ESCOCELL 2 I 3			54,000		1,000	54,000	C##D##E##F#																																																																																																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada	Total																																																																																																																																																	
2	ESCOCELL 1			55,000		1,000	55,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
3	ESCOCELL 2 I 3			54,000		1,000	54,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
			TOTAL AMIDAMENT				109,000																																																																																																																																																	
12	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.																																																																																																																																																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="8">TANCA PERIMETRAL PARTERRES (PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ)</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="8">PARTERRES</td></tr><tr><td>3</td><td>A</td><td></td><td>80,000</td><td></td><td></td><td></td><td>80,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td></td><td>75,000</td><td></td><td></td><td></td><td>75,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>C</td><td></td><td>43,000</td><td></td><td></td><td></td><td>43,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>6</td><td>D</td><td></td><td>33,000</td><td></td><td></td><td></td><td>33,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>7</td><td>E</td><td></td><td>58,000</td><td></td><td></td><td></td><td>58,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>8</td><td>F</td><td></td><td>37,000</td><td></td><td></td><td></td><td>37,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>9</td><td>G1</td><td></td><td>27,000</td><td></td><td></td><td></td><td>27,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>10</td><td>G2</td><td></td><td>57,000</td><td></td><td></td><td></td><td>57,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>11</td><td>G3</td><td></td><td>38,000</td><td></td><td></td><td></td><td>38,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>12</td><td>H</td><td></td><td>23,000</td><td></td><td></td><td></td><td>23,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td>31,000</td><td></td><td></td><td></td><td>31,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>14</td><td>I</td><td></td><td>58,000</td><td></td><td></td><td></td><td>58,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>16</td><td>A JUSTIFICAR</td><td></td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	TANCA PERIMETRAL PARTERRES (PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ)								2	PARTERRES								3	A		80,000				80,000	C##D##E##F#	4	B		75,000				75,000	C##D##E##F#	5	C		43,000				43,000	C##D##E##F#	6	D		33,000				33,000	C##D##E##F#	7	E		58,000				58,000	C##D##E##F#	8	F		37,000				37,000	C##D##E##F#	9	G1		27,000				27,000	C##D##E##F#	10	G2		57,000				57,000	C##D##E##F#	11	G3		38,000				38,000	C##D##E##F#	12	H		23,000				23,000	C##D##E##F#	13			31,000				31,000	C##D##E##F#	14	I		58,000				58,000	C##D##E##F#	16	A JUSTIFICAR		20,000				20,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																
1	TANCA PERIMETRAL PARTERRES (PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ)																																																																																																																																																							
2	PARTERRES																																																																																																																																																							
3	A		80,000				80,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
4	B		75,000				75,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
5	C		43,000				43,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
6	D		33,000				33,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
7	E		58,000				58,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
8	F		37,000				37,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
9	G1		27,000				27,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
10	G2		57,000				57,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
11	G3		38,000				38,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
12	H		23,000				23,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
13			31,000				31,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
14	I		58,000				58,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
16	A JUSTIFICAR		20,000				20,000	C##D##E##F#																																																																																																																																																
			TOTAL AMIDAMENT				580,000																																																																																																																																																	

Obra 01 PRESSUPOST ARE
Capítol 03 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3 01 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PR410-8TG5	u	Subministrament d'acacia saligna (A. Cyanophylla) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	PR438-8UXD	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 90 l
			AMIDAMENT DIRECTE
			6,000

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 6

3	PR439-8UY5	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l																																
			AMIDAMENT DIRECTE			4,000																													
4	PR439-8UY9	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PREVISIÓ CANVI DE FORMAT DE SUBMINISTRAMENT</td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="3">4,000</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PREVISIÓ CANVI DE FORMAT DE SUBMINISTRAMENT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#				TOTAL AMIDAMENT			4,000		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	PREVISIÓ CANVI DE FORMAT DE SUBMINISTRAMENT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																											
			TOTAL AMIDAMENT			4,000																													
5	PR44E-8WET	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ																																
			AMIDAMENT DIRECTE			2,000																													
6	PR455-8XAD	u	Subministrament de schinus molle de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l																																
			AMIDAMENT DIRECTE			1,000																													
7	PR45B-8XSJ	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l																																
			AMIDAMENT DIRECTE			7,000																													
8	PR45B-8XSE	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PREVISIÓ CANVI DE FORMAT DE SUBMINISTRAMENT</td><td></td><td>7,000</td><td></td><td></td><td></td><td>7,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="3">7,000</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PREVISIÓ CANVI DE FORMAT DE SUBMINISTRAMENT		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#				TOTAL AMIDAMENT			7,000		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	PREVISIÓ CANVI DE FORMAT DE SUBMINISTRAMENT		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#																											
			TOTAL AMIDAMENT			7,000																													

Obra 01 PRESSUPOST ARE
Capítol 03 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3 02 ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PR490-92P2	u	Subministrament d'abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l
			AMIDAMENT DIRECTE
			276,000
2	PR495-92QP	u	Subministrament d'agapanthus africanusen contenidor de 3 l
			AMIDAMENT DIRECTE
			1.230,000
3	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm
			AMIDAMENT DIRECTE
			1.828,000
4	PR4A8-92Z8	u	Subministrament de bergenia crassifolia en contenidor de 2 l

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 7

				AMIDAMENT DIRECTE	116,000
5	PR4B8-947U	u	Subministrament de ceratostigma plumbaginoides en contenidor d'1 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	146,000
6	PR4BN-COGR	u	Subministrament de coreopsis grandiflora en contenidor 2l		
				AMIDAMENT DIRECTE	108,000
7	PR4CG-937H	u	Subministrament de dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	125,000
8	FR4JECPU	u	Subministrament de Echinacea purpurea en contenidor de 2 litres.		
				AMIDAMENT DIRECTE	120,000
9	PR4CN-938E	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	15,000
10	PR4HR-EUHY	u	Subministrament Euphorbia hypericifolia en contenidor 2,5l		
				AMIDAMENT DIRECTE	504,000
11	PR4D4-93BX	u	Subministrament d'euryops chrysanthemoides en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	232,000
12	PR4DG-93FR	u	Subministrament de gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	1.020,000
13	FR4A94GS	u	Subministrament de Geranium sanguineum en contenidor de 2 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	127,000
14	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	258,000
15	PR4EA-94LL	u	Subministrament de lantana camara en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	46,000
16	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L		
				AMIDAMENT DIRECTE	68,000
17	FR4BMC2L	u	Subministrament de Muehlenbergia capilaris en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	95,000
18	PR4FA-93LY	u	Subministrament de nandina domestica Firepower d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 10 l		

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 8

				AMIDAMENT DIRECTE	100,000
19	PR4FC-93ME	u	Subministrament de nepeta x faassenii d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	864,000
20	FR4HPEHA	u	Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en contenidor de 2 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	225,000
21	PR4G7-93TY	u	Subministrament de philadelphus coronarius d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	64,000
22	PR4G9-93VC	u	Subministrament de phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	40,000
23	PR4GI-93YW	u	Subministrament de pittosporum tobira Nanum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	270,000
24	PR4GM-940N	u	Subministrament de plumbago auriculata en contenidor de 2 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	2.049,000
25	FR4HRB2C	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	836,000
26	FR4JVVB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
				AMIDAMENT DIRECTE	327,000
27	PR4JJ-955Q	u	Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	8,000

Obra 01 PRESSUPOST ARE
Capítol 04 PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACACIA S		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	HIBISCUS		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	JACARANDA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	PRUNUS	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
5	SCHINUS	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	TIPUANA	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT22,000

2 PR61-8ZJX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NANDINA		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT100,000

3 PR61-8ZJ1 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ABELIA		276,000				276,000	C#*D#*E#*F#
2	PLUMBAGO		2.049,000				2.049,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2.325,000

4 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AGAPANTHUS		1.230,000				1.230,000	C#*D#*E#*F#
2	BERGENIA		116,000				116,000	C#*D#*E#*F#
3	COREOPSIS		108,000				108,000	C#*D#*E#*F#
4	EUPHORBIA		504,000				504,000	C#*D#*E#*F#
5	EURYOPS		232,000				232,000	C#*D#*E#*F#
6	GERANIUM		127,000				127,000	C#*D#*E#*F#
7	LANTANA		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
8	LEONOTIS		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#
9	MUHLENBERGIA		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
10	PENNISSETUM		225,000				225,000	C#*D#*E#*F#
11	PHILADELPHUS		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#
12	PHLOMIS		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
13	PITTIOSPORUM		270,000				270,000	C#*D#*E#*F#
14	SALVIA		836,000				836,000	C#*D#*E#*F#
15	VERBENA		327,000				327,000	C#*D#*E#*F#
16	ECHINACEA		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
17	ECHIUM		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
18	VITEX		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4.431,000

5 PR61-8ZHX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CERATOSTIGMA		146,000				146,000	C#*D#*E#*F#
2	DIETES		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	GAURA	1.020,000	1.020,000	C#*D#*E#*F#
4	NEPETA	864,000	864,000	C#*D#*E#*F#
5	IRIS	258,000	258,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2.413,000

6 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASPARAGUS		1.828,000				1.828,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.828,000

7 PRZ0-906B u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAAT NOU TOTAL		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT22,000

Obra 01 PRESSUPOST ARE
Capítol 05 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJMZCONN u Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

2 PJSE-ELEV u Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

3 PJSE-6UC8 u Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EV NOUS SECTORS							
2	B1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	B2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	B3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	E4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 11

6	H5	1,000	1,000	C#*D#*E##F#
7	H6	1,000	1,000	C#*D#*E##F#
8	I1	1,000	1,000	C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT7,000

4	PJSA2-PRG1	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat			
---	------------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE H		1,000				1,000	C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

5	PJSA2-PRG4	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi			
---	------------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE B		1,000				1,000	C#*D#*E##F#
2	PARTERRE I		1,000				1,000	C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

6	PJSA2-92MN	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat			
---	------------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTERRE H		1,000				1,000	C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

7	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa			
---	-----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA ARBRAT SECTORS							
2	B3		23,000				23,000	C#*D#*E##F#
3	G2		87,000				87,000	C#*D#*E##F#
4			3,000				3,000	C#*D#*E##F#
5	H2		75,000				75,000	C#*D#*E##F#
6			10,000				10,000	C#*D#*E##F#
7	I3		15,000				15,000	C#*D#*E##F#
9	CANONADA COL·LECTOR SECTORS							
10	A2		17,000				17,000	C#*D#*E##F#
11	A3		11,000				11,000	C#*D#*E##F#
12	B1		6,000				6,000	C#*D#*E##F#
13	B2		6,000				6,000	C#*D#*E##F#
14	C1		10,000				10,000	C#*D#*E##F#
15	D1		10,000				10,000	C#*D#*E##F#
16	E2		4,000				4,000	C#*D#*E##F#
17	E3		4,000				4,000	C#*D#*E##F#
18	E4		4,000				4,000	C#*D#*E##F#
19	F		1,500				1,500	C#*D#*E##F#
20	G1		1,500	3,000			4,500	C#*D#*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 12

21	H3	10,000	10,000	C#*D#*E##F#
22	H4	7,000	7,000	C#*D#*E##F#
23	H5	7,000	7,000	C#*D#*E##F#
24	H6	8,000	8,000	C#*D#*E##F#
25	I1	8,000	8,000	C#*D#*E##F#
26	I2	8,000	8,000	C#*D#*E##F#
28	A JUSTIFICAR	20,000	20,000	C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT359,000

8	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa			
---	-----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTORS							
2	A2		14,000				14,000	C#*D#*E##F#
3	A3		22,000				22,000	C#*D#*E##F#
4	B1		10,000				10,000	C#*D#*E##F#
5	B2		5,000				5,000	C#*D#*E##F#
6	C1		20,000				20,000	C#*D#*E##F#
7	E2		8,000				8,000	C#*D#*E##F#
8	E3		32,000				32,000	C#*D#*E##F#
9	E4		30,000				30,000	C#*D#*E##F#
10	F		14,000				14,000	C#*D#*E##F#
11	G1		57,000				57,000	C#*D#*E##F#
12			2,000				2,000	C#*D#*E##F#
13	H3		11,000				11,000	C#*D#*E##F#
14	H4		18,000				18,000	C#*D#*E##F#
15	H5		42,000				42,000	C#*D#*E##F#
16	H6		67,000				67,000	C#*D#*E##F#
17	I1		19,000				19,000	C#*D#*E##F#
18	I2		9,000				9,000	C#*D#*E##F#
20	A JUSTIFICAR		50,000				50,000	C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT430,000

9	PFB3-12KLC	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm			
---	------------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA PRIMÀRIA							
2	PARTERRE B		10,000				10,000	C#*D#*E##F#
4	A JUSTIFICAR		10,000				10,000	C#*D#*E##F#

TOTAL AMIDAMENT20,000

10	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm			
----	-----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANONADA DEGOTEIG							
2	A2		420,000				420,000	C#*D#*E##F#
3	A3		488,000				488,000	C#*D#*E##F#
4	B1		395,000				395,000	C#*D#*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 13

5	B2	395,000	395,000	C#*D#*E#*F#
6	C1	375,000	375,000	C#*D#*E#*F#
7	D1	163,000	163,000	C#*D#*E#*F#
8	F	328,000	328,000	C#*D#*E#*F#
9	E2	288,000	288,000	C#*D#*E#*F#
10	E3	403,000	403,000	C#*D#*E#*F#
11	E4	425,000	425,000	C#*D#*E#*F#
12	I1	435,000	435,000	C#*D#*E#*F#
13	I2	425,000	425,000	C#*D#*E#*F#
14	G1	418,000	418,000	C#*D#*E#*F#
15	H3	335,000	335,000	C#*D#*E#*F#
16	H4	350,000	350,000	C#*D#*E#*F#
17	H5	493,000	493,000	C#*D#*E#*F#
18	H6	495,000	495,000	C#*D#*E#*F#
20	Imprevistos a justificar	400,000	400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT7.031,000

11 PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTORS DE REG D'ARBRAT							
2	B3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	G2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	H2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	I3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	F (Anella de reg d'arbre nou al sector d'arbustives)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT22,000

12 PNE3-9B6M u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTORS NOUS DEGOTEIG							
2	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	A3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	B1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	B2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	B3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	C1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	E2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	E3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	E4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	G1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	G2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	H4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	H5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	H6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	I1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	I2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT17,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 14

13 PJSS-IRW9 u Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó

AMIDAMENT DIRECTE25,000

14 PJSS-HBBQ u Vàlvula antísifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTORS NOUS DEGOTEIG							
2	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	A3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	B1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	B2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	B3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	C1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	E2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	E3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	E4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	G1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	G2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	H4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	H5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	H6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	I1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	I2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT17,000

15 PN74-ZA5J u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTORS NOUS DEGOTEIG							
2	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	A3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	B1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	B2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	B3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	C1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	E2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	E3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	E4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	G1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	G2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	H4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	H5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	H6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	I1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	I2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT17,000

16 PJSM5-VA45 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR PARTERRE E		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SECTORS PARTERRE H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SECTOR PARTERRE I		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

17 PJSM5-VA46 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTORS PARTERRE B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

18 PJSM1-VBYA u Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PERICÓ VÀLVULA DE RENTAT		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT25,000

19 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE7,000

20 -VUGG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CLAU MANUAL SECTORITZACIÓ EV REG							
2	EV NOVES		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT7,000

21 P221I-ESCL m Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OBERTURA RASA PER PARTERRES							
2	PEBD 32mm							
3	XARXA ARBRAT							
4	B3		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
5	G2		87,000				87,000	C#*D#*E#*F#
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	H2		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
8			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9	I3		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
11	CANONADA COL·LECTOR							

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 16

12	A2	17,000	17,000	C#*D#*E#*F#
13	A3	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
14	B1	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
15	B2	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
16	C1	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
17	D1	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
18	E2	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
19	E3	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
20	E4	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
21	F	1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
22	G1	1,500	3,000	C#*D#*E#*F#
23	H3	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
24	H4	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
25	H5	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
26	H6	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
27	I1	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
28	I2	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

30	PEBD 40mm			
31	A2	14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
32	A3	22,000	22,000	C#*D#*E#*F#
33	B1	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
34	B2	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
35	C1	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
36	E2	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
37	E3	32,000	32,000	C#*D#*E#*F#
38	E4	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
39	F	14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
40	G1	57,000	57,000	C#*D#*E#*F#
41		2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
42	H3	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
43	H4	18,000	18,000	C#*D#*E#*F#
44	H5	42,000	42,000	C#*D#*E#*F#
45	H6	67,000	67,000	C#*D#*E#*F#
46	I1	19,000	19,000	C#*D#*E#*F#
47	I2	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT719,000

22 P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OBERTURA RASA PER PAVIMENT							
2	XARXA PRIMÀRIA							
3	PARTERRE B		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	XARXA SECUNDÀRIA							
6	PARTERRE C		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
7	PARTERRE F		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
8	PARTERRE G		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	PARTERRE H		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12	A JUSTIFICAR		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT76,000

23 PG2N-EUG2 m Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBULARS XARXA PRIMÀRIA							
2	PARTERRE B		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	TUBULARS XARXA SECUNDÀRIA							
5	PARTERRE C		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	PARTERRE F		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
7	PARTERRE G		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
8			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9	PARTERRE H		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11	A JUSTIFICAR		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT76,000

24DRSREPSm2Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF. Inclou la reposició de les peces trencades durant les obres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	unitats	Longitud	Ample	ÀREA		
2	ESCOCELL 1			9,000	6,000		54,000	C#*D#*E#*F#
3	ESCOCELL 2 I 3			9,000	6,000		54,000	C#*D#*E#*F#
5	OBERTURA RASES EN PAVIMENT PER XARXA DE REG							
6	XARXA PRIMÀRIA							
7	PARTERRE B			10,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	XARXA SECUNDÀRIA							C#*D#*E#*F#
10	PARTERRE C			12,000	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
11	PARTERRE F			12,000	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
12	PARTERRE G			12,000	0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
13				5,000	0,500		2,500	C#*D#*E#*F#
14	PARTERRE H			10,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
16	A JUSTIFICAR					5,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT143,500

Obra01PRESSUPOST ARE
Capítol06GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1P2R5-DT1Bm3Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXCAVACIÓ DE TERRES PER AL SÒL ESTRUCTURAL	C	Longitud	Àrea	Ample	Alçada		
2	ESCOCELL 1			55,000		1,000	55,000	C#*D#*E#*F#
3	ESCOCELL 2 I 3			54,000		1,000	54,000	C#*D#*E#*F#
5	OBERTURA RASES EN PAVIMENT PER XARXA DE REG							
6	XARXA PRIMÀRIA							C#*D#*E#*F#
7	PARTERRE B		10,000		0,500		5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/06/26

Pàg.: 18

8								C#*D#*E#*F#
9	XARXA SECUNDÀRIA							C#*D#*E#*F#
10	PARTERRE C	12,000	0,500				6,000	C#*D#*E#*F#
11	PARTERRE F	12,000	0,500				6,000	C#*D#*E#*F#
12	PARTERRE G	12,000	0,500				6,000	C#*D#*E#*F#
13		5,000	0,500				2,500	C#*D#*E#*F#
14	PARTERRE H	10,000	0,500				5,000	C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16	A JUSTIFICAR			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT144,500

2P2RA-EU7Dm3Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	VOLUM	Alçada	Total	
2	ELIMINACIÓ ARBRES		10,000		0,500		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

3P2RA-EU76m3Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage

AMIDAMENT DIRECTE0,000

4P2RA-EU7Km3Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXCAVACIÓ DE TERRES PER AL SÒL ESTRUCTURAL	C	Longitud	Àrea	Ample	Alçada		
2	ESCOCELL 1			55,000		1,000	55,000	C#*D#*E#*F#
3	ESCOCELL 2 I 3			54,000		1,000	54,000	C#*D#*E#*F#
5	OBERTURA RASES EN PAVIMENT PER XARXA DE REG							
6	XARXA PRIMÀRIA							C#*D#*E#*F#
7	PARTERRE B	10,000		0,500			5,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	XARXA SECUNDÀRIA							C#*D#*E#*F#
10	PARTERRE C	12,000		0,500			6,000	C#*D#*E#*F#
11	PARTERRE F	12,000		0,500			6,000	C#*D#*E#*F#
12	PARTERRE G	12,000		0,500			6,000	C#*D#*E#*F#
13		5,000		0,500			2,500	C#*D#*E#*F#
14	PARTERRE H	10,000		0,500			5,000	C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16	A JUSTIFICAR					5,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT144,500

Obra01PRESSUPOST ARE
Capítol07SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

EUR

QUADRE DE PREUS N.1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	28,50	€
P-2	DRSREPS	m2	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF. Inclou la reposició de les peces trencades durant les obres. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	58,10	€
P-3	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toament instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,78	€
P-4	F930SOES	m3	Subministrament i estesa de sòl estructural a base de barreja terra-pedra, formada per pedra de formigó reciclat tipus balast 40-60, mescla homologada de biochar i compost a una dosi de 200 litres per m3 de grava i hidrogel retenedor d'humitat a una dosi de 500g per m3 de grava, barrejant els materials in situ en humit segons instruccions proporcionades per la DF i subministrada i estesa a la base de paviments en zona de plantació en capes de 30-40 cm de gruix, amb humectació i compactat amb mitjans mecànics per a cada capa (CENT DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	110,90	€
P-5	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	340,84	€
P-6	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits (UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,08	€
P-7	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31	€
P-8	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,88	€
P-9	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	FR4A94GS	u	Subministrament de Geranium sanguineum en contenidor de 2 l (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4,25	€
P-11	FR4BMC2L	u	Subministrament de Muehlenbergia capilaris en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05	€
P-12	FR4HPEHA	u	Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en contenidor de 2 l (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83	€
P-13	FR4HRB2C	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12	€
P-14	FR4JECPU	u	Subministrament de Echinacea purpurea en contenidor de 2 litres. (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91	€
P-15	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52	€
P-16	FR4JVVBB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29	€
P-17	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	12,99	€
P-18	P21R0-92HA	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	106,65	€
P-19	P21R1-92JP	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	24,29	€
P-20	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22	€
P-21	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i rebert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52	€
P-22	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb miniradora manual (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P-23	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	17,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-25	P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (SETANTA-DOS EUROS)	72,00	€
P-26	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (NOU EUROS)	9,00	€
P-27	PFB3-12KLC	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,68	€
P-28	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	6,24	€
P-29	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	7,99	€
P-30	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05	€
P-31	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87	€
P-32	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	254,68	€
P-33	PJSA2-92MN	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	658,49	€
P-34	PJSA2-PRG1	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	528,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-35	PJSA2-PRG4	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi (SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	629,49	€
P-36	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	80,79	€
P-37	PJSE-ELEV	u	Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	74,55	€
P-38	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	30,49	€
P-39	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	400,82	€
P-40	PJSM5-VA46	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	750,15	€
P-41	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94	€
P-42	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56	€
P-43	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56	€
P-44	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	92,55	€
P-45	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2,80 €
P-47	PR23-DOC3	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P-48	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	79,96 €
P-49	PR3D-10O08	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38 €
P-50	PR410-8TG5	u	Subministrament d'acacia saligna (A. Cyanophylla) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (ZERO EUROS)	0,00 €
P-51	PR438-8UXD	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 90 l (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	231,67 €
P-52	PR439-8UY5	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (CENT VUITANTA-SET EUROS)	187,00 €
P-53	PR439-8UY9	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	121,28 €
P-54	PR44E-8WET	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	273,94 €
P-55	PR455-8XAD	u	Subministrament de schinus molle de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	146,30 €
P-56	PR45B-8XSE	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	110,24 €
P-57	PR45B-8XSJ	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	156,33 €
P-58	PR490-92P2	u	Subministrament d'abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76 €
P-59	PR495-92QP	u	Subministrament d'agapanthus africanusen contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66 €
P-60	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-61	PR4A8-92Z8	u	Subministrament de bergenia crassifolia en contenidor de 2 l (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94 €
P-62	PR4B8-947U	u	Subministrament de ceratostigma plumbaginoides en contenidor d'1 l (DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2,14 €
P-63	PR4BN-COGR	u	Subministrament de coreopsis grandiflora en contenidor 2l (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74 €
P-64	PR4CG-937H	u	Subministrament de dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P-65	PR4CN-938E	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94 €
P-66	PR4D4-93BX	u	Subministrament d'euryops chrysanthemoides en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29 €
P-67	PR4DG-93FR	u	Subministrament de gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P-68	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2,63 €
P-69	PR4EA-94LL	u	Subministrament de lantana camara en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01 €
P-70	PR4FA-93LY	u	Subministrament de nandina domestica Firepower d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 10 l (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	13,50 €
P-71	PR4FC-93ME	u	Subministrament de nepeta x faassenii d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24 €
P-72	PR4G7-93TY	u	Subministrament de philadelphus coronarius d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66 €
P-73	PR4G9-93VC	u	Subministrament de phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11 €
P-74	PR4GI-93YW	u	Subministrament de pittosporum tobira Nanum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66 €
P-75	PR4GM-940N	u	Subministrament de plumbago auriculata en contenidor de 2 l (QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	4,16 €
P-76	PR4HR-EUHY	u	Subministrament Euphorbia hypericifolia en contenidor 2,5l (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P-77	PR4JJ-955Q	u	Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
P-78	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	60,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-79	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P-80	PR61-8ZJ1	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32 €
P-81	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44 €
P-82	PR61-8ZJX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	23,85 €
P-83	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P-84	PRD1-HBAO	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93 €
P-85	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85 €
P-86	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/06/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

El Prat el Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

QUADRE DE PRESU N.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	28,50	€
	BN33-2JWA	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	6,07000	€
			Altres conceptes	22,43000	€
P-2	DRSREPS	m2	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF. Inclou la reposició de les peces trencades durant les obres.	58,10	€
			Sense descomposició	58,10000	€
P-3	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toament instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades	16,78	€
			Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.		
	BBPZ0002	m	Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas	1,09250	€
	BRZ21C20	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2	5,01000	€
			Altres conceptes	10,67750	€
P-4	F930SOES	m3	Subministrament i estesa de sòl estructural a base de barreja terra-pedra, formada per pedra de formigó reciclat tipus balast 40-60, mescla homologada de biochar i compost a una dosi de 200 litres per m3 de grava i hidrogel retenedor d'humitat a una dosi de 500g per m3 de grava, barrejant els materials in situ en humit segons instruccions proporcionades per la DF i subministrada i estesa a la base de paviments en zona de plantació en capes de 30-40 cm de gruix, amb humectació i compactat amb mitjans mecànics per a cada capa	110,90	€
	BR34SE98	kg	Estabilitzador de sòls, tipus hidrogel de ecogel o equivalent	4,46500	€
	B033RJ00	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm	29,28550	€
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	4,27400	€
	BR34BIOC	m3	Biochar homologat d'origen vegetal fet a base de piròlisi controlada	55,00000	€
			Altres conceptes	17,87550	€
P-5	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.	340,84	€
	BN31U100	u	Vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 3" de diàmetre n	98,09000	€
	BFWB1605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exteri	3,85000	€
	BFWB2405	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exte	1,61000	€
	BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,30000	€
	BFYB2A05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	3,70000	€
	BDK21495	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio	13,14000	€
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	38,56000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,08886	€
			Altres conceptes	181,50114	€
P-6	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits	1,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,08000	€
P-7	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.	6,31	€
			Altres conceptes	6,31000	€
P-8	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.	7,88	€
			Altres conceptes	7,88000	€
P-9	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.	5,90	€
	BR3PE450	m3	Triturat de poda, subministrada a granel	4,95000	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-10	FR4A94GS	u	Subministrament de Geranium sanguineum en contenidor de 2 l	4,25	€
			Sense descomposició	4,25000	€
P-11	FR4BMC2L	u	Subministrament de Muehlenbergia capilaris en contenidor de 3 l	4,05	€
	BR4BY631	u	Subministrament de Correa 'Dusky Bells' en contenidor de 3 l	4,05000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-12	FR4HPEHA	u	Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en contenidor de 2 l	3,83	€
			Sense descomposició	3,83000	€
P-13	FR4HRB2C	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l.	4,12	€
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
	BR4H9S34	u	Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,11600	€
			Altres conceptes	0,00400	€
P-14	FR4JECPU	u	Subministrament de Echinacea purpurea en contenidor de 2 litres.	3,91	€
			Sense descomposició	3,91000	€
P-15	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L	4,52	€
			Sense descomposició	4,52000	€
P-16	FR4JVVB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres.	3,29	€
			Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
			Sense descomposició	3,29000	€
P-17	P2143-4RQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,99	€
			Altres conceptes	12,99000	€
P-18	P21R0-92H	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	106,65	€
			Altres conceptes	106,65000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-19	P21R1-92JP	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar	24,29	€
			Altres conceptes	24,29000	€
P-20	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,22	€
			Altres conceptes	4,22000	€
P-21	P2211-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible	7,52	€
			Altres conceptes	7,52000	€
P-22	P2211-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual	4,74	€
			Altres conceptes	4,74000	€
P-23	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	17,01	€
			Altres conceptes	17,01000	€
P-24	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage	45,00	€
	B2RA-28U1	t	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o a	45,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-25	P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage	72,00	€
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9	72,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-26	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,	9,00	€
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents	9,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-27	PFB3-12KL	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	19,68	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,31336	€
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	9,46985	€
	BFB3-0993	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 1	2,10120	€
			Altres conceptes	5,79559	€
P-28	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,24	€
	BFB6-09AU	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres	0,89760	€
	BFWF-09SY	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte	1,08000	€
	BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,08000	€
			Altres conceptes	4,18240	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-29	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,99	€
	BFB6-09B4	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres	1,40760	€
	BFWF-09SV	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte	1,67100	€
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,13000	€
			Altres conceptes	4,78140	€
P-30	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	6,05	€
	BG2Q-1KTL	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado	4,43700	€
			Altres conceptes	1,61300	€
P-31	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	18,87	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400	€
	BD50-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	5,65488	€
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	5,34072	€
			Altres conceptes	7,85040	€
P-32	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	254,68	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73000	€
	BJS6-H5IN	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus	172,96000	€
			Altres conceptes	45,99000	€
P-33	PJSA2-92M	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	658,49	€
	BJSA2-26IV	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via	626,00000	€
			Altres conceptes	32,49000	€
P-34	PJSA2-PRG	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	528,99	€
	BJSA2-26IT	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via	503,00000	€
			Altres conceptes	25,99000	€
P-35	PJSA2-PRG	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi	629,49	€
	BJSA2-26IU	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via	597,00000	€
			Altres conceptes	32,49000	€
P-36	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	80,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb sole	50,15000	€
	BJS2-28ME	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	6,51000	€
			Altres conceptes	24,13000	€
P-37	PJSE-ELEV	u	Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra.	74,55	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	10,20000	€
			Altres conceptes	64,35000	€
P-38	PJSM1-VBY	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	30,49	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,34327	€
	BJSM-VKQG	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'al	15,87000	€
			Altres conceptes	14,27673	€
P-39	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	400,82	€
	BDK5-UB8O	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lli	218,40000	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons I	13,70455	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	21,17337	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00436	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	3,91753	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,60018	€
			Altres conceptes	143,02001	€
	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	750,15	€
	BDK5-UB8O	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lli	436,80000	€
P-40	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons I	19,84091	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	34,13654	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,20036	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	7,83506	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00872	€
			Altres conceptes	250,32841	€
	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm	5,94	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,04000	€
	BJSR-2V6Y	m	Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degot	3,84540	€
			Altres conceptes	2,05460	€
P-42	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJST-H6RD	u	Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàm	7,52000	€
			Altres conceptes	8,04000	€
P-43	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	€
	BJST-VSMU	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de dià	7,52000	€
			Altres conceptes	8,04000	€
P-44	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada	92,55	€
	BN74-ZA5M	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió,	66,11000	€
			Altres conceptes	26,44000	€
P-45	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	123,94	€
	BNE3-28LH	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	110,05000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-46	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	2,80	€
			Altres conceptes	2,80000	€
P-47	PR23-DOC3	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	5,18	€
			Altres conceptes	5,18000	€
P-48	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	79,96	€
	BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	64,30468	€
			Altres conceptes	15,65532	€
P-49	PR3D-10OO	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica	4,38	€
	BR32-21DM	m3	Compost de classe I, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	2,55000	€
			Altres conceptes	1,83000	€
P-50	PR410-8TG	u	Subministrament d'acacia saligna (A. Cyanophylla) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	0,00	€
			Sense descomposició	0,00000	€
P-51	PR438-8UX	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 90 l	231,67	€
	BR437-22QC	u	Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 90 l	231,67000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-52	PR439-8UY	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	187,00	€
	BR438-22QW	u	Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	187,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-53	PR439-8UY	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	121,28	€
	BR438-22QN	u	Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mini	121,28000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-54	PR44E-8WE	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94	€
	BR44E-23GW	u	Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terr	273,94000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-55	PR455-8XA	u	Subministrament de schinus molle de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	146,30	€
	BR455-23YQ	u	Schinus molle de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	146,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-56	PR45B-8XS	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	110,24	€
	BR45B-247H	u	Tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre	110,24000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-57	PR45B-8XS	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	156,33	€
	BR45B-247M	u	Tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	156,33000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-58	PR490-92P2	u	Subministrament d'abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l	7,76	€
	BR490-25E3	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l	7,76000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-59	PR495-92Q	u	Subministrament d'agapanthus africanusen contenidor de 3 l	4,66	€
	BR495-25EE	u	Agapanthus africanusen contenidor de 3 l	4,66000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-60	PR49S-92U	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm	2,65	€
	BR49S-25FT	u	Asparagus sprengeri en test 15 cm	2,65000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-61	PR4A8-92Z8	u	Subministrament de bergenia crassifolia en contenidor de 2 l	3,94	€
	BR4A8-25HN	u	Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l	3,94000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-62	PR4B8-947	u	Subministrament de ceratostigma plumbaginoides en contenidor d'1 l	2,14	€
	BR4B8-25RN	u	Ceratostigma plumbaginoides en contenidor d'1 l	2,14000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-63	PR4BN-CO	u	Subministrament de coreopsis grandiflora en contenidor 2l	3,74	€
	BR4BN-25TE	u	Coreopsis grandiflora en test 17 cm	3,74100	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-64	PR4CG-937	u	Subministrament de dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	2,95	€
	BR4CG-25KM	u	Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	2,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-65	PR4CN-938	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 3 l	3,94	€
	BR4CN-25KZ	u	Echium candicans en contenidor de 3 l	3,94000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-66	PR4D4-93B	u	Subministrament d'euryops chrysanthemoides en contenidor de 3 l	3,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4D4-25MM	u	Euryops chrysanthemoides en contenidor de 3 l	3,29000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-67	PR4DG-93F	u	Subministrament de gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,45	€
	BR4DG-25NW	u	Gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-68	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63	€
	BR4E2-25VZ	u	Iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-69	PR4EA-94LL	u	Subministrament de lantana camara en contenidor de 3 l	4,01	€
	BR4EA-25X5	u	Lantana camara en contenidor de 3 l	4,01000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-70	PR4FA-93L	u	Subministrament de nandina domestica Firepower d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 10 l	13,50	€
	BR4FA-261A	u	Nandina domestica Firepower d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 10 l	13,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-71	PR4FC-93M	u	Subministrament de nepeta x faassenii d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	2,24	€
	BR4FC-261G	u	Nepeta x faassenii d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	2,24000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-72	PR4G7-93T	u	Subministrament de philadelphus coronarius d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,66	€
	BR4G7-264W	u	Philadelphus coronarius d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,66000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-73	PR4G9-93V	u	Subministrament de phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	4,11	€
	BR4G9-265G	u	Phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	4,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-74	PR4GI-93Y	u	Subministrament de pittosporum tobira Nanum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,66	€
	BR4GI-267E	u	Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,66000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-75	PR4GM-940	u	Subministrament de plumbago auriculata en contenidor de 2 l	4,16	€
	BR4GM-267Z	u	Plumbago auriculata en contenidor de 2 l	4,16000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-76	PR4HR-EU	u	Subministrament Euphorbia hypericifolia en contenidor 2,5l	4,71	€
			Sense descomposició	4,71000	€
P-77	PR4JJ-955Q	u	Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,95	€
	BR4JJ-26HW	u	Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-78	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	60,43	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,26160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	2,44620	€
			Altres conceptes	57,72220	€
P-79	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	3,11	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00682	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,08727	€
			Altres conceptes	3,01591	€
P-80	PR61-8ZJ1	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	9,32	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,26851	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02093	€
			Altres conceptes	9,03056	€
P-81	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	5,44	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01177	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,15104	€
			Altres conceptes	5,27719	€
P-82	PR61-8ZJX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	23,85	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,04360	€
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m	0,55940	€
			Altres conceptes	23,24700	€
P-83	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	1,11	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01090	€
			Altres conceptes	1,09910	€
P-84	PRD1-HBA	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs	3,93	€
	B6AX-0KOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150	0,54000	€
	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per	0,07500	€
			Altres conceptes	3,31500	€
P-85	PRD1-HBA	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	57,85	€
	B0AM-078N	kg	Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	1,42000	€
	B0D31-07P6	m3	Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	26,25024	€
	B7C26-FGV8	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la com	0,79200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/06/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	29,38776	€
P-86	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	53,86	€
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,71000	€
	BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,	26,13000	€
			Altres conceptes	26,02000	€

El Prat el Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 15/06/26Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost ARE				
Capítol	01	ACTUACIONS PRÈVIES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 85)	57,85	47,000	2.718,95
2	PRD1-HBAO	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs (P - 84)	3,93	560,000	2.200,80
3	P21R0-92HA	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 18)	106,65	10,000	1.066,50
4	P21R1-92JP	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar (P - 19)	24,29	1,000	24,29
TOTAL	Capítol	01.01				6.010,54

Obra	01	Pressupost ARE
Capítol	02	PREPARACIÓ DEL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (P - 7)	6,31	2.168,000	13.680,08
2	FR34DEMA	m2	Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge. (P - 8)	7,88	232,000	1.828,16
3	FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits (P - 6)	1,08	2.168,000	2.341,44
4	PR23-DOC3	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 47)	5,18	232,000	1.201,76
5	PR3D-10OO8	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica (P - 49)	4,38	2.400,000	10.512,00
6	PR36-8RUJY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 48)	79,96	120,000	9.595,20
7	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 46)	2,80	2.400,000	6.720,00
8	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm. (P - 9)	5,90	2.547,000	15.027,30

PRESSUPOST

Data: 15/06/26Pàg.: 2

9	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)	12,99	143,500	1.864,07
10	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 20)	4,22	109,000	459,98
11	F930SOES	m3	Subministrament i estesa de sòl estructural a base de barreja terra-pedra, formada per pedra de formigó reciclat tipus balast 40-60, mescla homologada de biochar i compost a una dosi de 200 litres per m3 de grava i hidrogel retenedor d'humitat a una dosi de 500g per m3 de grava, barrejant els materials in situ en humit segons instruccions proporcionades per la DF i subministrada i estesa a la base de paviments en zona de plantació en capes de 30-40 cm de gruix, amb humectació i compactat amb mitjans mecànics per a cada capa (P - 4)	110,90	109,000	12.088,10
12	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 3)	16,78	580,000	9.732,40

TOTAL	Capítol	01.02			85.050,49
-------	---------	-------	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost ARE
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3	01	ARBAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR410-8TG5	u	Subministrament d'acacia saligna (A. Cyanophylla) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 50)	0,00	2,000	0,00
2	PR438-8UXD	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 90 l (P - 51)	231,67	6,000	1.390,02
3	PR439-8UY5	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 52)	187,00	4,000	748,00
4	PR439-8UY9	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 53)	121,28	4,000	485,12
5	PR44E-8WET	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 54)	273,94	2,000	547,88
6	PR455-8XAD	u	Subministrament de schinus molle de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 55)	146,30	1,000	146,30
7	PR45B-8XSJ	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 57)	156,33	7,000	1.094,31
8	PR45B-8XSE	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 56)	110,24	7,000	771,68

TOTAL	Títol 3	01.03.01			5.183,31
-------	---------	----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost ARE
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
Títol 3	02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR490-92P2	u	Subministrament d'abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l (P - 58)	7,76	276,000	2.141,76

PRESSUPOST

Data: 15/06/26 Pàg.: 3

2	PR495-92QP	u	Subministrament d'agapanthus africanusen contenidor de 3 l (P - 59)	4,66	1.230,000	5.731,80
3	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm (P - 60)	2,65	1.828,000	4.844,20
4	PR4A8-92Z8	u	Subministrament de bergenia crassifolia en contenidor de 2 l (P - 61)	3,94	116,000	457,04
5	PR4B8-947U	u	Subministrament de ceratostigma plumbaginoides en contenidor d'1 l (P - 62)	2,14	146,000	312,44
6	PR4BN-COGR	u	Subministrament de coreopsis grandiflora en contenidor 2l (P - 63)	3,74	108,000	403,92
7	PR4CG-937H	u	Subministrament de dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 64)	2,95	125,000	368,75
8	FR4JECPU	u	Subministrament de Echinacea purpurea en contenidor de 2 litres. (P - 14)	3,91	120,000	469,20
9	PR4CN-938E	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 3 l (P - 65)	3,94	15,000	59,10
10	PR4HR-EUHY	u	Subministrament Euphorbia hypericifolia en contenidor 2,5l (P - 76)	4,71	504,000	2.373,84
11	PR4D4-93BX	u	Subministrament d'euryops chrysanthemoides en contenidor de 3 l (P - 66)	3,29	232,000	763,28
12	PR4DG-93FR	u	Subministrament de gaura lindheimeri d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 67)	2,45	1.020,000	2.499,00
13	FR4A94GS	u	Subministrament de Geranium sanguineum en contenidor de 2 l (P - 10)	4,25	127,000	539,75
14	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 68)	2,63	258,000	678,54
15	PR4EA-94LL	u	Subministrament de lantana camara en contenidor de 3 l (P - 69)	4,01	46,000	184,46
16	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L (P - 15)	4,52	68,000	307,36
17	FR4BMC2L	u	Subministrament de Muehlenbergia capilaris en contenidor de 3 l (P - 11)	4,05	95,000	384,75
18	PR4FA-93LY	u	Subministrament de nandina domestica Firepower d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 10 l (P - 70)	13,50	100,000	1.350,00
19	PR4FC-93ME	u	Subministrament de nepeta x faassenii d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 71)	2,24	864,000	1.935,36
20	FR4HPEHA	u	Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en contenidor de 2 l (P - 12)	3,83	225,000	861,75
21	PR4G7-93TY	u	Subministrament de philadelphus coronarius d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 72)	4,66	64,000	298,24
22	PR4G9-93VC	u	Subministrament de phlomis purpurea d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (P - 73)	4,11	40,000	164,40
23	PR4GI-93YW	u	Subministrament de pitosporum tobira Nanum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 74)	4,66	270,000	1.258,20
24	PR4GM-940N	u	Subministrament de plumbago auriculata en contenidor de 2 l (P - 75)	4,16	2.049,000	8.523,84
25	FR4HRB2C	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 13)	4,12	836,000	3.444,32
26	FR4JVVB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 16)	3,29	327,000	1.075,83
27	PR4JJ-955Q	u	Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 77)	3,95	8,000	31,60
TOTAL Títol 3				01.03.02		41.462,73

Obra	01	Pressupost ARE
Capítol	04	PLANTACIONS

PRESSUPOST

Data: 15/06/26 Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y4O	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 78)	60,43	22,000	1.329,46
2	PR61-8ZJX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 82)	23,85	100,000	2.385,00
3	PR61-8ZJ1	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 80)	9,32	2.325,000	21.669,00
4	PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 81)	5,44	4.431,000	24.104,64
5	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 79)	3,11	2.413,000	7.504,43
6	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 83)	1,11	1.828,000	2.029,08
7	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 86)	53,86	22,000	1.184,92
TOTAL	Capítol	01.04			60.206,53	

Obra	01	Pressupost ARE
Capítol	05	XARXA DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció. (P - 5)	340,84	1,000	340,84
2	PJSE-ELEV	u	Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra. (P - 37)	74,55	1,000	74,55
3	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 36)	80,79	7,000	565,53
4	PJSA2-PRG1	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via ràdio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 34)	528,99	1,000	528,99

PRESSUPOST

Data: 15/06/26 Pàg.: 5

5	PJSA2-PRG4	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat, compatible amb la xarxa de telegestió del reg del municipi (P - 35)	629,49	2,000	1.258,98
6	PJSA2-92MN	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 33)	658,49	1,000	658,49
7	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 28)	6,24	359,000	2.240,16
8	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 29)	7,99	430,000	3.435,70
9	PFB3-12KLC	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 27)	19,68	20,000	393,60
10	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (P - 41)	5,94	7.031,000	41.764,14
11	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 31)	18,87	22,000	415,14
12	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 45)	123,94	17,000	2.106,98
13	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 43)	15,56	25,000	389,00
14	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 42)	15,56	17,000	264,52
15	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada (P - 44)	92,55	17,000	1.573,35
16	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 39)	400,82	3,000	1.202,46
17	PJSM5-VA46	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure	750,15	1,000	750,15

PRESSUPOST

Data: 15/06/26 Pàg.: 6

			de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 40)			
18	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 38)	30,49	25,000	762,25
19	PJS5-HA2T	u	Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 32)	254,68	7,000	1.782,76
20	-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 1)	28,50	7,000	199,50
21	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual (P - 22)	4,74	719,000	3.408,06
22	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 21)	7,52	76,000	571,52
23	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 30)	6,05	76,000	459,80
24	DRSREPS	m2	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de peces recuperades i guardades a la pròpia obra, incloent una nova base de formigó de 10 cm com a mínim, la col·locació amb morter seguint les pautes i línies del paviment ja existent, segons indicacions de la DF. Inclou la reposició de les peces trencades durant les obres. (P - 2)	58,10	143,500	8.337,35

TOTAL	Capítol	01.05	73.483,82
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost ARE
Capítol	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 23)	144,500	2.457,95
2	P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (P - 25)	5,000	360,00
3	P2RA-EU76	m3	Disposició controlada de residus no perillosos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals amb una densitat 0,75 t/m3 procedents de poda o sega (LER codi 20 02 01), en planta de compostage (P - 24)	0,000	0,00
4	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 26)	144,500	1.300,50

TOTAL	Capítol	01.06	4.118,45
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost ARE
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PXPA-1SIS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra (P - 0)	6.075,62	1,000	6.075,62
TOTAL	Capítol	01.07				6.075,62

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/06/26

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	ARBRAT	5.183,31
Títol 3	01.03.02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS	41.462,73
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	46.646,04
			46.646,04
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIONS PRÈVIES	6.010,54
Capítol	01.02	PREPARACIÓ DEL TERRENY	85.050,49
Capítol	01.03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL	46.646,04
Capítol	01.04	PLANTACIONS	60.206,53
Capítol	01.05	XARXA DE REG	73.483,82
Capítol	01.06	GESTIÓ DE RESIDUS	4.118,45
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	6.075,62
Obra	01	Pressupost ARE	281.591,49
			281.591,49
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost ARE	281.591,49
			281.591,49

Pressupost d'execució per contracte

Pàg.1

Pressupost d'execució material.....	281.591,49
13 % despeses generals sobre 281.591,49.....	36.606,89
6 % benefici industrial sobre 281.591,49.....	16.895,49

Pressupost d'execució per contracte

335.093,87

21 % IVA sobre 335.093,87.....	70.369,71
--------------------------------	-----------

Total pressupost per contracte amb IVA inclòs

405.463,58

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quatre-cents cinc mil quatre-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims

El Prat el Llobregat, juny de 2026

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 11497

June Gorrotxategi
Paisatgista

Albert Bestard
Paisatgista
Enginyer Tècnic Agrícola