

AMIDAMENTS

N	Obra	01	PressupostRotonda Ca l'Alaió
N	Capítol	02	PREPARACIÓ DEL TERRENY

01.02.001	L	F21R2ARB	m2	Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardinera, aplec	40,000
-----------	---	----------	----	--	--------

ARRENCADA BALLOTA				
PARTERRE C	40,000			40,000

01.02.002	L	FR6PIRIS	m2	Trasplantament dins de l'obra dels lliris, inclou retall, repicat manual, formació de pa de terra	61,000
-----------	---	----------	----	---	--------

TRASPLANTAMENT IRIS				
B1	26,000			26,000
B2	35,000			35,000

01.02.003	L	FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les	206,000
-----------	---	----------	----	---	---------

PARTERRE				
A1	78,000			78,000
A2	128,000			128,000

01.02.004 L PR23-DOC4 m2 Fresatge de terreny fluix a una 307,000
fondària de 0,2 m, amb
motocultor, en dues passades

FRESATGE 20CM				
PARTERRES				0,000
A1	78,000			78,000
A2	128,000			128,000
B1	26,000			26,000
B2	35,000			35,000
C	40,000			40,000

01.02.005 L PR3D-10008 m2 Esmena orgànica del sòl amb 307,000
compost de classe I d'origen
animal, segons NTJ 05C,

COMPOST 5CM				
PARTERRES				
A1	78,000			78,000
A2	128,000			128,000
B1	26,000			26,000
B2	35,000			35,000
C	40,000			40,000

01.02.006 L PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de 15,350
categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de

PREVISIÓ APORT 5CM TERRA VE C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
PARTERRES					
A1	78,000			0,050	3,900
A2	128,000			0,050	6,400
B1	26,000			0,050	1,300
B2	35,000			0,050	1,750
C	40,000			0,050	2,000

01.02.007 **L** **PR20-ELJ6** **m2** **Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,** **307,000**

PARTERRES				
A1		78,000		78,000
A2		128,000		128,000
B1		26,000		26,000
B2		35,000		35,000
C		40,000		40,000

01.02.008 **L** **FR3SMU10** **m2** **Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats** **318,000**

PARTERRES				
NIVELL 1		25,000		25,000
NIVELL 2		140,000		140,000
NIVELL 3		153,000		153,000

N Obra 01 PressupostRotonda Ca l'Alaió
N Capítol 03 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
N Títol 3 01 ARBRAT

01.03.01.002 **L** **PR435-GINK** **u** **Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, peu masculí, en contenidor** **3,000**

a justificar per canvi de format	3,000			3,000
----------------------------------	-------	--	--	-------

N Obra 01 PressupostRotonda Ca l'Alaió
N Capítol 04 PLANTACIONS

01.04.001 **L** **PR60-8Y4O** **u** **Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1** **3,000**

ARBRAT NOU	3,000			3,000
------------	-------	--	--	-------

01.04.002

L PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, 1.116,000

ARTEMISIA	99,000				99,000
BULBINE	200,000				200,000
EUPHORBIA	240,000				240,000
RUELLIA	170,000				170,000
SALVIA	237,000				237,000
CENTRANTHUS	70,000				70,000
STACHYS	100,000				100,000

01.04.003

L PR61-8ZHX u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, 84,000

LOBELIA	84,000				84,000
---------	--------	--	--	--	--------

01.04.004

L PRZ0-906B u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció 3,000

ARBRAT NOU	3,000				3,000
------------	-------	--	--	--	-------

N Obra 01 Pressupost Rotonda Ca l'Alaió
N Capítol 05 XARXA DE REG

01.05.002

L PJSE-6UC8 u Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide 4,000

ELECTROVÀLVULES NOVES					
SECTOR 1 (NIVELL 1)	1,000				1,000
SECTOR 2 (NIVELL 2)	1,000				1,000
SECTOR 3 (NIVELL 3)	1,000				1,000
SECTOR 4 (ARBRAT)	1,000				1,000

01.05.005

L PFB4-DW3Y m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

52,500

SECTOR 1 COLLECTOR

2,500				2,500
0,500				0,500
0,500				0,500
0,500				0,500
5,500				5,500
33,000				33,000
10,000				10,000

01.05.006

L PFB4-DW44 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

72,000

SECTOR 1

26,500				26,500
15,000				15,000
10,500				10,500
20,000				20,000

SECTOR 2

SECTOR 3

A JUSTIFICAR

01.05.007

L PG2N-EUG2 m

**Tub corbable corrugat de PVC,
de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador**

2,000

CANONADES SOTA PAVIMENT

2,000				2,000
-------	--	--	--	-------

01.05.008

L P221I-8GY6 m

**Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 30 cm de fondària,**

2,000

RASA DESDE EV FINIS PARTERRE

2,000				2,000
-------	--	--	--	-------

01.05.009

L **PJSR-BT7Q** **m**

Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb

948,000

SECTOR 1

--	--	--	--	--

Xarxa nova	100,000				100,000
Xarxa existent ballota (a justificar)	115,000				115,000
SECTOR 2	350,000				350,000
SECTOR 3	383,000				383,000

01.05.010 **L** **PJS0-9EFE** **u** **Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters** **3,000**

ARBRAT NOU	3,000				3,000
------------	-------	--	--	--	-------

01.05.013 **L** **PJSS-HBBQ** **u** **Vàlvula antisió per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre,** **4,000**

A LA SORTIDA DE CADA ELECTROVÀLVULA					
S1	1,000				1,000
S2	1,000				1,000
S3	1,000				1,000
S4	1,000				1,000

01.05.014 **L** **PN74-ZA5J** **u** **Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos** **4,000**

S1	1,000				1,000
S2	1,000				1,000
S3	1,000				1,000
S4	1,000				1,000

01.05.015 **L** **PJSM5-VA45** **u** **Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o** **2,000**

PERICÓ A (S1+S2)	1,000				1,000
PERICÓ B (S3+S4)	1,000				1,000

01.05.016 L PJS11-VBYA u Pericó circular de polietilè per a 6,000
instal·lacions de reg de 18 cm de
diàmetre i 25 cm d'alçada amb

PERICÓ PER VÀLVULA DE RENTAT	6,000				6,000
------------------------------	-------	--	--	--	-------

01.05.018 L -VUGG u Vàlvula de bola de material 4,000
plàstic, segons norma UNE-EN
ISO 16135, manual, per a roscar,

S1	1,000				1,000
S2	1,000				1,000
S3	1,000				1,000
S4	1,000				1,000

01.05.019 L P221I-M8GA m Excavació de rasa per a pas 94,500
d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 30 cm de fondària,

SECTOR 1					
	2,500				2,500
	0,500				0,500
	26,500				26,500
SECTOR 2	0,500				0,500
	0,500				0,500
	15,000				15,000
SECTOR 3	5,500				5,500
	10,500				10,500
SECTOR 4 (ARBRAT)	33,000				33,000

01.05.020 L P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 4,000
15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb

C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
PAS XARXA DE REG PER ASFALT	2,000	2,000			4,000

01.05.021 L U24051 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL
TIPUS DE PAVIMENT EN
VORERES, INCLOU LA CÀRREGA,

PAVIMENT A PICAR		4,000			4,000
------------------	--	-------	--	--	-------

01.05.022 L P9HA-607U m2 Reposició de paviment de
mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 22 surf B 35/50

	C	Unitats	àrea	Ample	Alçada
PAVIMENT A RESTAURAR			4,000		4,000

N Obra 01 Pressupost Rotonda Ca l'Alaió

N Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

01.06.001 L P2R5-DT1B m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i

BALLOTA A ELIMINAR		40,000		0,100	4,000
--------------------	--	--------	--	-------	-------

01.06.002 L P2RA-EU76 m3 Disposició controlada de residus
no peril·losos de vegetals bruts
barrejats amb terra o altres

BALLOTA A ELIMINAR		40,000		0,100	4,000
--------------------	--	--------	--	-------	-------