

AMIDAMENTS

N Obra 01 PressupostRotonda Ponent
 N Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

01.01.001 L PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb **3,000**

WASHIGTONIAS A MANTENIR	3,000				3,000
-------------------------	-------	--	--	--	-------

01.01.002 L P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant **3,000**

PRUNUS	3,000				3,000
--------	-------	--	--	--	-------

01.01.003 L E21RREAR m2 Retirada de plantes arbustives (part aèria i part soterrada) de qualsevol alçària i volum, amb **70,000**

C	Unitats	ÀREA	Ample	Alçada	
ELIMINACIÓ CORTADERIA	14,000	5,000			70,000

N Obra 01 PressupostRotonda Ponent
 N Capítol 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY

01.02.002 L P221I-ESCL m Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual **90,000**

ESCLETXES	80,000				80,000
A JUSTIFICAR	10,000				10,000

01.02.003 L **FR34DEEL** m2 Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les **295,000**

PREPARACIÓ DEL TERRENY TIPUS A		295,000			295,000
--------------------------------	--	---------	--	--	---------

01.02.004 L **FR34DEMA** m2 Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres **68,000**

PREPARACIÓ DEL TERRENY TIPUS B		68,000			68,000
--------------------------------	--	--------	--	--	--------

01.02.005 L **FR26MIXT** m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a **295,000**

PREPARACIÓ DEL TERRENY TIPUS A		295,000			295,000
--------------------------------	--	---------	--	--	---------

01.02.006 L **PR3D-10008** m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, **295,000**

COMPOST 5CM					
A		295,000			295,000

01.02.007 L **PR36-8RUY** m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de **18,150**

PREVISIÓ TERRA VEGETAL (5CM)					
A		295,000		0,050	14,750
B		68,000		0,050	3,400

01.02.008 L **PR20-ELJ6** m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, **363,000**

A		295,000			295,000
B		68,000			68,000

01.02.009 **L** **FR3SMU10** **m2** **Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats** **363,000**

A		295,000			295,000
B		68,000			68,000

N Obra 01 PressupostRotonda Ponent
N Capítol 04 PLANTACIONS

01.04.001 **L** **PR60-8Y4O** **u** **Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1** **4,000**

PARKINSONIAS	4,000				4,000
--------------	-------	--	--	--	-------

01.04.002 **L** **PR61-8ZJQ** **u** **Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització,** **905,000**

BULBINE	196,000				196,000
CENTRANTHUS	100,000				100,000
LANTANA	180,000				180,000
PLUMBAGO	339,000				339,000
ROSMARINUS	90,000				90,000

01.04.003 **L** **PR61-8ZHX** **u** **Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització,** **88,000**

HELICHRYSUM	88,000				88,000
-------------	--------	--	--	--	--------

01.04.004 **L** **PR64-F15U** **u** **Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny** **480,000**

ASPHODELUS	160,000			160,000
DELOSPERMA	160,000			160,000
ACHILLEA	160,000			160,000

01.04.005 **L** **PRZ0-906B** **u** **Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció** **4,000**

PARKINSONIAS	4,000			4,000
--------------	-------	--	--	-------

N Obra 01 Pressupost Rotonda Ponent
N Capítol 05 XARXA DE REG

01.05.002 **L** **PJSE-6UC8** **u** **Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide** **4,000**

SECTORS DE REG				
S1	1,000			1,000
S2	1,000			1,000
S3	1,000			1,000
S4	1,000			1,000

01.05.005 **L** **PFB4-DW3Y** **m** **Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió** **138,000**

SECTOR 1				
Xarxa secundària	5,000			5,000
	25,000			25,000
colector	30,000			30,000
SECTOR 2				
colector	12,000			12,000
SECTOR 3				
colector	12,000			12,000
SECTOR 4 (ARBRAT)	34,000			34,000
A JUSTIFICAR	20,000			20,000

01.05.006

L PFB4-DW44 m

**Tub de polietilè de designació PE
40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió**

37,000

SECTOR 2

SECTOR 3

A JUSTIFICAR

16,000				16,000
11,000				11,000
10,000				10,000

01.05.007

L **PJSR-BT7Q** **m**

Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb

1.003,000

S1

S2

S3

A JUSTIFICAR

80,000				80,000
460,000				460,000
453,000				453,000
10,000				10,000

01.05.008

L PJS0-9EFE u

**Anella per a reg per degoteig
formada per 1 volta de tub de 16
mm de diàmetre, amb degoters**

3,000

S4 (ARBRAT NOU)

3,000				3,000
-------	--	--	--	-------

01.05.010

L PJSS-IRW9 u

Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de

4,000

S1

S2

S3

S4

1,000				1,000
1,000				1,000
1,000				1,000
1,000				1,000

01.05.011

L PJSS-HBBQ u

Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre,

4,000

S1

S2

1,000				1,000
1,000				1,000

S3	1,000				1,000
S4	1,000				1,000

01.05.012 **L PN74-ZA5J u Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos 4,000**

S1	1,000				1,000
S2	1,000				1,000
S3	1,000				1,000
S4	1,000				1,000

01.05.013 **L PJSM5-VA45 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o 2,000**

PERICÓ A (S1+S2)	1,000				1,000
PERICÓ B (S3+S4)	1,000				1,000

01.05.014 **L PJSM1-VBYA u Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb 4,000**

PERICÓ VÀLVULES DE RENTAT	4,000				4,000
---------------------------	-------	--	--	--	-------

01.05.016 **L PG2N-EUG2 m Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 4,000**

TUB SOTA PAVIMENT (CREUAMENT)	4,000				4,000
-------------------------------	-------	--	--	--	-------

01.05.017 **L -VUGG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, 4,000**

S1	1,000				1,000
S2	1,000				1,000
S3	1,000				1,000
S4	1,000				1,000

01.05.018

L P221I-M8GA m

**Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 30 cm de fondària,**

140,000

XARXA SECUNDÀRIA

XARXA SECUNDÀRIA					
S1	25,000				25,000
S2	16,000				16,000
S3	11,000				11,000
S4	34,000				34,000
COLECTOR					
S1	30,000				30,000
S2	12,000				12,000
S3	12,000				12,000

01.05.019

L P214W-FEMB m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb

8,000

C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
PAS XARXA DE REG PER ASFALT	2,000	4,000			8,000

01.05.020

L U24051 M2

**DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL
TIPUS DE PAVIMENT EN
VORERES, INCLOU LA CÀRREGA,**

4,000

C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
PAS XARXA DE REG PER ASFALT		4,000	1,000		4,000

01.05.021

L P9HA-607U m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50

4,000

C	Unitats	àrea	Ample	Alçada	
PAS XARXA DE REG PER ASFALT		4,000			4,000

01.05.022 **L** **DRSREPO** **m** **Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de** **55,000**

SECTOR 1 XARXA SECUNDÀRIA	25,000				25,000
SECTOR 1 COLECTOR	30,000				30,000

N Obra 01 PressupostRotonda Ponent
N Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

01.06.001 **L** **P2R5-DT1B** **m3** **Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i** **70,000**

	C	Unitats	ÀREA	Ample	Alçada	
RESTES CORTADERIA			70,000		1,000	70,000

01.06.002 **L** **P2RA-EU7D** **m3** **Disposició controlada de residus no peril·losos de troncs i soques amb una densitat 0,9 t/m3** **0,900**

	C	Unitats	Longitud	VOLUM	Alçada	
PRUNUS		3,000		0,300		0,900

01.06.003 **L** **P2RA-EU76** **m3** **Disposició controlada de residus no peril·losos de vegetals bruts barrejats amb terra o altres** **70,000**

	C	Unitats	ÀREA	Ample	Alçada	
RESTES CORTADERIA			70,000		1,000	70,000

01.06.004 **L** **P2RA-EU7K** **m3** **Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació** **2,000**

	C	m lineals		amplada	fondària	
EXCAVACIÓ ESCLETXES		80,000		0,250	0,100	2,000