

PROJECTE SUBSTITUCIÓ DE GESPES PER A LA PLANTACIÓ D'ARBUSTIVES I ADEQUACIÓ DEL REG EXISTENT, EN DIFERENTS ESPAIS
VERDS DE LA CIUTAT
Lot 3.- Jardins de La Pau

PRESSUPOST

				Preu	Amidament	Import
Obra	01	PressupostJardins de la Pau				
Capítol	01	ACTUACIONS PRÈVIES				
01.01	1 PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	57,85	16,000	925,60
01.01	2 PRD1-HBAO	m	Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs	3,93	105,000	412,65
TOTAL						1.338,25

Obra	01	PressupostJardins de la Pau				
Capítol	02	PREPARACIÓ DEL TERRENY				
01.02	1 FR34DEEL	m2	Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les arrels amb un mínim de 15 cm de gruix. Inclou la càrrega, el transport i la deposició a un gestor de residus situat a menys de 20 km, així com el cànon d'abocament. També inclou l'eliminació manual d'emissors de reg (aspersors, difusors) i de qualsevol tub secundari que es trobi durant el decapatge.	6,31	534,000	3.369,54
01.02	2 FR26MIXT	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el braç d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de difícil accés o amb proximitat d'elements protegits	1,08	447,000	482,76
01.02	3 PR3D-100O8	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora elèctrica	4,38	447,000	1.957,86

01.02	4	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	79,96	22,350	1.787,11
01.02	5	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	2,80	534,000	1.495,20
01.02	6	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats semicompostades de poda d'arbres, segons normes de qualitat de les NTJ, en un gruix de 10 cm.	5,90	564,000	3.327,60
01.02	7	DRSPEDR	u	Desmuntatge i retirada de mobiliari urbà, (bancs i blocs de pedra) s'inclou el desmuntatge, l'aplegament, la protecció i la seva recol.locació dins l'obra.	53,33	7,000	373,31
01.02	8	F6A1CINI	m	Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud clavats a terra cada 4 metres i amb malla cinegètica reforçada de pas mínim 10x10cm ancorada a terra, tot toalment instal·lat i amb part proporcional de reforços als girs i cantonades Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	16,78	162,000	2.718,36
TOTAL							15.511,74

Obra	01	PressupostJardins de la Pau					
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL					
Títol 3	01	ARBAT					

01.03.01	1	PR439-8UY5	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	187,00	4,000	748,00
TOTAL							748,00

Obra	01	PressupostJardins de la Pau					
Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL					
Títol 3	02	ARBUSTIVES I ENTAPISSANTS					

01.03.02	1	PR4E2-ACMO	u	Subministrament d'Acanthus mollis en alvèol forestal de 250 cm3	0,90	110,000	99,00
01.03.02	2	FR494412	u	Subministrament d'Achillea millefolium 'Red Velvet' en contenidor d'2l	3,15	162,000	510,30
01.03.02	3	PR49S-92UQ	u	Subministrament d'asparagus sprengeri en test 15 cm	2,65	515,000	1.364,75
01.03.02	4	PR4A4-92WC	u	Subministrament de ballota pseudodictamnus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,11	160,000	657,60
01.03.02	5	FR4JECWU	u	Subministrament de Euphorbia characias 'Wulfenii' en contenidor de 5 litres.	8,98	84,000	754,32

01.03.02	6	PR4DM-93KL	u	Subministrament d'helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,50	90,000	225,00
01.03.02	7	FR4JLEON	u	Subministrament de Leonotis leonorus en contenidor 2,5 L	4,52	110,000	497,20
01.03.02	8	FR4FD8XX	u	Subministrament de Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant', en contenidor d'2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	4,25	144,000	612,00
01.03.02	9	PR4H6-94XE	u	Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 l	4,01	66,000	264,66
01.03.02	10	FR4HSALV	u	Subministrament de Salvia microphylla 'Royal Bumble' en contenidor de 2,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	4,12	122,000	502,64
01.03.02	11	PR4JM-9563	u	Subministrament de westringia fruticosa en contenidor de 3 l	4,28	76,000	325,28
01.03.02	12	PR4CN-EC10	u	Subministrament d'echium candicans en contenidor de 10 l	19,43	5,000	97,15
01.03.02	13	PR4E7-94KW	u	Subministrament de kniphofia uvaria d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,83	10,000	28,30
01.03.02	14	FR4JPHTA	u	Subministrament de Phormium tenax 'Atropurpurea' en contenidor de 10 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	23,80	6,000	142,80
01.03.02	15	FR49SCAC	u	Subministrament de Schefflera actynophylla en contenidor de 25L	69,00	8,000	552,00
01.03.02	16	PR4B6-947K	u	Subministrament de centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95	36,000	142,20
01.03.02	17	PR4E2-94J3	u	Subministrament d'iris germanica d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l	2,63	30,000	78,90
01.03.02	18	FR4JVBB	u	Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	3,29	30,000	98,70
TOTAL							6.952,80

Obra	01	PressupostJardins de la Pau
Capítol	04	PLANTACIONS

01.04	1	PR60-8Y4M	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	57,99	4,000	231,96
01.04	2	PR61-8ZJK	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	23,29	8,000	186,32

01.04	3	PR61-8ZJI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	11,45	11,000	125,95
01.04	4	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	9,05	84,000	760,20
01.04	5	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,29	906,000	4.792,74
01.04	6	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	3,02	130,000	392,60
01.04	7	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	1,11	515,000	571,65
01.04	8	PR64-F15U	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'urbanització, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	0,56	110,000	61,60
01.04	9	PRZO-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	53,86	4,000	215,44
TOTAL							7.338,46

Obra	01	PressupostJardins de la Pau					
Capítol	05	XARXA DE REG					

01.05	1	FJMZCONN	u	Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada general, incloent la cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexió de derivació del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una vàlvula manual de derivació, comprovació del funcionament correcte de la instal·lació nova i la preexistent, incloent purga, i instal·lació d'un pericó de registre de formigó prefabricat sobre base de graves i amb tapa de fosa, deixant el punt de connexió totalment acabat tal com era abans de la intervenció.	340,84	0,000	0,00
01.05	2	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	80,79	2,000	161,58

01.05	3	PJSA2-PMDR	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	582,99	1,000	582,99
01.05	4	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,24	133,000	829,92
01.05	5	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	7,99	101,000	806,99
01.05	6	PJSR-BT7Q	m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm	5,94	1.040,000	6.177,60
01.05	7	PJS0-9EFE	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	18,87	4,000	75,48
01.05	8	PNE3-9B6M	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anells de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	123,94	4,000	495,76
01.05	9	PJSS-IRW9	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	8,000	124,48
01.05	10	PJSS-HBBQ	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1'' de diàmetre, instal·lada en pericó	15,56	4,000	62,24
01.05	11	PN74-ZA5J	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1'' de diàmetre de connexió, amb cos de llautó, per a una pressió de sortida regulable de 0,5 a 5 bar, pressió màxima de funcionament 25 bar, roscada a la canonada	92,55	4,000	370,20
01.05	12	PJSM5-VA45	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos u capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	400,82	1,000	400,82
01.05	13	PJSM1-VBYA	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 18 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	30,49	8,000	243,92

