

AMIDAMENTS

N Obra 01 PressupostPlaça dels Pirineus
 N Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

01.01.001 **L** **F21R2ARB** **m2** **Retall i eliminació de vegetació d'altura menor de 1m d'alçària ubicada dins de jardinera, aplec** **36,000**

PATERRE 1 TRACHELOSPERMUM		8,000			8,000
PATERRE 3 AGAPANTHUS		18,000			18,000
A JUSTIFICAR		10,000			10,000

01.01.002 **L** **PRD1-HBAQ** **u** **Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb** **24,000**

ARBRAT EXISTENT A MANTENIR	24,000				24,000
----------------------------	--------	--	--	--	--------

01.01.004 **L** **PR65-8ZQX** **u** **Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou** **1,000**

BAUHINIA	1,000				1,000
----------	-------	--	--	--	-------

N Obra 01 PressupostPlaça dels Pirineus
 N Capítol 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY

01.02.001

L FR34DEEL m2

Decapatge de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres ocupades per les

130,000

TIPUS A (MECÀNIC)

PARTERRE 4

	130,000			130,000

01.02.002

L FR34DEMA m2

Decapatge manual de la capa superficial de prat herbaci, considerant el gruix de terres

166,000

TIPUS B (MANUAL)

PARTERRE 1

PARTERRE 2

PARTERRE 4

50,000				50,000
36,000				36,000
80,000				80,000

01.02.003

L FR26MIXT m2

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a

130,000

TIPUS A

PARTERRE 4

	130,000			130,000

01.02.004

L PR23-DOC3 m2

Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent

192,000

TIPUS B i C

PARTERRE 1

PARTERRE 2

PARTERRE 3

PARTERRE 4

50,000				50,000
8,000				8,000
36,000				36,000
18,000				18,000
80,000				80,000

01.02.005

L PR3D-10008 m2

Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C,

322,000

PARTERRE 1

	50,000			50,000
--	--------	--	--	--------

	8,000			8,000
PARTERRE 2	36,000			36,000
PARTERRE 3	18,000			18,000
PARTERRE 4	130,000			130,000
	80,000			80,000

01.02.006	L	PR36-8RUY	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de	16,100
-----------	---	-----------	----	---	--------

PREVISIÓ APORT TERRA VEGETAL (5CM)				
PARTERRE 1		50,000	0,050	2,500
		8,000	0,050	0,400
PARTERRE 2		36,000	0,050	1,800
PARTERRE 3		18,000	0,050	0,900
PARTERRE 4		130,000	0,050	6,500
		80,000	0,050	4,000

01.02.007	L	PR20-ELJ6	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,	322,000
-----------	---	-----------	----	---	---------

PARTERRE 1		50,000			50,000
		8,000			8,000
PARTERRE 2		36,000			36,000
PARTERRE 3		18,000			18,000
PARTERRE 4		130,000			130,000
		80,000			80,000

01.02.008	L	FR3SMU10	m2	Subministrament i estesa d'encoixinat orgànic (mulch) de restes triturats	322,000
-----------	---	----------	----	---	---------

PARTERRE 1		50,000			50,000
		8,000			8,000
PARTERRE 2		36,000			36,000
PARTERRE 3		18,000			18,000

PARTERRE 4		130,000			130,000
		80,000			80,000

01.02.009 **L F6A1CINI** **m** **Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud** **108,000**

PARTERRE 1	19,000				19,000
PARTERRE 2	17,000				17,000
PARTERRE 4	52,000				52,000
A JUSTIFICAR	20,000				20,000

N Obra 01 PressupostPlaça dels Pirineus

N Capítol 04 PLANTACIONS

01.04.001 **L PR60-8Y4M** **u** **Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1** **4,000**

MELIAS PARTERRE 4	4,000				4,000
-------------------	-------	--	--	--	-------

01.04.002 **L PR60-8Y44** **u** **Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1** **1,000**

MELIA EN ESCOCELL	1,000				1,000
-------------------	-------	--	--	--	-------

01.04.003 **L PR61-8ZJI** **u** **Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització,** **54,000**

MAHONIA	54,000				54,000
---------	--------	--	--	--	--------

01.04.004 **L PR61-8ZJD** **u** **Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització,** **579,000**

ROSMARINUS	120,000				120,000
RUSSELIA	120,000				120,000

TRACHELOSPERMUM					339,000					339,000
01.04.005	L	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització,	330,000					
CERASTIUM					330,000					330,000
01.04.006	L	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l,	582,000					
ASPARAGUS					582,000					582,000
01.04.007	L	PRZ0-906B	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció	6,000					
ARBRAT NOU (MELIAS)					5,000					5,000
BAUHINIA TRASPLANTADA					1,000					1,000
	N	Obra	01	PressupostPlaça dels Pirineus						
	N	Capítol	05	XARXA DE REG						
01.05.002	L	PJSA2-PRG2	u	Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via	1,000					
S3+S4					1,000					1,000
01.05.003	L	PJSE-6UC8	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide	1,000					
S4 (ARBRAT NOU)					1,000					1,000
01.05.004	L	P191-H8CI	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuga d'aigua o instal·lació avariada,	3,000					

CALA PER TROBAR ENTRADA XARXA	3,000				3,000
-------------------------------	-------	--	--	--	-------

01.05.005 **L PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 63,000**
40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió

XARXA SECUNDÀRIA ARBRAT (S4)	28,000				28,000
TUB COL·LECTOR					
S1	11,000				11,000
	2,000				2,000
S2	5,000				5,000
S3	7,000				7,000
A JUSTIFICAR	10,000				10,000

01.05.006 **L PFB4-DW44 m Tub de polietilè de designació PE 32,000**
40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió

XARXA SECUNDÀRIA					
S1	12,000				12,000
	4,000				4,000
S3	6,000				6,000
A JUSTIFICAR	10,000				10,000

01.05.007 **L PJSR-BT7Q m Tub recobert amb llana de 950,000**
polipropilè, per a reg per
degoteig, de 16 mm de, amb

S1	245,000				245,000
S2	180,000				180,000
S3	525,000				525,000

01.05.008 **L PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig 5,000**
formada per 1 volta de tub de 16
mm de diàmetre, amb degoters

SECTOR 4	4,000				4,000
BAUHINIA TRASPLANTADA	1,000				1,000

01.05.017	L	P221I-ESCL	m	Excavació de rasa de 25cm d'amplada i 10cm de fondària, amb minirasadora manual	75,000
-----------	---	------------	---	---	--------

OBERTURA RASA PER PARTERRE				
XARXA SECUNDÀRIA ARBRAT (S4)	28,000			28,000
TUB COL·LECTOR				
S1	11,000			11,000
	2,000			2,000
S2	5,000			5,000
S3	7,000			7,000
XARXA SECUNDÀRIA				
S1	12,000			12,000
	4,000			4,000
S3	6,000			6,000

01.05.018	L	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior	1,000
-----------	---	------------	----	--	-------

C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
RASA PER PAVIMENT (REG)		2,000	0,500		1,000

01.05.019	L	P221I-8GY7	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària,	2,000
-----------	---	------------	---	---	-------

RASA PER PAVIMENT (REG)	2,000				2,000
-------------------------	-------	--	--	--	-------

01.05.020	L	PG2N-EUG2	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador	2,000
-----------	---	-----------	---	--	-------

RASA PER PAVIMENT (REG)	2,000				2,000
-------------------------	-------	--	--	--	-------

01.05.021	L	DRSREPS	m2	Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de	1,000
-----------	---	---------	----	---	-------

C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
RASA PER PAVIMENT (REG)		2,000	0,500		1,000

N Obra 01 PressupostPlaça dels Pirineus

N Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

01.06.001 L P2R5-DT1B m3 Transport de residus a 2,600
instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i

ELIMINACIÓ VEGETACIÓ ARBUSTIVA EXISTENT				
PATERRE 1 TRACHELOSPERMUM	8,000		0,100	0,800
PATERRE 3 AGAPANTHUS	18,000		0,100	1,800

01.06.002 L P2RA-EU76 m3 Disposició controlada de residus 2,600
no peril·losos de vegetals bruts
barrejats amb terra o altres

ELIMINACIÓ VEGETACIÓ ARBUSTIVA EXISTENT				
PATERRE 1 TRACHELOSPERMUM	8,000		0,100	0,800
PATERRE 3 AGAPANTHUS	18,000		0,100	1,800