

AMIDAMENTS

N Obra 01 PressupostARE
N Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

01.01.001 L PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc 47,000
d'arbre de perímetre aproximat
entre 95 i 125 cm, amb

ARBRAT A MANTENIR	47,000			47,000
-------------------	--------	--	--	--------

01.01.002 L PRD1-HBAO m Protecció de l'àrea de vegetació 560,000
amb tanca mòbil de 2 m
d'alçària, amb malla

TANCA PERIMETRAL PARTERRES				
PARTERRES				
A	80,000			80,000
B	75,000			75,000
C	43,000			43,000
D	33,000			33,000
E	58,000			58,000
F	37,000			37,000
G1	27,000			27,000
G2	57,000			57,000
G3	38,000			38,000
H	23,000			23,000
	31,000			31,000
I	58,000			58,000

01.01.003

L P21R0-92HA u Tallada controlada de forma 10,000
directa, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant

PRUNUS	2,000			2,000
HIBISCUS	3,000			3,000
ALBIZIA	1,000			1,000
JACARANDA	1,000			1,000
FRAXINUS	2,000			2,000
ARBRE MORT	1,000			1,000

N Obra 01 PressupostARE
 N Capítol 02 PREPARACIÓ DEL TERRENY

01.02.001

L FR34DEEL m2 Decapatge de la capa superficial 2.168,000
de prat herbaci, considerant el
gruix de terres ocupades per les

PARTERRES (TIPUS A)				
A	327,000			327,000
B	316,000			316,000
C	131,000			131,000
E	430,000			430,000
H	650,000			650,000
I	314,000			314,000

01.02.002

L FR34DEMA m2 Decapatge manual de la capa 232,000
superficial de prat herbaci,
considerant el gruix de terres

PARTERRES (TIPUS B)				
D	54,000			54,000
F	37,000			37,000
G1	33,000			33,000
G2	61,000			61,000
G3	47,000			47,000

01.02.003

L FR26MIXT m2

Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a

2.168,000

PARTERRES (TIPUS A)

A		327,000			327,000
B		316,000			316,000
C		131,000			131,000
E		430,000			430,000
H		650,000			650,000
I		314,000			314,000

01.02.004

L PR23-DOC3 m2

Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent

232,000

PARTERRES (TIPUS B)

D		54,000			54,000
F		37,000			37,000
G1		33,000			33,000
G2		61,000			61,000
G3		47,000			47,000

01.02.005

L PR3D-10008 m2

Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ 05C,

2.400,000

PARTERRES

A		327,000			327,000
B		316,000			316,000
C		131,000			131,000
D		54,000			54,000
E		430,000			430,000
F		37,000			37,000
G1		33,000			33,000
G2		61,000			61,000

G3		47,000			47,000
H		650,000			650,000
I		314,000			314,000

01.02.006 **L** **PR36-8RUY** **m3** **Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de** **120,000**

C	Unitats	àrea	Ample	Alçada	
PREVISIÓ TERRA VEGETAL (5CM)					0,000
A		327,000		0,050	16,350
B		316,000		0,050	15,800
C		131,000		0,050	6,550
D		54,000		0,050	2,700
E		430,000		0,050	21,500
F		37,000		0,050	1,850
G1		33,000		0,050	1,650
G2		61,000		0,050	3,050
G3		47,000		0,050	2,350
H		650,000		0,050	32,500
I		314,000		0,050	15,700

01.02.007 **L** **PR20-ELJ6** **m2** **Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,** **2.400,000**

PARTERRES (ANIVELLAMENT DE TERRES FINAL)					
A		327,000			327,000
B		316,000			316,000
C		131,000			131,000
D		54,000			54,000
E		430,000			430,000
F		37,000			37,000
G1		33,000			33,000
G2		61,000			61,000
G3		47,000			47,000

H		650,000			650,000
I		314,000			314,000

01.02.008 **L FR3SMU10 m2 Subministrament i estesa 2.547,000**
d'encoixinat orgànic (mulch) de
restes triturats

PARTERRES					
A		361,000			361,000
B		316,000			316,000
C		149,000			149,000
D		65,000			65,000
E		448,000			448,000
F		50,000			50,000
G1		39,000			39,000
G2		65,000			65,000
G3		59,000			59,000
H		651,000			651,000
I		344,000			344,000

01.02.009 **L P2143-4RQR m2 Arrencada de paviment de pedra 143,500**
natural, amb mitjans manuals,
aplec per a posterior

ESCOCELL 1		9,000	6,000		54,000
ESCOCELL 2 I 3		9,000	6,000		54,000
PAVIMENT A REPONER EN OBERTURA RASES EN PAVIMENT PER XARXA DE REG					0,000
XARXA PRIMÀRIA					0,000
PARTERRE B		10,000	0,500		5,000
XARXA SECUNDÀRIA					0,000
PARTERRE C		12,000	0,500		6,000
PARTERRE F		12,000	0,500		6,000
PARTERRE G		12,000	0,500		6,000
		5,000	0,500		2,500
PARTERRE H		10,000	0,500		5,000
A JUSTIFICAR				5,000	5,000

01.02.010 **L** **P2217-55T8** **m3** **Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i** **109,000**

EXCAVACIÓ DE TERRES PER AL S C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada	
ESCOCELL 1		55,000		1,000	55,000
ESCOCELL 2 I 3		54,000		1,000	54,000

01.02.011 **L** **F930SOES** **m3** **Subministrament i estesa de sòl estructural a base de barreja terra-pedra, formada per pedra** **109,000**

C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada	
ESCOCELL 1		55,000		1,000	55,000
ESCOCELL 2 I 3		54,000		1,000	54,000

01.02.012 **L** **F6A1CINI** **m** **Tanca cinegètica d'un metre d'altura amb pilars de roll tornejat de 1'5m de longitud** **580,000**

TANCA PERIMETRAL PAR TERRES (PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ)				
PAR TERRES				
A	80,000			80,000
B	75,000			75,000
C	43,000			43,000
D	33,000			33,000
E	58,000			58,000
F	37,000			37,000
G1	27,000			27,000
G2	57,000			57,000
G3	38,000			38,000
H	23,000			23,000
	31,000			31,000
I	58,000			58,000
A JUSTIFICAR	20,000			20,000

N	Obra	01	PressupostARE
N	Capítol	03	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL
N	Títol 3	01	ARBRAT

01.03.01.004 **L** **PR439-8UY9** **u** **Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de** **4,000**

PREVISIÓ CANVI DE FORMAT DE SUB	4,000				4,000
---------------------------------	-------	--	--	--	-------

01.03.01.008 **L** **PR45B-8XSE** **u** **Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra** **7,000**

PREVISIÓ CANVI DE FORMAT DE SUB	7,000				7,000
---------------------------------	-------	--	--	--	-------

N	Obra	01	PressupostARE
N	Capítol	04	PLANTACIONS

01.04.001 **L** **PR60-8Y4O** **u** **Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1** **22,000**

ACACIA S	2,000				2,000
HIBISCUS	6,000				6,000
JACARANDA	4,000				4,000
PRUNUS	2,000				2,000
SCHINUS	1,000				1,000
TIPUANA	7,000				7,000

01.04.002 **L** **PR61-8ZJX** **u** **Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització,** **100,000**

NANDINA	100,000				100,000
---------	---------	--	--	--	---------

NEPETA	864,000			864,000
IRIS	258,000			258,000

01.04.006 **L** **PR64-F15W** **u** **Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l,** **1.828,000**

ASPARAGUS	1.828,000			1.828,000
-----------	-----------	--	--	-----------

01.04.007 **L** **PRZ0-906B** **u** **Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció** **22,000**

ARBRAT NOU TOTAL	22,000			22,000
------------------	--------	--	--	--------

N Obra 01 PressupostARE
N Capítol 05 XARXA DE REG

01.05.001 **L** **FJMZCONN** **u** **Connexió a xarxa de distribució de reg existent per a connectar un nou ramal de canonada** **1,000**

PARTERRE B	1,000			1,000
------------	-------	--	--	-------

01.05.002 **L** **PJSE-ELEV** **u** **Retirada del pericó i de l'electrovàlvula, i rebliment amb terra.** **1,000**

PARTERRE B	1,000			1,000
------------	-------	--	--	-------

01.05.003 **L** **PJSE-6UC8** **u** **Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide** **7,000**

EV NOUS SECTORS				
B1	1,000			1,000
B2	1,000			1,000
B3	1,000			1,000
E4	1,000			1,000

H5	1,000			1,000
H6	1,000			1,000
I1	1,000			1,000

01.05.004 **L** **PJSA2-PRG1** **u** **Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via** **1,000**

PARTERRE H	1,000			1,000
------------	-------	--	--	-------

01.05.005 **L** **PJSA2-PRG4** **u** **Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via** **2,000**

PARTERRE B	1,000			1,000
PARTERRE I	1,000			1,000

01.05.006 **L** **PJSA2-92MN** **u** **Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via** **1,000**

PARTERRE H	1,000			1,000
------------	-------	--	--	-------

01.05.007 **L** **PFB4-DW3Y** **m** **Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió** **359,000**

XARXA ARBRAT SECTORS				
B3	23,000			23,000
G2	87,000			87,000
	3,000			3,000
H2	75,000			75,000
	10,000			10,000
I3	15,000			15,000
CANONADA COL·LECTOR SECTORS				
A2	17,000			17,000
A3	11,000			11,000
B1	6,000			6,000

B2	6,000			6,000
C1	10,000			10,000
D1	10,000			10,000
E2	4,000			4,000
E3	4,000			4,000
E4	4,000			4,000
F	1,500			1,500
G1	1,500	3,000		4,500
H3	10,000			10,000
H4	7,000			7,000
H5	7,000			7,000
H6	8,000			8,000
I1	8,000			8,000
I2	8,000			8,000
A JUSTIFICAR	20,000			20,000

01.05.008

L PFB4-DW44 m

**Tub de polietilè de designació PE
40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió**

430,000

SECTORS

A2	14,000			14,000
A3	22,000			22,000
B1	10,000			10,000
B2	5,000			5,000
C1	20,000			20,000
E2	8,000			8,000
E3	32,000			32,000
E4	30,000			30,000
F	14,000			14,000
G1	57,000			57,000
	2,000			2,000
H3	11,000			11,000
H4	18,000			18,000
H5	42,000			42,000

H6	67,000				67,000
I1	19,000				19,000
I2	9,000				9,000
A JUSTIFICAR	50,000				50,000

01.05.009 **L PFB3-12KLC m Tub de polietilè de designació PE 20,000**
100, diàmetre nominal DN 50,
pressió nominal PN 10 (SDR 17),

XARXA PRIMÀRIA					
PARTERRE B	10,000				10,000
A JUSTIFICAR	10,000				10,000

01.05.010 **L PJSR-BT7Q m Tub recobert amb llana de 7.031,000**
polipropilè, per a reg per
degoteig, de 16 mm de, amb

CANONADA DEGOTEIG					
A2	420,000				420,000
A3	488,000				488,000
B1	395,000				395,000
B2	395,000				395,000
C1	375,000				375,000
D1	163,000				163,000
F	328,000				328,000
E2	288,000				288,000
E3	403,000				403,000
E4	425,000				425,000
I1	435,000				435,000
I2	425,000				425,000
G1	418,000				418,000
H3	335,000				335,000
H4	350,000				350,000
H5	493,000				493,000
H6	495,000				495,000
Imprevistos a justificar	400,000				400,000

01.05.011 **L** **PJS0-9EFE** **u** **Anella per a reg per degoteig** **22,000**
formada per 1 volta de tub de 16
mm de diàmetre, amb degoters

SECTORS DE REG D'ARBRAT				
B3	3,000			3,000
G2	6,000			6,000
H2	10,000			10,000
I3	2,000			2,000
F (Anella de reg d'arbre nou al sector)	1,000			1,000

01.05.012 **L** **PNE3-9B6M** **u** **Filtre per a instal·lació de reg** **17,000**
d'1'' de diàmetre, de material
plàstic, amb element filtrant

SECTORS NOUS DEGOTEIG				
A2	1,000			1,000
A3	1,000			1,000
B1	1,000			1,000
B2	1,000			1,000
B3	1,000			1,000
C1	1,000			1,000
E2	1,000			1,000
E3	1,000			1,000
E4	1,000			1,000
G1	1,000			1,000
G2	1,000			1,000
H3	1,000			1,000
H4	1,000			1,000
H5	1,000			1,000
H6	1,000			1,000
I1	1,000			1,000
I2	1,000			1,000

01.05.014**L PJSS-HBBQ u****Vàlvula antisifó per a instal·lació
de reg per degoteig, de material
plàstic, d'1'' de diàmetre,****17,000**

SECTORS NOUS DEGOTEIG

A2	1,000				1,000
A3	1,000				1,000
B1	1,000				1,000
B2	1,000				1,000
B3	1,000				1,000
C1	1,000				1,000
E2	1,000				1,000
E3	1,000				1,000
E4	1,000				1,000
G1	1,000				1,000
G2	1,000				1,000
H3	1,000				1,000
H4	1,000				1,000
H5	1,000				1,000
H6	1,000				1,000
I1	1,000				1,000
I2	1,000				1,000

01.05.015**L PN74-ZA5J u****Vàlvula reductora de pressió per
a instal·lacions de reg, d'1'' de
diàmetre de connexió, amb cos****17,000**

SECTORS NOUS DEGOTEIG

A2	1,000				1,000
A3	1,000				1,000
B1	1,000				1,000
B2	1,000				1,000
B3	1,000				1,000
C1	1,000				1,000
E2	1,000				1,000
E3	1,000				1,000

E4	1,000				1,000
G1	1,000				1,000
G2	1,000				1,000
H3	1,000				1,000
H4	1,000				1,000
H5	1,000				1,000
H6	1,000				1,000
I1	1,000				1,000
I2	1,000				1,000

01.05.016 L **PJSM5-VA45** u Pericó de fàbrica de maó per a **3,000**
instal·lacions de reg de mides
interiors 60x60x60 cm per a un o

SECTOR PARTERRE E	1,000				1,000
SECTORS PARTERRE H	1,000				1,000
SECTOR PARTERRE I	1,000				1,000

01.05.017 L **PJSM5-VA46** u Pericó de fàbrica de maó per a **1,000**
instal·lacions de reg de mides
interiors 120x60x60 cm per a

SECTORS PARTERRE B	1,000				1,000
--------------------	-------	--	--	--	-------

01.05.018 L **PJSM1-VBYA** u Pericó circular de polietilè per a **25,000**
instal·lacions de reg de 18 cm de
diàmetre i 25 cm d'alçada amb

PERICÓ VÀLVULA DE RENTAT	25,000				25,000
--------------------------	--------	--	--	--	--------

01.05.020 L **-VUGG** u Vàlvula de bola de material **7,000**
plàstic, segons norma UNE-EN
ISO 16135, manual, per a roscar,

CLAU MANUAL SECTORITZACIÓ EV REG					
EV NOVES	7,000				7,000

01.05.021

L P221I-ESCL m

Excavació de rasa de 25cm
d'amplada i 10cm de fondària,
amb minirasadora manual

719,000

OBERTURA RASA PER PARTERRES

PEBD 32mm

XARXA ARBRAT

B3

23,000

23,000

G2

87,000

87,000

3,000

3,000

H2

75,000

75,000

10,000

10,000

I3

15,000

15,000

CANONADA COL·LECTOR

A2

17,000

17,000

A3

11,000

11,000

B1

6,000

6,000

B2

6,000

6,000

C1

10,000

10,000

D1

10,000

10,000

E2

4,000

4,000

E3

4,000

4,000

E4

4,000

4,000

F

1,500

1,500

G1

1,500

3,000

4,500

H3

10,000

10,000

H4

7,000

7,000

H5

7,000

7,000

H6

8,000

8,000

I1

8,000

8,000

I2

8,000

8,000

PEBD 40mm

A2

14,000

14,000

A3

22,000

22,000

B1

10,000

10,000

B2	5,000				5,000
C1	20,000				20,000
E2	8,000				8,000
E3	32,000				32,000
E4	30,000				30,000
F	14,000				14,000
G1	57,000				57,000
	2,000				2,000
H3	11,000				11,000
H4	18,000				18,000
H5	42,000				42,000
H6	67,000				67,000
I1	19,000				19,000
I2	9,000				9,000

01.05.022

L P221I-8GY7 m

**Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 50 cm de fondària,**

76,000

OBERTURA RASA PER PAVIMENT					
XARXA PRIMÀRIA					
PARTERRE B	10,000				10,000
XARXA SECUNDÀRIA					
PARTERRE C	12,000				12,000
PARTERRE F	12,000				12,000
PARTERRE G	12,000				12,000
	5,000				5,000
PARTERRE H	10,000				10,000
A JUSTIFICAR	15,000				15,000

01.05.023

L PG2N-EUG2 m

**Tub corbable corrugat de PVC,
de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador**

76,000

TUBULARS XARXA PRIMÀRIA				
PARTERRE B	10,000			10,000

TUBULARS XARXA SECUNDÀRIA					
PARTERRE C	12,000				12,000
PARTERRE F	12,000				12,000
PARTERRE G	12,000				12,000
	5,000				5,000
PARTERRE H	10,000				10,000
A JUSTIFICAR	15,000				15,000

01.05.024 **L** **DRSREPS** **m2** **Reposició de paviment de peces prefabricades de formigó o de llambordins granítics, a base de** **143,500**

C	unitats	Longitud	Ample	ÀREA	
ESCOCELL 1		9,000	6,000		54,000
ESCOCELL 2 I 3		9,000	6,000		54,000
OBERTURA RASES EN PAVIMENT PER XARXA DE REG					
XARXA PRIMÀRIA					
PARTERRE B		10,000	0,500		5,000
XARXA SECUNDÀRIA					0,000
PARTERRE C		12,000	0,500		6,000
PARTERRE F		12,000	0,500		6,000
PARTERRE G		12,000	0,500		6,000
		5,000	0,500		2,500
PARTERRE H		10,000	0,500		5,000
A JUSTIFICAR				5,000	5,000

N Obra 01 PressupostARE
N Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

01.06.001 **L** **P2R5-DT1B** **m3** **Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i** **144,500**

EXCAVACIÓ DE TERRES PER AL S C	Longitud	Àrea	Ample	Alçada	
ESCOCELL 1		55,000		1,000	55,000
ESCOCELL 2 I 3		54,000		1,000	54,000

OBERTURA RASES EN PAVIMENT PER XARXA DE REG				
XARXA PRIMÀRIA				0,000
PARTERRE B	10,000		0,500	5,000
XARXA SECUNDÀRIA				0,000
PARTERRE C	12,000		0,500	6,000
PARTERRE F	12,000		0,500	6,000
PARTERRE G	12,000		0,500	6,000
	5,000		0,500	2,500
PARTERRE H	10,000		0,500	5,000
A JUSTIFICAR			5,000	5,000

01.06.002 **L** **P2RA-EU7D** **m3** **Disposició controlada de residus** **5,000**
no perillosos de troncs i soques
amb una densitat 0,9 t/m3

C	Unitats	Longitud	VOLUM	Alçada	
ELIMINACIÓ ARBRES	10,000		0,500		5,000

01.06.004 **L** **P2RA-EU7K** **m3** **Disposició controlada de residus** **144,500**
inerts de terra amb una densitat
1,6 t/m3 procedents d'excavació

EXCAVACIÓ DE TERRES PER AL S C	Longitud	Àrea	Ample	Alçada	
ESCOCELL 1		55,000		1,000	55,000
ESCOCELL 2 I 3		54,000		1,000	54,000
OBERTURA RASES EN PAVIMENT PER XARXA DE REG					
XARXA PRIMÀRIA					0,000
PARTERRE B	10,000		0,500		5,000
XARXA SECUNDÀRIA					0,000
PARTERRE C	12,000		0,500		6,000
PARTERRE F	12,000		0,500		6,000
PARTERRE G	12,000		0,500		6,000
	5,000		0,500		2,500
PARTERRE H	10,000		0,500		5,000
A JUSTIFICAR				5,000	5,000