



**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE
DESBROSSADA DE LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
– CAMINS ASFALTATS**

Expedient núm. 1338/2026

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte

La necessitat d'aquesta contractació és promoure els treballs d'esbrossada dels dos marges dels camins asfaltats del municipi de les Franqueses del Vallès, bé per mitjans mecànics (tractor-desbrossador) o manuals, amb la finalitat de disminuir el risc d'incendis, millorar l'evacuació de l'aigua i la visibilitat del trànsit en els camins de titularitat municipal; també comprèn les tasques de neteja dels sistemes de desaigua longitudinals (cunetes).

La longitud total dels camins asfaltats és de 29.298 m



NÚM	CAMÍ	Longitud del camí	longitud de la cuneta de formigó	costats
Corró d'Amunt				
1	Camí de can Suquet	702	69	2
2	Camí de can Suquet a can Cabeça	740	100	2
			254	1
27	Camí de cal Ferrer	272	272	1
30	Camí de can Blanxart a can Bertran	320	229	1
Corró d'Avall				
9	Camí de can Jep	717	105	1
10	Camí de can Carrero	1.261	1.186	2
82	Camí del Poligon Bellavista (poligon 10)	608	256	1
11	Camí Vell de Cardedeu	2.272	2.272	2
12	Camí del de can Jep a Bellavista	220		
13	Camí de can Mariano	463		
71	Camí de can Bufi Xic a les antigues casernes militars	193		
74	Camí de can Ramon Coix	997	997	2
	Antics trams del camí de can Ramon Coix (2 trams)	464		
75	Camí de cal Nen	56		
78	Camí de can Baliarda	870	826	2
116	Camí de ca l'Hospici	146		
Llerona				
3	Camí vell de Marata (Llerona a Cardedeu)	4.179	1.028	2
			216	1
4	Ctra de Ribes (Rotonda de Llerona – la Garriga)	1.640		
6	Camí de can Toni (Via Europa a l'Ametlla)	1.339		
8	Antic de Vic (zona no urbana)	850		
20	Camí de can Rovira de Villar	136		
50	Camí del turó de les Mentides	1.058	428	2
			630	1
52	Camí de can Mises (camí de la Fabrica)	367	54	1
55	Via Europa	610		
56	Camí de can Pau Trias	462		
57	camí de les escoles a la carretera de l'Ametlla	250		
58	Camí de can Patúsca a can Baldic (la Milanesa)	585	560	1
59	Camí de ca l'Enrani	1.010		
61	Camí de can Pau Enrani a can Muntanye	198		
62	Camí de can Gregori	234		
63	Camí de can Riembau	685		
65	Camí de ca l'Ànima, de can Bou, del Dorca i del Cab	899		
66	Camí de can Pep	1.318	842	1
68	camí de can coll d'Oca	145		
84	Camí de can Fuster Gordi	406		
90	Camí dels Gorcs al de Samalus	835	251	1
91	Camí dels Gorcs	375	47	1
112	Camí de Santa Digna (dels Gorcs a la Garriga)	573		
Marata				
5	Camí del cementiri de Marata	353		
42	Camí de l'Església de Marata a can Manel	254	81	1
46	Camí de ca l'Ermita	236	263	1
	TOTAL	29.298	10.966	

CLÀUSULA SEGONA. Definició i característiques del servei





AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

L'actuació de desbrossada de marges de vials es realitzarà sobre la totalitat dels camins asfaltats inclosos en el pla de manteniment. S'executarà amb tractor amb desbrossadora de braç i l'acabat es realitzarà amb mitjans manuals, degut a l'elevat nombre d'obstacles.

Es comptarà amb la maquinària necessària per eliminar de les cunetes asfaltades aquell material que hagi pogut caure dels marges o hagi sigut arrossegat per l'aigua i garantir que quedin lliures d'obstacles al pas de l'aigua

També caldrà disposar del material necessari per a la senyalització dels treballs, a fi de complir la normativa de seguretat en els treballs d'aquestes característiques.

Els treballs inclouen:

1. Esbrossada de la vegetació.

- Eliminació de la vegetació herbàcia, arbustiva i rebrots
- Esbrossada dels dos marges del camí
- Amplada mínima de l'actuació: entre 1 i 1,5 metres a cada costat
- Manteniment de la totalitat de l'amplada útil del vial

2. Tractament dels encreuaments.

Als encreuaments amb altres camins o accessos s'ampliarà la superfície d'esbrossada per garantir les distàncies de visibilitat necessàries per a la seguretat viària, esbrossant tota la intersecció dels camins, amb independència de si son asfaltats o no.

3. Neteja de cunetes de formigó.

Després de cada campanya d'esbrossada es realitzarà:

- retirada de restes vegetals i altres tipus de deixalles
- eliminació de terres i sediments arrossegats

4. Gestió de restes.

L'empresa haurà d'acreditar la correcta gestió dels residus a un gestor autoritzat, quan sigui necessari.

5. Afectacions del trànsit durant el servei.

La senyalització i elements de prevenció de riscos durant l'execució de les feines seran proporcionats i degudament col·locats per l'empresa executora

Si es produïssin afectacions al trànsit que poguessin suposar la interrupció de la circulació de la via, seran notificades a totes les parts afectades, especialment veïns i serveis, per part de l'empresa executora amb previsió suficient per tal de garantir una solució al talls generats



(desviaments i rutes dels serveis). Es pactaran amb l'ajuntament vies alternatives de pas, si es considerés necessari.

CLÀUSULA TERCERA. Normativa i condicions d'aplicació

Els treballs hauran de complir els requisits següents:

- No causar danys a paviments, tanques, senyals, serveis o infraestructures
- No causar danys a arbres i arbustos (aladern, marfull, arboç, ginesta...) d'un cert port (> 1,5m), sempre que no envaeixin la caixa del camí.
- Respectar la fauna.
- Evitar afectacions a finques privades

L'adjudicatari haurà de complir íntegrament la normativa vigent en matèria de:

- Prevenció de riscos laborals
- Seguretat i salut en el treballadores
- Coordinació d'activitats empresarials
- Seguretat viària:
 - Senyalització temporal dels treballs
 - Regulació del trànsit quan sigui necessària
 - Protecció de vianants i usuaris de la via
- Prevenció d'incendis forestals

La normativa bàsica aplicable, sense que s'exclouï altra normativa vigent que els pugui afectar, es:

1. Contractació pública

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
- Reial decret 1098/2001, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que continua vigent.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública de Catalunya.

2. Prevenció d'incendis forestals

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.





3. Seguretat i salut

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Reial decret 1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (només si el contracte té la consideració d'obra).
- Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Reial decret 773/1997, de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual.
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

4. Trànsit i senyalització

- Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (Reial decret legislatiu 6/2015).
- Reglament general de circulació (Reial decret 1428/2003).
- Norma 8.3-IC Senyalització d'obres, aprovada per l'Ordre FOM/534/2014, quan hi hagi afectació al trànsit en vies obertes a la circulació.

CLÀUSULA QUARTA. calendari dels serveis

L'esbrossada es realitzarà dues vegades a l'any, preferentment el mesos d'abril-maig i d'octubre-novembre, depenent de la meteorologia. La neteja de les cunetes de formigó es realitzarà després de cada esbrossada, per garantir que les restes vegetals generades i les terres arrossegades no dificultin el pas de l'aigua .

No es podran realitzar les actuacions en el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte en casos excepcionals, amb autorització prèvia de l'Ajuntament i sempre que no hi hagi restriccions explícites per autoritats competents en prevenció d'incendis.

Iniciades les tasques d'esbrossada, aquestes es realitzaran de forma continua fins a al finalització de tots els camins inclosos en el Pla de Manteniment de camins, excepte que per causes plenament justificades i autoritzades per l'ajuntament pugui interrompes el servei.

CLÀUSULA CINQUENA. Personal

El personal que la persona adjudicatària contracti haurà de tenir la capacitat tècnica i la formació necessària per dur a terme l'objecte del contracte i estar en possessió de les titulacions corresponents, d'acord a la normativa vigent.



Tot el personal empleat per a la prestació del servei motiu d'aquest contracte ha de dependre laboralment de la persona adjudicatària sense que entre aquell i el Ajuntament hi hagi cap vincle funcional ni laboral. La retribució del personal i l'assignació de les tasques laborals correspondrà a la persona adjudicatària i serà el responsable d'aplicar el conveni col·lectiu que correspongui.

La persona adjudicatària promourà i vetllarà per la millora de la formació dels professionals.

La persona adjudicatària és responsable davant del Ajuntament de les faltes comeses pels seus empleats durant la prestació del servei i està obligat a reparar-les sens perjudici de les sancions que corresponguin en cada cas concret.

La persona adjudicatària ha de complir totes les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa i laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals i de seguretat i higiene en el treball, així com la normativa interna del sector que reguli l'objecte del contracte. L'incompliment d'aquestes obligacions per part de la persona adjudicatària o la infracció de les disposicions vigents sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell no implica cap responsabilitat per a l'Ajuntament. Sense perjudici del que s'ha exposat, l'Ajuntament pot requerir que la persona adjudicatària acrediti documentalment el compliment de les seves obligacions.

En relació a la continuïtat del personal adscrit actualment, la persona adjudicatària estarà subjecte als requisits i efectes que preveu la legislació laboral vigent i el conveni col·lectiu aplicable.

CLÀUSULA SISENA. Emergències

En el supòsit que l'ajuntament avisi a l'adjudicatari de la necessitat de realitzar una esbossada d'emergència, aquest haurà de realitzar el servei el més aviat possible, com màxim 24 h després de rebre l'avís.

L'empresa haurà de presentar un pressupost que serà acceptat per l'ajuntament.

Les Franqueses del Vallès, document signat electrònicament al marge per la Regidora de
Pagesia,





**AJUNTAMENT DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS**

ANNEX Plànol dels camins

