

SEPARATA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE
L'EDIFICI MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

4. MEDICIONES

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

05351312V MARIA
FUENSANTA NIETO
DE LA CIERVA (R:
B82410572)

Firmado digitalmente por 05351312V MARIA
FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=NIETO
SOBEJANO ARQUITECTOS S.L.P., ou=ADMINISTRADOR,
title=Administrador solidario, cn=NIETO DE LA CIERVA,
givenName=MARIA FUENSANTA,
serialNumber=DNES-05351312V, cn=05351312V
MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R:
B82410572), 2.5.4.3=Hijo M-239232 Torro 14468 Folio 68 RLUS,
1000363122857
Fecha: 2026.07.03 10:38:16 +02'00'

JULIO 2026

NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS S.L.P
NS-320-19



SEPARATA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

ÍNDICE

4.1. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES	2
4.2. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES	3
4.3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS	4
4.4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES	5





SEPARATA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

4.1. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES



Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 4 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
M01HBN010	Desplazamiento bomba	h	126,55
M01HBT030	Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m	m3	20,25
M01HE010	Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h	h	26,95
M02CA010	Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t	h	7,35
M02GE010	Grúa telescópica autopropulsada 20 t	h	68,78
M03HH020	Hormigonera 200 l gasolina	h	3,53
M03HH030	Hormigonera 300 l gasolina	h	5,39
M03MC110	Planta asfáltica caliente discontinua 160 t/h	h	395,18
M05EN030	Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv	h	59,85
M05PN010	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	h	37,63
M05PN030	Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3	h	46,28
M05RN020	Retrocargadora neumáticos 75 cv	h	35,21
M06CM030	Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar	h	7,86
M06CM040	Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar	h	14,34
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	h	3,15
M06MP110	Martillo manual perforador neumático 20 kg	h	4,25
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	h	4,94
Martillo tipo HILTI TE-1000 AVR			
M06MR110	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	h	2,37
M06MR230	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	h	13,57
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4	h	7,11
M07CB010	Camión basculante 4x2 de 10 t	h	37,16
M07CB020	Camión basculante 4x4 de 14 t	h	41,54
M07CB030	Camión basculante 6x4 de 20 t	h	50,48
M07CG010	Camión con grúa 6 t	h	51,02
M07N060	Canon de desbroce a vertedero	m3	7,53
M07N190	Canon escombros mixto a planta RCD	t	30,43
M07N200	Canon escombros sucio a planta RCD	t	43,80
M07W030	km transporte aglomerado	t	0,15
M07W060	km transporte cemento a granel	t	0,14
M07Z110	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	u	146,36
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	h	13,44
M08CA110	Cisterna agua s/camión 10.000 l	h	38,07
M08CB010	Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l	h	51,15
M08EA100	Extendidora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv	h	111,82
M08RI010	Pisón vibrante 70 kg.	h.	3,88
M08RT050	Rodillo compactador tandem 10 t	h	59,48
M08RV020	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t	h	67,81
M11HR010	Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm	h	2,58
Precio alquiler diario = 18 €/día			
Precio hora (Jornada 8 horas) = 2,25 €/h			
M12T050	Taladro percutor eléctrico pequeño	h	1,33
M13O160	Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<10 km	u	34,45
MAT	MATERIAL AUXILIAR PLATAFORMA	UD	1.427,46
MTINSUSMER	INODORO SUSPENDIDO MINUSVALIDOS	UD	195,35
MTUCAAZZ002	AYUDA ALBANILERIA INST. CLIMA	UD	7.375,22
MTUCAAZZ010	LEGALIZACION INST. CLIMATIZ.	UD	4.163,44
MT_F341	COLUMA DE DUCHA	UD	380,84
PBIMQ01	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 100 kW, con martillo rompedor.	h	69,75
PBIMQ02	Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.	h	50,48
UDCPFFYWP20	UNIDAD INT. SUELO PFFY-WP20	UD	981,39
mq01pan010a	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	h	42,90
mq01ret020b	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	h	39,67
mq02cia020j	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	h	48,90
mq02rod010d	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo	h	7,40
mq03pva020	Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y c	h	240,61
mq03pva050a	Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para ejecución de micropilotes	Ud	2.900,13
mq04cap010c	Camión para transporte, de 24 t de carga.	h	133,52
mq04cap020oa	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	h	46,11
mq04dua020b	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	h	7,31
mq04res025aa	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, en vertedero específico	m³	7,31
mq04res025aaz	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de piedra, en vertedero específico.	m³	6,68
mq04res025ba	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, en vertedero específico	m³	7,10
mq04res025ha	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos, en vertedero específico	m³	13,48
mq04res035az	Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico.	m³	1,94
mq05mai030	Martillo neumático.	h	4,35
mq05mai040	Martillo eléctrico.	h	3,20
mq05pdm110	Compresor portátil diésel media presión 10 m³/min.	h	7,38
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	h	196,89
mq06cor020	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	h	11,00
mq06pym010	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.	h	7,75
mq06vib020	Regla vibrante de 3 m.	h	5,41
mq07gte010d	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo.	h	88,48



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	h	7,93
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	h	3,69



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadguixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
2X1.5LHR	CABLE TRENZADO APANT. 2X1.5-LHR	ml	1,75
510-KIT	510-KIT Punto de muestreo capilar con empalme tipo T - de Honeyw Punto de muestreo capilar 510-KIT compuesto de tubo de nylon flexible de 1 metro de longitud, 10 mm de diámetro exterior y 8 mm de diámetro interior, soporte para falso techo y empalme tipo T para conectar a la red de tuberías de aspiración. Ideal para montajes en falso techos.	u	27,60
530-ABR-V0	530-ABR-V0 Abrazaderas ingnifugas para tuberías muestreo - de Ho Abrazadera ignifuga para la sujeción de tuberías 530-ABR-V0. Material ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos. Color rojo.. Suministro Paquete de 50 unidades.	u	0,93
530-C90-V0	Marca NOTIFIER Modelo 530-ABR-V0. 530-C90-V0 Curvas de 90º ignifugas para tubería muestreo - de Ho Curva de 90º ignifuga para tubería de 25mm de diámetro exterior 530-C90-V0. Material ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos. Color rojo.. Suministro Paquete de 5 unidades.	u	5,47
530-EMP-V0	Marca NOTIFIER Modelo 530-C90-V0. 530-EMP-V0 Empalme para tuberías de muestreo - de Honeywell Empalme ignifugo entre dos tuberías de 25mm de diámetro exterior 530-EMP-V0. Material ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos. Color rojo.. Suministro Paquete de 10 unidades.	u	1,23
530-TAP-V0	Marca NOTIFIER Modelo 530-EMP-V0. 530-TAP-V0 Tapones ignifugos finales para tubería muestreo - de Tapón final ignífugo de tubería de 25mm de diámetro exterior 530-TAP-V0. Material ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos. Color rojo.. Suministro Paquete de 5 unidades.	u	1,27
530-TUB-V0	Marca NOTIFIER Modelo 530-TAP-V0. 530-TUB-V0 Tubería de muestreo ignifuga - de Honeywell Tubería ignifuga 530-TUB-V0 de 3 metros de longitud con diámetro exterior de 25mm e interior de 21mm y material ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos. Color rojo. Las tuberías y accesorios de muestreo también están disponibles en material ABS de color ROJO. Suministro Paquete de 10 tiras de 3 mts.	m	5,63
581726	Fuente de alimentación INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de La fuente de alimentación de emergencia para sistema INTEVIO. funciona como un cargador de batería y dispositivo de control para baterías de respaldo externas de 24 V cc en conformidad con las normas EN 54?4+A1+A2. El panel frontal incluye indicadores LED, pulsador de control y ranura USB, que permite controlar y probar los parámetros de servicio de la fuente de alimentación. Todas las conexiones se encuentran en la parte posterior de la unidad, que presenta dos opciones de configuración: las 6 salidas ofrecen la misma corriente, o 2 de las 6 con mayor capacidad. Ocupa 1HU en rack de 19" Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo 581726 de Honeywell Life Safety.	u	1.316,49



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
582403	582403 Altavoz de techo metálico 5" 20W - DL 20-130/T-EN54 - de Altavoz de techo metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y transductor de banda ancha de 130 mm (5") protegido contra humedad. Incluye conectores cerámicos, fusible térmico y cúpula metálica ignífuga para incremento de la seguridad pasiva. Para montaje empotrado en falsos techos o paneles, mediante sistema de fijación a presión de 3 garras articuladas con muelle, que facilita la instalación garantizando la fijación. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de presión. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.	u	128,01
583496	583496 Módulo final de línea EOL (EN 54-16) - de Honeywell	u	46,63
583906	583906 Panel ciego 3HU INTEVIO - de Honeywell	u	25,72
583908	583908 Panel ventilación INTEVIO - de Honeywell	u	26,40
584900	Armario rack 24 HU, 800mm c/puerta - de Honeywell	u	2.662,05
88IN0099	TUBO DE PVC RÍGIDO DE Ø16mm	m	1,31
AM-8200-EU	Central analógica AM-8200 de 2 lazos con protocolo OPAL/ADVANCED Central analógica algorítmica de 2 lazos AM-8200 con protocolo OPAL/ADVANCED o CLIP para la detección de alarmas de incendio que monitoriza y controla individualmente los elementos del sistema. Con certificado CPR EN54 parte 2 y 4. Sistema compacto con fuente de alimentación incorporada y capacidad de 2 lazos de detección analógica inteligente con 2 circuitos de salida y 2 de entrada programables y 1 salida AUX 24 Vdc/0,5Amp. para alimentar equipos externos. Pantalla táctil TFT de 7	u	2.664,60
ANCL4	PERFIL GALVANIZADO ANCLAJES	ML	23,79
ARM9	ARMARIO TIENDA COMPLETO	M2	386,60
ASCE	ASCENSOR 8 PERSONAS	UD	29.952,00
ASET	barra antipánico una hoja	UD	797,00
AUX	MUEBLE AUXILIAR COCINA	UD	1.308,51
B501AP	BASE DETECTOR ANALÓGICO	u	5,12
BAN67	BANCO MADERA IROKO	UD	505,56
BANDJE	Bandeja aluminio horizontal lisa 500 mm a testa	m	5,41
BAR 5	BARANDILLA PLITINA INIOX NEGRO 50X6 MM	ML	142,75
BIE1	Armario contraincendios compacto (BIE, extintor, pulsador) MARCA: CHESTERFIRE, empotrado en muro con hoja de chapa de acero lacada	ud	953,10
BOTE	MUEBLE BOTELLERO	UD	1.486,94
BUZZI	MICRODOWLIGHT BUZZI	UD	416,34
C1000-8T-E-2G	Switch de 8 puertos 10/100 Mbps Ethernet C.6a Suministro de switch de la marca CISCO, modelo C1000-8T-E-2G-L o equivalente.	u	424,51
CGBTGE	Cuadro General de Baja Tensión alimentado desde grupo electrógeno	U	27.359,69
CGBTSCH	Cuadro General de Baja Tensión	u	47.938,94
CHAPA DE	CHAPA ACERO NEGRO INOX 2 MM	M2	178,44
CHAPA7	CHAPA ACERO INOX 6 MM	KG	3,45
CRIS5	CRISTAL8+8+16+6+6+	M2	226,02
CSCAFRed	Cuadro secundario cafetería P2 red	U	3.806,56
CSCLIMA2	Cuadro secundario clima 2 red	U	5.055,59
CSCLIMA3	Cuadro secundario clima 3 red	U	9.498,57
CSCLIMA4	Cuadro secundario clima 4 red	U	1.130,07
CSP1GEN	Cuadro secundario P1 GE N	U	1.855,70
CSP1GES	Cuadro secundario P1 GE S	U	1.962,76
CSP1redN	Cuadro Secundario P1 red N	u	5.352,99
CSP1redS	Cuadro secundario P1 red S	U	4.877,17
CSP2GEN	Cuadro secundario P2 N GE	U	1.808,12
CSP2GES	Cuadro secundario P2 GE S	U	1.760,53
CSP2redN	Cuadro secundario P2 red N	u	4.936,64
CSP2redS	Cuadro secundario P2 red S	U	4.163,44
CSPBGE	Cuadro secundario PB desde grupo electrógeno	U	1.130,07
CSPBred	Cuadro Secundario PB red	u	1.903,28
CSSAI	Cuadro secundario SAI GE	U	3.521,08
CUBRE 6	CUBREFANCOIL LACADO	UD	178,44
CUBRE5	CUBREFANCOIL	UD	297,39
DORMA	TIRADOR DORMAKABA	UD	113,01
EM01101	BIE AGUA NEB.	UD	1.820,01
EM01401	TUBERIA INOX 20mm + ACCESORIOS	ML	28,55
EM01501	TUBERIA INOX 25mm + ACCESORIOS	ML	33,31
EM01601	TUBERIA INOX 38mm + ACCESORIOS	ML	36,88
EM01650	TUBERIA INOX 50mm + ACCESORIOS	ML	60,67
EM720TRS	BOMBA TRASIEGO	UD	6.970,77



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
EMABANDK	ADAPTADOR DK	UD	16,48
EMABANHSP	ADAPTADOR HSP	UD	18,52
EMBOM70120A	UNIDAD DE BOMBEO	UD	83.625,49
EMDIG114CAL	DIFUSOR RADIAL 1 1/4"	UD	36,20
EMDK727A57	BOQUILLA NEBULIZ. DK7-27-A57	UD	166,54
EMHSP01A57	BOQUILLA NEBULIZ. HSP03-A57	UD	77,32
EMTUBAASTM112	TUB. ACERO ASTM A106 1 1/2"	ML	13,01
EMTUBAASTM114	TUB. ACERO ASTM A106 1 1/4"	ML	10,46
EMTUBAASTM2	TUB. ACERO ASTM A106 2"	ML	18,80
EMVOHG1	VALV. SECC. Y CONTROL G1"	UD	1.141,97
EMVOHG112	VALV. SECC. Y CONTROL G1 1/2"	UD	1.463,15
ENCM5	ENCIMERA IROKO	ML	178,44
ESCA	escalera de 4 m	1	2.700,00
ESCRETR	TRAMPILLA ESTANCA DE DIMENSIONES 1000X1500MM CON ESCALERA RETRACTIL TIPO RHT1015 GORTEN O EQUIVALENTE.		2.500,00
EST	ESTANTERIA COCINA	UD	2.498,06
ESTORE1	ESTORE RTS	M2	107,06
ESTORE4	ESTORE PREMIUN	M2	142,75
ESTR	ESTRUCTURA AUXILIAR SOPORTE	UD	1.308,51
FRE1	freno de suelo	ud	297,39
GRUPOPLUVIALE	Cuadro secundario grupos bombeo pluviales	U	1.367,99
HLSPS50	HLSPS50 Fuente de alimentación de 130W / 5A Fuente de alimentación de 130W conmutada de 24Vcc controlada por microprocesador. Se compone de fuente de alimentación, circuito de control/señalización y cabina metálica con capacidad para albergar baterías de hasta 22Ah, excepto baterías de 10-12Ah. Incluye 10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la información sobre los fallos de sistema. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A), configurables a uno solo (1 x 4,4A), protegidos contra cortocircuito mediante fusibles electrónicos. Consta de prueba de baterías manual y automática, supervisión de derivación a tierra y circuito de relé de fallo de sistema.	u	288,23
HMC-K8	Ampliación de 8 teclas RK-MIC - de Honeywell Suministro e instalación de expansor para estación de llamada RK-MIC de INTEVIO. Cuenta con 8 teclas programables. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.	u	281,11
IBOX-MBSNID3K IZARP30	Modelo HMC-K8 de Honeywell Life Safety. pasarela de comunicaciones Modbus RTU Luminaria emergencia DAISALUX IZAR N30 A permanente 1h autonomía Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones de lente: evacuación y antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en lugares como pasillos, consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.	u ud	2.403,27 105,03
JAB1	DISPENSADOR DE JABÓN MANUAL MODELO DJFM0038A MEDICLINICS O EQUIVALENTE	ut	135,00
LAMA4	LAMAS DE 3X9 CMM	M2	249,81
LLD855A032840	Luminaria ATLANTICS LED840 31W IP66 SR	ud	93,81



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
LSC-506	LSC-506 Altavoz de techo metálico 5? 6W - EN54 - de Honeywell Altavoz de techo metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, que ofrece una distribución uniforme de sonido en cualquier tipo de edificio. Diseñado para montaje empotrado que lo hace ideal para su instalación en falsos techos o paneles. Incorpora cúpula metálica ignífuga de protección para asegurar que, en caso de incendio, cualquier daño sufrido por el altavoz no provocará un fallo en la línea de altavoces a la que está conectado. De esta manera, se mantiene la integridad del sistema para garantizar que los mensajes de alerta e instrucciones pueden continuar siendo reproducidos por los altavoces de otras áreas y conectados a la misma línea. Esto garantiza la conformidad con BS5839-8. Facilidad de montaje mediante soportes deslizantes que permiten la fijación previa de la cúpula en los orificios del techo. Un sistema de garras articuladas con muelle, incorporadas al altavoz, facilitan la posterior inserción del mismo en la cúpula garantizando su fijación. Con transformador para línea de 70V/100V y transductor de banda ancha de 5?. Incluye conectores cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a temperaturas elevadas para cumplir con los requerimientos de EN-54-24. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.	u	35,09
M200SMB	CAJA PARA MODULO	u	6,26
M700KAC-IFF/C	M700KAC-IFF/C Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aisl	u	61,86
M701	Requiere caja SR1T para montaje en superficie. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. M701 Módulo control direcc. 1 salida supervisada o relé - de Hon Módulo de control direccionable M701 para la activación de sistemas de señalización, puertas, compuertas cortafuego, solenoides, etc. Dispone de 1 circuito de salida configurable, mediante microinterruptor, como salida supervisada con RFL o en forma relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159). Permite montaje en superficie con caja M200SMB o SMB6-V0, en guía DIN estándar mediante el soporte M200E-DIN o en cualquier tipo de superficie con el soporte M200E-PMB.	u	59,00
M710	Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. M710 Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado para la monitorización de equipos de alarma o de señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159). Permite montaje en superficie con caja M200SMB o SMB6-V0, en guía DIN estándar mediante el soporte M200DIN o en cualquier tipo de superficie con el soporte M200PMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.	u	38,66



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
M721	M721 Módulo de 2 entradas y 1 salida Módulo monitor y de control direccionable M721. Dispone de 2 circuitos de entrada supervisados para la monitorización de equipos de alarma y de señales técnicas con contactos libres de tensión y 1 circuito de salida de relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, leds para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico (01-159). Permite montaje en superficie con caja M200SMB o SMB6-V0, en guía DIN estándar mediante el soporte M200E-DIN o en cualquier tipo de superficie con el soporte M200E-PMB.	u	72,49
MAGNE	Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.	M2	29,74
MARCIR	CLORURO MAGNESITA	UT	400,00
MEZ	MARCO IROKO	ud	80,89
MOR	mezclador Viciña cromado	KG	2,38
MOS3	Mortero drainig extrafino	ML	773,21
MUE5	MOSTRADOR 1.05 M ALTURA	UD	2.973,88
NFXI-ASD11-HS	MUEBLE EXPOSICION NFXI-ASD11 Sistema de aspiración de lazo 1 canal - de Honeywell Sistema FFAST-LT de análisis de humos por aspiración de un canal / IP65, con conexión directa al lazo NOTIFIER modelo NFXI-ASD11 con aislador incorporado y salida de sirena supervisada local por canal , que incluye un modulo de control direccionable (01-159) en puerta para supervisar avería de alimentación y/o flujo y un sensor láser puntual VIEW con 9 niveles de alarma y prealarma de sensibilidad parametrizables desde la central analógica de detección . Información del sistema por medio de barra gráfica en forma de péndulo con 9 niveles de flujo de aire para verificar que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. Detector láser interno puntual que Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-99) sustituible fácilmente. Registro interno de 2.244 eventos. Principio de discriminación del polvo por algoritmos AWACS?. Incluye filtro interno (FL-IF) de fácil acceso y sensor de flujo por ultrasonidos. Configuración mediante cable estándar USB y software PipeIQ LT(incluido).	u	1.013,49
	Compatible con protocolos OPAL 159+159 (muestra valores velocidad/ flujo por canal en Pearl) y CLIP 99+99.		
	Dispone de 2 entradas de tubería de muestra por canal Longitud máx. 50 mts cada una, en una sola línea de 100 mts y 160 mts en T con hasta 18 orificios por canal en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A.		
	Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Consumo máximo de corriente: 360mA a 24 Vcc (sin sirenas y se suministra con software diseño justificativo y configuración PipeIQ LT.		



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
NFXI-ASD22-HS	NFXI-ASD22 Sistema de aspiración de lazo 2 canales - de Honeywel "Sistema FFAST-LT de análisis de humos por aspiración de 2 canales independientes / IP65, con conexión directa al lazo NOTIFIER modelo NFXI-ASD22-HS con aislador incorporado y salida de sirena supervisada local por cada canal , incluye además un modulo de control de 2 direcciones (01-159) en puerta para supervisar avería de alimentación y/o flujo y dos sensores puntuales VIEW con 9 niveles de alarma y prealarma de sensibilidad parametrizables desde la central analógica de detección . Información del sistema por medio de barra gráfica en forma de péndulo con 9 niveles de flujo de aire para verificar que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. Detector interno puntual que Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159) sustituible fácilmente. Registro interno de 2.244 eventos. Principio de discriminación del polvo por algoritmos AWACS?. Incluye filtro interno (FL-IF) de fácil acceso y sensor de flujo por ultrasonidos. Configuración mediante cable estándar USB y software PipelQ LT(incluido). Compatible con protocolos OPAL 159+159 (muestra valores velocidad/ flujo por canal en Pearl) y clip 99+99 ID60/ID3000. Dispone de 2 entradas de tubería de muestra por cada canal Longitud máx. 50 mts cada una, en una sola línea de 100 mts y 160 mts en T con hasta 18 orificios por canal en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A. Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Consumo máximo de corriente: 570 mA a 24 Vcc (sin sirenas (2 canales) y se suministra con software diseño justificativo y configuración PipelQ LT."	u	1.460,77
NFXI-MM10	NFXI-MM10 Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisa Módulo monitor direccionable de 10 entradas supervisadas NFXI-MM10 para contactos de entrada libre de tensión con aislador incorporado de cortocircuito, permite la señalización de estados a través de la línea de detección inteligente. Entrada de línea supervisada. Compatible con protocolo CLIP (ocupa 10 direcciones consecutivas en el lazo) y con protocolo OPAL (ocupa una única dirección). Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos y led de estado por cada una de las entradas. Montado en caja para montaje en superficie SMBW-V0 y/o caja metálica (002-439). Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. En protocolo OPAL solo ocupa 1 posición de módulo y en protocolo CLIP ocupa 10 direcciones.	u	230,78
NFXI-OPT	NFXI-OPT Detector óptico analógico blanco Detector óptico de humo con aislador incorporado. Detección analógica con algoritmos de procesamiento de la señales captadas por el detector. Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento manual decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Requiere base B501AP.	u	50,44



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
NFXI-TDIFF	NFXI-TDIFF Detector térmico termovelocimétrico con aislador - de Detector blanco térmico termovelocimétrico analógico con aislador incorporado NFXI-TDIFF. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58°C y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159). Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador remoto.	u	54,24
NFXI-WSF-WC	Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Requiere base blanca B501AP. NFXI-WSF-WC Sirena con flash direccionable Sirena direccionable con flash de color rojo y aislador incorporado. Consumo máx: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control.	u	103,47
NOVAN5TCA	Requiere base B501AP, BRR o WRR. Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99). Luminaria emergencia estancia DAISALUZ NOVA N5 TCA 1h autonomía 2 Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Contiene una única lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia.	ud	99,34
NR000001	Patch panel 24 puertos Cat 6 (c.pasahilos) Panel con pasahilos incluido tipo PATCHMAX de Categoría 6A GigaSpeed X10D de SYSTIMAX o similar. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas.	u	319,82
NR000002	Cartera 6x16 empalmes de fusión. 1000G2 Cartera de empalmes de fusión para la bandeja 1000G2 de SYSTIMAX o similar. Incluye 6 bandejas de empalmes, cada una apta para hasta 16 empalmes. Completamente instalada y terminada según pliego de condiciones técnicas.	u	65,76
NR00003B	Armario Rack 42 u 800x800 Armario cerrado 42U 800x800 negro de SYSTIMAX o similar, con puerta frontal de cristal perforada y puerta trasera metálica perforada, con estructura X-Frame para una mejor entrada de cables, pudiendo soportar cargas estáticas de hasta 500kg, incluyendo regleta de 8 enchufes Schuko y kit de ventilación. Incluye también bandeja 19" 360G2 1U DESLIZANTE, modular para 4 cassettes de SYSTIMAX o similar, preparada para actualizarla a gestión inteligente, con pasahilos frontal incluido y posibilidad de sujeción de racores, plateada y con tapa frontal transparente, posibilidad de incorporar bandejas de empalme de hasta 96 fibras. Completamente instalado y terminado según pliego de condiciones técnicas.	u	1.961,55
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL		1,49
P002	PARTE PROP. MATERIAL	ud	8,81
P01AA020	Arena de río 0/6 mm	m3	25,48
P01AA030	Arena de río 0/6 mm	t	21,04
	Anteroaybar		
P01AF250	Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25	t	9,65
P01AF260	Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25	t	9,31
P01AF270	Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25	t	8,73
P01AF800	Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría	t	40,77
P01AG060	Gravilla 20/40 mm	t	24,03

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 13 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P01CC020	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	t	130,66
P01CY010	Yeso negro en sacos YG	t	81,98
P01CY030	Yeso blanco en sacos YF	t	94,46
P01DW050	AGUA	M3	1,47
P01DW090	Pequeño material	u	1,61
P01ELA050	Tablero aglomerado 22 mm	m2	8,71
REFERENCIA: AGL241222			
P01EM270	Madera de pino para entibaciones	m3	215,38
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	m³	108,37
P01HAV190	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	m3	76,16
Entra en parametrico de losas alveolares			
en soleras, pilares, forjados, vigas, losas			
P01HM010	Hormigón HM-20/P/20/I central	m3	83,37
P01HM020	Hormigón HM-20/P/40/I central	m3	83,98
P01HW060	Bombeo mortero 40 a 100 m3	m3	14,50
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	mu	87,82
Ladrillos Suspiro del Moro			
P01MC045	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	m3	43,70
P01MEN010	Mortero recrecido (CT-C5-F2)	t	252,27
Mort. recrecido Ibersec Celular (CT-C5-F2)			
P01MEY220	Mort. reparador baja densidad c/fibras Renderoc SFBD	kg	0,98
Renderoc SFBD - Mortero de reparación cementoso de baja densidad con fibras			
Para la reparación tanto de grandes áreas de hormigón como para las reparaciones pequeñas y localizadas.			
Renderoc SFBD está especialmente formulado para realizar reparaciones permanentes de cualquier tipo en hormigón y mampostería.			
Los polímeros mejoran la adherencia inicial y la resistencia a flexotracción y a tracción, además de reducir los problemas relacionados con la desecación.			
Renderoc SFBD es un mortero modificado con polímeros y fibras para proporcionar un mortero con retracción compensada y una excelente compatibilidad térmica con el hormigón. Renderoc SFBD es de naturaleza alcalina y protege a la armadura.			
P01PC010	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	kg	0,58
P01PL010	Betún B 60/70 a pie de planta	t	453,43
P01PL150	Emulsión asfáltica ECR-1	kg	0,34
P01SCU060	Losa piedra crema serpiente arenada 5 cm de espesor	m2	61,86
P01SCU900	losa crema serpiente pulido y antideslizante	m2.	61,86
P01SX040	Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris	kg	0,71
P01SX060	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	kg	37,03
P01SZR060	Peldaño mármol beige Serpiente huella/tabica	m	66,52
P01UC030	Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana	kg	2,99
P02EAT020	Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm	u	18,75
P03AM020	Malla electrosoldada #150x150x5 mm - 2,078 kg/m2	m2	1,76
P03AM030	Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2	m2	2,20
P04MM100	tablero de iroko machiembrado de 22 mm	M2	101,11
P04PHH011	Placa yeso laminado KNAUF impregnada Tipo H1 Borde BA 12,5 mm	m2	7,33
70575			
P04PNA010	Pasta de agarre PYL estándar	kg	0,56
P04PNA011	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	kg	0,52
69780			
P04PNB005	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	m	0,23
Código 3467 Banda acústica 30 m			
30 mm ancho			
Rollo 30 m = 5,73 € PVP península Tarifa +2% --> 0,194			
P04PNB006	Banda acústica 30 mm KNAUF (rollo 30 m)	m	0,17
3467			
P04PNB020	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	m	0,58
P04PNB031	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	m	0,44
3470			
P04PNC010	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	m	0,05



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P04PNC011	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m) 615363	m	0,04
P04PNC020	MEDIOS AUXILIARES	h	2,38
P04PNC021	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m) 22041	m	0,30
P04PNJ010	Pasta para juntas PYL estándar Pasta de secado Saco polvo 18 kg	kg	1,13
P04PNJ011	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg) 56006	kg	1,13
P04POC020	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm Tornillo autotaladrante para union de perfiles metálicos de sistemas de placa de yeso laminado. Precio 0,013 €/ud Caja 1.000 ud MM tornillo autoperforante para fijación de perfiles metálicos entre sí.	u	0,01
P04POC021	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET 3515	u	0,01
P04POP010	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm Precio 0,0071 €/ud Caja 1.000 ud PM tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles metálicos de hasta 0,75 mm de espesor.	u	0,01
P04POP011	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm 289715	u	0,01
P04POP021	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm 289717	u	0,01
P04PPC030	Canal tabiquería PYL 73 mm	m	1,01
P04PPC041	Canal U 90/30 mm Z1 KNAUF 246802	m	1,37
P04PPC042	Canal U 70/30 mm Z1 KNAUF 246802	m	1,20
P04PPM030	Montante tabique PYL 70 mm	m	1,08
P04PPM041	Montante C 90/40 mm Z1 KNAUF 50527	m	1,72
P04PPM042	Montante C 70/40 mm Z1 KNAUF 50527	m	1,50
P04PPO030	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm Maestra CD 60/27 de Knauf Perfil T-60 de Pladur	m	1,64
P04PPO031	Precio medio de ambas +2% Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF 263649	m	1,48
P04PPW010	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm Perfil U30/30 de Knauf Perfil U30 de Pladur	m	1,17
P04PPW011	Precio medio de ambos +2% Perfil U 30/30 mm KNAUF 233201	m	1,13
P04PS031	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm 93869	m2	3,49
P04PS032	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo W Borde BA 15 mm 93869	m2	5,40
P04PS033	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 15 mm 93869	m2	4,40
P04PS040	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) Pladur N_PLADUR Tarifa 11/2017 x 1,05	m2	5,45



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P04RD050	Mortero cal textura lisa Cotegran Cal Liso (antes Texcal Liso)_PAREX Tarifa 2018	kg	0,95
P04RR070	Mortero revoco CSIV-W2	kg	1,63
P04TO010	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL KNAUF Código 46821	u	0,98
	Paquete 100 ud = 80,14 € --> 0,8014 €/ud. TARIFA +2% --> 0,816 €/ud		
P04TO011	Cuelgue combinado 50/40 KNAUF 46821	u	0,67
P04TO020	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL Knauf Código 69775	u	0,27
	Paquete 100 ud = 22,27 € --> 0,2227 €/ud. Tarifa +2% --> 0,2272 €/ud		
P04TO021	Conector maestra 60/27 KNAUF 69775	u	0,19
P04TO030	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL Knauf Código 24918	u	0,49
	Paquete 100 ud = 40,33 € --> 0,4033 €/ud. Tarifa +2% --> 0,41137 e/ud		
P04TO031	Caballete maestra 60/27 KNAUF 24918	u	0,33
P04TO041	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF 3421	u	0,38
P04TW150	medios de sujeción	m	1,14
P04TW605	Rastrel metálico troquelado	m	4,94
P05TCT010	Teja cerámica curva 30x15 cm rojo Teja cerámica Gama Curva Curva Collado	u	0,50
	Rendimiento 50 ud/m2		
P06BSN010	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C) Glasdan 30P ELAST._DANOSA LBM-30-FV (SBS -20°C) Fieltro de fibra de vidrio. Tarifa 2018 x 1,05	m2	6,27
P06BSN040	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C) Esterdan 40 P ELAST._DANOSA LBM-40-FP (SBS -20°C) Fieltro de poliéster. Tarifa 2018 x 1,05	m2	8,49
P06GL020	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 Danofelt® PY 150. Clase A. 2,20x1,60_DANOSA Tarifa 2018 x 1,05	m2	0,88



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P06SR650	Membrana líq. impermeab. poliuretano Nitoproof 900 Nitoproof 900 - Membrana líquida impermeabilizante de poliuretano aplicable en frio Membrana impermeabilizante de poliuretano aromático monocomponente destinada a lograr una impermeabilización de larga duración. Líquido aplicable en frio. Consumo: 1,5-2,0 kg/m2 en 2 manos Nitoproof 900 es una membrana de poliuretano aromático monocomponente destinada a lograr una impermeabilización de larga duración. Es un producto monocomponente con una permanente elasticidad, de aplicación en frío y curado con la humedad ambiente. Nitoproof 900 está disponible en color blanco, gris y rojo. Usos Impermeabilización elástica de terrazas, azoteas, tejados y balcones. Impermeabilización de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños, cocinas, balcones, etc. Impermeabilización y protección de estructuras de hormigón, túneles, cimentaciones, cantos de forjado, ... Impermeabilización de depósitos de agua, canales, aljibes...	kg	10,71
P07T09f	Poliestireno extruido Ursa XPS NIII PR Panel de 100 mm	%	20,67
P07TL380	Panel/Manta lana mineral Arena 90 mm 1350x600/10800x600 mm PISO52438	m2	7,43
P07TL710	Paneles y rollos semirrígidos de lana mineral arena. Panel MW 65 C=0,035 W/Mk Ursa Terra T18P_URSA Tarifa 2018	m2	4,91
P07TL999	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK) URSA TERRA R Panel T18P	m2	4,94
P07TR380	A=0,036 W/m·K	dm2	0,25
P07TR390	Lana de roca e=2x50 mm, 150 kg/m3	kg	1,49
P07TR395	Lana de roca 35 kg/m3	kg	2,76
P08TW010	Lana de roca 40 kg/m3	kg	8,56
P08WD070	Pulido y abrillantado in situ	m2	6,66
P11PP010	Sellado de junta Pumalastic PU, cartucho 310 ml Precerco de iroko 80x80 mm	u	3,01
P11RB070	PUERTAS FERNANDEZ ROS		
P11WH010	Pernio latón plano VIELER o equivqlente	u	14,27
P14EA175	Cremona acero tabla	u	61,86
P14GC080	Doble acristalamiento aislamiento 8+12+6+6	m2	196,61
P14KC010	Espejo color 6 mm	m2	45,20
P14KW060	Canteado espejo	m	1,13
P14KW080	Sellado con silicona neutra	m	1,19
P15AC050	Taladro espejo hasta 10 mm	u	1,31
P15AH010	Conductor Vulpren HEPRZ1 Al 18/30 kV 1x240 H16	m	27,34
P15AH430	Cinta señalizadora 19x10	m	0,74
P15AP030	medios auxiliares	ud	2,38
P15AP090	Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm	m	3,13
P15AP130	Tubo corrugado rojo doble pared D 200 mm	m	17,05
P15EC020	Soportes separador D 63 mm	u	2,28
P15FH230	Puente de prueba	u	20,52
P15FJ010	Caja de superficie con puerta opaca 12 elementos	u	23,14
P15FK020	Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC	u	203,27
P15FK030	PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C	u	63,73
P15FK090	PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C	u	64,96
P15GA010	PIA 2x25 A, 6/10 kA curva C	u	76,66
P15GA020	Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu	m	0,40
P15GA030	Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu	m	0,65
	Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu	m	1,03



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P15GA040	Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu	m	1,52
P15GA070	Conductor H07V-K 750 V 1x25 mm2 Cu	m	6,54
P15GB010	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	m	0,50
P15GB020	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	m	0,54
P15GB030	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	m	0,70
P15GC030	Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro	m	0,81
P15GC040	Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7 negro	m	1,25
P15GD030	Tubo PVC rígido M 25/gp9 gris libre halógenos	m	5,12
P15GD060	Tubo PVC rígido M 50/gp9 gris libre halógenos	m	13,79
P15GD130	Tubo PVC rígido M 40/gp7 gris	m	4,12
P15GD160	Uniones, accesorios y abrazaderas	u	1,48
P15GD180	Curvas PVC D=25 mm	u	4,66
P15GD200	Curvas PVC D=40 mm	u	7,42
P15GD210	Curvas PVC D=50 mm	u	11,24
P15GG010	Tubo flexible PEAD ignífugo interior liso D 40 mm	m	4,04
P15GK050	Caja mecanismo empotrar enlazable	u	0,33
P15GK270	Cajas de registro y regletas de conexión	u	1,78
P15GW040	Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu	m	1,61
P15JAI030	Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50Hz 250 kVA	u	24.715,25
P15MA090	Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco	u	7,98
P15MA140	Toma R-TV+SAT final para satélite blanco estándar	u	22,30
P15MA170	Interruptor unipolar blanco estándar	u	6,77
P15MA200	Adaptador RJ-45 AMP blanco categoría 6 estándar	u	31,30
P15MW080	Casquillo bombilla	u	1,13
P16BB050	Regleta estanca 1x80 W T5 HO - HFP	u	60,04
P16CC260	Lámpara fluorescente T5 80 W 830-840-865-880	u	9,68
P16EDB010	Bloque autónomo emergencias Daisalux Argos N2	u	64,31
P16JC000	BASTIDOR METÁLICO DE 40X40X3MM DE ACERO GALVANIZADO	m2	25,00
P17SV010	Válvula ducha salida H 50 mm	u	4,92
	Sifones desagües S-28		
P17VPC040	Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 75 mm	u	2,20
	CÓDIGO 1001401		
P18DP110	Plato ducha porcelana color 100x100x8 cm	u	390,17
	Easy-STV. Ref.: A374790..0		
P20CT-CL04	Humectador adiabático	ud	606,67
P22BV020	Lector de proximidad+lector QR+display MDS	u	656,99
P22RES050B	Switch POE de 24 puertos 10/100 Mbps Ethernet C.6a	u	2.091,50
	Suministro de switch PoE de la marca CISCO, modelo C1000-24FP-4G-L o equivalente.		
P22RES050Bz	Switch de 48 POE puertos 10/100 Mbps Ethernet C.6	u	1.018,12
	Suministro de switch PoE de la marca CISCO, modelo WS-C2960X-48PS-L o similar.		
P22TAA070	Juego ganchos tiro	u	22,32
P22TBC120	Cable coaxial Cu 75 oh cubierta PE	m	1,00
P22TBF030	Cable 2 fibras monomodo G657 A2 LSFH interior	m	0,63
P22TBT010	Cable 4 pares U/UTP categoría 7	m	2,13
P22TDF010	Registro secundario fibra óptica 153x264x67 mm 8 F. interior	u	212,03
P22TDF020	Registro secundario fibra óptica 153x264x67 mm 8 F. exterior	u	229,69
P22TDR170	Derivador (5-1000 MHz) tipo F, 8D 12/17/20 dB	u	27,09
P22TEA020	Puente F interconexión	u	2,41
P22TEA030	Soporte estándar 10 módulos+fuelle alimentación	u	10,86
P22TEA040	Resistencia de carga adaptadora	u	3,08
P22TEA150	Placa embellecedora	u	10,46
P22TEA160	Latiguillo coaxial	u	4,73
P22TEE050	Preamplificador (banda ancha) UHF	u	24,24
P22TEE070	Amplificador monocanal FM	u	77,92
P22TEE080	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	u	86,96
P22TEE090	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	u	96,56
P22TEE130	Amplificador monocanal híbrido de cabecera	u	235,80
P22TEE170	Fuelle alimentación 100 W	u	227,58
P22TEE230	Transmodulador COFDM - PAL	u	470,00
P22TEE280	Mezclador 2 F.I.y TV	u	34,44
P22TI010	Armario 2000x1000x500 mm interior	u	1.054,75
P22TI070	Placa de identificación 200x200 mm ICT	u	19,71
P22TNF030	Conectores SC/APC (útil montaje)	u	11,19
P22TNP010	Regleta 10 pares de corte y carga	u	4,73
P22TNP020	Soporte 1 regleta 10 pares	u	1,59
P22TNP030	Caratula identificativa 10 pares	u	2,68
P22TNP110	Toma hembra RJ45 categoría 7 UTP	u	21,08
P22TNP120	Latiguillo RJ45-RJ45 categoría 7 UTP LSZH	m	8,43
P22TPP010	PAU de F.O. 80x80x25 mm c/ 2 adaptadores SC- hembra	u	15,32
P22TPP010	Caja superficie capacidad 2 RJ45 c/placa 45x45 cm	u	4,06
P22TPP020	Multiplexor pasivo 1 RJ45 macho a 8 RJ45 hembra	u	68,90
P22TRS160	Arqueta 40x40x60 cm prefabricada	u	182,77
P22TRU010	Registro terminación 500x600x80 mm (2 regletas 500x300x80 enlaza	u	81,34
P22TRU050	Caja universal 64x64x42 cm	u	0,58
P22TSA020	Mástil 3 m 40x2 mm	u	33,88
P22TSA080	Soporte tubular reforzado	u	20,91



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P22TST050	Antena UHF digital-análogica canales 21/69 G=17 dB	u	47,87
P22TST070	Antena FM circular	u	28,99
P22TST090	Antena DAB, para radio digital, G=8 dB	u	42,56
P23EC030	Extintor portátil CO2 5 kg envase acero	u	64,05
P23EPI050	Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C	u	31,12
P23EW030	Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg	u	1,13
P23EW040	Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg	u	2,09
P23I120	Almohadilla intumescente	dm2	35,96
P23I130	Cartucho espuma de sellado	dm2	6,80
P23I140	Mortero seco para sellados	kg	2,78
P23J005	Sellador proyectable Hilti CFS-SP WB	l	40,16
P23J010	Sellador elástico Hilti CFS-S SIL	u	36,06
P23J060	Pintura de protección Hilti CFS-CT	kg	117,17
P23J070	Mortero protección contra fuego Hilti CFS-M RG	kg	5,69
P23SPA010	Señal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4)	u	6,78
P25043	Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.) Bandeja de PVC para transporte de cables de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.	m	10,88
P25044	Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.) Cubierta de PVC para bandeja portacables anchura 150 mm, pie de obra.	m	7,59
P25045	Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.) Bandeja de PVC para transporte de cables de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.	m	12,95
P25047	Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.) Cubierta de PVC para bandeja portacables anchura 200 mm, pie de obra.	m	9,21
P25057	Bandeja rejilla 200x60 mm (p.o.) Bandeja de rejilla de acero cincado de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.	m	13,00
P25058	Bandeja rejilla 500x60 mm (p.o.) Bandeja de rejilla de acero cincado de dimensiones 500x60 mm incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.	m	24,78
P25059	Bandeja rejilla 500x100 mm (p.o.) Bandeja de rejilla de acero cincado de dimensiones 500x100 mm, incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.	m	39,90
P25060	Bandeja rejilla 600x80 mm (p.o.) Bandeja de rejilla de acero cincado de dimensiones 600x80 mm, incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.	m	41,99
P25061	Bandeja rejilla 600x100 mm (p.o.) Bandeja de rejilla de acero cincado de dimensiones 600x100 mm, incluso p/p de soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.	m	43,09
P25086	Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm²), pie de obra.	m	0,30
P25087	Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²), pie de obra.	m	0,42
P25089	Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm²), pie de obra.	m	0,79
P25090	Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm²), pie de obra.	m	1,25
P25091	Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm²), pie de obra.	m	1,87
P25092	Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm²), pie de obra.	m	3,07
P25094	Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm²), pie de obra.	m	6,04



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P25095	Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm²), pie de obra.	m	8,34
P25098	Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm²), pie de obra.	m	17,44
P25102	Cable RV-K 0,6/1 2x1,5 mm² (Cu) (p.o.) Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x1,5 mm²), pie de obra.	m	0,51
P25104	Cable RV-K 0,6/1 2x4 mm² (Cu) (p.o.) Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm²), pie de obra.	m	1,19
P25105	Cable RV-K 0,6/1 2x6 mm² (Cu) (p.o.) Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x6 mm²), pie de obra.	m	0,17
P25106	Cable RV-K 0,6/1 2x10 mm² (Cu) (p.o.) Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm²), pie de obra.	m	2,85
P25107	Cable RV-K 0,6/1 2x16 mm² (Cu) (p.o.) Cable bipolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm²), pie de obra.	m	4,43
P25109	Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) Cable tripolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm²), pie de obra.	m	1,06
P25127	Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) Cable tetrapolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm²), pie de obra.	m	3,01
P25128	Cable RV-K 0,6/1 4x10 mm² (Cu) (p.o.) Cable tetrapolar de cobre según UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 4x10 mm²), pie de obra.	m	5,06
P25130	Cable RV-K 0,6/1 4x16 mm² (Cu) (p.o.) Cable tetrapolar de cobre según UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 4x16 mm², pie de obra.	m	7,86
P25137	Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) Conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección, pie de obra.	m	2,85
P25138	Conductor Al RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.) Conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm², pie de obra.	m	1,17
P25144	Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) Conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm², pie de obra.	m	4,59
P25147	Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) Conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm², pie de obra.	m	7,67
P25158	Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) Pica de toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de largo y diámetro 14,3 mm, pie de obra.	ud	17,72
P25162	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.	m	0,79
P25164	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) Tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.	m	1,49



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P25165	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.) Tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior) , para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.	m	1,80
P25166	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.) Tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior) , para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.	m	4,02
P25167	Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.	m	4,90
P25170	Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.) Tubo metálico de acero cincado enchufable de 20 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 4000 N (Código 5), resistencia al impacto (Código 5) y a la corrosión (Código 2) según UNE-EN 61386-1, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.	m	1,88
P25197	Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) Tubo curvable libre de halógenos, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.	m	0,75
P25198	Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.) Tubo curvable libre de halógenos, corrugado, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.	m	1,15
P25203	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.) Tubo curvable de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.	m	0,44
P25204	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.) Tubo curvable de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.	m	0,58



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P25205	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.) Tubo curvable de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.	m	0,89
P25206	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.) Tubo curvable de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7,aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.	m	1,25
P25207	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm (p.o.) Tubo curvable de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior), para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7,aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.	m	1,88
P25211	Caja mecanismo Iconico empotrar enlazable (p.o.) Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.)	ud	6,50
P25212	Cable H07Z1-k(AS) 2,5 mm² Cu (p.o.) Cable H07Z1-k(AS) 2,5 mm² Cu (p.o.)	m	0,39
P25213	Cable H07Z1-k(AS) 6 mm² Cu (p.o.) Cable H07Z1-k(AS) 6 mm² Cu (p.o.)	m	0,65
P25215	Caja mecanismo empotrar enlazable 25A (p.o.) Caja mecanismo 25A empotrar enlazable (p.o.)	ud	1,74
P25221	Base enchufe 25 A (II+TT) Schuko (p.o.) Base enchufe 25A (II+TT) Schuko (p.o.)	ud	15,04
P25223	Base de enchufe gris estanca Bipolar estanca TT lateral Schuko y emborn. rápido blanco estándar (p.o.)	ud	13,61
P25CT020	Plaste	kg	1,43
P25CT030	Pasta temple blanco	kg	0,20
P25EI010	Pintura plástica económica blanco/color mate	l	1,19
P25JM060	Enduido óleo	kg	3,83
P25MC040	Laca nitrocelulósica incoloro brillo c.madera	l	5,89
P25OS050	Imprimación óleo-resinosa	kg	3,32
P25OU060	Minio de plomo marino	l	11,96
P25RO050	Esmalte efecto forja negro/color exterior base disolvente	l	14,19
P25VA070	Estuco fino Biocalce® Spatolato /BI 06605	kg	5,83
P25VX010	Cola especial fibra vidrio	kg	1,92
P25VX020	Tejido paramentos de fibra de vidrio 47 gr/m2	m2	1,63
P25WW220	Pequeño material	u	1,08
P31BA010	Acometida provisional fontanería a caseta	u	104,40
P31BA020	Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja	u	568,55
P31BA040	Acometida provisional teléfono a caseta	u	164,45
P31BC070	Alquiler mes caseta prefabricada aseo 5,98x2,45 m	u	124,90
P31BC130	Alquiler mes caseta vestuario 7,92x2,45 m	u	127,71
P31BC180	Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m	u	191,32
P31BC190	Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m	u	162,98
P31BC340	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	u	572,48
P31BM010	Percha para aseos o duchas	u	5,81
P31BM020	Portarrollos industrial con cerradura	u	21,75
P31BM030	Espejo vestuarios y aseos	u	28,77
P31BM040	Dosificador jabón líquido	u	24,02
P31BM050	Jabón líquido desinfectante 1 l	u	27,52
P31BM060	Dispensador de papel toalla	u	25,09
P31BM070	Secamanos eléctrico	u	120,10
P31BM080	Horno microondas 18 l 700 W	u	106,17



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P31BM090	Taquilla metálica individual	u	86,47
P31BM100	Mesa melamina para 10 personas	u	170,67
P31BM110	Banco madera para 5 personas	u	95,27
P31BM120	Depósito-cubo basuras	u	11,96
P31BM130	Botiquín de urgencias	u	52,30
P31BM150	Radiador eléctrico 1500 W	u	51,21
P31BM170	Reposición de botiquín	u	17,78
P31CA070	Tapa provisional arqueta 80x80 cm	u	12,13
P31CB010	Puntal metálico telescópico 3 m	u	16,14
P31CB030	Guardacuerpos metálico	u	11,40
P31CB070	Tablón madera pino 20x7 cm	m3	253,53
P31CB080	Tabloncillo madera pino 20x5 cm	m3	249,32
P31CB090	Tabla madera pino 15x5 cm	m3	238,40
P31CB100	Valla contención peatones 2,5x1 m	u	32,75
P31CB180	Valla enrejado móvil 3,5x2 m	m	20,74
P31CB200	Pie de hormigón con 4 agujeros	u	3,71
P31CB210	Puerta chapa galvanizada 4x2 m	u	870,16
P31CB290	Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm	m	1,55
P31CB310	Pasamanos tubo D=50 mm	m	5,50
P31CB330	Plancha de acero de e=12 mm	m2	4,32
P31CB340	Cápsula y tapa para guardacuerpos	u	0,51
P31CE010	Lámpara portátil mano	u	15,14
P31CE020	Cable cobre desnudo D=35 mm	m	1,88
P31CE035	Manguera flexible 750 V 4x6 mm2	m	3,88
P31CE040	Pica cobre para toma tierra 14,3 mm	m	14,57
P31CE050	Grapa para pica	u	3,07
P31CE060	Transformador seguridad 24 V 1000 W	u	179,27
P31CE160	Cuadro secundario obra potencia máxima 40 kW	u	1.477,40
P31CE210	Cuadro de obra 63 A Modelo 5	u	3.603,83
P31CE360	Cuadro de obra 100 A Modelo 20	u	5.394,42
P31CI030	Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B	u	63,59
P31CI050	Extintor CO2 5 kg acero 89B	u	126,78
P31CM080	SopORTE metálico IPN-140	u	29,17
P31CM120	Consola de hormigonado	u	38,88
P31CM140	Plataforma metálica de trabajo 3,00 m	u	120,67
P31CR010	Malla plástica stopper 1,00 m	m	2,13
P31CR020	Malla tupida tejido sintético	m2	2,32
P31CR030	Red seguridad poliamida 10x10 cm	m2	2,73
P31CR140	Gancho anclaje forjado D=16 mm	u	2,18
P31CR150	Gancho montaje red D=10 mm	u	0,19
P31CR160	Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2	m2	0,48
P31CR210	Cuerda de unión redes de seguridad	m	0,45
P31CR220	Redes bajo encofrado de forjado	m2	4,18
P31CR230	Tapón protector puntas acero tipo seta	u	0,08
P31CW030	Bajante escombros PVC 1 m	u	58,59
P31CW040	Boca carga PVC bajante escombros 1 m	u	84,73
P31IA030	Casco seguridad con rueda	u	9,85
P31IA060	Casco seguridad dieléctrica con pantalla	u	21,19
P31IA070	Pantalla de mano soldador	u	10,24
P31IA080	Pantalla seguridad cabeza soldador	u	14,69
P31IA100	Pantalla protección contra partículas	u	9,99
P31IA110	Gafas soldar oxiacetilénica	u	6,09
P31IA120	Gafas protectoras	u	9,59
P31IA130	Gafas protección con ventanilla móvil	u	18,26
P31IA140	Gafas antipolvo	u	9,36
P31IA170	Mascarilla celulosa desechable	u	1,67
P31IA180	Filtro antipolvo	u	1,93
P31IA190	Cascos protectores auditivos	u	13,04
P31IA240	Casco trabajos en altura	u	18,32
P31IC010	Faja protección lumbar	u	26,57
P31IC030	Cinturón portaherramientas	u	18,34
P31IC050	Peto de trabajo poliéster-algodón	u	14,68
P31IC070	Mono de trabajo poliéster-algodón	u	18,45
P31IC090	Traje impermeable 2 piezas PVC	u	10,31
P31IC120	Abrigo para frío	u	37,21
P31IC140	Mandil cuero para soldador	u	10,52
P31IC150	Peto reflectante amarillo/naranja	u	4,20
P31IC160	Cinturón reflectante	u	5,48
P31IM020	Par guantes lona reforzados	u	3,47
P31IM050	Par guantes neopreno	u	2,11
P31IM090	Par guantes alta resistencia al corte	u	5,84
P31IM100	Par guantes para soldador	u	3,19
P31IM130	Par guantes resistentes altas temperatura	u	18,49
P31IM170	Par manguitos reflectantes	u	22,97
P31IP020	Par botas altas de agua (verdes)	u	11,06
P31IP070	Par botas de seguridad	u	30,02
P31IP080	Par botas aislantes 5000 V	u	76,93
P31IP090	Par polainas para soldador	u	5,06
P31IP150	Par rodilleras	u	15,85
P31IP160	Almohadilla de poliuretano	u	16,45



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P31IS090	Arnés amarre dorsal y pectoral + cinturón	u	146,40
P31IS150	Cinturón amarre lateral doble regulación	u	51,38
P31IS190	Distanciador de sujección con regulación 4 m 16 mm	u	27,50
P31IS250	Eslinga 12 mm 2 m 1 mosquetón + 1 gancho	u	74,44
P31IS360	Cable 6,3 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm	u	101,55
P31IS450	Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizando +	u	125,57
P31IS640	Cuerda nailon 14 mm	m	2,30
P31IS710	Punto de anclaje fijo	u	18,26
P31IS750	Anclaje embebido a techo L=232 cm 1 trabajador	u	9,35
P31IS800	Anclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador	u	9,54
P31SB010	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	m	0,07
P31SB030	Banderola señalización reflectante	m	0,74
P31SB070	Cono balizamiento estándar h=70 cm	u	8,64
P31SB080	Baliza luminosa intermitente	u	24,39
P31SB150	Cadena para columna	m	1,63
P31SC010	Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia	u	3,28
P31SC020	Cartel PVC señalización extintor/boca incendios	u	9,22
P31SC030	Panel completo PVC 700x1000 mm	u	16,06
P31SV020	Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.	u	77,75
P31SV030	Señal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G.	u	58,27
P31SV050	Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.	u	148,93
P31SV060	Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G.	u	71,84
P31SV070	Bandera de obra	u	7,76
P31SV080	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	u	23,24
P31SV090	Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria	u	20,52
P31SV100	Panel dirección reflectante 164x45 cm	u	159,12
P31SV110	Soporte panel dirección metálico	u	16,93
P31SV120	Placa informativa PVC 50x30 cm	u	8,09
P31SV150	Caballette para señal D=60 cm L=90,70 cm	u	37,77
P31W010	Coste mensual comité seguridad	u	162,58
P31W030	Coste mensual limpieza-desinfección	u	161,59
P31W040	Coste mensual formación seguridad	u	98,65
P31W050	Reconocimiento médico básico I	u	86,51
P31W080	Revisión quincenal andamio	h	67,35
P32A020	Resistencia a tracción	u	42,90
http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf			
P32A030	Alargamiento de rotura	u	97,54
P32A050	Índice de resiliencia	u	35,40
P32A070	Examen visual de soldadura	u	22,55
P32A080	Ensayo soldadura líquidos penetrantes	u	368,56
P32A140	Inspección estructuras metálicas	h	61,86
P32CC010	Características geométricas	u	79,84
P32CC020	Calidad del sellado	u	42,85
P32CC030	Comportamiento al calor	u	48,69
P32CC090	Prueba de estanqueidad al agua	u	221,00
P32CC110	Preparación de carpintería para pruebas	u	124,29
P32CM010	Características geométricas	u	39,21
P32CM020	Humedad con higrómetro	u	14,82
P32CM030	Humedad por desecación	u	44,56
P32CM040	Peso específico	u	79,56
P32CM050	Resistencia a cortante	u	75,06
P32CM060	Dureza	u	72,84
P32CM070	Resistencia a flexión	u	108,38
P32CM080	Tracción paralela	u	156,39
P32CM090	Tracción perpendicular	u	156,39
P32CM100	Compresión paralela	u	51,16
P32CM110	Resistencia a la hienda	u	53,59
P32CM120	Estabilidad dimensional	u	30,94
P32CV010	Planicidad	u	81,35
P32CV020	Resistencia al impacto	u	234,10
P32CV030	Resistencia al agua en ebullición	u	137,34
P32FAA050	Densidad aparente	u	41,49
P32FAA060	Resistencia a compresión	u	44,00
P32FAA070	Características geométricas	u	38,42
P32FAA080	Resistencia a flexión	u	47,87
P32FAI010	Características geométricas	u	47,06
P32FAI020	Tracción y alargamiento rotura	u	115,70
P32FAI030	Plegabilidad	u	68,41
P32FAI040	Resistencia al calor	u	64,97
P32FAI050	Absorción agua	u	56,43
P32FAI120	Pérdida por calentamiento	u	48,37
P32FCE010	Características geométricas	u	107,24
http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf			
P32FCE020	Defectos superficiales	u	93,23
P32FCE030	Dilatación por humedad	u	114,92
P32FCE050	Absorción de agua	u	80,39
P32FCE060	Resistencia al cuarteo	u	150,68
P32FCE070	Resistencia a las manchas	u	55,73



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P32FCE080	Resistencia química http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	92,94
P32FCE110	Resistencia a la abrasión superficial http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	142,99
P32FCE120	Resistencia a flexión y carga rotura http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	178,73
P32FCE160	Choque térmico	u	71,34
P32FCE170	Resistencia al deslizamiento	u	11,04
P32FCF010	Defectos estructurales http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	35,75
P32FCF020	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	u	37,17
P32FCF030	Planicidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	u	50,05
P32FCF050	Succión de agua http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	71,49
P32FCF120	Resistencia a compresión	u	128,99
P32FCT010	Características geométricas http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	71,49
P32FCT020	Permeabilidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	128,69
P32FCT030	Heladicidad http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	178,73
P32FCT040	Resistencia a flexión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	107,24
P32FCT050	Resistencia al impacto http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	42,90
P32FMC040	Adherencia al soporte	u	222,59
P32FMC060	Consistencia	u	31,31
P32FMC080	Contenido de cemento en peso	u	200,35
P32FMC100	Fabricación y conservación probeta	u	28,60
P32FMC110	Resistencia a compresión	u	81,40
P32FMC120	Densidad aparente	u	21,90
P32FMC130	Absorción de agua	u	43,42
P32FML060	Análisis químico	u	188,64
P32FP030	Coefficiente de absorción de agua	u	43,91
P32FP070	Heladicidad	u	123,13
P32FP080	Resistencia a compresión uniaxial	u	47,08
P32FP090	Resistencia a flexión	u	93,70
P32FP180	Densidad y porosidad	u	86,32
P32FP190	Resistencia a la cristalización de sales	u	66,97
P32FP200	Resistencia a la abrasión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	100,09
P32FP210	Dureza Knoop	u	85,67
P32FP220	Deslizamiento USRV	u	135,47
P32FY010	Densidad aparente	u	45,64
P32FY020	Determinación del pH	u	21,58
P32FY030	Absorción de agua	u	56,47
P32FY040	Características geométricas	u	45,64
P32FY050	Resistencia a flexión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	178,73
P32FY060	Resistencia al impacto http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	64,34
P32FY070	Dureza superficial http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	57,19
P32FY080	Tolerancia dimensional	u	72,86
P32FY090	Contenido de humedad	u	56,47
P32HH010	Toma de muestras	u	22,29
P32HH020	Fabricación y conservación probeta http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	u	28,60
P32HH030	Refrentado probeta http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf (No cambia precio)	u	7,15
P32HH040	Consistencia cono Abrams http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	20,73
P32HH060	Resistencia a compresión http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf	u	17,88
P32IE020	Resistividad conductores	u	35,88

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 25 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P32IF010	Características geométricas tuberías	u	33,97
P32IF020	Tracción y alargamiento rotura tuberías	u	48,97
P32IF030	Deformación por abocardado tuberías	u	27,76
P32IF040	Aptitud al doblado tuberías	u	22,32
P32IF050	Ley del cobre tuberías	u	34,45
P32IF060	Determinación estaño-plata para soldar	u	86,28
P32RG010	Uniformidad del recubrimiento	u	67,34
P32RG020	Peso del recubrimiento	u	54,08
P32RG030	Espesor del recubrimiento	u	103,11
P32RG040	Adherencia	u	54,24
P32RP010	Resistencia al calor	u	28,60
	http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf		
P32RP020	Viscosidad	u	51,12
P32RP030	Poder de recubrimiento	u	60,61
P32RP040	Tiempo secado y endurecimiento	u	45,66
P32RP050	Absorción de agua	u	29,69
P32RP060	Flexibilidad	u	52,73
P32RP070	Espesor película	u	55,05
	http://www.controlobras.com/docs/tarifas_laboratorio.pdf		
P32RP080	Dureza película	u	41,54
P32SAP010	Movilización equipo auscultación	u	52,04
P32SAP060	Ensayo de impedancia sobre pilote	u	36,25
P32SI040	Nivel iluminación locales interiores	u	101,11
P32SI060	Comprobación presión dinámica 2 BIEs simultáneamente	u	86,24
P32SI070	Caudales y presiones grupo presión incendios	u	172,49
P32SI080	Funcionamiento sistema detección CO	u	258,73
P33BTH130	Taladro hormigón forjado D=50 mm-e=30 cm	u	21,41
P33U180	Sistema Cáviti C-30 750x500 mm	m2	12,13
	Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-30 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 300 mm.		
P35AA020	Toma muestras inspección técnica	d	706,88
P35AA040	Informe y tramitación inspección	u	1.448,04
P35BP215	Tratamiento amianto	kg	0,82
P35BT040	Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo	u	198,24
P35BV140	Palet zona residuos	u	9,84
P35R010	Análisis residuos aceites minerales	u	74,75
P35R020	Análisis residuos amianto	u	116,13
P35R030	Análisis 2 componentes residuos disolventes halógenos	u	111,22
P35R040	Análisis 2 componentes residuos disolventes orgánicos no halógen	u	111,22
P35R050	Análisis residuos metales	u	57,58
PAP1	DISPENSADOR OCULTO DE PAPEL MODELO DTM2106 O EQUIVALENTE	UT	70,00
	DISPENSADOR OCULTO DE PAPEL MODELO DTM2106 O EQUIVALENTE		
PAP3	PORTARROLLOS CIRCULAR DE Ø 27'5CM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF. MODELO JUMBO O EQUIVALENTE IN.60.	UT	65,00
PAP5	PORTARROLLOS CIRCULAR DE Ø 27'5CM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF. MODELO JUMBO O EQUIVALENTE IN.60.	UT	200,00
PAS6	PASAMANOS INOX NEGRO	ML	130,85
PASMIR	PASAMANOS IROKO	ML	56,00
PAÑ	PAÑO MADERA IROKO	M2	434,18
PBAN01	BANCADA HGÓN E=15 CM Y C.ANTIVIBRATORIO	M2	91,07
PBIEA01	Acero S275JR, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante.	kg	2,15
PBIEA02	Acero S275JR, series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antioxidante.	kg	2,48
PBIEA03	Acero S355JR, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante	kg	2,38
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	m³	136,88
PBIMC01	Mortero de retracción compensada, compuesto de cemento, aditivos especiales y áridos seleccionados.	kg	0,48
PBIMH01	Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.	m³	87,51
PBIZM01	Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes, de 114,3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, de acero EN ISO 10210-1 S	m	37,69
	Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes, de 114,3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, de acero EN ISO 10210-1 S550		
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	UD	5,95
PEL7	PELDAÑO TRAMEX 30X30X2	ML	101,11
PERCH1	PERCHERO DE DIÁMETRO 1,9CM, MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF O EQUIVALENTE	UT	15,00
PERF	PERFIL ESTRUSIONADO EN H DE ALUMINIO	ml	8,17
PERFIL	PERFIL ACERO GALVANIZADO 100X150 3 MM	ML	14,27

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 26 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
PIBEHA01	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	kg	2,27
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	kg	1,57
PIBEHA03	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	m²	4,30
PIBEHA04	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	m²	9,32
PIBZM02	Cemento Portland CEM I 42,5 R/SR, en sacos, según UNE-EN 197-1.	kg	0,18
PIE1	PIEZAS METALICAS ANCLAJE ESTRUCTURA	M2	59,48
PLAT	PLATAFORMA COMPLETA	UD	92.922,27
PMMCCEC5-X	Cubeta de suelo acabado madera de 3 módulos vacía Cubeta de empotrar de 4 módulos vacía, CEC4/X de MMCONECTA, color 4 blanco nieve, 6 grafito.	u	63,40
PMMCCEM5-X	Marco de empotrar de 5 módulos Marco de empotrar de 4 módulos, CEM4/X de MMCONECTA, color 4 blanco nieve, 6 grafito.	u	15,33
PMMCED49-X	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores tipo Keystone 20,4mm, ED49/x de MMCONECTA, color 4 blanco nieve, 6 grafito.	u	7,16
PMMCFP02-X	Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad y piloto Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad y piloto luminoso, FP02/x de MMCONECTA, color 3 rojo, 4 blanco nieve, 6 grafito.	u	18,68
PMUR	PUERTA 75X100	UD	980,00
PP	TRASERAS DE MADERA	PP	14,27
PRO16	BAÑADOR TECHO 76 MM HAZ PROFUNDO	UD	606,67
PRO 10	APLIQUE 1210 MM.	UD	868,38
PRO 11	LED 6000 MM	UD	523,40
PRO 12	LUMINARIA LED 2271 MM	UD	416,34
PRO 17	MINI DOWNLIHT 50 MM	UD	101,11
PRO 18	MINI DOWNLGHT 42º	UD	101,11
PRO 22	TIRA LED 135 LM	UD	178,44
PRO 8	LED 500MM	UD	35,69
PRO 9	APLUIQUE 610 MM.	UD	368,76
PRO1	PROYECTOR ECLIPSE	UD	392,55
PRO13	DOWLIGHT METELAC OPTICA 36º	UD	23,79
PRO15	BAÑADOR LED 76 MM	UD	594,78
PRO19	BAÑADOR 1813 MM	UD	1.011,11
PRO2	proyector optica 33º	ud	505,56
PRO21	TIRA LED 103 LM	UD	83,27
PRO24	CARRIL 4600 MM.	ud	178,44
PRO25	CARRIL 5500 MM.	UD	184,38
PRO4	CARRIL 2000MM.	ud	71,37
PRO5	CARRIL5000MM.	UD	166,54
PRO6	CARRIL 6000 MM	UD	190,33
PRO90	proyector integrado A0001124	ud	344,97
PS-1212	PS1212 Batería 12 V 12 A/h - de Honeywell Batería PS-1212 de 12V. Capacidad 12Ah. Conexión por terminal Fastón. Dimensiones en mm: 151 (ancho) x 97,5 (alto) x 98 (fondo)"	u	48,77
PS-1265	Batería de 12V. Capacidad 65Ah. Conexión mediante tornillo M6	u	280,74
PS1207	PS1207 Batería 12 V. 7A/H Batería de 12V. Capacidad 7Ah. Conexión por terminal faston.	u	20,63
PU12	PUERTA CORREDERA DE LAMAS	M2	344,97
PUER 01	PUERTA P.1	UD	2.617,01
PUER 19	puerta p1.19	ud	2.331,52
PUER02	PUERTA P0.2	UD	2.141,20
PUER03	PUERTA 0.3	UD	5.709,85
PUER111	PUERTA 1.11	UD	12.561,67
PUER112	puerta p1.12	ud	4.627,36
PUER115	puerta 1.15	ud	2.081,72
PUER15	puerta1.5	ud	4.900,96
PUER16	puerta p 1.6	ud	1.962,76
PUER17	puerta 1.7	ud	5.828,80
PUER18	puerta 1.8	ud	1.308,51
PUER20	puerta p1.10	ud	1.605,90
PUER21	PUERTA 2.1	UD	5.531,42
PUER210	puerta 2.10	ud	2.051,98
PUER211	puerta 2.11	ud	1.998,45
PUER212	puerta 2.12	ud	1.998,45
PUER213	puerta2.131	ud	2.010,34
PUER215	puerta p2.15	ud	1.605,90
PUER216	puerta 2.16	ud	1.605,90
PUER217	puerta 2.17	ud	1.808,12
PUER218	puerta 2.18	ud	1.308,51
PUER219	puerta p219	ud	2.081,72



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
PUER22	PUERTA 2.2	UD	5.531,42
PUER223	PUERTA 2.23	UD	2.129,30
PUER225	PUERTA 2.25	UD	2.010,34
PUER226	PUERTA 2.26	UD	1.962,76
PUER227	PUERTA 2.27	UD	1.058,70
PUER23	PUERTA 2.3	UD	2.022,24
PUER24	PUERTA P2.25	UD	1.962,76
PUER25	PUERT2.5	UD	1.486,94
PUER26	puerta p2.6	UD	1.576,16
PUER27	puerta 2.7	ud	1.677,26
PUER28	puerta 2.8	ud	1.724,85
PUER29	puerta 2.9	ud	11.372,12
PUER31	PUERTA3.1	UD	4.627,36
PUER310	PUERTA 3.10	UD	3.985,00
PUER312	PUERTA 3.12	UD	2.557,54
PUER32	PUERTA 3.2	UD	3.045,25
PUER33	PUERTA 3.33	UD	4.734,42
PUER35	PUERTA 3.5	UD	2.557,54
PUER36	PUERTA3.6	UD	1.962,76
PUER37	PUERTA 3.7	UD	1.962,76
PUER38	PUERT 3.8	UD	1.974,66
PUER41	PUERTA 4.1	UD	4.686,84
PUER410	PUERTA 4.10	UD	2.926,30
PUER411	PUERTA 4.11	UD	981,39
PUER413	PUERTA 4.13	UD	4.472,71
PUER42	PUERTA 4.2	UD	5.037,75
PUER43	PUERTA4.3	UD	1.998,45
PUER44	PUERTA 4.4	UD	5.186,45
PUER8	HERRAJES PUERTAS	UD	29,74
PUERP118	PUERTA P1.18	ud	5.358,15
PUERP119	P1.19	UD	1.687,95
PUERP2281	P2.28.1	UD	1.810,35
PUERP229	P2.29	UD	1.667,95
PUERP230	PUETA 2.30	UD	4.013,62
PUERP3.16	P3.16	UD	1.810,35
PUERP3141	P 3.14.1	UD	1.810,35
PUERP315	P3.15	UD	1.667,95
PUERP317	P3.17	UD	3.335,94
PUERP34	PUERTA P3.4	UD	2.557,54
PUERP415	P4.15	UD	1.677,26
PUERP4151	P4.15.1	UD	1.810,35
PUERP416	P4.16	UD	1.810,35
PUERP417	P4.17	UD	3.335,94
PUERT2282	P2.28.2	UD	4.012,56
PUERT3142	P.3.14.2	UD	4.050,20
PUERT3143	P3.14.3	UD	5.630,20
PUERT4152	P4.15.2	UD	3.953,50
PUERTA 11	puerta de madera 2.85x1.74	ud	5.352,99
PUERTA 13	puerta 1.3	ud	1.546,42
PUERTA12	puerta p1.2	ud	2.022,24
PUERTA14	puerta1.4	ud	2.046,03
PUN1	punto giro con cojinete	ud	71,37
RASTREL	RASTREL METALICO	ml	2,38
REGIS50X50X50	Registro principal 50x50x50 cm (armario poliéster)	u	308,46
RK-AMP500	RK-AMP500 Ampkificador 500W INTEVIO - de Honeywell	u	974,57

Tecnología Clase D de alta eficiencia
Salida de potencia máxima de 500 W
Salida de audio de 70 V y 100 V
Admite entrada de audio balanceada y no balanceada.
Enfriamiento por ventilación forzada
Límite automático de tensión de salida

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 28 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
RK-MCU	RK-MCU Unidad central INTEVIO - de Honeywell 8 zonas de altavoces, Capacidad de 500W para cada línea de altavoces Compatible con líneas de altavoces A/B Supervisión de línea de altavoces Amplificador Clase D de 500W incorporado Ampliable a 1000W con amplificador de 500W Admite modo de audio de un solo canal y modo de audio de doble canal 8 selectores de grupo predefinidos Memoria integrada de 1 GB para mensajes, audio y gestión de configuración (supervisada) Función de grabación (almacenamiento en el dispositivo o salida al dispositivo) 4 entradas de audio y 3 salidas de audio Control de volumen para entradas y salida maestra del amplificador Micrófono de mano: Pulsar para hablar, supervisado, control AGC, para megafonía o AV Integración de alarma de incendio (contacto seco o Modbus) Con pantalla TFT para mostrar estado y uso de los controles básicos Modo de EVACUACIÓN AUTO y MANUAL con tecla de activación	u	2.634,31
RK-MIC	RK-MIC Estación de llamada INTEVIO - de Honeywell Admite micrófono cuello de cisne o PTT para transmisión en directo. Altavoz incorporado para supervisar audio CH1/CH2. Función de grabación temporal. Interfaz de entrada de línea para conectar a una fuente de audio BGM (música de fondo) externa. El volumen del micrófono, la entrada de línea y el altavoz se pueden definir con los controles de volumen en el panel posterior. 8 botones programables, que se pueden configurar mediante software. Compatibilidad con módulos de teclas de extensión si fuere necesario. Supervisión automática del micrófono y la comunicación. La distancia entre la RK-MCU y la RK-MIC puede ser de hasta 600 metros mediante cable de par trenzado con una fuente de alimentación adicional. El pulsador de alarma se puede alimentar con la RK-MCU (máx. 400 m de distancia). Se pueden conectar hasta 6 pulsadores de alarma remotos	u	420,25
RK-ZONE8	RK-ZONE8 Extensor zona INTEVIO - de Honeywell Supervisión completa, que incluye la alimentación principal, la alimentación de respaldo, los fallos de la CPU, el amplificador de potencia, las líneas de altavoces, las entradas de contacto seco, los fallos de la red, etc. Supervisión de la línea de altavoces en modo de transmisión y de no transmisión. El volumen de la señal a los amplificadores se puede ajustar con la RK-MCU. Compatibilidad con controlador de volumen de 3 y 4 cables. Admite modo autónomo o modo de red. Interfaz de entrada de una línea, que se puede conectar a un dispositivo externo cuando está en modo autónomo o a la CPU si la RK-MCU falla. Interfaz de salida de alimentación de CC, a través de la cual alimentar los módulos externos, como el controlador de volumen. Se pueden usar 15 RK-ZONE8 como máximo.	u	1.370,48
ROD	rodapie de marmol de 10 cm	ml	14,27
SEN	dispositivo para sensores electro osmosis	UD	41,63
SET 15	cerradura de correderas	ud	59,48
SET 17	SET GUIA DE CORREDERA	ud	220,07



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
SET 18	TIRADORES CORREDERA TG 9355	UD	126,09
SET1	bocallave ogro	ud	11,30
SET10	cerradura resbalon y palanca	UD	33,31
SET11	TIRADOR TG 9391	UD	187,95
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	UD	299,77
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	UD	162,97
SET14	brazo inferior 7421	UD	59,48
SET15	lector kaba evolo	ud	642,36
SET16	condena en aseos	ud	32,12
SET17	cerradero electrico sectorizacion	ud	362,81
SET2	cilindro gemini	ud	156,90
SET3	barra antipánico PHA 2500	ud	1.486,94
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	ud	782,73
SET5	bisagra oculta Tectus541	ud	113,01
SET6	manilla ogro	ud	24,98
SET7	punto giro con cojinete	ud	71,37
SET8	manilla ogro	ud	24,98
SET9	freno de suelo	ud	297,39
SMBW-V0	SMBW-V0 Caja de plástico para multimódulos	u	20,88
	Caja de montaje en superficie para incorporar un multimódulo		
	SMBW-V0 . Construida en ABS antiestático color crema claro y tapa		
	ciega. Características ignífugas: V0.		
SOF	SOFTWARE REGIN	UD	1.486,94
SR1T	SR1T Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la s	u	5,83
	Caja para montaje en superficie para los pulsadores de alarma KAC.		
T12P00005	PLACA PELIGRO MUERTE	Ud.	3,70
	Placa normalizada de peligro de muerte		
T12P00010	TRIÁNGULO RIESGO ELECTRICO	Ud.	5,14
	Placa de peligro de muerte normalizada, triángulo riesgo eléctrico		
	210mm		
T12P00015	CUADRO PRIMEROS AUXILIOS	Ud.	3,56
	Placa instrucciones primeros auxilios 420x297mm		
T12P00030	BANQUETA MANIOBRA 24KV	Ud.	87,80
	Taburete aislante interior 24kV		
T12P00120	PÉRTIGA DE SALVAMENTO DE 24 KV	Ud.	43,43
	Pértiga de salvamento de 24 kV		
T12Z00001	PRUEBAS FINALES MEDIC.INST.M.T.	Ud.	363,02
	Pruebas finales de medición en instalaciones de Media Tensión.		
TAB	TABICA ACERO GALVANIZADO 3 MM	ML	29,74
TAB14	TABLERO 19+19+ACABADO IROKO	M2	142,75
TAQ	TAQUILLA 69X60	UD	95,17
TAQ1	TAQUILLA	M2	285,00
TIR2	TIRADOR TG9355	UD	84,46
UAP-AC-PRO	punto acceso red antena wifi	u	141,80
UCARET125	VALVULA ANTIRETORNO DE PVC 125 MM	UD	287,65
UCARET500	VALVULA ANTIRETORNO DE PVC 500 MM	UD	5.091,42
UCCCFKFA2020	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x20	UD	103,49
UCCCFKFA2025	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x25	UD	106,35
UCCCFKFA2030	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x30	UD	109,20
UCCCFKFA2035	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x35	UD	112,06
UCCCFKFA2525	COMPUERTA CORTAFUEGO 25x25	UD	109,20
UCCCFKFA2530	COMPUERTA CORTAFUEGO 25x30	UD	112,06
UCCCFKFA3030	COMPUERTA CORTAFUEGO 30x30	UD	114,20
UCCCFKFA3035	COMPUERTA CORTAFUEGO 30x35	UD	119,91
UCCCFKFA3535	COMPUERTA CORTAFUEGO 35x35	UD	122,76
UCCCFKFA3540	COMPUERTA CORTAFUEGO 35x40	UD	127,76
UCCCFKFA4040	COMPUERTA CORTAFUEGO 40x40	UD	136,32
UCCOCS001	CONDUCTO ACERO GALVANIZADO	m2	13,43
UCMUSEX3	EX.ASEOS 450 M3/H	UD	267,93
UCMUSEX4L	EX.ASEOS 90 M3/H	UD	195,99
UCTULL005	SISTEMA LLENADO/VACIADO INSTAL	UD	249,81
UCTULL010	SISTEMA DE DESAIRE	UD	599,25
UDMPRO	UNIFI DREAM MACHINE	u	450,84
UECTX1250	TRANSFORMADOR AISLM.SECO 630KVA	UD	57.000,00
UECTX0010	ELEMENTOS VARIOS PROT.Y MANIOBRA	UD	2.577,96
UECTX0020	CABINA DE MEDIDA	UD	5.100,00
UECTX0025	JUEGO VIAS TRAF0	UD	80,82
UECTX00C2	CABINA COMPACTA LINEA Y PROTECCION	UD	11.923,00
UECTXMM	MALLA METÁLICA SEPARACIÓN	UD	300,00
UELBP600X60M	BANDEJA LISA 600x60mm	m	40,59
UELBP600M	TAPA DE 600mm	m	10,43
UETTX0001	Tierras (picas+cable)	UD	740,43
UETTX0050	ARQUETA TOMA DE TIERRA	UD	52,51
UETTX0100	CONDUCTOR DESNUDO CU 50 MM2	UD	3,79
UFCILGAS120	CILINDRO GAS 120L	UD	1.903,28
UFCILGAS240	CILINDRO GAS 240L	UD	2.557,54



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
UFCOMPALDA	COMPUERTA DE ALIVIO	UD	1.689,16
UFGKGASFK5112	KG GAS FK-5-1-12	UD	58,79
UFLATDESC120	LATIGUILLO DE DESCARGA 120	UD	176,65
UFLATDESC240	LATIGUILLO DE DESCARGA 240	UD	437,75
UFPERSPROTCOM	PERSIANA PROTECCIÓN	UD	511,53
UFSURJ0100	CANAL DRENAJE C/ REJILLA	ML	64,21
UFSURJ0200	CANAL DRENAJE C/ REJILLA	ML	214,73
UFSUSS00	SUMIDERO SIFONICO	UD	64,36
UFTUDR200	TUBERIA DRENAJE	ML	15,79
UFTUPA015	TUBERIA POLIPROP. INSONORIZ. DN 110 MM	ML	24,28
UFTUPA020	TUBERIA POLIPROP. INSONORIZ. DN 40 MM	ML	5,76
UFTUPA025	TUBERIA POLIPROP. INSONORIZ. DN 75 MM	ML	7,28
UFTUPE020	TUBERIA PVC 125 MM	ML	7,23
UFTUPE025	TUBERIA PVC 160 MM	ML	6,04
UFTUPE030	TUBERIA PVC 200 MM	ML	10,18
UFTUPE035	TUBERIA PVC 250 MM	ML	16,73
UFTUPE050	TUBERIA PVC 500 MM	ML	90,18
UPACXX030m	SIST. LLENADO CONTROL ALJIBE	UD	1.339,44
VEN1	VENTANA OSCILOBATIENTE IROKO 2 HOJA	M2	386,60
VEN2	ventana oscilobatiente iroko 1 hoja	m2	368,76
VENF	ventana fija iroko	m2	172,49
VENTA1	VENTANAL FIJO DE IROKO	M2	300,96
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	u	0,30
XFELP	FELPUDO	M2	107,06
XP04TO040	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	u	0,56

Paquete 100 ud = 46,19 € --> 0,4619 €/ud. Tarifa +2% --> 0,47114 €/ud

bulletPIR	bullet ip ir	u	843,42
cerrad	cerradura	u	42,82
cont.af.25m	Contador de AFS DN25 M-Bus Q=6.3 m3/h	u	177,51
cont.af.50m	Contador AFS DN50 M-Bus Q=25 m3/h	u	340,65
cont.en-100	Contador de energía térmica DN100 M-Bus 90º	u	928,00
dtk1000	Sonda de presión diferencial de líquidos	u	420,68
expansorRIOfu	Expansor RIO con fuente	u	304,28
filtrocerrad	filtro cerradura	u	15,92
grabador	grabador nvr con licencias y almacenamiento	u	21.316,78
htrc10	Sonda combinada de ambiente con comunicación Modbus	u	130,47
htwt10	sonda combinada de exterior	u	239,09
hvs	Kit de protección contra la radiación solar	u	138,62
lectorproxi	lector proximidad	u	436,24
magneticoacce	magnético accesos	u	137,04
microdomolR	Microdomo IR	u	150,09
minidomolR	minidomo IR lente varif	u	740,26
mt01arz030az	Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y exenta de áridos mayores de 8 cm, materia orgánica, raíces, etc.	m³	4,51
mt05bmq010az	Ladrillo cerámico para revestir, para uso en fábrica de albañilería.	Ud	0,32
mt07aco020a	Separador homologado para cimentaciones.	Ud	0,14
mt07aco020c	Separador homologado para vigas.	Ud	0,08
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	Ud	0,07
mt07aco020f	Separador homologado para losas de escalera.	Ud	0,08
mt07aco020h	Separador homologado para losas macizas.	Ud	0,08
mt07aco020i	Separador homologado para losas macizas.	Ud	0,08
mt07aco020k	Separador homologado para losas.	Ud	0,08
mt07aco020o	Separador homologado para malla electrosoldada.	Ud	0,10
mt07ala011p	Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en o	kg	2,31
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en obra.			
mt07ala012bV3	Arriostramiento compuesto puntales de alta capacidad, placas de anclaje y fijaciones	Ud	100,00
mt07cav010ccz	Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CÁ	m²	9,47
mt07pcl010agjez	Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1 mm de espesor, 80 mm de altura de perfil	m²	34,74
mt07pcl020	Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perimetrales y de voladizos.	m	25,59
mt07pcl030	Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijación de chapas.	Ud	0,33
mt07rel010zz	Rejilla electrosoldada antideslizante, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR	m²	93,38
mt08aaa010a	Agua.	m³	1,34
mt08cim010aaz	Cimbra de madera de pino, para formación de arco estructural de medio punto.	m²	48,49
mt08cim030b	Madera de pino.	m³	269,37
mt08cim040lXXX	Apuntalamiento con madera de bóvedas existentes	m²	57,84
mt08cur020a	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	l	1,48
mt08dba010bz	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	l	2,24
mt08dba010d	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	l	1,71
mt08eft030a	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	m²	42,42

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 31 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
mt08eme040	Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón.	m²	49,44
mt08eme051a	Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.	m	0,28
mt08eme060	Paneles metálicos modulares, para encofrar núcleos de hormigón con consola trepante.	m²	190,16
mt08eme065b	Consola trepante para sistema de encofrado continuo de núcleos de hormigón, de entre 4 y 6 m de altura de tongada, formada por e	m²	713,10
	Consola trepante para sistema de encofrado continuo de núcleos de hormigón, de entre 4 y 6 m de altura de tongada, formada por estructura de acero y plataforma de trabajo.		
mt08eme070a	Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de	m²	226,21
mt08eme070b	Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de	m²	226,21
mt08eme075az	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a una cara, de hasta 3 m de altura.	Ud	380,32
mt08eme075bz	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura.	Ud	380,32
mt08eme075g	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros	Ud	466,79
mt08eme075l	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de entre 3 y 6 m de altura, formada por	Ud	245,26
	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de entre 3 y 6 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante.		
mt08emt040	Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones.	m³	254,48
mt08emt045az	Codal de madera, 70 a 90 mm de diámetro y 2 y 2,5 m de longitud.	m³	229,31
mt08eva030	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.	m²	80,82
mt08eve020z	Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera de hormigón armado.	m²	16,54
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	kg	1,28
mt08var060	Puntas de acero de 20x100 mm.	kg	7,92
mt08var204	Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var	Ud	1,05
mt09mcu010aaXXb	Mortero para albañilería, de cal, categoría M-15, según UNE-EN 459-1, según UNE-EN 197-1 y según UNE-EN 998-2	t	520,00
mt09mif010Aaz	Mortero industrial para albañilería, de cemento y cal, color a definir, categoría M-5, suministrado en sacos.	t	60,09
mt09rem160lz	Mortero de cal hidráulica natural, para uso en elementos sujetos	kg	0,84
mt10haf010gga	Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central.	m³	64,34
mt10haf010hse	Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa, fabricado en central.	m³	106,13
mt11var300	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	m	5,86
mt13blw110b	Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y	Ud	6,85
	Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar con cánula; según UNE-EN 13165.		
mt16pea020cz	Panel rígido de poliestireno expandido, mecanizado lateral recto	m²	2,20
mt26reh100Cz	Cartucho de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes,	Ud	23,97
mt26reh305ciz	Anclaje compuesto por varilla roscada de acero de alta resistencia, arandela, tuerca y contratuerca.	Ud	2,34
mt33seg215a	Toma para registro de BAT, gama media, con tapa ciega de color b	ud	4,51
mt35caj010a	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.	Ud	0,21
mt35cun050b	Cable unipolar SZ1-K (AS+) sección 2,5mm2, tensión asignada de 0	m	0,94
mt35cun050c	Cable unipolar 4mm2 SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0	m	1,24
mt35cun050n	Cable unipolar 185 mm2 SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada d	m	39,02
mt35pry110y	cable eléctrico para transmisión de datos y audio 2x1 mm2	m	0,56
mt35sai010lQ	Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 11 kVA de pot	u	7.384,74
mt36tie010da	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1.	m	2,90
mt40cfr010bc	Cable coaxial RG-6 no propagador de llama, de 75 Ohm de impedanc	m	0,96
mt40cpt010a	cable UTP categoría 6	m	0,32
mt40cpt010aZ	Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre categoría 7	m	0,79
mt40foa030c	Caja mural con capacidad para 6 conectores tipo SC simple, de ac	u	64,08
mt40fo0202a	Conector tipo SC/APC simple monomodo, para instalaciones de fibr	u	8,76
mt40fo030a	Adaptador tipo SC simple monomodo, para instalaciones de fibra ó	u	7,40
mt40fo032b	Adaptador con conectores hembra, tipo SC/APC doble, con tapa de	u	5,00
mt40irt026ke	Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a us	ud	13,80
mt40irt023a	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdidas de	u	7,30
mt40irt024a	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 57x49x26 mm, 3,5 dB	Ud	3,68
mt40irt050c	Adaptador con conector hembra, tipo "F" en un extremo y conector	u	12,69
mt41mig010z	Mortero ignífugo, a base de perlita o vermiculita, para protección pasiva contra el fuego mediante proyección.	m³	216,87



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
mt49arb010z	Ensayo características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote. Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	Ud	32,00
mt49arb020z	Ensayo doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote. Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	Ud	12,00
mt49arb040z	Ensayo sección media equivalente sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote. Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	Ud	21,00
mt49arb050z	Ensayo sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente. Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	Ud	41,50
mt49hob025dz	Ensayo sobre muestra de hormigón. Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.	Ud	73,00
mt49sin020a	Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acreditado en el área técnica correspon Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente en material de relleno o terraplenado.	Ud	164,29
mt49slid010z	Inspección visual sobre unión soldada. Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO 17637, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.	Ud	4,75
mt49slid030z	Ensayo no destructivo sobre unión soldada, mediante líquidos penetrantes. Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos penetrantes, según UNE-EN ISO 3452-1, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.	Ud	16,00
mt49slid040z	Ensayo no destructivo sobre unión soldada, mediante ultrasonidos. Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante ultrasonidos, según UNE-EN 1714, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.	Ud	25,50
mt49stc010b	Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado.	Ud	29,14
mt49sue020	Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.	Ud	87,95
mt50spa050m	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.	m³	410,39
mt50spa050n	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm.	m³	284,99
mt50spa052b	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	m	4,10
mt50spa081a	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	Ud	17,99
mt50spa081c	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	Ud	24,73
mt50spa081d	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	Ud	21,09
mt50spa101	Clavos de acero.	kg	1,21
mt51pav010az	Demolición de pavimento, base y solera con medios manuales y mar	m²	25,27
p001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL		1,25
p002	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL		1,09
p01AA020	Arena de río 0/6 mm.	m3	18,31
p02EAP070	Tapa circular PVC D=400mm	ud	41,84
p02EAV050	Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=200	ud	204,52
p02EAV050S	Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=200 sum	ud	230,43
p02EAVAR500	Arquet.500 mm	ud	137,72



MATERIALES (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
p02EAVAR600	Arquet.600 mm	ud	258,56
p02EAVAR900	Arquet.900 mm	ud	312,99
panel1p	panel ip 1 puerta	u	664,19
panel2p	panel ip 2 puertas	u	1.008,74
panel4p	panel ip 4 puertas	u	1.603,52
panelGalaxy	Panel Intrusión Galaxy	u	1.051,75
pavirok_	Pavimento con tabla de madera de Iroko 22mm de espesor con 120mm de ancho	m2	35,00
poe	toma hembra RJ45 categoría 6a UTP POE	u	18,16
pulsaemerg	pulsador emergencia	u	20,94
pulsasali	pulsador salida	u	23,79
rastrel_	rastrales madera	m2	5,00
rj45macho	Conector macho tipo RJ45 cat 7	u	2,74
router	router cisco ISR 4331/K9	u	1.045,85
rs485	Cable de comunicaciones RS485	m	3,65
servidor	Servidor central	u	1.536,58
sirenaexterio	sirena flash exterior grado 3	u	65,66
softwaregest	software de gestión integrada de seguridad Honeywell Winpal	u	1.588,38
sub.cc-bc-01	subestación de control CC-BC-01	u	1.130,07
sub.cc-bc-02	subestación de control CC-BC-02	u	1.903,28
sub.cc-p1-01	subestación de control CC-P1-01	u	1.082,49
sub.cc-p1-02	subestación de control CC-P1-02	u	2.355,31
sub.cc-p2-02	subestación de control CC-P2-02	u	1.962,76
sub.cc-pb-01	subestación de control CC-PB-01	u	1.998,45
sub.cc-pcub-0	subestación de control cc-pcub-01	u	3.806,56
sub.cc-st-01	subestación de control CC-ST-01	u	2.272,05
sub.cc.p2-01	subestación de control CC-P2-01	u	1.094,38
switch	Switch de comunicaciones	u	57,72
tecladoMK8	Teclado MK8	u	154,88
tg-dhw3-pt100	Sonda de temperatura de inmersión de agua	u	41,84
tg-r5-pt1000	Sonda de temperatura ambiente	u	18,53
ttkn16	Sonda de presión estática de líquidos	u	174,80

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 34 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
O01OA030	Oficial primera	h	23,00
ATC99998	Verificación y certificados de lazos	h	65,43
	Verificación y certificados de lazos.		
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	h	65,43
M001	CUADRILLA C	h	50,24
M11.	AYUDANTE ELECTRICISTA	H.	12,19
	Ayudante electricista		
O	OFICIAL MONTADOR	1	26,00
O01OB200	Oficial 1ª electricista	h	22,00
O01OB220	Ayudante electricista	h	22,01
O01B200	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	h	22,00
O01OA030	Oficial primera	h	23,00
O01OA040	Oficial segunda	h	22,12
O01OA050	Ayudante	h	21,56
O01OA060	Peón especializado	h	21,14
O01OA070	Peón ordinario	h	21,07
O01OA080	Maquinista o conductor	h	22,56
O01OA110	CUADRILLA C	h	53,24
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	h	23,00
O01OB020	Ayudante encofrador	h	21,56
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	h	23,00
O01OB040	Ayudante ferralla	h	21,56
O01OB050	Oficial 1ª ladrillero	h	23,00
O01OB070	Oficial cantero	h	23,00
O01OB080	Ayudante cantero	h	21,56
O01OB090	Oficial solador alicatador	h	23,00
O01OB100	Ayudante solador alicatador	h	21,56
O01OB110	OFICIAL ESCAYOLISTA	H	23,00
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	h	23,00
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	h	23,00
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	h	21,56
O01OB170	Oficial 1ª fontanero calefactor	h	23,00
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	h	22,12
O01OB200	Oficial 1ª electricista	h	23,00
O01OB210	Oficial 2ª electricista	h	21,56
O01OB220	Ayudante electricista	h	20,49
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	h	22,00
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	h	20,96
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	h	20,96
O01OB230	Oficial 1ª pintura	h	23,00
O01OB240	Ayudante pintura	h	21,56
O01OB250	Oficial 1ª vidriería	h	23,00
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	h	87,78
O01OB800	Oficial 1ª soldador	h	23,00
O01OB970	TECNICO ASCENSORES	H	23,00
O01OC540	Ingetrador KNX	h	49,12
O0OB140	Oficial 1ª carpintero	H	23,00
TO01800	OF. 1ª ELECTRICISTA	h	22,90
UFTUMLEXC	EXCAVACION ZANJA Y CAMA ARENA	ML	2,28
UFTUMLEXC1	EXCAVACION ZANJA Y CAMA ARENA	ML	1,45
UFTUMLEXCR	EXCAVACION ZANJA Y RELLENO	ML	6,85
ZU09AL040OPE	Trabajos operarios compañía suministrador	u	22,92
mo020	Oficial 1ª construcción.	h	23,00
mo022	Oficial 1ª colocador de piedra natural.	h	23,00
mo030	Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.	h	23,00
mo042	Oficial 1ª estructurista.	h	23,00
mo044	Oficial 1ª encofrador.	h	23,00
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	h	23,00
mo047	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	h	23,00
mo068	Ayudante aplicador de productos aislantes.	h	21,56
mo089	Ayudante estructurista.	h	21,56
mo091	Ayudante encofrador.	h	21,56
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	h	21,56
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	h	21,56
mo112	Peón especializado construcción.	h	21,14
mo113	Peón ordinario construcción.	h	21,14
mo114	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	h	21,14
regin	puesta en marcha	u	2.379,10
regin2	documentación as-built y formación	u	689,35



SEPARATA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

4.2. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01A030		m3	PASTA DE YESO NEGRO Pasta de yeso negro amasado manualmente.			
O01OA070	2,500	h	Peón ordinario	21,07	52,68	
P01CY010	0,850	t	Yeso negro en sacos YG	81,98	69,68	
P01DW050	0,600	M3	AGUA	1,47	0,88	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						123,24
A01A040		m3	PASTA DE YESO BLANCO Pasta de yeso blanco amasado manualmente.			
O01OA070	2,500	h	Peón ordinario	21,07	52,68	
P01CY030	0,810	t	Yeso blanco en sacos YF	94,46	76,51	
P01DW050	0,650	M3	AGUA	1,47	0,96	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						130,15
A01L030		m3	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.			
O01OA070	2,000	h	Peón ordinario	21,07	42,14	
P01CC020	0,360	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	130,66	47,04	
P01DW050	0,900	M3	AGUA	1,47	1,32	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						90,50
A02A020		m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-16.			
O01OA070	3,000	h	Peón ordinario	21,07	63,21	
P01CC020	0,270	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	130,66	35,28	
P01AA020	1,100	m3	Arena de río 0/6 mm	25,48	28,03	
P01DW050	0,255	M3	AGUA	1,47	0,37	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						126,89
A02A080		m3	MORTERO CEMENTO M-5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA070	1,700	h	Peón ordinario	21,07	35,82	
M03HH020	0,400	h	Hormigonera 200 l gasolina	3,53	1,41	
P01CC020	0,270	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	130,66	35,28	
P01AA020	1,090	m3	Arena de río 0/6 mm	25,48	27,77	
P01DW050	0,255	M3	AGUA	1,47	0,37	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						100,65
A02A090		m3	MORTERO CEMENTO M-2,5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA070	1,700	h	Peón ordinario	21,07	35,82	
P01CC020	0,220	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	130,66	28,75	
P01AA020	1,110	m3	Arena de río 0/6 mm	25,48	28,28	
P01DW050	0,250	M3	AGUA	1,47	0,37	
M03HH020	0,400	h	Hormigonera 200 l gasolina	3,53	1,41	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						94,63
A02A120		m3	MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA070	1,850	h	Peón ordinario	21,07	38,98	
M03HH020	0,400	h	Hormigonera 200 l gasolina	3,53	1,41	
P01CC020	0,270	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	130,66	35,28	
P01AA020	1,090	m3	Arena de río 0/6 mm	25,48	27,77	
P01DW050	0,255	M3	AGUA	1,47	0,37	
P01HW060	1,000	m3	Bombeo mortero 40 a 100 m3	14,50	14,50	
%PM0050	0,50	%	Pequeño Material	118,300	0,59	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						118,90
A03H060		m3	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx 40 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,834	h	Peón ordinario	21,07	17,57	
M03HH030	0,550	h	Hormigonera 300 l gasolina	5,39	2,96	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 37 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01CC020	0,231	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	130,66	30,18	
P01AA030	0,715	t	Arena de río 0/6 mm	21,04	15,04	
P01AG060	1,430	t	Gravilla 20/40 mm	24,03	34,36	
P01DW050	0,161	M3	AGUA	1,47	0,24	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						100,35
A03VB050	m3		VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS			
Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en relleno en soleras. Totalmente realizado; i/p.p. de en-						
camillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB						
SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.						
O01OA030	0,367	h	Oficial primera	23,00	8,44	
O01OA070	0,367	h	Peón ordinario	21,07	7,73	
M11HR010	0,367	h	Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm	2,58	0,95	
M01HBN010	0,017	h	Desplazamiento bomba	126,55	2,15	
M01HBT030	1,000	m3	Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m	20,25	20,25	
%PM0200	2,00	%	Pequeño Material	39,500	0,79	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						40,31
E02PS020	m3		EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS			
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia						
dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con pos-						
terior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excava-						
ción, y p.p. de medios auxiliares.						
O01OA070	3,620	h	Peón ordinario	21,07	76,27	
M08RI010	0,900	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,88	3,49	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						79,76
E02TT020	m3		TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.			
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., conside-						
rando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (conside-						
rando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, consi-						
derando también la carga.						
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	21,07	21,07	
M07CB030	0,950	h	Camión basculante 6x4 de 20 t	50,48	47,96	
M07N060	1,000	m3	Canon de desbroce a vertedero	7,53	7,53	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						76,47
E04AM060	m2		MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm			
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula						
150x150 mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y						
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-						
gún Reglamento (UE) 305/2011.						
O01OB030	0,009	h	Oficial 1ª ferralla	23,00	0,21	
O01OB040	0,009	h	Ayudante ferralla	21,56	0,19	
P03AM030	1,267	m2	Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2	2,20	2,79	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						3,19
E04SAB020	m2		SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm VERT. BOMBA			
Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia carac-						
terística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño má-						
ximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a						
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos ex-						
teriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con						
mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente reali-						
zada; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regle-						
ado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con						
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)						
305/2011.						
A03VB050	0,150	m3	VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS	40,31	6,05	
E04AM060	1,000	m2	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	3,19	3,19	
P01HAV190	0,165	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	76,16	12,57	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						21,81

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 38 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07YAS010	m2		TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+70 c/400 mm Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.			
O01OA030	0,220	h	Oficial primera	23,00	5,06	
O01OA050	0,220	h	Ayudante	21,56	4,74	
P04PS040	1,050	m2	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	5,45	5,72	
P04PNB020	1,750	m	Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm	0,58	1,02	
P04PPC030	0,900	m	Canal tabiquería PYL 73 mm	1,01	0,91	
P04PPM030	3,330	m	Montante tabique PYL 70 mm	1,08	3,60	
P04POP010	20,000	u	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	0,01	0,20	
P04POC020	4,000	u	Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm	0,01	0,04	
P04PNA010	0,100	kg	Pasta de agarre PYL estándar	0,56	0,06	
P04PNJ010	0,400	kg	Pasta para juntas PYL estándar	1,13	0,45	
P04PNC010	1,500	m	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	0,05	0,08	
P04PNC020	0,250	h	MEDIOS AUXILIARES	2,38	0,60	
68	0,192	%	Pequeño Material	0,59	0,11	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						22,59
E09OP010	m2		MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES e=5-7 cm Formación de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes.			
O01OA030	0,026	h	Oficial primera	23,00	0,60	
O01OA050	0,026	h	Ayudante	21,56	0,56	
P01LT040	0,001	mu	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	87,82	0,09	
A02A020	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO	126,89	0,13	
%PM0100	1,00	%	Pequeño Material	1,400	0,01	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						1,39
E09OP020	m2		RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevación y transporte).			
O01OA030	0,095	h	Oficial primera	23,00	2,19	
O01OA050	0,095	h	Ayudante	21,56	2,05	
A02A120	0,070	m3	MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO	118,90	8,32	
%PM0200	2,00	%	Pequeño Material	12,600	0,25	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						12,81
E09OP030	m2		RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACIÓN e=10 cm Recrecido para formación de capa de separación o regularización en cubiertas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares.			
O01OA030	0,050	h	Oficial primera	23,00	1,15	
O01OA050	0,050	h	Ayudante	21,56	1,08	
A02A120	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO	118,90	11,89	
%PM0200	2,00	%	Pequeño Material	14,100	0,28	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						14,40



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10ATV055	m2		AISLAMIENTO TÉRMICO MW 65 mm Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimien- to de 65 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013, con una conductividad térmica de 0,035 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declara- ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
O01OA030	0,080	h	Oficial primera	23,00	1,84	
O01OA050	0,040	h	Ayudante	21,56	0,86	
P07TL710	1,050	m2	Panel MW 65 C=0,035 W/Mk	4,91	5,16	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						7,86
O01OA090	h		Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	23,00	23,00	
O01OA050	1,000	h	Ayudante	21,56	21,56	
O01OA070	0,500	h	Peón ordinario	21,07	10,54	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						55,10
O01OA130	h		Cuadrilla E			
O01OA030	1,000	h	Oficial primera	23,00	23,00	
O01OA070	1,000	h	Peón ordinario	21,07	21,07	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						44,07



SEPARATA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

4.3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1	ACTUACIONES PREVIAS				
ZB0004	DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA CADA 100 m2	ud			
	Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja o media, con levantado y/o recuperación de elementos si procede, como cableados, tubos, cajas, bandejas, canalizaciones, mecanismos; incluyendo retirada de escombros y su carga y vertido a punto de desescombrado habilitado a pie de obra o bien hasta almacén indicado por la propiedad en el propio edificio, incluso limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE ADD-1.				
O01OA060	Peón especializado	4,378 h	21,14	92,55	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,926 h	3,00	2,78	
	Suma la partida				95,33
	Costes indirectos			5%	4,77
	TOTAL PARTIDA				100,10
ZB0005	LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN CADA 100 m2	ud			
	Levantado de aparatos de iluminación por cada 100 m2 por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, con traslado a almacén o punto de desescombro a pie de obra.				
O01OA060	Peón especializado	4,378 h	21,14	92,55	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,926 h	3,00	2,78	
	Suma la partida				95,33
	Costes indirectos			5%	4,77
	TOTAL PARTIDA				100,10
ZB0007	DESMONTAJE INST. VOZ/DATOS c/100 M2	ud			
	Mano de obra de desmontaje de instalación telecomunicaciones por cada 100 m2 por medios manuales, que queda fuera de uso debido a la remodelación, desde equipos , canalizaciones y conductores, mecanismos, canalizaciones, etc. correspondiente a la instalación de voz y datos correspondiente. Incluso transporte y vertido a punto de descombrado habilitado a pie de obra, incluso material auxiliar.				
O01OA060	Peón especializado	4,378 h	21,14	92,55	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,926 h	3,00	2,78	
	Suma la partida				95,33
	Costes indirectos			5%	4,77
	TOTAL PARTIDA				100,10
E01DWR220	TALADRO FORJADO HORMIGÓN D=50 mm e=30 cm	u			
	Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 50 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.				
P33BTH130	Taladro hormigón forjado D=50 mm-e=30 cm	1,000 u	21,41	21,41	
P01DW050	AGUA	2,000 M3	1,47	2,94	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,244 h	3,00	0,73	
	Suma la partida				25,08
	Costes indirectos			5%	1,25
	TOTAL PARTIDA				26,33



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DCC060	DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA CERÁMICA MIXTA C/RECUPERACIÓN	m2			
	Demolición de cobertura de teja cerámica mixta, incluidos caballetes, li-mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del mate-rial desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retira-da de escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-vas. Medición descontando huecos.				
O01OA040	Oficial segunda	0,590 h	22,12	13,05	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,131 h	3,00	0,39	
	Suma la partida				13,44
	Costes indirectos		5%		0,67
	TOTAL PARTIDA				14,11
E01DCW110	DEMOLICIÓN DE TUBO SALIDA HUMOS EN CUBIERTA INCLINADA	m			
	Demolición de tubo de salida de humos en cubierta inclinada, de cualquier material, chapa, acero inoxidable, etc., por medios manuales, incluso lim-pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-lectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	1,150 h	21,14	24,31	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,243 h	3,00	0,73	
	Suma la partida				25,04
	Costes indirectos		5%		1,25
	TOTAL PARTIDA				26,29
E01DEA020	DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO	m2			
	Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por me-dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	1,150 h	21,14	24,31	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,243 h	3,00	0,73	
	Suma la partida				25,04
	Costes indirectos		5%		1,25
	TOTAL PARTIDA				26,29
E01DEC010	PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO	m2			
	Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios ma-nuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descu-bierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-nal de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	1,150 h	21,14	24,31	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,243 h	3,00	0,73	
	Suma la partida				25,04
	Costes indirectos		5%		1,25
	TOTAL PARTIDA				26,29
E01DEW-GRAF	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GRAFITOS EN MUROS	u			
	Seguimiento arqueológico, documentación, valoración y posterior Protec-ción y/o puesta en valor durante la fase de obra del museo de los grafitos realizados por los monjes en los paramentos del Monestir en decisión con-sensuada con la D.F				
			Sin descomposición		180,00
	Costes indirectos		5%		9,00
	TOTAL PARTIDA				189,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DEC090	PICADO REVOCO CAL VERTICAL C/MARTILLO	m2			
	Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie a cinta corrida con jambas calpialzados incluidos.				
O01OA060	Peón especializado	0,720 h	21,14	15,22	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,400 h	3,15	1,26	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,165 h	3,00	0,50	
	Suma la partida				16,98
	Costes indirectos		5%		0,85
	TOTAL PARTIDA				17,83
E01DET030	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO	m2			
	Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descolgada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	1,150 h	21,14	24,31	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,243 h	3,00	0,73	
	Suma la partida				25,04
	Costes indirectos		5%		1,25
	TOTAL PARTIDA				26,29
E01DEW010	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS	m2			
	Preparación , previo rascado con espátula ,lavado y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA040	Oficial segunda	0,250 h	22,12	5,53	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,055 h	3,00	0,17	
	Suma la partida				5,70
	Costes indirectos		5%		0,29
	TOTAL PARTIDA				5,99
E01DFC100	DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE GUARNECIDO 2 CARAS A MAN	m3			
	Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo hueco doble guarnecido a dos caras, recibido con mortero de cemento, incluso retirada de escombros a pie de carga y parte proporcional de maquinaria auxiliar de obra. Medición de volumen realmente ejecutado.				
O01OA060	Peón especializado	4,350 h	21,14	91,96	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,920 h	3,00	2,76	
	Suma la partida				94,72
	Costes indirectos		5%		4,74
	TOTAL PARTIDA				99,46
E01DFT040	DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO GUARNECIDO 2 CARAS C/COMPRESO	m3			
	Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor guarnecido a dos caras, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.				
O01OA060	Peón especializado	3,410 h	21,14	72,09	
M06CM030	Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar	1,450 h	7,86	11,40	
M06MR110	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	1,450 h	2,37	3,44	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,869 h	3,00	2,61	
	Suma la partida				89,54
	Costes indirectos		5%		4,48
	TOTAL PARTIDA				94,02



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DIA0120	DESMONTAJE ANTENA PARABÓLICA Desmontaje de antena parabólica colocada en cubierta de edificio, por me- dios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de mástil a paramento vertical, forjado o caballete sin demolición de base, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans- porte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	u			
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,600 h	21,56	12,94	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,129 h	3,00	0,39	
	Suma la partida				13,33
	Costes indirectos			5%	0,67
	TOTAL PARTIDA				14,00
E01DIA0130	DESMONTAJE EQUIPO DE CABECERA Desmontaje de equipo de cabecera analógica o digital, por medios manua- les, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de caja o armario, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	u			
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,950 h	21,56	20,48	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,205 h	3,00	0,62	
	Suma la partida				21,10
	Costes indirectos			5%	1,06
	TOTAL PARTIDA				22,16
E01DIA0140	DESMONTAJE PORTERO AUTOMÁTICO Desmontaje de portero automático o videoportero , por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizacio- nes, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	u			
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,950 h	21,56	20,48	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,205 h	3,00	0,62	
	Suma la partida				21,10
	Costes indirectos			5%	1,06
	TOTAL PARTIDA				22,16
E01DIC060	DESMONTAJE RADIADOR A MANO Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpie- za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	u			
O01OB170	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,200 h	23,00	4,60	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,046 h	3,00	0,14	
	Suma la partida				4,74
	Costes indirectos			5%	0,24
	TOTAL PARTIDA				4,98
E01DIC030	DESMONTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Desmontado de tuberías de calefacción y fijaciones en una vivienda nor- mal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor- cional de medios auxiliares. La ubicación de los elementos y el trazado de la red de instalaciones existentes es orientativa. Deberán ser verificados en obra por el contratista. Se deberá prestar especial cuidado de no dañar las instalaciones que seguirán prestando servicio a dependencias ajenas al Museu Carmen Thyssen.	u			
O01OB170	Oficial 1ª fontanero calefactor	120,000 h	23,00	2.760,00	
%3	MEDIOS AUXILIARES	27,600 h	3,00	82,80	
	Suma la partida				2.842,80
	Costes indirectos			5%	142,14
	TOTAL PARTIDA				2.984,94



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DIC040	DESMONTADO INSTALACIÓN VENTILACIÓN	u			
	Desmontado de instalación de ventilación en una vivienda normal por medios manuales, incluye desmontaje de extractor, bocas de extracción, tubos de ventilación y aireadores, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. La ubicación de los elementos y el trazado de la red de instalaciones existentes es orientativa. Deberán ser verificados en obra por el contratista. Se deberá prestar especial cuidado de no dañar las instalaciones que seguirán prestando servicio a dependencias ajenas al Museu Carmen Thyssen.				
O01OB170	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,000 h	23,00	575,00	
%3	MEDIOS AUXILIARES	5,750 h	3,00	17,25	
	Suma la partida				592,25
	Costes indirectos		5%		29,61
	TOTAL PARTIDA				621,86
E01DIF030	DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES	u			
	Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de una nave de 200 m2, con dos vestuarios y dos aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. La ubicación de los elementos y el trazado de la red de instalaciones existentes es orientativa. Deberán ser verificados en obra por el contratista. Se deberá prestar especial cuidado de no dañar las instalaciones que seguirán prestando servicio a dependencias ajenas al Museu Carmen Thyssen.				
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	25,000 h	22,12	553,00	
O01OA040	Oficial segunda	25,000 h	22,12	553,00	
%3	MEDIOS AUXILIARES	11,060 h	3,00	33,18	
	Suma la partida				1.139,18
	Costes indirectos		5%		56,96
	TOTAL PARTIDA				1.196,14
E01DIF020-CLI	REVISION COMPATIBILIDAD RED DE CLIMA EXISTENTE	u			
	Revisión, durante la fase de obra, de la compatibilidad entre la nueva red de sistemas de instalaciones con la maquinaria de la climatización existente que presta servicio a las dependencias municipales de planta cuarta. Estudio de posibles soluciones en obra, incluyendo el retrazado de la nueva red, así como de la red existente, por conflictos no previstos durante las fases previas de redacción de proyecto relacionados por la ubicación entre la nueva red y la existente.				
	Costes indirectos Sin descomposición				2.400,00
	Costes indirectos		5%		120,00
	TOTAL PARTIDA				2.520,00
E01DIP030	DESMONTADO INSTALACIÓN DETECCIÓN Y ALARMA CABLEADA	u			
	Desmontado de instalación de detección y alarma cableada en garaje de edificio residencial de 500 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de central de incendios, fuente de alimentación, detectores, pulsadores, sirenas, avisadores, con limpieza de zonas, retirada de cableado y aparatos de instalación a pie de obra, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	3,000 h	23,00	69,00	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	3,000 h	21,56	64,68	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,337 h	3,00	4,01	
	Suma la partida				137,69
	Costes indirectos		5%		6,88
	TOTAL PARTIDA				144,57



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DIS060	DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. La ubicación de los elementos y el trazado de la red de instalaciones existentes es orientativa. Deberán ser verificados en obra por el contratista. Se deberá prestar especial cuidado de no dañar las instalaciones que seguirán prestando servicio a dependencias ajenas al Museu Carmen Thyssen.	u			
O01OA060	Peón especializado	2,000 h	21,14	42,28	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,423 h	3,00	1,27	
	Suma la partida				43,55
	Costes indirectos		5%		2,18
	TOTAL PARTIDA				45,73
E01DIS080	DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	m			
O01OA060	Peón especializado	3,500 h	21,14	73,99	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	3,000 h	4,94	14,82	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,888 h	3,00	2,66	
	Suma la partida				91,47
	Costes indirectos		5%		4,57
	TOTAL PARTIDA				96,04
E01DKM030	LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	m2			
O01OA050	Ayudante	0,420 h	21,56	9,06	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,091 h	3,00	0,27	
	Suma la partida				9,33
	Costes indirectos		5%		0,47
	TOTAL PARTIDA				9,80
E01DKW030	LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	m2			
O01OA050	Ayudante	0,450 h	21,56	9,70	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,097 h	3,00	0,29	
	Suma la partida				9,99
	Costes indirectos		5%		0,50
	TOTAL PARTIDA				10,49
E01DKW020	LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	m			
O01OA050	Ayudante	0,270 h	21,56	5,82	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,058 h	3,00	0,17	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 47 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			5,99
		Costes indirectos	5%		0,30
		TOTAL PARTIDA			6,29
E01DPP010	DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,600 h	21,14	12,68	
M06CM030	Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar	0,120 h	7,86	0,94	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,120 h	3,15	0,38	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,140 h	3,00	0,42	
		Suma la partida			14,42
		Costes indirectos	5%		0,72
		TOTAL PARTIDA			15,14
E01DPP020	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO m2				
O01OA060	Peón especializado	0,500 h	21,14	10,57	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,106 h	3,00	0,32	
		Suma la partida			10,89
		Costes indirectos	5%		0,54
		TOTAL PARTIDA			11,43
E01DPP130	LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO S/RECUPERACIÓN m Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,150 h	21,14	3,17	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,032 h	3,00	0,10	
		Suma la partida			3,27
		Costes indirectos	5%		0,16
		TOTAL PARTIDA			3,43
E01DPS010	DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,500 h	21,14	10,57	
M06CM030	Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar	0,220 h	7,86	1,73	
M06MR110	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	0,220 h	2,37	0,52	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,128 h	3,00	0,38	
		Suma la partida			13,20
		Costes indirectos	5%		0,66
		TOTAL PARTIDA			13,86
E01DPW010	DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO m Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldaño de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,480 h	21,14	10,15	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	0,200 h	4,94	0,99	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,111 h	3,00	0,33	
		Suma la partida			11,47
		Costes indirectos	5%		0,57
		TOTAL PARTIDA			12,04

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 48 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DPW050	DEMOLICIÓN RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO ELÉCTRICO	m2			
	Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	0,200 h	4,94	0,99	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,073 h	3,00	0,22	
	Suma la partida				7,55
	Costes indirectos			5%	0,38
	TOTAL PARTIDA				7,93
E01DWW070	DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO	m2			
	Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.				
O01OA060	Peón especializado	120,000 h	21,14	2.536,80	
%3	MEDIOS AUXILIARES	25,368 h	3,00	76,10	
	Suma la partida				2.612,90
	Costes indirectos			5%	130,65
	TOTAL PARTIDA				2.743,55
E01DFP020	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR	m3			
	Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.				
O01OA060	Peón especializado	3,400 h	21,14	71,88	
O01OA070	Peón ordinario	3,400 h	21,07	71,64	
M06CM040	Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar	1,600 h	14,34	22,94	
M06MP110	Martillo manual perforador neumático 20 kg	1,600 h	4,25	6,80	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,733 h	3,00	5,20	
	Suma la partida				178,46
	Costes indirectos			5%	8,92
	TOTAL PARTIDA				187,38
E01DSH010	DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO	m2			
	Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.				
O01OA060	Peón especializado	0,750 h	21,14	15,86	
M06CM030	Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar	0,500 h	7,86	3,93	
M06MR110	Martillo manual rompedor neumático 22 kg	0,500 h	2,37	1,19	
P01DW050	AGUA	0,010 M3	1,47	0,01	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,210 h	3,00	0,63	
	Suma la partida				21,62
	Costes indirectos			5%	1,08
	TOTAL PARTIDA				22,70



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TRANSPLANT	TRANSPLANTE DE ÁRBOLES TRANSPLANTE DE ÁRBOLES DE INTERÉS A REALIZAR POR ELS SER- VEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE MEDI NATURAL. LA VEGETACIÓ A TRANSPLANTAR ES: 3 TIL·LERS 1 MORERA BLANCA 1 ARBRE DE L'AMOR 4 BOIXOS 1 LLENTISCLE EL TRANSPLANTE SE REALIZARÁ AL LUGAR DONDE ESTABLEZCAN LOS SERVICIOS MUNICIPALES. IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓ N	u			
			Sin descomposició n		45.000,00
		Costes indirectos	5%		2.250,00
		TOTAL PARTIDA			47.250,00
TALA	TALA Y DESBROZADO DE VEGETACIÓ N	M2			
	TALA DE ARBOLES ,ARBUSTOS Y MALEZA POR MEDIOS MECANI- COS CON AYUDA DE GRUA SOBRE PLATAFORMA INCLUSO TROCEA- DO Y TRANSPORTE A VERTEDERO EN CONTENEDOR				
O010A040	Oficial segunda	1,300 h	22,12	28,76	
M02PAE040	Plataforma articulada eléctrica 15 m	0,500 h	23,29	11,65	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,404 h	3,00	1,21	
		Suma la partida			41,62
		Costes indirectos	5%		2,08
		TOTAL PARTIDA			43,70
CASE	DEMOLICION CASETAS PREFABRICADAS	M3			
	DEMOLICION DE CASETAS PROVISIONALES Y CARGA Y TRANSPOR- TE A VERTEDERO SELECTIVO EN CONTENEDOR				
O010A060	Peón especializado	0,500 h	21,14	10,57	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,106 %	2,00	0,21	
		Suma la partida			10,78
		Costes indirectos	5%		0,54
		TOTAL PARTIDA			11,32



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
MONAS	MONASTERIO				
EM-01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
EM-01.01	EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES	m³			
	EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES				
	Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior adyacente a muros existentes, en vaciado, con medios mecánicos, en terrenos granulares, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.				
mq01ret020b	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	0,113 h	39,67	4,48	
O01OA070	Peón ordinario	0,030 h	21,07	0,63	
	Suma la partida				5,11
	Costes indirectos		5%		0,26
	TOTAL PARTIDA				5,37
EM-01.02	EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN ROCA	m³			
	EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN ROCA				
	Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior adyacente a muros existentes, en vaciado, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.				
PBIMQ01	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 100 kW, con martillo rompedor.	0,420 h	69,75	29,30	
O01OA070	Peón ordinario	0,226 h	21,07	4,76	
	Suma la partida				34,06
	Costes indirectos		5%		1,70
	TOTAL PARTIDA				35,76



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-01.03	EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN ROCA POR BATACHES EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN ROCA POR BATA- CHES Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior ad- yacente a muros existentes, en vaciado, por batches, con medios mecáni- cos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tie- rras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterra- dos, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medi- do el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo ta- ludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esqui- nas ni encuentros.	m³			
PBIMQ01	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 100 kW, con martillo rompedor.	0,445 h	69,75	31,04	
O01OA070	Peón ordinario	0,253 h	21,07	5,33	
	Suma la partida				36,37
	Costes indirectos		5%		1,82
	TOTAL PARTIDA				38,19
EM-01.04	EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN TERRENOS GRANULARES EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN TERRENOS GRANULA- RES Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior ad- yacente a muros existentes, en zanja para elementos de cimentación, con medios mecánicos, en terrenos granulares, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos y fondos de excavación, i./ enti- bación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se incluye en medición los antepozos que sean neces- arios por influencias de bulbo de presiones entre zapatas y/o localización del suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen sobre las seccio- nes teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin du- plicar esquinas ni encuentros.	m³			
mq01ret020b	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	0,280 h	39,67	11,11	
O01OA070	Peón ordinario	0,206 h	21,07	4,34	
	Suma la partida				15,45
	Costes indirectos		5%		0,77
	TOTAL PARTIDA				16,22
EM-01.05	EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN ROCA EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN ROCA Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior ad- yacente a muros existentes, en zanja para elementos de cimentación, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excava- ción, refinado de paramentos y fondos de excavación, i./ entibación, agota- miento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos traba- jos. Se incluye en medición los antepozos que sean necesarios por influen- cias de bulbo de presiones entre zapatas y/o localización del suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esqui- nas ni encuentros.	m³			
mq01ret020b	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	0,191 h	39,67	7,58	
PBIMQ01	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 100 kW, con martillo rompedor.	0,383 h	69,75	26,71	
O01OA070	Peón ordinario	1,029 h	21,07	21,68	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			55,97
		Costes indirectos	5%		2,80
		TOTAL PARTIDA			58,77
EM-01.06	EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN ROCA POR BATACHES m³ EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN ROCA POR BATACHES Excavación de tierras en interior de edificio existente, por bataches, en zanja para elementos de cimentación, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se incluye en medición los antepozos que sean necesarios por influencias de bulbo de presiones entre zapatas y/o localización del suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.				
mq01ret020b	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	0,191 h	39,67	7,58	
PBIMQ01	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 100 kW, con martillo rompedor.	0,550 h	69,75	38,36	
O01OA070	Peón ordinario	1,700 h	21,07	35,82	
		Suma la partida			81,76
		Costes indirectos	5%		4,09
		TOTAL PARTIDA			85,85
EM-01.07	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES POR BATACHES m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES POR BATACHES Excavación de tierras a cielo abierto, en vaciado, por bataches, con medios mecánicos, en terrenos granulares, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.				
mq01ret020b	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	0,238 h	39,67	9,44	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,065 h	21,14	1,37	
%0200	Costes directos complementarios	0,108 %	2,00	0,22	
		Suma la partida			11,03
		Costes indirectos	5%		0,55
		TOTAL PARTIDA			11,58



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-01.08	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VACIADO EN ROCA POR BATACHES EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VACIADO EN ROCA POR BATA- CHES Excavación de tierras a cielo abierto, en vaciado, por bataches, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refi- nado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agota- miento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos traba- jos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos ente- rrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan re- sultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultati- va con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyen- do taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.	m³			
PBIMQ01	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 100 kW, con martillo rompedor.	0,337 h	69,75	23,51	
mq01pan010a	Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.	0,130 h	42,90	5,58	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,262 h	21,14	5,54	
%0200	Costes directos complementarios	0,346 %	2,00	0,69	
Suma la partida					35,32
Costes indirectos				5%	1,77
TOTAL PARTIDA					37,09
EM-01.09	RELLENO DE TIERRAS EN SOBREEXCAVACIÓN RELLENO DE TIERRAS EN SOBREEXCAVACIÓN Relleno, extendido, compactado y apisonado de tierras de préstamo, en ta- ludes sobreexcavados para ejecución de elementos de cimentación y con- tención, efectuado por medios mecánicos, y en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se- gún UNE 103501, incluso regado de las tierras y refinado de taludes, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la ex- cavación, según planos en verdadera magnitud.	m³			
mt01arz030az	Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y exenta de áridos mayores de 8 cm, materia orgánica, raíces, etc.	1,000 m³	4,51	4,51	
mq04dua020b	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	0,065 h	7,31	0,48	
mq02rod010d	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo	0,099 h	7,40	0,73	
XTR010	Ensayo de materiales de relleno.	0,020 Ud	287,01	5,74	
mq02cia020j	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	0,007 h	48,90	0,34	
O01OA070	Peón ordinario	0,215 h	21,07	4,53	
Suma la partida					16,33
Costes indirectos				5%	0,82
TOTAL PARTIDA					17,15



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3	SANEAMIENTO				
MTDCOXA110	CONEXION SANEAMIENTO 110 MM	ML			
	Ud. de conexión con la red general de saneamiento formada por tubería de PP insonorizado ABN POLOKAL, o similar, de 110mm de diametro nominal, con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal), codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso anclajes elásticos de las bajantes mediante abrazaderas isofónicas. Incluye corte, desmontaje y retirada de tuberías, mecanismos y accesorios asociados a la instalación de saneamiento incluso transporte a vertedero, tasas de vertido y retirada de residuos perjudiciales para el medio ambiente, mediante gestor autorizado.				
	ontaje, conexionado y probado.				
UFTUPA015	TUBERIA POLIPROP. INSONORIZ. DN 110 MM	2,000 ML	24,28	48,56	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	20,000	1,49	29,80	
M001	CUADRILLA C	1,250 h	50,24	62,80	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,412 %	3,00	4,24	
	Suma la partida				145,40
	Costes indirectos			5%	7,27
	TOTAL PARTIDA				152,67
pNCSARET125	VALVULA ANTIRETORNO DE PVC 125 MM	UD			
	Válvula antiretorno de PVC con clapeta metálica en arqueta, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acometida, totalmente instalada y probada con las siguientes características: -TIPO: Válvula Antiretorno - MARCA: Riuvert o equivalente. -DIAMETRO: 125 mm Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, arqueta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCARET125	VALVULA ANTIRETORNO DE PVC 125 MM	1,000 UD	287,65	287,65	
p001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,25	2,75	
O01OA110	CUADRILLA C	0,400 h	53,24	21,30	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,117 %	3,00	9,35	
	Suma la partida				321,05
	Costes indirectos			5%	16,05
	TOTAL PARTIDA				337,10
pNCSARET500	VALVULA ANTIRETORNO DE PVC 500 MM	UD			
	Válvula antiretorno de PVC con clapeta metálica en arqueta, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acometida, totalmente instalada y probada con las siguientes características: -TIPO: Válvula Antiretorno - MARCA: Riuvert o equivalente. -DIAMETRO: 500 mm Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, arqueta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCARET500	VALVULA ANTIRETORNO DE PVC 500 MM	1,000 UD	5.091,42	5.091,42	
p001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,25	2,75	
O01OA110	CUADRILLA C	0,400 h	53,24	21,30	
%03	MEDIOS AUXILIARES	51,155 %	3,00	153,47	
	Suma la partida				5.268,94
	Costes indirectos			5%	263,45
	TOTAL PARTIDA				5.532,39



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTpNFTUPA020	TUBERIA POL. INSONORIZADO 40 MM Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95°C), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL:40 mm. - MARCA: ABN POLO-KAL NG o similar. Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal formando 135°), codos, tes, injertos, registros, totalmente instalada, incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Incluso conexión de recogida de condensados con las fecales existentes.	ML			
UFTUPA020	TUBERIA POLIPROP. INSONORIZ. DN 40 MM	1,000 ML	5,76	5,76	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,170 %	3,00	0,51	
Suma la partida					17,54
Costes indirectos				5%	0,88
TOTAL PARTIDA					18,42
MTpNFTUPA75	TUBERIA POL. INSONORIZADO 75 MM Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95°C), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 75 mm. - MARCA: ABN POLO-KAL NG o similar. Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal formando 135°), codos, tes, injertos, registros s/CTE, totalmente instalada, incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Incluso conexión de recogida de condensados con las fecales existentes.	ML			
UFTUPA025	TUBERIA POLIPROP. INSONORIZ. DN 75 MM	1,000 ML	7,28	7,28	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,186 %	3,00	0,56	
Suma la partida					19,11
Costes indirectos				5%	0,96
TOTAL PARTIDA					20,07
MTpNFTUPA015	TUBERIA POL. INSONORIZADO 110 MM Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95°C), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 110 mm. - MARCA: ABN POLO-KAL NG o similar. Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal formando 135°), codos, tes, injertos, registros,registros, totalmente instalada, incluso transporte, montaje, conexionado y probado.	ML			
UFTUPA015	TUBERIA POLIPROP. INSONORIZ. DN 110 MM	1,000 ML	24,28	24,28	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,356 %	3,00	1,07	
Suma la partida					36,62
Costes indirectos				5%	1,83
TOTAL PARTIDA					38,45



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDFTUPE125	TUBERIA PVC ENTERRADO 125 MM	ML			
	Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 125 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o similar. Según norma UNE-EN-1401-1, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.				
UFTUPE020	TUBERIA PVC 125 MM	1,000 ML	7,23	7,23	
UFTUMLEXC	EXCAVACION ZANJA Y CAMA ARENA	1,000 ML	2,28	2,28	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,208 %	3,00	0,62	
	Suma la partida				21,40
	Costes indirectos		5%		1,07
	TOTAL PARTIDA				22,47
MTDFTUPE160	TUBERIA PVC ENTERRADO 160 MM	ML			
	Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 160 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o similar. Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.				
UFTUPE025	TUBERIA PVC 160 MM	1,000 ML	6,04	6,04	
UFTUMLEXC1	EXCAVACION ZANJA Y CAMA ARENA	1,000 ML	1,45	1,45	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,188 %	3,00	0,56	
	Suma la partida				19,32
	Costes indirectos		5%		0,97
	TOTAL PARTIDA				20,29
MTDFTUPE200	TUBERIA PVC ENTERRADO 200 MM	ML			
	Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 200 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o similar. Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.				
UFTUPE030	TUBERIA PVC 200 MM	1,000 ML	10,18	10,18	
UFTUMLEXC1	EXCAVACION ZANJA Y CAMA ARENA	1,000 ML	1,45	1,45	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,229 %	3,00	0,69	
	Suma la partida				23,59
	Costes indirectos		5%		1,18
	TOTAL PARTIDA				24,77



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDFTUPE250	TUBERIA PVC ENTERRADO 250 MM Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 250 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente. Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.	ML			
UFTUPE035	TUBERIA PVC 250 MM	1,000 ML	16,73	16,73	
UFTUMLEXC1	EXCAVACION ZANJA Y CAMA ARENA	1,000 ML	1,45	1,45	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,295 %	3,00	0,89	
Suma la partida					30,34
Costes indirectos				5%	1,52
TOTAL PARTIDA					31,86
MTDFTUPE500	TUBERIA PVC ENTERRADO 500 MM Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC. - DIAMETRO NOMINAL: 500 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente. Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.	ML			
UFTUPE050	TUBERIA PVC 500 MM	1,000 ML	90,18	90,18	
UFTUMLEXC1	EXCAVACION ZANJA Y CAMA ARENA	1,000 ML	1,45	1,45	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,056 %	3,00	3,17	
Suma la partida					108,73
Costes indirectos				5%	5,44
TOTAL PARTIDA					114,17
MTDCCDR100V	CANAL DE DRENAJE 100 Canal de drenaje de las siguientes características: - TIPO: HORMIGON POLIMERO - MARCA/MODELO: ACO / ACO DRAIN RD-100V H26 o equivalente. Con rejilla y marco de fundición, con cuerpo modular acoplable, incluso parte proporcional de piezas especiales, tapas, manguitos, totalmente conexionado a la red general de saneamiento del edificio, transporte y montaje, con p.p. de medios auxiliares.	ML			
UFSURJ0100	CANAL DRENAJE C/ REJILLA	1,000 ML	64,21	64,21	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,210	1,49	1,80	
O01OA110	CUADRILLA C	0,490 h	53,24	26,09	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,921 %	3,00	2,76	
Suma la partida					94,86
Costes indirectos				5%	4,74
TOTAL PARTIDA					99,60

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 58 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCCDR200V	CANAL DE DRENAJE 200	ML			
	Canal de drenaje de las siguientes características:				
	- TIPO: HORMIGON POLIMERO				
	- ANCHO: 300mm				
	- PROFUNDIDAD: 500mm				
	- MARCA/MODELO: ACO / ACO CAZ HG-200V H53 o equivalente.				
	Con rejilla y marco de fundición, con cuerpo modular acoplable, incluso parte proporcional de piezas especiales, tapas, manguitos, totalmente conexas a la red general de saneamiento del edificio, transporte y montaje, con p.p. de medios auxiliares.				
UFSURJ0200	CANAL DRENAJE C/ REJILLA	1,000 ML	214,73	214,73	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,210	1,49	1,80	
O01OA110	CUADRILLA C	0,490 h	53,24	26,09	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,426 %	3,00	7,28	
	Suma la partida				249,90
	Costes indirectos		5%		12,50
	TOTAL PARTIDA				262,40
MTDFTUDR200	TUBERIA DE DRENAJE	ML			
	Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje en perímetro de muro en contacto con el terreno para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, de 200 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 13476-1. Incluso lubricante para montaje. Con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.				
UFTUDR200	TUBERIA DRENAJE	1,000 ML	15,79	15,79	
UFTUMLEXCR	EXCAVACION ZANJA Y RELLENO	1,000 ML	6,85	6,85	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,392 %	3,00	1,18	
	Suma la partida				40,41
	Costes indirectos		5%		2,02
	TOTAL PARTIDA				42,43
MTpNFSUSS005	SUMIDERO SIFONICO PVC	UD			
UFSUSS00	SUMIDERO SIFONICO	1,000 UD	64,36	64,36	
p001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,25	2,50	
O01OA110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,775 %	3,00	2,33	
	Suma la partida				79,84
	Costes indirectos		5%		3,99
	TOTAL PARTIDA				83,83
MTUpN8AXR050	ARQ.PREF.PVC CIRC. 400 mm.	ud			
	Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro, marca Rasan, o similar, para alturas según recorridos indicados en planos, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.				
p01AA020	Arena de río 0/6 mm.	0,020 m3	18,31	0,37	
p02EAP070	Tapa circular PVC D=400mm	1,000 ud	41,84	41,84	
p02EAV050	Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtab=200	1,000 ud	204,52	204,52	
E02PS020	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS	0,050 m3	79,76	3,99	
E02TT020	TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.	0,050 m3	76,47	3,82	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
M001	CUADRILLA C	0,500 h	50,24	25,12	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,829 %	3,00	8,49	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida					291,43
Costes indirectos			5%		14,57
TOTAL PARTIDA					306,00
MTUpN8AXR050S	ARQ.PREF.PVC CIRC. 400 mm. SUMIDERO	ud			
Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro, marca Rasan, o similar, con sumidero, para alturas según recorridos indicados en planos, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.					
p01AA020	Arena de río 0/6 mm.	0,020 m3	18,31	0,37	
p02EAP070	Tapa circular PVC D=400mm	1,000 ud	41,84	41,84	
p02EAV050S	Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=200 sum	1,000 ud	230,43	230,43	
E02PS020	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS	0,050 m3	79,76	3,99	
E02TT020	TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.	0,050 m3	76,47	3,82	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
M001	CUADRILLA C	0,500 h	50,24	25,12	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,089 %	3,00	9,27	
Suma la partida					318,12
Costes indirectos			5%		15,91
TOTAL PARTIDA					334,03
MTpN8AXR500	ARQ.PREF. 500 mm.	ud			
Arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.					
p02EAVAR500	Arquet.500 mm	1,000 ud	137,72	137,72	
E02PS020	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS	0,050 m3	79,76	3,99	
E02TT020	TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.	0,050 m3	76,47	3,82	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,500 h	53,24	26,62	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,754 %	3,00	5,26	
Suma la partida					180,69
Costes indirectos			5%		9,03
TOTAL PARTIDA					189,72



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTpN8AXR600	ARQ.PREF. 600 mm.	ud			
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.				
p02EAVAR600	Arquet.600 mm	1,000 ud	258,56	258,56	
E02PS020	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS	0,050 m3	79,76	3,99	
E02TT020	TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.	0,050 m3	76,47	3,82	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,650 h	53,24	34,61	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,043 %	3,00	9,13	

Suma la partida	313,39
Costes indirectos	5% 15,67

TOTAL PARTIDA 329,06

MTpN8AXR900	ARQ.PREF. 900 mm.	ud			
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x85 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.				
p02EAVAR900	Arquet.900 mm	1,000 ud	312,99	312,99	
E02PS020	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS	0,050 m3	79,76	3,99	
E02TT020	TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.	0,050 m3	76,47	3,82	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,200	1,49	3,28	
O01OA110	CUADRILLA C	0,750 h	53,24	39,93	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,640 %	3,00	10,92	

Suma la partida	374,93
Costes indirectos	5% 18,75

TOTAL PARTIDA 393,68



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCSUMSIPC	SUMIDERO SIFONICO PVC	UD			
	Suministro y colocación de sumidero sifónico plano apto para garajes y cubiertas, de las siguientes características: - TIPO: PVC registrable. - TAMAÑO: 30 x 30 cm. planta cuadrada - MARCA: TERRAIN SPD rígido, o similar. - DIAMETRO NOMINAL SALIDA: 110 mm. Tapa plana, para recogida de agua de superficie, incluso parte proporcional de piezas especiales y conexionado del mismo a la bajante. Transporte, montaje, conexionado y probado.				
UFSUSS00	SUMIDERO SIFONICO	1,000 UD	64,36	64,36	
p001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,25	2,50	
O01OA110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,775 %	3,00	2,33	
	Suma la partida				79,84
	Costes indirectos			5%	3,99
	TOTAL PARTIDA				83,83
MTDCAAZ2LGSAN	LEGALIZACION DE LA INST. DE SAN.	UD			
	Legalizacion de la instalcion de saneamiento, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de tramitación.				
UCAAZLGSAN	LEGALIZACION INST. SANEAMIENTO	0,020 UD	95.000,00	1.900,00	
	Suma la partida				1.900,00
	Costes indirectos			5%	95,00
	TOTAL PARTIDA				1.995,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4	CIMENTACION				
MONAS2	MONASTERIO				
EM-03	CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN				
EM-03.01	HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO	m³			
	HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HL-150/B/20 elaborado en central para formación de capa de hormigón de limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y colocación. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico, según planos en verdadera magnitud, incluyendo los rellenos necesarios por influencia de bulbo presiones entre zapatas y/o localización de suelo firme a mayores profundidades.				
PBIMH01	Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.	1,050 m³	87,51	91,89	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,067 h	196,89	13,19	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,073 h	23,00	1,68	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,243 h	21,56	5,24	
	Suma la partida				112,00
	Costes indirectos		5%		5,60
	TOTAL PARTIDA				117,60
EM-03.02	HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO POR BATACHES	m³			
	HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO POR BATACHES Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HL-150/B/20 elaborado en central para formación de capa de hormigón de limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación a cualquier profundidad, por bataches, incluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y colocación. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico, según planos en verdadera magnitud, incluyendo los rellenos necesarios por influencia de bulbo presiones entre zapatas y/o localización de suelo firme a mayores profundidades.				
PBIMH01	Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.	1,050 m³	87,51	91,89	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,080 h	196,89	15,75	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,088 h	23,00	2,02	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,292 h	21,56	6,30	
	Suma la partida				115,96
	Costes indirectos		5%		5,80
	TOTAL PARTIDA				121,76
EM-03.03	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS	m³			
	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/B/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en relleno de zapatas corridas, zapatas aisladas y fosos (montaobras y ascensores) armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 105,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ esperas de muros, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ encofrado y desencofrado si fuera necesario, i./ replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CSZ, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.				
mt07aco020a	Separador homologado para cimentaciones.	7,000 Ud	0,14	0,98	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	105,000 kg	1,57	164,85	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,800 kg	1,28	1,02	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 63 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,100 m³	136,88	150,57	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,058 h	196,89	11,42	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,681 h	23,00	15,66	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,681 h	21,56	14,68	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,061 h	23,00	1,40	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,304 h	21,56	6,55	
Suma la partida					367,13
Costes indirectos				5%	18,36
TOTAL PARTIDA					385,49

EM-03.04 HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS POR BATACHES m³
HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS POR BATACHES

Suministro y puesta en obra de hormigón armado HHA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en relleno de zapatas corridas, eje-cutado por batches, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 105,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y monta-do, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ esperas de muros, i./ espe-ras de conexión al siguiente batche, las cuales se dejarán clavadas en el terreno con longitud de solape suficiente, i./ colocación de nervometal en las juntas de hormigonado para garantizar la máxima adherencia entre ba-taches, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, cura-do y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ encofra-do y desencofrado si fuera necesario, i./ replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-talmente terminada. Según normas NTE-CSZ, EHE, CTE, planos e indica-ciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.

mt07aco020a	Separador homologado para cimentaciones.	7,000 Ud	0,14	0,98	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	105,000 kg	1,57	164,85	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,800 kg	1,28	1,02	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,100 m³	136,88	150,57	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,058 h	196,89	11,42	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,750 h	23,00	17,25	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,750 h	21,56	16,17	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,064 h	23,00	1,47	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,319 h	21,56	6,88	
Suma la partida					370,61
Costes indirectos				5%	18,53
TOTAL PARTIDA					389,14

EM-03.05 HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 1C m³
HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 1C

Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en muros a una cara, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 80,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, sepa-radores, i./ solapes de armaduras, i./ vertido de hormigón por cualquier me-dio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos mo-dulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tenso-res, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ formación de juntas de dilatación, berenje-nos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, re-planteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.

CCS0201Cin6z	Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 1C con acabado industrial, de entre 3 y 6 m de altura.	3,330 m²	34,66	115,42	
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	80,000 kg	1,57	125,60	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,762 kg	1,28	0,98	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mt10haf010hse	Hormigón HA-30/B/20/Ila+Qa, fabricado en central.	1,050 m³	106,13	111,44	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,056 h	196,89	11,03	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,829 h	23,00	19,07	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,980 h	21,56	21,13	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,074 h	23,00	1,70	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,297 h	21,56	6,40	
Suma la partida					413,33
Costes indirectos				5%	20,67
TOTAL PARTIDA					434,00

EM-03.06	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 1C POR BATACHES EN ALJIBE	m³			
	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 1C POR BATACHES				
	Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en muros a una cara, ejecutado por bataches, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 80,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ esperas de conexión al siguiente batache, las cuales se dejarán clavadas en el terreno con longitud de solape suficiente, i./ colocación de nervometal en las juntas de hormigonado para garantizar la máxima adherencia entre bataches, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anti-congelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ formación de juntas de dilatación, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.				
CCS0201Cin3z	Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 1C con acabado industrial, de hasta 3 m de altura.	4,000 m²	29,55	118,20	
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	80,000 kg	1,57	125,60	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,762 kg	1,28	0,98	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,050 m³	136,88	143,72	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,056 h	196,89	11,03	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,871 h	23,00	20,03	
O01OB040	Ayudante ferralla	1,029 h	21,56	22,19	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,078 h	23,00	1,79	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,312 h	21,56	6,73	
Suma la partida					450,83
Costes indirectos				5%	22,54
TOTAL PARTIDA					473,37



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBIMH01	Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.	0,100 m³	87,51	8,75	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	0,086 m³	136,88	11,77	
mt07aco020o	Separador homologado para malla electrosoldada.	1,000 Ud	0,10	0,10	
mt16pea020cz	Panel rígido de poliestireno expandido, mecanizado lateral recto	0,082 m²	2,20	0,18	
mq06vib020	Regla vibrante de 3 m.	0,087 h	5,41	0,47	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,004 h	196,89	0,79	
mq06cor020	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	0,080 h	11,00	0,88	
O01OB010	Oficial 1º encofrador	0,013 h	23,00	0,30	
O01OB020	Ayudante encofrador	0,013 h	21,56	0,28	
O01OB030	Oficial 1º ferralla	0,019 h	23,00	0,44	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,019 h	21,56	0,41	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,005 h	23,00	0,12	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,022 h	21,56	0,47	
O01OA060	Peón especializado	0,093 h	21,14	1,97	

Suma la partida43,97

Costes indirectos5%2,20

TOTAL PARTIDA46,17

EM-03.09 ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL CON RESINA EPOXI Y BARRA CORRUGADA DE ACERO Ud

ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL CON RESINA EPOXI Y BARRA CORRUGADA DE ACERO

Anclaje químico estructural sobre elemento existente mediante resina epoxi y barra corrugada de acero. Incluye preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de barra de conexión de acero B 500 S para anclaje a elemento existente. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la unidad.

mt26reh100Cz	Cartucho de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes,	0,112 Ud	23,97	2,68	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	0,533 kg	1,57	0,84	
O01OA030	Oficial primera	0,125 h	23,00	2,88	
O01OA060	Peón especializado	0,125 h	21,14	2,64	

Suma la partida9,04

Costes indirectos5%0,45

TOTAL PARTIDA9,49

EM-03.10 HA-30/F/20/XC2+XA1 EN LOSA DE ESCALERA CONTRA EL TERRENO m³

HA-30/F/20/XC2+XA1 EN LOSA DE ESCALERA CONTRA EL TERRENO

Losa de cimentación de hormigón armado para formación de escalera contra el terreno, incluyendo peldañoado in situ de hormigón y mesetas planas de arranque y desembarco, realizada con hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1 fabricado en central, con cemento SR, y vertido de hormigón por cualquier medio, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 125 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

mt07aco020a	Separador homologado para cimentaciones.	5,000 Ud	0,14	0,70	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	127,500 kg	1,57	200,18	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,625 kg	1,28	0,80	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,050 m³	136,88	143,72	
mq06vib020	Regla vibrante de 3 m.	0,346 h	5,41	1,87	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,044 h	196,89	8,66	
O01OB030	Oficial 1º ferralla	0,942 h	23,00	21,67	
O01OB040	Ayudante ferralla	1,412 h	21,56	30,44	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,011 h	23,00	0,25	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,141 h	21,56	3,04	

Suma la partida411,33

Costes indirectos5%20,57

TOTAL PARTIDA431,90



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-03.11	TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA MICROPILOTES Ud TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA MICROPILOTES Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes, sin limitación de distancia, i./ desplazamiento a la obra del personal especializado y el transporte de los materiales.				
mQ03pva050a	Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para ejecución de micropilotes	1,000 Ud	2.900,13	2.900,13	
%0200	Costes directos complementarios	29,001 %	2,00	58,00	
	Suma la partida				2.958,13
	Costes indirectos		5%		147,91
	TOTAL PARTIDA				3.106,04
EM-03.12	MICROPILOTE EN PANTALLA DE CONTENCIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 m mm, 114.3 x 9 mm MICROPILOTE EN PANTALLA DE CONTENCIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 mm, 114.3 x 9 mm Micropilote de diámetro Ø200 mm y hasta 15 m de profundidad para pantalla de contención, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero UNE-EN 10210-1 S550, con límite elástico 550 N/mm² y carga de rotura 690 N/mm², de 114.3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, totalmente nuevo, i./ conexiones entre tramos de armadura mediante manguitos exteriores roscados y conectados a tope en ambos extremos, i./ suministro, vertido y bombeo de lechada o mortero de cemento inyectado (inyección tipo IU), de resistencia mínima 30 N/mm². Incluye: limpieza y preparación del entorno afectado; replanteo; perforación del terreno; suministro y colocación de armadura tubular; realización de trabajos de soldadura y oxicorte en caso necesario; limpieza y retirada de tierras y escombros a pie de carga, y carga de los mismos sobre contenedor o camión. No se aceptarán perfiles tubulares reciclados ni procedentes de prospecciones petrolíferas. Se deberá prestar especial atención y comprobar la posible existencia de conducciones o galerías enterradas, etc., antes de la ejecución de los micropilotes. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud teórica desde cara superior de encepado, según planos, en verdadera magnitud.				
PBIZM01	Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes, de 114,3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, de acero EN ISO 10210-1 S	1,020 m	37,69	38,44	
PIBZM02	Cemento Portland CEM I 42,5 R/SR, en sacos, según UNE-EN 197-1.	35,769 kg	0,18	6,44	
mt08aaa010a	Agua.	0,014 m³	1,34	0,02	
mQ03pva020	Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y c	0,172 h	240,61	41,38	
mo042	Oficial 1ª estructurista.	0,360 h	23,00	8,28	
mo089	Ayudante estructurista.	0,360 h	21,56	7,76	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,180 h	21,14	3,81	
%0200	Costes directos complementarios	1,061 %	2,00	2,12	
	Suma la partida				108,25
	Costes indirectos		5%		5,41
	TOTAL PARTIDA				113,66



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-03.13	MICROPILOTE EN APEO PROVISIONAL, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 mm, 114.3 x 9 mm MICROPILOTE EN APEO PROVISIONAL, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 mm, 114.3 x 9 mm Micropilote de diámetro Ø200 mm y hasta 15 m de profundidad para apeo provisional de muros existentes, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero UNE-EN 10210-1 S550, con límite elástico 550 N/mm² y carga de rotura 690 N/mm², de 114.3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, totalmente nuevo, i./ conexiones entre tramos de armadura mediante manguitos exteriores roscados y conectados a tope en ambos extremos, i./ suministro, vertido y bombeo de lechada o mortero de cemento inyectado (inyección tipo IU), de resistencia mínima 30 N/mm². Incluye: limpieza y preparación del entorno afectado; replanteo; perforación del terreno; suministro y colocación de armadura tubular; realización de trabajos de soldadura y oxicrote en caso necesario; limpieza y retirada de tierras y escombros a pie de carga, y carga de los mismos sobre contenedor o camión. No se aceptarán perfiles tubulares reciclados ni procedentes de prospecciones petrolíferas. Se deberá prestar especial atención y comprobar la posible existencia de conducciones o galerías enterradas, etc., antes de la ejecución de los micropilotes. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud teórica desde cara superior de encepado, según planos, en verdadera magnitud.	m			
PBIZM01	Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes, de 114,3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, de acero EN ISO 10210-1 S	1,020 m	37,69	38,44	
PIBZM02	Cemento Portland CEM I 42,5 R/SR, en sacos, según UNE-EN 197-1.	35,769 kg	0,18	6,44	
mt08aaa010a	Agua.	0,014 m³	1,34	0,02	
mq03pva020	Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y c	0,172 h	240,61	41,38	
mo042	Oficial 1ª estructurista.	0,288 h	23,00	6,62	
mo089	Ayudante estructurista.	0,288 h	21,56	6,21	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,144 h	21,14	3,04	
%0200	Costes directos complementarios	1,022 %	2,00	2,04	
Suma la partida					104,19
Costes indirectos				5%	5,21
TOTAL PARTIDA					109,40
EM-03.14	DESCABEZADO DE MICROPILOTE DESCABEZADO DE MICROPILOTE Descabezado de micropilote de 200 mm de diámetro con perfil de acero tubular, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que no reúna las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: replanteo; marcado del nivel de descabezado; picado mecánico con martillo eléctrico del mortero de la cabeza del micropilote; limpieza de la superficie de hormigón; recogida de los restos; limpieza, humedecido, retirada de escombros a pie de carga, y carga manual de los mismos sobre contenedor o camión. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Medida la longitud estimada, en verdadera magnitud.	m			
mq05mai040	Martillo eléctrico.	0,418 h	3,20	1,34	
mo112	Peón especializado construcción.	0,481 h	21,14	10,17	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,301 h	21,14	6,36	
%0200	Costes directos complementarios	0,179 %	2,00	0,36	
Suma la partida					18,23
Costes indirectos				5%	0,91
TOTAL PARTIDA					19,14



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-03.15	CONEXIÓN DE MICROPILOTE A LA VIGA DE CORONACIÓN O ENCEPADO CONEXIÓN DE MICROPILOTE A LA VIGA DE CORONACIÓN O ENCE- PADO Conexión de micropilote al encepado o viga de coronación con barras co- rrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S, o con pletinas de acero lamina- do S 355 JR, fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previa- mente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la armadu- ra del micropilote y el hormigón del encepado o viga de coronación. Inclu- ye: limpieza y preparación de la superficie soporte; replanteo y marcado de los ejes; fijación de los conectores con soldadura. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to- talmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indica- ciones de la Dirección Facultativa. Medidas las unidades teóricas, según planos.	Ud			
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	1,800 kg	1,57	2,83	
mt07ala011p	Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en o	2,500 kg	2,31	5,78	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,092 h	3,69	0,34	
O01OB800	Oficial 1º soldador	0,108 h	23,00	2,48	
%0200	Costes directos complementarios	0,114 %	2,00	0,23	
	Suma la partida				11,66
	Costes indirectos		5%		0,58
	TOTAL PARTIDA				12,24
EM-03.16	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN VIGA DE CORONACIÓN EN PANTALLA DE MICROPILOTES HA-30/F/20/XC2+XA1 EN VIGA DE CORONACIÓN EN PANTALLA DE MI- CROPILOTES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en formación de vigas de atado de micropilotes, armado con acero UNE-EN 10080 B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 75 kg/m), i./ despuntes, cortado, doblado y mon- tado, con p.p. de alambre de atar, separadores, solapes y anclajes de ar- maduras, grifados, i./ esperas de pilares y muros, i./ formación de banque- os o cambios de nivel; i./ p.p de encuentros con otros elementos de cimen- tación; i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metá- lico a dos caras, i./ replanteo, modulación, aplicación de líquido desenco- frante, y formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos; i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y em- pleo de los aditivos necesarios para su correcta puesta en obra según con- diciones climatológicas. Con todos los trabajos, materiales y medios auxilia- res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE-CPI, planos e indicaciones de la Dirección Fa- cultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m			
mt08eme040	Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón.	0,010 m²	49,44	0,49	
mt50spa052b	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	0,040 m	4,10	0,16	
mt50spa081a	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	0,026 Ud	17,99	0,47	
mt08eme051a	Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.	0,200 m	0,28	0,06	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,700 kg	1,28	0,90	
mt08var060	Puntas de acero de 20x100 mm.	0,200 kg	7,92	1,58	
mt08dba010d	Agente desmoldante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	0,060 l	1,71	0,10	
mt07aco020c	Separador homologado para vigas.	3,000 Ud	0,08	0,24	
PIBEHA01	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	75,000 kg	2,27	170,25	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	0,630 m³	136,88	86,23	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,025 h	196,89	4,92	
O01OB010	Oficial 1º encofrador	0,772 h	23,00	17,76	
O01OB020	Ayudante encofrador	1,029 h	21,56	22,19	
O01OB030	Oficial 1º ferralla	0,386 h	23,00	8,88	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,386 h	21,56	8,32	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,127 h	23,00	2,92	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,509 h	21,56	10,97	
%0200	Costes directos complementarios	3,364 %	2,00	6,73	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida					343,17
Costes indirectos			5%		17,16
TOTAL PARTIDA					360,33
EM-03.17	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MURO INTERIOR EN PANTALLA DE CONTENCIÓN POR BATACHES m³				
	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MURO INTERIOR EN PANTALLA DE CONTENCIÓN POR BATACHES				
	Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en formación de muro interior de pantalla de micropilotes, a una cara, ejecutado por bataches, armado con acero UNE-EN 10080 B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 100 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, anclajes y solapes de armaduras, grifados, i./ esperas de conexión entre cada batache y el contiguo; i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado metálico a una cara, de hasta 4,00 m de altura libre, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares amortizables en varios usos, i./ colocación de pasamuros para paso de los tensores y posterior sellado de los mismos, i./ todos los elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado; i./ berenjenos, piezas especiales, replanteo, modulación, aplicación de líquido desencofrante, formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos, masillado de unión y sellado de arranque de paneles, suministro y colocación de tapones, y protección de los muros una vez desencofrados; i./ colocación de nervometal en las juntas de hormigonado para garantizar la máxima adherencia entre bataches; i./ vertido de hormigón por cualquier medio, con babero, vibrado, nivelado, curado y empleo de los aditivos necesarios para su correcta puesta en obra según condiciones climatológicas. Incluso p.p de conectores entre muro y micropilotes, con barras de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, de hasta 10 mm de diámetro y 500 mm de longitud, mediante ejecución de taladros con martillo a rotoperCUSión de hasta 200 mm de profundidad, limpieza del taladro mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi tipo HIT-RE 500 V4 o equivalente, montaje de las barras corrugadas. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE-CCM, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico, según planos, en verdadera magnitud.				
CCS020	Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 1C con acabado industrial, de entre 3 y 6 m de altura.	3,330 m²	34,66	115,42	
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	100,000 kg	1,57	157,00	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,650 kg	1,28	0,83	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,050 m³	136,88	143,72	
mt13blw110b	Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y	0,084 Ud	6,85	0,58	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,055 h	196,89	10,83	
O01OB030	Oficial 1º ferralla	0,589 h	23,00	13,55	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,749 h	21,56	16,15	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,012 h	21,14	0,25	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,080 h	23,00	1,84	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,321 h	21,56	6,92	
%0200	Costes directos complementarios	4,677 %	2,00	9,35	
Suma la partida					477,00
Costes indirectos			5%		23,85
TOTAL PARTIDA					500,85



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-03.18	ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL INTERIOR DE PANTALLA DE MICROPILOTES m ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL INTERIOR DE PANTALLA DE MICROPILOTES Transporte, montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, para asegurar la estabilidad de la pantalla de micropilotes durante los trabajos de excavación de las tierras a uno de sus lados y hasta que se rigidice definitivamente la pantalla mediante sus uniones al resto de la estructura. Ejecutado mediante la colocación de sistemas de puntales de gran capacidad dispuestos entre alineaciones de muros existentes, con elementos lineales de reparto, placas metálicas y fijaciones, en la superficie del muro. De acuerdo con la documentación del proyecto, ejecución en cuatro fases principales coordinadas con el proceso de excavación de tierras descendente y la ejecución de estructura ascendente, considerando los empujes indicados en cada zona en la documentación del proyecto en base a la rigidez estimada en proyecto. La justificación y documentación técnica deberá presentarse previamente para su aprobación, junto con la definición de la rigidez del sistema en cada caso, para revisión de los valores de empujes en caso necesario. Se valora el alquiler del arriostramiento considerando 90 días naturales en ambos niveles. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.				
mt07ala012bV3	Arriostramiento compuesto puntales de alta capacidad, placas de anclaje y fijaciones	1,000 Ud	100,00	100,00	
mq04cap010c	Camión para transporte, de 24 t de carga.	0,207 h	133,52	27,64	
mq07gte010d	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo.	0,208 h	88,48	18,40	
mo047	Oficial 1º montador de estructura metálica.	0,505 h	23,00	11,62	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	1,009 h	21,56	21,75	
%0200	Costes directos complementarios	1,794 %	2,00	3,59	
Suma la partida					183,00
Costes indirectos				5%	9,15
TOTAL PARTIDA					192,15
E05HT090	FORJADO SANITARIO ELEVADO CÁVITI C-30 m2 Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-30 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 3000 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1.014,60 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marca CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	1,000 h	23,00	23,00	
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	21,07	21,07	
P33U180	Sistema Cáviti C-30 750x500 mm	1,050 m2	12,13	12,74	
P01HAV190	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	0,120 m3	76,16	9,14	
O01OB010	Oficial 1º encofrador	0,200 h	23,00	4,60	
O01OB020	Ayudante encofrador	0,200 h	21,56	4,31	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,200 h	23,00	4,60	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,200 h	21,56	4,31	
E04AM060	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	1,050 m2	3,19	3,35	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,871 %	2,00	1,74	
				Suma la partida	88,86
				Costes indirectos	4,44
				TOTAL PARTIDA	93,30
E01AW010	ENCOFRADO BATACHES C/MADERA	m2			
Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablo- nes verticales, correas y codales de madera, incluso desencofrado poste- rior y parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando hue- COS.					
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB020	Ayudante encofrador	1,500 h	21,56	32,34	
P01EM270	Madera de pino para entibaciones	0,017 m3	215,38	3,66	
P01UC030	Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana	0,100 kg	2,99	0,30	
P01ELA050	Tablero aglomerado 22 mm	1,150 m2	8,71	10,02	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,808 h	3,00	2,42	
				Suma la partida	83,24
				Costes indirectos	4,16
				TOTAL PARTIDA	87,40



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5	ESTRUCTURA				
EM	INTERVENCIONES EN MONASTERIO				
EM-02	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
EM-02.01	APERTURA CONTROLADA DE HUECO EN MUROS EXISTENTES	m³			
	APERTURA CONTROLADA DE HUECO EN MUROS EXISTENTES				
	Apertura controlada de hueco en muro de mampostería de piedra existen- te, en todo su espesor, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y re- tirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxilia- res necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas ne- cesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y repa- ración completa de elementos dañados accidentalmente durante la demoli- ción. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler ha- brán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que es- tarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, deta- lles, procesos constructivos) según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magni- tud.				
O01OA060	Peón especializado	8,000 h	21,14	169,12	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,691 h	3,00	5,07	
	Suma la partida				174,19
	Costes indirectos		5%		8,71
	TOTAL PARTIDA				182,90
EM-02.02	APERTURA CONTROLADA DE CAJEADOS EN MUROS	m³			
	APERTURA CONTROLADA DE CAJEADOS/ROZAS EN MUROS EXIS- TENTES				
	Apertura controlada de cajeadado (mechinal) o roza en muro de mampostería de piedra existente, para apoyo de elemento estructural o paso de conduc- tos de instalaciones, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la es- tabilidad del muro, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y reti- rada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre con- tenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares ne- cesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesari- as para proteger los elementos existentes que no se derriben y repara- ción completa de elementos dañados accidentalmente durante la demoli- ción. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler ha- brán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que es- tarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, deta- lles, procesos constructivos) según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magni- tud.				
O01OA060	Peón especializado	10,000 h	21,14	211,40	
%3	MEDIOS AUXILIARES	2,114 h	3,00	6,34	
	Suma la partida				217,74
	Costes indirectos		5%		10,89
	TOTAL PARTIDA				228,63



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-02.03	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRAMO DE BÓVEDA EXISTENTE DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRAMO DE BÓVEDA EXISTENTE Demolición controlada de tramo de bóveda de mampostería de piedra existente, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de la parte de bóveda que se conserva y de los muros en los que se apoya, i./ corte previo del contorno a demoler, i./ demolición del relleno existente en los riñones, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m³			
O01OA060	Peón especializado	5,300 h	21,14	112,04	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,120 h	3,00	3,36	
	Suma la partida				115,40
	Costes indirectos		5%		5,77
	TOTAL PARTIDA				121,17
EM-02.03b	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRAMO DE BÓVEDA EXISTENTE - CERÁMICA DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRAMO DE BÓVEDA EXISTENTE - CERÁMICA Demolición controlada de tramo de bóveda de fábrica cerámica con piezas macizas, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de la parte de bóveda que se conserva y de los muros en los que se apoya, i./ corte previo del contorno a demoler, i./ demolición del relleno existente en los riñones, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m³			
O01OA070	Peón ordinario	4,250 h	21,07	89,55	
O01OA060	Peón especializado	4,250 h	21,14	89,85	
	Suma la partida				179,40
	Costes indirectos		5%		8,97
	TOTAL PARTIDA				188,37



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-02.04	APERTURA CONTROLADA DE HUECO EN FORJADO O BÓVEDA EXISTENTE APERTURA CONTROLADA DE HUECO EN FORJADO O BÓVEDA EXISTENTE Apertura controlada de hueco en forjado existente o bóveda de mampostería de piedra existente, para ejecución de intervención estructural o paso de conductos de instalaciones, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de la parte de bóveda que se conserva y de los muros en los que se apoya, i./ corte previo del contorno a demoler, i./ demolición del relleno existente en los riñones, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dump, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m³			
O010A060	Peón especializado	4,000 h	21,14	84,56	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,846 h	3,00	2,54	
	Suma la partida				87,10
	Costes indirectos		5%		4,36
	TOTAL PARTIDA				91,46
EM-02.05	APERTURA CALA INSPECCIÓN DE ARRANQUE DE MUROS EXISTENTES APERTURA CALA INSPECCIÓN DE ARRANQUE DE MUROS EXISTENTES Apertura de cala con entibación, de 1x1 m y cualquier profundidad, para inspección de arranque de muros existentes, en el interior del edificio o en el exterior adyacente, con medios manuales en terrenos granulares; y posterior cierre de la cala. Ejecución al inicio de las obras para validación de intervenciones en cimentaciones existentes previstas en el proyecto de ejecución. Medida la unidad.	Ud			
mt08emt040	Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones.	0,092 m³	254,48	23,41	
mt08emt045az	Codal de madera, 70 a 90 mm de diámetro y 2 y 2,5 m de longitud,	0,092 m³	229,31	21,10	
mt08var060	Puntas de acero de 20x100 mm.	0,550 kg	7,92	4,36	
mt51pav010az	Demolición de pavimento, base y solera con medios manuales y mar	1,000 m²	25,27	25,27	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,741 h	3,00	2,22	
	Suma la partida				76,36
	Costes indirectos		5%		3,82
	TOTAL PARTIDA				80,18



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-02.06	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE MURO SECUNDARIO EXISTENTE DEMOLICIÓN CONTROLADA DE MURO SECUNDARIO EXISTENTE Demolición controlada de muro secundario existente de fábrica cerámica con piezas macizas, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a los muros en los que se apoya y previa demolición de las bóvedas que se apoyan en él, i./ corte previo del contorno a demoler, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m³			
mo112	Peón especializado construcción.	4,133 h	21,14	87,37	
mo113	Peón ordinario construcción.	4,133 h	21,14	87,37	
%0200	Costes directos complementarios	1,747 %	2,00	3,49	
	Suma la partida				178,23
	Costes indirectos			5%	8,91
	TOTAL PARTIDA				187,14
EM-02.07	VACIADO CONTROLADO DE RELLENO EN TRASDÓS DE BÓVEDA EXISTENTE VACIADO CONTROLADO DE RELLENO EN TRASDÓS DE BÓVEDA EXISTENTE Vaciado controlado de relleno completo de riñones en trasdós de bóvedas existentes apeadas, hasta descubrir la cara superior del trasdós para su inspección, con medios manuales; retirada y clasificación de escombros para selección de material que permita su reutilización, con acopio temporal dentro de la obra; el volumen restante no aprovechable con acopio y carga manual sobre camión o contenedor una vez descartado, i./ apeo previo de bóvedas existente, i./ identificación previa de la zona a intervenir, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. El elemento objeto de vaciado no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m³			
mo113	Peón ordinario construcción.	2,214 h	21,14	46,80	
%0200	Costes directos complementarios	0,468 %	2,00	0,94	
	Suma la partida				47,74
	Costes indirectos			5%	2,39
	TOTAL PARTIDA				50,13



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-02.08	CORTE Y DESMONTAJE CONTROLADO DE TUBULAR DE ACERO - PANTALLA DE CONTENCIÓN CORTE Y DESMONTAJE CONTROLADO DE TUBULAR DE ACERO - PANTALLA DE CONTENCIÓN Corte y desmontaje controlado de armadura tubular de acero en pantalla de contención de micropilotes, en todo su espesor, con equipo de oxicorte, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad del la pantalla, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m			
mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como comburente.	0,126 h	7,93	1,00	
O01OB800	Oficial 1º soldador	0,151 h	23,00	3,47	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,606 h	21,14	12,81	
%0200	Costes directos complementarios	0,173 %	2,00	0,35	
	Suma la partida				17,63
	Costes indirectos		5%		0,88
	TOTAL PARTIDA				18,51
EM-02.09	APERTURA CONTROLADA EN MURO DE HORMIGÓN - PANTALLA DE CONTENCIÓN APERTURA CONTROLADA EN MURO DE HORMIGÓN - PANTALLA DE CONTENCIÓN Apertura controlada en muro de hormigón en pantalla de contención, en todo su espesor, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de la pantalla, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m³			
mq05mai030	Martillo neumático.	3,123 h	4,35	13,59	
mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	1,561 h	7,38	11,52	
mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como comburente.	1,226 h	7,93	9,72	
O01OB800	Oficial 1º soldador	1,476 h	23,00	33,95	
mo112	Peón especializado construcción.	3,691 h	21,14	78,03	
mo113	Peón ordinario construcción.	2,460 h	21,14	52,00	
%0200	Costes directos complementarios	1,988 %	2,00	3,98	
	Suma la partida				202,79
	Costes indirectos		5%		10,14
	TOTAL PARTIDA				212,93



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-02.10	APERTURA CONTROLADA EN VIGA DE HORMIGÓN - PANTALLA DE CONTENCIÓN m³ APERTURA CONTROLADA EN VIGA DE HORMIGÓN - PANTALLA DE CONTENCIÓN Apertura controlada en muro de hormigón en pantalla de contención, en todo su espesor, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de la pantalla, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.				
mq05mai030	Martillo neumático.	6,246 h	4,35	27,17	
mq05pdm110	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	3,123 h	7,38	23,05	
mq08sol010	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.	1,533 h	7,93	12,16	
O01OB800	Oficial 1º soldador	1,845 h	23,00	42,44	
mo112	Peón especializado construcción.	7,381 h	21,14	156,03	
mo113	Peón ordinario construcción.	6,151 h	21,14	130,03	
%0200	Costes directos complementarios	3,909 %	2,00	7,82	
Suma la partida					398,70
Costes indirectos				5%	19,94
TOTAL PARTIDA					418,64
EM-02.GR1a	GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA - TRANSPORTE CON CAMIÓN m³ GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA - TRANSPORTE CON CAMIÓN Transporte, con camión, de residuos inertes de piedra producidos en obras de demolición a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.				
mq04cap020oa	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	0,163 h	46,11	7,52	
Suma la partida					7,52
Costes indirectos				5%	0,38
TOTAL PARTIDA					7,90
EM-02.GR1b	GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA - CANON DE VERTIDO m³ GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA - CANON DE VERTIDO Canon de vertido por entrega de residuos inertes de piedra producidos en obras de demolición en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.				
mq04res025aaz	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de piedra, en vertedero específico.	1,089 m³	6,68	7,27	
Suma la partida					7,27
Costes indirectos				5%	0,36
TOTAL PARTIDA					7,63



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-02.GR2a	GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS - TRANSPORTE CON CAMIÓN GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS - TRANSPORTE CON CAMIÓN Transporte, con camión, de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos producidos en obras de demolición a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.	m³			
mq04cap020oa %0200	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. Costes directos complementarios	0,264 h 0,122 %	46,11 2,00	12,17 0,24	
	Suma la partida				12,41
	Costes indirectos			5%	0,62
	TOTAL PARTIDA				13,03
EM-02.GR2b	GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS - CANON DE VERTIDO GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS - CANON DE VERTIDO Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos producidos en obras de demolición en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.	m³			
mq04res025ba %0200	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, en vertedero específico Costes directos complementarios	1,057 m³ 0,075 %	7,10 2,00	7,50 0,15	
	Suma la partida				7,65
	Costes indirectos			5%	0,38
	TOTAL PARTIDA				8,03
EM-02.GR3a	GESTIÓN RESIDUOS METAL - TRANSPORTE CON CAMIÓN GESTIÓN RESIDUOS METAL - TRANSPORTE CON CAMIÓN Transporte, con camión, de residuos inertes metálicos producidos en obras de demolición a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.	m³			
mq04cap020oa %0200	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. Costes directos complementarios	0,920 h 0,424 %	46,11 2,00	42,42 0,85	
	Suma la partida				43,27
	Costes indirectos			5%	2,16
	TOTAL PARTIDA				45,43
EM-02.GR3b	GESTIÓN RESIDUOS METAL - CANON DE VERTIDO GESTIÓN RESIDUOS METAL - CANON DE VERTIDO Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de demolición en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.	m³			
mq04res025ba %0200	Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos, en vertedero específico Costes directos complementarios	1,057 m³ 0,143 %	13,48 2,00	14,25 0,29	
	Suma la partida				14,54
	Costes indirectos			5%	0,73
	TOTAL PARTIDA				15,27

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 80 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-02.GR4a	GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN - TRANSPORTE CON CAMIÓN	m³			
	GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN - TRANSPORTE CON CAMIÓN				
	Transporte, con camión, de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de demolición a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.				
mq04cap020oa	Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.	0,300 h	46,11	13,83	
%0200	Costes directos complementarios	0,138 %	2,00	0,28	
	Suma la partida				14,11
	Costes indirectos			5%	0,71
	TOTAL PARTIDA				14,82
EM-02.GR4b	GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN - CANON DE VERTIDO	m³			
	GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN - CANON DE VERTIDO				
	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de demolición en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.				
mq04res025aa	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, en vertedero específico	1,057 m³	7,31	7,73	
%0200	Costes directos complementarios	0,077 %	2,00	0,15	
	Suma la partida				7,88
	Costes indirectos			5%	0,39
	TOTAL PARTIDA				8,27
EM-04	ESTRUCTURA				
EM-04.01	HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=25cm	m²			
	HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=25cm				
	Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 elaborado en central en forjado de losa de espesor 25 cm (cuantía según planos, aproximadamente 0,263 m³/m²), armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 30,00 kg/m²), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, asnillas, grifados, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en varios usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, y estructura soporte vertical de puntales metálicos de hasta 5 m de altura, i./p.p. de tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, i./ juntas de hormigonado con nervometal, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Deberá presentarse un plan de seguridad y salud, así como un plan de apuntalamiento y desapuntalamiento a aprobar por la Dirección Facultativa previo a cualquier actuación.				
mt08eft030a	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	0,044 m²	42,42	1,87	
mt08eva030	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.	0,007 m²	80,82	0,57	
mt50spa081d	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	0,027 Ud	21,09	0,57	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mt08cim030b	Madera de pino.	0,003 m³	269,37	0,81	
mt08var060	Puntas de acero de 20x100 mm.	0,040 kg	7,92	0,32	
mt08dba010bz	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	0,030 l	2,24	0,07	
mt07aco020i	Separador homologado para losas macizas.	3,000 Ud	0,08	0,24	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	30,000 kg	1,57	47,10	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,406 kg	1,28	0,52	
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	0,263 m³	108,37	28,50	
mt08aaa010a	Agua.	0,005 m³	1,34	0,01	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,025 h	196,89	4,92	
O01OB010	Oficial 1º encofrador	0,767 h	23,00	17,64	
O01OB020	Ayudante encofrador	0,767 h	21,56	16,54	
O01OB030	Oficial 1º ferralla	0,519 h	23,00	11,94	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,482 h	21,56	10,39	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,016 h	23,00	0,37	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,067 h	21,56	1,44	

Suma la partida 143,82
Costes indirectos 5% 7,19

TOTAL PARTIDA..... 151,01

EM-04.01b HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=30cm m²

HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=30cm
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 elabora-
do en central en forjado de losa de espesor 25 cm (cuantía según planos,
aproximadamente 0,315 m³/m²), armado con acero B 500 S (cuantía según
planos, aproximadamente 35,00 kg/m²), i./ despuntes, cortado, doblado y
montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armadu-
ras, asnillas, grifados, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado,
nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesá-
rio, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acaba-
do tipo para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de ma-
dera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en varios usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas de hasta 4 m de altura
y accesorios de montaje, y estructura soporte vertical de puntales metáli-
cos hasta 5 m de altura, i./p.p. de tabicas de borde con encofrado del mis-
mo tipo, i./ juntas de hormigonado con nervometal, berenjenos, piezas es-
peciales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, formación de
huecos para paso de instalaciones y pasatubos, replanteo. Con todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e
indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica según
planos en verdadera magnitud, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m². Deberá presentarse un plan de seguridad y salud, así como un
plan de apuntalamiento y desapuntalamiento a aprobar por la Dirección Fa-
cultativa previo a cualquier actuación.

mt08eft030a	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	0,044 m²	42,42	1,87	
mt08eva030	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.	0,007 m²	80,82	0,57	
mt50spa081d	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	0,027 Ud	21,09	0,57	
mt08cim030b	Madera de pino.	0,003 m³	269,37	0,81	
mt08var060	Puntas de acero de 20x100 mm.	0,040 kg	7,92	0,32	
mt08dba010d	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	0,030 l	1,71	0,05	
mt07aco020h	Separador homologado para losas macizas.	3,000 Ud	0,08	0,24	
PIBEHA01	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	35,000 kg	2,27	79,45	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,420 kg	1,28	0,54	
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	0,315 m³	108,37	34,14	
mt08cur020a	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	0,150 l	1,48	0,22	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,029 h	196,89	5,71	
O01OB010	Oficial 1º encofrador	0,681 h	23,00	15,66	
O01OB020	Ayudante encofrador	0,681 h	21,56	14,68	
O01OB030	Oficial 1º ferralla	0,416 h	23,00	9,57	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,347 h	21,56	7,48	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,019 h	23,00	0,44	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,078 h	21,56	1,68	
%0200	Costes directos complementarios	1,740 %	2,00	3,48	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			177,48
		Costes indirectos	5%		8,87
		TOTAL PARTIDA			186,35
EM-04.02	HA-25/F/20/XC2 EN LOSA DE ESCALERA e=25cm	m²			
HA-25/F/20/XC2 EN LOSA DE ESCALERA e=25cm					
Suministro y puesta en obra de hormigón armado HHA-25/F/20/XC2 elaborado en central en losa de escalera de espesor 25 cm (cuantía según planos, aproximadamente 0,347 m³/m²), armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 30,00 kg/m²), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, asnillas, grifados, i./p.p. de peldañeado in situ de hormigón, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo para revestir, en su cara inferior y laterales, formado por superficie encofrante y estructura soporte horizontal de tablonos de madera, amortizables en varios usos, y estructura soporte vertical de puntales metálicos de hasta 5 m de altura, i./ berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud. Deberá presentarse un plan de seguridad y salud, así como un plan de apuntalamiento y desapuntalamiento a aprobar por la Dirección Facultativa previo a cualquier actuación.					
mt50spa052b	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	0,750 m	4,10	3,08	
mt08eve020z	Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera de hormigón armado.	0,200 m²	16,54	3,31	
mt50spa081d	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	0,016 Ud	21,09	0,34	
mt08cim030b	Madera de pino.	0,003 m³	269,37	0,81	
mt08var060	Puntas de acero de 20x100 mm.	0,040 kg	7,92	0,32	
mt08dba010bz	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	0,030 l	2,24	0,07	
mt07aco020f	Separador homologado para losas de escalera.	3,000 Ud	0,08	0,24	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	30,000 kg	1,57	47,10	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,493 kg	1,28	0,63	
mt10haf010gga	Hormigón HA-25/B/20/l, fabricado en central.	0,347 m³	64,34	22,33	
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	1,271 h	23,00	29,23	
O01OB020	Ayudante encofrador	1,271 h	21,56	27,40	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,627 h	23,00	14,42	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,664 h	21,56	14,32	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,103 h	23,00	2,37	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,413 h	21,56	8,90	
		Suma la partida			174,87
		Costes indirectos	5%		8,74
		TOTAL PARTIDA			183,61
EM-04.03	ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL CON RESINA EPOXI Y BARRA CORRUGADA DE ACERO Ud				
ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL CON RESINA EPOXI Y BARRA CORRUGADA DE ACERO					
Anclaje químico estructural sobre elemento existente mediante resina epoxi y barra corrugada de acero. Incluye preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de barra de conexión de acero B 500 S para anclaje a elemento existente. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la unidad.					
mt26reh100Cz	Cartucho de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes,	0,112 Ud	23,97	2,68	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	0,533 kg	1,57	0,84	
O01OA030	Oficial primera	0,125 h	23,00	2,88	
O01OA060	Peón especializado	0,125 h	21,14	2,64	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			9,04
		Costes indirectos	5%		0,45
		TOTAL PARTIDA			9,49
EM-04.04	ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGADEROS BAJO RASANTE kg				
	ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGADEROS BAJO RASANTE				
	Suministro y montaje de acero S 275 JR, certificado con sello AENOR, en perfiles laminados, para pilares y vigas metálicas bajo muros de mampostería de piedra existentes, en formación de cargaderos bajo rasante con accesibilidad limitada, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, apertura controlada de cajeado o rozadura en muro de mampostería de piedra existente o en estrato de roca, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, humedecido, transporte a vertedero, canon de vertido, montaje de los diferentes elementos estructurales con la utilización de maquinaria de elevación y con los medios de sujeción y apeo necesarios, acuíñado y retacado de los perfiles con mortero sin retracción, i./p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ todas las cartelas, platabandas, casquillos, rigidizadores, presillas, placas, etc., necesarios en los diferentes nudos, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad, compatible con su posterior tratamiento ignífugo. Ejecución por fases según proyecto. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes de perfiles según planos en verdadera magnitud.				
DEC041z	Apertura controlada de cajeados/rozaduras en muros existentes.	0,009 m³	203,88	1,83	
GRA020z	Transporte de residuos piedra con camión.	0,009 m³	7,52	0,07	
GRB020z	Canon de vertido por entrega de residuos piedra.	0,009 m³	7,27	0,07	
EHW030z	Mortero de retracción compensada, compuesto de cemento, aditivos especiales y áridos seleccionados.	0,620 l	1,33	0,82	
PBIEA01	Acero S275JR, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante.	1,000 kg	2,15	2,15	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,076 h	3,69	0,28	
mo047	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	0,096 h	23,00	2,21	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,052 h	21,56	1,12	
		Suma la partida			8,55
		Costes indirectos	5%		0,43
		TOTAL PARTIDA			8,98



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-04.05	ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGADEROS SOBRE RASANTE kg ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGA-DEROS SOBRE RASANTE Suministro y montaje de acero S 275 JR, certificado con sello AENOR, en perfiles laminados, para pilares y vigas metálicas embebidas en muros de mampostería de piedra existentes, en formación de cargaderos sobre ra-sante, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, apertura controlada de cajeadado o roza en muro de mampostería de piedra existente, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, hu-medecido, transporte a vertedero, canon de vertido, montaje de los diferen-tes elementos estructurales con la utilización de maquinaria de elevación y con los medios de sujeción y apeo necesarios, acuíñado y retacado de los perfiles con mortero sin retracción, i./p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-peciales, despuntes, mermas, i./ todas las cartelas, platabandas, casqui-llos, rigidizadores, presillas, placas, etc., necesarios en los diferentes nu-dos, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad, compatible con su posterior tra-tamiento ignífugo. Ejecución por fases según proyecto. Montado y coloca-do. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Faculta-tiva. Medido a ejes de perfiles según planos en verdadera magnitud.				
DEC041z	Apertura controlada de cajeados/rozados en muros existentes.	0,009 m³	203,88	1,83	
GRA020z	Transporte de residuos piedra con camión.	0,009 m³	7,52	0,07	
GRB020z	Canon de vertido por entrega de residuos piedra.	0,009 m³	7,27	0,07	
EHW030z	Mortero de retracción compensada, compuesto de cemento, aditivos especiales y áridos seleccionados.	0,620 l	1,33	0,82	
PBIEA01	Acero S275JR, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante.	1,000 kg	2,15	2,15	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,047 h	3,69	0,17	
mo047	Oficial 1º montador de estructura metálica.	0,056 h	23,00	1,29	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,031 h	21,56	0,67	
	Suma la partida				7,07
	Costes indirectos		5%		0,35
	TOTAL PARTIDA				7,42
EM-04.06	ACERO S275JR EN PILARES, VIGAS, CRUCETAS, RIGIDIZADORES kg ACERO S275JR EN PILARES, VIGAS, CRUCETAS, RIGIDIZADORES Suministro y montaje de acero S 275 JR, certificado con sello AENOR, en perfiles laminados, para estructura metálica, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, montaje de los diferentes elementos estructurales con la utilización de maquinaria de elevación y con los medios de sujeción y apeo necesarios, i./p.p. de sol-daduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ todas las carte-las, platabandas, casquillos, rigidizadores, presillas, placas, etc., necesa-rios en los diferentes nudos, i./ preparación mediante chorreado inicial has-ta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad, com-patible con su posterior tratamiento ignífugo. Montado y colocado. Con to-dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, nor-mas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes de perfiles según planos en verdadera magnitud.				
PBIEA01	Acero S275JR, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante.	1,000 kg	2,15	2,15	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,021 h	3,69	0,08	
mo047	Oficial 1º montador de estructura metálica.	0,037 h	23,00	0,85	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,023 h	21,56	0,50	
	Suma la partida				3,58
	Costes indirectos		5%		0,18
	TOTAL PARTIDA				3,76



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-04.07	ACERO S275JR EN PLACAS BASE DE PILARES EMBEBIDAS EN CIMENTACIÓN ACERO S275JR EN PLACAS BASE DE PILARES EMBEBIDAS EN CIMENTACIÓN Suministro y montaje de acero S 275 JR, J0 ó J2, según espesores, certificado con sello AENOR, en placas base de pilares embebidas en cimentación, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, montaje de los diferentes elementos estructurales con los medios de sujeción necesarios, i./p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ pernos conectores de acero B 500 S, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medidos los kg de acero, según proyecto.	kg			
PBIEA01	Acero S275JR, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante.	1,000 kg	2,15	2,15	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	0,510 kg	1,57	0,80	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,021 h	3,69	0,08	
mo047	Oficial 1º montador de estructura metálica.	0,037 h	23,00	0,85	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,023 h	21,56	0,50	
	Suma la partida				4,38
	Costes indirectos		5%		0,22
	TOTAL PARTIDA				4,60
EM-04.08	ACERO S275JR EN PLACAS DE ANCLAJE A MUROS EXISTENTES ACERO S275JR EN PLACAS DE ANCLAJE A MUROS EXISTENTES Suministro y montaje de acero S 275 JR, J0 ó J2, según espesores, certificado con sello AENOR, en placas de anclaje a muros de mampostería de piedra existentes, mediante uniones atornilladas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, montaje de los diferentes elementos estructurales con los medios de sujeción necesarios, i./p.p. de cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de varilla roscada de acero de alta resistencia para anclaje a elemento existente, con arandela, tuerca y contratuerca, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medidos los kg de acero, según proyecto.	kg			
EHW010VRz	Anclaje químico estructural con resina epoxi y varilla roscada de acero.	0,377 Ud	9,51	3,59	
PBIEA01	Acero S275JR, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante.	1,000 kg	2,15	2,15	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,021 h	3,69	0,08	
mo047	Oficial 1º montador de estructura metálica.	0,037 h	23,00	0,85	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,023 h	21,56	0,50	
	Suma la partida				7,17
	Costes indirectos		5%		0,36
	TOTAL PARTIDA				7,53



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-04.09	MORTERO IGNÍFUGO R-90 MORTERO IGNÍFUGO R-90 Protección pasiva contra el fuego de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 90 minutos (R-90), mediante la proyección neumática de mortero ignífugo, a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según R.D. 842/2013. Espesor según masividad del perfil. Incluso p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario. Medida la superficie teórica resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según planos en verdadera magnitud.	m²			
mt41mig010z	Mortero ignífugo, a base de perlita o vermiculita, para protección pasiva contra el fuego mediante proyección.	0,024 m³	216,87	5,20	
mq06pym010	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.	0,255 h	7,75	1,98	
mo030	Oficial 1º aplicador de productos aislantes.	0,279 h	23,00	6,42	
mo068	Ayudante aplicador de productos aislantes.	0,279 h	21,56	6,02	
	Suma la partida				19,62
	Costes indirectos			5%	0,98
	TOTAL PARTIDA				20,60
EM-04.10	MORTERO IGNÍFUGO R-120 MORTERO IGNÍFUGO R-120 Protección pasiva contra el fuego de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 120 minutos (R-120), mediante la proyección neumática de mortero ignífugo, a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según R.D. 842/2013. Espesor según masividad del perfil. Incluso p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario. Medida la superficie teórica resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según planos en verdadera magnitud.	m²			
mt41mig010z	Mortero ignífugo, a base de perlita o vermiculita, para protección pasiva contra el fuego mediante proyección.	0,031 m³	216,87	6,72	
mq06pym010	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.	0,265 h	7,75	2,05	
mo030	Oficial 1º aplicador de productos aislantes.	0,291 h	23,00	6,69	
mo068	Ayudante aplicador de productos aislantes.	0,291 h	21,56	6,27	
	Suma la partida				21,73
	Costes indirectos			5%	1,09
	TOTAL PARTIDA				22,82



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-04.11	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTENTES BAJO RASANTE HA-30/F/20/XC2+XA1 EN RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTEN- TES BAJO RASANTE Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central en reconstrucción de muros de mampostería de pie- dra existentes con accesibilidad limitada, armado con acero B 500 S (cuan- tía según planos, aproximadamente 60,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivela- do, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sus- tentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del enco- frado, i./ piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofran- te, replanteo, i./ conectores a muros de mampostería de piedra existentes mediante resina epoxi y barra corrugada de acero. Incluye preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotoperCUSión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, rell- no del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de barra de conexión de acero B 500 S para anclaje a elemento existente. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, pla- nos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m³			
CCS0202Cin3z	Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 2C con acabado industrial, de hasta 3 m de altura.	2,222 m²	19,79	43,97	
EHW010BCz	Anclaje químico estructural con resina epoxi y barra corrugada de acero.	5,000 Ud	9,04	45,20	
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	60,000 kg	1,57	94,20	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,572 kg	1,28	0,73	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,050 m³	136,88	143,72	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,056 h	196,89	11,03	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,622 h	23,00	14,31	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,735 h	21,56	15,85	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,074 h	23,00	1,70	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,297 h	21,56	6,40	
Suma la partida					377,67
Costes indirectos				5%	18,88
TOTAL PARTIDA					396,55



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-04.12	HA-25/F/20/XC2 EN RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTENTES m³ HA-25/F/20/XC2 EN RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTENTES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 elaborado en central en reconstrucción de muros de mampostería de piedra existentes, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 60,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo, i./ conectores a muros de mampostería de piedra existentes mediante resina epoxi y barra corrugada de acero. Incluye preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de barra de conexión de acero B 500 S para anclaje a elemento existente. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.				
CCS0202Cin3z	Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 2C con acabado industrial, de hasta 3 m de altura.	2,222 m²	19,79	43,97	
EHW010BCz	Anclaje químico estructural con resina epoxi y barra corrugada de acero.	5,000 Ud	9,04	45,20	
mt07acc020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	60,000 kg	1,57	94,20	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,572 kg	1,28	0,73	
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	1,050 m³	108,37	113,79	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,056 h	196,89	11,03	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,622 h	23,00	14,31	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,735 h	21,56	15,85	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,074 h	23,00	1,70	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,297 h	21,56	6,40	
Suma la partida					347,74
Costes indirectos				5%	17,39
TOTAL PARTIDA					365,13
EM-04.13	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE m² APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE Montaje y desmontaje de apeo de forjado, adecuado a la geometría abovedada de la estructura existente, con altura libre de planta de hasta 6 m, superpuesto en varias alturas, compuesto por puntales metálicos telescópicos y tabloneros de madera, amortizables en varios usos. Según normas NTE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud.				
mt50spa050n	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm.	0,004 m³	284,99	1,14	
mt50spa101	Clavos de acero.	0,045 kg	1,21	0,05	
mt50spa081d	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	0,027 Ud	21,09	0,57	
mo042	Oficial 1ª estructurista.	0,578 h	23,00	13,29	
mo089	Ayudante estructurista.	0,578 h	21,56	12,46	
Suma la partida					27,51
Costes indirectos				5%	1,38
TOTAL PARTIDA					28,89

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 89 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadania.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-04.14	FORMACIÓN ARCO DE LADRILLO ESTRUCTURAL	Ud			
	FORMACIÓN ARCO DE LADRILLO ESTRUCTURAL				
	Formación de arco de ladrillo estructural, de medio punto de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa, de máximo 150 cm de luz libre, un pie de espesor o canto y medio pie de ancho, realizado con ladrillo cerámico macizo para revestir, recibido con mortero de cemento o cal de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i./ montaje y desmontaje de cimbras y apeos. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la unidad.				
mt05bmq010az	Ladrillo cerámico para revestir, para uso en fábrica de albañilería.	39,000 Ud	0,32	12,48	
mt08aaa010a	Agua.	0,004 m³	1,34	0,01	
mt09mif010Aaz	Mortero industrial para albañilería, de cemento y cal, color a definir, categoría M-5, suministrado en sacos.	0,015 t	60,09	0,90	
mt08cim010aaz	Cimbra de madera de pino, para formación de arco estructural de medio punto.	0,336 m²	48,49	16,29	
O010B050	Oficial 1º ladrillero	2,435 h	23,00	56,01	
mo114	Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.	1,246 h	21,14	26,34	
O010B150	Oficial 1º carpintero	0,597 h	23,00	13,73	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	0,298 h	21,56	6,42	
	Suma la partida				132,18
	Costes indirectos		5%		6,61
	TOTAL PARTIDA				138,79
EM-04.15	REFUERZO ESTRUCTURAL CON TIRANTE DE ACERO EN BÓVEDAS EXISTENTES	kg			
	REFUERZO ESTRUCTURAL CON TIRANTE DE ACERO EN BÓVEDAS EXISTENTES				
	Acero laminado UNE-EN 10025 S 275 JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series redondo, cuadrado, rectangular y pletina, para refuerzo estructural de bóvedas existentes de cantería formando un tirante horizontal, ubicado en cara superior del forjado, acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura y conectado a muros existentes. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes de perfiles según planos en verdadera magnitud.				
DEC041z	Apertura controlada de cajeados/rozos en muros existentes.	0,005 m³	203,88	1,02	
GRA020z	Transporte de residuos piedra con camión.	0,009 m³	7,52	0,07	
GRB020z	Canon de vertido por entrega de residuos piedra.	0,009 m³	7,27	0,07	
PBIEA02	Acero S275JR, series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antioxidante.	1,000 kg	2,48	2,48	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,051 h	3,69	0,19	
O010B800	Oficial 1º soldador	0,062 h	23,00	1,43	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,062 h	21,56	1,34	
	Suma la partida				6,60
	Costes indirectos		5%		0,33
	TOTAL PARTIDA				6,93
EM-04.16	SANEADO LOCAL DE MUROS EXISTENTES	m²			
	SANEADO LOCAL DE MUROS EXISTENTES				
	Saneado local de muros de mampostería de piedra existentes, mediante relleno y reparación, por medios manuales, de juntas y/o fisuras a base de mortero de cal hidráulica natural, de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i./ preparación previa del soporte con eliminación de suciedad y restos adheridos, i./ limpieza posterior. Queda a criterio de la Dirección Facultativa la necesidad de disponer barras de cosido o malla de refuerzo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica, según planos en verdadera magnitud.				
mt08aaa010a	Agua.	0,020 m³	1,34	0,03	
mt09rem160lz	Mortero de cal hidráulica natural, para uso en elementos sujetos	15,000 kg	0,84	12,60	
O010A030	Oficial primera	0,250 h	23,00	5,75	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA070	Peón ordinario	0,250 h	21,07	5,27	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,237 h	3,00	0,71	
Suma la partida					24,36
Costes indirectos				5%	1,22
TOTAL PARTIDA					25,58

EM-04.17	LOSA H.A. SOBRE CHAPA DE ACERO HA-25/F/20/XC2 (h=17cm)	m ²			
	LOSA H.A. SOBRE CHAPA DE ACERO HA-25/F/20/XC2 (h=17cm)				
	Losa de 17 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 80 mm de altura de perfil y 270 mm de intereje (tipo Cofraplus 80 de Arcelor Mittal o equivalente) y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido de hormigón por cualquier medio, volumen total de hormigón 0,132 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.				
mt07pcl010agjez	Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1 mm de espesor, 80 mm de altura de perfil	1,050 m ²	34,74	36,48	
mt07pcl020	Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perimetrales y de voladizos.	0,040 m	25,59	1,02	
mt07pcl030	Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijación de chapas.	6,000 Ud	0,33	1,98	
mt07aco020k	Separador homologado para losas.	3,000 Ud	0,08	0,24	
PIBEHA01	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	10,000 kg	2,27	22,70	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,139 kg	1,28	0,18	
PIBEHA04	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,150 m ²	9,32	10,72	
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	0,139 m³	108,37	15,06	
mt08cur020a	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	0,150 l	1,48	0,22	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,006 h	196,89	1,18	
mo047	Oficial 1º montador de estructura metálica.	0,149 h	23,00	3,43	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,298 h	21,56	6,42	
O01OB030	Oficial 1º ferralla	0,183 h	23,00	4,21	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,158 h	21,56	3,41	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,008 h	23,00	0,18	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,034 h	21,56	0,73	
%0200	Costes directos complementarios	1,082 %	2,00	2,16	
Suma la partida					110,32
Costes indirectos				5%	5,52
TOTAL PARTIDA					115,84

EM-04.18	PAVIMENTO DE REJILLA ELECTROSOLDADA	m ²			
	PAVIMENTO DE REJILLA ELECTROSOLDADA				
	Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 50x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 50x3 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de mantenimiento de equipos de instalaciones. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.				
mt07rel010zz	Rejilla electrosoldada antideslizante, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR	1,000 m ²	93,38	93,38	
mo047	Oficial 1º montador de estructura metálica.	0,363 h	23,00	8,35	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,363 h	21,56	7,83	
%0200	Costes directos complementarios	1,096 %	2,00	2,19	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			111,75
		Costes indirectos	5%		5,59
		TOTAL PARTIDA			117,34
EM-04.19	ACERO S355JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO - APEO PROVISIONAL	kg			
ACERO S355JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGA-DEROS BAJO RASANTE					
Suministro y montaje de acero S 355 JR, certificado con sello AENOR, en perfiles laminados, para pilares y vigas metálicas bajo muros de mampostería de piedra existentes, en formación de cargaderos bajo rasante con accesibilidad limitada, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, apertura controlada de cajeado o roza en muro de mampostería de piedra existente o en estrato de roca, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, humedecido, transporte a vertedero, canon de vertido, montaje de los diferentes elementos estructurales con la utilización de maquinaria de elevación y con los medios de sujeción y apeo necesarios, acuíñado y retacado de los perfiles con mortero sin retracción, i./p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ todas las cartelas, platabandas, casquillos, rigidizadores, presillas, placas, etc., necesarios en los diferentes nudos, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad, compatible con su posterior tratamiento ignífugo. Ejecución por fases según proyecto. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes de perfiles según planos en verdadera magnitud.					
DEC041	Apertura controlada de cajeados/rozos en muros existentes.	0,009 m³	203,88	1,83	
GRA020	Transporte de residuos piedra con camión.	0,009 m³	7,52	0,07	
GRB020	Canon de vertido por entrega de residuos piedra.	0,009 m³	7,27	0,07	
EHW030	Mortero de retracción compensada, compuesto de cemento, aditivos especiales y áridos seleccionados.	0,620 l	1,33	0,82	
PBIEA03	Acero S355JR, para aplicaciones estructurales, acabado con imprimación antioxidante	1,000 kg	2,38	2,38	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,076 h	3,69	0,28	
mo047	Oficial 1ª montador de estructura metálica.	0,096 h	23,00	2,21	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	0,052 h	21,56	1,12	
		Suma la partida			8,78
		Costes indirectos	5%		0,44
		TOTAL PARTIDA			9,22
EM-04.20	APUNTALAMIENTO DE BÓVEDA EXISTENTE	m²			
APUNTALAMIENTO DE BÓVEDA EXISTENTE					
Apuntalamiento de bóvedas existentes con cimbra de madera de pino, amortizable en 1 uso, para el apeo durante la fase de ejecución y hasta que el elemento estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos, de bóvedas existentes con geometrías y tamaños variables, apoyado sobre sopandas de madera y puntales metálicos telescópicos de hasta 5 m de altura. Incluso entalladuras, material de unión, dispositivos de trabazón, sellado de juntas entre piezas, mermas, cortes, aplomado y nivelación del conjunto, cimbrado y posterior descimbrado con los medios adecuados. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medición superficial de la geometría de las bóvedas existentes según planos en verdadera magnitud.					
mt08cim040lXXX	Apuntalamiento con madera de bóvedas existentes	1,565 m²	57,84	90,52	
mt50spa050m	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.	0,043 m³	410,39	17,65	
mt50spa101	Clavos de acero.	1,000 kg	1,21	1,21	
mt50spa081d	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	0,040 Ud	21,09	0,84	
mo020	Oficial 1ª construcción.	2,069 h	23,00	47,59	
mo113	Peón ordinario construcción.	1,034 h	21,14	21,86	
%0200	Costes directos complementarios	1,797 %	2,00	3,59	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			183,26
		Costes indirectos	5%		9,16
		TOTAL PARTIDA			192,42
EM-04.21	RELLENO DE RIÑONES EN TRASDÓS DE BÓVEDA EXISTENTE	m³			
RELLENO DE RIÑONES EN TRASDÓS DE BÓVEDA EXISTENTE					
Relleno de riñones en trasdós de bóvedas existentes, llenando la zona inferior según la documentación gráfica del proyecto (con una altura mínima de dos tercios inferiores de la flecha de la bóveda), con mortero de cal categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²) compuesto de cal hidráulica natural, tipo NHL 5, según UNE-EN 459-1 y áridos silíceos seleccionados, suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2, así como supervisión y validación de la Dirección Facultativa, con medios mecánicos, con medios mecánicos, confeccionado en obra y aprobación mediante ensayos, incluyendo extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, regleado y nivelación de la superficie de acabado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE y UNE. Según documentación gráfica de proyecto y órdenes de la D.F.					
mt09mcu010aaXXb	Mortero para albañilería, de cal, categoría M-15, según UNE-EN 459-1, según UNE-EN 197-1 y según UNE-EN 998-2	0,267 t	520,00	138,84	
mo020	Oficial 1ª construcción.	0,627 h	23,00	14,42	
mo113	Peón ordinario construcción.	1,253 h	21,14	26,49	
%0200	Costes directos complementarios	1,798 %	2,00	3,60	
		Suma la partida			183,35
		Costes indirectos	5%		9,17
		TOTAL PARTIDA			192,52
EM-04.22	DESMONTAJE CONTROLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE ARRANQUES DE BÓVEDAS EXISTENTES	m³			
DESMONTAJE CONTROLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE ARRANQUES DE BÓVEDAS EXISTENTES					
Desmontaje controlado para su reutilización de arranques de bóvedas existentes de piedra, con mortero, con medios manuales y recuperación de material para su reutilización, para ejecución de vigas cargadero en muros existentes, previo apuntalado de las bóvedas y con reconstrucción posterior de la geometría original. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE y UNE. Según documentación gráfica de proyecto y órdenes de la D.F.					
mo022	Oficial 1ª colocador de piedra natural.	13,550 h	23,00	311,65	
mo113	Peón ordinario construcción.	1,820 h	21,14	38,47	
%0200	Costes directos complementarios	3,501 %	2,00	7,00	
		Suma la partida			357,12
		Costes indirectos	5%		17,86
		TOTAL PARTIDA			374,98



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EM-04.23	HA-25/F/20/XC2 EN MURO A 2C m³				
	HA-25/F/20/XC2 EN MURO A 2C Muros de hormigón armado en entorno de montaobras y ascensor, de hasta 6 m de altura, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido de hormigón por cualquier medio, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; cordón de polietileno expandido, para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.				
mt08eme070b	Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de	0,067 m²	226,21	15,16	
mt08eme075l	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de entre 3 y 6 m de altura, formada por	0,067 Ud	245,26	16,43	
mt08dba010d	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	0,300 l	1,71	0,51	
mt08var204	Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var	4,000 Ud	1,05	4,20	
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	51,000 kg	1,57	80,07	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,650 kg	1,28	0,83	
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	1,050 m³	108,37	113,79	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,136 h	196,89	26,78	
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	4,393 h	23,00	101,04	
O01OB020	Ayudante encofrador	4,393 h	21,56	94,71	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,565 h	23,00	13,00	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,719 h	21,56	15,50	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,064 h	23,00	1,47	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,270 h	21,56	5,82	
%0200	Costes directos complementarios	4,899 %	2,00	9,80	
Suma la partida					499,67
Costes indirectos				5%	24,98
TOTAL PARTIDA					524,65
EM-04.24	HA-25/F/20/XC2 EN MUROS Y NÚCLEOS CONTINUOS A 2C m³				
	HA-25/F/20/XC2 EN MUROS Y NÚCLEOS CONTINUOS A 2C Muros y núcleos continuos de hormigón armado en entorno de montaobras y ascensor, de entre 4 y 6 m de altura, de hasta 17 m de altura en varios niveles superpuestos, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con consola trepante de entre 4 y 6 m de altura de tongada. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; cordón de polietileno expandido, para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.				
mt08eme060	Paneles metálicos modulares, para encofrar núcleos de hormigón con consola trepante.	0,055 m²	190,16	10,46	
mt08eme065b	Consola trepante para sistema de encofrado continuo de núcleos de hormigón, de entre 4 y 6 m de altura de tongada, formada por e	0,055 m²	713,10	39,22	
mt08dba010d	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	0,300 l	1,71	0,51	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mt08var204	Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var	4,000 Ud	1,05	4,20	
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	60,000 kg	1,57	94,20	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,650 kg	1,28	0,83	
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	1,050 m³	108,37	113,79	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,136 h	196,89	26,78	
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	2,226 h	23,00	51,20	
O01OB020	Ayudante encofrador	2,483 h	21,56	53,53	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,514 h	23,00	11,82	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,668 h	21,56	14,40	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,328 h	23,00	7,54	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	1,349 h	21,56	29,08	
%0200	Costes directos complementarios	4,581 %	2,00	9,16	
Suma la partida					467,28
Costes indirectos				5%	23,36
TOTAL PARTIDA					490,64

EM-05 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

EM-05.01	ENSAYO SOBRE MUESTRA DE HORMIGÓN	Ud			
ENSAYO SOBRE MUESTRA DE HORMIGÓN					
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspon- diente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a com- presión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cinco probe- tas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamien- to a obra, toma de muestra e informe de resultados.					
mt49hob025dz	Ensayo sobre muestra de hormigón.	1,000 Ud	73,00	73,00	
Suma la partida					73,00
Costes indirectos				5%	3,65
TOTAL PARTIDA					76,65

EM-05.02	ENSAYO SOBRE MUESTRA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE UN MISMO LOTE	Ud			
ENSAYO SOBRE MUESTRA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE UN MISMO LOTE					
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspon- diente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes característi- cas: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, característi- cas geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.					
mt49arb040z	Ensayo sección media equivalente sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote.	1,000 Ud	21,00	21,00	
mt49arb010z	Ensayo características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote.	1,000 Ud	32,00	32,00	
mt49arb020z	Ensayo doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote.	1,000 Ud	12,00	12,00	
Suma la partida					65,00
Costes indirectos				5%	3,25
TOTAL PARTIDA					68,25

EM-05.03	ENSAYO SOBRE MUESTRA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE CADA DIÁMETRO	Ud			
ENSAYO SOBRE MUESTRA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE CADA DIÁMETRO					
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspon- diente, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diáme- tro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes ca- racterísticas mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de ro- tura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Inclu- so desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.					
mt49arb050z	Ensayo sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada	1,000 Ud	41,50	41,50	

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EE-01.01	EXCAVACIÓN EN ENTORNO EXTERIOR EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES EXCAVACIÓN EN ENTORNO EXTERIOR EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES Excavación de tierras en entorno exterior de edificio existente, adyacente a muros existentes, en vaciado, con medios mecánicos, en terrenos granulares, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.	m³			
mq01ret020b	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	0,113 h	39,67	4,48	
O01OA070	Peón ordinario	0,030 h	21,07	0,63	
	Suma la partida				5,11
	Costes indirectos		5%		0,26
	TOTAL PARTIDA				5,37
EE-01.02	EXCAVACIÓN EN ENTORNO EXTERIOR EN VACIADO EN ROCA EXCAVACIÓN EN ENTORNO EXTERIOR EN VACIADO EN ROCA Excavación de tierras en entorno exterior de edificio existente, adyacente a muros existentes, en vaciado, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.	m³			
PBIMQ01	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 100 kW, con martillo rompedor.	0,420 h	69,75	29,30	
O01OA070	Peón ordinario	0,226 h	21,07	4,76	
	Suma la partida				34,06
	Costes indirectos		5%		1,70
	TOTAL PARTIDA				35,76
EE-01.03	EXCAVACIÓN EN ENTORNO EXTERIOR EN ZANJA EN ROCA EXCAVACIÓN EN ENTORNO EXTERIOR EN ZANJA EN ROCA Excavación de tierras en entorno exterior de edificio existente, adyacente a muros existentes, en zanja para elementos de cimentación, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se incluye en medición los antepozos que sean necesarios por influencias de bulbo de presiones entre zapatas y/o localización del suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.	m³			
mq01ret020b	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	0,191 h	39,67	7,58	
PBIMQ01	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 100 kW, con martillo rompedor.	0,383 h	69,75	26,71	
O01OA070	Peón ordinario	1,029 h	21,07	21,68	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			55,97
		Costes indirectos	5%		2,80
		TOTAL PARTIDA			58,77
EE-01.04	RELLENO DE TIERRAS EN SOBREEXCAVACIÓN	m³			
	RELLENO DE TIERRAS EN SOBREEXCAVACIÓN				
	Relleno, extendido, compactado y apisonado de tierras de préstamo, en taludes sobreexcavados para ejecución de elementos de cimentación y contención, efectuado por medios mecánicos, y en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, incluso regado de las tierras y refinado de taludes, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud.				
mt01arz030az	Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y exenta de áridos mayores de 8 cm, materia orgánica, raíces, etc.	1,000 m³	4,51	4,51	
mq04dua020b	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	0,065 h	7,31	0,48	
mq02rod010d	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo	0,099 h	7,40	0,73	
XTR010b	Ensayo de materiales de relleno.	0,020 Ud	287,01	5,74	
mq02cia020j	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	0,007 h	48,90	0,34	
O01OA070	Peón ordinario	0,215 h	21,07	4,53	
		Suma la partida			16,33
		Costes indirectos	5%		0,82
		TOTAL PARTIDA			17,15
EE-01.GR1a	TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN	m³			
	TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN				
	Transporte de tierras, con camión, de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros, considerando un esponjamiento medio del 15% en terrenos granulares y del 50% en roca.				
PBIMQ02	Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.	0,109 h	50,48	5,50	
		Suma la partida			5,50
		Costes indirectos	5%		0,28
		TOTAL PARTIDA			5,78
EE-01.GR1b	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS	m³			
	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS				
	Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros, considerando un esponjamiento medio del 15% en terrenos granulares y del 50% en roca.				
mq04res035az	Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico.	1,089 m³	1,94	2,11	
		Suma la partida			2,11
		Costes indirectos	5%		0,11
		TOTAL PARTIDA			2,22



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EE-02	CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN - ENTORNO EXTERIOR				
EE-02.01	HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO	m³			
	HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO				
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HL-150/B/20 elaborado en central para formación de capa de hormigón de limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y colocación. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico, según planos en verdadera magnitud, incluyendo los rellenos necesarios por influencia de bulbo presiones entre zapatas y/o localización de suelo firme a mayores profundidades.				
PBIMH01	Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.	1,050 m³	87,51	91,89	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,067 h	196,89	13,19	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,073 h	23,00	1,68	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,243 h	21,56	5,24	
	Suma la partida				112,00
	Costes indirectos		5%		5,60
	TOTAL PARTIDA				117,60
EE-02.02	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS	m³			
	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS				
	Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/B/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en relleno de zapatas corridas, zapatas aisladas, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 105,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ esperas de muros, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ encofrado y desencofrado si fuera necesario, i./ replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CSZ, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.				
mt07aco020a	Separador homologado para cimentaciones.	7,000 Ud	0,14	0,98	
PIBEHA01	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	105,000 kg	2,27	238,35	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,400 kg	1,28	0,51	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,100 m³	136,88	150,57	
mt11var300	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	0,020 m	5,86	0,12	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,057 h	196,89	11,22	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,192 h	23,00	4,42	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,192 h	21,56	4,14	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,060 h	23,00	1,38	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,301 h	21,56	6,49	
%0200	Costes directos complementarios	4,182 %	2,00	8,36	
	Suma la partida				426,54
	Costes indirectos		5%		21,33
	TOTAL PARTIDA				447,87



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EE-02.03	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 2C HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 2C Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en muros a dos caras, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 80,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ formación de juntas de dilatación, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.	m³			
UNM021	Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 2C con acabado industrial, de entre 3 y 6 m de altura.	6,666 m²	24,14	160,92	
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA01	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	80,000 kg	2,27	181,60	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,180 kg	1,28	0,23	
mt36tie010da	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1.	0,050 m	2,90	0,15	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,050 m³	136,88	143,72	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,055 h	196,89	10,83	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,295 h	23,00	6,79	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,379 h	21,56	8,17	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,084 h	23,00	1,93	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,337 h	21,56	7,27	
%0200	Costes directos complementarios	5,222 %	2,00	10,44	
Suma la partida					532,61
Costes indirectos				5%	26,63
TOTAL PARTIDA					559,24
EE-02.04	MICROPILOTE EN PANTALLA DE CONTENCIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S355, D200 mm, 114.3 x 9 mm MICROPILOTE EN PANTALLA DE CONTENCIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 mm, 114.3 x 9 mm Micropilote de diámetro Ø200 mm y hasta 15 m de profundidad para pantalla de contención, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero UNE-EN 10210-1 S550, con límite elástico 550 N/mm² y carga de rotura 690 N/mm², de 114.3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, totalmente nuevo, i./ conexiones entre tramos de armadura mediante manguitos exteriores roscados y conectados a tope en ambos extremos, i./ suministro, vertido y bombeo de lechada o mortero de cemento inyectado (inyección tipo IU), de resistencia mínima 30 N/mm². Incluye: limpieza y preparación del entorno afectado; replanteo; perforación del terreno; suministro y colocación de armadura tubular; realización de trabajos de soldadura y oxicorte en caso necesario; limpieza y retirada de tierras y escombros a pie de carga, y carga de los mismos sobre contenedor o camión. No se aceptarán perfiles tubulares reciclados ni procedentes de prospecciones petrolíferas. Se deberá prestar especial atención y comprobar la posible existencia de conducciones o galerías enterradas, etc., antes de la ejecución de los micropilotes. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud teórica desde cara superior de encepado, según planos, en verdadera magnitud.	m			
PBIZM01	Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes, de 114,3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, de acero EN ISO 10210-1 S	1,020 m	37,69	38,44	
PBIZM02	Cemento Portland CEM I 42,5 R/SR, en sacos, según UNE-EN 197-1.	35,769 kg	0,18	6,44	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mt08aaa010a	Agua.	0,014 m³	1,34	0,02	
mq03pva020	Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y c	0,172 h	240,61	41,38	
mo042	Oficial 1ª estructurista.	0,360 h	23,00	8,28	
mo089	Ayudante estructurista.	0,360 h	21,56	7,76	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,180 h	21,14	3,81	
%0200	Costes directos complementarios	1,061 %	2,00	2,12	
Suma la partida					108,25
Costes indirectos					5,41
TOTAL PARTIDA					113,66

EE-02.05 DESCABEZADO DE MICROPILOTE

m

DESCABEZADO DE MICROPILOTE

Descabezado de micropilote de 200 mm de diámetro con perfil de acero tubular, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que no reúna las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: replanteo; marcado del nivel de descabezado; picado mecánico con martillo eléctrico del mortero de la cabeza del micropilote; limpieza de la superficie de hormigón; recogida de los restos; limpieza, humedecido, retirada de escombros a pie de carga, y carga manual de los mismos sobre contenedor o camión. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Medida la longitud estimada, en verdadera magnitud.

mq05mai040	Martillo eléctrico.	0,418 h	3,20	1,34	
mo112	Peón especializado construcción.	0,481 h	21,14	10,17	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,301 h	21,14	6,36	
%0200	Costes directos complementarios	0,179 %	2,00	0,36	
Suma la partida					18,23
Costes indirectos					0,91
TOTAL PARTIDA					19,14

EE-02.06 CONEXIÓN DE MICROPILOTE A LA VIGA DE CORONACIÓN O ENCEPADO

Ud

CONEXIÓN DE MICROPILOTE A LA VIGA DE CORONACIÓN O ENCEPADO

Conexión de micropilote al encepado o viga de coronación con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S, o con pletinas de acero laminado S 355 JR, fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la armadura del micropilote y el hormigón del encepado o viga de coronación. Incluye: limpieza y preparación de la superficie soporte; replanteo y marcado de los ejes; fijación de los conectores con soldadura. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medidas las unidades teóricas, según planos.

PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	1,800 kg	1,57	2,83	
mq08sol020	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	0,092 h	3,69	0,34	
O01OB800	Oficial 1ª soldador	0,108 h	23,00	2,48	
%0200	Costes directos complementarios	0,057 %	2,00	0,11	
Suma la partida					5,76
Costes indirectos					0,29
TOTAL PARTIDA					6,05



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EE-02.07	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN VIGA DE CORONACIÓN EN PANTALLA DE MICROPILOTES m HA-30/F/20/XC2+XA1 EN VIGA DE CORONACIÓN EN PANTALLA DE MICROPILOTES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en formación de vigas de atado de micropilotes, armado con acero UNE-EN 10080 B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 75 kg/m), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, solapes y anclajes de armaduras, grifados, i./ esperas de pilares y muros, i./ formación de banquetes o cambios de nivel; i./ p.p de encuentros con otros elementos de cimentación; i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálico a dos caras, i./ replanteo, modulación, aplicación de líquido desencofrante, y formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos; i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y empleo de los aditivos necesarios para su correcta puesta en obra según condiciones climatológicas. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE-CPI, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.				
mt08eme040	Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón.	0,010 m²	49,44	0,49	
mt50spa052b	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	0,040 m	4,10	0,16	
mt50spa081a	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	0,026 Ud	17,99	0,47	
mt08eme051a	Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.	0,200 m	0,28	0,06	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,700 kg	1,28	0,90	
mt08var060	Puntas de acero de 20x100 mm.	0,200 kg	7,92	1,58	
mt08dba010d	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	0,060 l	1,71	0,10	
mt07aco020c	Separador homologado para vigas.	3,000 Ud	0,08	0,24	
PIBEHA01	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	75,000 kg	2,27	170,25	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	0,630 m³	136,88	86,23	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,025 h	196,89	4,92	
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	0,772 h	23,00	17,76	
O01OB020	Ayudante encofrador	1,029 h	21,56	22,19	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,386 h	23,00	8,88	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,386 h	21,56	8,32	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,127 h	23,00	2,92	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,509 h	21,56	10,97	
%0200	Costes directos complementarios	3,364 %	2,00	6,73	
Suma la partida					343,17
Costes indirectos					5% 17,16
TOTAL PARTIDA					360,33



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EE-02.08	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MURO INTERIOR EN PANTALLA DE CONTENCIÓN POR BATACHES m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MURO INTERIOR EN PANTALLA DE CONTENCIÓN POR BATACHES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en formación de muro interior de pantalla de micropilotes, a una cara, ejecutado por bataches, armado con acero UNE-EN 10080 B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 100 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, anclajes y solapes de armaduras, grifados, i./ esperas de conexión entre cada batache y el contiguo; i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado metálico a una cara, de hasta 4,00 m de altura libre, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares amortizables en varios usos, i./ colocación de pasamuros para paso de los tensores y posterior sellado de los mismos, i./ todos los elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado; i./ berenjenos, piezas especiales, replanteo, modulación, aplicación de líquido desencofrante, formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos, masillado de unión y sellado de arranque de paneles, suministro y colocación de tapones, y protección de los muros una vez desencofrados; i./ colocación de nervometal en las juntas de hormigonado para garantizar la máxima adherencia entre bataches; i./ vertido de hormigón por cualquier medio, con babero, vibrado, nivelado, curado y empleo de los aditivos necesarios para su correcta puesta en obra según condiciones climatológicas. Incluso p.p de conectores entre muro y micropilotes, con barras de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, de hasta 10 mm de diámetro y 500 mm de longitud, mediante ejecución de taladros con martillo a rotopercusión de hasta 200 mm de profundidad, limpieza del taladro mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi tipo HIT-RE 500 V4 o equivalente, montaje de las barras corrugadas. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE-CCM, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico, según planos, en verdadera magnitud.				
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	51,000 kg	1,57	80,07	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,650 kg	1,28	0,83	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	1,050 m³	136,88	143,72	
mt13blw110b	Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y	0,084 Ud	6,85	0,58	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,055 h	196,89	10,83	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,589 h	23,00	13,55	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,749 h	21,56	16,15	
mo113	Peón ordinario construcción.	0,012 h	21,14	0,25	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,080 h	23,00	1,84	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,321 h	21,56	6,92	
%0200	Costes directos complementarios	2,753 %	2,00	5,51	
Suma la partida					280,81
Costes indirectos					14,04
TOTAL PARTIDA.....					294,85



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EE-02.09	ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL INTERIOR DE PANTALLA DE MICROPILOTES m ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL INTERIOR DE PANTALLA DE MICROPILOTES Transporte, montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, para asegurar la estabilidad de la pantalla de micropilotes durante los trabajos de excavación de las tierras a uno de sus lados y hasta que se rigidice definitivamente la pantalla mediante sus uniones al resto de la estructura. Ejecutado mediante la colocación de sistemas de puntales de gran capacidad dispuestos entre alineaciones de muros existentes, con elementos lineales de reparto, placas metálicas y fijaciones, en la superficie del muro. De acuerdo con la documentación del proyecto, ejecución en cuatro fases principales coordinadas con el proceso de excavación de tierras descendente y la ejecución de estructura ascendente, considerando los empujes indicados en cada zona en la documentación del proyecto en base a la rigidez estimada en proyecto. La justificación y documentación técnica deberá presentarse previamente para su aprobación, junto con la definición de la rigidez del sistema en cada caso, para revisión de los valores de empujes en caso necesario. Se valora el alquiler del arriostramiento considerando 90 días naturales en ambos niveles. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.				
mt07ala012bV3	Arriostramiento compuesto puntales de alta capacidad, placas de anclaje y fijaciones	1,000 Ud	100,00	100,00	
mq04cap010c	Camión para transporte, de 24 t de carga.	0,207 h	133,52	27,64	
mq07gte010d	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo.	0,208 h	88,48	18,40	
mo047	Oficial 1º montador de estructura metálica.	0,505 h	23,00	11,62	
mo094	Ayudante montador de estructura metálica.	1,009 h	21,56	21,75	
%0200	Costes directos complementarios	1,794 %	2,00	3,59	
Suma la partida					183,00
Costes indirectos				5%	9,15
TOTAL PARTIDA					192,15
EE-02.10	HA-30/F/20/XC2+XA1 EN SOLERA VENTILADA TIPO CAVITI e=15+5cm m² HA-30/F/20/XC2+XA1 EN SOLERA VENTILADA TIPO CAVITI e=15+5cm Formación de solera ventilada tipo CAVITI de 15+5 cm de espesor, ejecutada con hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, de retracción moderada, vertido de hormigón por cualquier medio, i./ vibrado, regleado, pendienteado, colocación y transporte, i./ malla electrosoldada #Ø6/15-15 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor, i./ p.p. de formación de juntas de dilatación, con panel de poliestireno expandido, juntas de retracción, de construcción y encuentros con paramentos verticales, aserrado de las mismas y fratasado, i./ hidrofugación del suelo mediante líquido colmatador de poros a la superficie terminada del mismo, según especificaciones del CTE DB HS-1, i./ colocación de piezas de polipropileno reciclado (PP) de 15 cm de canto para la construcción de la solera ventilada, ensambladas entre sí constituyendo cada cuatro módulos un pilar troncopiramidal y formando un encofrado autoportante para el vertido del hormigón, apoyado todo ello sobre cama de hormigón de limpieza en terreno compactado, i./ armado con acero B 500 S y hormigonado de zuncho de borde. Encofrado y desencofrado en caso necesario. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según documentos descriptivos, de cálculo y de montaje del sistema, así como NTE-RSS, EHE, CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la superficie teórica, según planos en verdadera magnitud.				
mt07cav010ccz	Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-15 "CÀ	1,050 m²	9,47	9,94	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	1,500 kg	1,57	2,36	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,008 kg	1,28	0,01	
PIBEHA03	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,100 m²	4,30	4,73	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBIMH01	Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.	0,100 m³	87,51	8,75	
PBIEH01	Hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1, fabricado en central, con cemento SR.	0,086 m³	136,88	11,77	
mt07aco020o	Separador homologado para malla electrosoldada.	1,000 Ud	0,10	0,10	
mt16pea020cz	Panel rígido de poliestireno expandido, mecanizado lateral recto	0,082 m²	2,20	0,18	
mq06vib020	Regla vibrante de 3 m.	0,087 h	5,41	0,47	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,004 h	196,89	0,79	
mq06cor020	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	0,080 h	11,00	0,88	
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	0,013 h	23,00	0,30	
O01OB020	Ayudante encofrador	0,013 h	21,56	0,28	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,019 h	23,00	0,44	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,019 h	21,56	0,41	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,005 h	23,00	0,12	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,022 h	21,56	0,47	
O01OA060	Peón especializado	0,093 h	21,14	1,97	
Suma la partida					43,97
Costes indirectos				5%	2,20
TOTAL PARTIDA					46,17

EE-03 ESTRUCTURA - ENTORNO EXTERIOR

EE-03.01	HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=25cm	m²			
	HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=25cm				
	Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 elabora- do en central en forjado de losa de espesor 25 cm (cuantía según planos, aproximadamente 0,263 m³/m²), armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 30,00 kg/m²), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armadu- ras, asnillas, grifados, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesari- o, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acaba- do tipo para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de ma- dera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en varios usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de mon- taje, y estructura soporte vertical de puntales metálicos de hasta 5 m de al- tura, i./p.p. de tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, i./ juntas de hormigonado con nervometal, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, formación de huecos para paso de ins- talaciones y pasatubos, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y me- dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente termi- nada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Direc- ción Facultativa. Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Deberá pre- sentarse un plan de seguridad y salud, así como un plan de apuntalamien- to y desapuntalamiento a aprobar por la Dirección Facultativa previo a cual- quier actuación.				
mt08eft030a	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va	0,044 m²	42,42	1,87	
mt08eva030	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.	0,007 m²	80,82	0,57	
mt50spa081c	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	0,027 Ud	24,73	0,67	
mt08cim030b	Madera de pino.	0,003 m³	269,37	0,81	
mt08var060	Puntas de acero de 20x100 mm.	0,040 kg	7,92	0,32	
mt08dba010d	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	0,030 l	1,71	0,05	
mt07aco020h	Separador homologado para losas macizas.	3,000 Ud	0,08	0,24	
PIBEHA01	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.	30,000 kg	2,27	68,10	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,360 kg	1,28	0,46	
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	0,263 m³	108,37	28,50	
mt08cur020a	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	0,150 l	1,48	0,22	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,024 h	196,89	4,73	
O01OB010	Oficial 1ª encofrador	0,681 h	23,00	15,66	
O01OB020	Ayudante encofrador	0,681 h	21,56	14,68	
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	0,357 h	23,00	8,21	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,297 h	21,56	6,40	
mo045	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,015 h	23,00	0,35	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,062 h	21,56	1,34	
%0200	Costes directos complementarios	1,532 %	2,00	3,06	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			156,24
		Costes indirectos	5%		7,81
		TOTAL PARTIDA			164,05
EE-03.02	HA-25/F/20/XC2 EN MURO A 2C	m³			
	HA-25/F/20/XC2 EN MURO A 2C				
	Muros de hormigón armado en entorno de montaobras y ascensor, de hasta 6 m de altura, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido de hormigón por cualquier medio, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; cordón de polietileno expandido, para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.				
mt08eme070b	Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de	0,067 m²	226,21	15,16	
mt08eme075l	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos caras, de entre 3 y 6 m de altura, formada por	0,067 Ud	245,26	16,43	
mt08dba010d	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	0,300 l	1,71	0,51	
mt08var204	Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var	4,000 Ud	1,05	4,20	
mt07aco020d	Separador homologado para muros.	8,000 Ud	0,07	0,56	
PIBEHA02	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.	51,000 kg	1,57	80,07	
mt08var050	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	0,650 kg	1,28	0,83	
P01HAV040	Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.	1,050 m³	108,37	113,79	
mq06bhe010	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	0,136 h	196,89	26,78	
O01OB010	Oficial 1º encofrador	4,393 h	23,00	101,04	
O01OB020	Ayudante encofrador	4,393 h	21,56	94,71	
O01OB030	Oficial 1º ferralla	0,565 h	23,00	13,00	
O01OB040	Ayudante ferralla	0,719 h	21,56	15,50	
mo045	Oficial 1º estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm	0,064 h	23,00	1,47	
mo092	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig	0,270 h	21,56	5,82	
%0200	Costes directos complementarios	4,899 %	2,00	9,80	
		Suma la partida			499,67
		Costes indirectos	5%		24,98
		TOTAL PARTIDA			524,65



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES				
E07LP030	FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5	m2			
	Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,410 h	23,00	9,43	
O01OA070	Peón ordinario	0,410 h	21,07	8,64	
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,052 mu	87,82	4,57	
P01MC045	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	0,027 m3	43,70	1,18	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,238 h	3,00	0,71	
	Suma la partida				24,53
	Costes indirectos		5%		1,23
	TOTAL PARTIDA				25,76
E07T010	TRASDOSADO MW50+YL15 (TR1)	m2			
	Ejecución de trasdosado autoportante formado por aislamiento térmico constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 50 mm de espesor, tabique sencillo autoportante formado por montantes de 70 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm, atornillando por la cara interior doble placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE DB-HE, NTE-FFL. Compatible con trasdosado TR1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. RA=5 dBA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
E10ATV055	AISLAMIENTO TÉRMICO MW 65 mm	1,050 m2	7,86	8,25	
E07YAS010	TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+70 c/400 mm	2,100 m2	22,59	47,44	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,557 %	2,00	1,11	
	Suma la partida				56,80
	Costes indirectos		5%		2,84
	TOTAL PARTIDA				59,64
EM-04.16	SANEADO LOCAL DE MUROS EXISTENTES	m²			
	SANEADO LOCAL DE MUROS EXISTENTES Saneado local de muros de mampostería de piedra existentes, mediante relleno y reparación, por medios manuales, de juntas y/o fisuras a base de mortero de cal hidráulica natural, de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i./ preparación previa del soporte con eliminación de suciedad y restos adheridos, i./ limpieza posterior. Queda a criterio de la Dirección Facultativa la necesidad de disponer barras de cosido o malla de refuerzo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica, según planos en verdadera magnitud.				
mt08aaa010a	Agua.	0,020 m³	1,34	0,03	
mt09rem160lz	Mortero de cal hidráulica natural, para uso en elementos sujetos	15,000 kg	0,84	12,60	
O01OA030	Oficial primera	0,250 h	23,00	5,75	
O01OA070	Peón ordinario	0,250 h	21,07	5,27	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,237 h	3,00	0,71	
	Suma la partida				24,36
	Costes indirectos		5%		1,22
	TOTAL PARTIDA				25,58



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07YMN012	TABIQUE KNAUF W112 140 PLACA STANDARD (2x15W)+70+(2x15W) c/4 Tabique de placa múltiple KNAUF PPF 15 140/400 (2x15W+70+2x15W) MW, formado por 2 placas Standard KNAUF (Tipo W según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	m2			
O01OA030	Oficial primera	0,500 h	23,00	11,50	
O01OA050	Ayudante	0,500 h	21,56	10,78	
P07TL999	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	1,050 m2	4,94	5,19	
P04PNB031	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	1,750 m	0,44	0,77	
P04POP011	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	20,000 u	0,01	0,20	
P04POP021	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm	40,000 u	0,01	0,40	
P04POC021	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET	4,000 u	0,01	0,04	
P04PNA011	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,120 kg	0,52	0,06	
P04PNJ011	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,250 kg	1,13	1,41	
P04PNC011	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	6,300 m	0,04	0,25	
P04PPC042	Canal U 70/30 mm Z1 KNAUF	0,900 m	1,20	1,08	
P04PPM042	Montante C 70/40 mm Z1 KNAUF	3,330 m	1,50	5,00	
P04PNC021	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,250 m	0,30	0,08	
%PM0050	Pequeño Material	0,368 %	0,50	0,18	
P04PS032	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo W Borde BA 15 mm	4,200 m2	5,40	22,68	
Suma la partida					59,62
Costes indirectos					2,98
TOTAL PARTIDA					62,60

E07YMN013	TABIQUE KNAUF W112 140 PLACA STANDARD (2x15A)+70+(2x15A) c/4 Tabique de placa múltiple KNAUF PPF 15 140/400 (2x15A+70+2x15A) MW, formado por 2 placas Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.	m2			
O01OA030	Oficial primera	0,500 h	23,00	11,50	
O01OA050	Ayudante	0,500 h	21,56	10,78	
P07TL999	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	1,050 m2	4,94	5,19	
P04PNB031	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	1,750 m	0,44	0,77	
P04POP011	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	20,000 u	0,01	0,20	
P04POP021	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm	40,000 u	0,01	0,40	
P04POC021	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET	4,000 u	0,01	0,04	
P04PNA011	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,120 kg	0,52	0,06	
P04PNJ011	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,250 kg	1,13	1,41	
P04PNC011	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	6,300 m	0,04	0,25	
P04PPC042	Canal U 70/30 mm Z1 KNAUF	0,900 m	1,20	1,08	
P04PPM042	Montante C 70/40 mm Z1 KNAUF	3,330 m	1,50	5,00	
P04PNC021	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,250 m	0,30	0,08	
%PM0050	Pequeño Material	0,368 %	0,50	0,18	
P04PS033	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 15 mm	4,200 m2	4,40	18,48	
Suma la partida					55,42
Costes indirectos					2,77
TOTAL PARTIDA					58,19

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 108 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7	CUBIERTAS				
M82	AISLAMIENTO 20 CM	M2			
	AISLAMIENTO XPS DE 20 CM DE ESPESOR VALOR DE CONDUCTIVI- DAD TERMICA 0,033 w/mº K COLOCADO.				
P07T09f	Poliestireno extruido Ursa XPS NIII PR Panel de 100 mm	2,000 %	20,67	41,34	
O01OA060	Peón especializado	0,200 h	21,14	4,23	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,456 h	3,00	1,37	
	Suma la partida				46,94
	Costes indirectos		5%		2,35
	TOTAL PARTIDA				49,29
M83	CAPA TGV	M2			
	Suministro y colocación de lámina separadora y deslizante TGV 21 de ZnC o equivalente termosoldada al 100% de polipropileno, permeable al aire y al vapor, aplicable como capa separadora entre metales no compatibles o como protección en cubiertas vegetales invertidas. Química y biológicamente neutro, compatible con láminas asfálticas y poliestireno. Resistente a ácidos y álcalis. Se incluye parte proporcional de solapes y perímetros. Apto para la difusión del vapor (Sd < 0,01 m) Características técnicas: - color negro - grosor aprox. 0,55 mm - peso aprox. 80 g/m2.				
LAM	LAMINA TGV 21	1,000 M2	1,78	1,78	
O01OA060	Peón especializado	0,100 h	21,14	2,11	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,039 h	3,00	0,12	
	Suma la partida				4,01
	Costes indirectos		5%		0,20
	TOTAL PARTIDA				4,21
M84	FLORADRAIN	M2			
	Suministro y colocación de placa drenante y de retención Floradrain FD 40-E de ZnCo, o equivalente de poliolefina reciclada embutida a profundi- dad. Para ser colocada en cubiertas ajardinadas tanto extensivas como semiextensi- vas, con o sin pendiente. Alta capacidad drenante, retiene agua incluso en cubiertas con pendiente, transitable, biológicamente neutral, resistente, que acumula agua en las concavidades, y por la parte inferior permite la circulación del agua sobrante, también para cubiertas invertidas. Aperturas especiales garantizan la aireación y la difusión del vapor de agua. Se coloca a tope. Características técnicas: - Material: poliolefina (principalmente polietileno) - Color: gris oscuro - Altura: aprox. 40 mm - Peso: aprox. 1,9kg/m2 - Diámetro de las aperturas de difusión: aprox. 2 mm - Capacidad de retención de agua: aprox. 5 l/m2 - Volumen de relleno: aprox. 17 l/m2 - Resistencia a la compresión (10% de compactación): Vacío: aprox. 170 kN/m2 Relleno de gravilla: aprox. 250 kN/m2 - Capacidad drenante en superficie (EN ISO 12958) (vacío): con 1% de pendiente: aprox. 1,5 l(s·m) con 2% de pendiente: aprox. 2,1 l(s·m) con 3% de pendiente: aprox. 2,6 l(s·m)				
FLOR	PLACA FLORADRAIN	1,000 M2	14,27	14,27	
O01OA060	Peón especializado	0,200 h	21,14	4,23	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,185 h	3,00	0,56	
	Suma la partida				19,06
	Costes indirectos		5%		0,95
	TOTAL PARTIDA				20,01
M85	ZINCO	M2			
	Suministro y colocación de Filtro de distribución de agua AF 300 de ZinCo o equivalente de fibras poliacrílicas con efecto capilar muy activo,in-corpora en su cara inferior un robusto y resistente tejido de fibras de polipropileno. Para uso en cubiertas verdes extensivas con riego integrado combinado con la tubería por goteo 500-L2 fijada con cintas de velcro y con gestor de riego. El agua se distribuye sobre toda la superficie del filtro debido a la capilaridad. Una vez saturado, el agua que recibe puede pasar a través del filtro prácticamente sin impedimento. Función de filtro. Características técnicas: Filtro: Material: 100% poliacrílico Color: verde Capacidad de absorción de agua: aprox. 3-4 l/m2 Tejido de fibras: Material: polipropileno Color: negro Resistencia a tracción (200mm) según normativa EN ISO 10319 longitudinal/transversal:aprox.19,0/15,0 kN/m Dilatación de rotura longitudinal/transversal: aprox. 21%/17% Permeabilidad de agua: aprox. 20l/(m2·s) Peso (total): aprox. 300g/m2 Espesor (total): aprox. 2,4mm				
ZINC	FILTRO AF 300	1,000 M2	13,09	13,09	
O01OA060	Peón especializado	0,200 h	21,14	4,23	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,173 h	3,00	0,52	
	Suma la partida				17,84
	Costes indirectos		5%		0,89
	TOTAL PARTIDA				18,73
M89	CAJA CONTROL	ud			
	Suministro y colocación de Caja de Control KS 10/30 de ZinCo,o equivalente fabricada con aluminio recubierto de plástico con ranuras laterales para el paso del agua. Tapa de chapa de acero galvanizado y plastificado, desmontable y transitable con dos orificios para asir la tapadera o fijarla con tornillos. Para protección y conrol de desagües para cubiertas extensivas, con gravas,... Con elementos elevadores para adaptarse a la altura necesaria, también sirven para cubiertas intensivas. Adaptables para todos los tamaños de sumideros. Características técnicas: -Color: gris oscuro - Altura: aprox. 10cm - Peso: 2,8 kg aprox. - Dimensiones exteriores con bridas recogidas: 30 cm x 30 cm aprox. - Dimensiones con bridas extendidas: 53 cm x 30 cm aprox. - Medida abertura interior: aprox. 24 x 24 cm - Anchura de las ranuras: aprox. 3 mm				
CAJ	CAJ CONTROL	1,000 UD	71,37	71,37	
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,777 h	3,00	2,33	
O01OA040	Oficial segunda	0,300 h	22,12	6,64	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 110 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			86,68
		Costes indirectos	5%		4,33
		TOTAL PARTIDA			91,01
M811	ALKORPLAN	M2			
	Membrana impermeabilizante ALKORPLAN LA 35177, o equivalente color gris claro, formada con lámina de policloruro de vinilo plastificado armada con fieltro sintético de fibra de vidrio no tejido, llevando incorporado en su cara inferior un fieltro de 300 gr/m2. Espesor (EN 1849-2) 1,5 mm. Membrana antirraíces con certificado FLL. La membrana se adherirá totalmente al soporte resistente, mediante adhesivo proyectable SBR. Instalado por personal especializado y homologado				
MEN	MEMBRANA ARKOPLAN	1,000 M2	14,27	14,27	
O01OA040	Oficial segunda	0,400 h	22,12	8,85	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,231 h	3,00	0,69	
		Suma la partida			23,81
		Costes indirectos	5%		1,19
		TOTAL PARTIDA			25,00
M812	ACABADO PERIMETRAL	m2			
	Suministro y Mano de obra de colocación de remate perimétrico mediante fijación de perfil colaminado Alkorplus® o equivalente de 5 cm, anclado mecánicamente al soporte base, mediante tacos de fijación dispuestos como mínimo cada 25 cm. al que se soldará la banda de membrana impermeabilizante, tapando las fijaciones. Finalmente se sellará la ranura entre el perfil y el soporte base con caucho de silicona neutra. Instalado por personal especializado y homologado				
ARKOP	REMATE PERIMETRAL ARKOPLUS	1,000 ML	11,90	11,90	
O01OA040	Oficial segunda	0,300 h	22,12	6,64	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,185 h	3,00	0,56	
		Suma la partida			19,10
		Costes indirectos	5%		0,96
		TOTAL PARTIDA			20,06
M813	PIEZA DE RINCON	UD			
	Suministro y mano de obra de colocación de pieza de rincón o esquina de PVC preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos. Características técnicas: Color: GRIS CLARO. Espesor: 2,2 mm. Fomulación: PVC-p Alkorplan homogéneo o equivalente. Distancia en todos sus vértices: 95 mm. Instalado por personal especializado y homologado				
RIC	PIEZA RINCON PVC	1,000 UD	95,17	95,17	
O01OA040	Oficial segunda	0,300 h	22,12	6,64	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,018 h	3,00	3,05	
		Suma la partida			104,86
		Costes indirectos	5%		5,24
		TOTAL PARTIDA			110,10
PERF2	PERFIL KL140	ML			
	PERFIL EN L TIPO KL140-160 COLOCADO				
PERF5	PERFILKL140	1,000 ML	14,27	14,27	
O01OA040	Oficial segunda	0,300 h	22,12	6,64	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,209 h	3,00	0,63	
		Suma la partida			21,54
		Costes indirectos	5%		1,08
		TOTAL PARTIDA			22,62



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E09AIB010	CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL TRANSITABLE BICAPA + MW 140 mm PARA Cubierta plana convencional transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de XPS DE 10 CM DE ESPESOR, no hidrófilo, revestidos en una de sus caras con lámina de oxiasfalto y film de polietileno a modo de barrera de vapor, de 140 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de cemento de 10 cm de espesor fratasado fino y ligeramente armado, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmisión térmica: U=0,2501 W/(m²·K), sin contar capa soporte.colocada	m2			
O01OA030	Oficial primera	0,150 h	23,00	3,45	
O01OA050	Ayudante	0,150 h	21,56	3,23	
O01OA070	Peón ordinario	0,150 h	21,07	3,16	
E09OP010	MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES e=5-7 cm	1,000 m2	1,39	1,39	
E09OP020	RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm	1,000 m2	12,81	12,81	
E09OP030	RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACIÓN e=10 cm	1,000 m2	14,40	14,40	
P06GL020	Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2	2,200 m2	0,88	1,94	
P07T09f	Poliestireno extruido Ursa XPS NIII PR Panel de 100 mm	1,000 %	20,67	20,67	
P06BSN010	Lámina betún modif. elastómero LBM-30 FV (SBS -20°C)	1,100 m2	6,27	6,90	
P06BSN040	Lámina betún modif. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C)	1,100 m2	8,49	9,34	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,773 %	2,00	1,55	
Suma la partida					78,84
Costes indirectos				5%	3,94
TOTAL PARTIDA					82,78
M810M	PREPARACION SOPORTE Soporte base con la superficie fratasada, uniforme, sin picos, ángulos o resaltes, (según norma UNE 104416:2009) y nivelado de forma que evite las contra pendientes que pudiera originar el soporte del forjado Sea cual sea la naturaleza del soporte base, debe tener una resistencia a compresión mayor que 200 kPa (2 Kp/cm²). Con nuestro sistema ALKORPLAN® Lo equivalen- te no se precisa formación de pendientes, pudiéndose trabajar con pendiente CERO, cumpliendo la norma UNE 104416:2009. Con ello eliminamos reducción de desagües en cubierta con sus respectivas bajantes (material y Suministro y Mano de obra de fontanería), eliminación de materiales (ladrillos, cemento, etc.) para la formación de pendientes, tiempos de espera para secado de dichas capas y reducción en plazo de ejecución al trabajar en seco con tan solo tres elementos. Reducción considerable de carga (kg/m2) aplicada al forjado	M2			
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,063 h	3,00	0,19	
Suma la partida					6,53
Costes indirectos				5%	0,33
TOTAL PARTIDA					6,86
REPCUB	REPASOS BORDE DE CUBIERTA TEJA REPASOS DE BORDES DE CUBIERTA EN HUECO DE INSTALACIONES SUSTITUYENDO LAS TEJAS DETERIORADAS Y CREANDO LIMA PARA SUJECCION DE LA TEJA	ML			
O01OA030	Oficial primera	1,000 h	23,00	23,00	
O01OA050	Ayudante	1,000 h	21,56	21,56	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	21,07	21,07	
P05TCT010	Teja cerámica curva 30x15 cm rojo	30,000 u	0,50	15,00	
A02A090	MORTERO CEMENTO M-2,5	0,100 m3	94,63	9,46	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,901 %	2,00	1,80	
Suma la partida					91,89
Costes indirectos					5% 4,59
TOTAL PARTIDA.....					96,48



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS				
E08C YE020	FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 15A	m2			
	Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,250 h	23,00	5,75	
O01OA050	Ayudante	0,250 h	21,56	5,39	
P04PS040	Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)	1,050 m2	5,45	5,72	
P04PNB005	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,400 m	0,23	0,09	
P04PPW010	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,400 m	1,17	0,47	
P04PPO030	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	3,200 m	1,64	5,25	
P04TO010	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	1,500 u	0,98	1,47	
XP04TO040	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	1,500 u	0,56	0,84	
P04TO020	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,600 u	0,27	0,16	
P04TO030	Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	2,300 u	0,49	1,13	
P04POP010	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	17,000 u	0,01	0,17	
P04PNA010	Pasta de agarre PYL estándar	0,100 kg	0,56	0,06	
P04PNJ010	Pasta para juntas PYL estándar	0,400 kg	1,13	0,45	
P04PNC010	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	1,500 m	0,05	0,08	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,270 %	2,00	0,54	
	Suma la partida				27,57
	Costes indirectos		5%		1,38
	TOTAL PARTIDA				28,95
FALS	FALSO TECHO DE IROKO DE 22MM	m2			
	Falso techo continuo de tablero de madera de iroko de 120x22 mm de espesor suspendidos del forjado o elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado mediante cuelgues y maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, cuelgues, tornillería, lijado, dos manos de barnizado y medios auxiliares (				
O00B140	Oficial 1º carpintero	0,450 H	23,00	10,35	
O01OA030	Oficial primera	0,450 h	23,00	10,35	
O01OA070	Peón ordinario	0,450 h	21,07	9,48	
P04MM100	tablero de iroko machiembrado de 22 mm	1,000 M2	101,11	101,11	
RASTREL	RASTREL METALICO	3,000 ml	2,38	7,14	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,384 %	2,00	2,77	
	Suma la partida				141,20
	Costes indirectos		5%		7,06
	TOTAL PARTIDA				148,26
FALS2	FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO	M2			
	FALSO TECHO DE BANDEJA DE ALUMINIO MICROPERFORADA , LACADA , DE 2 MM DE ESPESOR PARA FIJACION DE APARATOS DE ILUMINACION ,MEGAFONIA ,DATOS,VIDEO Y TOBERAS COLOCADA				
O00B140	Oficial 1º carpintero	0,450 H	23,00	10,35	
TEH	bandeja aluminio 2 mm	1,000 m2	97,54	97,54	
ANC	anclajes metalicos	1,000 ud	11,90	11,90	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,198 %	2,00	2,40	
	Suma la partida				122,19
	Costes indirectos		5%		6,11
	TOTAL PARTIDA				128,30



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E08PEM020	GUARNECIDO YESO MAESTRADO	m2			
	Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en pa- ramentos horizontales o inclinados de 15 mm de espesor, con maestras pe- rimetrales, formación de rincones, aristas y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido en verdadera magnitud por el intradós. Yeso con mar- cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OB110	OFICIAL ESCAYOLISTA	0,400 H	23,00	9,20	
O01OA070	Peón ordinario	0,400 h	21,07	8,43	
A01A030	PASTA DE YESO NEGRO	0,012 m3	123,24	1,48	
A01A040	PASTA DE YESO BLANCO	0,003 m3	130,15	0,39	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,195 %	2,00	0,39	
	Suma la partida				19,89
	Costes indirectos		5%		0,99
	TOTAL PARTIDA				20,88
E08CYH031	FALSO TECHO CONTINUO PYL HIDRÓFUGO KNAUF	m2			
	Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) hidrófugo KNAUF D112 (27+2x12,5H1), o equivalente formado por 2 placaS de yeso lamina- do impregnada hidrófuga KNAUF o equivalente (Tipo H1 según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor cada una, atornillada a una estructura de per- files de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri- marias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes en- tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei- dad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a nor- mativa ATEDY.				
O01OA030	Oficial primera	0,250 h	23,00	5,75	
O01OA050	Ayudante	0,250 h	21,56	5,39	
P04PHH011	Placa yeso laminado KNAUF impregnada Tipo H1 Borde BA 12,5 mm	2,100 m2	7,33	15,39	
P04PNB006	Banda acústica 30 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,400 m	0,17	0,07	
P04PPW011	Perfil U 30/30 mm KNAUF	0,400 m	1,13	0,45	
P04PPO031	Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF	3,200 m	1,48	4,74	
P04TO011	Cuelgue combinado 50/40 KNAUF	1,200 u	0,67	0,80	
P04TO041	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF	1,200 u	0,38	0,46	
P04TO021	Conector maestra 60/27 KNAUF	0,600 u	0,19	0,11	
P04TO031	Caballete maestra 60/27 KNAUF	2,300 u	0,33	0,76	
P04POP011	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	9,000 u	0,01	0,09	
P04POP021	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm	17,000 u	0,01	0,17	
P04PNA011	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,100 kg	0,52	0,05	
P04PNJ011	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	0,400 kg	1,13	0,45	
P04PNC011	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	1,500 m	0,04	0,06	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,347 %	2,00	0,69	
	Suma la partida				35,43
	Costes indirectos		5%		1,77
	TOTAL PARTIDA				37,20



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
REVS2	REVOCO DRAINING CAL	M2			
	REVOCO TIPO DRAINING CAL O EQUIVALENTE DE DESHUMIDIFICACION EXENTO DE CEMENTOcal grasa envejecida en balsa (añeja al menos 3 años), pigmentada con óxidos minerales y dosificada con áridos de Macael, con técnicas tradicionales, en una superposición de capas. 1ª Mano muy fina y apretada para dar anclaje al mortero base, dejando el grano encustrado, dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor, fratasada con talocha de madera para dar planimetría al soporte. Esta se aplica cuando la anterior está húmeda pero no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm) 3ª Aplicación de mano para afinar, esta se realiza con una dosificación de una parte de cal por un 20% de polvo y con un espesor de 2 a 3 mm. 4ª Cuando la capa anterior empieza a secar se proceder a pasar una llana con gomaespuma mojándola en agua. Para que esta capa la podamos repartir perfectamente se procederá a frotasar en forma de círculos dejando el árido fino en superficie dando un aspecto aterciopelado y veteado por los cambios de color. Incluso curado convenientemente con agua. Este tipo de acabado se realiza sobre una base de regleada				
O01OA030	Oficial primera	1,000 h	23,00	23,00	
O01OA050	Ayudante	1,000 h	21,56	21,56	
P04RD050	Mortero cal textura lisa	15,000 kg	0,95	14,25	
MOR	Mortero drainig extrafino	5,000 KG	2,38	11,90	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,707 %	2,00	1,41	
	Suma la partida				72,12
	Costes indirectos		5%		3,61
	TOTAL PARTIDA.....				75,73
E08PMT100	REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO DE IROKO 22 MM	M2			
	Revestimiento de paramentos continuo de tablero de madera de iroko de 120x22 mm de espesor sujeto a elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado mediante maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, tornillería, lijado, dos manos de barnizado y medios auxiliares (				
O00B140	Oficial 1ª carpintero	0,300 H	23,00	6,90	
O01OA030	Oficial primera	0,300 h	23,00	6,90	
P04MM100	tablero de iroko machiembrado de 22 mm	1,000 M2	101,11	101,11	
RASTREL	RASTREL METALICO	3,000 ml	2,38	7,14	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,221 %	2,00	2,44	
	Suma la partida				124,49
	Costes indirectos		5%		6,22
	TOTAL PARTIDA.....				130,71
HUME	TRATAMIENTO HUMEDAD POR CAPILARIDAD	M2			
	TRATAMIENTO DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD MEDIANTE TECNICA MURSEC ECO O SIMILAR POR MICROFRECUENCIA PULSANTE INALAMBRICA COMPLETA INSTALADA INCLUSO RASPADO DE PARAMENTOS TALADROS ETC				
O01OA030	Oficial primera	1,000 h	23,00	23,00	
O01OA050	Ayudante	1,000 h	21,56	21,56	
SEN	dispositivo para sensores electro osmosis	1,000 UD	41,63	41,63	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,862 %	2,00	1,72	
	Suma la partida				87,91
	Costes indirectos		5%		4,40
	TOTAL PARTIDA.....				92,31



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
REVS	REVESTIMIENTO MORTERO TIPO HUMICONTROL	M2			
	Revestimiento para paramentos verticales con mortero de cal aérea NHL de 20 mm de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acabados, raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,600 h	23,00	13,80	
O01OA050	Ayudante	0,600 h	21,56	12,94	
P04RD050	Mortero cal textura lisa	20,000 kg	0,95	19,00	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,457 %	2,00	0,91	
	Suma la partida				46,65
	Costes indirectos			5%	2,33
	TOTAL PARTIDA				48,98
E07YMN011	TABIQUE KNAUF W112 140 PLACA STANDARD (2x12,5A)+90+(2x12,5A) c/4	m2			
	Tabique de placa múltiple KNAUF W112 140/400 (2x12,5A+90+2x12,5A) MW, formado por 2 placas Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.				
O01OA030	Oficial primera	0,500 h	23,00	11,50	
O01OA050	Ayudante	0,500 h	21,56	10,78	
P04PS031	Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 12,5 mm	4,200 m2	3,49	14,66	
P07TL999	Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)	1,050 m2	4,94	5,19	
P04PNB031	Banda acústica 95 mm KNAUF (rollo 30 m)	1,750 m	0,44	0,77	
P04PPC041	Canal U 90/30 mm Z1 KNAUF	0,900 m	1,37	1,23	
P04PPM041	Montante C 90/40 mm Z1 KNAUF	3,330 m	1,72	5,73	
P04POP011	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm	20,000 u	0,01	0,20	
P04POP021	Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x35 mm	40,000 u	0,01	0,40	
P04POC021	Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET	4,000 u	0,01	0,04	
P04PNA011	Pasta de agarre KNAUF Perfix (saco 20 kg)	0,120 kg	0,52	0,06	
P04PNJ011	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	1,250 kg	1,13	1,41	
P04PNC011	Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)	6,300 m	0,04	0,25	
P04PNC021	Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)	0,250 m	0,30	0,08	
%PM0050	Pequeño Material	0,523 %	0,50	0,26	
	Suma la partida				52,56
	Costes indirectos			5%	2,63
	TOTAL PARTIDA				55,19

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 117 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
9	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION				
E10A15d	AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I PANEL e=50 mm	m2			
	Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestireno extruido fabricados según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, de superficie lisa con mecanizado lateral a canto recto, de 50 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.				
O01OA030	Oficial primera	0,050 h	23,00	1,15	
O01OA050	Ayudante	0,050 h	21,56	1,08	
P07T10d	Poliestireno extruido Ursa XPS NIII I Panel de 50 mm	1,100 m2	11,06	12,17	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,144 h	3,00	0,43	
	Suma la partida				14,83
	Costes indirectos		5%		0,74
	TOTAL PARTIDA				15,57
E10ATV050	AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 100 mm	m2			
	Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 100 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,050 h	23,00	1,15	
O01OA050	Ayudante	0,050 h	21,56	1,08	
P07TX540	Placa XPS RC200 e=100 mm	1,100 m2	13,80	15,18	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,174 h	3,00	0,52	
	Suma la partida				17,93
	Costes indirectos		5%		0,90
	TOTAL PARTIDA				18,83
RADON	LAMINA ANTIRADON	M2			
	LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMEROS DE 4 KG /M2 , ADHERIDA CON IMPRIMACION ASFALTICA COLOCADA				
O01OA030	Oficial primera	0,300 h	23,00	6,90	
P06BSN040	Lámina betún modific. elastómero LBM-40 FP (SBS -20°C)	1,100 m2	8,49	9,34	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,162 %	2,00	0,32	
	Suma la partida				16,56
	Costes indirectos		5%		0,83
	TOTAL PARTIDA				17,39
E10ATT090	AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA 90 mm	m2			
	Aislamiento térmico y acústico para falsos techos, formado por lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 90 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.				
O01OA030	Oficial primera	0,080 h	23,00	1,84	
O01OA050	Ayudante	0,040 h	21,56	0,86	
P07TL380	Panel/Manta lana mineral Arena 90 mm 1350x600/10800x600 mm	1,050 m2	7,43	7,80	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,105 h	3,00	0,32	
	Suma la partida				10,82
	Costes indirectos		5%		0,54
	TOTAL PARTIDA				11,36
E10IUD020	MEDIA CAÑA MORTERO RÁPIDO FIBRAS RENDEROC SFR	m			
	Realización de medias cañas con mortero cementoso de fraguado rápido modificado con polímeros y fibras, de retracción compensada y excelente compatibilidad térmica con el hormigón, Renderoc SFR de Fosroc o equivalente; incluyendo preparación y limpieza del soporte. Medido a cinta corrida.				
O01OA040	Oficial segunda	0,250 h	22,12	5,53	
P01MEY220	Mort. reparador baja densidad c/fibras Renderoc SFRD	1,250 kg	0,98	1,23	

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			6,76
		Costes indirectos		5%	0,34
		TOTAL PARTIDA.....			7,10
E10IUD050	IMPERMEAB. ELÁSTICA POLIURETANO HORMIGÓN / MORTERO NITOPROOF 900 m2 Impermeabilización elástica realizada mediante la aplicación de membrana de poliuretano aromático monocomponente, aplicada en frío y curada con la humedad ambiente. Nitoproof 900 de Fosroc o equivalente, para impermeabilización y protección de elementos de hormigón o fábricas revestidas de mortero en estructuras como depósitos de agua, aljibes, canales, piscinas, etc. Totalmente aplicada sobre soporte en 2 manos, sin incluir preparación del mismo (rendimiento aprox. 1,5-2 kg/m2); i/p.p. de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Membrana permeable al vapor de agua, transitable a las personas y resistente al agua y las heladas.				
O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
O01OA060	Peón especializado	0,200 h	21,14	4,23	
P06SR650	Membrana liq. impermeab. poliuretano Nitoproof 900	2,000 kg	10,71	21,42	
%PM0100	Pequeño Material	0,303 %	1,00	0,30	
		Suma la partida			30,55
		Costes indirectos		5%	1,53
		TOTAL PARTIDA.....			32,08



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10	PAVIMENTOS				
ADO	PAVIMENTO ADOQUIN 10X10X8 CM	m2			
	Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa tipo vS5 o equivalente en colores suaves tostados destonificados, de forma rectangular de 10X10X8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA090	Cuadrilla A	0,250 h	55,10	13,78	
M08RB010	Bandeja vibrante 170 kg	0,100 h	4,64	0,46	
P01AA020	Arena de río 0/6 mm	0,040 m3	25,48	1,02	
P01AA950	Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm	2,000 kg	0,42	0,84	
ADOQUIN 1	ADOQUIN 10X10X8	1,000 M2	32,40	32,40	
P08XVA130	Suplem.color tostados adoquín hormigón	1,000 m2	1,43	1,43	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,499 %	2,00	1,00	
	Suma la partida				50,93
	Costes indirectos		5%		2,55
	TOTAL PARTIDA				53,48
XE11003	FELPUDO LAMAS	M2			
	FLPUDO DE LAMAS DE ALUMINIO EMPOTRADO EN EL PAVIMENTO TIPO TOPWELL26 O EQUIVALENTE COLOCADO CON BASTIDOR MARCADO PERIMETRAL DE ANGULO DE ALUMINIO DE 20 MM				
XFELP	FELPUDO	1,000 M2	107,06	107,06	
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	0,500 h	23,00	11,50	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,186 h	3,00	3,56	
	Suma la partida				122,12
	Costes indirectos		5%		6,11
	TOTAL PARTIDA				128,23
MAGN	PAVIMENTO MAGNESITA	m2			
	MAGNESITA Y ARENA DE CUARZO EN DOS CAPAS DE ALTA RESISTENCIA CON SOPORTE DE HORMIGON CAPA DE IMPRIMACION Y MAGNESITA MONOCAPA PULIDA Y FRATASADA TIPO RINOL DURALIT O SIMILAR				
O01OA130	Cuadrilla E	0,300 h	44,07	13,22	
P08WD070	Sellado de junta Pumalastic PU, cartucho 310 ml	0,084 u	6,66	0,56	
E04SAB020	SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/Ila #150x150x6 mm VERT. BOMBA	1,000 m2	21,81	21,81	
MAGNE	CLORURO MAGNESITA	1,000 M2	29,74	29,74	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,653 %	2,00	1,31	
	Suma la partida				66,64
	Costes indirectos		5%		3,33
	TOTAL PARTIDA				69,97
PEL	PELDAÑO MAGNESITA Y CORTEN	ML			
	PELDAÑO FORMADO POR TERRAZO Y ARENA DE CUARZO EN DOS CAPAS DE ALTA RESISTENCIA CON SOPORTE DE HORMIGON CAPA DE IMPRIMACION Y MAGNESITA MONOCAPA PULIDA Y FRATASADA TIPO RINOL DURALIT O SIMILAR E HUELLA Y CHAPON DE 6 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO EN TABICA ANCLADA AL PELDAÑO COLOCADO				
O01OA130	Cuadrilla E	0,800 h	44,07	35,26	
MAGNE	CLORURO MAGNESITA	0,300 M2	29,74	8,92	
CHAPA	ACERO CORTEN EN CHAPA	10,000 KG	3,87	38,70	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,829 %	2,00	1,66	
	Suma la partida				84,54
	Costes indirectos		5%		4,23
	TOTAL PARTIDA				88,77

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 120 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11D120	RECRECIDO 7 cm MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA m2 Recrido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 8 cm de espesor,ligemente armado con mallazo 150x150x5 mm elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.				
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	23,00	2,30	
O01OA060	Peón especializado	0,100 h	21,14	2,11	
P01MEN010	Mortero recrido (CT-C5-F2)	0,080 t	252,27	20,18	
M01HE010	Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h	0,050 h	26,95	1,35	
P03AM020	Malla electrosoldada #150x150x5 mm - 2,078 kg/m2	1,000 m2	1,76	1,76	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,277 %	2,00	0,55	
Suma la partida					28,25
Costes indirectos				5%	1,41
TOTAL PARTIDA					29,66
E04SAG020	SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/Ila #150x150x6 mm VERT. GRÚA e m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensationes, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de grúa, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
A03VG050	VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS	0,150 m3	29,87	4,48	
E04AM060	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	1,000 m2	3,19	3,19	
P01HAV190	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	0,165 m3	76,16	12,57	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,202 %	2,00	0,40	
Suma la partida					20,64
Costes indirectos				5%	1,03
TOTAL PARTIDA					21,67
PAVIROK	PAVIMENTO CON TABLA DE MADERA DE IROKO Pavimento con tabla de madera de Iroko 22mm de espesor con 120mm de ancho. Fijado sobre rastreles a estructura metálica existente.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	0,500 h	23,00	11,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	0,500 h	21,56	10,78	
pavirok_	Pavimento con tabla de madera de Iroko 22mm de espesor con 120mm de ancho	1,000 m2	35,00	35,00	
rastrel_	rastreles madera	1,000 m2	5,00	5,00	
Suma la partida					62,28
Costes indirectos				5%	3,11
TOTAL PARTIDA					65,39

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 121 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11	CANTERIA				
U04VBP235	PAVIMENTO DE LOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA CREMA SERPIENTE PERLA	m2			
O01OB070	Oficial cantero	0,450 h	23,00	10,35	
O01OB080	Ayudante cantero	0,450 h	21,56	9,70	
ROD	rodapie de marmol de 10 cm	1,000 ml	14,27	14,27	
P01SCU060	Losa piedra crema serpiente arenada 5 cm de espesor	1,000 m2	61,86	61,86	
P08TW010	Pulido y abrillantado in situ	1,000 m2	8,56	8,56	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,030 m3	100,65	3,02	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,078 %	2,00	2,16	
Suma la partida					109,92
Costes indirectos				5%	5,50
TOTAL PARTIDA					115,42
E06FM110	FACHADA DE MÁRMOL CREMA PERLADO 3 cm	m2			
Sistema de revestimiento para fachada, de 3 cm de espesor, formada por placas de mármol crema Perlado, acabado pulido, sistema de anclaje puntual, de acero inoxidable, para la fijación placas de piedra natural de 100X50X3 cm, formado por grapas puntuales regulables en vertical y en profundidad, con pivote, de acero inoxidable, colocadas en la junta horizontal o vertical, para fijar al soporte de hormigón o de fábrica con tacos mecánicos de acero inoxidable. Incluso p.p. de replanteo, formación de dinteles con piezas especiales de piedra natural sujetas al entramado metálico, vierteaguas, jambas, mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, totalmente terminado y limpio. Piezas de mármol, bastidor y anclajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OB505	Montador especializado	0,300 h	23,00	6,90	
O01OB510	Ayudante montador especializado	0,300 h	21,56	6,47	
P01SZC195	Placa mármol crema Perlado 3 cm	1,000 m2	46,35	46,35	
E06BPM020	SOPORTE PARA FIJACIÓN CON ANCLAJES PUNTUALES PLACA 60x40x3 cm Pl	1,000 m2	44,53	44,53	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,043 %	2,00	2,09	
Suma la partida					106,34
Costes indirectos				5%	5,32
TOTAL PARTIDA					111,66
E06EPM050	PELDAÑO MÁRMOL BEIGE SERPIENTE	m			
Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera , con montaje de huella y tabica de mármol beige Serpiente. Recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
O01OB090	Oficial solador alicatador	0,560 h	23,00	12,88	
O01OB100	Ayudante solador alicatador	0,560 h	21,56	12,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,560 h	21,07	11,80	
P01SZR060	Peldaño mármol beige Serpiente huella/tabica	1,000 m	66,52	66,52	
P01SX060	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	0,150 kg	37,03	5,55	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,020 m3	100,65	2,01	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,108 %	2,00	2,22	
Suma la partida					113,05
Costes indirectos				5%	5,65
TOTAL PARTIDA					118,70
E06AAM020	SOLADO DE MÁRMOL antideslizante FIJADO CON ADHESIVO	m2			
O01OB090	Oficial solador alicatador	0,350 h	23,00	8,05	
O01OB100	Ayudante solador alicatador	0,350 h	21,56	7,55	
P01SX040	Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris	4,000 kg	0,71	2,84	
P01SCU900	losa crema serpiente pulido y antideslizante	1,000 m2.	61,86	61,86	
P01SX060	Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm	0,150 kg	37,03	5,55	
P08TW010	Pulido y abrillantado in situ	1,000 m2	8,56	8,56	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 122 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,944 %	2,00	1,89	
		Suma la partida			96,30
		Costes indirectos	5%		4,82
		TOTAL PARTIDA			101,12
U04BB092	BORDILLO CREMA MECANIZADO 15x25 cm	m			
	Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA130	Cuadrilla E	0,250 h	44,07	11,02	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,001 m3	100,65	0,10	
P01SAB030	Bordillo CREMA mecanizado 15x25 cm	1,000 m	40,45	40,45	
P01HNV220	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,042 m3	77,21	3,24	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,548 %	2,00	1,10	
		Suma la partida			55,91
		Costes indirectos	5%		2,80
		TOTAL PARTIDA			58,71
E06PLO10	LOSA CUBREMUROS DE MARMOL CREMA SERPIENTE APOMAZADO	m			
	Losa cubremuros de crema serpiente en piezas de una longitud de 1 m y para un ancho de muro de 60 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. Losa y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
O01OA070	Peón ordinario	0,200 h	21,07	4,21	
P01SZS100	Losa mármol pulido 100x18 cm	1,000 u	59,48	59,48	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,007 m3	100,65	0,70	
A01L090	LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	0,001 m3	155,59	0,16	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,692 %	2,00	1,38	
		Suma la partida			70,53
		Costes indirectos	5%		3,53
		TOTAL PARTIDA			74,06
TAB6	TABICA DE MARMOL CREMA SERPIENTE	ML			
	TABICA DE MARMOL CREMA SERPIENTE DE 0.46 M DE ALTURA Y 5 CM DE ESPESOR COLOCADA				
O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
O01OA070	Peón ordinario	0,200 h	21,07	4,21	
TABICA	TABICA DE 0.46 MARMOL PERLADO	1,000 ML	61,86	61,86	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,707 %	2,00	1,41	
		Suma la partida			72,08
		Costes indirectos	5%		3,60
		TOTAL PARTIDA			75,68

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 123 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12	CARPINTERIA DE MADERA				
ENC	ENCIMERA DE ASEOS	ML			
	ENCIMERA DE ASEOS DE MADERA DE IROKO DE 40 MM DE ESPE- SOR DE 60MM DE ANCHO CON FALDON DE MADERA DE 150 MM , BARNIZADA Y COLOCADA CON PERFILES METALICOS DE SUJEC- CION				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	5,000 h	23,00	115,00	
ENCM5	ENCIMERA IROKO	1,000 ML	178,44	178,44	
%2	DTM2106//DJFM0038A	2,934 %	2,00	5,87	
	Suma la partida				299,31
	Costes indirectos			5%	14,97
	TOTAL PARTIDA				314,28
CUBRE	MUEBLE CUBREFANCOIL	UD			
	MUEBLE CUBREFANCOIL DE MADERA DE IROKO FORMADO POR TA- BLERO SUPERIOR CIEGO Y DE LAMAS DE 30 MM DE ESPESOR Y FRENTE DE LAMAS DE MADERA DE IROKO SOBRE BASTIDOR SE- GUN PLANO DE DETALLE AE 4.5.5 COLOCADO .INCLUYE EL PRECIO LA ROTURA DEL HUECO EN LA MAMPOSTERIA ,LEVANTADO SOLA- DO,REMATE PERIMETRAL DE YESO ,PINTURA PLASTICA DEL HUE- CO Y RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO FRATASADO FINO EN EL SUELO				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OA090	Cuadrilla A	5,000 h	55,10	275,50	
A01L030	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	0,001 m3	90,50	0,09	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,030 m3	100,65	3,02	
A01A030	PASTA DE YESO NEGRO	0,800 m3	123,24	98,59	
A01A040	PASTA DE YESO BLANCO	0,200 m3	130,15	26,03	
O01OB230	Oficial 1º pintura	0,400 h	23,00	9,20	
P25EI010	Pintura plástica económica blanco/color mate	1,000 l	1,19	1,19	
CUBRE5	CUBREFANCOIL	1,000 UD	297,39	297,39	
%2	DTM2106//DJFM0038A	7,570 %	2,00	15,14	
	Suma la partida				772,15
	Costes indirectos			5%	38,61
	TOTAL PARTIDA				810,76
CUBRE 2	MUEBLE CUBRE FANCOIL	UD			
	MUEBLE CUBREFANCOIL DE MADERA DE IDM LACADO BLANCO FORMADO POR TABLERO SUPERIOR CIEGO Y DE LAMAS DE 30 MM DE ESPESOR Y FRENTE DE LAMAS DE MADERA DE DM SOBRE BAS- TIDOR SEGUN PLANO DE DETALLE AE 4.5.5 COLOCADO .INCLUYE EL PRECIO LA ROTURA DEL HUECO EN LA MAMPOSTERIA ,LEVAN- TADO SOLADO,REMATE PERIMETRAL DE YESO ,PINTURA PLASTICA DEL HUECO Y RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO FRATASA- DO FINO EN EL SUELO				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OA090	Cuadrilla A	5,000 h	55,10	275,50	
A01L030	LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	0,001 m3	90,50	0,09	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,030 m3	100,65	3,02	
A01A030	PASTA DE YESO NEGRO	0,800 m3	123,24	98,59	
A01A040	PASTA DE YESO BLANCO	0,200 m3	130,15	26,03	
O01OB230	Oficial 1º pintura	0,400 h	23,00	9,20	
P25EI010	Pintura plástica económica blanco/color mate	1,000 l	1,19	1,19	
CUBRE 6	CUBREFANCOIL LACADO	1,000 UD	178,44	178,44	
%2	DTM2106//DJFM0038A	6,381 %	2,00	12,76	
	Suma la partida				650,82
	Costes indirectos			5%	32,54
	TOTAL PARTIDA				683,36
SEP	SEPARACION ASEOS	M2			
	TABIQUE DE SEPARACION DE ASEOS FORMADO POR DOS TABLE- ROS DE AGLOMERADO DE 19 MM CANTEADOS Y COLOCADOS ACA- BADOS EN NMADERA DE IROKO BARNIZADA INCLUSO HERRAJES				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
TABI4	TABLERO 19+19+ACABADO IROKO	1,000 M2	142,75	142,75	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,888 %	2,00	3,78	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			192,53
		Costes indirectos	5%		9,63
		TOTAL PARTIDA			202,16
PUAM1	PA1	UD			
Unidad de puerta automática DORMAKABA TST-G, o equivalente. Dos ho- jas móviles de vidrio abriendo a un lado, sin fijo lateral, con sistema corre- dero telescópico (dim. 190x220cm). Automatismo ES-200 T con motor "Po- werdrive", peso máximo 75 kg por hoja. Con unidad electrónica controlada mediante microprocesador con batería de emergencia, carros con doble juego de ruedas y contrarueda, cepillo de autolimpieza de carril, ajustes e información en display integrado. Limitación fuerza de apertura y cierre < 150 N. Retroceso automático en caso de obstáculo en dirección cierre. En- sayado y certificado según directiva de máquinas y EN 16005. Certificado de prueba de durabilidad de 1 Millón de ciclos de funcionamiento (TUV NORD). Ancho de paso 1900 mm (LW), 2200 mm (LH) altura máxima de paso. Medidas de automatismo 190x15x25,2 cm. Programador 5 posicio- nes, a llave (Abierto, Cerrado, Automático, Apertura parcial, Solo Salida). Bloqueo electromecánico situado en contrapolea para mayor seguridad. Ac- tivación y seguridad central de 2 Uds. de sensores doble tecnología tipo IXIO DT-1, que combinan un radar de apertura de puerta con un sensor de seguridad infrarrojo, el cual detecta personas y objetos. Certificados según norma UNE EN 16005. Activación y seguridad lateral de 2 Uds. de sensor de seguridad tipo IXIO ST/SO. Plinto inferior y superior DORMAKABA TP/TA de 100 mm de altura, para vidrio de espesor 12 mm. Con perfil em- bellecedor en aluminio anodizado plata. Guía hoja móvil empotrada en el suelo para garantizar una mayor seguridad.colocada					
O010B150	Oficial 1º carpintero	4,000 h	23,00	92,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	4,000 h	21,56	86,24	
PUER A1	PUERTA AUTOMATICA PA.1	1,000 UD	4.163,44	4.163,44	
MEC	MECANISMOS D3E SEGURIDAD	1,000 UD	1.344,19	1.344,19	
%2	DTM2106//DJFM0038A	56,859 %	2,00	113,72	
		Suma la partida			5.799,59
		Costes indirectos	5%		289,98
		TOTAL PARTIDA			6.089,57
PUAM2	PA2	UD			
Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera y vidrio (dim. 190x220cm) formado por cerco de madera de IROKO de 9x12cm con junquillo de 3x4cm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6 sella- do con silicona. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por ho- ja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9391 (L según dibujo) Ø32 Inox. GZ 214, o equivalente, de dos TIRADORES acaba- dos en acero inoxidable. Sistema de 2 CIERRRAPUERTAS ocultos DOR- MAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura con resbalón y palanca dormakaba 952-F, o equivalente. Una PIEZA DE RETENCION MECANICA para G96 DORMAKABA, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero ino- xidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. Burlete con cierre hidráuli- co descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.co- locada					
O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET11	TIRADOR TG 9391	4,000 UD	187,95	751,80	
PUERA2	PUERTA A.2	1,000 UD	1.784,33	1.784,33	
%2	DTM2106//DJFM0038A	42,792 %	2,00	85,58	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			4.364,80
		Costes indirectos	5%		218,24
		TOTAL PARTIDA			4.583,04
PUAM3	PA3	UD			
Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim. 220 x 300cm), formadas por bastidor de madera IROKO 9 x 10cm, panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 181 x 210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9355 (I300mm) Ø20 Inox. GZ 214 de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable, o equivalente. cilindro doble Dormakaba GEMINI PLUS, Niquel, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500-E 1PTO+ PTO EI (L1300mm H2500mm) (entrada 40mm aprox.) Inox. de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente., acompañado de un sistema de 2 CIERRRAPUERTAS ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA (o equivalente). Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 120X12, con fijos laterales de 180x2100mm EI2 60 con certificado de homologación. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 120X12mm. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm adaptado al hueco. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET11	TIRADOR TG 9391	2,000 UD	187,95	375,90	
PUERA3	PUERT A.3	1,000 UD	1.903,28	1.903,28	
%2	DTM2106/DJFM0038A	55,092 %	2,00	110,18	
		Suma la partida			5.619,39
		Costes indirectos	5%		280,97
		TOTAL PARTIDA			5.900,36
PUAM4	PA4	UD			
Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera y vidrio de (dim. de 220 x 400 cm) formado por cerco de madera de IROKO de 9x12cm con junquillo de 3x4cm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6 sellado con silicona. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9391 (L según dibujo) Ø32 mm Inox. (o equivalente), de dos tiradores acabados en acero inoxidable. sistema de 2 cierrrapuertas ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Una pieza de retención mecánica para G96 DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.					
FIJO SUPERIOR de madera y vidrio formado por cerco de madera de IROKO de 9x12cm con junquillo de 3x4cm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8+8/16/ 6+6 sellado con silicona incluido en el precio, enrasado con un marco interior y exterior de madera de IROKO 30 x 9cm. colocado					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 126 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET11	TIRADOR TG 9391	4,000 UD	187,95	751,80	
PUERA4	PUERTA A.4	1,000 UD	3.806,56	3.806,56	
%2	DTM2106//DJFM0038A	61,333 %	2,00	122,67	
Suma la partida					6.255,92
Costes indirectos				5%	312,80
TOTAL PARTIDA					6.568,72

PUAM6	PA6	UD			
Unidad de puerta automática DORMAKABA ST G, o equivalente, de una hoja móvil sin fijo lateral (dim. 180x250cm). Operador ES200 Dual Drive a con un sistema de seguridad de vigilancia de error conforme a la norma UNE-EN 13.849-1:2.008. Cumpliendo la norma europea de Seguridad en uso UNE EN 16005. Homologado para su utilización en vías de salida de emergencia y de evacuación, de acuerdo con las directrices vigentes y normas de aplicación de (AutSchR). Comprobado de acuerdo con EN 12650 y DIN V 18650. Peso por hoja 130Kg. Limitación fuerza de apertura y cierre < 150 N. Sensor de seguridad con función de autodiagnóstico. Retroceso automático en caso de obstáculo en dirección cierre. Apertura y cierre mediante batería en caso de corte de suministro. Programador FST 5 posiciones, a llave con LED de error. Bloqueo electromecánico situado en contrapolea para mayor seguridad. Activación y seguridad central y lateral Dual Drive, 1 Ud. de sensor doble tecnología tipo IXIO DT-1, que combinan un radar de apertura de puerta con un sensor de seguridad infrarrojo. Certificados según norma UNE EN 16005. 1 Ud. de sensor de seguridad IXIO DT-3 con función de autodiagnóstico. 2 Ud de sensor de seguridad tipo IXIO ST/SO. Plinto inferior y superior DORMAKABA TP/TA de 100 mm de altura, para vidrio de espesor 12 mm.colocada					
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	3,000 h	23,00	69,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	3,000 h	21,56	64,68	
PMUR	PUERTA 75X100	1,000 UD	980,00	980,00	
%2	DTM2106//DJFM0038A	11,137 %	2,00	22,27	
Suma la partida					1.135,95
Costes indirectos				5%	56,80
TOTAL PARTIDA					1.192,75

PUAM7	PA7	UD			
Puerta de UNA HOJA PIVOTANTE de madera y vidrio de HUECO LIBRE de 250 x 252 cm formado por cerco de madera de IROKO de 9x12cm con junquillo de 3x4cm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8+8/16/ 6+6 sellado con silicona, enrasado con un marco interior y exterior de madera de IROKO 30 x 9cm. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de boca-llave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente para mantenimiento. Brazo inferior reforzado DORMAKABA 7421 con pun- to de giro inferior DORMAKBA 7475 AX y punto de giro superior DORMA- KABA 8066. Conjunto DORMAKABA TG9391 (L según dibujo) Ø32 mm Inox., o equivalente, de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable. Un FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim. 250 x 146cm) formado por cerco de madera de IROKO de 9 x 12cm con junquillo de 3 x 4cm de made- ra de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6 sellado con silicona, enrasado con un marco interior y exterior de madera de IROKO 30 x 9cm.colocada					
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET7	punto giro con cojinete	2,000 ud	71,37	142,74	
SET8	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET11	TIRADOR TG 9391	4,000 UD	187,95	751,80	
PUERA7	PUERTA A.7	1,000 UD	4.044,48	4.044,48	
%2	DTM2106/DJFM0038A	52,573 %	2,00	105,15	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			5.362,48
		Costes indirectos	5%		268,12
		TOTAL PARTIDA			5.630,60
PUAM8	PA8	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim. 260 x 250cm). Formada por bastidor de madera 10 x 11 cm, panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 4 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 10 x 2,3 cm ajustado al espesor. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 240 x 250 cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9355 (l300mm) Ø20 Inox. GZ 214 de dos tiradores acabados en acero inoxidable, o equivalente. Sistema de 2 cerrapueras ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Una pieza de retención mecánica para G96 DORMAKABA, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET11	TIRADOR TG 9391	2,000 UD	187,95	375,90	
PUERA8	PUERTA A.8	1,000 UD	2.141,20	2.141,20	
%2	DTM2106/DJFM0038A	42,935 %	2,00	85,87	
		Suma la partida			4.379,37
		Costes indirectos	5%		218,97
		TOTAL PARTIDA			4.598,34
PUAM9	PA9	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera y vidrio (dim. 233 x 300 cm) formado por cerco de madera de 9x12cm con junquillo de 3x4cm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6 sellado con silicona. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9391 (L según dibujo) Ø32 mm Inox., o equivalente, de dos tiradores acabados en acero inoxidable. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura con resbalón y palanca dormakaba 952-F, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Conjunto de puertas de Vaiven BTS 75 V o equivalente.Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
	FIJO SUPERIOR de 230x100cm de madera y vidrio formado por cerco de madera de IROKO de 9x12cm con junquillo de 3x4cm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 6+6/16/ 6+6 sellado con silicona, enrasado con un marco interior y exterior de madera de IROKO 30 x 9cm.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,000 h	23,00	23,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,000 h	21,56	21,56	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET11	TIRADOR TG 9391	4,000 UD	187,95	751,80	
PUERA9	PUERTA A.9	1,000 UD	4.044,48	4.044,48	
%2	DTM2106/DJFM0038A	57,454 %	2,00	114,91	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			5.860,30
		Costes indirectos	5%		293,02
		TOTAL PARTIDA			6.153,32
PUAM10	PA10	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 100 x 210 cm). Formada por bastidor de madera de IROKO de 7 x 10 cm, panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 10 x 2,3cm ajustado al espesor. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80 x 210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9355 (I300mm) Ø20 Inox. GZ 214 de dos tiradores acabados en acero inoxidable, o equivalente. CIERRRA-PUERTAS DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET11	TIRADOR TG 9391	2,000 UD	187,95	375,90	
PUERA10	PUERTA A.10	1,000 UD	1.427,46	1.427,46	
%2	DTM2106//DJFM0038A	24,357 %	2,00	48,71	
		Suma la partida			2.484,43
		Costes indirectos	5%		124,22
		TOTAL PARTIDA			2.608,65
PUAM13	PA13	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 100 x 210 cm). Formada por bastidor de madera 8x7cm y paño de madera con panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
PUERA13	PUERTA A.13	1,000 UD	963,54	963,54	
%2	DTM2106//DJFM0038A	17,256 %	2,00	34,51	
		Suma la partida			1.760,07
		Costes indirectos	5%		88,00
		TOTAL PARTIDA			1.848,07



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUAM14	PA14	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE (dim. 200 x 210 cm) de TABLERO MDF lacado en blanco EI60. Marca HELETEC®, o equivalente, Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de tablero de MDF ajustado al espesor, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 4 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 200x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente. Sistema de 2 CIERRRAPUERTAS DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. Cerradura DORMAKABA 181 (entrada65 frente24) 9mm round RH. Pasador manual DORMAKABA de acero inoxidable, o equivalente. Contacto DORMAKABA TK 110 para monitorizar la apertura de las puertas. CERRADERO ELÉCTRICO SERIE FIRE 447-RR 24V DC DORMAKABA, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET23	CIERRA PUERTAS TS 92	1,000 UD	419,91	419,91	
SET17	cerradero electrico sectorizacion	1,000 ud	362,81	362,81	
SET15	lector kaba evolo	1,000 ud	642,36	642,36	
PUERA14	PUERTA A. 14	1,000 UD	1.784,33	1.784,33	
%2	DTM2106/DJFM0038A	41,698 %	2,00	83,40	
Suma la partida					4.253,17
Costes indirectos				5%	212,66
TOTAL PARTIDA					4.465,83
PUAM15	PA15	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 120 x 240 cm). Formada por bastidor de madera 8 x 7cm y paño de madera con panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 120x230cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura Premier 381a, o equivalente. CIERRRAPUERTAS hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
PUERA15	PUERTA A. 15	1,000 UD	892,17	892,17	
%2	DTM2106/DJFM0038A	16,542 %	2,00	33,08	
Suma la partida					1.687,27
Costes indirectos				5%	84,36
TOTAL PARTIDA					1.771,63



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUAM16	PA16	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE (dim. 200 x 220 cm) de TABLERO MDF lacado en blanco EI60 BO. Marca HELETEC®, o equivalente, Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de Tablero MDF ajustado al espesor, un grueso total de 100 mm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 200x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) cromadas, o equivalente. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL, o equivalente. Sistema de 2 CIERRRAPUERTAS DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. Pasador manual DORMAKABA de acero inoxidable, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500-E 1PTO+ PTO El Inox de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	2,000 ud	156,90	313,80	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET23	CIERRA PUERTAS TS 92	1,000 UD	419,91	419,91	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
PUERA16	PUERTA A.16	1,000 UD	1.665,37	1.665,37	
%2	DTM2106//DJFM0038A	46,895 %	2,00	93,79	
Suma la partida					4.783,27
Costes indirectos				5%	239,16
TOTAL PARTIDA					5.022,43
PUAM17	PA17	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE (dim. 230 x 240 cm) de TABLERO MDF lacado en blanco EI60. Marca HELETEC®, o equivalente, Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de Tablero MDF ajustado al espesor, un grueso total de 100 mm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. Panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 230x230cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8100 /6501 /3020 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura dormakaba 181, o equivalente. Sistema de 2 CIERRRAPUERTAS DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. Pasador manual DORMAKABA de acero inoxidable, o equivalente. Contacto DORMAKABA TK 110 para monitorizar la apertura de las puertas. CERRADERO ELÉCTRICO SERIE FIRE 447-RR 24V DC DORMAKABA, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET15	lector kaba evolo	1,000 ud	642,36	642,36	
SET23	CIERRA PUERTAS TS 92	1,000 UD	419,91	419,91	
SET17	cerradero electrico sectorizacion	1,000 ud	362,81	362,81	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUERA17	PUERTA A. 17	1,000 UD	1.724,85	1.724,85	
%2	DTM2106//DJFM0038A	41,103 %	2,00	82,21	
Suma la partida					4.192,50
Costes indirectos				5%	209,63
TOTAL PARTIDA					4.402,13

PUAM18 PA18 UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE (dim. 100 x 218 cm) de TABLERO MDF lacado en blanco EI60. Marca HELETEC®, o equivalente, Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de Tablero MDF ajustado al espesor, un grueso total de 100 mm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. Panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 100x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura Premier 381a, o equivalente. CIERRRAPUERTAS DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. CERRADERO ELÉCTRICO SERIE FIRE 447-RR 24V DC DORMAKABA, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evo-lo 91 10 de superficie, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET15	lector kaba evolo	1,000 ud	642,36	642,36	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET17	cerradero electrico sectorizacion	1,000 ud	362,81	362,81	
PUERA18	PUERTA A. 18	1,000 UD	1.165,76	1.165,76	
%2	DTM2106//DJFM0038A	29,330 %	2,00	58,66	
Suma la partida					2.991,61
Costes indirectos				5%	149,58
TOTAL PARTIDA					3.141,19

PUAM19 PA19 UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE (dim. 120 x 238 cm) de TABLERO MDF lacado en blanco EI60 BO. Marca HELETEC®, o equivalente, Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de Tablero MDF ajustado al espesor, un grueso total de 100 mm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. Panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 100x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, NIQUEL+ Cerradura Premier 381a, o equivalente. CIERRRAPUERTAS hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUERA19	PUERTA A.19	1,000 UD	1.011,11	1.011,11	
%2	DTM2106//DJFM0038A	17,731 %	2,00	35,46	
Suma la partida					1.808,59
Costes indirectos				5%	90,43
TOTAL PARTIDA					1.899,02
PUAM20	PA20	UD			
Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim. 260 x 260 cm), formada por cerco de madera de IROKO DE 10 x 10 cm. Panel aislante termoacústico mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 10 x 2,3cm ajustado al espesor. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 240 x 250cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto TG9355 (I300mm) Ø20 Inox. GZ 214 de dos tiradores acabados en acero inoxidable, o equivalente. Sistema de 2 cierrapueras ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Cilindro doble Dormakaba GEMINI PLUS, Níquel, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Una PIEZA DE RETENCION MECANICA para G96 DORMAKABA, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500-E 1PTO+ PTO EI (L1300mm H2500mm) (entrada 40mm aprox.) Inox. de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,000 h	23,00	23,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,000 h	21,56	21,56	
SET1	bocallave ogro	2,000 ud	11,30	22,60	
SET2	cilindro gemini	2,000 ud	156,90	313,80	
SET3	barra antipanico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET11	TIRADOR TG 9391	2,000 UD	187,95	375,90	
PUERA20	PUERTA A.20	1,000 UD	2.498,06	2.498,06	
%2	DTM2106//DJFM0038A	62,276 %	2,00	124,55	
Suma la partida					6.352,18
Costes indirectos				5%	317,61
TOTAL PARTIDA					6.669,79
P01M	PO1	UD			
Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE (dim 237x270cm) de madera formadas por bastidor de IROKO y panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 198x270cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9355 (I300mm) Ø20 Inox GZ 214 de dos tiradores acabados en acero inoxidable, o equivalente. Sistema de 2 cierrapueras ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Cilindro doble DORMAKABA GEMINI PLUS, Níquel o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500-E 1PTO+ PTO EI (L1300mm H2500mm) (entrada 40mm aprox.) Inox. de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipanico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TIR2	TIRADOR TG9355	2,000 UD	84,46	168,92	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
PUER 01	PUERTA P.1	1,000 UD	2.617,01	2.617,01	
%2	DTM2106//DJFM0038A	59,910 %	2,00	119,82	
Suma la partida					6.110,80
Costes indirectos				5%	305,54
TOTAL PARTIDA					6.416,34

P02M	P02	UD			
Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera y vidrio de HUECO LIBRE de 197 x 270 cm formado por cerco de madera de IROKO de 90x120mm con junquillo de 30x40mm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6 sellado con silicona. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9391 (L según dibujo) Ø32 Inox. GZ 214, o equivalente, de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable. Sistema de 2 cierrapuertas ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Una PIEZA DE RETENCION MECANICA para G96 DORMAKABA, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.					
O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET11	TIRADOR TG 9391	4,000 UD	187,95	751,80	
PUER02	PUERTA P0.2	1,000 UD	2.141,20	2.141,20	
%2	DTM2106//DJFM0038A	46,694 %	2,00	93,39	
Suma la partida					4.762,79
Costes indirectos				5%	238,14
TOTAL PARTIDA					5.000,93



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P03M	P03	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim 207x319 cm) EI60. Marca HELETEC®, o equivalente, Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al espesor, un grueso total de 100 mm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 181x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9355 (I300mm) Ø20 Inox GZ 214 de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable, o equivalente. Cilindro doble DORMAKABA GEMINI PLUS, Níquel o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500-E 1PTO+ PTO EI (L1300mm H2500mm) (entrada 40mm aprox) Inox de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. acompañado de un sistema de 2 cierrru-puertas ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA (o equivalente). Fijos laterales de 180x2100mm EI2 60 con certificado de homologación. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 120X12mm. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente, con funciones de tiempo y registro de eventos de acceso. CERRADERO eléctrico Serie Fire 447-RR 24V DC, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO SUPERIOR de 207x109cm EI2 60 con certificado de homologación. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm adaptado al hueco colocada.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	4,000 h	23,00	92,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	4,000 h	21,56	86,24	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET15	lector kaba evolo	1,000 ud	642,36	642,36	
SET17	cerradero electrico sectorizacion	1,000 ud	362,81	362,81	
TIR2	TIRADOR TG9355	2,000 UD	84,46	168,92	
PUER03	PUERTA 0.3	1,000 UD	5.709,85	5.709,85	
%2	DTM2106/DJFM0038A	102,031 %	2,00	204,06	
Suma la partida					10.407,15
Costes indirectos					520,36
TOTAL PARTIDA					10.927,51



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P11M	P11	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 174x285cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 128X210cm) UN FIJO SUPERIOR (dim. 174x85cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tirador DORMAKABA PH8906 de acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, Níquel o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUERTA 11	puerta de madera 2.85x1.74	1,000 ud	5.352,99	5.352,99	
%2	DTM2106/DJFM0038A	85,830 %	2,00	171,66	
Suma la partida					8.754,68
Costes indirectos				5%	437,73
TOTAL PARTIDA					9.192,41
P12M	P12	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x220cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90X210cm). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Premier 381a, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente. CERRADERO ELÉCTRICO SERIE FIRE 447-RR 24V DC DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	2,000 ud	11,30	22,60	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET15	lector kaba evolo	1,000 ud	642,36	642,36	
SET17	cerradero electrico sectorizacion	1,000 ud	362,81	362,81	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUERTA12	puerta p1.2	1,000 ud	2.022,24	2.022,24	
%2	DTM2106//DJFM0038A	39,708 %	2,00	79,42	
Suma la partida					4.050,26
Costes indirectos				5%	202,51
TOTAL PARTIDA					4.252,77

P13M

P13

UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x227cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCK-WOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. CIERRAPUERTAS hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.

FIJO SUPERIOR de madera (dim.60x70cm) formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente.colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	2,000 ud	24,98	49,96	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
PUERTA 13	puerta 1.3	1,000 ud	1.546,42	1.546,42	
%2	DTM2106//DJFM0038A	23,334 %	2,00	46,67	
Suma la partida					2.380,09
Costes indirectos				5%	119,00
TOTAL PARTIDA					2.499,09

P14M

P14

UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 140x224cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
----------	-----------------------	---------	-------	-------	--



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipanico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUERTA14	puerta1.4	1,000 ud	2.046,03	2.046,03	
%2	DTM2106//DJFM0038A	37,752 %	2,00	75,50	

Suma la partida3.850,66

Costes indirectos5%192,53

TOTAL PARTIDA.....4.043,19

P15M

P15

UD

Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 207x303cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.158X250cm). Un fijo superior (dim. 207x53cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipanico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER15	puerta1.5	1,000 ud	4.900,96	4.900,96	
%2	DTM2106//DJFM0038A	81,310 %	2,00	162,62	

Suma la partida8.293,61

Costes indirectos5%414,68

TOTAL PARTIDA.....8.708,29

P16M

P16

UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
----------	-----------------------	---------	-------	-------	--



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus41	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
PUER16	puerta p 1.6	1,000 ud	1.962,76	1.962,76	
%2	DTM2106//DJFM0038A	27,248 %	2,00	54,50	

Suma la partida	2.779,28
Costes indirectos	5% 138,96

TOTAL PARTIDA 2.918,24

P17M

P17

UD

Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60. (dim. 172x393cm) Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.143X250cm) y un fijo superior (dim. 188x143cm). Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2.3cm. Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en las dos caras. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 381, o equivalente. Pasador Manual de acero Inox. para hoja pasiva. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus41	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER17	puerta 1.7	1,000 ud	5.828,80	5.828,80	
%2	DTM2106//DJFM0038A	75,719 %	2,00	151,44	

Suma la partida	7.723,33
Costes indirectos	5% 386,17

TOTAL PARTIDA 8.109,50

P18M

P18

UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta tipo KRONA 7200 (4 unidades) de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM

O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER18	puerta 1.8	1,000 ud	1.308,51	1.308,51	
%2	DTM2106//DJFM0038A	22,073 %	2,00	44,15	
Suma la partida					2.251,48
Costes indirectos				5%	112,57
TOTAL PARTIDA					2.364,05

P19M

P19

UD

Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim.177x258cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.132x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta tipo KRONA 7200 (4 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS acero inoxidable + Premier 381a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER 19	puerta p1.19	1,000 ud	2.331,52	2.331,52	
%2	DTM2106//DJFM0038A	32,526 %	2,00	65,05	
Suma la partida					3.317,67
Costes indirectos				5%	165,88
TOTAL PARTIDA					3.483,55

P110M

P110

UD

Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.265x265cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.230X272cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS acero inoxidable + Premier 381a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDMcolocada.

O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET7	punto giro con cojinete	1,000 ud	71,37	71,37	
PUER20	puerta p1.10	1,000 ud	1.605,90	1.605,90	
%2	DTM2106//DJFM0038A	27,423 %	2,00	54,85	
Suma la partida					2.797,15
Costes indirectos				5%	139,86
TOTAL PARTIDA					2.937,01



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P111M	P111	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim. 315x426cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.132X250cm). Bisagra oculta tipo KRONA 7200 (4 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapaplegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS acero inoxidable + Premier 381a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
	FIJO LATERAL de madera y vidrio (dim.141x250). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, con cerco de madera de IROKO8x12cm y línea de sombra de 2cm. y sellado con silicona.				
	FIJO SUPERIOR de madera (dim.176x315). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	8,000 h	23,00	184,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	8,000 h	21,56	172,48	
SET1	bocallave ogro	2,000 ud	11,30	22,60	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	8,000 ud	113,01	904,08	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET15	lector kaba evolo	1,000 ud	642,36	642,36	
SET8	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER111	PUERTA 1.11	1,000 UD	12.561,67	12.561,67	
%2	DTM2106/DJFM0038A	169,637 %	2,00	339,27	
Suma la partida					17.302,99
Costes indirectos					5% 865,15
TOTAL PARTIDA					18.168,14



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P112M	P112	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 171x250cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 160X236cm). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. CERRADERO ELÉCTRICO SERIE FIRE 447-RR 24V DC DORMAKABA, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET15	lector kaba evolo	1,000 ud	642,36	642,36	
SET17	cerradero electrico sectorizacion	1,000 ud	362,81	362,81	
SET7	punto giro con cojinete	1,000 ud	71,37	71,37	
SET8	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET9	freno de suelo	1,000 ud	297,39	297,39	
PUER112	puerta p1.12	1,000 ud	4.627,36	4.627,36	
%2	DTM2106/DJFM0038A	92,563 %	2,00	185,13	
Suma la partida					9.441,43
Costes indirectos				5%	472,07
TOTAL PARTIDA					9.913,50
P114M	P114	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x250cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm), FIJO SUPERIOR (dim. 120x40cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET7	punto giro con cojinete	1,000 ud	71,37	71,37	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER114	puerta 1.14	1,000 ud	2.119,78	2.119,78	
%2	DTM2106/DJFM0038A	38,870 %	2,00	77,74	
Suma la partida					3.964,71
Costes indirectos				5%	198,24
TOTAL PARTIDA.....					4.162,95

P115M	P115	UD			
Puerta de DOS HOJAS PIVOTANTES de eje desplazado de madera (dim.292x444cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.230X272cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA y Brazo inferior 7421 o equivalente. Conjunto de puertas de Vaiven BTS 75 V o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEA-DO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.					
FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim.141x250). Formado por precer-cos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vi-drio laminado extra claro,tipoCLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona.					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUN1	punto giro con cojinete	2,000 ud	71,37	142,74	
FRE1	freno de suelo	2,000 ud	297,39	594,78	
PUER115	puerta 1.15	1,000 ud	2.081,72	2.081,72	
%2	DTM2106//DJFM0038A	31,015 %	2,00	62,03	
		Suma la partida			3.163,57
		Costes indirectos	5%		158,18
		TOTAL PARTIDA			3.321,75

P116M

P116

UD

Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 139x210cm).
 Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan
 plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras
 de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un gru-
 so total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con
 juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso
 de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado
 en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.
 110X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja)
 de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de
 acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO
 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA
 GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 388a, o equivalente. PASA-
 DOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente.
 BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de
 sellado de caucho EPDM.colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12
SET1	bocallave ogro	2,000 ud	11,30	22,60
SET2	cilindro gemini	2,000 ud	156,90	313,80
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98
PUER116	puerta 1.16	1,000 ud	3.544,87	3.544,87



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%2	DTM2106/DJFM0038A	46,734 %	2,00	93,47	
		Suma la partida			4.766,90
		Costes indirectos	5%		238,35
		TOTAL PARTIDA			5.005,25
PE1M	PE1	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x250cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera DM 12X2,3cm, lacado en blanco, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). FIJO SUPERIOR (dim. 120x40cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER PE1	puerta PE1	1,000 ud	1.249,03	1.249,03	
%2	DTM2106/DJFM0038A	34,278 %	2,00	68,56	
		Suma la partida			3.496,37
		Costes indirectos	5%		174,82
		TOTAL PARTIDA			3.671,19
PE2M	PE2	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 139x210cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera DM lacado en blanco, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 117X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 388a, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUERPE2	PUERT PE 2	1,000 UD	1.427,46	1.427,46	
%2	DTM2106/DJFM0038A	20,488 %	2,00	40,98	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			2.089,77
		Costes indirectos	5%		104,49
		TOTAL PARTIDA			2.194,26
P21M	P21	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 100X210cm) con un fijo lateral (dim. 75x210cm) y un fijo superior (dim. 196x71). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER21	PUERTA 2.1	1,000 UD	5.531,42	5.531,42	
%2	DTM2106/DJFM0038A	87,392 %	2,00	174,78	
		Suma la partida			8.913,95
		Costes indirectos	5%		445,70
		TOTAL PARTIDA			9.359,65
P22M	P22	UD			
Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim.196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 150X210cm) y un fijo superior (dim. 196x71cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER22	PUERTA 2.2	1,000 UD	5.531,42	5.531,42	
%2	DTM2106/DJFM0038A	87,615 %	2,00	175,23	
Suma la partida					8.936,68
Costes indirectos				5%	446,83
TOTAL PARTIDA					9.383,51

P23M

P23

UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 136x229cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm) y un fijo superior (dim. 136x21cm). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER23	PUERTA 2.3	1,000 UD	2.022,24	2.022,24	
%2	DTM2106/DJFM0038A	37,181 %	2,00	74,36	
Suma la partida					3.792,42
Costes indirectos				5%	189,62
TOTAL PARTIDA					3.982,04

P24M

P24

UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 146 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER24	PUERTA P2.25	1,000 UD	1.962,76	1.962,76	
%2	DTM2106//DJFM0038A	28,616 %	2,00	57,23	
Suma la partida					2.918,81
Costes indirectos				5%	145,94
TOTAL PARTIDA					3.064,75

P25M

P25

UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AIS-LANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER25	PUERT2.5	1,000 UD	1.486,94	1.486,94	
%2	DTM2106//DJFM0038A	23,858 %	2,00	47,72	
Suma la partida					2.433,48
Costes indirectos				5%	121,67
TOTAL PARTIDA					2.555,15

P26M

P26

UD

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AIS-LANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada

O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER26	puerta p2.6	1,000 UD	1.576,16	1.576,16	
%2	DTM2106//DJFM0038A	24,750 %	2,00	49,50	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			2.524,48
		Costes indirectos	5%		126,22
		TOTAL PARTIDA.....			2.650,70
P27M	P27	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER27	puerta 2.7	1,000 ud	1.677,26	1.677,26	
%2	DTM2106//DJFM0038A	33,731 %	2,00	67,46	
		Suma la partida			3.440,54
		Costes indirectos	5%		172,03
		TOTAL PARTIDA.....			3.612,57
P28M	P28	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 135x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm) y un fijo superior (dim. 135x12cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER28	puerta 2.8	1,000 ud	1.724,85	1.724,85	
%2	DTM2106//DJFM0038A	34,207 %	2,00	68,41	
Suma la partida					3.489,08
Costes indirectos				5%	174,45
TOTAL PARTIDA					3.663,53

P29M	P29	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim.411x355cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.128X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO LATERAL de madera y vidrio (dim.205x210). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona. FIJO SUPERIOR de madera (dim.125x411). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	4,000 h	23,00	92,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	4,000 h	21,56	86,24	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER29	puerta 2.9	1,000 ud	11.372,12	11.372,12	
%2	DTM2106//DJFM0038A	132,043 %	2,00	264,09	
Suma la partida					13.468,42
Costes indirectos				5%	673,42
TOTAL PARTIDA					14.141,84



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P210M	P210	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 142x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm).Con junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER210	puerta 2.10	1,000 ud	2.051,98	2.051,98	
%2	DTM2106/DJFM0038A	37,478 %	2,00	74,96	

Suma la partida		3.822,76
Costes indirectos	5%	191,14
TOTAL PARTIDA		4.013,90

P211M	P211	UD			
	HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80X210cm). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Premier 381a, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER211	puerta 2.11	1,000 ud	1.998,45	1.998,45	
%2	DTM2106/DJFM0038A	28,973 %	2,00	57,95	

Suma la partida		2.955,22
Costes indirectos	5%	147,76
TOTAL PARTIDA		3.102,98



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P212M	P212	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER212	puerta 2.12	1,000 ud	1.998,45	1.998,45	
%2	DTM2106/DJFM0038A	28,973 %	2,00	57,95	
Suma la partida					2.955,22
Costes indirectos				5%	147,76
TOTAL PARTIDA					3.102,98
P213M	P213	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER213	puerta2.131	1,000 ud	2.010,34	2.010,34	
%2	DTM2106/DJFM0038A	29,092 %	2,00	58,18	
Suma la partida					2.967,34
Costes indirectos				5%	148,37
TOTAL PARTIDA					3.115,71



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P214M	P214	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER214	puerta 2.14	1,000 ud	1.998,45	1.998,45	
%2	DTM2106/DJFM0038A	28,973 %	2,00	57,95	
Suma la partida					2.955,22
Costes indirectos				5%	147,76
TOTAL PARTIDA					3.102,98
P215M	P215	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 124x240cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
PUER215	puerta p2.15	1,000 ud	1.605,90	1.605,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	29,627 %	2,00	59,25	
Suma la partida					3.021,95
Costes indirectos				5%	151,10
TOTAL PARTIDA					3.173,05



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P216M	P216	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 124x240cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AIS-LANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER216	puerta 2.16	1,000 ud	1.605,90	1.605,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	29,877 %	2,00	59,75	
Suma la partida					3.047,43
Costes indirectos				5%	152,37
TOTAL PARTIDA					3.199,80
P217M	P217	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AIS-LANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUER217	puerta 2.17	1,000 ud	1.808,12	1.808,12	
%2	DTM2106/DJFM0038A	26,035 %	2,00	52,07	
Suma la partida					2.655,52
Costes indirectos				5%	132,78
TOTAL PARTIDA					2.788,30



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P218M	P218	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 62X220cm), formada por dos planchas de DM hidrófugo de e =19mm. Chapado en madera de IROKO 12x2,3cm. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 62x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO WC 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Cerradura con resbalón y palanca dormakaba 385a, o equivalente. Perchero. JNF IN.14.520_ET74, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUER218	puerta 2.18	1,000 ud	1.308,51	1.308,51	
%2	DTM2106/DJFM0038A	21,038 %	2,00	42,08	
Suma la partida					2.145,92
Costes indirectos				5%	107,30
TOTAL PARTIDA					2.253,22
P219M	P219	UD			
	Puerta de UNA HOJA CORREDERA de madera (dim. 900X210cm), para cabina de aseo minusválido. Formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm. Panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 82x210cm). Guia corredera MUTO Comfort M60 o equivalente. Unidad DORMOTION MUTO comfort M. Conjunto TG9355 (L300mm) D20 Inox GZ 214 de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable, o equivalente. Cerradura DORMAKABA 402 y set condena DORMAKABA OGRO 7122. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDMcolocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET 15	cerradura de correderas	1,000 ud	59,48	59,48	
SET16	condena en aseos	1,000 ud	32,12	32,12	
SET 17	SET GUIA DE CORREDERA	1,000 ud	220,07	220,07	
SET 18	TIRADORES CORREDERA TG 9355	2,000 UD	126,09	252,18	
PUER219	puerta p219	1,000 ud	2.081,72	2.081,72	
%2	DTM2106/DJFM0038A	27,124 %	2,00	54,25	
Suma la partida					2.766,66
Costes indirectos				5%	138,33
TOTAL PARTIDA					2.904,99



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P220M	P220	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x250cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm), FIJO SUPERIOR (dim. 120x40cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
DESB	DESBLOQUEO BOTON EMERGENCIA	1,000 UD	659,01	659,01	
TAR	TARJETA DE LICENCIA PARA SALIDA	1,000 UD	463,92	463,92	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
BLO	BLOQUEO DE LA PUERTA ELECTROMAGNETICO	1,000 UD	638,79	638,79	
PUER220	PUERTA2.20	1,000 UD	2.034,13	2.034,13	
%2	DTM2106/DJFM0038A	54,917 %	2,00	109,83	
Suma la partida					5.601,50
Costes indirectos				5%	280,08
TOTAL PARTIDA					5.881,58
P221M	P221	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera y vidrio (dim. 214x210cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona. y línea de sombra de 2cm. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 175X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Conjunto TG9391 (L= 200cm. Ø 3,2cm), de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura con resbalón y palanca dormakaba 952-F, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO LATERAL de madera (dim. 98x210). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim. 122x313). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026				
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL IMPORTE
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98
PUER221	PUERTA2.21	1,000 UD	2.188,78	2.188,78
%2	DTM2106//DJFM0038A	39,319 %	2,00	78,64
Suma la partida				4.010,51
Costes indirectos				5% 200,53
TOTAL PARTIDA.....				4.211,04
P222M	P222	UD		
Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.265x265cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.230X272cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98
PUN1	punto giro con cojinete	2,000 ud	71,37	142,74
PUER222	PUERTA2.22	1,000 UD	2.200,67	2.200,67
%2	DTM2106//DJFM0038A	26,034 %	2,00	52,07
Suma la partida				2.655,50
Costes indirectos				5% 132,78
TOTAL PARTIDA.....				2.788,28
P223M	P223	UD		
Puerta de DOS HOJAS PIVOTANTES de eje desplazado de madera (dim. 270x207cm), formadas por bastidor de madera IROKO 10x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 270X207cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA y Brazo inferior 7421 o equivalente. Conjunto de puertas de Vaiven BTS 75 V o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim. 125x332). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90
PUN1	punto giro con cojinete	2,000 ud	71,37	142,74
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98
FRE1	freno de suelo	2,000 ud	297,39	594,78
PUER223	PUERTA 2.23	1,000 UD	2.129,30	2.129,30
%2	DTM2106//DJFM0038A	31,491 %	2,00	62,98



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			3.212,10
		Costes indirectos	5%		160,61
		TOTAL PARTIDA			3.372,71
P224M	P224	UD			
Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 139x210cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera DM lacado en blanco, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 117X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 388a, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada					
O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER224	PUERT 2.24	1,000 UD	856,48	856,48	
%2	DTM2106//DJFM0038A	25,996 %	2,00	51,99	
		Suma la partida			2.651,56
		Costes indirectos	5%		132,58
		TOTAL PARTIDA			2.784,14
P225M	P225	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 127x227cm), formada por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable,o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada					
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
PUER225	PUERTA 2.25	1,000 UD	2.010,34	2.010,34	
%2	DTM2106//DJFM0038A	29,092 %	2,00	58,18	
		Suma la partida			2.967,34
		Costes indirectos	5%		148,37
		TOTAL PARTIDA			3.115,71



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P226M	P226	UD			
	Puerta de DOS HOJAS ABATIBLES de madera (dim. 172x224cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Pannelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCK-WOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 128x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable,o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER226	PUERTA 2.26	1,000 UD	1.962,76	1.962,76	
%2	DTM2106/DJFM0038A	37,059 %	2,00	74,12	
Suma la partida					3.779,97
Costes indirectos				5%	189,00
TOTAL PARTIDA					3.968,97
P227M	P227	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera y vidrio (dim. 195x220cm), formada por cerco de madera de IROKO de 90x120mm con junquillo de 30x40mm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6 sellado con silicona. HUECO LIBRE de 157x220cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Conjunto TG9391 (L= 212cm. Ø 3,2cm), de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable. Sistema de 2 Cierrapuertas ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Una PIEZA DE RETENCION MECANICA para G96 DORMAKABA, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
DORMA	TIRADOR DORMAKABA	2,000 UD	113,01	226,02	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER227	PUERTA 2.27	1,000 UD	1.058,70	1.058,70	
%2	DTM2106/DJFM0038A	30,278 %	2,00	60,56	
Suma la partida					3.088,37
Costes indirectos				5%	154,42
TOTAL PARTIDA					3.242,79



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31M	P31	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim.196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 150X210cm) y un fijo superior (dim. 196x71cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER31	PUERTA3.1	1,000 UD	4.627,36	4.627,36	
%2	DTM2106/DJFM0038A	78,574 %	2,00	157,15	
Suma la partida					8.014,54
Costes indirectos				5%	400,73
TOTAL PARTIDA					8.415,27
P32M	P32	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 167x244cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm), FIJO SUPERIOR (dim. 145x34cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER32	PUERTA 3.2	1,000 UD	3.045,25	3.045,25	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%2	DTM2106/DJFM0038A	47,411 %	2,00	94,82	
		Suma la partida			4.835,89
		Costes indirectos		5%	241,79
		TOTAL PARTIDA			5.077,68
P33M	P33	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim.196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 150X210cm) y un fijo superior (dim. 196x71cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER33	PUERTA 3.33	1,000 UD	4.734,42	4.734,42	
%2	DTM2106/DJFM0038A	79,645 %	2,00	159,29	
		Suma la partida			8.123,74
		Costes indirectos		5%	406,19
		TOTAL PARTIDA			8.529,93
P34M	P34	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 119x209cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X198cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUERP34	PUERTA P3.4	1,000 UD	2.557,54	2.557,54	
%2	DTM2106//DJFM0038A	42,534 %	2,00	85,07	
Suma la partida					4.338,43
Costes indirectos				5%	216,92
TOTAL PARTIDA					4.555,35
P35M	P35	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 130x219cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUERP35	PUERTA 3.5	1,000 UD	2.557,54	2.557,54	
%2	DTM2106//DJFM0038A	42,534 %	2,00	85,07	
Suma la partida					4.338,43
Costes indirectos				5%	216,92
TOTAL PARTIDA					4.555,35
P36M	P36	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada					
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERP36	PUERTA3.6	1,000 UD	1.962,76	1.962,76	
%2	DTM2106//DJFM0038A	27,468 %	2,00	54,94	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			2.801,73
		Costes indirectos	5%		140,09
		TOTAL PARTIDA			2.941,82
P37M	P37	UD			
	Puerta de UNA HOJA CORREDERA de madera (dim. 100X210cm), para cabina de aseo minusválido. Formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm. Panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 82x210cm). Guia corredera MUTO Comfort M60 o equivalente. Unidad DORMOTION MUTO comfort M. Conjunto TG9355 (L300mm) D20 Inox GZ 214 de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable, o equivalente. Cerradura DORMAKABA 402 y set condena DORMAKABA OGRO 7122. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET 15	cerradura de correderas	1,000 ud	59,48	59,48	
SET16	condena en aseos	1,000 ud	32,12	32,12	
SET 17	SET GUIA DE CORREDERA	1,000 ud	220,07	220,07	
SET 18	TIRADORES CORREDERA TG 9355	1,000 UD	126,09	126,09	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
PUER37	PUERTA 3.7	1,000 UD	1.962,76	1.962,76	
%2	DTM2106//DJFM0038A	26,243 %	2,00	52,49	
		Suma la partida			2.676,75
		Costes indirectos	5%		133,84
		TOTAL PARTIDA			2.810,59
P38M	P38	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 62X220cm), formada por dos planchas de DM hidrófugo de e =19mm. Chapado en madera de IROKO 12x2,3cm. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 62x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO WC 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Cerradura con resbalón y palanca dormakaba 385a, o equivalente. Perchero. JNF IN.14.520_ET74, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUER38	PUERT 3.8	1,000 UD	1.974,66	1.974,66	
%2	DTM2106//DJFM0038A	24,388 %	2,00	48,78	
		Suma la partida			2.487,60
		Costes indirectos	5%		124,38
		TOTAL PARTIDA			2.611,98



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P39M	P39	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x250cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm), FIJO SUPERIOR (dim. 120x40cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER39	PUERTA 3.9	1,000 UD	1.724,85	1.724,85	
%2	DTM2106/DJFM0038A	34,207 %	2,00	68,41	
Suma la partida					3.489,08
Costes indirectos				5%	174,45
TOTAL PARTIDA					3.663,53

P310M	P310	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 139x210cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 110X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 388a, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER310	PUERTA 3.10	1,000 UD	3.985,00	3.985,00	
%2	DTM2106/DJFM0038A	49,454 %	2,00	98,91	
Suma la partida					5.044,27
Costes indirectos				5%	252,21
TOTAL PARTIDA					5.296,48



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P311M	P311	UD			
	Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.265x265cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.230X272cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Double cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUER311	PUERT 3.11	1,000 UD	2.212,57	2.212,57	
%2	DTM2106//DJFM0038A	25,059 %	2,00	50,12	
Suma la partida					2.556,02
Costes indirectos					5% 127,80
TOTAL PARTIDA					2.683,82
P312M	P312	UD			
	Puerta de DOS HOJAS PIVOTANTES de eje desplazado de madera (dim. 270x207cm), formadas por bastidor de madera IROKO 10x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 270X207cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA y Brazo inferior 7421 o equivalente. Conjunto de puertas de Vaiven BTS 75 V o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Double cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim. 125x332). Formado por precer-cos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona. colocada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET7	punto giro con cojinete	2,000 ud	71,37	142,74	
SET8	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
FRE1	freno de suelo	2,000 ud	297,39	594,78	
PUER312	PUERTA 3.12	1,000 UD	2.557,54	2.557,54	
%2	DTM2106//DJFM0038A	36,107 %	2,00	72,21	
Suma la partida					3.682,88
Costes indirectos					5% 184,14
TOTAL PARTIDA					3.867,02



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P313M	P313	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AIS-LANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWO-OL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,000 h	21,56	21,56	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
PUER313	PUERTA 3.13	1,000 UD	2.093,61	2.093,61	
%2	DTM2106/DJFM0038A	28,782 %	2,00	57,56	
		Suma la partida			2.935,72
		Costes indirectos	5%		146,79
		TOTAL PARTIDA			3.082,51
P41M	P41	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 153x268cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipanico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER41	PUERTA 4.1	1,000 UD	4.686,84	4.686,84	
%2	DTM2106/DJFM0038A	64,160 %	2,00	128,32	
		Suma la partida			6.544,29
		Costes indirectos	5%		327,21
		TOTAL PARTIDA			6.871,50



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P42M	P42	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 150X210cm) y un fijo superior (dim. 196x71cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipánico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER42	PUERTA 4.2	1,000 UD	5.037,75	5.037,75	
%2	DTM2106//DJFM0038A	82,565 %	2,00	165,13	
Suma la partida					8.421,61
Costes indirectos				5%	421,08
TOTAL PARTIDA					8.842,69
P43M	P43	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 128x222cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER43	PUERTA4.3	1,000 UD	1.998,45	1.998,45	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%2	DTM2106/DJFM0038A	37,276 %	2,00	74,55	
		Suma la partida			3.802,13
		Costes indirectos	5%		190,11
		TOTAL PARTIDA			3.992,24
P44M	P44	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 128x222cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X196cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET3	barra antipanico PHA 2500	1,000 ud	1.486,94	1.486,94	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUER44	PUERTA 4.4	1,000 UD	5.186,45	5.186,45	
%2	DTM2106/DJFM0038A	80,552 %	2,00	161,10	
		Suma la partida			8.216,27
		Costes indirectos	5%		410,81
		TOTAL PARTIDA			8.627,08
P45M	P45	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x250cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm), FIJO SUPERIOR (dim. 120x40cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
ASET	barra antipanico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER45	PUERTA 4.5	1,000 UD	1.962,76	1.962,76	
%2	DTM2106/DJFM0038A	33,671 %	2,00	67,34	
Suma la partida					3.434,48
Costes indirectos				5%	171,72
TOTAL PARTIDA					3.606,20

P46M

P46

UD

Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.265x265cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, pa-
nel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.230X272cm).
Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje
pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Bra-
zo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim.
30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Do-
ble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba
388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en
acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descenden-
te retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM colocada

O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98
SET7	punto giro con cojinete	2,000 ud	71,37	142,74
SET8	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31
PUER46	PUERTA4.6	1,000 UD	1.974,66	1.974,66
%2	DTM2106/DJFM0038A	24,357 %	2,00	48,71
		Suma la partida		2.484,42
		Costes indirectos	5%	124,22
		TOTAL PARTIDA		2.608,64

P47M	P47	UD			
Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada					
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
PUER47.	PUERTA 4.7	1,000 UD	2.117,40	2.117,40	
%2	DTM2106/DJFM0038A	28,794 %	2,00	57,59	
		Suma la partida			2.937,01
		Costes indirectos	5%		146,85
		TOTAL PARTIDA			3.083,86



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P48M	P48	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 62X220cm), formada por dos planchas de DM hidrófugo de e =19mm. Chapado en madera de IROKO 12x2,3cm. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 62x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO WC 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Cerradura con resbalón y palanca dormakaba 385a, o equivalente. Perchero. JNF IN.14.520_ET74, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
PUER48	PUERTA P4.8	1,000 UD	2.081,72	2.081,72	
%2	DTM2106//DJFM0038A	28,437 %	2,00	56,87	
Suma la partida					2.900,61
Costes indirectos				5%	145,03
TOTAL PARTIDA					3.045,64
P49M	P49	UD			
	Puerta de UNA HOJA CORREDERA de madera (dim. 100X210cm), para cabina de aseo minusválido. Formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm. Panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 82x210cm). Guia corredera MUTO Comfort M60 o equivalente. Unidad DORMOTION MUTO comfort M. Conjunto TG9355 (L300mm) D20 Inox GZ 214 de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable, o equivalente. Cerradura DORMAKABA 402 y set condena DORMAKABA OGRO 7122. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET 15	cerradura de correderas	1,000 ud	59,48	59,48	
SET16	condena en aseos	1,000 ud	32,12	32,12	
SET 17	SET GUIA DE CORREDERA	1,000 ud	220,07	220,07	
SET 18	TIRADORES CORREDERA TG 9355	1,000 UD	126,09	126,09	
PUER49	PUERTA 4.9	1,000 UD	2.081,72	2.081,72	
%2	DTM2106//DJFM0038A	26,113 %	2,00	52,23	
Suma la partida					2.663,53
Costes indirectos				5%	133,18
TOTAL PARTIDA					2.796,71



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P410M	P410	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 167x244cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm), FIJO SUPERIOR (dim. 145x34cm).Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUER410	PUERTA 4.10	1,000 UD	2.926,30	2.926,30	
%2	DTM2106/DJFM0038A	46,554 %	2,00	93,11	
Suma la partida					4.748,54
Costes indirectos				5%	237,43
TOTAL PARTIDA					4.985,97

P411M	P411	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x219cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera DM lacado en blanco, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas hidraulico DORMAKABA TS 92, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 182, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
PUER411	PUERTA 4.11	1,000 UD	981,39	981,39	
%2	DTM2106/DJFM0038A	17,767 %	2,00	35,53	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 170 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			1.812,25
		Costes indirectos	5%		90,61
		TOTAL PARTIDA			1.902,86
P412M	P412	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 139x210cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera DM lacado en blanco, un grueso total de 10 cm de espesor. Cer- co adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de sili- cato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certifica- do de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 117X210cm). Bisagra oculta Tec- tus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalen- tes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradu- ra Premier 388a, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colo- cada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
PUER412	PUERTA 4.12	1,000 UD	880,27	880,27	
%2	DTM2106/DJFM0038A	22,954 %	2,00	45,91	
		Suma la partida			2.341,27
		Costes indirectos	5%		117,06
		TOTAL PARTIDA			2.458,33
P413M	P413	UD			
	Puerta de DOS HOJAS PIVOTANTES de eje desplazado de madera (dim. 332x270cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 10x12cm. Pane- lado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCK- WOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 270X270cm). Herra- je pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivo- tante DORMAKABA y Brazo inferior 7421 o equivalente. Conjunto de puer- tas de Vaiven BTS 75 V o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormaka- ba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxida- ble de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colo- cada				
O010B150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET7	punto giro con cojinete	2,000 ud	71,37	142,74	
SET8	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET9	freno de suelo	2,000 ud	297,39	594,78	
SET14	brazo inferior 7421	2,000 UD	59,48	118,96	
PUER413	PUERTA 4.13	1,000 UD	4.472,71	4.472,71	
%2	DTM2106/DJFM0038A	56,365 %	2,00	112,73	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			5.749,20
		Costes indirectos	5%		287,46
		TOTAL PARTIDA			6.036,66
F12M	F12	M2			
	VENTANAL FIJO (dim. 233x383cm), Formada por cerco y marco de bastidor de tubo de acero (60.3.2) revestido de madera de IROKO 14x20cm. Junquillos de madera de IROKO de sección mínima 20mm. Vidrios tipo CLIMAT 8/12/6+6. Con rotura de puente térmico. FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim. 115x332). Formada por cerco y marco de bastidor de tubo de acero (60.3.2) revestido de madera de IROKO 14x20cm. Junquillos de madera de IROKO de sección mínima 20mm. Vidrios tipo CLIMAT 8/12/6+6. Con rotura de puente térmico.colocado				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,000 h	23,00	23,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,000 h	21,56	21,56	
VENTA1	VENTANAL FIJO DE IROKO	1,000 M2	300,96	300,96	
%2	DTM2106//DJFM0038A	3,455 %	2,00	6,91	
		Suma la partida			352,43
		Costes indirectos	5%		17,62
		TOTAL PARTIDA			370,05
F21M	F21	M2			
	PAÑO FIJO de madera y vidrio (dim 677x288cm) formado por cerco de madera de IROKO de 9x12cm con junquillo de 3x4cm de madera de IROKO, 3 paños de vidrio (dim 213x268cm) tipo CLIMALIT 8+8/16/ 6+6 sellado con silicona, enrasado con un marco interior de madera de IROKO 30 x 9cm. colocado				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,000 h	23,00	23,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,000 h	21,56	21,56	
PAÑ	PAÑO MADERA IROKO	1,000 M2	434,18	434,18	
%2	DTM2106//DJFM0038A	4,787 %	2,00	9,57	
		Suma la partida			488,31
		Costes indirectos	5%		24,42
		TOTAL PARTIDA			512,73
VENTA 1	VENTANA OSCIOBATIENTE UNA HOJA	M2			
	VENTANA de UNA HOJA OSCIOBATIENTE formada por cerco de madera de IROKO de 8x8cm, fijado a premarco de madera de IROKO de 8x8cm. línea de sombra de 2cm. Vidrios tipo CLIMAT 8/12/6+6, sellado exterior con silicona en las juntas para conseguir características de permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9a y resistencia al viento clase c5. Cuatro juntas de goma isofónicas entre marco y hoja con rotura de puente térmico. Junquillos de madera de IROKO de sección mínima 20mm. Pernios ocultos de acero inoxidable tipo VIELER VN o equivalente. Herrajes oscilobatientes con cremona embutida de acero inoxidable. Tirador dormakaba de acero inoxidable o equivalente.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,000 h	23,00	23,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,000 h	21,56	21,56	
P11PP010	Precerco de iroko 80x80 mm	3,000 m	3,01	9,03	
P11RB070	Pernio latón plano VIELER o equivqlente	4,000 u	14,27	57,08	
P11WH010	Cremona acero tabla	1,000 u	61,86	61,86	
DORMA	TIRADOR DORMAKABA	1,000 UD	113,01	113,01	
VEN2	ventana oscilobatiente iroko 1 hoja	1,000 m2	368,76	368,76	
%2	DTM2106//DJFM0038A	6,543 %	2,00	13,09	
		Suma la partida			667,39
		Costes indirectos	5%		33,37
		TOTAL PARTIDA			700,76



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VENTA 2	VENTANA OSCIOBATIENTE DOS HOJAS	M2			
	VENTANA de DOS HOJAS OSCIOBATIENTES , formada por cerco de madera de IROKO de 8x8cm, fijado a premarco de madera de IROKO de 8x8cm. línea de sombra de 2cm. Vidrios tipo CLIMAT 8/12/6+6, sellado exterior con silicona en las juntas para conseguir características de permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9a y resistencia al viento clase c5. Cuatro juntas de goma isofónicas entre marco y hoja con rotura de puente térmico. Junquillos de madera de IROKO de sección mínima 20mm. Pernios ocultos de acero inoxidable tipo VIELER VN o equivalente. Herrajes oscilobatientes con cremona embutida en hoja activa y pasador en hoja pasiva, de acero inoxidable. Tirador dormakaba de acero inoxidable o equivalente.colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,300 h	23,00	29,90	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,300 h	21,56	28,03	
P11PP010	Precerco de iroko 80x80 mm	4,000 m	3,01	12,04	
P11RB070	Pernio latón plano VIELER o equivqlente	8,000 u	14,27	114,16	
P11WH010	Cremona acero tabla	1,000 u	61,86	61,86	
DORMA	TIRADOR DORMAKABA	1,000 UD	113,01	113,01	
VEN1	VENTANA OSCIOBATIENTE IROKO 2 HOJA	1,000 M2	386,60	386,60	
%2	DTM2106/DJFM0038A	7,456 %	2,00	14,91	
	Suma la partida				760,51
	Costes indirectos		5%		38,03
	TOTAL PARTIDA				798,54
VENTA 3	VENTANA FIJA	M2			
	Ventana FIJA de madera y vidrio formado por marco de 10 x 12 cm con 1 cm de línea de sombra y junquillo de 3 x 4 cm en madera de IROKO. 2 paños de vidrio 8 PLANISTAR /16/ 6+6 PLANITHERM. Marco interior vertical y horizontal de madera de IROKO de sección 29 x 10 cm anclados con perfil metálico oculto.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,000 h	23,00	23,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,000 h	21,56	21,56	
VENF	ventana fija iroko	1,000 m2	172,49	172,49	
%3	MEDIOS AUXILIARES	2,171 h	3,00	6,51	
	Suma la partida				223,56
	Costes indirectos		5%		11,18
	TOTAL PARTIDA				234,74
P51M	P51	UD			
	Portezuela de madera de 1 HOJA ABATIBLE, 75x100 cm enrasada con paramento exterior de acceso a espacio de murci?lagos para bajocubierta. Formada por bastidor de madera y dos hojas de tablero dm e: 16mm. Color a definir por D.F. con bisagras ocultas tectus con mecanismo vertical de ajuste o equivalente. MANETA DE ACERO INOX. JNF IN.00.028 y con CIERRAPUERTAS OCULTO TESA ASSA ABLOY o equivalente TEX261800.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	3,000 h	23,00	69,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	3,000 h	21,56	64,68	
PMUR	PUERTA 75X100	1,000 UD	980,00	980,00	
%2	DTM2106/DJFM0038A	11,137 %	2,00	22,27	
	Suma la partida				1.135,95
	Costes indirectos		5%		56,80
	TOTAL PARTIDA				1.192,75



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P118M	P118 P118_ 315x315	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 119x210cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.96X210cm). Bisagra oculta tipo KRONA 7200 (4 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Tirador tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS acero inoxidable + Premier 381a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. FIJO LATERAL de madera y vidrio (dim.145x210). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, con cerco de madera de IROKO8x12cm y línea de sombra de 2cm. y sellado con silicona. Y FIJO LATERAL DERECHO de madera (dim. 50 x210) Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente colocada FIJO SUPERIOR de madera (dim.25x315). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente colocada				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	2,000 ud	11,30	22,60	
SET2	cilindro gemini	2,000 ud	156,90	313,80	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUERP118	PUERTA P1.18	1,000 ud	5.358,15	5.358,15	
%2	DTM2106/DJFM0038A	64,867 %	2,00	129,73	
Suma la partida					6.616,44
Costes indirectos				5%	330,82
TOTAL PARTIDA					6.947,26



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P119M	P119 P229_121X225	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipanico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUERP119	P1.19	1,000 UD	1.687,95	1.687,95	
%2	DTM2106/DJFM0038A	33,838 %	2,00	67,68	
Suma la partida					3.451,45
Costes indirectos				5%	172,57
TOTAL PARTIDA					3.624,02



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P229M	P229 P229_121X225	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipanico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUERP229	P2.29	1,000 UD	1.667,95	1.667,95	
%2	DTM2106/DJFM0038A	33,638 %	2,00	67,28	
Suma la partida					3.431,05
Costes indirectos				5%	171,55
TOTAL PARTIDA					3.602,60



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P315M	P315 P315_121X225	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipanico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUERP315	P3.15	1,000 UD	1.667,95	1.667,95	
%2	DTM2106//DJFM0038A	33,638 %	2,00	67,28	
Suma la partida					3.431,05
Costes indirectos				5%	171,55
TOTAL PARTIDA					3.602,60



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P415M	P415 P415_121X225	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET12	CIERRAPUERTAS OCULTO ITS 96	1,000 UD	299,77	299,77	
ASET	barra antipánico una hoja	1,000 UD	797,00	797,00	
PUERP415	P4.15	1,000 UD	1.677,26	1.677,26	
%2	DTM2106/DJFM0038A	33,731 %	2,00	67,46	
Suma la partida					3.440,54
Costes indirectos				5%	172,03
TOTAL PARTIDA.....					3.612,57



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P230M	P230 P230_139X210	UD			
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 139x210cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescen- tes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 110X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKA- BA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocalla- ve DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equiva- lente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerra- dura Premier 388a, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUERP230	PUETA 2.30	1,000 UD	4.013,62	4.013,62	
%2	DTM2106//DJFM0038A	49,740 %	2,00	99,48	
Suma la partida					5.073,46
Costes indirectos				5%	253,67
TOTAL PARTIDA.....					5.327,13
P316M	P316 P416_108X225	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), for- madas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IRO- KO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de la- na de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tirado- res Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero ino- xidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hi- dráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equiva- lente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERP3.16	P3.16	1,000 UD	1.810,35	1.810,35	
%2	DTM2106/DJFM0038A	26,057 %	2,00	52,11	

Suma la partida 2.657,79
Costes indirectos 5% 132,89

TOTAL PARTIDA 2.790,68

P416M **P416** **UD**
P416_108X225

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.

O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERP416	P4.16	1,000 UD	1.810,35	1.810,35	
%2	DTM2106/DJFM0038A	26,057 %	2,00	52,11	

Suma la partida 2.657,79
Costes indirectos 5% 132,89

TOTAL PARTIDA 2.790,68



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P317M	P317	UD			
	P317_172X225				
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60. (dim. 172x225cm) Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.143X250cm) y un fijo superior (dim. 188x143cm). Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2.3cm. Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en las dos caras. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 381, o equivalente. Pasador Manual de acero Inox. para hoja pasiva. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUERP317	P3.17	1,000 UD	3.335,94	3.335,94	
%2	DTM2106//DJFM0038A	50,790 %	2,00	101,58	
Suma la partida					5.180,61
Costes indirectos					5% 259,03
TOTAL PARTIDA.....					5.439,64



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P417M	P417	UD			
	P417_172X225				
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60. (dim. 172x225cm) Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.143X250cm) y un fijo superior (dim. 188x143cm). Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2.3cm. Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en las dos caras. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 381, o equivalente. Pasador Manual de acero Inox. para hoja pasiva. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	2,000 h	21,56	43,12	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET4	cerradero oculto ITS 96 GRS	1,000 ud	782,73	782,73	
SET5	bisagra oculta Tectus541	6,000 ud	113,01	678,06	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
PUERP417	P4.17	1,000 UD	3.335,94	3.335,94	
%2	DTM2106//DJFM0038A	50,790 %	2,00	101,58	
Suma la partida					5.180,61
Costes indirectos				5%	259,03
TOTAL PARTIDA.....					5.439,64



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P2281M	P2281 P2281_108X225	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERP2281	P2.28.1	1,000 UD	1.810,35	1.810,35	
%2	DTM2106/DJFM0038A	26,057 %	2,00	52,11	
Suma la partida					2.657,79
Costes indirectos				5%	132,89
TOTAL PARTIDA.....					2.790,68
P3141M	P3141 P3141_108X225	UD			
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERP3141	P 3.14.1	1,000 UD	1.810,35	1.810,35	
%2	DTM2106/DJFM0038A	26,057 %	2,00	52,11	
Suma la partida					2.657,79
Costes indirectos				5%	132,89
TOTAL PARTIDA					2.790,68

P4151M P4151 UD
P4151_108X225

Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.

O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERP4151	P4.15.1	1,000 UD	1.810,35	1.810,35	
%2	DTM2106/DJFM0038A	26,057 %	2,00	52,11	
Suma la partida					2.657,79
Costes indirectos				5%	132,89
TOTAL PARTIDA					2.790,68



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P2282M	P2282 P2282_178X225 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.178x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .	UD			
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERT2282	P2.28.2	1,000 UD	4.012,56	4.012,56	
%2	DTM2106//DJFM0038A	48,079 %	2,00	96,16	
Suma la partida					4.904,05
Costes indirectos				5%	245,20
TOTAL PARTIDA					5.149,25
P3142M	P3142 P3142_178X225 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.178x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .	UD			
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERT3142	P.3.14.2	1,000 UD	4.050,20	4.050,20	
%2	DTM2106//DJFM0038A	48,455 %	2,00	96,91	
Suma la partida					4.942,44
Costes indirectos				5%	247,12
TOTAL PARTIDA					5.189,56

P4152M

P4152
P4152_178X225

UD

Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.178x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .

O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERT4152	P4.15.2	1,000 UD	3.953,50	3.953,50	
%2	DTM2106//DJFM0038A	47,488 %	2,00	94,98	
Suma la partida					4.843,81
Costes indirectos				5%	242,19
TOTAL PARTIDA					5.086,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P2283M	P2283 P2283_234X225	UD			
	Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.234x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O01OB160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERT2283	P2.28.3	1,000 UD	5.563,20	5.563,20	
%2	DTM2106/DJFM0038A	63,585 %	2,00	127,17	
Suma la partida					6.485,70
Costes indirectos				5%	324,29
TOTAL PARTIDA					6.809,99



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P3143M	P3143 P3143_234X225	UD			
	Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.234x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .				
O010B150	Oficial 1º carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUERT3143	P3.14.3	1,000 UD	5.630,20	5.630,20	
%2	DTM2106/DJFM0038A	64,255 %	2,00	128,51	
Suma la partida					6.554,04
Costes indirectos				5%	327,70
TOTAL PARTIDA					6.881,74



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P4153M	P4153 P4153_234X225	UD			
	Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.234x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .				
O010B150	Oficial 1ª carpintero	1,500 h	23,00	34,50	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	1,500 h	21,56	32,34	
SET1	bocallave ogro	1,000 ud	11,30	11,30	
SET2	cilindro gemini	1,000 ud	156,90	156,90	
SET5	bisagra oculta Tectus541	3,000 ud	113,01	339,03	
SET6	manilla ogro	1,000 ud	24,98	24,98	
SET13	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO ACCIONADO POR LEVA	1,000 UD	162,97	162,97	
SET10	cerradura resbalon y palanca	1,000 UD	33,31	33,31	
PUER217	puerta 2.17	1,000 ud	1.808,12	1.808,12	
%2	DTM2106//DJFM0038A	26,035 %	2,00	52,07	
	Suma la partida				2.655,52
	Costes indirectos		5%		132,78
	TOTAL PARTIDA.....				2.788,30
BIE	ARMARIO BIE	UD			
	Armario contraincendios compacto (BIE, extintor, pulsador) MARCA: CHESTERFIRE, empotrado en muro con hoja de chapa de acero lacado en blanco, enrasado al paramento con bisagras ocultas de acero inoxidable. Señalización a definir por la DF				
O010B150	Oficial 1ª carpintero	3,000 h	23,00	69,00	
O010B160	AYUDANTE CARPINTERO	3,000 h	21,56	64,68	
BIE1	Armario contraincendios compacto (BIE, extintor, pulsador) MARCA: CHESTERFIRE, empotrado en muro con hoja de chapa de acero laca	1,000 ud	953,10	953,10	
%2	DTM2106//DJFM0038A	10,868 %	2,00	21,74	
	Suma la partida				1.108,52
	Costes indirectos		5%		55,43
	TOTAL PARTIDA.....				1.163,95



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PASM1	PASAMANOS MADERA IROKO PASAMANOS DE MADERA DE IROKO DIÁMETRO 60MM APO- YADO CADA METRO.	ML			
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	1,000 h	23,00	23,00	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,230 %	2,00	0,46	
PASMIR	PASAMANOS IROKO	1,000 ML	56,00	56,00	
Suma la partida					79,46
Costes indirectos					5% 3,97
TOTAL PARTIDA					83,43

MARC1	MARCO DE MADERA DE IROKO 50MM MARCO DE MADERA DE IROKO DE 50mm, DIMENSIONES 1,20X2,10 SEGÚN PLANO	UT			
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	1,000 h	23,00	23,00	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,230 %	2,00	0,46	
MARCIR	MARCO IROKO	1,000 UT	400,00	400,00	
Suma la partida					423,46
Costes indirectos					5% 21,17
TOTAL PARTIDA					444,63



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14	CERRAJERIA				
EMB1	EMBOCADURA ACERO INOX	M2			
	EMBOCADURA O CUBRICION DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA COLOCADA A DOS CARAS INCLUSO EN HORIZONTAL				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	1,000 h	23,00	23,00	
CHAPA DE	CHAPA ACERO NEGRO INOX 2 MM	1,000 M2	178,44	178,44	
ANCL4	PERFILGALVANIZADO ANCLAJES	3,000 ML	23,79	71,37	
%2	DTM2106/DJFM0038A	2,728 %	2,00	5,46	
	Suma la partida				278,27
	Costes indirectos		5%		13,91
	TOTAL PARTIDA				292,18
EMB5	EMBOCADURA INOX	M2			
	EMBOCADURA DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE ESPESOR FIJADA SOBRE RASTRELES DE ACERO CALVANIZADO COLOCADA				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	3,000 h	23,00	69,00	
CHAPA7	CHAPA ACERO INOX 6 MM	48,000 KG	3,45	165,60	
P08TW010	Pulido y abrillantado in situ	1,000 m2	8,56	8,56	
%2	DTM2106/DJFM0038A	2,432 %	2,00	4,86	
	Suma la partida				248,02
	Costes indirectos		5%		12,40
	TOTAL PARTIDA				260,42
BAR	BARANDILLA ACERO INOX	m2			
	BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR A DOBLE CARA SOBRE ESTURTURA TUBULAR DE ACERO GALVANIZADOINCLUSO PASAMANOS DEL MISMO MATERIAL SEGUN PLANO DE DETALLE COLOCADA				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	1,000 h	23,00	23,00	
BAR4	BARANDILLA INOX NEGRO 3 MM	1,000 M2	178,44	178,44	
ANCL4	PERFILGALVANIZADO ANCLAJES	3,000 ML	23,79	71,37	
%2	DTM2106/DJFM0038A	2,728 %	2,00	5,46	
	Suma la partida				278,27
	Costes indirectos		5%		13,91
	TOTAL PARTIDA				292,18
PASM	PASAMANOS ACERO INOX	ML			
	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE SEGUN PLANO DE DETALLE COLOCADO				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	1,000 h	23,00	23,00	
PAS6	PASAMANOS INOX NEGRO	1,000 ML	130,85	130,85	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,539 %	2,00	3,08	
	Suma la partida				156,93
	Costes indirectos		5%		7,85
	TOTAL PARTIDA				164,78
BAR2	BARANDILLA DE PLETINA ACERO	M2			
	BARANDILLA DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 50X6 MM MONTANTES Y PASAMANOS ANCLADO AL PELDAÑO SEGUN PLANO DE DETALLE COLOCADA				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	1,000 h	23,00	23,00	
BAR 5	BARANDILLA PLITINA INIOX NEGRO 50X6 MM	1,000 ML	142,75	142,75	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,658 %	2,00	3,32	
	Suma la partida				169,07
	Costes indirectos		5%		8,45
	TOTAL PARTIDA				177,52



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PEL2	PELDAÑOS DE TRAMEX	ML			
	PELDAÑOS DE REJILLA DE TRAMEX CON TABICA DE CHAPA DE ACE- RO GALVANIZADO ATORNILLADA A LA ZANCA COLOCADOS				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	1,000 h	23,00	23,00	
PEL7	PELDAÑO TRAMEX 30X30X2	1,000 ML	101,11	101,11	
TAB	TABICA ACERO GALVANIZADO 3 MM	1,000 ML	29,74	29,74	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,539 %	2,00	3,08	
	Suma la partida				156,93
	Costes indirectos		5%		7,85
	TOTAL PARTIDA				164,78
PERFIL6	perfil 100X150X3 MM.	ml			
	PERFIL DE ACERO GALVANIZADO EN EL DE 100X150X3 MM COLOCA- DA				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	1,000 h	23,00	23,00	
PERFIL	PERFIL ACERO GALVANIZADO 100X150 3 MM	1,000 ML	14,27	14,27	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,373 %	2,00	0,75	
	Suma la partida				38,02
	Costes indirectos		5%		1,90
	TOTAL PARTIDA				39,92
LAMA1	BASTIDOR Y PUERTA DE LAMAS ACERO GAL	M2			
	CERRAMIENTO DE GRUPO ELECTRGENO FORMADO POR BASTIDO- RES DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE ESPESOR EN FORMA DE Z INCLUSO PUERTAS DE ACCESO DEL MISMO MATERIAL DOS PARA EL GRUPO Y UNA PARA EL REGISTRO ,COLOCADAS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FOS- FATADO				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	2,000 h	23,00	46,00	
LAMA4	LAMAS DE 3X9 CMM	1,000 M2	249,81	249,81	
PUER8	HERRAJES PUERTAS	1,000 UD	29,74	29,74	
%2	DTM2106//DJFM0038A	3,256 %	2,00	6,51	
	Suma la partida				332,06
	Costes indirectos		5%		16,60
	TOTAL PARTIDA				348,66
LAMA 2	LAMAS DE INSTALACIONES	M2			
	CERRAMIENTO DE INSTALACIONES FORMADO POR BASTIDORES DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE ES- PESOR EN FORMA DE Z ,COLOCADAS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO EN MONTANTES DE TUBO DE 40X60X2 MM. CADA 2.5 M ,INCLUIDA ESTA				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	2,000 h	23,00	46,00	
LAMA4	LAMAS DE 3X9 CMM	1,000 M2	249,81	249,81	
PIE1	PIEZAS METALICAS ANCLAJE ESTRUCTURA	1,000 M2	59,48	59,48	
%2	DTM2106//DJFM0038A	3,553 %	2,00	7,11	
	Suma la partida				362,40
	Costes indirectos		5%		18,12
	TOTAL PARTIDA				380,52
PUER67	PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	M2			
	PUERTA DE ACCESO A PARCELA CORREDERA AUTOMATIZADA PA- RA 1500 KG DE ARRASTRE FORMADA POR BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 15 MM DE SEPESOR Y LAMAS VERTI- CALES DE 10 MM DE ESPESOR, GUIE INFERIOR Y SUPERIOR ELE- MENTOS DE RODADURA ,MOTOR DE ARRASTRE ,ACOMETIDA ELEC- TRICA ,NMECANISMOS POR SENSOR DE APERTURA Y CIERRE AR- MARIOS LATERALES PARA ALOJAMIENTO DE MAQUINARIA Y CUA- DROSELECTRICO0S ARMADOS INTERIORMENTE CON UNA ESTRUC- TURA DE TUBO DE 80X80X5 EN CAJON Y FORRADOSN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE 3ESPESOR CON PUERTA DE ACCESO SEGUN PLANIO DE D3ETALLE COMPLETA CO- LOCADA Y FUNCIONANDO				
O01OB130	Oficial 1º cerrajero	4,000 h	23,00	92,00	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PU12	PUERTA CORREDERA DE LAMAS	1,000 M2	344,97	344,97	
ARMA4	ARMARIO CHAPA	1,000 M2	101,11	101,11	
MECE	MECANIZACION COMPLETA	0,100 UD	4.163,44	416,34	
ELEC	CUADRO ELECTRICA Y ACOMETIDA	0,100 UD	2.379,10	237,91	
%3	MEDIOS AUXILIARES	11,923 h	3,00	35,77	
Suma la partida					1.228,10
Costes indirectos				5%	61,41
TOTAL PARTIDA					1.289,51
PUER68	CERRAMIENTO PRINCIPAL	M2			
CERRAMIENTO FIJO DE ACCESO A PARCELA DE LA MISMA COMPO- SICION QUE LA PUERTA CORREDERA SEGUN PLANO DE D3ETALLE COLOCADO					
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	4,000 h	23,00	92,00	
ACE	CHAPA ACERO GALVANIZADO FOSFATADO	40,000 KG	3,45	138,00	
EST67	ESTRUCTURA AUXILIAR Y HERRAJES	0,150 M2	773,21	115,98	
%2	DTM2106/DJFM0038A	3,460 %	2,00	6,92	
Suma la partida					352,90
Costes indirectos				5%	17,65
TOTAL PARTIDA					370,55
PUER69	PUERTA PASO DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO	M2			
PUERTA DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO IGUAL A CORREDE- RAS CON HERRAJES DE APOYO Y CIERRE SEGUN PLANO DE DETA- LLE COLOCADA					
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	4,000 h	23,00	92,00	
PU12	PUERTA CORREDERA DE LAMAS	1,000 M2	344,97	344,97	
ESTR	ESTRUCTURA AUXILIAR SOPORTE	0,200 UD	1.308,51	261,70	
%3	MEDIOS AUXILIARES	6,987 h	3,00	20,96	
Suma la partida					719,63
Costes indirectos				5%	35,98
TOTAL PARTIDA					755,61
ESC	escalera escamoteable	ud			
Escalera escamoteable para intemperie de acero galvanizado 4 m de altu- ra con desembacco ,barandilla y tapa solapada colocada					
ESCA	escalera de 4 m	1,000 1	2.700,00	2.700,00	
O	OFICIAL MONTADOR	10,000 1	26,00	260,00	
Suma la partida					2.960,00
Costes indirectos				5%	148,00
TOTAL PARTIDA					3.108,00
TRAMP	TRAMPILLA ESCALERA RETRACTIL	ud			
TRAMPILLA ESTANCA DE DIMENSIONES 1000X1500MM CON ESCALERA RETRACTIL TIPO RHT1015 GORTEN O EQUIVA- LENTE.					
O	OFICIAL MONTADOR	10,000 1	26,00	260,00	
ESCRETR	TRAMPILLA ESTANCA DE DIMENSIONES 1000X1500MM CON ESCALERA RETRACTIL TIPO RHT1015 GORTEN O EQUIVALENTE.	1,000	2.500,00	2.500,00	
Suma la partida					2.760,00
Costes indirectos				5%	138,00
TOTAL PARTIDA					2.898,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LAMA 3	LAMAS DE INSTALACIONES CUBIERTA	M2			
	CERRAMIENTO DE INSTALACIONES FORMADO POR BASTIDO- RES DE LAMAS DE ACERO CORTEN DE 2MM DE ESPESOR EN FORMA DE Z, COLOCADAS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO EN MONTANTES DE TUBO DE 40X60X2MM CA- DA 2,5M, INCLUIDA ESTA.				
O010B130	Oficial 1ª cerrajero	2,000 h	23,00	46,00	
LAMA4	LAMAS DE 3X9 CMM	1,000 M2	249,81	249,81	
PIE1	PIEZAS METALICAS ANCLAJE ESTRUCTURA	1,000 M2	59,48	59,48	
%2	DTM2106//DJFM0038A	3,553 %	2,00	7,11	
Suma la partida					362,40
Costes indirectos					5% 18,12
TOTAL PARTIDA.....					380,52



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15	VIDRIERIA				
E16JC040	ESPEJO COLOR 6 mm	m2			
	Espejo plateado realizado con una luna float de color de 6 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OB250	Oficial 1ª vidriería	0,730 h	23,00	16,79	
P14GC080	Espejo color 6 mm	1,000 m2	45,20	45,20	
P14KC010	Canteado espejo	4,000 m	1,13	4,52	
P14KW080	Taladro espejo hasta 10 mm	4,000 u	1,31	5,24	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,718 %	2,00	1,44	
	Suma la partida				73,19
	Costes indirectos		5%		3,66
	TOTAL PARTIDA				76,85
ACRIS1	DOBLE CRISTAL8+12 +6+6	M2			
	Doble acristalamiento formado por un vidrio laminado de espesor (6+6), cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y un vidrio laminado acústico y de seguridad de 8 mm de espesor , incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 50 dB.				
O01OB250	Oficial 1ª vidriería	0,200 h	23,00	4,60	
P14EA175	Doble acristalamiento aislamiento 8+12+6+6	1,006 m2	196,61	197,79	
P14KW060	Sellado con silicona neutra	7,000 m	1,19	8,33	
P01DW090	Pequeño material	1,500 u	1,61	2,42	
%2	DTM2106//DJFM0038A	2,131 %	2,00	4,26	
	Suma la partida				217,40
	Costes indirectos		5%		10,87
	TOTAL PARTIDA				228,27
ACRIS2	DOBLE CRISTAL 8+8+16+6+6+	M2			
	Doble acristalamiento formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad de 12 mm de espesor (6+6), cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y un vidrio laminado acústico y de seguridad de 16 mm de espesor (8+8), incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 50 dB.				
O01OB250	Oficial 1ª vidriería	0,200 h	23,00	4,60	
CRIS5	CRISTAL8+8+16+6+6+	1,000 M2	226,02	226,02	
P14KW060	Sellado con silicona neutra	7,000 m	1,19	8,33	
P01DW090	Pequeño material	1,500 u	1,61	2,42	
%2	DTM2106//DJFM0038A	2,414 %	2,00	4,83	
	Suma la partida				246,20
	Costes indirectos		5%		12,31
	TOTAL PARTIDA				258,51
E16JC041	ESPEJO SOBRE BASTIDOR	m2			
	Espejo sobre bastidor metálico de 40x40x3mm de acero galvanizado. Espejo plateado con una luna float de color de 6mm plateada por su cara posterior. Espejo vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según reglamento UE 305/2011				
O01OB250	Oficial 1ª vidriería	0,730 h	23,00	16,79	
P14GC080	Espejo color 6 mm	1,000 m2	45,20	45,20	
P14KC010	Canteado espejo	4,000 m	1,13	4,52	
P14KW080	Taladro espejo hasta 10 mm	4,000 u	1,31	5,24	
P16JC000	BASTIDOR METÁLICO DE 40X40X3MM DE ACERO GALVANIZADO	1,000 m2	25,00	25,00	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,968 %	2,00	1,94	
	Suma la partida				98,69
	Costes indirectos		5%		4,93
	TOTAL PARTIDA				103,62




CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16	INSTALACION DE CLIMA Y VENTILACION				
MTDCCL01	CLIMATIZADOR CL01	UD			
	Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización para montaje en cuarto exclusivo en planta primera, disposición horizontal con módulos de impulsión y retorno separados, denominación en planos CL-01, Climatizador tipo modular Marca TROX serie TKM 50HE, o similar, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm y aislamiento de lana mineral. Conforme a la EN 1886:2007 con clasificación: puente térmico clase TB2, transmisión térmica clase T2, resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa) D1/D2, estanqueidad L1, fuga de aire por derivación a través de la pared filtración F9. Equipo con certificación EUROVENT y con marcado CE, fabricado conforme a los requerimientos esenciales de las directivas de la Comunidad Europea que les aplican. Paneles enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Equipo para intemperie con cubierta adicional tejadillo de chapa. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante. Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante tubo de fundición de 2", conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.				
UCCL01	CL01	1,000 UD	17.800,00	17.800,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	150,000	1,49	223,50	
O01OA110	CUADRILLA C	8,000 h	53,24	425,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	184,494 %	3,00	553,48	
Suma la partida					19.002,90
Costes indirectos				5%	950,15
TOTAL PARTIDA					19.953,05

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCCL02-3	CLIMATIZADOR CL2-3	UD			
	Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización para montaje en planta bajo cubierta, disposición horizontal con módulos de impulsión y retorno separados, denominación en planos CL-2-3, Climatizador tipo modular Marca TROX serie TKM 50HE, o similar, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm y aislamiento de lana mineral. Conforme a la EN 1886:2007 con clasificación: puente térmico clase TB2, transmisión térmica clase T2, resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa) D1/D2, estanqueidad L1, fuga de aire por derivación a través de la pared filtración F9. Equipo con certificación EUROVENT y con marcado CE, fabricado conforme a los requerimientos esenciales de las directivas de la Comunidad Europea que les aplican. Paneles enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Equipo para intemperie con cubierta adicional tejadillo de chapa. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante. Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante tubo de fundición de 2", conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecución y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.				
UCCL2-3	CL2-3	1,000 UD	18.150,00	18.150,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	150,000	1,49	223,50	
O01OA110	CUADRILLA C	8,000 h	53,24	425,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	187,994 %	3,00	563,98	
Suma la partida					19.363,40
Costes indirectos					5% 968,17
TOTAL PARTIDA					20.331,57



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCCL04	CLIMATIZADOR CL04	UD			
	Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización para montaje en planta bajo cubierta, disposición horizontal con módulos de impulsión y retorno separados, denominación en planos CL-04, Climatizador tipo modular Marca TROX serie TKM 50HE, o similar, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm y aislamiento de lana mineral. Conforme a la EN 1886:2007 con clasificación: puente térmico clase TB2, transmisión térmica clase T2, resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa) D1/D2, estanqueidad L1, fuga de aire por derivación a través de la pared filtración F9. Equipo con certificación EUROVENT y con marcado CE, fabricado conforme a los requerimientos esenciales de las directivas de la Comunidad Europea que les aplican. Paneles enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Equipo para intemperie con cubierta adicional tejadillo de chapa. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante.				
	Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante tubo de fundición de 2", conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.				
UCCL04	CL04	1,000 UD	11.500,00	11.500,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	150,000	1,49	223,50	
O010A110	CUADRILLA C	8,000 h	53,24	425,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	121,494 %	3,00	364,48	
Suma la partida					12.513,90
Costes indirectos					5% 625,70
TOTAL PARTIDA					13.139,60



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCCL05	CLIMATIZADOR CL05	UD			
	Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización para montaje en planta bajo cubierta, disposición horizontal con módulos de impulsión y retorno separados, denominación en planos CL-05, Climatizador tipo modular Marca TROX serie TKM 50HE, o similar, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm y aislamiento de lana mineral. Conforme a la EN 1886:2007 con clasificación: puente térmico clase TB2, transmisión térmica clase T2, resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa) D1/D2, estanqueidad L1, fuga de aire por derivación a través de la pared filtración F9. Equipo con certificación EUROVENT y con marcado CE, fabricado conforme a los requerimientos esenciales de las directivas de la Comunidad Europea que les aplican. Paneles enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Equipo para intemperie con cubierta adicional tejadillo de chapa. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante.				
	Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante tubo de fundición de 2", conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.				
UCCL05	CL05	1,000 UD	9.560,00	9.560,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	150,000	1,49	223,50	
O01OA110	CUADRILLA C	8,000 h	53,24	425,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	102,094 %	3,00	306,28	
	Suma la partida				10.515,70
	Costes indirectos		5%		525,79
	TOTAL PARTIDA				11.041,49
MTUDBC140	BOMBA DE CALOR 4 TUBOS	UD			
	Bomba de calor de condensación por aire de 4 tubos para producción simultánea e independiente de agua fría y caliente, marca CARRIER, modelo 30RQS-160B o equivalente, con ventiladores axiales, compresores tipo Scroll encapsulados y elevada superficie de intercambio para un comportamiento silencioso, 2 circuitos frigoríficos independientes y sistema de optimización de EER, equipada con secuenciador de fases, magnetotérmicos, resistencia antihielo, flujostarto, filtro de agua y panel de control remoto. Mueble metálico con pintura poliéster antioxidante. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante.				
	Incluso módulo hidrónico integrado con doble bomba en lado frío, módulo hidrónico con bomba doble en lado calor, incluso vasos de expansión, soportes antivibratorios, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y puesta en marcha.				
BCCAR30RQS160	BOMBA DE CALOR 4 TUBOS	1,000 UD	27.850,00	27.850,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	850,000	1,49	1.266,50	
O01OA110	CUADRILLA C	14,000 h	53,24	745,36	
%03	MEDIOS AUXILIARES	298,619 %	3,00	895,86	
	Suma la partida				30.757,72
	Costes indirectos		5%		1.537,89
	TOTAL PARTIDA				32.295,61



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCOLVER180	COLECTOR VERTICAL	UD			
	Colector para el circuito de agua fría y caliente totalmente montado con las siguientes características: TIPO: VERTICAL EN ACERO NEGRO DIAMETRO: 950 mm ALTO: 1,84 M AISLAMIENTO: ARMAFLEX, o similar. Con todas las conexiones hidraulicas elementos de seguridad necesarios, acabado en chapa de aluminio, con bancada de 15 cm de hormigon con mallazo rematada perimetralmente con angulares.				
UCTUCV0180	COLECTOR VERTICAL	1,000 UD	1.510,00	1.510,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	38,020	1,49	56,65	
O01OA110	CUADRILLA C	3,270 h	53,24	174,09	
%03	MEDIOS AUXILIARES	17,407 %	3,00	52,22	
Suma la partida					1.792,96
Costes indirectos					5% 89,65
TOTAL PARTIDA					1.882,61

MTDCCALCOND1CALD. CONDENS. MURAL 160 kW

UD

Suministro e instalación de 2 calderas estanca mural de condensación, en cascada, a gas para calefacción y posibilidad de producción de A.C.S. en combinación con un interacumulador de A.C.S. separado. Montaje sobre una estructura de apoyo con bastidor de montaje. Marca VIESSMANN o equivalente, modelo Vitodens 200-W o equivalente, combustión ecológica con baja emisión de NOx clase 5, Caldera de condensacion a gas segun EN 677 como caldera mural para funcionamiento estanco/atmosferico segun UNE/EN 1749, con certificado CE y homologada. Para equipos de calefaccion cerrados segun EN 12828. Celda de calor completa con camara estanca, intercambiador de calor con superficies de transmision Inox-radial y camara de combustion de acero inoxidable integrada, quemador cilindrico modulante MatriX, con ventilador con regulacion de revoluciones, regulacion de combustion Lambda Pro Control, regulador de gas, control de llama por ionizacion y encendido electrico de alta tension. Comprobada y homologada para gas natural y GLP segun EN 437 y EN 15420. Con revestimiento de la caldera de chapa de acero montado, recubierta de resina epoxi, de color blanco. Con secuencia hidraulica, aislamiento termico y accesorios de conexion con bomba de circulacion de alta eficiencia y aislamiento termico.

Datos de la caldera individual:
Servicio calef.50/30 °C 20,0 - 80,0 kW.
Servicio calef.80/60 °C 18,2 - 72,6 kW.

- Dimensiones:
Longitud: 530 mm
Anchura: 480 mm
Altura: 850 mm
Peso: 83 kg
Presión máx. de servicio: 4 bar

- Diámetro del tubo de salida de humos:
Toma de salida de humos (Ø int) 100 mm
Tubo de entrada de aire (Ø int) 150 mm

- Rendimiento estacional: hasta 98 %

- Incluyendo bombas circuladora para circulación entre caldera y la aguja hidráulica.

- Incluyendo válvulas 3 vías mezcladora y conexionado correspondiente para regular la temperatura de impulsión de los circuitos de Suelo Radiante.

- Incluyendo válvulas 3 vías mezcladora y conexionado correspondiente para regular la temperatura impulsión caldera.

- Incluye adaptador paralelo.

- Incluye juego de conexión desde circuito de calefacción hasta aguja hidráulica.

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	- Incluye aguja hidráulica para montaje al colector del modular-divicon, con aislamiento térmico y vaina de inmersión montada, incluso sonda temperatura inmersión para aguja hidráulica, incluso sonda temperatura acumulador, conjunto conexiones circuito calefacción, juego conexiones interacumulador. - Incluye sonda de temperatura de inmersión y sonda de temperatura del interacumulador. - Termostato de máxima para suelo radiante, incluso sondas, cableado, etc. - Incluye depósito de expansión. - Incluye regulador temperatura por inmersión como limitador de temperatura para limitar la temperatura máxima para suelo radiante, con cable de conexión con conector y vaina de inmersión acero inox.. - Incluso regulación digital del circuito de caldera Vitotronic 300 o equivalente para temperatura del agua de la caldera, impulsión según temperatura exterior, con autorregulación de la temperatura del interacumulador y sistema de diagnóstico integrado. La regulación contiene lo siguiente: interruptor de la instalación, termostato de máxima electrónico, protección de bloqueo de las bombas, indicador de funcionamiento y de bloqueo del quemador, desbloqueo del quemador, display e interfaz Optolink para ordenador portátil, teclas de selección de los programas de funcionamiento y teclas para el ajuste de las temperaturas de caldera y de A.C.S., consultas de temperatura y del estado de funcionamiento, incluyendo opción VITOCOM 100 para control y funcionamiento a distancia a través de redes de telefonía móvil GSM, incluyendo prueba de mantenedor. - Incluyendo VITOTROL 200A regulador de temperatura para funcionamiento controlado por temperatura ambiente, con control de Tª de ACS, programas funcionamiento y vacaciones así como funciones ahorro, display gráfico luminoso con indicación de Tª exterior y ambiente, con programación diaria y semanal, etc. incluso tarjeta electrónica ampliación externa H1 o equivalente para conexión bomba recirculación, bomba calefacción, bomba interacumulador, etc. Totalmente instalada y funcionando, incluyendo montaje de la salida de gases (PDCs) y entrada de aire desde exterior hasta caldera según normativa, proyecto e instrucciones del fabricante unión con la instalación hidráulica mediante placa de conexionado especial para instalaciones de agua precalentada mediante energía solar incluyendo válvula mezcladora termostática, sonda de temperatura y llaves de corte, conducción de las válvulas de sobrepresión hidráulica y de condensados a desagüe, alimentación eléctrica con interruptor bipolar, interfaz de comunicación VITOGATE 300, o equivalente, conexión eléctrica del T.A.; puesta en funcionamiento para pruebas a realizar por el Servicio Oficial del fabricante, puesta en marcha (pm) a realizar sin cargo por el fabricante, legalización, ayudas de albañilería y medios auxiliares, según especificaciones de proyecto y Normativa vigente.				
UCBCVIT160	CALDERA MURAL CASCADA 160KW	1,000 UD	9,200,00	9,200,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	50,000	1,49	74,50	
O01OA110	CUADRILLA C	5,000 h	53,24	266,20	
%03	MEDIOS AUXILIARES	95,407 %	3,00	286,22	
Suma la partida					9.826,92
Costes indirectos					5% 491,35
TOTAL PARTIDA					10.318,27



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCPURY450R	UNIDAD EXT. VRF REC. PURY-P450YNW-A	UD			
	Unidad exterior VRF Inverter Bomba de calor con recuperacion de calor, con las siguientes características: - Marca/Modelo: DAIKIN/MITSUBISHI ELECTRIC - GAMA HYBRID CITY MULTI / PURY-P450YNW-A, o equivalente: - Refrigerante: R410A - Potencia frigorífica: 50 kW - Potencia calorífica: 56 kW - Alimentación eléctrica: 380-400-415 V/50Hz - Consumo eléctrico frigorífico: 12,37 kW - Consumo eléctrico calorífico: 13.48 kW - Compresor: SCROLL inverter - Alto/ancho/fondo: 1,858x1,240x740 mm - Peso: 293 kg Totalmente instalada, incluso soportes, desagües, antivibradores, apoyos mediante elementos elásticos según indicaciones del fabricante, bancada de hormigón de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio, accesorios, carga de gas necesaria para la instalación, conexión a líneas de refrigerante, incluso todos los elementos de electricidad (cable de alimentación, tubo, canaleta en distribucion horizontal y verticales, cajas de derivación, accesorios y elementos de sujección, etc.), línea de control y distribución en canaleta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y prueba.				
UDCPURY450R	UNIDAD EXT. VRF REC. PURY-P450YNW-A	1,000 UD	11.250,00	11.250,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	100,000	1,49	149,00	
O01OA110	CUADRILLA C	6,000 h	53,24	319,44	
%03	MEDIOS AUXILIARES	117,184 %	3,00	351,55	
	Suma la partida				12.069,99
	Costes indirectos		5%		603,50
	TOTAL PARTIDA				12.673,49
MTDCPURY500R	UNIDAD EXT. VRF REC. PURY-P500YNW-A	UD			
	Unidad exterior VRF Inverter Bomba de calor con recuperacion de calor, con las siguientes características: - Marca/Modelo: DAIKIN/MITSUBISHI ELECTRIC - GAMA HYBRID CITY MULTI / PURY-P500YNW-A, o equivalente: - Refrigerante: R410A - Potencia frigorífica: 56 kW - Potencia calorífica: 63 kW - Alimentación eléctrica: 380-400-415 V/50Hz - Consumo eléctrico frigorífico: 12,72 kW - Consumo eléctrico calorífico: 15,28 kW - Compresor: SCROLL inverter - Alto/ancho/fondo: 1,858x1,750x740mm - Peso: 337 kg Totalmente instalada, incluso soportes, desagües, antivibradores, apoyos mediante elementos elásticos según indicaciones del fabricante, bancada de hormigón de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio, accesorios, carga de gas necesaria para la instalación, conexión a líneas de refrigerante, incluso todos los elementos de electricidad (cable de alimentación, tubo, canaleta en distribucion horizontal y verticales, cajas de derivación, accesorios y elementos de sujección, etc.), línea de control y distribución en canaleta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y prueba.				
UDCPURY500R	UNIDAD EXT. VRF REC. PURY-P500YNW-A	1,000 UD	11.560,00	11.560,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	100,000	1,49	149,00	
O01OA110	CUADRILLA C	6,000 h	53,24	319,44	
%03	MEDIOS AUXILIARES	120,284 %	3,00	360,85	
	Suma la partida				12.389,29
	Costes indirectos		5%		619,46
	TOTAL PARTIDA				13.008,75



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTUDCMB16P	CONTROLADOR PRINCIPAL 16 SALIDAS	UD			
	Controlador principal de 16 salidas, Marca/Modelo: MITSUBISHI ELEC-TRIC - GAMA CITY MULTI (R410A)- MODELO/CMB-WM1016V-AA, o equivalente. Incluso conexión frigorífica, parte porporcional de pequeño ma-terial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UDCMBP16S	CONTROLADOR PRINCIPAL 16 SALIDAS	1,000 UD	5.600,00	5.600,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	10,000	1,49	14,90	
O010A110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	56,681 %	3,00	170,04	
	Suma la partida				5.838,18
	Costes indirectos		5%		291,91
	TOTAL PARTIDA				6.130,09
MTDCHUMAD	HUMECTADOR ADIABÁTICO	ud			
	Humidificador de vapor para 27 Kg/h con resistencias de 22,5 KW y control proporcional integrado. Para instalación en salas de exposición y en estan-cias donde se custodien obras de arte. Incluso accesorios, lanza y conexio-nes a conducto, valvulas de corte y desague, linea y proteccion de aliment-tacion eléctrica y tubería de alimentacion de agua hasta conexion con la red general, pequeño material auxiliar transporte, montaje y conexionado. Colocado.Incluso ayudas, medios auxiliares y de seguridad, totalmente ter-minado.				
O010B180	Oficial 2ª fontanero calefactor	1,000 h	22,12	22,12	
O010B170	Oficial 1ª fontanero calefactor	1,000 h	23,00	23,00	
P20CT-CL04	Humectador adiabático	1,000 ud	606,67	606,67	
%0300	Medios auxiliares	6,518 %	3,00	19,55	
	Suma la partida				671,34
	Costes indirectos		5%		33,57
	TOTAL PARTIDA				704,91
MTSISLLVAC	SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.	UD			
	Sistema de llenado y vaciado de la instalación incluyendo tubería de 1 1/2", filtro de cesta, lave de llenado conexión a la red de fontanería, válvula de retención, válvula de seguridad, manómetro, contador, vaso de expan-sión, llave de vaciado y conexión a la red de saneamiento, conectado a tu-bería de retorno, según esquema e indicaciones de la D.F, incluso peque-ño material auxiliar, transporte montaje y conexionado.				
UCTULL005	SISTEMA LLENADO/VACIADO INSTAL	1,000 UD	249,81	249,81	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	26,830	1,49	39,98	
O010A110	CUADRILLA C	2,500 h	53,24	133,10	
%03	MEDIOS AUXILIARES	4,229 %	3,00	12,69	
	Suma la partida				435,58
	Costes indirectos		5%		21,78
	TOTAL PARTIDA				457,36
MTSISTDESA	SIST. DESAIRE INSTALACION	UD			
	Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una tubería independiente de 1/2" de acero negro DIN 2440 para cada punto al-to de la instalación con válvula de esfera de 1/2" y vertido a canalón de la red de saneamiento, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y conexionado.				
UCTULL010	SISTEMA DE DESAIRE	1,000 UD	599,25	599,25	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	26,830	1,49	39,98	
O010A110	CUADRILLA C	4,480 h	53,24	238,52	
%03	MEDIOS AUXILIARES	8,778 %	3,00	26,33	
	Suma la partida				904,08
	Costes indirectos		5%		45,20
	TOTAL PARTIDA				949,28




CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCPFFYWP20	UNIDAD INT. DE SUELO PFFY-WP20	UD			
	Unidad interior VRF, con recuperación de calor, Inverter bomba de calor de tipo suelo par conducto vertical, marca DAIKIN/MITSUBISHI, modelo PFFY-WP20VLRMM-E, o similar, con las siguientes características: - Refrigerante: R410A - Potencia frigorífica: 2,2 kW - Potencia calorífica: 2,5 kW - Consumo eléctrico frigorífico: 40 W - Consumo eléctrico calorífico: 40 W - Caudal de aire máximo: 360 m³/h - Alto/ancho/fondo: 639/886/220 mm - Incluyendo kit con bomba de drenaje. Totalmente instalada, incluso bomba de drenaje, incluso cuello de descarga, incluso soportes mediante elementos elásticos según indicaciones de fabricante, incluso parte proporcional de conexión de bandeja de condensados con bajantes de saneamiento realizada mediante tubería de polibutileno DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, accesorios, conexión a líneas de refrigerante, conexiones eléctricas y de control, incluso conexiones de refrigerante, incluso todos los elementos de electricidad (cable de alimentación, tubo, canaleta en distribucion horizontal y verticales, cajas de derivación, accesorios y elementos de sujección, etc.), línea de control y distribución en canaleta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y prueba.				
UDCPFFYWP20	UNIDAD INT. SUELO PFFY-WP20	1,000 UD	981,39	981,39	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	15,000	1,49	22,35	
O010A110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	10,570 %	3,00	31,71	
	Suma la partida				1.088,69
	Costes indirectos		5%		54,43
	TOTAL PARTIDA				1.143,12
MTDCPFFYWP25	UNIDAD INT. DE SUELO PFFY-WP25	UD			
	Unidad interior VRF, con recuperación de calor, Inverter bomba de calor de tipo suelo par conducto vertical, marca DAIKIN/MITSUBISHI, modelo PFFY-WP25VLRMM-E, o similar, con las siguientes características: - Refrigerante: R410A - Potencia frigorífica: 2,8 kW - Potencia calorífica: 3,2 kW - Consumo eléctrico frigorífico: 40 W - Consumo eléctrico calorífico: 40 W - Caudal de aire máximo: 480 m³/h - Alto/ancho/fondo: 639/1006/220 mm - Incluyendo kit con bomba de drenaje. Totalmente instalada, incluso bomba de drenaje, incluso cuello de descarga, incluso soportes mediante elementos elásticos según indicaciones de fabricante, incluso parte proporcional de conexión de bandeja de condensados con bajantes de saneamiento realizada mediante tubería de polibutileno DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, accesorios, conexión a líneas de refrigerante, conexiones eléctricas y de control, incluso conexiones de refrigerante, incluso todos los elementos de electricidad (cable de alimentación, tubo, canaleta en distribucion horizontal y verticales, cajas de derivación, accesorios y elementos de sujección, etc.), línea de control y distribución en canaleta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y prueba.				
UDCPFFYWP25	UNIDAD INT. SUELO PFFY-WP25	1,000 UD	1.147,80	1.147,80	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	15,000	1,49	22,35	
O010A110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	12,234 %	3,00	36,70	
	Suma la partida				1.260,09
	Costes indirectos		5%		63,00
	TOTAL PARTIDA				1.323,09

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

16 junio 2026



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCRIAEH668	REJILLA LINEAL AEH-DG ALTO 68 mm	UD			
	Rejilla de lamas horizontales las siguientes características: - TIPO: Implusion/retorno - MARCA/MODELO: TROX / AEH-DG, 608x68mm, o equivalente. De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins- talada, incluso acoplamiento, marco, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCLAEH668	REJILLA AEH 608x68MM	1,000 UD	45,60	45,60	
p002	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,09	0,85	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,592 %	3,00	1,78	
	Suma la partida				61,01
	Costes indirectos		5%		3,05
	TOTAL PARTIDA				64,06
MTDCRIAEH6118	REJILLA LINEAL AEH-DG ALTO 118 mm	UD			
	Rejilla de lamas horizontales las siguientes características: - TIPO: Implusion/retorno - MARCA/MODELO: TROX / AEH-DG, 608x118mm, o equivalente. De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins- talada, incluso acoplamiento, marco, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCLAEH6118	REJILLA AEH 608x118MM	1,000 UD	51,60	51,60	
p002	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,09	0,85	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,652 %	3,00	1,96	
	Suma la partida				67,19
	Costes indirectos		5%		3,36
	TOTAL PARTIDA				70,55
MTDCRIAEH6156	REJILLA LINEAL AEH-DG ALTO 156 mm	UD			
	Rejilla de lamas horizontales las siguientes características: - TIPO: Implusion/retorno - MARCA/MODELO: TROX / AEH-DG, 608x156mm, o equivalente. De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins- talada, incluso acoplamiento, marco, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCLAEH6156	REJILLA AEH 608x156MM	1,000 UD	55,80	55,80	
p002	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,09	0,85	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,694 %	3,00	2,08	
	Suma la partida				71,51
	Costes indirectos		5%		3,58
	TOTAL PARTIDA				75,09
MTDCRIAEH6218	REJILLA LINEAL AEH-DG ALTO 218 mm	UD			
	Rejilla de lamas horizontales las siguientes características: - TIPO: Implusion/retorno - MARCA/MODELO: TROX / AEH-DG, 608x218mm, o equivalente. De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins- talada, incluso acoplamiento, marco, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCLAEH6218	REJILLA AEH 608x218MM	1,000 UD	62,40	62,40	
p002	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,09	0,85	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,760 %	3,00	2,28	
	Suma la partida				78,31
	Costes indirectos		5%		3,92
	TOTAL PARTIDA				82,23



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTUDRRAT2125	REJILLA RETORNO ATAG 225*125	UD			
	Rejilla de las siguientes características.				
	- TIPO: Retorno.				
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-225 x 125 mm, o similar.				
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG2125	REJILLA RETORNO ATAG 225x125 MM	1,000 UD	21,00	21,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,349 %	3,00	1,05	
	Suma la partida				35,99
	Costes indirectos			5%	1,80
	TOTAL PARTIDA				37,79
MTUDRRAT2165	REJILLA RETORNO ATAG 225*165	UD			
	Rejilla de las siguientes características.				
	- TIPO: Retorno.				
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-225 x 165 mm, o similar.				
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG2165	REJILLA RETORNO ATAG 225x165 MM	1,000 UD	22,20	22,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,361 %	3,00	1,08	
	Suma la partida				37,22
	Costes indirectos			5%	1,86
	TOTAL PARTIDA				39,08
MTUDRRAT4165	REJILLA RETORNO ATAG 425*165	UD			
	Rejilla de las siguientes características.				
	- TIPO: Retorno.				
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-425 x 165 mm, o similar.				
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG4165	REJILLA RETORNO ATAG 425x165 MM	1,000 UD	29,40	29,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,433 %	3,00	1,30	
	Suma la partida				44,64
	Costes indirectos			5%	2,23
	TOTAL PARTIDA				46,87
MTUDRRAT5165	REJILLA RETORNO ATAG 525*165	UD			
	Rejilla de las siguientes características.				
	- TIPO: Retorno.				
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-525 x 165 mm, o similar.				
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG5165	REJILLA RETORNO ATAG 525x165 MM	1,000 UD	32,40	32,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,463 %	3,00	1,39	
	Suma la partida				47,73
	Costes indirectos			5%	2,39
	TOTAL PARTIDA				50,12



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTUDRRAT6165	REJILLA RETORNO ATAG 625*165	UD			
	Rejilla de las siguientes características.				
	- TIPO: Retorno.				
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-625 x 165 mm, o similar.				
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG6165	REJILLA RETORNO ATAG 625x165 MM	1,000 UD	37,20	37,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,511 %	3,00	1,53	
	Suma la partida				52,67
	Costes indirectos			5%	2,63
	TOTAL PARTIDA				55,30
MTUDRRAT4225	REJILLA RETORNO ATAG 425*225	UD			
	Rejilla de las siguientes características.				
	- TIPO: Retorno.				
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-425 x 225 mm, o similar.				
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG4225	REJILLA RETORNO ATAG 425x225 MM	1,000 UD	32,40	32,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,463 %	3,00	1,39	
	Suma la partida				47,73
	Costes indirectos			5%	2,39
	TOTAL PARTIDA				50,12
MTUDRRAT8225	REJILLA RETORNO ATAG 825*225	UD			
	Rejilla de las siguientes características.				
	- TIPO: Retorno.				
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-825 x 225 mm, o similar.				
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG8225	REJILLA RETORNO ATAG 825x225 MM	1,000 UD	51,00	51,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,649 %	3,00	1,95	
	Suma la partida				66,89
	Costes indirectos			5%	3,34
	TOTAL PARTIDA				70,23
MTUDRRAT4325	REJILLA RETORNO ATAG 425*325	UD			
	Rejilla de las siguientes características.				
	- TIPO: Retorno.				
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-425 x 325 mm, o similar.				
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG4325	REJILLA RETORNO ATAG 425x325 MM	1,000 UD	38,40	38,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,523 %	3,00	1,57	
	Suma la partida				53,91
	Costes indirectos			5%	2,70
	TOTAL PARTIDA				56,61



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTUDRRAT5325	REJILLA RETORNO ATAG 525*325	UD			
	Rejilla de las siguientes características: - TIPO: Retorno. - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-525 x 325 mm, o similar. De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG5325	REJILLA RETORNO ATAG 525x325 MM	1,000 UD	43,20	43,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,571 %	3,00	1,71	
	Suma la partida				58,85
	Costes indirectos		5%		2,94
	TOTAL PARTIDA				61,79
MTUDRIAT2125	REJILLA IMPULSION ATDG 225*125	UD			
	Rejilla de las siguientes características: - TIPO: Impulsión. - MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-225x125 mm, o similar. De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCRIATDG2125	REJILLA IMPULSION ATDG 225 x 125	1,000 UD	22,80	22,80	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,367 %	3,00	1,10	
	Suma la partida				37,84
	Costes indirectos		5%		1,89
	TOTAL PARTIDA				39,73
MTUDRRAT10325	REJILLA RETORNO ATAG 1025*325	UD			
	Rejilla de las siguientes características: - TIPO: Retorno. - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-1025 x 325 mm, o similar. De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCATAG10325	REJILLA RETORNO ATAG 1025x325 MM	1,000 UD	73,20	73,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,871 %	3,00	2,61	
	Suma la partida				89,75
	Costes indirectos		5%		4,49
	TOTAL PARTIDA				94,24
MTDCRGCVFL100	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 100	UD			
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo VFL-100 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UDCRGCVFL100	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 100	1,000 UD	20,40	20,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,970	1,49	1,45	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,346 %	3,00	1,04	
	Suma la partida				35,67
	Costes indirectos		5%		1,78
	TOTAL PARTIDA				37,45



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCRGCVFL125	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 125	UD			
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo VFL-125 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UDCRGCVFL125	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 125	1,000 UD	24,60	24,60	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,970	1,49	1,45	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,388 %	3,00	1,16	
	Suma la partida				39,99
	Costes indirectos		5%		2,00
	TOTAL PARTIDA				41,99
MTDCRGCVFL200	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 200	UD			
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo VFL-200 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UDCRGCVFL200	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 200	1,000 UD	46,80	46,80	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,970	1,49	1,45	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,610 %	3,00	1,83	
	Suma la partida				62,86
	Costes indirectos		5%		3,14
	TOTAL PARTIDA				66,00
MTDCREGCRN160	REGULADOR CAUDAL DE AIRE RN-160	UD			
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo RN-160 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCMDREGC160	REGULADOR CAUDAL AIRE RN-160	1,000 UD	85,80	85,80	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,970	1,49	1,45	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,000 %	3,00	3,00	
	Suma la partida				103,03
	Costes indirectos		5%		5,15
	TOTAL PARTIDA				108,18
MTDCREGCRN200	REGULADOR CAUDAL DE AIRE RN-200	UD			
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo RN-200 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCMDREGC200	REGULADOR CAUDAL AIRE RN-200	1,000 UD	85,80	85,80	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,970	1,49	1,45	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,000 %	3,00	3,00	
	Suma la partida				103,03
	Costes indirectos		5%		5,15
	TOTAL PARTIDA				108,18
MTDCTOBD200	TOBERA ORIENTABLE 200	UD			
	Tobera orientable, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: TROX / DUE-S. - TAMAÑO: 200 Totalmente instalada, en color s/ RAL a elegir por D.F, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCMDTOB200	TOBERA DUE-S-200	1,000 UD	136,20	136,20	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,501 %	3,00	4,50	
Suma la partida					154,64
Costes indirectos				5%	7,73
TOTAL PARTIDA					162,37
N_pNCTAPP00N	TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF	ML			
Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:					
-MATERIAL: POLIPROPILENO					
-DIAMETRO: 20 mm.					
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar.					
-ESPESOR: 2,8 mm					
-UNIONES: Soldadura en caliente					
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).					
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.					
UCTAPP005F	TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM	1,000 ML	1,04	1,04	
UCTUAR015	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1"	1,000 ML	2,45	2,45	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,500	1,49	0,75	
O01OA110	CUADRILLA C	0,100 h	53,24	5,32	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,096 %	3,00	0,29	
Suma la partida					9,85
Costes indirectos				5%	0,49
TOTAL PARTIDA					10,34
MTDCCRIM	CIRCUITO FRIG. INVERTER	ML			
Circuito frigorífico para sistema con Recuperación de Calor 2/3 tubos o equivalente, formado cada metro por tubo de cobre deshidratado para línea de líquido, tubo de cobre deshidratado para línea de gas, aislado con Armaflex o similar de espesor según calibre y normativa, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluso instalación de canaleta en los tramos que discurren vistos cuando no exista falso techo, incluido p.p. de operación de vacío, carga adicional de gas (si fuese necesaria), etc..					
UCDLG165	CIRCUITO INVERTER	1,000 ML	25,97	25,97	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	10,000	1,49	14,90	
O01OA110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,515 %	3,00	1,55	
Suma la partida					53,07
Costes indirectos				5%	2,65
TOTAL PARTIDA					55,72
MTDCTAN300	TUB. ACERO NEGRO 3" C/AISL.	ML			
Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.					
-MATERIAL: ACERO NEGRO.					
-DIAMETRO: 3".					
-UNIONES: SOLDADAS					
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun IT.IC.19).					
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.					
UCTUAN035	TUBERIA ACERO NEGRO 3"	1,000 ML	6,12	6,12	
UCTUAR040	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 3"	1,000 ML	13,02	13,02	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,500	1,49	3,73	
O01OA110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,362 %	3,00	1,09	
Suma la partida					37,27
Costes indirectos				5%	1,86
TOTAL PARTIDA					39,13



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCTAN0400	TUB. ACERO NEGRO 4" C/AISL. Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: ACERO NEGRO. -DIAMETRO: 4". -UNIONES: SOLDADAS -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 4" (Segun IT.IC.19). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	ML			
UCTUAN040	TUBERIA ACERO NEGRO 4"	1,000 ML	9,04	9,04	
UCTUAR045	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 4"	1,000 ML	14,12	14,12	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,500	1,49	3,73	
O01OA110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,402 %	3,00	1,21	
Suma la partida					41,41
Costes indirectos				5%	2,07
TOTAL PARTIDA					43,48
MTDCTAN0500	TUB. ACERO NEGRO 5" C/AISL. Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: ACERO NEGRO. -DIAMETRO: 5". -UNIONES: SOLDADAS -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 5" (Segun IT.IC.19). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	ML			
UCTUAN500	TUBERIA ACERO NEGRO 5"	1,000 ML	18,47	18,47	
UCTUAR500	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 5"	1,000 ML	29,82	29,82	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,500	1,49	3,73	
O01OA110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,653 %	3,00	1,96	
Suma la partida					67,29
Costes indirectos				5%	3,36
TOTAL PARTIDA					70,65
MTDCTAN0600	TUB. ACERO NEGRO 6" C/AISL. Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: ACERO NEGRO. -DIAMETRO: 6". -UNIONES: SOLDADAS -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex (espesor s/ RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	ML			
UCTUAN050	TUBERIA ACERO NEGRO 6"	1,000 ML	23,96	23,96	
UCTUAR055	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB. 6"	1,000 ML	43,95	43,95	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	3,500	1,49	5,22	
O01OA110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,864 %	3,00	2,59	
Suma la partida					89,03
Costes indirectos				5%	4,45
TOTAL PARTIDA					93,48
DCTVB040	VALVULA ESFERA 4" Válvula totalmente instalada con las siguientes características: -TIPO: DE ESDERA -DIAMETRO NOMINAL: 4" -PRESION NOMINAL: 10 Bar Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	UD			
UCTVBO04Z0	VALV. ESFERA PN-10 4"	1,000 UD	96,12	96,12	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,600	1,49	3,87	
O01OA110	CUADRILLA C	0,700 h	53,24	37,27	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,373 %	3,00	4,12	

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			141,38
		Costes indirectos		5%	7,07
		TOTAL PARTIDA.....			148,45
MTDCBCOND32	DESAGUE BANDEJAS PVC 32 MM	UD			
	Desagüe de bandejas de condensación de uds. interiores, realizada en tubería de PVC de 32 mm de diámetro a las bajantes más cercanas, totalmente instalada, incluso piezas especiales y sifón en la conexión a bajante(s), con sistema de goteo desde red de fontanería.Totalmente instalado,incluido parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexiónado.				
UCTULL001A	DESAGUE BANDEJA CLIMATIZADOR	1,000 UD	24,57	24,57	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,510	1,49	2,25	
O010A110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,348 %	3,00	1,04	
		Suma la partida			35,85
		Costes indirectos		5%	1,79
		TOTAL PARTIDA.....			37,64
MTDCCONCS001	CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO	m2			
	Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad, realizado en chapa de acero galvanizado con espesores según norma RITE, con juntas, uniones y accesorios de tipo "Metu", cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza, con uniones selladas con cinta elastomérica, incluso soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilación y plenums, totalmente instalado, pequeño material auxiliar, montaje y conexiónado.				
UCCOCS001	CONDUCTO ACERO GALVANIZADO	1,000 m2	13,43	13,43	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,940	1,49	2,89	
O010A110	CUADRILLA C	0,100 h	53,24	5,32	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,216 %	3,00	0,65	
		Suma la partida			22,29
		Costes indirectos		5%	1,11
		TOTAL PARTIDA.....			23,40
MTDCVCO200E	CONTROLADOR CENTRALIZADO AE-200e	UD			
	Controlador centralizado de unidades interiores para 200 grupos marca DAIKIN/MITSUBISHI - gama MELANS, AE-200E, o equivalente. Incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje, programación del fabricante, pruebas y conexiónado.				
UDCVCONTAE200	INTERFAZ CONTROL CENTRALIZADO AE-200E	1,000 UD	2.489,40	2.489,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,000	1,49	1,49	
O010A110	CUADRILLA C	0,500 h	53,24	26,62	
%03	MEDIOS AUXILIARES	25,175 %	3,00	75,53	
		Suma la partida			2.593,04
		Costes indirectos		5%	129,65
		TOTAL PARTIDA.....			2.722,69
MTFGBACNET	FUNCIÓN FGBACNET	UD			
	Función FGBACNET "Control Centralizado Integrado" para la gestión y monitorización de hasta 2.000 interiores vía web, por cada AE-200E/EW- 50E, excepto si el EW-50E actúa de expansor. Gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, o similar. Incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje, programación del fabricante, pruebas y conexiónado.				
UDCVBACNET	CONTROL CENTRALIZADO INTEGRADO	1,000 UD	1.379,40	1.379,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,000	1,49	1,49	
O010A110	CUADRILLA C	0,500 h	53,24	26,62	
%03	MEDIOS AUXILIARES	14,075 %	3,00	42,23	
		Suma la partida			1.449,74
		Costes indirectos		5%	72,49
		TOTAL PARTIDA.....			1.522,23



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCEXA450	EXT. ASEOS 450 M3/H	UD			
	Módulo de ventilación para extracción de ASEOS de bajo nivel sonoro, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: S&P / TD-SILENT-1000/200, o similar. - CAUDAL: 450 m3/h - PRESIÓN: 15 mmca - DIMENSIONES: Ancho: 327 mm, largo: 568 mm. - CONSUMO: 80w De tipo helio centrífugo para instalación en linea en conducto. Incluso aislamiento interior térmico y debidamente insonorizado según normativa vigente, con tapa de registro, incluye prensaestopas para entrada de cable conexionado, totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y a control, acoplamientos, soportes, aacesorios, conexionado a conductos, ejecución y pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Totalmente instalado y funcionando.				
UCMUSEX3	EX.ASEOS 450 M3/H	1,000 UD	267,93	267,93	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	10,000	1,49	14,90	
O010A110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,361 %	3,00	10,08	
	Suma la partida				346,15
	Costes indirectos		5%		17,31
	TOTAL PARTIDA				363,46
MTDCEXA90	EXT. ASEOS 90 M3/H	UD			
	Módulo de ventilación para extracción de ASEOS de bajo nivel sonoro, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: S&P / TD-SILENT-500/15-160, o similar. - CAUDAL: 90 m3/h - PRESIÓN: 15 mmca - DIMENSIONES: Ancho: 274 mm, largo: 484 mm. - CONSUMO: 50w De tipo heliocentrífugo para instalación en linea en conducto. Incluso aislamiento interior térmico y debidamente insonorizado según normativa vigente, con tapa de registro, incluye prensaestopas para entrada de cable conexionado, totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y a control, acoplamientos, soportes, aacesorios, conexionado a conductos, ejecución y pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Totalmente instalado y funcionando.				
UCMUSEX4L	EX.ASEOS 90 M3/H	1,000 UD	195,99	195,99	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	10,000	1,49	14,90	
O010A110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,641 %	3,00	7,92	
	Suma la partida				272,05
	Costes indirectos		5%		13,60
	TOTAL PARTIDA				285,65
MTDCCOFL016	CONDUCTO FLEXIBLE ACUS. 160 MM	ML			
	Conducto totalmente instalado de las siguientes características: TIPO: CIRCULAR FLEXIBLE DIAMETRO: 164 mm MATERIAL: Aluminio flexible perforado AISLAMIENTO: Fibra de Vidrio y recubierto con lamina de aluminio reforzada. MARCA: FLEXAL, o similar tipo Sonodec Incluso parte proporcional piezas especiales, codos, uniones con los difusores, uniones a conductos, pequeno material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCCOFL016	CONDUCTO FLEXIBLE SONODEC 160 MM	1,000 ML	21,16	21,16	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O010A110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,330 %	3,00	0,99	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			33,96
		Costes indirectos	5%		1,70
		TOTAL PARTIDA			35,66
MTDCCOFL020	CONDUCTO FLEXIBLE ACUS. 200 MM	ML			
	Conducto totalmente instalado de las siguientes características: TIPO: CIRCULAR FLEXIBLE DIAMETRO: 204 mm MATERIAL: Aluminio flexible perforado AISLAMIENTO: Fibra de Vidrio y recubierto con lamina de aluminio reforza- da. MARCA: FLEXAL, o similar tipo Sonodec Incluso parte proporcional piezas especiales, codos, uniones con los difuso- res, uniones a conductos, pequeno material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCCOFL020	CONDUCTO FLEXIBLE SONODEC 200 MM	1,000 ML	24,24	24,24	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,361 %	3,00	1,08	
		Suma la partida			37,13
		Costes indirectos	5%		1,86
		TOTAL PARTIDA			38,99
MTpNCMDBE100	BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100	UD			
	Boca de extracción para aseos, de las siguientes características: - TIPO: Circular. - MARCA/MODELO: TROX / LVS-100, o equivalente. Totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCMDBE100	BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100	1,000 UD	14,22	14,22	
p001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,25	0,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,240 h	53,24	12,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,280 %	3,00	0,84	
		Suma la partida			28,82
		Costes indirectos	5%		1,44
		TOTAL PARTIDA			30,26
MTDCBCLB1F	MOTO-BOMBA IN-LINE B1F	UD			
	Grupo moto-bomba, marca KSB, modelo IN-LINE ETLL032-032-160, o equivalente, con las características refelejadas en la ficha del fabricante. - Circuito: B-1F, circuito alimentación a CL1 en lado frío Incluyendo anclaje, conexiones hidráulicas y eléctricas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.				
UCBIL001	MOTOBOMBA IN. 032-032-160 B1F	1,000 UD	1.423,73	1.423,73	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	19,200	1,49	28,61	
O01OA110	CUADRILLA C	1,920 h	53,24	102,22	
%03	MEDIOS AUXILIARES	15,546 %	3,00	46,64	
		Suma la partida			1.601,20
		Costes indirectos	5%		80,06
		TOTAL PARTIDA			1.681,26
MTDCBCLB2F	MOTO-BOMBA IN-LINE B2F	UD			
	Grupo moto-bomba, marca KSB, modelo IN-LINE ETLL065-065-160, o equivalente, con las características refelejadas en la ficha del fabricante. - Circuito: B-2F, circuito alimentación a CL2, CL3, CL4 y CL5 en lado frío Incluyendo anclaje, conexiones hidráulicas y eléctricas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.				
UCBIL002F	MOTOBOMBA IN. 065-0365-160 B2F	1,000 UD	1.509,35	1.509,35	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	19,200	1,49	28,61	
O01OA110	CUADRILLA C	1,920 h	53,24	102,22	
%03	MEDIOS AUXILIARES	16,402 %	3,00	49,21	
		Suma la partida			1.689,39
		Costes indirectos	5%		84,47
		TOTAL PARTIDA			1.773,86



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCBCLB1C	MOTO-BOMBA IN-LINE B1C	UD			
	Grupo moto-bomba, marca KSB, modelo IN-LINE ETLL032-032-160, o equivalente, con las características refelejadas en la ficha del fabricante.				
	- Circuito: B-1C, circuito alimentación a CL1 en lado calor				
	Incluyendo anclaje, conexiones hidráulicas y eléctricas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.				
UCBIL001C	MOTOBOMBA IN. 032-032-160 B1C	1,000 UD	1.365,94	1.365,94	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	19,200	1,49	28,61	
O01OA110	CUADRILLA C	1,920 h	53,24	102,22	
%03	MEDIOS AUXILIARES	14,968 %	3,00	44,90	
	Suma la partida				1.541,67
	Costes indirectos		5%		77,08
	TOTAL PARTIDA				1.618,75
MTDCBCLB2C	MOTO-BOMBA IN-LINE B2C	UD			
	Grupo moto-bomba, marca KSB, modelo IN-LINE ETLL065-065-160, o equivalente, con las características refelejadas en la ficha del fabricante.				
	- Circuito: B-2C, circuito alimentación a CL2, CL3, CL4 y CL5 en lado calor				
	Incluyendo anclaje, conexiones hidráulicas y eléctricas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.				
UCBIL002C	MOTOBOMBA IN. 065-0365-160 B2C	1,000 UD	1.474,74	1.474,74	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	19,200	1,49	28,61	
O01OA110	CUADRILLA C	1,920 h	53,24	102,22	
%03	MEDIOS AUXILIARES	16,056 %	3,00	48,17	
	Suma la partida				1.653,74
	Costes indirectos		5%		82,69
	TOTAL PARTIDA				1.736,43
MTDCWG2X2	REJILLA AIRE EXTERIOR WG 2000X1980	UD			
	Rejilla de las siguientes características:				
	- TIPO: Intemperie				
	- MARCA/MODELO: TROX / WG 800X1320, o equivalente.				
	Con lamas antilluvia y antipájaros provista de marcos de acoplamiento, construida aluminio, pintada según indicaciones de dirección facultativa, totalmente instalado, incluso acoplamiento, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCWG2X2	REJILLA AIRE EXTERIOR WG 2000X1980	1,000 UD	439,20	439,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,780	1,49	1,16	
O01OA110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	4,537 %	3,00	13,61	
	Suma la partida				467,28
	Costes indirectos		5%		23,36
	TOTAL PARTIDA				490,64
MTDCCCFK2020	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x20	UD			
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características:				
	- SECCION: Rectangular 20x20cm				
	- MARCA: TROX/FKA o equivalente.				
	Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.				
UCCCFKFA2020	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x20	1,000 UD	103,49	103,49	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,694 %	3,00	5,08	
	Suma la partida				174,48
	Costes indirectos		5%		8,72
	TOTAL PARTIDA				183,20

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 216 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCCCFFK2025	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x25	UD			
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 20x25cm - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.				
UCCCFKFA2025	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x25	1,000 UD	106,35	106,35	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,723 %	3,00	5,17	
	Suma la partida				177,43
	Costes indirectos		5%		8,87
	TOTAL PARTIDA				186,30
MTDCCCFFK2525	COMPUERTA CORTAFUEGO 25x25	UD			
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 25x25cm - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.				
UCCCFKFA2525	COMPUERTA CORTAFUEGO 25x25	1,000 UD	109,20	109,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,751 %	3,00	5,25	
	Suma la partida				180,36
	Costes indirectos		5%		9,02
	TOTAL PARTIDA				189,38
MTDCCCFFK2030	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x30	UD			
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 20x30cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.				
UCCCFKFA2030	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x30	1,000 UD	109,20	109,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,751 %	3,00	5,25	
	Suma la partida				180,36
	Costes indirectos		5%		9,02
	TOTAL PARTIDA				189,38
MTDCCCFFK2530	COMPUERTA CORTAFUEGO 25x30	UD			
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 25x30cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.				
UCCCFKFA2530	COMPUERTA CORTAFUEGO 25x30	1,000 UD	112,06	112,06	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,780 %	3,00	5,34	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			183,31
		Costes indirectos	5%		9,17
		TOTAL PARTIDA			192,48
MTDCCCFFK2035 COMPUERTA CORTAFUEGO 20x35		UD			
Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características:					
- SECCION: Rectangular 20x35cm.					
- MARCA: TROX/FKA o equivalente.					
Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.					
UCCCFKFA2035	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x35	1,000 UD	112,06	112,06	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,780 %	3,00	5,34	
		Suma la partida			183,31
		Costes indirectos	5%		9,17
		TOTAL PARTIDA			192,48
MTDCCCFFK3030 COMPUERTA CORTAFUEGO 30x30		UD			
Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características:					
- SECCION: Rectangular 30x30cm.					
- MARCA: TROX/FKA o equivalente.					
Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.					
UCCCFKFA3030	COMPUERTA CORTAFUEGO 30x30	1,000 UD	114,20	114,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,801 %	3,00	5,40	
		Suma la partida			185,51
		Costes indirectos	5%		9,28
		TOTAL PARTIDA			194,79
MTDCCCFFK3035 COMPUERTA CORTAFUEGO 30x35		UD			
Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características:					
- SECCION: Rectangular 30x35cm.					
- MARCA: TROX/FKA o equivalente.					
Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.					
UCCCFKFA3035	COMPUERTA CORTAFUEGO 30x35	1,000 UD	119,91	119,91	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,858 %	3,00	5,57	
		Suma la partida			191,39
		Costes indirectos	5%		9,57
		TOTAL PARTIDA			200,96



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCCCFFK3535	COMPUERTA CORTAFUEGO 35x35	UD			
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 35x35cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.				
UCCCFKFA3535	COMPUERTA CORTAFUEGO 35x35	1,000 UD	122,76	122,76	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,887 %	3,00	5,66	
	Suma la partida				194,33
	Costes indirectos		5%		9,72
	TOTAL PARTIDA				204,05
MTDCCCFFK3540	COMPUERTA CORTAFUEGO 35x40	UD			
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 35x40cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.				
UCCCFKFA3540	COMPUERTA CORTAFUEGO 35x40	1,000 UD	127,76	127,76	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,937 %	3,00	5,81	
	Suma la partida				199,48
	Costes indirectos		5%		9,97
	TOTAL PARTIDA				209,45
MTDCCCFFK4040	COMPUERTA CORTAFUEGO 40x40	UD			
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 40x40cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.				
UCCCFKFA4040	COMPUERTA CORTAFUEGO 40x40	1,000 UD	136,32	136,32	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	8,500	1,49	12,67	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,022 %	3,00	6,07	
	Suma la partida				208,30
	Costes indirectos		5%		10,42
	TOTAL PARTIDA				218,72
PNELBP600X60	BANDEJA MET. LISA C/TAPA 600x60mm	m			
	Bandeja para canalización de tuberías lisa cerrada con tapa de 600x60mm, fabricada en acero galvanizado, para canalizaciones eléctricas de baja ten- sión, marca PEMSA, o similar, incluso parte proporcional de piezas espe- ciales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UELBP600X60M	BANDEJA LISA 600x60mm	1,000 m	40,59	40,59	
UELBP600M	TAPA DE 600mm	1,000 m	10,43	10,43	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,200	1,49	0,30	
O01OA110	CUADRILLA C	0,070 h	53,24	3,73	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,551 %	3,00	1,65	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			56,70
		Costes indirectos	5%		2,84
		TOTAL PARTIDA			59,54
TMDCEQOS500	EQUIPO DE OSMOSIS	ud			
	Equipo de osmosis inversa, marca BAEZA, modelo ECOSMOSIS 500B, o equivalente, con funcionamiento automático y montado sobre bancada de acero inoxidable. Con las siguientes características:				
	-Ratio de recuperación: 30-45%				
	-Presión de alimentación: 1,5-4 bar				
	-Presión de trabajo: 10-15,5 bar				
	-TDS maximo: 3500 pp				
	-Producción: 500 l/h				
	Incluso electrobomba, membranas, contenedores, conexiones, presostatos, electroválvulas, cuadros de control, contadores, válvulas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado y puesta en marcha.				
UCEQOSM	EQUIPO DE OSMOSIS	1,000 UD	5.740,29	5.740,29	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	125,000	1,49	186,25	
O01OA110	CUADRILLA C	1,350 h	53,24	71,87	
%0300	Medios auxiliares	59,984 %	3,00	179,95	
		Suma la partida			6.178,36
		Costes indirectos	5%		308,92
		TOTAL PARTIDA			6.487,28
DCBCRXQ5MD	EQUIPO SPLIT 5kW	UD			
	Sistema bomba de calor aire-aire, para climatización, marca MITSUBISHI o equivalente, compuesto por los siguientes elementos:				
	- 1 Ud. exterior modelo PKA-M50HAL o equivalente, con las siguientes característica:				
	* Consumo eléctrico: 1347 W				
	* Alto/ancho/fondo: 630/809/300 mm				
	* Peso: 46 kg				
	- 1 Ud. interior de pared, modelo PUZ-ZM50VKA o equivalente, con las siguientes característica:				
	* Potencia frigorífica: 4,5 kW				
	* Potencia calorífica: 5,0 kW				
	* Caudal de aire: 480/540/600 m3/h				
	* Alto/ancho/fondo: 295/898/249 mm				
	* Peso: 13 kg.				
	- Control remotos y mando para la unidad interior.				
	- Incluyendo carga necesaria de refrigerante ecológico R410.				
	- Incluyendo MI necesarios de circuito frigorífico.				
	- Incluyendo bomba de drenaje.				
	- Cableado de fuerza y control remoto entre las unidades.				
	Totalmente instalada, incluyendo conexiones eléctricas y de control, incluso líneas frigoríficas para conexión entre unidad interior y unidad exterior, formadas con tubería de cobre deshidratado de los diámetros recomendados por el fabricante de las unidades acondicionadoras para conducción de gas y líquido refrigerante entre las unidades interior y exterior, incluso aislamiento mediante coquilla ARMAFLEX o similar debidamente pegada y encintada, protección para las lineas refrigerantes al exterior en canaleta, carga de refrigerante, bancada y sistema de fijación para la unidad exterior, red de evacuación de condensados de la unidad interior con tubería de PP 32 mm hasta bajanta más cercana y sifones en la conexión a bajante, transporte, montaje, y conexionado eléctrico e hidráulico.				
UCBCRXQ5M	UNIDAD EXT.	1,000 UD	1.260,00	1.260,00	
UCPDFXHQ63	UNIDAD INT.	1,000 UD	682,50	682,50	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	50,000	1,49	74,50	
O01OA110	CUADRILLA C	1,300 h	53,24	69,21	
%03	MEDIOS AUXILIARES	20,862 %	3,00	62,59	

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38

[illegible]



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17	INSTALACION FONTANERIA				
DFACXX063PINR	ACOMETIDA FONTANERIA DN 63 MM	UD			
	Acometida de agua desde la red de distribución general hasta la arqueta del contador incluyendo:				
	- Una válvula de toma en la conducción general DN63.				
	- Una válvula de paso macho en arqueta registrable DN63.				
	- Tubería de polietileno de 63 mm de diámetro nominal.				
	- Excavación de zanja y reposición de pavimento.				
	Incluso canon de enganche, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, s/ normativa vigente y Compañía Suministradora, con p.p. de medios auxiliares.				
UFACVT063	VALVULA TOMA DN 63 MM	1,000 UD	26,15	26,15	
UFACVP063	VALVULA PASO MACHO DN 63 MM	1,000 UD	12,53	12,53	
UFACCANAL	CANAL.TUB. POLIETILENO PN10	30,000 UD	1,22	36,60	
UFACZANJA	ZANJA Y REPOSICION PAVIMENTO	50,000 UD	0,93	46,50	
UFACCANON	CANON ENGANCHE	1,000 UD	1,16	1,16	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	45,000	1,49	67,05	
O01OA110	CUADRILLA C	16,800 h	53,24	894,43	
%03	MEDIOS AUXILIARES	10,844 %	3,00	32,53	
	Suma la partida				1.116,95
	Costes indirectos		5%	55,85	
	TOTAL PARTIDA				1.172,80
MTCNXFEX	CONEXIÓN CON FONT. EXIST.	UD			
	Conexión de la instalación de fontanería con instalación existente de tubería enterrada procedente de la acometida, incluyendo cortes, vaciados y posteriores llenados de la instalaciones afectadas, incluso conexionado, pruebas de las tuberías modificadas s/D.F. hasta quedar perfectamente terminado y acabado, con p.p. de medios auxiliares necesarios, limpieza de la zona afectada y retirada de escombros a pie de carga situado a nivel de calle, carga y transporte al vertedero, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
O01OA110	CUADRILLA C	2,500 h	53,24	133,10	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	20,000	1,49	29,80	
P002	PARTE PROP. MATERIAL	3,000 ud	8,81	26,43	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,893 %	3,00	5,68	
	Suma la partida				195,01
	Costes indirectos		5%	9,75	
	TOTAL PARTIDA				204,76
MTpN8PE050R	ARQ.PREF.PE FONTANERÍA CIRC. 400 mm.	ud			
	Arqueta de registro circular de PE de 400 mm. de diámetro, marca Rasan, o equivalente, para la red enterrada de FONTANERIA, para alturas según recorridos indicados en planos, incluso tapa y marco. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares, según normativa vigente.				
UFR5RQRG	ARQUETA PREF PE CIRC 400MM	1,000 UD	107,10	107,10	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	10,000	1,49	14,90	
O01OA110	CUADRILLA C	3,000 h	53,24	159,72	
p01AA020	Arena de río 0/6 mm.	0,020 m3	18,31	0,37	
E02LS020	EXC.ARQ.FONTA.A MANO T.DUROS	0,150 m3	79,76	11,96	
E02TT020	TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.	0,100 m3	76,47	7,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,017 %	3,00	9,05	
	Suma la partida				310,75
	Costes indirectos		5%	15,54	
	TOTAL PARTIDA				326,29



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDFCON050PIN	CONTADOR FONT. P/ACOMETIDA 63 MM	UD			
	Contador general en armario o arqueta, según Compañía Suministradora, conteniendo los siguientes elementos:				
	- 2 enlaces de codo de polietileno de DN63.				
	- 2 válvulas de compuerta DN63.				
	- Machón metálico DN63.				
	- Contador de agua de chorro múltiple de 65 mm de calibre, marca IESA, o similar.				
	- Válvula de retención DN63.				
	- 1 Filtro de DN63.				
	- 1 Grifo de comprobación.				
	- Material auxiliar, transporte montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UFCOXX065	CONTADOR GENERAL 65 MM	1,000 UD	277,64	277,64	
UFCOCAFAN	CAJA DE FANGOS	1,000 UD	24,64	24,64	
UFCOJUVAL	JUEGO VALVULAS CONTADOR GENERAL.	1,000 UD	135,23	135,23	
UFCOARQCO	ARQUETA CONTADOR GENERAL	1,000 UD	20,43	20,43	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,470	1,49	2,19	
O01OA110	CUADRILLA C	4,500 h	53,24	239,58	
%03	MEDIOS AUXILIARES	6,997 %	3,00	20,99	
	Suma la partida				720,70
	Costes indirectos		5%		36,04
	TOTAL PARTIDA				756,74
DCACV40nnR	VALVULA REDUCTORA DN40	UD			
	Válvula reductora de presión con cuerpo de hierro fundido y estanqueidad total, de las siguientes características:				
	- MARCA: Honeywell, o equivalente.				
	- PRESION MÁXIMA ENTRADA: 25 bar				
	- PRESION SALIDA: 1,5 - 6 bar				
	- DIAMETRO: DN40				
	Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, soportado, transporte, montaje y conexionado, s/ normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UF162040n	VALVULA REDUCTORA DN40	1,000 UD	197,45	197,45	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	12,000	1,49	17,88	
O01OA110	CUADRILLA C	1,150 h	53,24	61,23	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,766 %	3,00	8,30	
	Suma la partida				284,86
	Costes indirectos		5%		14,24
	TOTAL PARTIDA				299,10
DCACVV63nnR	VALVULA REDUCTORA DN63	UD			
	Válvula reductora de presión con cuerpo de hierro fundido y estanqueidad total, de las siguientes características:				
	- MARCA: Honeywell, o equivalente.				
	- PRESION MÁXIMA ENTRADA: 25 bar				
	- PRESION SALIDA: 1,5 - 6 bar				
	- DIAMETRO: DN63				
	Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, soportado, transporte, montaje y conexionado, s/ normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UF162063n	VALVULA REDUCTORA DN63	1,000 UD	298,98	298,98	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	12,000	1,49	17,88	
O01OA110	CUADRILLA C	1,150 h	53,24	61,23	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,781 %	3,00	11,34	
	Suma la partida				389,43
	Costes indirectos		5%		19,47
	TOTAL PARTIDA				408,90

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 223 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTpNFDp1000	DEPOSITO POLIESTER 1000 L	UD			
	Depósito acumulador de poliester estratificado con acabado interior en cali- dad sanitaria de forma cilíndrica con una capacidad de 1000 litros, incluso, válvulas de compuerta, válvula de esfera, válvula de flotador y de aisla- miento, grifo de vaciado, rebosadero, accesorios, conexionado con sanea- miento incluyendo tubería diámetro s/CTE, incluso bancada sobre losa, pe- queño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado hidráulico-eléc- trico-control.				
UF2DPk1000	DEPOSITO ACUMULADOR 1000 L	1,000 UD	780,00	780,00	
UFDPB15010	BANCADA DEPOSITO POLIESTER	1,000 UD	18,15	18,15	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	50,000	1,49	74,50	
O010A110	CUADRILLA C	3,000 h	53,24	159,72	
%03	MEDIOS AUXILIARES	10,324 %	3,00	30,97	
	Suma la partida				1.063,34
	Costes indirectos		5%		53,17
	TOTAL PARTIDA				1.116,51
MTUFGP54LNX	GRUPO PRESION AFS 6,2 M3/H; 35 MCA	UD			
	Grupo de presión para suministro de agua sanitaria, compuesto por equipo hidroneumático, modelo KSB KDP -VC2-006/050F5A215/000 o equivalen- te, formado por 2 bombas KSB modelo Movitec V006/05 B con las caracte- rísticas reflejadas en la ficha del fabricante. - 1 Depósito de membrana de 50 litros timbrado a 10 bar . - 1 Cuadro eléctrico común metálico con protección IP-54, incluyendo to- dos los componentes conforme a normativa vigente incluso variador de fre- cuencia integrado. - 2 Presostatos, manómetro, colector de impulsión con valvulería, acceso- rios, bancada, Incluso bancada de hormigón de 15 cm. de espesor y corcho antivibratorio en su parte inferior, pequeño material, material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UFGP08J70X	GRUPO PRESION 6,2 M3/H 35 MCA	1,000 UD	9.240,80	9.240,80	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	115,000	1,49	171,35	
PBAN01	BANCADA HGÓN E=15 CM Y C.ANTIVIBRATORIO	1,500 M2	91,07	136,61	
O010A110	CUADRILLA C	9,500 h	53,24	505,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	100,545 %	3,00	301,64	
	Suma la partida				10.356,18
	Costes indirectos		5%		517,81
	TOTAL PARTIDA				10.873,99
MTDFRITE63JU	TUBERIA POLIET. ENTERRADA 63 MM	ML			
	Tubería en ejecución enterrada, de las siguientes características: - TIPO: POLIETILENO. - PRESION NOMINAL: 10 - DIAMETRO NOMINAL: 63 mm. Totalmente instalada, incluso excavación y reposición, parte proporcional de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone- xionado.				
UFRITE063U	TUBERIA POLIETILENO 63MM	1,000 ML	5,60	5,60	
UFACCANAL	CANAL.TUB. POLIETILENO PN10	1,000 UD	1,22	1,22	
UFACZANJA	ZANJA Y REPOSICION PAVIMENTO	1,000 UD	0,93	0,93	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,500	1,49	3,73	
O010A110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,647 %	3,00	1,94	
	Suma la partida				66,66
	Costes indirectos		5%		3,33
	TOTAL PARTIDA				69,99



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDFRITE25JU	TUBERIA POLIET. ENTERRADA 25 MM	ML			
	Tubería en ejecución enterrada, de las siguientes características:				
	- TIPO: POLIETILENO.				
	- PRESION NOMINAL: 10				
	- DIAMETRO NOMINAL: 63 mm.				
	Totalmente instalada, incluso excavación y reposición, parte proporcional de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-				
	xionado.				
UFRITE025U	TUBERIA POLIETILENO 25MM	1,000 ML	1,53	1,53	
UFACCANAL	CANAL.TUB. POLIETILENO PN10	1,000 UD	1,22	1,22	
UFACZANJA	ZANJA Y REPOSICION PAVIMENTO	1,000 UD	0,93	0,93	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,500	1,49	3,73	
O01OA110	CUADRILLA C	1,000 h	53,24	53,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,607 %	3,00	1,82	
	Suma la partida				62,47
	Costes indirectos		5%		3,12
	TOTAL PARTIDA				65,59
pNCTAPP05PINR	TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF	ML			
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:				
	-MATERIAL: POLIPROPILENO				
	-DIAMETRO: 20 mm.				
	-MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar.				
	-ESPESOR: 2,8 mm				
	-UNIONES: Soldadura en caliente				
	-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).				
	Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva-				
	ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-				
	táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, se-				
	gún normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTAPP005F	TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM	1,000 ML	1,04	1,04	
UCTUAR015	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1"	1,000 ML	2,45	2,45	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,130 h	53,24	6,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,134 %	3,00	0,40	
	Suma la partida				13,79
	Costes indirectos		5%		0,69
	TOTAL PARTIDA				14,48
pNCTAPP10PINR	TUB. POLIPROPILENO 25 MM C/AISL-AF	ML			
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:				
	-MATERIAL: POLIPROPILENO				
	-DIAMETRO: 25 mm.				
	-MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar.				
	-ESPESOR: 3,5 mm				
	-UNIONES: Soldadura en caliente				
	-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/4" (Segun RITE).				
	Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva-				
	ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-				
	táticos, manguito pasamuros con holgura mínima de 10 mm relleno el espa-				
	cio libre con masilla plástica, pequeño material auxiliar, transporte, montaje				
	y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTAPP010F	TUBERIA POLIPROPILENO 25 MM	1,000 ML	1,78	1,78	
UCTUAR020	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1 1/4"	1,000 ML	4,99	4,99	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,500	1,49	3,73	
O01OA110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,212 %	3,00	0,64	
	Suma la partida				21,79
	Costes indirectos		5%		1,09
	TOTAL PARTIDA				22,88



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
pNCTAPP15PINR	TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-AF	ML			
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 32 mm. -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 4,4 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, manguito pasamuros con holgura mínima de 10 mm relleno el espacio libre con masilla plástica, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTAPP015F	TUBERIA POLIPROPILENO 32 MM	1,000 ML	3,05	3,05	
UCTUAR025	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1 1/2"	1,000 ML	8,31	8,31	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	3,000	1,49	4,47	
O01OA110	CUADRILLA C	0,230 h	53,24	12,25	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,281 %	3,00	0,84	
	Suma la partida				28,92
	Costes indirectos			5%	1,45
	TOTAL PARTIDA				30,37
pNCTAPP20PINR	TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-AF	ML			
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 40 mm -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 5,5 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTAPP020F	TUBERIA POLIPROPILENO 40 MM	1,000 ML	4,85	4,85	
UCTUAR025	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1 1/2"	1,000 ML	8,31	8,31	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	3,000	1,49	4,47	
O01OA110	CUADRILLA C	0,280 h	53,24	14,91	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,325 %	3,00	0,98	
	Suma la partida				33,52
	Costes indirectos			5%	1,68
	TOTAL PARTIDA				35,20
pNCTAPP25PINR	TUB. POLIPROPILENO 50 MM C/AISL-AF	ML			
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 50 mm -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 6,9 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2 1/2" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTAPP025F	TUBERIA POLIPROPILENO 50 MM	1,000 ML	8,06	8,06	
UCTUAR035	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 2 1/2"	1,000 ML	11,18	11,18	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	3,000	1,49	4,47	
O01OA110	CUADRILLA C	0,280 h	53,24	14,91	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,386 %	3,00	1,16	
	Suma la partida				39,78
	Costes indirectos			5%	1,99
	TOTAL PARTIDA				41,77



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
pNCTAPP63PINR	TUB. POLIPROPILENO 63 MM C/AISL-AF	ML			
	Tubería para AFS Y FLUXORES instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 63 mm -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 8,6 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCTAPP030F	TUBERIA POLIPROPILENO 63 MM.	1,000 ML	9,44	9,44	
UCTUAR040	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 3"	1,000 ML	13,02	13,02	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	3,000	1,49	4,47	
O01OA110	CUADRILLA C	0,290 h	53,24	15,44	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,424 %	3,00	1,27	
	Suma la partida				43,64
	Costes indirectos		5%		2,18
	TOTAL PARTIDA				45,82
pNCTAPP05CPIR	TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-FASER	ML			
	Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 20 mm. -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE FASER-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 2,8 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTAPP005AC	TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM FASER	1,000 ML	1,95	1,95	
UCTUAR015	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1"	1,000 ML	2,45	2,45	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,130 h	53,24	6,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,143 %	3,00	0,43	
	Suma la partida				14,73
	Costes indirectos		5%		0,74
	TOTAL PARTIDA				15,47
pNCTAPP10CPIR	TUB. POLIPROPILENO 25 MM C/AISL-FASER	ML			
	Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 25 mm. -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE FASER-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 3,5 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/4" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTAPP010AC	TUBERIA POLIPROPILENO 25 MM FASER	1,000 ML	2,82	2,82	
UCTUAR020	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1 1/4"	1,000 ML	4,99	4,99	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,500	1,49	3,73	
O01OA110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,222 %	3,00	0,67	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			22,86
		Costes indirectos	5%		1,14
		TOTAL PARTIDA			24,00
pNCTAPP15CPIR	TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-FASER	ML			
	Tubería totalmente instalada con las siguientes características:				
	-MATERIAL: POLIPROPILENO				
	-DIAMETRO: 32 mm.				
	-MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE FASER-SDR 7.4. o similar.				
	-ESPESOR: 4,4 mm				
	-UNIONES: Soldadura en caliente				
	-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).				
	Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTAPP015AC	TUBERIA POLIPROPILENO 32 MM FASER	1,000 ML	4,43	4,43	
UCTUAR025	COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1 1/2"	1,000 ML	8,31	8,31	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	3,000	1,49	4,47	
O010A110	CUADRILLA C	0,230 h	53,24	12,25	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,295 %	3,00	0,89	
		Suma la partida			30,35
		Costes indirectos	5%		1,52
		TOTAL PARTIDA			31,87
pNFGFG20M	LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN20	UD			
	Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos, etc. de las siguientes características:				
	- TIPO: EMPOTRABLE.				
	- MARCA: ROCA, o similar.				
	- DIAMETRO: DN20				
	Con indices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje conexionado y funcionando.				
UFÑOKL020	LLAVE DE PASO EMPOTRAR DN20	1,000 UD	7,59	7,59	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,810	1,49	1,21	
O010A110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,221 %	3,00	0,66	
		Suma la partida			22,77
		Costes indirectos	5%		1,14
		TOTAL PARTIDA			23,91
pNFGFG402PINR	LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN25	UD			
	Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos, etc. de las siguientes características:				
	- TIPO: EMPOTRABLE.				
	- MARCA/MODELO: ROCA, o similar.				
	- DIAMETRO: DN25				
	Con indices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje conexionado y funcionando, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UFÑOKL002	LLAVE DE PASO EMPOTRAR DN25	1,000 UD	15,63	15,63	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,810	1,49	1,21	
O010A110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,302 %	3,00	0,91	
		Suma la partida			31,06
		Costes indirectos	5%		1,55
		TOTAL PARTIDA			32,61



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
pNFGRYHT03PIR LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN32 UD					
	LLave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos, etc. de las siguientes características: - TIPO: EMPOTRABLE. - MARCA/MODELO: ROCA, o similar. - DIAMETRO: DN32 Con índices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje conexionado y funcionando, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UFKIULL003	LLAVE DE PASO EMPOTRAR DN32	1,000 UD	16,83	16,83	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,400	1,49	3,58	
O01OA110	CUADRILLA C	0,250 h	53,24	13,31	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,337 %	3,00	1,01	
Suma la partida					34,73
Costes indirectos				5%	1,74
TOTAL PARTIDA					36,47
DFGJUG004PINR LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN40 UD					
	LLave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos, etc., de las siguientes características: - TIPO: EMPOTRABLE - MARCA: ROCA o similar. - DIAMETRO: DN40 Con índices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje conexionado y funcionando.				
UHHYLL004	LLAVE DE PASO EMPOTRAR DN40	1,000 UD	18,92	18,92	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,400	1,49	3,58	
O01OA110	CUADRILLA C	0,550 h	53,24	29,28	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,518 %	3,00	1,55	
Suma la partida					53,33
Costes indirectos				5%	2,67
TOTAL PARTIDA					56,00
pNCTVACE4PINR PURGADOR UD					
	Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de catón con unión de anillos opresores (22mm) para Vitosol, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCTVACAE4	PURGADOR	1,000 UD	42,00	42,00	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	0,370	1,49	0,55	
O01OA110	CUADRILLA C	0,230 h	53,24	12,25	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,548 %	3,00	1,64	
Suma la partida					56,44
Costes indirectos				5%	2,82
TOTAL PARTIDA					59,26
MTpNTV50BO01 VALVULA ESFERA DN50 C/VACIADO UD					
	Válvula totalmente instalada con las siguientes características: -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO -DIAMETRO NOMINAL: DN50 -PRESION NOMINAL: 10 Bar Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCTV1HB015	VALV. ESFERA PN-10 DN50 C/VACIADO	1,000 UD	17,20	17,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,300	1,49	3,43	
O01OA110	CUADRILLA C	0,450 h	53,24	23,96	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,446 %	3,00	1,34	
Suma la partida					45,93
Costes indirectos				5%	2,30
TOTAL PARTIDA					48,23



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTpNTV63B001	VALVULA ESFERA DN63 C/VACIADO	UD			
	Válvula totalmente instalada con las siguientes características:				
	-TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO				
	-DIAMETRO NOMINAL: DN63				
	-PRESION NOMINAL: 10 Bar				
	Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UCTV1HB016	VALV. ESFERA PN-10 DN63 C/VACIADO	1,000 UD	25,14	25,14	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,300	1,49	3,43	
O010A110	CUADRILLA C	0,450 h	53,24	23,96	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,525 %	3,00	1,58	
	Suma la partida				54,11
	Costes indirectos			5%	2,71
	TOTAL PARTIDA				56,82
MTDFAPIN003R	INODORO TANQ.BAJO BLANC.	UD			
	Inodoro de las siguientes características:				
	- TIPO: TANQUE BAJO				
	- COLOR: BLANCO				
	- MATERIAL: PORCELANA				
	- MARCA/SERIE: ROCA / MERIDIAN, o similar.				
	Incluso tanque con mecanismo (ECOLOGICO) y tapa, asiento, totalmente instalado segun diseño en planos, soportado y anclado, incluso sellado de juntas con silicona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado funcionando.				
UFAPIN003	INODORO C/TANQUE BAJO	1,000 UD	310,00	310,00	
UFAPAT001	ASIENTO Y TAPA INODORO	1,000 UD	55,00	55,00	
UFAPMGINO	MANGUETON INODORO	1,000 UD	2,03	2,03	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,030	1,49	3,02	
O010A110	CUADRILLA C	0,310 h	53,24	16,50	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,866 %	3,00	11,60	
	Suma la partida				398,15
	Costes indirectos			5%	19,91
	TOTAL PARTIDA				418,06
MTINSMER	INODORO SUSPENDIDO MINUSVALIDOS	UD			
	Inodoro de las siguientes características:				
	- TIPO: SUSPENDIDO				
	- COLOR: BLANCO,según indicaciones DF.				
	- MATERIAL: PORCELANA				
	- MARCA/SERIE: ROCA / ACCESS, o similar.				
	Incluso bastidor autoportante con cisterna integrada de sujección RO-CA/IN-WALL, o similar, asiento con mecanismos y tapa, asiento. Totalmen- te instalado segun diseño en planos, soportado y anclado, incluso sellado de juntas con silicona,pulsador de pared, p.p. de piezas especiales, man- guetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexiona- do funcionando.				
MTINSUSMER	INODORO SUSPENDIDO MINUSVALIDOS	1,000 UD	195,35	195,35	
UFAPMGINO	MANGUETON INODORO	1,000 UD	2,03	2,03	
UFAPINBAST	BASTIDOR CON CISTERNA	1,000 UD	168,50	168,50	
UFAPINPULS	PULSADOR DE PARED	1,000 UD	27,90	27,90	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,030	1,49	3,02	
O010A110	CUADRILLA C	0,310 h	53,24	16,50	
%03	MEDIOS AUXILIARES	4,133 %	3,00	12,40	
	Suma la partida				425,70
	Costes indirectos			5%	21,29
	TOTAL PARTIDA				446,99



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDFAPIN1F4	BARRA MINUSVALIDO ABATIBLE	UD			
	Barra abatible de giro vertical de apoyo para inodoros, especial para minusválidos, de las siguientes características:				
	- COLOR: Acero inoxidable				
	- MARCA/MODELO: AQUACONTROL/AISI ó equivalente.				
	Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, transporte y montaje.				
UFAPINmv06D	BARRA ESPECIAL MINUSVALIDO	1,000 UD	46,79	46,79	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	4,500	1,49	6,71	
O010A110	CUADRILLA C	0,200 h	53,24	10,65	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,642 %	3,00	1,93	
	Suma la partida				66,08
	Costes indirectos			5%	3,30
	TOTAL PARTIDA				69,38
MTNFAPLA00CR	LAVABO MINUSVALIDOS	UD			
	Lavabo de las siguientes características:				
	- TIPO: MINUSVALIDOS				
	- MATERIAL: PORCELANA .				
	- MARCA/SERIE: ROCA/ACCES, o equivalente.				
	Incluso sellado, totalmente instalado, sin rebosadero y sifón empotrado, parte proporcional de piezas especiales, válvula, conexión a bajante en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y funcionando.				
UFAPLA00MC	LAVABO MINUSVALIDOS	1,000 UD	51,33	51,33	
UFAPDELAV	DESAGUE DE LAVABO	1,000 UD	2,79	2,79	
UFAPSFBOTa	SIFON CROMADO MODELO TOTEM.	1,000 UD	48,35	48,35	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	4,500	1,49	6,71	
O010A110	CUADRILLA C	0,550 h	53,24	29,28	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,385 %	3,00	4,16	
	Suma la partida				142,62
	Costes indirectos			5%	7,13
	TOTAL PARTIDA				149,75
MTDFAPLA002	LAVABO ENCIMERA BLANCO	UD			
	Lavabo de las siguientes características:				
	- TIPO: ENCIMERA				
	- MATERIAL: FINECERAMIC.				
	- TAMAÑO: 500x370. MM				
	- MARCA/SERIE: ROCA / INSPIRA, o similar.				
	Incluso sellado de junta con encimera con silicona, totalmente instalado, parte proporcional de piezas especiales, desagüe sifónico con sifón de botella, válvula, tapón y cadenilla de acero, conexión a bajante en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y funcionando.				
UFAPLA002	LAVABO ENCIMERA	1,000 UD	241,04	241,04	
UFAPDELAV	DESAGUE DE LAVABO	1,000 UD	2,79	2,79	
UFAPSFBOT	SIFON DE BOTELLA DESAGUE 1 1/4".	1,000 UD	1,46	1,46	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	4,500	1,49	6,71	
O010A110	CUADRILLA C	0,550 h	53,24	29,28	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,813 %	3,00	8,44	
	Suma la partida				289,72
	Costes indirectos			5%	14,49
	TOTAL PARTIDA				304,21



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDFAPUR001R	URINARIO FLUXOR BLANCO	UD			
	Urinario de las siguientes características:				
	- TIPO: PARA FLUXOR				
	- COLOR: BLANCO				
	- MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA				
	- MARCA/MODELO: ROCA / HALL, o similar.				
	Totalmente instalado, incluso soportado a paramento, parte proporcional de piezas especiales, desagüe sifónico con sifón de pipa, válvula, conexión a bote sifónico/bajante en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UFAPUR001	URINARIO PARA FLUXOR	1,000 UD	187,31	187,31	
UFAPDEURI	DESAGUE DE URINARIO	1,000 UD	20,43	20,43	
UFAPSFPIP	SIFON DE PIPA	1,000 UD	1,32	1,32	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,500	1,49	3,73	
O010A110	CUADRILLA C	0,300 h	53,24	15,97	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,288 %	3,00	6,86	
	Suma la partida				235,62
	Costes indirectos		5%		11,78
	TOTAL PARTIDA				247,40
MTDFGRUR001R	FLUXOR URINARIO	UD			
	Fluxor para urinario de las siguientes características:				
	- DIAMETRO NOMINAL: 1/2".				
	- MARCA/MODELO: ROCA / AQUA, o similar.				
	Con tubo de descarga cromado, totalmente instalado, incluso fijación a pared, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado.				
UFGRUR001	FLUXOR URINARIO 1/2"	1,000 UD	50,39	50,39	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,300	1,49	1,94	
O010A110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,603 %	3,00	1,81	
	Suma la partida				62,13
	Costes indirectos		5%		3,11
	TOTAL PARTIDA				65,24
MTDFGRMZ010	GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO LAVABO	UD			
	Mezclador para lavabo, temporizado de repisa para lavabo con pulsador y regulador de caudal, de las siguientes características:				
	- TIPO: PULSADOR				
	- MARCA/SERIE: ROCA / FLUENT, o similar.				
	- TERMINACION: CROMADO				
	Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles con llaves de ecuadra, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
UFGRLMZ010	MEZCLADOR TEMPORIZADO LAVABO	1,000 UD	58,44	58,44	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,030	1,49	3,02	
O010A110	CUADRILLA C	0,310 h	53,24	16,50	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,780 %	3,00	2,34	
	Suma la partida				80,30
	Costes indirectos		5%		4,02
	TOTAL PARTIDA				84,32
MTDFGRLA01AC	GRIFO LAVABO MINUSVÁLIDO	UD			
	Grifo para lavabo de las siguientes características:				
	- TIPO: MONOMANDO MEZCLADOR MINUSVALIDO.				
	- MARCA: AQUACON, o equivalente.				
	Con llave de corte de ecuadra y latiguillo cromado, incluso pequeño material auxiliar transporte, montaje y conexionado.				
UFGRLA001C	GRIFO LAVABO MINUSVALIDO	1,000 UD	62,44	62,44	
UFGRLLESC	LLAVE ESCUADRA 1/2"	1,000 UD	0,70	0,70	
UFGRLFCON	FLEXO CONEXION 25 CM DN 1/2"	1,000 UD	0,30	0,30	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,300	1,49	1,94	
O010A110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,734 %	3,00	2,20	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			75,57
		Costes indirectos	5%		3,78
		TOTAL PARTIDA			79,35
MTGRMDCHL20	COLUMNA DE DUCHA TERMOSTATICA	UD			
Columna de ducha de Roca o equivalente, con mezclador, con rociador de 200mm, ducha de mano de 100 mm flexible de 1,70 m y soporte articulado ducha integrado: Acabado: Cromado Lugar de instalación: ducha Tipo de instalación: Mural MARCA/SERIE: ROCA/VICTORIA, o similar. Con rociador, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-xionado.					
MT_F341	COLUMA DE DUCHA	1,000 UD	380,84	380,84	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,000	1,49	1,49	
O010A110	CUADRILLA C	0,150 h	53,24	7,99	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,903 %	3,00	11,71	
		Suma la partida			402,03
		Costes indirectos	5%		20,10
		TOTAL PARTIDA			422,13
MTDVTVE025L	DEPOSITO EXPANSION 25 l	UD			
Depósito de expansión cerrado de las siguientes características: - VOLUMEN: 25 l. - MARCA/MODELO: ROCA / Vasoflex o similar. Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 3.5 Kg/cm2, pequeño material auxiliar transporte montaje y conexionado totalmente instalado.					
UCTVEX025	DEPOSITO EXPANSION 25 L	1,000 UD	65,40	65,40	
U0078	VALVULA SEGURIDAD	1,000 UD	71,21	71,21	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	21,280	1,49	31,71	
O010A110	CUADRILLA C	0,670 h	53,24	35,67	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,040 %	3,00	6,12	
		Suma la partida			210,11
		Costes indirectos	5%		10,51
		TOTAL PARTIDA			220,62
MTDFTEFL50R	TERMO ELECTRICO 50 L	UD			
Termo eléctrico, para produccion de agua caliente sanitaria, de las siguien-tes características: - MARCA/MODELO: FLECK NILO 50 EU, o similar. - VOLUMEN: 50 l. - POTENCIA ELECTRICA: 875 / 1750 W. - Diametro / Altura: 353 / 855 mm Provisto de termostato con regulación de la temperatura desde el exterior, piloto de control de funcionamiento, totalmente instalado, incluso válvulas de corte, tubería de entrada y salida en acero galvanizado, soportado a pa-ramento, transporte, montaje y conexionado eléctrico e hidráulico.					
UFTEFL050	TERMO ELECTRICO 50 L	1,000 UD	260,40	260,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,720	1,49	2,56	
O010A110	CUADRILLA C	0,500 h	53,24	26,62	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,896 %	3,00	8,69	
		Suma la partida			298,27
		Costes indirectos	5%		14,91
		TOTAL PARTIDA			313,18



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDFTEFL15R	TERMO ELECTRICO 15 L	UD			
	Termo eléctrico, para produccion de agua caliente sanitaria, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: FLECK NILO 15 EU, o similar. - VOLUMEN: 15 l. - POTENCIA ELECTRICA: 875 / 1000 W. - Diametro / Altura: 286 / 515 mm Provisto de termostato con regulación de la temperatura desde el exterior, piloto de control de funcionamiento, totalmente instalado, incluso válvulas de corte, tubería de entrada y salida en acero galvanizado, soportado a paramento, transporte, montaje y conexionado eléctrico e hidráulico.				
UFTEFL015	TERMO ELECTRICO 15 L	1,000 UD	197,40	197,40	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	1,720	1,49	2,56	
O01OA110	CUADRILLA C	0,500 h	53,24	26,62	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,266 %	3,00	6,80	
	Suma la partida				233,38
	Costes indirectos		5%		11,67
	TOTAL PARTIDA				245,05
E21ADP040	PLATO DUCHA PORCELANA COLOR 90x90x8 cm	u			
	Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 100x100x8 cm, Terran blanco texturizado; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada mezclador exterior con equipo Victoria cromado , i/sellado, desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.				
O01OB170	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,400 h	23,00	9,20	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,400 h	22,12	8,85	
P18DP110	Plato ducha porcelana color 100x100x8 cm	1,000 u	390,17	390,17	
P17SV010	Válvula ducha salida H 50 mm	1,000 u	4,92	4,92	
MEZ	mezclador Victoria cromado	1,000 ud	80,89	80,89	
%3	MEDIOS AUXILIARES	4,940 h	3,00	14,82	
	Suma la partida				508,85
	Costes indirectos		5%		25,44
	TOTAL PARTIDA				534,29
MTDCDESCBA	DESCALCIFICADOR	UD			
	Descalcificador bibloc marca/modelo BAEZA/CENTURY, o equivalente. Resina monosfera de alta capacidad, botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Depósito de sal en polietileno rotomoldeado. Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, incluso valvulería, soportado, transporte, montaje y conexionado, s/ normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.				
UCDESCBA	DESCALCIFICADOR	1,000 UD	1.378,47	1.378,47	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	25,000	1,49	37,25	
O01OA110	CUADRILLA C	1,500 h	53,24	79,86	
%03	MEDIOS AUXILIARES	14,956 %	3,00	44,87	
	Suma la partida				1.540,45
	Costes indirectos		5%		77,02
	TOTAL PARTIDA				1.617,47
MTFSDPEXD27	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES	UD			
	Equipo de tratamiento para las aguas pluviales, de la marca Salher o equivalente, compuesto por los siguientes elementos: PLANTA DE RECICLADO DE AGUAS GRISES, compuesta por: -1 Ud de sistema de filtración de alto rendimiento constituido por filtro automático de lecho alto, electroválvulas, manómetros, filtro de anillas, filtro de cartucho y válvulas de toma de muestras. -1 Ud de sistema de desinfección por ultravioleta constituido por cámara de radiación, sistema de aviso óptico u acústico de fallo en lámpara, timer y aviso sustitución lámpara. - Kit dosificador de colorante. -1 Ud sistema filtración aljibe aguas grises constituido por Prefiltro para re-				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	tención de hojas/sólidos que pueda arrastrar el agua pluvial, cesta de retención de pelos, tubería de entrada, salida y rebose. Incluye estructura en acero al carbono de alta calidad (S275), montaje e interconexión de todos los elementos, tanto hidráulico como eléctrico, incluyendo tuberías, valvulería y accesorios.				
	ALIMENTACIÓN A PLANTA DE RECICLADO, compuesta por: -2 Uds de bombas centrífugas autoaspirantes, con filtro de gruesos, válvulas antirretorno, válvulas de compuerta, manómetros, válvulas de regulación y reguladores de nivel. Incluye montaje e interconexión de todos los elementos, tanto hidráulico como eléctrico, incluyendo tuberías, valvulería y accesorios.				
	MANTENIMIENTO CALIDAD AGUA EN DEPÓSITO aguas limpias, compuesta por: -1 Ud estación de cloración automática montada en panel y compuesta por bomba dosificadora con medidor incorporado, filtro protección, sondas, portasondas, válvulas de ajuste de caudal y válvula toma de muestras. -1 Ud bomba recirculación centrífuga autoaspirante, con válvula de compuerta, manómetro, válvula de regulación y válvula antirretorno. Incluye montaje e interconexión de todos los elementos, tanto hidráulico como eléctrico, incluyendo tuberías, valvulería y accesorios.				
	DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS GRISES, consistente en: - Depósito de recogida de aguas pluviales marca Salher o equivalente, fabricado en PRFV de 5.000L de capacidad, dotado de cesta de retención de pelos, tuberías de entrada, salida y rebose. Incluye montaje e interconexión de todos los elementos, tanto hidráulico como eléctrico, incluyendo tuberías, valvulería y accesorios.				
	CUADRO ELECTRICO: - Ud. de cuadro eléctrico para el manejo de la planta de recuperación.				
	Incluso soportes para instalación de equipos cilíndricos horizontales en acero laminado A42, incluso bancada de hormigón de 15 cm. de espesor y corcho antivibratorio en su parte inferior, valvulería y accesorios de soporte etc, parte proporcional de tubería de conexión, incluso salida y entrada de agua a depósitos, conexiones eléctricas e hidráulicas, incluyendo alimentación eléctrica al cuadro de control, ejecutadas en conductor de cobre con aislamiento RV 0.6/1 KV y bajo tubo rígido o bandeja en las zonas de ejecución superficial, y con tubo flexible en ejecución empotrada, todo ello libre de halógenos. Totalmente instaladas incluso material auxiliar, cajas de derivación, toma de corriente con toma de tierra lateral con caja de PVC, prensaestopas, clemas de conexión, protecciones magnetotérmicas, actuaciones sobre embarrado de cuadro existente, montaje y conexionado. Incluso pequeño material auxiliar, transporte, y conexionado, totalmente montado y probado.				
UFSDPE01	PLANTA RECICLADO AGUAS GRISES	1,000 UD	10.004,44	10.004,44	
UFSDPE02	ALIMENTACIÓN PLANTA RECICLADO	1,000 UD	1.204,47	1.204,47	
UFSDPE04	EQUIPO MANTENIMIENTO AGUAS LIMPIAS	1,000 UD	1.377,13	1.377,13	
UFNFPE04	DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS GRISES	1,000 UD	1.817,64	1.817,64	
UFNFKI87	SOPORTES PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE	2,000 UD	351,17	702,34	
UFSDPEL03	CUADRO ELÉCTRICO	1,000 UD	1.299,73	1.299,73	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	10,000	1,49	14,90	
O01OA110	CUADRILLA C	3,000 h	53,24	159,72	
%03	MEDIOS AUXILIARES	165,804 %	3,00	497,41	
Suma la partida					17.077,78
Costes indirectos				5%	853,89
TOTAL PARTIDA					17.931,67



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTpNFAXAZ	AYUDA DE ALBAÑILERIA FONT	UD			
	Ayuda de albanilería a la instalación de fontanería, incluyendo la realiza- ción de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las su- perficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.				
UFXCZZ0A	AYUDA ALBANILERIA INST. FONTANER	1,000 UD	2.200,00	2.200,00	
	Suma la partida				2.200,00
	Costes indirectos		5%		110,00
	TOTAL PARTIDA				2.310,00
MTDCAAZ2LGFON	LEGALIZACION DE LA INST. DE FONT.	UD			
	Legalizacion de la instalcion de fontanería, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de indus- tria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de tra- mitación.				
UCAAZLGFON	LEGALIZACION INST. FONTANERÍA	0,020 UD	85.000,00	1.700,00	
	Suma la partida				1.700,00
	Costes indirectos		5%		85,00
	TOTAL PARTIDA				1.785,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19	INSTALACION ELECTRICA				
CUADROS	CUADROS ELÉCTRICOS				
CGBT	CGBT	u			
	Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) homologado, SCHNEIDER, Ar- mario Prisma P o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, con- forme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
Ud	Ref	Designación			
1	A9F94432	iC60L 4P 32A C			
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI			
1	A9F94432	iC60L 4P 32A C			
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI			
2	34430	NS1000 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0			
E					
2	33702	COM MODBUS APARATO FIJO MANUAL			
2	LV434196	Cable Conexi? FDM121 L : 1,3 m			
2	TRV00121	Pantalla FDM 121 (96x96mm) m?ulo panta			
2	TRV00210	Interf comunicaci? Modbus SL ULP			
2	TRV00870	5 conectores hembra/hembra RJ45 ULP			
2	TRV00850	1 cable RJ45/RJ45 macho L=5,00m ULP			
1	16363	PRD1 Master 3P+N			
9	A9F94432	iC60L 4P 32A C			
9	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI			
1	18738	NG125H "C" 4P 50A			
1	19034	VIGI NG125 ""A"" 4P 63A S 300mA			
1	LV430980	NSX160F Vigi MH Micrologic 2.2 160A 4P4R			
1	LV432734	NSX400N Vigi MB Micrologic 2.3 400A 4P4R			
1	A9F94440	iC60L 4P 40A C			
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI			
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI			
1	LV432734	NSX400N Vigi MB Micrologic 2.3 400A 4P4R			
1	A9F89216	iC60H 2P 16A C			
1	A9Q11225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA AC			
1	A9F94440	iC60L 4P 40A C			
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI			
44	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris			
8	NSYTRV62	Borne conex tornillo, 2pts, 6mm² gris			
4	NSYTRV102	Borne conex tornillo, 2pts, 10mm² gris			
2	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris			
1	03482	Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo			
1	03690	Tapa P NS1600 Vert.Fijo			
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm			
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm			
1	04851	Compartim.P Cable Ant.NS1600 Vert.Fijo			
1	33643	PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06/16			
4					
1	33597	Cubrecamaras de corte NS630/1600 4P			
1	04926	Compartim. P Conex. JdB NW-NT-NS			
P400mm					
2	04662	Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y 10mm			
1	03401	Carril modular P, ancho 650mm			
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm			
6	03401	Carril modular P, ancho 650mm			



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6	03203		Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm		
1	03401		Carril modular P, ancho 650mm		
1	03205		Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm		
1	03420		Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo		
1	03243		Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert.		
1	03801		Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm		
1	04404		Linergy FC 4P + Conex.NSX250 Fijo.Maneta		
1	LV429518		Cubrebornes largos 4P NSX100-250		
INV/INS					
2	03452		Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P)		
2	03644		Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P		
2	04454		Conex.P JdB a NSX630 Hor.Fijo.Maneta 4P		
2	LV432594		Cubrebornes largos 4P NSX400/630		
INV/INS					
1	03401		Carril modular P, ancho 650mm		
1	03204		Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm		
1	03911		Tapa G/P 4 aparatos 96x96		
3	03908		Obturador 96x96mm		
1	03402		Carril modular P, regulable en prof.650mm		
1	03803		Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm		
1	03581		2 Escuadras universales		
1	08404		Armadura P Ancho 400.Prof 400.Alto 2m		
1	08514		Puerta plena P IP30, ancho 400mm		
1	08734		Fondo atornillado P IP30, ancho 400mm		
1	08434		Techo P IP30.Ancho 400mm, Prof 400mm		
1	08494		Placa pasacable P IP30 A400mm.P400mm		
1	08564		Marco pivotante tapas P Ancho 400mm		
2	08407		Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto		
2m					
2	08518		Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla		
2	08738		Fondo atornillado P IP30, ancho 800mm		
2	08438		Techo P IP30.Ancho 800mm, Prof 400mm		
2	08497		Placa pasacable P IP30		
A650+150mm.P400mm					
2	08566		Marco pivotante tapas P Ancho 650mm		
2	08403		Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m		
2	08513		Puerta plena P IP30, ancho 300mm		
2	08733		Fondo atornillado P IP30, ancho 300mm		
2	08433		Techo P IP30.Ancho 300mm, Prof 400mm		
2	08493		Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm		
1	08406		Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m		
1	08516		Puerta plena P IP30, ancho 650mm		
1	08736		Fondo atornillado P IP30, ancho 650mm		
1	08436		Techo P IP30.Ancho 650mm, Prof 400mm		
1	08496		Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm		
1	08566		Marco pivotante tapas P Ancho 650mm		
1	08750		2 Paredes laterales P IP30, prof. 400mm		
8	04506		Linergy LGY Perfil vertical 1600A 1,67m		
2	01109		Linergy LGY 12 Topes soporte inferior		
10	04651		Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral		
4	04538		Linergy BS Barra CU Plena.80x5mm		
4	04641		Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho		
80/100mm					
8	04634		Linergy BS Conex.1.000A BS 5mm Hor-LGY		
4	04538		Linergy BS Barra CU Plena.80x5mm		
2	04503		Linergy LGY Perfil vertical 800A 1,67m		
2	04657		Linergy TB 3 Soportes para PE Vertical		
1	04672		Linergy TB 2 Conex. instal. PE Hor/Vert		
1	04515		Linergy TB Barra CU Perf. PE 50x5mm		
1	04667		Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal		



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2	04767	Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras)			
2	08794	4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm			
2	08773	4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm			
1	03487	Placa sop. P400 NS630b/1600 Vert.Fijo			
2	03722	Tapa P400 Pivotante plena 12 modulos			
1	03697	Tapa P400 Pivotante NS800-1600 Vert.Fijo			
1	04662	Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y 10mm			
1	33597	Cubrecamaras de corte NS630/1600 4P			
1	33643	PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06/16			
4					
1	33645	PLETINAS COMPLEMENTARIAS CABLES NT			
4P					
1	04691	1 Esparrago aislante P fijacion pletinas			
4	04664	Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor			
2	04664	Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor			
2	04664	Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor			
3	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm			
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm			
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm			
5	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm			

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

CGBTSCH	Cuadro General de Baja Tensión	1,000 u	47.938,94	47.938,94	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	38,740 h	23,00	891,02	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	38,740 h	21,56	835,23	
%2	DTM2106/DJFM0038A	496,652 %	2,00	993,30	
Suma la partida					50.658,49
Costes indirectos					5% 2.532,92
TOTAL PARTIDA					53.191,41



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS PB red	CS PB red	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS PB red) homologa- do, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aisla- miento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circui- tos.				
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
Ud	Ref	Designación			
1	28901	INTERPACT INS40 4P			
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar			
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -			
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A, 1/3V			
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris			
2	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI			
4	A9F78210	iC60N 2P 10A B			
2	A9F78210	iC60N 2P 10A B			
2	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI			
3	A9C15188	Contactador CT iC40 2P 25A con mando ma- nual			
6	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris			
6	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris			
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm			
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm			
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96			
3	03908	Obturador 96x96mm			
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm			
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm			
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm			
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm			
1	08106	Cofret G IP30, 18 modulos, alto 930mm			
1	08126	Puerta Plena G IP30, 18 mod, alto 930mm			
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm			
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm			
1	03804	Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm			
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSPBred	Cuadro Secundario PB red	1,000 u	1.903,28	1.903,28	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	23,186 %	2,00	46,37	

Suma la partida	2.364,95
Costes indirectos	5% 118,25
TOTAL PARTIDA	2.483,20



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

CS P1 red N	CS P1 red N	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P1 red N) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				

Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:

Ud	Ref	Designación
1	28901	INTERPACT INS40 4P
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para ensamblar
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A, 1/3V
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris
2	A9R61440	iID 4P 40A 30mA A-SI
10	A9F78210	iC60N 2P 10A B
4	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI
6	A9F78216	iC60N 2P 16A B
3	A9F78210	iC60N 2P 10A B
7	A9C15188	Contactor CT iC40 2P 25A con mando manual
1	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI
14	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris
24	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96
3	03908	Obturador 96x96mm
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm
1	08222	Puerta Plena G IP30 27 mod, alto 1.530mm
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

CSP1redN	Cuadro Secundario P1 red N	1,000 u	5.352,99	5.352,99
O01OB200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94
%2	DTM2106/DJFM0038A	57,683 %	2,00	115,37
Suma la partida				5.883,66
Costes indirectos				5% 294,18
TOTAL PARTIDA				6.177,84



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS P1 red S	CS P1 red S	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P1 red S) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la apartament y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
Ud	Ref Designación				
1	28901 INTERPACT INS40 4P				
1	NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
1	METSEPM5310RPM5310 medidor de potencia con modbus -				
1	METSECTV25006 LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A, 1/3V				
1	DCEPCURJ01GYM Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris				
2	A9R61440 iID 4P 40A 30mA A-SI				
2	A9R61225 iID 2P 25A 30mA A-SI				
12	A9F78210 iC60N 2P 10A B				
3	A9R61240 iID 2P 40A 30mA A-SI				
6	A9F78216 iC60N 2P 16A B				
1	A9F78216 iC60N 2P 16A B				
1	A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
7	A9C15188 Contactor CT iC40 2P 25A con mando manual				
14	NSYTRV42 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris				
24	NSYTRV22 Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
1	03911 Tapa G/P 4 aparatos 96x96				
3	03908 Obturador 96x96mm				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm				
1	03002 Carril modular G, regulable en prof. 600mm				
1	03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
1	08202 Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm				
1	08222 Puerta Plena G IP30 27 mod, alto 1.530mm				
1	04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
1	08867 2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm				
1	04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
1	03806 Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm				
1	03801 Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.				
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSP1redS	Cuadro secundario P1 red S	1,000 U	4.877,17	4.877,17	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	52,925 %	2,00	105,85	
	Suma la partida				5.398,32
	Costes indirectos		5%		269,92
	TOTAL PARTIDA				5.668,24



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS P2 red N	CS P2 red N	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P2 red N) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
	Ud Ref Designación				
	1 28901 INTERPACT INS40 4P				
	1 NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
	1 METSEPM5310RPM5310 medidor de potencia con modbus -				
	1 METSECTV25006 LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A, 1/3V				
	1 DCEPCURJ01GYM Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris				
	2 A9R61440 iID 4P 40A 30mA A-SI				
	8 A9F78210 iC60N 2P 10A B				
	1 A9F78210 iC60N 2P 10A B				
	1 A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
	3 A9R61240 iID 2P 40A 30mA A-SI				
	6 A9F78216 iC60N 2P 16A B				
	1 A9F78216 iC60N 2P 16A B				
	1 A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
	1 A9R61240 iID 2P 40A 30mA A-SI				
	3 A9F78210 iC60N 2P 10A B				
	1 A9R61225 iID 2P 25A 30mA A-SI				
	2 A9F78210 iC60N 2P 10A B				
	6 A9C15188 Contactor CT iC40 2P 25A con mando manual				
	12 NSYTRV42 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris				
	30 NSYTRV22 Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
	1 03911 Tapa G/P 4 aparatos 96x96				
	3 03908 Obturador 96x96mm				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm				
	1 03002 Carril modular G, regulable en prof. 600mm				
	1 03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
	1 08202 Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm				
	1 08232 Puerta Transp.G IP30 27 mod, alto 1.530mm				
	1 04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
	1 08867 2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm				
	1 04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
	1 03806 Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm				
	1 03801 Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.				
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSP2redN	Cuadro secundario P2 red N	1,000 u	4.936,64	4.936,64	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	9,320 h	23,00	214,36	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	53,519 %	2,00	107,04	
Suma la partida					5.458,98
Costes indirectos				5%	272,95
TOTAL PARTIDA					5.731,93

CS P2 red S CS P2 red S u

Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P2 red S) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.

Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:

Ud	Ref	Designación
1	28901	INTERPACT INS40 4P
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45
25mm, 60A, 1/3V		
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión,
UTP, 1 M, Gris		
2	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI
4	A9F78210	iC60N 2P 10A B
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI
2	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI
4	A9F78216	iC60N 2P 16A B
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI
1	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI
3	A9F78210	iC60N 2P 10A B
3	A9C15188	Contactor CT iC40 2P 25A con mando ma-
nual		
6	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris
20	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96
3	03908	Obturador 96x96mm
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm
1	08232	Puerta Transp.G IP30 27 mod, alto 1.530mm
1	04200	Linery TB Colector PE ancho 450mm
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm
1	04123	Linery BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm
1	03804	Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

CSP2redS	Cuadro secundario P2 red S	1,000 U	4.163,44	4.163,44
----------	----------------------------	---------	----------	----------



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106//DJFM0038A	45,787 %	2,00	91,57	
Suma la partida					4.670,31
Costes indirectos				5%	233,52
TOTAL PARTIDA					4.903,83

CS CAFE red CS CAFE red

Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CAFE red) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.

Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:

Ud	Ref	Designación
1	28901	INTERPACT INS40 4P
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para ensamblar
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45
25mm, 60A, 1/3V		
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión,
UTP, 1 M, Gris		
4	A9F78210	iC60N 2P 10A B
4	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI
1	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI
2	A9F78216	iC60N 2P 16A B
2	A9F78225	iC60N 2P 25A B
2	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI
1	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI
2	A9F78210	iC60N 2P 10A B
3	A9C15188	Contactador CT iC40 2P 25A con mando ma-
nual		
10	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris
10	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96
3	03908	Obturador 96x96mm
2	03001	Carril modular G, ancho 600mm
2	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm
1	08222	Puerta Plena G IP30 27 mod, alto 1.530mm
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm
1	03805	Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

CSCAFERed	Cuadro secundario cafetería P2 red	1,000 U	3.806,56	3.806,56
O01OB200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94
%2	DTM2106//DJFM0038A	42,219 %	2,00	84,44



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			4.306,30
		Costes indirectos	5%		215,32
		TOTAL PARTIDA			4.521,62

GRUPO
PLUVIAL

GRUPO PLUVIALES

u

Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (GRUPO PLUVIALES)
homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G IP55 o equivalente a elegir
por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN
60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda co-
rrespondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cablea-
dos de los circuitos.

Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en
este cuadro son las siguientes:

Ud	Ref	Designación
1	28901	INTERPACT INS40 4P
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar
1	A9R61425	iID 4P 25A 30mA A-SI
1	GV2L20	MAGNETICO I. MAX. 18A
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B
3	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
4	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm
1	08303	Cofret G IP55, 11 modulos, alto 650mm
1	08323	Puerta Plena G IP55, 11 mod, alto 650mm
1	04200	Linery TB Colector PE ancho 450mm
1	04123	Linery BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m
1	03804	Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del
instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

GRUPO PLUVIALE	Cuadro secundario grupos bombeo pluviales	1,000 U	1.367,99	1.367,99
0010B200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36
0010B210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94
%2	DTM2106/DJFM0038A	17,833 %	2,00	35,67
		Suma la partida		1.818,96
		Costes indirectos	5%	90,95
		TOTAL PARTIDA		1.909,91



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS CLIMA 1	CS CLIMA 1	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CLIMA 1) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
Ud	Ref Designación				
1	28909 INTERPACT INS100 4P				
1	NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
1	A9L15693 iPF 20 20 kA 340V 3P+N				
1	METSEPM5310R PM5310 medidor de potencia con modbus -				
1	METSECTV25006 LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45				
25mm, 60A, 1/3V					
1	DCEPCURJ01GYM Categoría 5e, Cable de conexión,				
UTP, 1 M, Gris					
1	A9F88450 iC60H 4P 50A B				
1	A9V31463 Quick Vigi iC60 4P 63A 30mA A-SI				
1	A9F88216 iC60H 2P 16A B				
1	A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
4	NSYTRV102 Borne conex tornillo, 2pts, 10mm² gris				
2	NSYTRV22 Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
1	03911 Tapa G/P 4 aparatos 96x96				
3	03908 Obturador 96x96mm				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
1	03002 Carril modular G, regulable en prof. 600mm				
1	03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
1	08106 Cofret G IP30, 18 modulos, alto 930mm				
1	08136 Puerta Transp.G IP30 18 mod, alto 930mm				
1	04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
1	08867 2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm				
1	04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
1	03804 Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.				
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSCLIMA1	Cuadro secundario clima 1 red	1,000 U	1.427,46	1.427,46	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	18,428 %	2,00	36,86	
	Suma la partida				1.879,62
	Costes indirectos		5%		93,98
	TOTAL PARTIDA				1.973,60



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS CLIMA 2	CS CLIMA 2	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CLIMA 2) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G IP 55 o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la apartament y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
Ud	Ref Designación				
1	28913 INTERPACT INS160 4P				
1	NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
1	A9L15693 iPF 20 20 kA 340V 3P+N				
1	METSEPM5310R PM5310 medidor de potencia con modbus -				
1	METSECTV25006 LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45				
	25mm, 60A,1/3V				
1	DCEPCURJ01GYM Categoría 5e, Cable de conexión,				
	UTP, 1 M, Gris				
1	A9R61225 iID 2P 25A 30mA A-SI				
2	A9F78210 iC60N 2P 10A B				
1	A9F78216 iC60N 2P 16A B				
1	A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
4	A9F78440 iC60N 4P 40A B				
4	A9Q31440 Quick Vigi iC60 4P 40A 30mA A-SI				
1	A9F78450 iC60N 4P 50A B				
1	A9V31463 Quick Vigi iC60 4P 63A 30mA A-SI				
6	NSYTRV22 Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris				
16	NSYTRV62 Borne conex tornillo, 2pts, 6mm² gris				
4	NSYTRV102 Borne conex tornillo, 2pts, 10mm² gris				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
1	03911 Tapa G/P 4 aparatos 96x96				
3	03908 Obturador 96x96mm				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm				
1	03001 Carril modular G, ancho 600mm				
1	03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
1	03002 Carril modular G, regulable en prof.600mm				
1	03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
1	08304 Cofret G IP55, 15 modulos, alto 850mm				
1	08324 Puerta Plena G IP55, 15 mod, alto 850mm				
1	08314 Fondo extens. G IP55, 15 mod, alto 850mm				
1	08324 Puerta Plena G IP55, 15 mod, alto 850mm				
1	08381 2 Pilares dobles G IP55 Asoc. H-V				
3	08371 2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 600mm				
2	04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
1	04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
1	03801 Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm				
1	03806 Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm				
1	03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.				
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSCLIMA2	Cuadro secundario clima 2 red	1,000 U	5.055,59	5.055,59	
O01OB200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	54,709 %	2,00	109,42	
Suma la partida					5.580,31
Costes indirectos				5%	279,02
TOTAL PARTIDA					5.859,33

CS CLIMA 3 **CS CLIMA 3** **u**

Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CLIMA 3) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G con pasillo lateral o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexonado de los cableados de los circuitos.

Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:

Ud	Ref	Designación
1	31111	INS400 4P
1	A9L15693	iPF 20 20 kA 340V 3P+N
1	METSEPM5310R	PM5310 medidor de potencia con modbus -
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45
25mm, 60A, 1/3V		
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión,
UTP, 1 M, Gris		
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI
2	A9F88463	iC60H 4P 63A B
2	A9V31463	Quick Vigi iC60 4P 63A 30mA A-SI
3	LV430408	NSX160F 4P SR Bloque de corte
3	LV430480	Micrologic 2.2 160A 4P4R NSX160/250
3	LV429211	Bloque Vigi MH 4P 220-440V CA
0,03-10ANS		
3	NOTAASSEMBLE	Apparato para ensamblar
2	A9F88463	iC60H 4P 63A B
2	A9V31463	Quick Vigi iC60 4P 63A 30mA A-SI
2	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
16	NSYTRV162	Borne conex tornillo, 2pts, 16mm² gris
1	03080	Placa sop.G PL NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo
1	03281	Tapa G PL INS630 Vert.Fijo.Rotativo
1	04074	Bloque 630A sin conexion a Linergy BW
1	LV432594	Cubrebornes largos 4P NSX400/630
INV/INS		
1	LV432592	Cubrebornes cortos 4P NSX400/630
INV/INS		
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96
3	03908	Obturador 96x96mm
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm
2	03001	Carril modular G, ancho 600mm
2	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03040	Placa sop.G NSX-CVS250 Vert.Fijo.Maneta
1	03241	Tapa G/P 3 NSX-CVS250Vigi Vert.Man/Rot
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm
1	LV429518	Cubrebornes largos 4P NSX100-250
INV/INS		
1	03002	Carril modular G, regulable en prof.600mm
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1	08202 Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm				
1	08222 Puerta Plena G IP30 27 mod,alto 1.530mm				
1	08272 Pasillo lateral G IP30,27 modulos,Arm.				
1	08282 Puerta Plena G IP30 Pas.Lat. 27 modulos				
1	08212 Armario G IP30,extension 27 Mod,1530mm				
1	08222 Puerta Plena G IP30 27 mod,alto 1.530mm				
1	08812 2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 900mm				
1	04202 Linergy TB 2 Colectores PE ancho 200mm				
1	04220 2 Soportes G para bornas y colector PL				
2	08867 2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm				
1	08868 4 Soportes G fijacion cables ancho 300mm				
1	04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A,Lon=1m				
4	03806 Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm				
2	03816 Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm				
1	03815 Tapa G/P PL Plena 5 mod,alto 250mm				
1	03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm				

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

CSCLIMA3	Cuadro secundario clima 3 red	1,000 U	9.498,57	9.498,57	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	12,320 h	23,00	283,36	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	12,320 h	21,56	265,62	
%2	DTM2106/DJFM0038A	100,476 %	2,00	200,95	
Suma la partida					10.248,50
Costes indirectos					512,43
TOTAL PARTIDA					10.760,93



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS CLIMA 4	CS CLIMA 4	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CLIMA 4) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
	Ud Ref Designación				
	1 28901 INTERPACT INS40 4P				
	1 NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
	1 A9L15693 iPF 20 20 kA 340V 3P+N				
	1 METSEPM5310R PM5310 medidor de potencia con modbus -				
	1 METSECTV25006 LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45				
	25mm, 60A, 1/3V				
	1 DCEPCURJ01GYM Categoría 5e, Cable de conexión,				
	UTP, 1 M, Gris				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
	1 03911 Tapa G/P 4 aparatos 96x96				
	3 03908 Obturador 96x96mm				
	1 08104 Cofret G IP30, 12 modulos, alto 630mm				
	1 08124 Puerta Plena G IP30, 12 mod, alto 630mm				
	1 04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
	1 08867 2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm				
	1 04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
	1 03805 Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.				
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSCLIMA4	Cuadro secundario clima 4 red	1,000 U	1.130,07	1.130,07	
O01OB200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106//DJFM0038A	15,454 %	2,00	30,91	
	Suma la partida				1.576,28
	Costes indirectos		5%		78,81
	TOTAL PARTIDA				1.655,09

CGBT GE	CGBT GE	u			
	Cuadro General de Baja Tensión alimentado desde grupo electrógeno (CGBT GE) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma P o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
	Ud Ref Designación				
	1 LV432934 NSX630N Vigi MB Micrologic 2.3 630A 4P4R				
	1 NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
	1 LV432808 NSX630N 4P SR Bloque de corte				
	1 LV432084 Micrologic 2.3 630A 4P4R NSX630				
	1 LV432642 Mando eléc. T400/630 380-415V 50/60HZ				
	NS				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1	29450 1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV				
1	NOTAOF2 Not Sold				
1	29450 1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV				
1	NOTASDE Not Sold				
1	LV432808 NSX630N 4P SR Bloque de corte				
1	LV432084 Micrologic 2.3 630A 4P4R NSX630				
1	LV432642 Mando eléc. T400/630 380-415V 50/60HZ				
NS					
1	29450 1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV				
1	NOTAOF2 Not Sold				
1	29450 1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV				
1	NOTASDE Not Sold				
1	29473 PLETINA ACP + UA 380/415Vca				
1	LV432610 Not Sold				
1	NOTAASSEMBLE Apparato para ensamblar				
7	A9F94432 iC60L 4P 32A C				
7	A9V35463 Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI				
1	LV432934 NSX630N Vigi MB Micrologic 2.3 630A 4P4R				
1	NOTAASSEMBLE Apparato para ensamblar				
28	NSYTRV42 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris				
2	03452 Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P)				
2	03644 Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P				
2	04454 Conex.P JdB a NSX630 Hor.Fijo.Maneta 4P				
2	LV432594 Cubrebornes largos 4P NSX400/630				
INV/INS					
1	03457 Placa sop. P Inversor NSX630 Hor.Telem				
1	03656 Tapa P Inversor NSX630 Hor.Telemando				
1	03417 Placa sop. P UA/BA INV. NSX250 Hor.Telem				
1	03671 Tapa P Automatismo inversor UA/BA				
1	LV432620 ACCESSOIRE POUR INVERSEUR DE SOUR-				
CE JEU					
2	LV432594 Cubrebornes largos 4P NSX400/630				
INV/INS					
3	03401 Carril modular P, ancho 650mm				
3	03203 Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm				
1	03402 Carril modular P, regulable en prof.650mm				
1	03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
1	03581 2 Escuadras universales				
2	08403 Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m				
2	08513 Puerta plena P IP30, ancho 300mm				
2	08733 Fondo atornillado P IP30, ancho 300mm				
2	08433 Techo P IP30. Ancho 300mm, Prof 400mm				
2	08493 Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm				
1	08407 Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m				
1	08518 Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla				
1	08738 Fondo atornillado P IP30, ancho 800mm				
1	08438 Techo P IP30. Ancho 800mm, Prof 400mm				
1	08497 Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm				
1	08566 Marco pivotante tapas P Ancho 650mm				
1	08406 Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m				
1	08516 Puerta plena P IP30, ancho 650mm				
1	08736 Fondo atornillado P IP30, ancho 650mm				
1	08436 Techo P IP30. Ancho 650mm, Prof 400mm				
1	08496 Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm				
1	08566 Marco pivotante tapas P Ancho 650mm				
1	08750 2 Paredes laterales P IP30, prof. 400mm				
4	04505 Linergy LGY Perfil vertical 1250A 1,67m				
1	01109 Linergy LGY 12 Topes soporte inferior				
4	04651 Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral				
2	04503 Linergy LGY Perfil vertical 800A 1,67m				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2	04657 Linergy TB 3 Soportes para PE Vertical				
1	04515 Linergy TB Barra CU Perf. PE 50x5mm				
1	04667 Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal				
1	04672 Linergy TB 2 Conex. instal. PE Hor/Vert				
1	04767 Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras)				
2	08794 4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm				
2	08773 4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm				
2	03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
5	03806 Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm				

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.

Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

CGBTGE	Cuadro General de Baja Tensión alimentado desde grupo electrógeno	1,000 U	27.359,69	27.359,69	
O01OB200	Oficial 1º electricista	36,740 h	23,00	845,02	
O01OB210	Oficial 2º electricista	36,740 h	21,56	792,11	
%2	DTM2106/DJFM0038A	289,968 %	2,00	579,94	
Suma la partida					29.576,76
Costes indirectos				5%	1.478,84
TOTAL PARTIDA					31.055,60

CS PB GE

CS PB GE

u

Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS PB GE) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.

Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:

Ud	Ref	Designación
1	28901	INTERPACT INS40 4P
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para ensamblar
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI
1	A9F78416	iC60N 4P 16A B
1	A9Q31425	Quick Vigi iC60 4P 25A 30mA A-SI
2	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
4	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm
1	08103	COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm
1	08123	PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.

Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

CSPBGE	Cuadro secundario PB desde grupo electrógeno	1,000 U	1.130,07	1.130,07	
O01OB200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	15,454 %	2,00	30,91	
Suma la partida					1.576,28
Costes indirectos				5%	78,81
TOTAL PARTIDA					1.655,09



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS P1 GE N	CS P1 GE N	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P1 GE N) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
	Ud Ref Designación				
	1 28901 INTERPACT INS40 4P				
	1 NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
	3 A9F78210 iC60N 2P 10A B				
	3 A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
	3 A9C15188 Contactor CT iC40 2P 25A con mando manual				
	6 NSYTRV42 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
	1 03002 Carril modular G, regulable en prof. 600mm				
	1 03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
	1 08103 COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm				
	1 08123 PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm				
	1 04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
	1 04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
	1 03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSP1GEN	Cuadro secundario P1 GE N	1,000 U	1.855,70	1.855,70	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	22,710 %	2,00	45,42	
	Suma la partida				2.316,42
	Costes indirectos		5%		115,82
	TOTAL PARTIDA				2.432,24



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS P1 GE S	CS P1 GE S	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P1 GE S) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
	Ud Ref Designación				
	1 28901 INTERPACT INS40 4P				
	1 NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
	4 A9F78210 iC60N 2P 10A B				
	4 A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
	3 A9C15188 Contactor CT iC40 2P 25A con mando manual				
	6 NSYTRV42 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris				
	2 NSYTRV22 Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
	1 03002 Carril modular G, regulable en prof.600mm				
	1 03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
	1 08103 COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm				
	1 08123 PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm				
	1 04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
	1 04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
	1 03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.				
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSP1GES	Cuadro secundario P1 GE S	1,000 U	1.962,76	1.962,76	
O01OB200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	23,781 %	2,00	47,56	
	Suma la partida				2.425,62
	Costes indirectos		5%		121,28
	TOTAL PARTIDA				2.546,90



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS SAI	CS SAI	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS SAI) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
Ud	Ref	Designación			
1	A9F89425	iC60H 4P 25A C			
7	A9F78216	iC60N 2P 16A B			
7	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI			
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B			
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI			
16	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris			
2	03001	Carril modular G, ancho 600mm			
2	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm			
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm			
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm			
1	08104	Cofret G IP30, 12 modulos, alto 630mm			
1	08124	Puerta Plena G IP30, 12 mod, alto 630mm			
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm			
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm			
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m			
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm			
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSSAI	Cuadro secundario SAI GE	1,000 U	3.521,08	3.521,08	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	39,364 %	2,00	78,73	
	Suma la partida				4.015,11
	Costes indirectos		5%		200,76
	TOTAL PARTIDA				4.215,87



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS P2 GE N	CS P2 GE N	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P2 GE S) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
	Ud Ref Designación				
	1 28901 INTERPACT INS40 4P				
	1 NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar				
	3 A9F78210 iC60N 2P 10A B				
	3 A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
	3 A9C15188 Contactor CT iC40 2P 25A con mando manual				
	6 NSYTRV42 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
	1 03002 Carril modular G, regulable en prof. 600mm				
	1 03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
	1 08103 COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm				
	1 08123 PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm				
	1 04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
	1 04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
	1 03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.				
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSP2GEN	Cuadro secundario P2 N GE	1,000 U	1.808,12	1.808,12	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	22,234 %	2,00	44,47	
	Suma la partida				2.267,89
	Costes indirectos		5%		113,39
	TOTAL PARTIDA				2.381,28



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CS P2 GE S	CS P2 GE S	u			
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P2 GE S) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexonado de los cableados de los circuitos.				
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:				
	Ud Ref Designación				
	1 28901 INTERPACT INS40 4P				
	1 NOTAASSEMBLE Apparato para ensamblar				
	3 A9F78210 iC60N 2P 10A B				
	3 A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI				
	3 A9C15188 Contactor CT iC40 2P 25A con mando manual				
	6 NSYTRV42 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris				
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm				
	1 03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm				
	1 03002 Carril modular G, regulable en prof. 600mm				
	1 03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm				
	1 08103 COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm				
	1 08123 PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm				
	1 04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm				
	1 04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m				
	1 03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm				
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.				
CSP2GES	Cuadro secundario P2 GE S	1,000 U	1.760,53	1.760,53	
O01OB200	Oficial 1º electricista	9,320 h	23,00	214,36	
O01OB210	Oficial 2º electricista	9,320 h	21,56	200,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	21,758 %	2,00	43,52	
	Suma la partida				2.219,35
	Costes indirectos		5%		110,97
	TOTAL PARTIDA				2.330,32

0302 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES

E17CM010	CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2	m			
	Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexonado; según REBT, ITC-BT-25.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,100 h	23,00	2,30	
O01OB210	Oficial 2º electricista	0,100 h	21,56	2,16	
P15GB020	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	1,000 m	0,54	0,54	
P15GA020	Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu	3,000 m	0,65	1,95	
P15GK270	Cajas de registro y regletas de conexión	0,200 u	1,78	0,36	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,073 %	2,00	0,15	
	Suma la partida				7,46
	Costes indirectos		5%		0,37
	TOTAL PARTIDA				7,83



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CM015	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2	m			
	Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,100 h	23,00	2,30	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,100 h	21,56	2,16	
P15GB020	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	1,000 m	0,54	0,54	
P15GA030	Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu	3,000 m	1,03	3,09	
P15GK270	Cajas de registro y regletas de conexión	0,200 u	1,78	0,36	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,085 %	2,00	0,17	
	Suma la partida				8,62
	Costes indirectos		5%		0,43
	TOTAL PARTIDA				9,05
E17CM020	CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2	m			
	Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,100 h	23,00	2,30	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,100 h	21,56	2,16	
P15GB030	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	1,000 m	0,70	0,70	
P15GA040	Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu	3,000 m	1,52	4,56	
P15GK270	Cajas de registro y regletas de conexión	0,200 u	1,78	0,36	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,101 %	2,00	0,20	
	Suma la partida				10,28
	Costes indirectos		5%		0,51
	TOTAL PARTIDA				10,79
E02085	Línea AI RV 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,043 h	23,00	0,99	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,043 h	21,56	0,93	
P25138	Conductor AI RV 0,6/1 1x16 mm² (p.o.)	1,000 m	1,17	1,17	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,031 %	2,00	0,06	
	Suma la partida				3,15
	Costes indirectos		5%		0,16
	TOTAL PARTIDA				3,31
E02091	Línea AI RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,119 h	23,00	2,74	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,119 h	21,56	2,57	
P25144	Conductor AI RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.)	1,000 m	4,59	4,59	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,099 %	2,00	0,20	
	Suma la partida				10,10
	Costes indirectos		5%		0,51
	TOTAL PARTIDA				10,61
E02094	Línea AI RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,161 h	23,00	3,70	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,161 h	21,56	3,47	
P25147	Conductor AI RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.)	1,000 m	7,67	7,67	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,148 %	2,00	0,30	

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			15,14
		Costes indirectos	5%		0,76
		TOTAL PARTIDA			15,90
E02095	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123				
	(RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso				
	p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,023 h	23,00	0,53	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,023 h	21,56	0,50	
P25086	Cable RV-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	0,30	0,30	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,013 %	2,00	0,03	
		Suma la partida			1,36
		Costes indirectos	5%		0,07
		TOTAL PARTIDA			1,43
E02098	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123				
	(RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso				
	p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,035 h	23,00	0,81	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,035 h	21,56	0,75	
P25089	Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	0,79	0,79	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,024 %	2,00	0,05	
		Suma la partida			2,40
		Costes indirectos	5%		0,12
		TOTAL PARTIDA			2,52
E02099	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123				
	(RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso				
	p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,038 h	23,00	0,87	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,038 h	21,56	0,82	
P25090	Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	1,25	1,25	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,029 %	2,00	0,06	
		Suma la partida			3,00
		Costes indirectos	5%		0,15
		TOTAL PARTIDA			3,15
E02100	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123				
	(RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso				
	p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,043 h	23,00	0,99	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,043 h	21,56	0,93	
P25091	Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	1,87	1,87	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,038 %	2,00	0,08	
		Suma la partida			3,87
		Costes indirectos	5%		0,19
		TOTAL PARTIDA			4,06
E02101	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123				
	(RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso				
	p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,051 h	23,00	1,17	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,051 h	21,56	1,10	
P25092	Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	3,07	3,07	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,053 %	2,00	0,11	
		Suma la partida			5,45
		Costes indirectos	5%		0,27
		TOTAL PARTIDA			5,72



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02103	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,069 h	23,00	1,59	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,069 h	21,56	1,49	
P25094	Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	6,04	6,04	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,091 %	2,00	0,18	
	Suma la partida				9,30
	Costes indirectos		5%		0,47
	TOTAL PARTIDA				9,77
E02107	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,132 h	23,00	3,04	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,132 h	21,56	2,85	
P25098	Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	17,44	17,44	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,233 %	2,00	0,47	
	Suma la partida				23,80
	Costes indirectos		5%		1,19
	TOTAL PARTIDA				24,99
E02116	Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x70) mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x70) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,332 h	23,00	7,64	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,332 h	21,56	7,16	
P25095	Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.)	4,000 m	8,34	33,36	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,482 %	2,00	0,96	
	Suma la partida				49,12
	Costes indirectos		5%		2,46
	TOTAL PARTIDA				51,58
E02118	Línea Cu bipolar, RV-K 2x1,5 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 2x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,039 h	23,00	0,90	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,039 h	21,56	0,84	
P25102	Cable RV-K 0,6/1 2x1,5 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	0,51	0,51	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,023 %	2,00	0,05	
	Suma la partida				2,30
	Costes indirectos		5%		0,12
	TOTAL PARTIDA				2,42
E02119	Línea Cu bipolar, RV-K 2x6 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,052 h	23,00	1,20	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,052 h	21,56	1,12	
P25105	Cable RV-K 0,6/1 2x6 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	0,17	0,17	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,025 %	2,00	0,05	
	Suma la partida				2,54
	Costes indirectos		5%		0,13
	TOTAL PARTIDA				2,67
E02125	Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,075 h	23,00	1,73	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,075 h	21,56	1,62	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25127	Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	3,01	3,01	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,064 %	2,00	0,13	
	Suma la partida				6,49
	Costes indirectos		5%		0,32
	TOTAL PARTIDA				6,81
E02126	Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x10 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-				
	ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x10 mm² incluso				
	p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,086 h	23,00	1,98	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,086 h	21,56	1,85	
P25128	Cable RV-K 0,6/1 4x10 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	5,06	5,06	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,089 %	2,00	0,18	
	Suma la partida				9,07
	Costes indirectos		5%		0,45
	TOTAL PARTIDA				9,52
E02127	Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm², en tubo instalado	m			
	Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con con-				
	ductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso				
	p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,097 h	23,00	2,23	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,097 h	21,56	2,09	
P25130	Cable RV-K 0,6/1 4x16 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	7,86	7,86	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,122 %	2,00	0,24	
	Suma la partida				12,42
	Costes indirectos		5%		0,62
	TOTAL PARTIDA				13,04
E02152	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instalada	m			
	Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K				
	0,6/1 kV) 1x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,017 h	23,00	0,39	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,017 h	21,56	0,37	
P25087	Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	0,42	0,42	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,012 %	2,00	0,02	
	Suma la partida				1,20
	Costes indirectos		5%		0,06
	TOTAL PARTIDA				1,26
E02163	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instalada	m			
	Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K				
	0,6/1 kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de cables.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,081 h	23,00	1,86	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,081 h	21,56	1,75	
P25098	Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	17,44	17,44	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,211 %	2,00	0,42	
	Suma la partida				21,47
	Costes indirectos		5%		1,07
	TOTAL PARTIDA				22,54
E02173	Línea Cu tripolar RV-K 2x2,5 mm², protección en bandeja instalad	m			
	Línea eléctrica realizada con cable tripolar de cobre UNE 21123 (RV-K				
	0,6/1 kV) 2x2,5 mm² (2F+TT) instalada en bandejas o canales de cables.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,034 h	23,00	0,78	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,034 h	21,56	0,73	
P25109	Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	1,06	1,06	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,026 %	2,00	0,05	
	Suma la partida				2,62
	Costes indirectos		5%		0,13
	TOTAL PARTIDA				2,75
E02174	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm², en bandeja instalada	m			
	Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)				
	2x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables.				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,034 h	23,00	0,78	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,034 h	21,56	0,73	
P25104	Cable RV-K 0,6/1 2x4 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	1,19	1,19	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,027 %	2,00	0,05	
Suma la partida					2,75
Costes indirectos				5%	0,14
TOTAL PARTIDA					2,89
E02176	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², en bandeja instalada	m			
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables.					
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,041 h	23,00	0,94	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,041 h	21,56	0,88	
P25106	Cable RV-K 0,6/1 2x10 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	2,85	2,85	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,047 %	2,00	0,09	
Suma la partida					4,76
Costes indirectos				5%	0,24
TOTAL PARTIDA					5,00
E02177	Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm², en bandeja instalada	m			
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.					
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,046 h	23,00	1,06	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,046 h	21,56	0,99	
P25107	Cable RV-K 0,6/1 2x16 mm² (Cu) (p.o.)	1,000 m	4,43	4,43	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,065 %	2,00	0,13	
Suma la partida					6,61
Costes indirectos				5%	0,33
TOTAL PARTIDA					6,94
E-030316	CIRCUITO SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 3G2,5 Multiconductor	m			
Suministro, montaje y pruebas de Línea de alimentación (según esquema unifilar), desde cuadro hasta punto de consumo, formada por multiconductor de cobre de 3G2,5, SZ1-K (0,6/1KV), con aislamiento compuesto termoestable especial ignífugo GENERAL CABLE, o su equivalente . Discurrirá por bandeja metálica por falso techo y bajo tubo corrugado libre de halógenos de 16 mm. por paramentos verticales. Incluso p.p. de cajas de paso, fijaciones a paramentos, señalización de conductores con el nº de circuito, de cajas de paso y tubo forroplast o derivacion y conexiones. Según R.E.B.T.					
Z.03.02S	SZ1-K (AS+) 3G2,5	1,000 m	2,05	2,05	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,023 h	23,00	0,53	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,023 h	21,56	0,50	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,031 %	2,00	0,06	
Suma la partida					3,14
Costes indirectos				5%	0,16
TOTAL PARTIDA					3,30
010.029	SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplást	m			
Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja.					
mt35cun050c	Cable unipolar 4mm2 SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0	1,000 m	1,24	1,24	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,041 h	23,00	0,94	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,041 h	21,56	0,88	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,031 %	2,00	0,06	
Suma la partida					3,12
Costes indirectos				5%	0,16
TOTAL PARTIDA					3,28



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
010.031	SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplást	m			
	Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac- ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,145 h	23,00	3,34	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,145 h	21,56	3,13	
mt35cun050n	Cable unipolar 185 mm2 SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada d	1,000 m	39,02	39,02	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,455 %	2,00	0,91	
	Suma la partida				46,40
	Costes indirectos		5%		2,32
	TOTAL PARTIDA				48,72
E-030317	CIRCUITO SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 5G4 Multiconductor	m			
	Suministro, montaje y pruebas de Línea de alimentación (según esquema unifilar), desde cuadro hasta punto de consumo, formada por multiconduc- tor de cobre de 5G4, SZ1-K (0,6/1KV), con aislamiento compuesto termoes- table especial ignífugo GENERAL CABLE, o su equivalente . Discurrirá por bandeja metálica por falso techo y bajo tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm. por paramentos verticales. Incluso p.p. de cajas de paso, fijacio- nes a paramentos, señalizacion de conductores con el nº de circuito, de cajas de paso y tubo forroplast o derivacion y conexonados. Segun R.E.B.T.				
z-03.05S	SZ1-K (AS) 5G4	1,000 m	5,70	5,70	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,023 h	23,00	0,53	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,023 h	21,56	0,50	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,067 %	2,00	0,13	
	Suma la partida				6,86
	Costes indirectos		5%		0,34
	TOTAL PARTIDA				7,20
E02263	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm, instala	m			
	Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nomi- nal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no pro- pagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, ca- ja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone- xión, totalmente instalado.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,077 h	23,00	1,77	
P25203	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm (p.o.)	1,000 m	0,44	0,44	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,077 h	21,56	1,66	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,039 %	2,00	0,08	
	Suma la partida				3,95
	Costes indirectos		5%		0,20
	TOTAL PARTIDA				4,15
E02264	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instala	m			
	Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nomi- nal (exterior)). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no pro- pagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, ca- ja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone- xión, totalmente instalado.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,083 h	23,00	1,91	
P25204	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm (p.o.)	1,000 m	0,58	0,58	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,083 h	21,56	1,79	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,043 %	2,00	0,09	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			4,37
		Costes indirectos	5%		0,22
		TOTAL PARTIDA			4,59
E02265	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm, instala Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.	m			
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,086 h	23,00	1,98	
P25205	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm (p.o.)	1,000 m	0,89	0,89	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,086 h	21,56	1,85	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,047 %	2,00	0,09	
		Suma la partida			4,81
		Costes indirectos	5%		0,24
		TOTAL PARTIDA			5,05
E02266	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm , instala Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.	m			
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,090 h	23,00	2,07	
P25206	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.)	1,000 m	1,25	1,25	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,090 h	21,56	1,94	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,053 %	2,00	0,11	
		Suma la partida			5,37
		Costes indirectos	5%		0,27
		TOTAL PARTIDA			5,64
E02267	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm, instala Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.	m			
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,095 h	23,00	2,19	
P25207	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm (p.o.)	1,000 m	1,88	1,88	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,095 h	21,56	2,05	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,061 %	2,00	0,12	
		Suma la partida			6,24
		Costes indirectos	5%		0,31
		TOTAL PARTIDA			6,55



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02222	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), Canalización enterrada en forjado de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.	m			
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,052 h	23,00	1,20	
P25162	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.)	1,000 m	0,79	0,79	
O01OB210	Oficial 2º electricista	0,052 h	21,56	1,12	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,031 %	2,00	0,06	
	Suma la partida				3,17
	Costes indirectos			5%	0,16
	TOTAL PARTIDA				3,33
E02224	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), Canalización enterrada en forjado de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado	m			
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,069 h	23,00	1,59	
P25164	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.)	1,000 m	1,49	1,49	
O01OB210	Oficial 2º electricista	0,069 h	21,56	1,49	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,046 %	2,00	0,09	
	Suma la partida				4,66
	Costes indirectos			5%	0,23
	TOTAL PARTIDA				4,89
E02225	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), Canalización enterrada en forjado en forjado de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado	m			
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,069 h	23,00	1,59	
P25165	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm (Normal) (p.o.)	1,000 m	1,80	1,80	
O01OB210	Oficial 2º electricista	0,069 h	21,56	1,49	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,049 %	2,00	0,10	
	Suma la partida				4,98
	Costes indirectos			5%	0,25
	TOTAL PARTIDA				5,23
E02226	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), Canalización enterrada en forjado de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado	m			
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,072 h	23,00	1,66	
P25166	Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)	1,000 m	4,02	4,02	
O01OB210	Oficial 2º electricista	0,072 h	21,56	1,55	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,072 %	2,00	0,14	
	Suma la partida				7,37
	Costes indirectos			5%	0,37
	TOTAL PARTIDA				7,74



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02227	Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i	m			
	Canalización enterrada en forjado de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,236 h	23,00	5,43	
P25167	Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.)	1,000 m	4,90	4,90	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,236 h	21,56	5,09	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,154 %	2,00	0,31	
	Suma la partida				15,73
	Costes indirectos			5%	0,79
	TOTAL PARTIDA				16,52
E02041	Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada	m			
	Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,390 h	23,00	8,97	
P25043	Bandeja PVC 150x60 mm, con uniones (p.o.)	1,000 m	10,88	10,88	
P25044	Cubierta para bandeja 150 mm (p.o.)	1,000 m	7,59	7,59	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,390 h	21,56	8,41	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,359 %	2,00	0,72	
	Suma la partida				36,57
	Costes indirectos			5%	1,83
	TOTAL PARTIDA				38,40
E02042	Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada	m			
	Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC perforada de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,470 h	23,00	10,81	
P25045	Bandeja PVC 200x60 mm, con uniones (p.o.)	1,000 m	12,95	12,95	
P25047	Cubierta para bandeja 200 mm (p.o.)	1,000 m	9,21	9,21	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,470 h	21,56	10,13	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,431 %	2,00	0,86	
	Suma la partida				43,96
	Costes indirectos			5%	2,20
	TOTAL PARTIDA				46,16
E02063	Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada	m			
	Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.				
P25057	Bandeja rejilla 200x60 mm (p.o.)	1,000 m	13,00	13,00	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	1,580 h	23,00	36,34	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	1,580 h	21,56	34,06	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,834 %	2,00	1,67	
	Suma la partida				85,07
	Costes indirectos			5%	4,25
	TOTAL PARTIDA				89,32
E02064	Bandeja rejilla, 300x60 mm, instalada	m			
	Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	1,580 h	23,00	36,34	
P25060	Bandeja rejilla 600x80 mm (p.o.)	1,000 m	41,99	41,99	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	1,580 h	21,56	34,06	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,124 %	2,00	2,25	
	Suma la partida				114,64
	Costes indirectos			5%	5,73
	TOTAL PARTIDA				120,37



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E02065	Bandeja rejilla, 500x60 mm, instalada	m			
	Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 500x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.				
P25058	Bandeja rejilla 500x60 mm (p.o.)	1,000 m	24,78	24,78	
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,580 h	23,00	36,34	
O01OB210	Oficial 2º electricista	1,580 h	21,56	34,06	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,952 %	2,00	1,90	
	Suma la partida				97,08
	Costes indirectos		5%		4,85
	TOTAL PARTIDA				101,93
E02066	Bandeja rejilla, 500x100 mm, instalada	m			
	Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de dimensiones 500x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.				
P25059	Bandeja rejilla 500x100 mm (p.o.)	1,000 m	39,90	39,90	
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,580 h	23,00	36,34	
O01OB210	Oficial 2º electricista	1,580 h	21,56	34,06	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,103 %	2,00	2,21	
	Suma la partida				112,51
	Costes indirectos		5%		5,63
	TOTAL PARTIDA				118,14
E02067	Bandeja rejilla, 600x100 mm, instalada	m			
	Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.				
P25061	Bandeja rejilla 600x100 mm (p.o.)	1,000 m	43,09	43,09	
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,580 h	23,00	36,34	
O01OB210	Oficial 2º electricista	1,580 h	21,56	34,06	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,135 %	2,00	2,27	
	Suma la partida				115,76
	Costes indirectos		5%		5,79
	TOTAL PARTIDA				121,55
E02218	Toma de tierra independiente con pica	ud			
	Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 40 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,100 h	23,00	25,30	
O01OB210	Oficial 2º electricista	1,100 h	21,56	23,72	
P25158	Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)	1,000 ud	17,72	17,72	
P25137	Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)	40,000 m	2,85	114,00	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,807 %	2,00	3,61	
	Suma la partida				184,35
	Costes indirectos		5%		9,22
	TOTAL PARTIDA				193,57
0303	MECANISMOS				
B09014	Base enchufe con toma de tierra 25 A	ud			
	Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M25/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,250 h	23,00	5,75	
O01OB210	Oficial 2º electricista	0,250 h	21,56	5,39	
P25198	Tubo flexible LH, diámetro nominal 25 mm (p.o.)	1,000 m	1,15	1,15	
P25213	Cable H07Z1-k(AS) 6 mm² Cu (p.o.)	15,000 m	0,65	9,75	
P25221	Base enchufe 25 A (II+TT) Schuko (p.o.)	1,000 ud	15,04	15,04	
P25215	Caja mecanismo empotrar enlazable 25A (p.o)	1,000 ud	1,74	1,74	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,388 %	2,00	0,78	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida					39,60
Costes indirectos					1,98
TOTAL PARTIDA					41,58
ZB09015	Base enchufe estanca con toma de tierra 10/16A	ud			
Base enchufe para intemperie con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe estanca con dispositivo de seguridad y grado de protección IP-55 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, totalmente montado e instalado.					
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,250 h	23,00	5,75	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,250 h	21,56	5,39	
P25170	Tubo metálico rígido, diámetro nominal 20 mm (p.o.)	5,000 m	1,88	9,40	
P25212	Cable H07Z1-k(AS) 2,5 mm² Cu (p.o.)	15,000 m	0,39	5,85	
P25223	Base de enchufe gris estanca	1,000 ud	13,61	13,61	
P25211	Caja mecanismo Iconico empotrar enlazable (p.o.)	1,000 ud	6,50	6,50	
P15AH430	medios auxiliares	0,100 ud	2,38	0,24	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,467 %	2,00	0,93	
Suma la partida					47,67
Costes indirectos					2,38
TOTAL PARTIDA					50,05
ZB09016	Caja de suelo 4 TI + 2 RJ45	ud			
Suministro y colocación de caja de suelo con acabado en madera igual que el solado (a definir por la DF) de 4 módulos dobles MMCONNECTA o equivalente, con marcado CE según normativa UNE 60 670 de medidas 286x146x50 fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CEC4 + CEM4 (incluye cubeta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas de informática tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 4 conectores RJ11 - RJ45.					
O01OB200	Oficial 1ª electricista	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	2,000 h	21,56	43,12	
PMMCCEC5-X	Cubeta de suelo acabado madera de 3 módulos vacía	1,000 u	63,40	63,40	
PMMCCEM5-X	Marco de empotrar de 5 módulos	1,000 u	15,33	15,33	
PMMCFCP02-X	Módulo enchufe doble schuko con obturador de seguridad y piloto	2,000 u	18,68	37,36	
PMMCED49-X	Módulo plano de 45x45 c/antipolvo para 2 conectores tipo Keyston	2,000 u	7,16	14,32	
%2	DTM2106/DJFM0038A	2,195 %	2,00	4,39	
Suma la partida					223,92
Costes indirectos					11,20
TOTAL PARTIDA					235,12
IC212000-XX	BASE ENCHUFE ICÓNICO IC212000 BLANCO CON PARTE INTERNA BLANCA	ud			
Base enchufe Icónico IC212000 totalmente en blanco con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.					
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,250 h	23,00	5,75	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	0,250 h	21,56	5,39	
P25197	Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.)	5,000 m	0,75	3,75	
P25212	Cable H07Z1-k(AS) 2,5 mm² Cu (p.o.)	15,000 m	0,39	5,85	
P25211	Caja mecanismo Iconico empotrar enlazable (p.o.)	1,000 ud	6,50	6,50	
IC21200	Base 2P+TTL Schuko ICÓNICO IC212000 parte interna y externa en b	1,000 ud	35,30	35,30	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,625 %	2,00	1,25	
Suma la partida					63,79
Costes indirectos					3,19
TOTAL PARTIDA					66,98



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0306	DERECHOS ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN (PREVISIÓN)				
ZU09AL040	RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 18/30kV	m			
	Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 18/30 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 6 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tres tubos corrugados rojo doble pared de material termoplástico de 200 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 30 cm. desde el asiento de hormigón, envolviéndolos los tubos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,200 h	23,00	4,60	
O01OB210	Oficial 2º electricista	0,200 h	21,56	4,31	
ZU09AL040OPE	Trabajos operarios compañía suministrador	1,000 u	22,92	22,92	
E02EMA010	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES	0,720 m3	5,28	3,80	
P15AP090	Tubo corrugado rojo doble pared D 200 mm	3,000 m	17,05	51,15	
P01HM010	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,090 m3	83,37	7,50	
P01HM020	Hormigón HM-20/P/40/I central	0,270 m3	83,98	22,67	
P15AC050	Conductor Vulpren HEPRZ1 Al 18/30 kV 1x240 H16	3,000 m	27,34	82,02	
P15AH010	Cinta señalizadora 19x10	2,000 m	0,74	1,48	
P01DW090	Pequeño material	1,000 u	1,61	1,61	
	Suma la partida				202,06
	Costes indirectos		5%		10,10
	TOTAL PARTIDA				212,16
ZE17SGI020	GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 220 kVA	u			
	Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico salidas 400/230 V de tensión, de 250 kVA de potencia, Himoinsa o equivalente, compuesto por: motor diésel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de frecuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automático/manual protegido con puerta con cerradura. Sobre bancada, carrocería de chapa zincada pintada. Totalmente montado y conexionado, incluido p.p. de medios auxiliares.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	2,000 h	21,56	43,12	
P15JAI030	Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50Hz 250 kVA	1,000 u	24.715,25	24.715,25	
M02GE010	Grúa telescópica autopropulsada 20 t	1,000 h	68,78	68,78	
%2	DTM2106/DJFM0038A	248,732 %	2,00	497,46	
	Suma la partida				25.370,61
	Costes indirectos		5%		1.268,53
	TOTAL PARTIDA				26.639,14
IEA010	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)	u			
	Suministro e instalación de Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) On-Line, de 11 kVA de potencia, Eaton 9SX11Ki o equivalente, para alimentación trifásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Totalmente instalado, conectado, probado y en funcionamiento.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	2,000 h	23,00	46,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	2,000 h	21,56	43,12	
m135sai010IQ	Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 11 kVA de potencia	1,000 u	7.384,74	7.384,74	
%2	DTM2106/DJFM0038A	74,739 %	2,00	149,48	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			7.623,34
		Costes indirectos	5%		381,17
		TOTAL PARTIDA			8.004,51
BANDEJA	BANDEJA METÁLICA DE ALUMINIO LACADO 50cm ANCHO	m			
	Suministro e instalación de bandeja en aluminio lacado en el color que indi- que la D.F. de medidas 500x6900mm. Incluso p/p de pequeño material ne- cesario para su sujeción y medios auxiliares. Incluso apertura de orificios para la instalación de los elementos de las instalaciones que van en ellas.				
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,450 h	23,00	10,35	
P04TW605	Rastrel metálico troquelado	1,000 m	4,94	4,94	
P04TW150	medios de sujeción	1,000 m	1,14	1,14	
BANDJE	Bandeja aluminio horizontal lisa 500 mm a testa	1,000 m	5,41	5,41	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,218 %	2,00	0,44	
		Suma la partida			22,28
		Costes indirectos	5%		1,11
		TOTAL PARTIDA			23,39
DMAAELE21	AYUDA DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD	UD			
	Ayuda de albañilería a la instalación de ICT , incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.				
UMAAELEC	AYUDA ALBANILERIA	1,000 UD	9.000,00	9.000,00	
		Suma la partida			9.000,00
		Costes indirectos	5%		450,00
		TOTAL PARTIDA			9.450,00
MTDCAAZ2LGELE	LEGALIZACION DE LA INST. DE ELE.	UD			
	Legalizacion de la instalcion de electriciad, incluyendo la elaboraci3n del proyecto, el visado del mismo, la presentaci3n en la delegaci3n de indus- tria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gesti3n de tra- mitaci3n.				
UCAAZLGELE	LEGALIZACION INST. ELECTRICIDAD	0,020 UD	673.000,00	13.460,00	
		Suma la partida			13.460,00
		Costes indirectos	5%		673,00
		TOTAL PARTIDA			14.133,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20	APARATOS ILUMINACION MONASTERIO				
LI01A	Proyector para carril integrado	UD			
	Proyector para carril integrado en perfil de extrusión H marca ERCO,0 equivalente modelo Eclipse 48V. Ref.a coordinar óptica con museografía.				
	LED 3000K, CRI>97. Óptica a definir en coordinación con museografía.				
	Fuente luminosa: 3,1W, 279lm				
	Especificaciones eléctricas: 4,5W, 200lm, 49lm/W.				
	Funcionando a 48V. Regulación on-board.				
	Acabado blanco. Dimensiones 105xø32mm.colocado				
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 UD	5,95	2,98	
PRO1	PROYECTOR ECLIPSE	1,000 UD	392,55	392,55	
%3	MEDIOS AUXILIARES	4,021 h	3,00	12,06	
	Suma la partida				414,19
	Costes indirectos		5%		20,71
	TOTAL PARTIDA				434,90
LI01C	Proyector carril integrado	UD			
	Proyector para carril integrado en perfil de extrusión H marca ERCO o equivalente, modelo Eclipse 48V. Ref.A0001124.				
	LED 3000K, CRI>97. Óptica 14°.				
	Fuente luminosa: 3,1W, 279lm				
	Especificaciones eléctricas: 4,5W, 200lm, 49lm/W.				
	Funcionando a 48V. Regulación on-board.				
	Acabado blanco. Dimensiones 105xø32mm.				
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
PRO90	proyector integrado A0001124	1,000 ud	344,97	344,97	
%3	MEDIOS AUXILIARES	3,516 h	3,00	10,55	
	Suma la partida				362,12
	Costes indirectos		5%		18,11
	TOTAL PARTIDA				380,23
LI01D	Proyector para carril integrado 14°	UD			
	Proyector para carril integrado en perfil de extrusión H marca ERCO, O EQUIVALENTE modelo Eclipse 48V. Ref.A0001115.				
	LED 3000K, CRI>97. Óptica 33°.				
	Fuente luminosa: 3,1W, 279lm				
	Especificaciones eléctricas: 4,5W, 200lm, 49lm/W.				
	Funcionando a 48V. Regulación on-board.				
	Acabado blanco. Dimensiones 105xø32mm COLOCADO				
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 UD	5,95	2,98	
PRO2	proyector optica 33°	1,000 ud	505,56	505,56	
%3	MEDIOS AUXILIARES	5,151 h	3,00	15,45	
	Suma la partida				530,59
	Costes indirectos		5%		26,53
	TOTAL PARTIDA				557,12
C01A	Carril electrificado Minirail de 48V 2m / ERCO	UD			
	Carril electrificado, marca ERCO, modelo Minirail 48V o equivalente montado en perfil de extrusión H suspendido. Ref. 13901.000.				
	Acabado blanco. Dimensiones 22x16x2000mm. Incluye accesorios de conexión y montaje.				
	Fuente de alimentación 120W para rail electrificado Minirail 48V. Ref.13968.000. 1 driver cada 20m de carril. colocado				
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	0,400 h	22,00	8,80	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 UD	5,95	5,95	
PRO4	CARRIL 2000MM.	1,000 ud	71,37	71,37	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,861 h	3,00	2,58	



232



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LI02	Luminaria lineal para iluminación indirecta Tira LED, marca OSRAM, modelo LINEARlight FLEX LOW POWER 500. o equivalente Tramos de 500mm montados en perfil de extrusión H suspendido. Ref.LF500 -G1-930-10 L2. LED 3000K, CRI>90. IP20. Especificaciones eléctricas: 1.95W, 200lm, 103lm/W. Montada sobre perfil aluminio. Dimensiones 22X16X3000 MM Ref.FX-QMS-G1 -TU15H6-300. Con cover transparente Ref.FX-QMS-G1 -CFTL-300. Incluye tapas finales y conectores. Driver 1/10V, marca OSRAM, 20W, 24V, integrado en perfil de extrusión en H. Ref. OT 20/220...249/24 DIM P. 1 driver cada 12 m, posicionado en medio, alimentando 3-4 luminarias por cada lado, 6-9 luminarias en total. colocado	UD			
001B200	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 UD	5,95	2,98	
PRO 8	LED 500MM	1,000 UD	35,69	35,69	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,453 h	3,00	1,36	
Suma la partida					46,63
Costes indirectos					2,33
TOTAL PARTIDA					48,96
LI05A	Aplique de pared para iluminación de escaleras, Aplique de pared para iluminación de escaleras, marcar XAL, modelo Linea asymmetric opal. o equivalenteRef.058-6252537HA. LED 3000K, CRI>90. Optica asimétrica. Fuente luminosa: iluminación indirecta 767lm; iluminación directa 933lm Especificaciones eléctricas: 19W, 89lm/W, 24V. Acabado blanco. Dimensiones 40x100x610mm. Driver DALI incluido en luminaria. Nota: Medición para escalera completa P-1, P0, P1, P2, P3, P4 colocado	UD			
001B200	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 UD	5,95	2,98	
PRO 9	APLIQUE 610 MM.	1,000 UD	368,76	368,76	
%3	MEDIOS AUXILIARES	3,783 h	3,00	11,35	
Suma la partida					389,69
Costes indirectos					19,48
TOTAL PARTIDA					409,17
LI05B	Aplique pared iluminación de escaleras,1210MM Aplique de pared para iluminación de escaleras, marcar XAL, modelo Linea asymmetric opal. o equivalenteRef.058-6254537HA. LED 3000K, CRI>90. Optica asimétrica. Fuente luminosa: iluminación indirecta 1530lm; iluminación directa 1870lm Especificaciones eléctricas: 38W, 89lm/W, 24V. Acabado blanco. Dimensiones 40x100x1210mm. Driver DALI incluido en luminaria. Nota: Medición para escalera completa P-1, P0, P1, P2, P3, P4 colocado	UD			
001B200	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	0,500 h	22,00	11,00	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 UD	5,95	5,95	
PRO 10	APLIQUE 1210 MM.	1,000 UD	868,38	868,38	
%3	MEDIOS AUXILIARES	8,853 h	3,00	26,56	
Suma la partida					911,89
Costes indirectos					45,59
TOTAL PARTIDA					957,48

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 274 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LI06	Tira LED para iluminación de cúpula Tira LED, marca OSRAM, modelo LINEARlight FLEX LOW POWER. Tra- mos de 6000mm.o equivalente Ref.LF1200 -G3-830-09 L2. LED 3000K, CRI>80. IP20. Especificaciones eléctricas: 53,4W, 7200lm, 135lm/W. Montada sobre perfil aluminio. Dimensiones 15,2x6x6000mm. Ref.FX-QMS-G1 -TU15H6-300. Con cover transparente Ref.FX-QMS-G1 -CFTL-300. Driver 1-10V, de la serie optotronic, marca OSRAM, modelo OT 60/220...240/24 DIM P. 60W, 24V. 1 driver por cada tramo de 6m. colocado	UD			
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	0,700 h	22,00	15,40	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	1,200 UD	5,95	7,14	
PRO 11	LED 6000 MM	1,000 UD	523,40	523,40	
%3	MEDIOS AUXILIARES	5,459 h	3,00	16,38	
Suma la partida					562,32
Costes indirectos				5%	28,12
TOTAL PARTIDA					590,44
LI07	Luminaria lineal empotrada en falso techo aseos, Luminaria lineal empotrada en falso techo, marca O/M, modelo U35 Reces- sed. Ref.60726.o equivalente LED 3000K, CRI>80. IP20, UGR<25. Especificaciones eléctricas: 38W/m, 2900lm/m, 76lm/W. Acabado blanco. Dimensiones 42x83x2271mm. Con accesorio de montaje colocado al final de cada sección y cada 1,16m Ref.50047. Driver On/Off incluido con luminaria colocado	UD			
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	0,500 h	22,00	11,00	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 UD	5,95	5,95	
PRO 12	LUMINARIA LED 2271 MM	1,000 UD	416,34	416,34	
%3	MEDIOS AUXILIARES	4,333 h	3,00	13,00	
Suma la partida					446,29
Costes indirectos				5%	22,31
TOTAL PARTIDA					468,60
LI08	Downlight empotrado en falso techo aseos, Downlight empotrado en falso techo aseos, marca Metalarc, o equivalente modelo Circle FIX NTL 90 IP65. Ref.LD11108430. LED 3000K, CRI>80. Óptica 36º. Especificaciones eléctricas: 8W, 600lm. Acabado blanco colocado	UD			
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 UD	5,95	2,98	
PRO13	DOWLIGHT METELAC OPTICA 36º	1,000 UD	23,79	23,79	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,334 h	3,00	1,00	
Suma la partida					34,37
Costes indirectos				5%	1,72
TOTAL PARTIDA					36,09
LI09A	Bañador de techo Pantrac/ ERCO Bañador de techo, marca ERCO, modelo Pantrac. Ref.65097.000.o equiva- lente LED 3000K, CRI>92. Óptica con lente Sherolit de haz extensivo. Fuente luminosa: 24W, 2520lm. Especificaciones eléctricas: 29W, 1524lm, 53lm/W. Acabado blanco. Dimensiones 208x159x76mm. Driver DALI incluido en luminaria colocado	UD			
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	1,000 h	22,00	22,00	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	1,000 UD	5,95	5,95	
PRO15	BAÑADOR LED 76 MM	1,000 UD	594,78	594,78	
%3	MEDIOS AUXILIARES	6,227 h	3,00	18,68	






CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LI11A	Bañador de pared de luz rasante Lightgap ERCO	UD			
	Bañador de pared de luz rasante Lightgap, marca ERCO, modelo Lightgap. Ref.65512.000.o equivalente LED 3000K, CRI>92. Óptica con lente spherolit grazing. IP20. Fuente luminosa: 3780lm, 36W. Especificaciones eléctricas: 3090lm, 40W, 77lm/W. Dimensiones 73x57x1813mm. Driver DALI incluido con luminaria colocado				
O01B200	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	1,000 h	22,00	22,00	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	1,500 UD	5,95	8,93	
PRO19	BAÑADOR 1813 MM	1,000 UD	1.011,11	1.011,11	
%3	MEDIOS AUXILIARES	10,420 h	3,00	31,26	
	Suma la partida				1.073,30
	Costes indirectos			5%	53,67
	TOTAL PARTIDA.....				1.126,97
LI12	Luminaria lineal integrada pasamanos de escalera	UD			
	Tira LED, marca OSRAM, modelo LINEARlight FLEX LOW POWER 500. o equivalente Ref.LF500 -G1-930-10 L2. LED 3000K, CRI>90. IP20. Especificaciones eléctricas: 3.9W/m, 400lm, 103lm/W. Montada sobre perfil aluminio. Dimensiones 14,6x9,2xLmm. Ref.LF-LTS-2100. Con cover Ref.LF-LTS-COVER-SHORTPITCH. Driver 1/10V, marca OSRAM, 20W, 24V. Ref. OT 20/220...249/24 DIM P.colocada				
O01B200	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 UD	5,95	2,98	
PRO21	TIRA LED 103 LM	1,000 UD	83,27	83,27	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,929 h	3,00	2,79	
	Suma la partida				95,64
	Costes indirectos			5%	4,78
	TOTAL PARTIDA.....				100,42
LI13	Luminaria lineal integrada en mueble de cafetería	UD			
	Tira LED, marca OSRAM, modelo LINEARlight FLEX LOW POWER. o equivalente 1 tramo de 2200mm. Ref.LF1200 -G3-830-09 L2. LED 3000K, CRI>80. IP20. Especificaciones eléctricas: 20W, 2640lm, 135lm/W. Montada sobre perfil aluminio. Dimensiones 14,6x9,2xLmm. Ref.LF-LTS-2100. Con cover Ref.LF-LTS-COVER-SHORTPITCH. Driver 1/10V, marca OSRAM, 20W, 24V. Ref. OT 20/220...249/24 DIM P colocado				
O01B200	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 UD	5,95	2,98	
PRO 22	TIRA LED 135 LM	1,000 UD	178,44	178,44	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,880 h	3,00	5,64	
	Suma la partida				193,66
	Costes indirectos			5%	9,68
	TOTAL PARTIDA.....				203,34
LI14	MICRODOWLIGHT BUZZI BUZZI	UD			
	Microdownlight, marca Buzzi Buzzi, modelo Genius Concrete O EQUIVA- LENTE empotrada en hormigón. Ref.1075BL4R22E27WD. LED 2700K, CRI>90. IP40. Especificaciones eléctricas: 6W, 560lm. Caja de empotrar en hormigón incluida con luminaria. Driver DALI, marca BUZZI BUZZI, 50W, 500Ma. Ref. DRV0000029.				
O01B200	OFICIAL 1ª ELECTRICISTA	0,300 h	22,00	6,60	
BUZZI	MICRODOWLIGHT BUZZI	1,000 UD	416,34	416,34	
%3	MEDIOS AUXILIARES	4,229 h	3,00	12,69	
	Suma la partida				435,63
	Costes indirectos			5%	21,78
	TOTAL PARTIDA.....				457,41

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LI19	PERFIL EN H DE EXTRUSION ref 6063-T5	ML			
	Perfil de estrusion aluminio en H para fijacion de carril suspendido del techo colocado				
O01B200	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	0,100 h	22,00	2,20	
PEC 1	PEQUEÑO MATERIAL	0,500 UD	5,95	2,98	
PERF	PERFIL EXTRUSIONADO EN H DE ALUMINIO	1,000 ml	8,17	8,17	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,134 h	3,00	0,40	
	Suma la partida				13,75
	Costes indirectos			5%	0,69
	TOTAL PARTIDA.....				14,44

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

23 INSTALACION DE PCI

DETECC DE TECCIÓN DE INCENDIOS

AM8200 Central analógica AM-8200 de 2 lazos con protocolo OPAL - de Hon

Suministro e instalación de central analógica algorítmica de 2 lazos AM-8200 con protocolo OPAL/ADVANCED. Cada lazo puede controlar un máximo de 159 sensores analógicos inteligentes más 159 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total de 636 puntos identificables. Posibilidad de configurar el lazo CLIP compatible 99+99 direcciones. Maximiza el potencial de la extensa gama de equipos conectables al lazo de Notifier y esta capacidad aumentada del lazo permite alimentar sirenas y detectores de rayo a través de él y sincronizar los elementos óptico-acústicos, así como emplear una única dirección en los multimódulos. Permite la conexión directa al lazo de la nueva gama de equipos de aspiración FA-AST-LT.

Dispone de display con un intuitivo menú que permite la rápida y fácil operación del sistema, con método de ayuda que aparece en pantalla iluminando las teclas mas relevantes.

Dispone de 2 circuitos de salida y 2 de entrada programables y 1 salida AUX 24 Vdc./0,5Amp. para alimentar equipos externos e incorpora un display con un intuitivo menú que permite la rápida y fácil operación del sistema. El nuevo sistema de montaje EasyFix permite una instalación del panel rápida y sencilla.

De forma opcional, permite la conexión de hasta 2 tarjetas de comunicaciones AM-82-2S2C con puertos RS232 y RS485 para la conexión a una red CanBus, pudiéndose conectar hasta un máximo de 16 lazos. Permite la conexión directa e integración (gestión) con los sistemas de alarma por voz Variodyn mediante hardware adicional.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.

Con certificado DoP-0537: EN54 parte 2 v 4.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se recomienda realizar una lectura/diagnóstico de los circuitos analógicos, utilizando la herramienta opcional del verificador de lazos POL-200TS.

Marca NOTIFIER Modelo AM-82000-EU o equivalente

AM-8200-EU	Central analógica AM-8200 de 2 lazos con protocolo OPAL/ADVANCED	1,000 u	2.664,60	2.664,60
ATC99998	Verificación y certificados de lazos	1,000 h	65,43	65,43
PS-1212	PS1212 Batería 12 V 12 A/h - de Honeywell	2,000 u	48,77	97,54
%2	DTM2106/DJFM0038A	28 276 %	2,00	56,55

Suma la partida		2.884,12
Costes indirectos	5%	144,21
TOTAL PARTIDA		3.028,33



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1600021	Detector óptico analógico NFXI-OPT - de Honeywell u Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-OPT. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora funciones de test manual y automático. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20640 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
NFXI-OPT	Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT o equivalente				
B501AP	NFXI-OPT Detector óptico analógico blanco	1,000 u	50,44	50,44	
O01OB200	BASE DETECTOR ANALÓGICO	1,000 u	5,12	5,12	
%2	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
	DTM2106/DJFM0038A	0,625 %	2,00	1,25	
Suma la partida					63,71
Costes indirectos				5%	3,19
TOTAL PARTIDA					66,90
1620030	Detector térmico termovelocimétrico analóg. NFXI-TDIFF - de Hone u Suministro e instalación de detector blanco térmico-termovelocimétrico analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-TDIFF. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58°C y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-5. Clase A1R y EN54-17 , con certificado CPD: 0786-CPD-20643 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
NFXI-TDIFF	Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TDIFF o equivalente				
B501AP	NFXI-TDIFF Detector térmico termovelocimétrico con aislador - de	1,000 u	54,24	54,24	
O01OB200	BASE DETECTOR ANALÓGICO	1,000 u	5,12	5,12	
%2	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
	DTM2106/DJFM0038A	0,663 %	2,00	1,33	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			67,59
		Costes indirectos	5%		3,38
		TOTAL PARTIDA			70,97
1680110	Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de cortoc u Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear- mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccio- namiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rear- me mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie PS031W y tapa de protección. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati- vo a los productos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP02FF-N026-41 o equivalente				
M700KAC-IFF/C	M700KAC-IFF/C Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aisl	1,000 u	61,86	61,86	
SR1T	SR1T Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la s	1,000 u	5,83	5,83	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,746 %	2,00	1,49	
		Suma la partida			76,08
		Costes indirectos	5%		3,80
		TOTAL PARTIDA			79,88
1660020	Sirena direccionable con flash y aislador incorporado u Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del la- zo analógico. Incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena. Dispo- ne de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje B501AP. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati- vo a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-I02 o equivalente				
NFXI-WSF-WC	NFXI-WSF-WC Sirena con flash direccionable	1,000 u	103,47	103,47	
B501AP	BASE DETECTOR ANALÓGICO	1,000 u	5,12	5,12	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,155 %	2,00	2,31	
		Suma la partida			117,80
		Costes indirectos	5%		5,89
		TOTAL PARTIDA			123,69

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 281 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1680070	Módulo monitor 10 entradas direccionables NFXI-MM10 u				
	Suministro e instalación de módulo monitor de 10 entradas supervisadas NFXI-MM10 para contactos de entrada libre de tensión con aislador incorporado de cortocircuito, permite la señalización de estados a través de la línea de detección inteligente. Entrada de línea supervisada. Compatible con protocolo CLIP (ocupa 10 direcciones consecutivas en el lazo) y con protocolo OPAL (ocupa una única dirección). Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos y led de estado por cada una de las entradas. Montado en caja para montaje en superficie SMBW-V0. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. En protocolo OPAL solo ocupa 1 posición de módulo y en protocolo CLIP ocupa 10 direcciones.				
	Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0843-CPD-0124				
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Marca NOTIFIER Modelo NFXI-MM10 o equivalente				
NFXI-MM10	NFXI-MM10 Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisa	1,000 u	230,78	230,78	
SMBW-V0	SMBW-V0 Caja de plástico para multimódulos	1,000 u	20,88	20,88	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	2,586 %	2,00	5,17	
	Suma la partida				263,73
	Costes indirectos		5%		13,19
	TOTAL PARTIDA.....				276,92
1680032	Módulo monitor y control 2 entradas -1 salida relé M721 u				
	Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccionables M721 para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47K y una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor para cada entrada y salida. Ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos 801-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. En protocolo OPAL solo ocupa 1 posición de módulo y en protocolo CLIP ocupa 3 direcciones.				
	Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20343				
	Totalmente instalado programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Marca NOTIFIER Modelo M721 o equivalente				
M721	M721 Módulo de 2 entradas y 1 salida	1,000 u	72,49	72,49	
M200SMB	CAJA PARA MODULO	1,000 u	6,26	6,26	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,857 %	2,00	1,71	
	Suma la partida				87,36
	Costes indirectos		5%		4,37
	TOTAL PARTIDA.....				91,73



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1680030	Módulo monitor direccionable 1 entrada M710 - de Honeywell Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable M710 para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de línea incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20342 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M710 o equivalente	u			
M710	M710 Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada	1,000 u	38,66	38,66	
M200SMB	CAJA PARA MODULO	1,000 u	6,26	6,26	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,518 %	2,00	1,04	
Suma la partida					52,86
Costes indirectos				5%	2,64
TOTAL PARTIDA					55,50
1680050	Módulo control direccion. 1 salida supervisada o relé M701 - de Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable M701 para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K) . Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20341 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M701 o equivalente	u			
M701	M701 Módulo control direc. 1 salida supervisada o relé - de Hon	1,000 u	59,00	59,00	
M200SMB	CAJA PARA MODULO	1,000 u	6,26	6,26	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,722 %	2,00	1,44	
Suma la partida					73,60
Costes indirectos				5%	3,68
TOTAL PARTIDA					77,28



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5690040	Fuente de alimentación HLSPS50 / 5A EN54-4A2 u				
	Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A controlada por microprocesador. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión de derivas a tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207.				
	Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.				
	Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Marca HLSI Modelo HLSPS50 o equivalente				
HLSPS50	HLSPS50 Fuente de alimentación de 130W / 5A	1,000 u	288,23	288,23	
PS1207	PS1207 Batería 12 V. 7A/H	2,000 u	20,63	41,26	
M710	M710 Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada	1,000 u	38,66	38,66	
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,000 h	23,00	23,00	
%2	DTM2106/DJFM0038A	3,912 %	2,00	7,82	
	Suma la partida				398,97
	Costes indirectos		5%		19,95
	TOTAL PARTIDA.....				418,92
1890181	Sistema de aspiración de lazo 1 canal NFXI-ASD11-HS - de Honeywe u				
	Suministro e instalación de Sistema FAAST-LT de análisis de humos por aspiración de un canal / IP65, con conexión directa al lazo NOTIFIER modelo NFXI-ASD11-HS con aislador incorporado y salida de sirena supervisada local por canal , que incluye un modulo de control direccionable (01-159) en puerta para supervisar avería de alimentación y/o flujo y un sensor puntual VIEW con 9 niveles de alarma y prealarma de sensibilidad parametrizables desde la central analógica de detección . Información del sistema por medio de barra gráfica en forma de péndulo con 9 niveles de flujo de aire para verificar que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. Detector interno puntual que Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159) sustituible fácilmente. Registro interno de 2.244 eventos. Principio de discriminación del polvo por algoritmos AWACS?. Incluye filtro interno (FL-IF) de fácil acceso y sensor de flujo por ultrasonidos. Configuración mediante cable estándar USB y software PipelQ LT(incluido). Compatible con protocolos OPAL 159+159 (muestra valores velocidad/ flujo por canal en Pearl) y clip 99+99 ID60/ID3000.				
	Dispone de 2 entradas de tubería de muestra por canal Longitud máx. 50 mts cada una, en una sola línea de 100 mts y 160 mts en T con hasta 18 orificios por canal en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A.				
	Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-20 (clase A,B,C) y EN54-17 con Certificado CPD: 0832-CPD-2136.				
	Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Consumo máximo de corriente: 360mA a 24 Vcc (sin sirenas y se suministra con software diseño justificativo y configuración PipelQ LT.				
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Marca NOTIFIER Modelo NFXI-ASD11-HS o equivalente				
NFXI-ASD11-HS	NFXI-ASD11 Sistema de aspiración de lazo 1 canal - de Honeywell	1,000 u	1.013,49	1.013,49	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,000 h	23,00	23,00	
%2	DTM2106/DJFM0038A	10,365 %	2,00	20,73	
Suma la partida					1.057,22
Costes indirectos				5%	52,86
TOTAL PARTIDA					1.110,08

1890180 **Sistema de aspiración de lazo 2 canales NFXI-ASD22-HS - de Honey** **u**

Suministro e instalación de Sistema FFAST-LT de análisis de humos por aspiración de 2 canales independientes / IP65, con conexión directa al lazo NOTIFIER modelo NFXI-ASD22-HS con aislador incorporado y salida de sirena supervisada local por cada canal , incluye además un modulo de control de 2 direcciones (01-159) en puerta para supervisar avería de alimentación y/o flujo y dos sensores puntuales VIEW con 9 niveles de alarma y prealarma de sensibilidad parametrizables desde la central analógica de detección . Información del sistema por medio de barra gráfica en forma de péndulo con 9 niveles de flujo de aire para verificar que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. Detector láser interno puntual que Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159) sustituible fácilmente. Registro interno de 2.244 eventos. Principio de discriminación del polvo por algoritmos AWACS?. Incluye filtro interno (FL-IF) de fácil acceso y sensor de flujo por ultrasonidos. Configuración mediante cable estándar USB y software PipeIQ LT(incluido).

Compatible con protocolos OPAL 159+159 (muestra valores velocidad/ flujo por canal en Pearl) y clip 99+99 ID60/ID3000.

Dispone de 2 entradas de tubería de muestra por cada canal Longitud máx. 50 mts cada una, en una sola línea de 100 mts y 160 mts en T con hasta 18 orificios por canal en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A.

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-20 (clase A,B,C) y EN54-17 con Certificado CPD: 0832-CPD-2137.

Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Consumo máximo de corriente: 570 mA a 24 Vcc (sin sirenas (2 canales) y se suministra con software diseño justificativo y configuración PipeIQ LT.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

NFXI-ASD22-HS ATC99999 %2	Marca NOTIFIER Modelo NFXI-ASD22-HS o equivalente				
	NFXI-ASD22 Sistema de aspiración de lazo 2 canales - de Honeywel	1,000 u	1.460,77	1.460,77	
	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,200 h	65,43	13,09	
	DTM2106/DJFM0038A	14,739 %	2,00	29,48	
Suma la partida					1.503,34
Costes indirectos				5%	75,17
TOTAL PARTIDA					1.578,51

6890103 **Tubería de aspiración 530-TUB-V0 - de Honeywell** **m**

Suministro e instalación de ml de tubería ignifuga 530-TUB-V0 para sistema de detección por aspiración de diámetro exterior de 25mm e interior de 21mm y material ABS-V0 (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos y auto-extinguible. Color Rojo. Incluso parte proporcional de accesorios y soportación.

530-TUB-V0 530-EMP-V0	Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0 o equivalente				
	530-TUB-V0 Tubería de muestreo ignifuga - de Honeywell	1,000 m	5,63	5,63	
	530-EMP-V0 Empalme para tuberías de muestreo - de Honeywell	1,000 u	1,23	1,23	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
530-C90-V0	530-C90-V0 Curvas de 90º ignifugas para tubería muestreo - de Ho	0,100 u	5,47	0,55	
530-TAP-V0	530-TAP-V0 Tapones ignifugos finales para tubería muestreo - de	0,100 u	1,27	0,13	
530-ABR-V0	530-ABR-V0 Abrazaderas ingnifugas para tuberías muestreo - de Ho	1,000 u	0,93	0,93	
TO01800	OF. 1º ELECTRICISTA	0,100 h	22,90	2,29	
O010B200	Oficial 1º electricista	0,100 h	23,00	2,30	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,131 %	2,00	0,26	
Suma la partida					13,32
Costes indirectos				5%	0,67
TOTAL PARTIDA					13,99

6890104 Punto de muestreo capilar tipo T con empalme 510-KIT - de Honey u
Suministro e instalación de punto de muestreo capilar 510-KIT compuesto de tubo de nailon flexible de 1m de longitud, 10mm de diámetro exterior y 8mm de diámetro interior, soporte para falso techo y empalme tipo T para conectar a la red de tuberías de aspiración.

Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo 510-KIT o equivalente					
510-KIT	510-KIT Punto de muestreo capilar con empalme tipo T - de Honeyw	1,000 u	27,60	27,60	
O010B200	Oficial 1º electricista	0,100 h	23,00	2,30	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,299 %	2,00	0,60	
Suma la partida					30,50
Costes indirectos				5%	1,53
TOTAL PARTIDA					32,03

E301499 INST. LAZO ANALÓGICO LHR 2X1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO m
Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en superficie. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material.

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2X1,5-LHR o equivalente					
2X1.5LHR	CABLE TRENZADO APANT. 2X1,5-LHR	1,000 ml	1,75	1,75	
88IN0099	TUBO DE PVC RÍGIDO DE Ø16mm	1,000 m	1,31	1,31	
O010B200	Oficial 1º electricista	0,070 h	23,00	1,61	
O010B220	Ayudante electricista	0,070 h	22,01	1,54	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,062 %	2,00	0,12	
Suma la partida					6,33
Costes indirectos				5%	0,32
TOTAL PARTIDA					6,65

E26SPA010 SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 u
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minican-delas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.

O010B200	Oficial 1º electricista	0,070 h	23,00	1,61	
P23SPA010	Señal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4)	1,000 u	6,78	6,78	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,084 %	2,00	0,17	
Suma la partida					8,56
Costes indirectos				5%	0,43
TOTAL PARTIDA					8,99



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E26EPI050	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C	u			
	Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,070 h	23,00	1,61	
M12T050	Taladro percutor eléctrico pequeño	0,500 h	1,33	0,67	
P23EPI050	Extintor portátil polvo ABC 6 kg efíc. 34A 233B C	1,000 u	31,12	31,12	
P23EW030	Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg	1,000 u	1,13	1,13	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,345 %	2,00	0,69	
	Suma la partida				35,22
	Costes indirectos		5%		1,76
	TOTAL PARTIDA				36,98
E26EC030	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO	u			
	Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,070 h	23,00	1,61	
M12T050	Taladro percutor eléctrico pequeño	0,500 h	1,33	0,67	
P23EC030	Extintor portátil CO2 5 kg envase acero	1,000 u	64,05	64,05	
P23EW040	Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg	1,000 u	2,09	2,09	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,684 %	2,00	1,37	
	Suma la partida				69,79
	Costes indirectos		5%		3,49
	TOTAL PARTIDA				73,28
IBOXMBSNID3K	Pasarela de comunicaciones Modbus RTU	u			
	Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones (Gateway) que convierte el protocolo de las centrales serie ID en el estándar Modbus Server para comunicarse vía RS232 o RS485 con equipos Modbus RTU o vía Ethernet a través de RJ45 a Modbus TCP. Permite monitorizar una única central con 8 lazos y 99 sensores + 99 módulos y 255 zonas. Requiere 24Vdc y puerto RS232. Disponible también pasarela a OPC Server. Totalmente conectada y funcionando.				
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
O01OB210	Oficial 2º electricista	1,000 h	21,56	21,56	
IBOX-MBSNID3K	pasarela de comunicaciones Modbus RTU	1,000 u	2.403,27	2.403,27	
%2	DTM2106/DJFM0038A	24,903 %	2,00	49,81	
	Suma la partida				2.540,07
	Costes indirectos		5%		127,00
	TOTAL PARTIDA				2.667,07

EXTIN EXTINCIÓN DE INCENDIOS

MTDCUNBOMBPRUNIDAD BOMBEO FOGTEC

UD

Unidad de bombeo FOGTEC o equivalente formada por:

- *Bomba de triple émbolo con acoplamiento directo a motor.
- *Filtro, 100 im
- *Válvula solenoide de arranque 230 V AC.
- *Válvula de Seguridad fijada en PN120 + 15%

Información técnica del conjunto de bombeo:

- *Caudal: Q = 6 x 120 l/min + (6 x 120 l/min reserva)
- *Presión: P = 120 bar
- *Potencia del Motor: P = 7x30 kW
- *Alimentación Eléctrica: V = 3 ~ 400,00 V AC, 50 Hz

7 Unidades básicas montadas en bastidor.



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	Colector para el sistema de bombeo formado por: *Válvula de retención. *Manómetro de 0 a 250 bar. *2 Sensores de presión analógicos. *Válvula reguladora de caudal. *Válvula de pruebas. *Válvula Principal de sistema. *Incluye todos los latiguillos y elementos de conexión entre unidades. La cantidad de agua liberada del sistema por la válvula reguladora de caudal debe ser conducida al sistema de drenaje de la sala de bombeo. Bomba Jockey formada por: *Depósito de Expansión. *Válvula de retención. *Filtro, 100 im *Manómetro de 0 a 25 bar. *Bomba rotativa con acoplamiento directo a motor eléctrico. *Montado en Bastidor. Información técnica de la bomba jockey: *Caudal: Q = 2 l/min *Presión: P = 20 bar *Potencia del Motor: P = 0,75 kW *Alimentación Eléctrica: V = 230,00 V AC, 50 Hz Cuadro eléctrico de control : *Grado de Protección IP54 *Alimentación eléctrica: 3 ~ 400,00 V AC,PEN, 50 Hz *1 Contacto conmutado libre de potencial de Avería general. *1 Contacto conmutado libre de potencial de Sistema en Marcha. Elementos de visualización y control del cuadro: *Lámpara indicadora de Bomba en Marcha para cada bomba de Alta presión. *Lámpara indicadora de Bomba Jockey en marcha. *Lámpara indicadora de avería para cada bomba de alta presión. *Lámpara indicadora de avería para bomba jockey. *Lámpara indicadora de avería nivel de tanque. *Lámpara indicadora de avería sensores de presión. *Lámpara indicadora de avería tensión de alimentación 400 VAC / 24 Vdc *Botón de test de lámparas. *Botón de Reset. *Botón de para silenciar el zumbador interno. *Botón de emergencia para el arranque del sistema de alta presión. *Botón para el paro del sistema de alta presión. *Llave selectora de estado para cada bomba de alta presión. *Llave selectora de estado para bomba jockey. *Amperímetro para cada bomba de alta presión. *Voltímetro con interruptor selector de fases. *Zumbador, 95 dB +/- 5%/0.1m indicador de avería. El cable de alimentación deberá fijarse según lo establecido en CEN/TS/14972 Totalmente instalado y funcionando incluso cuadro eléctrico y alimentación eléctrica completa, pruebas hidraulicas de la instalación y pruebas de puesta en marcha, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y funcionando.				
EMBOM70120A	UNIDAD DE BOMBEO	1,000 UD	83.625,49	83.625,49	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	200,000	1,49	298,00	
O010A110	CUADRILLA C	48,000 h	53,24	2.555,52	
%03	MEDIOS AUXILIARES	864,790 %	3,00	2.594,37	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			89.073,38
		Costes indirectos		5%	4.453,67
		TOTAL PARTIDA			93.527,05
MTDCBOMTRS	BOMBA TRASIEGO FOGTEC	UD			
Bomba de trasiego Fogtec o equivalente a instalar en el colector de aspiración entre depósito de reserva de agua y colector de aspiración del sistema de bombeo con cuerpo en acero inoxidable. Incluye filtro de 100 micras con cesta en acero inox y medidor diferencial de presión supervisado en cuadro de grupo de bombeo. Unidad configurada para 720 l/min.					
Totalmente instalado y funcionando, pruebas hidraulicas de la instalación y pruebas de puesta en marcha, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y funcionando.					
EM720TRS	BOMBA TRASIEGO	1,000 UD	6.970,77	6.970,77	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	10,000	1,49	14,90	
O010A110	CUADRILLA C	8,000 h	53,24	425,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	74,116 %	3,00	222,35	
		Suma la partida			7.633,94
		Costes indirectos		5%	381,70
		TOTAL PARTIDA			8.015,64
MTDPACXX030	SISTEMA LLENADO Y CONTR. ALJIBE	UD			
Sistema de llenado y control de aljibe compuesto por los siguientes elementos: - Panel en armario conteniendo los elementos eléctricos de control: nivel máximo, mínimo y parada, salidas de alarma y nivel a centralita, y pilotos de señalización. - Un juego de sondas de nivel. - Una válvula de llenado de aljibe, de flotador. - Dos interruptores de flujo. Totalmente instalado, incluso valvulería, conexionado eléctrico e hidráulico.					
UPACXX030m	SIST. LLENADO CONTROL ALJIBE	1,000 UD	1.339,44	1.339,44	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	60,000	1,49	89,40	
O010A110	CUADRILLA C	8,000 h	53,24	425,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	18,548 %	3,00	55,64	
		Suma la partida			1.910,40
		Costes indirectos		5%	95,52
		TOTAL PARTIDA			2.005,92
MTBANHSP01	BOQUILLA NEBULIZADORA HSP01-A57	UD			
Boquilla nebulizadora marca FOGTEC HSP01-A57 ó equivalente. Características Principales: *Con bulbo de ruptura de respuesta super rápida a 57 °C. *Cuerpo de acero inoxidable. *Incorpora Filtro de acero inoxidable. *Factor K – 5.05 *Presión de funcionamiento 60Bar Totalmente instalada, incluso conexionado y parte proporcional de medios auxiliares.					
EMHSP01A57	BOQUILLA NEBULIZ. HSP03-A57	1,000 UD	77,32	77,32	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	11,000	1,49	16,39	
O010A110	CUADRILLA C	0,500 h	53,24	26,62	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,203 %	3,00	3,61	
		Suma la partida			123,94
		Costes indirectos		5%	6,20
		TOTAL PARTIDA			130,14



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTBANDK727A57	BOQUILLA NEBULIZADORA DK7-27-A57	UD			
	Boquilla nebulizadora marca FOGTEC DK7-27-A57 ó equivalente. Características Principales: *Con bulbo de ruptura de respuesta rápida a 57 °C. *Cuerpo de acero inoxidable. *7 microdifusores de acero inoxidable. *Incorpora Filtro de acero inoxidable. *Factor K – 4.55 *Presión de funcionamiento 70Bar Totalmente instalada, incluso conexionado y parte proporcional de medios auxiliares.				
EMDK727A57	BOQUILLA NEBULIZ. DK7-27-A57	1,000 UD	166,54	166,54	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	11,000	1,49	16,39	
O01OA110	CUADRILLA C	0,500 h	53,24	26,62	
%03	MEDIOS AUXILIARES	2,096 %	3,00	6,29	
	Suma la partida				215,84
	Costes indirectos		5%		10,79
	TOTAL PARTIDA				226,63
MTDCABANHSP	ADAPTADOR BOQUILLA HSP	UD			
	Adaptador de boquilla nebulizadora tipo HSP marca FOGTEC o equivalente fabricado en acero inoxidable, modelo industrial para instalación de la boquilla sobre la red de tubería. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de medios auxiliares.				
EMABANHSP	ADAPTADOR HSP	1,000 UD	18,52	18,52	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,010 h	53,24	0,53	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,220 %	3,00	0,66	
	Suma la partida				22,69
	Costes indirectos		5%		1,13
	TOTAL PARTIDA				23,82
MTDCABANDK	ADAPTADOR BOQUILLA DK	UD			
	Adaptador de boquilla nebulizadora tipo DK marca FOGTEC o equivalente fabricado en acero inoxidable, modelo industrial para instalación de la boquilla sobre la red de tubería. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de medios auxiliares.				
EMABANDK	ADAPTADOR DK	1,000 UD	16,48	16,48	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,010 h	53,24	0,53	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,200 %	3,00	0,60	
	Suma la partida				20,59
	Costes indirectos		5%		1,03
	TOTAL PARTIDA				21,62
MTDCVSYCAN1	VALV. SECCIONAM. Y CONTROL G1"	UD			
	Válvula de seccionamiento de G1" para sistemas de agua nebulizada FOGTEC o equivalente: Las válvulas de seccionamiento se comportan como válvula de control para sistemas de tubería húmeda indicando si una subdivisión de la red de boquillas se ha activado. Componentes principales: *Válvula de corte. *Conexión de pruebas. *Manómetro *Válvula de retención. *Detector de flujo. *Fabricada en acero inoxidable. Este tipo de válvulas están equipadas con accionamiento de apertura manual, válvula de corte del riesgo y válvula de test. Totalmente instalada, conectada y probada, con p.p. de medios auxiliares.				
EMVOHG1	VALV. SECC. Y CONTROL G1"	1,000 UD	1.141,97	1.141,97	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	50,000	1,49	74,50	
O01OA110	CUADRILLA C	6,000 h	53,24	319,44	
%03	MEDIOS AUXILIARES	15,359 %	3,00	46,08	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			1.581,99
		Costes indirectos	5%		79,10
		TOTAL PARTIDA			1.661,09
MTDCVSYCAN112	VALV. SECCIONAM. Y CONTROL G1 1/2"	UD			
	Válvula de seccionamiento de G1 1/2" para sistemas de agua nebulizada FOGTEC o equivalente: Las válvulas de seccionamiento se comportan como válvula de control para sistemas de tubería húmeda indicando si una subdivisión de la red de boquillas se ha activado.				
	Componentes principales:				
	*Válvula de corte.				
	*Conexión de pruebas.				
	*Manómetro				
	*Válvula de retención.				
	*Detector de flujo.				
	*Fabricada en acero inoxidable.				
	Este tipo de válvulas están equipadas con accionamiento de apertura manual, válvula de corte del riesgo y válvula de test.				
	Totalmente instalada, conectada y probada, con p.p. de medios auxiliares.				
EMVOHG112	VALV. SECC. Y CONTROL G1 1/2"	1,000 UD	1.463,15	1.463,15	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	50,000	1,49	74,50	
O01OA110	CUADRILLA C	6,000 h	53,24	319,44	
%03	MEDIOS AUXILIARES	18,571 %	3,00	55,71	
		Suma la partida			1.912,80
		Costes indirectos	5%		95,64
		TOTAL PARTIDA			2.008,44
MTDCBIEAN	BIE AGUA NEBULIZADA	UD			
	Equipo fijo de agua nebulizada de intervención manual (BIE de agua nebulizada). Incluye lanza FOGGUN 2S de DOBLE efecto FOGTEC o equivalente, manguera de alta presión de 30mts de longitud, todo el equipo montado en armario integrado de BIE de acero al carbono en rojo, con puerta practicable, incluido. Incluso extintor, pulsador y sirena.				
	Totalmente instalados y comprobados cada uno de los componentes, incluso certificados de homologación del conjunto, pictogramas, pequeño material auxiliar, conjunto probado y funcionando, transporte, montaje, y conexiónado, con p.p. de medios auxiliares.				
EM01101	BIE AGUA NEB.	1,000 UD	1.820,01	1.820,01	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	16,900	1,49	25,18	
O01OA110	CUADRILLA C	2,500 h	53,24	133,10	
%03	MEDIOS AUXILIARES	19,783 %	3,00	59,35	
		Suma la partida			2.037,64
		Costes indirectos	5%		101,88
		TOTAL PARTIDA			2.139,52
MTDCTAI50	TUB. ACERO INOXIDABLE 50mm	ML			
	Tubería de acero inoxidable 316L según EN-10217-7 D4/T3 de 50 mm, espesor 3,2 mm con accesorios de unión prensados marca Py-Plok o equivalente, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
EM01650	TUBERIA INOX 50mm + ACCESORIOS	1,000 ML	60,67	60,67	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,130 h	53,24	6,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,706 %	3,00	2,12	
		Suma la partida			72,69
		Costes indirectos	5%		3,63
		TOTAL PARTIDA			76,32
MTDCTAI38	TUB. ACERO INOXIDABLE 38mm	ML			
	Tubería de acero inoxidable 316L según EN-10217-7 D4/T3 de 38 mm, espesor 3 mm con accesorios de unión prensados marca Py-Plok o equivalente, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
EM01601	TUBERIA INOX 38mm + ACCESORIOS	1,000 ML	36,88	36,88	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,130 h	53,24	6,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,468 %	3,00	1,40	
Suma la partida					48,18
Costes indirectos				5%	2,41
TOTAL PARTIDA					50,59
MTDCTAI25	TUB. ACERO INOXIDABLE 25mm	ML			
Tubería de acero inoxidable 316L según DIN17457, tolerancia D4/T3 de 25 mm, espesor 2mm con accesorios de unión prensados marca Py-Plok o equivalente de alta presión, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.					
EM01501	TUBERIA INOX 25mm + ACCESORIOS	1,000 ML	33,31	33,31	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,130 h	53,24	6,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,432 %	3,00	1,30	
Suma la partida					44,51
Costes indirectos				5%	2,23
TOTAL PARTIDA					46,74
MTDCTAI20	TUB. ACERO INOXIDABLE 20mm	ML			
Tubería de acero inoxidable 316L según DIN17457, tolerancia D4/T3 de 20 mm, espesor 2mm con accesorios de unión prensados marca Py-Plok o equivalente de alta presión, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.					
EM01401	TUBERIA INOX 20mm + ACCESORIOS	1,000 ML	28,55	28,55	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
O01OA110	CUADRILLA C	0,130 h	53,24	6,92	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,385 %	3,00	1,16	
Suma la partida					39,61
Costes indirectos				5%	1,98
TOTAL PARTIDA					41,59
MTDCBOTGAS240	CILINDRO AUTONOMO FK-5-1-12 DE 240 L	UD			
Suministro e instalación de Cilindros de alta presión de 240 L, fabricados en acero aleado tratado térmicamente sin soldadura (según Directiva Europea 84/525/CEE). Temperatura de servicio de -20°C a +50°C, grabados y pintados en color rojo (RAL 3002). Equipados con:					
•Válvula de descarga. Marcada CE según RD: 769/1999. Incluye:					
•Solenoides de disparo. (Alimentación 24V y 500mA de consumo)					
•Válvula de sobrepresión y disco de seguridad.					
•Válvula de alivio.					
•Manómetro.					
•Presostato normalmente cerrado con presión.					
•Manual palanca					
•Herrajes de fijación.					
•Brida y caperuza protectora de la válvula y sus accesorios.					
Observaciones:					
Incluso pequeño material auxiliar, carga de gas, latiguillo de descarga, cartel de aviso de extinción, compuerta de alivio de doble acción, persiana de protección de compuerta, transporte, pruebas pertinentes, montaje y conexionado.					
UFCILGAS240	CILINDRO GAS 240L	1,000 UD	2.557,54	2.557,54	
UFKGGASFK5112	KG GAS FK-5-1-12	25,000 UD	58,79	1.469,75	
UFCOMPALDA	COMPUERTA DE ALIVIO	1,000 UD	1.689,16	1.689,16	
UFPERSPROTCON	PERSIANA PROTECCIÓN	1,000 UD	511,53	511,53	
UFLATDESC240	LATIGUILLO DE DESCARGA 240	1,000 UD	437,75	437,75	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	45,000	1,49	67,05	
M001	CUADRILLA C	1,000 h	50,24	50,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	67,830 %	3,00	203,49	
Suma la partida					6.986,51
Costes indirectos				5%	349,33
TOTAL PARTIDA					7.335,84



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTDCBOTGAS120	CILINDRO AUTONOMO FK-5-1-12 DE 120 L	UD			
	Suministro e instalación de Cilindros de alta presión de 120 L, fabricados en acero aleado tratado térmicamente sin soldadura (según Directiva Europea 84/525/CEE). Marcado p. Presión de trabajo de 42 bares, presión de pruebas 250 bares, temperatura de servicio de -20°C a +50°C, grabados y pintados en color rojo (RAL 3002). Equipados con: •Válvula de descarga. Marcada CE según RD: 769/1999. Incluye: •Solenoides de disparo. (Alimentación 24V y 500mA de consumo) •Válvula de sobrepresión y disco de seguridad. •Válvula de alivio. •Manómetro 42 bar. •Presostato normalmente cerrado con presión. •Manual palanca •Herrajes de fijación. •Brida y caperuza protectora de la válvula y sus accesorios. Observaciones: Incluso pequeño material auxiliar, carga de gas, latiguillo de descarga, cartel de aviso de extinción, compuerta de alivio de doble acción, persiana de protección de compuerta, transporte, pruebas pertinentes, montaje y conexionado.				
UFCILGAS120	CILINDRO GAS 120L	1,000 UD	1.903,28	1.903,28	
UFGKGASFK5112	KG GAS FK-5-1-12	127,000 UD	58,79	7.466,33	
UFLATDESC120	LATIGUILLO DE DESCARGA 120	1,000 UD	176,65	176,65	
UFCOMPALDA	COMPUERTA DE ALIVIO	1,000 UD	1.689,16	1.689,16	
UFPERSPROTECOM	PERSIANA PROTECCIÓN	1,000 UD	511,53	511,53	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	45,000	1,49	67,05	
M001	CUADRILLA C	1,000 h	50,24	50,24	
%03	MEDIOS AUXILIARES	118,642 %	3,00	355,93	
	Suma la partida				12.220,17
	Costes indirectos		5%		611,01
	TOTAL PARTIDA				12.831,18
MTDIFRTAD114	DIFUSOR RADIAL 1 1/4"	UD			
	Suministro e instalación de Difusor radial calibrado de 1 1/4" para descarga del sistema de extinción por gas. Totalmente instalada, incluso conexionado y parte proporcional de medios auxiliares.				
EMDIG114CAL	DIFUSOR RADIAL 1 1/4"	1,000 UD	36,20	36,20	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	9,000	1,49	13,41	
M001	CUADRILLA C	0,350 h	50,24	17,58	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,672 %	3,00	2,02	
	Suma la partida				69,21
	Costes indirectos		5%		3,46
	TOTAL PARTIDA				72,67
MTTAASTM1062	TUB. ACERO ASTM A106 2"	ML			
	Suministro e instalación de Tubería de acero ASTM 106 Gr.B de 2" para distribución de gas Novec, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
EMTUBAASTM2	TUB. ACERO ASTM A106 2"	1,000 ML	18,80	18,80	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
M001	CUADRILLA C	0,130 h	50,24	6,53	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,283 %	3,00	0,85	
	Suma la partida				29,16
	Costes indirectos		5%		1,46
	TOTAL PARTIDA				30,62



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MTTAASTM10612 TUB. ACERO ASTM A106 1 1/2"					
		ML			
	Suministro e instalación de Tubería de acero ASTM 106 Gr.B de 1 1/2" pa- ra distribución de gas Novec, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
EMTUBAASTM112	TUB. ACERO ASTM A106 1 1/2"	1,000 ML	13,01	13,01	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
M001	CUADRILLA C	0,130 h	50,24	6,53	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,225 %	3,00	0,68	
Suma la partida					23,20
Costes indirectos				5%	1,16
TOTAL PARTIDA					24,36
MTTAASTM10614 TUB. ACERO ASTM A106 1 1/4"					
		ML			
	Suministro e instalación de Tubería de acero ASTM 106 Gr.B de 1 1/4" pa- ra distribución de gas Novec, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.				
EMTUBAASTM114	TUB. ACERO ASTM A106 1 1/4"	1,000 ML	10,46	10,46	
P001	PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL	2,000	1,49	2,98	
M001	CUADRILLA C	0,130 h	50,24	6,53	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,200 %	3,00	0,60	
Suma la partida					20,57
Costes indirectos				5%	1,03
TOTAL PARTIDA					21,60
MTDPAAZZ001D AYUDA DE ALBAÑILERIA PCI					
		UD			
	Ayuda de albanilería a la instalación de Detección y extinción de P.C.I., in- cluyendo la realizacion de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.				
UPAAZZ001D	AYUDA ALBANILERIA INST. PCI	1,000 UD	2.560,00	2.560,00	
Suma la partida					2.560,00
Costes indirectos				5%	128,00
TOTAL PARTIDA					2.688,00
MTDCAAZ2LGEXTLEGALIZACION DE LA INST. DE PCI					
		UD			
	Legalización de la instalación de detección y extinción de P.C.I., incluyen- do la elaboración del proyecto, el visado del mismo y certificados de direc- ción, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de tramitación.				
UCAAZLGEXT	LEGALIZACION INST. PCI	1,000 UD	3.000,00	3.000,00	
Suma la partida					3.000,00
Costes indirectos				5%	150,00
TOTAL PARTIDA					3.150,00
E26J SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INSTALACIONES					
E26J002 SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120					
		dm2			
	Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compues- to de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
P231140	Mortero seco para sellados	1,850 kg	2,78	5,14	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,120 %	3,00	0,36	
Suma la partida					12,40
Costes indirectos				5%	0,62
TOTAL PARTIDA					13,02



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E26J003	SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-180	dm2			
	Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 con compues- to de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 200 mm. Medida la unidad instalada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
P23I140	Mortero seco para sellados	2,400 kg	2,78	6,67	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,136 %	3,00	0,41	
	Suma la partida				13,98
	Costes indirectos		5%		0,70
	TOTAL PARTIDA				14,68
E26J004	SELLADO HUECO INSTAL. ALMOHADILLAS EI 180	dm2			
	Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colo- cación de almohadillas intumescentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de hu- mos y fuego. Medida la unidad instalada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
P23I120	Almohadilla intumescente	1,000 dm2	35,96	35,96	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,429 %	3,00	1,29	
	Suma la partida				44,15
	Costes indirectos		5%		2,21
	TOTAL PARTIDA				46,36
E26J007	SELLADO HUECOS CABLES ESPUMA EI 90	dm2			
	Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad tér- mica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
P23I130	Cartucho espuma de sellado	1,000 dm2	6,80	6,80	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,137 %	3,00	0,41	
	Suma la partida				14,11
	Costes indirectos		5%		0,71
	TOTAL PARTIDA				14,82
E26J009	SELLADO JUNTAS MURO CORTINA SELLADOR PROYECTABLE HILTI CFS-SP WB	m			
	Sistema para el sellado contra el fuego de juntas perimetrales, definidas por cerramientos de fachada tipo muro cortina, hasta EI 120 mediante sella- dor proyectable Hilti CFS-SP WB y lana mineral de densidad 35 kg/m3. En- sayado y homologado segun EN 1364-4 Marcado CE. Medida la unidad ins- talada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
P07TR390	Lana de roca 35 kg/m3	0,820 kg	1,49	1,22	
P23J005	Sellador proyectable Hilti CFS-SP WB	0,170 l	40,16	6,83	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,150 %	3,00	0,45	
	Suma la partida				15,40
	Costes indirectos		5%		0,77
	TOTAL PARTIDA				16,17
E26J010	SELLADO JUNTAS DILATACIÓN SELLADOR ELÁSTICO HILTI CFS-S SIL	m			
	Sistema de sellado contra el fuego de juntas de dilatación, ubicadas tanto en muro como en forjado hasta EI 180 mediante Sellador Elástico Hilti CFS-S SIL y lana mineral de densidad 40 kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-4 Marcado CE. Medida la unidad instalada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
P07TR395	Lana de roca 40 kg/m3	0,800 kg	2,76	2,21	
P23J010	Sellador elástico Hilti CFS-S SIL	0,770 u	36,06	27,77	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,369 %	3,00	1,11	
	Suma la partida				37,99
	Costes indirectos		5%		1,90
	TOTAL PARTIDA				39,89



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E26J020	SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG Sistema de sellado permanente contra el fuego, de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante mortero de protección sin retracción Hilti CFS-M RG. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.	dm			
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,300 h	23,00	6,90	
P23J070	Mortero protección contra fuego Hilti CFS-M RG	0,840 kg	5,69	4,78	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,117 %	3,00	0,35	
Suma la partida					12,03
Costes indirectos				5%	0,60
TOTAL PARTIDA					12,63
E26J030	SELLADO BANDEJAS CABLES PINTURA DE PROTECCIÓN HILTI CFS-CT Sistema para el sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 (E 180), mediante Pintura Hilti CFS-CT y paneles de lana mineral de densidad 150 kg/m3 y e _{min} =2x50 mm. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.	dm			
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,300 h	23,00	6,90	
P07TR380	Lana de roca e=2x50 mm, 150 kg/m3	0,400 dm2	0,25	0,10	
P23J060	Pintura de protección Hilti CFS-CT	0,040 kg	117,17	4,69	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,117 %	3,00	0,35	
Suma la partida					12,04
Costes indirectos				5%	0,60
TOTAL PARTIDA					12,64



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24	INSTALACION MEGAFONIA				
P1320071	RK-MCU Unidad central INTEVIO - de Honeywell	u			
	Suministro e instalación de unidad de control del sistema INTEVIO para la gestión y supervisión de todos los dispositivos del sistema PAVA. El RK-MCU incluye funciones de almacenamiento de audio, transmisión, control de zona, supervisión, control de temporización y diagnóstico de fallos, entre otras. El amplificador de potencia digital incorporado de 500 W puede alimentar hasta 8 zonas de altavoces para cumplir los requisitos de aplicaciones pequeñas. Asimismo, se puede conectar a los expansores de zona para aumentar la capacidad del sistema a fin cumplir con los requisitos de aplicaciones grandes. Ocupa 3HU en rack de 19".				
	Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Modelo RK-MCU de Honeywell Life Safety o equivalente				
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	5,000 h	65,43	327,15	
RK-MCU	RK-MCU Unidad central INTEVIO - de Honeywell	1,000 u	2.634,31	2.634,31	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,30	3,00	
%03	MEDIOS AUXILIARES	29,645 %	3,00	88,94	
	Suma la partida				3.053,40
	Costes indirectos		5%		152,67
	TOTAL PARTIDA				3.206,07
P1320073	RK-ZONE8 Extensor zona INTEVIO - de Honeywell	u			
	Suministro e instalación de extensor de 8 zonas del sistema INTEVIO. Integra líneas de altavoces adicionales con posibilidad de cableado A/B. Permite modo canal simple o canal doble. Se pueden conectar hasta 4 amplificadores externos y 1 de reserva. Ocupa 2HU en rack de 19"				
	Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Modelo RK-ZONE 8 de Honeywell Life Safety o equivalente				
RK-ZONE8	RK-ZONE8 Extensor zona INTEVIO - de Honeywell	1,000 u	1.370,48	1.370,48	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,30	3,00	
%03	MEDIOS AUXILIARES	14,389 %	3,00	43,17	
	Suma la partida				1.482,08
	Costes indirectos		5%		74,10
	TOTAL PARTIDA				1.556,18
P1320072	RK-AMP500 Amplificador INTEVIO - de Honeywell	u			
	Suministro e instalación de amplificador de 500W potencia del sistema INTEVIO. Con tecnología clase D de alta eficiencia, dispone de salida de audio para líneas de 70V y 100V. Ocupa 2HU en rack de 19".				
	Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Modelo RK-AMP500 de Honeywell Life Safety o equivalente				
RK-AMP500	RK-AMP500 Ampkificador 500W INTEVIO - de Honeywell	1,000 u	974,57	974,57	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,30	3,00	
%03	MEDIOS AUXILIARES	10,430 %	3,00	31,29	
	Suma la partida				1.074,29
	Costes indirectos		5%		53,71
	TOTAL PARTIDA				1.128,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P1320074	RK-MIC Estación de llamada INTEVIO - de Honeywell u Suministro e instalación de estación de llamada del sistema INTEVIO para realizar transmisiones diversas y avisos en directo por zonas. Esta unidad cuenta con botones programables, que le permiten a los usuarios realizar fácilmente operaciones, tales como, busca-personas, transmisión de música de fondo, transmisiones comerciales, alarma por voz, control de volumen, grabación y supervisión, entre otras. Si fuera necesario, se pueden conectar módulos de teclas de extensión a la unidad RK-MIC para añadir botones. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Modelo RK-MIC de Honeywell Life Safety o equivalente				
RK-MIC	RK-MIC Estación de llamada INTEVIO - de Honeywell	1,000 u	420,25	420,25	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,30	3,00	
%03	MEDIOS AUXILIARES	4,887 %	3,00	14,66	
	Suma la partida				503,34
	Costes indirectos		5%		25,17
	TOTAL PARTIDA				528,51
P132005	Ampliación de 8 teclas RK-MIC - de Honeywell u Suministro e instalación de expansor para estación de llamada RK-MIC de INTEVIO. Cuenta con 8 teclas programables. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Modelo HMC-K8 de Honeywell Life Safety o equivalente				
HMC-K8	Ampliación de 8 teclas RK-MIC - de Honeywell	1,000 u	281,11	281,11	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,30	3,00	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,495 %	3,00	10,49	
	Suma la partida				360,03
	Costes indirectos		5%		18,00
	TOTAL PARTIDA				378,03
P132004	Fuente de alimentación INTEVIO - de Honeywell u Suministro e instalación de La fuente de alimentación de emergencia para sistema INTEVIO. funciona como un cargador de batería y dispositivo de control para baterías de respaldo externas de 24 V cc en conformidad con las normas EN 54?4+A1+A2. El panel frontal incluye indicadores LED, pulsador de control y ranura USB, que permite controlar y probar los parámetros de servicio de la fuente de alimentación. Todas las conexiones se encuentran en la parte posterior de la unidad, que presenta dos opciones de configuración: las 6 salidas ofrecen la misma corriente, o 2 de las 6 con mayor capacidad. Ocupa 1HU en rack de 19" Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				
	Modelo 581726 de Honeywell Life Safety o equivalente				
581726	Fuente de alimentación INTEVIO - de Honeywell	1,000 u	1.316,49	1.316,49	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,30	3,00	
%03	MEDIOS AUXILIARES	13,849 %	3,00	41,55	
	Suma la partida				1.426,47
	Costes indirectos		5%		71,32
	TOTAL PARTIDA				1.497,79
PS-1265BA	Batería de 12V. Capacidad 65Ah. Conexión mediante tornillo M6. u Suministro e instalación de batería de 12V PS-1265 o equivalente. Capacidad 65Ah. Conexión por terminal M6 Dimensiones en mm: 350 (ancho) x 174 (alto) x 166 (fondo) Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,30	3,00	
PS-1265	Batería de 12V. Capacidad 65Ah. Conexión mediante tornillo M6	1,000 u	280,74	280,74	
%03	MEDIOS AUXILIARES	3,492 %	3,00	10,48	
Suma la partida					359,65
Costes indirectos				5%	17,98
TOTAL PARTIDA					377,63

PLSC-506 **Altavoz de techo metálico 5" 6W - EN54 - de Honeywell** **u**

Suministro e instalación de altavoz de techo metálico 5" 6W, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, que ofrece una distribución uniforme de sonido en cualquier tipo de edificio. Diseñado para montaje empotrado que lo hace ideal para su instalación en falsos techos o paneles. Incorpora cúpula metálica ignífuga de protección para asegurar que, en caso de incendio, cualquier daño sufrido por el altavoz no provocará un fallo en la línea de altavoces a la que está conectado. De esta manera, se mantiene la integridad del sistema para garantizar que los mensajes de alerta e instrucciones pueden continuar siendo reproducidos por los altavoces de otras áreas y conectados a la misma línea. Esto garantiza la conformidad con BS5839-8.

Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Modelo LSC-506 de Honeywell Life Safety o equivalente					
LSC-506	LSC-506 Altavoz de techo metálico 5" 6W - EN54 - de Honeywell	1,000 u	35,09	35,09	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,30	1,50	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,020 %	3,00	3,06	
Suma la partida					105,08
Costes indirectos				5%	5,25
TOTAL PARTIDA					110,33

P582403 **Altavoz de techo metálico 5" 20W - DL 20-130/T-EN54 - de Honeywe** **u**

Suministro e instalación de altavoz de techo metálico 5" 20W, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y transductor de banda ancha de 130 mm (5") protegido contra humedad. Incluye conectores cerámicos, fusible térmico y cúpula metálica ignífuga para incremento de la seguridad pasiva. Para montaje empotrado en falsos techos o paneles, mediante sistema de fijación a presión de 3 garras articuladas con muelle, que facilita la instalación garantizando la fijación. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de presión. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.

Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Modelo 582403 de Honeywell Life Safety o equivalente					
582403	582403 Altavoz de techo metálico 5" 20W - DL 20-130/T-EN54 - de	1,000 u	128,01	128,01	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,30	1,50	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,949 %	3,00	5,85	
Suma la partida					200,79
Costes indirectos				5%	10,04
TOTAL PARTIDA					210,83



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
583496m	583496 Módulo final de línea EOL (EN 54-16) - de Honeywell Suministro e instalación de módulo final de línea para cerrar las líneas de altavoces del sistema de alarmas por voz VARIODYN® D1, garantizando el cumplimiento de la norma, en cuanto a la monitorización de las líneas, si existen más de 20 altavoces conectados por línea. El módulo se debe conectar después del último altavoz de la línea. Independiente del número y potencia de los altavoces conectados. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.	u			
583496	Modelo 583496 de Honeywell Life Safety o equivalente				
583496	583496 Módulo final de línea EOL (EN 54-16) - de Honeywell	1,000 u	46,63	46,63	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	10,000 u	0,30	3,00	
%03	MEDIOS AUXILIARES	1,151 %	3,00	3,45	
	Suma la partida				118,51
	Costes indirectos		5%		5,93
	TOTAL PARTIDA				124,44
584900a	Armario rack 24 HU, 800mm c/puerta - de Honeywell Suministro e instalación de armario rack de 19? de 800 mm de profundidad, 24 HU para cumplimiento de EN54-16. Las entradas superior e inferior facilitan el acceso al cableado del interior del armario que, junto con la posibilidad de acceso frontal y trasero, facilitan la instalación y posterior mantenimiento de los equipos. La robustez de su estructura garantiza la máxima duración admitiendo la carga de peso significativamente elevada del los dispositivos de PAVA. El armario viene equipado con puerta de apertura 190°, cristal de seguridad y cerradura con llave. Modelo 584900 de Honeywell Life Safety o equivalente. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.	u			
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,30	1,50	
584900	Armario rack 24 HU, 800mm c/puerta - de Honeywell	1,000 u	2.662,05	2.662,05	
%03	MEDIOS AUXILIARES	27,290 %	3,00	81,87	
	Suma la partida				2.810,85
	Costes indirectos		5%		140,54
	TOTAL PARTIDA				2.951,39
583906p	583906 Panel ciego 3HU INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de panel ciego INTEVIO para cubrir huecos en rack 19?. Dimensiones 3 HU. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo 583906 de Honeywell Life Safety o equivalente	u			
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,30	1,50	
583906	583906 Panel ciego 3HU INTEVIO - de Honeywell	1,000 u	25,72	25,72	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,927 %	3,00	2,78	
	Suma la partida				95,43
	Costes indirectos		5%		4,77
	TOTAL PARTIDA				100,20
583908pv	583908 Panel ventilación INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de panel de ventilación de 1HU color negro INTEVIO. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo 583908 de Honeywell Life Safety o equivalente	u			
583908	583908 Panel ventilación INTEVIO - de Honeywell	1,000 u	26,40	26,40	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	1,000 h	65,43	65,43	
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	5,000 u	0,30	1,50	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,933 %	3,00	2,80	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			96,13
		Costes indirectos	5%		4,81
		TOTAL PARTIDA			100,94
cable2x2.5SZ1	Cable SZ1-K de sección 2x2,5mm2 (AS+) m				
	Suministro y conexión de cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Según UNE 21123-4.				
O010B200	Oficial 1º electricista	0,041 h	22,00	0,90	
mt35cun050b	Cable unipolar SZ1-K (AS+) sección 2,5mm2, tensión asignada de 0	1,000 m	0,94	0,94	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,018 %	3,00	0,05	
		Suma la partida			1,89
		Costes indirectos	5%		0,09
		TOTAL PARTIDA			1,98
ZE19TPU030	LATIGUILLO DE CONEXIÓN RJ45-RJ45, CAT. 7, LSZH u				
	Toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 7, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2011. Totalmente instalado, según RD 346/2011.				
O010B222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,015 h	22,00	0,33	
O010B224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,015 h	20,96	0,31	
P22TNP120	Latiguillo RJ45-RJ45 categoría 7 UTP LSZH	1,000 m	8,43	8,43	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,091 %	3,00	0,27	
		Suma la partida			9,34
		Costes indirectos	5%		0,47
		TOTAL PARTIDA			9,81
DMAAMEG21	AYUDA DE ALBAÑILERIA MEGAFONIA UD				
	Ayuda de albañilería a la instalación de Megafonía (incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.				
UMAAMEG	AYUDA ALBANILERIA	1,000 UD	2.200,00	2.200,00	
		Suma la partida			2.200,00
		Costes indirectos	5%		110,00
		TOTAL PARTIDA			2.310,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25	SEGURIDAD E INTRUSION				
magn	Magnético	u			
	Contacto magnético balanceado de Alta Resistencia para montaje en superficie.				
	• Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad.				
	• Protegido contra sabotajes mediante base con tamper NC y protección XTP (contra descargas de hasta 2.400 v).				
	• Carcasa sellada con epoxy apta para su uso en Interior o Exterior.				
	• Incorpora con cable armado de acero inoxidable de 91cm.				
	• Distancia apertura 11 mm. 125mA@24VDC o 250mA@12VDC.				
	• EN50131-2-4:2008 Grado 3 Clase Ambiental II				
magnetico	magnético	1,000 u	115,20	115,20	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,254 %	2,00	2,51	
	Suma la partida				127,88
	Costes indirectos		5%		6,39
	TOTAL PARTIDA				134,27
voluminttech	Volum Int Techo	u			
	Detector DUAL TEC® Doble Tecnología IR+MW Antimasking				
	• Óptica de espejo de alta calidad con ángulo 0 y procesamiento DualCore™.				
	• Sistema anti-enmascaramiento por PIR activo.				
	• Sensor inercial para evitar falsas alarmas por vibraciones				
	• Rango de cobertura 16 x 22m.				
	• Fácil instalación y configuración, gracias a: Resistencias EOL integradas, test de andado inteligente y sistema de montaje Plug-In.				
	• Bajo consumo 13mA.				
	• Certificado EN50131-2-4 Grado 3 Clase II				
volumetricint	volumétrico interior techo	1,000 u	46,40	46,40	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	0,566	2,00	1,13	
	Suma la partida				57,70
	Costes indirectos		5%		2,89
	TOTAL PARTIDA				60,59
expanzonas	Expansor Zonas RIO	u			
	Módulo expansión multiplexado de zonas para Paneles de Intrusión Galaxy.				
	8 Entradas / 4 Salidas. Caja plástica con tamper. Tamaño: 175 x 155 x 25 mm. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.				
expansorzonas	Expansor zonas RIO	1,000 u	90,64	90,64	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,008 %	2,00	2,02	
	Suma la partida				102,83
	Costes indirectos		5%		5,14
	TOTAL PARTIDA				107,97
expanRIOfue	Expans. RIO Con Fuente	u			
	Módulo expansión multiplexado de zonas para Paneles de Intrusión Galaxy.				
	8 Entradas / 4 Salidas.				
	Incorpora Fuente Alimentación Supervisada de 2,75 A y espacio para batería de apoyo.				
	Caja metálica con tamper. Tamaño: 265 x 120 x 50 mm.				
	EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.				
	Batería de plomo recargable de 12VDC, 10Ah				
expansorRIOfue	Expansor RIO con fuente	1,000 u	304,28	304,28	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%2	DTM2106/DJFM0038A	3,145 %	2,00	6,29	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 302 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			320,74
		Costes indirectos	5%		16,04
		TOTAL PARTIDA.....			336,78
panelGalxy	Panel Intrusión Galaxy Panel de Alarma GALAXY FLEX V3 Grado 3 100: • 12 Zonas y 1 salida en placa base. Ampliable hasta 100 zonas mediante expansores externos tipo RIO, por 1 bus de expansión.RS485, • Bus Alta Velocidad Intellibus para comunicadores (IP y GPRS), o detectores con cámara (hasta 5, que no ocupan zonas convencionales) • Comunicador telefónico RTB integrado y puerto USB para configuración. • 8 particiones, 98 usuarios, 500 registros de eventos, 4 Calendarios disponibles, 5 enlaces. Hasta 4 teclados, función multiusuario. • Control de accesos opcional para 8 lectores con expansores DCM. • Grado 3. Caja plástica Grande EU Comunicador IP bidireccional para paneles Galaxy Flex v3 (Intellibus). Protocolo de comunicación TCP/IP encriptado ATS 6 . NIC 10/100 Mbits, Compatible con Maxpro Cloud Comunicador GSM/GPRS bidireccional para paneles Galaxy Flex v3 (Intellibus). Protocolo de comunicación encriptado ATS 6. Batería de plomo recargable de 12VDC, 10Ah	u			
panelGalaxy	Panel intrusión Galaxy	1,000 u	1.051,75	1.051,75	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	2,000 h	65,43	130,86	
%2	DTM2106//DJFM0038A	11,895 %	2,00	23,79	
		Suma la partida			1.213,30
		Costes indirectos	5%		60,67
		TOTAL PARTIDA.....			1.273,97
teclIMK8	Teclado MK8 Consola alfanumerica MK8 para el control de paneles de intrusión Galaxy. Pantalla LCD retroiluminada azul de dos líneas y teclado de membrana. Incorpora zumbador y tamper. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.	u			
tecladoMK8	Teclado MK8	1,000 u	154,88	154,88	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,200 h	65,43	13,09	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,749 %	2,00	3,50	
		Suma la partida			178,37
		Costes indirectos	5%		8,92
		TOTAL PARTIDA.....			187,29
micdomoir	Microdomo IR Micro-como IP Wide Dynamic con IR 2MP equiP • CMOS de 1/2,8" con escaneo progresivo, resolución 2Mp 1920 x 1080p, 0,001lux color/ 0lux B&N f/2 • Iluminación IR con alcance de 15m • Rango dinámico ampliado 120 db • Reducción digital de ruido 3DNR • Lente fija de 2,8 mm • Triple flujo de vídeo H.265+/H265/H264/Mjpeg (2,1MP@50fps/1080@25fps; 2. D1@30fps; 3. 1080P@25fps) • Cumple con los estándares ONVIF Profile S, G y Q • 4 zonas privadas, audio bi-direccional • Admite tarjetas micro SDHC (clase 10) de hasta 128 Gb • Alimentación PoE IEEE 802.3af de clase 0/12vcc, consumo máximo 4,4W	u			
microdomolR	Microdomo IR	1,000 u	150,09	150,09	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
% m.a.20	medios auxiliares	1,603	5,00	8,02	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			168,28
		Costes indirectos	5%		8,41
		TOTAL PARTIDA			176,69
minidomolr	Minidomo IR Lente Varif u * Microdomo IP Antivandálico WD con IR para interiores/exteriores con función día/noche e iluminación IR * CMOS 1/3" con escaneo progresivo. * Resolución 5 Mp @25fps, * Iluminación mínima 0,3 Lux/F2,0 Color), 0 Lux con IR encendidos. * Lente fija de 2,7 a 12mm mm. * Iluminación mediante LEDs hata 20 metros. * Rango dinámico extendido 120 dB * Compresión de vídeo H.265/H,264/Smart Codec/MJPEG * Triple streaming ciberseguro NDAA, FIPS y PCI-DSS * ONVIF S, G, Q * Analisis de IMagen. Intrusión, linea de cruce, detección de personas, objetos dejados, objetos retirados y merodeo * Microfono incorporado * Ranura micro SD para tarjeta de hasta 128 Gb * Alimentación PoE y 12 VCC. * IP66 e IK10				
minidomolR	minidomo IR lente varif	1,000 u	740,26	740,26	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
% m.a.20	medios auxiliares	7,504	5,00	37,52	
		Suma la partida			787,95
		Costes indirectos	5%		39,40
		TOTAL PARTIDA			827,35
bulletip	Bullet IP IR u * Bullet IP Antivandálica WD con IR para interiores/exteriores con función día/noche e iluminación IR * CMOS 1/3" con escaneo progresivo. * Resolución 5 Mp @25fps, * Iluminación mínima 0,3 Lux/F2,0 Color), 0 Lux con IR encendidos. * Lente fija de 2,7 a 12mm mm. * Iluminación mediante LEDs hata 20 metros. * Rango dinámico extendido 120 dB * Compresión de vídeo H.265/H,264/Smart Codec/MJPEG * Triple streaming ciberseguro NDAA, FIPS y PCI-DSS * ONVIF S, G, Q * Analisis de IMagen. Intrusión, linea de cruce, detección de personas, objetos dejados, objetos retirados y merodeo * Microfono incorporado * Ranura micro SD para tarjeta de hasta 128 Gb * Alimentación PoE y 12 VCC. * IP66 e IK10				
bulletiPIR	Serie 60 - Caja de conexiones, exterior	1,000 u	843,42	843,42	
O01OB200	bullet ip ir	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	Oficial 1º electricista	0,050 h	65,43	3,27	
% m.a.20	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	8,536	5,00	42,68	
	medios auxiliares				
		Suma la partida			896,27
		Costes indirectos	5%		44,81
		TOTAL PARTIDA			941,08



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
pnIIP1p	Panel IP de 1 puertas	u			
	Panel de Control de Accesos MAXPRO ACCESS 1, IP nativo.				
	Control para 1 puertas (1 Lector de Entrada, o 1 Lector Entrada + 1 Salida). Compatible OSDP:V2				
	Capacidad hasta 100,000 tarjetas y 100,000 eventos				
	3 Modos de funcionamiento:				
	-Totalmente autónomo sin software, configurado y operado desde su propia página web				
	- Gestionado en la nube a través de MAXPRO CLOUD.				
	- Gestionado con Software Winpak				
	-Autonomo, configurado y operado desde software Winpak.				
	Incorpora caja plástica. Alimentación externa 12 VCC o PoE				
panel1p	panel ip 1 puerta	1,000 u	664,19	664,19	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	6,744	2,00	13,49	
Suma la partida					687,85
Costes indirectos				5%	34,39
TOTAL PARTIDA					722,24
pnIIP2p	Panel IP de 2 puertas	u			
	Panel de Control de Accesos MAXPRO ACCESS 2, IP nativo.				
	Control para 2 puertas (2 Lector de Entrada, o 2 Lector Entrada + 2 Salida). Compatible Wiegand estandar y OSDP:V2				
	Capacidad hasta 100,000 tarjetas y 100,000 eventos				
	3 Modos de funcionamiento:				
	-Totalmente autónomo sin software, configurado y operado desde su propia página web				
	- Gestionado en la nube a través de MAXPRO CLOUD.				
	- Gestionado con Software Winpak				
	-Autonomo, configurado y operado desde software Winpak.				
	Incorpora caja metálica. Fuente de alimentación y batería 12 VCC.				
panel2p	panel ip 2 puertas	1,000 u	1.008,74	1.008,74	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	10,189	2,00	20,38	
Suma la partida					1.039,29
Costes indirectos				5%	51,96
TOTAL PARTIDA					1.091,25
pnIIP4p	Panel IP de 4 puertas	u			
	Panel de Control de Accesos MAXPRO ACCESS 4, IP nativo.				
	Control para 4 puertas (2 Lector de Entrada, o 4 Lector Entrada + 2 Salida). Compatible Wiegand estandar y OSDP:V2				
	Capacidad hasta 100,000 tarjetas y 100,000 eventos				
	3 Modos de funcionamiento:				
	-Totalmente autónomo sin software, configurado y operado desde su propia página web				
	- Gestionado en la nube a través de MAXPRO CLOUD.				
	- Gestionado con Software Winpak				
	-Autonomo, configurado y operado desde software Winpak.				
	Incorpora caja metálica. Fuente de alimentación y batería 12 VCC.				
panel4p	panel ip 4 puertas	1,000 u	1.603,52	1.603,52	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	16,137	2,00	32,27	
Suma la partida					1.645,96
Costes indirectos				5%	82,30
TOTAL PARTIDA					1.728,26



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
lectproxi	Lect Proximidad	u			
	Lector de proximidad LuminAXS MifareD OSDP Encriptado				
	* Tecnología de lectura Mifare DESFire EV1 cifrado				
	* 3 LEDs de estado				
	* Función de adaptación automática de antena, también en metal				
	* Zumbador integrado				
	* Anillo LED configurable				
	* IP65				
	* Alimentación 12VCC, consumo en espera <40 mA				
	* Dimensiones 80,4 x 80x4 x 13,5 mm				
	Visera de protección para lectores LuminAXS				
	pcProx® Plus				
	Lector de tarjetas de frecuencia dual (125 kHz + 13,56mHz) para identifica- ción y enrolado de tarjetas con conxión USB (lee más de 45 tipos distintos de tarjetas)				
	tarjetas Mifare DesFEV2 8k Key 56bit-OmniAss&lum				
lectorproxi	lector proximidad	1,000 u	436,24	436,24	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	4,464	2,00	8,93	
	Suma la partida				455,34
	Costes indirectos		5%		22,77
	TOTAL PARTIDA				478,11
mgnacces	Magnetico Accesos	u			
	Contacto magnético balanceado de Alta Resistencia para montaje en su- perficie.				
	• Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad.				
	• Protegido contra sabotajes mediante base con tamper NC y protección XTP (contra descargas de hasta 2.400 v).				
	• Carcasa sellada con epoxy apta para su uso en Interior o Exterior.				
	• Incorpora con cable armado de acero inoxidable de 91cm.				
	• Distancia apertura 11 mm. 125mA@24VDC o 250mA@12VDC.				
	• EN50131-2-4:2008 Grado 3 Clase Ambiental II				
magneticoacce	magnético accesos	1,000 u	137,04	137,04	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	1,472	2,00	2,94	
	Suma la partida				150,15
	Costes indirectos		5%		7,51
	TOTAL PARTIDA				157,66
pulssali	Pulsador Sali	u			
	Pulsador Salida.				
	Medidas 85 x 85mm.				
pulsasali	pulsador salida	1,000 u	23,79	23,79	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	0,340	2,00	0,68	
	Suma la partida				34,64
	Costes indirectos		5%		1,73
	TOTAL PARTIDA				36,37
pulsemer	Puls.Emerg	u			
	Pulsador de salida de emergencia superficie verde				
	Construido en ABS y cristal policarbonato				
	Indicador de activación: fluorescente amarillo, alta visibilidad led 180 °				
	Montaje interior IP54				
	Alimentación 12/24 VCC				
	Dimensiones 85 x 85 x 55 mm				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
pulsaemerg	pulsador emergencia	1,000 u	20,94	20,94	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	0,311	2,00	0,62	
Suma la partida					31,73
Costes indirectos				5%	1,59
TOTAL PARTIDA					33,32
cerradura	Cerradura	u			
CERRADERO NORMAL ALIMENTADA. MONITORIZADA.PESTILLO					
AJUST. 12 VCC					
•Cerradero normalmente alimentado, simétrico y reversible, compacto, pes-					
tillo regulable					
•Incluye chapa armadura corta T1 y varistor					
•Contacto de monitorización de estado					
•Puertas de apertura tanto derecha como izquierda					
•Alimentación 12Vcc 200mA					
•Dimensiones 75x20,5x28mm					
•Garantía 24 meses					
Kit de supresor de picos; utilizar un Kit por puerta					
cerrad	cerradura	1,000 u	42,82	42,82	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	0,530	2,00	1,06	
Suma la partida					54,05
Costes indirectos				5%	2,70
TOTAL PARTIDA					56,75
ZE19TPU010	P.A.U. ROSETA DE TERMINACIÓN RED	u			
Punto de acceso a usuario (PAU) con roseta de terminación de red, forma-					
da por caja de superficie y toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), cate-					
goría 7, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2009/A1:2013. Totalmente ins-					
talado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011.					
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	0,050 h	20,96	1,05	
P22TPP010	Caja superficie capacidad 2 RJ45 c/placa 45x45 cm	1,000 u	4,06	4,06	
P22TNP110	Toma hembra RJ45 categoría 7 UTP	1,000 u	21,08	21,08	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,284 %	2,00	0,57	
Suma la partida					28,96
Costes indirectos				5%	1,45
TOTAL PARTIDA					30,41
tomasetherpoe	Tomas Ethernet PoE	u			
Punto de acceso a usuario (PAU) POE con roseta de terminación de red,					
formada por caja de superficie y toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45),					
categoría 6a, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2009/A1:2013. Total-					
mente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD					
346/2011.					
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	0,050 h	20,96	1,05	
P22TPP010	Caja superficie capacidad 2 RJ45 c/placa 45x45 cm	1,000 u	4,06	4,06	
P15AH430	medios auxiliares	0,100 ud	2,38	0,24	
poe	toma hembra RJ45 categoría 6a UTP POE	1,000 u	18,16	18,16	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,257 %	2,00	0,51	
Suma la partida					26,22
Costes indirectos				5%	1,31
TOTAL PARTIDA					27,53



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
sirenextflash	Sirena Flash Exterior Grado 3 Permite la aplicación de una amplia gama de cobertores frontales modelos ARIES, CORONA, LEO, VIRGO, etc. Támpen de protección de pared y cobertor frontal 1 piezo con 115 dBA @ 1 m Batería de respaldo Ni-MH 7.2V 330 mAh Certificada Grado 3 Medidas: varían en función del cobertor a utilizar Las medidas de la base son 140 x 175 x 70 mm	u			
sirenaexterior	Carcasa LEO exterior para Electronica sirena Grado 3				
O01OB200	sirena flash exterior grado 3	1,000 u	65,66	65,66	
ATC99999	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
%m.a.2	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
	medios auxiliares	0,758	2,00	1,52	
	Suma la partida				77,35
	Costes indirectos		5%		3,87
	TOTAL PARTIDA				81,22
nvr	Grabador NVR con Licencias y Almacenamiento Servidor de vídeo IP serie MAXPRO NVR PE (Professional Edition). • Software Maxpro NVR server y licencias de clientes incluidas • Capacidad para hasta 128 canales de vídeo IP de alta definición. Licencias para 64 canales incluidas. • Soporta cámaras con codificación: OPEN – Honeywell, PSIA, ONVIF (incluyendo Profile S), Axis, RTSP y 360º. • Almacenamiento removible en 12 bahías de disco duro, con soporte RAID 5 y doble unidad SSD con soporte RAID 1 para el sistema operativo • Incluye servidor con 48TB (6 x 8 TB) de almacenamiento ampliables hasta 144TB. • Doble salida de vídeo VGA-DVI. Cuadruple tarjeta de Red Ethernet 1Gbps. • Fuente de Alimentación redundante reemplazable en caliente 110/220 VAC 50/60 Hz	u			
grabador	grabador nvr con licencias y almacenamiento	1,000 u	21.316,78	21.316,78	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	2,000 h	65,43	130,86	
%m.a.2	medios auxiliares	214,545	2,00	429,09	
	Suma la partida				21.883,63
	Costes indirectos		5%		1.094,18
	TOTAL PARTIDA				22.977,81
filtcerra	Filtro cerradura Kit de supresor de picos; utilizar un Kit por puerta	u			
filtrocerrad	filtro cerradura	1,000 u	15,92	15,92	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,300 h	23,00	6,90	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	0,261	2,00	0,52	
	Suma la partida				26,61
	Costes indirectos		5%		1,33
	TOTAL PARTIDA				27,94



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
softwgest	Software de Gestión Integrada de Seguridad Honeywell Winpak u WIN-PAK 4.8 Software de Gestión Integrada de Seguridad. Versión Standard Edition: Control de Accesos, Intrusión y CCTV avanzado, para 5 operadores concurrentes: Software con una Arquitectura Servidor / Cliente. La licencia incluye: 1 Servidor de Base de Datos Winpak, 1 Servidor de Comunicaciones y 5 Operadors concurrentes. (Ampliable) Incorpora las siguientes funciones: • Supervisión de alarmas y eventos de Control de Accesos, Intrusión y CCTV en tiempo real, con interacciones entre los diferentes sistemas. • Gestión de Control de accesos sin límite de puertas, lectores o tarjetas (hasta 30.000 puertas). Gestión de ascensores, esclusas, reglas de doble autenticación, antipassback... • Gestión de Intrusión de múltiples paneles Galaxy, armados, desarmados, inhibiciones, gestión de usuarios. • Control limitado de DCM y MAX seleccionando programaciones y planti- llas de accesos • Gestión de CCTV sin límite de cámaras. Video directo, video grabado, re- cuperación de grabaciones • Gestión de Rondas y evacuaciones incluida. • Planos interactivos con elementos dinámicos • Generación y gestión de acreditaciones • Generación de informes de forma manual automática y envío por email. • Paneles de Control de Accesos soportados: PRO3200, PRO2200, Ne- tAXS-4, NetAXS-123, MPA2, N-1000, NS2+ y NS2 • Paneles de Intrusión soportados: Galaxy Dimension, Galaxy Flex y Ga- laxy Flex + • Equipos de CCTV soportados: NVRs MAXPRO y Fusion, DVRs Rapid Eye, Fusion y HRDP y NVR de la serie Performance * Encriptación de datos personales * Compatible con lector biométrico HON-FIN4000 Versión 2 • Compatible con: Sistemas Operativos de 32 y 64 bits. Windows server 2016, Windows server 2012 r2, Windows server 2012, Windows server 2008 r2, Windows 10.y con SQL 2016 enterprise, standard, express sQL 2012 enterprise, standard, express • Compatible con entornos virtuales VMware ES Xi 6.5				
softwaregest	software de gestión integrada de seguridad Honeywell Winpal	1,000 u	1.588,38	1.588,38	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,050 h	65,43	3,27	
%m.a.2	medios auxiliares	15,917	2,00	31,83	
	Suma la partida				1.623,48
	Costes indirectos			5%	81,17
	TOTAL PARTIDA.....				1.704,65
E19EC020	LECTOR PROXIMIDAD+LECTOR QQ+DISPLAY 1 ACCESO u Lector de proximidad Fermax MDS de tarjetas, llaveros de proximidad y có- digo QR, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para con- sulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sen- sor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotra- do o en superficie, totalmente instalado y programado.				
O01OB200	Oficial 1ª electricista	3,000 h	23,00	69,00	
O01OB220	Ayudante electricista	3,000 h	20,49	61,47	
P22BV020	Lector de proximidad+lector QR+display MDS	1,000 u	656,99	656,99	
P15GB010	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	15,000 m	0,50	7,50	
P15GA010	Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu	45,000 m	0,40	18,00	
P15AH430	medios auxiliares	5,000 ud	2,38	11,90	
%2	DTM2106/DJFM0038A	8,249 %	2,00	16,50	
	Suma la partida				841,36
	Costes indirectos			5%	42,07
	TOTAL PARTIDA.....				883,43



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Z22.01.14	SWITCH POE 24 PUERTOS	u			
	Suministro e instalación de switch de 24 puertos PoE de la marca CISCO, modelo C1000-24FP-4G-L o equivalente, en rack existente, completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,140 h	22,00	3,08	
P22RES050B	Switch POE de 24 puertos 10/100 Mbps Ethernet C.6a	1,000 u	2.091,50	2.091,50	
%2	DTM2106/DJFM0038A	20,946 %	2,00	41,89	
	Suma la partida				2.136,47
	Costes indirectos			5%	106,82
	TOTAL PARTIDA				2.243,29
Z22.01.15	SWITCH 8 PUERTOS	u			
	Suministro e instalación de switch de 8 puertos de la marca CISCO, modelo C1000-8T-E-2G-L o equivalente, en rack existente, completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,140 h	22,00	3,08	
C1000-8T-E-2G	Switch de 8 puertos 10/100 Mbps Ethernet C.6a	1,000 u	424,51	424,51	
%2	DTM2106/DJFM0038A	4,276 %	2,00	8,55	
	Suma la partida				436,14
	Costes indirectos			5%	21,81
	TOTAL PARTIDA				457,95
CABLEUTPcat7	Cable rígido U/UTP categoría 7	m			
	Suministro y conexión de Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 7, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro, según EN 50288-6-1.				
mt40cpt010aZ	Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre categoría 7	1,000 m	0,79	0,79	
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,015 h	22,00	0,33	
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,015 h	20,96	0,31	
% m.a.20	medios auxiliares	0,014	5,00	0,07	
	Suma la partida				1,50
	Costes indirectos			5%	0,08
	TOTAL PARTIDA				1,58
DMAASEG21	AYUDA DE ALBAÑILERIA SEGURIDAD	UD			
	Ayuda de albañilería a la instalación de seguridad (incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.				
UMAASEG	AYUDA ALBANILERIA	1,000 UD	1.500,00	1.500,00	
	Suma la partida				1.500,00
	Costes indirectos			5%	75,00
	TOTAL PARTIDA				1.575,00
MTDCAAZ2LGSEG	LEGALIZACION DE LA INST. DE SEG.	UD			
	Legalizacion de la instalcion de seguridad a la intrusión, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de tramitación.				
UCAAZLGSEG	LEGALIZACION INST. SEGURIDAD	0,020 UD	93.000,00	1.860,00	
	Suma la partida				1.860,00
	Costes indirectos			5%	93,00
	TOTAL PARTIDA				1.953,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26	INFRESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES				
I	Infraestructura de Telecomunicaciones				
E19TAA010	ARQUETA ENTRADA 40x40x60 cm HORMIGÓN PREFABRICADO u				
	Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm (UNE 133100-2:2002), en instalaciones de hasta 20 PAU, para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	1,500 h	22,00	33,00	
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	1,500 h	20,96	31,44	
M07CG010	Camión con grúa 6 t	0,250 h	51,02	12,76	
E02EMA060	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A BORDES	0,856 m3	7,04	6,03	
E02SZ070	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	0,370 m3	4,38	1,62	
E02TT040	TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA	0,580 m3	13,85	8,03	
P01HM010	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,084 m3	83,37	7,00	
P22TRS160	Arqueta 40x40x60 cm prefabricada	1,000 u	182,77	182,77	
P22TAA070	Juego ganchos tiro	1,000 u	22,32	22,32	
%2	DTM2106/DJFM0038A	3,050 %	2,00	6,10	
	Suma la partida				311,07
	Costes indirectos		5%		15,55
	TOTAL PARTIDA				326,62
E19TAC090	CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO CALZADA 6 PE D=63 mm m				
	Canalización externa enterrada bajo calzada, en instalaciones de más de 40 PAU, formada por 6 conductos, 3 en la base (4TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido rotura y posterior reposición de pavimento, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,100 h	20,96	2,10	
E02EMA110	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES	0,329 m3	16,76	5,51	
E02SZ070	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	0,203 m3	4,38	0,89	
E02TT040	TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA	0,126 m3	13,85	1,75	
U01AF030	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm	0,600 m2	3,05	1,83	
U03VC280	CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25	0,600 m2	10,97	6,58	
E04SMS010	SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=10cm	0,600 m2	8,34	5,00	
P01HM010	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,100 m3	83,37	8,34	
P15AP030	Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm	6,000 m	3,13	18,78	
P15AP130	Soportes separador D 63 mm	1,200 u	2,28	2,74	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,557 %	2,00	1,11	
	Suma la partida				56,83
	Costes indirectos		5%		2,84
	TOTAL PARTIDA				59,67
E19TAI080	CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC D=40 mm m				
	Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general hata RITI o RITU, en instalaciones de más 40 PAU, formada por 6 tubos de PVC rígidos M40/gp7 (4TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujección y hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011.				
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,150 h	20,96	3,14	
O01OA060	Peón especializado	0,050 h	21,14	1,06	
P15GG010	Tubo flexible PEAD ignifugo interior liso D 40 mm	6,000 m	4,04	24,24	
P15GD200	Curvas PVC D=40 mm	0,200 u	7,42	1,48	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 311 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,299 %	2,00	0,60	
		Suma la partida			30,52
		Costes indirectos		5%	1,53
		TOTAL PARTIDA			32,05
E19TAI160	REGISTRO ENLACE INFERIOR ARMARIO 450x450x150 mm INTERIOR	u			
	Registro de enlace inferior para interior de 450x450x150 mm formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP30-IK7 según EN- 60529 yUNE-EN 50.102 CORR:2002. Totalmente instalado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,300 h	22,00	6,60	
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,129 %	2,00	0,26	
		Suma la partida			13,20
		Costes indirectos		5%	0,66
		TOTAL PARTIDA			13,86
E19TAS020	CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 2 D=40 mm	m			
	Canalización de enlace superior, superficial desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por 2 tubos rígidos de PVC enchufables M40/gp7, fijados al paramento mediante abrazaderas separas 1 m como máximo, con p.p. de piezas especiales, elementos de sujección y cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,150 h	22,00	3,30	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,050 h	20,96	1,05	
P15GD130	Tubo PVC rígido M 40/gp7 gris	2,000 m	4,12	8,24	
P15GD160	Uniones, accesorios y abrazaderas	1,000 u	1,48	1,48	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,141 %	2,00	0,28	
		Suma la partida			14,35
		Costes indirectos		5%	0,72
		TOTAL PARTIDA			15,07
E19TAR010	RECINTO MODULAR RITI 2000x1000x500 mm INTERIOR	u			
	Recinto modular inferior de instalación de telecomunicaciones (RITI), para instalaciones de hasta 20 PAU, formado por armario metálico de 2000x1000x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7, formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja empotrable de doble aislamiento con material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 14 elementos, embarrado de protección, alojamiento para ICP, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25A/2P/30mA; 2 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluoescennte de 58 W e interruptor unipolar; 2 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexicionado y probado. Según RD 436/2011 y REBT.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	4,000 h	22,00	88,00	
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	4,000 h	20,96	83,84	
P22TI010	Armario 2000x1000x500 mm interior	1,000 u	1.054,75	1.054,75	
P15GC040	Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7 negro	15,000 m	1,25	18,75	
P15GW040	Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu	15,000 m	1,61	24,15	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E19TAR050	CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN RITI	1,000 u	466,62	466,62	
E17MN010	PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO	1,000 u	27,84	27,84	
E17MN160	BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO	2,000 u	31,87	63,74	
E18IEA090	REGLETA ESTANCA 1x80W T5 - HFP	1,000 u	84,38	84,38	
E18GDB010	BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX ARGOS N2	1,000 u	79,72	79,72	
%2	DTM2106/DJFM0038A	19,918 %	2,00	39,84	
P22TI070	Placa de identificación 200x200 mm ICT	1,000 u	19,71	19,71	
Suma la partida					2.051,34
Costes indirectos				5%	102,57
TOTAL PARTIDA					2.153,91
E19TAI070	CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 5 D=25 mm m				
Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general hata RITI o RITU, en instalaciones de 20 a 40 PAU, formada por 5 tubos de PVC rígidos M250/gp7 (3TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujección y hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011.					
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,150 h	20,96	3,14	
O01OA060	Peón especializado	0,050 h	21,14	1,06	
P15GD030	Tubo PVC rígido M 25/gp9 gris libre halógenos	5,000 m	5,12	25,60	
P15GD180	Curvas PVC D=25 mm	0,200 u	4,66	0,93	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,307 %	2,00	0,61	
Suma la partida					31,34
Costes indirectos				5%	1,57
TOTAL PARTIDA					32,91
RS	REGISTRO SECUNDARIO 450x450x150mm METÁLICO EMPOTRADO u				
Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.					
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,300 h	22,00	6,60	
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,129 %	2,00	0,26	
Suma la partida					13,20
Costes indirectos				5%	0,66
TOTAL PARTIDA					13,86
ICNRDIST.001	CANALIZACIÓN PRINCIPAL EN HUECOS DE LA CONSTRUCCIÓN TUBO Ø 50 mm m				
Canalización principal en huecos de la construcción, para conjuntos edificios con mas de una vertical, en instalaciones de más de 30 PAU, formado por 8 conductos, (1 RTV, 2 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 3 reserva) de polietileno de doble pared D=50 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006 (> 450 N, 15 joules), soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011.					
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,150 h	20,96	3,14	
O01OA060	Peón especializado	0,050 h	21,14	1,06	
P15GD060	Tubo PVC rígido M 50/gp9 gris libre halógenos	6,000 m	13,79	82,74	
P15GD210	Curvas PVC D=50 mm	0,200 u	11,24	2,25	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,892 %	2,00	1,78	
Suma la partida					90,97
Costes indirectos				5%	4,55
TOTAL PARTIDA					95,52
E19TSA010	CANALIZACIÓN SECUNDARIA EMPOTRADO PVC CORRUGADO REFORZADO 4 TUBO m				
Canalización secundaria, en montaje empotrado desde el registro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4 tubos de PVC corrugado reforzado M25/gp7, (1 RTV, 1 pares o pares trenzados, 1 TBA, 1 F.O.), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011.					
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,120 h	20,96	2,52	
O01OA060	Peón especializado	0,050 h	21,14	1,06	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15GC030	Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro	4,000 m	0,81	3,24	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,068 %	2,00	0,14	
	Suma la partida				6,96
	Costes indirectos		5%		0,35
	TOTAL PARTIDA				7,31
E19TVR010	REGISTRO TERMINACIÓN RED 500x600x80 mm	u			
	Registro de terminación de red de 500x600x80 mm, formado por dos envolventes para empotrar en tabique y disposición vertical de 500x300x80 mm, adyacentes y todadas de las comunicaciones necesarias, una de ellas dedicada en su integridad a los equipos activos, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según :2006. Totalmente instalado y conexionado a una distancia minima entre 200-2.300 mm del suelo, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,250 h	22,00	5,50	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,250 h	20,96	5,24	
P22TRU010	Registro terminación 500x600x80 mm (2 regletas 500x300x80 enlaza	1,000 u	81,34	81,34	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,921 %	2,00	1,84	
	Suma la partida				93,92
	Costes indirectos		5%		4,70
	TOTAL PARTIDA				98,62
E19TVC010	CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO D20	m			
	Canalización interior empotrada, bajo tubo de PVC corrugado M 20/gp 5, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086:2006 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios, incluido cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011.				
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	0,100 h	20,96	2,10	
P15GB020	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	1,000 m	0,54	0,54	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,026 %	2,00	0,05	
	Suma la partida				2,69
	Costes indirectos		5%		0,13
	TOTAL PARTIDA				2,82
ICRI.001	REGISTRO DE TOMA DE 71x71x60 mm	Uds.			
	Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.				
mt35caj010a	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.	1,000 Ud	0,21	0,21	
mt33seg215a	Toma para registro de BAT, gama media, con tapa ciega de color b	1,000 ud	4,51	4,51	
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	0,130 h	20,96	2,72	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,074 %	2,00	0,15	
	Suma la partida				7,59
	Costes indirectos		5%		0,38
	TOTAL PARTIDA				7,97
TV	Red de cables coaxiales para RTV				
TVC.001	CABLE COAXIAL RG-6 DE 75 Ohm IMPEDANCIA	m			
	Suministro e instalación de Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Totalmente conectado y probada su conexión.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,015 h	22,00	0,33	
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	0,015 h	20,96	0,31	
mt40cfr010bc	Cable coaxial RG-6 no propagador de llama, de 75 Ohm de impedanc	1,000 m	0,96	0,96	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,016 %	2,00	0,03	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida					1,63
Costes indirectos			5%		0,08
TOTAL PARTIDA					1,71
E19TCT010	EQUIPO CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL h=3 m u Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m, incluido soporte y anclajes mástil, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	3,000 h	22,00	66,00	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	3,000 h	20,96	62,88	
P22TST050	Antena UHF digital-analógica canales 21/69 G=17 dB	1,000 u	47,87	47,87	
P22TST070	Antena FM circular	1,000 u	28,99	28,99	
P22TST090	Antena DAB, para radio digital, G=8 dB	1,000 u	42,56	42,56	
P22TSA020	Mástil 3 m 40x2 mm	1,000 u	33,88	33,88	
P22TSA080	Soporte tubular reforzado	1,000 u	20,91	20,91	
P22TBC120	Cable coaxial Cu 75 oh cubierta PE	25,000 m	1,00	25,00	
P15GA070	Conductor H07V-K 750 V 1x25 mm2 Cu	10,000 m	6,54	65,40	
%2	DTM2106/DJFM0038A	3,935 %	2,00	7,87	
Suma la partida					401,36
Costes indirectos			5%		20,07
TOTAL PARTIDA					421,43
E19TET060	EQUIPO 4 TRASMODULADORES Y 2 CANALES TV TERRENAL.+DAB+FM,D u Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 4 conversores transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, y todos los elementos necesarios para su completa instalación. Totalmente instalado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	6,500 h	22,00	143,00	
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	6,500 h	20,96	136,24	
P22TEE050	Preamplificador (banda ancha) UHF	1,000 u	24,24	24,24	
P22TEE070	Amplificador monocanal FM	1,000 u	77,92	77,92	
P22TEE080	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	1,000 u	86,96	86,96	
P22TEE090	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	2,000 u	96,56	193,12	
P22TEE230	Transmodulador COFDM - PAL	4,000 u	470,00	1.880,00	
P22TEE130	Amplificador monocanal hibrido de cabecera	1,000 u	235,80	235,80	
P22TEE170	Fuente alimentación 100 W	2,000 u	227,58	455,16	
P22TEA030	Soporte estándar 10 módulos+fuentes alimentación	2,000 u	10,86	21,72	
P22TEA020	Puente F interconexión	11,000 u	2,41	26,51	
P22TEA160	Latiguillo coaxial	1,000 u	4,73	4,73	
P22TEA040	Resistencia de carga adaptadora	5,000 u	3,08	15,40	
P22TEE280	Mezclador 2 F.I.y TV	1,000 u	34,44	34,44	
P22TEA150	Placa embellecedora	11,000 u	10,46	115,06	
%2	DTM2106/DJFM0038A	34,503 %	2,00	69,01	
Suma la partida					3.519,91
Costes indirectos			5%		175,97
TOTAL PARTIDA					3.695,28
TVDIS.001	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4.00 dB de pérdidas Uds. Suministro e instalación de repartidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 57x49x26 mm, 3,9 dB de pérdidas de inserción a 862 MHz y 5,1 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,100 h	20,96	2,10	
mt40irt024a	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 57x49x26 mm, 3,5 dB	1,000 Ud	3,68	3,68	
%2	DTM2106/DJFM0038A	0,080 %	2,00	0,16	
Suma la partida					8,14
Costes indirectos			5%		0,41
TOTAL PARTIDA					8,55



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TVDIS.002	Distribuidor con punto de acceso a usuario (PAU) de 5-2400 MHz d	Uds.			
	Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), modelo PAU-DIF6 "FRINGE", de 11,5 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 14 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F". Totalmente instalado y probado.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,100 h	20,96	2,10	
mt40irf026ke	Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a us	1,000 ud	13,80	13,80	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,181 %	2,00	0,36	
	Suma la partida				18,46
	Costes indirectos		5%		0,92
	TOTAL PARTIDA.....				19,38
TVDER.001	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15.00 dB de pérdida	Uds.			
	Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15.00 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente co-nectado y probado.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,100 h	20,96	2,10	
mt40ede008bb	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de	1,000 u	6,33	6,33	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,106 %	2,00	0,21	
	Suma la partida				10,84
	Costes indirectos		5%		0,54
	TOTAL PARTIDA.....				11,38
TVT.001	Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz	Uds.			
	suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Totalmente conectada y probada				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,250 h	22,00	5,50	
mt40irf050d	Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor	1,000 u	6,38	6,38	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,119 %	2,00	0,24	
	Suma la partida				12,12
	Costes indirectos		5%		0,61
	TOTAL PARTIDA.....				12,73
STDP	Red de pares de cobre				
Z22.01.08	RACK DE 192 CONECTORES SIN ELECTRÓNICA DE RED	u			
	Rack de telecomunicaciones, de dimensiones 800x800 y con altura 42 unidades para oficinas de menos de 192 tomas de voz y datos. Contiene:				
	- Armario rack contenedor de los distintos elementos				
	- Patch panels de categoria 6				
	- Empalmes de fibra optica				
	- Pasahilos				
	- Regleta 19" con 6 bases Schuko sin interruptor ni magnetotérmico.				
	- Pequeño material (tornillos y tuercas para perfiles 19" ...)				
	Todo ello conexionado según normativa de "Planta fisica de redes de Co-municaciones BBVA". Totalmente instalado y montado.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	28,990 h	22,00	637,78	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	23,720 h	20,96	497,17	
NR00003B	Armario Rack 42 u 800x800	1,000 u	1.961,55	1.961,55	
NR000002	Cartera 6x16 empalmes de fusión. 1000G2	1,000 u	65,76	65,76	
NR000001	Patch panel 24 puertos Cat 6 (c.pasahilos)	8,000 u	319,82	2.558,56	
P01DW090	Pequeño material	10,000 u	1,61	16,10	
%2	DTM2106//DJFM0038A	57,369 %	2,00	114,74	
	Suma la partida				5.851,66
	Costes indirectos		5%		292,58
	TOTAL PARTIDA.....				6.144,24



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Z22.01.15z	INSTALACION SWITCH 48 PUERTOS	u			
	Suministro e instalación de switch de 48 puertos PoE de la marca CISCO, modelo WS-C2960X-48PS-L o similar, en rack existente, completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,140 h	22,00	3,08	
P22RES050Bz	Switch de 48 POE puertos 10/100 Mbps Ethernet C.6	1,000 u	1.018,12	1.018,12	
%2	DTM2106/DJFM0038A	10,212 %	2,00	20,42	
	Suma la partida				1.041,62
	Costes indirectos			5%	52,08
	TOTAL PARTIDA				1.093,70
ROUTER	ROUTER CISCO ISR 4331/K9	u			
	Suministro, instalación y configuración de router Cisco ISR 4331/K9. Totalmente conectado, configurado y funcionando.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,140 h	22,00	3,08	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	2,000 h	65,43	130,86	
router	router cisco ISR 4331/K9	1,000 u	1.045,85	1.045,85	
%2	DTM2106/DJFM0038A	11,798 %	2,00	23,60	
	Suma la partida				1.203,39
	Costes indirectos			5%	60,17
	TOTAL PARTIDA				1.263,56
PTO ACCESO	PUNTO DE ACCESO RED ANTENA WIFI	u			
	Suministro, instalación y configuración de punto de acceso red antenna wifi UAP-AC-PRO de Ubiquiti o equivalente con capacidad de 200 usuarios simultáneos, velocidad 1300Mbps a 5GHz y 450Mbps a 2.4GHz, alimentación POE 802.3af PoE/802.3at PoE+, y dos puertos ethernet 10/100/1000 Ethernet. Incluso p/p de pequeño material. totalmente instalado, configurado y funcionando.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,140 h	22,00	3,08	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	0,500 h	65,43	32,72	
UAP-AC-PRO	punto acceso red antenna wifi	1,000 u	141,80	141,80	
%2	DTM2106/DJFM0038A	1,776 %	2,00	3,55	
	Suma la partida				181,15
	Costes indirectos			5%	9,06
	TOTAL PARTIDA				190,21
UDM	CONTROLADOR RED INTERNET	u			
	Suministro, conexión y configuración de controlador para el direccionamiento de los puntos de acceso que forman la red wifi. Totalmente conectado, configurado y funcionando.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,140 h	22,00	3,08	
ATC99999	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	2,000 h	65,43	130,86	
UDMPRO	UNIFI DREAM MACHINE	1,000 u	450,84	450,84	
%2	DTM2106/DJFM0038A	5,848 %	2,00	11,70	
	Suma la partida				596,48
	Costes indirectos			5%	29,82
	TOTAL PARTIDA				626,30
ZE19TPU030	LATIGUILLO DE CONEXIÓN RJ45-RJ45, CAT. 7, LSZH	u			
	Toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 7, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2011. Totalmente instalado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,015 h	22,00	0,33	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,015 h	20,96	0,31	
P22TNP120	Latiguillo RJ45-RJ45 categoría 7 UTP LSZH	1,000 m	8,43	8,43	
%03	MEDIOS AUXILIARES	0,091 %	3,00	0,27	
	Suma la partida				9,34
	Costes indirectos			5%	0,47
	TOTAL PARTIDA				9,81



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ZE19TAA060	REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 500x500x500 mm	u			
	Registro de principal de 500x500x500 mm formado por armario de poliéster para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP55-IK10 según UNE EN 50102 CORR 2002, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm de diámetro, con material auxiliar. Totalmente instalado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,300 h	22,00	6,60	
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
REGIS50X50X50	Registro principal 50x50x50 cm (armario poliéster)	1,000 u	308,46	308,46	
%2	DTM2106//DJFM0038A	3,214 %	2,00	6,43	
	Suma la partida				327,83
	Costes indirectos			5%	16,39
	TOTAL PARTIDA				344,22
E19TPi010	REGLETA DE 10 PARES DE CORTE Y PRUEBA	u			
	Regleta de 10 pares de corte y prueba, para punto de interconexión de los servicios de telefonía disponible al público, incluido soporte metálico y placa identificativa. Totalmente instalado y conxionado en el interior del registro principal en instalaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario mas alejado sea superior a 100 metros, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,500 h	22,00	11,00	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,500 h	20,96	10,48	
P22TNP010	Regleta 10 pares de corte y carga	1,000 u	4,73	4,73	
P22TNP020	Soporte 1 regleta 10 pares	1,000 u	1,59	1,59	
P22TNP030	Caratula identificativa 10 pares	1,000 u	2,68	2,68	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,305 %	2,00	0,61	
	Suma la partida				31,09
	Costes indirectos			5%	1,55
	TOTAL PARTIDA				32,64
ZE19TPU020	P.A.U. MULTIPLEXOR PASIVO 1 ENTRADA / 8 SALIDAS	u			
	Punto de acceso a usuario (PAU) con multiplexor pasivo de 1 entrada con conector macho de 8 vías RJ45, categoría 7, y 8 salidas con conectores hembra de 8 vías RJ45, categoría 7. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	0,050 h	20,96	1,05	
P22TPP020	Multiplexor pasivo 1 RJ45 macho a 8 RJ45 hembra	1,000 u	68,90	68,90	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,722 %	2,00	1,44	
	Suma la partida				73,59
	Costes indirectos			5%	3,68
	TOTAL PARTIDA				77,27
ZE19TPU010	P.A.U. ROSETA DE TERMINACIÓN RED	u			
	Punto de acceso a usuario (PAU) con roseta de terminación de red, formada por caja de superficie y toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 7, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2009/A1:2013. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	0,050 h	20,96	1,05	
P22TPP010	Caja superficie capacidad 2 RJ45 c/placa 45x45 cm	1,000 u	4,06	4,06	
P22TNP110	Toma hembra RJ45 categoría 7 UTP	1,000 u	21,08	21,08	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,284 %	2,00	0,57	
	Suma la partida				28,96
	Costes indirectos			5%	1,45
	TOTAL PARTIDA				30,41
ZE19TPB010	TOMA RJ-45 CAT. 7 BLANCO	u			
	Toma RJ-45 AMP blanco Categoría 7, caja de registro universal para empujar con grado de protección IP33 e IK5, toma RJ-45 con marco gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,150 h	23,00	3,45	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB220	Ayudante electricista	0,150 h	20,49	3,07	
P15MA200	Adaptador RJ-45 AMP blanco categoría 6 estándar	1,000 u	31,30	31,30	
P22TRU050	Caja universal 64x64x42 cm	1,000 u	0,58	0,58	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,384 %	2,00	0,77	
				Suma la partida	39,17
				Costes indirectos	1,96
				TOTAL PARTIDA	41,13
STDPCT.001	CONECTOR MACHO TIPO RJ45 CAT 7	Uds.			
Suministro de conector macho tipo RJ45 categoría 7					
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,030 h	22,00	0,66	
ry45macho	Conector macho tipo RJ45 cat 7	1,000 u	2,74	2,74	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,034 %	2,00	0,07	
				Suma la partida	3,47
				Costes indirectos	0,17
				TOTAL PARTIDA	3,64
ZE19TPC130	CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 7 LSZH	m			
Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo U/UTP, con aislamiento individual sin apantallar, categoría 7, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1:2004, para red principal, red de dispersión y red interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011.					
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,030 h	22,00	0,66	
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,030 h	20,96	0,63	
P22TBT010	Cable 4 pares U/UTP categoría 7	1,000 m	2,13	2,13	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,034 %	2,00	0,07	
				Suma la partida	3,49
				Costes indirectos	0,17
				TOTAL PARTIDA	3,66
TBA	Red de cables coaxiales para TBA				
ZE19TAA060	REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 500x500x500 mm	u			
Registro de principal de 500x500x500 mm formado por armario de poliéster para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP55-IK10 según UNE EN 50102 CORR 2002, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm de diámetro, con material auxiliar. Totalmente instalado, según RD 346/2011.					
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,300 h	22,00	6,60	
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
REGIS50X50X50	Registro principal 50x50x50 cm (armario poliéster)	1,000 u	308,46	308,46	
%2	DTM2106//DJFM0038A	3,214 %	2,00	6,43	
				Suma la partida	327,83
				Costes indirectos	16,39
				TOTAL PARTIDA	344,22
E19TYD080	DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 8D (12/17/20 dB)	u			
Derivador con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 8 derivaciones y 12/17/20 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011.					
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,100 h	20,96	2,10	
P22TDR170	Derivador (5-1000 MHz) tipo F, 8D 12/17/20 dB	1,000 u	27,09	27,09	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,314 %	2,00	0,63	
				Suma la partida	32,02
				Costes indirectos	1,60
				TOTAL PARTIDA	33,62
TBADIS.001	DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHz, 2 SALIDAS DE 4 dB	u			
Suministro y conexión de distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdidas de inserción. Probado y funcionando					
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,100 h	22,00	2,20	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,100 h	20,96	2,10	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mt40irt023a %2	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdidas de DTM2106//DJFM0038A	1,000 u 0,116 %	7,30 2,00	7,30 0,23	
	Suma la partida				11,83
	Costes indirectos			5%	0,59
	TOTAL PARTIDA				12,42
E19TYB030	TOMA R-TV+SAT TERMINAL BLANCA	u			
	Registro y toma para TV/SAT, caja de registro universal para emportrar con grado de protección IP33 e IK5, toma TV/SAT y placa de gama estandar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,150 h	22,00	3,30	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,150 h	20,96	3,14	
P15MA140	Toma R-TV+SAT final para satélite blanco estándar	1,000 u	22,30	22,30	
P22TRU050 %2	Caja universal 64x64x42 cm DTM2106//DJFM0038A	1,000 u 0,293 %	0,58 2,00	0,58 0,59	
	Suma la partida				29,91
	Costes indirectos			5%	1,50
	TOTAL PARTIDA				31,41
TBACT.001	CONECTOR TIPO F	u			
	Suministro de conector hembra, tipo "F" en un extremo y conector macho, de 5/8" de diámetro en el otro extremo, con junta tórica.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,015 h	22,00	0,33	
mt40irt050c %2	Adaptador con conector hembra, tipo "F" en un extremo y conector DTM2106//DJFM0038A	1,000 u 0,130 %	12,69 2,00	12,69 0,26	
	Suma la partida				13,28
	Costes indirectos			5%	0,66
	TOTAL PARTIDA				13,94
TVC.001	CABLE COAXIAL RG-6 DE 75 Ohm IMPEDANCIA	m			
	Suministro e instalación de Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Totalmente conectado y probada su conexión.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,015 h	22,00	0,33	
O01OB223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,015 h	20,96	0,31	
mt40cfr010bc %2	Cable coaxial RG-6 no propagador de llama, de 75 Ohm de impedancia DTM2106//DJFM0038A	1,000 m 0,016 %	0,96 2,00	0,96 0,03	
	Suma la partida				1,63
	Costes indirectos			5%	0,08
	TOTAL PARTIDA				1,71
FO	Red de fibra óptica para TBA				
ZE19TAA060	REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 500x500x500 mm	u			
	Registro de principal de 500x500x500 mm formado por armario de poliéster para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP55-IK10 según UNE EN 50102 CORR 2002, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm de diámetro, con material auxiliar. Totalmente instalado, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,300 h	22,00	6,60	
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
REGIS50X50X50 %2	Registro principal 50x50x50 cm (armario poliéster) DTM2106//DJFM0038A	1,000 u 3,214 %	308,46 2,00	308,46 6,43	
	Suma la partida				327,83
	Costes indirectos			5%	16,39
	TOTAL PARTIDA				344,22



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FORG.002	Caja mural para fibra óptica, con capacidad para 6 módulos ópticos	u			
	Suministro, montaje y conexión de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 6 fibras ópticas, formado por caja mural de acero galvanizado, como registro principal de cables de fibra óptica; 6 conectores y 6 adaptadores SC simple para fibras ópticas monomodo. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente instalado y funcionando.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,861 h	22,00	18,94	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,861 h	20,96	18,05	
mt40foa030c	Caja mural con capacidad para 6 conectores tipo SC simple, de acero	1,000 u	64,08	64,08	
mt40fod020a	Conector tipo SC/APC simple monomodo, para instalaciones de fibra	6,000 u	8,76	52,56	
mt40fod030a	Adaptador tipo SC simple monomodo, para instalaciones de fibra óptica	6,000 u	7,40	44,40	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,980 %	2,00	3,96	
	Suma la partida				201,99
	Costes indirectos		5%		10,10
	TOTAL PARTIDA				212,09
E19TFD010	REGISTRO SECUNDARIO F.O. 8 FIBRAS 153x264x67 mm INTERIOR	u			
	Registro secundario interior para F.O. de 135x264x67 mm, metálico lacado al horno con pintura electrostática provisto de puerta con cierre de llave, con capacidad para 8 fibras de salida. Totalmente instalado, en el interior del registro secundario, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,250 h	22,00	5,50	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,250 h	20,96	5,24	
P22TDF010	Registro secundario fibra óptica 153x264x67 mm 8 F. interior	1,000 u	212,03	212,03	
%2	DTM2106//DJFM0038A	2,228 %	2,00	4,46	
	Suma la partida				227,23
	Costes indirectos		5%		11,36
	TOTAL PARTIDA				238,59
E19TFD015	REGISTRO SECUNDARIO F.O. 8 FIBRAS 153x264x67 mm EXTERIOR	u			
	Registro secundario exterior para F.O. de 135x264x67 mm, metálico lacado al horno con pintura electrostática provisto de puerta con cierre de llave, con capacidad para 8 fibras de salida. Totalmente instalado, en el interior del registro secundario, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,500 h	22,00	11,00	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,500 h	20,96	10,48	
P22TDF020	Registro secundario fibra óptica 153x264x67 mm 8 F. exterior	1,000 u	229,69	229,69	
%2	DTM2106//DJFM0038A	2,512 %	2,00	5,02	
	Suma la partida				256,19
	Costes indirectos		5%		12,81
	TOTAL PARTIDA				269,00
FORG.003	Módulo óptico de 24 conectores tipo SC/APC simple, de acero galvanizado	u			
	Suministro y conexionado de Módulo óptico de 24 conectores tipo SC/APC simple, de acero galvanizado. Totalmente conectado, probado y funcionando.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,861 h	22,00	18,94	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,861 h	20,96	18,05	
mt40foa030c	Caja mural con capacidad para 6 conectores tipo SC simple, de acero	1,000 u	64,08	64,08	
mt40fod020a	Conector tipo SC/APC simple monomodo, para instalaciones de fibra	6,000 u	8,76	52,56	
mt40fod030a	Adaptador tipo SC simple monomodo, para instalaciones de fibra óptica	6,000 u	7,40	44,40	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,980 %	2,00	3,96	
	Suma la partida				201,99
	Costes indirectos		5%		10,10
	TOTAL PARTIDA				212,09
E19TFU010	PAU de F.O. 80x80x25 mm c/ 2 ADAPTADORES SC+ HEMBRA	u			
	Punto de acceso a usuario de F.O. con roseta de 80x80x25 mm, con 2 adaptadores ópticos SC/APC de terminación de red. Totalmente instalado, en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011.				
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	0,125 h	22,00	2,75	
O01OB224	Ayudante Instalador telecomunicación	0,125 h	20,96	2,62	
P22TPF010	PAU de F.O. 80x80x25 mm c/ 2 adaptadores SC- hembra	1,000 u	15,32	15,32	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,207 %	2,00	0,41	



281



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P01HM010	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,180 m3	83,37	15,01	
P01HM020	Hormigón HM-20/P/40/I central	0,300 m3	83,98	25,19	
P15AH010	Cinta señalizadora 19x10	2,000 m	0,74	1,48	
P01DW090	Pequeño material	1,000 u	1,61	1,61	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,863 %	2,00	1,73	
Suma la partida					88,03
Costes indirectos				5%	4,40
TOTAL PARTIDA					92,43
DMAAICT21	AYUDA DE ALBAÑILERIA ICT	UD			
Ayuda de albañilería a la instalación de ICT (ndo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.					
UMAAICT	AYUDA ALBANILERIA	1,000 UD	5.760,00	5.760,00	
Suma la partida					5.760,00
Costes indirectos				5%	288,00
TOTAL PARTIDA					6.048,00
MTDCAAZ2LGICT	LEGALIZACION DE LA INST. DE ICT	UD			
Legalizacion de la instalcion de infraestructura común de telecomunicaciones, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de tramitación.					
UCAAZLGICT	LEGALIZACION INST. ICT	0,020 UD	102.000,00	2.040,00	
Suma la partida					2.040,00
Costes indirectos				5%	102,00
TOTAL PARTIDA					2.142,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

27 BMS

CUADROSCOICUADROS DE CONTROL

CC-PCUB-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-PCUB-01: PLANTA CUBIERTA

SUB. CC-PCUB- Subestación de control CC-PCUB-01

Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.

sub.cc-pcub-0	subestación de control cc-pcub-01	1,000 u	3.806,56	3.806,56	
O01OB200	Oficial 1º electricista	10,000 h	23,00	230,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	10,000 h	21,56	215,60	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	42,522 UD	1,00	42,52	
Suma la partida					4.294,68
Costes indirectos					5% 214,73
TOTAL PARTIDA					4.509,41

CC-BC-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-BB-01: BAJO CUBIERTA

SUB. CC-BC-01 Subestación de control CC-BC-01

Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.

sub.cc-bc-01	subestación de control CC-BC-01	1,000 u	1.130,07	1.130,07	
O01OB200	Oficial 1º electricista	8,000 h	23,00	184,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	8,000 h	21,56	172,48	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	14,866 UD	1,00	14,87	
Suma la partida					1.501,42
Costes indirectos					5% 75,07
TOTAL PARTIDA					1.576,49



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CC-BC-02	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-BC-02: BAJO CUBIERTA				
SUB. CC-BC-02	Subestación de control CC-BC-02				
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores li- brementes programables marca Regin,o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según es- pecificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/co- municación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, to- ma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos inter- nos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de ele- mentos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de co- municaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.				
sub.cc-bc-02	subestación de control CC-BC-02	1,000 u	1.903,28	1.903,28	
O01OB200	Oficial 1º electricista	10,000 h	23,00	230,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	10,000 h	21,56	215,60	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	23,489 UD	1,00	23,49	
	Suma la partida				2.372,37
	Costes indirectos		5%		118,62
	TOTAL PARTIDA.....				2.490,99

CC-P2-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-P2-01: PLANTA SEGUNDA

SUB. CC-P2-01	Subestación de control CC-P2-01				
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores li- brementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según es- pecificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/co- municación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, to- ma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos inter- nos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de ele- mentos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de co- municaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.				
sub.cc.p2-01	subestación de control CC-P2-01	1,000 u	1.094,38	1.094,38	
O01OB200	Oficial 1º electricista	8,000 h	23,00	184,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	8,000 h	21,56	172,48	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	14,509 UD	1,00	14,51	
	Suma la partida				1.465,37
	Costes indirectos		5%		73,27
	TOTAL PARTIDA.....				1.538,64

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CC-P2-02	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-P2-02: PLANTA SEGUNDA				
SUB. CC-P2-02	Subestación de control CC-P2-02				
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores libremente programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.				
sub.cc-p2-02	subestación de control CC-P2-02	1,000 u	1.962,76	1.962,76	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	10,000 h	23,00	230,00	
O01OB210	Oficial 2ª electricista	10,000 h	21,56	215,60	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	24,084 UD	1,00	24,08	
		Suma la partida			2.432,44
		Costes indirectos		5%	121,62
		TOTAL PARTIDA			2.554,06

SUB. CC-P1-01 Subestación de control CC-P1-01

Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores libremente programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.

sub.cc-p1-01	subestación de control CC-P1-01	1,000 u	1.082,49	1.082,49
0010B200	Oficial 1ª electricista	8,000 h	23,00	184,00
0010B210	Oficial 2ª electricista	8,000 h	21,56	172,48
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	14,390 UD	1,00	14,39
Suma la partida				1.453,36
Costes indirectos			5%	72,67
TOTAL PARTIDA				1.526,03



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CC-P1-02	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-P1-02: PLANTA PRIMERA				
SUB. CC-P1-02	Subestación de control CC-P1-02				
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin,o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.				
sub.cc-p1-02	subestación de control CC-P1-02	1,000 u	2.355,31	2.355,31	
O01OB200	Oficial 1º electricista	10,000 h	23,00	230,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	10,000 h	21,56	215,60	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	28,009 UD	1,00	28,01	
	Suma la partida				2.828,92
	Costes indirectos		5%		141,45
	TOTAL PARTIDA.....				2.970,37

CC-PB-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-PB-01: PLANTA BAJA

SUB. CC-PB-01	Subestación de control CC-PB-01				
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin,o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.				
sub.cc-pb-01	subestación de control CC-PB-01	1,000 u	1.998,45	1.998,45	
O01OB200	Oficial 1º electricista	10,000 h	23,00	230,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	10,000 h	21,56	215,60	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	24,441 UD	1,00	24,44	
	Suma la partida				2.468,49
	Costes indirectos		5%		123,42
	TOTAL PARTIDA.....				2.591,91



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CC-ST-01	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-ST-01: SALAS TÉCNICAS				
SUB. CC-ST-01	Subestación de control CC-ST-01				
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores li- brementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según es- pecificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/co- municación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, to- ma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos inter- nos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de ele- mentos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de co- municaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.				
sub.cc-st-01	subestación de control CC-ST-01	1,000 u	2.272,05	2.272,05	
O01OB200	Oficial 1º electricista	10,000 h	23,00	230,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	10,000 h	21,56	215,60	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	27,177 UD	1,00	27,18	
	Suma la partida				2.744,83
	Costes indirectos		5%		137,24
	TOTAL PARTIDA				2.882,07
MATERIAL DE C	MATERIAL DE CAMPO				
HTWT10	Sonda combinada de exterior	u			
	Suministro e instalación de Sonda combinada de temperatura y humedad exterior marca REGIN.o equivalente Rango de humedad relativa 0-100%. Rango de temperatura de -40°C +60°C. Alimentación 24V. Salida 0-10V. Totalmente conectada y probada.				
htwt10	sonda combinada de exterior	1,000 u	239,09	239,09	
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,000 h	23,00	23,00	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	2,621 UD	1,00	2,62	
	Suma la partida				264,71
	Costes indirectos		5%		13,24
	TOTAL PARTIDA				277,95
HVS	Kit de protección contra la radiación solar	u			
	Suministro e instalación de Kit de protección contra la radiación solar mar- ca REGIN, o equivalente para montaje en exterior con sonda combinada de temperatura y humedad HTWT10. Totalmente conectada y probada.				
hvs	Kit de protección contra la radiación solar	1,000 u	138,62	138,62	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,700 h	23,00	16,10	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	1,547 UD	1,00	1,55	
	Suma la partida				156,27
	Costes indirectos		5%		7,81
	TOTAL PARTIDA				164,08
TG-DHW3_PT100	Sonda de temperatura de inmersión de agua	u			
	Suministro e instalación de Sonda de temperatura de inmersión de agua marca REGIN.o equivalente Rango de -20°C a 120°C. Vaina de acero ino- xidable incluida. Protección IP65. Totalmente conectada y probada.				
tg-dhw3-pt100	Sonda de temperatura de inmersión de agua	1,000 u	41,84	41,84	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,200 h	23,00	4,60	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	0,464 UD	1,00	0,46	
	Suma la partida				46,90
	Costes indirectos		5%		2,35
	TOTAL PARTIDA				49,25

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 328 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TG-R5_PT1000	Sonda de temperatura ambiente u Suministro e instalación de Sonda de temperatura ambiente marca REGIN. o equivalente Rango de 0°C a 50°C. Protección IP30. Totalmente conectada y probada.				
tg-r5-pt1000	Sonda de temperatura ambiente	1,000 u	18,53	18,53	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,100 h	23,00	2,30	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	0,208 UD	1,00	0,21	
	Suma la partida				21,04
	Costes indirectos		5%		1,05
	TOTAL PARTIDA				22,09
DTK1000	Sonda de presión diferencial de líquidos u Suministro e instalación de Sonda de presión diferencial de líquidos marca REGINo equivalente de rango 0-1000kPa. Protección IP65. Alimentación 24V. Salida 0-10V. Totalmente conectada y probada.				
dtk1000	Sonda de presión diferencial de líquidos	1,000 u	420,68	420,68	
O01OB200	Oficial 1º electricista	2,000 h	23,00	46,00	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	4,667 UD	1,00	4,67	
	Suma la partida				471,35
	Costes indirectos		5%		23,57
	TOTAL PARTIDA				494,92
HTRC10	Sonda combinada de ambiente con comunicación Modbus u Suministro e instalación de Sonda combinada de temperatura y humedad ambiente con comunicación Modbus marca REGIN. o equivalente Rango humedad relativa 0-90%. Rango de temperatura 0°C-50°C. Montaje en pared. Protección IP30. Alimentación 24V. Totalmente conectada y probada.				
htrc10	Sonda combinada de ambiente con comunicación Modbus	1,000 u	130,47	130,47	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,700 h	23,00	16,10	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	1,466 UD	1,00	1,47	
	Suma la partida				148,04
	Costes indirectos		5%		7,40
	TOTAL PARTIDA				155,44
TTKN16	Sonda de presión estática de líquidos u Suministro e instalación de Sonda de presión estática de líquidos marca REGIN o equivalente de rango 0-1600kPa. Protección IP65. Alimentación 24V. Salida 0-10V. Totalmente conectada y probada.				
ttkn16	Sonda de presión estática de líquidos	1,000 u	174,80	174,80	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,900 h	23,00	20,70	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	1,955 UD	1,00	1,96	
	Suma la partida				197,46
	Costes indirectos		5%		9,87
	TOTAL PARTIDA				207,33
CONT.EN.100	Suministro contador de Energía Térmica DN100 M-Bus 90º u Suministro e instalación de contador de Energía Térmica DN100: Modular, o equivalente Qn 60 m3/h, máxima Tª 90°C , microprocesador electrónico. Pareja de sondas térmicas: Pt 1000, longitud sonda 3m, Set, manguito y portasondas de 120 mm, rosca ½"				
	Incluye ingeniería de programación de las variables del contador, y su integración en el scada general de gestión. Generación de base de datos relacional de los puntos asociados al contador. Generación automática del valor de energía en las operaciones automáticas del sistema. Totalmente conectada y probada.				
cont.en-100	Contador de energía térmica DN100 M-Bus 90º	1,000 u	928,00	928,00	
O01OB200	Oficial 1º electricista	2,000 h	23,00	46,00	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	9,740 UD	1,00	9,74	
	Suma la partida				983,74
	Costes indirectos		5%		49,19
	TOTAL PARTIDA				1.032,93



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CONT.AF.50M	Contador de AFS DN50 M-Bus. Q=25 m3/h	u			
	Suministro e instalación de Contador Agua Fría, GMDM-I, DN50 L-300, o equivalente Q3 25 m3/h, MID R100 + Módulo MBUS cable . + Racores				
	Incluye ingeniería de programación de las variables del contador, y su integración en el scada general de gestión. Generación de base de datos relacional de los puntos asociados al contador. Totalmente conectada y probada.				
cont.af.50m	Contador AFS DN50 M-Bus Q=25 m3/h	1,000 u	340,65	340,65	
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,700 h	23,00	39,10	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	3,798 UD	1,00	3,80	
	Suma la partida				383,55
	Costes indirectos		5%		19,18
	TOTAL PARTIDA				402,73
CONT.AF.25M	Contador de AFS DN25 M-Bus. Q=6.3 m3/h	u			
	Suministro e instalación de Contador Agua Fría, GMDM-I, o equivalente DN25 L-300, Q3 6.3 m3/h, MID R100 + Módulo MBUS cable . + Racores				
	Incluye ingeniería de programación de las variables del contador, y su integración en el scada general de gestión. Generación de base de datos relacional de los puntos asociados al contador. Totalmente conectada y probada.				
cont.af.25m	Contador de AFS DN25 M-Bus Q=6.3 m3/h	1,000 u	177,51	177,51	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,900 h	23,00	20,70	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	1,982 UD	1,00	1,98	
	Suma la partida				200,19
	Costes indirectos		5%		10,01
	TOTAL PARTIDA				210,20
BUSCOM	Bus comunicación DALI	m			
	Suministro de bus de comunicación DALI o equivalente incluyendo la conexión de todos los equipos.				
mt42cnt120a	Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, tr	1,000 m	5,20	5,20	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,500 h	23,00	11,50	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	0,167 UD	1,00	0,17	
	Suma la partida				16,87
	Costes indirectos		5%		0,84
	TOTAL PARTIDA				17,71
PUESTO CENTRA	GESTIÓN DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL				
SERVIDOR	Servidor central	ud			
	Suministro e instalación de Máquina servidora residente de programas de software, entre ellas las licencias de gestión, con capacidad industrial con comunicación a la red global de controladores del proyecto. Totalmente instalada, configurada y probada.				
servidor	Servidor central	1,000 u	1.536,58	1.536,58	
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	1,000 h	22,00	22,00	
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	1,000 h	20,96	20,96	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	15,795 UD	1,00	15,80	
	Suma la partida				1.595,34
	Costes indirectos		5%		79,77
	TOTAL PARTIDA				1.675,11
ARRIGO-EXOSCA	Software Regin ARRIGO-EXOSCADA	ud			
	software Regin ARRIGO-EXOSCADA o equivalente INSTALADO				
SOF	SOFTWARE REGIN	1,000 UD	1.486,94	1.486,94	
O01OB222	Oficial 1º Instalador telecomunicación	1,000 h	22,00	22,00	
O01OB223	Oficial 2º Instalador telecomunicación	1,000 h	20,96	20,96	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	15,299 UD	1,00	15,30	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			1.545,20
		Costes indirectos	5%		77,26
		TOTAL PARTIDA			1.622,46
CONF SRV	Configuración de puesto central	ud			
	Configuración general del servidor de proyecto.				
	Instalación de los programas necesarios para elaboración del proyecto, SQL Server, etc.				
	Instalación y configuración de la licencia de herramienta de programación.				
	Instalación y configuración de la licencia de software SCADA.o equivalente				
	Instalación de los software de comunicación con sistemas de terceros (si aplica).				
	Instalación y configuración de las licencias de los sistemas de comunicación con terceros.				
	Pruebas de funcionamiento de la máquina completa con todos los sistemas de software instalados.				
O010B222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	11,000 h	22,00	242,00	
O010B223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	11,000 h	20,96	230,56	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	4,726 UD	1,00	4,73	
		Suma la partida			477,29
		Costes indirectos	5%		23,86
		TOTAL PARTIDA			501,15
HERRAMIENTAS	Herramientas de programación	ud			
	Configuración de las herramientas de programación oficiales, para la ejecución de sentencias, bloques, pruebas con los sistemas de Regin Controls. Incluye suministro de herramientas de programación Exodesigner, que por política de sistemas abiertos ha de estar en posesión del usuario. Estas configuraciones se desarrollarán tanto en el servidor ya sea suministro de este proyecto o suministro del cliente.				
O010C540	Ingetrador KNX	11,500 h	49,12	564,88	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	5,649 UD	1,00	5,65	
		Suma la partida			570,53
		Costes indirectos	5%		28,53
		TOTAL PARTIDA			599,06
CONF SCADA	Configuración del sistema SCADA	ud			
	Generación de:				
	- sistema gráfico.				
	- creación de menús gráficos de introducción al sistema.				
	- gestión de usuarios.				
	- gestión de alarmas.				
	Generación de base de datos relacional en lenguaje SQL				
	Generación de históricos y logs de datos.				
	Vinculación de sistema gráfico con las variables del sistema.				
O010C540	Ingetrador KNX	80,000 h	49,12	3.929,60	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	39,296 UD	1,00	39,30	
		Suma la partida			3.968,90
		Costes indirectos	5%		198,45
		TOTAL PARTIDA			4.167,35
SWITCH	Switch de comunicaciones	ud			
	Suministro e instalación de Swich de comunicaciones 10/100 para la interconexión de las redes del sistema. Totalmente conectado y funcionando.				
switch	Switch de comunicaciones	1,000 u	57,72	57,72	
O010B222	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,300 h	22,00	6,60	
O010B223	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	0,300 h	20,96	6,29	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	0,706 UD	1,00	0,71	
		Suma la partida			71,32
		Costes indirectos	5%		3,57
		TOTAL PARTIDA			74,89



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ING Y PM	INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA				
IP	Ingeniería de programación y puesta en marcha UD				
	Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en microprocesadores según memoria de funcionamiento de la obra aprobada por la dirección facultativa, incluyendo lazos de control de secuencias de funcionamiento				
	Generación de tablas de variables para comunicación con equipos integrados según proyecto.				
	Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Simulación por cambio de variables, comprobación de:				
	- bucles de control.				
	- de mensajes de alarma y operación.				
	- de históricos de la base de datos.				
	- comunicaciones.				
O01OC540	Ingetrador KNX	40,000 h	49,12	1.964,80	
regin	puesta en marcha	1,000 u	2.379,10	2.379,10	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	43,439 UD	1,00	43,44	
	Suma la partida				4.387,34
	Costes indirectos		5%		219,37
	TOTAL PARTIDA				4.606,71
DOC. FINAL	Documentación final de obra y formación UD				
	Elaboración de manual de usuario BMS aplicado a proyecto. Generación de esquemas de conexionado y listado de puntos definitivos.				
	Formación en uso y manejo del sistema de control.				
regin2	documentación as-built y formación	1,000 u	689,35	689,35	
	Suma la partida				689,35
	Costes indirectos		5%		34,47
	TOTAL PARTIDA				723,82
INSTALACION	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL				
INSTAL	Instalación eléctrica de puntos de control UD				
	Suministro e instalación de líneas para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí y con sus adaptadores de comunicaciones. Para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conectar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministrados Regin.				
	Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización según normativa. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control ni unidades terminales.				
	Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización según normativa				
	Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización según normativa				
	Alimentación eléctrica a cuadros eléctricos de control y unidades terminales.				
mt35pry110y	Medios auxiliares para trabajos en altura.				
mt40cpt010a	cable eléctrico para transmisión de datos y audio 2x1 mm2	1.200,000 m	0,56	672,00	
rs485	cable UTP categoría 6	1.200,000 m	0,32	384,00	
	Cable de comunicaciones RS485	1.200,000 m	3,65	4.380,00	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25206	Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm (p.o.)	3.500,000 m	1,25	4.375,00	
O01OB200	Oficial 1º electricista	70,000 h	23,00	1.610,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	70,000 h	21,56	1.509,20	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	129,302 UD	1,00	129,30	
Suma la partida					13.059,50
Costes indirectos				5%	652,98
TOTAL PARTIDA.....					13.712,48
SUP. INSTAL	Supervisión Instalación eléctrica de puntos de control	UD			
Supervisión, gestión y verificación de los trabajos de instalación y conexio-					
nado eléctrico de control por personal Regin					
O01OB200	Oficial 1º electricista	27,000 h	23,00	621,00	
O01OB210	Oficial 2º electricista	27,000 h	21,56	582,12	
%1	MEDIOS AUXILIARES 1	12,031 UD	1,00	12,03	
Suma la partida					1.215,15
Costes indirectos				5%	60,76
TOTAL PARTIDA.....					1.275,91



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28	APARATOS ELEVADORES				
AA29	PLATAFORMA DE CARGA	UD			
	Plataforma hidráulica de acción indirecta conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y Directiva 2014/30/CE sobre Compatibilidad Electromagnética. Uso exclusivo de carga. Prohibido su uso para el movimiento de personas al no estar incluidas en la normativa de aparatos elevadores. Cilindro de simple efecto tipo "pistón sumergido", con vástago macizo cromado. Válvula paracaídas de cierre progresivo y regulación exterior unida directamente a la entrada de aceite del cilindro, para el caso de rotura de conducciones hidráulicas. Grupo de válvulas con anti-retorno, válvula de sobrepresión y regulador de caudal de bajada. Pulsador de bajada manual para casos de falta de corriente con válvula de presión mínima y manómetro. 1 plataforma Disposición cilindros: : Sí (Doble columna y 2 cilindros en el mismo lado) Carga : 3000 Kg. Hueco útil : 3100 x 4150 Ancho x Fondo en mm. Plataforma : 2500 x 4100 Ancho x Fondo en mm. Accesos : 2 Accesos frontal y trasero (180°) Paradas / N° Puertas : 5 paradas / 5 puertas (0,1,2,3,4) Velocidad : 0,20 m/s Recorrido : 19 metros Foso : 450 mm Sobre-recorrido : 2500 mm Puertas : Tipo: Manuales 2 hojas (RAL 7035) Paso libre 2400 x 2100 Ancho x Alto en mm COLOCADA				
O01OB970	TECNICO ASCENSORES	250,000 H	23,00	5.750,00	
O01OA030	Oficial primera	150,000 h	23,00	3.450,00	
PLAT	PLATAFORMA COMPLETA	1,000 UD	92.922,27	92.922,27	
MAT	MATERIAL AUXILIAR PLATAFORMA	1,000 UD	1.427,46	1.427,46	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1.035,497 h	3,00	3.106,49	
	Suma la partida				106.656,22
	Costes indirectos		5%		5.332,81
	TOTAL PARTIDA.....				111.989,03
AA30	ASCENSOR 8 PAX	UD			
	1 ascensor modelo OTIS GeN2 Life o EQUIVALENTE Modelo : GE0882UU Conforme al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y UNE EN:81-50 Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Carga - Capacidad : 630 kg - 8 pasajeros. Velocidad : 1 m/s con nivelación de precisión Recorrido : 17 m Paradas - Accesos : 5 paradas, con 5 accesos, mismo lado, 1 embarque Máquina : Sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	embebidos. Situada sobre las guías, las cargas son transferidas directamente al foso. Hueco : Dimensiones: 1650 mm ancho. 1650 mm profundidad. Sobre recorrido : 3400 mm Foso : 1000 mm Tensión de red : Alterna trifásica 400 Voltios - 50 Hz Tracción : Eléctrica con cintas planas, con dispositivo digital de carga y un control de movimiento por frecuencia variable y lazo cerrado. Maniobra : Colectiva en bajada Símplex Posicionales y Direccionales : En Planta: Registro de llamada En cabina: Posición y Dirección, Sobrecarga, Alarma enviada, Registro de llamada CDL 2 Indicador de dirección en columna de cabina Dispositivos opcionales incluidosIluminación : con LEDs verticales de bajo consumo energético Controlada con dispositivo de apagado automático luz en cabina. Luz de emergencia (3 horas de duración de la batería) Panel de mando : Con frontal en Acero Inoxidable satinado , sin chicklets. Botones en cromo satinado. Accesorios : Pasamanos tipo ONDA, con barra en cromo satinado y terminaciones en cromo satinado posicionado al fondo Techo decorativo con luz Acabado en Acero Inoxidable satinado Sin espejo Rodapiés en aluminio Acabado accesorios de cabina Detector por cortina de infrarrojos Dispositivo“Pulse” : Sistema electrónico que monitoriza permanentemente el estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al día, 7 días a la semana. Puerta de cabina : Automática telescópica de dos hojas con acabado en Acero Inoxidable Satinado y embocadura de cabina en Acero Inoxidable Satinado Ancho 900 mm Altura 2000 mm Puertas de piso : Automáticas telescópicas de dos hojas acopladas con la puerta de cabina Ubicación: apoyadas Acabado embarque frontal prepintado para pintar en obra en las plantas 0,1,2,3,4 Con protección al fuego E 120 en embarque frontal en las plantas 0,1,2,3,4 Marcos : Marco total reducido, lado frontal en piso 0,1,2,3,4 Mismo acabado de las puertas de piso.				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	Acabados varios : Llamadores en planta O2000 con acabado en Cromo Bri- llante todos loss acbados se definen en el plano AE5.9.1. Cuadro de Maniobra ubicado en última planta, del mismo lado que la má- quina, con acabado en imprimación prepintada , pintura final en obra COLOCADO :				
O010B970	TECNICO ASCENSORES	180,000 H	23,00	4.140,00	
O010A030	Oficial primera	90,000 h	23,00	2.070,00	
ASCE	ASCENSOR 8 PERSONAS	1,000 UD	29.952,00	29.952,00	
%3	MEDIOS AUXILIARES	361,620 h	3,00	1.084,86	
	Suma la partida				37.246,86
	Costes indirectos		5%		1.862,34
	TOTAL PARTIDA				39.109,20

AA32

ASCENSOR 4 PAX

UD

: 1 ascensor modelo OTIS Gen2 Life o equivalente
Modelo : GE0482UU
Conforme al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de As-
censores
2014/33/UE
Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y
UNE EN:81-50
Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
Carga - Capacidad : 320 kg - 4 pasajeros.
Velocidad : 1 m/s con nivelación de precisión
Recorrido : 17 m
Paradas - Accesos : 5 paradas, con 5 accesos, mismo lado, 1 embarque
Máquina :
Sin engranajes de baja inercia, dotada de motor
síncrono de diseño radial e imanes permanentes
embebidos. Situada sobre las guías, las cargas son
transferidas directamente al foso.
Hueco : Dimensiones:
1350 mm ancho.
1300 mm profundidad.
Sobre recorrido : 3400 mm
Foso : 1000 mm
Tensión de red : Alterna trifásica 400 Voltios - 50 Hz
Tracción :
Eléctrica con cintas planas, con dispositivo digital de
carga y un control de movimiento por frecuencia
variable y lazo cerrado.
Maniobra : Colectiva en bajada
Símplex
Posicionales y
Direccionales
: En Planta:
Registro de llamada
En cabina:
Posición y Dirección, Sobrecarga,
Alarma enviada, Registro de llamada
CDL 2 Indicador de dirección en
columna de cabinacon LEDs verticales de bajo consumo energético
Controlada con dispositivo de apagado automático luz en cabina.
Luz de emergencia (3 horas de duración de la batería)
Panel de mando : Con frontal en Acero Inoxidable satinado
, sin chicklets. Botones en cromo satinado.
Indicador de posición y dirección de
cabina en multipantalla digital
programableccesorios : Pasamanos tipo ONDA, con barra en cromo
satinado y terminaciones en cromo satinado



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	posicionado al fondo Techo decorativo con luz Acabado en Acero Inoxidable satinado Sin espejo Rodapiés en aluminio Acabado accesorios de cabina Detector por cortina de infrarrojos Dispositivo“Pulse” : Sistema electrónico que monitoriza permanentemente el estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al día, 7 días a la semana. Puerta de cabina : Automática telescópica de dos hojas con acabado en Acero Inoxidable Satinado y embocadura de cabina en Acero Inoxidable Satinado Ancho 700 mm Altura 2000 mm Puertas de piso : Automáticas telescópicas de dos hojas acopladas con la puerta de cabina Ubicación: apoyadas Acabado embarque frontal prepintado para pintar en obra en las plantas 0,1,2,3,4 Con protección al fuego E 120 en embarque frontal en las plantas 0,1,2,3,4 Marcos : Marco total reducido, lado frontal en piso 0,1,2,3,4 Mismo acabado de las puertas de piso. Acabados varios : Llamadores en planta O2000 con acabado en Cromo Bri- llante Cuadro de Maniobra ubicado en última planta, del mismo lado que la má- quina, con acabado en imprimación prepintada , pintura final en obra , colocado				
O01OB970	TECNICO ASCENSORES	130,000 H	23,00	2.990,00	
O01OA030	Oficial primera	60,000 h	23,00	1.380,00	
MAT 3	PIEZAS AUXILIARES	1,000 UD	1.249,03	1.249,03	
%3	MEDIOS AUXILIARES	56,190 h	3,00	168,57	
ASCE 23	ASCENSOR 320 KG	1,000 UD	25.560,00	25.560,00	
Suma la partida					31.347,60
Costes indirectos				5%	1.567,38
TOTAL PARTIDA					32.914,98



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AA33	ASCENSOR EXTERIOR Modelo: Wol Free Sky de WOLAIR o equivalente Normativa aplicada: Directiva de maquinas 2006/42 Tipo de edificación: Edificio singular Ubicación: Intemperie Nº de paradas: 3 Nº de puertas acceso: 2 Embarque: Doble Datos del hueco Tipo de estructura: Insitu Ancho de hueco (mm) = 1950 Fondo de hueco (mm) = 1850 Recorrido (mm) = 5500 Foso requerido (mm) = 1500 Datos del equipo Sistema motor: Oleodinamico SCM Carga máxima (Kg) = 375 Número de personas: 5 Velocidad máxima (m/s): 0,15 Alimentación: 230V-50Hz Monofásico Iluminación: 230V-50Hz Monofásico Cuadro de maniobra: Planta baja Chasis: Mochila Suspensión: Indirecta 2:1 Funcionamiento: Directo Comunicación bidireccional: GSMCaracterísticas estéticas Ancho de cabina (mm) = 1100 Fondo de cabina (mm) = 1400 Puerta de cabina: Automática Puerta de rellano: Automática corredera Paso libre de puerta (mm) = 800 Acabado interior cabina: acero inoxidable Iluminación de cabina: Indirecta Suelo de cabina: Suministrado por la propiedad Techo de cabina: Personalizado Pasamanos de cabina: No Avisador de planta: Si Botonera de cabina: Personalizado Apertura de puertas:180° COLOCADO Y FUNCIONANDO	ud			
O01OB970	TECNICO ASCENSORES	170,000 H	23,00	3.910,00	
O01OA030	Oficial primera	95,000 h	23,00	2.185,00	
MAT 3	PIEZAS AUXILIARES	1,000 UD	1.249,03	1.249,03	
ASEN5	ASCENSOR 3 PARADAS 375 KG	1,000 UD	81.960,13	81.960,13	
%3	MEDIOS AUXILIARES	893,042 h	3,00	2.679,13	
Suma la partida					91.983,29
Costes indirectos				5%	4.599,16
TOTAL PARTIDA					96.582,45
AA34	PLATAFORMA SALVAESCALERAS PLATAFORMA SALVAESCALERAS DE RECORRIDO 640MM , ANCHU- RA 3000 MM ,2 PARADAS ,MEDIDAS PLATAFORMA 1500X1100 MM. , FOSO 600X750 MM. , CARGA 500 KG ,220V DE TENSION ,TRACCION HIDRAULICA DE PISTONES COMPLETA INSTALADA Y FUNCIONANDO	UD			
O01OB970	TECNICO ASCENSORES	40,000 H	23,00	920,00	
O01OA030	Oficial primera	20,000 h	23,00	460,00	
MAT 3	PIEZAS AUXILIARES	0,200 UD	1.249,03	249,81	
PLAT3	PLATAFORMA HIDRAULICA 500 KG	1,000 UD	18.557,01	18.557,01	
%3	MEDIOS AUXILIARES	201,868 h	3,00	605,60	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			20.792,42
		Costes indirectos		5%	1.039,62
		TOTAL PARTIDA			21.832,04
AA38	REPROGRAMACIÓN ASCENSOR EXISTENTE	u			
	Reprogramación del ascensor Otis existente para su adaptación a las nuevas necesidades de accesibilidad universal y restricción de acceso a niveles 2 y 3 para el público general.				
		Sin descomposición			1.622,00
		Costes indirectos		5%	81,10
		TOTAL PARTIDA			1.703,10
AA36	ayuda albañilería a ascensores	ud			
	ayuda de albañilería a ascensores				
O01OA030	Oficial primera	100,000 h	23,00	2.300,00	
O01OA070	Peón ordinario	100,000 h	21,07	2.107,00	
%3	MEDIOS AUXILIARES	44,070 h	3,00	132,21	
		Suma la partida			4.539,21
		Costes indirectos		5%	226,96
		TOTAL PARTIDA			4.766,17



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29	EQUIPAMIENTO				
MOFIC01	MESA DE OFICINA 85x170X72	u			
	MESA DE TRABAJO FORMADA POR ESTRUCTURA DE TUBO DE 4X4 CM DE ACERO INOX CEPILLADO CON UNIONES A INGLETE Y 4 TAPONES REGULADORES DE ALTURA. LACADO RAL 9006. TAPAS DE MESA EN RECHAPADO ABEDUL CARA BLANCA DE 40MM, MEDIDAS 0.85X1.70X0.72CM.				
ABEDOFIC01	Tapas de Mesa	1,000 u	908,00	908,00	
ESTOFIC01	Estructura Metálica	1,000 u	111,69	111,69	
	Suma la partida				1.019,69
	Costes indirectos			5%	50,98
	TOTAL PARTIDA				1.070,67
MOFIC02	MESA DE REUNIÓN OFICINA 120x240x72	u			
	MESA DE TRABAJO FORMADA POR ESTRUCTURA DE TUBO DE 4X4 CM DE ACERO INOX CEPILLADO CON UNIONES A INGLETE Y 4 TAPONES REGULADORES DE ALTURA. LACADO RAL 9006. TAPAS DE MESA EN RECHAPADO ABEDUL CARA BLANCA DE 40MM, MEDIDAS 120X240X0.72CM.				
ABEDOFIC02	Tapas de mesa Espesor 40 mm	1,000 u	1.052,00	1.052,00	
ESTOFIC02	Estructura metálica	1,000 u	170,73	170,73	
	Suma la partida				1.222,73
	Costes indirectos			5%	61,14
	TOTAL PARTIDA				1.283,87
ARMOFIC02	ESTANTERIA DE OFICINA	u			
	ESTANTERÍA EXENTA DE DM LACADO EN RAL 9010 DE ESPESOR 4 CM. FORMADA POR BALDAS HORIZONTALES DE DM LACADO EN RAL 9010, 4CM DE GROSOR CON RASTREL PERIMETRAL PARA FIJAR A LA PARED. DIVISIONES VERTICALES CADA 90 CENTÍMETROS. SI LA LONGITUD TOTAL NO ES MÓDULO DE 90 CMS, LA DIFERENCIA SE ABSORBE EN LOS EXTREMOS DE LA ESTANTERÍA.				
PANELV	PANEL VERTICAL	6,000 u	395,00	2.370,00	
BALDA02	BALDA HORIZONTAL	5,000 u	650,00	3.250,00	
	Suma la partida				5.620,00
	Costes indirectos			5%	281,00
	TOTAL PARTIDA				5.901,00
MPAT	MESA PATRONATO				
	Sin descomposición				3.300,00
	Costes indirectos			5%	165,00
	TOTAL PARTIDA				3.465,00
SILLPAT	SILLA PATRONATO	u			
	SILLA OXFORD 3273W DE ARNE JACOBSEN O EQUIVALENTE.				
	Sin descomposición				2.200,00
	Costes indirectos			5%	110,00
	TOTAL PARTIDA				2.310,00
ARMOFIC01	ESTANTERIA DE OFICINA 227x217x45	u			
	ESTANTERÍA EXENTA DE DM LACADOEN RAL 9010 DE ESPESOR 4 CM.				
PANELV	PANEL VERTICAL	2,000 u	395,00	790,00	
BALDA01	BALDA HORIZONTAL	5,000	325,00	1.625,00	
	Suma la partida				2.415,00
	Costes indirectos			5%	120,75
	TOTAL PARTIDA				2.535,75



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SILLOFIC	SILLA DE OFICINA SILLA DE OFICINA CHICAGO O EQUIVALENTE. MECANISMO BASCU- LANTE DE BALANCEO PARA RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ALTURA AJUSTABLE. BASE DE ALUMINIO PULIDO. TAPIZADA UN MATERIAL ANTIBACTERIAS E IGNÍFUGO CON CERTIFICADO UNE-EN 1021-1:2006. ALTURA TOTAL DE 90 - 96 CM. ALTURA DEL ASIENTO: 45 - 51 CM. ALTURA DE LOS BRAZOS: 67 - 73 CM. ANCHURA EXTE- RIOR 56 CM. ANCHURA INTERIOR 48 CM. PROFUNDIDAD 53 CM. PE- SO 20 KG.	u			
			Sin descomposición		350,00
		Costes indirectos	5%		17,50
		TOTAL PARTIDA			367,50
EST 1	ESTOR premium plus SOMFY RTS Suministro y montaje de cortina enrollable Premium Plus II de Bandalux, o equivalente en función de las dimensiones del hueco a cubrir con motor de accionamiento radio RTS de SOMFY, según la ubicación designada por la DF. El enrollado de tela se reali- za con tubos de aluminio extruido de diámetro ø 33 o 55 mm. Para mantener la tela tensa- da, la cortina incorpora un contrapeso inferior a elegir en gama estándar de BANDA- LUX. Instalación a techo, pared o interior de cortinero ONEBOX de BANDALUX mediante so- portes metálicos de alta calidad fijados sin tornillos ni desperdicios. El color de la perfilería y elementos embellecedores están coordinados con el color del tejido. Con tejido técnico perforado entretejido Polyscreen® 351 de Bandalux o equivalente composi- ción poliéster de alta tenacidad/PVC (sin fibra de vidrio), 508 g/m2 de peso (para evitar las arrugas y alcanzar una fonoabsorbencia aO: 50) con grado de abertura de 1%, certi- ficación ignífuga M1/ EuroclassBs2d0. Tejido técnico sin ftalatos, Bisphenol, ni plo- mo, con certificado Greenguard® Gold, 100% reciclable, de color a seleccionar por la DF.Se incluyen motores y mando a distancia 17 unidades colocada	m2			
0010B110	OFICIAL ESCAYOLISTA	0,200 H	23,00	4,60	
ESTORE1	ESTORE RTS	1,000 M2	107,06	107,06	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,117 h	3,00	3,35	
		Suma la partida			115,01
		Costes indirectos	5%		5,75
		TOTAL PARTIDA			120,76



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EST2	estor PREMIUM m2 Suministro y montaje de cortina enrollable Premium de Bandalux, en función de las dimensiones del hueco a cubrir con motor de accionamiento radio RTS de SOMFY, según la ubicación designada por la DF. El enroll de tela se realiza con tubos de aluminio extruido de diámetro ø 33 o 55 mm. Para mantener la tela tensada, la cortina incorpora un contrapeso inferior a elegir en gama estñandar de BANDA-LUX. Instalación a techo, pared o interior de cortinero ONEBOX de BANDALUX mediante soportes metálicos de alta calidad fijados sin tornillos ni desperdicios. El color de la perfilería y elementos embellecedores están coordinados con el color del tejido. Con tejido técnico perforado entretejido Polyscreen® 351 de Bandalux o equivalente composición poliéster de alta tenacidad/PVC (sin fibra de vidrio), 508 g/m2 de peso (para evitar las arrugas y alcanzar una fonoabsorbencia aO: 50) con grado de abertura de 1%, certificación ignífuga M1/ EuroclassBs2d0. Tejido técnico sin ftalatos, Bisphenol, ni plo-mo, con certificado Greenguard® Gold, 100% reciclable, de color a seleccionar por la DF.se incluyen los motores y los mandos a distancia 10 unidades				
O010B110	OFICIAL ESCAYOLISTA	0,200 H	23,00	4,60	
ESTORE4	ESTORE PREMIUM	1,000 M2	142,75	142,75	
%3	MEDIOS AUXILIARES	1,474 h	3,00	4,42	
Suma la partida					151,77
Costes indirectos					7,59
TOTAL PARTIDA					159,36
TAQU	TAQUILLA IROKO UD TAQUILLA DE MADERA DE IROKO 69X60 CM ENTRADA Y 105X32 CM VESTUARIOS , CON UNA PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA DE 20 MM E ESPESOR CON HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD TRASE-RA DE PANEL DE MADERA DE IROKO DE 30 MM DE ESPESOR SUJE-TO MEDIANTE CUADRADOS DE MADERA A OTRO PANEL DE 20 MM DE ESPESOR ,SEGUN PLANO DE DETALLE COLOCADA Y BARNIZADO				
O010B150	Oficial 1ª carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
TAQ	TAQUILLA 69X60	1,000 UD	95,17	95,17	
PP	TRASERAS DE MADERA	1,000 PP	14,27	14,27	
%2	DTM2106//DJFM0038A	1,554 %	2,00	3,11	
Suma la partida					158,55
Costes indirectos					7,93
TOTAL PARTIDA					166,48
MOSTR	MOSTRADOR ACCES ML Mostrador de acceso de 1,20m de altura formado por tablero de iro-ko de 30mm. De espesor en soportes, baldas o cajones mismo ma-terial barnizado y colocado según detalle. Exterior revestimiento de tabla de iroko de 23mm de espesor y 100mm de ancho fijado a ta-blero.				
O010B150	Oficial 1ª carpintero	10,000 h	23,00	230,00	
MOS3	MOSTRADOR 1.05 M ALTURA	1,000 ML	773,21	773,21	
%2	DTM2106//DJFM0038A	10,032 %	2,00	20,06	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			1.023,27
		Costes indirectos	5%		51,16
		TOTAL PARTIDA			1.074,43
ARM	ARMARIO CAJA	M2			
	ARMARIO DE CAJA COMPUESTO POR NUEVE PUERTAS DE 2.7 X.6 M DE UNA HOJA EN MADERA DE IROKO DE 30 MM ESPESOR CON TRASERA DEL MISMO MATERIAL CON HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD BARNIZADO Y COLOCADO INCLUIDAS CAJONERAS Y BALDAS				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	5,000 h	23,00	115,00	
ARM8	ARMARIO RECEPCION	1,000 M2	249,81	249,81	
%2	DTM2106//DJFM0038A	3,648 %	2,00	7,30	
		Suma la partida			372,11
		Costes indirectos	5%		18,61
		TOTAL PARTIDA			390,72
AN4	MUEBLE EXPOSITOR	UD			
	Mueble expositor en madera de iroko. Exterior revestimiento de tabla de iroko de 23mm de espesor y 100mm de ancho fijado a tablero. Tapa superior de vidrio laminado de 3+3mm. Dimensiones 1,40x1,40x0,70m. Cajones, baldas según detalle de plano. Barnizado y colocado.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	40,000 h	23,00	920,00	
MUE5	MUEBLE EXPOSICION	1,000 UD	2.973,88	2.973,88	
%2	DTM2106//DJFM0038A	38,939 %	2,00	77,88	
		Suma la partida			3.971,76
		Costes indirectos	5%		198,59
		TOTAL PARTIDA			4.170,35
ARM6	ARMARIO TIENDA	M2			
	Armario de tienda en madera de iroko. Exterior revestimiento de tabla de iroko de 23mm de espesor y 100mm de ancho fijado a tablero. Formado por 9 puertas y 2 repisas en su interior. Parte superior, trasera también en madera. Barnizado y colocado. Incluye cierre con llave marca lamp o equivalente en todas sus puertas.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	5,000 h	23,00	115,00	
ARM9	ARMARIO TIENDA COMPLETO	1,000 M2	386,60	386,60	
%2	DTM2106//DJFM0038A	5,016 %	2,00	10,03	
		Suma la partida			511,63
		Costes indirectos	5%		25,58
		TOTAL PARTIDA			537,21
PEIN	PEINES RODANTES	M2			
	PEINES RODANTES BLOCK ART DE EYPAR O EQUIVALENTE CON TREN DE RODAJE DE 12438X2186 MM DE DIMENSIONES , DIMENSIONES UTILES DE PEINES 2050X2125 MM LOS EXTERIORES Y 1750X2125 MM LOS INTERIORES DOTADOS AMBOS DE MALLA DOBLE CARRILES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA EMPOTRADOS EN EL PAVIMENTO COLOCADOS Y FUNCIONANDO INCLUIDO MECANISMO DE REDUCCION DE ESFUERZO DE ARRASTRE				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	3,000 h	23,00	69,00	
PEINE	PEINE BLOCK COMPLETO	1,000 M2	202,23	202,23	
%2	DTM2106//DJFM0038A	2,712 %	2,00	5,42	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 343 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			276,65
		Costes indirectos	5%		13,83
		TOTAL PARTIDA			290,48
COCI	MUEBLE BOTELLERO	UD			
	MUEBLE BOTELLERO PARA CAFETERIA DE 2.3 X1.10 M FORMADO POR TABLERO DE IROKO DE 30 MM FORRADO DE CORIAN O EQUIVALENTE DE 12 MM EN UNA SOLA PIEZA PUERTAS DE CONTRACHAPADO DE 15 MM EN FORMICA COLOR BLANCO CON APERTURA PUSH FALDONES DE MADERA DE IROKO DE 30 MM COLOCADO				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	25,000 h	23,00	575,00	
BOTE	MUEBLE BOTELLERO	1,000 UD	1.486,94	1.486,94	
%2	DTM2106//DJFM0038A	20,619 %	2,00	41,24	
		Suma la partida			2.103,18
		Costes indirectos	5%		105,16
		TOTAL PARTIDA			2.208,34
ESTA	ESTANTERIA COCINA	UD			
	ESTANTERIA Y BAJERA PARA COCINA DE MADERA DE 15 MM ACABADA EN FORMICA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO PARTE SUPERIOR DE ESTANTES E INFERIOR CON CAJONERAS Y REPISAS DE MADERA ACABADA EN FORMICA Y TAPA DE CORIAN EN UNA SOLA PIEZA DE 12 MM DE ESPESOR COLOCADA TRASDOSADA DE MADERA FORRADA DE FORMICA				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	40,000 h	23,00	920,00	
EST	ESTANTERIA COCINA	1,000 UD	2.498,06	2.498,06	
%2	DTM2106//DJFM0038A	34,181 %	2,00	68,36	
		Suma la partida			3.486,42
		Costes indirectos	5%		174,32
		TOTAL PARTIDA			3.660,74
MUE	MUEBLE AUXILIAR COCINA	UD			
	MUEBLE AUXILIAR DE COCINA DE MADERA CONTRACHAPADO DE 30 MM ACABADO EN FORMICA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO , 210X90X60 CM.CUATRO PUERTAS Y TRASERA DE MADERA IGUAL AL RESTO COLOCADA				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	15,000 h	23,00	345,00	
AUX	MUEBLE AUXILIAR COCINA	1,000 UD	1.308,51	1.308,51	
%2	DTM2106//DJFM0038A	16,535 %	2,00	33,07	
		Suma la partida			1.686,58
		Costes indirectos	5%		84,33
		TOTAL PARTIDA			1.770,91
BAN	BANCO MADERA IROKO	UD			
	BANCO DE MADERA DE IROKO DE 1550X400X450 MM DE MADERA DE IROKO COLOCADA				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	1,000 h	23,00	23,00	
BAN67	BANCO MADERA IROKO	1,000 UD	505,56	505,56	
%2	DTM2106//DJFM0038A	5,286 %	2,00	10,57	
		Suma la partida			539,13
		Costes indirectos	5%		26,96
		TOTAL PARTIDA			566,09



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TAQU2	TAQUILLA IROKO ACCESO	M2			
	TAQUILLAS DE ACCESO EN MADERA DE IROKO. EXTERIOR				
	REVESTIMIENTO DE TABLA DE IROKO DE 23MM DE ESPESOR				
	Y 100MM DE ANCHO FIJADO A TABLERO. FORMADO POR 3				
	PUERTAS EN CADA MÓDULO, TOTAL DE 30 TAQUILLAS. PAR-				
	TE SUPERIOR, TRASERA TAMBIÉN EN MADERA. BARNIZADO				
	Y COLOCADO. INCLUYE CANDADO LLAVE CON MADERA.				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	2,000 h	23,00	46,00	
PP	TRASERAS DE MADERA	1,000 PP	14,27	14,27	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,603 %	2,00	1,21	
TAQ1	TAQUILLA	1,000 M2	285,00	285,00	
	Suma la partida				346,48
	Costes indirectos			5%	17,32
	TOTAL PARTIDA.....				363,80
PERC	PERCHERO CABINAS ASEOS	UT			
	PERCHERO DE DIÁMETRO 1,9CM, MATERIAL ACERO INOXIDA-				
	BLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF O EQUIVALENTE				
O01OB150	Oficial 1º carpintero	0,200 h	23,00	4,60	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,046 %	2,00	0,09	
PERCH1	PERCHERO DE DIÁMETRO 1,9CM, MATERIAL ACERO INOXIDABLE	1,000 UT	15,00	15,00	
	ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF O EQUIVALENTE				
	Suma la partida				19,69
	Costes indirectos			5%	0,98
	TOTAL PARTIDA.....				20,67
JAB	DISPENSADOR JABÓN ASEOS	UT			
	DISPENSADOR DE JABÓN MANUAL MODELO DJFM0038A ME-				
	DICLINICS O EQUIVALENTE DTM2106//DJFM0038A				
O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
JAB1	DISPENSADOR DE JABÓN MANUAL MODELO DJFM0038A MEDICLINICS	1,000 ut	135,00	135,00	
%2	O EQUIVALENTE				
	DTM2106//DJFM0038A	1,396 %	2,00	2,79	
	Suma la partida				142,39
	Costes indirectos			5%	7,12
	TOTAL PARTIDA.....				149,51
PAP	DISPENSADOR PAPEL ASEOS	UT			
	DISPENSADOR OCULTO DE PAPEL MODELO DTM2106 O				
	EQUIVALENTE				
O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
PAP1	DISPENSADOR OCULTO DE PAPEL MODELO DTM2106 O EQUIVALENTE	1,000 UT	70,00	70,00	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,746 %	2,00	1,49	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			76,09
		Costes indirectos	5%		3,80
		TOTAL PARTIDA			79,89
PAP2	PORTARROLLOS ASEOS UT PORTARROLLOS CIRCULAR DE Ø 27'5CM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF. MODE- LO JUMBO O EQUIVALENTE IN.60.48				
O010A030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
PAP3	PORTARROLLOS CIRCULAR DE Ø 27'5CM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF. MODELO JUMBO O EQUIVALENTE IN.60.	1,000 UT	65,00	65,00	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,696 %	2,00	1,39	
		Suma la partida			70,99
		Costes indirectos	5%		3,55
		TOTAL PARTIDA			74,54
PAP4	PAPELERA UT PAPELERA DE PARED 7L. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO . MODELO JNF IN.60.561 O EQUIVALEN- TE				
O010A030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
PAP5	PORTARROLLOS CIRCULAR DE Ø 27'5CM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF. MODELO JUMBO O EQUIVALENTE IN.60.	1,000 UT	200,00	200,00	
%2	DTM2106//DJFM0038A	2,046 %	2,00	4,09	
		Suma la partida			208,69
		Costes indirectos	5%		10,43
		TOTAL PARTIDA			219,12



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30	PINTURA				
E27EA080	PINTURA SEMI-LACA SATINADA CON FIBRA VIDRIO	m2			
	Pintura semi-laca sobre paramentos verticales, previa imprimación sellado-ra óleo-resinosa, forrado con fibra de vidrio, tendidos de diluido especial, li-jado, mano de fondo, plastecido, relijado y terminación con dos manos de pintura a la laca satinada sintética. Revestimiento de fibra de vidrio y cola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,569 h	23,00	13,09	
P25OS050	Imprimación óleo-resinosa	0,125 kg	3,32	0,42	
P25VX010	Cola especial fibra vidrio	0,350 kg	1,92	0,67	
P25VX020	Tejido paramentos de fibra de vidrio 47 gr/m2	1,080 m2	1,63	1,76	
P25MC040	Laca nitrocelulósica incoloro brillo c.madera	0,300 l	5,89	1,77	
P25JM060	Enduido óleo	0,500 kg	3,83	1,92	
P25WW220	Pequeño material	2,500 u	1,08	2,70	
	Suma la partida				22,33
	Costes indirectos		5%		1,12
	TOTAL PARTIDA				23,45
E27EA170	PINTURA AL ESTUCCO o REVOCO FINO BIOCALCE® SPATOLATO	m2			
	Pintura al estuco o revoco de cal en pasta pura Biocalce® Spatolato/BI de Kerakoll, previa imprimación con óleo-resinosa, forrado con fibra de vidrio , pintura bacteriostática y fungistática para la decoración de acabados interio-res transpirables, aplicado con llana y espátula en dos manos, previa lim-pieza de soporte y sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,5 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha t				
O01OA030	Oficial primera	0,300 h	23,00	6,90	
O01OA060	Peón especializado	0,300 h	21,14	6,34	
P25VX020	Tejido paramentos de fibra de vidrio 47 gr/m2	1,080 m2	1,63	1,76	
P25JM060	Enduido óleo	0,500 kg	3,83	1,92	
P25VA070	Estuco fino Biocalce® Spatolato /BI	0,700 kg	5,83	4,08	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,210 h	3,00	0,63	
	Suma la partida				21,63
	Costes indirectos		5%		1,08
	TOTAL PARTIDA				22,71
E27HEC080	ESMALTE EFECTO FORJA NEGRO/COLOR EXTERIOR	m2			
	Esmaltado aspecto forja, para superficies metálicas (hierro, acero) con es-malte de hierro micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al di-solvente, antioxidante, con gran resistencia a la intemperie y bajo olor. En superficies nuevas o no tratadas anteriormente aplicar 2 manos esmalte a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor protección antioxidante aplicar previamente 1 mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sól-i-dos.				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,350 h	23,00	8,05	
P25OU060	Minio de plomo marino	0,350 l	11,96	4,19	
P25RO050	Esmalte efecto forja negro/color exterior base disolvente	0,100 l	14,19	1,42	
P25WW220	Pequeño material	0,080 u	1,08	0,09	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,138 h	3,00	0,41	
	Suma la partida				14,16
	Costes indirectos		5%		0,71
	TOTAL PARTIDA				14,87
E27EEL010	PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/YESO	m2			
	Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,054 h	23,00	1,24	
O01OB240	Ayudante pintura	0,054 h	21,56	1,16	
P25CT030	Pasta temple blanco	0,450 kg	0,20	0,09	
P25CT020	Plaste	0,050 kg	1,43	0,07	
P25WW220	Pequeño material	0,050 u	1,08	0,05	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,026 h	3,00	0,08	
	Suma la partida				2,69
	Costes indirectos		5%		0,13
	TOTAL PARTIDA				2,82



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E27EA170MTG1	P2	m2			
	P2_REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CAL TIPO HUMICONTROL DRAINING O SIMILAR ESPESOR 2 mm COMO COMPLEMENTO DE TRATAMIENTO DE ELECTRO-ÓSMOSIS INALÁMBRICA TIPO MURSEC ECO O SIMILAR. APLICADO MANUALMENTE Y RE- GLEADO. COLOR A DEFINIR POR D.F.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,00



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
31	CONTROL DECALIDAD				
E29HH210	LOTE CONTROL HORMIGÓN 4 PROBETAS	u			
	Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009.				
P32HH010	Toma de muestras	1,000 u	22,29	22,29	
P32HH020	Fabricación y conservación probeta	4,000 u	28,60	114,40	
P32HH030	Refrentado probeta	4,000 u	7,15	28,60	
P32HH040	Consistencia cono Abrams	1,000 u	20,73	20,73	
P32HH060	Resistencia a compresión	4,000 u	17,88	71,52	
	Suma la partida				257,54
	Costes indirectos		5%		12,88
	TOTAL PARTIDA				270,42
E29A010	PROPIEDADES MECÁNICAS	u			
	Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, el alargamiento de rotura y el índice de resiliencia, s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011.				
P32A020	Resistencia a tracción	1,000 u	42,90	42,90	
P32A030	Alargamiento de rotura	1,000 u	97,54	97,54	
P32A050	Índice de resiliencia	1,000 u	35,40	35,40	
	Suma la partida				175,84
	Costes indirectos		5%		8,79
	TOTAL PARTIDA				184,63
E29A130	INSPECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA	h			
	Inspección de ejecución de estructura metálica, i/inspección de soldaduras.				
P32A140	Inspección estructuras metálicas	1,000 h	61,86	61,86	
	Suma la partida				61,86
	Costes indirectos		5%		3,09
	TOTAL PARTIDA				64,95
E29A140	EXAMEN VISUAL SOLDADURAS	u			
	Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.				
P32A070	Examen visual de soldadura	1,000 u	22,55	22,55	
	Suma la partida				22,55
	Costes indirectos		5%		1,13
	TOTAL PARTIDA				23,68
E29A160	ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES	u			
	Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN ISO 3452-1:2013.				
P32A080	Ensayo soldadura líquidos penetrantes	1,000 u	368,56	368,56	
	Suma la partida				368,56
	Costes indirectos		5%		18,43
	TOTAL PARTIDA				386,99
E29FAA100	CONFORMIDAD AISLANTES	u			
	Ensayo para la determinación de la conformidad de un aislante rígido, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la densidad aparente, s/UNE-EN1602:2013, las características geométricas, s/UNE-EN 822/3/4/5:2013, la resistencia a compresión, s/UNE-EN 826:2013, y la resistencia a flexión, s/UNE-EN12089:2013.				
P32FAA050	Densidad aparente	1,000 u	41,49	41,49	
P32FAA060	Resistencia a compresión	1,000 u	44,00	44,00	
P32FAA070	Características geométricas	1,000 u	38,42	38,42	

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 349 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadania.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32FAA080	Resistencia a flexión	1,000 u	47,87	47,87	
	Suma la partida				171,78
	Costes indirectos			5%	8,59
	TOTAL PARTIDA				180,37
E29FAI100	CONFORMIDAD LÁMINAS BITUMINOSAS	u			
	Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de CTE-DB-HS1, comprendiendo la determinación del espesor y la masa s/UNE EN1849-1:2000, las propiedades de tracción y el alargamiento de rotura s/UNE 12311-1:2000, la comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento s/UNE 104281-6-3:1990, y el grado de absorción de agua s/UNE EN ISO 868:2003.				
P32FAI010	Características geométricas	1,000 u	47,06	47,06	
P32FAI020	Tracción y alargamiento rotura	1,000 u	115,70	115,70	
P32FAI030	Plegabilidad	1,000 u	68,41	68,41	
P32FAI040	Resistencia al calor	1,000 u	64,97	64,97	
P32FAI050	Absorción agua	1,000 u	56,43	56,43	
P32FAI120	Pérdida por calentamiento	1,000 u	48,37	48,37	
	Suma la partida				400,94
	Costes indirectos			5%	20,05
	TOTAL PARTIDA				420,99
E29FML020	ANÁLISIS QUÍMICO	u			
	Comprobación de la conformidad de las características químicas de una cal para fabricación de morteros, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar su análisis químico, s/UNE-EN 459-2:2011.				
P32FML060	Análisis químico	1,000 u	188,64	188,64	
	Suma la partida				188,64
	Costes indirectos			5%	9,43
	TOTAL PARTIDA				198,07
E29FMC080	LOTE CONTROL MORTERO 3 PROBETAS	u			
	Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante mediante toma de muestras conforme a UNE-EN 1015-2:1999+A1:2007, fabricación de 3 probetas y determinación de la consistencia del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-3:2000, determinación de la resistencia a flexión y a compresión conforme a UNE-EN 1015-11:2000+A1:2007, determinación de la consistencia del mortero fresco por penetración del pistón conforme a UNE EN 1015-4:1999, determinación de la densidad aparente del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-6:1999+A1:2007, determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero endurecido conforme a UNE-EN 1015-18:2003, densidad aparente en seco del mortero endurecido conforme a UNE-EN 1015-10:2000, y resistencia a la adhesión de los morteros para revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes conforme a UNE-EN 1015-12:2000.				
P32FMC100	Fabricación y conservación probeta	3,000 u	28,60	85,80	
P32FMC080	Contenido de cemento en peso	1,000 u	200,35	200,35	
P32FMC040	Adherencia al soporte	1,000 u	222,59	222,59	
P32FMC060	Consistencia	1,000 u	31,31	31,31	
P32FMC110	Resistencia a compresión	3,000 u	81,40	244,20	
P32FMC120	Densidad aparente	1,000 u	21,90	21,90	
P32FMC130	Absorción de agua	1,000 u	43,42	43,42	
	Suma la partida				849,57
	Costes indirectos			5%	42,48
	TOTAL PARTIDA				892,05

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 350 de 624

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E29FCF140	CONFORMIDAD LADRILLO A REVESTIR	u			
	Ensayo para el control de ladrillos cerámicos para fábricas mediante la de- terminación de dimensiones conforme a UNE-EN 772-16:2011, volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática conforme a UNE-EN 772-3:1999, planeidad conforme a UNE-EN 772-20:2001, determinación de la resistencia a compresión conforme a UNE-EN 772-1:2011+A1:2016, ab- sorción de agua por capilaridad conforme a UNE-EN 772-11:2001, y deter- minación de la absorción de agua conforme a UNE 67027:1984 y UNE-EN 771-1:2011.				
P32FCF010	Defectos estructurales	1,000 u	35,75	35,75	
P32FCF020	Características geométricas	1,000 u	37,17	37,17	
P32FCF030	Planicidad	1,000 u	50,05	50,05	
P32FCF050	Succión de agua	1,000 u	71,49	71,49	
P32FCF120	Resistencia a compresión	1,000 u	128,99	128,99	
	Suma la partida				323,45
	Costes indirectos		5%		16,17
	TOTAL PARTIDA				339,62
E29FCT060	CONFORMIDAD TEJAS	u			
	Ensayo para el control de tejas cerámicas, comprobando la longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y planeidad, masa, resisten- cia a flexión transversal, autoaporte por el tacón, impermeabilidad y heladi- cidad conforme a UNE-EN 491:2012.				
P32FCT010	Características geométricas	1,000 u	71,49	71,49	
P32FCT020	Permeabilidad	1,000 u	128,69	128,69	
P32FCT030	Heladicidad	1,000 u	178,73	178,73	
P32FCT040	Resistencia a flexión	1,000 u	107,24	107,24	
P32FCT050	Resistencia al impacto	1,000 u	42,90	42,90	
	Suma la partida				529,05
	Costes indirectos		5%		26,45
	TOTAL PARTIDA				555,50
E29FCE180	CONFORMIDAD BALDOSAS ESMALTADAS	u			
	Ensayo para la determinación de la conformidad de baldosas cerámicas es- maltadas, comprobando las características dimensionales y el aspecto su- perficial, la absorción de agua, la resistencia a la flexión y la carga de rotu- ra, la resistencia a la abrasión superficial, la resistencia química, la resisten- cia a las manchas, la dilatación térmica lineal, el choque térmico, la dilata- ción por humedad, la resistencia al cuarteo, la resistencia a la helada, y la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV), conforme a UNE-EN ISO 10545.				
P32FCE010	Características geométricas	1,000 u	107,24	107,24	
P32FCE020	Defectos superficiales	1,000 u	93,23	93,23	
P32FCE030	Dilatación por humedad	1,000 u	114,92	114,92	
P32FCE050	Absorción de agua	1,000 u	80,39	80,39	
P32FCE060	Resistencia al cuarteo	1,000 u	150,68	150,68	
P32FCE070	Resistencia a las manchas	1,000 u	55,73	55,73	
P32FCE080	Resistencia química	1,000 u	92,94	92,94	
P32FCE110	Resistencia a la abrasión superficial	1,000 u	142,99	142,99	
P32FCE120	Resistencia a flexión y carga rotura	1,000 u	178,73	178,73	
P32FCE160	Choque térmico	1,000 u	71,34	71,34	
P32FCE170	Resistencia al deslizamiento	1,000 u	11,04	11,04	
	Suma la partida				1.099,23
	Costes indirectos		5%		54,96
	TOTAL PARTIDA				1.154,19
E29FY100	CONFORMIDAD PREFABRICADOS DE YESO	u			
	Ensayo para la determinación de la conformidad de prefabricados de yeso comprobando la densidad, pH, absorción de agua, geometría, resistencia a flexión, resistencia a impactos, dureza superficial, tolerancias dimensiona- les y contenido de humedad, conforme a UNE-EN 12859:2012 y UNE-EN 14246:2007.				
P32FY010	Densidad aparente	1,000 u	45,64	45,64	
P32FY020	Determinación del pH	1,000 u	21,58	21,58	
P32FY030	Absorción de agua	1,000 u	56,47	56,47	
P32FY040	Características geométricas	1,000 u	45,64	45,64	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32FY050	Resistencia a flexión	1,000 u	178,73	178,73	
P32FY060	Resistencia al impacto	1,000 u	64,34	64,34	
P32FY070	Dureza superficial	1,000 u	57,19	57,19	
P32FY080	Tolerancia dimensional	1,000 u	72,86	72,86	
P32FY090	Contenido de humedad	1,000 u	56,47	56,47	
		Suma la partida			598,92
		Costes indirectos	5%		29,95
		TOTAL PARTIDA			628,87
E29FP170	CONFORMIDAD PIEDRA NATURAL	u			
	Ensayo para determinar la conformidad de piedras naturales para fábricas mediante la determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad conforme a UNE-EN 1925:1999, determinación de la resistencia a la compresión uniaxial conforme a UNE-EN 1926:2007, densidad real y aparente, porosidad abierta y total conforme a UNE-EN 1936:2007, determinación de la resistencia a la cristalización de las sales conforme a UNE-EN 12370:1999, determinación de la resistencia a la heladicidad conforme a UNE-EN 12371:2011, determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada conforme a UNE-EN 12372:2007, determinación de la resistencia a la flexión bajo momento constante conforme a UNE-EN 13161:2008, determinación de la absorción de agua a presión atmosférica conforme a UNE-EN 13755:2008, determinación de la resistencia a la abrasión conforme a UNE-EN 14157:2005, determinación de la dureza Knoop, determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción conforme a UNE-EN 14231:2004, y resistencia al deslizamiento USRV conforme a UNE-EN 1341:2013.				
P32FP030	Coefficiente de absorción de agua	1,000 u	43,91	43,91	
P32FP070	Heladicidad	1,000 u	123,13	123,13	
P32FP080	Resistencia a compresión uniaxial	1,000 u	47,08	47,08	
P32FP090	Resistencia a flexión	1,000 u	93,70	93,70	
P32FP180	Densidad y porosidad	1,000 u	86,32	86,32	
P32FP190	Resistencia a la cristalización de sales	1,000 u	66,97	66,97	
P32FP200	Resistencia a la abrasión	1,000 u	100,09	100,09	
P32FP210	Dureza Knoop	1,000 u	85,67	85,67	
P32FP220	Deslizamiento USRV	1,000 u	135,47	135,47	
		Suma la partida			782,34
		Costes indirectos	5%		39,12
		TOTAL PARTIDA			821,46
E29CC080	CONFORMIDAD CARPINTERÍA METÁLICA	u			
	Ensayo para determinar la conformidad de perfiles de plástico, para la fabricación de puertas y ventanas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las características dimensionales de aspecto y masas, s/UNE-EN 12608:2003, de la estabilidad dimensional, s/UNE-EN 478:1996, la resistencia al impacto, s/UNE-EN 477:1996, la contracción térmica, s/UNE-EN 479:1996, y la resistencia al envejecimiento, s/UNE-EN 513:2000.				
P32CC010	Características geométricas	1,000 u	79,84	79,84	
P32CC020	Calidad del sellado	1,000 u	42,85	42,85	
P32CC030	Comportamiento al calor	1,000 u	48,69	48,69	
		Suma la partida			171,38
		Costes indirectos	5%		8,57
		TOTAL PARTIDA			179,95
E29CM050	CONFORMIDAD CARPINTERÍA DE MADERA	u			
	Ensayo para determinar la conformidad de una madera para carpinterías mediante la determinación de la humedad por secado en estufa, s/UNE-EN 13183-1:2002/AC:2004, el peso específico aparente, s/UNE 56531:1977, la dureza, s/UNE 56534:1977, la resistencia a compresión axial, s/UNE 56535:1977, la flexión estática, s/UNE 56537:1979, la resistencia a la hien-da, s/UNE 56539:1978, la resistencia a tracción perpendicular a las fibras, s/UNE 56538:1978, y la estabilidad dimensional con protectores hidrófu-gos, s/UNE 56541:1977.				
P32CM010	Características geométricas	1,000 u	39,21	39,21	
P32CM020	Humedad con higrómetro	1,000 u	14,82	14,82	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32CM030	Humedad por desecación	1,000 u	44,56	44,56	
P32CM040	Peso específico	1,000 u	79,56	79,56	
P32CM050	Resistencia a cortante	1,000 u	75,06	75,06	
P32CM060	Dureza	1,000 u	72,84	72,84	
P32CM070	Resistencia a flexión	1,000 u	108,38	108,38	
P32CM080	Tracción paralela	1,000 u	156,39	156,39	
P32CM090	Tracción perpendicular	1,000 u	156,39	156,39	
P32CM100	Compresión paralela	1,000 u	51,16	51,16	
P32CM110	Resistencia a la hienda	1,000 u	53,59	53,59	
P32CM120	Estabilidad dimensional	1,000 u	30,94	30,94	
Suma la partida					882,90
Costes indirectos				5%	44,15
TOTAL PARTIDA					927,05
E29CV040	CONFORMIDAD VIDRIOS	u			
Ensayo para la determinación de la conformidad de vidrios para carpinterías de cualquier tipo, con la determinación de la planicidad, s/UNE-EN 572-2:2012 ó UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2012, la resistencia al impacto, s/UNE-EN 572-1:2012, y la resistencia a la inmersión en agua en ebullición, s/UNE-EN 572-1:2012.					
P32CV010	Planicidad	1,000 u	81,35	81,35	
P32CV020	Resistencia al impacto	1,000 u	234,10	234,10	
P32CV030	Resistencia al agua en ebullición	1,000 u	137,34	137,34	
Suma la partida					452,79
Costes indirectos				5%	22,64
TOTAL PARTIDA					475,43
E29IE020	RESISTIVIDAD CONDUCTORES	u			
Ensayo para determinación de la resistividad de los alambres de los conductores de cables aislados.					
P32IE020	Resistividad conductores	1,000 u	35,88	35,88	
Suma la partida					35,88
Costes indirectos				5%	1,79
TOTAL PARTIDA					37,67
E29IF070	CONFORMIDAD TUBERÍAS	u			
Ensayo para la determinación de la conformidad de tubos de cobre para instalaciones de fontanería/calefacción, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones y la masa, s/UNE-EN 1057:2007+A1:2010, las propiedades de tracción, s/UNE-EN ISO 6892-1:2010, la aptitud al doblado, s/UNE-EN ISO 8491:2006 y la deformación por abocardado, s/UNE-EN ISO 8493:2006.					
P32IF010	Características geométricas tuberías	1,000 u	33,97	33,97	
P32IF020	Tracción y alargamiento rotura tuberías	1,000 u	48,97	48,97	
P32IF030	Deformación por abocardado tuberías	1,000 u	27,76	27,76	
P32IF040	Aptitud al doblado tuberías	1,000 u	22,32	22,32	
P32IF050	Ley del cobre tuberías	1,000 u	34,45	34,45	
P32IF060	Determinación estaño-plata para soldar	1,000 u	86,28	86,28	
Suma la partida					253,75
Costes indirectos				5%	12,69
TOTAL PARTIDA					266,44
E29RP080	CONFORMIDAD PINTURAS	u			
Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas o barnices, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/UNE-EN ISO 2811-1:2011, la viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431:2012; la dureza de la película, s/UNE EN ISO 1522:2007; el espesor de la película s/UNE-EN ISO 2808:2007, la resistencia al calor s/UNE 48033:1980, los tiempos de secado, s/UNE 48301:1999 y UNE EN ISO 9117-1:2009, y la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80.					
P32RP010	Resistencia al calor	1,000 u	28,60	28,60	
P32RP020	Viscosidad	1,000 u	51,12	51,12	
P32RP030	Poder de recubrimiento	1,000 u	60,61	60,61	
P32RP040	Tiempo secado y endurecimiento	1,000 u	45,66	45,66	
P32RP050	Absorción de agua	1,000 u	29,69	29,69	
P32RP060	Flexibilidad	1,000 u	52,73	52,73	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P32RP070	Espesor película	1,000 u	55,05	55,05	
P32RP080	Dureza película	1,000 u	41,54	41,54	
		Suma la partida			365,00
		Costes indirectos	5%		18,25
		TOTAL PARTIDA			383,25
E29RG030	CONFORMIDAD GALVANIZADOS	u			
	Ensayo para la determinación de la conformidad de los recubrimientos galvanizados consistente en la comprobación de la uniformidad, peso y espesor del recubrimiento, y la adherencia al soporte s/UNE-EN ISO 1461:2010.				
P32RG010	Uniformidad del recubrimiento	1,000 u	67,34	67,34	
P32RG020	Peso del recubrimiento	1,000 u	54,08	54,08	
P32RG030	Espesor del recubrimiento	1,000 u	103,11	103,11	
P32RG040	Adherencia	1,000 u	54,24	54,24	
		Suma la partida			278,77
		Costes indirectos	5%		13,94
		TOTAL PARTIDA			292,71
E29SA050	ENSAYO IMPEDANCIA	u			
	Ensayo de impedancia sobre pilote.				
P32SAP010	Movilización equipo auscultación	1,000 u	52,04	52,04	
P32SAP060	Ensayo de impedancia sobre pilote	1,000 u	36,25	36,25	
		Suma la partida			88,29
		Costes indirectos	5%		4,41
		TOTAL PARTIDA			92,70
E29SC030	ESTANQUEIDAD AL AGUA CARPINTERÍAS	u			
	Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/UNE-EN 1027:2000.				
P32CC110	Preparación de carpintería para pruebas	1,000 u	124,29	124,29	
P32CC090	Prueba de estanqueidad al agua	1,000 u	221,00	221,00	
		Suma la partida			345,29
		Costes indirectos	5%		17,26
		TOTAL PARTIDA			362,55
E29SC050	PRUEBA DE SERVICIO AZOTEAS	u			
	Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/CTE DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	3,000 h	87,78	263,34	
		Suma la partida			263,34
		Costes indirectos	5%		13,17
		TOTAL PARTIDA			276,51
E29SC080	ESTANQUEIDAD CUBIERTAS	u			
	Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	2,000 h	87,78	175,56	
		Suma la partida			175,56
		Costes indirectos	5%		8,78
		TOTAL PARTIDA			184,34
E29SI020	PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO	u			
	Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	1,000 h	87,78	87,78	
		Suma la partida			87,78
		Costes indirectos	5%		4,39
		TOTAL PARTIDA			92,17



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E29SI040	PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS	u			
	Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	1,000 h	87,78	87,78	
	Suma la partida				87,78
	Costes indirectos		5%		4,39
	TOTAL PARTIDA				92,17
E29SI070	NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR	u			
	Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edificación.				
P32SI040	Nivel iluminación locales interiores	1,000 u	101,11	101,11	
	Suma la partida				101,11
	Costes indirectos		5%		5,06
	TOTAL PARTIDA				106,17
E29SI080	RENDIMIENTO CALDERAS	u			
	Prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	3,000 h	87,78	263,34	
	Suma la partida				263,34
	Costes indirectos		5%		13,17
	TOTAL PARTIDA				276,51
E29SI090	ESTANQUEIDAD CIRCUITO CALEFACCIÓN	u			
	Prueba hidráulica para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a una presión equivalente a 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	2,000 h	87,78	175,56	
	Suma la partida				175,56
	Costes indirectos		5%		8,78
	TOTAL PARTIDA				184,34
E29SI100	RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM	u			
	Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	0,500 h	87,78	43,89	
	Suma la partida				43,89
	Costes indirectos		5%		2,19
	TOTAL PARTIDA				46,08
E29SI120	PRUEBA SERVICIO ASCENSOR	u			
	Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	1,000 h	87,78	87,78	
	Suma la partida				87,78
	Costes indirectos		5%		4,39
	TOTAL PARTIDA				92,17
E29SI121	MEDICIÓN PAR MOTOR ASCENSOR	u			
	Prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, de ascensores. Incluso emisión del informe de la prueba.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	0,500 h	87,78	43,89	
	Suma la partida				43,89
	Costes indirectos		5%		2,19
	TOTAL PARTIDA				46,08
E29SI122	MEDICIÓN NIVEL RUIDO ASCENSOR	u			
	Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso emisión del informe de la prueba.				
O01OB520	Equipo técnico laboratorio	0,500 h	87,78	43,89	

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38

[illegible]



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
32	SEGURIDAD Y SALUD				
S001	INSTALACIONES DE BIENESTAR				
S01A020	ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2	m			
	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,100 h	23,00	2,30	
P31CE035	Manguera flexible 750 V 4x6 mm2	1,100 m	3,88	4,27	
	Suma la partida				6,57
	Costes indirectos			5%	0,33
	TOTAL PARTIDA				6,90
S01A030	ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm	u			
	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.				
O01OB170	Oficial 1º fontanero calefactor	1,500 h	23,00	34,50	
P31BA010	Acometida provisional fontanería a caseta	1,000 u	104,40	104,40	
	Suma la partida				138,90
	Costes indirectos			5%	6,95
	TOTAL PARTIDA				145,85
S01A040	ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA	u			
	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.				
O01OB170	Oficial 1º fontanero calefactor	1,800 h	23,00	41,40	
P31BA020	Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja	1,000 u	568,55	568,55	
	Suma la partida				609,95
	Costes indirectos			5%	30,50
	TOTAL PARTIDA				640,45
S01A060	ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA	u			
	Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,000 h	23,00	23,00	
P31BA040	Acometida provisional teléfono a caseta	1,000 u	164,45	164,45	
	Suma la partida				187,45
	Costes indirectos			5%	9,37
	TOTAL PARTIDA				196,82



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01B060	ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	mes			
O010A070	Peón ordinario	0,085 h	21,07	1,79	
P31BC070	Alquiler mes caseta prefabricada aseo 5,98x2,45 m	1,000 u	124,90	124,90	
P31BC340	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	0,085 u	572,48	48,66	
Suma la partida					175,35
Costes indirectos				5%	8,77
TOTAL PARTIDA					184,12
S01B120	ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	mes			
O010A070	Peón ordinario	0,085 h	21,07	1,79	
P31BC130	Alquiler mes caseta vestuario 7,92x2,45 m	1,000 u	127,71	127,71	
P31BC340	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	0,085 u	572,48	48,66	
Suma la partida					178,16
Costes indirectos				5%	8,91
TOTAL PARTIDA					187,07
S01B180	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	mes			
O010A070	Peón ordinario	0,085 h	21,07	1,79	
P31BC180	Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m	1,000 u	191,32	191,32	
P31BC340	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	0,085 u	572,48	48,66	
Suma la partida					241,77
Costes indirectos				5%	12,09
TOTAL PARTIDA					253,86



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S01B190	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,085 h	21,07	1,79	
P31BC190	Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m	1,000 u	162,98	162,98	
P31BC340	Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo	0,085 u	572,48	48,66	
	Suma la partida				213,43
	Costes indirectos		5%		10,67
	TOTAL PARTIDA				224,10
S01C010	PERCHA PARA DUCHA O ASEO u Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.				
O01OA070	Peón ordinario	0,050 h	21,07	1,05	
P31BM010	Percha para aseos o duchas	1,000 u	5,81	5,81	
	Suma la partida				6,86
	Costes indirectos		5%		0,34
	TOTAL PARTIDA				7,20
S01C020	PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA u Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31BM020	Portarrollos industrial con cerradura	0,333 u	21,75	7,24	
	Suma la partida				9,35
	Costes indirectos		5%		0,47
	TOTAL PARTIDA				9,82
S01C030	ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS u Espejo para vestuarios y aseos, colocado.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31BM030	Espejo vestuarios y aseos	1,000 u	28,77	28,77	
	Suma la partida				30,88
	Costes indirectos		5%		1,54
	TOTAL PARTIDA				32,42
S01C040	JABONERA INDUSTRIAL 1 l u Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31BM040	Dosificador jabón líquido	1,000 u	24,02	24,02	
P31BM050	Jabón líquido desinfectante 1 l	0,333 u	27,52	9,16	
	Suma la partida				35,29
	Costes indirectos		5%		1,76
	TOTAL PARTIDA				37,05
S01C050	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA u Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).				
O01OA070	Peón ordinario	0,010 h	21,07	0,21	
P31BM060	Dispensador de papel toalla	0,330 u	25,09	8,28	



319



320



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			7,31
		Costes indirectos	5%		0,37
		TOTAL PARTIDA			7,68
S02BB110	BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tablancillos de ma- dera de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des- montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	23,00	2,30	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31CB070	Tablón madera pino 20x7 cm	0,011 m3	253,53	2,79	
P31CB290	Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm	0,667 m	1,55	1,03	
		Suma la partida			8,23
		Costes indirectos	5%		0,41
		TOTAL PARTIDA			8,64
S02BV010	VALLA ENREJADO GALVANIZADO m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y des- montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA050	Ayudante	0,050 h	21,56	1,08	
O01OA070	Peón ordinario	0,050 h	21,07	1,05	
P31CB180	Valla enrejado móvil 3,5x2 m	0,200 m	20,74	4,15	
P31CB200	Pie de hormigón con 4 agujeros	0,333 u	3,71	1,24	
		Suma la partida			7,52
		Costes indirectos	5%		0,38
		TOTAL PARTIDA			7,90
S02BV040	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES u Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca- ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31CB100	Valla contención peatones 2,5x1 m	0,200 u	32,75	6,55	
		Suma la partida			8,66
		Costes indirectos	5%		0,43
		TOTAL PARTIDA			9,09
S02BV090	PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m u Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, conside- rando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA050	Ayudante	0,050 h	21,56	1,08	
O01OA070	Peón ordinario	0,050 h	21,07	1,05	
P31CB210	Puerta chapa galvanizada 4x2 m	0,200 u	870,16	174,03	
		Suma la partida			176,16
		Costes indirectos	5%		8,81
		TOTAL PARTIDA			184,97
S02DC020	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW compues- to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi- co+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 63 A 3p+T, dos de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), según según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,200 h	23,00	27,60	
P31CE160	Cuadro secundario obra potencia máxima 40 kW	0,250 u	1.477,40	369,35	
	Suma la partida				396,95
	Costes indirectos			5%	19,85
	TOTAL PARTIDA				416,80
S02DC070	CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 5	u			
	Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revesti- miento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x25 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x40 A 30 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A, dos de 4x32 A y dos de 4x32 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, insta- lado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,200 h	23,00	27,60	
P31CE210	Cuadro de obra 63 A Modelo 5	0,250 u	3.603,83	900,96	
	Suma la partida				928,56
	Costes indirectos			5%	46,43
	TOTAL PARTIDA				974,99
S02DC220	CUADRO DE OBRA 100 A MODELO 20	u			
	Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con reves- timiento de poliéster con salida inferior por toma de corriente y salida inte- rior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de eleva- ción, con cerradura, MT General de 4x100 A, 4 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 30 mA, respectivamente, 10 MT por base, dos de 2x16 A, dos de 4x16 A, uno de 4x32 A, uno de 4x63 A y cuatro de 2x16 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 10 ba- ses de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.				
O01OB200	Oficial 1º electricista	1,200 h	23,00	27,60	
P31CE360	Cuadro de obra 100 A Modelo 20	0,250 u	5.394,42	1.348,61	
	Suma la partida				1.376,21
	Costes indirectos			5%	68,81
	TOTAL PARTIDA				1.445,02
S02DT010	TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm	u			
	Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistivi- dad R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.				
O01OA030	Oficial primera	1,500 h	23,00	34,50	
O01OA050	Ayudante	0,750 h	21,56	16,17	
O01OA070	Peón ordinario	0,500 h	21,07	10,54	
O01OB200	Oficial 1º electricista	0,750 h	23,00	17,25	
O01OB210	Oficial 2º electricista	0,750 h	21,56	16,17	
P01LT040	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,045 mu	87,82	3,95	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,020 m3	100,65	2,01	
P04RR070	Mortero revoco CSIV-W2	0,950 kg	1,63	1,55	
P02EAT020	Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm	1,000 u	18,75	18,75	
P17VPC040	Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm	0,500 u	2,20	1,10	
P31CE040	Pica cobre para toma tierra 14,3 mm	1,000 m	14,57	14,57	
P31CE020	Cable cobre desnudo D=35 mm	3,000 m	1,88	5,64	
P31CE050	Grapa para pica	1,000 u	3,07	3,07	
P15EC020	Puente de prueba	1,000 u	20,52	20,52	
	Suma la partida				165,79
	Costes indirectos			5%	8,29
	TOTAL PARTIDA				174,08



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02DV010	LÁMPARA PORTÁTIL MANO	u			
	Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortiza- ble en 3 usos), según R.D. 614/2001.				
P31CE010	Lámpara portátil mano	0,333 u	15,14	5,04	
	Suma la partida				5,04
	Costes indirectos			5%	0,25
	TOTAL PARTIDA				5,29
S02DV020	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD	u			
	Transformador de seguridad con primario para 220 V y secundario de 24 V y 1000 W, instalado (amortizable en 5 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.				
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	23,00	2,30	
P31CE060	Transformador seguridad 24 V 1000 W	0,200 u	179,27	35,85	
	Suma la partida				38,15
	Costes indirectos			5%	1,91
	TOTAL PARTIDA				40,06
S02E020	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS	u			
	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man- guera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31CI030	Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B	1,000 u	63,59	63,59	
	Suma la partida				65,70
	Costes indirectos			5%	3,29
	TOTAL PARTIDA				68,99
S02E030	EXTINTOR CO2 5 kg ACERO	u			
	Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extin- tor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la uni- dad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31CI050	Extintor CO2 5 kg acero 89B	1,000 u	126,78	126,78	
	Suma la partida				128,89
	Costes indirectos			5%	6,44
	TOTAL PARTIDA				135,33
S02F030	PROTECCIÓN HUECO 2,00x2,00 m CON MALLAZO	u			
	Protección de hueco horizontal de 2,00x2,00 m con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasan- te sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA030	Oficial primera	0,240 h	23,00	5,52	
O01OA060	Peón especializado	0,240 h	21,14	5,07	
P31CR160	Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2	16,000 m2	0,48	7,68	
P31SB010	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	9,000 m	0,07	0,63	
P31SV080	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	1,000 u	23,24	23,24	
P01DW090	Pequeño material	3,000 u	1,61	4,83	
	Suma la partida				46,97
	Costes indirectos			5%	2,35
	TOTAL PARTIDA				49,32
S02F100	PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL	m2			
	Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perime- tral de D=10 mm para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cin- ta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA030	Oficial primera	0,080 h	23,00	1,84	
O01OA060	Peón especializado	0,080 h	21,14	1,69	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CR030	Red seguridad poliamida 10x10 cm	0,250 m2	2,73	0,68	
P31SB010	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	1,428 m	0,07	0,10	
P31CR210	Cuerda de unión redes de seguridad	1,280 m	0,45	0,58	
P31CR150	Gancho montaje red D=10 mm	1,600 u	0,19	0,30	
P31SV080	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	0,125 u	23,24	2,91	
Suma la partida					8,10
Costes indirectos				5%	0,41
TOTAL PARTIDA					8,51
S02GP010	PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1,00 m	m			
Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m y vuelo de 1,00 m (amortizable en 20 usos) anclados y apuntalados al forjado como base y plataforma de madera con 5 tablonces de 0,20x0,07 m (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.					
O01OB010	Oficial 1º encofrador	0,400 h	23,00	9,20	
O01OB020	Ayudante encofrador	0,400 h	21,56	8,62	
P31CM080	Soporte metálico IPN-140	0,020 u	29,17	0,58	
P31CB010	Puntal metálico telescópico 3 m	0,080 u	16,14	1,29	
P31CB070	Tablón madera pino 20x7 cm	0,002 m3	253,53	0,51	
P31CR140	Gancho anclaje forjado D=16 mm	0,800 u	2,18	1,74	
Suma la partida					21,94
Costes indirectos				5%	1,10
TOTAL PARTIDA					23,04
S02GA040	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS	m2			
Pasarela de protección de zanjás, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.					
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
M05PN010	Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3	0,100 h	37,63	3,76	
P31CB330	Plancha de acero de e=12 mm	0,100 m2	4,32	0,43	
Suma la partida					6,30
Costes indirectos				5%	0,32
TOTAL PARTIDA					6,62
S02GA050	PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS	m			
Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3,00 m de longitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.					
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	23,00	2,30	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31CM120	Consola de hormigonado	0,041 u	38,88	1,59	
P31CM140	Plataforma metálica de trabajo 3,00 m	0,041 u	120,67	4,95	
P31CB090	Tabla madera pino 15x5 cm	0,010 m3	238,40	2,38	
Suma la partida					13,33
Costes indirectos				5%	0,67
TOTAL PARTIDA					14,00
S02I025	RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO	m2			
Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm, a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4 usos), según UNE-EN 81652, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.					
O01OA030	Oficial primera	0,080 h	23,00	1,84	
O01OA060	Peón especializado	0,080 h	21,14	1,69	
P31CR150	Gancho montaje red D=10 mm	2,000 u	0,19	0,38	
P31CR220	Redes bajo encofrado de forjado	0,250 m2	4,18	1,05	
Suma la partida					4,96
Costes indirectos				5%	0,25
TOTAL PARTIDA					5,21



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S02I050	MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na- ranja de 1,00 m de altura, tipo stopper, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	m			
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31CR010	Malla plástica stopper 1,00 m	0,350 m	2,13	0,75	
	Suma la partida				2,86
	Costes indirectos		5%		0,14
	TOTAL PARTIDA				3,00
S02I060	PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amorti- zable en dos usos, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y des- montaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	m2			
O01OA070	Peón ordinario	0,150 h	21,07	3,16	
P31CR020	Malla tupida tejido sintético	0,525 m2	2,32	1,22	
	Suma la partida				4,38
	Costes indirectos		5%		0,22
	TOTAL PARTIDA				4,60
S02J020	BAJANTE DE ESCOMBROS PVC Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, in- cluido p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos), arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.	m			
O01OA070	Peón ordinario	0,400 h	21,07	8,43	
P31CW030	Bajante escombros PVC 1 m	1,000 u	58,59	58,59	
P31CW040	Boca carga PVC bajante escombros 1 m	0,050 u	84,73	4,24	
P31CB010	Puntal metálico telescópico 3 m	0,160 u	16,14	2,58	
	Suma la partida				73,84
	Costes indirectos		5%		3,69
	TOTAL PARTIDA				77,53
S02K010	TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de ace- ro en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.	u			
O01OA070	Peón ordinario	0,001 h	21,07	0,02	
P31CR230	Tapón protector puntas acero tipo seta	0,333 u	0,08	0,03	
	TOTAL PARTIDA				0,05
S02A040	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablonces de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in- cluso colocación (amortizable en dos usos).	u			
O01OA070	Peón ordinario	0,200 h	21,07	4,21	
P31CA070	Tapa provisional arqueta 80x80 cm	0,500 u	12,13	6,07	
P01DW090	Pequeño material	1,000 u	1,61	1,61	
	Suma la partida				11,89
	Costes indirectos		5%		0,59
	TOTAL PARTIDA				12,48
S02A120	TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablonces de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amor- tizable en dos usos).	u			
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	21,07	6,32	
P31CA070	Tapa provisional arqueta 80x80 cm	0,500 u	12,13	6,07	
P01DW090	Pequeño material	1,000 u	1,61	1,61	
	Suma la partida				14,00
	Costes indirectos		5%		0,70
	TOTAL PARTIDA				14,70



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S003	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL				
S03A010	CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA	u			
	Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P311A030	Casco seguridad con rueda	1,000 u	9,85	9,85	
	Suma la partida				9,85
	Costes indirectos		5%		0,49
	TOTAL PARTIDA				10,34
S03A030	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO	u			
	Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P311A060	Casco seguridad dieléctrica con pantalla	0,200 u	21,19	4,24	
	Suma la partida				4,24
	Costes indirectos		5%		0,21
	TOTAL PARTIDA				4,45
S03A035	PANTALLA DE MANO SOLDADOR	u			
	Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P311A070	Pantalla de mano soldador	0,200 u	10,24	2,05	
	Suma la partida				2,05
	Costes indirectos		5%		0,10
	TOTAL PARTIDA				2,15
S03A040	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR	u			
	Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P311A080	Pantalla seguridad cabeza soldador	0,200 u	14,69	2,94	
	Suma la partida				2,94
	Costes indirectos		5%		0,15
	TOTAL PARTIDA				3,09
S03A055	GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA	u			
	Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P311A110	Gafas soldar oxiacetilénica	0,200 u	6,09	1,22	
	Suma la partida				1,22
	Costes indirectos		5%		0,06
	TOTAL PARTIDA				1,28
S03A060	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS	u			
	Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P311A100	Pantalla protección contra partículas	0,200 u	9,99	2,00	
	Suma la partida				2,00
	Costes indirectos		5%		0,10
	TOTAL PARTIDA				2,10



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03A070	GAFAS CONTRA IMPACTOS	u			
	Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IA120	Gafas protectoras	0,333 u	9,59	3,19	
	Suma la partida				3,19
	Costes indirectos		5%		0,16
	TOTAL PARTIDA				3,35
S03A080	GAFAS PROTECCIÓN CON VENTANILLA MÓVIL	u			
	Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IA130	Gafas protección con ventanilla móvil	0,333 u	18,26	6,08	
	Suma la partida				6,08
	Costes indirectos		5%		0,30
	TOTAL PARTIDA				6,38
S03A090	GAFAS ANTIPOLVO	u			
	Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IA140	Gafas antipolvo	0,333 u	9,36	3,12	
	Suma la partida				3,12
	Costes indirectos		5%		0,16
	TOTAL PARTIDA				3,28
S03A110	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA	u			
	Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IA180	Filtro antipolvo	1,000 u	1,93	1,93	
	Suma la partida				1,93
	Costes indirectos		5%		0,10
	TOTAL PARTIDA				2,03
S03A115	MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE	u			
	Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IA170	Mascarilla celulosa desechable	1,000 u	1,67	1,67	
	Suma la partida				1,67
	Costes indirectos		5%		0,08
	TOTAL PARTIDA				1,75
S03A120	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS	u			
	Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IA190	Cascos protectores auditivos	0,333 u	13,04	4,34	
	Suma la partida				4,34
	Costes indirectos		5%		0,22
	TOTAL PARTIDA				4,56
S03A025	CASCO TRABAJOS EN ALTURA	u			
	Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204

Origen: Ciutadà

Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841

Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53

Pàgina 368 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IA240	Casco trabajos en altura	1,000 u	18,32	18,32	
	Suma la partida				18,32
	Costes indirectos			5%	0,92
	TOTAL PARTIDA				19,24
S03B010	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR	u			
	Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IC010	Faja protección lumbar	0,250 u	26,57	6,64	
	Suma la partida				6,64
	Costes indirectos			5%	0,33
	TOTAL PARTIDA				6,97
S03B030	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	u			
	Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IC030	Cinturón portaherramientas	0,250 u	18,34	4,59	
	Suma la partida				4,59
	Costes indirectos			5%	0,23
	TOTAL PARTIDA				4,82
S03B050	PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN	u			
	Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IC050	Peto de trabajo poliéster-algodón	1,000 u	14,68	14,68	
	Suma la partida				14,68
	Costes indirectos			5%	0,73
	TOTAL PARTIDA				15,41
S03B070	MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN	u			
	Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IC070	Mono de trabajo poliéster-algodón	1,000 u	18,45	18,45	
	Suma la partida				18,45
	Costes indirectos			5%	0,92
	TOTAL PARTIDA				19,37
S03B090	TRAJE IMPERMEABLE	u			
	Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IC090	Traje impermeable 2 piezas PVC	1,000 u	10,31	10,31	
	Suma la partida				10,31
	Costes indirectos			5%	0,52
	TOTAL PARTIDA				10,83
S03B125	ABRIGO PARA EL FRÍO	u			
	Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 342, UNE-EN 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IC120	Abrigo para frío	0,333 u	37,21	12,39	
	Suma la partida				12,39
	Costes indirectos			5%	0,62
	TOTAL PARTIDA				13,01
S03B140	MANDIL CUERO PARA SOLDADOR	u			
	Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IC140	Mandil cuero para soldador	0,333 u	10,52	3,50	
	Suma la partida				3,50
	Costes indirectos			5%	0,18
	TOTAL PARTIDA				3,68
S03B150	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	u			
	Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IC150	Peto reflectante amarillo/naranja	1,000 u	4,20	4,20	
	Suma la partida				4,20
	Costes indirectos			5%	0,21
	TOTAL PARTIDA				4,41
S03B160	CINTURÓN REFLECTANTE	u			
	Cinturón reflectante (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IC160	Cinturón reflectante	0,330 u	5,48	1,81	
	Suma la partida				1,81
	Costes indirectos			5%	0,09
	TOTAL PARTIDA				1,90
S03C020	PAR GUANTES LONA REFORZADOS	u			
	Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IM020	Par guantes lona reforzados	1,000 u	3,47	3,47	
	Suma la partida				3,47
	Costes indirectos			5%	0,17
	TOTAL PARTIDA				3,64
S03C050	PAR GUANTES NEOPRENO	u			
	Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IM050	Par guantes neopreno	1,000 u	2,11	2,11	
	Suma la partida				2,11
	Costes indirectos			5%	0,11
	TOTAL PARTIDA				2,22
S03C090	PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE	u			
	Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IM090	Par guantes alta resistencia al corte	1,000 u	5,84	5,84	
	Suma la partida				5,84
	Costes indirectos			5%	0,29
	TOTAL PARTIDA				6,13
S03C100	PAR GUANTES SOLDADOR	u			
	Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IM100	Par guantes para soldador	0,500 u	3,19	1,60	
	Suma la partida				1,60
	Costes indirectos			5%	0,08
	TOTAL PARTIDA				1,68
S03C150	PAR GUANTES RESISTENTES A TEMPERATURA	u			
	Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 407, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31IM130	Par guantes resistentes altas temperatura	0,500 u	18,49	9,25	
	Suma la partida				9,25
	Costes indirectos			5%	0,46
	TOTAL PARTIDA				9,71
S03C190	PAR MANGUITOS REFLECTANTES	u			
	Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60984 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IM170	Par manguitos reflectantes	0,330 u	22,97	7,58	
	Suma la partida				7,58
	Costes indirectos			5%	0,38
	TOTAL PARTIDA				7,96
S03D020	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)	u			
	Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IP020	Par botas altas de agua (verdes)	1,000 u	11,06	11,06	
	Suma la partida				11,06
	Costes indirectos			5%	0,55
	TOTAL PARTIDA				11,61
S03D070	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	u			
	Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IP070	Par botas de seguridad	1,000 u	30,02	30,02	
	Suma la partida				30,02
	Costes indirectos			5%	1,50
	TOTAL PARTIDA				31,52
S03D080	PAR DE BOTAS AISLANTES	u			
	Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IP080	Par botas aislantes 5000 V	0,333 u	76,93	25,62	
	Suma la partida				25,62
	Costes indirectos			5%	1,28
	TOTAL PARTIDA				26,90
S03D090	PAR DE POLAINAS SOLDADURA	u			
	Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IP090	Par polainas para soldador	0,333 u	5,06	1,68	
	Suma la partida				1,68
	Costes indirectos			5%	0,08
	TOTAL PARTIDA				1,76
S03D150	PAR DE RODILLERAS	u			
	Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IP150	Par rodilleras	0,333 u	15,85	5,28	
	Suma la partida				5,28
	Costes indirectos			5%	0,26
	TOTAL PARTIDA				5,54



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S03D160	ALMOHADILLA DE POLIURETANO	u			
	Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IP160	Almohadilla de poliuretano	0,333 u	16,45	5,48	
	Suma la partida				5,48
	Costes indirectos		5%		0,27
	TOTAL PARTIDA				5,75
S03EA070	ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL +CINTURÓN	u			
	Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IS090	Arnés amarre dorsal y pectoral + cinturón	0,200 u	146,40	29,28	
	Suma la partida				29,28
	Costes indirectos		5%		1,46
	TOTAL PARTIDA				30,74
S03EB040	CINTURÓN DE AMARRE LATERAL DOBLE REGULACIÓN	u			
	Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IS150	Cinturón amarre lateral doble regulación	0,250 u	51,38	12,85	
	Suma la partida				12,85
	Costes indirectos		5%		0,64
	TOTAL PARTIDA				13,49
S03EB090	DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN CON REGULACIÓN 4,00 m 16 mm	u			
	Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IS190	Distanciador de sujeción con regulación 4 m 16 mm	0,250 u	27,50	6,88	
	Suma la partida				6,88
	Costes indirectos		5%		0,34
	TOTAL PARTIDA				7,22
S03EC060	ESLINGA 12 mm 2,00 m 1 MOSQUETÓN + 1 GANCHO	u			
	Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IS250	Eslinga 12 mm 2 m 1 mosquetón + 1 gancho	0,250 u	74,44	18,61	
	Suma la partida				18,61
	Costes indirectos		5%		0,93
	TOTAL PARTIDA				19,54
S03ED100	CABLE 6,3 mm 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO	u			
	Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm de diámetro y 2,00 m de longitud con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.				
P31IS360	Cable 6,3 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm	0,250 u	101,55	25,39	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			25,39
		Costes indirectos	5%		1,27
		TOTAL PARTIDA			26,66
S03EE030	ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=232 cm Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, destinado a instalarse embebido en el interior de la estructura de hormigón armado, antes del vertido del hormigón. Dispone en un extremo, de una gaza de fijación, que se introducirá en una varilla de acero de diámetro mínimo 10x300 mm, la cual se colocará junto con el armado de la estructura o directamente a la armadura de los pilares (diámetro mínimo 10 mm) y en el otro extremo una anilla de acero para el enganche de elemento de amarre al arnés. Trabaja por la cara inferior de la estructura embebido en su interior. Tiene una longitud de 232 cm, siendo adecuado su aplicación en bajocubiertas, bajos comerciales, etc. (altura aproximada entre forjados de 425 cm). Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE-EN 795:2012.	u			
O01OA030	Oficial primera	0,050 h	23,00	1,15	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31IS750	Anclaje embebido a techo L=232 cm 1 trabajador	1,000 u	9,35	9,35	
		Suma la partida			12,61
		Costes indirectos	5%		0,63
		TOTAL PARTIDA			13,24
S03EE080	ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=250 cm Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 250 cm, siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE-EN 795:2012.	u			
O01OA030	Oficial primera	0,050 h	23,00	1,15	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31IS800	Anclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador	1,000 u	9,54	9,54	
P31IS710	Punto de anclaje fijo	1,000 u	18,26	18,26	
		Suma la partida			31,06
		Costes indirectos	5%		1,55
		TOTAL PARTIDA			32,61
S03EG020	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.	m			
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	23,00	2,30	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31IS450	Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizando +	0,070 u	125,57	8,79	
P31IS640	Cuerda nailon 14 mm	1,050 m	2,30	2,42	
		Suma la partida			15,62
		Costes indirectos	5%		0,78
		TOTAL PARTIDA			16,40
S03EH030	PUNTO DE ANCLAJE FIJO Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	u			
O01OA030	Oficial primera	0,050 h	23,00	1,15	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31IS710	Punto de anclaje fijo	1,000 u	18,26	18,26	

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN		CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida				21,52
		Costes indirectos		5%		1,08
		TOTAL PARTIDA.....				22,60
S004	MANO DE OBRA DE SEGURIDAD					
S04A020	COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD		u			
	Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.					
P31W010	Coste mensual comité seguridad		1,000 u	162,58		162,58
		Suma la partida				162,58
		Costes indirectos		5%		8,13
		TOTAL PARTIDA.....				170,71
S04A040	COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		u			
	Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerand- do dos horas a la semana de un peón ordinario.					
P31W030	Coste mensual limpieza-desinfección		1,000 u	161,59		161,59
		Suma la partida				161,59
		Costes indirectos		5%		8,08
		TOTAL PARTIDA.....				169,67
S04A050	COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE		u			
	Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside- rando una hora a la semana y realizada por un encargado.					
P31W040	Coste mensual formación seguridad		1,000 u	98,65		98,65
		Suma la partida				98,65
		Costes indirectos		5%		4,93
		TOTAL PARTIDA.....				103,58
S04A060	RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I		u			
	Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control vi- sión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.					
P31W050	Reconocimiento médico básico I		1,000 u	86,51		86,51
		Suma la partida				86,51
		Costes indirectos		5%		4,33
		TOTAL PARTIDA.....				90,84
S04A090	REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO		u			
	Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Revisión realizada por dos personas durante una jor- nada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.					
P31W080	Revisión quincenal andamio		1,000 h	67,35		67,35
		Suma la partida				67,35
		Costes indirectos		5%		3,37
		TOTAL PARTIDA.....				70,72
S005	SEÑALIZACION					
S05A010	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm		m			
	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo- cación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.					
O01OA070	Peón ordinario		0,050 h	21,07		1,13
P31SB010	Cinta balizamiento bicolor 8 cm		1,100 m	0,07		0,08
		Suma la partida				1,13
		Costes indirectos		5%		0,06
		TOTAL PARTIDA.....				1,19



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
S05A020	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE	m			
	Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje sobre soportes existentes, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,050 h	21,07	1,05	
P31SB030	Banderola señalización reflectante	1,100 m	0,74	0,81	
	Suma la partida				1,86
	Costes indirectos		5%		0,09
	TOTAL PARTIDA				1,95
S05A045	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm	u			
	Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31SB070	Cono balizamiento estándar h=70 cm	0,250 u	8,64	2,16	
	Suma la partida				4,27
	Costes indirectos		5%		0,21
	TOTAL PARTIDA				4,48
S05A050	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE	u			
	Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31SB080	Baliza luminosa intermitente	0,250 u	24,39	6,10	
	Suma la partida				8,21
	Costes indirectos		5%		0,41
	TOTAL PARTIDA				8,62
S05A140	CADENA POLIETILENO PARA COLUMNAS	m			
	Cadena de polietileno de espesor 5,5 mm y longitud 5 m en saco, más dos eslabones de unión.				
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	21,07	6,32	
P31SB150	Cadena para columna	0,250 m	1,63	0,41	
	Suma la partida				6,73
	Costes indirectos		5%		0,34
	TOTAL PARTIDA				7,07
S05B010	CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA	u			
	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31SC010	Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia	1,000 u	3,28	3,28	
	Suma la partida				5,39
	Costes indirectos		5%		0,27
	TOTAL PARTIDA				5,66
S05B020	CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO	u			
	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31SC020	Cartel PVC señalización extintor/boca incendios	1,000 u	9,22	9,22	
	Suma la partida				11,33
	Costes indirectos		5%		0,57
	TOTAL PARTIDA				11,90
S05B030	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm	u			
	Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	21,07	2,11	
P31SC030	Panel completo PVC 700x1000 mm	1,000 u	16,06	16,06	



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida			18,17
		Costes indirectos	5%		0,91
		TOTAL PARTIDA			19,08
S05C016	SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE	u			
	Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	21,07	6,32	
P31SV020	Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.	0,200 u	77,75	15,55	
P31SV080	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	0,200 u	23,24	4,65	
A03H060	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	0,064 m3	100,35	6,42	
		Suma la partida			32,94
		Costes indirectos	5%		1,65
		TOTAL PARTIDA			34,59
S05C025	SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE	u			
	Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA050	Ayudante	0,150 h	21,56	3,23	
P31SV030	Señal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G.	0,200 u	58,27	11,65	
P31SV150	Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm	0,200 u	37,77	7,55	
		Suma la partida			22,43
		Costes indirectos	5%		1,12
		TOTAL PARTIDA			23,55
S05C036	SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE	u			
	Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	21,07	6,32	
P31SV050	Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.	0,200 u	148,93	29,79	
P31SV080	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	0,200 u	23,24	4,65	
A03H060	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	0,064 m3	100,35	6,42	
		Suma la partida			47,18
		Costes indirectos	5%		2,36
		TOTAL PARTIDA			49,54
S05C040	SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE	u			
	Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	21,07	6,32	
P31SV060	Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G.	0,200 u	71,84	14,37	
P31SV080	Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m	0,200 u	23,24	4,65	
A03H060	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	0,064 m3	100,35	6,42	
		Suma la partida			31,76
		Costes indirectos	5%		1,59
		TOTAL PARTIDA			33,35
S05C060	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA	u			
	Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
P31SV090	Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria	0,500 u	20,52	10,26	
		Suma la partida			10,26
		Costes indirectos	5%		0,51
		TOTAL PARTIDA			10,77
S05C065	BANDERA DE OBRA MANUAL	u			
	Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31SV070	Bandera de obra	0,500 u	7,76	3,88	
		Suma la partida			3,88
		Costes indirectos		5%	0,19
		TOTAL PARTIDA			4,07
S05C070	PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE	u			
	Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico (amortiza- ble en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	21,07	6,32	
P31SV100	Panel dirección reflectante 164x45 cm	0,200 u	159,12	31,82	
P31SV110	Soporte panel dirección metálico	0,200 u	16,93	3,39	
A03H060	HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm	0,064 m3	100,35	6,42	
		Suma la partida			47,95
		Costes indirectos		5%	2,40
		TOTAL PARTIDA			50,35
S05C080	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO	u			
	Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,150 h	21,07	3,16	
P31SV120	Placa informativa PVC 50x30 cm	0,500 u	8,09	4,05	
		Suma la partida			7,21
		Costes indirectos		5%	0,36
		TOTAL PARTIDA			7,57



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
33	GESTION DE RESIDUOS				
G01A010	CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS	u			
	Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de control autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.				
P35AA020	Toma muestras inspección técnica	1,000 d	706,88	706,88	
P35R010	Análisis residuos aceites minerales	1,000 u	74,75	74,75	
P35R020	Análisis residuos amianto	1,000 u	116,13	116,13	
P35R030	Análisis 2 componentes residuos disolventes halógenos	1,000 u	111,22	111,22	
P35R040	Análisis 2 componentes residuos disolventes orgánicos no halógenos	1,000 u	111,22	111,22	
P35R050	Análisis residuos metales	1,000 u	57,58	57,58	
P35AA040	Informe y tramitación inspección	1,000 u	1.448,04	1.448,04	
	Suma la partida				2.625,82
	Costes indirectos		5%		131,29
	TOTAL PARTIDA				2.757,11
G03A010	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	m3			
	Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.				
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	21,07	21,07	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,211 h	3,00	0,63	
	Suma la partida				21,70
	Costes indirectos		5%		1,09
	TOTAL PARTIDA				22,79
G03BC140	CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO	m3			
	Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.				
M05PN030	Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3	0,025 h	46,28	1,16	
M07CB030	Camión basculante 6x4 de 20 t	0,157 h	50,48	7,93	
M07N190	Canon escombros mixto a planta RCD	0,800 t	30,43	24,34	
%3	MEDIOS AUXILIARES	0,334 h	3,00	1,00	
	Suma la partida				34,43
	Costes indirectos		5%		1,72
	TOTAL PARTIDA				36,15
G03BE040	ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k	u			
	Coste del alquiler carga y transporte a vertedero de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido este tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.				
M13O160	Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<10 km	1,000 u	34,45	34,45	
M07N200	Canon escombros sucio a planta RCD	4,000 t	43,80	175,20	
%3	MEDIOS AUXILIARES	2,097 h	3,00	6,29	
	Suma la partida				215,94
	Costes indirectos		5%		10,80
	TOTAL PARTIDA				226,74



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

MCT PRESUPUESTO JUNIO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G05D010	DESMANTELAMIENTO DETUBOS DE AMIANTO	ML			
	Desmantelamiento detuberia de fibrocemento con amianto, i por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero como residuos peligroso, tratamiento, elaboración de plan de trabajo, encapsulamiento de las piezas, canón, emisión de certificado, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.				
O01OA050	Ayudante	0,900 h	21,56	19,40	
O01OA060	Peón especializado	1,000 h	21,14	21,14	
O01OA080	Maquinista o conductor	0,150 h	22,56	3,38	
M02CA010	Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t	0,150 h	7,35	1,10	
P35BP215	Tratamiento amianto	4,000 kg	0,82	3,28	
P35BV140	Palet zona residuos	0,010 u	9,84	0,10	
P35BT040	Retirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo	0,020 u	198,24	3,96	
68	Pequeño Material	0,437 %	0,59	0,26	
%2	DTM2106//DJFM0038A	0,526 %	2,00	1,05	
	Suma la partida				53,67
	Costes indirectos		5%		2,68
	TOTAL PARTIDA				56,35
EM-01.GR1a	TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN	m³			
	TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN				
	Transporte de tierras, con camión, de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros, considerando un esponjamiento medio del 15% en terrenos granulares y del 50% en roca.				
PBIMQ02	Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.	0,109 h	50,48	5,50	
	Suma la partida				5,50
	Costes indirectos		5%		0,28
	TOTAL PARTIDA				5,78
EM-01.GR1b	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS	m³			
	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS				
	Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros, considerando un esponjamiento medio del 15% en terrenos granulares y del 50% en roca.				
mq04res035az	Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico.	1,089 m³	1,94	2,11	
	Suma la partida				2,11
	Costes indirectos		5%		0,11
	TOTAL PARTIDA				2,22



SEPARATA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

4.4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	ACTUACIONES PREVIAS							
ZB0004	ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA CADA 100 m2 Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja o media, con levantado y/o recuperación de elementos si procede, como cableados, tubos, cajas, bandejas, canalizaciones, mecanismos; incluyendo retirada de escombros y su carga y vertido a punto de desescombrado habilitado a pie de obra o bien hasta almacén indicado por la propiedad en el propio edificio, incluso limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE ADD-1.	35				35,00		
						35,00	95,33	3.336,55
ZB0005	ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN CADA 100 m2 Levantado de aparatos de iluminación por cada 100 m2 por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, con traslado a almacén o punto de desescombro a pie de obra.	35				35,00		
						35,00	95,33	3.336,55
ZB0007	ud DESMONTAJE INST. VOZ/DATOS c/100 M2 Mano de obra de desmontaje de instalación telecomunicaciones por cada 100 m2 por medios manuales, que queda fuera de uso debido a la remodelación, desde equipos , canalizaciones y conductores, mecanismos, canalas superficie, etc. correspondiente a la instalación de voz y datos correspondiente. Incluso transporte y vertido a punto de descombrado habilitado a pie de obra, incluso material auxiliar.	35				35,00		
						35,00	95,33	3.336,55
E01DWR220	u TALADRO FORJADO HORMIGÓN D=50 mm e=30 cm Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 50 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.							
	puntos iluminación-climatización							
	forjado inferior P2	105				105,00		
	forjado inferior P3	132				132,00		
	forjado inferior bajocubierta	30				30,00		
	puntos datos							
	forjado inferior P2	18				18,00		
	forjado inferior P3	25				25,00		
	puntos PCI							
	forjado inferior P2	51				51,00		
	forjado inferior P3	39				39,00		
						400,00	25,08	10.032,00
E01DCC060	m2 DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA CERÁMICA MIXTA C/RECUPERACIÓN Demolición de cobertura de teja cerámica mixta, incluidos caballetes, li-mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.							
	CUBIERTA	2	12,00	3,00		72,00		
		1	10,00	3,00		30,00		
						102,00	13,44	1.370,88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E01DCW110	m DEMOLICIÓN DE TUBO SALIDA HUMOS EN CUBIERTA INCLINADA Demolición de tubo de salida de humos en cubierta inclinada, de cualquier material, chapa, acero inoxidable, etc., por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	2	3,00			6,00		
						6,00	25,04	150,24
E01DEA020	m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	6	6,40	3,00		115,20		
		6	3,00	3,00		54,00		
						169,20	25,04	4.236,77
E01DEC010	m2 PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	4	7,00	15,00		420,00		
	TORREON	2	10,00	15,00		300,00		
						720,00	25,04	18.028,80
E01DEW-GRAF	u CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GRAFITOS EN MUROS Seguimiento arqueológico, documentación, valoración y posterior Protección y/o puesta en valor durante la fase de obra del museo de los grafitos realizados por los monjes en los paramentos del Monestir en decisión consensuada con la D.F					12,00	180,00	2.160,00
E01DEC090	m2 PICADO REVOCO CAL VERTICAL C/MARTILLO Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie a cinta corrida con jambas capitalizados incluidos.							
	FACHADA							
	M1	1	18,40	17,50		322,00		
		1	9,00	4,50		40,50		
	M2	1	16,60	16,40		272,24		
	M3	1	37,50	15,60		585,00		
		1	19,50	7,00		136,50		
	M4	1	34,50	16,00		552,00		
		1	12,00	10,00		120,00		
		1	6,00	8,00		48,00		
	M5	1	7,20	10,00		72,00		
	M6	1	12,30	10,00		123,00		
		1	18,00	7,00		126,00		
	M7	1	20,00	8,00		160,00		
		1	36,00	13,50		486,00		
		1	7,00	7,50		52,50		
	M8	1	10,80	11,60		125,28		
		1	10,80	1,40		15,12		
	M9	1	11,60	13,60		157,76		
		1	6,20	4,20		26,04		
						3.419,94	16,98	58.070,58
E01DET030	m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descolgada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.							
	ASEOS	1	6,50	3,00		19,50		
		1	6,50	3,00		19,50		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						39,00	25,04	976,56
E01DEW010	m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS Preparación , previo raspado con espátula ,lavado y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	1	5.453,50	1,00		5.453,50		
						5.453,50	5,70	31.084,95
E01DFC100	m3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE GUARNECIDO 2 CARAS A MAN Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo hueco doble guarnecido a dos caras, recibido con mortero de cemento, incluso retirada de escombros a pie de carga y parte proporcional de maquinaria auxiliar de obra. Medición de volumen realmente ejecutado.							
	SEGUNDA	1	3,00	3,30		9,90		
		2	6,00	3,50		42,00		
		5	1,20	3,50		21,00		
		6	1,20	3,50		25,20		
		1	3,00	3,50		10,50		
		2	5,50	3,50		38,50		
		1	6,00	3,50		21,00		
		12	1,50	2,50		45,00		
	TERCERA	2	3,00	3,50		21,00		
	CUARTA	1	3,00	3,00		9,00		
		1	6,00	3,00		18,00		
						261,10	94,72	24.731,39
E01DFT040	m3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO GUARNECIDO 2 CARAS C/COMPRESO Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor guarnecido a dos caras, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.							
	SEGUNDA	1	1,20	3,50	0,60	2,52		
		1	6,00	1,20	0,40	2,88		
	TERCERA	1	6,00	0,40	3,00	7,20		
						12,60	89,54	1.128,20
E01DIA0120	u DESMONTAJE ANTENA PARABÓLICA Desmontaje de antena parabólica colocada en cubierta de edificio, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de mástil a paramento vertical, forjado o caballete sin demolición de base, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	1				1,00		
						1,00	13,33	13,33
E01DIA0130	u DESMONTAJE EQUIPO DE CABECERA Desmontaje de equipo de cabecera analógica o digital, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de anclajes de caja o armario, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	1				1,00		
						1,00	21,10	21,10
E01DIA0140	u DESMONTAJE PORTERO AUTOMÁTICO Desmontaje de portero automático o videoportero , por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.	1				1,00		
						1,00	21,10	21,10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E01DIC060	u DESMONTAJE RADIADOR A MANO Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	90				90,00		
						90,00	4,74	426,60
E01DIC030	u DESMONTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Desmontado de tuberías de calefacción y fijaciones en una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. La ubicación de los elementos y el trazado de la red de instalaciones existentes es orientativa. Deberán ser verificados en obra por el contratista. Se deberá prestar especial cuidado de no dañar las instalaciones que seguirán prestando servicio a dependencias ajenas al Museu Carmen Thyssen.	1				1,00		
						1,00	2.842,80	2.842,80
E01DIC040	u DESMONTADO INSTALACIÓN VENTILACIÓN Desmontado de instalación de ventilación en una vivienda normal por medios manuales, incluye desmontaje de extractor, bocas de extracción, tubos de ventilación y aireadores, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. La ubicación de los elementos y el trazado de la red de instalaciones existentes es orientativa. Deberán ser verificados en obra por el contratista. Se deberá prestar especial cuidado de no dañar las instalaciones que seguirán prestando servicio a dependencias ajenas al Museu Carmen Thyssen.	1				1,00		
						1,00	592,25	592,25
E01DIF030	u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de una nave de 200 m2, con dos vestuarios y dos aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. La ubicación de los elementos y el trazado de la red de instalaciones existentes es orientativa. Deberán ser verificados en obra por el contratista. Se deberá prestar especial cuidado de no dañar las instalaciones que seguirán prestando servicio a dependencias ajenas al Museu Carmen Thyssen.	1				1,00		
						1,00	1.139,18	1.139,18
E01DIF020-CLI	u REVISION COMPATIBILIDAD RED DE CLIMA EXISTENTE Revisión, durante la fase de obra, de la compatibilidad entre la nueva red de sistemas de instalaciones con la maquinaria de la climatización existente que presta servicio a las dependencias municipales de planta cuarta. Estudio de posibles soluciones en obra, incluyendo el retrasado de la nueva red, así como de la red existente, por conflictos no previstos durante las fases previas de redacción de proyecto relacionados por la ubicación entre la nueva red y la existente.					1,00	2.400,00	2.400,00



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E01DIP030	u DESMONTADO INSTALACIÓN DETECCIÓN Y ALARMA CABLEADA Desmontado de instalación de detección y alarma cableada en garaje de edificio residencial de 500 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de central de incendios, fuente de alimentación, detectores, pulsadores, sirenas, avisadores, con limpieza de zonas, retirada de cableado y aparatos de instalación a pie de obra, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.	1				1,00		
						1,00	137,69	137,69
E01DIS060	u DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. La ubicación de los elementos y el trazado de la red de instalaciones existentes es orientativa. Deberán ser verificados en obra por el contratista. Se deberá prestar especial cuidado de no dañar las instalaciones que seguirán prestando servicio a dependencias ajenas al Museu Carmen Thyssen.	10				10,00		
						10,00	43,55	435,50
E01DIS080	m DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	3				3,00		
						3,00	91,47	274,41
E01DKM030	m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.	114	2,50	1,40		399,00		
	PUERTAS	1	88,47	1,00		88,47		
	VENTANAS	1	168,27	1,00		168,27		
						655,74	9,33	6.118,05
E01DKW030	m2 LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.	1	8,00	2,50		20,00		
	ACCES					20,00	9,99	199,80
E01DKW020	m LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.	1	35,00	1,50		52,50		
	EXTERIOR					52,50	5,99	314,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E01DPP010	m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR							
	Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.							
	EXTERIOR	1	160,50	1,00		160,50		
	ACCESO	1	4,00	3,00		12,00		
	ESCALERA	1	15,00	2,50		37,50		
	SUR	1	20,50	3,00		61,50		
		1	15,00	1,50		22,50		
						294,00	14,42	4.239,48
E01DPP020	m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO							
	ACCESO	1	14,00	8,00		112,00		
		1	7,00	6,50		45,50		
	PRIMERA	1	2,50	2,00		5,00		
		1	31,00	3,20		99,20		
		1	19,00	6,30		119,70		
		1	6,50	6,50		42,25		
		1	3,00	2,80		8,40		
		1	6,50	7,00		45,50		
		1	21,00	6,50		136,50		
		1	11,00	2,50		27,50		
		1	3,50	6,20		21,70		
		1	11,00	10,00		110,00		
		1	7,00	10,00		70,00		
	SEGUNDA	1	7,50	3,00		22,50		
		1	5,30	3,50		18,55		
		1	7,00	10,00		70,00		
		1	10,00	5,50		55,00		
		1	19,00	2,30		43,70		
		1	18,70	4,50		84,15		
		1	6,00	3,50		21,00		
		1	32,50	2,50		81,25		
		1	1,80	5,00		9,00		
		1	19,50	4,40		85,80		
		1	7,20	2,40		17,28		
	TERCERA	1	7,50	3,00		22,50		
		1	5,30	3,50		18,55		
		1	7,00	10,00		70,00		
	CUARTA	1	7,00	10,00		70,00		
	TORREON	1	10,00	10,00		100,00		
		1	6,00	3,00		18,00		
						1.650,53	10,89	17.974,27
E01DPP130	m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO S/RECUPERACIÓN							
	Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.							
		1	1.356,00			1.356,00		
						1.356,00	3,27	4.434,12
E01DPS010	m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR							
	Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.							
	PERIMETRO EXTERIOR	1	31,50	3,00		94,50		
		1	22,00	3,00		66,00		
	ACCESO	1	14,00	8,00		112,00		
						272,50	13,20	3.597,00
E01DPW010	m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO							
	Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.							
	TORREON	52	1,50			78,00		
	PRIMERA	15	1,00			15,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						93,00	11,47	1.066,71
E01DPW050	m2 DEMOLICIÓN RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO ELÉCTRICO							
	Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.							
	ACCESO	1	14,00	8,00		112,00		
		1	7,00	6,50		45,50		
	PRIMERA	1	2,50	2,00		5,00		
		1	31,00	3,20		99,20		
		1	19,00	6,30		119,70		
		1	6,50	6,50		42,25		
		1	3,00	2,80		8,40		
		1	6,50	7,00		45,50		
		1	21,00	6,50		136,50		
		1	11,00	2,50		27,50		
		1	3,50	6,20		21,70		
		1	11,00	10,00		110,00		
		1	5,30	3,50		18,55		
						791,80	7,55	5.978,09
E01DWW070	m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO							
	Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie útil despejada.							
		1				1,00		
						1,00	2.612,90	2.612,90
E01DFP020	m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR							
	Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.							
	exterior	1	14,50	3,50	0,40	20,30		
		1	19,00	3,50	0,40	26,60		
		1	8,50	3,50	0,40	11,90		
		1	3,00	3,50	0,40	4,20		
		1	15,50	3,50	0,40	21,70		
		1	16,00	3,00	0,30	14,40		
		7	7,00	1,50	0,30	22,05		
		1	15,00	2,00	0,30	9,00		
		1	9,00	2,00	0,30	5,40		
		1	11,00	2,00	0,30	6,60		
						142,15	178,46	25.368,09
E01DSH010	m2 DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO							
	Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.							
	CUBIERTA							
	CUBIERTA	2	12,00	3,00		72,00		
		1	10,00	3,00		30,00		
	TORREON INCLUIDA ESCALERA	3	10,00	7,00		210,00		
						312,00	21,62	6.745,44
CASE	M3 DEMOLICION CASETAS PREFABRICADAS							
	DEMOLICION DE CASETAS PROVISIONALES Y CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO SELECTIVO EN CONTENEDOR							
		1	6,00	3,00	3,00	54,00		
		1	8,00	3,00	3,00	72,00		
						126,00	10,78	1.358,28
TOTAL 1.....								250.290,69



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
MONAS	MONASTERIO							
EM-01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
EM-01.01	m³ EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior adyacente a muros existentes, en vaciado, con medios mecánicos, en terrenos granulares, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.							
	INTERVENCIONES EN TORREÓN							
	T.I EXCAVACIÓN BAJO TORREÓN							
	Fachada Eje 8 - Eje 9	1	3,100	5,100	1,000	15,810		
	Bajo Eje 9	1	0,900	4,700	1,000	4,230		
	Eje 9 - Fachada Eje 10	1		16,500	1,000	16,500		
	Eje 9 - Fachada Eje 10 - Ascensor	1	2,600	2,400	1,000	6,240		
		1		8,000	1,000	8,000		
	INTERVENCIONES CIMENTACION							
	C.II REBAJE COTA PATIO	1		16,750	1,400	23,450		
						74,23	5,11	379,32
EM-01.02	m³ EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN ROCA EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN ROCA Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior adyacente a muros existentes, en vaciado, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros.							
	INTERVENCIONES EN TORREÓN							
	T.I EXCAVACIÓN BAJO TORREÓN							
	Fachada Eje 8 - Eje 9	1	3,100	5,100	4,000	63,240		
	Bajo Eje 9	1	0,900	4,600	4,000	16,560		
	Eje 9 - Fachada Eje 10	1		16,200	4,000	64,800		
		1		8,000	3,000	24,000		
	INTERVENCIONES CIMENTACION							
	C.II REBAJE COTA PATIO	1	9,750	3,200	2,400	74,880		
		1	9,300	3,200	1,400	41,664		
						285,14	34,06	9.711,87



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-01.03	m³ EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN ROCA POR BATACHES EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN VACIADO EN ROCA POR BATA-CHES Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior adyacente a muros existentes, en vaciado, por bataches, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros. INTERVENCIONES EN TORREÓN T.VIII ASCENSOR Eje 9 - Fachada Eje 10	1		6,000	4,000	24,000		
						24,00	36,37	872,88
EM-01.04	m³ EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN TERRENOS GRANULARES EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN TERRENOS GRANULARES Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior adyacente a muros existentes, en zanja para elementos de cimentación, con medios mecánicos, en terrenos granulares, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se incluye en medición los antepozos que sean necesarios por influencias de bulbo de presiones entre zapatas y/o localización del suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros. INTERVENCIONES CIMENTACIÓN C.II REBAJE COTA PASAJE Y CLAUSTRO Previsión	2	10,000	0,900	0,700	12,600		
						12,60	15,45	194,67
EM-01.05	m³ EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN ROCA EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN ROCA Excavación de tierras en interior de edificio existente y/o por el exterior adyacente a muros existentes, en zanja para elementos de cimentación, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se incluye en medición los antepozos que sean necesarios por influencias de bulbo de presiones entre zapatas y/o localización del suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros. INTERVENCIONES TORREÓN T.III BAJO RASANTE Pantalla de contención Eje J Eje 8' T.VI FOSO MONTAObRAS (prof: 50 cm) Eje 9 - Fachada Eje 10 INTERVENCIONES FORJADOS F.I Foso ascensor (prof: 100 cm) INTERVENCIONES CIMENTACIÓN	1	3,400	0,900	0,700	2,142		
		1	5,400	0,900	0,700	3,402		
		1		16,200	0,850	13,770		
		1	2,400	2,700	1,700	11,016		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C.II REBAJE COTA PATIO Previsión	2	10,000	0,900	0,700	12,600		
						42,93	55,97	2.402,79
EM-01.06	m³ EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN ROCA POR BATACHES EXCAVACIÓN EN INT. EDIFICIO EN ZANJA EN ROCA POR BATACHES Excavación de tierras en interior de edificio existente, por bataches, en zanja para elementos de cimentación, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se incluye en medición los antepozos que sean necesarios por influencias de bulbo de presiones entre zapatas y/o localización del suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros. INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (con Apeo Provisional) Eje 8' Eje 9 T.VIII FOSO ASCENSOR (prof: 100 cm) Eje 9 - Fachada Eje 10	1 1 1		2,900 8,500 6,000	0,700 0,850 1,350	2,030 7,225 8,100		
						17,36	81,76	1.419,35
EM-01.07	m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES POR BATACHES EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VACIADO EN TERRENOS GRANULARES POR BATACHES Excavación de tierras a cielo abierto, en vaciado, por bataches, con medios mecánicos, en terrenos granulares, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros. INTERVENCIONES CIMENTACIÓN C.III DEPÓSITO ENTERRADO Aljibe. Vaciado Aljibe. Talud trasdós	1 1	9,500 30,200	5,600 1,200	1,500	79,800 36,240		
						116,04	11,03	1.279,92
EM-01.08	m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VACIADO EN ROCA POR BATACHES EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN VACIADO EN ROCA POR BATACHES Excavación de tierras a cielo abierto, en vaciado, por bataches, con medios mecánicos, en roca, con extracción de tierras fuera de la excavación, refinado de paramentos, taludes y fondos de excavación, i./ entibación, agotamiento, retirada de aguas y lodos en caso de ser necesario, i./ compactado de tierras, i./ carga de tierras sobre contenedor o dumper, i./ p.. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar, notificándolo a la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, incluyendo taludes necesarios, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros. INTERVENCIONES CIMENTACIÓN							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C.III DEPÓSITO ENTERRADO							
	Aljibe. Vaciado	1	5,900	5,600	2,000	66,080		
		1	3,600	5,600	2,250	45,360		
	Aljibe. Zapatas	1	30,200	1,000	0,600	18,120		
		1	3,600	1,000	0,600	2,160		
						131,72	35,32	4.652,35
EM-01.09	m³ RELLENO DE TIERRAS EN SOBREEXCAVACIÓN							
	RELLENO DE TIERRAS EN SOBREEXCAVACIÓN							
	Relleno, extendido, compactado y apisonado de tierras de préstamo, en taludes sobreexcavados para ejecución de elementos de cimentación y contención, efectuado por medios mecánicos, y en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, incluso regado de las tierras y refinado de taludes, i./p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud.							
	INTERVENCIONES CIMENTACIÓN							
	C.III DEPÓSITO ENTERRADO							
	Aljibe. Talud trasdós	1	30,200	1,200		36,240		
						36,24	16,33	591,80
	TOTAL EM-01							21.504,95
	TOTAL MONAS							21.504,95
	TOTAL 2.....							21.504,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3	SANEAMIENTO							
MTDCOXSA110	ML CONEXION SANEAMIENTO 110 MM							
	Ud. de conexión con la red general de saneamiento formada por tubería de PP insonorizado ABN POLOKAL, o similar, de 110mm de diametro nominal, con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal), codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso anclajes elásticos de las bajantes mediante abrazaderas isofónicas. Incluye corte, desmontaje y retirada de tuberías, mecanismos y accesorios asociados a la instalación de saneamiento incluso transporte a vertedero, tasas de vertido y retirada de residuos perjudiciales para el medio ambiente, mediante gestor autorizado.							
	ontaje, conexionado y probado.							
		4				4,00		
						4,00	145,40	581,60
pNCSARET125	UD VALVULA ANTIRETORNO DE PVC 125 MM							
	Válvula antiretorno de PVC con clapeta metálica en arqueta, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acometida, totalmente instalada y probada con las siguientes características: -TIPO: Válvula Antiretorno - MARCA: Riuvert o equivalente. -DIAMETRO: 125 mm Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, arqueta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
		1				1,00		
						1,00	321,05	321,05
pNCSARET500	UD VALVULA ANTIRETORNO DE PVC 500 MM							
	Válvula antiretorno de PVC con clapeta metálica en arqueta, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acometida, totalmente instalada y probada con las siguientes características: -TIPO: Válvula Antiretorno - MARCA: Riuvert o equivalente. -DIAMETRO: 500 mm Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, arqueta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
		2				2,00		
						2,00	5.268,94	10.537,88
MTpNFTUPA020	ML TUBERIA POL. INSONORIZADO 40 MM							
	Tubería para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95°C), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL:40 mm. - MARCA: ABN POLO-KAL NG o similar. Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal formando 135º), codos, tes, injertos, registros, totalmente instalada, incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Incluso conexión de recogida de condensados con las fecales existentes.							
	fecales	1	8,00			8,00		
	condensados	1	400,00			400,00		
						408,00	17,54	7.156,32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTpNFTUPA75	ML TUBERIA POL. INSONORIZADO 75 MM Tubería para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95°C), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 75 mm. - MARCA: ABN POLO-KAL NG o similar. Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal formando 135º), codos, tes, injertos, registros s/CTE, totalmente instalada, incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Incluso conexión de recogida de condensados con las fecales existentes. condensados	1	210,00			210,00 210,00	19,11	4.013,10
MTpNFTUPA015	ML TUBERIA POL. INSONORIZADO 110 MM Tubería para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes características: - TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofrecen alta resistencia al agua (2<pH<12) y a temperaturas elevadas (hasta 95°C), según DIN 19560. - DIAMETRO NOMINAL: 110 mm. - MARCA: ABN POLO-KAL NG o similar. Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal formando 135º), codos, tes, injertos, registros,registros, totalmente instalada, incluso transporte, montaje, conexionado y probado. bajantes	1	730,00			730,00 730,00	36,62	26.732,60
MTDFTUPE125	ML TUBERIA PVC ENTERRADO 125 MM Tubería para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 125 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o similar. Según norma UNE-EN-1401-1, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado. fecales pluviales	1 1	55,00 190,00			55,00 190,00 245,00	21,40	5.243,00
MTDFTUPE160	ML TUBERIA PVC ENTERRADO 160 MM Tubería para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 160 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o similar. Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado. pluviales	1	45,00			45,00 45,00	19,32	869,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDFTUPE200	ML TUBERIA PVC ENTERRADO 200 MM Tubería para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 200 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o similar. Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.	pluviales	1	20,00		20,00		
						20,00	23,59	471,80
MTDFTUPE250	ML TUBERIA PVC ENTERRADO 250 MM Tubería para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC - DIAMETRO NOMINAL: 250 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente. Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.	pluviales	1	8,00		8,00		
						8,00	30,34	242,72
MTDFTUPE500	ML TUBERIA PVC ENTERRADO 500 MM Tubería para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características: - TIPO: PVC. - DIAMETRO NOMINAL: 500 mm. - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente. Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.	pluviales	1	95,00		95,00		
						95,00	108,73	10.329,35
MTDCCDR100V	ML CANAL DE DRENAJE 100 Canal de drenaje de las siguientes características: - TIPO: HORMIGON POLIMERO - MARCA/MODELO: ACO / ACO DRAIN RD-100V H26 o equivalente. Con rejilla y marco de fundición, con cuerpo modular acoplable, incluso parte proporcional de piezas especiales, tapas, manguitos, totalmente conexionado a la red general de saneamiento del edificio, transporte y montaje, con p.p. de medios auxiliares.		1	110,00		110,00		
	AMPLIACION		1	6,00		6,00		
			1	7,00		7,00		
			1	4,50		4,50		
			1	13,30		13,30		
			4	8,50		34,00		
						174,80	94,86	16.581,53



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCCDR200V	ML CANAL DE DRENAJE 200 Canal de drenaje de las siguientes características: - TIPO: HORMIGON POLIMERO - ANCHO: 300mm - PROFUNDIDAD: 500mm - MARCA/MODELO: ACO / ACO CAZ HG-200V H53 o equivalente. Con rejilla y marco de fundición, con cuerpo modular acoplable, incluso parte proporcional de piezas especiales, tapas, manguitos, totalmente conexas a la red general de saneamiento del edificio, transporte y montaje, con p.p. de medios auxiliares.		1	30,00		30,00		
						30,00	249,90	7.497,00
MTDFTUDR200	ML TUBERIA DE DRENAJE Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje en perímetro de muro en contacto con el terreno para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, de 200 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 13476-1. Incluso lubricante para montaje. Con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apertura de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.		1	180,00		180,00		
						180,00	40,41	7.273,80
MTpNFSUSS005	UD SUMIDERO SIFONICO PVC		8			8,00		
						8,00	79,84	638,72
MTUpN8AXR050	ud ARQ.PREF.PVC CIRC. 400 mm. Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro, marca Rasan, o similar, para alturas según recorridos indicados en planos, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.		37			37,00		
						37,00	291,43	10.782,91
MTUpN8AXR050S	ud ARQ.PREF.PVC CIRC. 400 mm. SUMIDERO Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro, marca Rasan, o similar, con sumidero, para alturas según recorridos indicados en planos, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.		3			3,00		
						3,00	318,12	954,36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTpN8AXR500	ud ARQ.PREF. 500 mm. Arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.	1				1,00		
						1,00	180,69	180,69
MTpN8AXR600	ud ARQ.PREF. 600 mm. Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.	2				2,00		
						2,00	313,39	626,78
MTpN8AXR900	ud ARQ.PREF. 900 mm. Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x85 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido.	3				3,00		
						3,00	374,93	1.124,79



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCSUMSIPC	UD SUMIDERO SIFONICO PVC							
	Suministro y colocación de sumidero sifónico plano apto para garajes y cubiertas, de las siguientes características: - TIPO: PVC registrable. - TAMAÑO: 30 x 30 cm. planta cuadrada - MARCA: TERRAIN SPD rígido, o similar. - DIAMETRO NOMINAL SALIDA: 110 mm. Tapa plana, para recogida de agua de superficie, incluso parte proporcional de piezas especiales y conexionado del mismo a la bajante. Transporte, montaje, conexionado y probado.							
		7					7,00	
							7,00	558,88
MTDCAAZ2LGSAND	LEGALIZACION DE LA INST. DE SAN.							
	Legalizacion de la instalcion de saneamiento, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de tramitación.							
		1					1,00	
							1,00	1.900,00
								1.900,00
TOTAL 3.....								114.618,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																																																																																																																											
4	CIMENTACION																																																																																																																																																		
MONAS2	MONASTERIO																																																																																																																																																		
EM-03	CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN																																																																																																																																																		
EM-03.01	m³ HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HL-150/B/20 elaborado en central para formación de capa de hormigón de limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y colocación. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico, según planos en verdadera magnitud, incluyendo los rellenos necesarios por influencia de bulbo presiones entre zapatas y/o localización de suelo firme a mayores profundidades. INTERVENCIONES TORREÓN T.III BAJO RASANTE Pantalla de contención <table><tr><td>Eje J</td><td>1</td><td>3,400</td><td>0,900</td><td>0,100</td><td>0,306</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eje 8'</td><td>1</td><td>5,400</td><td>0,900</td><td>0,100</td><td>0,486</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>T.VI Foso montaobras (prof: 50 cm)</td><td>1</td><td></td><td>16,200</td><td>0,100</td><td>1,620</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>T.VII Escalera H.A.</td><td>1</td><td></td><td>12,500</td><td>0,100</td><td>1,250</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>T.VIII Foso ascensor (prof: 100 cm)</td><td>1</td><td></td><td>6,000</td><td>0,100</td><td>0,600</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> INTERVENCIONES FORJADOS <table><tr><td>F.I FOSO ASCENSOR (prof: 100 cm)</td><td>1</td><td>2,400</td><td>2,700</td><td>0,100</td><td>0,648</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> INTERVENCIONES CIMENTACIÓN <table><tr><td>C.II REBAJE COTA PASAJE Y CLAUSTRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Previsión</td><td>2</td><td>10,000</td><td>0,900</td><td>0,100</td><td>1,800</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,71</td><td>112,00</td><td>751,52</td></tr>	Eje J	1	3,400	0,900	0,100	0,306				Eje 8'	1	5,400	0,900	0,100	0,486				T.VI Foso montaobras (prof: 50 cm)	1		16,200	0,100	1,620				T.VII Escalera H.A.	1		12,500	0,100	1,250				T.VIII Foso ascensor (prof: 100 cm)	1		6,000	0,100	0,600				F.I FOSO ASCENSOR (prof: 100 cm)	1	2,400	2,700	0,100	0,648				C.II REBAJE COTA PASAJE Y CLAUSTRO									Previsión	2	10,000	0,900	0,100	1,800										6,71	112,00	751,52	EM-03.02	m³ HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO POR BATACHES HL-150/B/20 EN LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELADO POR BATACHES Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HL-150/B/20 elaborado en central para formación de capa de hormigón de limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación a cualquier profundidad, por bataches, incluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y colocación. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico, según planos en verdadera magnitud, incluyendo los rellenos necesarios por influencia de bulbo presiones entre zapatas y/o localización de suelo firme a mayores profundidades. INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (Apeo provisional) <table><tr><td>Eje 8'</td><td>1</td><td></td><td>2,900</td><td>0,600</td><td>1,740</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eje 9</td><td>1</td><td></td><td>8,500</td><td>0,600</td><td>5,100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> INTERVENCIONES CIMENTACIÓN <table><tr><td>C.III DEPÓSITO ENTERRADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aljibe. Zapatas</td><td>1</td><td>30,200</td><td>1,000</td><td>0,100</td><td>3,020</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>3,600</td><td>1,000</td><td>0,100</td><td>0,360</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,950</td><td>5,000</td><td>0,100</td><td>0,975</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,20</td><td>115,96</td><td>1.298,75</td></tr>	Eje 8'	1		2,900	0,600	1,740				Eje 9	1		8,500	0,600	5,100				C.III DEPÓSITO ENTERRADO									Aljibe. Zapatas	1	30,200	1,000	0,100	3,020					1	3,600	1,000	0,100	0,360					1	1,950	5,000	0,100	0,975										11,20	115,96	1.298,75
Eje J	1	3,400	0,900	0,100	0,306																																																																																																																																														
Eje 8'	1	5,400	0,900	0,100	0,486																																																																																																																																														
T.VI Foso montaobras (prof: 50 cm)	1		16,200	0,100	1,620																																																																																																																																														
T.VII Escalera H.A.	1		12,500	0,100	1,250																																																																																																																																														
T.VIII Foso ascensor (prof: 100 cm)	1		6,000	0,100	0,600																																																																																																																																														
F.I FOSO ASCENSOR (prof: 100 cm)	1	2,400	2,700	0,100	0,648																																																																																																																																														
C.II REBAJE COTA PASAJE Y CLAUSTRO																																																																																																																																																			
Previsión	2	10,000	0,900	0,100	1,800																																																																																																																																														
						6,71	112,00	751,52																																																																																																																																											
Eje 8'	1		2,900	0,600	1,740																																																																																																																																														
Eje 9	1		8,500	0,600	5,100																																																																																																																																														
C.III DEPÓSITO ENTERRADO																																																																																																																																																			
Aljibe. Zapatas	1	30,200	1,000	0,100	3,020																																																																																																																																														
	1	3,600	1,000	0,100	0,360																																																																																																																																														
	1	1,950	5,000	0,100	0,975																																																																																																																																														
						11,20	115,96	1.298,75																																																																																																																																											



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-03.03	m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/B/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en relleno de zapatas corridas, zapatas aisladas y fosos (montaobras y ascensores) armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 105,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ esperas de muros, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ encofrado y desencofrado si fuera necesario, i./ replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CSZ, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.III BAJO RASANTE Pantalla de contención Eje J 1 3,400 0,900 0,600 1,836 Eje 8' 1 5,400 0,900 0,600 2,916 T.VI Foso montaobras (prof: 50 cm) 1 18,000 0,600 10,800 T.VII Escalera H.A. 1 12,500 0,600 7,500 INTERVENCIONES FORJADOS F.I FOSO ASCENSOR (prof: 100 cm) 1 2,400 2,700 0,600 3,888 INTERVENCIONES CIMENTACIÓN C.II REBAJE COTA PASAJE Y CLAUSTRO Previsión 2 10,000 0,900 2,000 36,000					62,94	367,13	23.107,16
EM-03.04	m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS POR BATACHES HA-30/F/20/XC2+XA1 EN ZAPATAS CORRIDAS, AISLADAS Y FOSOS POR BATACHES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HHA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en relleno de zapatas corridas, eje-cutado por batches, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 105,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ esperas de muros, i./ esperas de conexión al siguiente batche, las cuales se dejarán clavadas en el terreno con longitud de solape suficiente, i./ colocación de nervometal en las juntas de hormigonado para garantizar la máxima adherencia entre batches, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ encofrado y desencofrado si fuera necesario, i./ replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CSZ, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (Apeo provisional) Eje 8' 1 2,900 0,600 1,740 Eje 9 1 8,500 0,600 5,100 T.VIII Foso ascensor (prof: 100 cm) 1 6,000 0,600 3,600 INTERVENCIONES CIMENTACIÓN C.III DEPÓSITO ENTERRADO Aljibe. Zapatas 1 30,200 1,000 0,600 18,120 1 3,600 1,000 0,600 2,160 1 1,950 5,000 0,600 5,850					36,57	370,61	13.553,21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-03.05	m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 1C HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 1C Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en muros a una cara, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 80,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ formación de juntas de dilatación, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES CIMENTACIÓN C.II REBAJE COTA PASAJE Y CLAUSTRO Previsión	2	10,000	0,250	2,000	10,000		
						10,00	413,33	4.133,30
EM-03.06	m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 1C POR BATACHES EN ALJIBE HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS 1C POR BATACHES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en muros a una cara, ejecutado por batches, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 80,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ esperas de conexión al siguiente batche, las cuales se dejarán clavadas en el terreno con longitud de solape suficiente, i./ colocación de nervometal en las juntas de hormigonado para garantizar la máxima adherencia entre batches, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anti-congelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ formación de juntas de dilatación, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES CIMENTACIÓN C.III DEPÓSITO ENTERRADO	1 1	30,200 5,000	0,300 0,300	2,800 2,800	25,368 4,200		
						29,57	450,83	13.331,04



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																									
EM-03.07	m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS Y MACHONES FOSOS 1C HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MUROS Y MACHONES FOSOS 1C Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en muros y machones de fosos (montaobras y ascensores) a una cara, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 105,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ formación de juntas de dilatación, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN <table><tr><td>T.VI Foso montaobras (prof: 50 cm)</td><td>1</td><td>3,000</td><td>0,250</td><td>0,500</td><td>0,375</td></tr><tr><td>T.VIII Foso ascensor (prof: 100 cm)</td><td>1</td><td>5,500</td><td>0,250</td><td>1,000</td><td>1,375</td></tr></table> INTERVENCIONES FORJADOS <table><tr><td>F.I Foso ascensor (prof: 100 cm)</td><td>1</td><td>9,800</td><td>0,250</td><td>1,000</td><td>2,450</td></tr></table> INTERVENCIONES EN MUROS BAJO MUROS <table><tr><td>Arranque placas base</td><td>2</td><td>0,500</td><td>0,900</td><td>0,500</td><td>0,450</td></tr></table>	T.VI Foso montaobras (prof: 50 cm)	1	3,000	0,250	0,500	0,375	T.VIII Foso ascensor (prof: 100 cm)	1	5,500	0,250	1,000	1,375	F.I Foso ascensor (prof: 100 cm)	1	9,800	0,250	1,000	2,450	Arranque placas base	2	0,500	0,900	0,500	0,450						4,65	480,69	2.235,21
T.VI Foso montaobras (prof: 50 cm)	1	3,000	0,250	0,500	0,375																												
T.VIII Foso ascensor (prof: 100 cm)	1	5,500	0,250	1,000	1,375																												
F.I Foso ascensor (prof: 100 cm)	1	9,800	0,250	1,000	2,450																												
Arranque placas base	2	0,500	0,900	0,500	0,450																												
EM-03.08	m² HA-30/F/20/XC2+XA1 EN SOLERA VENTILADA TIPO CAVITI e=15+5cm HA-30/F/20/XC2+XA1 EN SOLERA VENTILADA TIPO CAVITI e=15+5cm Formación de solera ventilada tipo CAVITI de 15+5 cm de espesor, ejecutada con hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, de retracción moderada, vertido de hormigón por cualquier medio, i./ vibrado, regleado, pendienteado, colocación y transporte, i./ malla electrosoldada #Ø6/15-15 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor, i./ p.p. de formación de juntas de dilatación, con panel de poliestireno expandido, juntas de retracción, de construcción y encuentros con paramentos verticales, aserrado de las mismas y fratasado, i./ hidrofugación del suelo mediante líquido colmatador de poros a la superficie terminada del mismo, según especificaciones del CTE DB HS-1, i./ colocación de piezas de polipropileno reciclado (PP) de 15 cm de canto para la construcción de la solera ventilada, ensambladas entre sí constituyendo cada cuatro módulos un pilar troncopiramidal y formando un encofrado autoportante para el vertido del hormigón, apoyado todo ello sobre cama de hormigón de limpieza en terreno compactado, i./ armado con acero B 500 S y hormigonado de zuncho de borde. Encofrado y desencofrado en caso necesario. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según documentos descriptivos, de cálculo y de montaje del sistema, así como NTE-RSS, EHE, CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la superficie teórica, según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN <table><tr><td>T.I EXCAVACIÓN BAJO TORREÓN</td><td>1</td><td></td><td>19,600</td><td></td><td>19,600</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>7,100</td><td></td><td>7,100</td></tr></table> NIVEL P2 <table><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>148,900</td><td></td><td>148,900</td></tr></table> INTERVENCIONES CIMENTACIÓN <table><tr><td>C.II REBAJE COTA PASAJE (Interior)</td><td>1</td><td>2,800</td><td>11,500</td><td></td><td>32,200</td></tr></table>	T.I EXCAVACIÓN BAJO TORREÓN	1		19,600		19,600		1		7,100		7,100		1		148,900		148,900	C.II REBAJE COTA PASAJE (Interior)	1	2,800	11,500		32,200						207,80	43,97	9.136,97
T.I EXCAVACIÓN BAJO TORREÓN	1		19,600		19,600																												
	1		7,100		7,100																												
	1		148,900		148,900																												
C.II REBAJE COTA PASAJE (Interior)	1	2,800	11,500		32,200																												



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-03.09	Ud ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL CON RESINA EPOXI Y BARRA CORRUGADA DE ACERO ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL CON RESINA EPOXI Y BARRA CORRUGADA DE ACERO Anclaje químico estructural sobre elemento existente mediante resina epoxi y barra corrugada de acero. Incluye preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de barra de conexión de acero B 500 S para anclaje a elemento existente. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la unidad. INTERVENCIONES TORREÓN T.VII Escalera H.A. Tramo P1 a P2	2	11,000			22,000		
		2	22,000				44,000	
	INTERVENCIONES CIMENTACIÓN C.II REBAJE COTA PATIO	2	39,000				78,000	
						144,00	9,04	1.301,76
EM-03.10	m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN LOSA DE ESCALERA CONTRA EL TERRENO HA-30/F/20/XC2+XA1 EN LOSA DE ESCALERA CONTRA EL TERRENO Losa de cimentación de hormigón armado para formación de escalera contra el terreno, incluyendo peldañoado in situ de hormigón y mesetas planas de arranque y desembarco, realizada con hormigón HA-30/F/20/XC2+XA1 fabricado en central, con cemento SR, y vertido de hormigón por cualquier medio, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 125 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y espigas en muros, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. INTERVENCIONES TORREÓN T.VII Escalera H.A. Tramo P1 a P2	1	1,500	4,100	0,200	1,230		
		1	4,500	3,200	0,283	4,075		
		1	2,700	3,200	0,200	1,728		
	INTERVENCIONES CIMENTACIÓN C.II REBAJE COTA PASAJE Escalera	1	12,900	3,200	0,283	11,682		
						18,72	411,33	7.700,10
EM-03.11	Ud TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA MICROPILOTES TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA MICROPILOTES Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes, sin limitación de distancia, i./ desplazamiento a la obra del personal especializado y el transporte de los materiales. INTERVENCIONES TORREÓN T.III BAJO RASANTE Pantalla de micropilotes	1				1,000		
						1,00	2.958,13	2.958,13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																
EM-03.12	m MICROPILOTE EN PANTALLA DE CONTENCIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 mm, 114.3 x 9 mm MICROPILOTE EN PANTALLA DE CONTENCIÓN, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 mm, 114.3 x 9 mm Micropilote de diámetro Ø200 mm y hasta 15 m de profundidad para pantalla de contención, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero UNE-EN 10210-1 S550, con límite elástico 550 N/mm² y carga de rotura 690 N/mm², de 114.3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, totalmente nuevo, i./ conexiones entre tramos de armadura mediante manguitos exteriores roscados y conectados a tope en ambos extremos, i./ suministro, vertido y bombeo de lechada o mortero de cemento inyectado (inyección tipo IU), de resistencia mínima 30 N/mm². Incluye: limpieza y preparación del entorno afectado; replanteo; perforación del terreno; suministro y colocación de armadura tubular; realización de trabajos de soldadura y oxicorte en caso necesario; limpieza y retirada de tierras y escombros a pie de carga, y carga de los mismos sobre contenedor o camión. No se aceptarán perfiles tubulares reciclados ni procedentes de prospecciones petrolíferas. Se deberá prestar especial atención y comprobar la posible existencia de conducciones o galerías enterradas, etc., antes de la ejecución de los micropilotes. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud teórica desde cara superior de encepado, según planos, en verdadera magnitud. T.III BAJO RASANTE Pantalla de micropilotes <table><tr><td>Eje J (cada 40 cm)</td><td>8</td><td>8,600</td><td>68,800</td></tr><tr><td>Eje J (cada 20 cm)</td><td>35</td><td>9,800</td><td>343,000</td></tr><tr><td>Eje 8' (cada 40 cm)</td><td>12</td><td>8,600</td><td>103,200</td></tr><tr><td>Eje 10 (cada 40 cm)</td><td>12</td><td>7,000</td><td>84,000</td></tr></table>	Eje J (cada 40 cm)	8	8,600	68,800	Eje J (cada 20 cm)	35	9,800	343,000	Eje 8' (cada 40 cm)	12	8,600	103,200	Eje 10 (cada 40 cm)	12	7,000	84,000					599,00	108,25	64.841,75
Eje J (cada 40 cm)	8	8,600	68,800																					
Eje J (cada 20 cm)	35	9,800	343,000																					
Eje 8' (cada 40 cm)	12	8,600	103,200																					
Eje 10 (cada 40 cm)	12	7,000	84,000																					
EM-03.13	m MICROPILOTE EN APEO PROVISIONAL, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 mm, 114.3 x 9 mm MICROPILOTE EN APEO PROVISIONAL, ARMADURA TUBULAR DE ACERO S550, D200 mm, 114.3 x 9 mm Micropilote de diámetro Ø200 mm y hasta 15 m de profundidad para apeo provisional de muros existentes, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero UNE-EN 10210-1 S550, con límite elástico 550 N/mm² y carga de rotura 690 N/mm², de 114.3 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, totalmente nuevo, i./ conexiones entre tramos de armadura mediante manguitos exteriores roscados y conectados a tope en ambos extremos, i./ suministro, vertido y bombeo de lechada o mortero de cemento inyectado (inyección tipo IU), de resistencia mínima 30 N/mm². Incluye: limpieza y preparación del entorno afectado; replanteo; perforación del terreno; suministro y colocación de armadura tubular; realización de trabajos de soldadura y oxicorte en caso necesario; limpieza y retirada de tierras y escombros a pie de carga, y carga de los mismos sobre contenedor o camión. No se aceptarán perfiles tubulares reciclados ni procedentes de prospecciones petrolíferas. Se deberá prestar especial atención y comprobar la posible existencia de conducciones o galerías enterradas, etc., antes de la ejecución de los micropilotes. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la longitud teórica desde cara superior de encepado, según planos, en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (Apeo provisional) <table><tr><td>Eje 8'</td><td>2</td><td>9,000</td><td>18,000</td></tr><tr><td>Eje 9</td><td>6</td><td>9,000</td><td>54,000</td></tr></table>	Eje 8'	2	9,000	18,000	Eje 9	6	9,000	54,000					72,00	104,19	7.501,68								
Eje 8'	2	9,000	18,000																					
Eje 9	6	9,000	54,000																					



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																									
EM-03.14	m DESCABEZADO DE MICROPILOTE DESCABEZADO DE MICROPILOTE Descabezado de micropilote de 200 mm de diámetro con perfil de acero tubular, mediante picado del mortero de la cabeza del micropilote que no reúna las características mecánicas necesarias, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye: replanteo; marcado del nivel de descabezado; picado mecánico con martillo eléctrico del mortero de la cabeza del micropilote; limpieza de la superficie de hormigón; recogida de los restos; limpieza, humedecido, retirada de escombros a pie de carga, y carga manual de los mismos sobre contenedor o camión. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Medida la longitud estimada, en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (Apeo provisional) <table><tr><td>Eje 8'</td><td>2</td><td>1,000</td><td>2,000</td></tr><tr><td>Eje 9</td><td>6</td><td>1,000</td><td>6,000</td></tr></table> T.III BAJO RASANTE Pantalla de micropilotes <table><tr><td>Eje J (cada 40 cm)</td><td>8</td><td>1,000</td><td>8,000</td></tr><tr><td>Eje J (cada 20 cm)</td><td>35</td><td>1,000</td><td>35,000</td></tr><tr><td>Eje 8' (cada 40 cm)</td><td>12</td><td>1,000</td><td>12,000</td></tr><tr><td>Eje 10 (cada 40 cm)</td><td>12</td><td>1,000</td><td>12,000</td></tr></table>	Eje 8'	2	1,000	2,000	Eje 9	6	1,000	6,000	Eje J (cada 40 cm)	8	1,000	8,000	Eje J (cada 20 cm)	35	1,000	35,000	Eje 8' (cada 40 cm)	12	1,000	12,000	Eje 10 (cada 40 cm)	12	1,000	12,000						75,00	18,23	1.367,25
Eje 8'	2	1,000	2,000																														
Eje 9	6	1,000	6,000																														
Eje J (cada 40 cm)	8	1,000	8,000																														
Eje J (cada 20 cm)	35	1,000	35,000																														
Eje 8' (cada 40 cm)	12	1,000	12,000																														
Eje 10 (cada 40 cm)	12	1,000	12,000																														
EM-03.15	Ud CONEXIÓN DE MICROPILOTE A LA VIGA DE CORONACIÓN O ENCEPADO CONEXIÓN DE MICROPILOTE A LA VIGA DE CORONACIÓN O ENCEPADO Conexión de micropilote al encepado o viga de coronación con barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S, o con pletinas de acero laminado S 355 JR, fijadas mediante soldadura al perfil tubular, en el tramo previamente descabezado y limpio, para la correcta adherencia entre la armadura del micropilote y el hormigón del encepado o viga de coronación. Incluye: limpieza y preparación de la superficie soporte; replanteo y marcado de los ejes; fijación de los conectores con soldadura. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medidas las unidades teóricas, según planos. INTERVENCIONES TORREÓN T.III BAJO RASANTE Pantalla de micropilotes <table><tr><td>Eje J (cada 40 cm)</td><td>8</td><td>8,000</td></tr><tr><td>Eje J (cada 20 cm)</td><td>35</td><td>35,000</td></tr><tr><td>Eje 8' (cada 40 cm)</td><td>12</td><td>12,000</td></tr><tr><td>Eje 10 (cada 40 cm)</td><td>12</td><td>12,000</td></tr></table>	Eje J (cada 40 cm)	8	8,000	Eje J (cada 20 cm)	35	35,000	Eje 8' (cada 40 cm)	12	12,000	Eje 10 (cada 40 cm)	12	12,000						67,00	11,66	781,22												
Eje J (cada 40 cm)	8	8,000																															
Eje J (cada 20 cm)	35	35,000																															
Eje 8' (cada 40 cm)	12	12,000																															
Eje 10 (cada 40 cm)	12	12,000																															



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-03.16	m HA-30/F/20/XC2+XA1 EN VIGA DE CORONACIÓN EN PANTALLA DE MICROPILOTES HA-30/F/20/XC2+XA1 EN VIGA DE CORONACIÓN EN PANTALLA DE MICROPILOTES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en formación de vigas de atado de micropilotes, armado con acero UNE-EN 10080 B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 75 kg/m), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, solapes y anclajes de armaduras, grifados, i./ esperas de pilares y muros, i./ formación de banquetos o cambios de nivel; i./ p.p de encuentros con otros elementos de cimentación; i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metálico a dos caras, i./ replanteo, modulación, aplicación de líquido desencofrante, y formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos; i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y empleo de los aditivos necesarios para su correcta puesta en obra según condiciones climatológicas. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE-CPI, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.III BAJO RASANTE Pantalla de micropilotes Eje J Eje 8' Eje 10	1 1 1	10,600 5,400 5,200			10,600 5,400 5,200		
						21,20	343,17	7.275,20
EM-03.17	m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MURO INTERIOR EN PANTALLA DE CONTENCIÓN POR BATACHES HA-30/F/20/XC2+XA1 EN MURO INTERIOR EN PANTALLA DE CONTENCIÓN POR BATACHES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central, con cemento SR, en formación de muro interior de pantalla de micropilotes, a una cara, ejecutado por batches, armado con acero UNE-EN 10080 B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 100 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, anclajes y solapes de armaduras, grifados, i./ esperas de conexión entre cada batache y el contiguo; i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado metálico a una cara, de hasta 4,00 m de altura libre, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares amortizables en varios usos, i./ colocación de pasamuros para paso de los tensores y posterior sellado de los mismos, i./ todos los elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado; i./ berenjenos, piezas especiales, replanteo, modulación, aplicación de líquido desencofrante, formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos, masillado de unión y sellado de arranque de paneles, suministro y colocación de tapones, y protección de los muros una vez desencofrados; i./ colocación de nervometal en las juntas de hormigonado para garantizar la máxima adherencia entre batches; i./ vertido de hormigón por cualquier medio, con babero, vibrado, nivelado, curado y empleo de los aditivos necesarios para su correcta puesta en obra según condiciones climatológicas. Incluso p.p de conectores entre muro y micropilotes, con barras de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S, de hasta 10 mm de diámetro y 500 mm de longitud, mediante ejecución de taladros con martillo a rotoperCUSión de hasta 200 mm de profundidad, limpieza del taladro mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi tipo HIT-RE 500 V4 o equivalente, montaje de las barras corrugadas. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE-CCM, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico, según planos, en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.III BAJO RASANTE Pantalla de micropilotes Eje J	1	10,600	0,300	4,100	13,038		




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Eje 8'	1	5,400	0,300	3,800	6,156		
	Eje 10	1	5,200	0,300	2,200	3,432		
						22,63	477,00	10.794,51
EM-03.18	m ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL INTERIOR DE PANTALLA DE MICROPILOTES							
	ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL INTERIOR DE PANTALLA DE MICROPILOTES							
	Transporte, montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, para asegurar la estabilidad de la pantalla de micropilotes durante los trabajos de excavación de las tierras a uno de sus lados y hasta que se rigidice definitivamente la pantalla mediante sus uniones al resto de la estructura. Ejecutado mediante la colocación de sistemas de puntales de gran capacidad dispuestos entre alineaciones de muros existentes, con elementos lineales de reparto, placas metálicas y fijaciones, en la superficie del muro. De acuerdo con la documentación del proyecto, ejecución en cuatro fases principales coordinadas con el proceso de excavación de tierras descendente y la ejecución de estructura ascendente, considerando los empujes indicados en cada zona en la documentación del proyecto en base a la rigidez estimada en proyecto. La justificación y documentación técnica deberá presentarse previamente para su aprobación, junto con la definición de la rigidez del sistema en cada caso, para revisión de los valores de empujes en caso necesario. Se valora el alquiler del arriostramiento considerando 90 días naturales en ambos niveles. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas CE, CTE, UNE, NTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.III BAJO RASANTE Pantalla de micropilotes							
	Eje J	4	10,600			42,400		
	Eje 8'	4	5,400			21,600		
	Eje 10	4	5,200			20,800		
						84,80	183,00	15.518,40
E05HT090	m2 FORJADO SANITARIO ELEVADO CÁVITI C-30							
	Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-30 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 3000 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1.014,60 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	ACCESO	1	14,00	8,00		112,00		
		1	7,00	6,50		45,50		
	PRIMERA	1	2,50	2,00		5,00		
		1	31,00	3,20		99,20		
		1	19,00	6,30		119,70		
		1	6,50	6,50		42,25		
		1	3,00	2,80		8,40		
		1	6,50	7,00		45,50		
		1	21,00	6,50		136,50		
		1	11,00	2,50		27,50		

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,50	6,20		21,70		
		1	11,00	10,00		110,00		
		1	5,30	3,50		18,55		
						791,80	88,86	70.359,35
E01AW010	m2 ENCOFRADO BATACHES C/MADERA							
	Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablo- nes verticales, correas y codales de madera, incluso desencofrado poste- rior y parte proporcional de medios auxiliares. Medición descontando hue- cos.							
		4	7,00	5,00		140,00		
		1	10,00	5,00		50,00		
		2	6,00	5,00		60,00		
				5,00		5,00		
						255,00	83,24	21.226,20
	TOTAL EM-03.....							279.172,71
	TOTAL MONAS2							279.172,71
	TOTAL 4.....							279.172,71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
5	ESTRUCTURA							
EM	INTERVENCIONES EN MONASTERIO							
EM-02	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES							
EM-02.01	m³ APERTURA CONTROLADA DE HUECO EN MUROS EXISTENTES							
	APERTURA CONTROLADA DE HUECO EN MUROS EXISTENTES							
	Apertura controlada de hueco en muro de mampostería de piedra existen- te, en todo su espesor, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y re- tirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxilia- res necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas ne- cesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y repa- ración completa de elementos dañados accidentalmente durante la demoli- ción. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler ha- brán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que es- tarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, deta- lles, procesos constructivos) según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magni- tud.							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (Apeo provisional)	6	0,40	0,90	0,55	1,19		
		4	0,40	0,90	0,45	0,65		
	INTERVENCIONES EN MUROS DE TORREÓN (CAJEADOS EN MUROS)							
	M.II (T) Eje L	1	3,10	0,90	2,40	6,70		
	M.II (T) Eje 8'	1	4,10	0,90	2,20	8,12		
		1	0,90	0,90	2,20	1,78		
		1	5,10	0,90	2,20	10,10		
	M.II (T) Eje 9	1	2,60	0,90	2,20	5,15		
		2	1,20	0,90	2,20	4,75		
	M.II (T) Eje J	1	1,20	0,90	1,00	1,08		
	M.II (T) Eje I	1	2,20	0,90	3,00	5,94		
		1	1,50	0,90	2,30	3,11		
	M.II (T) Eje H (arranque)	1	2,00	0,90	1,00	1,80		
	INTERVENCIONES EN MUROS (CAJEADOS EN MUROS)							
	M.II Ascensor Eje 9	4	1,60	1,15	2,60	19,14		
		3	1,60	0,70	2,60	8,74		
	M.II Eje E	1	1,50	0,90	2,60	3,51		
	M.IV PASO CON ARCO MURO SECUNDARIO	4	1,50	0,20	2,80	3,36		
	M.V PASO CON CARGADERO MURO SECUNDARIO	10	1,25	0,20	2,20	5,50		
		3	1,80	0,20	2,50	2,70		
		3	2,70	0,30	3,00	7,29		
	F.VIII GRUPO ELECTRÓGENO	1	2,50	1,25	0,50	1,56		
	F.IX APOYO INSTALACIONES BAJOCUBIERTA	2	1,40	0,90	0,75	1,89		
	T.IX Escalera Planta Cuarta	1	1,00	0,90	2,10	1,89		
						105,95	174,19	18.455,43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-02.02	m³ APERTURA CONTROLADA DE CAJEADOS EN MUROS							
	APERTURA CONTROLADA DE CAJEADOS/ROZAS EN MUROS EXIS- TENTES							
	Apertura controlada de cajeadado (mechinal) o roza en muro de mampostería de piedra existente, para apoyo de elemento estructural o paso de conduc- tos de instalaciones, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la es- tabilidad del muro, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y reti- rada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre con- tenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares ne- cesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesá- rias para proteger los elementos existentes que no se derriben y repara- ción completa de elementos dañados accidentalmente durante la demoli- ción. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler ha- brán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que es- tarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, deta- lles, procesos constructivos) según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magni- tud.							
	INTERVENCIONES EN MUROS (CAJEADOS EN MUROS)							
	M.VI INSTALACIONES							
		7	0,45	0,40	11,20	14,11		
		20	0,40	0,40	11,20	35,84		
		2	0,40	0,35	11,20	3,14		
		1	0,45	0,30	11,20	1,51		
		1	0,35	0,30	11,20	1,18		
		2	0,30	0,30	11,20	2,02		
		4	0,30	0,25	11,20	3,36		
		4	0,25	0,25	11,20	2,80		
		4	0,20	0,20	10,50	1,68		
	INTERVENCIONES EN FORJADOS (MECHINALES)							
	F.III	4	0,40	0,40	0,30	0,19		
	F.IX APOYO INSTALACIONES BAJOCUBIERTA	40	0,40	0,40	0,40	2,56		
	F.VIII GRUPO ELECTRÓGENO	6	0,40	0,40	0,30	0,29		
	INTERVENCIONES EN TORREÓN							
	T.IX Escalera Planta Cuarta	8	0,40	0,40	0,30	0,38		
						69,06	217,74	15.037,12
EM-02.03	m³ DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRAMO DE BÓVEDA EXISTENTE							
	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRAMO DE BÓVEDA EXISTENTE							
	Demolición controlada de tramo de bóveda de mampostería de piedra exis- tente, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de la parte de bóveda que se conserva y de los muros en los que se apoya, i./ corte previo del contorno a demoler, i./ demolición del relleno existente en los riñones, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga ma- nual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados acciden- talmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento ob- jeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su pe- so propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elemen- tos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requeri- do. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos e indi- caciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según pla- nos en verdadera magnitud.							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.VI MONTAÓBRAS							
	Planta Tercera	1	6,40	3,30	0,60	12,67		
	Planta Cuarta	1	6,40	3,30	0,60	12,67		
	T.VII ESCALERA							
	Planta Tercera	1	6,40	3,20	0,60	12,29		
	Planta Cuarta	1	6,40	3,20	0,60	12,29		
	T.VIII ASCENSOR							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta Tercera	1	6,40	4,10	0,60	15,74		
	Planta Cuarta	1	6,40	4,10	0,60	15,74		
						81,40	115,40	9.393,56
EM-02.03b	m³ DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRAMO DE BÓVEDA EXISTENTE - CERÁMICA DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TRAMO DE BÓVEDA EXISTENTE - CERÁMICA Demolición controlada de tramo de bóveda de fábrica cerámica con piezas macizas, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de la parte de bóveda que se conserva y de los muros en los que se apoya, i./ corte previo del contorno a demoler, i./ demolición del relleno existente en los riñones, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES MUROS M.VIII DEMOLICIÓN MUROS SECUNDARIOS Planta Tercera Planta Cuarta	1 1	6,40 6,40	5,400 5,400	0,750 0,750	25,920 25,920		
						51,84	179,40	9.300,10
EM-02.04	m³ APERTURA CONTROLADA DE HUECO EN FORJADO O BÓVEDA EXISTENTE APERTURA CONTROLADA DE HUECO EN FORJADO O BÓVEDA EXISTENTE Apertura controlada de hueco en forjado existente o bóveda de mampostería de piedra existente, para ejecución de intervención estructural o paso de conductos de instalaciones, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de la parte de bóveda que se conserva y de los muros en los que se apoya, i./ corte previo del contorno a demoler, i./ demolición del relleno existente en los riñones, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES EN FORJADOS F.I Ascensor Eje 9 F.VII Pasos instalaciones	2 1 3 3	2,20 2,20 0,75 1,75	3,70 2,40 0,75 1,75	0,40 0,40 0,40 0,40	6,51 2,11 0,68 2,10		
						11,40	87,10	992,94



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-02.05	Ud APERTURA CALA INSPECCIÓN DE ARRANQUE DE MUROS EXISTENTES APERTURA CALA INSPECCIÓN DE ARRANQUE DE MUROS EXISTENTES Apertura de cala con entibación, de 1x1 m y cualquier profundidad, para inspección de arranque de muros existentes, en el interior del edificio o en el exterior adyacente, con medios manuales en terrenos granuelares; y posterior cierre de la cala. Ejecución al inicio de las obras para validación de intervenciones en cimentaciones existentes previstas en el proyecto de ejecución. Medida la unidad. INTERVENCIONES EN CIMENTACIÓN C.I RECALCE ESQUINA NOROESTE 3 3,00 C.II REBAJE EXTERIOR PASAJE Y CLAUSTRO 5 5,00					8,00	76,36	610,88
EM-02.06	m³ DEMOLICIÓN CONTROLADA DE MURO SECUNDARIO EXISTENTE DEMOLICIÓN CONTROLADA DE MURO SECUNDARIO EXISTENTE Demolición controlada de muro secundario existente de fábrica cerámica con piezas macizas, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a los muros en los que se apoya y previa demolición de las bóvedas que se apoyan en él, i./ corte previo del contorno a demoler, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.VI MONTAÓBRAS (junto a ascensor) Planta Tercera 2 6,400 0,200 3,500 8,960 Planta Cuarta 2 6,400 0,200 3,500 8,960 INTERVENCIONES MUROS M.VIII DEMOLICIÓN MUROS SECUNDARIOS Planta Tercera 1 6,400 0,200 3,500 4,480 1 5,400 0,200 3,500 3,780 Planta Cuarta 1 6,400 0,200 3,500 4,480 1 5,400 0,200 3,500 3,780					34,44	178,23	6.138,24

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 411 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																
EM-02.07	m³ VACIADO CONTROLADO DE RELLENO EN TRASDÓS DE BÓVEDA EXISTENTE VACIADO CONTROLADO DE RELLENO EN TRASDÓS DE BÓVEDA EXISTENTE Vaciado controlado de relleno completo de riñones en trasdós de bóvedas existentes apeadas, hasta descubrir la cara superior del trasdós para su inspección, con medios manuales; retirada y clasificación de escombros para selección de material que permita su reutilización, con acopio temporal dentro de la obra; el volumen restante no aprovechable con acopio y carga manual sobre camión o contenedor una vez descartado, i./ apeo previo de bóvedas existente, i./ identificación previa de la zona a intervenir, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. El elemento objeto de vaciado no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.VIII MONTAOBRAS (junto a ascensor) Bóvedas de crucería <table><tr><td>Planta Tercera</td><td>1</td><td>3,400</td><td>6,600</td><td>0,600</td><td>13,464</td></tr><tr><td>Planta Cuarta</td><td>1</td><td>3,400</td><td>6,600</td><td>0,600</td><td>13,464</td></tr></table> INTERVENCIONES MUROS M.II (T) VIGAS Y PILARES EN MURO TORREÓN Bóvedas de cañón <table><tr><td>Planta Tercera</td><td>1</td><td>3,400</td><td>6,800</td><td>0,650</td><td>15,028</td></tr><tr><td>Planta Cuarta</td><td>1</td><td>3,400</td><td>6,800</td><td>0,650</td><td>15,028</td></tr></table>	Planta Tercera	1	3,400	6,600	0,600	13,464	Planta Cuarta	1	3,400	6,600	0,600	13,464	Planta Tercera	1	3,400	6,800	0,650	15,028	Planta Cuarta	1	3,400	6,800	0,650	15,028	56,98	47,74	2.720,23												
Planta Tercera	1	3,400	6,600	0,600	13,464																																			
Planta Cuarta	1	3,400	6,600	0,600	13,464																																			
Planta Tercera	1	3,400	6,800	0,650	15,028																																			
Planta Cuarta	1	3,400	6,800	0,650	15,028																																			
EM-02.08	m CORTE Y DESMONTAJE CONTROLADO DE TUBULAR DE ACERO - PANTALLA DE CONTENCIÓN CORTE Y DESMONTAJE CONTROLADO DE TUBULAR DE ACERO - PANTALLA DE CONTENCIÓN Corte y desmontaje controlado de armadura tubular de acero en pantalla de contención de micropilotes, en todo su espesor, con equipo de oxicorte, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad del la pantalla, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES MICROPILOTES EN APEO PROVISIONAL <table><tr><td>Eje 8'</td><td>4</td><td>5,000</td><td></td><td></td><td>20,000</td></tr><tr><td>Eje 9</td><td>12</td><td>5,000</td><td></td><td></td><td>60,000</td></tr></table> ACERO EN APEO PROVISIONAL <table><tr><td>Eje 8'</td><td>1</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>2,500</td><td></td><td></td><td>10,000</td></tr><tr><td>Eje 9</td><td>2</td><td>4,500</td><td></td><td></td><td>9,000</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>2,700</td><td></td><td></td><td>16,200</td></tr></table>	Eje 8'	4	5,000			20,000	Eje 9	12	5,000			60,000	Eje 8'	1	3,000			3,000		4	2,500			10,000	Eje 9	2	4,500			9,000		6	2,700			16,200			
Eje 8'	4	5,000			20,000																																			
Eje 9	12	5,000			60,000																																			
Eje 8'	1	3,000			3,000																																			
	4	2,500			10,000																																			
Eje 9	2	4,500			9,000																																			
	6	2,700			16,200																																			



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Pletinas y rigidizadores	1			50,000	50,000		
	T.VII ESCALERA - Hueco pantalla contención							
	Micropilotes en ancho escalera	6	2,000			12,000		
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	M.I (T) VIGAS Y PILARES BAJO MUROS							
	Micropilotes acceso entorno exterior	6	3,900			23,400		
						203,60	17,63	3.589,47
EM-02.09	m³ APERTURA CONTROLADA EN MURO DE HORMIGÓN - PANTALLA DE CONTENCIÓN							
	APERTURA CONTROLADA EN MURO DE HORMIGÓN - PANTALLA DE CONTENCIÓN							
	Apertura controlada en muro de hormigón en pantalla de contención, en todo su espesor, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxi-corte, sin afectar a la estabilidad de la pantalla, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.VII ESCALERA - Hueco pantalla contención							
	Muro H.A. en ancho escalera	1	1,200	0,300	1,000	0,360		
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	M.I (T) VIGAS Y PILARES BAJO MUROS							
	Muro H.A. acceso entorno exterior	1	2,400	0,300	3,900	2,808		
						3,17	202,79	642,84
EM-02.10	m³ APERTURA CONTROLADA EN VIGA DE HORMIGÓN - PANTALLA DE CONTENCIÓN							
	APERTURA CONTROLADA EN VIGA DE HORMIGÓN - PANTALLA DE CONTENCIÓN							
	Apertura controlada en muro de hormigón en pantalla de contención, en todo su espesor, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxi-corte, sin afectar a la estabilidad de la pantalla, i./ corte previo del contorno del hueco, i./ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, i./ humedecido, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos, i./ medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no se derriben y reparación completa de elementos dañados accidentalmente durante la demolición. Sin medidas de protección colectivas. Los elementos a demoler habrán sido identificados y marcados. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas (salvo su peso propio) y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados si así es requerido. Todo (definición, detalles, procesos constructivos) según planos, según normas (NTE, CTE y UNE) e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud.							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.VII ESCALERA - Hueco pantalla contención							
	Viga H.A. en ancho escalera	1	1,200	0,550	1,000	0,660		
						0,66	398,70	263,14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																													
EM-02.GR1a	m³ GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA - TRANSPORTE CON CAMIÓN GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA - TRANSPORTE CON CAMIÓN Transporte, con camión, de residuos inertes de piedra producidos en obras de demolición a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES RESIDUOS PIEDRA <table><tr><td>Apertura de hueco en muros</td><td>1,3</td><td>105,930</td><td></td><td></td><td></td><td>137,709</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Apertura de cajeados/rozas en muros</td><td>1,3</td><td>69,056</td><td></td><td></td><td></td><td>89,773</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Demolición de bóveda</td><td>1,3</td><td>81,408</td><td></td><td></td><td></td><td>105,830</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Apertura de hueco en forjado o bóveda</td><td>1,3</td><td>11,399</td><td></td><td></td><td></td><td>14,819</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Apertura cala inspección muros</td><td>1,3</td><td>8,000</td><td>1,000</td><td>3,000</td><td></td><td>31,200</td><td></td><td></td></tr></table>	Apertura de hueco en muros	1,3	105,930				137,709			Apertura de cajeados/rozas en muros	1,3	69,056				89,773			Demolición de bóveda	1,3	81,408				105,830			Apertura de hueco en forjado o bóveda	1,3	11,399				14,819			Apertura cala inspección muros	1,3	8,000	1,000	3,000		31,200							379,33	7,52	2.852,56
Apertura de hueco en muros	1,3	105,930				137,709																																															
Apertura de cajeados/rozas en muros	1,3	69,056				89,773																																															
Demolición de bóveda	1,3	81,408				105,830																																															
Apertura de hueco en forjado o bóveda	1,3	11,399				14,819																																															
Apertura cala inspección muros	1,3	8,000	1,000	3,000		31,200																																															
EM-02.GR1b	m³ GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA - CANON DE VERTIDO GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA - CANON DE VERTIDO Canon de vertido por entrega de residuos inertes de piedra producidos en obras de demolición en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES RESIDUOS PIEDRA <table><tr><td>Apertura de hueco en muros</td><td>1,3</td><td>105,930</td><td></td><td></td><td></td><td>137,709</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Apertura de cajeados/rozas en muros</td><td>1,3</td><td>69,056</td><td></td><td></td><td></td><td>89,773</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Demolición de bóveda</td><td>1,3</td><td>81,408</td><td></td><td></td><td></td><td>105,830</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Apertura de hueco en forjado o bóveda</td><td>1,3</td><td>11,399</td><td></td><td></td><td></td><td>14,819</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Apertura cala inspección muros</td><td>1,3</td><td>8,000</td><td>1,000</td><td>3,000</td><td></td><td>31,200</td><td></td><td></td></tr></table>	Apertura de hueco en muros	1,3	105,930				137,709			Apertura de cajeados/rozas en muros	1,3	69,056				89,773			Demolición de bóveda	1,3	81,408				105,830			Apertura de hueco en forjado o bóveda	1,3	11,399				14,819			Apertura cala inspección muros	1,3	8,000	1,000	3,000		31,200							379,33	7,27	2.757,73
Apertura de hueco en muros	1,3	105,930				137,709																																															
Apertura de cajeados/rozas en muros	1,3	69,056				89,773																																															
Demolición de bóveda	1,3	81,408				105,830																																															
Apertura de hueco en forjado o bóveda	1,3	11,399				14,819																																															
Apertura cala inspección muros	1,3	8,000	1,000	3,000		31,200																																															
EM-02.GR2a	m³ GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS - TRANSPORTE CON CAMIÓN GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS - TRANSPORTE CON CAMIÓN Transporte, con camión, de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos producidos en obras de demolición a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES RESIDUOS CERÁMICOS <table><tr><td>Demolición de muros secundarios</td><td>1,3</td><td></td><td>34,440</td><td></td><td></td><td>44,772</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Demolición de bóveda cerámica</td><td>1,3</td><td></td><td>51,840</td><td></td><td></td><td>67,392</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Relleno en trasdós de bóveda</td><td>1,3</td><td></td><td>56,984</td><td></td><td></td><td>74,079</td><td></td><td></td></tr></table>	Demolición de muros secundarios	1,3		34,440			44,772			Demolición de bóveda cerámica	1,3		51,840			67,392			Relleno en trasdós de bóveda	1,3		56,984			74,079							186,24	12,41	2.311,24																		
Demolición de muros secundarios	1,3		34,440			44,772																																															
Demolición de bóveda cerámica	1,3		51,840			67,392																																															
Relleno en trasdós de bóveda	1,3		56,984			74,079																																															
EM-02.GR2b	m³ GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS - CANON DE VERTIDO GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS - CANON DE VERTIDO Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos producidos en obras de demolición en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES RESIDUOS CERÁMICOS <table><tr><td>Demolición de muros secundarios</td><td>1,3</td><td></td><td>34,440</td><td></td><td></td><td>44,772</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Demolición de bóveda cerámica</td><td>1,3</td><td></td><td>51,840</td><td></td><td></td><td>67,392</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Relleno en trasdós de bóveda</td><td>1,3</td><td></td><td>56,984</td><td></td><td></td><td>74,079</td><td></td><td></td></tr></table>	Demolición de muros secundarios	1,3		34,440			44,772			Demolición de bóveda cerámica	1,3		51,840			67,392			Relleno en trasdós de bóveda	1,3		56,984			74,079							186,24	7,65	1.424,74																		
Demolición de muros secundarios	1,3		34,440			44,772																																															
Demolición de bóveda cerámica	1,3		51,840			67,392																																															
Relleno en trasdós de bóveda	1,3		56,984			74,079																																															



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-02.GR3a	m³ GESTIÓN RESIDUOS METAL - TRANSPORTE CON CAMIÓN GESTIÓN RESIDUOS METAL - TRANSPORTE CON CAMIÓN Transporte, con camión, de residuos inertes metálicos producidos en obras de demolición a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES RESIDUOS METAL INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (Apeo provisional) MICROPILOTES EN APEO PROVISIONAL Eje 8' Eje 9 ACERO EN APEO PROVISIONAL Eje 8' Eje 9 Pletinas y rigidizadores T.VII ESCALERA - Hueco pantalla contención Micropilotes en ancho escalera INTERVENCIONES TORREÓN M.I (T) VIGAS Y PILARES BAJO MUROS Micropilotes acceso entorno exterior							
		1,3	5,000	0,015	4,000	0,390		
		1,3	5,000	0,015	12,000	1,170		
		1,3	3,000	0,022	1,000	0,086		
		1,3	2,500	0,017	4,000	0,221		
		1,3	4,500	0,022	2,000	0,257		
		1,3	2,700	0,017	6,000	0,358		
		1,3		0,400		0,520		
		1,3	2,000	0,015	6,000	0,234		
		1,3	3,900	0,015	6,000	0,456		
						3,69	43,27	159,67
EM-02.GR3b	m³ GESTIÓN RESIDUOS METAL - CANON DE VERTIDO GESTIÓN RESIDUOS METAL - CANON DE VERTIDO Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de demolición en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES RESIDUOS METAL INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (Apeo provisional) MICROPILOTES EN APEO PROVISIONAL Eje 8' Eje 9 ACERO EN APEO PROVISIONAL Eje 8' Eje 9 Pletinas y rigidizadores T.VII ESCALERA - Hueco pantalla contención Micropilotes en ancho escalera INTERVENCIONES TORREÓN M.I (T) VIGAS Y PILARES BAJO MUROS Micropilotes acceso entorno exterior							
		1,3	5,000	0,015	4,000	0,390		
		1,3	5,000	0,015	12,000	1,170		
		1,3	3,000	0,022	1,000	0,086		
		1,3	2,500	0,017	4,000	0,221		
		1,3	4,500	0,022	2,000	0,257		
		1,3	2,700	0,017	6,000	0,358		
		1,3		0,400		0,520		
		1,3	2,000	0,015	6,000	0,234		
		1,3	3,900	0,015	6,000	0,456		
						3,69	14,54	53,65
EM-02.GR4a	m³ GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN - TRANSPORTE CON CAMIÓN GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN - TRANSPORTE CON CAMIÓN Transporte, con camión, de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de demolición a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES RESIDUOS HORMIGÓN INTERVENCIONES TORREÓN							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES MICROPILOTES EN APEO PROVISIONAL							
	Eje 8'	1,3	5,000	0,025	4,000	0,650		
	Eje 9	1,3	5,000	0,025	12,000	1,950		
	T.VII ESCALERA - Hueco pantalla contención							
	Muro H.A. en ancho escalera	1,3	1,200	0,300	1,000	0,468		
	Viga H.A. en ancho escalera	1,3	1,200	0,550	1,000	0,858		
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	M.I (T) VIGAS Y PILARES BAJO MUROS							
	Muro H.A. acceso entorno exterior	1,3	2,400	0,300	3,900	3,650		
						7,58	14,11	106,95
EM-02.GR4b	m³ GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN - CANON DE VERTIDO							
	GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN - CANON DE VERTIDO							
	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de demolición en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud, considerando un esponjamiento medio del 30%.							
	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES							
	RESIDUOS HORMIGÓN							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES MICROPILOTES EN APEO PROVISIONAL							
	Eje 8'	1,3	5,000	0,025	4,000	0,650		
	Eje 9	1,3	5,000	0,025	12,000	1,950		
	T.VII ESCALERA - Hueco pantalla contención							
	Muro H.A. en ancho escalera	1,3	1,200	0,300	1,000	0,468		
	Viga H.A. en ancho escalera	1,3	1,200	0,550	1,000	0,858		
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	M.I (T) VIGAS Y PILARES BAJO MUROS							
	Muro H.A. acceso entorno exterior	1,3	2,400	0,300	3,900	3,650		
						7,58	7,88	59,73
	TOTAL EM-02.....							76.870,22

EM-04 ESTRUCTURA

EM-04.01	m² HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=25cm							
	HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=25cm							
	Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 elaborado en central en forjado de losa de espesor 25 cm (cuantía según planos, aproximadamente 0,263 m³/m²), armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 30,00 kg/m²), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, asnillas, grifados, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en varios usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, y estructura soporte vertical de puntales metálicos de hasta 5 m de altura, i./p.p. de tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, i./ juntas de hormigonado con nervometal, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Deberá presentarse un plan de seguridad y salud, así como un plan de apuntalamiento y desapuntalamiento a aprobar por la Dirección Facultativa previo a cualquier actuación.							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.IX Escalera Planta Cuarta (reparto arranque)	1	3,500	2,600		9,100		
	INTERVENCIONES FORJADOS							
	F.I Ascensor Eje 9	2	3,500			7,000		
	INTERVENCIONES CIMENTACIÓN							

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C.III DEPÓSITO ENTERRADO							
	Aljibe	1	9,500	5,600		53,200		
						69,30	143,82	9.966,73
EM-04.01b	m² HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=30cm HA-25/F/20/XC2 EN FORJADO DE LOSA e=30cm Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 elaborado en central en forjado de losa de espesor 25 cm (cuantía según planos, aproximadamente 0,315 m³/m²), armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 35,00 kg/m²), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, asnillas, grifados, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en varios usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas de hasta 4 m de altura y accesorios de montaje, y estructura soporte vertical de puntales metálicos hasta 5 m de altura, i./p.p. de tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, i./ juntas de hormigonado con nervometal, berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, formación de huecos para paso de instalaciones y pasatubos, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Deberá presentarse un plan de seguridad y salud, así como un plan de apuntalamiento y desapuntalamiento a aprobar por la Dirección Facultativa previo a cualquier actuación. INTERVENCIONES TORREÓN T.V LOSAS H.A. conectadas a muros Planta P3 1 6,500 6,200 40,300 Planta P4 1 6,500 6,200 40,300 INTERVENCIONES FORJADOS F.V LOSAS H.A. conectadas a muros Planta P2 1 3,400 5,300 18,020 1 4,600 2,000 9,200 Planta P3 1 28,200 28,200 1 6,400 5,500 35,200 Planta P4 1 28,200 28,200 1 6,400 6,000 38,400					237,82	177,48	42.208,29
EM-04.02	m² HA-25/F/20/XC2 EN LOSA DE ESCALERA e=25cm HA-25/F/20/XC2 EN LOSA DE ESCALERA e=25cm Suministro y puesta en obra de hormigón armado HHA-25/F/20/XC2 elaborado en central en losa de escalera de espesor 25 cm (cuantía según planos, aproximadamente 0,347 m³/m²), armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 30,00 kg/m²), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, asnillas, grifados, i./p.p. de peldañoado in situ de hormigón, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo para revestir, en su cara inferior y laterales, formado por superficie encofrante y estructura soporte horizontal de tableros de madera, amortizables en varios usos, y estructura soporte vertical de puntales metálicos de hasta 5 m de altura, i./ berenjenos, piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud. Deberá presentarse un plan de seguridad y salud, así como un plan de apuntalamiento y desapuntalamiento a aprobar por la Dirección Facultativa previo a cualquier actuación.							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	INTERVENCIONES TORREÓN (Sureste)							
	T.VII Escalera H.A.							
	Tramo P1 a P2 (detrás de montaobras)	1	4,500	1,200		5,400		
	Tramo P2 a P3	2	3,800	1,400		10,640		
		2		4,700		9,400		
	Tramo P3 a P4	2	3,800	1,400		10,640		
		2		4,700		9,400		
						45,48	174,87	7.953,09
EM-04.03	Ud ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL CON RESINA EPOXI Y BARRA CORRUGADA DE ACERO							
	ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL CON RESINA EPOXI Y BARRA CORRUGADA DE ACERO							
	Anclaje químico estructural sobre elemento existente mediante resina epoxi y barra corrugada de acero. Incluye preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de barra de conexión de acero B 500 S para anclaje a elemento existente. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la unidad.							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.V Apoyo losas H.A.							
	Planta P3	2	22,000			44,000		
		2	21,000			42,000		
	Planta P4	2	22,000			44,000		
		2	21,000			42,000		
	T.VII Escalera H.A.							
	Tramo P2 a P3	2	13,000			26,000		
		1	11,000			11,000		
	Tramo P3 a P4	2	13,000			26,000		
		1	11,000			11,000		
	INTERVENCIONES FORJADOS							
	F.V LOSAS H.A. conectadas a muros							
	Planta P2	1	12,000			12,000		
		1	18,000			18,000		
		1	16,000			16,000		
		1	7,000			7,000		
	Planta P3	1	8,000			8,000		
		1	25,000			25,000		
		1	6,000			6,000		
	Planta P4	1	8,000			8,000		
		1	25,000			25,000		
		1	6,000			6,000		
						377,00	9,04	3.408,08



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																			
EM-04.04	kg ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGADEROS BAJO RASANTE ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGADEROS BAJO RASANTE Suministro y montaje de acero S 275 JR, certificado con sello AENOR, en perfiles laminados, para pilares y vigas metálicas bajo muros de mampostería de piedra existentes, en formación de cargaderos bajo rasante con accesibilidad limitada, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, apertura controlada de cajeadado o roza en muro de mampostería de piedra existente o en estrato de roca, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, humedecido, transporte a vertedero, canon de vertido, montaje de los diferentes elementos estructurales con la utilización de maquinaria de elevación y con los medios de sujeción y apeo necesarios, acuñado y retacado de los perfiles con mortero sin retracción, i./p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ todas las cartelas, platabandas, casquillos, rigidizadores, presillas, placas, etc., necesarios en los diferentes nudos, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad, compatible con su posterior tratamiento ignífugo. Ejecución por fases según proyecto. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes de perfiles según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES EN MUROS BAJO MUROS <table><tr><td>M.I (T) Eje 8'</td><td>2</td><td>3,500</td><td>93,000</td><td></td><td></td><td>651,000</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>83,200</td><td>3,200</td><td></td><td>532,480</td></tr><tr><td>M.I (T) Eje 9</td><td>2</td><td>5,000</td><td>103,000</td><td></td><td></td><td>1,030,000</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>83,200</td><td>3,200</td><td></td><td>532,480</td></tr><tr><td>Pletinas y rigidizadores</td><td>1</td><td></td><td>300,000</td><td></td><td></td><td>300,000</td></tr></table>	M.I (T) Eje 8'	2	3,500	93,000			651,000		2		83,200	3,200		532,480	M.I (T) Eje 9	2	5,000	103,000			1,030,000		2		83,200	3,200		532,480	Pletinas y rigidizadores	1		300,000			300,000					3.045,96	8,55	26.042,96
M.I (T) Eje 8'	2	3,500	93,000			651,000																																					
	2		83,200	3,200		532,480																																					
M.I (T) Eje 9	2	5,000	103,000			1,030,000																																					
	2		83,200	3,200		532,480																																					
Pletinas y rigidizadores	1		300,000			300,000																																					
EM-04.05	kg ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGADEROS SOBRE RASANTE ACERO S275JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGADEROS SOBRE RASANTE Suministro y montaje de acero S 275 JR, certificado con sello AENOR, en perfiles laminados, para pilares y vigas metálicas embebidas en muros de mampostería de piedra existentes, en formación de cargaderos sobre rasante, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, apertura controlada de cajeadado o roza en muro de mampostería de piedra existente, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, humedecido, transporte a vertedero, canon de vertido, montaje de los diferentes elementos estructurales con la utilización de maquinaria de elevación y con los medios de sujeción y apeo necesarios, acuñado y retacado de los perfiles con mortero sin retracción, i./p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ todas las cartelas, platabandas, casquillos, rigidizadores, presillas, placas, etc., necesarios en los diferentes nudos, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad, compatible con su posterior tratamiento ignífugo. Ejecución por fases según proyecto. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes de perfiles según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES EN MUROS EN TORREÓN (CAJEADOS EN MUROS) <table><tr><td>M.II (T) Esquina Ejes L - 6</td><td>2</td><td>3,600</td><td>248,000</td><td></td><td></td><td>1.785,600</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>3,300</td><td>83,200</td><td></td><td></td><td>549,120</td></tr><tr><td>M.II (T) Eje 8</td><td>2</td><td>3,200</td><td>93,000</td><td></td><td></td><td>595,200</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>3,200</td><td>93,000</td><td></td><td></td><td>595,200</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>3,200</td><td>93,000</td><td></td><td></td><td>595,200</td></tr></table>	M.II (T) Esquina Ejes L - 6	2	3,600	248,000			1.785,600		2	3,300	83,200			549,120	M.II (T) Eje 8	2	3,200	93,000			595,200		2	3,200	93,000			595,200		2	3,200	93,000			595,200							
M.II (T) Esquina Ejes L - 6	2	3,600	248,000			1.785,600																																					
	2	3,300	83,200			549,120																																					
M.II (T) Eje 8	2	3,200	93,000			595,200																																					
	2	3,200	93,000			595,200																																					
	2	3,200	93,000			595,200																																					



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
EM-04.06	M.II (T) Eje 9	2	3,200	93,000		595,200			
		2	1,850	93,000		344,100			
		2	1,850	93,000		344,100			
	M.II (T) Eje I	2	2,800	93,000		520,800			
		2	2,450	103,000		504,700			
	M.III (T) Eje J	2	1,900	83,200		316,160			
	PLETINAS Y RIGIDIZADORES	1		340,000		340,000			
	INTERVENCIONES EN MUROS (CAJEADOS EN MUROS)								
	M.II Ascensor Eje 9	2	2,200	103,000		453,200			
		2	2,200	61,300	3,000	809,160			
	M.II Eje E	2	2,100	83,200		349,440			
	Pletinas y rigidizadores	1		50,000		50,000			
	INTERVENCIONES TORREÓN								
	T.VI MONTAOBRAS								
	Eje 9	2		61,300	2,500	306,500			
		2	8,000	93,000		1,488,000			
		2		61,300	2,500	306,500			
		2	8,000	93,000		1,488,000			
		2		61,300	2,500	306,500			
		2	6,500	93,000		1,209,000			
	Pletinas y rigidizadores	1		260,000		260,000			
	INTERVENCIONES MUROS								
	M.V PASO CON CARGADERO MURO SECUNDARIO	10	2,050	10,600	2,000	434,600			
		3	2,600	16,000	2,000	249,600			
						14.795,88	7,07	104.606,87	
		kg ACERO S275JR EN PILARES, VIGAS, CRUCETAS, RIGIDIZADORES							
		ACERO S275JR EN PILARES, VIGAS, CRUCETAS, RIGIDIZADORES							
		Suministro y montaje de acero S 275 JR, certificado con sello AENOR, en							
		perfiles laminados, para estructura metálica, mediante uniones soldadas.							
		Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, montaje							
	de los diferentes elementos estructurales con la utilización de maquinaria								
	de elevación y con los medios de sujeción y apeo necesarios, i./p.p. de sol-								
	daduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ todas las carte-								
	las, platabandas, casquillos, rigidizadores, presillas, placas, etc., neces-								
	arios en los diferentes nudos, i./ preparación mediante chorreado inicial has-								
	ta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad, com-								
	patible con su posterior tratamiento ignífugo. Montado y colocado. Con to-								
	dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la								
	unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, nor-								
	mas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes								
	de perfiles según planos en verdadera magnitud.								
	INTERVENCIONES TORREÓN								
	T.VII Escalera (apoyo en fachada)								
	Tramo P2 a P3	1	3,800	93,000		353,400			
	Tramo P3 a P4	1	3,800	93,000		353,400			
	T.IX Escalera Planta Cuarta	2	4,400	16,000		140,800			
		2	3,300	16,000		105,600			
	Pletinas y rigidizadores	1		10,000		10,000			
	INTERVENCIONES EN FORJADOS								
	F.I Ascensor Eje 9	2	2,800	30,700	2,000	343,840			
	Pletinas y rigidizadores	1		10,000		10,000			
	F.III CONEXIÓN CASA DEL ABAD	2	7,600	61,300		931,760			
	Pletinas y rigidizadores	1		125,000		125,000			
	F.VIII GRUPO ELECTRÓGENO	2	5,600	8,150		91,280			
		6	2,400	8,150		117,360			
		8		8,150	2,600	169,520			
		2	3,000	8,150		48,900			
		3	3,600	8,150		88,020			
	Vigas HEB 280	1	7,900	103,000		813,700			
	Vigas HEB 260	1	7,700	93,000		716,100			
		1	7,500	93,000		697,500			
	Viguetas IPE 120	6	4,150	10,400		258,960			
	Pletinas y rigidizadores	1		15,000		15,000			
	F.IX APOYO INSTALACIONES BAJOCUBIERTA								
	Vigas principales	14	7,000	61,300		6.007,400			
		6	4,000	61,300		1.471,200			
	Vigas secundarias	6	33,500	12,900		2.592,900			
		5	11,850	12,900		764,325			
	Estructura apoyo cubierta	14	2,000	33,700		943,600			
		14	1,000	33,700		471,800			
		2	33,500	33,700		2.257,900			
	Estructura secundaria cubierta	1			1.205,000	1.205,000			
	Pletinas y rigidizadores	1			750,000	750,000			



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						21.854,27	3,58	78.238,29
EM-04.07	kg ACERO S275JR EN PLACAS BASE DE PILARES EMBEBIDAS EN CIMENTACIÓN ACERO S275JR EN PLACAS BASE DE PILARES EMBEBIDAS EN CIMENTACIÓN Suministro y montaje de acero S 275 JR, J0 ó J2, según espesores, certificado con sello AENOR, en placas base de pilares embebidas en cimentación, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, montaje de los diferentes elementos estructurales con los medios de sujeción necesarios, i./p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ pernos conectores de acero B 500 S, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medidos los kg de acero, según proyecto. INTERVENCIONES EN MUROS BAJO MUROS M.I (T) Eje 8' M.I (T) Eje 9					1	72,000	72,000
						1	72,000	72,000
						144,00	4,38	630,72
EM-04.08	kg ACERO S275JR EN PLACAS DE ANCLAJE A MUROS EXISTENTES ACERO S275JR EN PLACAS DE ANCLAJE A MUROS EXISTENTES Suministro y montaje de acero S 275 JR, J0 ó J2, según espesores, certificado con sello AENOR, en placas de anclaje a muros de mampostería de piedra existentes, mediante uniones atornilladas. Incluye: suministro y puesta en obra, transporte interno en obra, montaje de los diferentes elementos estructurales con los medios de sujeción necesarios, i./p.p. de cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de varilla roscada de acero de alta resistencia para anclaje a elemento existente, con arandela, tuerca y contratuerca, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medidos los kg de acero, según proyecto. INTERVENCIONES TORREÓN T.VII Escalera (apoyo en fachada) Previsión Tramo P2 a P3 Tramo P3 a P4					2	2,000	2,000
						2	2,000	2,000
						4,00	7,17	28,68
EM-04.09	m² MORTERO IGNÍFUGO R-90 MORTERO IGNÍFUGO R-90 Protección pasiva contra el fuego de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 90 minutos (R-90), mediante la proyección neumática de mortero ignífugo, a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según R.D. 842/2013. Espesor según masividad del perfil. Incluso p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario. Medida la superficie teórica resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES EN MUROS SOBRE RASANTE INTERVENCIONES EN MUROS EN TORREÓN (CAJEADOS EN MUROS) M.II (T) Eje L M.II (T) Eje 8					2	3,600	1,880
						2	3,300	1,440
						2	3,200	1,560
						13,536	9,504	9,984



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	3,200	1,560		9,984		
		2	3,200	1,560		9,984		
	M.II (T) Eje 9	2	3,200	1,560		9,984		
		2	1,850	1,560		5,772		
		2	1,850	1,560		5,772		
	M.II (T) Eje I	2	2,800	1,560		8,736		
		2	2,450	1,680		8,232		
	M.III (T) Eje J	2	1,900	1,440		5,472		
	Pletinas y rigidizadores	1		6,000		6,000		
	INTERVENCIONES EN MUROS (CAJEADOS EN MUROS)							
	M.II Ascensor Eje 9	2	2,200	1,680		7,392		
		2	2,200	1,200	3,000	15,840		
	M.II Eje E	2	2,100	1,440		6,048		
	Pletinas y rigidizadores	1		1,250		1,250		
	M.V PASO CON CARGADERO MURO SECUNDARIO	10	2,050	0,350	2,000	14,350		
		3	2,600	0,470	2,000	7,332		
	INTERVENCIONES FORJADOS							
	F.I Ascensor Eje 9	2	3,100	0,960	2,000	11,904		
	F.III CONEXIÓN CASA DEL ABAD	2	7,600	1,200		18,240		
	F.VIII GRUPO ELECTRÓGENO	2	5,600	0,240		2,688		
		6	2,400	0,240		3,456		
		8		0,240	2,600	4,992		
		2	3,000	0,240		1,440		
		3	3,600	0,240		2,592		
	Vigas HEB 280	1	7,900	1,680		13,272		
	Vigas HEB 260	1	7,700	1,560		12,012		
		1	7,500	1,560		11,700		
	Viguetas IPE 120	6	4,150	0,475		11,828		
	Pletinas y rigidizadores	8		0,150		1,200		
	F.IX APOYO INSTALACIONES BAJOCUBIERTA							
	Vigas principales	14	7,000	1,200		117,600		
		6	4,000	1,200		28,800		
	Vigas secundarias	6	33,500	0,580		116,580		
		5	11,850	0,580		34,365		
	Estructura apoyo cubierta	14	2,000	0,840		23,520		
		14	1,000	0,840		11,760		
		2	33,500	0,840		56,280		
	Estructura secundaria cubierta	1		0,200	1.205,000	241,000		
	Pletinas y rigidizadores	1		0,200	750,000	150,000		
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.VI MONTA OBRAS							
	Eje 9	2		1,200	2,500	6,000		
		2	8,000	1,560		24,960		
		2		1,200	2,500	6,000		
		2	8,000	1,560		24,960		
		2		1,200	2,500	6,000		
		2	6,500	1,560		20,280		
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.IX Escalera Planta Cuarta	2	4,400	0,520		4,576		
		2	3,300	0,520		3,432		
						1.126,61	19,62	22.104,09

EM-04.10	m² MORTERO IGNÍFUGO R-120							
	MORTERO IGNÍFUGO R-120							
	Protección pasiva contra el fuego de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 120 minutos (R-120), mediante la proyección neumática de mortero ignífugo, a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según R.D. 842/2013. Espesor según masividad del perfil. Incluso p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario. Medida la superficie teórica resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según planos en verdadera magnitud.							
	INTERVENCIONES EN MUROS BAJO RASANTE							
	M.I (T) Eje 8'	2	3,500	1,560		10,920		
		2		1,440	3,200	9,216		
	M.I (T) Eje 9	2	5,000	1,680		16,800		
		2		1,440	3,200	9,216		
	Placas base	2		0,446		0,892		
	Pletinas y rigidizadores	1		2,400		2,400		
						49,44	21,73	1.074,33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																				
EM-04.11	m³ HA-30/F/20/XC2+XA1 EN RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTENTES BAJO RASANTE HA-30/F/20/XC2+XA1 EN RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTENTES BAJO RASANTE Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-30/F/20/XC2+XA1 elaborado en central en reconstrucción de muros de mampostería de piedra existentes con accesibilidad limitada, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 60,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo, i./ conectores a muros de mampostería de piedra existentes mediante resina epoxi y barra corrugada de acero. Incluye preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de barra de conexión de acero B 500 S para anclaje a elemento existente. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES EN MUROS Previsión <table><tr><td>M.I (T)</td><td>Eje 8'</td><td>1</td><td>3,000</td><td>0,900</td><td>0,500</td><td>1,350</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M.I (T)</td><td>Eje 9</td><td>1</td><td>4,600</td><td>0,900</td><td>0,500</td><td>2,070</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,42</td><td>377,67</td><td>1.291,63</td></tr></table>	M.I (T)	Eje 8'	1	3,000	0,900	0,500	1,350			M.I (T)	Eje 9	1	4,600	0,900	0,500	2,070									3,42	377,67	1.291,63																
M.I (T)	Eje 8'	1	3,000	0,900	0,500	1,350																																						
M.I (T)	Eje 9	1	4,600	0,900	0,500	2,070																																						
						3,42	377,67	1.291,63																																				
EM-04.12	m³ HA-25/F/20/XC2 EN RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTENTES HA-25/F/20/XC2 EN RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EXISTENTES Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 elaborado en central en reconstrucción de muros de mampostería de piedra existentes, armado con acero B 500 S (cuantía según planos, aproximadamente 60,00 kg/m³), i./ despuntes, cortado, doblado y montado, con p.p. de alambre de atar, separadores, i./ solapes de armaduras, i./ vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocado con empleo de anticongelante en caso necesario, i./ montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras, con acabado tipo para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en varios usos, i./ pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, i./ piezas especiales, modulación, aplicación de líquido desencofrante, replanteo, i./ conectores a muros de mampostería de piedra existentes mediante resina epoxi y barra corrugada de acero. Incluye preparación de superficie de elemento estructural existente hasta dejarla vista y rugosa, con posterior limpieza de restos y polvo, ejecución de taladro realizado con martillo a rotopercusión, limpieza del mismo mediante chorro de aire, relleno del taladro mediante inyección con resina epoxi, colocación de barra de conexión de acero B 500 S para anclaje a elemento existente. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE-CCM, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. INTERVENCIONES EN MUROS <table><tr><td>M.II (T)</td><td>Eje 8</td><td>1</td><td>0,800</td><td>0,900</td><td>2,300</td><td>1,656</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M.II (T)</td><td>Eje 9</td><td>2</td><td>1,000</td><td>0,900</td><td>2,300</td><td>4,140</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M.II (T)</td><td>Eje J</td><td>3</td><td>0,800</td><td>0,900</td><td>2,300</td><td>4,968</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Torreón Noroeste</td><td>2</td><td>2,400</td><td>0,900</td><td>2,600</td><td>11,232</td><td></td><td></td></tr></table>	M.II (T)	Eje 8	1	0,800	0,900	2,300	1,656			M.II (T)	Eje 9	2	1,000	0,900	2,300	4,140			M.II (T)	Eje J	3	0,800	0,900	2,300	4,968				Torreón Noroeste	2	2,400	0,900	2,600	11,232									
M.II (T)	Eje 8	1	0,800	0,900	2,300	1,656																																						
M.II (T)	Eje 9	2	1,000	0,900	2,300	4,140																																						
M.II (T)	Eje J	3	0,800	0,900	2,300	4,968																																						
	Torreón Noroeste	2	2,400	0,900	2,600	11,232																																						



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						22,00	347,74	7.650,28
EM-04.13	m² APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE							
	APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE							
	Montaje y desmontaje de apeo de forjado, adecuado a la geometría abovedada de la estructura existente, con altura libre de planta de hasta 6 m, superpuesto en varias alturas, compuesto por puntales metálicos telescópicos y tabloneros de madera, amortizables en varios usos. Según normas NTE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud.							
	INTERVENCIONES EN MUROS							
	Apuntalamiento provisional	3	6,000	4,000	3,000	216,000		
		3	6,000	6,000	1,000	108,000		
		1	6,500	4,000	3,000	78,000		
		1	6,500	6,000	1,000	39,000		
						441,00	27,51	12.131,91
EM-04.14	Ud FORMACIÓN ARCO DE LADRILLO ESTRUCTURAL							
	FORMACIÓN ARCO DE LADRILLO ESTRUCTURAL							
	Formación de arco de ladrillo estructural, de medio punto de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa, de máximo 150 cm de luz libre, un pie de espesor o canto y medio pie de ancho, realizado con ladrillo cerámico macizo para revestir, recibido con mortero de cemento o cal de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i./ montaje y desmontaje de cimbras y apeos. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la unidad.							
	INTERVENCIONES MUROS							
	M.IV PASO CON ARCO MURO SECUNDARIO	3				3,000		
		1				1,000		
						4,00	132,18	528,72
EM-04.15	kg REFUERZO ESTRUCTURAL CON TIRANTE DE ACERO EN BÓVEDAS EXISTENTES							
	REFUERZO ESTRUCTURAL CON TIRANTE DE ACERO EN BÓVEDAS EXISTENTES							
	Acero laminado UNE-EN 10025 S 275 JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series redondo, cuadrado, rectangular y pletina, para refuerzo estructural de bóvedas existentes de cantería formando un tirante horizontal, ubicado en cara superior del forjado, acabado con imprimación antioxidante, trabajado en taller y fijado mediante soldadura y conectado a muros existentes. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes de perfiles según planos en verdadera magnitud.							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.VI MONTAORBRAS	7	5,500	2,500	2,000	192,500		
	INTERVENCIONES MUROS							
	M.II (T) CAJEADOS EN MUROS TORREÓN	9	5,500	2,500	2,000	247,500		
	M.IV PASO CON ARCO MURO SECUNDARIO	6	9,000	2,500		135,000		
		4	10,700	2,500		107,000		
	M.V PASO CON CARGADERO MURO SECUNDARIO	9	9,000	2,500		202,500		
		4	10,700	2,500		107,000		
						991,50	6,60	6.543,90



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-04.16	m² SANEADO LOCAL DE MUROS EXISTENTES SANEADO LOCAL DE MUROS EXISTENTES Saneado local de muros de mampostería de piedra existentes, mediante relleno y reparación, por medios manuales, de juntas y/o fisuras a base de mortero de cal hidráulica natural, de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i./ preparación previa del soporte con eliminación de suciedad y restos adheridos, i./ limpieza posterior. Queda a criterio de la Dirección Facultativa la necesidad de disponer barras de cosido o malla de refuerzo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica, según planos en verdadera magnitud. SANEADO LOCAL MUROS EXISTENTES	10	1,00	1,00		10,00		
						10,00	24,36	243,60
EM-04.17	m² LOSA H.A. SOBRE CHAPA DE ACERO HA-25/F/20/XC2 (h=17cm) LOSA H.A. SOBRE CHAPA DE ACERO HA-25/F/20/XC2 (h=17cm) Losa de 17 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 80 mm de altura de perfil y 270 mm de intereje (tipo Cofraplus 80 de Arcelor Mittal o equivalente) y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido de hormigón por cualquier medio, volumen total de hormigón 0,132 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. INTERVENCIONES EN FORJADOS F.VIII GRUPO ELECTRÓGENO - Forjado	1	5,800	4,200		24,360		
						24,36	110,32	2.687,40
EM-04.18	m² PAVIMENTO DE REJILLA ELECTROSOLDADA PAVIMENTO DE REJILLA ELECTROSOLDADA Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 50x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 50x3 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de mantenimiento de equipos de instalaciones. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, EHE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. INTERVENCIONES EN FORJADOS F.VIII GRUPO ELECTRÓGENO - Tramex	1 1	0,800 1,000	4,200 4,200		3,360 4,200		
						7,56	111,75	844,83



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-04.19	kg ACERO S355JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO - APEO PROVISIONAL ACERO S355JR EN PILARES Y VIGAS, CON CAJEADO, PARA CARGA- DEROS BAJO RASANTE Suministro y montaje de acero S 355 JR, certificado con sello AENOR, en perfiles laminados, para pilares y vigas metálicas bajo muros de mamposte- ría de piedra existentes, en formación de cargaderos bajo rasante con ac- cesibilidad limitada, mediante uniones soldadas. Incluye: suministro y pue- sta en obra, transporte interno en obra, apertura controlada de cajeados o ro- za en muro de mampostería de piedra existente o en estrato de roca, lim- pieza y retirada de escombros a pie de carga, carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, humedecido, transporte a vertedero, canon de vertido, montaje de los diferentes elementos estructurales con la utilización de maquinaria de elevación y con los medios de sujeción y apeo neces- arios, acuíñado y retacado de los perfiles con mortero sin retracción, i./p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, mermas, i./ todas las cartelas, platabandas, casquillos, rigidizadores, presillas, placas, etc., nece- sarios en los diferentes nudos, i./ preparación mediante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2 y capa de imprimación antioxidante de alta calidad, compatible con su posterior tratamiento ignífugo. Ejecución por fases se- gún proyecto. Montado y colocado. Con todos los trabajos, materiales y me- dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente termi- nada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, normas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medido a ejes de perfiles según planos en verda- dera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.I EXCAVACIÓN BAJO MUROS EXISTENTES (Apeo provisional) Eje 8'	1	3,000	171,000		513,000		
		4	2,400	134,000		1,286,400		
	Eje 9	2	4,200	171,000		1,436,400		
		7	2,700	134,000		2,532,600		
	Pletinas y rigidizadores	1			500,000	500,000		
						6.268,40	8,78	55.036,55
EM-04.20	m² APUNTALAMIENTO DE BÓVEDA EXISTENTE APUNTALAMIENTO DE BÓVEDA EXISTENTE Apuntalamiento de bóvedas existentes con cimbra de madera de pino, amortizable en 1 uso, para el apeo durante la fase de ejecución y hasta que el elemento estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos, de bóvedas existentes con geometrías y tamaños variables, apoyado sobre sopandas de madera y puntales metálicos telescópicos de hasta 5 m de al- tura. Incluso entalladuras, material de unión, dispositivos de trabazón, sella- do de juntas entre piezas, mermas, cortes, aplomado y nivelación del con- junto, cimbrado y posterior descimbrado con los medios adecuados. Con to- dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según EAE, CTE-DB-SE-A, nor- mas UNE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medición su- perficial de la geometría de las bóvedas existentes según planos en verda- dera magnitud. INTERVENCIONES TORREÓN T.VIII MONTAÓBRAS (junto a ascensor) Bóvedas de crucería Planta Tercera Planta Cuarta INTERVENCIONES MUROS M.II (T) VIGAS Y PILARES EN MURO TORREÓN Bóvedas de cañón Planta Tercera Planta Cuarta	1,6	3,400	6,600		35,904		
		1,6	3,400	6,600		35,904		
		1,4	3,400	6,800		32,368		
		1,4	3,400	6,800		32,368		
						136,54	183,26	25.022,32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																									
EM-04.21	m³ RELLENO DE RIÑONES EN TRASDÓS DE BÓVEDA EXISTENTE RELLENO DE RIÑONES EN TRASDÓS DE BÓVEDA EXISTENTE Relleno de riñones en trasdós de bóvedas existentes, llenando la zona inferior según la documentación gráfica del proyecto (con una altura mínima de dos tercios inferiores de la flecha de la bóveda),con mortero de cal categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²) compuesto de cal hidráulica natural, tipo NHL 5, según UNE_EN 459-1 y áridos silíceos seleccionados, suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2, así como supervisión y validación de la Dirección Facultativa, con medios mecánicos, con medios mecánicos, confeccionado en obra y aprobación mediante ensayos, incluyendo extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme, regleado y nivelación de la superficie de acabado. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE y UNE. Según documentación gráfica de proyecto y órdenes de la D.F. INTERVENCIONES TORREÓN T.VIII MONTAObRAS (junto a ascensor) Bóvedas de crucería <table><tr><td>Planta Tercera</td><td>1</td><td>3,400</td><td>6,600</td><td>0,600</td><td>13,464</td></tr><tr><td>Planta Cuarta</td><td>1</td><td>3,400</td><td>6,600</td><td>0,600</td><td>13,464</td></tr></table> INTERVENCIONES MUROS M.II (T) VIGAS Y PILARES EN MURO TORREÓN Bóvedas de cañón <table><tr><td>Planta Tercera</td><td>1</td><td>3,400</td><td>6,800</td><td>0,650</td><td>15,028</td></tr><tr><td>Planta Cuarta</td><td>1</td><td>3,400</td><td>6,800</td><td>0,650</td><td>15,028</td></tr></table> <tr><td colspan="5"></td><td>56,98</td><td>183,35</td><td>10.447,28</td></tr>	Planta Tercera	1	3,400	6,600	0,600	13,464	Planta Cuarta	1	3,400	6,600	0,600	13,464	Planta Tercera	1	3,400	6,800	0,650	15,028	Planta Cuarta	1	3,400	6,800	0,650	15,028						56,98	183,35	10.447,28
Planta Tercera	1	3,400	6,600	0,600	13,464																												
Planta Cuarta	1	3,400	6,600	0,600	13,464																												
Planta Tercera	1	3,400	6,800	0,650	15,028																												
Planta Cuarta	1	3,400	6,800	0,650	15,028																												
					56,98	183,35	10.447,28																										
EM-04.22	m³ DESMONTAJE CONTROLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE ARRANQUES DE BÓVEDAS EXISTENTES DESMONTAJE CONTROLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE ARRANQUES DE BÓVEDAS EXISTENTES Desmontaje controlado para su reutilización de arranques de bóvedas existentes de piedra, con mortero, con medios manuales y recuperación de material para su reutilización, para ejecución de vigas cargadero en muros existentes, previo apuntalado de las bóvedas y con reconstrucción posterior de la geometría original. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE y UNE. Según documentación gráfica de proyecto y órdenes de la D.F. INTERVENCIONES TORREÓN T.VIII MONTAObRAS (junto a ascensor) Bóvedas de crucería <table><tr><td>Planta Tercera</td><td>4</td><td>1,000</td><td>0,350</td><td>1,400</td></tr><tr><td>Planta Cuarta</td><td>4</td><td>1,000</td><td>0,350</td><td>1,400</td></tr></table> INTERVENCIONES MUROS M.II (T) VIGAS Y PILARES EN MURO TORREÓN Bóvedas de cañón <table><tr><td>Planta Tercera</td><td>2</td><td>6,800</td><td>0,450</td><td>6,120</td></tr><tr><td>Planta Cuarta</td><td>2</td><td>6,800</td><td>0,450</td><td>6,120</td></tr></table> <tr><td colspan="5"></td><td>15,04</td><td>357,12</td><td>5.371,08</td></tr>	Planta Tercera	4	1,000	0,350	1,400	Planta Cuarta	4	1,000	0,350	1,400	Planta Tercera	2	6,800	0,450	6,120	Planta Cuarta	2	6,800	0,450	6,120						15,04	357,12	5.371,08				
Planta Tercera	4	1,000	0,350	1,400																													
Planta Cuarta	4	1,000	0,350	1,400																													
Planta Tercera	2	6,800	0,450	6,120																													
Planta Cuarta	2	6,800	0,450	6,120																													
					15,04	357,12	5.371,08																										

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-05	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS							
EM-05.01	Ud ENSAYO SOBRE MUESTRA DE HORMIGÓN							
	ENSAYO SOBRE MUESTRA DE HORMIGÓN							
	Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspon-							
	diente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según							
	UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características:							
	consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del							
	cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a com-							
	presión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cinco probe-							
	tas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a							
	compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamien-							
	to a obra, toma de muestra e informe de resultados.							
	CIMENTACIÓN HA-30 (Gris)							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	Zapatas, fosos, bataches	4	3,000			12,000		
	Muros 1C	3	3,000			9,000		
	Solera (caviti)	1	3,000			3,000		
	INTERVENCIONES FORJADOS							
	F.I Foso	1	3,000			3,000		
	F.IX Zapatas	1	3,000			3,000		
	F.X Zapata	1	3,000			3,000		
	INTERVENCIONES CIMENTACIÓN							
	C.I Encepados alternos	2	3,000			6,000		
	C.I Solera (caviti)	1	3,000			3,000		
	C.II Zapatas	1	3,000			3,000		
	C.II Muros	1	3,000			3,000		
	C.II Losa escalera, solera (caviti)	1	3,000			3,000		
	ESTRUCTURA HA-25 (Gris)							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.V Losas	4	3,000			12,000		
	T.VII Escalera	2	3,000			6,000		
	T.VIII + T.IX Losas	1	3,000			3,000		
	Muros	1	3,000			3,000		
	INTERVENCIONES FORJADOS							
	F.VIII Losa	1	3,000			3,000		
	F.X Escalera	1	3,000			3,000		
						81,00	73,00	5.913,00
EM-05.02	Ud ENSAYO SOBRE MUESTRA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE UN MISMO LOTE							
	ENSAYO SOBRE MUESTRA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO							
	DE UN MISMO LOTE							
	Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspon-							
	diente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo							
	lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes característi-							
	cas: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, característi-							
	cas geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado							
	según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de							
	muestra e informe de resultados.							
	CIMENTACIÓN HA-30 (Gris)							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	Zapatas, fosos, bataches	2				2,000		
	Muros 1C	2				2,000		
	Solera (caviti)	1				1,000		
	INTERVENCIONES FORJADOS							
	F.I Foso	1				1,000		
	F.IX Zapatas	1				1,000		
	F.X Zapata	1				1,000		
	INTERVENCIONES CIMENTACIÓN							
	C.I Encepados alternos	1				1,000		
	C.I Solera (caviti)	1				1,000		
	C.II Zapatas	1				1,000		
	C.II Muros	1				1,000		
	C.II Losa escalera, solera (caviti)	1				1,000		
	ESTRUCTURA HA-25 (Gris)							
	INTERVENCIONES TORREÓN							
	T.V Losas	4				4,000		
	T.VII Escalera	2				2,000		
	T.VIII + T.IX Losas	1				1,000		
	Muros	1				1,000		
	INTERVENCIONES FORJADOS							
	F.VIII Losa	1				1,000		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	F.X Escalera	1				1,000		
						23,00	65,00	1.495,00
EM-05.03	Ud ENSAYO SOBRE MUESTRA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE CADA DIÁMETRO ENSAYO SOBRE MUESTRA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE CADA DIÁMETRO Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	6				6,000		
	Diámetros					6,00	41,50	249,00
EM-05.04	Ud INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS EN ESTRUCTURA METÁLICA INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS EN ESTRUCTURA METÁLICA Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.							
	UNIONES PLACAS BASE							
	Torreón	12				12,000		
	F.V	2				2,000		
	F.VIII	10				10,000		
	UNIONES PLACAS ANCLADAS							
	UNIONES PRIORITARIAS							
	Torreón	8				8,000		
	UNIONES CARGADEROS							
	Torreón	20				20,000		
		65				65,000		
	Restante Monasterio	30				30,000		
	UNIONES VIGA-VIGA, VIGA-PILAR, VIGA-DIAGONAL							
	F.III	4				4,000		
	F.VIII	58				58,000		
	F.IX	168				168,000		
	T.IX	8				8,000		
	UNIONES APEO PROVISIONAL	38				38,000		
						423,00	4,75	2.009,25
EM-05.05	Ud ENSAYO NO DESTRUCTIVO SOBRE UNIÓN SOLDADA, MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES ENSAYO NO DESTRUCTIVO SOBRE UNIÓN SOLDADA, MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.							
	UNIONES PLACAS BASE							
	Torreón	3				3,000		
	F.VIII	2				2,000		
	UNIONES PLACAS ANCLADAS							
	UNIONES CARGADEROS							
	Torreón	20				20,000		
		13				13,000		
	Restante Monasterio	6				6,000		
	UNIONES VIGA-VIGA, VIGA-PILAR, VIGA-DIAGONAL							
	F.III	1				1,000		
	F.VIII	12				12,000		
	F.IX	34				34,000		
	T.IX	2				2,000		
	UNIONES APEO PROVISIONAL	8				8,000		
						101,00	16,00	1.616,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-05.06	Ud ENSAYO NO DESTRUCTIVO SOBRE UNIÓN SOLDADA, MEDIANTE ULTRASONIDOS ENSAYO NO DESTRUCTIVO SOBRE UNIÓN SOLDADA, MEDIANTE ULTRASONIDOS Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante ultrasonidos para la determinación de los defectos internos de la unión, según UNE-EN 1714. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. UNIONES PRIORITARIAS Torreón							
		8				8,000		
						8,00	25,50	204,00
TOTAL EM-05.....								11.486,25
TOTAL EM								535.118,20
TOTAL 5.....								535.118,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
6	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES							
E07LP030	m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5							
	Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	ASCENSOR	1	4,50	3,00		13,50		
		2	2,15	3,00		12,90		
	TRAFOS	1	7,15	3,00		21,45		
	HUECOS TORREON	23	1,40	3,00		96,60		
	ESCALERA TORREON	1	5,80	3,00		17,40		
		1	3,20	3,00		9,60		
		1	3,20	3,00		9,60		
		1	4,47	3,00		13,41		
		1	3,25	3,00		9,75		
		1	3,20	3,00		9,60		
		1	4,30	3,00		12,90		
		1	3,25	3,00		9,75		
		1	3,20	3,00		9,60		
		1	4,30	3,00		12,90		
		1	3,25	3,00		9,75		
		1	3,20	3,00		9,60		
		1	3,74	3,00		11,22		
		1	5,20	3,00		15,60		
	ASCENSOR TORREON	1	1,80	15,00		27,00		
		1	2,00	15,00		30,00		
	ASEOS	1	4,40	3,00		13,20		
		1	4,40	3,00		13,20		
	SALA DE PATRONATO		7,09	3,00		21,27		
	ALMACÉN	2	2,65	3,00		15,90		
	COCINA	1	3,08	3,00		9,24		
						434,94	24,53	10.669,08
E07T010	m2 TRASDOSADO MW50+YL15 (TR1)							
	Ejecución de trasdosado autoportante formado por aislamiento térmico constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 50 mm de espesor, tabique sencillo autoportante formado por montantes de 70 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm, atornillando por la cara interior doble placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE DB-HE, NTE-FFL. Compatible con trasdosado TR1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. RA=5 dBA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
		1	23,00	3,00		69,00		
		1	8,00	3,00		24,00		
		1	13,40	3,00		40,20		
		1	10,40	3,00		31,20		
		2	6,34	3,00		38,04		
						202,44	56,80	11.498,59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-04.16	m² SANEADO LOCAL DE MUROS EXISTENTES SANEADO LOCAL DE MUROS EXISTENTES Saneado local de muros de mampostería de piedra existentes, mediante relleno y reparación, por medios manuales, de juntas y/o fisuras a base de mortero de cal hidráulica natural, de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i./ preparación previa del soporte con eliminación de suciedad y restos adheridos, i./ limpieza posterior. Queda a criterio de la Dirección Facultativa la necesidad de disponer barras de cosido o malla de refuerzo. Con todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada. Según normas NTE, CTE, planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie teórica, según planos en verdadera magnitud. SANEADO LOCAL MUROS EXISTENTES	30	1,00	1,00		30,00		
						30,00	24,36	730,80
E07YMN012	m2 TABIQUE KNAUF W112 140 PLACA STANDARD (2x15W)+70+(2x15W) c/4 Tabique de placa múltiple KNAUF PPF 15 140/400 (2x15W+70+2x15W) MW, formado por 2 placas Standard KNAUF (Tipo W según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. LAVABOS BAJO CUBIERTA	1 1 1 1 2 2	7,45 6,55 7,45 6,55 3,71 1,00		3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	22,35 19,65 22,35 19,65 22,26 6,00		
						112,26	59,62	6.692,94
E07YMN013	m2 TABIQUE KNAUF W112 140 PLACA STANDARD (2x15A)+70+(2x15A) c/4 Tabique de placa múltiple KNAUF PPF 15 140/400 (2x15A+70+2x15A) MW, formado por 2 placas Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. DESPACHO ARCHIVOS	1 1	3,15 3,15		3,00 3,00	9,45 9,45		
						18,90	55,42	1.047,44
TOTAL 6.....								30.638,85



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7	CUBIERTAS							
E09AIB010	m2 CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL TRANSITABLE BICAPA + MW 140 mm PARA Cubierta plana convencional transitable, preparada para solar, constituida por: formación de pendientes mediante recrecio con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; paneles de aislamiento térmico de XPS DE 10 CM DE ESPESOR, no hidrófilo, revestidos en una de sus caras con lámina de oxiasfalto y film de polietileno a modo de barrera de vapor, de 140 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa de separación mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2 y capa de protección de tendido de mortero de cemento de 10 cm de espesor fratasado fino y ligeramente armado, preparado para solar mediante mortero adhesivo o similar. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmisión térmica: U=0,2501 W/(m²·K), sin contar capa soporte.colocada							
	deposito aguas	1	10,00	6,00		60,00		
	ampliacion							
	accesos	1	10,00	4,00		40,00		
		1	5,60	2,50		14,00		
	PATIO	1	9,00	9,00		81,00		
	CUBIERTA INSTALACIONES	1	34,00	8,00		272,00		
		1	10,00	4,50		45,00		
	ENTRE EDIFICIOS	1	25,00	4,00		100,00		
		1	27,50	4,00		110,00		
	GRUPO ELECTROGENO	1	7,30	4,30		31,39		
						753,39	78,84	59.397,27
REPCUB	ML REPASOS BORDE DE CUBIERTA TEJA REPASOS DE BORDES DE CUBIERTA EN HUECO DE INSTALACIONES SUSTITUYENDO LAS TEJAS DETERIORADAS Y CREANDO LIMA PARA SUJECCION DE LA TEJA							
		4	12,00			48,00		
		4	3,00			12,00		
		2	10,00			20,00		
		2	3,00			6,00		
						86,00	91,89	7.902,54
TOTAL 7								67.299,81



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
8	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS							
E08CYE020	m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 15A							
	Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	primera							
	almacen	1	12,50	5,50		68,75		
	control	1	4,50	3,00		13,50		
		1	5,20	3,00		15,60		
	SEGUNDA							
	COMEDOR	1	40,28			40,28		
	TERCERA							
	ASEOS	1	51,97			51,97		
	CUARTA							
	SALA CUARENTENA	1	40,10			40,10		
						230,20	27,57	6.346,61
FALS	m2 FALSO TECHO DE IROKO DE 22MM							
	Falso techo continuo de tablero de madera de iroko de 120x22 mm de espesor suspendidos del forjado o elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado mediante cuelgues y maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, cuelgues, tornillería, lijado, dos manos de barnizado y medios auxiliares (							
	ACCESO PB	1	6,04			6,04		
	ACCESO P2	1	18,75			18,75		
						24,79	141,20	3.500,35
E08PEM020	m2 GUARNECIDO YESO MAESTRADO							
	Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido en verdadera magnitud por el intradós. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
		2	4,50	3,00		27,00		
		2	3,00	3,00		18,00		
		2	4,50	3,00		27,00		
	BUFA	1	31,00	3,00		93,00		
		1	2,50	3,00		7,50		
	TRAFOS	2	4,50	3,00		27,00		
	REMATES DE CARPINTERIA	1	500,00	1,00		500,00		
	ASEOS	6	6,40	3,00		115,20		
		6	3,00	3,00		54,00		
		12	3,00	3,00		108,00		
		6	2,00	3,00		36,00		
	ASCENSOR	2	1,80	15,00		54,00		
		2	2,00	15,00		60,00		
						1.126,70	19,89	22.410,06



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E08CYH031	m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL HIDRÓFUGO KNAUF							
	Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) hidrófugo KNAUF D112 (27+2x12,5H1), o equivalente formado por 2 placaS de yeso lamina-do impregnada hidrófuga KNAUF o equivalente (Tipo H1 según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor cada una, atornillada a una estructura de per-files de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-marias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes en-tre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei-dad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a nor-mativa ATEDY.							
	SEGUNDA							
	ASEOS	1	52,73				52,73	
	TERCERA							
	ASEOS	1	51,97				51,97	
						104,70	35,43	3.709,52
REVS2	M2 REVOCO DRAINING CAL							
	REVOCO TIPO DRAINING CAL O EQUIVALENTE DE DESHUMIDIFICA-CION EXENTO DE CEMENTOcal grasa envejecida en balsa (añeja al me-nos 3 años), pigmentada con óxidos minerales y dosificada con áridos de Macael, con técnicas tradicionales, en una superposición de capas. 1ª Ma-no muy fina y apretada para dar anclaje al mortero base, dejando el grano encustrado, dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor, fratasada con talocha de madera para dar planimetría al soporte. Esta se aplica cuando la anterior está húmeda pero no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm) 3ª Aplicación de mano para afi-nar, esta se realiza con una dosificación de una parte de cal por un 20% de polvo y con un espesor de 2 a 3 mm. 4ª Cuando la capa anterior empieza a secar se proceder a pasar una llana con gomaespuma mojándola en agua. Para que esta capa la podamos repartir perfectamente se procederá a fro-tasar en forma de círculos dejando el árido fino en superficie dando un as-pecto aterciopelado y veteado por los cambios de color. Incluso curado con-venientemente con agua. Este tipo de acabado se realiza sobre una base de regleada							
	FACHADA							
	M1	1	18,40	17,50			322,00	
		1	9,00	4,50			40,50	
	M2	1	16,60	16,40			272,24	
	M3	1	37,50	15,60			585,00	
		1	19,50	7,00			136,50	
	M4	1	34,50	16,00			552,00	
		1	12,00	10,00			120,00	
		1	6,00	8,00			48,00	
	M5	1	7,20	10,00			72,00	
	M6	1	12,30	10,00			123,00	
		1	18,00	7,00			126,00	
	M7	1	20,00	8,00			160,00	
		1	36,00	13,50			486,00	
		1	7,00	7,50			52,50	
	M8	1	10,80	11,60			125,28	
		1	10,80	1,40			15,12	
	M9	1	11,60	13,60			157,76	
		1	6,20	4,20			26,04	
						3.419,94	72,12	246.646,07

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E08PMT100	M2 REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO DE IROKO 22 MM							
	Revestimiento de paramentos continuo de tablero de madera de iroko de 120x22 mm de espesor sujeto a elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado mediante maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, tornillería, lijado, dos manos de barnizado y medios auxiliares (							
	ASCENSOR	2	2,60	9,60		49,92		
		2	2,20	9,60		42,24		
	ACCESO PRINCIPAL	2	3,20	2,70		17,28		
	PETOS ZONA ASCENSOR	2	2,00	1,10		4,40		
		2	5,00	1,10		11,00		
	ESCALERA RE02	2	2,00	1,80		7,20		
		2	2,00	2,60		10,40		
		2	2,10	3,50		14,70		
		2	3,00	1,50		9,00		
		2	2,50	1,80		9,00		
	ESCALERA R03	2	6,65			13,30		
		2	5,53			11,06		
		2	5,38			10,76		
		2	5,54			11,08		
		2	11,95			23,90		
		2	2,21			4,42		
		6	0,63			3,78		
	PASARELA DE CONEXIÓN	1	7,00	2,90		20,30		
					273,74	124,49	34.077,89	
HUME	M2 TRATAMIENTO HUMEDAD POR CAPILARIDAD							
	TRATAMIENTO DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD MEDIANTE TECNICA MURSEC ECO O SIMILAR POR MICROFRECUENCIA PULSANTE INALAMBRIKA COMPLETA INSTALADA INCLUSO RASPADO DE PARAMENTOS TALADROS ETC							
	ACCESO	2	14,00	2,00		56,00		
		2	7,00	2,00		28,00		
	PRIMERA	2	27,00	2,00		108,00		
		2	3,00	2,00		12,00		
		2	26,00	2,00		104,00		
		2	6,30	2,00		25,20		
		2	33,00	2,00		132,00		
		2	29,00	2,00		116,00		
		4	6,00	2,00		48,00		
		2	13,00	2,00		52,00		
						681,20	87,91	59.884,29
REVS	M2 REVESTIMIENTO MORTERO TIPO HUMICONTROL							
	Revestimiento para paramentos verticales con mortero de cal aérea NHL de 20 mm de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acabados, raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
		1	681,20	1,00		681,20		
						681,20	46,65	31.777,98



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E07YMN011	m2 TABIQUE KNAUF W112 140 PLACA STANDARD (2x12,5A)+90+(2x12,5A) c/4 Tabique de placa múltiple KNAUF W112 140/400 (2x12,5A+90+2x12,5A) MW, formado por 2 placas Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.							
	JUNTO ASCENSOR	1	2,30	3,00		6,90		
						6,90	52,56	362,66
TOTAL 8.....								408.715,43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
9	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION							
RADON	M2 LAMINA ANTIRADON							
	LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMEROS DE 4 KG /M2 , ADHERIDA CON IMPRIMACION ASFALTICA COLOCADA							
	ACCESO	1	14,00	8,00		112,00		
		1	7,00	6,50		45,50		
	PRIMERA	1	2,50	2,00		5,00		
		1	31,00	3,20		99,20		
		1	19,00	6,30		119,70		
		1	6,50	6,50		42,25		
		1	3,00	2,80		8,40		
		1	6,50	7,00		45,50		
		1	21,00	6,50		136,50		
		1	11,00	2,50		27,50		
		1	3,50	6,20		21,70		
		1	11,00	10,00		110,00		
		1	5,30	3,50		18,55		
	AQMPLIACION							
						791,80	16,56	13.112,21
E10ATT090	m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA 90 mm							
	Aislamiento térmico y acústico para falsos techos, formado por lana mine- ral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 90 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmico- s para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.							
	grupo electr	1	5,50	2,70		14,85		
	accesos	1	10,00	3,00		30,00		
		1	5,50	2,50		13,75		
						58,60	10,82	634,05
E10IUD020	m MEDIA CAÑA MORTERO RÁPIDO FIBRAS RENDEROC SFR							
	Realización de medias cañas con mortero cementoso de fraguado rápido modificado con polímeros y fibras, de retracción compensada y excelente compatibilidad térmica con el hormigón, Renderoc SFR de Fosroc o equiva- lente; incluyendo preparación y limpieza del soporte. Medido a cinta corrida.							
	ALGIBE	2	9,50			19,00		
		4	5,00			20,00		
						39,00	6,76	263,64
E10IUD050	m2 IMPERMEAB. ELÁSTICA POLIURETANO HORMIGÓN / MORTERO NITOPROOF 900							
	Impermeabilización elástica realizada mediante la aplicación de membrana de poliuretano aromático monocomponente, aplicada en frío y curada con la humedad ambiente. Nitoproof 900 de Fosroc o equivalente, para imper- meabilización y protección de elementos de hormigón o fábricas revestidas de mortero en estructuras como depósitos de agua, aljibes, canales, pisci- nas, etc. Totalmente aplicada sobre soporte en 2 manos, sin incluir prepara- ción del mismo (rendimiento aprox. 1,5-2 kg/m2); i/p.p. de limpieza y me- dios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Membrana permeable al vapor de agua, transitable a las personas y resistente al agua y las heladas.							
	ALGIBE	1	3,20	5,00		16,00		
		2	3,20	3,00		19,20		
		2	5,00	3,00		30,00		
						65,20	30,55	1.991,86
TOTAL 9.....								16.001,76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10	PAVIMENTOS							
XE11003	M2 FELPUDO LAMAS							
	FLPUDO DE LAMAS DE ALUMINIO EMPOTRADO EN EL PAVIMENTO TIPO TOPWELL26 O EQUIVALENTE COLOCADO CON BASTIDOR MARCADO PERIMETRAL DE ANGULO DE ALUMINIO DE 20 MM							
	ACCESO	1	2,00	2,20		4,40		
	SEGUNDA	1	3,00	1,00		3,00		
						7,40	122,12	903,69
MAGN	m2 PAVIMENTO MAGNESITA							
	MAGNESITA Y ARENA DE CUARZO EN DOS CAPAS DE ALTA RESISTENCIA CON SOPORTE DE HORMIGON CAPA DE IMPRIMACION Y MAGNESITA MONOCAPA PULIDA Y FRATASADA TIPO RINOL DURALIT O SIMILAR							
	PLANTA PRIMERA	1	72,35			72,35		
						72,35	66,64	4.821,40
E11D120	m2 RECRECIDO 7 cm MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA							
	Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 8 cm de espesor, ligeramente armado con mallazo 150x150x5 mm elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.							
	ampliacion							
	TECHO ALGIBE	1	9,50	5,60		53,20		
						53,20	28,25	1.502,90
PAVIROK	PAVIMENTO CON TABLA DE MADERA DE IROKO							
	Pavimento con tabla de madera de Iroko 22mm de espesor con 120mm de ancho. Fijado sobre rastreles a estructura metálica existente.							
	PLANTA PRIMERA	1	14,98			14,98		
						14,98	62,28	932,95
TOTAL 10.....								8.160,94



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11	CANTERIA							
U04VBP235	m2 PAVIMENTO DE LOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA CREMA SERPIENTE PERLA							
	BAJA							
	ACCESO	1	8,00	14,00		112,00		
	PRIMERA							
	*SALES	1	122,01			122,01		
		1	118,62			118,62		
		1	45,20			45,20		
		1	70,63			70,63		
		1	131,44			131,44		
	*CIRCULACIÓ	1	34,34			34,34		
		1	52,55			52,55		
	EXTERIOR ARENADO							
	ACCESO	1	2,60	3,00		7,80		
		1	9,30	1,70		15,81		
		1	12,50	3,60		45,00		
		1	15,70	6,00		94,20		
		1	2,60	3,20		8,32		
		1	2,20	3,20		7,04		
		1	3,00	3,20		9,60		
	SEGUNDA							
	*SALES	1	29,26			29,26		
		1	21,50			21,50		
		1	18,99			18,99		
		1	37,27			37,27		
		1	16,04			16,04		
		1	122,05			122,05		
		1	116,03			116,03		
		1	98,26			98,26		
		1	129,20			129,20		
		1	156,65			156,65		
		1	14,29			14,29		
	*CIRCULACIÓ	1	19,67			19,67		
	TERCERA	1	177,07			177,07		
	CUARTA	1	179,21			179,21		
						2.010,05	109,92	220.944,70
E06EPM050	m PELDAÑO MÁRMOL BEIGE SERPIENTE							
	Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera , con montaje de huella y tabica de mármol beige Serpiente. Recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	ACCESO	9	2,00			18,00		
	RE05	12	3,10			37,20		
		5	4,00			20,00		
	RE04	11	1,90			20,90		
	AE01	4	2,70			10,80		
		4	1,10			4,40		
	EE01	20	1,70			34,00		
		16	2,50			40,00		
	AG01	36	3,00			108,00		
	RE06	5	1,20			6,00		
	*ESCALERA E01							
	PB A P1	19	1,98			37,62		
	P1 A P2	22	1,98			43,56		
	P2 A P3	20	1,98			39,60		
	P3 A P4	20	1,98			39,60		
	*ESCALERA E02							
	PB A P1	25	1,98			49,50		
	P1 A P2	19	1,98			37,62		
	P2 A P3	19	1,98			37,62		
						584,42	113,05	66.068,68



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E06AAM020	m2 SOLADO DE MÁRMOL antideslizante FIJADO CON ADHESIVO							
	ASEOS							
	SEGUNDA							
		1	6,30	2,50		15,75		
		1	1,70	3,00		5,10		
		1	3,40	3,00		10,20		
	TERCERA							
		1	6,30	2,50		15,75		
		1	1,70	3,00		5,10		
		1	3,40	3,00		10,20		
	CUARTA							
	VESTUARIOS							
		1	6,30	2,50		15,75		
		1	4,00	1,80		7,20		
		1	3,20	2,70		8,64		
		1	2,60	2,60		6,76		
		1	0,90	1,00		0,90		
						101,35	96,30	9.760,01
TOTAL 11.....								296.773,39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12	CARPINTERIA DE MADERA							
ENC	ML ENCIMERA DE ASEOS							
	ENCIMERA DE ASEOS DE MADERA DE IROKO DE 40 MM DE ESPE-							
	SOR DE 60MM DE ANCHO CON FALDON DE MADERA DE 150 MM ,							
	BARNIZADA Y COLOCADA CON PERFILES METALICOS DE SUJEC-							
	CION							
	ASEOS							
	Aseo 1	2	4,37				8,74	
	Aseo 2	2	4,37				8,74	
	VESTUARIOS							
	Vestuario 1	1	4,35				4,35	
	Vestuario 2	1	4,33				4,33	
						26,16	299,31	7.829,95
CUBRE	UD MUEBLE CUBREFANCOIL							
	MUEBLE CUBREFANCOIL DE MADERA DE IROKO FORMADO POR TA-							
	BLERO SUPERIOR CIEGO Y DE LAMAS DE 30 MM DE ESPESOR Y							
	FRENTE DE LAMAS DE MADERA DE IROKO SOBRE BASTIDOR SE-							
	GUN PLANO DE DETALLE AE 4.5.5 COLOCADO .INCLUYE EL PRECIO							
	LA ROTURA DEL HUECO EN LA MAMPOSTERIA ,LEVANTADO SOLA-							
	DO,REMATE PERIMETRAL DE YESO ,PINTURA PLASTICA DEL HUE-							
	CO Y RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO FRATASADO FINO							
	EN EL SUELO							
		20					20,00	
						20,00	772,15	15.443,00
CUBRE 2	UD MUEBLE CUBRE FANCOIL							
	MUEBLE CUBREFANCOIL DE MADERA DE IDM LACADO BLANCO							
	FORMADO POR TABLERO SUPERIOR CIEGO Y DE LAMAS DE 30 MM							
	DE ESPESOR Y FRENTE DE LAMAS DE MADERA DE DM SOBRE BAS-							
	TIDOR SEGUN PLANO DE DETALLE AE 4.5.5 COLOCADO .INCLUYE							
	EL PRECIO LA ROTURA DEL HUECO EN LA MAMPOSTERIA ,LEVAN-							
	TADO SOLADO,REMATE PERIMETRAL DE YESO ,PINTURA PLASTICA							
	DEL HUECO Y RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO FRATASA-							
	DO FINO EN EL SUELO							
		10					10,00	
						10,00	650,82	6.508,20
SEP	M2 SEPARACION ASEOS							
	TABIQUE DE SEPARACION DE ASEOS FORMADO POR DOS TABLE-							
	ROS DE AGLOMERADO DE 19 MM CANTEADOS Y COLOCADOS ACA-							
	BADOS EN NMADERA DE IROKO BARNIZADA INCLUSO HERRAJES							
		14	2,20	1,68			51,74	
						51,74	192,53	9.961,50
P01M	UD P01							
	Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE (dim 237x270cm) de madera forma-							
	das por bastidor de IROKO y panelado al exterior e interior de tabla de							
	madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral							
	de lana de roca 40mm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE							
	DE PASO (dim. 198x270cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 uni-							
	dades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKA-							
	BA TG9355 (l300mm) Ø20 Inox GZ 214 de dos tiradores acabados en ace-							
	ro inoxidable, o equivalente. Sistema de 2 cierrapuertas ocultos DORMA-							
	KABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Cilindro doble							
	DORMAKABA GEMINI PLUS, Níquel o equivalente. Set de bocallave DOR-							
	MAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Barra anti-							
	pánico PHA 2500-E 1PTO+ PTO EI (L1300mm H2500mm) (entrada 40mm							
	aprox.) Inox. de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, res-							
	balón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE							
	con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de							
	caucho EPDM.colocada							
		1					1,00	
						1,00	6.110,80	6.110,80



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P02M	UD P02 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera y vidrio de HUECO LIBRE de 197 x 270 cm formado por cerco de madera de IROKO de 90x120mm con junquillo de 30x40mm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6 sellado con silicona. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9391 (L según dibujo) Ø32 Inox. GZ 214, o equivalente, de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable. Sistema de 2 cerrrapuertas ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Una PIEZA DE RETENCION MECANICA para G96 DORMAKABA, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	4.762,79	4.762,79
P03M	UD P03 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim 207x319 cm) EI60. Marca HELETEC®, o equivalente, Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al espesor, un grueso total de 100 mm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 181x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Conjunto DORMAKABA TG9355 (I300mm) Ø20 Inox GZ 214 de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable, o equivalente. Cilindro doble DORMAKABA GEMINI PLUS, Níquel o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500-E 1PTO+ PTO EI (L1300mm H2500mm) (entrada 40mm aprox) Inox de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. acompañado de un sistema de 2 cerrrapuertas ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA (o equivalente). Fijos laterales de 180x2100mm EI2 60 con certificado de homologación. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 120X12mm. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente, con funciones de tiempo y registro de eventos de acceso. CERRADERO eléctrico Serie Fire 447-RR 24V DC, o equivalente. Burlete con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO SUPERIOR de 207x109cm EI2 60 con certificado de homologación. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm adaptado al hueco colocada.	1				1,00		
						1,00	10.407,15	10.407,15



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P11M	UD P11 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 174x285cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 128X210cm) UN FIJO SUPERIOR (dim. 174x85cm). Con TAPETA PERI-METRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tirador DORMAKABA PH8906 de acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, Níquel o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00		
						1,00	8.754,68	8.754,68
P12M	UD P12 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x220cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90X210cm). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Premier 381a, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente. CERRADERO ELÉCTRICO SERIE FIRE 447-RR 24V DC DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00		
						1,00	4.050,26	4.050,26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P13M	UD P13 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x227cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. CIERRAPUERTAS hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA GSR/V PLATA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO SUPERIOR de madera (dim.60x70cm) formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente.colocada	1				1,00		
						1,00	2.380,09	2.380,09
P14M	UD P14 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 140x224cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00		
						1,00	3.850,66	3.850,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P15M	UD P15 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 207x303cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grue- so total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.158X250cm). Un fijo superior (dim. 207x53cm). Con TAPETA PERI- METRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bis- agra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxid- able, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxid- able, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Ní- quel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descenden- te retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00		
						1,00	8.293,61	8.293,61
P16M	UD P16 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panela- do al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AIS- LANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWO- OL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hi- dráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00		
						1,00	2.779,28	2.779,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P17M	UD P17 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60. (dim. 172x393cm) Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.143X250cm) y un fijo superior (dim. 188x143cm). Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm. Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en las dos caras. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Ni-quel + Cerradura dormakaba 381, o equivalente. Pasador Manual de acero Inox. para hoja pasiva. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00	7.723,33	7.723,33
P18M	UD P18 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta tipo KRONA 7200 (4 unidades) de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM	1				1,00	2.251,48	2.251,48
P19M	UD P19 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim.177x258cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.132x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta tipo KRONA 7200 (4 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS acero inoxidable + Premier 381a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00	3.317,67	3.317,67



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P110M	UD P110 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.265x265cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.230X272cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS acero inoxidable + Premier 381a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDMcolocada.	1				1,00		
						1,00	2.797,15	2.797,15
P111M	UD P111 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim. 315x426cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.132X250cm). Bisagra oculta tipo KRONA 7200 (4 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS acero inoxidable + Premier 381a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.							
	FIJO LATERAL de madera y vidrio (dim.141x250). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, con cerco de madera de IROKO8x12cm y línea de sombra de 2cm. y sellado con silicona. FIJO SUPERIOR de madera (dim.176x315). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente colocada	1				1,00		
						1,00	17.302,99	17.302,99



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P112M	UD P112 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 171x250cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 160X236cm). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. CERRADERO ELÉCTRICO SERIE FIRE 447-RR 24V DC DORMAKABA, o equivalente. LECTOR COMPACTO Evolo 91 10 de superficie, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	9.441,43	9.441,43
P115M	UD P115 Puerta de DOS HOJAS PIVOTANTES de eje desplazado de madera (dim.292x444cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.230X272cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA y Brazo inferior 7421 o equivalente. Conjunto de puertas de Vaiven BTS 75 V o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim.141x250). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro,tipoCLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona.	1				1,00		
						1,00	3.163,57	3.163,57



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P21M	UD P21 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 100X210cm) con un fijo lateral (dim. 75x210cm) y un fijo superior (dim. 196x71). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00	8.913,95	8.913,95
P22M	UD P22 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim.196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 150X210cm) y un fijo superior (dim. 196x71cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00	8.936,68	8.936,68



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P23M	UD P23 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 136x229cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90x210cm) y un fijo superior (dim. 136x21cm). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00		
						1,00	3.792,42	3.792,42
P24M	UD P24 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00		
						1,00	2.918,81	2.918,81
P25M	UD P25 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	2.433,48	2.433,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P26M	UD P26 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	2.524,48	2.524,48
P27M	UD P27 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	3.440,54	3.440,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P28M	UD P28 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 135x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm) y un fijo superior (dim. 135x12cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	3.489,08	3.489,08
P29M	UD P29 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera (dim.411x355cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.128X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90º para G96. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO LATERAL de madera y vidrio (dim.205x210). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona. FIJO SUPERIOR de madera (dim.125x411). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente.	1				1,00		
						1,00	13.468,42	13.468,42



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P210M	UD P210 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 142x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm).Con junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	3.822,76	3.822,76
P211M	UD P211 HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80X210cm). Junta perimetral mínima de 2cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Premier 381a, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	2				2,00		
						2,00	2.955,22	5.910,44
P212M	UD P212 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEA-DO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	2.955,22	2.955,22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P213M	UD P213 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim.128x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	2.967,34	2.967,34
P215M	UD P215 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 124x240cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	3.021,95	3.021,95
P216M	UD P216 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 124x240cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	3.047,43	3.047,43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P217M	UD P217 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	3				3,00		
						3,00	2.655,52	7.966,56
P218M	UD P218 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 62X220cm), formada por dos planchas de DM hidrófugo de e =19mm. Chapado en madera de IROKO 12x2,3cm. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 62x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO WC 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Cerradura con resbalón y palanca dormakaba 385a, o equivalente. Perchero. JNF IN.14.520_ET74, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada							
	ASEOS	7				7,00		
						7,00	2.145,92	15.021,44
P219M	UD P219 Puerta de UNA HOJA CORREDERA de madera (dim. 900X210cm), para cabina de aseo minusválido. Formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm. Panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 82x210cm). Guia corredera MUTO Comfort M60 o equivalente. Unidad DORMOTION MUTO comfort M. Conjunto TG9355 (L300mm) D20 Inox GZ 214 de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable, o equivalente. Cerradura DORMAKABA 402 y set condena DORMAKABA OGRO 7122. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDMcolocada	1				1,00		
						1,00	2.766,66	2.766,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P223M	UD P223 Puerta de DOS HOJAS PIVOTANTES de eje desplazado de madera (dim. 270x207cm), formadas por bastidor de madera IROKO 10x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 270X207cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA y Brazo inferior 7421 o equivalente. Conjunto de puertas de Vaiven BTS 75 V o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim. 125x332). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona. colocada	2				2,00		
						2,00	3.212,10	6.424,20
P225M	UD P225 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 127x227cm), formada por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable,o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	2.967,34	2.967,34
P226M	UD P226 Puerta de DOS HOJAS ABATIBLES de madera (dim. 172x224cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 128x210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable,o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 N EN 2 -4, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	2				2,00		
						2,00	3.779,97	7.559,94



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P227M	UD P227 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera y vidrio (dim. 195x220cm), formada por cerco de madera de IROKO de 90x120mm con junquillo de 30x40mm de madera de IROKO, paño de vidrio tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6 sellado con silicona. HUECO LIBRE de 157x220cm. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Conjunto TG9391 (L= 212cm. Ø 3,2cm), de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable. Sistema de 2 Cierrapuertas ocultos DORMAKABA ITS 96 GSR-EMF 1 EN 2-4 PLATA, o equivalente. Una PIEZA DE RETENCION MECANICA para G96 DORMAKABA, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	3.088,37	3.088,37
P31M	UD P31 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim.196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 150X210cm) y un fijo superior (dim. 196x71cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	8.014,54	8.014,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P32M	UD P32 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 167x244cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm), FIJO SUPERIOR (dim. 145x34cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	4.835,89	4.835,89
P33M	UD P33 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim.196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 150X210cm) y un fijo superior (dim. 196x71cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	8.123,74	8.123,74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P34M	UD P34 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 119x209cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X198cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00	4.338,43	4.338,43
P35M	UD P35 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 130x219cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM colocada	1				1,00	4.338,43	4.338,43
P36M	UD P36 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00	2.801,73	2.801,73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P37M	UD P37 Puerta de UNA HOJA CORREDERA de madera (dim. 100X210cm), para cabina de aseo minusválido. Formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm. Panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 82x210cm). Guia corredera MUTO Comfort M60 o equivalente. Unidad DORMOTION MUTO comfort M. Conjunto TG9355 (L300mm) D20 Inox GZ 214 de dos TIRADORES acabados en acero inoxidable, o equivalente. Cerradura DORMAKABA 402 y set con dena DORMAKABA OGRO 7122. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	2.676,75	2.676,75
P38M	UD P38 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 62X220cm), formada por dos planchas de DM hidrófugo de e =19mm. Chapado en madera de IROKO 12x2,3cm. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 62x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO WC 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Cerradura con resbalón y palanca dormakaba 385a, o equivalente. Perchero. JNF IN.14.520_ET74, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	7				7,00		
						7,00	2.487,60	17.413,20
P310M	UD P310 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 139x210cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 110X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 388a, o equivalente. PASA-DOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	5.044,27	5.044,27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P312M	UD P312 Puerta de DOS HOJAS PIVOTANTES de eje desplazado de madera (dim. 270x207cm), formadas por bastidor de madera IROKO 10x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AIS-LANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 270X207cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA y Brazo inferior 7421 o equivalente. Conjunto de puertas de Vaiven BTS 75 V o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim. 125x332). Formado por precer-cos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vi-drio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, sellado con silicona. colocada	1				1,00		
						1,00	3.682,88	3.682,88
P41M	UD P41 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 153x268cm). Mar-ca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan ple-namente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intu-mescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de hu-mos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Con TAPETA PERI-METRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisa-gra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equi-valentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equiva-lente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxida-ble, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalen-te. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalen-te. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	6.544,29	6.544,29



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P42M	UD P42 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 196x295cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 150X210cm) y un fijo superior (dim. 196x71cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	8.421,61	8.421,61
P43M	UD P43 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 128x222cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	3.802,13	3.802,13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P44M	UD P44 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 128x222cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X196cm). Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	8.216,27	8.216,27
P410M	UD P410 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 167x244cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm), FIJO SUPERIOR (dim. 145x34cm).Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en la unión con la zona de piedra y una junta perimetral mínima de 2cm en el lado opuesto. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Cerradura de cilindro doble GEMINI PLUS Níquel, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	1				1,00		
						1,00	4.748,54	4.748,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P411M	UD P411 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 120x219cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera DM lacado en blanco, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Set de MANILLA DORMAKABA OGRO 8906 /6501 /6612 (8mm) acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas hidraulico DORMAKABA TS 92, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 182, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.colocada	2				2,00		
						2,00	1.812,25	3.624,50
P413M	UD P413 Puerta de DOS HOJAS PIVOTANTES de eje desplazado de madera (dim. 332x270cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 10x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCK-WOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 270X270cm). Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA y Brazo inferior 7421 o equivalente. Conjunto de puertas de Vaiven BTS 75 V o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM. colocada	1				1,00		
						1,00	5.749,20	5.749,20
F12M	M2 F12 VENTANAL FIJO (dim. 233x383cm), Formada por cerco y marco de bastidor de tubo de acero (60.3.2) revestido de madera de IROKO 14x20cm. Junquillos de madera de IROKO de sección mínima 20mm. Vidrios tipo CLIMAT 8/12/6+6. Con rotura de puente térmico. FIJO SUPERIOR de madera y vidrio (dim. 115x332). Formada por cerco y marco de bastidor de tubo de acero (60.3.2) revestido de madera de IROKO 14x20cm. Junquillos de madera de IROKO de sección mínima 20mm. Vidrios tipo CLIMAT 8/12/6+6. Con rotura de puente térmico.colocado							
	F12	1	2,33	2,83		6,59		
		1	1,15	3,32		3,82		
	F11	1	2,65	3,88		10,28		
		1	1,18	2,65		3,13		
						23,82	352,43	8.394,88
F21M	M2 F21 PAÑO FIJO de madera y vidrio (dim 677x288cm) formado por cerco de madera de IROKO de 9x12cm con junquillo de 3x4cm de madera de IROKO, 3 paños de vidrio (dim 213x268cm) tipo CLIMALIT 8+8/16/ 6+6 sellado con silicona, enrasado con un marco interior de madera de IROKO 30 x 9cm. colocado	1	6,77	2,88		19,50		
						19,50	488,31	9.522,05



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
VENTA 1	M2 VENTANA OSCIOBATIENTE UNA HOJA							
	VENTANA de UNA HOJA OSCIOBATIENTE formada por cerco de made- ra de IROKO de 8x8cm, fijado a premarco de madera de IROKO de 8x8cm. línea de sombra de 2cm. Vidrios tipo CLIMAT 8/12/6+6, sellado ex- terior con silicona en las juntas para conseguir características de permeabi- lidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9a y resistencia al viento clase c5. Cuatro juntas de goma isofónicas entre marco y hoja con rotura de puente térmico. Junquillos de madera de IROKO de sección mínima 20mm. Pernios ocultos de acero inoxidable tipo VIELER VN o equivalente. Herrajes oscilobatientes con cremona embutida de acero inoxidable. Tira- dor dormakaba de acero inoxidable o equivalente.colocada							
	MONASTERIO							
	V11	18	1,19	0,77		16,49		
	V12	18	1,04	0,77		14,41		
	V13	12	1,22	0,87		12,74		
	V14	2	1,31	0,86		2,25		
	V15	9	1,19	1,09		11,67		
	V16	3	1,33	0,99		3,95		
	V17	2	1,53	1,05		3,21		
	V18	15	1,14	0,73		12,48		
	V19	3	2,48	0,99		7,37		
	V110	2	1,50	1,30		3,90		
						88,47	667,39	59.043,99
VENTA 2	M2 VENTANA OSCIOBATIENTE DOS HOJAS							
	VENTANA de DOS HOJAS OSCIOBATIENTES , formada por cerco de madera de IROKO de 8x8cm, fijado a premarco de madera de IROKO de 8x8cm. línea de sombra de 2cm. Vidrios tipo CLIMAT 8/12/6+6, sellado ex- terior con silicona en las juntas para conseguir características de permeabi- lidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9a y resistencia al viento clase c5. Cuatro juntas de goma isofónicas entre marco y hoja con rotura de puente térmico. Junquillos de madera de IROKO de sección mínima 20mm. Pernios ocultos de acero inoxidable tipo VIELER VN o equivalente. Herrajes oscilobatientes con cremona embutida en hoja activa y pasador en hoja pasiva, de acero inoxidable. Tirador dormakaba de acero inoxida- ble o equivalente.colocada							
	MONASTERIO							
	V21	13	1,94	1,24		31,27		
	V22	9	1,59	1,22		17,46		
	V23	3	1,19	1,24		4,43		
	V24	2	1,90	1,47		5,59		
	V25	6	1,59	1,02		9,73		
	V26	3	1,59	0,89		4,25		
	V27	8	1,90	1,47		22,34		
	V28	2	1,96	1,35		5,29		
	V29	2	2,55	1,37		6,99		
	V210	1	2,75	1,37		3,77		
	V211	1	2,80	1,45		4,06		
	V212	2	2,50	1,05		5,25		
	V213	1	2,40	1,01		2,42		
	V214	1	2,11	1,24		2,62		
	V31	1	2,74	1,47		4,03		
	V32	3	1,92	1,10		6,34		
	V33	1	2,48	1,37		3,40		
	V34	1	2,66	1,39		3,70		
	V35	2	3,00	1,55		9,30		
	V36	2	2,45	1,24		6,08		
	V37	2	1,96	1,19		4,66		
	V38	2	1,96	1,35		5,29		
						168,27	760,51	127.971,02
VENTA 3	M2 VENTANA FIJA							
	Ventana FIJA de madera y vidrio formado por marco de 10 x 12 cm con 1 cm de línea de sombra y junquillo de 3 x 4 cm en madera de IROKO. 2 pa- ños de vidrio 8 PLANISTAR /16/ 6+6 PLANITHERM. Marco interior vertical y horizontal de madera de IROKO de sección 29 x 10 cm anclados con perfil metálico oculto.							
	monasterio							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	V01	1	2,37	1,05		2,49		
	AMPLIACION							
	VO1	1	2,37	1,05		2,49		
	VA1	1	4,60	4,00		18,40		
	VA2	1	4,60	4,00		18,40		
	VA3	1	4,50	3,80		17,10		
	VA4	1	7,88	3,80		29,94		
	VA5	3	7,88	4,00		94,56		
	VA6	1	13,30	4,00		53,20		
	VA7	1	4,07	4,00		16,28		
	VA8	1	6,08	4,00		24,32		
	VA9	1	3,37	1,17		3,94		
						281,12	223,56	62.847,19
P51M	UD P51							
	Portezuela de madera de 1 HOJA ABATIBLE, 75x100 cm enrasada con pa- ramento exterior de acceso a espacio de murci?lagos para bajocubierta. Formada por bastidor de madera y dos hojas de tablero dm e: 16mm. Color a definir por D.F. con bisagras ocultas tectus con mecanismo vertical de ajuste o equivalente. MANETA DE ACERO INOX. JNF IN.00.028 y con CIERRAPUERTAS OCULTO TESA ASSA ABLOY o equivalente TEX261800.							
		1				1,00		
						1,00	1.135,95	1.135,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P118M	UD P118 P118_ 315x315							
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 119x210cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim.96X210cm). Bisagra oculta tipo KRONA 7200 (4 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalente. Tirador tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Cerradura de doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS acero inoxidable + Premier 381a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto accionado por leva DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2 -4, o equivalente. Pieza de retención mecánica a 90ª para G96. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. FIJO LATERAL de madera y vidrio (dim.145x210). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm., con vidrio laminado extra claro, tipo CLIMALIT 8/16/ 6+6, con cerco de madera de IROKO8x12cm y línea de sombra de 2cm. y sellado con silicona. Y FIJO LATERAL DERECHO de madera (dim. 50 x210) Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente colocada FIJO SUPERIOR de madera (dim.25x315). Formado por precercos y cercos de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente colocada							
		1				1,00	6.616,44	6.616,44



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P119M	UD P119 P229_121X225							
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.							
		1				1,00		
						1,00	3.451,45	3.451,45



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P229M	UD P229 P229_121X225							
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.							
		1				1,00		
						1,00	3.431,05	3.431,05



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P315M	UD P315 P315_121X225							
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.							
		1				1,00	3.431,05	3.431,05



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P415M	UD P415 P415_121X225							
	Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 121x225cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de e=10 cm. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que impide el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 90X191cm) con dos fijos laterales (dim. 13x191 y 18x191m) y un fijo superior (dim. 122x19cm). Junta perimetral mínima de 2cm en ambos lados. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS, o equivalente. Barra antipánico PHA 2500 VB de dos puntos tipo TOUCH BAR con cerradura embutida, resbalón de seguridad acabado en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.							
		1				1,00		
						1,00	3.440,54	3.440,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P230M	UD P230 P230_139X210 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60 (dim. 139x210cm). Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 110X210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 388a, o equivalente. PASADOR MANUAL de acero inoxidable de 20 cm DORMAKABA, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	5.073,46	5.073,46
P316M	UD P316 P416_108X225 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	2				2,00		
						2,00	2.657,79	5.315,58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P416M	UD P416 P416_108X225 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	2.657,79	2.657,79
P317M	UD P317 P317_172X225 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60. (dim. 172x225cm) Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescentes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.143X250cm) y un fijo superior (dim. 188x143cm). Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2.3cm. Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en las dos caras. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKABA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equivalente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 381, o equivalente. Pasador Manual de acero Inox. para hoja pasiva. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	5.180,61	5.180,61



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P417M	UD P417 P417_172X225 Puerta de DOBLE HOJA ABATIBLE de madera EI60. (dim. 172x225cm) Marca HELETEC®, o equivalente. Formada por elementos que garantizan plenamente el aislamiento al fuego. Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2,3cm ajustado al ancho total del vano, un grueso total de 10 cm de espesor. Cerco adaptado al ancho de la puerta, con juntas intumescen- tes, base de silicato sódico que permiten impedir el paso de llamas y de humos. Certificado de homologación con ensayo realizado en laboratorio acreditado por ENAC. HUECO LIBRE DE PASO (dim.143X250cm) y un fijo superior (dim. 188x143cm). Panelado y enrasado en ambas caras de madera de IROKO 12X2.3cm. Con TAPETA PERIMETRAL foseada de 5cm, de madera de IROKO, en las dos caras. Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Manilla DORMAKA- BA OGRO 8906 de acero inoxidable, o equivalente. Set de bocalla- ve DORMAKABA OGRO 6679 Inox en acero inoxidable, o equiva- lente. Cierrapuertas oculto DORMAKABA ITS 96 GSR EN 2-4, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura dormakaba 381, o equivalente. Pasador Manual de ace- ro Inox. para hoja pasiva. BURLETE con cierre hidráulico descen- dente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	5.180,61	5.180,61
P2281M	UD P2281 P2281_108X225 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), for- madas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IRO- KO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de la- na de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tirado- res Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero ino- xidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hi- dráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equiva- lente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	2.657,79	2.657,79



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P3141M	UD P3141 P3141_108X225 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	2.657,79	2.657,79
P4151M	UD P4151 P4151_108X225 Puerta de UNA HOJA ABATIBLE de madera (dim. 108x225cm), formadas por bastidor de madera IROKO 8x12cm y línea de sombra de 2cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 3 cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. HUECO LIBRE DE PASO (dim. 80x210cm). Bisagra oculta Tectus TE 541 3D FVZ (3 unidades por hoja) de acero inoxidable, o equivalentes. Tiradores Set DORMAKABA OGRO 8906/6501/6612 (8mm) de acero inoxidable, o equivalente. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Niquel + Cerradura Premier 381a, o equivalente. Cierrapuertas hidráulico accionado por leva DORMAKABA TS 92 XEA N, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM.	1				1,00		
						1,00	2.657,79	2.657,79



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P2282M	UD P2282 P2282_178X225 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.178x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .	1				1,00		
						1,00	4.904,05	4.904,05
P3142M	UD P3142 P3142_178X225 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.178x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .	1				1,00		
						1,00	4.942,44	4.942,44



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P4152M	UD P4152 P4152_178X225 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.178x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .	1				1,00		
						1,00	4.843,81	4.843,81
P2283M	UD P2283 P2283_234X225 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.234x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .	1				1,00		
						1,00	6.485,70	6.485,70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P3143M	UD P3143 P3143_234X225 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.234x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .							
		1				1,00		
P4153M	UD P4153 P4153_234X225 Puerta de una HOJA PIVOTANTE de eje desplazado de madera (dim.234x225cm), formadas por bastidor de madera de IROKO 8x12cm. Panelado al exterior e interior de tabla de madera de IROKO 12x2,3cm, panel AISLANTE TERMOACÚSTICO mineral de lana de roca 4cm tipo ROCKWOOL, o equivalente. Herraje pivotante DORMAKABA con punto de giro superior 8066. Herraje pivotante DORMAKABA Punto de giro inferior 7475 AX o equivalente y Brazo inferior 7421 o equivalente. Tiradores tipo UÑERO CAJEADO dim. 30X4cm de chapa plegada de acero inoxidable e=2mm, según detalle. Doble cilindro DORMAKABA GEMINI PLUS Níquel + Cerradura dormakaba 388a, o equivalente. Set de bocallave DORMAKABA OGRO 6679 Inox. en acero inoxidable, o equivalente. BURLETE con cierre hidráulico descendente retardado, junta con perfil de sellado de caucho EPDM .					1,00	6.554,04	6.554,04



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00		
BIE	UD ARMARIO BIE Armario contraincendios compacto (BIE, extintor, pulsador) MAR- CA: CHESTERFIRE, empotrado en muro con hoja de chapa de acero lacado en blanco, enrasado al paramento con bisagras ocul- tas de acero inoxidable. Señalización a definir por la DF					1,00	2.655,52	2.655,52
		5				5,00		
PASM1	ML PASAMANOS MADERA IROKO PASAMANOS DE MADERA DE IROKO DIÁMETRO 60MM APO- YADO CADA METRO.					5,00	1.108,52	5.542,60
	RE02	1	19,20			19,20		
	RE03	1	16,92			16,92		
MARC1	UT MARCO DE MADERA DE IROKO 50MM MARCO DE MADERA DE IROKO DE 50mm, DIMENSIONES 1,20X2,10 SEGÚN PLANO					36,12	79,46	2.870,10
		5				5,00		
						5,00	423,46	2.117,30
TOTAL 12.....								718.526,09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14	CERRAJERIA							
EMB1	M2 EMBOCADURA ACERO INOX							
	EMBOCADURA O CUBRICION DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA COLOCADA A DOS CARAS INCLUSO EN HORIZONTAL							
	ACCESO	1	3,20	2,70		8,64		
	TECHO	1	3,40	2,30		7,82		
	ACCESO	1	1,50	3,00		4,50		
	TECHO ACCESO	1	9,70	3,20		31,04		
	TECHO GRUPO ELECTROGENO	1	5,50	2,30		12,65		
						64,65	278,27	17.990,16
EMB5	M2 EMBOCADURA INOX							
	EMBOCADURA DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE ESPESOR FIJADA SOBRE RASTRELES DE ACERO CALVANIZADO COLOCADA							
	RA 1	8	2,10	0,40		6,72		
		4	0,85	0,40		1,36		
						8,08	248,02	2.004,00
PASM	ML PASAMANOS ACERO INOX							
	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE SEGUN PLANO DE DETALLE COLOCADO							
	RE03	2	3,37			6,74		
		3	1,30			3,90		
	RE04	2	2,60			5,20		
	RE05	1	4,50			4,50		
		1	1,50			1,50		
	RE06	1	6,00			6,00		
	EXTERIOR	2	8,00			16,00		
						43,84	156,93	6.879,81
BAR2	M2 BARANDILLA DE PLETINA ACERO							
	BARANDILLA DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 50X6 MM MONTANTES Y PASAMANOS ANCLADO AL PELDAÑO SEGUN PLANO DE DETALLE COLOCADA							
	RE06	1	9,50			9,50		
	RE03	2	3,00			6,00		
	RE05	2	3,42			6,84		
						22,34	169,07	3.777,02
PEL2	ML PELDAÑOS DE TRAMEX							
	PELDAÑOS DE REJILLA DE TRAMEX CON TABICA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ATORNILLADA A LA ZANCA COLOCADOS							
	RE07	18	0,80			14,40		
						14,40	156,93	2.259,79
PERFIL6	ml perfil 100X150X3 MM.							
	PERFIL DE ACERO GALVANIZADO EN EL DE 100X150X3 MM COLOCADA							
		1	6,00			6,00		
		1	7,00			7,00		
		1	4,50			4,50		
		1	13,30			13,30		
		4	8,50			34,00		
						64,80	38,02	2.463,70
LAMA1	M2 BASTIDOR Y PUERTA DE LAMAS ACERO GAL							
	CERRAMIENTO DE GRUPO ELECTRGENO FORMADO POR BASTIDORES DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE ESPESOR EN FORMA DE Z INCLUSO PUERTAS DE ACCESO DEL MISMO MATERIAL DOS PARA EL GRUPO Y UNA PARA EL REGISTRO ,COLOCADAS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO							
	GRUPO	2	2,65	2,40		12,72		
		1	5,50	2,65		14,58		
						27,30	332,06	9.065,24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LAMA 2	M2 LAMAS DE INSTALACIONES							
	CERRAMIENTO DE INSTALACIONES FORMADO POR BASTIDORES DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO DE 2 MM DE ESPESOR EN FORMA DE Z ,COLOCADAS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FOSFATADO EN MONTANTES DE TUBO DE 40X60X2 MM. CADA 2.5 M ,INCLUIDA ESTA							
	grupo electrogeno	1	7,30	2,80		20,44		
	lateral grupo	2	2,20	2,80		12,32		
						32,76	362,40	11.872,22
PUER69	M2 PUERTA PASO DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO							
	PUERTA DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO IGUAL A CORREDERAS CON HERRAJES DE APOYO Y CIERRE SEGUN PLANO DE DETALLE COLOCADA							
		1	2,52	2,30		5,80		
	grupo electrogeno	1	1,20	2,80		3,36		
	ARMARIO LIMPIEZA	1	2,50	2,50		6,25		
						15,41	719,63	11.089,50
ESC	ud escalera escamoteable							
	Escalera escamoteable para intemperie de acero galvanizado 4 m de altura con desembacco ,barandilla y tapa solapada colocada							
						1,00		
						1,00	2.960,00	2.960,00
TRAMP	ud TRAMPILLA ESCALERA RETRACTIL							
	TRAMPILLA ESTANCA DE DIMENSIONES 1000X1500MM CON ESCALERA RETRACTIL TIPO RHT1015 GORTEN O EQUIVALENTE.							
						1,00		
						1,00	2.760,00	2.760,00
LAMA 3	M2 LAMAS DE INSTALACIONES CUBIERTA							
	CERRAMIENTO DE INSTALACIONES FORMADO POR BASTIDORES DE LAMAS DE ACERO CORTEN DE 2MM DE ESPESOR EN FORMA DE Z, COLOCADAS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO EN MONTANTES DE TUBO DE 40X60X2MM CADA 2,5M, INCLUIDA ESTA.							
	CUBIERTA	2	12,00	3,00		72,00		
						72,00	362,40	26.092,80
TOTAL 14.....								99.214,24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15	VIDRIERIA							
E16JC040	m2 ESPEJO COLOR 6 mm Espejo plateado realizado con una luna float de color de 6 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	aseos	2	0,64	1,40		1,79		
						1,79	73,19	131,01
ACRIS1	M2 DOBLE CRISTAL8+12 +6+6 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminadode espesor (6+6), cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y un vidrio laminado acústico y de seguridad de 8 mm de espesor , incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 50 dB.							
		1	88,47	1,00		88,47		
		1	168,27	1,00		168,27		
	p02	1	1,97	2,70		5,32		
	p227	1	1,95	2,20		4,29		
	f11-12	1	23,82	1,00		23,82		
						290,17	217,40	63.082,96
ACRIS2	M2 DOBLE CRISTAL 8+8+16+6+6+ Doble acristalamiento formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad de 12 mm de espesor (6+6), cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y un vidrio laminado acústico y de seguridad de 16 mm de espesor (8+8), incluido sellado perimetral de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 50 dB.							
		1	281,12	1,00		281,12		
	f21	1	19,50	1,00		19,50		
						300,62	246,20	74.012,64
E16JC041	m2 ESPEJO SOBRE BASTIDOR Espejo sobre bastidor metálico de 40x40x3mm de acero galvanizado. Espejo plateado con una luna float de color de 6mm plateada por su cara posterior. Espejo vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según reglamento UE 305/2011							
	Aseo 1	2	4,44	1,00		8,88		
	Aseo 2	2	4,44	1,00		8,88		
	Vestuario 1	1	4,44	1,00		4,44		
	Vestuario 2	1	4,44	1,00		4,44		
						26,64	98,69	2.629,10
TOTAL 15.....								139.855,71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16	INSTALACION DE CLIMA Y VENTILACION							
MTDCCL02-3	UD CLIMATIZADOR CL2-3							
	Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización para montaje en planta bajo cubierta, disposición horizontal con módulos de impulsión y retorno separados, denominación en planos CL-2-3, Climatizador tipo modular Marca TROX serie TKM 50HE, o similar, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm y aislamiento de lana mineral. Conforme a la EN 1886:2007 con clasificación: puente térmico clase TB2, transmisión térmica clase T2, resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa) D1/D2, estanqueidad L1, fuga de aire por derivación a través de la pared filtración F9. Equipo con certificación EUROVENT y con marcado CE, fabricado conforme a los requerimientos esenciales de las directivas de la Comunidad Europea que les aplican. Paneles enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Equipo para intemperie con cubierta adicional tejadillo de chapa. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante.							
	Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante tubo de fundición de 2", conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.							
	CL2-3	1				1,00		
						1,00	19.363,40	19.363,40
MTDCCL04	UD CLIMATIZADOR CL04							
	Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización para montaje en planta bajo cubierta, disposición horizontal con módulos de impulsión y retorno separados, denominación en planos CL-04, Climatizador tipo modular Marca TROX serie TKM 50HE, o similar, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm y aislamiento de lana mineral. Conforme a la EN 1886:2007 con clasificación: puente térmico clase TB2, transmisión térmica clase T2, resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa) D1/D2, estanqueidad L1, fuga de aire por derivación a través de la pared filtración F9. Equipo con certificación EUROVENT y con marcado CE, fabricado conforme a los requerimientos esenciales de las directivas de la Comunidad Europea que les aplican. Paneles enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Equipo para intemperie con cubierta adicional tejadillo de chapa. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante.							
	Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante tubo de fundición de 2", conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.							
	CL04	1				1,00		
						1,00	12.513,90	12.513,90



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCCLO5	UD CLIMATIZADOR CL05 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización para montaje en planta bajo cubierta, disposición horizontal con módulos de impulsión y retorno separados, denominación en planos CL-05, Climatizador tipo modular Marca TROX serie TKM 50HE, o similar, construido con bastidor en perfil de aluminio extruido pintado, con rotura de puente térmico. Paneles de 50 mm de espesor tipo sándwich: con chapa exterior prelacada de 1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm y aislamiento de lana mineral. Conforme a la EN 1886:2007 con clasificación: puente térmico clase TB2, transmisión térmica clase T2, resistencia mecánica (-1000 / +1000 Pa) D1/D2, estanqueidad L1, fuga de aire por derivación a través de la pared filtración F9. Equipo con certificación EUROVENT y con marcado CE, fabricado conforme a los requerimientos esenciales de las directivas de la Comunidad Europea que les aplican. Paneles enrasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de apertura rápida. Bancada construida en perfiles en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3mm de espesor. Equipo para intemperie con cubierta adicional tejadillo de chapa. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante. Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante tubo de fundición de 2", conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecución y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.	1				1,00		
						1,00	10.515,70	10.515,70
MTUDBC140	UD BOMBA DE CALOR 4 TUBOS Bomba de calor de condensación por aire de 4 tubos para producción simultánea e independiente de agua fría y caliente, marca CARRIER, modelo 30RQS-160B o equivalente, con ventiladores axiales, compresores tipo Scroll encapsulados y elevada superficie de intercambio para un comportamiento silencioso, 2 circuitos frigoríficos independientes y sistema de optimización de EER, equipada con secuenciador de fases, magnetotérmicos, resistencia antihielo, flujostarto, filtro de agua y panel de control remoto. Mueble metálico con pintura poliéster antioxidante. Con las características reflejadas en la ficha del fabricante. Incluso módulo hidrónico integrado con doble bomba en lado frío, módulo hidrónico con bomba doble en lado calor, incluso vasos de expansión, soportes antivibratorios, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y puesta en marcha.	3				3,00		
						3,00	30.757,72	92.273,16
MTDCOLVER180	UD COLECTOR VERTICAL Colector para el circuito de agua fría y caliente totalmente montado con las siguientes características: TIPO: VERTICAL EN ACERO NEGRO DIAMETRO: 950 mm ALTO: 1,84 M AISLAMIENTO: ARMAFLEX, o similar. Con todas las conexiones hidráulicas elementos de seguridad necesarios, acabado en chapa de aluminio, con bancada de 15 cm de hormigon con mallazo rematada perimetralmente con angulares.	2				2,00		
						2,00	1.792,96	3.585,92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCCALCOND16JD	CALD. CONDENS. MURAL 160 kW							
	Suministro e instalación de 2 calderas estanca mural de condensación, en cascada, a gas para calefacción y posibilidad de producción de A.C.S. en combinación con un interacumulador de A.C.S. separado. Montaje sobre una estructura de apoyo con bastidor de montaje. Marca VIESSMANN o equivalente, modelo Vitodens 200-W o equivalente, combustión ecológica con baja emisión de NOx clase 5, Caldera de condensacion a gas segun EN 677 como caldera mural para funcionamiento estanco/atmosferico segun UNE/EN 1749, con certificado CE y homologada. Para equipos de calefaccion cerrados segun EN 12828. Celda de calor completa con camara estanca, intercambiador de calor con superficies de transmision Inox-radial y camara de combustion de acero inoxidable integrada, quemador cilindrico modulante MatriX, con ventilador con regulacion de revoluciones, regulacion de combustion Lambda Pro Control, regulador de gas, control de llama por ionizacion y encendido electrico de alta tension. Comprobada y homologada para gas natural y GLP segun EN 437 y EN 15420. Con revestimiento de la caldera de chapa de acero montado, recubierta de resina epoxi, de color blanco. Con secuencia hidraulica, aislamiento termico y accesorios de conexion con bomba de circulacion de alta eficiencia y aislamiento termico. Datos de la caldera individual: Servicio calef.50/30 °C 20,0 - 80,0 kW. Servicio calef.80/60 °C 18,2 - 72,6 kW. - Dimensiones: Longitud: 530 mm Anchura: 480 mm Altura: 850 mm Peso: 83 kg Presión máx. de servicio: 4 bar - Diámetro del tubo de salida de humos: Toma de salida de humos (Ø int) 100 mm Tubo de entrada de aire (Ø int) 150 mm - Rendimiento estacional: hasta 98 % - Incluyendo bombas circuladora para circulación entre caldera y la aguja hidráulica. - Incluyendo válvulas 3 vías mezcladora y conexionado correspondiente para regular la temperatura de impulsión de los circuitos de Suelo Radiante. - Incluyendo válvulas 3 vías mezcladora y conexionado correspondiente para regular la temperatura impulsión caldera. - Incluye adaptador paralelo. - Incluye juego de conexión desde circuito de calefacción hasta aguja hidráulica. - Incluye aguja hidráulica para montaje al colector del modular-divicon, con aislamiento térmico y vaina de inmersión montada, incluso sonda temperatura inmersión para aguja hidráulica, incluso sonda temperatura acumulador, conjunto conexiones circuito calefacción, juego conexiones interacumulador. - Incluye sonda de temperatura de inmersión y sonda de temperatura del interacumulador. - Termostato de máxima para suelo radiante, incluso sondas, cableado, etc. - Incluye depósito de expansión. - Incluye regulador temperatura por inmersión como limitador de temperatura para limitar la temperatura máxima para suelo radiante, con cable de conexión con conector y vaina de inmersión acero inox.. - Incluso regulación digital del circuito de caldera Vitotronic 300 o equivalente para temperatura del agua de la caldera, impulsión según temperatura exterior, con autorregulación de la temperatura del interacumulador y sistema de diagnóstico integrado. La regulación contiene lo siguiente: interruptor de la instalación, termostato de máxima electrónico, protección de blo-							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	queo de las bombas, indicador de funcionamiento y de bloqueo del quemador, desbloqueo del quemador, display e interfaz Optolink para ordenador portátil, teclas de selección de los programas de funcionamiento y teclas para el ajuste de las temperaturas de caldera y de A.C.S., consultas de temperatura y del estado de funcionamiento, incluyendo opción VITOCOM 100 para control y funcionamiento a distancia a través de redes de telefonía móvil GSM, incluyendo prueba de mantenedor. - Incluyendo VITOTROL 200A regulador de temperatura para funcionamiento controlado por temperatura ambiente, con control de Tª de ACS, programas funcionamiento y vacaciones así como funciones ahorro, display gráfico luminoso con indicación de Tª exterior y ambiente, con programación diaria y semanal, etc. incluso tarjeta electrónica ampliación externa H1 o equivalente para conexión bomba recirculación, bomba calefacción, bomba interacumulador, etc. Totalmente instalada y funcionando, incluyendo montaje de la salida de gases (PDCs) y entrada de aire desde exterior hasta caldera según normativa, proyecto e instrucciones del fabricante unión con la instalación hidráulica mediante placa de conexionado especial para instalaciones de agua precalentada mediante energía solar incluyendo válvula mezcladora termostática, sonda de temperatura y llaves de corte, conducción de las válvulas de sobrepresión hidráulica y de condensados a desagüe, alimentación eléctrica con interruptor bipolar, interfaz de comunicación VITOGATE 300, o equivalente, conexión eléctrica del T.A.; puesta en funcionamiento para pruebas a realizar por el Servicio Oficial del fabricante, puesta en marcha (pm) a realizar sin cargo por el fabricante, legalización, ayudas de albañilería y medios auxiliares, según especificaciones de proyecto y Normativa vigente.	1				1,00		
MTDCPURY450R UD	UNIDAD EXT. VRF REC. PURY-P450YNW-A					1,00	9.826,92	9.826,92
	Unidad exterior VRF Inverter Bomba de calor con recuperacion de calor, con las siguientes características: - Marca/Modelo: DAIKIN/MITSUBISHI ELECTRIC - GAMA HYBRID CITY MULTI / PURY-P450YNW-A, o equivalente: - Refrigerante: R410A - Potencia frigorífica: 50 kW - Potencia calorífica: 56 kW - Alimentación eléctrica: 380-400-415 V/50Hz - Consumo eléctrico frigorífico: 12,37 kW - Consumo eléctrico calorífico: 13.48 kW - Compresor: SCROLL inverter - Alto/ancho/fondo: 1,858x1,240x740 mm - Peso: 293 kg Totalmente instalada, incluso soportes, desagües, antivibradores, apoyos mediante elementos elásticos según indicaciones del fabricante, bancada de hormigón de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio, accesorios, carga de gas necesaria para la instalación, conexión a líneas de refrigerante, incluso todos los elementos de electricidad (cable de alimentación, tubo, canaleta en distribución horizontal y verticales, cajas de derivación, accesorios y elementos de sujeción, etc.), línea de control y distribución en canaleta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y prueba.	1				1,00		
						1,00	12.069,99	12.069,99



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCPURY500R	UD UNIDAD EXT. VRF REC. PURY-P500YNW-A							
	Unidad exterior VRF Inverter Bomba de calor con recuperacion de calor, con las siguientes características: - Marca/Modelo: DAIKIN/MITSUBISHI ELECTRIC - GAMA HYBRID CITY MULTI / PURY-P500YNW-A, o equivalente: - Refrigerante: R410A - Potencia frigorífica: 56 kW - Potencia calorífica: 63 kW - Alimentación eléctrica: 380-400-415 V/50Hz - Consumo eléctrico frigorífico: 12,72 kW - Consumo eléctrico calorífico: 15,28 kW - Compresor: SCROLL inverter - Alto/ancho/fondo: 1,858x1,750x740mm - Peso: 337 kg Totalmente instalada, incluso soportes, desagües, antivibradores, apoyos mediante elementos elásticos según indicaciones del fabricante, bancada de hormigón de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio, accesorios, carga de gas necesaria para la instalación, conexión a líneas de refrigerante, incluso todos los elementos de electricidad (cable de alimentación, tubo, canaleta en distribucion horizontal y verticales, cajas de derivación, accesorios y elementos de sujección, etc.), línea de control y distribución en canaleta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y prueba.	1				1,00		
						1,00	12.389,29	12.389,29
MTUDCMB16P	UD CONTROLADOR PRINCIPAL 16 SALIDAS							
	Controlador principal de 16 salidas, Marca/Modelo: MITSUBISHI ELECTRIC - GAMA CITY MULTI (R410A)- MODELO/CMB-WM1016V-AA, o equivalente. Incluso conexión frigorífica, parte porporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	4				4,00		
						4,00	5.838,18	23.352,72
MTDCHUMAD	ud HUMECTADOR ADIABÁTICO							
	Humidificador de vapor para 27 Kg/h con resistencias de 22,5 KW y control proporcional integrado. Para instalación en salas de exposición y en estancias donde se custodien obras de arte. Incluso accesorios, lanza y conexiones a conducto, valvulas de corte y desague, linea y proteccion de alimentacion electrica y tubería de alimentacion de agua hasta conexion con la red general, pequeño material auxiliar transporte, montaje y conexionado. Colocado.Incluso ayudas, medios auxiliares y de seguridad, totalmente terminado.	5				5,00		
	P.PRIMERA	6				6,00		
	P.SEGUNDA							
						11,00	671,34	7.384,74
MTSISLLVAC	UD SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.							
	Sistema de llenado y vaciado de la instalación incluyendo tubería de 1 1/2 ", filtro de cesta, lave de llenado conexión a la red de fontanería, válvula de retención, válvula de seguridad, manómetro, contador, vaso de expansión, llave de vaciado y conexión a la red de saneamiento, conectado a tubería de retorno, según esquema e indicaciones de la D.F, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y conexionado.							
	CIRCUITO FRÍO	1				1,00		
	CIRCUITO CALOR	1				1,00		
	CAJAS CMB	4				4,00		
						6,00	435,58	2.613,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTSISTDESA	UD SIST. DESAIRE INSTALACION							
	Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una tubería independiente de 1/2" de acero negro DIN 2440 para cada punto al- to de la instalación con válvula de esfera de 1/2" y vertido a canalón de la red de saneamiento, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y conexionado.							
	CIRCUITO FRÍO	1				1,00		
	CIRCUITO CALOR	1				1,00		
	CAJAS CMB	4				4,00		
						6,00	904,08	5.424,48
MTDCPPFFYWP20UD	UNIDAD INT. DE SUELO PFFY-WP20							
	Unidad interior VRF, con recuperación de calor, Inverter bomba de calor de tipo suelo par conducto vertical, marca DAIKIN/MITSUBISHI, modelo PFFY-WP20VLRMM-E, o similar, con las siguientes características: - Refrigerante: R410A - Potencia frigorífica: 2,2 kW - Potencia calorífica: 2,5 kW - Consumo eléctrico frigorífico: 40 W - Consumo eléctrico calorífico: 40 W - Caudal de aire máximo: 360 m³/h - Alto/ancho/fondo: 639/886/220 mm - Incluyendo kit con bomba de drenaje. Totalmente instalada, incluso bomba de drenaje, incluso cuello de descar- ga, incluso soportes mediante elementos elásticos según indicaciones de fabricante, incluso parte proporcional de conexión de bandeja de condensa- dos con bajantes de saneamiento realizada mediante tubería de polibutile- no DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, accesorios, conexión a líneas de refrigerante, conexiones eléctricas y de control, incluso conexio- nes de refrigerante, incluso todos los elementos de electricidad (cable de alimentación, tubo, canaleta en distribucion horizontal y verticales, cajas de derivación, accesorios y elementos de sujección, etc.), línea de control y distribución en canaleta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, co- nexionado y prueba.							
	P.PRIMERA	13				13,00		
	P.SEGUNDA	21				21,00		
						34,00	1.088,69	37.015,46
MTDCPPFFYWP32UD	UNIDAD INT. DE SUELO PFFY-WP32							
	Unidad interior VRF, con recuperación de calor, Inverter bomba de calor de tipo suelo par conducto vertical, marca DAIKIN/MITSUBISHI, modelo PFFY-WP32VLRMM-E, o similar, con las siguientes características: - Refrigerante: R410A - Potencia frigorífica: 3,6 kW - Potencia calorífica: 4,0kW - Consumo eléctrico frigorífico: 50 W - Consumo eléctrico calorífico: 50 W - Caudal de aire máximo: 630 m³/h - Alto/ancho/fondo: 639/1006/220 mm - Incluyendo kit con bomba de drenaje. Totalmente instalada, incluso bomba de drenaje, incluso cuello de descar- ga, incluso soportes mediante elementos elásticos según indicaciones de fabricante, incluso parte proporcional de conexión de bandeja de condensa- dos con bajantes de saneamiento realizada mediante tubería de polibutile- no DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, accesorios, conexión a líneas de refrigerante, conexiones eléctricas y de control, incluso conexio- nes de refrigerante, incluso todos los elementos de electricidad (cable de alimentación, tubo, canaleta en distribucion horizontal y verticales, cajas de derivación, accesorios y elementos de sujección, etc.), línea de control y distribución en canaleta, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, co- nexionado y prueba.							
	P.BAJA	2				2,00		
	P.SEGUNDA	2				2,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCRIAEH668	UD REJILLA LINEAL AEH-DG ALTO 68 mm					4,00	1.284,81	5.139,24
	Rejilla de lamas horizontales las siguientes características:							
	- TIPO: Implusion/retorno							
	- MARCA/MODELO: TROX / AEH-DG, 608x68mm, o equivalente.							
	De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento, marco, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.SEGUNDA	4				4,00		
						4,00	61,01	244,04
MTDCRIAEH6118	UD REJILLA LINEAL AEH-DG ALTO 118 mm							
	Rejilla de lamas horizontales las siguientes características:							
	- TIPO: Implusion/retorno							
	- MARCA/MODELO: TROX / AEH-DG, 608x118mm, o equivalente.							
	De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento, marco, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.PRIMERA	1				1,00		
						1,00	67,19	67,19
MTDCRIAEH6156	UD REJILLA LINEAL AEH-DG ALTO 156 mm							
	Rejilla de lamas horizontales las siguientes características:							
	- TIPO: Implusion/retorno							
	- MARCA/MODELO: TROX / AEH-DG, 608x156mm, o equivalente.							
	De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento, marco, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.BAJA	2				2,00		
	P.PRIMERA	5				5,00		
	P.SEGUNDA	7				7,00		
						14,00	71,51	1.001,14
MTDCRIAEH6218	UD REJILLA LINEAL AEH-DG ALTO 218 mm							
	Rejilla de lamas horizontales las siguientes características:							
	- TIPO: Implusion/retorno							
	- MARCA/MODELO: TROX / AEH-DG, 608x218mm, o equivalente.							
	De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento, marco, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.PRIMERA	8				8,00		
	P.SEGUNDA	12				12,00		
						20,00	78,31	1.566,20
MTUDRRAT2125	UD REJILLA RETORNO ATAG 225*125							
	Rejilla de las siguientes características.							
	- TIPO: Retorno.							
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-225 x 125 mm, o similar.							
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.PRIMERA							
	P.SEGUNDA	4				4,00		
						4,00	35,99	143,96
MTUDRRAT2165	UD REJILLA RETORNO ATAG 225*165							
	Rejilla de las siguientes características.							
	- TIPO: Retorno.							
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-225 x 165 mm, o similar.							
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.PRIMERA	2				2,00		
						2,00	37,22	74,44



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTUDRRAT4165	UD REJILLA RETORNO ATAG 425*165 Rejilla de las siguientes características. - TIPO: Retorno. - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-425 x 165 mm, o similar. De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	P.BAJA	2			2,00		
						2,00	44,64	89,28
MTUDRRAT5165	UD REJILLA RETORNO ATAG 525*165 Rejilla de las siguientes características. - TIPO: Retorno. - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-525 x 165 mm, o similar. De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	P.PRIMERA	3			3,00		
						3,00	47,73	143,19
MTUDRRAT6165	UD REJILLA RETORNO ATAG 625*165 Rejilla de las siguientes características. - TIPO: Retorno. - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-625 x 165 mm, o similar. De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	P.PRIMERA	3			3,00		
						3,00	52,67	158,01
MTUDRRAT4225	UD REJILLA RETORNO ATAG 425*225 Rejilla de las siguientes características. - TIPO: Retorno. - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-425 x 225 mm, o similar. De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	P.PRIMERA P.SEGUNDA	3 8			3,00 8,00		
						11,00	47,73	525,03
MTUDRRAT8225	UD REJILLA RETORNO ATAG 825*225 Rejilla de las siguientes características. - TIPO: Retorno. - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-825 x 225 mm, o similar. De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	P.SEGUNDA	1			1,00		
						1,00	66,89	66,89
MTUDRRAT4325	UD REJILLA RETORNO ATAG 425*325 Rejilla de las siguientes características. - TIPO: Retorno. - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-425 x 325 mm, o similar. De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	P.SEGUNDA	8			8,00		
						8,00	53,91	431,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTUDRRAT5325 UD	REJILLA RETORNO ATAG 525*325							
	Rejilla de las siguientes características.							
	- TIPO: Retorno.							
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-525 x 325 mm, o similar.							
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.PRIMERA	3				3,00		
						3,00	58,85	176,55
MTUDRRAT10325 UD	REJILLA RETORNO ATAG 1025*325							
	Rejilla de las siguientes características.							
	- TIPO: Retorno.							
	- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-1025 x 325 mm, o similar.							
	De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.PRIMERA	9				9,00		
						9,00	89,75	807,75
MTDCRGCVFL100UD	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 100							
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo VFL-100 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.PRIMERA	1				1,00		
						1,00	35,67	35,67
MTDCRGCVFL125UD	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 125							
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo VFL-125 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.SEGUNDA	4				4,00		
						4,00	39,99	159,96
MTDCRGCVFL200UD	REGULADOR CAUDAL CTE DE AIRE VFL 200							
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo VFL-200 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.PRIMERA	63				63,00		
	P.SEGUNDA	22				22,00		
						85,00	62,86	5.343,10
MTDCREGCRN160UD	REGULADOR CAUDAL DE AIRE RN-160							
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo RN-160 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.BAJA	2				2,00		
	P.PRIMERA	13				13,00		
	P.SEGUNDA	12				12,00		
						27,00	103,03	2.781,81
MTDCREGCRN200UD	REGULADOR CAUDAL DE AIRE RN-200							
	Regulador de caudal aire para sistemas de volumen constante en ejecución circular, de tipo automecánico, no precisa aporte de energía exterior, marca TROX, modelo RN-200 o similar, fabricado en chapa de acero galvanizado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
	P.SEGUNDA	2				2,00		
						2,00	103,03	206,06



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
N_pNCTAPP00N	ML TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 20 mm. -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 2,8 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.		1	4.160,00		4.160,00		
						4.160,00	9,85	40.976,00
MTDCCRIM	ML CIRCUITO FRIG. INVERTER Circuito frigorífico para sistema con Recuperación de Calor 2/3 tubos o equivalente, formado cada metro por tubo de cobre deshidratado para lí-ne a de líquido, tubo de cobre deshidratado para línea de gas, aislado con Armaflex o similar de espesor según calibre y normativa, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluso instalación de canaleta en los tramos que discurran vistos cuando no exista falso techo, incluido p.p. de operación de vacío, carga adicional de gas (si fuese nece-saria), etc..		1	270,00		270,00		
						270,00	53,07	14.328,90
MTDCTAN300	ML TUB. ACERO NEGRO 3" C/AISL. Tubería totalmente instalada con las siguientes características:. -MATERIAL: ACERO NEGRO. -DIAMETRO: 3". -UNIONES: SOLDADAS -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun IT.IC.19). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva-ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.		1	140,00		140,00		
						140,00	37,27	5.217,80
MTDCTAN0400	ML TUB. ACERO NEGRO 4" C/AISL. Tubería totalmente instalada con las siguientes características:. -MATERIAL: ACERO NEGRO. -DIAMETRO: 4". -UNIONES: SOLDADAS -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 4" (Segun IT.IC.19). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva-ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.		1	620,00		620,00		
						620,00	41,41	25.674,20
MTDCTAN0500	ML TUB. ACERO NEGRO 5" C/AISL. Tubería totalmente instalada con las siguientes características:. -MATERIAL: ACERO NEGRO. -DIAMETRO: 5". -UNIONES: SOLDADAS -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 5" (Segun IT.IC.19). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva-ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.		1	40,00		40,00		
						40,00	67,29	2.691,60



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCTAN0600	ML TUB. ACERO NEGRO 6" C/AISL. Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: ACERO NEGRO. -DIAMETRO: 6". -UNIONES: SOLDADAS -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex (espesor s/ RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva- ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros- táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.		1	60,00		60,00		
						60,00	89,03	5.341,80
DCTVB040	UD VALVULA ESFERA 4" Válvula totalmente instalada con las siguientes características: -TIPO: DE ESDERA -DIAMETRO NOMINAL: 4" -PRESION NOMINAL: 10 Bar Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.		4			4,00		
						4,00	141,38	565,52
MTDCBCOND32	UD DESAGUE BANDEJAS PVC 32 MM Desagüe de bandejas de condensación de uds. interiores, realizada en tu- bería de PVC de 32 mm de diámetro a las bajantes más cercanas, total- mente instalada, incluso piezas especiales y sifón en la conexión a bajan- te(s), con sistema de goteo desde red de fontanería.Totalmente instala- do,incluido parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado.		50			50,00		
						50,00	35,85	1.792,50
MTDCCONCS001	m2 CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad, re- alizado en chapa de acero galvanizado con espesores según norma RITE, con juntas, uniones y accesorios de tipo "Metu", cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza, con uniones selladas con cinta elastomé- rica, incluso soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, unio- nes flexibles de acoplamiento a unidades de ventilación y plenums, total- mente instalado, pequeño material auxiliar, montaje y conexionado.		1.092			1.092,00		
						1.092,00	22,29	24.340,68
MTDCVCO200E	UD CONTROLADOR CENTRALIZADO AE-200e Controlador centralizado de unidades interiores para 200 grupos marca DAIKIN/MITSUBISHI - gama MELANS, AE-200E, o equivalente. Incluso pe- queño material auxiliar, transporte, montaje, programación del fabricante, pruebas y conexionado.		1			1,00		
						1,00	2.593,04	2.593,04
MTFGBACNET	UD FUNCIÓN FGBACNET Función FGBACNET "Control Centralizado Integrado" para la gestión y mo- nitorización de hasta 2.000 interiores vía web, por cada AE-200E/EW- 50E, excepto si el EW-50E actúa de expansor. Gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, o similar. Incluso pequeño material auxiliar, transporte, monta- je, programación del fabricante, pruebas y conexionado.		1			1,00		
						1,00	1.449,74	1.449,74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCEXA450	UD EXT. ASEOS 450 M3/H Módulo de ventilación para extracción de ASEOS de bajo nivel sonoro, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: S&P / TD-SILENT-1000/200, o similar. - CAUDAL: 450 m3/h - PRESIÓN: 15 mmca - DIMENSIONES: Ancho: 327 mm, largo: 568 mm. - CONSUMO: 80w De tipo helio centrífugo para instalación en linea en conducto. Incluso aislamiento interior térmico y debidamente insonorizado según normativa vigente, con tapa de registro, incluye prensaestopas para entrada de cable conexionado, totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y a control, acoplamientos, soportes, aacesorios, conexionado a conductos, ejecución y pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Totalmente instalado y funcionando.	2				2,00		
						2,00	346,15	692,30
MTDCEXA90	UD EXT. ASEOS 90 M3/H Módulo de ventilación para extracción de ASEOS de bajo nivel sonoro, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: S&P / TD-SILENT-500/15-160, o similar. - CAUDAL: 90 m3/h - PRESIÓN: 15 mmca - DIMENSIONES: Ancho: 274 mm, largo: 484 mm. - CONSUMO: 50w De tipo heliocentrífugo para instalación en linea en conducto. Incluso aislamiento interior térmico y debidamente insonorizado según normativa vigente, con tapa de registro, incluye prensaestopas para entrada de cable conexionado, totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y a control, acoplamientos, soportes, aacesorios, conexionado a conductos, ejecución y pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Totalmente instalado y funcionando.	1				1,00		
						1,00	272,05	272,05
MTDCCOFL016	ML CONDUCTO FLEXIBLE ACUS. 160 MM Conducto totalmente instalado de las siguientes características: TIPO: CIRCULAR FLEXIBLE DIAMETRO: 164 mm MATERIAL: Aluminio flexible perforado AISLAMIENTO: Fibra de Vidrio y recubierto con lamina de aluminio reforzada. MARCA: FLEXAL, o similar tipo Sonodec Incluso parte proporcional piezas especiales, codos, uniones con los difusores, uniones a conductos, pequeno material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	1	25,00			25,00		
	EX-ASEOS					25,00	33,96	849,00
MTDCCOFL020	ML CONDUCTO FLEXIBLE ACUS. 200 MM Conducto totalmente instalado de las siguientes características: TIPO: CIRCULAR FLEXIBLE DIAMETRO: 204 mm MATERIAL: Aluminio flexible perforado AISLAMIENTO: Fibra de Vidrio y recubierto con lamina de aluminio reforzada. MARCA: FLEXAL, o similar tipo Sonodec Incluso parte proporcional piezas especiales, codos, uniones con los difusores, uniones a conductos, pequeno material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	1	10,00			10,00		
	EX-ASEOS					10,00	37,13	371,30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTpNCMDBE100	UD BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100 Boca de extracción para aseos, de las siguientes características: - TIPO: Circular. - MARCA/MODELO: TROX / LVS-100, o equivalente. Totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	12				12,00		
						12,00	28,82	345,84
MTDCBCLB2F	UD MOTO-BOMBA IN-LINE B2F Grupo moto-bomba, marca KSB, modelo IN-LINE ETLL065-065-160, o equivalente, con las características refelejadas en la ficha del fabricante. - Circuito: B-2F, circuito alimentación a CL2, CL3, CL4 y CL5 en lado frío Incluyendo anclaje, conexiones hidráulicas y eléctricas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias. CL2-5 frío + reserva	2				2,00		
						2,00	1.689,39	3.378,78
MTDCBCLB2C	UD MOTO-BOMBA IN-LINE B2C Grupo moto-bomba, marca KSB, modelo IN-LINE ETLL065-065-160, o equivalente, con las características refelejadas en la ficha del fabricante. - Circuito: B-2C, circuito alimentación a CL2, CL3, CL4 y CL5 en lado calor Incluyendo anclaje, conexiones hidráulicas y eléctricas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias. CL2-5 calor + reserva	2				2,00		
						2,00	1.653,74	3.307,48
MTDCWG2X2	UD REJILLA AIRE EXTERIOR WG 2000X1980 Rejilla de las siguientes características: - TIPO: Intemperie - MARCA/MODELO: TROX / WG 800X1320, o equivalente. Con lamas antilluvia y antipájaros provista de marcos de acoplamiento, construida aluminio, pintada según indicaciones de dirección facultativa, totalmente instalado, incluso acoplamiento, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	23				23,00		
						23,00	467,28	10.747,44
MTDCCCFK2020	UD COMPUERTA CORTAFUEGO 20x20 Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características: - SECCION: Rectangular 20x20cm - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.	29				29,00		
						29,00	174,48	5.059,92
MTDCCCFK2025	UD COMPUERTA CORTAFUEGO 20x25 Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características: - SECCION: Rectangular 20x25cm - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.	19				19,00		
						19,00	177,43	3.371,17



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCCCFFK2525 UD	COMPUERTA CORTAFUEGO 25x25							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características: - SECCION: Rectangular 25x25cm - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.	6				6,00		
						6,00	180,36	1.082,16
MTDCCCFFK2030 UD	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x30							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características: - SECCION: Rectangular 20x30cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.	16				16,00		
						16,00	180,36	2.885,76
MTDCCCFFK2530 UD	COMPUERTA CORTAFUEGO 25x30							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características: - SECCION: Rectangular 25x30cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.	10				10,00		
						10,00	183,31	1.833,10
MTDCCCFFK2035 UD	COMPUERTA CORTAFUEGO 20x35							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características: - SECCION: Rectangular 20x35cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.	3				3,00		
						3,00	183,31	549,93
MTDCCCFFK3030 UD	COMPUERTA CORTAFUEGO 30x30							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes características: - SECCION: Rectangular 30x30cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.	15				15,00		
						15,00	185,51	2.782,65



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCCCFFK3035	UD COMPUERTA CORTAFUEGO 30x35							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 30x35cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.					21,00		
		21					21,00	4.019,19
MTDCCCFFK3535	UD COMPUERTA CORTAFUEGO 35x35							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 35x35cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.					27,00		
		27					27,00	5.246,91
MTDCCCFFK3540	UD COMPUERTA CORTAFUEGO 35x40							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 35x40cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.					12,00		
		12					12,00	2.393,76
MTDCCCFFK4040	UD COMPUERTA CORTAFUEGO 40x40							
	Compuerta cortafuegos, provista de bridas, de las siguientes característi- cas: - SECCION: Rectangular 40x40cm. - MARCA: TROX/FKA o equivalente. Las compuertas contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas, con dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamien- to a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica.					6,00		
		6					6,00	1.249,80
PNELBP600X60	m BANDEJA MET. LISA C/TAPA 600x60mm							
	Bandeja para canalización de tuberías lisa cerrada con tapa de 600x60mm, fabricada en acero galvanizado, para canalizaciones eléctricas de baja ten- sión, marca PEMSA, o similar, incluso parte proporcional de piezas espe- ciales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.					150,00		
		1	150,00				150,00	8.505,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TMDCEQOS500	ud EQUIPO DE OSMOSIS Equipo de osmosis inversa, marca BAEZA, modelo ECOSMOSIS 500B, o equivalente, con funcionamiento automático y montado sobre bancada de acero inoxidable. Con las siguientes características: -Ratio de recuperación: 30-45% -Presión de alimentación: 1,5-4 bar -Presión de trabajo: 10-15,5 bar -TDS maximo: 3500 pp -Producción: 500 l/h Incluso electrobomba, membranas, contenedores, conexiones, presostatos, electroválvulas, cuadros de control, contadores, válvulas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado y puesta en marcha.	1				1,00		
						1,00	6.178,36	6.178,36
DCBCRXQ5MD	UD EQUIPO SPLIT 5KW Sistema bomba de calor aire-aire, para climatización, marca MITSUBISHI o equivalente, compuesto por los siguientes elementos: - 1 Ud. exterior modelo PKA-M50HAL o equivalente, con las siguientes características: * Consumo eléctrico: 1347 W * Alto/ancho/fondo: 630/809/300 mm * Peso: 46 kg - 1 Ud. interior de pared, modelo PUZ-ZM50VKA o equivalente, con las siguientes características: * Potencia frigorífica: 4,5 kW * Potencia calorífica: 5,0 kW * Caudal de aire: 480/540/600 m3/h * Alto/ancho/fondo: 295/898/249 mm * Peso: 13 kg. - Control remotos y mando para la unidad interior. - Incluyendo carga necesaria de refrigerante ecológico R410. - Incluyendo MI necesarios de circuito frigorífico. - Incluyendo bomba de drenaje. - Cableado de fuerza y control remoto entre las unidades. Totalmente instalada, incluyendo conexiones eléctricas y de control, incluso líneas frigoríficas para conexión entre unidad interior y unidad exterior, formadas con tubería de cobre deshidratado de los diámetros recomendados por el fabricante de las unidades acondicionadoras para conducción de gas y líquido refrigerante entre las unidades interior y exterior, incluso aislamiento mediante coquilla ARMAFLEX o similar debidamente pegada y encintada, protección para las líneas refrigerantes al exterior en canaleta, carga de refrigerante, bancada y sistema de fijación para la unidad exterior, red de evacuación de condensados de la unidad interior con tubería de PP 32 mm hasta bajanta más cercana y sifones en la conexión a bajante, transporte, montaje, y conexionado eléctrico e hidráulico.	1				1,00		
						1,00	2.148,80	2.148,80
MTDCAAZZ001	UD AYUDA DE ALBAÑILERIA CLIMATIZACI Ayuda de albanilería a la instalación de climatización, incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.	1				1,00		
						1,00	7.375,22	7.375,22
MTDCAAZZ010	UD LEGALIZACION DE LA INST. DE CLIM Legalizacion de la instalacion de climatización, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, gas y certificados de dirección, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, así como la gestión de tramitación.							



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES								
MCT PRESUPUESTO MARZO 2026								
CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00		
						1,00	4.163,44	4.163,44
TOTAL 16.....								471.271,09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17	INSTALACION FONTANERIA							
DFACXX063PINR	UD ACOMETIDA FONTANERIA DN 63 MM							
	Acometida de agua desde la red de distribución general hasta la arqueta del contador incluyendo: - Una válvula de toma en la conducción general DN63. - Una válvula de paso macho en arqueta registrable DN63. - Tubería de polietileno de 63 mm de diámetro nominal. - Excavación de zanja y reposición de pavimento. Incluso canon de enganche, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, s/ normativa vigente y Compañía Suministradora, con p.p. de medios auxiliares.					1	1,00	
							1,00	1.116,95
								1.116,95
MTCNXFEX	UD CONEXIÓN CON FONT. EXIST.							
	Conexión de la instalación de fontanería con instalación existente de tubería enterrada procedente de la acometida, incluyendo cortes, vaciados y posteriores llenados de la instalaciones afectadas, incluso conexionado, pruebas de las tuberías modificadas s/D.F. hasta quedar perfectamente terminado y acabado, con p.p. de medios auxiliares necesarios, limpieza de la zona afectada y retirada de escombros a pie de carga situado a nivel de calle, carga y transporte al vertedero, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.					1	1,00	
							1,00	195,01
								195,01
MTpN8PE050R	ud ARQ.PREF.PE FONTANERÍA CIRC. 400 mm.							
	Arqueta de registro circular de PE de 400 mm. de diámetro, marca Rasan, o equivalente, para la red enterrada de FONTANERIA, para alturas según recorridos indicados en planos, incluso tapa y marco. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares, según normativa vigente.					1	1,00	
							1,00	310,75
								310,75
MTDFCON050PIN	UD CONTADOR FONT. P/ACOMETIDA 63 MM							
	Contador general en armario o arqueta, según Compañía Suministradora, conteniendo los siguientes elementos: - 2 enlaces de codo de polietileno de DN63. - 2 válvulas de compuerta DN63. - Machón metálico DN63. - Contador de agua de chorro múltiple de 65 mm de calibre, marca IESA, o similar. - Válvula de retención DN63. - 1 Filtro de DN63. - 1 Grifo de comprobación. - Material auxiliar, transporte montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.					1	1,00	
							1,00	720,70
								720,70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DCACV40nnR	UD VALVULA REDUCTORA DN40 Válvula reductora de presión con cuerpo de hierro fundido y estanqueidad total, de las siguientes características: - MARCA: Honeywell, o equivalente. - PRESION MÁXIMA ENTRADA: 25 bar - PRESION SALIDA: 1,5 - 6 bar - DIAMETRO: DN40 Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, soportado, transporte, montaje y conexionado, s/ normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.	1				1,00		
						1,00	284,86	284,86
DCACVV63nnR	UD VALVULA REDUCTORA DN63 Válvula reductora de presión con cuerpo de hierro fundido y estanqueidad total, de las siguientes características: - MARCA: Honeywell, o equivalente. - PRESION MÁXIMA ENTRADA: 25 bar - PRESION SALIDA: 1,5 - 6 bar - DIAMETRO: DN63 Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, soportado, transporte, montaje y conexionado, s/ normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.	1				1,00		
						1,00	389,43	389,43
MTpNFDP1000	UD DEPOSITO POLIESTER 1000 L Depósito acumulador de poliester estratificado con acabado interior en calidad sanitaria de forma cilíndrica con una capacidad de 1000 litros, incluso, válvulas de compuerta, válvula de esfera, válvula de flotador y de aislamiento, grifo de vaciado, rebosadero, accesorios, conexionado con saneamiento incluyendo tubería diámetro s/CTE, incluso bancada sobre losa, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado hidráulico-eléctrico-control.	1				1,00		
						1,00	1.063,34	1.063,34
MTUFGP54LNX	UD GRUPO PRESION AFS 6,2 M3/H; 35 MCA Grupo de presión para suministro de agua sanitaria, compuesto por equipo hidroneumático, modelo KSB KDP -VC2-006/050F5A215/000 o equivalente, formado por 2 bombas KSB modelo Movitec V006/05 B con las características reflejadas en la ficha del fabricante. - 1 Depósito de membrana de 50 litros timbrado a 10 bar . - 1 Cuadro eléctrico común metálico con protección IP-54, incluyendo todos los componentes conforme a normativa vigente incluso variador de frecuencia integrado. - 2 Presostatos, manómetro, colector de impulsión con valvulería, accesorios, bancada, Incluso bancada de hormigón de 15 cm. de espesor y corcho antivibratorio en su parte inferior, pequeño material, material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	1				1,00		
						1,00	10.356,18	10.356,18
MTDFRITE63JU	ML TUBERIA POLIET. ENTERRADA 63 MM Tubería en ejecución enterrada, de las siguientes características: - TIPO: POLIETILENO. - PRESION NOMINAL: 10 - DIAMETRO NOMINAL: 63 mm. Totalmente instalada, incluso excavación y reposición, parte proporcional de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.	1	145,00			145,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						145,00	66,66	9.665,70
MTDFRITE25JU	ML TUBERIA POLIET. ENTERRADA 25 MM							
	Tubería en ejecución enterrada, de las siguientes características:							
	- TIPO: POLIETILENO.							
	- PRESION NOMINAL: 10							
	- DIAMETRO NOMINAL: 63 mm.							
	Totalmente instalada, incluso excavación y reposición, parte proporcional de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-							
	xionado.							
		1	32,00			32,00		
						32,00	62,47	1.999,04
pNCTAPP05PINR	ML TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF							
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:							
	-MATERIAL: POLIPROPILENO							
	-DIAMETRO: 20 mm.							
	-MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar.							
	-ESPESOR: 2,8 mm							
	-UNIONES: Soldadura en caliente							
	-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).							
	Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva-							
	ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-							
	táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, se-							
	gún normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		1	40,00			40,00		
	aseos 3ª y 4ª	1	65,00			65,00		
						105,00	13,79	1.447,95
pNCTAPP10PINR	ML TUB. POLIPROPILENO 25 MM C/AISL-AF							
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:							
	-MATERIAL: POLIPROPILENO							
	-DIAMETRO: 25 mm.							
	-MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar.							
	-ESPESOR: 3,5 mm							
	-UNIONES: Soldadura en caliente							
	-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/4" (Segun RITE).							
	Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva-							
	ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-							
	táticos, manguito pasamuros con holgura mínima de 10 mm relleno el espa-							
	cio libre con masilla plástica, pequeño material auxiliar, transporte, montaje							
	y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		1	65,00			65,00		
	aseos 3ª y 4ª	1	25,00			25,00		
	humectadores	1	125,00			125,00		
						215,00	21,79	4.684,85
pNCTAPP15PINR	ML TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-AF							
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:							
	-MATERIAL: POLIPROPILENO							
	-DIAMETRO: 32 mm.							
	-MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar.							
	-ESPESOR: 4,4 mm							
	-UNIONES: Soldadura en caliente							
	-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).							
	Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, deriva-							
	ciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-							
	táticos, manguito pasamuros con holgura mínima de 10 mm relleno el espa-							
	cio libre con masilla plástica, pequeño material auxiliar, transporte, montaje							
	y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		1	35,00			35,00		
	aseos 3ª y 4ª	1	45,00			45,00		
	humectadores	1	15,00			15,00		
						95,00	28,92	2.747,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
pNCTAPP20PINR ML	TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-AF							
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 40 mm -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 5,5 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		1	140,00			140,00		
	aseos 3ª y 4ª	1	10,00			10,00		
						150,00	33,52	5.028,00
pNCTAPP25PINR ML	TUB. POLIPROPILENO 50 MM C/AISL-AF							
	Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 50 mm -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 6,9 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2 1/2" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		1	20,00			20,00		
						20,00	39,78	795,60
pNCTAPP63PINR ML	TUB. POLIPROPILENO 63 MM C/AISL-AF							
	Tubería para AFS Y FLUXORES instalada con las siguientes característi-cas: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 63 mm -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 8,6 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
		1	40,00			40,00		
						40,00	43,64	1.745,60
pNCTAPP05CPIR ML	TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-FASER							
	Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 20 mm. -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE FASER-SDR 7.4. o simi-lar. -ESPESOR: 2,8 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		1	35,00			35,00		
	aseos 3ª y 4ª	1	60,00			60,00		
						95,00	14,73	1.399,35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
pNCTAPP10CPIR ML	TUB. POLIPROPILENO 25 MM C/AISL-FASER							
	Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 25 mm. -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE FASER-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 3,5 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/4" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		1	20,00				20,00	
	aseos 3ª y 4ª	1	20,00				20,00	
							40,00	22,86
								914,40
pNCTAPP15CPIR ML	TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-FASER							
	Tubería totalmente instalada con las siguientes características: -MATERIAL: POLIPROPILENO -DIAMETRO: 32 mm. -MARCA/MODELO: AQUATHERM/GREEN PIPE FASER-SDR 7.4. o similar. -ESPESOR: 4,4 mm -UNIONES: Soldadura en caliente -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE). Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarrietes, manguitos electros-táticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		1	25,00				25,00	
	aseos 3ª y 4ª	1	20,00				20,00	
							45,00	30,35
								1.365,75
pNFGFG20M	UD LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN20							
	Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos, etc. de las siguientes características: - TIPO: EMPOTRABLE. - MARCA: ROCA, o similar. - DIAMETRO: DN20 Con indices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje conexionado y funcionando.							
		3					3,00	
	aseos 3ª y 4ª	2					2,00	
							5,00	22,77
								113,85
pNFGFG402PINR UD	LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN25							
	Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos, etc. de las siguientes características: - TIPO: EMPOTRABLE. - MARCA/MODELO: ROCA, o similar. - DIAMETRO: DN25 Con indices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje conexionado y funcionando, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		3					3,00	
	aseos 3ª y 4ª	5					5,00	
							8,00	31,06
								248,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
pNFGRYHT03PIR UD	LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN32							
	Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos, etc. de las siguientes características:							
	- TIPO: EMPOTRABLE.							
	- MARCA/MODELO: ROCA, o similar.							
	- DIAMETRO: DN32							
	Con índices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje conexionado y funcionando, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		2				2,00		
	aseos 3ª y 4ª	6				6,00		
						8,00	34,73	277,84
DFGJUG004PINR UD	LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN40							
	Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos, etc., de las siguientes características:							
	- TIPO: EMPOTRABLE							
	- MARCA: ROCA o similar.							
	- DIAMETRO: DN40							
	Con índices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje conexionado y funcionando.							
		4				4,00		
	aseos 3ª y 4ª	2				2,00		
						6,00	53,33	319,98
pNCTVACE4PINR UD	PURGADOR							
	Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de catón con unión de anillos opresores (22mm) para Vitosol, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje, según normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.							
		3				3,00		
						3,00	56,44	169,32
MTpNTV50BO01 UD	VALVULA ESFERA DN50 C/VACIADO							
	Válvula totalmente instalada con las siguientes características:							
	-TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO							
	-DIAMETRO NOMINAL: DN50							
	-PRESION NOMINAL: 10 Bar							
	Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
		1				1,00		
						1,00	45,93	45,93
MTpNTV63BO01 UD	VALVULA ESFERA DN63 C/VACIADO							
	Válvula totalmente instalada con las siguientes características:							
	-TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO							
	-DIAMETRO NOMINAL: DN63							
	-PRESION NOMINAL: 10 Bar							
	Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.							
		1				1,00		
						1,00	54,11	54,11
MTDFAPIN003R UD	INODORO TANQ.BAJO BLANC.							
	Inodoro de las siguientes características:							
	- TIPO: TANQUE BAJO							
	- COLOR: BLANCO							
	- MATERIAL: PORCELANA							
	- MARCA/SERIE: ROCA / MERIDIAN, o similar.							
	Incluso tanque con mecanismo (ECOLOGICO) y tapa, asiento, totalmente instalado segun diseño en planos, soportado y anclado, incluso sellado de juntas con silicona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado funcionando.							
	ASEOS P.SEGUNDA	7				7,00		
	ASEOS P.TERCERA	4				4,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						11,00	398,15	4.379,65
MTNSMER	UD INODORO SUSPENDIDO MINUSVALIDOS							
	Inodoro de las siguientes características:							
	- TIPO: SUSPENDIDO							
	- COLOR: BLANCO,según indicaciones DF.							
	- MATERIAL: PORCELANA							
	- MARCA/SERIE: ROCA / ACCESS, o similar.							
	Incluso bastidor autoportante con cisterna integrada de sujección RO-							
	CA/IN-WALL, o similar, asiento con mecanismos y tapa, asiento. Totalmen-							
	te instalado segun diseño en planos, soportado y anclado, incluso sellado							
	de juntas con silicona,pulsador de pared, p.p. de piezas especiales, man-							
	guetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión							
	hasta bajante, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexiona-							
	do funcionando.							
	ASEOS P.SEGUNDA	1				1,00		
	ASEOS P.TERCERA	1				1,00		
						2,00	425,70	851,40
MTDFAPIN1F4	UD BARRA MINUSVALIDO ABATIBLE							
	Barra abatible de giro vertical de apoyo para inodoros, especial para mi-							
	nusválidos, de las siguientes características:							
	- COLOR: Acero inoxidable							
	- MARCA/MODELO: AQUACONTROL/AISI ó equivalente.							
	Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, transporte y monta-							
	je.							
	ASEOS P.SEGUNDA	2				2,00		
	ASEOS P.TERCERA	2				2,00		
						4,00	66,08	264,32
MTNFAPLA00CR	UD LAVABO MINUSVALIDOS							
	Lavabo de las siguientes características:							
	- TIPO: MINUSVALIDOS							
	- MATERIAL: PORCELANA .							
	- MARCA/SERIE: ROCA/ACCES, o equivalente.							
	Incluso sellado, totalmente instalado, sin rebosadero y sifón empotrado,							
	parte proporcional de piezas especiales, válvula, conexión a bajante en tu-							
	bería de PVC de 40 mm de diámetro, pequeño material auxiliar, transporte,							
	montaje, conexionado y funcionando.							
	ASEO P.SEGUNDA	1				1,00		
	ASEO P.TERCERA	1				1,00		
						2,00	142,62	285,24
MTDFAPLA002	UD LAVABO ENCIMERA BLANCO							
	Lavabo de las siguientes características:							
	- TIPO: ENCIMERA							
	- MATERIAL: FINECERAMIC.							
	- TAMAÑO: 500x370. MM							
	- MARCA/SERIE: ROCA / INSPIRA, o similar.							
	Incluso sellado de junta con encimera con silicona, totalmente instalado,							
	parte proporcional de piezas especiales, desagüe sifónico con sifón de bo-							
	tella, válvula, tapón y cadenilla de acero, conexión a bajante en tubería de							
	PVC de 40 mm de diámetro, pequeño material auxiliar, transporte, monta-							
	je, conexionado y funcionando.							
	ASEOS P.SEGUNDA	6				6,00		
	ASEOS P.TERCERA	5				5,00		
						11,00	289,72	3.186,92

SIGNATURES
1- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDFAPUR001R	UD URINARIO FLUXOR BLANCO Urinario de las siguientes características: - TIPO: PARA FLUXOR - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA - MARCA/MODELO: ROCA / HALL, o similar. Totalmente instalado, incluso soportado a paramento, parte proporcional de piezas especiales, desagüe sifónico con sifón de pipa, válvula, conexión a bote sifónico/bajante en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. ASEOS P.SEGUNDA	2				2,00		
						2,00	235,62	471,24
MTDFGRUR001R	UD FLUXOR URINARIO Fluxor para urinario de las siguientes características: - DIAMETRO NOMINAL: 1/2". - MARCA/MODELO: ROCA / AQUA, o similar. Con tubo de descarga cromado, totalmente instalado, incluso fijación a pared, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado. ASEOS P.SEGUNDA	2				2,00		
						2,00	62,13	124,26
MTDFGRMZ010	UD GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO LAVABO Mezclador para lavabo, temporizado de repisa para lavabo con pulsador y regulador de caudal, de las siguientes características: - TIPO: PULSADOR - MARCA/SERIE: ROCA / FLUENT, o similar. - TERMINACION: CROMADO Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles con llaves de ecuadra, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. ASEOS P.SEGUNDA ASEOS P.TERCERA	6 5				6,00 5,00		
						11,00	80,30	883,30
MTDFGRLA01AC	UD GRIFO LAVABO MINUSVÁLIDO Grifo para lavabo de las siguientes características: - TIPO: MONOMANDO MEZCLADOR MINUSVALIDO. - MARCA: AQUACON, o equivalente. Con llave de corte de escuadra y latiguillo cromado, incluso pequeño material auxiliar transporte, montaje y conexionado. ASEOS P.SEGUNDA ASEOS P.TERCERA	1 1				1,00 1,00		
						2,00	75,57	151,14
MTGRMDCHL20	UD COLUMNA DE DUCHA TERMOSTATICA Columna de ducha de Roca o equivalente, con mezclador, con rociador de 200mm, ducha de mano de 100 mm flexible de 1,70 m y soporte articulado ducha integrado: Acabado: Cromado Lugar de instalación: ducha Tipo de instalación: Mural MARCA/SERIE: ROCA/VICTORIA, o similar. Con rociador, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. P.TERCERA	3				3,00		
						3,00	402,03	1.206,09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDVTVE025L	UD DEPOSITO EXPANSION 25 l Depósito de expansión cerrado de las siguientes características: - VOLUMEN: 25 l. - MARCA/MODELO: ROCA / Vasoflex o similar. Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 3.5 Kg/cm2, pequeño material auxiliar transporte montaje y conexionado totalmente instalado.	1				1,00		
						1,00	210,11	210,11
MTDFTFL50R	UD TERMO ELECTRICO 50 L Termo eléctrico, para produccion de agua caliente sanitaria, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: FLECK NILO 50 EU, o similar. - VOLUMEN: 50 l. - POTENCIA ELECTRICA: 875 / 1750 W. - Diametro / Altura: 353 / 855 mm Provisto de termostato con regulación de la temperatura desde el exterior, piloto de control de funcionamiento, totalmente instalado, incluso válvulas de corte, tubería de entrada y salida en acero galvanizado, soportado a paramento, transporte, montaje y conexionado eléctrico e hidráulico.	ASEOS P.SEGUNDA COCINA ASEOS 3ª Y 4ª	1 1 2			1,00 1,00 2,00		
						4,00	298,27	1.193,08
MTDFTFL15R	UD TERMO ELECTRICO 15 L Termo eléctrico, para produccion de agua caliente sanitaria, de las siguientes características: - MARCA/MODELO: FLECK NILO 15 EU, o similar. - VOLUMEN: 15 l. - POTENCIA ELECTRICA: 875 / 1000 W. - Diametro / Altura: 286 / 515 mm Provisto de termostato con regulación de la temperatura desde el exterior, piloto de control de funcionamiento, totalmente instalado, incluso válvulas de corte, tubería de entrada y salida en acero galvanizado, soportado a paramento, transporte, montaje y conexionado eléctrico e hidráulico.	ASEO P.PRIMERA	1			1,00		
						1,00	233,38	233,38
E21ADP040	u PLATO DUCHA PORCELANA COLOR 90x90x8 cm Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 100x100x8 cm, Terran blanco texturizado; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada mezclador exterior con equipo Victoria cromado , i/sellado, desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.	2				2,00		
						2,00	508,85	1.017,70
MTDCDESCBA	UD DESCALCIFICADOR Descalcificador bibloc marca/modelo BAEZA/CENTURY, o equivalente. Resina monosfera de alta capacidad, botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Depósito de sal en polietileno rotomoldeado. Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, incluso valvulería, soportado, transporte, montaje y conexionado, s/ normativa vigente, con p.p. de medios auxiliares.	1				1,00		
						1,00	1.540,45	1.540,45
MTFSDPEXD27	UD EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES Equipo de tratamiento para las aguas pluviales, de la marca Salher o equivalente, compuesto por los siguientes elementos: PLANTA DE RECICLADO DE AGUAS GRISES, compuesta por: -1 Ud de sistema de filtración de alto rendimiento constituido por filtro automático de lecho alto, electroválvulas, manómetros, filtro de anillas, filtro de							



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadania.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	cartucho y válvulas de toma de muestras. -1 Ud de sistema de desinfección por ultravioleta constituido por cámara de radiación, sistema de aviso óptico u acústico de fallo en lámpara, timer y aviso sustitución lámpara. - Kit dosificador de colorante. -1 Ud sistema filtración aljibe aguas grises constituido por Prefiltro para retención de hojas/sólidos que pueda arrastrar el agua pluvial, cesta de retención de pelos, tubería de entrada, salida y rebose. Incluye estructura en acero al carbono de alta calidad (S275), montaje e interconexión de todos los elementos, tanto hidráulico como eléctrico, incluyendo tuberías, valvulería y accesorios.							
	ALIMENTACIÓN A PLANTA DE RECICLADO, compuesta por: -2 Uds de bombas centrífugas autoaspirantes, con filtro de gruesos, válvulas antirretorno, válvulas de compuerta, manómetros, válvulas de regulación y reguladores de nivel. Incluye montaje e interconexión de todos los elementos, tanto hidráulico como eléctrico, incluyendo tuberías, valvulería y accesorios.							
	MANTENIMIENTO CALIDAD AGUA EN DEPÓSITO aguas limpias, compuesta por: -1 Ud estación de cloración automática montada en panel y compuesta por bomba dosificadora con medidor incorporado, filtro protección, sondas, portasondas, válvulas de ajuste de caudal y válvula toma de muestras. -1 Ud bomba recirculación centrífuga autoaspirante, con válvula de compuerta, manómetro, válvula de regulación y válvula antirretorno. Incluye montaje e interconexión de todos los elementos, tanto hidráulico como eléctrico, incluyendo tuberías, valvulería y accesorios.							
	DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS GRISES, consistente en: - Depósito de recogida de aguas pluviales marca Salher o equivalente, fabricado en PRFV de 5.000L de capacidad, dotado de cesta de retención de pelos, tuberías de entrada, salida y rebose. Incluye montaje e interconexión de todos los elementos, tanto hidráulico como eléctrico, incluyendo tuberías, valvulería y accesorios.							
	CUADRO ELECTRICO: - Ud. de cuadro eléctrico para el manejo de la planta de recuperación.							
	Incluso soportes para instalación de equipos cilíndricos horizontales en acero laminado A42, incluso bancada de hormigón de 15 cm. de espesor y corcho antivibratorio en su parte inferior, valvulería y accesorios de soporte etc, parte proporcional de tubería de conexión, inclusion salida y entrada de agua a depósitos, conexiones eléctricas e hidráulicas, incluyendo alimentación eléctrica al cuadro de control, ejecutadas en conductor de cobre con aislamiento RV 0.6/1 KV y bajo tubo rígido o bandeja en las zonas de ejecución superficial, y con tubo flexible en ejecución empotrada, todo ello libre de halógenos. Totalmente instaladas incluso material auxiliar, cajas de derivación, toma de corriente con toma de tierra lateral con caja de PVC, prensaestopas, clemas de conexión, protecciones magnetotérmicas, actuaciones sobre embarrado de cuadro existente, montaje y conexionado. Incluso pequeño material auxiliar, transporte, y conexionado, totalmente montado y probado.							
		1				1,00		
						1,00	17.077,78	17.077,78



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTpNFAXAZ	UD AYUDA DE ALBAÑILERIA FONT							
	Ayuda de albanilería a la instalación de fontanería, incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.	1				1,00		
						1,00	2.200,00	2.200,00
MTDCAAZ2LGFOND	LEGALIZACION DE LA INST. DE FONT.							
	Legalizacion de la instalcion de fontanería, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de tramitación.	1				1,00		
						1,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL 17								84.436,43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19	INSTALACION ELECTRICA							
CUADROS	CUADROS ELÉCTRICOS							
CGBT	u CGBT							
	Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma P o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	A9F94432	iC60L 4P 32A C						
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI						
1	A9F94432	iC60L 4P 32A C						
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI						
2	34430	NS1000 N 4P FIJO F.A. MICROLOGIC 5.0						
E								
2	33702	COM MODBUS APARATO FIJO MANUAL						
2	LV434196	Cable Conexi? FDM121 L : 1,3 m						
2	TRV00121	Pantalla FDM 121 (96x96mm) m?ulo panta						
2	TRV00210	Interf comunicaci? Modbus SL ULP						
2	TRV00870	5 conectores hembra/hembra RJ45 ULP						
2	TRV00850	1 cable RJ45/RJ45 macho L=5,00m ULP						
1	16363	PRD1 Master 3P+N						
9	A9F94432	iC60L 4P 32A C						
9	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI						
1	18738	NG125H "C" 4P 50A						
1	19034	VIGI NG125 ""A"" 4P 63A S 300mA						
1	LV430980	NSX160F Vigi MH Micrologic 2.2 160A 4P4R						
1	LV432734	NSX400N Vigi MB Micrologic 2.3 400A 4P4R						
1	A9F94440	iC60L 4P 40A C						
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI						
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI						
1	LV432734	NSX400N Vigi MB Micrologic 2.3 400A 4P4R						
1	A9F89216	iC60H 2P 16A C						
1	A9Q11225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA AC						
1	A9F94440	iC60L 4P 40A C						
1	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI						
44	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
8	NSYTRV62	Borne conex tornillo, 2pts, 6mm² gris						
4	NSYTRV102	Borne conex tornillo, 2pts, 10mm² gris						
2	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03482	Placa sop. P NS1600 Vert.Fijo						
1	03690	Tapa P NS1600 Vert.Fijo						
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	04851	Compartim.P Cable Ant.NS1600 Vert.Fijo						
1	33643	PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06/16						
4								
1	33597	Cubrecamaras de corte NS630/1600 4P						
1	04926	Compartim. P Conex. JdB NW-NT-NS						
P400mm								
2	04662	Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y 10mm						
1	03401	Carril modular P, ancho 650mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
6	03401	Carril modular P, ancho 650mm						

Codi Segur de Verificació:
64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841
Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53
Pàgina 513 de 624

SIGNATURES

1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
6	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03401	Carril modular P,ancho 650mm						
1	03205	Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm						
1	03420	Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo						
1	03243	Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert.						
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm						
1	04404	Linergy FC 4P + Conex.NSX250 Fijo.Maneta						
1	LV429518	Cubrebornes largos 4P NSX100-250						
	INV/INS							
2	03452	Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P)						
2	03644	Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P						
2	04454	Conex.P JdB a NSX630 Hor.Fijo.Maneta 4P						
2	LV432594	Cubrebornes largos 4P NSX400/630						
	INV/INS							
1	03401	Carril modular P,ancho 650mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
1	03402	Carril modular P,regulable en prof.650mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	03581	2 Escuadras universales						
1	08404	Armadura P Ancho 400.Prof 400.Alto 2m						
1	08514	Puerta plena P IP30,ancho 400mm						
1	08734	Fondo atornillado P IP30,ancho 400mm						
1	08434	Techo P IP30.Ancho 400mm,Prof 400mm						
1	08494	Placa pasacable P IP30 A400mm.P400mm						
1	08564	Marco pivotante tapas P Ancho 400mm						
2	08407	Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto						
	2m							
2	08518	Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla						
2	08738	Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm						
2	08438	Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm						
2	08497	Placa pasacable P IP30						
	A650+150mm.P400mm							
2	08566	Marco pivotante tapas P Ancho 650mm						
2	08403	Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m						
2	08513	Puerta plena P IP30,ancho 300mm						
2	08733	Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm						
2	08433	Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm						
2	08493	Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm						
1	08406	Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m						
1	08516	Puerta plena P IP30,ancho 650mm						
1	08736	Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm						
1	08436	Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof 400mm						
1	08496	Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm						
1	08566	Marco pivotante tapas P Ancho 650mm						
1	08750	2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm						
8	04506	Linergy LGY Perfil vertical 1600A 1,67m						
2	01109	Linergy LGY 12 Topes soporte inferior						
10	04651	Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral						
4	04538	Linergy BS Barra CU Plena.80x5mm						
4	04641	Linergy BS 1 Empalme Hor.Ancho						
	80/100mm							
8	04634	Linergy BS Conex.1.000A BS 5mm Hor-LGY						
4	04538	Linergy BS Barra CU Plena.80x5mm						
2	04503	Linergy LGY Perfil vertical 800A 1,67m						
2	04657	Linergy TB 3 Soportes para PE Vertical						
1	04672	Linergy TB 2 Conex. instal. PE Hor/Vert						
1	04515	Linergy TB Barra CU Perf. PE 50x5mm						
1	04667	Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal						



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2	04767	Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras)						
2	08794	4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm						
2	08773	4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm						
1	03487	Placa sop. P400 NS630b/1600 Vert.Fijo						
2	03722	Tapa P400 Pivotante plena 12 modulos						
1	03697	Tapa P400 Pivotante NS800-1600 Vert.Fijo						
1	04662	Linergy BS Soporte JdB voladizo 5 y 10mm						
1	33597	Cubrecamaras de corte NS630/1600 4P						
1	33643	PLETINAS ANTERIORES DE CANTO NT06/16						
4								
1	33645	PLETINAS COMPLEMENTARIAS CABLES NT						
4P								
1	04691	1 Esparrago aislante P fijacion pletinas						
4	04664	Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor						
2	04664	Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor						
2	04664	Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor						
3	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm						
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm						
5	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

1,00	50.658,49	50.658,49
------	-----------	-----------



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS PB red	u CS PB red							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS PB red) homologa- do, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aisla- miento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circui- tos.							
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -						
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A,1/3V						
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris						
2	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI						
4	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
2	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
2	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
3	A9C15188	Contactador CT iC40 2P 25A con mando ma- nual						
6	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
6	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03001	Carril modular G,ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
1	03001	Carril modular G,ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03002	Carril modular G,regulable en prof.600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08106	Cofret G IP30,18 modulos,alto 930mm						
1	08126	Puerta Plena G IP30,18 mod,alto 930mm						
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm						
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm						
1	03804	Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	2.364,95	2.364,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS P1 red N	u CS P1 red N							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P1 red N) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la apartament y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -						
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A,1/3V						
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris						
2	A9R61440	iID 4P 40A 30mA A-SI						
10	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
4	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI						
6	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
3	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
7	A9C15188	Contactador CT iC40 2P 25A con mando manual						
1	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI						
14	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
24	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm						
1	08222	Puerta Plena G IP30 27 mod, alto 1.530mm						
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm						
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm						
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	5.883,66	5.883,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS P1 red S	u CS P1 red S							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P1 red S) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -						
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A,1/3V						
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris						
2	A9R61440	iID 4P 40A 30mA A-SI						
2	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI						
12	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
3	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI						
6	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
7	A9C15188	Contactador CT iC40 2P 25A con mando manual						
14	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
24	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm						
1	08222	Puerta Plena G IP30 27 mod, alto 1.530mm						
1	04200	Linery TB Colector PE ancho 450mm						
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm						
1	04123	Linery BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	5.398,32	5.398,32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS P2 red N	u CS P2 red N							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P2 red N) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -						
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45						
	25mm, 60A,1/3V							
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión,						
	UTP, 1 M, Gris							
2	A9R61440	iID 4P 40A 30mA A-SI						
8	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
3	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI						
6	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
1	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI						
3	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
1	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI						
2	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
6	A9C15188	Contactor CT iC40 2P 25A con mando ma-						
	nual							
12	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
30	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof.600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm						
1	08232	Puerta Transp.G IP30 27 mod, alto 1.530mm						
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm						
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm						
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	5.458,98	5.458,98



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS P2 red S	u CS P2 red S							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P2 red S) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la apartament y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
1	METSEPM5310R PM5310	medidor de potencia con modbus -						
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A,1/3V						
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris						
2	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI						
4	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
2	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI						
4	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
1	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI						
3	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
3	A9C15188	Contactador CT iC40 2P 25A con mando manual						
6	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
20	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm						
1	08232	Puerta Transp. G IP30 27 mod, alto 1.530mm						
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm						
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm						
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						
1	03804	Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	4.670,31	4.670,31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS CAFE red	u CS CAFE red							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CAFE red) homolo-							
	gado, SCHNEIDER, Armario Prisma G o equivalente a elegir por la D.F.,							
	aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con							
	los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente,							
	un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los cir-							
	cuitos.							
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en							
	este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -						
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45						
	25mm, 60A,1/3V							
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión,						
	UTP, 1 M, Gris							
4	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
4	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
1	A9R61240	iID 2P 40A 30mA A-SI						
2	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
2	A9F78225	iC60N 2P 25A B						
2	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
1	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI						
2	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
3	A9C15188	Contactore CT iC40 2P 25A con mando ma-						
	nual							
10	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
10	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
2	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
2	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof.600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm						
1	08222	Puerta Plena G IP30 27 mod, alto 1.530mm						
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm						
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm						
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						
1	03805	Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del							
	instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	4.306,30	4.306,30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
GRUPO PLUVIAL u GRUPO PLUVIALES								
Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (GRUPO PLUVIALES) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G IP55 o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.								
Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:								
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
1	A9R61425	iID 4P 25A 30mA A-SI						
1	GV2L20	MAGNETICO I. MAX. 18A						
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
3	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
4	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08303	Cofret G IP55, 11 modulos, alto 650mm						
1	08323	Puerta Plena G IP55, 11 mod, alto 650mm						
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm						
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03804	Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm						
Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.								
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.								
						1,00	1.818,96	1.818,96



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS CLIMA 2	u CS CLIMA 2							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CLIMA 2) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G IP 55 o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la apartament y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28913	INTERPACT INS160 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
1	A9L15693	iPF 20 20 kA 340V 3P+N						
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -						
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A,1/3V						
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris						
1	A9R61225	iID 2P 25A 30mA A-SI						
2	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
4	A9F78440	iC60N 4P 40A B						
4	A9Q31440	Quick Vigi iC60 4P 40A 30mA A-SI						
1	A9F78450	iC60N 4P 50A B						
1	A9V31463	Quick Vigi iC60 4P 63A 30mA A-SI						
6	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
16	NSYTRV62	Borne conex tornillo, 2pts, 6mm² gris						
4	NSYTRV102	Borne conex tornillo, 2pts, 10mm² gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08304	Cofret G IP55, 15 modulos, alto 850mm						
1	08324	Puerta Plena G IP55, 15 mod, alto 850mm						
1	08314	Fondo extens. G IP55, 15 mod, alto 850mm						
1	08324	Puerta Plena G IP55, 15 mod, alto 850mm						
1	08381	2 Pilares dobles G IP55 Asoc. H-V						
3	08371	2 Paredes sup+inf G IP55, ancho 600mm						
2	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm						
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm						
1	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm						

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

1,00	5.580,31	5.580,31
------	----------	----------



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS CLIMA 3	u CS CLIMA 3							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CLIMA 3) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma G con pasillo lateral o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la apartament y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	31111	INS400 4P						
1	A9L15693	iPF 20 20 kA 340V 3P+N						
1	METSEPM5310R	PM5310 medidor de potencia con modbus -						
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A,1/3V						
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris						
1	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
2	A9F88463	iC60H 4P 63A B						
2	A9V31463	Quick Vigi iC60 4P 63A 30mA A-SI						
3	LV430408	NSX160F 4P SR Bloque de corte						
3	LV430480	Micrologic 2.2 160A 4P4R NSX160/250						
3	LV429211	Bloque Vigi MH 4P 220-440V CA 0,03-10ANS						
3	NOTAASSEMBLE	Apparato para ensamblar						
2	A9F88463	iC60H 4P 63A B						
2	A9V31463	Quick Vigi iC60 4P 63A 30mA A-SI						
2	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
16	NSYTRV162	Borne conex tornillo, 2pts, 16mm² gris						
1	03080	Placa sop.G PL NSX-INS-CVS630 Vert.Fijo						
1	03281	Tapa G PL INS630 Vert.Fijo.Rotativo						
1	04074	Bloque 630A sin conexion a Linergy BW						
1	LV432594	Cubrebornes largos 4P NSX400/630						
INV/INS								
1	LV432592	Cubrebornes cortos 4P NSX400/630						
INV/INS								
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96						
3	03908	Obturador 96x96mm						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
2	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
2	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03040	Placa sop.G NSX-CVS250 Vert.Fijo.Maneta						
1	03241	Tapa G/P 3 NSX-CVS250Vigi Vert.Man/Rot						
1	03801	Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm						
1	LV429518	Cubrebornes largos 4P NSX100-250						
INV/INS								
1	03002	Carril modular G, regulable en prof.600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08202	Armario G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm						
1	08222	Puerta Plena G IP30 27 mod, alto 1.530mm						
1	08272	Pasillo lateral G IP30, 27 modulos, Arm.						
1	08282	Puerta Plena G IP30 Pas.Lat. 27 modulos						
1	08212	Armario G IP30, extension 27 Mod, 1530mm						



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	08222	Puerta Plena G IP30 27 mod,alto 1.530mm						
1	08812	2 Traviesas Asoc/Elev IP30 ancho 900mm						
1	04202	Linergy TB 2 Colectores PE ancho 200mm						
1	04220	2 Soportes G para bornas y colector PL						
2	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm						
1	08868	4 Soportes G fijacion cables ancho 300mm						
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A,Lon=1m						
4	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						
2	03816	Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm						
1	03815	Tapa G/P PL Plena 5 mod,alto 250mm						
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm						

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

						1,00	10.248,50	10.248,50
--	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------

CS CLIMA 4 u CS CLIMA 4

Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS CLIMA 4) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.

Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:

Ud	Ref	Designación
1	28901	INTERPACT INS40 4P
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar
1	A9L15693	iPF 20 20 kA 340V 3P+N
1	METSEPM5310RPM5310	medidor de potencia con modbus -
1	METSECTV25006	LVCT CT nucleo cerrado 3en1 RJ45 25mm, 60A,1/3V
1	DCEPCURJ01GYM	Categoría 5e, Cable de conexión, UTP, 1 M, Gris
1	03001	Carril modular G,ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03911	Tapa G/P 4 aparatos 96x96
3	03908	Obturador 96x96mm
1	08104	Cofret G IP30,12 modulos,alto 630mm
1	08124	Puerta Plena G IP30,12 mod,alto 630mm
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A,Lon=1m
1	03805	Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

						1,00	1.576,28	1.576,28
--	--	--	--	--	--	------	----------	----------

CGBT GE u CGBT GE

Cuadro General de Baja Tensión alimentado desde grupo electrógeno (CGBT GE) homologado, SCHNEIDER, Armario Prisma P o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:								
Ud	Ref	Designación						
1	LV432934	NSX630N Vigi MB Micrologic 2.3 630A 4P4R						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para ensamblar						
1	LV432808	NSX630N 4P SR Bloque de corte						
1	LV432084	Micrologic 2.3 630A 4P4R NSX630						
1	LV432642	Mando eléc. T400/630 380-415V 50/60HZ						
NS								
1	29450	1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV						
1	NOTAOF2	Not Sold						
1	29450	1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV						
1	NOTASDE	Not Sold						
1	LV432808	NSX630N 4P SR Bloque de corte						
1	LV432084	Micrologic 2.3 630A 4P4R NSX630						
1	LV432642	Mando eléc. T400/630 380-415V 50/60HZ						
NS								
1	29450	1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV						
1	NOTAOF2	Not Sold						
1	29450	1 contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV						
1	NOTASDE	Not Sold						
1	29473	PLETINA ACP + UA 380/415Vca						
1	LV432610	Not Sold						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para ensamblar						
7	A9F94432	iC60L 4P 32A C						
7	A9V35463	Quick Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI						
1	LV432934	NSX630N Vigi MB Micrologic 2.3 630A 4P4R						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para ensamblar						
28	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
2	03452	Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P)						
2	03644	Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P						
2	04454	Conex.P JdB a NSX630 Hor.Fijo.Maneta 4P						
2	LV432594	Cubrebornos largos 4P NSX400/630						
INV/INS								
1	03457	Placa sop. P Inversor NSX630 Hor.TeleM						
1	03656	Tapa P Inversor NSX630 Hor.Telemando						
1	03417	Placa sop. P UA/BA INV. NSX250 Hor.TeleM						
1	03671	Tapa P Automatismo inversor UA/BA						
1	LV432620	ACCESSOIRE POUR INVERSEUR DE SOUR-						
CE JEU								
2	LV432594	Cubrebornos largos 4P NSX400/630						
INV/INS								
3	03401	Carril modular P, ancho 650mm						
3	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03402	Carril modular P, regulable en prof.650mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	03581	2 Escuadras universales						
2	08403	Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m						
2	08513	Puerta plena P IP30, ancho 300mm						
2	08733	Fondo atornillado P IP30, ancho 300mm						
2	08433	Techo P IP30.Ancho 300mm, Prof 400mm						
2	08493	Placa pasacable P IP30 A300mm.P400mm						
1	08407	Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m						
1	08518	Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla						
1	08738	Fondo atornillado P IP30, ancho 800mm						
1	08438	Techo P IP30.Ancho 800mm, Prof 400mm						
1	08497	Placa pasacable P IP30 A650+150mm.P400mm						
1	08566	Marco pivotante tapas P Ancho 650mm						
1	08406	Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m						



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	08516	Puerta plena P IP30, ancho 650mm						
1	08736	Fondo atornillado P IP30, ancho 650mm						
1	08436	Techo P IP30. Ancho 650mm, Prof 400mm						
1	08496	Placa pasacable P IP30 A650mm.P400mm						
1	08566	Marco pivotante tapas P Ancho 650mm						
1	08750	2 Paredes laterales P IP30, prof. 400mm						
4	04505	Linergy LGY Perfil vertical 1250A 1,67m						
1	01109	Linergy LGY 12 Topes soporte inferior						
4	04651	Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral						
2	04503	Linergy LGY Perfil vertical 800A 1,67m						
2	04657	Linergy TB 3 Soportes para PE Vertical						
1	04515	Linergy TB Barra CU Perf. PE 50x5mm						
1	04667	Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal						
1	04672	Linergy TB 2 Conex. instal. PE Hor/Vert						
1	04767	Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Barras)						
2	08794	4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm						
2	08773	4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm						
2	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
5	03806	Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm						

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

						1,00	29.576,76	29.576,76
--	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------

CS PB GE u CS PB GE

Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS PB GE) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.

Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:

Ud	Ref	Designación
1	28901	INTERPACT INS40 4P
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI
1	A9F78416	iC60N 4P 16A B
1	A9Q31425	Quick Vigi iC60 4P 25A 30mA A-SI
2	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
4	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm
1	03002	Carril modular G, regulable en prof.600mm
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm
1	08103	COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm
1	08123	PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm

Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.
Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.

						1,00	1.576,28	1.576,28
--	--	--	--	--	--	------	----------	----------



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS P1 GE N	u CS P1 GE N							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P1 GE N) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
3	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
3	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
3	A9C15188	Contactore CT iC40 2P 25A con mando manual						
6	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof.600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08103	COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm						
1	08123	PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm						
1	04200	Linery TB Colector PE ancho 450mm						
1	04123	Linery BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	2.316,42	2.316,42



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS P1 GE S	u CS P1 GE S							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P1 GE S) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
4	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
4	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
3	A9C15188	Contactore CT iC40 2P 25A con mando manual						
6	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
2	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Módulos, alto 200mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 módulos, alto 150mm						
1	08103	COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm						
1	08123	PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm						
1	04200	Linergy TB Colector PE ancho 450mm						
1	04123	Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03802	Tapa G/P Plena 2 módulos, alto 100mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	2.425,62	2.425,62



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS SAI	u CS SAI							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS SAI) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	A9F89425	iC60H 4P 25A C						
7	A9F78216	iC60N 2P 16A B						
7	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
1	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
1	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
16	NSYTRV22	Borne conex tornillo, 2pts, 2,5mm², gris						
2	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
2	03203	Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof. 600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08104	Cofret G IP30, 12 modulos, alto 630mm						
1	08124	Puerta Plena G IP30, 12 mod, alto 630mm						
1	04200	Linery TB Colector PE ancho 450mm						
1	08867	2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm						
1	04123	Linery BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	4.015,11	4.015,11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS P2 GE N	u CS P2 GE N							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P2 GE S) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la aparamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
Ud	Ref	Designación						
1	28901	INTERPACT INS40 4P						
1	NOTAASSEMBLE	Apparato para assemblar						
3	A9F78210	iC60N 2P 10A B						
3	A9Q31225	Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI						
3	A9C15188	Contactore CT iC40 2P 25A con mando manual						
6	NSYTRV42	Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris						
1	03001	Carril modular G, ancho 600mm						
1	03204	Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm						
1	03002	Carril modular G, regulable en prof.600mm						
1	03803	Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm						
1	08103	COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm						
1	08123	PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm						
1	04200	Linery TB Colector PE ancho 450mm						
1	04123	Linery BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m						
1	03802	Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm						
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico.							
	Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	2.267,89	2.267,89



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CS P2 GE S	u CS P2 GE S							
	Subcuadro para alumbrado y fuerza de planta baja (CS P2 GE S) homologado, SCHNEIDER, Cofret Prisma G o equivalente a elegir por la D.F., aislamiento clase 1, conforme a normas CEI 439-1, UNE EN 60439-1, con los elementos descritos en el esquema unifilar y leyenda correspondiente, un 30% de espacio libre. Incluso conexionado de los cableados de los circuitos.							
	Las referencias y cantidades de la apartamenta y accesorios a instalar en este cuadro son las siguientes:							
	Ud Ref Designación							
	1 28901 INTERPACT INS40 4P							
	1 NOTAASSEMBLE Apparato para assemblar							
	3 A9F78210 iC60N 2P 10A B							
	3 A9Q31225 Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA A-SI							
	3 A9C15188 Contactor CT iC40 2P 25A con mando manual							
	6 NSYTRV42 Borne conex tornillo, 2pts, 4mm² gris							
	1 03001 Carril modular G, ancho 600mm							
	1 03204 Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm							
	1 03002 Carril modular G, regulable en prof. 600mm							
	1 03803 Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm							
	1 08103 COFRET G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm							
	1 08123 PUERTA PLENA G IP30, 9 MÓDULOS, H=480mm							
	1 04200 Linergy TB Colector PE ancho 450mm							
	1 04123 Linergy BW JdB aislado 4P 400A, Lon=1m							
	1 03802 Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm							
	Deberá llevar el esquema unifilar plastificado en el interior, y los datos del instalador en el exterior, así como indicaciones de riesgo eléctrico. Totalmente instalado, probado, legalizado y funcionando.							
						1,00	2.219,35	2.219,35
	TOTAL CUADROS							142.362,49
0302	LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES							
E17CM010	m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2							
	Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.							
	H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 4 mm². Unipolar					60		
							60,00	
							7,46	447,60
E17CM015	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2							
	Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.							
	H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar					60		
							60,00	
							8,62	517,20
E17CM020	m CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2							
	Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.							
	H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar					4,2		
							4,20	
							10,28	43,18
9 marzo 2026								152



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E02085	m Línea AI RV 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar	1,2				1,20		
						1,20	3,15	3,78
E02091	m Línea AI RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplásti	2	114,80			229,60		
						229,60	10,10	2.318,96
E02094	m Línea AI RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplásti	2	219,20			438,40		
						438,40	15,14	6.637,38
E02095	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplásti	190,98				190,98		
						190,98	1,36	259,73
E02098	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplásti	295,47				295,47		
						295,47	2,40	709,13
E02099	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x10 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x10 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplásti	617,59				617,59		
						617,59	3,00	1.852,77
E02100	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplásti	3.052,75				3.052,75		
						3.052,75	3,87	11.814,14
E02101	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplásti	1.225,95				1.225,95		
						1.225,95	5,45	6.681,43
E02103	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplásti	254,4				254,40		
						254,40	9,30	2.365,92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E02107	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 1.242,8 termoplásti					1.242,80		
						1.242,80	23,80	29.578,64
E02116	m Línea Cu unipolar, RV-K 4x(1x70) mm², en tubo instalado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x(1x70) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 15 termoplásti					15,00		
						15,00	49,12	736,80
E02118	m Línea Cu bipolar, RV-K 2x1,5 mm², en tubo instalado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 2x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 190,98 termoplásti					190,98		
						190,98	2,30	439,25
E02119	m Línea Cu bipolar, RV-K 2x6 mm², en tubo instalado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 554,88 termoplásti					554,88		
						554,88	2,54	1.409,40
E02125	m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 292,81 termoplásti					292,81		
						292,81	6,49	1.900,34
E02126	m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x10 mm², en tubo instalado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x10 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 511,07 termoplásti					511,07		
						511,07	9,07	4.635,40
E02127	m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x16 mm², en tubo instalado Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 92,2 termoplásti					92,20		
						92,20	12,42	1.145,12
E02152	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instalada Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 6.071,49 termoplásti					6.071,49		
						6.071,49	1,20	7.285,79
E02163	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en bandeja instalada Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de cables. SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 9 70,00 termoplásti					630,00		
						630,00	21,47	13.526,10



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E02173	m Línea Cu tripolar RV-K 2x2,5 mm², protección en bandeja instalad Línea eléctrica realizada con cable tripolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x2,5 mm² (2F+TT) instalada en bandejas o canales de cables. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 4.727,49 termoplásti					4.727,49		
						4.727,49	2,62	12.386,02
E02174	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x4 mm², en bandeja instalada Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x4 mm² instalado en bandejas o canales de cables. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 432,16 termoplásti					432,16		
						432,16	2,75	1.188,44
E02176	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x10 mm², en bandeja instalada Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x10 mm² instalado en bandejas o canales de cables. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 1.144,76 termoplásti					1.144,76		
						1.144,76	4,76	5.449,06
E02177	m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 2x16 mm², en bandeja instalada Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 2x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables. RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 129,63 termoplásti					129,63		
						129,63	6,61	856,85
E-030316	m CIRCUITO SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 3G2,5 Multiconductor Suministro, montaje y pruebas de Línea de alimentación (según esquema unifilar), desde cuadro hasta punto de consumo, formada por multiconduc-tor de cobre de 3G2,5, SZ1-K (0,6/1KV), con aislamiento compuesto termo-estable especial ignifugo GENERAL CABLE, o su equivalente . Discurrirá por bandeja metálica por falso techo y bajo tubo corrugado libre de halóge-nos de 16 mm. por paramentos verticales. Incluso p.p. de cajas de paso, fi-jaciones a paramentos, señalizacion de conductores con el nº de circuito, de cajas de paso y tubo forroplast o derivacion y conexionados. Segun R.E.B.T. SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 70 termoplást					70,00		
						70,00	3,14	219,80
010.029	m SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplást Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ig-nífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con ba-ja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 70 termoplást					70,00		
						70,00	3,12	218,40
010.031	m SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplást Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina 829,8 termoplást					829,80		
						829,80	46,40	38.502,72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E-030317	m CIRCUITO SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV 5G4 Multiconductor Suministro, montaje y pruebas de Línea de alimentación (según esquema unifilar), desde cuadro hasta punto de consumo, formada por multiconductor de cobre de 5G4, SZ1-K (0,6/1KV), con aislamiento compuesto termoespecial ignífugo GENERAL CABLE, o su equivalente . Discurrirá por bandeja metálica por falso techo y bajo tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm. por paramentos verticales. Incluso p.p. de cajas de paso, fijaciones a paramentos, señalización de conductores con el nº de circuito, de cajas de paso y tubo forroplast o derivacion y conexionados. Segun R.E.B.T. SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplást		70			70,00		
						70,00	6,86	480,20
E02263	m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 20 mm, instala Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.		1 1	605,75 6.074,58		605,75 6.074,58		
						6.680,33	3,95	26.387,30
E02264	m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 25 mm, instala Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal (exterior)). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.		354,01 120 20			354,01 120,00 20,00		
						494,01	4,37	2.158,82
E02265	m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 32 mm, instala Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.		1.204,4			1.204,40		
						1.204,40	4,81	5.793,16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E02266	m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 40 mm , instala Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.	686,37				686,37		
						686,37	5,37	3.685,81
E02267	m Tubo flexible de PVC, reforzado, diámetro nominal 50 mm, instala Canalización empotrada en obra de fábrica (en forjado) de tubo flexible de PVC, corrugado, forrado de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.	443,63 41				443,63 41,00		
						484,63	6,24	3.024,09
E02222	m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), Canalización enterrada en forjado de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.	10 28,83 100,78				288,30 100,78		
						389,08	3,17	1.233,38
E02224	m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), Canalización enterrada en forjado de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado	1 92,88 1 51,78				92,88 51,78		
						144,66	4,66	674,12
E02225	m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), Canalización enterrada en forjado de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado	1 28,97 1 41,20				28,97 41,20		
						70,17	4,98	349,45



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E02226	m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), Canalización enterrada en forjado de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado							
		1	66,27			66,27		
						66,27	7,37	488,41
E02227	m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), i Canalización enterrada en forjado de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado							
		1	70,56			70,56		
						70,56	15,73	1.109,91
E02041	m Bandeja PVC, 150x60 mm, con cubierta, instalada Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.							
		1	15,00			15,00		
						15,00	36,57	548,55
E02042	m Bandeja PVC, 200x60 mm, con cubierta, instalada Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables de PVC perforada de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.							
		1	54,80			54,80		
		1	35,00			35,00		
						89,80	43,96	3.947,61
E02063	m Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. tramo p4 a bajocubierta							
		1	72,00			72,00		
						72,00	85,07	6.125,04
E02064	m Bandeja rejilla, 300x60 mm, instalada Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. tramo p3 a p4							
		1	6,00			6,00		
						6,00	114,64	687,84
E02065	m Bandeja rejilla, 500x60 mm, instalada Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 500x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. tramo p2 a p3							
		1	6,00			6,00		
						6,00	97,08	582,48
E02066	m Bandeja rejilla, 500x100 mm, instalada Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de dimensiones 500x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. tramo P1 a P2 P1 cuartos técnicos							
		1	6,00			6,00		
		1	300,00			300,00		
						306,00	112,51	34.428,06
E02067	m Bandeja rejilla, 600x100 mm, instalada Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 600x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada. salida CGBT							
		1	12,00			12,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						12,00	115,76	1.389,12
E02218	ud Toma de tierra independiente con pica Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 40 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica. toma de tierra cuerpo de ampliación	5				5,00		
						5,00	184,35	921,75
TOTAL 0302.....								247.144,45
0303	MECANISMOS							
B09014	ud Base enchufe con toma de tierra 25 A Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M25/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. cafetería	1				1,00		
						1,00	39,60	39,60
ZB09015	ud Base enchufe estanca con toma de tierra 10/16A Base enchufe para intemperie con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe estanca con dispositivo de seguridad y grado de protección IP-55 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, totalmente montado e instalado.	24				24,00		
						24,00	47,67	1.144,08
ZB09016	ud Caja de suelo 4 TI + 2 RJ45 Suministro y colocación de caja de suelo con acabado en madera igual que el solado (a definir por la DF) de 4 módulos dobles MMCONECTA o equivalente, con marcado CE según normativa UNE 60 670 de medidas 286x146x50 fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CEC4 + CEM4 (incluye cubeta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas de informática tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 4 conectores RJ11 - RJ45.	65				65,00		
						65,00	223,92	14.554,80
IC212000-XX	ud BASE ENCHUFE ICÓNICO IC212000 BLANCO CON PARTE INTERNA BLANCA Base enchufe Icónico IC212000 totalmente en blanco con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.	89				89,00		
						89,00	63,79	5.677,31
TOTAL 0303.....								21.415,79



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0306	DERECHOS ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN (PREVISIÓN)							
ZU09AL040	m RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 18/30kV							
	Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 18/30 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 6 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tres tubos corrugados rojo doble pared de material termoplástico de 200 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 30 cm. desde el asiento de hormigón, envolviendo los tubos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexonado.							
	Desde centro distribución	1	41,82				41,82	
	Desde arqueta común	1	107,48				107,48	
						149,30	202,06	30.167,56
	TOTAL 0306.....							30.167,56
CUADROS	CUADROS ELÉCTRICOS					1,00	142.362,49	142.362,49
0302	LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES					1,00	247.144,45	247.144,45
0303	MECANISMOS					1,00	21.415,79	21.415,79
0306	DERECHOS ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN (PREVISIÓN)					1,00	30.167,56	30.167,56
ZE17SGI020	u GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 220 KVA							
	Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico salidas 400/230 V de tensión, de 250 kVA de potencia, Himoinsa o equivalente, compuesto por: motor diésel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de frecuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automático/manual protegido con puerta con cerradura. Sobre bancada, carrocería de chapa zincada pintada. Totalmente montado y conexonado, incluido p.p. de medios auxiliares.							
	grupo electrógeno	1				1,00		
						1,00	25.370,61	25.370,61
IEA010	u SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)							
	Suministro e instalación de Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) On-Line, de 11 kVA de potencia, Eaton 9SX11Ki o equivalente, para alimentación trifásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Totalmente instalado, conectado, probado y en funcionamiento.							
	SAI	1				1,00		
						1,00	7.623,34	7.623,34
CT	u CENTRO TRANSFORMACIÓN							
	Suministro e instalación de Transformador trifásico reductor de tipo seco encapsulado clase F, de 630 KVA incluyendo las siguientes actuaciones y suministro e instalación de los siguientes dispositivos:							
	Obra civil:							
	1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instala-							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	dos.							
1	Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, instalado.							
1	Ud. Puerta de acceso peatones al centro de tipo normalizado, instalada.							
1	Ud. Puerta para acceso de transformadores, modelo normalizado según proyecto, instalada.							
1	Ud. extractor para ventilación forzada del transformador capaz de extraer el caudal de aire indicado en proyecto.							
1	Ud. canalización mediante foso de los cables de A.T. de acometida al centro, así como de los cables de interconexión entre celdas de protección y transformador, materiales y mano de obra incluidos.							
	Aparamenta AT:							
1	Ud. Compacto Schneider Electric gama FLUSARC 36, modelo FLUSARC (3L), referencia FSC3LAFE con 3 Ud. de controlador de línea (SEPAM S40) con telemando ENDESA, inmerso en atmósfera de hexafluoruro de azufre, para tres funciones de línea de 630 A motorizadas, según las características detalladas en memoria.							
1	Ud. Cabina de remonte de cables Schneider Electric gama SM6, modelo GAME, referencia JLJGAME3620AL, indicador presencia de tensión, conexión superior por barras e inferior mediante cable seco unipolar.							
2	Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 630 A 36kV.							
1	Ud. Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo DM1C, referencia JLJDM1CFT3620AL, con seccionador en SF6 con bobina de diparo adicional para protección térmica, mando CS1, disyuntor SF1 en SF6 de 630 A con bobina de apertura para relé Sepam, mando RI manual, indicadores de tensión y 3 toroidales, cajón de BT con relé SEPAM S20 y fuente, cableado e instalado.							
1	Ud. Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo GBCE, referencia JLJGBCEFD333620AL, equipada con tres transformadores de intensidad y tres de tensión, según características detalladas en memoria, instalados.							
1	Ud. Cabina de interruptor de línea Schneider Electric gama SM6, modelo IM, referencia JLJIM3620A, con interruptor-seccionador en SF6 de 630A con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados.							
	Transformador:							
1	Ud. Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538 y UE 548/2014 de ecodiseño). Bobinado AT continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con ensayo frecuencia industrial 10kV. Ensayos climáticos E3, C3, F1. Potencia nominal: 630 kVA. Relación: 25/0.42 kV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Referencia: TRIHAL630-36							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.							
1	Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 3x240mm2 para las fases y de 2x240mm2 para el neutro y demás características según memoria.							
1	Ud. Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital MB103 para protección térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, protegidas contra sobreintensidades, instalados.							
	Equipos de BT:							
1	Ud. Cuadro de Baja Tensión modelo Prisma Plus para protección de salida de transformador conteniendo un interruptor automático Compact NS1000N Micrologic 2.0, tetrapolar, de calibre 1000 A regulables, instalado.							
1	Ud. Conjunto VARSET fina con protección Schneider Electric formado por una batería BT de condensadores tipo Varplus de 30 kVAr, protegida contra sobreintensidades mediante interruptor automático, con cubrebornas, con las conexiones al secundario del transformador, instalado.							
1	Ud. Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario homologado para contener estos equipos.							
	Sistema de puesta a tierra:							
2	Ud. de tierras exteriores código 5/64 Unesa, incluyendo 6 picas de 4,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en proyecto.							
1	Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.							
	Varios:							
2	Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.							
1	Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los accesos al centro, instalado.							
1	Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado.							
1	Ud. Banqueta aislante para maniobrar apartamenta.							
1	Ud. Par de guantes de maniobra.							
2	Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.							
1	Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Totalmente instalado, probado y funcionando.					1,00	101.139,37	101.139,37
BANDEJA	m BANDEJA METÁLICA DE ALUMINIO LACADO 50cm ANCHO							
	Suministro e instalación de bandeja en aluminio lacado en el color que indi- que la D.F. de medidas 500x6900mm. Incluso p/p de pequeño material ne- cesario para su sujeción y medios auxiliares. Incluso apertura de orificios para la instalación de los elementos de las instalaciones que van en ellas.					551,50		
	cuerpo ampliación + tienda y almacén tienda + visera exterior	1	551,50					
						551,50	22,28	12.287,42
ILUMINACIÓN	ILUMINACIÓN					1,00	20.235,85	20.235,85
DMAAELE21	UD AYUDA DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD							
	Ayuda de albañilería a la instalación de ICT , incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.	1				1,00		
						1,00	9.000,00	9.000,00
MTDCAAZ2LGELBJD	LEGALIZACION DE LA INST. DE ELE.							
	Legalizacion de la instalcion de electricidad, incluyendo la elaboraci3n del proyecto, el visado del mismo, la presentaci3n en la delegaci3n de indus- tria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gesti3n de tra- mitaci3n.	1				1,00		
						1,00	13.460,00	13.460,00
TOTAL 19.....								630.206,88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20	APARATOS ILUMINACION MONASTERIO							
LI01A	UD Proyector para carril integrado Proyector para carril integrado en perfil de extrusión H marca ERCO,0 equivalente modelo Eclipse 48V. Ref.a coordinar óptica con museografía. LED 3000K, CRI>97. Óptica a definir en coordinación con museografía. Fuente luminosa: 3,1W, 279lm Especificaciones eléctricas: 4,5W, 200lm, 49lm/W. Funcionando a 48V. Regulación on-board. Acabado blanco. Dimensiones 105xø32mm.colocado salas y pasillos	278				278,00		
						278,00	414,19	115.144,82
LI01C	UD Proyector carril integrado Proyector para carril integrado en perfil de extrusión H marca ERCO o equivalente, modelo Eclipse 48V. Ref.A0001124. LED 3000K, CRI>97. Óptica 14°. Fuente luminosa: 3,1W, 279lm Especificaciones eléctricas: 4,5W, 200lm, 49lm/W. Funcionando a 48V. Regulación on-board. Acabado blanco. Dimensiones 105xø32mm.	26				26,00		
						26,00	362,12	9.415,12
LI01D	UD Proyector para carril integrado 14° Proyector para carril integrado en perfil de extrusión H marca ERCO, O EQUIVALENTE modelo Eclipse 48V. Ref.A0001115. LED 3000K, CRI>97. Óptica 33°. Fuente luminosa: 3,1W, 279lm Especificaciones eléctricas: 4,5W, 200lm, 49lm/W. Funcionando a 48V. Regulación on-board. Acabado blanco. Dimensiones 105xø32mm COLOCADO	7				7,00		
						7,00	530,59	3.714,13
C01A	UD Carril electrificado Minirail de 48V 2m / ERCO Carril electrificado, marca ERCO, modelo Minirail 48V o equivalente montado en perfil de extrusión H suspendido. Ref. 13901.000. Acabado blanco. Dimensiones 22x16x2000mm. Incluye accesorios de conexión y montaje. Fuente de alimentación 120W para rail electrificado Minirail 48V. Ref.13968.000. 1 driver cada 20m de carril. colocado	19				19,00		
						19,00	88,70	1.685,30
C01C	UD Carril electrificado Minirail de 48V 5m / ERCO Carril electrificado, marca ERCO, modelo Minirail 48V o equivalente montado en perfil de extrusión H suspendido. Ref. 13901.000. Acabado blanco. Dimensiones 22x16x5000mm. Incluye accesorios de conexión y montaje. Fuente de alimentación 120W para rail electrificado Minirail 48V. Ref.13968.000. 1 driver cada 20m de carril. colocado	17				17,00		
						17,00	190,22	3.233,74
C01F	UD Carril electrificado Minirail de 48V 6m / ERCO Carril electrificado, marca ERCO, modelo Minirail 48V o equivalente montado en perfil de extrusión H suspendido. Ref. 13901.000. Acabado blanco. Dimensiones 22x16x6000mm. Incluye accesorios de conexión y montaje. Fuente de alimentación 120W para rail electrificado Minirail 48V. Ref.13968.000. 1 driver cada 20m de carril. colocado							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		6				6,00		
						6,00	217,61	1.305,66
C04-D	UD Carril electrificado Minirail de 48V 4,6m / ERCO Carril electrificado, marca ERCO, modelo Minirail 48V,o equivalente monta- do en bandejas en hall de entrada de cuerpo de ampliación. Ref. 13901.000. Acabado blanco. Dimensiones 22x16x4600mm. Fuente de alimentación 120W para rail electrificado Minirail 48V. Ref.13968. 1 driver cada 20m de carril. colocada	31				31,00		
						31,00	203,52	6.309,12
C04.B	UD Carril electrificado Minirail de 48V 5,5m / ERCO Carril electrificado, marca ERCO, modelo Minirail 48V,o equivalente monta- do en bandejas en hall de entrada de cuerpo de ampliación. Ref. 13901.000. Acabado blanco. Dimensiones 22x16x5500mm. Fuente de alimentación 120W para rail electrificado Minirail 48V. Ref.13968. 1 driver cada 20m de carril. colocada	2				2,00		
						2,00	210,07	420,14
LI02	UD Luminaria lineal para iluminación indirecta Tira LED, marca OSRAM, modelo LINEARlight FLEX LOW POWER 500. o equivalente Tramos de 500mm montados en perfil de extrusión H suspendido. Ref.LF500 -G1-930-10 L2. LED 3000K, CRI>90. IP20. Especificaciones eléctricas: 1.95W, 200lm, 103lm/W. Montada sobre perfil aluminio. Dimensiones 22X16X3000 MM Ref.FX-QMS-G1 -TU15H6-300. Con cover transparente Ref.FX-QMS-G1 -CFTL-300. Incluye tapas finales y conectores. Driver 1/10V, marca OSRAM, 20W, 24V, integrado en perfil de extrusión en H. Ref. OT 20/220...249/24 DIM P. 1 driver cada 12 m, posicionado en medio, alimentando 3-4 luminarias por cada lado, 6-9 luminarias en total. colocado	83				83,00		
						83,00	46,63	3.870,29
LI05A	UD Aplique de pared para iluminación de escaleras, Aplique de pared para iluminación de escaleras, marcar XAL, modelo Linea asymmetric opal. o equivalenteRef.058-6252537HA. LED 3000K, CRI>90. Optica asimétrica. Fuente luminosa: iluminación indirecta 767lm; iluminación directa 933lm Especificaciones eléctricas: 19W, 89lm/W, 24V. Acabado blanco. Dimensiones 40x100x610mm. Driver DALI incluido en luminaria. Nota: Medición para escalera completa P-1, P0, P1, P2, P3, P4 colocado	18				18,00		
						18,00	389,69	7.014,42
LI05B	UD Aplique pared iluminación de escaleras,1210MM Aplique de pared para iluminación de escaleras, marcar XAL, modelo Linea asymmetric opal. o equivalenteRef.058-6254537HA. LED 3000K, CRI>90. Optica asimétrica. Fuente luminosa: iluminación indirecta 1530lm; iluminación directa 1870lm Especificaciones eléctricas: 38W, 89lm/W, 24V. Acabado blanco. Dimensiones 40x100x1210mm. Driver DALI incluido en luminaria. Nota: Medición para escalera completa P-1, P0, P1, P2, P3, P4 colocado	3				3,00		
						3,00	911,89	2.735,67



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LI06	UD Tira LED para iluminación de cúpula Tira LED, marca OSRAM, modelo LINEARlight FLEX LOW POWER. Tra- mos de 6000mm.o equivalente Ref.LF1200 -G3-830-09 L2. LED 3000K, CRI>80. IP20. Especificaciones eléctricas: 53,4W, 7200lm, 135lm/W. Montada sobre perfil aluminio. Dimensiones 15,2x6x6000mm. Ref.FX-QMS-G1 -TU15H6-300. Con cover transparente Ref.FX-QMS-G1 -CFTL-300. Driver 1-10V, de la serie optotronic, marca OSRAM, modelo OT 60/220...240/24 DIM P. 60W, 24V. 1 driver por cada tramo de 6m. colocado	8				8,00		
						8,00	562,32	4.498,56
LI07	UD Luminaria lineal empotrada en falso techo aseos, Luminaria lineal empotrada en falso techo, marca O/M, modelo U35 Reces- sed. Ref.60726.o equivalente LED 3000K, CRI>80. IP20, UGR<25. Especificaciones eléctricas: 38W/m, 2900lm/m, 76lm/W. Acabado blanco. Dimensiones 42x83x2271mm. Con accesorio de montaje colocado al final de cada sección y cada 1,16m Ref.50047. Driver On/Off incluido con luminaria colocado	3				3,00		
						3,00	446,29	1.338,87
LI08	UD Downlight empotrado en falso techo aseos, Downlight empotrado en falso techo aseos, marca Metalarc, o equivalente modelo Circle FIX NTL 90 IP65. Ref.LD11108430. LED 3000K, CRI>80. Óptica 36°. Especificaciones eléctricas: 8W, 600lm. Acabado blanco colocado	20				20,00		
						20,00	34,37	687,40
LI09A	UD Bañador de techo Pantrac/ ERCO Bañador de techo, marca ERCO, modelo Pantrac. Ref.65097.000.o equiva- lente LED 3000K, CRI>92. Óptica con lente Sherolit de haz extensivo. Fuente luminosa: 24W, 2520lm. Especificaciones eléctricas: 29W, 1524lm, 53lm/W. Acabado blanco. Dimensiones 208x159x76mm. Driver DALI incluido en luminaria colocado	14				14,00		
						14,00	641,41	8.979,74
LI09B	UD Bañador de techo Pantrac/ ERCO 58 LM Bañador de techo, marca ERCO, modelo Pantrac. Ref.65089.000.o equiva- lente LED 3000K, CRI>92. Óptica con lente Sherolit de haz profundo. Fuente luminosa: 24W, 2520lm. Especificaciones eléctricas: 29W, 1677lm, 58lm/W. Acabado blanco. Dimensiones: 208x159x76mm. Driver DALI incluido en luminaria colocado	16				16,00		
						16,00	653,66	10.458,56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
L110A	UD Mini downlight de celdas Laser Blade XS e Mini downlight empotrado en falso techo de lamas de madera, marca iGuz-zini,o equivalente modelo Laser Blade XS. Ref.Q466.43. LED 3000K, CRI>90. Óptica 24º. IP20. Fuente luminosa: 360lm, 4W. Especificaciones eléctricas: 274lm, 4W. Acabado negro, con marco negro. Dimensiones 46x28x50mm. Alimentador de corriente constante DALI remoto, marca iGuzzini, 50W, IP20, 700mA. Ref. BZM4. Dimensiones 125x80x22mm. Ver planta para agrupaciones (mín 1 luminaria, máx 10 lu-minarias).colocado	16				16,00		
						16,00	114,01	1.824,16
L110B	UD Mini downlight de celdas Laser Blade XS 24º Mini downlight empotrado en falso techo de lamas de madera, marca iGuz-zini, o equivalente modelo Laser Blade XS. Ref.Q467.43. LED 3000K, CRI>90. Óptica 42º. IP20. Fuente luminosa: 360lm, 4W. Especificaciones eléctricas: 288lm, 4W. Acabado negro, con marco negro. Dimensiones 46x28x50mm. Alimentador de corriente constante DALI remoto, marca iGuzzini, 50W, IP20, 700mA. Ref. BZM4. Dimensiones 125x80x22mm. Ver planta para agrupaciones (mín 1 luminaria, máx 10 lu-minarias) colocado	5				5,00		
						5,00	114,01	570,05
L111A	UD Bañador de pared de luz rasante Lightgap ERCO Bañador de pared de luz rasante Lightgap, marca ERCO, modelo Lightgap. Ref.65512.000.o equivalente LED 3000K, CRI>92. Óptica con lente spherolit grazing. IP20. Fuente luminosa: 3780lm, 36W. Especificaciones eléctricas: 3090lm, 40W, 77lm/W. Dimensiones 73x57x1813mm. Driver DALI incluido con luminaria colocado	3				3,00		
						3,00	1.073,30	3.219,90
L112	UD Luminaria lineal integrada pasamanos de escalera Tira LED, marca OSRAM, modelo LINEARlight FLEX LOW POWER 500. o equivalente Ref.LF500 -G1-930-10 L2. LED 3000K, CRI>90. IP20. Especificaciones eléctricas: 3.9W/m, 400lm, 103lm/W. Montada sobre perfil aluminio. Dimensiones 14,6x9,2xLmm. Ref.LF-LTS-2100. Con cover Ref.LF-LTS-COVER-SHORTPITCH. Driver 1/10V, marca OSRAM, 20W, 24V. Ref. OT 20/220...249/24 DIM P.colocada	3				3,00		
						3,00	95,64	286,92
L113	UD Luminaria lineal integrada en mueble de cafetería Tira LED, marca OSRAM, modelo LINEARlight FLEX LOW POWER. o equivalente 1 tramo de 2200mm. Ref.LF1200 -G3-830-09 L2. LED 3000K, CRI>80. IP20. Especificaciones eléctricas: 20W, 2640lm, 135lm/W. Montada sobre perfil aluminio. Dimensiones 14,6x9,2xLmm. Ref.LF-LTS-2100. Con cover Ref.LF-LTS-COVER-SHORTPITCH. Driver 1/10V, marca OSRAM, 20W, 24V. Ref. OT 20/220...249/24 DIM P colocado	1				1,00		
						1,00	193,66	193,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
L114	UD MICRODOWLIGHT BUZZI BUZZI Microdownlight, marca Buzzi Buzzi, modelo Genius Concrete O EQUIVA- LENTE empotrada en hormigón. Ref.1075BL4R22E27WD. LED 2700K, CRI>90. IP40. Especificaciones eléctricas: 6W, 560lm. Caja de empotrar en hormigón incluida con luminaria. Driver DALI, marca BUZZI BUZZI, 50W, 500Ma. Ref. DRV0000029.	6				6,00		
						6,00	435,63	2.613,78
L119	ML PERFIL EN H DE ESTRUSION ref 6063-T5 Perfil de estrusion aluminio en H para fijacion de carril suspendido del te- cho colocado	2	2,00			4,00		
		52	5,00			260,00		
		21	6,00			126,00		
		93	0,50			46,50		
		4	6,00			24,00		
		3	1,00			3,00		
		1	1,00			1,00		
		9	4,60			41,40		
		8	5,50			44,00		
		9	6,15			55,35		
						605,25	13,75	8.322,19
TOTAL 20.....								197.842,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
23	INSTALACION DE PCI							
DETECC	DETECCIÓN DE INCENDIOS							
AM8200	u Central analógica AM-8200 de 2 lazos con protocolo OPAL - de Hon Suministro e instalación de central analógica algorítmica de 2 lazos AM-8200 con protocolo OPAL/ADVANCED. Cada lazo puede controlar un máximo de 159 sensores analógicos inteligentes más 159 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total de 636 puntos identificables. Posibilidad de configurar el lazo CLIP compatible 99+99 direcciones. Maximiza el potencial de la extensa gama de equipos conectables al lazo de Notifier y esta capacidad aumentada del lazo permite alimentar sirenas y detectores de rayo a través de él y sincronizar los elementos óptico-acústicos, así como emplear una única dirección en los multimódulos. Permite la conexión directa al lazo de la nueva gama de equipos de aspiración FA-AST-LT. Dispone de display con un intuitivo menú que permite la rápida y fácil operación del sistema, con método de ayuda que aparece en pantalla iluminando las teclas mas relevantes. Dispone de 2 circuitos de salida y 2 de entrada programables y 1 salida AUX 24 Vdc./0,5Amp. para alimentar equipos externos e incorpora un display con un intuitivo menú que permite la rápida y fácil operación del sistema. El nuevo sistema de montaje EasyFix permite una instalación del panel rápida y sencilla. De forma opcional, permite la conexión de hasta 2 tarjetas de comunicaciones AM-82-2S2C con puertos RS232 y RS485 para la conexión a una red CanBus, pudiéndose conectar hasta un máximo de 16 lazos. Permite la conexión directa e integración (gestión) con los sistemas de alarma por voz Variodyn mediante hardware adicional. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Con certificado DoP-0537; EN54 parte 2 y 4. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se recomienda realizar una lectura/diagnóstico de los circuitos analógicos, utilizando la herramienta opcional del verificador de lazos POL-200TS. Marca NOTIFIER Modelo AM-82000-EU o equivalente	1	1,00	2.884,12	2.884,12			



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1600021	u Detector óptico analógico NFXI-OPT - de Honeywell Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-OPT. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora funciones de test manual y automático. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20640 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT o equivalente	P.PRIMERA	4			4,00		
						4,00	63,71	254,84
1620030	u Detector térmico termovelocimétrico analóg. NFXI-TDIFF - de Hone Suministro e instalación de detector blanco térmico-termovelocimétrico analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-TDIFF. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de temperatura fija 58°C y termovelocimétrica, con funciones de test manual y automático. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-5. Clase A1R y EN54-17 , con certificado CPD: 0786-CPD-20643 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TDIFF o equivalente	P.SEGUNDA	3			3,00		
						3,00	67,59	202,77



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE											
1680110	u Pulsador de alarma direccionable, rearmable y aislador de cortoc Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie PS031W y tapa de protección. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP02FF-N026-41 o equivalente <table><tr><td>P.BAJA</td><td>1</td><td>1,00</td></tr><tr><td>P.PRIMERA</td><td>7</td><td>7,00</td></tr><tr><td>P.SEGUNDA</td><td>4</td><td>4,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12,00</td></tr></table>	P.BAJA	1	1,00	P.PRIMERA	7	7,00	P.SEGUNDA	4	4,00			12,00					76,08	912,96
P.BAJA	1	1,00																	
P.PRIMERA	7	7,00																	
P.SEGUNDA	4	4,00																	
		12,00																	
1660020	u Sirena direccionable con flash y aislador incorporado Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del lazo analógico. Incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje B501AP. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo WSS-PC-I02 o equivalente <table><tr><td>P.BAJA</td><td>1</td><td>1,00</td></tr><tr><td>P.PRIMERA</td><td>7</td><td>7,00</td></tr><tr><td>P.SEGUNDA</td><td>4</td><td>4,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12,00</td></tr></table>	P.BAJA	1	1,00	P.PRIMERA	7	7,00	P.SEGUNDA	4	4,00			12,00					117,80	1.413,60
P.BAJA	1	1,00																	
P.PRIMERA	7	7,00																	
P.SEGUNDA	4	4,00																	
		12,00																	



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1680070	u Módulo monitor 10 entradas direccionables NFXI-MM10 Suministro e instalación de módulo monitor de 10 entradas supervisadas NFXI-MM10 para contactos de entrada libre de tensión con aislador incorporado de cortocircuito, permite la señalización de estados a través de la línea de detección inteligente. Entrada de línea supervisada. Compatible con protocolo CLIP (ocupa 10 direcciones consecutivas en el lazo) y con protocolo OPAL (ocupa una única dirección). Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos y led de estado por cada una de las entradas. Montado en caja para montaje en superficie SMBW-V0. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. En protocolo OPAL solo ocupa 1 posición de módulo y en protocolo CLIP ocupa 10 direcciones. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0843-CPD-0124 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-MM10 o equivalente Control de señales procedentes de sala de grupo	1				1,00		
						1,00	263,73	263,73
1680032	u Módulo monitor y control 2 entradas -1 salida relé M721 Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direccionables M721 para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47K y una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor para cada entrada y salida. Ocupa tres direcciones consecutivas en el lazo. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos 801-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. En protocolo OPAL solo ocupa 1 posición de módulo y en protocolo CLIP ocupa 3 direcciones. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20343 Totalmente instalado programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M721 o equivalente Control y estado de equipos externos (CCF)	1				1,00		
						1,00	87,36	87,36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1680030	u Módulo monitor direccionable 1 entrada M710 - de Honeywell Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable M710 para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de línea incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20342 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M710 o equivalente Módulo para recoger señal de equipos externos	1				1,00		
						1,00	52,86	52,86
1680050	u Módulo control direccion. 1 salida supervisada o relé M701 - de Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable M701 para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K) . Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20341 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M701 o equivalente Módulo para actuar sobre equipos externos	1				1,00		
						1,00	73,60	73,60
5690040	u Fuente de alimentación HLSPS50 / 5A EN54-4A2 Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A controlada por microprocesador. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión de derivas a tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca HLSI Modelo HLSPS50 o equivalente Alimentacion de equipos auxiliares Alimentacion de equipos de aspiración	1 3				1,00 3,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1890181	u Sistema de aspiración de lazo 1 canal NFXI-ASD11-HS - de Honeywe					4,00	398,97	1.595,88
	Suministro e instalación de Sistema FFAST-LT de análisis de humos por aspiración de un canal / IP65, con conexión directa al lazo NOTIFIER modelo NFXI-ASD11-HS con aislador incorporado y salida de sirena supervisada local por canal , que incluye un modulo de control direccionable (01-159) en puerta para supervisar avería de alimentación y/o flujo y un sensor puntual VIEW con 9 niveles de alarma y prealarma de sensibilidad parametrizables desde la central analógica de detección . Información del sistema por medio de barra gráfica en forma de péndulo con 9 niveles de flujo de aire para verificar que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. Detector interno puntual que Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159) sustituible fácilmente. Registro interno de 2.244 eventos. Principio de discriminación del polvo por algoritmos AWACS?. Incluye filtro interno (FL-IF) de fácil acceso y sensor de flujo por ultrasonidos. Configuración mediante cable estándar USB y software PipelQ LT(incluido). Compatible con protocolos OPAL 159+159 (muestra valores velocidad/ flujo por canal en Pearl) y clip 99+99 ID60/ID3000.							
	Dispone de 2 entradas de tubería de muestra por canal Longitud máx. 50 mts cada una, en una sola línea de 100 mts y 160 mts en T con hasta 18 orificios por canal en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A.							
	Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-20 (clase A,B,C) y EN54-17 con Certificado CPD: 0832-CPD-2136.							
	Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Consumo máximo de corriente: 360mA a 24 Vcc (sin sirenas y se suministra con software diseño justificativo y configuración PipelQ LT.							
	Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.							
	Marca NOTIFIER Modelo NFXI-ASD11-HS o equivalente	6				6,00		
						6,00	1.057,22	6.343,32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1890180	u Sistema de aspiración de lazo 2 canales NFXI-ASD22-HS - de Honey Suministro e instalación de Sistema FFAST-LT de análisis de humos por aspiración de 2 canales independientes / IP65, con conexión directa al lazo NOTIFIER modelo NFXI-ASD22-HS con aislador incorporado y salida de sirena supervisada local por cada canal , incluye además un modulo de control de 2 direcciones (01-159) en puerta para supervisar avería de alimentación y/o flujo y dos sensores puntuales VIEW con 9 niveles de alarma y prealarma de sensibilidad parametrizables desde la central analógica de detección . Información del sistema por medio de barra gráfica en forma de péndulo con 9 niveles de flujo de aire para verificar que el aire fluye según los requisitos de la EN54-20. Detector láser interno puntual que Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento decádico (01-159) sustituible fácilmente. Registro interno de 2.244 eventos. Principio de discriminación del polvo por algoritmos AWACS?. Incluye filtro interno (FL-IF) de fácil acceso y sensor de flujo por ultrasonidos. Configuración mediante cable estándar USB y software PipeIQ LT(incluido). Compatible con protocolos OPAL 159+159 (muestra valores velocidad/ flujo por canal en Pearl) y clip 99+99 ID60/ID3000. Dispone de 2 entradas de tubería de muestra por cada canal Longitud máx. 50 mts cada una, en una sola línea de 100 mts y 160 mts en T con hasta 18 orificios por canal en clase C, 6 en clase B y 3 en clase A. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-20 (clase A,B,C) y EN54-17 con Certificado CPD: 0832-CPD-2137. Requiere fuente de alimentación de 24 Vcc según EN54-4. Consumo máximo de corriente: 570 mA a 24 Vcc (sin sirenas (2 canales) y se suministra con software diseño justificativo y configuración PipeIQ LT. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-ASD22-HS o equivalente	1				1,00		
6890103	m Tubería de aspiración 530-TUB-V0 - de Honeywell Suministro e instalación de ml de tubería ignifuga 530-TUB-V0 para sistema de detección por aspiración de diámetro exterior de 25mm e interior de 21mm y material ABS-V0 (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos y auto-extinguible. Color Rojo. Incluso parte proporcional de accesorios y soportación. Marca NOTIFIER Modelo 530-TUB-V0 o equivalente medición sobre planos	603				603,00		
6890104	u Punto de muestreo capilar tipo T con empalme 510-KIT - de Honey Suministro e instalación de punto de muestreo capilar 510-KIT compuesto de tubo de nailon flexible de 1m de longitud, 10mm de diámetro exterior y 8mm de diámetro interior, soporte para falso techo y empalme tipo T para conectar a la red de tuberías de aspiración. Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo 510-KIT o equivalente					603,00	13,32	8.031,96



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P.BAJA	8				8,00		
	P.PRIMERA	21				21,00		
	P.SEGUNDA	39				39,00		
						68,00	30,50	2.074,00
E301499	m INST. LAZO ANALÓGICO LHR 2X1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO							
	Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en superficie. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material.							
	Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.							
	Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2X1,5-LHR o equivalente							
	medición planos	1	1.760,07			1.760,07		
						1.760,07	6,33	11.141,24
E26SPA010	u SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4							
	Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minican-delas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instala-da. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.							
	PB	2				2,00		
	P1	16				16,00		
	Entreplanta	1				1,00		
	P2	20				20,00		
	P bajocubierta	17				17,00		
						56,00	8,56	479,36
E26EPI050	u EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C							
	Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro com-probable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.							
	PB	1				1,00		
	P1	24				24,00		
	P2	16				16,00		
						41,00	35,22	1.444,02
E26EC030	u EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO							
	Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Pe-so total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marca-do CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instala-da.							
	PB	1				1,00		
	P1	5				5,00		
	Entreplanta	1				1,00		
	P2	3				3,00		
	P bajocubierta	12				12,00		
						22,00	69,79	1.535,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IBOXMBSNID3K	u Pasarela de comunicaciones Modbus RTU							
	Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones (Gateway) que convierte el protocolo de las centrales serie ID en el estándar Modbus Server para comunicarse vía RS232 o RS485 con equipos Modbus RTU o vía Ethernet a través de RJ45 a Modbus TCP. Permite monitorizar una única central con 8 lazos y 99 sensores + 99 módulos y 255 zonas. Requiere 24Vdc y puerto RS232. Disponible también pasarela a OPC Server. Totalmente conectada y funcionando.							
	central de incendios	1				1,00		
						1,00	2.540,07	2.540,07
TOTAL DETECC.....								42.834,41

EXTIN EXTINCIÓN DE INCENDIOS

MTDCUNBOMBPRUD UNIDAD BOMBEO FOGTEC

Unidad de bombeo FOGTEC o equivalente formada por:

- *Bomba de triple émbolo con acoplamiento directo a motor.
- *Filtro, 100 im
- *Válvula solenoide de arranque 230 V AC.
- *Válvula de Seguridad fijada en PN120 + 15%

Información técnica del conjunto de bombeo:

- *Caudal: Q = 6 x 120 l/min + (6 x 120 l/min reserva)
- *Presión: P = 120 bar
- *Potencia del Motor: P = 7x30 kW
- *Alimentación Eléctrica: V = 3 ~ 400,00 V AC, 50 Hz

7 Unidades básicas montadas en bastidor.

Colector para el sistema de bombeo formado por:

- *Válvula de retención.
- *Manómetro de 0 a 250 bar.
- *2 Sensores de presión analógicos.
- *Válvula reguladora de caudal.
- *Válvula de pruebas.
- *Válvula Principal de sistema.
- *Incluye todos los latiguillos y elementos de conexión entre unidades.

La cantidad de agua liberada del sistema por la válvula reguladora de caudal debe ser conducida al sistema de drenaje de la sala de bombeo.

Bomba Jockey formada por:

- *Depósito de Expansión.
- *Válvula de retención.
- *Filtro, 100 im
- *Manómetro de 0 a 25 bar.
- *Bomba rotativa con acoplamiento directo a motor eléctrico.
- *Montado en Bastidor.

Información técnica de la bomba jockey:

- *Caudal: Q = 2 l/min
- *Presión: P = 20 bar
- *Potencia del Motor: P = 0,75 kW
- *Alimentación Eléctrica: V = 230,00 V AC, 50 Hz

Cuadro eléctrico de control :

- *Grado de Protección IP54
- *Alimentación eléctrica: 3 ~ 400,00 V AC,PEN, 50 Hz
- *1 Contacto conmutado libre de potencial de Avería general.
- *1 Contacto conmutado libre de potencial de Sistema en Marcha.

Elementos de visualización y control del cuadro:

- *Lámpara indicadora de Bomba en Marcha para cada bomba de Alta presión.
- *Lámpara indicadora de Bomba Jockey en marcha.
- *Lámpara indicadora de avería para cada bomba de alta presión.
- *Lámpara indicadora de avería para bomba jockey.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	*Lámpara indicadora de avería nivel de tanque. *Lámpara indicadora de avería sensores de presión. *Lámpara indicadora de avería tensión de alimentación 400 VAC / 24 Vdc *Botón de test de lámparas. *Botón de Reset. *Botón de para silenciar el zumbador interno. *Botón de emergencia para el arranque del sistema de alta presión. *Botón para el paro del sistema de alta presión. *Llave selectora de estado para cada bomba de alta presión. *Llave selectora de estado para bomba jockey. *Amperímetro para cada bomba de alta presión. *Voltímetro con interruptor selector de fases. *Zumbador, 95 dB +/- 5%/0.1m indicador de avería. El cable de alimentación deberá fijarse según lo establecido en CEN/TS/14972 Totalmente instalado y funcionando incluso cuadro eléctrico y alimentación eléctrica completa, pruebas hidraulicas de la instalación y pruebas de puesta en marcha, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y funcionando.							
	Agua Nebulizada	1				1,00		
						1,00	89.073,38	89.073,38
MTDCBOMTRS	UD BOMBA TRASIEGO FOGTEC							
	Bomba de trasiego Fogtec o equivalente a instalar en el colector de aspiración entre depósito de reserva de agua y colector de aspiración del sistema de bombeo con cuerpo en acero inoxidable. Incluye filtro de 100 micras con cesta en acero inox y medidor diferencial de presión supervisado en cuadro de grupo de bombeo. Unidad configurada para 720 l/min. Totalmente instalado y funcionando, pruebas hidraulicas de la instalación y pruebas de puesta en marcha, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y funcionando.							
		1				1,00		
						1,00	7.633,94	7.633,94
MTDPACXX030	UD SISTEMA LLENADO Y CONTR. ALJIBE							
	Sistema de llenado y control de aljibe compuesto por los siguientes elementos: - Panel en armario conteniendo los elementos eléctricos de control: nivel máximo, mínimo y parada, salidas de alarma y nivel a centralita, y pilotos de senalización. - Un juego de sondas de nivel. - Una válvula de llenado de aljibe, de flotador. - Dos interruptores de flujo. Totalmente instalado, incluso valvulería, conexionado eléctrico e hidráulico.							
		1				1,00		
						1,00	1.910,40	1.910,40
MTBANHSP01	UD BOQUILLA NEBULIZADORA HSP01-A57							
	Boquilla nebulizadora marca FOGTEC HSP01-A57 ó equivalente. Características Principales: *Con bulbo de ruptura de respuesta super rápida a 57 °C. *Cuerpo de acero inoxidable. *Incorpora Filtro de acero inoxidable. *Factor K – 5.05 *Presión de funcionamiento 60Bar Totalmente instalada, incluso conexionado y parte proporcional de medios auxiliares.							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		50				50,00		
						50,00	123,94	6.197,00
MTBANDK727A57UD	BOQUILLA NEBULIZADORA DK7-27-A57							
	Boquilla nebulizadora marca FOGTEC DK7-27-A57 ó equivalente. Características Principales: *Con bulbo de ruptura de respuesta rápida a 57 °C. *Cuerpo de acero inoxidable. *7 microdifusores de acero inoxidable. *Incorpora Filtro de acero inoxidable. *Factor K – 4.55 *Presión de funcionamiento 70Bar Totalmente instalada, incluso conexionado y parte proporcional de medios auxiliares.	42				42,00		
						42,00	215,84	9.065,28
MTDCABANHSP UD	ADAPTADOR BOQUILLA HSP							
	Adaptador de boquilla nebulizadora tipo HSP marca FOGTEC o equivalente fabricado en acero inoxidable, modelo industrial para instalación de la boquilla sobre la red de tubería. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de medios auxiliares.	92				92,00		
						92,00	22,69	2.087,48
MTDCABANDK UD	ADAPTADOR BOQUILLA DK							
	Adaptador de boquilla nebulizadora tipo DK marca FOGTEC o equivalente fabricado en acero inoxidable, modelo industrial para instalación de la boquilla sobre la red de tubería. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de medios auxiliares.	42				42,00		
						42,00	20,59	864,78
MTDCVSYCAN1 UD	VALV. SECCIONAM. Y CONTROL G1"							
	Válvula de seccionamiento de G1" para sistemas de agua nebulizada FOGTEC o equivalente: Las válvulas de seccionamiento se comportan como válvula de control para sistemas de tubería húmeda indicando si una subdivisión de la red de boquillas se ha activado. Componentes principales: *Válvula de corte. *Conexión de pruebas. *Manómetro *Válvula de retención. *Detector de flujo. *Fabricada en acero inoxidable. Este tipo de válvulas están equipadas con accionamiento de apertura manual, válvula de corte del riesgo y válvula de test. Totalmente instalada, conectada y probada, con p.p. de medios auxiliares.	2				2,00		
						2,00	1.581,99	3.163,98



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
MTDCVSYCAN112UD	VALV. SECCIONAM. Y CONTROL G1 1/2"								
	Válvula de seccionamiento de G1 1/2" para sistemas de agua nebulizada FOGTEC o equivalente: Las válvulas de seccionamiento se comportan como válvula de control para sistemas de tubería húmeda indicando si una subdivisión de la red de boquillas se ha activado. Componentes principales: *Válvula de corte. *Conexión de pruebas. *Manómetro *Válvula de retención. *Detector de flujo. *Fabricada en acero inoxidable. Este tipo de válvulas están equipadas con accionamiento de apertura manual, válvula de corte del riesgo y válvula de test. Totalmente instalada, conectada y probada, con p.p. de medios auxiliares.					2	2,00		
							2,00	1.912,80	3.825,60
MTDCBIEAN	UD BIE AGUA NEBULIZADA								
	Equipo fijo de agua nebulizada de intervención manual (BIE de agua nebulizada). Incluye lanza FOGGUN 2S de DOBLE efecto FOGTEC o equivalente, manguera de alta presión de 30mts de longitud, todo el equipo montado en armario integrado de BIE de acero al carbono en rojo, con puerta practicable, incluido. Incluso extintor, pulsador y sirena. Totalmente instalados y comprobados cada uno de los componentes, incluso certificados de homologación del conjunto, pictogramas, pequeño material auxiliar, conjunto probado y funcionando, transporte, montaje, y conexionado, con p.p. de medios auxiliares.								
	P.BAJA	1					1,00		
	P.PRIMERA	3					3,00		
	P.SEGUNDA	3					3,00		
							7,00	2.037,64	14.263,48
MTDCTAI50	ML TUB. ACERO INOXIDABLE 50mm								
	Tubería de acero inoxidable 316L según EN-10217-7 D4/T3 de 50 mm, espesor 3,2 mm con accesorios de unión prensados marca Py-Plok o equivalente, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.								
		0,7	340,00				238,00		
							238,00	72,69	17.300,22
MTDCTAI38	ML TUB. ACERO INOXIDABLE 38mm								
	Tubería de acero inoxidable 316L según EN-10217-7 D4/T3 de 38 mm, espesor 3 mm con accesorios de unión prensados marca Py-Plok o equivalente, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.								
		1	95,00				95,00		
							95,00	48,18	4.577,10
MTDCTAI25	ML TUB. ACERO INOXIDABLE 25mm								
	Tubería de acero inoxidable 316L según DIN17457, tolerancia D4/T3 de 25 mm, espesor 2mm con accesorios de unión prensados marca Py-Plok o equivalente de alta presión, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.								
		1	80,00				80,00		
							80,00	44,51	3.560,80
MTDCTAI20	ML TUB. ACERO INOXIDABLE 20mm								
	Tubería de acero inoxidable 316L según DIN17457, tolerancia D4/T3 de 20 mm, espesor 2mm con accesorios de unión prensados marca Py-Plok o equivalente de alta presión, p.p. soportes de acero inoxidable, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.								
		1	175,00				175,00		
							175,00	39,61	6.931,75



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MTDCBOTGAS240UD	CILINDRO AUTONOMO FK-5-1-12 DE 240 L							
	Suministro e instalación de Cilindros de alta presión de 240 L, fabricados en acero aleado tratado térmicamente sin soldadura (según Directiva Europea 84/525/CEE). Temperatura de servicio de -20°C a +50°C, grabados y pintados en color rojo (RAL 3002). Equipados con: •Válvula de descarga. Marcada CE según RD: 769/1999. Incluye: •Solenoides de disparo. (Alimentación 24V y 500mA de consumo) •Válvula de sobrepresión y disco de seguridad. •Válvula de alivio. •Manómetro. •Presostato normalmente cerrado con presión. •Manual palanca •Herrajes de fijación. •Brida y caperuza protectora de la válvula y sus accesorios. Observaciones: Incluso pequeño material auxiliar, carga de gas, latiguillo de descarga, cartel de aviso de extinción, compuerta de alivio de doble acción, persiana de protección de compuerta, transporte, pruebas pertinentes, montaje y conexionado.					1	1,00	
							1,00	6.986,51
								6.986,51
MTDCBOTGAS120UD	CILINDRO AUTONOMO FK-5-1-12 DE 120 L							
	Suministro e instalación de Cilindros de alta presión de 120 L, fabricados en acero aleado tratado térmicamente sin soldadura (según Directiva Europea 84/525/CEE). Marcado p. Presión de trabajo de 42 bares, presión de pruebas 250 bares, temperatura de servicio de -20°C a +50°C, grabados y pintados en color rojo (RAL 3002). Equipados con: •Válvula de descarga. Marcada CE según RD: 769/1999. Incluye: •Solenoides de disparo. (Alimentación 24V y 500mA de consumo) •Válvula de sobrepresión y disco de seguridad. •Válvula de alivio. •Manómetro 42 bar. •Presostato normalmente cerrado con presión. •Manual palanca •Herrajes de fijación. •Brida y caperuza protectora de la válvula y sus accesorios. Observaciones: Incluso pequeño material auxiliar, carga de gas, latiguillo de descarga, cartel de aviso de extinción, compuerta de alivio de doble acción, persiana de protección de compuerta, transporte, pruebas pertinentes, montaje y conexionado.					1	1,00	
							1,00	12.220,17
								12.220,17
MTDIFRTAD114	UD DIFUSOR RADIAL 1 1/4"							
	Suministro e instalación de Difusor radial calibrado de 1 1/4" para descarga del sistema de extinción por gas. Totalmente instalada, incluso conexionado y parte proporcional de medios auxiliares.					6	6,00	
							6,00	69,21
								415,26





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E26J007	dm2 SELLADO HUECOS CABLES ESPUMA EI 90 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.	100				30,00	44,15	1.324,50
E26J009	m SELLADO JUNTAS MURO CORTINA SELLADOR PROYECTABLE HILTI CFS-SP WB Sistema para el sellado contra el fuego de juntas perimetrales, definidas por cerramientos de fachada tipo muro cortina, hasta EI 120 mediante sellador proyectable Hilti CFS-SP WB y lana mineral de densidad 35 kg/m3. Ensayado y homologado segun EN 1364-4 Marcado CE. Medida la unidad instalada.	100				100,00	14,11	1.411,00
E26J010	m SELLADO JUNTAS DILATACIÓN SELLADOR ELÁSTICO HILTI CFS-S SIL Sistema de sellado contra el fuego de juntas de dilatación, ubicadas tanto en muro como en forjado hasta EI 180 mediante Sellador Elástico Hilti CFS-S SIL y lana mineral de densidad 40 kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-4 Marcado CE. Medida la unidad instalada.	100				100,00	15,40	1.540,00
E26J020	dm SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG Sistema de sellado permanente contra el fuego, de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante mortero de protección sin retracción Hilti CFS-M RG. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.	100				100,00	37,99	3.799,00
E26J030	dm SELLADO BANDEJAS CABLES PINTURA DE PROTECCIÓN HILTI CFS-CT Sistema para el sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 (E 180), mediante Pintura Hilti CFS-CT y paneles de lana mineral de densidad 150 kg/m3 y emín =2x50 mm. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.	100				100,00	12,03	1.203,00
TOTAL E26J							12,04	1.204,00
TOTAL 23								11.861,30
								251.808,09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
24	INSTALACION MEGAFONIA							
P1320071	u RK-MCU Unidad central INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de unidad de control del sistema INTEVIO para la gestión y supervisión de todos los dispositivos del sistema PAVA. El RK-MCU incluye funciones de almacenamiento de audio, transmisión, control de zona, supervisión, control de temporización y diagnóstico de fallos, entre otras. El amplificador de potencia digital incorporado de 500 W puede alimentar hasta 8 zonas de altavoces para cumplir los requisitos de aplicaciones pequeñas. Asimismo, se puede conectar a los expansores de zona para aumentar la capacidad del sistema a fin cumplir con los requisitos de aplicaciones grandes. Ocupa 3HU en rack de 19". Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo RK-MCU de Honeywell Life Safety o equivalente	1				1,00	3.053,40	3.053,40
P1320073	u RK-ZONE8 Extensor zona INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de extensor de 8 zonas del sistema INTEVIO. Integra líneas de altavoces adicionales con posibilidad de cableado A/B. Permite modo canal simple o canal doble. Se pueden conectar hasta 4 amplificadores externos y 1 de reserva. Ocupa 2HU en rack de 19". Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo RK-ZONE 8 de Honeywell Life Safety o equivalente	1				1,00	1.482,08	1.482,08
P1320072	u RK-AMP500 Amplificador INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de amplificador de 500W potencia del sistema INTEVIO. Con tecnología clase D de alta eficiencia, dispone de salida de audio para líneas de 70V y 100V. Ocupa 2HU en rack de 19". Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo RK-AMP500 de Honeywell Life Safety o equivalente Amplificador de trabajo 2 Amplificador de respaldo 1	2 1				2,00 1,00	1.074,29	3.222,87
P1320074	u RK-MIC Estación de llamada INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de estación de llamada del sistema INTEVIO para realizar transmisiones diversas y avisos en directo por zonas. Esta unidad cuenta con botones programables, que le permiten a los usuarios realizar fácilmente operaciones, tales como, busca-personas, transmisión de música de fondo, transmisiones comerciales, alarma por voz, control de volumen, grabación y supervisión, entre otras. Si fuera necesario, se pueden conectar módulos de teclas de extensión a la unidad RK-MIC para añadir botones. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo RK-MIC de Honeywell Life Safety o equivalente	1				1,00	503,34	503,34



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P132005	u Ampliación de 8 teclas RK-MIC - de Honeywell Suministro e instalación de expansor para estación de llamada RK-MIC de INTEVIO. Cuenta con 8 teclas programables. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo HMC-K8 de Honeywell Life Safety o equivalente	1				1,00		
						1,00	360,03	360,03
P132004	u Fuente de alimentación INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de La fuente de alimentación de emergencia para sistema INTEVIO. funciona como un cargador de batería y dispositivo de control para baterías de respaldo externas de 24 V cc en conformidad con las normas EN 54?4+A1+A2. El panel frontal incluye indicadores LED, pulsador de control y ranura USB, que permite controlar y probar los parámetros de servicio de la fuente de alimentación. Todas las conexiones se encuentran en la parte posterior de la unidad, que presenta dos opciones de configuración: las 6 salidas ofrecen la misma corriente, o 2 de las 6 con mayor capacidad. Ocupa 1HU en rack de 19" Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo 581726 de Honeywell Life Safety o equivalente	1				1,00		
						1,00	1.426,47	1.426,47
PS-1265BA	u Batería de 12V. Capacidad 65Ah. Conexión mediante tornillo M6. Suministro e instalación de batería de 12V PS-1265 o equivalente. Capacidad 65Ah. Conexión por terminal M6 Dimensiones en mm: 350 (ancho) x 174 (alto) x 166 (fondo) Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.	2				2,00		
						2,00	359,65	719,30
PLSC-506	u Altavoz de techo metálico 5" 6W - EN54 - de Honeywell Suministro e instalación de altavoz de techo metálico 5" 6W, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, que ofrece una distribución uniforme de sonido en cualquier tipo de edificio. Diseñado para montaje empotrado que lo hace ideal para su instalación en falsos techos o paneles. Incorpora cúpula metálica ignífuga de protección para asegurar que, en caso de incendio, cualquier daño sufrido por el altavoz no provocará un fallo en la línea de altavoces a la que está conectado. De esta manera, se mantiene la integridad del sistema para garantizar que los mensajes de alerta e instrucciones pueden continuar siendo reproducidos por los altavoces de otras áreas y conectados a la misma línea. Esto garantiza la conformidad con BS5839-8. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo LSC-506 de Honeywell Life Safety o equivalente							
	P.PRIMERA	19				19,00		
	P.SEGUNDA	28				28,00		
						47,00	105,08	4.938,76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE								
P582403	u Altavoz de techo metálico 5" 20W - DL 20-130/T-EN54 - de Honeywe Suministro e instalación de altavoz de techo metálico 5"" 20W, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y transductor de banda ancha de 130 mm (5'') protegido contra humedad. Incluye conectores cerámicos, fusible térmico y cúpula metálica ignífuga para incremento de la seguridad pasiva. Para montaje empotrado en falsos techos o paneles, mediante sistema de fijación a presión de 3 garras articuladas con muelle, que facilita la instalación garantizando la fijación. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de presión. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo 582403 de Honeywell Life Safety o equivalente <table><tr><td>P.BAJA</td><td>2</td><td>2,00</td></tr><tr><td>P.PRIMERA</td><td>5</td><td>5,00</td></tr><tr><td>P.SEGUNDA</td><td>2</td><td>2,00</td></tr></table>	P.BAJA	2	2,00	P.PRIMERA	5	5,00	P.SEGUNDA	2	2,00						
P.BAJA	2	2,00														
P.PRIMERA	5	5,00														
P.SEGUNDA	2	2,00														
						9,00	200,79	1.807,11								
583496m	u 583496 Módulo final de línea EOL (EN 54-16) - de Honeywell Suministro e instalación de módulo final de línea para cerrar las líneas de altavoces del sistema de alarmas por voz VARIODYN® D1, garantizando el cumplimiento de la norma, en cuanto a la monitorización de las líneas, si existen más de 20 altavoces conectados por línea. El módulo se debe conectar después del último altavoz de la línea. Independiente del número y potencia de los altavoces conectados. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo 583496 de Honeywell Life Safety o equivalente <table><tr><td></td><td>8</td><td>8,00</td></tr></table>		8	8,00												
	8	8,00														
						8,00	118,51	948,08								
584900a	u Armario rack 24 HU, 800mm c/puerta - de Honeywell Suministro e instalación de armario rack de 19" de 800 mm de profundidad, 24 HU para cumplimiento de EN54-16. Las entradas superior e inferior facilitan el acceso al cableado del interior del armario que, junto con la posibilidad de acceso frontal y trasero, facilitan la instalación y posterior mantenimiento de los equipos. La robustez de su estructura garantiza la máxima duración admitiendo la carga de peso significativamente elevada del los dispositivos de PA/VA. El armario viene equipado con puerta de apertura 190º, cristal de seguridad y cerradura con llave. Modelo 584900 de Honeywell Life Safety o equivalente. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. <table><tr><td></td><td>1</td><td>1,00</td></tr></table>		1	1,00												
	1	1,00														
						1,00	2.810,85	2.810,85								
583906p	u 583906 Panel ciego 3HU INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de panel ciego INTEVIO para cubrir huecos en rack 19". Dimensiones 3 HU. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo 583906 de Honeywell Life Safety o equivalente <table><tr><td></td><td>3</td><td>3,00</td></tr></table>		3	3,00												
	3	3,00														
						3,00	95,43	286,29								
583908pv	u 583908 Panel ventilación INTEVIO - de Honeywell Suministro e instalación de panel de ventilación de 1HU color negro INTEVIO. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Modelo 583908 de Honeywell Life Safety o equivalente															



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3				3,00		
						3,00	96,13	288,39
cable2x2.5SZ1	m Cable SZ1-K de sección 2x2,5mm2 (AS+) Suministro y conexión de cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Según UNE 21123-4.	1	1.827,85			1.827,85		
						1.827,85	1,89	3.454,64
ZE19TPU030	u LATIGUILLO DE CONEXIÓN RJ45-RJ45, CAT. 7, LSZH Toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 7, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2011. Totalmente instalado, según RD 346/2011.	55				55,00		
	cableado rack megafonía					55,00	9,34	513,70
DMAAMEG21	UD AYUDA DE ALBAÑILERIA MEGAFONIA Ayuda de albañilería a la instalación de Megafonía (incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.	1				1,00		
						1,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL 24.....								28.015,31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
25	SEGURIDAD E INTRUSION							
magn	u Magnético							
	Contacto magnético balanceado de Alta Resistencia para montaje en superficie.							
	• Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad.							
	• Protegido contra sabotajes mediante base con tamper NC y protección XTP (contra descargas de hasta 2.400 v).							
	• Carcasa sellada con epoxy apta para su uso en Interior o Exterior.							
	• Incorpora con cable armado de acero inoxidable de 91cm.							
	• Distancia apertura 11 mm. 125mA@24VDC o 250mA@12VDC.							
	• EN50131-2-4:2008 Grado 3 Clase Ambiental II							
		32					32,00	
							32,00	127,88
								4.092,16
voluminttech	u Volum Int Techo							
	Detector DUAL TEC® Doble Tecnología IR+MW Antimasking							
	• Óptica de espejo de alta calidad con ángulo 0 y procesamiento DualCore™.							
	• Sistema anti-enmascaramiento por PIR activo.							
	• Sensor inercial para evitar falsas alarmas por vibraciones							
	• Rango de cobertura 16 x 22m.							
	• Fácil instalación y configuración, gracias a: Resistencias EOL integradas, test de andado inteligente y sistema de montaje Plug-In.							
	• Bajo consumo 13mA.							
	• Certificado EN50131-2-4 Grado 3 Clase II							
		28					28,00	
							28,00	57,70
								1.615,60
expanzonas	u Expansor Zonas RIO							
	Módulo expansión multiplexado de zonas para Paneles de Intrusión Galaxy. 8 Entradas / 4 Salidas. Caja plástica con tamper. Tamaño: 175 x 155 x 25 mm. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.							
		4					4,00	
							4,00	102,83
								411,32
expanRIOfue	u Expans. RIO Con Fuente							
	Módulo expansión multiplexado de zonas para Paneles de Intrusión Galaxy. 8 Entradas / 4 Salidas.							
	Incorpora Fuente Alimentación Supervisada de 2,75 A y espacio para batería de apoyo.							
	Caja metálica con tamper. Tamaño: 265 x 120 x 50 mm.							
	EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.							
	Batería de plomo recargable de 12VDC, 10Ah							
		3					3,00	
							3,00	320,74
								962,22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
panelGalxy	u Panel Intrusión Galaxy Panel de Alarma GALAXY FLEX V3 Grado 3 100: • 12 Zonas y 1 salida en placa base. Ampliable hasta 100 zonas mediante expansores externos tipo RIO, por 1 bus de expansión.RS485, • Bus Alta Velocidad Intellibus para comunicadores (IP y GPRS), o detectores con cámara (hasta 5, que no ocupan zonas conveniconales) • Comunicador telefónico RTB integrado y puerto USB para configuración. • 8 particiones, 98 usuarios, 500 registros de eventos, 4 Calendarios disponibles, 5 enlaces. Hasta 4 teclados, función multiusuario. • Control de accesos opcional para 8 lectores con expansores DCM. • Grado 3. Caja plástica Grande EU Comunicador IP bidireccional para paneles Galaxy Flex v3 (Intellibus). Protocolo de comunicación TCP/IP encriptado ATS 6 . NIC 10/100 Mbits, Compatible con Maxpro Cloud Comunicador GSM/GPRS bidireccional para paneles Galaxy Flex v3 (Intellibus). Protocolo de comunicación encriptado ATS 6. Batería de plomo recargable de 12VDC, 10Ah	1				1,00		
						1,00	1.213,30	1.213,30
tecIMK8	u Teclado MK8 Consola alfanumerica MK8 para el control de paneles de intrusión Galaxy. Pantalla LCD retroiluminada azul de dos líneas y teclado de mebrana. Incorpora zumbador y tamper. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.	1				1,00		
						1,00	178,37	178,37
micdomoir	u Microdomo IR Micro-como IP Wide Dynamic con IR 2MP equip • CMOS de 1/2,8" con escaneo progresivo, resolución 2Mp 1920 x 1080p, 0,001lux color/ Olux B&N f/2 • Iluminación IR con alcance de 15m • Rango dinámico ampliado 120 db • Reducción digital de ruido 3DNR • Lente fija de 2,8 mm • Triple flujo de vídeo H.265+/H265/H264/Mjpeg (2,1MP@50fps/1080@25fps; 2. D1@30fps; 3. 1080P@25fps) • Cumple con los estándares ONVIF Profile S, G y Q • 4 zonas privadas, audio bi-direccional • Admite tarjetas micro SDHC (clase 10) de hasta 128 Gb • Alimentación PoE IEEE 802.3af de clase 0/12vcc, consumo máximo 4,4W	20				20,00		
						20,00	168,28	3.365,60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
minidomolr	u Minidomo IR Lente Varif * Microdomo IP Antivandálico WD con IR para interiores/exteriores con función día/noche e iluminación IR * CMOS 1/3" con escaneo progresivo. * Resolución 5 Mp @25fps, * Iluminación mínima 0,3 Lux/F2,0 Color), 0 Lux con IR encendidos. * Lente fija de 2,7 a 12mm mm. * Iluminación mediante LEDs hata 20 metros. * Rango dinámico extendido 120 dB * Compresión de vídeo H.265/H,264/Smart Codec/MJPEG * Triple streaming ciberseguro NDAA, FIPS y PCI-DSS * ONVIF S, G, Q * Analisis de IMagen. Intrusión, linea de cruce, detección de personas, objetos dejados, objetos retirados y merodeo * Microfono incorporado * Ranura micro SD para tarjeta de hasta 128 Gb * Alimentación PoE y 12 VCC. * IP66 e IK10	23				23,00		
						23,00	787,95	18.122,85
bulletip	u Bullet IP IR * Bullet IP Antivandálica WD con IR para interiores/exteriores con función día/noche e iluminación IR * CMOS 1/3" con escaneo progresivo. * Resolución 5 Mp @25fps, * Iluminación mínima 0,3 Lux/F2,0 Color), 0 Lux con IR encendidos. * Lente fija de 2,7 a 12mm mm. * Iluminación mediante LEDs hata 20 metros. * Rango dinámico extendido 120 dB * Compresión de vídeo H.265/H,264/Smart Codec/MJPEG * Triple streaming ciberseguro NDAA, FIPS y PCI-DSS * ONVIF S, G, Q * Analisis de IMagen. Intrusión, linea de cruce, detección de personas, objetos dejados, objetos retirados y merodeo * Microfono incorporado * Ranura micro SD para tarjeta de hasta 128 Gb * Alimentación PoE y 12 VCC. * IP66 e IK10							
	Serie 60 - Caja de conexiones, exterior	7				7,00		
						7,00	896,27	6.273,89
pnIIP1p	u Panel IP de 1 puertas Panel de Control de Accesos MAXPRO ACCESS 1, IP nativo. Control para 1 puertas (1 Lector de Entrada, o 1 Lector Entrada + 1 Salida). Compatible OSDP:V2 Capacidad hasta 100,000 tarjetas y 100,000 eventos 3 Modos de funcionamiento: -Totalmente autónomo sin software, configurado y operado desde su propia página web - Gestionado en la nube a través de MAXPRO CLOUD. - Gestionado con Software Winpak -Autonomo, configurado y operado desde software Winpak. Incorpora caja plástica. Alimentación externa 12 VCC o PoE	3				3,00		
						3,00	687,85	2.063,55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
pnIIP2p	u Panel IP de 2 puertas Panel de Control de Accesos MAXPRO ACCESS 2, IP nativo. Control para 2 puertas (2 Lector de Entrada, o 2 Lector Entrada + 2 Salida). Compatible Wiegand estandar y OSDP:V2 Capacidad hasta 100,000 tarjetas y 100,000 eventos 3 Modos de funcionamiento: -Totalmente autónomo sin software, configurado y operado desde su propia página web - Gestionado en la nube a través de MAXPRO CLOUD. - Gestionado con Software Winpak -Autonomo, configurado y operado desde software Winpak. Incorpora caja metálica. Fuente de alimentación y batería 12 VCC.	2				2,00		
						2,00	1.039,29	2.078,58
pnIIP4p	u Panel IP de 4 puertas Panel de Control de Accesos MAXPRO ACCESS 4, IP nativo. Control para 4 puertas (2 Lector de Entrada, o 4 Lector Entrada + 2 Salida). Compatible Wiegand estandar y OSDP:V2 Capacidad hasta 100,000 tarjetas y 100,000 eventos 3 Modos de funcionamiento: -Totalmente autónomo sin software, configurado y operado desde su propia página web - Gestionado en la nube a través de MAXPRO CLOUD. - Gestionado con Software Winpak -Autonomo, configurado y operado desde software Winpak. Incorpora caja metálica. Fuente de alimentación y batería 12 VCC.	1				1,00		
						1,00	1.645,96	1.645,96
lectproxi	u Lect Proximidad Lector de proximidad LuminAXS MifareD OSDP Encriptado * Tecnología de lectura Mifare DESFire EV1 cifrado * 3 LEDs de estado * Función de adaptación automática de antena, también en metal * Zumbador integrado * Anillo LED configurable * IP65 * Alimentación 12VCC, consumo en espera <40 mA * Dimensiones 80,4 x 80x4 x 13,5 mm Visera de protección para lectores LuminAXS pcProx® Plus Lector de tarjetas de frecuencia dual (125 kHz + 13,56mHz) para identificación y enrolado de tarjetas con conxión USB (lee más de 45 tipos distintos de tarjetas) tarjetas Mifare DesFEV2 8k Key 56bit-OmniAss&lum	19				19,00		
						19,00	455,34	8.651,46
mgnacces	u Magnetico Accesos Contacto magnético balanceado de Alta Resistencia para montaje en superficie. • Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad. • Protegido contra sabotajes mediante base con tamper NC y protección XTP (contra descargas de hasta 2.400 v). • Carcasa sellada con epoxy apta para su uso en Interior o Exterior. • Incorpora con cable armado de acero inoxidable de 91cm. • Distancia apertura 11 mm. 125mA@24VDC o 250mA@12VDC. • EN50131-2-4:2008 Grado 3 Clase Ambiental II	11				11,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						11,00	150,15	1.651,65
pulssali	u Pulsador Sali Pulsador Salida. Medidas 85 x 85mm.	3				3,00		
						3,00	34,64	103,92
pulsemer	u Puls.Emerg Pulsador de salida de emergencia superficie verde Construido en ABS y cristal policarbonato Indicador de activación: fluorescente amarillo, alta visibilidad led 180 ° Montaje interior IP54 Alimentación 12/24 VCC Dimensiones 85 x 85 x 55 mm	12				12,00		
						12,00	31,73	380,76
cerradura	u Cerradura CERRADERO NORMAL ALIMENTADA. MONITORIZADA.PESTILLO AJUST. 12 VCC •Cerradero normalmente alimentado, simétrico y reversible, compacto, pestillo regulable •Incluye chapa armadura corta T1 y varistor •Contacto de monitorización de estado •Puertas de apertura tanto derecha como izquierda •Alimentación 12Vcc 200mA •Dimensiones 75x20,5x28mm •Garantía 24 meses Kit de supresor de picos; utilizar un Kit por puerta	12				12,00		
						12,00	54,05	648,60
ZE19TPU010	u P.A.U. ROSETA DE TERMINACIÓN RED Punto de acceso a usuario (PAU) con roseta de terminación de red, formada por caja de superficie y toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 7, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2009/A1:2013. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011.	6				6,00		
						6,00	28,96	173,76
tomasetherpoe	u Tomas Ethernet PoE Punto de acceso a usuario (PAU) POE con roseta de terminación de red, formada por caja de superficie y toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 6a, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2009/A1:2013. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011.	36				36,00		
						36,00	26,22	943,92
sirenextflash	u Sirena Flash Exterior Grado 3 Permite la aplicación de una amplia gama de cobertores frontales modelos ARIES, CORONA, LEO, VIRGO, etc. Támpér de protección de pared y cobertor frontal 1 piezo con 115 dBA @ 1 m Batería de respaldo Ni-MH 7.2V 330 mAh Certificada Grado 3 Medidas: varían en función del cobertor a utilizar Las medidas de la base son 140 x 175 x 70 mm Carcasa LEO exterior para Electronica sirena Grado 3	1				1,00		
						1,00	77,35	77,35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
nvr	u Grabador NVR con Licencias y Almacenamiento Servidor de vídeo IP serie MAXPRO NVR PE (Professional Edition). • Software Maxpro NVR server y licencias de clientes incluidas • Capacidad para hasta 128 canales de vídeo IP de alta definición. Licencias para 64 canales incluidas. • Soporta cámaras con codificación: OPEN – Honeywell, PSIA, ONVIF (incluyendo Profile S), Axis, RTSP y 360º. • Almacenamiento removible en 12 bahías de disco duro, con soporte RAID 5 y doble unidad SSD con soporte RAID 1 para el sistema operativo • Incluye servidor con 48TB (6 x 8 TB) de almacenamiento ampliables hasta 144TB. • Doble salida de vídeo VGA-DVI. Cuadruple tarjeta de Red Ethernet 1Gbps. • Fuente de Alimentación redundante reemplazable en caliente 110/220 VAC 50/60 Hz	1				1,00		
						1,00	21.883,63	21.883,63
filtcerra	u Filtro cerradura Kit de supresor de picos; utilizar un Kit por puerta	12				12,00		
						12,00	26,61	319,32
softwgest	u Software de Gestión Integrada de Seguridad Honeywell Winpak WIN-PAK 4.8 Software de Gestión Integrada de Seguridad. Versión Standard Edition: Control de Accesos, Intrusión y CCTV avanzado, para 5 operadores concurrentes: Software con una Arquitectura Servidor / Cliente. La licencia incluye: 1 Servidor de Base de Datos Winpak, 1 Servidor de Comunicaciones y 5 Operadores concurrentes. (Ampliable) Incorpora las siguientes funciones: • Supervisión de alarmas y eventos de Control de Accesos, Intrusión y CCTV en tiempo real, con interacciones entre los diferentes sistemas. • Gestión de Control de accesos sin límite de puertas, lectores o tarjetas (hasta 30.000 puertas). Gestión de ascensores, esclusas, reglas de doble autenticación, antipassback... • Gestión de Intrusión de múltiples paneles Galaxy, armados, desarmados, inhibiciones, gestión de usuarios. • Control limitado de DCM y MAX seleccionando programaciones y plantillas de accesos • Gestión de CCTV sin límite de cámaras. Video directo, video grabado, recuperación de grabaciones • Gestión de Rondas y evacuaciones incluida. • Planos interactivos con elementos dinámicos • Generación y gestión de acreditaciones • Generación de informes de forma manual automática y envío por email. • Paneles de Control de Accesos soportados: PRO3200, PRO2200, NetAXS-4, NetAXS-123, MPA2, N-1000, NS2+ y NS2 • Paneles de Intrusión soportados: Galaxy Dimension, Galaxy Flex y Galaxy Flex + • Equipos de CCTV soportados: NVRs MAXPRO y Fusion, DVRs Rapid Eye, Fusion y HRDP y NVR de la serie Performance * Encriptación de datos personales * Compatible con lector biométrico HON-FIN4000 Versión 2 • Compatible con: Sistemas Operativos de 32 y 64 bits. Windows server 2016, Windows server 2012 r2, Windows server 2012, Windows server 2008 r2, Windows 10.y con SQL 2016 enterprise, standard, express SQL 2012 enterprise, standard, express • Compatible con entornos virtuales VMware ES Xi 6.5	1				1,00		
						1,00	1.623,48	1.623,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E19EC020	u LECTOR PROXIMIDAD+LECTOR QQ+DISPLAY 1 ACCESO Lector de proximidad Fermax MDS de tarjetas, llaveros de proximidad y código QR, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.	P1	3			3,00		
						3,00	841,36	2.524,08
Z22.01.14	u SWITCH POE 24 PUERTOS Suministro e instalación de switch de 24 puertos PoE de la marca CISCO, modelo C1000-24FP-4G-L o equivalente, en rack existente, completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.	elementos seguridad	4			4,00		
						4,00	2.136,47	8.545,88
Z22.01.15	u SWITCH 8 PUERTOS Suministro e instalación de switch de 8 puertos de la marca CISCO, modelo C1000-8T-E-2G-L o equivalente, en rack existente, completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.	elementos seguridad	4			4,00		
						4,00	436,14	1.744,56
CABLEUTPcat7	m Cable rígido U/UTP categoría 7 Suministro y conexión de Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 7, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro, según EN 50288-6-1.	cámaras	54	69,17		3.735,18		
		control accesos	6	69,17		415,02		
						4.150,20	1,50	6.225,30
DMAASEG21	UD AYUDA DE ALBAÑILERIA SEGURIDAD Ayuda de albañilería a la instalación de seguridad (incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.		1			1,00		
						1,00	1.500,00	1.500,00
MTDCAAZ2LGSE&JD	LEGALIZACION DE LA INST. DE SEG. Legalizacion de la instalcion de seguridad a la intrusión, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, asi como la gestión de tramitación.		1			1,00		
						1,00	1.860,00	1.860,00
TOTAL 25.....								100.881,07



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
26	INFRESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES							
I	Infraestructura de Telecomunicaciones							
E19TAA010	u ARQUETA ENTRADA 40x40x60 cm HORMIGÓN PREFABRICADO Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm (UNE 133100-2:2002), en instalaciones de hasta 20 PAU, para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Arqueta de entrada de 400x400x600 mm.	1				1,00		
						1,00	311,07	311,07
E19TAC090	m CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO CALZADA 6 PE D=63 mm Canalización externa enterrada bajo calzada, en instalaciones de más de 40 PAU, formada por 6 conductos, 3 en la base (4TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido rotura y posterior reposición de pavimento, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Canalización externa enterrada: Tubo de Ø 63 mm.	40				40,00		
						40,00	56,83	2.273,20
E19TAI080	m CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 6 D=40 mm Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general hata RITI o RITU, en instalaciones de más 40 PAU, formada por 6 tubos de PVC rígidos M40/gp7 (4TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujección y hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Canalización de enlace inferior superficial: Tubo de Ø 40 mm.	40				40,00		
						40,00	30,52	1.220,80
E19TAI160	u REGISTRO ENLACE INFERIOR ARMARIO 450x450x150 mm INTERIOR Registro de enlace inferior para interior de 450x450x150 mm formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP30-IK7 según EN- 60529 yUNE-EN 50.102 CORR:2002. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Registro de enlace inferior de 450x450x150 mm.	1				1,00		
						1,00	13,20	13,20
E19TAS020	m CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 2 D=40 mm Canalización de enlace superior, superficial desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por 2 tubos rígidos de PVC enchufables M40/gp7, fijados al paramento mediante abrazaderas separas 1 m como máximo, con p.p. de piezas especiales, elementos de sujección y cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Canalización de enlace superior superficial: Tubo de Ø 40 mm.	20				20,00		
						20,00	14,35	287,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E19TAR010	u RECINTO MODULAR RITI 2000x1000x500 mm INTERIOR Recinto modular inferior de instalación de telecomunicaciones (RITI), para instalaciones de hasta 20 PAU, formado por armario metálico de 2000x1000x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7, formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja empotrable de doble aislamiento con material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 14 elementos, embarrado de protección, alojamiento para ICP, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25A/2P/30mA; 2 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 2 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúmenes de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexiónado y probado. Según RD 436/2011 y REBT. Recinto de instalaciones de telecomunicaciones de 2000x1000x500	2				2,00		
						2,00	2.051,34	4.102,68
E19TAI070	m CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 5 D=25 mm Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de 20 a 40 PAU, formada por 5 tubos de PVC rígidos M250/gp7 (3TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción y hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Canalización secundaria superficial: Tubo de Ø 25 mm.	120				120,00		
						120,00	31,34	3.760,80
RS	u REGISTRO SECUNDARIO 450x450x150mm METÁLICO EMPOTRADO Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Registro secundario de 450x450x150 mm.	3				3,00		
						3,00	13,20	39,60
ICNRDIST.001	m CANALIZACIÓN PRINCIPAL EN HUECOS DE LA CONSTRUCCIÓN TUBO Ø 50 mm Canalización principal en huecos de la construcción, para conjuntos edificios con mas de una vertical, en instalaciones de más de 30 PAU, formado por 8 conductos, (1 RTV, 2 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 3 reserva) de polietileno de doble pared D=50 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085:2006 (> 450 N, 15 joules), soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Canalización principal en huecos de la construcción: Tubo de Ø 5	100				100,00		
						100,00	90,97	9.097,00



197



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E19TET060	u EQUIPO 4 TRASMODULADORES Y 2 CANALES TV TERRENAL.+DAB+FM,D Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 4 conversores transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, y todos los elementos necesarios para su completa instalación. Totalmente instalado, según RD 346/2011. señales UHF, FM, DAB, FI	2				2,00		
						2,00	3.519,31	7.038,62
TVDIS.001	Uds. Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4.00 dB de pérdidas Suministro e instalación de repartidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 57x49x26 mm, 3,9 dB de pérdidas de inserción a 862 MHz y 5,1 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F". Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4.00 dB de pérdidas	1				1,00		
						1,00	8,14	8,14
TVDIS.002	Uds. Distribuidor con punto de acceso a usuario (PAU) de 5-2400 MHz d Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), modelo PAU-DIF6 "FRINGE", de 11,5 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 14 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F". Totalmente instalado y probado. Distribuidor con punto de acceso a usuario (PAU) de 5-2400 MHz d	5				5,00		
						5,00	18,46	92,30
TVDER.001	Uds. Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15.00 dB de pérdida Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15.00 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F". Totalmente conectado y probado. Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15.00 dB de pérdida	10				10,00		
						10,00	10,84	108,40
TVT.001	Uds. Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Totalmente conectada y probada Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.	5				5,00		
						5,00	12,12	60,60
TOTAL TV								8.035,42

STDP	Red de pares de cobre
Z22.01.08	u RACK DE 192 CONECTORES SIN ELECTRÓNICA DE RED Rack de telecomunicaciones, de dimensiones 800x800 y con altura 42 unidades para oficinas de menos de 192 tomas de voz y datos. Contiene: - Armario rack contenedor de los distintos elementos - Patch panels de categoria 6 - Empalmes de fibra optica - Pasahilos - Regleta 19" con 6 bases Schuko sin interruptor ni magnetotérmico. - Pequeño material (tornillos y tuercas para perfiles 19" ...) Todo ello conexionado según normativa de "Planta física de redes de Comunicaciones BBVA". Totalmente instalado y montado.
	2
	2,00
	2,00
	5.851,66
	11.703,32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Z22.01.15z	u INSTALACION SWITCH 48 PUERTOS Suministro e instalación de switch de 48 puertos PoE de la marca CISCO, modelo WS-C2960X-48PS-L o similar, en rack existente, completamente instalado y comprobado su correcto funcionamiento.	6				6,00		
						6,00	1.041,62	6.249,72
ROUTER	u ROUTER CISCO ISR 4331/K9 Suministro, instalación y configuración de router Cisco ISR 4331/K9. Totalmente conectado, configurado y funcionando.	2				2,00		
						2,00	1.203,39	2.406,78
PTO ACCESO	u PUNTO DE ACCESO RED ANTENA WIFI Suministro, instalación y configuración de punto de acceso red antena wifi UAP-AC-PRO de Ubiquiti o equivalente con capacidad de 200 usuarios simultáneos, velocidad 1300Mbps a 5GHz y 450Mbps a 2.4GHz, alimentación POE 802.3af PoE/802.3at PoE+, y dos puertos ethernet 10/100/1000 Ethernet. Incluso p/p de pequeño material. totalmente instalado, configurado y funcionando.	1				1,00		
						1,00	181,15	181,15
UDM	u CONTROLADOR RED INTERNET Suministro, conexión y configuración de controlador para el direccionamiento de los puntos de acceso que forman la red wifi. Totalmente conectado, configurado y funcionando.	1				1,00		
						1,00	596,48	596,48
ZE19TPU030	u LATIGUILLO DE CONEXIÓN RJ45-RJ45, CAT. 7, LSZH Toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 7, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2011. Totalmente instalado, según RD 346/2011.	119				119,00		
						119,00	9,34	1.111,46
ZE19TAA060	u REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 500x500x500 mm Registro de principal de 500x500x500 mm formado por armario de poliéster para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP55-IK10 según UNE EN 50102 CORR 2002, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm de diámetro, con material auxiliar. Totalmente instalado, según RD 346/2011.	1				1,00		
	registro principal para red de pares trenzados de cobre					1,00	327,83	327,83
E19TPI010	u REGLETA DE 10 PARES DE CORTE Y PRUEBA Regleta de 10 pares de corte y prueba, para punto de interconexión de los servicios de telefonía disponible al público, incluido soporte metálico y placa identificativa. Totalmente instalado y conxionado en el interior del registro principal en instalaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario mas alejado sea superior a 100 metros, según RD 346/2011.	2				2,00		
						2,00	31,09	62,18
ZE19TPU020	u P.A.U. MULTIPLEXOR PASIVO 1 ENTRADA / 8 SALIDAS Punto de acceso a usuario (PAU) con multiplexor pasivo de 1 entrada con conector macho de 8 vías RJ45, categoría 7, y 8 salidas con conectores hembra de 8 vías RJ45, categoría 7. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011.	5				5,00		
						5,00	73,59	367,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ZE19TPU010	u P.A.U. ROSETA DE TERMINACIÓN RED Punto de acceso a usuario (PAU) con roseta de terminación de red, formada por caja de superficie y toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 7, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2009/A1:2013. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011.	5				5,00		
						5,00	28,96	144,80
ZE19TPB010	u TOMA RJ-45 CAT. 7 BLANCO Toma RJ-45 AMP blanco Categoría 7, caja de registro universal para emportrar con grado de protección IP33 e IK5, toma RJ-45 con marco gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011.	5				5,00		
						5,00	39,17	195,85
STDPCT.001	Uds. CONECTOR MACHO TIPO RJ45 CAT 7 Suministro de conector macho tipo RJ45 categoría 7	12				12,00		
	Conector macho tipo RJ45 antenas WIFI					12,00	3,47	41,64
ZE19TPC130	m CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 7 LSZH Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo U/UTP, con aislamiento individual sin apantallar, categoría 7, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1:2004, para red principal, red de dispersión y red interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011.	119	70,00			8.330,00		
	Cable rígido UTP de 4 pares trenzados de cobre con aislamiento i					8.330,00	3,49	29.071,70
TOTAL STDP								52.460,86
TBA	Red de cables coaxiales para TBA							
ZE19TAA060	u REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 500x500x500 mm Registro de principal de 500x500x500 mm formado por armario de poliéster para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP55-IK10 según UNE EN 50102 CORR 2002, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm de diámetro, con material auxiliar. Totalmente instalado, según RD 346/2011.	1				1,00		
	registro principal para red coaxial					1,00	327,83	327,83
E19TYD080	u DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 8D (12/17/20 dB) Derivador con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 8 derivaciones y 12/17/20 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011.	1				1,00		
	Panel repartidor para 5 cables coaxiales con conector F					1,00	32,02	32,02
TBADIS.001	u DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHz, 2 SALIDAS DE 4 dB Suministro y conexión de distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdidas de inserción. Probado y funcionando	5				5,00		
	Distribuidor de 5-1000 MHz, de 2 salidas de 4.00 dB de pérdidas					5,00	11,83	59,15
E19TYB030	u TOMA R-TV+SAT TERMINAL BLANCA Registro y toma para TV/SAT, caja de registro universal para emportrar con grado de protección IP33 e IK5, toma TV/SAT y placa de gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011.	5				5,00		
	Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.					5,00	29,91	149,55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TBACT.001	u CONECTOR TIPO F Suministro de conector hembra, tipo "F" en un extremo y conector macho, de 5/8" de diámetro en el otro extremo, con junta tórica. Conectores tipo F.	15				15,00		
						15,00	13,28	199,20
TVC.001	m CABLE COAXIAL RG-6 DE 75 Ohm IMPEDANCIA Suministro e instalación de Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Totalmente conectado y probada su conexión. Cable coaxial 2, de 75 Ohm	150				150,00		
						150,00	1,63	244,50
TOTAL TBA								1.012,25

FO Red de fibra óptica para TBA

ZE19TAA060	u REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 500x500x500 mm Registro de principal de 500x500x500 mm formado por armario de poliéster para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP55-IK10 según UNE EN 50102 CORR 2002, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm de diámetro, con material auxiliar. Totalmente instalado, según RD 346/2011. registro principal para fibra óptica	1				1,00		
						1,00	327,83	327,83
FORG.002	u Caja mural para fibra óptica, con capacidad para 6 módulos óptic Suministro, montaje y conexión de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 6 fibras ópticas, formado por caja mural de acero galvanizado, como registro principal de cables de fibra óptica; 6 conectores y 6 adaptadores SC simple para fibras ópticas monomodo. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente instalado y funcionando. Caja mural para fibra óptica, con capacidad para 6 módulos óptic	1				1,00		
						1,00	201,99	201,99
E19TFD010	u REGISTRO SECUNDARIO F.O. 8 FIBRAS 153x264x67 mm INTERIOR Registro secundario interior para F.O. de 135x264x67 mm, metálico lacado al horno con pintura electrostática provisto de puerta con cierre de llave, con capacidad para 8 fibras de salida. Totalmente instalado, en el interior del registro secundario, según RD 346/2011.	2				2,00		
						2,00	227,23	454,46
E19TFD015	u REGISTRO SECUNDARIO F.O. 8 FIBRAS 153x264x67 mm EXTERIOR Registro secundario exterior para F.O. de 135x264x67 mm, metálico lacado al horno con pintura electrostática provisto de puerta con cierre de llave, con capacidad para 8 fibras de salida. Totalmente instalado, en el interior del registro secundario, según RD 346/2011.	1				1,00		
						1,00	256,19	256,19
FORG.003	u Módulo óptico de 24 conectores tipo SC/APC simple, de acero galv Suministro y conexionado de Módulo óptico de 24 conectores tipo SC/APC simple, de acero galvanizado. Totalmente conectado, probado y funcionando. Módulo óptico de 24 conectores tipo SC/APC simple, de acero galv	6				6,00		
						6,00	201,99	1.211,94



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E19TFU010	u PAU de F.O. 80x80x25 mm c/ 2 ADAPTADORES SC+ HEMBRA Punto de acceso a usuario de F.O. con roseta de 80x80x25 mm, con 2 adaptadores ópticos SC/APC de terminación de red. Totalmente instalado, en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011. roseta doble conector 5 toma fibra óptica 1 conector 5					5,00 5,00		
						10,00	21,10	211,00
E19TFI020	u CONECTOR FIBRA ÓPTICA SC/APC Conector de F.O. SC/APC incluido util de montaje. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011. Conector tipo SC/APC. 5					5,00		
						5,00	12,54	62,70
FOCT.001	u Conector tipo SC/APC doble. Conector de F.O. SC/APC doble incluido util de montaje. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011. Conector tipo SC/APC doble. 5					5,00		
						5,00	7,29	36,45
E19TFC015	m CABLE 2 FIBRAS MONOMODO LSFH INTERIOR Cable de 2 fibras ópticas monomodo de tipo G 657, categoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para acometida interior individual en instalaciones de menos de 15 PAU. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011. cable de 2 fibras 220 cable de 1 fibra 50					220,00 50,00		
						270,00	3,05	823,50
TOTAL FO.....								3.586,06
I	Infraestructura de Telecomunicaciones					1,00	22.646,00	22.646,00
TV	Red de cables coaxiales para RTV					1,00	8.035,42	8.035,42
STDP	Red de pares de cobre					1,00	52.460,86	52.460,86
TBA	Red de cables coaxiales para TBA					1,00	1.012,25	1.012,25
FO	Red de fibra óptica para TBA					1,00	3.586,06	3.586,06
ZZU09AL042	m CANALIZACIÓN RED ICT CALZ Canalización para red eléctrica desde instalación fotovoltaica entubada bajo calzada, preparada para cables conductores aislante RV-k 0,6/1 kV 70 mm2 + cable de protección RV-k 0,6/1 kV 35 mm2, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 6 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de dos tubos corrugados rojo doble pared de material termoplástico de 200 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 30 cm. desde el asiento de hormigón, envolviendo los tubos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; incluso la reposición de pavimento/calzada; incluso apertura de hueco para instalación de arquetas, incluso arqueta para media tensión de medidas 625x535x1200mm según normas de Endesa y arquetas de registro in situ tipo M2/M3 con tapa y marco para colocación en calzada M2-T2 según normas de Endesa, suministro y montaje de tubos para canalizaciones con sellado mediante espuma de poliuretano, con parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Incluso toma de datos y croquis según normas de Endesa, realización de proyecto.							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	zanja canalización instalación fotovoltaica a CGBT Monasterio	1	146,80			146,80		
						146,80	88,03	12.922,80
DMAAICT21	UD AYUDA DE ALBAÑILERIA ICT							
	Ayuda de albañilería a la instalación de ICT (ndo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.	1				1,00		
						1,00	5.760,00	5.760,00
MTDCAAZ2LGICTUD	LEGALIZACION DE LA INST. DE ICT							
	Legalizacion de la instalcion de infraestructura común de telecomunicaciones, incluyendo la elaboración del proyecto, el visado del mismo, la presentación en la delegación de industria y el abono de las tasas y gastos que genera, así como la gestión de tramitación.	1				1,00		
						1,00	2.040,00	2.040,00
TOTAL 26.....								108.463,39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

27	BMS							
----	-----	--	--	--	--	--	--	--

CUADROS DE CONTROL

CC-PCUB-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-PCUB-01: PLANTA CUBIERTA

SUB. CC-PCUB-	Subestación de control CC-PCUB-01							
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.							
		1				1,00		
						1,00	4.294,68	4.294,68
	TOTAL CC-PCUB-01							4.294,68

CC-BC-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-BB-01: BAJO CUBIERTA

SUB. CC-BC-01	Subestación de control CC-BC-01							
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.							
		1				1,00		
						1,00	1.501,42	1.501,42
	TOTAL CC-BC-01							1.501,42

CC-BC-02 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-BC-02: BAJO CUBIERTA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUB. CC-BC-02	Subestación de control CC-BC-02							
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin,o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.							
		1				1,00		
						1,00	2.372,37	2.372,37
	TOTAL CC-BC-02.....							2.372,37
CC-P2-01	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-P2-01: PLANTA SEGUNDA							
SUB. CC-P2-01	Subestación de control CC-P2-01							
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.							
		1				1,00		
						1,00	1.465,37	1.465,37
	TOTAL CC-P2-01.....							1.465,37
CC-P2-02	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-P2-02: PLANTA SEGUNDA							
SUB. CC-P2-02	Subestación de control CC-P2-02							
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores librementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.							
		1				1,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						1,00	2.432,44	2.432,44
TOTAL CC-P2-02.....								2.432,44

CC-P1-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-P1-01: PLANTA PRIMERA

SUB. CC-P1-01	Subestación de control CC-P1-01				
Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores li- bregentes programables marca Regin,o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según es- pecificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/co- municación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, to- ma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos inter- nos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de ele- mentos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de co- municaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.					
		1	1,00		
			1,00	1.453,36	1.453,36
TOTAL CC-P1-01.....					1.453,36

CC-P1-02 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-P1-02: PLANTA PRIMERA

SUB. CC-P1-02	Subestación de control CC-P1-02				
Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores li- brementes programables marca Regin,o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según es- pecificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/co- municación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, to- ma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos inter- nos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de ele- mentos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de co- municaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.					
		1	1,00		
			1,00	2.828,92	2.828,92
TOTAL CC-P1-02.....					2.828,92

CC-PB-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-PB-01: PLANTA BAJA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUB. CC-PB-01	Subestación de control CC-PB-01							
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores li- brementes programables marca Regin,o equivalente con reloj en tiempo re- al, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según es- pecificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/co- municación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, to- ma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos inter- nos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de ele- mentos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de co- municaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.					1,00		
						1,00	2.468,49	2.468,49
TOTAL CC-PB-01								2.468,49

CC-ST-01 GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-ST-01: SALAS TÉCNICAS

SUB. CC-ST-01	Subestación de control CC-ST-01							
	Suministro e instalación de cuadro de control incluyendo controladores li- brementes programables marca Regin, o equivalente con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO. Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según es- pecificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/co- municación seleccionados. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, to- ma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos inter- nos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de ele- mentos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de co- municaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Según esquemas de arquitectura.					1,00		
						1,00	2.744,83	2.744,83
TOTAL CC-ST-01								2.744,83
TOTAL CUADROSCONTRO								21.561,88

MATERIAL MATERIAL DE CAMPO

HTWT10	u Sonda combinada de exterior							
	Suministro e instalación de Sonda combinada de temperatura y humedad exterior marca REGIN.o equivalente Rango de humedad relativa 0-100%. Rango de temperatura de -40°C +60°C. Alimentación 24V. Salida 0-10V. Totalmente conectada y probada.					1,00		
						1,00	264,71	264,71
HVS	u Kit de protección contra la radiación solar							
	Suministro e instalación de Kit de protección contra la radiación solar mar- ca REGIN, o equivalente para montaje en exterior con sonda combinada de temperatura y humedad HTWT10. Totalmente conectada y probada.					1,00		
						1,00	156,27	156,27



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadania.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TG-DHW3_PT100	u Sonda de temperatura de inmersión de agua Suministro e instalación de Sonda de temperatura de inmersión de agua marca REGIN.o equivalente Rango de -20°C a 120°C. Vaina de acero inoxidable incluida. Protección IP65. Totalmente conectada y probada.	12				12,00		
						12,00	46,90	562,80
TG-R5_PT1000	u Sonda de temperatura ambiente Suministro e instalación de Sonda de temperatura ambiente marca REGIN. o equivalente Rango de 0°C a 50°C. Protección IP30. Totalmente conectada y probada.	1				1,00		
						1,00	21,04	21,04
DTK1000	u Sonda de presión diferencial de líquidos Suministro e instalación de Sonda de presión diferencial de líquidos marca REGINo equivalente de rango 0-1000kPa. Protección IP65. Alimentación 24V. Salida 0-10V. Totalmente conectada y probada.	4				4,00		
						4,00	471,35	1.885,40
HTRC10	u Sonda combinada de ambiente con comunicación Modbus Suministro e instalación de Sonda combinada de temperatura y humedad ambiente con comunicación Modbus marca REGIN. o equivalente Rango humedad relativa 0-90%. Rango de temperatura 0°C-50°C. Montaje en pared. Protección IP30. Alimentación 24V. Totalmente conectada y probada.	39				39,00		
						39,00	148,04	5.773,56
TTKN16	u Sonda de presión estática de líquidos Suministro e instalación de Sonda de presión estática de líquidos marca REGIN o equivalente de rango 0-1600kPa. Protección IP65. Alimentación 24V. Salida 0-10V. Totalmente conectada y probada.	1				1,00		
						1,00	197,46	197,46
CONT.EN.100	u Suministro contador de Energía Térmica DN100 M-Bus 90° Suministro e instalación de contador de Energía Térmica DN100: Modular, o equivalente Qn 60 m3/h, máxima Tª 90°C , microprocesador electrónico. Pareja de sondas térmicas: Pt 1000, longitud sonda 3m, Set, manguito y portasondas de 120 mm, rosca ½" Incluye ingeniería de programación de las variables del contador, y su integración en el scada general de gestión. Generación de base de datos relacional de los puntos asociados al contador. Generación automática del valor de energía en las operaciones automáticas del sistema. Totalmente conectada y probada.	6				6,00		
						6,00	983,74	5.902,44
CONT.AF.50M	u Contador de AFS DN50 M-Bus. Q=25 m3/h Suministro e instalación de Contador Agua Fría, GMDM-I, DN50 L-300, o equivalente Q3 25 m3/h, MID R100 + Módulo MBUS cable . + Racores Incluye ingeniería de programación de las variables del contador, y su integración en el scada general de gestión. Generación de base de datos relacional de los puntos asociados al contador. Totalmente conectada y probada.	1				1,00		
						1,00	383,55	383,55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONT.AF.25M	u Contador de AFS DN25 M-Bus. Q=6.3 m3/h Suministro e instalación de Contador Agua Fría, GMDM-I, o equivalente DN25 L-300, Q3 6.3 m3/h, MID R100 + Módulo MBUS cable . + Racores Incluye ingeniería de programación de las variables del contador, y su integración en el scada general de gestión. Generación de base de datos relacional de los puntos asociados al contador. Totalmente conectada y probada.	2				2,00		
						2,00	200,19	400,38
BUSCOM	m Bus comunicación DALI Suministro de bus de comunicación DALI o equivalente incluyendo la conexión de todos los equipos. bus comunicación DALI	1	1.845,59			1.845,59		
						1.845,59	16,87	31.135,10
TOTAL MATERIAL DE C								46.682,71

PUESTO CENTRA
GESTIÓN DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL

SERVIDOR	ud Servidor central Suministro e instalación de Máquina servidora residente de programas de software, entre ellas las licencias de gestión, con capacidad industrial con comunicación a la red global de controladores del proyecto. Totalmente instalada, configurada y probada.	1				1,00		
						1,00	1.595,34	1.595,34
ARRIGO-EXOSCAud	Software Regin ARRIGO-EXOSCADA software Regin ARRIGO-EXOSCADA o equivalente INSTALADO	1				1,00		
						1,00	1.545,20	1.545,20
CONF SRV	ud Configuración de puesto central Configuración general del servidor de proyecto. Instalación de los programas necesarios para elaboración del proyecto, SQL Server, etc. Instalación y configuración de la licencia de herramienta de programación. Instalación y configuración de la licencia de software SCADA.o equivalente Instalación de los software de comunicación con sistemas de terceros (si aplica). Instalación y configuración de las licencias de los sistemas de comunicación con terceros. Pruebas de funcionamiento de la máquina completa con todos los sistemas de software instalados.	1				1,00		
						1,00	477,29	477,29
HERRAMIENTAS	ud Herramientas de programación Configuración de las herramientas de programación oficiales, para la ejecución de sentencias, bloques, pruebas con los sistemas de Regin Controls. Incluye suministro de herramientas de programación Exodesigner, que por política de sistemas abiertos ha de estar en posesión del usuario. Estas configuraciones se desarrollarán tanto en el servidor ya sea suministro de este proyecto o suministro del cliente.	1				1,00		
						1,00	570,53	570,53



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONF SCADA	ud Configuración del sistema SCADA Generación de: - sistema gráfico. - creación de menús gráficos de introducción al sistema. - gestión de usuarios. - gestión de alarmas. Generación de base de datos relacional en lenguaje SQL Generación de históricos y logs de datos. Vinculación de sistema gráfico con las variables del sistema.	1				1,00		
						1,00	3.968,90	3.968,90
SWITCH	ud Switch de comunicaciones Suministro e instalación de Swich de comunicaciones 10/100 para la inter- conexión de las redes del sistema. Totalmente conectado y funcionando.	2				2,00		
						2,00	71,32	142,64
TOTAL PUESTO CENTRA.....								8.299,90

ING Y PM INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

IP	UD Ingeniería de programación y puesta en marcha Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la co- rrecta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en micropro- cesadores según memoria de funcionamiento de la obra aprobada por la di- rección facultativa, incluyendo lazos de control de secuencias de funciona- miento Generación de tablas de variables para comunicación con equipos integra- dos según proyecto. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexio- nado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el che- queo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Simulación por cambio de variables, comprobación de: - bucles de control. - de mensajes de alarma y operación. - de históricos de la base de datos. - comunicaciones.	1				1,00		
						1,00	4.387,34	4.387,34
DOC. FINAL	UD Documentación final de obra y formación Elaboración de manual de usuario BMS aplicado a proyecto. Generación de esquemas de conexionado y listado de puntos definitivos. Formación en uso y manejo del sistema de control.	1				1,00		
						1,00	689,35	689,35
TOTAL ING Y PM								5.076,69

INSTALACIONINSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PUNTOS DE CONTROL



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
INSTAL	UD Instalación eléctrica de puntos de control							
	Suministro e instalación de líneas para unir los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí y con sus adaptadores de comunicaciones. Para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas suministrados Regin.							
	Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización según normativa. No se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control ni unidades terminales.							
	Suministro e instalación de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización según normativa							
	Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización según normativa							
	Alimentación eléctrica a cuadros eléctricos de control y unidades terminales.							
	Medios auxiliares para trabajos en altura.	1				1,00		
						1,00	13.059,50	13.059,50
SUP. INSTAL	UD Supervisión Instalación eléctrica de puntos de control							
	Supervisión, gestión y verificación de los trabajos de instalación y conexionado eléctrico de control por personal Regin	1				1,00		
						1,00	1.215,15	1.215,15
TOTAL INSTALACION								14.274,65
TOTAL 27								95.895,83



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
28	APARATOS ELEVADORES							
AA29	UD PLATAFORMA DE CARGA Plataforma hidráulica de acción indirecta conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y Directiva 2014/30/CE sobre Compatibilidad Electromagnética. Uso exclusivo de carga. Prohibido su uso para el movimiento de personas al no estar incluidas en la normativa de aparatos elevadores. Cilindro de simple efecto tipo "pistón sumergido", con vástago macizo cromado. Válvula paracaídas de cierre progresivo y regulación exterior unida directamente a la entrada de aceite del cilindro, para el caso de rotura de conducciones hidráulicas. Grupo de válvulas con anti-retorno, válvula de sobrepresión y regulador de caudal de bajada. Pulsador de bajada manual para casos de falta de corriente con válvula de presión mínima y manómetro. 1 plataforma Disposición cilindros: : Sí (Doble columna y 2 cilindros en el mismo lado) Carga : 3000 Kg. Hueco útil : 3100 x 4150 Ancho x Fondo en mm. Plataforma : 2500 x 4100 Ancho x Fondo en mm. Accesos : 2 Accesos frontal y trasero (180º) Paradas / Nº Puertas : 5 paradas / 5 puertas (0,1,2,3,4) Velocidad : 0,20 m/s Recorrido : 19 metros Foso : 450 mm Sobre-recorrido : 2500 mm Puertas : Tipo: Manuales 2 hojas (RAL 7035) Paso libre 2400 x 2100 Ancho x Alto en mm COLOCADA	1					1,00	
						1,00	106.656,22	106.656,22
AA30	UD ASCENSOR 8 PAX 1 ascensor modelo OTIS Gen2 Life o EQUIVALENTE Modelo : GE0882UU Conforme al Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y UNE EN:81-50 Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Carga - Capacidad : 630 kg - 8 pasajeros. Velocidad : 1 m/s con nivelación de precisión Recorrido : 17 m Paradas - Accesos : 5 paradas, con 5 accesos, mismo lado, 1 embarque Máquina : Sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes embebidos. Situada sobre las guías, las cargas son transferidas directamente al foso. Hueco : Dimensiones: 1650 mm ancho. 1650 mm profundidad. Sobre recorrido : 3400 mm							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Foso : 1000 mm Tensión de red : Alterna trifásica 400 Voltios - 50 Hz Tracción : Eléctrica con cintas planas, con dispositivo digital de carga y un control de movimiento por frecuencia variable y lazo cerrado. Maniobra : Colectiva en bajada Simplex Posicionales y Direccionales : En Planta: Registro de llamada En cabina: Posición y Dirección, Sobrecarga, Alarma enviada, Registro de llamada CDL 2 Indicador de dirección en columna de cabina Dispositivos opcionales incluidosIluminación : con LEDs verticales de bajo consumo energético Controlada con dispositivo de apagado automático luz en cabina. Luz de emergencia (3 horas de duración de la batería) Panel de mando : Con frontal en Acero Inoxidable satinado , sin chicklets. Botones en cromo satinado. Accesorios : Pasamanos tipo ONDA, con barra en cromo satinado y terminaciones en cromo satinado posicionado al fondo Techo decorativo con luz Acabado en Acero Inoxidable satinado Sin espejo Rodapiés en aluminio Acabado accesorios de cabina Detector por cortina de infrarrojos Dispositivo"Pulse" : Sistema electrónico que monitoriza permanentemente el estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al día, 7 días a la semana. Puerta de cabina : Automática telescópica de dos hojas con acabado en Acero Inoxidable Satinado y embocadura de cabina en Acero Inoxidable Satinado Ancho 900 mm Altura 2000 mm Puertas de piso : Automáticas telescópicas de dos hojas acopladas con la puerta de cabina Ubicación: apoyadas Acabado embarque frontal prepintado para pintar en obra en las plantas 0,1,2,3,4 Con protección al fuego E 120 en embarque frontal en las plantas 0,1,2,3,4 Marcos : Marco total reducido, lado frontal en piso 0,1,2,3,4 Mismo acabado de las puertas de piso. Acabados varios : Llamadores en planta O2000 con acabado en Cromo Brillante todos los acabados se definen en el plano AE5.9.1. Cuadro de Maniobra ubicado en última planta, del mismo lado que la máquina, con acabado en imprimación prepintada , pintura final en obra COLOCADO :							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2				2,00		
						2,00	37.246,86	74.493,72
AA38	u REPROGRAMACIÓN ASCENSOR EXISTENTE							
	Reprogramación del ascensor Otis existente para su adaptación a las nuevas necesidades de accesibilidad universal y restricción de acceso a niveles 2 y 3 para el público general.							
						1,00	1.622,00	1.622,00
AA36	ud ayuda albañilería a ascensores							
	ayuda de albañilería a ascensores	1				1,00		
						1,00	4.539,21	4.539,21
TOTAL 28.....								187.311,15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
29	EQUIPAMIENTO							
MOFIC01	u MESA DE OFICINA 85x170X72 MESA DE TRABAJO FORMADA POR ESTRUCTURA DE TUBO DE 4X4 CM DE ACERO INOX CEPILLADO CON UNIONES A INGLETE Y 4 TAPONES REGULADORES DE ALTURA. LACADO RAL 9006. TAPAS DE MESA EN RECHAPADO ABEDUL CARA BLANCA DE 40MM, MEDIDAS 0.85X1.70X0.72CM.					6,00	1.019,69	6.118,14
MOFIC02	u MESA DE REUNIÓN OFICINA 120x240x72 MESA DE TRABAJO FORMADA POR ESTRUCTURA DE TUBO DE 4X4 CM DE ACERO INOX CEPILLADO CON UNIONES A INGLETE Y 4 TAPONES REGULADORES DE ALTURA. LACADO RAL 9006. TAPAS DE MESA EN RECHAPADO ABEDUL CARA BLANCA DE 40MM, MEDIDAS 120X240X0.72CM.					1,00	1.222,73	1.222,73
ARMOFIC02	u ESTANTERIA DE OFICINA ESTANTERÍA EXENTA DE DM LACADO EN RAL 9010 DE ESPESOR 4 CM. FORMADA POR BALDAS HORIZONTALES DE DM LACADO EN RAL 9010, 4CM DE GROSOR CON RASTREL PERIMETRAL PARA FIJAR A LA PARED. DIVISIONES VERTICALES CADA 90 CENTÍMETROS. SI LA LONGITUD TOTAL NO ES MÓDULO DE 90 CMS, LA DIFERENCIA SE ABSORBE EN LOS EXTREMOS DE LA ESTANTERÍA.					4,00	5.620,00	22.480,00
MPAT	MESA PATRONATO					2,00	3.300,00	6.600,00
SILLPAT	u SILLA PATRONATO SILLA OXFORD 3273W DE ARNE JACOBSEN O EQUIVALENTE.					12,00	2.200,00	26.400,00
ARMOFIC01	u ESTANTERIA DE OFICINA 227x217x45 ESTANTERÍA EXENTA DE DM LACADOEN RAL 9010 DE ESPESOR 4 CM.					1,00	2.415,00	2.415,00
SILLOFIC	u SILLA DE OFICINA SILLA DE OFICINA CHICAGO O EQUIVALENTE. MECANISMO BASCULANTE DE BALANCEO PARA RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ALTURA AJUSTABLE. BASE DE ALUMINIO PULIDO. TAPIZADA UN MATERIAL ANTIBACTERIAS E IGNÍFUGO CON CERTIFICADO UNE-EN 1021-1:2006. ALTURA TOTAL DE 90 - 96 CM. ALTURA DEL ASIENTO: 45 - 51 CM. ALTURA DE LOS BRAZOS: 67 - 73 CM. ANCHURA EXTERIOR 56 CM. ANCHURA INTERIOR 48 CM. PROFUNDIDAD 53 CM. PESO 20 KG.					12,00	350,00	4.200,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EST 1	m2 ESTOR premium plus SOMFY RTS Suministro y montaje de cortina enrollable Premium Plus II de Bandalux, o equivalente en función de las dimensiones del hueco a cubrir con motor de accionamiento radio RTS de SOMFY, según la ubicación designada por la DF. El enrollado de tela se realiza con tubos de aluminio extruido de diámetro Ø 33 o 55 mm. Para mantener la tela tensada, la cortina incorpora un contrapeso inferior a elegir en gama estirándar de BANDA-LUX. Instalación a techo, pared o interior de cortinero ONEBOX de BANDALUX mediante soportes metálicos de alta calidad fijados sin tornillos ni desperdicios. El color de la perfilera y elementos embellecedores están coordinados con el color del tejido. Con tejido técnico perforado entretejido Polyscreen® 351 de Bandalux o equivalente composición poliéster de alta tenacidad/PVC (sin fibra de vidrio), 508 g/m2 de peso (para evitar las arrugas y alcanzar una fonoabsorbencia aO: 50) con grado de abertura de 1%, certificación ignífuga M1/ EuroclassBs2d0. Tejido técnico sin ftalatos, Bisphenol, ni plomo, con certificado Greenguard® Gold, 100% reciclable, de color a seleccionar por la DF. Se incluyen motores y mando a distancia 17 unidades colocada							
	MONASTERIO							
	F1.1	1	2,60	3,68			9,57	
	F1.2	1	2,30	3,90			8,97	
	AMPLIACION							
	VA3							
	VA4							
	PA7							
	VA5							
	VA6							
	VA7							
						18,54	115,01	2.132,29



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EST2	m2 estor PREMIUM Suministro y montaje de cortina enrollable Premium de Bandalux, en función de las dimensiones del hueco a cubrir con motor de accionamiento radio RTS de SOMFY, según la ubicación designada por la DF. El enrollado de tela se realiza con tubos de aluminio extruido de diámetro Ø 33 o 55 mm. Para mantener la tela tensada, la cortina incorpora un contrapeso inferior a elegir en gama estándar de BANDALUX. Instalación a techo, pared o interior de cortinero ONEBOX de BANDALUX mediante soportes metálicos de alta calidad fijados sin tornillos ni desperdicios. El color de la perfilera y elementos embellecedores están coordinados con el color del tejido. Con tejido técnico perforado entretejido Polyscreen® 351 de Bandalux o equivalente composición poliéster de alta tenacidad/PVC (sin fibra de vidrio), 508 g/m2 de peso (para evitar las arrugas y alcanzar una fonoabsorbencia αO: 50) con grado de apertura de 1%, certificación ignífuga M1/ EuroclassBs2d0. Tejido técnico sin ftalatos, Bisphenol, ni plomo, con certificado Greenguard® Gold, 100% reciclable, de color a seleccionar por la DF.se incluyen los motores y los mandos a distancia 10 unidades							
	v2.1	4	1,94	1,24		9,62		
	v2.2	5	1,59	1,22		9,70		
	v2.4	1	1,90	1,47		2,79		
	v2.5	3	1,59	1,02		4,87		
	v2.6	1	1,59	0,89		1,42		
	v2.8	1	1,96	1,35		2,65		
	v1.1	4	1,19	0,77		3,67		
	v1.2	4	1,04	0,77		3,20		
	v1.3	5	1,22	0,87		5,31		
	v1.6	3	1,33	0,99		3,95		
						47,18	151,77	7.160,51
TAQU	UD TAQUILLA IROKO TAQUILLA DE MADERA DE IROKO 69X60 CM ENTRADA Y 105X32 CM VESTUARIOS , CON UNA PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA DE 20 MM E ESPESOR CON HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD TRASE-RA DE PANEL DE MADERA DE IROKO DE 30 MM DE ESPESOR SUJE-TO MEDIANTE CUADRADOS DE MADERA A OTRO PANEL DE 20 MM DE ESPESOR ,SEGUN PLANO DE DETALLE COLOCADA Y BARNIZADO VESTUARIOS	20				20,00		
						20,00	158,55	3.171,00
MOSTR	ML MOSTRADOR ACCES Mostrador de acceso de 1,20m de altura formado por tablero de iro-ko de 30mm. De espesor en soportes, baldas o cajones mismo ma-terial barnizado y colocado según detalle. Exterior revestimiento de tabla de iroko de 23mm de espesor y 100mm de ancho fijado a ta-blero.							
	TIENDA	1	4,40			4,40		
						4,40	1.023,27	4.502,39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
AN4	UD MUEBLE EXPOSITOR Mueble expositor en madera de iroko. Exterior revestimiento de tabla de iroko de 23mm de espesor y 100mm de ancho fijado a tablero. Tapa superior de vidrio laminado de 3+3mm. Dimensiones 1,40x1,40x0,70m. Cajones, baldas según detalle de plano. Barnizado y colocado.	3				3,00		
						3,00	3.971,76	11.915,28
ARM6	M2 ARMARIO TIENDA Armario de tienda en madera de iroko. Exterior revestimiento de tabla de iroko de 23mm de espesor y 100mm de ancho fijado a tablero. Formado por 9 puertas y 2 repisas en su interior. Parte superior, trasera también en madera. Barnizado y colocado. Incluye cierre con llave marca lamp o equivalente en todas sus puertas.	1	5,50	2,20		12,10		
						12,10	511,63	6.190,72
COCI	UD MUEBLE BOTELLERO MUEBLE BOTELLERO PARA CAFETERIA DE 2.3 X1.10 M FORMADO POR TABLERO DE IROKO DE 30 MM FORRADO DE CORIAN O EQUIVALENTE DE 12 MM EN UNA SOLA PIEZA PUERTAS DE CONTRACHAPADO DE 15 MM EN FORMICA COLOR BLANCO CON APERTURA PUSH FALDONES DE MADERA DE IROKO DE 30 MM COLOCADO	1				1,00		
						1,00	2.103,18	2.103,18
ESTA	UD ESTANTERIA COCINA ESTANTERIA Y BAJERA PARA COCINA DE MADERA DE 15 MM ACABADA EN FORMICA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO PARTE SUPERIOR DE ESTANTES E INFERIOR CON CAJONERAS Y REPISAS DE MADERA ACABADA EN FORMICA Y TAPA DE CORIAN EN UNA SOLA PIEZA DE 12 MM DE ESPESOR COLOCADA TRASDOSADA DE MADERA FORRADA DE FORMICA	1				1,00		
						1,00	3.486,42	3.486,42
MUE	UD MUEBLE AUXILIAR COCINA MUEBLE AUXILIAR DE COCINA DE MADERA CONTRACHAPADO DE 30 MM ACABADO EN FORMICA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO , 210X90X60 CM.CUATRO PUERTAS Y TRASERA DE MADERA IGUAL AL RESTO COLOCADA	1				1,00		
						1,00	1.686,58	1.686,58
BAN	UD BANCO MADERA IROKO BANCO DE MADERA DE IROKO DE 1550X400X450 MM DE MADERA DE IROKO COLOCADA	3				3,00		
	VESTUARIOS					3,00	539,13	1.617,39



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TAQU2	M2 TAQUILLA IROKO ACCESO TAQUILLAS DE ACCESO EN MADERA DE IROKO. EXTERIOR REVESTIMIENTO DE TABLA DE IROKO DE 23MM DE ESPESOR Y 100MM DE ANCHO FIJADO A TABLERO. FORMADO POR 3 PUERTAS EN CADA MÓDULO, TOTAL DE 30 TAQUILLAS. PARTE SUPERIOR, TRASERA TAMBIÉN EN MADERA. BARNIZADO Y COLOCADO. INCLUYE CANDADO LLAVE CON MADERA.	1	4,80	2,20		10,56		
						10,56	346,48	3.658,83
PERC	UT PERCHERO CABINAS ASEOS PERCHERO DE DIÁMETRO 1,9CM, MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF O EQUIVALENTE	14				14,00		
						14,00	19,69	275,66
JAB	UT DISPENSADOR JABÓN ASEOS DISPENSADOR DE JABÓN MANUAL MODELO DJFM0038A MEDICLINICS O EQUIVALENTE DTM2106/DJFM0038A	10				10,00		
						10,00	142,39	1.423,90
PAP	UT DISPENSADOR PAPEL ASEOS DISPENSADOR OCULTO DE PAPEL MODELO DTM2106 O EQUIVALENTE	6				6,00		
						6,00	76,09	456,54
PAP2	UT PORTARROLLOS ASEOS PORTARROLLOS CIRCULAR DE Ø 27'5CM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. FABRICANTE JNF. MODELO JUMBO O EQUIVALENTE IN.60.48	13				13,00		
						13,00	70,99	922,87



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PAP4	UT PAPELERA PAPELERA DE PARED 7L. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO . MODELO JNF IN.60.561 O EQUIVALEN- TE							
		13				13,00		
						13,00	208,69	2.712,97
TOTAL 29.....								122.852,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
30	PINTURA							
E27EA080	m2 PINTURA SEMI-LACA SATINADA CON FIBRA VIDRIO							
	Pintura semi-laca sobre paramentos verticales, previa imprimación sellado-ra óleo-resinosa, forrado con fibra de vidrio, tendidos de diluido especial, li-jado, mano de fondo, plastecido, relijado y terminación con dos manos de pintura a la laca satinada sintética. Revestimiento de fibra de vidrio y cola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Acabados P4							
	PLANTA SEGUNDA		7,46	3,52		26,26		
			3,72	3,52		13,09		
			6,28	3,52		22,11		
	PLANTA TERCERA		3,50	3,52		12,32		
		2	8,02	3,52		56,46		
			12,32	3,52		43,37		
	PLANTA CUARTA	4	3,23	3,52		45,48		
		4	3,23	3,40		43,93		
			7,53	3,40		25,60		
			7,14	3,40		24,28		
	Acabados T1							
	PLANTA PRIMERA		119,20			119,20		
			4,34			4,34		
			192,63			192,63		
			118,62			118,62		
			45,21			45,21		
			131,45			131,45		
			39,74			39,74		
	PLANTA SEGUNDA		107,10			107,10		
			164,50			164,50		
			161,14			161,14		
			65,52			65,52		
			110,47			110,47		
			79,08			79,08		
			22,12			22,12		
	PLANTA TERCERA		136,94			136,94		
	PLANTA CUARTA		136,94			136,94		
						1.947,90	22,33	43.496,61
E27EA170	m2 PINTURA AL ESTUCO o REVOCO FINO BIOCALCE® SPATOLATO							
	Pintura al estuco o revoco de cal en pasta pura Biocalce® Spatolato/BI de Kerakoll, previa imprimación con óleo-resinosa, forrado con fibra de vidrio , pintura bacteriostática y fungistática para la decoración de acabados interio-res transpirables, aplicado con llana y espátula en dos manos, previa lim-pieza de soporte y sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,5 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha t							
	Acabado P3							
	PLANTA PRIMERA		48,56	3,40		165,10		
			27,98	3,40		95,13		
			28,53	3,40		97,00		
	PLANTA SEGUNDA		23,23	3,52		81,77		
			21,28	3,52		74,91		
			19,80	3,52		69,70		
			26,80	3,52		94,34		
			25,53	3,52		89,87		
			86,32	3,52		303,85		
			10,24	3,52		36,04		
			7,60	3,52		26,75		
			11,12	3,52		39,14		
			19,08	3,52		67,16		
			24,08	3,52		84,76		
			19,63	3,52		69,10		
			23,45	3,52		82,54		
			23,45	3,52		82,54		
			19,64	3,52		69,13		
			27,53	3,52		96,91		
			28,01	3,52		98,60		
			75,30	3,52		265,06		
			112,30	3,52		395,30		
			19,58	3,52		68,92		
			8,70	3,52		30,62		
		2	12,00	3,52		84,48		
		2	23,14	3,52		162,91		
		2	19,45	3,52		136,93		
			31,84	3,52		112,08		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA TERCERA		30,76	3,52		108,28		
		2	9,43	3,52		66,39		
			28,30	3,52		99,62		
			48,26	3,52		169,88		
			20,17	3,52		71,00		
		2	3,00	3,52		21,12		
		2	25,34	3,52		178,39		
			20,81	3,52		73,25		
			13,84	3,52		48,72		
	PLANTA CUARTA		17,11	3,40		58,17		
			4,46	3,40		15,16		
			9,56	3,40		32,50		
			12,08	3,40		41,07		
			4,22	3,40		14,35		
			98,23	3,40		333,98		
		2	3,00	3,40		20,40		
			4,63	3,40		15,74		
			7,20	3,40		24,48		
	Acabado T2							
	PLANTA PRIMERA		29,51			29,51		
	PLANTA SEGUNDA		52,73			52,73		
			40,28			40,28		
	PLANTA TERCERA		53,92			53,92		
			40,28			40,28		
	PLANTA CUARTA		40,10			40,10		
						4.729,96	21,63	102.309,03
E27HEC080	m2 ESMALTE EFECTO FORJA NEGRO/COLOR EXTERIOR							
	Esmaltado aspecto forja, para superficies metálicas (hierro, acero) con esmalte de hierro micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente, antioxidante, con gran resistencia a la intemperie y bajo olor. En superficies nuevas o no tratadas anteriormente aplicar 2 manos esmalte a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor protección antioxidante aplicar previamente 1 mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos.							
	BALCONES	2	6,00	1,30		15,60		
		8	1,50	1,30		15,60		
		4	1,50	1,30		7,80		
		1	1,80	1,30		2,34		
		6	1,50	1,30		11,70		
		6	1,80	1,30		14,04		
		8	1,50	1,30		15,60		
	BARANDUILLA RE01	14	3,00	0,90		37,80		
		2	4,70	0,90		8,46		
	RE02	6	3,00	0,90		16,20		
		2	4,50	0,90		8,10		
						153,24	14,16	2.169,88
E27EEL010	m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/YESO							
	Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.							
	ASEOS	1	97,85	1,00		97,85		
	torreon	5	18,00	10,00		900,00		
		-5	3,50	4,50		-78,75		
	ascensor	1	16,00	6,60		105,60		
	montacargas	1	16,00	15,00		240,00		
						1.264,70	2,69	3.402,04
	TOTAL 30.....							151.377,56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
31	CONTROL DECALIDAD							
E29HH210	u LOTE CONTROL HORMIGÓN 4 PROBETAS Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009.	35				35,00		
						35,00	257,54	9.013,90
E29A010	u PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, el alargamiento de rotura y el índice de resiliencia, s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011.	10				10,00		
						10,00	175,84	1.758,40
E29A130	h INSPECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA Inspección de ejecución de estructura metálica, i/inspección de soldaduras.	30				30,00		
						30,00	61,86	1.855,80
E29A140	u EXAMEN VISUAL SOLDADURAS Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.	120				120,00		
						120,00	22,55	2.706,00
E29A160	u ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN ISO 3452-1:2013.	60				60,00		
						60,00	368,56	22.113,60
E29FAA100	u CONFORMIDAD AISLANTES Ensayo para la determinación de la conformidad de un aislante rígido, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la densidad aparente, s/UNE-EN1602:2013, las características geométricas, s/UNE-EN 822/3/4/5:2013, la resistencia a compresión, s/UNE-EN 826:2013, y la resistencia a flexión, s/UNE-EN12089:2013.	2				2,00		
						2,00	171,78	343,56
E29FAI100	u CONFORMIDAD LÁMINAS BITUMINOSAS Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de CTE-DB-HS1, comprendiendo la determinación del espesor y la masa s/UNE EN1849-1:2000, las propiedades de tracción y el alargamiento de rotura s/UNE 12311-1:2000, la comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento s/UNE 104281-6-3:1990, y el grado de absorción de agua s/UNE EN ISO 868:2003.	10				10,00		
						10,00	400,94	4.009,40
E29FML020	u ANÁLISIS QUÍMICO Comprobación de la conformidad de las características químicas de una cal para fabricación de morteros, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar su análisis químico, s/UNE-EN 459-2:2011.	1				1,00		
						1,00	188,64	188,64



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutadaguijols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E29FMC080	u LOTE CONTROL MORTERO 3 PROBETAS Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante mediante toma de muestras conforme a UNE-EN 1015-2:1999+A12007, fabricación de 3 probetas y determinación de la consistencia del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-3:2000, determinación de la resistencia a flexión y a compresión conforme a UNE-EN 1015-11:2000+A1:2007, determinación de la consistencia del mortero fresco por penetración del pistón conforme a UNE EN 1015-4:1999, determinación de la densidad aparente del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-6:1999+A1:2007, determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero endurecido conforme a UNE-EN 1015-18:2003, densidad aparente en seco del mortero endurecido conforme a UNE-EN 1015-10:2000, y resistencia a la adhesión de los morteros para revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes conforme a UNE-EN 1015-12:2000.	2				2,00		
						2,00	849,57	1.699,14
E29FCF140	u CONFORMIDAD LADRILLO A REVESTIR Ensayo para el control de ladrillos cerámicos para fábricas mediante la determinación de dimensiones conforme a UNE-EN 772-16:2011, volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática conforme a UNE-EN 772-3:1999, planeidad conforme a UNE-EN 772-20:2001, determinación de la resistencia a compresión conforme a UNE-EN 772-1:2011+A1:2016, absorción de agua por capilaridad conforme a UNE-EN 772-11:2001, y determinación de la absorción de agua conforme a UNE 67027:1984 y UNE-EN 771-1:2011.	1				1,00		
						1,00	323,45	323,45
E29FCT060	u CONFORMIDAD TEJAS Ensayo para el control de tejas cerámicas, comprobando la longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y planeidad, masa, resistencia a flexión transversal, auto soporte por el tacón, impermeabilidad y heladicidad conforme a UNE-EN 491:2012.	1				1,00		
						1,00	529,05	529,05
E29FCE180	u CONFORMIDAD BALDOSAS ESMALTADAS Ensayo para la determinación de la conformidad de baldosas cerámicas esmaltadas, comprobando las características dimensionales y el aspecto superficial, la absorción de agua, la resistencia a la flexión y la carga de rotura, la resistencia a la abrasión superficial, la resistencia química, la resistencia a las manchas, la dilatación térmica lineal, el choque térmico, la dilatación por humedad, la resistencia al cuarteo, la resistencia a la helada, y la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV), conforme a UNE-EN ISO 10545.	1				1,00		
						1,00	1.099,23	1.099,23
E29FY100	u CONFORMIDAD PREFABRICADOS DE YESO Ensayo para la determinación de la conformidad de prefabricados de yeso comprobando la densidad, pH, absorción de agua, geometría, resistencia a flexión, resistencia a impactos, dureza superficial, tolerancias dimensionales y contenido de humedad, conforme a UNE-EN 12859:2012 y UNE-EN 14246:2007.	3				3,00		
						3,00	598,92	1.796,76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E29FP170	u CONFORMIDAD PIEDRA NATURAL Ensayo para determinar la conformidad de piedras naturales para fábricas mediante la determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad conforme a UNE-EN 1925:1999, determinación de la resistencia a la compresión uniaxial conforme a UNE-EN 1926:2007, densidad real y aparente, porosidad abierta y total conforme a UNE-EN 1936:2007, determinación de la resistencia a la cristalización de las sales conforme a UNE-EN 12370:1999, determinación de la resistencia a la heladicidad conforme a UNE-EN 12371:2011, determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada conforme a UNE-EN 12372:2007, determinación de la resistencia a la flexión bajo momento constante conforme a UNE-EN 13161:2008, determinación de la absorción de agua a presión atmosférica conforme a UNE-EN 13755:2008, determinación de la resistencia a la abrasión conforme a UNE-EN 14157:2005, determinación de la dureza Knoop, determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción conforme a UNE-EN 14231:2004, y resistencia al deslizamiento USRV conforme a UNE-EN 1341:2013.	2				2,00		
						2,00	782,34	1.564,68
E29CC080	u CONFORMIDAD CARPINTERÍA METÁLICA Ensayo para determinar la conformidad de perfiles de plástico, para la fabricación de puertas y ventanas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las características dimensionales de aspecto y masas, s/UNE-EN 12608:2003, de la estabilidad dimensional, s/UNE-EN 478:1996, la resistencia al impacto, s/UNE-EN 477:1996, la contracción térmica, s/UNE-EN 479:1996, y la resistencia al envejecimiento, s/UNE-EN 513:2000.	1				1,00		
						1,00	171,38	171,38
E29CM050	u CONFORMIDAD CARPINTERÍA DE MADERA Ensayo para determinar la conformidad de una madera para carpinterías mediante la determinación de la humedad por secado en estufa, s/UNE-EN 13183-1:2002/AC:2004, el peso específico aparente, s/UNE 56531:1977, la dureza, s/UNE 56534:1977, la resistencia a compresión axial, s/UNE 56535:1977, la flexión estática, s/UNE 56537:1979, la resistencia a la hien-da, s/UNE 56539:1978, la resistencia a tracción perpendicular a las fibras, s/UNE 56538:1978, y la estabilidad dimensional con protectores hidrófu-gos, s/UNE 56541:1977.	5				5,00		
						5,00	882,90	4.414,50
E29CV040	u CONFORMIDAD VIDRIOS Ensayo para la determinación de la conformidad de vidrios para carpinterí-as de cualquier tipo, con la determinación de la planicidad, s/UNE-EN 572-2:2012 ó UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2012, la resistencia al impacto, s/UNE-EN 572-1:2012, y la resistencia a la inmersión en agua en ebulli-ción, s/UNE-EN 572-1:2012.	4				4,00		
						4,00	452,79	1.811,16
E29IE020	u RESISTIVIDAD CONDUCTORES Ensayo para determinación de la resistividad de los alambres de los con-ductores de cables aislados.	10				10,00		
						10,00	35,88	358,80
E29IF070	u CONFORMIDAD TUBERÍAS Ensayo para la determinación de la conformidad de tubos de cobre para instalaciones de fontanería/calefacción, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones y la masa, s/UNE-EN 1057:2007+A1:2010, las propiedades de tracción, s/UNE-EN ISO 6892-1:2010, la aptitud al doblado, s/UNE-EN ISO 8491:2006 y la deforma-ción por abocardado, s/UNE-EN ISO 8493:2006.							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00		
						1,00	253,75	253,75
E29RP080	u CONFORMIDAD PINTURAS							
	Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas o barnices, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/UNE-EN ISO 2811-1:2011, la viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431:2012; la dureza de la película, s/UNE EN ISO 1522:2007; el espesor de la película s/UNE-EN ISO 2808:2007, la resistencia al calor s/UNE 48033:1980, los tiempos de secado, s/UNE 48301:1999 y UNE EN ISO 9117-1:2009, y la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80.							
		3				3,00		
						3,00	365,00	1.095,00
E29RG030	u CONFORMIDAD GALVANIZADOS							
	Ensayo para la determinación de la conformidad de los recubrimientos galvanizados consistente en la comprobación de la uniformidad, peso y espesor del recubrimiento, y la adherencia al soporte s/UNE-EN ISO 1461:2010.							
		3				3,00		
						3,00	278,77	836,31
E29SA050	u ENSAYO IMPEDANCIA							
	Ensayo de impedancia sobre pilote.							
		40				40,00		
						40,00	88,29	3.531,60
E29SC030	u ESTANQUEIDAD AL AGUA CARPINTERÍAS							
	Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/UNE-EN 1027:2000.							
		5				5,00		
						5,00	345,29	1.726,45
E29SC050	u PRUEBA DE SERVICIO AZOTEA							
	Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/CTE DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada.							
		1				1,00		
						1,00	263,34	263,34
E29SC080	u ESTANQUEIDAD CUBIERTAS							
	Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.							
		3				3,00		
						3,00	175,56	526,68
E29SI020	u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO							
	Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas.							
		10				10,00		
						10,00	87,78	877,80
E29SI040	u PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS							
	Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.							
		50				50,00		
						50,00	87,78	4.389,00
E29SI070	u NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR							
	Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edificación.							
		10				10,00		
						10,00	101,11	1.011,10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E29SI080	u RENDIMIENTO CALDERAS Prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea.	2				2,00		
						2,00	263,34	526,68
E29SI090	u ESTANQUEIDAD CIRCUITO CALEFACCIÓN Prueba hidráulica para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a una presión equivalente a 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.	1				1,00		
						1,00	175,56	175,56
E29SI100	u RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.	1				1,00		
						1,00	43,89	43,89
E29SI120	u PRUEBA SERVICIO ASCENSOR Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas.	5				5,00		
						5,00	87,78	438,90
E29SI121	u MEDICIÓN PAR MOTOR ASCENSOR Prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, de ascensores. Incluso emisión del informe de la prueba.	5				5,00		
						5,00	43,89	219,45
E29SI122	u MEDICIÓN NIVEL RUIDO ASCENSOR Medición del nivel de ruido en el funcionamiento de ascensores. Incluso emisión del informe de la prueba.	5				5,00		
						5,00	43,89	219,45
E29SI130	u PRESIÓN DINÁMICA BIES Comprobación de la presión dinámica de 2 BIEs simultáneamente.	3				3,00		
						3,00	86,24	258,72
E29SI140	u PRUEBA SERVICIO GRUPO PRESIÓN Comprobación de los caudales y presiones del grupo de presión de la instalación contra incendios.	1				1,00		
						1,00	172,49	172,49
E29SI150	u PRUEBA SERVICIO DETECCIÓN CO Comprobación del correcto funcionamiento del sistema de detección de CO.	1				1,00		
						1,00	258,73	258,73
E29SI160	u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610:2016.	3				3,00		
						3,00	131,67	395,01
TOTAL 31.....								72.977,36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
32	SEGURIDAD Y SALUD							
S001	INSTALACIONES DE BIENESTAR							
S01A020	m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.	1	60,00			60,00		
						60,00	6,57	394,20
S01A030	u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	1				1,00		
						1,00	138,90	138,90
S01A040	u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	1				1,00		
						1,00	609,95	609,95
S01A060	u ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.	1				1,00		
						1,00	187,45	187,45
S01B060	mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	18				18,00		
						18,00	175,35	3.156,30
S01B120	mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	18				18,00		

SIGNATURES
1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572). 03/07/2026 10:38



229



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S01C060	u SECAMANOS ELÉCTRICO Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).	2				2,00		
						2,00	42,10	84,20
S01C070	u HORNO MICROONDAS Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).	2				2,00		
						2,00	23,34	46,68
S01C080	u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).	15				15,00		
						15,00	30,90	463,50
S01C090	u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).	2				2,00		
						2,00	58,94	117,88
S01C100	u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).	3				3,00		
						3,00	33,83	101,49
S01C110	u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).	1				1,00		
						1,00	5,98	5,98
S01C120	u BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	1				1,00		
						1,00	72,19	72,19
S01C130	u REPOSICIÓN BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia.	2				2,00		
						2,00	17,78	35,56
S01C160	u CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500 W Convector eléctrico mural de 1500 W instalado (amortizable en 5 usos).	4				4,00		
						4,00	10,24	40,96
TOTAL S001								20.986,09
S002	PROTECCIONES COLECTIVAS							
S02BB030	m BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (TUBO 50 mm). EMBEBIDO FORJAD Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	4	27,00			108,00		
		4	9,00			36,00		
		1	43,00			43,00		
						187,00	9,27	1.733,49



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S02BB080	m BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS METÁLICO (MADERA). APRIETE A F Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	8	3,00			24,00		
		4	3,00			12,00		
		4	2,00			8,00		
		6	3,50			21,00		
						65,00	10,04	652,60
S02BB100	m BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm, según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	14	1,50			21,00		
		6	2,00			12,00		
						33,00	7,31	241,23
S02BB110	m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjales, formada por tres tablancillos de madera de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	3	5,00			15,00		
		1	7,50			7,50		
		1	11,00			11,00		
		1	7,50			7,50		
		1	5,00			5,00		
		1	4,00			4,00		
		1	5,50			5,50		
		1	10,00			10,00		
		1	10,00			10,00		
		1	14,00			14,00		
						89,50	8,23	736,59
S02BV010	m VALLA ENREJADO GALVANIZADO Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	1	40,00			40,00		
		1	22,00			22,00		
		1	25,00			25,00		
		1	32,00			32,00		
						119,00	7,52	894,88
S02BV040	u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	2	30,00			60,00		
						60,00	8,66	519,60
S02BV090	u PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	1				1,00		
						1,00	176,16	176,16



232



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S02E020	u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-guera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	20				20,00		
						20,00	65,70	1.314,00
S02E030	u EXTINTOR CO2 5 kg ACERO Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extin-tor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la uni-dad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	10				10,00		
						10,00	128,89	1.288,90
S02F030	u PROTECCIÓN HUECO 2,00x2,00 m CON MALLAZO Protección de hueco horizontal de 2,00x2,00 m con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasan-te sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	10				10,00		
						10,00	46,97	469,70
S02F100	m2 PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perime-tral de D=10 mm para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cin-ta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	4	3,00	5,00		60,00		
						60,00	8,10	486,00
S02GP010	m PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1,00 m Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separa-dos 2,50 m y vuelo de 1,00 m (amortizable en 20 usos) anclados y apunta-lados al forjado como base y plataforma de madera con 5 tablones de 0,20x0,07 m (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	2				2,00		
						2,00	21,94	43,88
S02GA040	m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjás, pozos o hueco, en superficies horizonta-les con chapa de acero de 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amorti-zable en 10 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	1	65,00			65,00		
						65,00	6,30	409,50
S02GA050	m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por conso-las metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, platafor-mas metálicas de 3,00 m de longitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmon-taje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	1	162,00			162,00		
						162,00	13,33	2.159,46
S02I025	m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda peri-metral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinito" y grosor mínimo de 8 mm, a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amor-tizable en 4 usos), según UNE-EN 81652, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	1	27,00	27,00		729,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		-1	9,00	9,00		-81,00		
						648,00	4,96	3.214,08
S02I050	m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD							
	Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na- ranja de 1,00 m de altura, tipo stopper, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	1	68,00			68,00		
						68,00	2,86	194,48
S02I060	m2 PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA							
	Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amorti- zable en dos usos, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y des- montaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.	1	3.200,00	1,00		3.200,00		
						3.200,00	4,38	14.016,00
S02J020	m BAJANTE DE ESCOMBROS PVC							
	Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, in- cluido p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos), arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.	3	12,00			36,00		
						36,00	73,84	2.658,24
S02K010	u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS							
	Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de ace- ro en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.	520				520,00		
						520,00	0,05	26,00
S02A040	u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm							
	Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablonces de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in- cluso colocación (amortizable en dos usos).	8				8,00		
						8,00	11,89	95,12
S02A120	u TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm							
	Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablonces de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amor- tizable en dos usos).	5				5,00		
						5,00	14,00	70,00
TOTAL S002								37.501,25
S003	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL							
S03A010	u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA							
	Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con- formidad CE.	30				30,00		
						30,00	9,85	295,50
S03A030	u CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO							
	Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	2				2,00		
						2,00	4,24	8,48
S03A035	u PANTALLA DE MANO SOLDADOR							
	Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cris- tal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S03A040	u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00	2,05	8,20
S03A055	u GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00	2,94	11,76
S03A060	u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	6				6,00	1,22	4,88
S03A070	u GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	30				30,00	2,00	12,00
S03A080	u GAFAS PROTECCIÓN CON VENTANILLA MÓVIL Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	8				8,00	3,19	95,70
S03A090	u GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	15				15,00	6,08	48,64
S03A110	u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	100				100,00	3,12	46,80
S03A115	u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	200				200,00	1,93	193,00
S03A120	u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00	1,67	334,00
						4,00	4,34	17,36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S03A025	u CASCO TRABAJOS EN ALTURA Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		
						4,00	18,32	73,28
S03B010	u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	15				15,00		
						15,00	6,64	99,60
S03B030	u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	4,59	45,90
S03B050	u PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	30				30,00		
						30,00	14,68	440,40
S03B070	u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	45				45,00		
						45,00	18,45	830,25
S03B090	u TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	10,31	103,10
S03B125	u ABRIGO PARA EL FRÍO Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 342, UNE-EN 14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	12,39	123,90
S03B140	u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		
						4,00	3,50	14,00
S03B150	u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	30				30,00		
						30,00	4,20	126,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S03B160	u CINTURÓN REFLECTANTE Cinturón reflectante (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	1,81	18,10
S03C020	u PAR GUANTES LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	30				30,00		
						30,00	3,47	104,10
S03C050	u PAR GUANTES NEOPRENO Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	30				30,00		
						30,00	2,11	63,30
S03C090	u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	5				5,00		
						5,00	5,84	29,20
S03C100	u PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		
						4,00	1,60	6,40
S03C150	u PAR GUANTES RESISTENTES A TEMPERATURA Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 407, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	3				3,00		
						3,00	9,25	27,75
S03C190	u PAR MANGUITOS REFLECTANTES Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60984 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	7,58	75,80
S03D020	u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	15				15,00		
						15,00	11,06	165,90
S03D070	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	30				30,00		
						30,00	30,02	900,60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S03D080	u PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		
						4,00	25,62	102,48
S03D090	u PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		
						4,00	1,68	6,72
S03D150	u PAR DE RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		
						4,00	5,28	21,12
S03D160	u ALMOHADILLA DE POLIURETANO Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	4				4,00		
						4,00	5,48	21,92
S03EA070	u ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL +CINTURÓN Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	29,28	292,80
S03EB040	u CINTURÓN DE AMARRE LATERAL DOBLE REGULACIÓN Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	12,85	128,50
S03EB090	u DISTANCIADOR DE SUJECIÓN CON REGULACIÓN 4,00 m 16 mm Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	6,88	68,80
S03EC060	u ESLINGA 12 mm 2,00 m 1 MOSQUETÓN + 1 GANCHO Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	18,61	186,10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S03ED100	u CABLE 6,3 mm 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm de diámetro y 2,00 m de longitud con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	10				10,00		
						10,00	25,39	253,90
S03EE030	u ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=232 cm Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, destinado a instalarse embebido en el interior de la estructura de hormigón armado, antes del vertido del hormigón. Dispone en un extremo, de una gaza de fijación, que se introducirá en una varilla de acero de diámetro mínimo 10x300 mm, la cual se colocará junto con el armado de la estructura o directamente a la armadura de los pilares (diámetro mínimo 10 mm) y en el otro extremo una anilla de acero para el enganche de elemento de amarre al arnés. Trabaja por la cara inferior de la estructura embebido en su interior. Tiene una longitud de 232 cm, siendo adecuado su aplicación en bajocubiertas, bajos comerciales, etc. (altura aproximada entre forjados de 425 cm). Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE-EN 795:2012.	20				20,00		
						20,00	12,61	252,20
S03EE080	u ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=250 cm Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 250 cm, siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE-EN 795:2012.	20				20,00		
						20,00	31,06	621,20
S03EG020	m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.	1 4	48,00 27,00			48,00 108,00		
						156,00	15,62	2.436,72
S03EH030	u PUNTO DE ANCLAJE FIJO Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.	20				20,00		
						20,00	21,52	430,40
TOTAL S003								9.146,76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S004	MANO DE OBRA DE SEGURIDAD							
S04A020	u COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.	18				18,00		
						18,00	162,58	2.926,44
S04A040	u COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.	18				18,00		
						18,00	161,59	2.908,62
S04A050	u COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	18				18,00		
						18,00	98,65	1.775,70
S04A060	u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.	30				30,00		
						30,00	86,51	2.595,30
S04A090	u REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.	20				20,00		
						20,00	67,35	1.347,00
TOTAL S004								11.553,06
S005	SEÑALIZACION							
S05A020	m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje sobre soportes existentes, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	15				15,00		
						15,00	1,86	27,90
S05A045	u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	20				20,00		
						20,00	4,27	85,40
S05A050	u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	8				8,00		
						8,00	8,21	65,68
S05A140	m CADENA POLIETILENO PARA COLUMNAS Cadena de polietileno de espesor 5,5 mm y longitud 5 m en saco, más dos eslabones de unión.	1	40,00			40,00		
						40,00	6,73	269,20
S05B010	u CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	10				10,00		
						10,00	5,39	53,90



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S05B020	u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	2				2,00		
						2,00	11,33	22,66
S05B030	u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	2				2,00		
						2,00	18,17	36,34
S05C016	u SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	8				8,00		
						8,00	32,94	263,52
S05C025	u SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	6				6,00		
						6,00	22,43	134,58
S05C036	u SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	4				4,00		
						4,00	47,18	188,72
S05C040	u SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	1				1,00		
						1,00	31,76	31,76
S05C060	u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	3				3,00		
						3,00	10,26	30,78
S05C065	u BANDERA DE OBRA MANUAL Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	4				4,00		
						4,00	3,88	15,52
S05C070	u PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE Panel direccional reflectante de 165x45 cm, con soporte metálico (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	2				2,00		
						2,00	47,95	95,90
S05C080	u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.							



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2				2,00		
						2,00	7,21	14,42
TOTAL S005								1.336,28
TOTAL 32								80.523,44



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Original Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent :
<https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
33	GESTION DE RESIDUOS							
G01A010	u CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de control autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.	1				1,00		
						1,00	2.625,82	2.625,82
G03A010	m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	20				20,00		
						20,00	21,70	434,00
G03BC140	m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	1,3	102,00	0,02		2,65		
		1,3	169,20	0,05		11,00		
		1,3	720,00	0,02		18,72		
		1,3	3.419,94	0,02		88,92		
		1,3	39,00	0,05		2,54		
		1,3	261,10	1,00		339,43		
		1,3	12,60	1,00		16,38		
		1,3	655,74	0,05		42,62		
		1,3	294,00	0,05		19,11		
		1,3	1.650,00	0,05		107,25		
		1,3	272,50	0,15		53,14		
		1,3	791,80	0,10		102,93		
		1,3	142,15	1,00		184,80		
		1,3	312,00	0,12		48,67		
						1.038,16	34,43	35.743,85
G03BE040	u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k Coste del alquiler carga y transpote a vertedero de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	240				240,00		
	para 1900 m3					240,00	215,94	51.825,60
G05D010	ML DESMANTELAMIENTO DETUBOS DE AMIANTO Desmantelamiento detuberia de fibrocemento con amianto, i por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero como residuos peligroso, tratamiento, elaboración de plan de trabajo, encapsulamiento de las piezas, canon, emisión de certificado, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	1	80,00			80,00		
						80,00	53,67	4.293,60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MCT PRESUPUESTO MARZO 2026

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EM-01.GR1a	m³ TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN Transporte de tierras, con camión, de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a la distancia que sea necesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ p.p. de todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros, considerando un esponjamiento medio del 15% en terrenos granulares y del 50% en roca. GESTIÓN DE RESIDUOS - MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavación INTERIOR vaciado GRANULAR 1,15 74,230 85,365 Excavación INTERIOR vaciado ROCA 1,5 285,144 427,716 Excavación INTERIOR vaciado ROCA BATACHES 1,5 24,000 36,000 Excavación INTERIOR zanja GRANULAR 1,15 12,600 14,490 Excavación INTERIOR zanja ROCA 1,5 42,930 64,395 Excavación INTERIOR zanja ROCA BATACHES 1,5 17,355 26,033 Excavación CIELO ABIERTO vaciado GRANULAR 1,15 116,040 133,446 BATACHES Excavación CIELO ABIERTO vaciado ROCA BATACHES 1,5 131,720 197,580					985,03	5,50	5.417,67
EM-01.GR1b	m³ CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Medido el volumen sobre las secciones teóricas de la excavación, según planos en verdadera magnitud, sin duplicar esquinas ni encuentros, considerando un esponjamiento medio del 15% en terrenos granulares y del 50% en roca. MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavación INTERIOR vaciado GRANULAR 1,15 74,230 85,365 Excavación INTERIOR vaciado ROCA 1,5 285,144 427,716 Excavación INTERIOR vaciado ROCA BATACHES 1,5 24,000 36,000 Excavación INTERIOR zanja GRANULAR 1,15 12,600 14,490 Excavación INTERIOR zanja ROCA 1,5 42,930 64,395 Excavación INTERIOR zanja ROCA BATACHES 1,5 17,355 26,033 Excavación CIELO ABIERTO vaciado GRANULAR 1,15 116,040 133,446 BATACHES Excavación CIELO ABIERTO vaciado ROCA BATACHES 1,5 131,720 197,580					985,03	2,11	2.078,41
TOTAL 33.....								102.418,95
TOTAL.....								5.672.172,20

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 67102026000005
Codi Segur de Verificació: 64642375-82e5-428a-8f5e-03ea8f88a204 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01171609_2026_4913841 Data d'impressió: 21/09/2026 07:10:53 Pàgina 624 de 624	SIGNATURES 1.- MARIA FUENSANTA NIETO DE LA CIERVA (R: B82410572), 03/07/2026 10:38	



SEPARATA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Madrid, julio de 2026

Fdo: Fuensanta Nieto
NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS SLP.

