



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – CONTRACTE DE SERVEI DE DESBROSSAMENT DE PARCEL·LES I VORALS

Exp. 2026/003266

ÍNDEX

1.	ÀMBIT D'ACTUACIÓ	2
1.1	LOT 1 Desbrossament de parcel·les	2
1.2	LOT 2 Desbrossament de vorals	2
1.3	LOT 3 Desbrossament de canyes	2
2.	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	2
2.1	LOT 1 Desbrossament de parcel·les	2
2.2	LOT 2 Desbrossament de vorals	3
2.3	LOT 3	4
3.	PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS.....	5
3.1.	Programació ordinària	5
3.2.	Programació extraordinària	5
3.3.	Horari dels serveis.....	5
3.4.	Comunicats de treball, fulls de control i seguiment (Lots 1 i 2)	6
4.	RECURSOS HUMANS I MATERIALS	6
5.	GESTIÓ DE RESIDUS.....	7
6.	OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.....	7
6.1.	Obligacions generals	7
7.	NORMATIVA DE REFERÈNCIA ESPECÍFICA	9
	ANNEX 1. LLISTAT PARCEL·LES LOT 1.....	11

DOCUMENT PLEC_CLAUS - PLEC CLÀUSULES	ÒRGAN Serveis Centrals	EXPEDIENT 2026/003266
Codi Segur de Verificació: 48f53db8-3362-420d-9b7e-47ceb9d82884 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081477_2026_3732580 Data d'impressió: 24/09/2026 12:55:11 Pàgina 2 de 15		SIGNATURES 1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 05/05/2026 10:45



1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Les zones d'actuació de cada LOT estan localitzades en les següents ubicacions:

1.1 LOT 1 Desbrossament de parcel·les

A l'Annex 1 hi ha una taula de les diferents parcel·les a desbrossar i la freqüència anual per cada una. La cartografia relacionada es pot consultar al Geoportal municipal:

<https://geoportal.olesademontserrat.cat/visor/guia?centre=408208.0,4600729.0&ca pes=T493,T4075,T4076&escala=26457>

1.2 LOT 2 Desbrossament de vorals

A l'Annex 2 hi ha la taula dels diferents camins i carrers i la freqüència anual de desbrossament de cada un. La cartografia relacionada es pot consultar al Geoportal municipal:

<https://geoportal.olesademontserrat.cat/visor/guia?centre=408208.0,4600729.0&ca pes=T493,T4077&escala=26457>

1.3 LOT 3 Desbrossament de canyes

Les actuacions d'aquest lot no són fixes, tot i que per norma general, seran a la zona de l'Areny del Molí i del camí del riu, així com de Les illes.


2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

2.1 LOT 1 Desbrossament de parcel·les

L'empresa adjudicatària realitzarà les segues i retalls de les parcel·les en base als criteris habitualment establerts, amb mitjans mecànics (desbrossadora o tractor mecànic). De forma genèrica es tractaran com a Prats ornamentals segons NTJ, assolint un nivell de qualitat acceptable. En aquestes parcel·les es preveu el desbrossat general. La persona responsable del contracte podrà sol·licitar el desherbat d'espècies no desitjades (pel seu port alt, comportament invasor o la presència d'espines o punxes).

Està inclosa l'esporga de branques baixes dels arbres que hi hagi (fins a 3 metres).

Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n | 08640 Olesa de Montserrat | Tel. 93 778 00 50 | ajuntament@olesademontserrat.cat | www.olesademontserrat.cat



DOCUMENT PLEC_CLAUS - PLEC CLÀUSULES	ÒRGAN Serveis Centrals	EXPEDIENT 2026/003266
Codi Segur de Verificació: 48f53db8-3362-420d-9b7e-47ceb9d82884 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081477_2026_3732580 Data d'impressió: 24/09/2026 12:55:11 Pàgina 3 de 15		SIGNATURES 1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 05/05/2026 10:45



Prèviament a les tasques de desbrossament s'haurà de senyalitzar les zones on s'actuarà amb un mínim de 72 hores d'antelació amb senyalització provisional, d'acord amb el que disposa l'Ordenança General de Circulació per evitar l'estacionament de vehicles.

La senyalització es penjarà de fanals o en tanques provisionals quan no hi hagi suports a la via pública amb el model de cartell normalitzat que marqui la persona responsable del contracte.

Una vegada finalitzat el desbrossament es retiraran tots els residus no vegetals (papers, plàstics, pneumàtics, ampelles, etc). La gestió d'aquests residus es farà d'acord amb la normativa vigent i es podran abocar als contenidors de recollida selectiva municipal (caldrà sol·licitar una targeta a l'Ajuntament per a poder accedir als contenidors).

Les restes vegetals triturades podran romandre a les zones desbrossades com a encoixinat ("mulch") excepte en casos d'acumulació superior a 5 cm, en que s'hauran de retirar i portar a un centre de tractament autoritzat, quedant prohibida la seva eliminació mitjançant crema.

A l'Annex 1 s'indica el llistat de les parcel·les amb la superfície de les actuacions, i la freqüència inicial de les parcel·les de les quals s'han de fer més d'una actuació anual.

2.2 LOT 2 Desbrossament de vorals


En les zones pavimentades i vies de comunicació (carrers i camins) indicades a l'Annex 2 es farà un desbrossament i sega de totes les herbes que arrelen com a conseqüència de la presència d'escletxes en el paviment, incloent els escocells presents. El desbrossament inclou 2 metres a cada banda de la vorera o si no n'hi ha des de la vorada o límit del carrer o camí.

Excepcionalment, en zones contigües amb tanques de protecció s'haurà d'arribar fins a la tanca perimetral.

Prèviament a les tasques de desbrossament s'haurà de senyalitzar les zones on s'actuarà amb un mínim de 72 hores d'antelació amb senyalització provisional, d'acord amb el que disposa l'Ordenança General de Circulació per evitar l'estacionament de vehicles.

La senyalització es penjarà de fanals o en tanques provisionals quan no hi hagi suports a la via pública amb el model de cartell normalitzat que marqui la persona responsable del contracte.

Les tasques inclouen la neteja de branques fins a 3 metres d'alçada dels arbres que es puguin trobar en les voreres objecte de desbrossat.



DOCUMENT PLEC_CLAUS - PLEC CLÀUSULES	ÒRGAN Serveis Centrals	EXPEDIENT 2026/003266
Codi Segur de Verificació: 48f53db8-3362-420d-9b7e-47ceb9d82884 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081477_2026_3732580 Data d'impressió: 24/09/2026 12:55:11 Pàgina 4 de 15		SIGNATURES 1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 05/05/2026 10:45



Una vegada finalitzat el desbrossament es retiraran tots els residus (papers, plàstics, pneumàtics, ampolles i d'altres). La gestió d'aquests residus es farà d'acord amb la normativa vigent. Els residus assimilables a municipals es podran dipositar en els contenidors de recollida selectiva municipal (caldrà sol·licitar una targeta a l'Ajuntament per a poder accedir als contenidors).

En els vials de les urbanitzacions s'han mantenir lliures de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals mortes.

2.3 LOT 3

Aquest lot consisteix en el desbrossament i trituració de la canya americana (Arundo donax) en zones properes a rius, rieres, torrents i altres àmbits de domini públic hidràulic o zones associades, amb la finalitat de reduir l'impacte d'aquesta espècie invasora, millorar la capacitat hidràulica, disminuir el risc d'avingudes i afavorir la recuperació de la vegetació autòctona.

Les actuacions es duran a terme en **trams delimitats prèviament per l'Ajuntament**, situats en:

- Marges de rius i rieres
- Zones inundables o de laminació
- Franges de servitud i policia
- Canals o torrents amb presència d'Arundo donax

Les superfícies exactes i trams concrets s'indicaran en l'ordre de treball o documentació complementària.


Els treballs inclouran el desbrossament de la totalitat de les canyes mitjançant retroexcavadora giratòria amb capçal forestal i la trituració al terreny.

Una vegada finalitzat el desbrossament es retiraran tots els residus no vegetals que hagin pogut aparèixer (papers, plàstics, pneumàtics, ampolles i d'altres). La gestió d'aquests residus es farà d'acord amb la normativa vigent. Els residus assimilables a municipals es podran dipositar en els contenidors de recollida selectiva municipal (caldrà sol·licitar una targeta a l'Ajuntament per a poder accedir als contenidors).

Els treballs es realitzaran respectant la normativa ambiental i hidràulica vigent.

No es podran realitzar actuacions durant períodes sensibles per a la fauna, si així ho indica l'Ajuntament o l'autoritat competent.

Es prioritzaran actuacions selectives, evitant l'afectació a espècies autòctones.



DOCUMENT PLEC_CLAUS - PLEC CLÀUSULES	ÒRGAN Serveis Centrals	EXPEDIENT 2026/003266
Codi Segur de Verificació: 48f53db8-3362-420d-9b7e-47ceb9d82884 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081477_2026_3732580 Data d'impressió: 24/09/2026 12:55:11 Pàgina 5 de 15		SIGNATURES 1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 05/05/2026 10:45



3. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS

Dins d'aquesta programació s'inclou l'assignació dels treballs tenint en compte les possibles millores de l'oferta del licitador.

En la programació dels treballs s'inclourà la data d'inici i finalització dels serveis, per cada zona segons el llistat de l'àmbit d'actuació.

3.1. Programació ordinària

La programació exacta es farà mitjançant una reunió conjunta entre la persona responsable del contracte i l'empresa adjudicatària, amb una setmana d'antelació a l'inici dels treballs podent-se endarrerir o avançar els mateixos o fins i tot suprimir alguna de les freqüències cas que no sigui necessari aquell treball, i aplicant la corresponent reducció en la facturació o la modificació de la zona dels treballs.

Els treballs tant del LOT 1 com del LOT 2 s'hauran de planificar de manera ordinària durant la primavera, els mesos de maig i juny. En el cas del LOT 3, serà variable segons necessitat.

En cas que no s'arribi a un acord amb l'empresa adjudicatària, la data límit per executar els treballs a efectes de penalitats i sancions serà el 20 de juny, per ambdós LOTS 1 i 2.

3.2. Programació extraordinària

La persona responsables del contracte podrà modificar i establir de manera unilateral i justificada el calendari d'execució dels treballs pels següents motius:

- Risc d'incendi o salubritat, tenint en compte la normativa de prevenció d'incendis i les possibles activacions del Pla Alfa de la Generalitat de Catalunya.
- No assistència del responsable a les reunions conjuntes.

3.3. Horari dels serveis

La realització de les tasques corresponents al contracte s'han de realitzar dins de la franja horària de 7 a 22 hores. L'empresa adjudicatària presentarà l'horari dels treballs en el seu Pla organitzatiu.

DOCUMENT PLEC_CLAUS - PLEC CLÀUSULES	ÒRGAN Serveis Centrals	EXPEDIENT 2026/003266
Codi Segur de Verificació: 48f53db8-3362-420d-9b7e-47ceb9d82884 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081477_2026_3732580 Data d'impressió: 24/09/2026 12:55:11 Pàgina 6 de 15		SIGNATURES 1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 05/05/2026 10:45



3.4. Comunicats de treball, fulls de control i seguiment (Lots 1 i 2)

L'empresa adjudicatària lliurarà cada dilluns els resums de treball de la setmana anterior i comunicarà qualsevol modificació de la planificació de la següent setmana, amb el format Excel i amb la relació de zones d'actuació dels Annexos corresponents a cada Lot.

La persona responsable del contracte es reserva la facultat de modificar el format i sistema de comunicació periòdica d'acord amb l'interès del servei.

Durant el contracte i amb finalitat estadística i de control, l'empresa adjudicatària haurà de facilitar qualsevol dada o complimentar tot tipus de qüestionari que la persona responsable del contracte consideri necessaris pel bon funcionament del contracte.

4. RECURSOS HUMANS I MATERIALS

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla organitzatiu i de funcionament que tindrà el següent contingut, en un termini no superior a 1 mes (lots 1 i 2):

1. L'equip a utilitzar (vehicles, maquinària, eines i altres materials), adjuntant la informació gràfica i escrita de les característiques dels aparells i equipaments que s'utilitzaran.
2. Les qualificacions específiques del personal de l'empresa que intervindran en les tasques assignades.
3. Les condicions de treball i de seguretat i salut, pel que fa al personal de la l'empresa adjudicatària.
4. L'autorització d'organismes oficials o carnets professionals, si es requereixen per desenvolupar l'activitat.
5. Qualsevol altre aspecte que l'empresa adjudicatària consideri d'interès d'especificar.

Els vehicles utilitzats per l'empresa adjudicatària del servei hauran d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques, hauran de complir tots els requisits legals per a la realització dels treballs i hauran de dur (a ambdós costats del vehicle) el logotip de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària haurà d'utilitzar maquinària en bon estat de manteniment, que compleixi la normativa vigent en matèria d'emissions atmosfèriques i soroll. Es prioritzarà l'ús de maquinària de baix impacte ambiental quan les característiques dels treballs ho permetin.





L'adjudicatari haurà d'aplicar estrictament la normativa de prevenció de riscos laborals, dotant el personal dels equips de protecció individual necessaris i garantint la seva formació específica per a tasques de desbrossament.

5. GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió dels residus especials produïts en cadascun dels àmbits objecte del contracte és totalment responsabilitat de l'empresa adjudicatària que haurà de fer-ho a través de gestors autoritzats.

Els residus no especials i que no siguin vegetals es podran abocar als contenidors de recollida selectiva municipals corresponents (caldrà sol·licitar una targeta a l'Ajuntament per a poder accedir als contenidors).

Els residus vegetals es tractaran segons el punt 2 descripció dels treballs de cada lot.

6. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària queda obligada a tot el que figura a continuació, a més a més del que s'ha especificat en aquest document així com en el Plec de clàusules administratives particulars:

6.1. Obligacions generals

1. L'empresa adjudicatària serà responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats.
2. Obligacions de seguretat i riscos laborals:
 - a. L'empresa adjudicatària haurà de prendre les mesures de seguretat en el treball especificades en la legislació vigent.
 - b. L'empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es pugin produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides pel departament.
 - c. S'haurà d'atendre especialment la seguretat dels vianants, per la qual cosa es retiraran ràpidament totes les restes, terres o residus, que suposin un perill per les persones, i es senyalitzaran correctament fins la seva retirada.

Codi Segur de Verificació:
48f53db8-3362-420d-9b7e-47ceb9d82884
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3732580
Data d'impressió: 24/09/2026 12:55:11
Pàgina 8 de 15

SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 05/05/2026 10:45



d. L'empresa adjudicatària haurà d'informar de l'establiment de senyals i mesures de protecció personal o actuacions que afectin a la via pública.

e. L'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla de seguretat i salut amb les següents característiques, en un termini no superior a 1 mes des de l'inici del contracte (lots 1 i 2):

- Llistat del personal que prestarà el servei, actualitzat en tot moment en cas de noves incorporacions i substitucions.
- Nom i càrrec de la persona interlocutora en matèria preventiva i modalitat preventiva adoptada.
- TC2 vigent, (o en el seu defecte el document d'alta a la Seguretat Social) actualitzant-se si la prestació és superior a un mes.
- Informació sobre els riscos específics i les mesures preventives aplicables a desenvolupar que puguin afectar a altres persones, particularment aquells que pugin veure's agreujats per la concurrència d'activitats. En el cas que els serveis contractats tinguin la consideració de pròpia activitat, s'haurà d'aportar a l'Ajuntament l'avaluació de riscos laborals de les feines objecte del contracte i la planificació de l'activitat preventiva.
- Documentació que acrediti el compliment de les obligacions preventives derivades de la formació, informació i aptitud mèdica del personal de l'empresa.
- Relació de màquines i productes químics a utilitzar, si s'escau.
- En el cas de dur a terme treballs considerats reglamentàriament com a perillosos, o amb riscos especials, s'haurà de lliurar a l'Ajuntament una relació de tasques perilloses o amb riscos especials, les instruccions de treball o procediments emprats per dur a terme aquestes tasques, i la designació formal i per escrit del personal de l'empresa designats com a recurs preventiu.

3. L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una persona tècnica responsable que dirigirà el personal i els treballs del contracte i el qual estarà en contacte directe amb el responsable de contracte de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, el qual rebrà d'aquesta, les ordres oportunes i assistirà als amidaments, modificacions, classificacions dels treballs i per realitzar l'assessorament tècnic.

4. L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pla organitzatiu (apartat 4) en un termini no superior a 1 mes (lots 1 i 2).



5. L'empresa adjudicatària estarà obligada a disposar de mitjans de contacte durant l'horari de treball i el calendari de treball aprovat per possibilitar la comunicació amb la persona responsable de cada lot del contracte la qual podrà transmetre instruccions a la persona tècnica responsable de l'empresa adjudicatària durant l'horari de treball.

6. El personal i els vehicles de l'empresa adjudicatària hauran d'anar identificats amb el logotip de l'empresa adjudicatària (lots 1 i 2).

7. L'empresa adjudicatària haurà de presentar els documents TC1 i TC2 de cada mes en un termini màxim de 2 mesos, indicant el personal que hagi realitzat serveis de manteniment (lots 1 i 2).

8. L'empresa adjudicatària haurà de presentar el conveni aplicable a cada Lot.

9. L'empresa adjudicatària estarà obligada a notificar per escrit els danys que observés als espais, posant en coneixement de la persona responsable del contracte, tots els treballs que realitzi a la via pública i que afectin les zones contractades.

10. L'empresa adjudicatària serà responsable de sol·licitar, quan escaigui i en particular en períodes de risc d'incendi, les autoritzacions i permisos de treballs forestals i per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal, a la Generalitat de Catalunya. Així mateix serà responsable de complir amb els requisits d'aquestes autoritzacions i permisos, com disposar de mitjans d'extinció d'incendis. Els treballs es realitzaran adoptant les mesures necessàries per prevenir el risc d'incendi forestal, especialment durant els períodes d'alt risc establerts per la normativa vigent. En el cas d'actuacions a la llera del riu, s'haurà de coordinar amb l'Ajuntament l'obtenció dels permisos per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).


11. Especialment en zones periurbanes, rieres, marges. En l'execució dels treballs s'hauran d'evitar actuacions innecessàries sobre arbres, arbustos o hàbitats d'interès, i es respectaran els períodes de nidificació de la fauna quan sigui aplicable.

7. NORMATIVA DE REFERÈNCIA ESPECÍFICA

Per tot el que es determini en el present Plec de Condicions en aquest àmbit, seran d'obligat compliment les següents normes:

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

DOCUMENT PLEC_CLAUS - PLEC CLÀUSULES	ÒRGAN Serveis Centrals	EXPEDIENT 2026/003266
Codi Segur de Verificació: 48f53db8-3362-420d-9b7e-47ceb9d82884 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081477_2026_3732580 Data d'impressió: 24/09/2026 12:55:11 Pàgina 10 de 15		SIGNATURES 1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 05/05/2026 10:45



- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme" (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (1993 – actualitat).
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
- Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure.
- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el mapa de capacitat acústica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.



ANNEX 1. LLISTAT PARCEL·LES LOT 1

Text	Lot	Àrea (m²)	Freq.	
Zona Verda La Flora sud	LOT 1	9209	1	9209
Can Vinyals oest	LOT 1	1202	1	1202
Can Vinyals nord 2	LOT 1	384	1	384
Aparcament poliesportiu	LOT 1	1948	1	1948
Vinya de la Pallera	LOT 1	11111	1	11111
Industria-Maria Pardinilla	LOT 1	440	1	440
Entrada sud C-55 zona 5	LOT 1	258	2	516
Entrada sud C-55 zona 3	LOT 1	563	2	1126
Barcelona sud	LOT 1	471	2	942
Can Miquel Amat est	LOT 1	2926	1	2926
Zona equipaments Oasi	LOT 1	3085	1	3085
Puigventós	LOT 1	2110	1	2110
Roure	LOT 1	2948	2	5896
Entrada sud C-55 zona 4	LOT 1	1088	2	2176
Carrer Colom-Arquebisbe Ramón Torrella	LOT 1	1003	1	1003
Aparcament Sant Josep Obrer	LOT 1	425	1	425
Zona verda camí de la Flora	LOT 1	778	1	778
Solar Maria Pardinilla	LOT 1	145	1	145
Josep Perpinyà	LOT 1	971	1	971
Angel Guimerà oest	LOT 1	1269	1	1269
Carrer Indústria	LOT 1	1705	1	1705
Zona verda Can Singla	LOT 1	1273	1	1273
Zona verda entrada Oasi	LOT 1	8588	1	8588
Terra Alta-Priorat-Ripollès	LOT 1	11770	1	11770
Zona Verda La Flora Est	LOT	3634	1	3634



AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (<https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?dionia=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



	1			
Zona verda La Flora Oest	LOT 1	5758	1	5758
Solar camí de la Flora	LOT 1	465	1	465
Entrada sud C-55 zona 1	LOT 1	1409	2	2818
Solar Carrer Indústria Oest	LOT 1	102	1	102
Font de Vilapou	LOT 1	317	3	951
EDAR Can Miquel Amat	LOT 1	159	2	318
Zona verda carrer del Pi nord	LOT 1	3133	1	3133
Zona verda Els Closos oest	LOT 1	459	3	1377
Joaquim Font	LOT 1	220	1	220
Almeria-Berguedà	LOT 1	11933	1	11933
Can Vinyals nord 1	LOT 1	4623	1	4623
Zona verda Els Closos nord	LOT 1	290	3	870
Aparcament sud cementeri nou	LOT 1	2095	1	2095
Rotonda crta Esparreguera Oest	LOT 1	926	1	926
Entrada est Can Singla	LOT 1	4547	1	4547
Can Vinyals est	LOT 1	2966	1	2966
Zona verda Can Miquel Amat nord	LOT 1	5420	1	5420
Entrada sud C-55 zona 6	LOT 1	2260	2	4520
Areny del Molí	LOT 1	14972	2	29944
Zona verda Vapor Cremat	LOT 1	4122	1	4122
Zona verda carrer del Pi-Alzina	LOT 1	9519	1	9519
Pont C-55	LOT 1	410	1	410
Can Vinyals sud	LOT 1	1711	1	1711
Areny del Molí aparcament nord	LOT 1	51	1	51
Entrada camp de tir	LOT 1	875	1	875
Entrada sud C-55 zona 2	LOT 1	2642	2	5284
Alzina	LOT	830	1	830



	1			
Rotonda Crt Esparreguera Est	LOT 1	751	1	751
Zona verda Lluís Companys	LOT 1	4664	1	4664
Carrer Barcelona	LOT 1	9876	1	9876
EDAR Ametller	LOT 1	771	2	1542
Espai d'esbarjo per a gossos i aparcaments del carrer Barcelona	LOT 1	11263	1	11263
Pas inferior cementiri vell	LOT 1	71	1	71
Espai inferior espai d'esbarjo per a gossos	LOT 1	1053	1	1053
Carrer d'Occitània - voral espai esbarjo per a gossos	LOT 1	930	1	930
Cal Vicentó - Camí de les Pujades	LOT 1	118	1	118
Horts de Vilapou	LOT 1	1059	1	1059
Espai reserva B-40. Polígon industrial Can Singla	LOT 1	9430	1	9430
riera de l'Oasis	LOT 1	4221	1	4221
Carrer de la Rutlla	LOT 1	254	1	254
Collet de Sant Joan. Part inferior pista de bàsquet	LOT 1	1901	1	1901
Paules	LOT 1	795	1	795
Pista d'atletisme i cros	LOT 1	22167	1	22167
Roviroles	LOT 1	289	1	289
Aparcament Areny del Molí sud	LOT 1	117	1	117
Espai d'esbarjo per a gossos i aparcaments del carrer Barcelona	LOT 1	6638	1	6638
Cruïlla del c. de República Argentina i C. Pep Ventura	LOT 1	67	1	67
Pavelló de bàsquet	LOT 1	2000	1	2000
Tir amb arc	LOT 1	6396	1	6396
Bikeparc	LOT 1	8409	1	8409
Superfície total anual				274431,00



ANNEX 2. LLISTAT VORALS LOT 2

Text	Long (m)	freq	
Camí del riu Llobregat tram C-55 Areny del Molí Abrera	3303	3	9909
Cmaí del riu - tram antic canal (sota via FGC)	178	3	534
Camí peatonal Vilapou	236	2	472
Llaurer	79	2	158
Carretera de la Puda	585	2	1170
Olivera	308	2	616
Carretera BV-1201	867	2	1734
Camí del riu Llobregat tram C-55 Les Illes	1404	3	4212
Sant Pere Llumbres	353	2	706
Continuació carrer Bages	304	2	608
Creu Roja	91	2	182
Camí Llumassos	1415	2	2830
Sant Pere Llumbres	119	2	238
Ametller	356	2	712
Camí del Suro	2776	2	5552
Can Miquel Amat nord	519	2	1038
Camí de Vilapou	809	2	1618
Mas de les Aigües est	83	2	166
Carrer Nuadores	404	2	808
Camí del Sol	714	2	1428
Sant Pere Llumbres aparcament	77	2	154
Pi sud	300	2	600
Camí del Riu Llobregat Les Illes-La Flora	1174	3	3522
Camí deixalleria	191	2	382
Camí Verd	1321	2	2642
Carrer Francesc Monné	202	2	404
Camí deixalleria escales	105	2	210
Mas de les Aigües oest	210	2	420
Camí Esteve Humet	540	2	1080
Angel Guimerà sud	35	2	70
Roure	764	2	1528
Alzina	349	2	698
Carrer Casablanca nord	368	2	736
Carrer Can Singla	520	2	1040
Angel Guimerà	252	2	504
Carrer Olivera	268	2	536
Ametller sud	277	2	554
Carrer Casablanca sud	152	2	304
Camí Areny del Molí	925	2	1850
Pi nord	558	2	1116
Camí del riu Llobregat tram crt Esparreguera	39	3	117
Camí del Racó	236	2	472
Carrer Mestre Joan Llongueras	107	2	214
Sortida C-55 Mas de les Aigües	40	2	80



Camí de les Amèriques	666	2	1332
Camí del riu Llobregat nord	208	3	624
Camí de la Lluna	118	2	236
Camí de la Lluna est	99	2	198
Camí Verd est	122	2	244
Horts urbans	229	2	458
Camí de Vilapou - Ca l'isard	239	2	478
camí cementiri	189	2	378
Camí Núria	388	2	776
Areny del Molí enllaç	48	2	96
Camí del canal de can Singla	510	2	1020
Bassa de Vilapou	90	2	180
Camí dels Canyamassos - Vilapou	176	2	352
Camí dels Pous	526	2	1052
Can Matetas	231	2	462
Camí Transversal	306	2	612
Camí de l'Eucaliptus	693	2	1386
Can Pedrotes	111	2	222
Camí de la Carena	204	2	408
Camí de les Parellades	598	2	1196
Camí de Can Llimona	3659	1	3659
Camí a Sant Pere Sacama des de la carretera B-120	3303	1	3303
Camí vell a Vacarisses	3684	1	3684
Camí a Puigventós	3029	1	3029
Longitud total anual			79309
Longitud total anual (2 marges)			158618

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (<https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?dionia=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.