

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

C-2025-14-03 OBRA CIVIL NECESSARIA PER SUBSTITUIR 2 CABALÍMETRES INSERCIÓ (2009051 A15)

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 1. OBRA CIVIL - ONZE SETEMBRE [SUD] AMB CTRA. MARINA									
EOCCATLOCSEUT CATA MANUAL PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS									
Cata manual de 1,00 x 1,00 x 1,00 per localitzar serveis existents. Inclou càrrega de la runa sobre camió.									
	Cata previa	1	2,00	1,00	1,50	3,00			
	Excavació cabalímetre 1er tram	1	5,00	2,50	1,20	15,00			
	Excavació cabalímetre 2on tram	1	5,00	1,50	1,30	9,75			
	(descomptar cata previa)	-1	2,00	1,00	1,50	-3,00			
							24,75	350,00	8.662,50
EOSZ3EXRA2M M3 SUPLEMENT EXCAVACIÓ AMB MEDIS MECÀNIC-MANUALS DE 1,2M A 2M DE PROF.									
Suplement per excavació en presència de serveis per fondaries entre 1,2 m fins a 2m, realitzada amb mitjans mecànic-manuals.									
	Excavació cabalímetre 2on tram	1	5,00	1,50	1,30	9,75			
							9,75	70,00	682,50
EOCTALPAVASF ML TALL AMB DISC DE DIAMANT DE PAVIMENT DE PANOT, ASFALT O FORMIGÓ									
Tall amb disc de diamant de paviment de panot, asfalt o formigó.									
	Arqueta	2	13,00			26,00			
	Rasa	2	10,00			20,00			
							46,00	6,20	285,20
EOSZ3DEMPA9P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT									
Demolició i extracció de paviment de panot i subbase de formigó amb mitjans mecànics-manuals i càrrega de la runa generada sobre camió .									
	Excavació arqueta	1	5,00	2,60		13,00			
	Rasa	1	10,00	0,40		4,00			
							17,00	35,00	595,00
EOSZ3EXRAREP M3 EXCAVACIÓ I REPLE DE RASA AMB MEDIS MECÀNIC-MANUAL FINS 1,2M DE PROFUNDITAT									
Excavació de rasa mitjançant medis mecànic-manuals en presència de serveis, refinat de fons de rasa, subministre estesa i nivellació de capa de 10 cms de sorra al fons de la rasa, reple de sorra fins a 10 cms per sobre la generatriu del tub, rebliment de rasa amb terres procedents de la propia excavació, col·locació de cinta de senyalització.									
	Rasa (coarrugat)	1	10,00	0,30	0,30	0,90			
							0,90	99,00	89,10
EOCPCERCAUDALUT CONSTRUCCIÓ PERICO 120x85 PER CAUDALIMETRE									
Arqueta practicable de blocs de formigó armats amb varilles fins a 1,20 m de profunditat, amb pates de PP (en cas que la profunditat de la mateixa sigui superior a 1,0m), amb fons de grava i coronada amb registre de fosa D-400 batent, tipus "fibra optica", model FO-4P o similar (NO subministrat per Aigües del Prat). Mides interiors lliures no inferiors a 1,20 x 0,85.									
	Arqueta cabalímetre	1				1,00			
	Extra medició per profunditat fins 2,3m	0,25				0,25			
							1,25	1.300,00	1.625,00
EOSZ3REPP9P M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT									
Reposició de paviment de panot de 4 cm de gruix de les mateixes característiques que l'enderrocat amb subbase de formigó. Tot inclòs, completament acabat.									
	Excavació arqueta	1	5,00	2,60		13,00			
	Nou registre FO-4P	-1	1,20	0,80		-0,96			
	Rasa	1	10,00	0,40		4,00			

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

C-2025-14-03 OBRA CIVIL NECESSARIA PER SUBSTITUIR 2 CABALÍMETRES INSERCIÓ (2009051 A15)

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EOSZ3REESC	ML REPOSICIÓ DE PEÇA D'ESCOCELL Reposició de peça d'escocell de les mateixes característiques que l'ender-rocat i rejuntat. Tot inclòs, completament acabat.						16,04	55,00	882,20
		2				2,00			
							2,00	50,00	100,00
EOSZ3DEPTON	TN TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT Transport de residus inerts amb camió i deposició controlada a dipòsit au-toritzat. A justificar mitjançant certificats de Gestor de Residus.								
	Excavació	1,3	24,75			32,18			
							32,18	48,00	1.544,64
EOSZ3MOBURB	UT AFECTACIÓ MOBILIARI URBÀ Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil amb mitjans manuals i/o mecànics, aplec per a la col·locació posterior a l'obra de la mateixa ma-nera en que es trobava previament. Inclou tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.								
	Banc de fusta	1				1,00			
							1,00	135,00	135,00
TOTAL CAPITOL 1. OBRA CIVIL - ONZE SETEMBRE [SUD] AMB CTRA. MARINA									14.601,14

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

C-2025-14-03 OBRA CIVIL NECESSARIA PER SUBSTITUIR 2 CABALÍMETRES INSERCIÓ (2009051 A15)

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 2. OBRA CIVIL - ONZE SETEMBRE [MITJANA] AMB CORONEL SANFELIU									
EOCCATLOCSEUT	CATA MANUAL PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS								
	Cata manual de 1,00 x 1,00 x 1,00 per localitzar serveis existents. Inclou càrrega de la runa sobre camió.								
	Excavació	1	2,00	1,50	1,50	4,50			
							4,50	350,00	1.575,00
EOCTALPAVASF ML	TALL AMB DISC DE DIAMANT DE PAVIMENT DE PANOT, ASFALT O FORMIGÓ								
	Tall amb disc de diamant de paviment de panot, asfalt o formigó.								
	Excavació	2	4,00			8,00			
							8,00	6,20	49,60
EOSZ3DEMPASF M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFALTIC								
	Demolició i extracció de paquet de rodadura amb paviment asfàltic i sub-base de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió de la runa generada.								
		1	2,00	2,00		4,00			
							4,00	60,00	240,00
EOSZ3DEPER UT	DEMOLICIÓ PERICÓ DE REGISTRE								
	Demolició de pericó de registre de fàbrica de maó de fins a 1,5m de fondària amb mitjans mecànico-manuals i càrrega sobre camió de la runa generada.								
	Mitat registre existent	1				1,00			
							1,00	140,00	140,00
EOCPCERCAUDALUT	CONSTRUCCIÓ PERICO 120x85 PER CAUDALIMETRE								
	Arqueta practicable de blocs de formigó armats amb varilles fins a 1,20 m de profunditat, amb pates de PP (en cas que la profunditat de la mateixa sigui superior a 1,0m), amb fons de grava i coronada amb registre de fosa D-400 batent, tipus "fibra optica", model FO-4P o similar (NO subministrat per Aigües del Prat). Mides interiors lliures no inferiors a 1,20 x 0,85.								
	Nou registre (reaprofitant tapa existent)	1				1,00			
							1,00	1.300,00	1.300,00
EOSZ3REPASF M2	REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFALTIC								
	Reposició de paquet de rodadura amb 15cm de formigó i 5cm de paviment asfàltic de les mateixes característiques que l'enderrocat, amb un solapament de 20cm a banda i banda de la rasa. Amb la senyalització viària horitzontal afectada repintada. (L'amidament és l'ample de rasa sense el solapament).								
	(inclos marques trànsit)	1	2,00	2,00		4,00			
							4,00	120,00	480,00
EOSZ3DEPTON TN	TRANSPORT I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT								
	Transport de residus inerts amb camió i deposició controlada a dipòsit autoritzat. A justificar mitjançant certificats de Gestor de Residus.								
		1,3	4,50			5,85			
							5,85	48,00	280,80
TOTAL CAPITOL 2. OBRA CIVIL - ONZE SETEMBRE [MITJANA] AMB CORONEL SANFELIU									4.065,40
TOTAL									18.666,54

RESUM DE PRESSUPOST

C-2025-14-03 OBRA CIVIL NECESSARIA PER SUBSTITUIR 2 CABALÍMETRES INSERCIÓ (2009051 A15)

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
1.	OBRA CIVIL - ONZE SETEMBRE [SUD] AMB CTRA. MARINA	14.601,14	78,22
2.	OBRA CIVIL - ONZE SETEMBRE [MITJANA] AMB CORONEL SANFELIU	4.065,40	21,78
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		18.666,54	
21,00% I.V.A.		3.919,97	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		22.586,51	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		22.586,51	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

El Prat de Llobregat, a 10 d'abril de 2026.

Aigües del Prat, SA.