

PRESSUPOST

Obra	01	S17-PNA-03560 CQ
CAPITOL	01	PAVIMENT ACCÉS
SUBCAPITOL	03	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 6)	474,72	1,000	474,72
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 7)	474,72	1,000	474,72
3	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 5)	78,50	1,000	78,50
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 8)	474,72	1,000	474,72
5	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 9)	474,72	1,000	474,72
TOTAL SUBCAPITOL			01.01.03			1.977,38

Obra	01	S17-PNA-03560 CQ
CAPITOL	02	SUBSTITUCIÓ DE PORTA CORREDISSA EXTERIOR
SUBCAPITOL	03	TANCAMENT EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 4)	14,90	1,000	14,90
TOTAL		SUBCAPITOL	01.02.03		14,90	

Obra	01	S17-PNA-03560 CQ
CAPITOL	04	VESTIDORS. DESPERFECTES ACABATS INTERIORS
SUBCAPITOL	03	ACABATS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 3)	75,00	1,000	75,00
TOTAL		SUBCAPITOL		01.04.03		75,00

Obra	01	S17-PNA-03560 CQ
CAPITOL	05	GINNÀS. FILTRACIONS PLUVIALS
SUBCAPITOL	02	IMPERMEABILITZACIÓ

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	455,68	3,000	1.367,04

TOTAL	SUBCAPITOL	01.05.02			1.367,04
-------	------------	----------	--	--	----------

Obra	01	S17-PNA-03560 CQ
CAPITOL	06	COBERTA EDIFICI PRINCIPAL
SUBCAPITOL	03	COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	455,68	4,000	1.822,72
2	J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)	108,86	1,000	108,86

TOTAL	SUBCAPITOL	01.06.03			1.931,58
-------	------------	----------	--	--	----------

Obra	01	S17-PNA-03560 CQ
CAPITOL	07	EDIFICI INFANTIL. AULA I5
SUBCAPITOL	05	COBERTA LLUERNARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)	108,86	1,000	108,86
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	455,68	1,000	455,68

TOTAL	SUBCAPITOL	01.07.05			564,54
-------	------------	----------	--	--	--------

Obra	01	S17-PNA-03560 CQ
CAPITOL	07	EDIFICI INFANTIL. AULA I5
SUBCAPITOL	07	REPARACIONS INTERIORS AULA INFANTIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 5)	78,50	0,000	0,00

TOTAL	SUBCAPITOL	01.07.07			0,00
-------	------------	----------	--	--	------

Obra	01	S17-PNA-03560 CQ
CAPITOL	08	IMPERMEABILITZACIÓ PORXO. ACCÉS A COBERTA INFANTIL
SUBCAPITOL	03	COBERTA

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	455,68	1,000	455,68
TOTAL	SUBCAPITOL	01.08.03			455,68	
Obra	01	S17-PNA-03560 CQ				
CAPITOL	09	SUBSTITUCIÓ TUB AIGUA CALENTA SANITARIA				
SUBCAPITOL	02	INSTAL·LACIONS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 11)	600,00	1,000	600,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)	600,00	1,000	600,00
3	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 12)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	SUBCAPITOL	01.09.02			1.800,00	
Obra	01	S17-PNA-03560 CQ				
CAPITOL	11	REPARACIONS REVESTIMENTS INTERIORS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 5)	78,50	1,000	78,50
TOTAL	CAPITOL	01.11			78,50	

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : SUBCAPITOL			Import
SUBCAPITOL	01.01.03	PAVIMENTS	1.977,38
CAPITOL	01.01	PAVIMENT ACCÉS	1.977,38
SUBCAPITOL	01.02.03	TANCAMENT EXTERIOR	14,90
CAPITOL	01.02	SUBSTITUCIÓ DE PORTA CORREDISSA EXTERIOR	14,90
SUBCAPITOL	01.04.03	ACABATS INTERIORS	75,00
CAPITOL	01.04	VESTIDORS. DESPERFECTES ACABATS INTERIORS	75,00
SUBCAPITOL	01.05.02	IMPERMEABILITZACIÓ	1.367,04
CAPITOL	01.05	GIMNÀS. FILTRACIONS PLUVIALS	1.367,04
SUBCAPITOL	01.06.03	COBERTA	1.931,58
CAPITOL	01.06	COBERTA EDIFICI PRINCIPAL	1.931,58
SUBCAPITOL	01.07.05	COBERTA LLUERNARI	564,54
SUBCAPITOL	01.07.07	REPARACIONS INTERIORS AULA INFANTIL	0,00
CAPITOL	01.07	EDIFICI INFANTIL. AULA I5	564,54
SUBCAPITOL	01.08.03	COBERTA	455,68
CAPITOL	01.08	IMPERMEABILITZACIÓ PORXO. ACCÉS A COBERTA INFANTIL	455,68
SUBCAPITOL	01.09.02	INSTAL·LACIONS	1.800,00
CAPITOL	01.09	SUBSTITUCIÓ TUB AIGUA CALENTA SANITARIA	1.800,00
			8.186,12

NIVELL 2 : CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01	PAVIMENT ACCÉS	1.977,38
CAPITOL	01.02	SUBSTITUCIÓ DE PORTA CORREDISSA EXTERIOR	14,90
CAPITOL	01.04	VESTIDORS. DESPERFECTES ACABATS INTERIORS	75,00
CAPITOL	01.05	GIMNÀS. FILTRACIONS PLUVIALS	1.367,04
CAPITOL	01.06	COBERTA EDIFICI PRINCIPAL	1.931,58
CAPITOL	01.07	EDIFICI INFANTIL. AULA I5	564,54
CAPITOL	01.08	IMPERMEABILITZACIÓ PORXO. ACCÉS A COBERTA INFANTIL	455,68
CAPITOL	01.09	SUBSTITUCIÓ TUB AIGUA CALENTA SANITARIA	1.800,00
CAPITOL	01.11	REPARACIONS REVESTIMENTS INTERIORS	78,50
Obra	01	S17-PNA-03560 CQ	8.264,62
			8.264,62

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	S17-PNA-03560 CQ	8.264,62
			8.264,62

CONTROL DE QUALITAT. OBRES RAM 2026, INVERSIÓ MANTENIMENT SUBSTITUTIU, ALS SERVEIS TERRITORIALS AL
BAIX LLOBREGAT:
ESCOLA MERCÈ RODOREDA (MARTORELL)
CLAU: S17-PNA-03560

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 8.264,62

Subtotal 8.264,62

21 % IVA SOBRE 8.264,62..... 1.735,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 10.000,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DEU MIL EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)