



Ajuntament de Caseres

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ENDERROC DE NAU INDUSTRIAL ENTRE MITGERES A CASERES (Terra Alta)

És objecte d'aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de les obres d'**ENDERROC DE NAU INDUSTRIAL ENTRE MITGERES A CASERES (Terra Alta)**.

1- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques

2- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Els treballs es realitzaran a l'edifici situat a l'Avda. Generalitat, núm. 1 de Caseres, afectant a l'edifici de propietat municipal amb referència cadastral 8969304BF6486H0001FQ, i amb una superfície construïda de l'actuació a enderrocar de 362.68 m2.

3- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

Les obres del present projecte es basen en l'enderroc d'una nau industrial destinada originàriament a almàssera per a la producció d'oli. Es tracta d'una construcció de planta baixa i planta semisoterrani, amb una estructura senzilla pròpia d'instal·lacions industrials agrícoles de mitjan segle XX.

Els principals elements constructius són:

- murs de càrrega de fàbrica ceràmica
- pilars i jàsseres de formigó armat
- estructura de coberta metàl·lica
- coberta inclinada amb plaques ondulades de fibrociment amb amiant
- forjat uinireccional de biguetes de formigó i i revoltó ceràmic.
- paviments de formigó continu

Les façanes combinen fàbrica de maó vist i paraments arrebossats amb morter. Les obertures situades a la part superior dels murs permeten la ventilació i l'entrada de llum natural a la nau.

Sobre la fonamentació no es té cap tipus d'informació, i donat que no s'actua sobre les mitgeres existents de càrrega es mantindrà en el seu estat original.

Donades les característiques de l'edificació i la seva ubicació dins del nucli urbà, amb presència d'edificacions veïnes, es preveu realitzar un enderroc element a element, controlat amb mitjans mecànics i manuals, seguint els criteris establerts a la NTE-ADD (Norma Tecnològica de l'Edificació – Demolicions).

Els elements s'enderrocaran en ordre invers al que van ser construïts:

- Descendint planta a planta.
- Alleugerint la planta de forma simètrica.



Ajuntament de Caseres

- Alleugeriment de la càrrega que gravita en els elements abans d'enderrocar-los.
- Apuntament, en cas necessari, els elements que requereixi la D.F.

Cal puntualitzar que s'han identificat diversos materials susceptibles de ser considerats potencialment perillosos:

- plaques de fibrociment amb contingut d'amiant situades a la coberta

Les plaques de fibrociment amb amiant es retiraran seguint el procediment establert a la normativa vigent, especialment el Reial Decret 396/2006, mitjançant empresa autoritzada i inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant).

Tanmateix, en el marc de la intervenció prevista es procedirà també a la retirada dels elements de fibrociment existents a l'interior de la nau, entre els quals s'han identificat diverses plaques soltes i dipòsits d'aigua fabricats amb aquest material.

Aquests elements seran retirats i gestionats d'acord amb la normativa vigent aplicable als materials amb contingut d'amiant, mitjançant empresa especialitzada i autoritzada.

Es protegiran degudament els serveis municipals que puguin resultar afectats per l'enderroc.

En cas de necessitat s'avisarà l'ajuntament per tal que talli el pas de vianants i vehicles pel carrer.

No es començarà l'enderroc sense la presència de la direcció facultativa, que farà la darrera inspecció a l'edifici i autoritzarà l'inici de l'enderroc.

En acabar la jornada de treball, no es deixaran parts o elements inestables i es senyalitzarà degudament l'existència d'una edificació en procés d'enderroc.

En cas de circumstàncies imprevistes s'estarà al cas del que disposa la norma NTE-ADD i al que disposi la D.F.

L'enderroc de l'edificació es realitzarà majoritàriament de forma manual, amb el suport puntual de mitjans mecànics auxiliars per a les operacions de manipulació i retirada d'elements de major pes.

Atesa la situació de la nau dins del nucli urbà i la seva proximitat a edificacions veïnes, els treballs es desenvoluparan de manera progressiva, controlada i seguint l'ordre invers al procés constructiu, evitant en tot moment qualsevol procediment que pugui provocar col·lapses incontrolats o afectacions a les construccions adjacents.

En primer lloc es procedirà al buidatge complet de l'interior de l'edificació, amb la retirada de la maquinària, instal·lacions i elements no estructurals existents, així com dels materials potencialment perillosos identificats, com les plaques i dipòsits de fibrociment.

Posteriorment es realitzarà el desmuntatge de la coberta i dels elements estructurals superiors, començant per les plaques de cobertura i continuant amb les encavallades i altres elements estructurals. Aquests elements seran desmuntats de forma manual amb l'ajuda de



Ajuntament de Caseres

mitjans auxiliars i baixats a nivell de planta per a la seva fragmentació i posterior retirada.

Un cop retirats els elements de coberta es procedirà a l'enderroc progressiu dels murs de fàbrica ceràmica, executant-se de dalt cap a baix mitjançant eines manuals i petits equips mecànics portàtils, garantint en tot moment l'estabilitat de les parts restants de l'edificació.

En relació amb l'enderroc de les dues façanes laterals, cal tenir en compte que l'edificació objecte d'actuació havia format originàriament part d'un únic conjunt edificat amb l'edifici confrontant, motiu pel qual determinats elements constructius poden trobar-se parcialment solidaritzats amb l'edificació veïna.

Per aquest motiu, el desmuntatge d'aquests paraments es realitzarà de manera especialment controlada, procedint prèviament a la realització de talls amb disc de diamant en els punts de contacte entre ambdues edificacions, amb la finalitat de separar correctament els elements constructius i evitar la transmissió d'esforços a l'edifici colindant.

A mesura que avanci el procés d'enderroc es procedirà, si escau, a la col·locació de reforços provisionals o apuntalaments, amb l'objectiu de garantir l'estabilitat tant de les parts restants de l'edificació com de les construccions veïnes.

Finalment es procedirà al desmuntatge dels pilars, jàsseres i altres elements estructurals de formigó armat, realitzant els talls necessaris per facilitar la seva retirada i manipulació.

Durant tot el procés d'enderroc es mantindrà un ritme d'execució lent i controlat, evitant impactes bruscos o procediments d'enderroc per col·lapse. La runa generada es retirarà de manera progressiva, procedint a la seva classificació i separació segons tipologia de residu per a la seva correcta gestió posterior.

4- CONDICIONS

El present contracte d'obres haurà de contemplar i pressupostar l'execució, subministrament i posta en servei en els terminis assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, del projecte d'enderroc i de l'obra a que es refereix.

Per a la realització dels treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa d'obligat compliment en matèria urbanística.

Particularment, l'empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. Seran a càrrec de l'empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
3. Despeses de lloguers o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.
4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;



Ajuntament de Caseres

despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra.
7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.

5- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les obres definides en el projecte s'executaran en el termini màxim de 1 mes des de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra.

L'empresa contractista presentarà un pla d'obra que s'ajusti al termini previst.

L'empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos a l'obra per evitar sorpreses.

6- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre representants de l'empresa adjudicatària, la direcció d'obra i l'Ajuntament de Caseres.

7- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L'empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li siguin determinades per l'Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les necessitats funcionals.

8- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És obligació de l'empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de l'equip directiu nomenat per la Corporació.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la propietat i la direcció facultativa de l'obra.

L'empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per a l'activitat que desenvolupa, i singularment, l'alta de l'impost d'activitats econòmiques i el pagament de l'IVA.

L'empresa adjudicatària ha d'assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. L'empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

La validesa de l'adjudicació resta condicionada al compliment d'aquests requisits; en cas contrari la corporació pot anul·lar l'adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles a l'empresa adjudicatària.



Ajuntament de Caseres

L'empresa contractista posarà en l'encapçalament de l'obra personal competent encarregat de la seva execució i s'atindrà a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que rebi de la Direcció d'obra.

L'empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l'obra en el termini de 10 dies, a comptar des de la notificació de l'adjudicació definitiva, un programa detallat d'execució que hagi presentat a la plica.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d'explosius, instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), l'empresa contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, amb total impunitat per l'Ajuntament.

L'empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com de les persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.

L'empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l'obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. A aquest efecte, la indemnització s'ha de determinar per l'Ajuntament en raó dels perjudicis causats, prèvia audiència a l'empresa contractista. L'import de la indemnització ha de ser reduït de les factures que se li hagin d'abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

Pel que fa a la retirada i gestió dels residus amb amiant, es retiraran seguint el procediment establert a la normativa vigent, especialment el Reial Decret 396/2006, mitjançant empresa autoritzada i inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant). Un cop executats els treballs de retirada, caldrà presentar a l'ajuntament els corresponents certificats de la gestió dels residus amb l'abocador autoritzat.

9- PRESSUPOST

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l'article 100.1 de la LCSP el preu és de 66.332,27 €, dels quals 54.820,06 € corresponen a base i 11.512,21 € a l'IVA. Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del contracte amb l'IVA exclòs, i l'IVA com a partida independent.

A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores inclouen l'IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al pressupost 2026.



Ajuntament de Caseres

10- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

11- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no serà exigible en els contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, així doncs vist l'import de l'obra objecte d'aquest plec no es precisarà classificació de l'empresa contractista.

12- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de conformitat amb els criteris següents:

Criteris de valoració d'avaluació	Puntuació màxima	Forma
<i>Oferta econòmica</i>	30	<i>Formula</i>
<i>Millores</i>	50	<i>Formula</i>
<i>Ampliació del termini de garantia</i>	20	<i>Formula</i>

Criteris la ponderació dels quals es automàtica:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a la millor relació *qualitat preu*

Criteris la ponderació dels quals es automàtica:

1- Oferta econòmica, criteris objectius. 30 punts.

Puntuació = punts x(millor oferta/oferta a valorar)

2- Criteris tècnics objectius. 50 punts.

- Millora 1 (30 punts): treballs de desmantelament i buidat dels equips, estris i pertinences que resten a l'interior de l'edificació abans de l'inici dels treballs d'enderroc, amb la gestió dels residus per part d'empresa autoritzada.

- Millora 2 (20 punts): Mitgera d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.



Ajuntament de Caseres

** S'adjunta com ANNEX document de valoració amb el full resum de les millores.*

3.- Ampliació del termini de garantia: 20 punts.

Augment de la garantia. Es puntuarà amb 10 punts per cada any d'ampliació del termini de garantia obligatòria. Fins un màxim de 20 punts.

13- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l'obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la recepció de l'obra i s'haurà de seguir el procediment previst a l'article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults. Durant el termini de garantia és de compte i risc de l'empresa contractista la conservació i manteniment de les obres per ell realitzades.

14- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L'empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència de l'execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

15- PAGAMENT

La tresoreria municipal efectuarà el pagament de l'import de la contracta mitjançant les oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el termini establert per la legislació vigent.

DRETS I DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L'incompliment per part de l'empresa contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels terminis d'execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s'extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a l'empresa contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.



Ajuntament de Caseres

16- RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'article 258 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que l'empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, l'empresa contractista en serà l'única responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de l'Ajuntament.

L'empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l'execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebí de la direcció facultativa de l'obra.

17- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per l'empresa adjudicatària a una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i requisits establerts a l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L'empresa adjudicatària pot concertar amb altri la realització del contracte i amb el compliment dels requisits establerts a l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. El percentatge màxim de subcontractació serà del 350%, que correspon a les unitats relatives a les instal·lacions i moviments de terres.

L'empresa adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el subcontracte que vol realitzar, amb indicació de les parts que ha d'executar l'empresa subcontractista, tot i que l'empresa adjudicatària mantingui la responsabilitat total de l'execució del contracte davant la corporació.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s'estableixen als articles 245 i 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s'ha de seguir el procediment establert a l'article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte:

- la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l'Administració.
- l'incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- l'obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l'Administració.



Ajuntament de Caseres

18- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l'obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu desenvolupament. L'empresa contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.

L'òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d'efectuar la inspecció, comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l'obra executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l'aprovació de la qual no poden emprar-se. A tal efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s'han de guardar ensems els certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni seran a càrrec de l'empresa adjudicatària fins a l'1% del pressupost d'execució material.

Comprovació del replanteig

Dins del mes següent a la formalització del contracte s'ha de fer la comprovació del replanteig, en la data fixada per l'Administració, amb l'obligació per part de l'empresa contractista, prèvia notificació, d'assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d'acord amb els articles 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141 del RLCAP.

L'acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes següent a la formalització del contracte, l'empresa contractista ha de presentar a l'òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i salut, i d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'obra.



Ajuntament de Caseres

Modificació i suspensió de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació pot acordar, per raons d'interès públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l'expedient.

Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d'interès públic, acordar la suspensió de l'execució de les obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d'aplicació els articles 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Caseres, setembre de 2026

L'arquitecte tècnic municipal

Llibert Fontoba Jaen



Ajuntament de Caseres

ANNEX 1

Valoració millores

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST

1 MILLORES

Nº	Ut	Descripció	Amidament				Preu	Import
1.1	U	Treballs de desmantelament i buidat dels equips, estris i pertinences que resten a l'interior de l'edificació abans de l'inici dels treballs d'enderroc, amb la gestió dels residus per part d'empresa autoritzada	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total U				1,000	3.500,00	3.500,00
1.2	M²	Mitgera d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Inclou: Definició dels plans de mitgera mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Tancament mitgera	1	5,000	5,000		25,000	
							25,000	25,000
		Total m²				25,000	55,29	1.382,25
							1 MILLORES :	4.882,25



AJUNTAMENT DE CASERES

PRESSUPOST

Pressupost d'execució material

1 MILLORES	4.882,25
Total	4.882,25

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de *QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS*.

Caseres, setembre de 2026

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte tècnic municipal



AJUNTAMENT DE CASERES

RESUM DE PRESSUPOST

Projecte: MILLORES OBRA ENDERROC DE NAU INDUSTRIAL ENTRE MITGERES

Capítol	Import
1 MILLORES	4.882,25

Pressupost d'execució material	4.882,25
---------------------------------------	-----------------

13 % Despeses generals	634,69
6% Benefici industrial	292,94

Suma	5.809,88
-------------	-----------------

21 % IVA	1.220,07
----------	----------

Pressupost d'execució per contracta	7.029,95
--	-----------------

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET MIL VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS.

Caseres, setembre de 2026

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte tècnic municipal