



Ajuntament d'Ascó

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE LES CASETES DE FUSTA PER LA FIRA DE NADAL I MOSTRA DEL CAVA AL MUNICIPI D'ASCÓ

Expedient: 2204/2026

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és definir les condicions tècniques que han de regir la contractació del servei de lloguer, transport, muntatge, instal·lació, anivellament, ancoratge, manteniment durant la celebració de l'esdeveniment i desmuntatge de les casetes de fusta destinades a la Fira de Nadal i Mostra del Cava d'Ascó.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta execució del servei, garantint en tot moment la seguretat de les instal·lacions, la seva estabilitat estructural i el correcte funcionament dels equips i elements que les integren.

La Fira de Nadal i Mostra del Cava d'Ascó se celebrarà els dies 28 i 29 de novembre de 2026, als carrers Unió, Rambla Catalunya, Avinguda Països Catalans i Plaça del Casal del municipi d'Ascó.

Les casetes hauran d'estar completament muntades, instal·lades, revisades i en condicions de ser utilitzades pels expositors amb una antelació mínima de **48 hores** respecte a l'inici de la Fira, d'acord amb el calendari que estableixi l'Ajuntament. Un cop finalitzat l'esdeveniment, l'empresa adjudicatària haurà d'efectuar el desmuntatge i la retirada de totes les instal·lacions dins el termini que determini l'Ajuntament, deixant els espais ocupats en el mateix estat previ al muntatge.

El servei inclou tots els mitjans humans, tècnics i materials necessaris per a la correcta execució del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

El contracte inclou, com a mínim, les actuacions següents:

- Lloguer de les casetes.
- Transport fins al lloc de muntatge.
- Descàrrega.
- Muntatge complet.
- Anivellament.
- Ancoratge.
- Instal·lació elèctrica interior i fins quadre general





Ajuntament d'Ascó

- Retolació individual.
- Verificació estructural
- Verificació de la instal·lació elèctrica
- Assistència tècnica durant tota la Fira
- Desmuntatge.
- Retirada de tots els materials.
- Neteja de la zona ocupada una vegada finalitzats els treballs.

Tots aquests treballs s'entenen inclosos dins del preu ofert.

3. NOMBRE DE CASETES

Es preveu la instal·lació aproximada de **74 casetes de fusta**.

El licitador haurà d'oferir un preu unitari per caseta, que inclourà totes les prestacions previstes en aquest Plec.

Aquest nombre és orientatiu i podrà augmentar o disminuir en funció de les necessitats de l'organització.

Les modificacions no alteraran els preus unitaris presentats per l'empresa adjudicatària.

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES CASETES

Les casetes hauran de complir, com a mínim, les característiques següents:

Dimensions

- Amplada: entre 3,14 i 6 metres.
- Fondària: aproximadament 2 metres.
- Alçada: entre 2,14 i 2,75 metres.

Construcció

Les casetes estaran constituïdes per:

- Estructura principal de fusta tractada.
- Bastidor inferior d'acer estructural.
- Paviment incorporat.
- Quatre parets.
- Coberta a doble vessant.
- Ràfecs reduïts.
- Visera frontal abatible.

La base metàl·lica haurà de garantir una correcta distribució de càrregues i una elevada estabilitat estructural.

Obertures





Ajuntament d'Ascó

Cada caseta disposarà de:

- Tres finestres abatibles.
- Sistema hidràulic de 800 N.
- Taulell de venda.
- Obertura total del frontal.
- Porta d'accés frontal o lateral.
- Visera frontal abatible.

Equipament

Cada caseta inclourà:

- Dues baldes regulables.
- Cadenat.
- Dues claus.
- Decoració frontal efecte neu.
- Taulell interior situat aproximadament a 1 metre d'alçada.

5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Cada caseta disposarà de:

- Quadre elèctric individual.
- Potència mínima disponible de 3.500 W.
- Tres preses de corrent per a l'expositor.
- Proteccions elèctriques reglamentàries.
- Il·luminació LED interior.
- Cablejat complet fins al quadre general.

La instal·lació haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i la resta de normativa vigent.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la legalitat i seguretat de la instal·lació.

Per tal de garantir la connexió segura de totes les casetes, caldrà disposar del material següent:

Quadres elèctrics complets, equipats amb 6 preses de sortida monofàsiques de 16 A i una entrada trifàsica per a l'alimentació general, amb protecció magneto tèrmica i diferencial independent per a cada grup de 6 sortides.

1 quadre elèctric general amb protecció general de 63 A, repartidor i 9 sortides trifàsiques de 16 A destinades a l'alimentació dels subquadres.





Ajuntament d'Ascó

Tot aquest material, així com qualsevol altre element necessari per a la correcta execució de la instal·lació (cablejat, mànegues elèctriques, connectors i altres accessoris), anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar el personal necessari per al muntatge i la posada en servei de la instal·lació, com a mínim un oficial electricista i un ajudant d'electricista.

6. RETOLACIÓ

Cada caseta incorporarà un cartell identificatiu amb el nom comercial de l'expositor.

L'Ajuntament facilitarà la relació definitiva dels noms amb l'antelació suficient.

7. RESISTÈNCIA AL FOC

La fusta haurà de disposar de tractament ignífug acreditat.

Com a mínim haurà de complir:

- Emprimació UV: 20 g/m².
- Fons UV: 40 g/m².
- Acabat UV: 30 g/m².

Les casetes hauran d'acreditar:

- UNE-EN 13501-1.
- Euroclasse C.

El paviment haurà de ser:

- Bfl-s1.

L'empresa adjudicatària presentarà els certificats corresponents abans del muntatge.

8. ASSEGURANÇA

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil vigent que cobreixi qualsevol dany derivat de la prestació del servei.

La cobertura inclourà, com a mínim:

- Danys personals.
- Danys materials.
- Danys a tercers.
- Danys als expositors.
- Danys al mobiliari urbà.
- Danys a les mercaderies.
- Danys ocasionats durant el muntatge i desmuntatge.





Ajuntament d'Ascó

La pòlissa haurà de mantenir-se vigent durant tota l'execució del contracte.

9. MUNTATGE

El muntatge haurà d'estar completament finalitzat **com a mínim 48 hores abans** de l'obertura de la Fira de Nadal i Mostra del Cava

Abans de donar els treballs per finalitzats es comprovarà:

- estabilitat;
- ancoratge;
- anivellament;
- funcionament de portes i finestres;
- il·luminació;
- instal·lació elèctrica;
- absència de defectes visibles.

Només es considerarà recepcionat el servei quan els serveis tècnics municipals n'hagin verificat la correcta execució.

10. DESMUNTATGE

El desmuntatge començarà una vegada finalitzada la Fira de Nadal i Mostra del Cava, dins del termini que determini l'Ajuntament.

La retirada haurà d'incloure:

- totes les casetes;
- cablejat;
- ancoratges;
- residus generats;
- qualsevol altre element instal·lat.

L'espai haurà de quedar en el mateix estat anterior al muntatge.

Qualsevol desperfecte ocasionat serà reparat al seu càrrec.

11. ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Durant tots els dies de celebració de la Fira de Nadal i Mostra del Cava, l'empresa adjudicatària haurà de mantenir un servei permanent d'assistència tècnica.

Com a mínim haurà de disposar d'un tècnic muntador i instal·lador electricista habilitat o personal amb aquesta qualificació, disponible durant tot l'horari d'obertura al públic.

Aquest personal haurà de poder intervenir de manera immediata davant qualsevol incidència.

El temps màxim de resposta serà de **30 minuts** des de la comunicació de la incidència.





Ajuntament d'Ascó

L'empresa haurà d'acreditar la qualificació professional del personal adscrit al servei.

12. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Seràn obligacions de l'empresa:

- executar el servei d'acord amb aquest Plec;
- aportar tots els mitjans humans i materials necessaris;
- complir la normativa de prevenció de riscos laborals;
- mantenir les instal·lacions en perfecte estat durant tota la Fira de Nadal i Mostra del Cava.
- reparar immediatament qualsevol incidència;
- assumir les despeses derivades del transport, muntatge i desmuntatge;
- complir la normativa mediambiental vigent.

13. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Abans del muntatge, l'empresa adjudicatària presentarà, si és requerida:

- fitxes tècniques de les casetes;
- certificat dels tractaments ignífugs;
- certificat de compliment de la norma UNE-EN 13501-1;
- certificat de la instal·lació elèctrica;
- pòlissa d'assegurança i rebut vigent;
- relació del personal adscrit;
- acreditació de l'electricista habilitat;
- avaluació de riscos i pla de treball, si escau.

14. NORMATIVA APLICABLE

El contracte es desenvoluparà d'acord amb la normativa vigent i, especialment, amb:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial decret 842/2002).
- Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial decret 1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, quan sigui aplicable.
- Codi Tècnic de l'Edificació, en els aspectes que resultin d'aplicació.
- Norma UNE-EN 13501-1, relativa a la classificació en funció del comportament davant el foc.
- Qualsevol altra normativa sectorial que sigui d'aplicació.

15. RECEPCIÓ DEL SERVEI

La recepció del servei s'efectuarà pels serveis tècnics municipals, que verificaran el compliment de totes les prescripcions establertes en aquest Plec.

En cas de detectar deficiències, aquestes hauran de ser corregides immediatament per l'empresa adjudicatària, sense cost addicional per a l'Ajuntament.

