AJUNTAMENT
DE BESCANÓ

Plec de prescripcions tècniques per la *contractació del subministrament d'un camió elèctric per la brigada municipal de l'Ajuntament de Bescanó en la modalitat d'arrendament financer (leasing)*.

Núm. expedient:	1431-2026-1349
Procediment:	NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (art. 168.1 LCSP)

Signatura 1 de 1
Xavier Vinyoles Compta | 28/09/2026 | ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	d07685bfa6a045efb053be1ead7c0ef3001
Url de validació	https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT
DE BESCANÓ

Plec de prescripcions tècniques per la *contractació del subministrament d'un camió elèctric per la brigada municipal de l'Ajuntament de Bescanó en la modalitat d'arrendament financer (leasing)*.

ÍNDEX

Primera. Objecte i àmbit del contracte 3

Segona. Durada del contracte 3

Tercera.- Descripció de la prestació objecte del contracte 4

Camió elèctric amb caixa basculat i plataforma elevadora, mitjançant la modalitat d'arrendament financer leasing amb amortització total 4

Pagament del preu 8

Signatura 1 de 1 | Xavier Vinyoles Compta | 28/09/2026 | ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	d07685bfa6a045efb053be1ead7c0ef3001
Url de validació	https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT
DE BESCANÓ

Primera. Objecte i àmbit del contracte

L'objecte de la contractació per lots consisteix en el subministrament d'un vehicle, en la modalitat d'arrendament financer (leasing), amb les següents característiques:

Camió elèctric amb caixa basculant i plataforma elevadora en la modalitat d'arrendament financer (leasing) amb amortització total (sense valor residual, amb el pagament de la quota 60 el vehicle quedarà en total propietat de l'Ajuntament) en aquest cas es podran presentar a la licitació vehicles usats de com a màxim 24 mesos d'antiguitat i un màxim de 7.000,00 km, (caldrà acreditar-ho) l'antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de primera matriculació fins el dia del termini de presentació de propostes) per destinar-lo a serveis de l'Ajuntament de Bescanó.

Segona. Durada del contracte

CAMIÓ ELÈCTRIC AMB CAIXA BASCULAT I PLATAFORMA ELEVADORA

Termini i lloc de lliurament: El còmput del termini de lliurament dels subministraments objecte d'aquest contracte s'iniciarà des del dia següent al de la signatura del corresponent contracte administratiu. Termini màxim de lliurament del camió completament equipat amb la posada en marxa serà de com **a màxim 180 dies naturals**.

Lloc de lliurament: Ajuntament de Bescanó (Girona)

Durada del contracte: 60 mesos

Possibilitat de pròrroga: No

Signatura 1 de 1
Xavier Vinyoles Compta | 28/09/2026 | ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	d07685bfa6a045efb053be1ead7c0ef3001
Url de validació	https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT
DE BESCANÓ

Tercera.- Descripció de la prestació objecte del contracte

Camió elèctric amb caixa basculat i plataforma elevadora, mitjançant la modalitat d'arrendament financer leasing amb amortització total

A) Característiques tècniques pel camió elèctric d'un pes màxim de 4.250 kg, amb bolquet i plataforma elevadora

Pes màxim	Entre 4.200 i 4.300 KG
Potència,	Entre 1005 i 110 Kw
Tracció	Elèctric
Nivell d'emissions	Euro AX
Bateria variant	S
Capacitat aprofitable instal·lada Kw/h	39/41
Pes màxim de la bateria	1000 kg
Autonomia	Mínim 120 km
Capacitat màxima de càrrega AC/DC	11/70
Temps Màxim de càrrega AC 0-100% h:m	4:12
Temps Màxim de càrrega DC 20-80% h:m	0:24
Temps Màxim de càrrega DC 5-90% h:m	0:36

Estructura:	
Distància entre eixos, mm	entre 3.350 i 3.410
Amplada, màxima	Entre 1.750 i 2.000
Places,	mínim 2
Cabina	Abatible

Xassís :

Signatura 1 de 1
Xavier Vinyoles Compta | 28/09/2026 | ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació: d07685bfa6a045efb053be1ead7c0ef3001
Url de validació: https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE BESCANÓ

Neumàtics	205/75bR 17,5
Direcció	A l'esquerra
Frens	De disc (davant i al darrera)
Fre d'estacionament	Electromagnètic
Suspensió davantera	Ressorts helicoidals amb amortidors
Suspensió del darrera	Ballestes semielíptiques amb amortidors i estabilitzador
Sistema elèctric	12 V (80 Ah)

Equipament bàsic:	
- El camió es subministrarà amb dues còpies de claus amb comandament a distància	SI
- Airbag conductor	SI
- Cinturons de seguretat davanters en totes les places	SI
- Capçals en els seients	SI
- Guantera.	SI
- Catifes de goma	SI
- Alçavidres elèctrics davanters	SI
- Tancament centralitzat	SI
- Aire condicionat i calefacció i/o climatització	SI
- Guia amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	SI
.-Color de fons de cabina i de la caixa (s'admeten inscripcions i logos de vehicle elèctric)	blanc

Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:	
- Un joc de llums d'emergència portàtil (substitut dels triangles segons la D.G.T.)	SI
- Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	SI

Signatura 1 de 1
Xavier Vinyoles Compta
28/09/2026
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació d07685bfa6a045efb053be1ead7c0ef3001
Url de validació https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE BESCANÓ

- Dues armilles reflectants	SI
- Extintor amb suport, instal·lat	SI

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:	
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús.	SI
- Inclou el vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	SI
.- Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.	SI

Entrega i posta en marxa:	
.- A càrrec de l'empresa adjudicatària, a l'Ajuntament de Bescanó	SI
.- La formació del personal municipal encarregat del maneig del vehicle, així com la instrucció en el manteniment diari .	SI

Bolquet:	
Longitud, mm	Entre 4000 i 4995
Amplada, mm	Màxim 2100
Altura total, mm	Màxim 2460
Plataforma elevadora de guies	Mínim 500 kg
Parafang	SI
Llums reglamentàries	SI
Càrrega útil, mínim kg	500 kg
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	SI
Tendall al sostre enrotllable de malla	SI

Signatura 1 de 1
Xavier Vinyoles Compta
28/09/2026
ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació d07685bfa6a045efb053be1ead7c0ef3001
Url de validació https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT
DE BESCANÓ

Llum rotativ (led)	SI
Homologat	SI

B) Garantia oficial

El vehicle quedarà subjecte a un termini de garantia oficial de com a mínim 24 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de recepció del vehicle, inclourà tant les peces com la mà d'obra.

L'adjudicatari s'obliga durant el període de garantia a:

- Substituir les peces que siguin necessàries i que siguin degudes a defectes de material o de construcció o disseny del vehicle.
- Executar la reparació, en cas que l'Ajuntament ho consideri oportú, en un màxim de 72 hores, i a comptar des de la data de comunicació de l'avaria o anomalia.
- En cas d'avaries que es produeixin de forma repetitiva, motivades per errors de disseny, fabricació o de manipulació per part de l'empresa adjudicatària, durant la vigència de la garantia, l'adjudicatari establirà els mitjans necessaris per esmenar i corregir la deficiència, en cas contrari s'establirà una ampliació del període de garantia fins que l'avaria hagi estat esmenada.

Signatura 1 de 1
Xavier Vinyoles Compta | 28/09/2026 | ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació | d07685bfa6a045efb053be1ead7c0ef3001
Url de validació | https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT
DE BESCANÓ

C) Documentació a lliurar a la recepció del vehicle

- Manual d'ús i manteniment en català/castellà, indicant els tipus i freqüència de les inspeccions i manteniments, i si escau, s'indicaran tant les peces que puguin desgastar-se, així com els criteris per a la seva substitució.
- Original de la fitxa tècnica del vehicle (ITV).
- Original del permís de circulació.
- Garantia expedida, segellada i signada.
- Qualsevol altra documentació que l'adjudicatari i/o l'òrgan de contractació estimi oportuna.

Pagament del preu

Els pagaments a l'empresa adjudicatària de cada lot s'efectuaran contra les factures expedides, en terminis mensuals. No es podran agrupar factures d'emplaçaments diferents.

Signatura 1 de 1	Xavier Vinyoles Compta	28/09/2026	ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	d07685bfa6a045efb053be1ead7c0ef3001
Url de validació	https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original