



SUBDIRECCIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES RURALS

INFORME DE SUPERVISIÓ

UNITAT DE SUPERVISIÓ:	SUBDIRECCIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES
AUTOR DEL PROJECTE:	PISAN Enginyeria Frederic Juanola Journé, Enginyer Tècnic Obres Públiques Santiago Piñol Sanjaume, Enginyer Camins, Canals i Ports
UNITAT PROMOTORA:	Subdirecció General d'Infraestructures Rurals
TÍTOL DEL PROJECTE:	Projecte millora dels accessos a la Ribera de Toran. TM Canejan (Vall d'Aran)

1) JUSTIFICACIÓ

L'objecte del present projecte és la millora dels accessos a la Ribera del Toran, en el terme municipal de Canejan (Vall d'Aran) per tal de millorar la seva seguretat i l'estabilitat mitjançant la reparació i el reforç dels elements estructurals existents, atès el deteriorament progressiu que presenta aquesta infraestructura i la seva rellevància funcional dins del sistema d'accessos municipals.

La finalitat principal és garantir l'estabilitat de la plataforma viària i la seguretat de la circulació, especialment en aquells trams on l'estat dels murs de contenció compromet la integritat del camí i pot donar lloc a processos d'esfondrament parcial de la calçada.

La millora d'aquests accessos és essencial perquè són l'única via de comunicació rodada amb els nuclis rurals i de muntanya de Sant Joan de Toran, Porcingles i Eth Pradet, així com amb diversos espais d'elevat valor natural i paisatgístic. Addicionalment, aquests camins donen servei a itineraris excursionistes de caràcter supramunicipal, com el sender de gran recorregut GR-211, fet que comporta una intensificació puntual del trànsit, especialment durant períodes d'alta afluència turística. L'actuació permetrà garantir un accés segur i operatiu tot l'any, afavorint l'eficiència i la competitivitat de l'activitat agropecuària i turística de la zona.

2) RESUM DEL PROJECTE

Les actuacions que contempla la present projecte són les següents:

- Construcció de llosa de formigó armat en voladís en els trams de on els murs tenen una alçada superior a 3 metres o on la plataforma és estreta (zona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 15).



- Reparació o reconstrucció de murs de pedra i talussos, en els trams de mur que presentin descalçament, desplaçament o col·lapse parcial, per garantir drenatge i estabilitat superficial.
- Reposició de cunetes, afegint en la zona 12 una nova ODT per evacuar pous de cuneta.
 - Reposició i millora del drenatge.
 - Reposició/continuïtat de tubs i drenatges transversals.
 - Reblerts drenants amb graves 20/40 mm.
 - Col·locació de geotèxtil de separació.
 - Eliminació d'escorrenties laterals que provoquen flonjalls.

3) JUDICI SOBRE EL PROJECTE

El projecte descriu adequadament les obres per dur a terme l'actuació prevista i ha estat redactada d'acord a les disposicions generals i la normativa tècnica aplicable. El projecte conté tots els documents a que fa referència l'article 18 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l'obra pública així com l'estudi de seguretat i salut d'acord amb el RD 1627/97 de 24 d'octubre.

Per una altra part, el DARPA executarà aquest projecte i en conseqüència serà el promotor i responsable del mateix.

4) PRESSUPOST

Pressupost d'Execució Material	277.781,90 €
Despeses Generals 13%	36.111,65 €
Benefici Industrial 6%	16.666,91 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA	330.560,46 €
IVA 21%	69.417,70 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA	399.978,16 €

No existeix partida per expropiacions, per tant, el pressupost pel coneixement de l'Administració de l'actuació completa és de 399.978,16 €.

5) DESPESES D'EXPLOTACIÓ

L'actuació proposada no comporta despeses d'explotació, per a l'Administració, en cap concepte ni en l'exercici corrent ni en els 3 anys següents.



6) TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució del projecte s'estableix en 8 mesos amb l'objectiu de garantir la compatibilitat entre l'execució de les obres i el manteniment de l'activitat agrícola i ramadera de les explotacions de la zona i l'activitat turística.

L'execució de les obres es limitarà al període de setembre a maig (inclosos), sense treballs al juny, juliol i agost, per respectar el cicle biològic dels lepidòpters, atesa la presència d'espècies rares o amb localitats úniques a Catalunya.

7) INCIDÈNCIA AMBIENTAL

En virtut de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i en particular de les característiques de l'obra, no es requereix estudi d'impacte ambiental.

8) INFORMACIÓ PÚBLICA

Per l'Edicte de 19 de gener de 2026 es va sotmetre a informació pública el "*Projecte millora dels accessos a la Ribera de Toran. TM Canejan (Vall d'Aran) (clau. PC-2025-003)*" (núm. DOGC 9590 de 26.01.2026), i no s'han rebut al·legacions.

9) PROPOSTA

1a.) Aprovar tècnicament el projecte: "**Projecte millora dels accessos a la Ribera de Toran. TM Canejan (Vall d'Aran) (clau: PC-2025-003)**".

2a.) El termini d'execució dels treballs serà de 8 mesos.

3a.) La classificació del contractista serà:

Grup G: Vials i pistes.

Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica.

Categoria 2

Antoni Enjuanes i Puyol,
El subdirector general d'Infraestructures Rurals