MILLORES MAGATZEM BRIGADA

ud Sistema modular d'emmagatzematge i banc de treball metàl·lic de 17 peces (acer 0,8 mm)

Subministrament i instal·lació de conjunt modular integrat d'alta resistència per a taller o laboratori (17 peces), amb unes dimensions totals del conjunt instal·lat d'aproximadament **4.359 mm d'amplada, 600 mm de profunditat i 2.065 mm d'alçada**. Fabricat en estructura de xapa d'acer laminat amb un gruix mínim de 0,8 mm i acabat protector en pintura epoxídica termoendurible en color blau industrial i negre/antracita.
Llistat d'elements inclosos i especificacions dimensionals:

- **1 ud. Armari alt de suport d'1 porta:** 600 × 458 × 2.000 mm (amb estants interiors adaptables i pany de clau).
- **1 ud. Armari alt de suport de 2 portes:** 915 × 458 × 2.000 mm (amb estants interiors i pany centralitzat).
- **1 ud. Mòdul inferior de caixons fixes (5 caixons):** 680 × 458 × 910 mm (guies de rodaments de boles d'obertura total, pany central i catifes antilliscants).
- **1 ud. Mòdul inferior d'armari de 2 portes:** 680 × 458 × 910 mm (amb estant interior i pany).
- **1 ud. Carro de taller mòbil/mètric (5 caixons):** 650 × 458 × 860 mm (amb rodes de maniobra i pany independent, integrable sota el banc).
- **1 ud. Encimera / Taula de treball de fusta macissa:** 1.854 × 530 × 38 mm de gruix (tractada contra humitats i olis, amb capacitat de càrrega de 100 kg uniformement repartits).
- **1 ud. Encimera / Taula de treball addicional de fusta macissa:** 680 × 530 × 38 mm de gruix.
- **5 uds. Panells verticals posteriors perforats:** 680 × 375 × 30 mm/ud (perforació estàndard portaeines).
- **4 uds. Mòduls/Armaris superiors penjats de pared:** 680 × 281 × 350 mm/ud (amb obertura basculant assistida per pistons de gas i pany individual).
- **1 ud. Conjunt de perfils i bastidors estructurals de fixació i unió.**

Inclou eines i elements de fixació, mitjans auxiliars, transport, descarregament, muntatge complet *in situ*, alineació, posterior neteja i comprovació de tancaments, panys i guies de moviment. Totalment acabat i operatiu.

PEM	**2900.00 €**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Freginals. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 92ED21F22828449A4A07EC0CBF26BFCA i data d'emissió 01/10/2026 a les 14:01:09

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSE GONZALVO OSCAR - ** el dia 21/08/2026 a les 10:20:26

ud Armari metàl·lic d'emmagatzematge amb 24 cubetes de polipropilè i sobre de MDF

Subministrament i instal·lació d'armari / estructura d'ordenació vertical per a emmagatzematge de xicotet material i eines en taller o magatzem, amb unes dimensions totals del conjunt de **850 mm d'amplada, 400 mm de profunditat i 1.650 mm d'alçada**. Estructura metàl·lica de bastidor oberta reforçada i equipada amb placa o sobre superior protector de fusta tipus MDF de 10 mm de gruix.

Llistat d'elements inclosos i especificacions dimensionals:

- **1 ud. Estructura/Bastidor metàl·lic d'emmagatzematge:** 850 × 400 × 1.650 mm, amb guies de suport per a cubetes i sobre de MDF de 10 mm.
- **24 uds. Contenidors / Cubetes mòbils d'emmagatzematge:**
  - Material: Polipropilè (PP) d'alta resistència, inalterable davant àcids, corrosió i òxid, apilables o utilitzables de forma independent.
  - Dimensions exteriors per cubeta: 260 × 400 × 160 mm.
  - Dimensions interiors útils per cubeta: 230 × 350 × 155 mm.

Inclou elements de fixació i ancoratge, mitjans auxiliars, transport, descarregament, muntatge complet *in situ*, alineació i comprovació de l'assentament de les cubetes. Totalment acabat i operatiu.

PEM	**420.00 €**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Freginals. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 92ED21F228284494AA07EC0CBF26BFCA i data d'emissió 01/10/2026 a les 14:01:09

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSE GONZALVO OSCAR - ** el dia 21/08/2026 a les 10:20:26

4 u. Subministrament i muntatge d'estanteria per a càrregues pesades Tekipeo o equivalent

Subministrament i instal·lació d'estanteria metàl·lica per a càrregues pesades/semi-pesades **marca Tekipeo model Càrregues Pesades 670 kg (1500x600x2400) o equivalent tècnic homologat**.

Especificacions tècniques:

- **Capacitat de càrrega:** Fins a 670 kg uniformement repartits per nivell d'emmagatzematge.
- **Estructura:** Acer plegat d'alta resistència de 1,5 mm de gruix.
- **Acabat:** Pintura epoxi electrostàtica cuita al forn (muntants/escales en Blau RAL 5003 i llarguerons en Taronja RAL 2004).
- **Dimensionat:** 1500 mm llargada, 600 mm amplada i 2400 mm alçada.
- **Muntatge:** Sistema modular d'assemblatge ràpid i estable.

Inclou el subministrament dels elements verticals (escales), llarguerons horitzontals, taulers/panells de fusta per a pis de càrrega, peces de travesser, ancoratges de seguretat, eines de muntatge, transport a destí, replanteig, muntatge complet i certificat de posada en servei. Completament acabat i a punt per al seu ús.

PEM	**1650.00 €**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Freginals. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 92ED21F228284494AA07EC0CBF26BFCA i data d'emissió 01/10/2026 a les 14:01:09

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSE GONZALVO OSCAR - ** el dia 21/08/2026 a les 10:20:26

4 u. Subministrament i instal·lació de ventilador industrial d'alta potència fixat a paret / parament vertical (ø 60-65 cm)

Subministrament, instal·lació i connexió de ventilador industrial d'alta potència de fixació mural / paret, dissenyat per a la ventilació, circulació d'aire i refrigeració en espais de taller, magatzems o naus industrials.

L'equip composarà i complirà les següents especificacions tècniques generals:

- **Diàmetre de paret / diàmetre útil:** Mínim 60 cm (24 polzades).
- **Motor i potència:** Motor elèctric monofàsic (230 V / 50 Hz) amb una potència nominal mínima de 120 W - 150 W, equipat amb protecció tèrmica.
- **Cabal d'aire:** Cabal elevat (mínim 7.000 - 8.000 m³/h) amb selector de velocitat (mínim 3 velocitats regulables).
- **Construcció i seguretat:** Estructura metàl·lica de gran robustesa, amb reixa de protecció de seguretat en acer tractat/lacat, aspes aerodinàmiques metàl·liques de gran rendiment i suport mural de fixació orientable (oscil·lant i/o orientació d'inclinació ajustable).
- **Nivell sonor:** Disseny industrial d'optimització acústica.

Inclou:

- Suport metàl·lica reforçat per a ancoratge a parament vertical (paret o pilastra).
- Ferratge, cargoleria i ancoratges d'expansió/químics adequats al tipus de suport.
- Acometuda elèctrica des del punt de connexió més proper, incloent cablejat, xarxa de conducció/canalització i connexió a quadre/línia elèctrica.
- Proves de funcionament, equilibrat, posada en marxa i neteja de la zona d'actuació. Totalment instal·lat i operatiu.
- Inclou nova línia elèctrica de 2,5 amb tub protegit metàl·lic de 16 mm amb magnetotermic 16A

PEM	**1850.00 €**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Freginals. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 92ED21F22828449AA07EC0CBF26BFCA i data d'emissió 01/10/2026 a les 14:01:09

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSE GONZALVO OSCAR - ** el dia 21/08/2026 a les 10:20:26