



BÀSIC - EXECUTIU v1.11

VOLUM 2/4: III. Amidaments, IV. Pressupost

PROJECTE DE MANTENIMENT DE VORERES A VIC

CARRER DEL BISBE MORGADES, CARRER DEL PARE COLL I RAMBLA DE LES DAVALLADES	-	08500 VIC
XARXA DE SERVEIS URBANS DE L'AJUNTAMENT DE VIC	-	AGOST 2026 - PR26.09

DOCUMENT: **PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU v1.11**

Agost 2026

VOLUM 2/4: III. Amidaments i IV. Pressupost

PROJECTE DE MANTENIMENT DE VORERES A VIC

LOT 1

CARRER DEL BISBE MORGADES

LOT 2

CARRER DEL PARE COLL

RAMBLA DE LES DAVALLADES

4 RATLLES ARQUITECTES, S.L.P.

Redactat per l'Arquitecte Manel ALCUBIERRE ROCA,
adscrit al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 32.846/4.

MG DADES GENERALS

MG 1 Identificació i objecte del projecte

Projecte:	Manteniment de voreres
Objecte de l'encàrrec:	Projecte Bàsic-Executiu v1.11 Carrer del Bisbe Morgades
Emplaçament:	Carrer del Pare Coll Rambla de les Davallades
Municipi:	Vic, comarca d'Osona

MG 2 Agents del projecte

Promotor:	XARXA DE SERVEIS URBANS DE VIC CIF: Q0802379H Carrer de la Indústria, 69 Vic - 08500 (Barcelona)
------------------	--

Arquitecte:	4 RATLLES ARQUITECTES, S.L.P. CIF B-63378475 Carrer Dues Soles, 3, Baixos 08500 VIC Tel. 93 880 02 11 - Info@4rarq.com
--------------------	---

Assumit per l'arquitecte **Manel ALCUBIERRE ROCA**, adscrit al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 32.846/4.

III. AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	01	LOT 1
NIVELL 3	01	DESMUNTATGE I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	Senyalitzacions		7,000	0,20	4,00		5,600	C#*D#*E#*F#
4	Arquetes aigua 15x15		7,000	0,15	4,00		4,200	C#*D#*E#*F#
5	Arquetes aigua 24x17		1,000	0,24	2,00		0,480	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,17	2,00		0,340	C#*D#*E#*F#
7	Arquetes aigua 30x30		3,000	0,30	4,00		3,600	C#*D#*E#*F#
8	Arquetes telefonia 16Ø		1,000	0,20	4,00		0,800	C#*D#*E#*F#
9	Arquetes gas 13x14		4,000	0,14	2,00		1,120	C#*D#*E#*F#
10			4,000	0,13	2,00		1,040	C#*D#*E#*F#
11	Arquetes vàries 77x77		1,000	0,77	4,00		3,080	C#*D#*E#*F#
12	Caixes instal·lacions		3,000	0,64			1,920	C#*D#*E#*F#
13			3,000	0,40	2,00		2,400	C#*D#*E#*F#
14	Baixans instal·lacions		1,000	0,20	4,00		0,800	C#*D#*E#*F#
15	n8 (inici tram)		1,000	1,80			1,800	C#*D#*E#*F#
16	Final tram		1,000	1,80			1,800	C#*D#*E#*F#
17	Limit façana							C#*D#*E#*F#
18	n8 - n20		1,000	110,14			110,140	C#*D#*E#*F#
19	n22-final tram		1,000	25,85			25,850	C#*D#*E#*F#
20	Limit vorada							C#*D#*E#*F#
21	n8 (iniic tram)		1,000	6,95			6,950	C#*D#*E#*F#
22	n8-n10		1,000	12,00			12,000	C#*D#*E#*F#
23	n10-n12		1,000	18,90			18,900	C#*D#*E#*F#
24	n12-n14		1,000	23,56			23,560	C#*D#*E#*F#
25	n16 - n20		1,000	36,00			36,000	C#*D#*E#*F#
26	n22-final tram		1,000	25,57			25,570	C#*D#*E#*F#
27	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
28	Senyalitzacions		1,000	0,20	4,00		0,800	C#*D#*E#*F#
29	Faroles		3,000	0,25	4,00		3,000	C#*D#*E#*F#
30	Arquetes aigua 15x15		3,000	0,15	4,00		1,800	C#*D#*E#*F#
31	Arquetes telefonia 16Ø		2,000	0,20	4,00		1,600	C#*D#*E#*F#
32	Arquetes gas 13x14		4,000	0,14	2,00		1,120	C#*D#*E#*F#
33			4,000	0,13	2,00		1,040	C#*D#*E#*F#
34	Arquetes vàries 40x40		1,000	0,40	4,00		1,600	C#*D#*E#*F#
35	Barres metàl·liques		4,000	0,10	4,00		1,600	C#*D#*E#*F#
36	Zona mercat inici tram		1,000	0,60			0,600	C#*D#*E#*F#
37	cantonada n19		1,000	2,00			2,000	C#*D#*E#*F#
38	n27 (final tram)		1,000	1,48			1,480	C#*D#*E#*F#
39	Limit façana							C#*D#*E#*F#
40	n19		1,000	6,50			6,500	C#*D#*E#*F#
41	n19-n21		1,000	24,20			24,200	C#*D#*E#*F#
42	n23-n27		1,000	28,11			28,110	C#*D#*E#*F#
43	Limit vorada							C#*D#*E#*F#
44	n19		1,000	6,00			6,000	C#*D#*E#*F#
45	n21		1,000	10,37			10,370	C#*D#*E#*F#
46	n23 - n27		1,000	27,88			27,880	C#*D#*E#*F#
47	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 2

48	Clavegueram 96Ø	1,000	1,00	4,00	4,000	C#*D#*E#*F#
49	Arquetes aigua 15x15	4,000	0,15	4,00	2,400	C#*D#*E#*F#
50	Arquetes gas 13x14	4,000	0,14	2,00	1,120	C#*D#*E#*F#
51		4,000	0,13	2,00	1,040	C#*D#*E#*F#
52	Arquetes vàries 60x68	1,000	0,60	2,00	1,200	C#*D#*E#*F#
53		1,000	0,68	2,00	1,360	C#*D#*E#*F#
54	Arquetes vàries 31x17	2,000	0,31	2,00	1,240	C#*D#*E#*F#
55		2,000	0,17	2,00	0,680	C#*D#*E#*F#
56	Arquetes vàries 21x16	1,000	0,16	2,00	0,320	C#*D#*E#*F#
57		1,000	0,21	2,00	0,420	C#*D#*E#*F#
58	Arquêtes vàries 64Ø	1,000	0,70	4,00	2,800	C#*D#*E#*F#
59	Faroles	3,000	0,25	4,00	3,000	C#*D#*E#*F#
60	Parquímetre	1,000	0,45	4,00	1,800	C#*D#*E#*F#
61	Senyalitzacions	2,000	0,20	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
62	Inici tram	1,000	6,15		6,150	C#*D#*E#*F#
63	Final tram	1,000	1,58		1,580	C#*D#*E#*F#
64		1,000	1,92		1,920	C#*D#*E#*F#
65		1,000	4,53		4,530	C#*D#*E#*F#
66	Limit façana	1,000	77,73		77,730	C#*D#*E#*F#
67	Limit vorada					C#*D#*E#*F#
68	n29 (Inici tram) -gual n31	1,000	33,90		33,900	C#*D#*E#*F#
69	gual n31- gual n33	1,000	6,74		6,740	C#*D#*E#*F#
70	gual n33- n37 (final tram)	1,000	25,57		25,570	C#*D#*E#*F#
71	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B					C#*D#*E#*F#
72	Senyalitzacions	2,000	0,40	2,00	1,600	C#*D#*E#*F#
73	Faroles	4,000	0,25	4,00	4,000	C#*D#*E#*F#
74	Paparera	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
75	Arquetes aigua 15x15	8,000	0,15	4,00	4,800	C#*D#*E#*F#
76	Baixants aigua 9Ø	3,000	0,15	4,00	1,800	C#*D#*E#*F#
77	Arquetes telefonia 16Ø	2,000	0,20	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
78	Registre telefonia 125x106	1,000	1,25	2,00	2,500	C#*D#*E#*F#
79		1,000	1,06	2,00	2,120	C#*D#*E#*F#
80	Clavegueram 96Ø	1,000	1,00	4,00	4,000	C#*D#*E#*F#
81	Arquetes gas 13x14	7,000	0,13	2,00	1,820	C#*D#*E#*F#
82		7,000	0,14	2,00	1,960	C#*D#*E#*F#
83	Arquetes vàries 40x40	2,000	0,40	4,00	3,200	C#*D#*E#*F#
84	Arquetes vàries 64Ø	1,000	0,70	4,00	2,800	C#*D#*E#*F#
85	Arquetes vàries 5x5	1,000	0,05	4,00	0,200	C#*D#*E#*F#
86	n43 (Inici tram)	1,000	4,27		4,270	C#*D#*E#*F#
87		1,000	4,75		4,750	C#*D#*E#*F#
88		1,000	0,85		0,850	C#*D#*E#*F#
89	n55 (final tram)	1,000	3,87		3,870	C#*D#*E#*F#
90		1,000	2,75		2,750	C#*D#*E#*F#
91	Limit façana n43-n55	1,000	96,89		96,890	C#*D#*E#*F#
92		1,000	2,37		2,370	C#*D#*E#*F#
93	Limit vorada					C#*D#*E#*F#
94	n43 (inici tram) - n51	1,000	52,74		52,740	C#*D#*E#*F#
95	n51 - n55 (final tram)	1,000	40,55		40,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT832,190

2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
---	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 3

2	Vorera Est					C#*D#*E#*F#
3	Senyalitzacions	7,000	0,20	4,00	5,600	C#*D#*E#*F#
4	Arquetes aigua 15x15	7,000	0,15	4,00	4,200	C#*D#*E#*F#
5	Arquetes aigua 24x17	1,000	0,24	2,00	0,480	C#*D#*E#*F#
6		1,000	0,17	2,00	0,340	C#*D#*E#*F#
7	Arquetes aigua 30x30	3,000	0,30	4,00	3,600	C#*D#*E#*F#
8	Arquetes telefonia 16Ø	1,000	0,20	4,00	0,800	C#*D#*E#*F#
9	Arquetes gas 13x14	4,000	0,14	2,00	1,120	C#*D#*E#*F#
10		4,000	0,13	2,00	1,040	C#*D#*E#*F#
11	Arquetes vàries 77x77	1,000	0,77	4,00	3,080	C#*D#*E#*F#
12	Caixes instal·lacions	3,000	0,64		1,920	C#*D#*E#*F#
13		3,000	0,40	2,00	2,400	C#*D#*E#*F#
14	Baixans instal·lacions	1,000	0,20	4,00	0,800	C#*D#*E#*F#
15	n8 (inici tram)	1,000	1,80		1,800	C#*D#*E#*F#
16	Final tram	1,000	1,80		1,800	C#*D#*E#*F#
17	Limit façana					C#*D#*E#*F#
18	n8 - n20	1,000	110,14		110,140	C#*D#*E#*F#
19	n22-final tram	1,000	25,85		25,850	C#*D#*E#*F#
20	Limit vorada					C#*D#*E#*F#
21	n8 (iniic tram)	1,000	6,95		6,950	C#*D#*E#*F#
22	n8-n10	1,000	12,00		12,000	C#*D#*E#*F#
23	n10-n12	1,000	18,90		18,900	C#*D#*E#*F#
24	n12-n14	1,000	23,56		23,560	C#*D#*E#*F#
25	n16 - n20	1,000	36,00		36,000	C#*D#*E#*F#
26	n22-final tram	1,000	25,57		25,570	C#*D#*E#*F#
27	Vorera Oest					C#*D#*E#*F#
28	Senyalitzacions	1,000	0,20	4,00	0,800	C#*D#*E#*F#
29	Faroles	3,000	0,25	4,00	3,000	C#*D#*E#*F#
30	Arquetes aigua 15x15	3,000	0,15	4,00	1,800	C#*D#*E#*F#
31	Arquetes telefonia 16Ø	2,000	0,20	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
32	Arquetes gas 13x14	4,000	0,14	2,00	1,120	C#*D#*E#*F#
33		4,000	0,13	2,00	1,040	C#*D#*E#*F#
34	Arquetes vàries 40x40	1,000	0,40	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
35	Barres metàl·liques	4,000	0,10	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
36	Zona mercat inici tram	1,000	0,60		0,600	C#*D#*E#*F#
37	cantonada n19	1,000	2,00		2,000	C#*D#*E#*F#
38	n27 (final tram)	1,000	1,48		1,480	C#*D#*E#*F#
39	Limit façana					C#*D#*E#*F#
40	n19	1,000	6,50		6,500	C#*D#*E#*F#
41	n19-n21	1,000	24,20		24,200	C#*D#*E#*F#
42	n23-n27	1,000	28,11		28,110	C#*D#*E#*F#
43	Limit vorada					C#*D#*E#*F#
44	n19	1,000	6,00		6,000	C#*D#*E#*F#
45	n21	1,000	10,37		10,370	C#*D#*E#*F#
46	n23 - n27	1,000	27,88		27,880	C#*D#*E#*F#
47	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A					C#*D#*E#*F#
48	Clavegueram 96Ø	1,000	1,00	4,00	4,000	C#*D#*E#*F#
49	Arquetes aigua 15x15	4,000	0,15	4,00	2,400	C#*D#*E#*F#
50	Arquetes gas 13x14	4,000	0,14	2,00	1,120	C#*D#*E#*F#
51		4,000	0,13	2,00	1,040	C#*D#*E#*F#
52	Arquetes vàries 60x68	1,000	0,60	2,00	1,200	C#*D#*E#*F#
53		1,000	0,68	2,00	1,360	C#*D#*E#*F#
54	Arquetes vàries 31x17	2,000	0,31	2,00	1,240	C#*D#*E#*F#
55		2,000	0,17	2,00	0,680	C#*D#*E#*F#
56	Arquetes vàries 21x16	1,000	0,16	2,00	0,320	C#*D#*E#*F#
57		1,000	0,21	2,00	0,420	C#*D#*E#*F#
58	Arquêtes vàries 64Ø	1,000	0,70	4,00	2,800	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 4

59	Faroles	3,000	0,25	4,00	3,000	C#*D#*E#*F#
60	Parquímetre	1,000	0,45	4,00	1,800	C#*D#*E#*F#
61	Senyalitzacions	2,000	0,20	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
62	Inici tram	1,000	6,15		6,150	C#*D#*E#*F#
63	Final tram	1,000	1,58		1,580	C#*D#*E#*F#
64		1,000	1,92		1,920	C#*D#*E#*F#
65		1,000	4,53		4,530	C#*D#*E#*F#
66	Limit façana	1,000	77,73		77,730	C#*D#*E#*F#
67	Limit vorada					C#*D#*E#*F#
68	n29 (Inici tram) -gual n31	1,000	33,90		33,900	C#*D#*E#*F#
69	gual n31- gual n33	1,000	6,74		6,740	C#*D#*E#*F#
70	gual n33- n37 (final tram)	1,000	25,57		25,570	C#*D#*E#*F#
71	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B					C#*D#*E#*F#
72	Senyalitzacions	2,000	0,40	2,00	1,600	C#*D#*E#*F#
73	Faroles	4,000	0,25	4,00	4,000	C#*D#*E#*F#
74	Paparera	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
75	Arquetes aigua 15x15	8,000	0,15	4,00	4,800	C#*D#*E#*F#
76	Baixants aigua 9Ø	3,000	0,15	4,00	1,800	C#*D#*E#*F#
77	Arquetes telefonia 16Ø	2,000	0,20	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
78	Registre telefonia 125x106	1,000	1,25	2,00	2,500	C#*D#*E#*F#
79		1,000	1,06	2,00	2,120	C#*D#*E#*F#
80	Clavegueram 96Ø	1,000	1,00	4,00	4,000	C#*D#*E#*F#
81	Arquetes gas 13x14	7,000	0,13	2,00	1,820	C#*D#*E#*F#
82		7,000	0,14	2,00	1,960	C#*D#*E#*F#
83	Arquetes vàries 40x40	2,000	0,40	4,00	3,200	C#*D#*E#*F#
84	Arquetes vàries 64Ø	1,000	0,70	4,00	2,800	C#*D#*E#*F#
85	Arquetes vàries 5x5	1,000	0,05	4,00	0,200	C#*D#*E#*F#
86	n43 (Inici tram)	1,000	4,27		4,270	C#*D#*E#*F#
87		1,000	4,75		4,750	C#*D#*E#*F#
88		1,000	0,85		0,850	C#*D#*E#*F#
89	n55 (final tram)	1,000	3,87		3,870	C#*D#*E#*F#
90		1,000	2,75		2,750	C#*D#*E#*F#
91	Limit façana n43-n55	1,000	96,89		96,890	C#*D#*E#*F#
92		1,000	2,37		2,370	C#*D#*E#*F#
93	Limit vorada					C#*D#*E#*F#
94	n43 (inici tram) - n51	1,000	52,74		52,740	C#*D#*E#*F#
95	n51 - n55 (final tram)	1,000	40,55		40,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 832,190

3 P214W-FEM20 m Tall en paviment de formigó de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	Arqueta gas 13x14		1,000	0,13	2,00		0,260	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,14	2,00		0,280	C#*D#*E#*F#
5	Gual n20		1,000	5,61			5,610	C#*D#*E#*F#
6	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
7	Arquetes aigua 30x30		1,000	0,30	4,00		1,200	C#*D#*E#*F#
8	Arquetes vàries 40x40		3,000	0,40	4,00		4,800	C#*D#*E#*F#
9	Hidrant 50x24		1,000	0,50	2,00		1,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,24	2,00		0,480	C#*D#*E#*F#
11	Faroles		1,000	0,30	4,00		1,200	C#*D#*E#*F#
12	Zona mercat							C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 5

13	limit vorera	1,000	8,85			8,850	C#*D#*E#*F#
14	limit paviment formigó	1,000	14,88			14,880	C#*D#*E#*F#
15		1,000	3,50			3,500	C#*D#*E#*F#
16		1,000	8,50			8,500	C#*D#*E#*F#
17	Parquímetre	1,000	0,45	4,00		1,800	C#*D#*E#*F#
18	Senyalització	1,000	0,20	4,00		0,800	C#*D#*E#*F#
19	Banc	4,000	0,10	4,00		1,600	C#*D#*E#*F#
20	n19 límit vorada	1,000	2,00			2,000	C#*D#*E#*F#
21	Tall en vorada						C#*D#*E#*F#
22	carrer bisbe morgades tram 1	20,000	0,20			4,000	C#*D#*E#*F#
23	carrer bisbe morgades tram 2a	4,000	0,20			0,800	C#*D#*E#*F#
24	carrer bisbe morgades tram 2b	2,000	0,20			0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT61,960

4P214W-FEMFmTall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	Tapa clavegueram	1,000	5,53				5,530	C#*D#*E#*F#
4	Gual n10	1,000	3,20				3,200	C#*D#*E#*F#
5	Gual n12	1,000	5,40				5,400	C#*D#*E#*F#
6	Nou gual n14	1,000	2,42				2,420	C#*D#*E#*F#
7		1,000	8,02				8,020	C#*D#*E#*F#
8		1,000	2,35				2,350	C#*D#*E#*F#
9	Gual n20	1,000	6,18				6,180	C#*D#*E#*F#
10	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
11	Embornal 70x30	1,000	0,70	2,00			1,400	C#*D#*E#*F#
12		1,000	0,30	2,00			0,600	C#*D#*E#*F#
13	Zona mercat	1,000	7,00				7,000	C#*D#*E#*F#
14		2,000	0,20				0,400	C#*D#*E#*F#
15		1,000	8,62				8,620	C#*D#*E#*F#
16		1,000	5,30				5,300	C#*D#*E#*F#
17	Pas elevat	2,000	5,50				11,000	C#*D#*E#*F#
18		2,000	6,00				12,000	C#*D#*E#*F#
19	Cantonada n19	1,000	6,62				6,620	C#*D#*E#*F#
20		1,000	5,34				5,340	C#*D#*E#*F#
21	Clavegueram embornal nou	2,000	4,00				8,000	C#*D#*E#*F#
22		2,000	0,40				0,800	C#*D#*E#*F#
23	Gual n19	1,000	4,20				4,200	C#*D#*E#*F#
24	Gual n21	1,000	4,00				4,000	C#*D#*E#*F#
25	Gual n23	1,000	4,58				4,580	C#*D#*E#*F#
26	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
27	Gual n31	1,000	5,00				5,000	C#*D#*E#*F#
28	Gual n33	1,000	4,60				4,600	C#*D#*E#*F#
29	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
30	Gual n53	1,000	4,00				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT126,560

5P2146-DJDUMPm2Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 6

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	n8 - n20	1,000	110,14	1,86			204,860	C#*D#*E#*F#
4	Descompte gual	-1,000	4,15	1,19			-4,940	C#*D#*E#*F#
5	n22- final tram	1,000	25,85	1,86			48,080	C#*D#*E#*F#
6	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
7	Zona mercat	1,000	0,60	1,43			0,860	C#*D#*E#*F#
8		1,000	1,00	1,43			1,430	C#*D#*E#*F#
9		1,000	1,00	1,26			1,260	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada n19	1,000	2,40	1,00			2,400	C#*D#*E#*F#
11		1,000	2,50	2,00	0,50		2,500	C#*D#*E#*F#
12		1,000	2,19	3,27			7,160	C#*D#*E#*F#
13	n19-gual n23	1,000	24,19	1,46			35,320	C#*D#*E#*F#
14	n23 - n27	1,000	28,10	1,48			41,590	C#*D#*E#*F#
15	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
16	n29 (inici tram) - n37	1,000	75,82	6,15			466,290	C#*D#*E#*F#
17	n37	1,000	1,92	4,53			8,700	C#*D#*E#*F#
18	deducció escocells arbres	-12,000	1,50	1,50			-27,000	C#*D#*E#*F#
19	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
20	n43	1,000	4,75	4,29			20,380	C#*D#*E#*F#
21	n43 - n55	1,000	92,70	5,18			480,190	C#*D#*E#*F#
22	n55	1,000	5,30	2,27			12,030	C#*D#*E#*F#
23		1,000	4,20	2,75			11,550	C#*D#*E#*F#
24		1,000	2,70	2,39			6,450	C#*D#*E#*F#
25	deducció escocells arbres	-9,000	1,40	1,40			-17,640	C#*D#*E#*F#
26		-1,000	1,80	1,60			-2,880	C#*D#*E#*F#
27		-1,000	1,80	1,40			-2,520	C#*D#*E#*F#
28		-3,000	1,60	1,40			-6,720	C#*D#*E#*F#
29		-1,000	1,20	1,40			-1,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.287,670

6P214WDISm2Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P2146-DJ2DUMP)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	gual 20-22	1,000	5,61	1,87			10,490	C#*D#*E#*F#
4	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
5	Zona mercat	1,000	14,94	1,43			21,360	C#*D#*E#*F#
6		1,000	4,93	1,43			7,050	C#*D#*E#*F#
7		1,000	1,98	1,29			2,550	C#*D#*E#*F#
8		1,000	2,15	1,43			3,070	C#*D#*E#*F#
9		1,000	3,38	6,91			23,360	C#*D#*E#*F#
10		1,000	3,00	3,40			10,200	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada n19	1,000	3,32	2,56			8,500	C#*D#*E#*F#
12	n23 gual	1,000	4,20	1,46			6,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT92,710

7P2148-49DUMPmDemolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26

Pàg.: 7

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	Gual n10		1,000	3,20			3,200	C#*D#*E#*F#
4	Gual n12		1,000	5,40			5,400	C#*D#*E#*F#
5	n14		1,000	10,60			10,600	C#*D#*E#*F#
6	Gual n20		1,000	6,18			6,180	C#*D#*E#*F#
7	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
8	Zona mercat		1,000	7,00			7,000	C#*D#*E#*F#
9				8,50			8,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,30			5,300	C#*D#*E#*F#
11	Cantonada n19		1,000	6,36			6,360	C#*D#*E#*F#
12			1,000	5,30			5,300	C#*D#*E#*F#
13	Gual n19		1,000	4,20			4,200	C#*D#*E#*F#
14	Gual n21		1,000	3,30			3,300	C#*D#*E#*F#
15	Gual n23		1,000	4,58			4,580	C#*D#*E#*F#
16	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
17	Gual n31		1,000	5,00			5,000	C#*D#*E#*F#
18	Gual n33		1,000	4,60			4,600	C#*D#*E#*F#
19	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
20	Gual n53		1,000	4,00			4,000	C#*D#*E#*F#
21	Es comptarà un 25% de reposició							C#*D#*E#*F#
22	de la vorada existent afectats							C#*D#*E#*F#
23	pels treballs							C#*D#*E#*F#
24	carrer bisbe morgades tram 1		1,000	141,00		0,25	35,250	C#*D#*E#*F#
25			1,000	93,00		0,25	23,250	C#*D#*E#*F#
26	carrer bisbe morgades tram 2a		1,000	75,81		0,25	18,950	C#*D#*E#*F#
27	carrer bisbe morgades tram 2b		1,000	108,00		0,25	27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,970

8 P214Y-HDUMP m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre dúmper, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	n14		1,000	4,50	1,20		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

9 P2147-DJDUMP m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	n14		1,000	10,60			10,600	C#*D#*E#*F#
4	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
5	Zona mercat		1,000	7,00			7,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,62			8,620	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,30			5,300	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26

Pàg.: 8

8	Cantonada n19	1,000	6,65			6,650	C#*D#*E#*F#
9		1,000	5,30			5,300	C#*D#*E#*F#
10	Es comptarà un 25% de reposició						C#*D#*E#*F#
11	de la rigola existent afectats						C#*D#*E#*F#
12	pels treballs						C#*D#*E#*F#
13	carrer bisbe morgades tram 1	1,000	141,00		0,25	35,250	C#*D#*E#*F#
14		1,000	93,00		0,25	23,250	C#*D#*E#*F#
15	carrer bisbe morgades tram 2a	1,000	75,81		0,25	18,950	C#*D#*E#*F#
16	carrer bisbe morgades tram 2b	1,000	108,00		0,25	27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,920

10 P2143-4RDUMP m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	n14		1,000	9,33	2,00		18,660	C#*D#*E#*F#
3	Zona mercat		1,000	5,00	0,50		2,500	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada n19		1,000	5,00	0,50		2,500	C#*D#*E#*F#
5	Clavegueram embornal nou		1,000	4,00	0,40		1,600	C#*D#*E#*F#
6	Es comptarà un 25% de reposició							C#*D#*E#*F#
7	en zones amb talls i							C#*D#*E#*F#
8	modificacions d'asfalt							C#*D#*E#*F#
9	carrer bisbe morgades tram 1	1,000	27,00	0,20	0,25		1,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,610

11 P21B0-HBQZ ut Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera Oest		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 P214E-52DUMP m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	n25		2,000	1,90			3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

13 P21Q2-PP ut Desmuntatge de parquímetre existent, trasllat i col·locació en ubicació provisional durant l'execució de les obres, i posterior trasllat i col·locació en la ubicació definitiva, incloent la desconnexió i reconnexió de la instal·lació elèctrica i de comunicacions, i nou cablejat en cas de ser necessari, ancoratges, proves de funcionament, mitjans auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 9

1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1						C#*D#*E#*F#
2	Zona mercat	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A						C#*D#*E#*F#
4	n31	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

14	P21Q2-CONT	ut	Desplaçament de contenidor durant les obres i situació a posició definitiva al final de l'obra.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	n22		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	cantonada zona mercat		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

15	P21QKUIS	ut	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Zona mercat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
4	n29		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

16	P21QS50IS	ut	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	zona mercat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
4	n49		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

17	P21Q0-4RDUM	ut	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre dúmper					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	n12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	n14		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	n22		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
6	n31		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
8	n43		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 10

9	n49		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	n53		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

18	P214U-HBDUM	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre dúmper i escombrat i neteja de la superfície fresada				
----	-------------	----	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Pas elevat		6,000	5,50	6,00		198,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							198,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	01	LOT 1
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 4	01	MOVIMENT DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-EXPL	ut	PROCEDIMENT D'EXCAVCIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST: AL TRACTAR-SE D'UN CARRER ESTRET I AMB POQUES OPCIONS DE MOBILITAT DE CAMIONS GRANS, S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES A UNA ZONA D'ACOPI DE L'OBRA I POSTERIORMENT CLASSIFICAR, CARREGAR I TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES DE LA ZONA D'ACOPI A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE						0,000
-------------------	--	--	--	--	--	-------

2	P2214-AYDUMP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre dúmper				
---	--------------	----	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRE BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	n8-final tram		1,000	141,00	1,80	0,15	38,070	C#*D#*E#*F#
4	n14 gual		1,000	9,10	2,00	0,15	2,730	C#*D#*E#*F#
5	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
6	Zona mercat		1,000	15,40	1,43	0,15	3,300	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,20	4,80	0,15	5,900	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,00	3,40	0,15	1,530	C#*D#*E#*F#
9	Cantonada n19		1,000	1,90	4,79	0,15	1,370	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,70	3,00	0,15	2,120	C#*D#*E#*F#
11	n19 - n27		1,000	1,44	56,49	0,15	12,200	C#*D#*E#*F#
12	CARRE BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
13	n29- n37		1,000	75,81	6,15	0,15	69,930	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,92	4,55	0,15	1,310	C#*D#*E#*F#
15	deducció escocells		-12,000	2,60	2,40	0,15	-11,230	C#*D#*E#*F#
16	CARRE BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
17	n43		1,000	4,16	4,30	0,15	2,680	C#*D#*E#*F#
18	n43 - n55		1,000	92,70	5,18	0,15	72,030	C#*D#*E#*F#
19	n55		1,000	5,00	5,00	0,15	3,750	C#*D#*E#*F#
20	Deducció escocells		-15,000	2,40	1,40	0,15	-7,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						198,130
-----------------	--	--	--	--	--	---------

3	P2R5-DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador,				
---	---------	----	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 11

amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals.							
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TERRES						C#*D#*E#*F#
2	Excavació de terres		1,000	198,13			198,130 C#*D#*E#*F#
3	Esponjament 20%		1,000	198,13		0,20	39,630 C#*D#*E#*F#
4	AGLOMERAT						C#*D#*E#*F#
5	Panot+base 20cm formigó		1,000	1.287,67		0,25	321,920 C#*D#*E#*F#
6	Paviment formigó 20cm		1,000	92,71		0,20	18,540 C#*D#*E#*F#
7	Vorada		1,000	187,97	0,20	0,25	9,400 C#*D#*E#*F#
8	Gual		1,000	5,40		0,20	1,080 C#*D#*E#*F#
9	Rigola		1,000	147,92	0,20	0,20	5,920 C#*D#*E#*F#
10	Esponjament 25%		1,000	356,86		0,25	89,220 C#*D#*E#*F#
11	ASFALT						C#*D#*E#*F#
12	Arrencada asfalt		1,000	26,61		0,10	2,660 C#*D#*E#*F#
13	Fresatge asfalt		1,000	198,00		0,06	11,880 C#*D#*E#*F#
14	Esponjament 20%		1,000	14,54		0,20	2,910 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							701,290

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	01	LOT 1
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 4	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TERRES						C#*D#*E#*F#
2	Excavació de terres		1,000	198,13			198,130 C#*D#*E#*F#
3	Esponjament 20%		1,000	198,13		0,20	39,630 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							237,760

2	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TERRES						C#*D#*E#*F#
2	Excavació de terres per caixa de						C#*D#*E#*F#
3	paviment		1,000	198,13			198,130 C#*D#*E#*F#
4	esponjament 20%		1,000	198,13	0,20		39,630 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							237,760

3	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	AGLOMERAT						C#*D#*E#*F#
2	Panot+base 20cm formigó		1,000	1.287,67		0,25	321,920 C#*D#*E#*F#
3	Paviment formigó 20cm		1,000	92,71		0,20	18,540 C#*D#*E#*F#
4	Vorada		1,000	187,97	0,20	0,25	9,400 C#*D#*E#*F#
5	Gual		1,000	5,40		0,20	1,080 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 12

6	Rigola		1,000	147,92	0,20	0,20	5,920 C#*D#*E#*F#
7	Esponjament 25%		1,000	356,86		0,25	89,220 C#*D#*E#*F#
8	ASFALT						C#*D#*E#*F#
9	Arrencada asfalt		1,000	26,61		0,10	2,660 C#*D#*E#*F#
10	Fresatge asfalt		1,000	198,00		0,06	11,880 C#*D#*E#*F#
11	Esponjament 20%		1,000	14,54		0,20	2,910 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							463,530

4	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	AGLOMERAT						C#*D#*E#*F#
2	Panot+base 20cm formigó		1,000	1.287,67		0,25	321,920 C#*D#*E#*F#
3	Paviment formigó 20cm		1,000	92,71		0,20	18,540 C#*D#*E#*F#
4	Vorada		1,000	187,97	0,20	0,25	9,400 C#*D#*E#*F#
5	Gual		1,000	5,40		0,20	1,080 C#*D#*E#*F#
6	Rigola		1,000	147,92	0,20	0,20	5,920 C#*D#*E#*F#
7	Esponjament 25%		1,000	356,86		0,25	89,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							446,080

5	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	ASFALT						C#*D#*E#*F#
2	Arrencada asfalt		1,000	26,61		0,10	2,660 C#*D#*E#*F#
3	Fresatge asfalt		1,000	198,00		0,06	11,880 C#*D#*E#*F#
4	Esponjament 20%		1,000	14,54		0,20	2,910 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,450

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	01	LOT 1
NIVELL 3	03	PAVIMENT I FERMS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P930-15UEA	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRE BISBE MORGADES TRAM 1						C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est						C#*D#*E#*F#
3	n8-final tram		1,000	141,60	1,80	0,19	48,430 C#*D#*E#*F#
4	n14 gual		1,000	9,10	2,00	0,19	3,460 C#*D#*E#*F#
5	Vorera Oest						C#*D#*E#*F#
6	Zona mercat		1,000	15,23	1,43	0,19	4,140 C#*D#*E#*F#
7			1,000	7,61	3,40	0,19	4,920 C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,80	1,60	0,19	0,850 C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,00	3,40	0,19	1,940 C#*D#*E#*F#
10	Pas elevat		1,000	5,50	5,00	0,15	4,130 C#*D#*E#*F#
11	Cantonada n19		1,000	1,90	4,80	0,19	1,730 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 13

12		1,000	4,70	3,00	0,19	2,680	C#*D#*E#*F#
13	Clavegueram embornal nou	1,000	4,00	0,40	0,19	0,300	C#*D#*E#*F#
14	n19 - n27	1,000	1,44	56,50	0,19	15,460	C#*D#*E#*F#
15	CARRE BISBE MORGADES TRAM 2A						C#*D#*E#*F#
16	n29- n37	1,000	75,81	6,15	0,20	93,250	C#*D#*E#*F#
17		1,000	1,92	4,53	0,20	1,740	C#*D#*E#*F#
18	Dedució escocells	-12,000	2,60	1,40	0,20	-8,740	C#*D#*E#*F#
19	CARRE BISBE MORGADES TRAM 2B						C#*D#*E#*F#
20	n43	1,000	4,25	4,35	0,20	3,700	C#*D#*E#*F#
21	n43 - n55	1,000	92,70	5,18	0,20	96,040	C#*D#*E#*F#
22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Dedució escocells	-15,000	2,40	1,40	0,20	-10,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						265,950	

2 P9E1-DMBM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRE BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	n8		1,000	6,95	1,80		12,510	C#*D#*E#*F#
4	n8-final tram		1,000	108,60	1,80		195,480	C#*D#*E#*F#
5	n14 gual		1,000	9,10	2,00		18,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,00	0,60		2,400	C#*D#*E#*F#
7	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
8	Zona mercat		1,000	23,80	1,43		34,030	C#*D#*E#*F#
9			1,000	8,20	3,40		27,880	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,00	3,40		10,200	C#*D#*E#*F#
11			1,000	4,00	0,60		2,400	C#*D#*E#*F#
12	Cantonada n19		1,000	1,90	4,79		9,100	C#*D#*E#*F#
13			1,000	4,70	3,00		14,100	C#*D#*E#*F#
14	n19 - n27		1,000	56,50	1,50		84,750	C#*D#*E#*F#
15	CARRE BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
16	n29- n37		1,000	77,73	3,57		277,500	C#*D#*E#*F#
17	CARRE BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
18	n43		1,000	4,25	4,35		18,490	C#*D#*E#*F#
19	n43 - n55		1,000	92,70	2,70		250,290	C#*D#*E#*F#
20	n55		1,000	5,30	2,30		12,190	C#*D#*E#*F#
21			1,000	4,20	2,75		11,550	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,70	2,40		6,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 987,550

3 P9E1-BRECC m2 Paviment de llosa de formigó, model VULCANO, color ceniza, de la casa BREINCO o equivalent. de canto viu, de dimensions 60x40x8 col·locat a truc de maceta amb amb morter mixt de sorra rentada, 1:2:10, i beurada de ciment pòrtland.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
2	n29		1,000	1,80	2,60		4,680	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,80	2,60		12,480	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,40	2,60		11,440	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,60	2,60		11,960	C#*D#*E#*F#
6	n31		1,000	4,60	2,60		11,960	C#*D#*E#*F#
7	n31-n33		1,000	8,60	2,60		22,360	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 14

8	n33	1,000	7,60	2,60		19,760	C#*D#*E#*F#
9	n35	1,000	4,80	2,60		12,480	C#*D#*E#*F#
10		1,000	4,60	2,60		11,960	C#*D#*E#*F#
11	n37	1,000	3,80	2,60		9,880	C#*D#*E#*F#
12		1,000	3,40	2,60		8,840	C#*D#*E#*F#
13		1,000	3,34	1,00		3,340	C#*D#*E#*F#
14		1,000	1,42	1,63		2,310	C#*D#*E#*F#
15	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B						C#*D#*E#*F#
16	n43	2,000	4,00	2,40		19,200	C#*D#*E#*F#
17	n45	1,000	3,20	2,40		7,680	C#*D#*E#*F#
18	n45-n47	1,000	4,20	2,40		10,080	C#*D#*E#*F#
19	n47	1,000	4,20	2,40		10,080	C#*D#*E#*F#
20	n49	1,000	4,20	2,40		10,080	C#*D#*E#*F#
21		1,000	4,00	2,40		9,600	C#*D#*E#*F#
22	n49-n51	1,000	4,80	2,40		11,520	C#*D#*E#*F#
23	n51	1,000	4,00	2,40		9,600	C#*D#*E#*F#
24	n51-n53	1,000	8,20	2,40		19,680	C#*D#*E#*F#
25	n53	1,000	5,40	2,40		12,960	C#*D#*E#*F#
26	n53-n55	1,000	6,00	2,40		14,400	C#*D#*E#*F#
27	n55	2,000	6,40	2,40		30,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,050

4 P9E1-V6VMLL m2 Paviment de vorera de 40x40 cm, buixardat color vermell, bisell estret fi, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
2	n37		1,000	0,97	1,92		1,860	C#*D#*E#*F#
3	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
4	n43		1,000	4,15	1,50		6,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,090

5 P965-15U3W m Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	n14		1,000	2,85			2,850	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,00			4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,75			2,750	C#*D#*E#*F#
6	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
7	Zona mercat		1,000	7,00			7,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,80			2,800	C#*D#*E#*F#
9	Pas elevat		2,000	6,00			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada n19		1,000	7,00			7,000	C#*D#*E#*F#
11	Es comptarà un 25% de reposició							C#*D#*E#*F#
12	de la vorada existent afectats							C#*D#*E#*F#
13	pels treballs							C#*D#*E#*F#
14	carrer bisbe morgades tram 1		1,000	141,00		0,25	35,250	C#*D#*E#*F#
15			1,000	93,00		0,25	23,250	C#*D#*E#*F#
16	carrer bisbe morgades tram 2a		1,000	75,81		0,25	18,950	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 15

17	carrer bisbe morgades tram 2b	1,000	108,00		0,25	27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						142,850	
6	P965-15U3Tm	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1						C#*D#*E#*F#
2	Cantonada Zona mercat		1,000	1,60			1,600C#*D#*E#*F#
3	Cantonada n19		1,000	1,60			1,600C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,200	
7	P982-B35Sm	Rampa per a gual de vehicles-20 amb peça de pedra natural de forma recta, de 20x8000x25 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 i rejuntat amb morter					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1						C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est						C#*D#*E#*F#
3	Gual n10		1,000	3,20			3,200C#*D#*E#*F#
4	Gual n12		1,000	5,40			5,400C#*D#*E#*F#
5	Gual n20		1,000	5,61			5,610C#*D#*E#*F#
6	Vorera Oest						C#*D#*E#*F#
7	Gual n23		1,000	4,20			4,200C#*D#*E#*F#
8	Gual n21		1,000	3,30			3,300C#*D#*E#*F#
9	Gual n19		1,000	4,20			4,200C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						25,910	
8	P980-V053ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20x60 cm, amb la cantonada en forma bisellada d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb morter					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1						C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est						C#*D#*E#*F#
3	Gual n10		2,000				2,000C#*D#*E#*F#
4	Gual n12		2,000				2,000C#*D#*E#*F#
5	Gual n20		2,000				2,000C#*D#*E#*F#
6	Vorera Oest						C#*D#*E#*F#
7	Gual n23		2,000				2,000C#*D#*E#*F#
8	Gual n21		2,000				2,000C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						10,000	
9	P970-VFJAm3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1						C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est						C#*D#*E#*F#
3	n14		1,000	2,45	0,20	0,25	0,120C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 16

4		1,000	8,02	0,20	0,25	0,400	C#*D#*E#*F#
5		1,000	2,35	0,20	0,25	0,120	C#*D#*E#*F#
6	Vorera Oest						C#*D#*E#*F#
7	Zona mercat	1,000	7,00	0,20	0,25	0,350	C#*D#*E#*F#
8		1,000	8,18	0,20	0,25	0,410	C#*D#*E#*F#
9	Pas elevat	2,000	6,20	0,20	0,25	0,620	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada 19	1,000	7,20	0,20	0,25	0,360	C#*D#*E#*F#
11	Es comptarà un 25% de reposició de la rigola existent afectats pels treballs						C#*D#*E#*F#
12							C#*D#*E#*F#
13							C#*D#*E#*F#
14	carrer bisbe morgades tram 1	1,000	28,20	0,25	0,25	1,760	C#*D#*E#*F#
15		1,000	18,60	0,25	0,25	1,160	C#*D#*E#*F#
16	carrer bisbe morgades tram 2a	1,000	15,16	0,25	0,25	0,950	C#*D#*E#*F#
17	carrer bisbe morgades tram 2b	1,000	21,60	0,25	0,25	1,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						7,600	
10	P976-11ZRVm	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1						C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est						C#*D#*E#*F#
3	n14	1,000	2,45			2,450	C#*D#*E#*F#
4		1,000	8,02			8,020	C#*D#*E#*F#
5		1,000	2,35			2,350	C#*D#*E#*F#
6	Vorera Oest						C#*D#*E#*F#
7	Zona mercat	1,000	7,00			7,000	C#*D#*E#*F#
8		1,000	8,18			8,180	C#*D#*E#*F#
9	Pas elevat	2,000	6,20			12,400	C#*D#*E#*F#
10	Cantonada 19	1,000	7,20			7,200	C#*D#*E#*F#
11	Es comptarà un 25% de reposició de la rigola existent afectats pels treballs						C#*D#*E#*F#
12							C#*D#*E#*F#
13							C#*D#*E#*F#
14	carrer bisbe morgades tram 1	1,000	28,20			28,200	C#*D#*E#*F#
15		1,000	18,60		0,25	4,650	C#*D#*E#*F#
16	carrer bisbe morgades tram 2a	1,000	15,16		0,25	3,790	C#*D#*E#*F#
17	carrer bisbe morgades tram 2b	1,000	21,60		0,25	5,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						89,640	
11	P9E3-IZMBm	Franja de paviment tàctil de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm, gris amb botons tàctils, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1						C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est						C#*D#*E#*F#
3	n8	3,000	2,65			7,950	C#*D#*E#*F#
4	Vorera Oest						C#*D#*E#*F#
5	zona mercat	1,000	4,00			4,000	C#*D#*E#*F#
6	cantonada n19	1,000	4,00			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Gual n14	1,000	3,20			3,200	C#*D#*E#*F#
8	Gual zona mercat	1,000	3,20			3,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						22,350	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 17

12	P9E3-IZMA	m	Franja de paviment tàctil de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm, gris amb ratllat direccional, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	n14		1,000	3,00			3,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
5	zona mercat		1,000	2,20			2,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,50			4,500	C#*D#*E#*F#
7	cantonada n19		1,000	3,40			3,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,100	
13	P966-168EI	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
2	Escocells		12,000	1,40	2,00		33,600	C#*D#*E#*F#
3			12,000	2,60	2,00		62,400	C#*D#*E#*F#
4	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
5	Escocells		15,000	1,40	2,00		42,000	C#*D#*E#*F#
6			15,000	2,40	2,00		72,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							210,000	
14	P982-16YIR	m	Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada sobre base de formigó no estructural HNE-20/B/20 i rejuntat amb beurada de ciment					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	n14		1,000	3,20			3,200	C#*D#*E#*F#
4	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
5	Zona mercat		1,000	3,20			3,200	C#*D#*E#*F#
6	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
7	gual n31		1,000	3,20			3,200	C#*D#*E#*F#
8	gual n33		1,000	3,20			3,200	C#*D#*E#*F#
9	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
10	gual n53		1,000	2,80			2,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,600	
15	P980-15UKM	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	n14		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 18

4	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
5	mercat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
16	P980-15UKK	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
2	gual n31		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	gual n33		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
5	gual n53		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
17	P9L1-E97K	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
3	Pas elevat		1,000	5,50	6,00		33,000	C#*D#*E#*F#
4	Es comptarà un 25% de reposició							C#*D#*E#*F#
5	en zones afectades pels							C#*D#*E#*F#
6	treballs							C#*D#*E#*F#
7	carrer bisbe morgades tram 1		1,000	15,00	0,25		3,750	C#*D#*E#*F#
8			1,000	36,60	0,25		9,150	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,900	
18	P9H5-E876	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Oest							C#*D#*E#*F#
3	zona mercat - cantonada n19							C#*D#*E#*F#
4	Pas elevat		1,000	22,00	0,10	2,40	5,280	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,75	0,10	2,40	0,660	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,00	0,10	2,40	0,720	C#*D#*E#*F#
7	Es comptarà un 25% de reposició							C#*D#*E#*F#
8	en zones afectades pels							C#*D#*E#*F#
9	treballs							C#*D#*E#*F#
10	carrer bisbe morgades tram 1		1,000	1,46	2,40	0,25	0,880	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,60	2,40	0,25	0,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,900	
19	P9H9-9LMN	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió per reposició de							C#*D#*E#*F#
2	paviment asfàltic afectat							C#*D#*E#*F#
3	per l'execució dels treballs							C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 19

4	carrer bisbe morgades	1,000	5,00	0,10	2.400,00	1.200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1.200,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	01	LOT 1
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD36-61001	PA	Treballs necessaris derivats de l'afectació o descoberta de serveis i instal·lacions existents durant l'execució de les obres de renovació de voreres, incloent la localització manual dels serveis, excavació i descobriment puntual, protecció provisional, sosteniment, petites desviacions o ajustos de traçat i de cota, reposició de llits de protecció, reblerts, ajudes de paleta a les companyies subministradores, reposició dels paviments afectats, mitjans auxiliars i qualsevol altra actuació necessària per garantir la integritat i el correcte funcionament de les instal·lacions existents, d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i de les companyies titulars dels serveis. No inclou la renovació o substitució completa de les xarxes de serveis existents. Partida Alçada a Justificar per la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	P810-001	ut	Treballs necessaris per al desmuntatge, protecció, regularització de cota i posterior reposició de tapes i marcs d'arqueteS i altres elements de registre de serveis existents que es vegin afectats pels treballs de renovació de paviments, modificació de la geometria de les voreres o adequació de la seva rasant. Inclou el desmuntatge previ dels elements, la seva protecció durant l'execució de les obres, la regularització de la cota definitiva, la reposició i fixació dels marcs i tapes existents, la formació del suport amb morter o formigó segons convingui, els retalls i ajustos del paviment adjacent, la neteja final, les ajudes de paleta necessàries a les companyies subministradores quan sigui requerida la seva intervenció, així com qualsevol altre treball o mitjà auxiliar necessari per deixar els elements perfectament integrats en la nova pavimentació, totalment acabats i en correcte estat de funcionament.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Arquetes aigua 15x15		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Arquetes aigua 17x24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Arquetes aigua 30x30		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Arquetes telefonia 16Ø		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Clavegueram 88Ø		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Arquetes gas 13x14		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
8	Arqueta vàries 40x40		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	Arqueta vàries 77x77		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Hidrant 50x24		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
12	Clavegueram 88Ø		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Arquetes aigua 15x15		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
14	Arquetes gas 14x13		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
15	Arquetes vàries 60x60		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Arqueta vàries 17x31		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
17	Arqueta vàries 13x21		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Arqueta vàries 64Ø		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
20	Arquetes aigua 15x15		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
21	Arquetes telefonia 16Ø		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
22	Arqueta telefonia 125x106		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 20

23	Clavegueram 88Ø	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
24	Arquetes gas 14x13	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
25	Arqueta vàries 40x40	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
26	Arqueta vàries 64Ø	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
27	Arqueta vàries 5x5	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	70,000
-----------------	--------

3	PDK2-VL60	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	PD55-E3NR	ut	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Cantonada zona mercat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	PD50-4818	ut	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Cantonada zona mercat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6	PDK1-IE0Y	ut	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Previsió		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	8,000
-----------------	-------

7	PDK1-0011	ut	Subministrament i col·locació de tapa i marc de fosa dúctil per a registre de comptador d'aigua, dimensions aproximades 15×15 cm, classe B125/C250 segons ubicació, inclòs desmuntatge de la tapa existent, adaptació del marc, anivellació amb el nou paviment, rejuntat amb morter i totes les operacions necessàries per deixar-la completament acabada i en servei. De les mateixes caraterístiques i iguals a les existents.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF.

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 21

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
8	PD50-CONS	ut	Treballs de connexió dels embornals als col·lectors o embornals/pous existents. Inclou treballs de perforació per a nova connexió, segellat i rebliment de la unió. Càrrega de runes					

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Cantonada zona mercat							C#*D#*E#*F#
3	Clavegueram embornal nou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01 LOT 1
NIVELL 3 05 MOBILIARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ2Y-MA94	ut	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	zona mercat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B							C#*D#*E#*F#
4	n49		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 PQ1Y-IQEK ut Col·locació de banc de 60 a 240 cm de llargària, ancorat amb daus de formigó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Zona mercat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A							C#*D#*E#*F#
4	n29		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01 LOT 1
NIVELL 3 06 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PB91-MUTSEN	ut	Muntatge de senyal nova i/o existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra perforació paviment amb broca diamantada, col.locació i fixació amb morter ràpid.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
								EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 22

2	Vorera Est	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera Oest	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
4	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
5	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2B	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 PBA4-DXTM m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Pas de vianants							C#*D#*E#*F#
3	n14	4,000	4,00				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Pas elevat	5,000	3,00				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Pas de vianants							C#*D#*E#*F#
3	n14	1,000	3,50				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

4 PBA2-FIHV m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas,minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec,amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevolcolor i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Triangles pas vianants elevat	2,000	5,50	1,00			11,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER BISBE MIORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
4	Aparcament minusvàlids	1,000	5,00	2,00			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 PBA3-DXN0 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 1							C#*D#*E#*F#
2	Vorera Est							C#*D#*E#*F#
3	Gual n10	2,000	3,20				6,400	C#*D#*E#*F#
4	Gual n12	2,000	5,40				10,800	C#*D#*E#*F#
5	Gual n20	2,000	5,80				11,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26

Pàg.: 23

6	Vorera Oest				C#*D#*E#*F#
7	Gual n23	2,000	4,60	9,200	C#*D#*E#*F#
8	Gual n21	2,000	4,00	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				46,000	

6	PBBB-DVKG	ut	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport, fixada mecànicament
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Es comptarà un 10% de reposició							C##D##E##F#
2	de senyals existent afectats							C##D##E##F#
3	pels treballs		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

[illegible]

8	PRD1-HBAQ	ut	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb e desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER BISBE MORGADES TRAM 2A		12,000				12,000	C##D##E##F#
2	CARRER BISBE MIRGADES TRAM 2B		15,000				15,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	01	LOT 1
NIVELL 3	07	VARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1SEG-67C7	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control d'accesos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26

Pàg.: 24

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
2	P1SEN-67C7	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant d'les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col.locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E#*F#

							TOTAL AMIDAMENT	1,000
3	PPACQ-01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capitol	02	LOT2
NIVELL 3	01	DESMUNTATGE I ENDERROCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	Arquetes aigua 15x15		2,000	0,15	4,00		1,200	C#*D#*E#*F#
3	Arquetes aigua 27x18		2,000	0,27	2,00		1,080	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,18	2,00		0,720	C#*D#*E#*F#
5	Arquetes aigua 19x19		3,000	0,19	4,00		2,280	C#*D#*E#*F#
6	Senyalitzacions		3,000	0,25	4,00		3,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,10	4,00		0,800	C#*D#*E#*F#
8	Arquetes gas 13x14		3,000	0,13	2,00		0,780	C#*D#*E#*F#
9			3,000	0,14	2,00		0,840	C#*D#*E#*F#
10	Arquetes vàries 40x40		3,000	0,40	4,00		4,800	C#*D#*E#*F#
11	Arquetes vàries 102x61		1,000	1,02	2,00		2,040	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,61	2,00		1,220	C#*D#*E#*F#
13	Hidrants 25x16		1,000	0,25	2,00		0,500	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,16	2,00		0,320	C#*D#*E#*F#
15	Baixants instal·lacions		3,000	0,10	4,00		1,200	C#*D#*E#*F#
16	Inici tram n17		1,000	1,72			1,720	C#*D#*E#*F#
17	n15		1,000	1,52			1,520	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,94			2,940	C#*D#*E#*F#
19	Limit façana n17-n15		1,000	60,80			60,800	C#*D#*E#*F#
20	Zona formigó n15-n13		2,000	2,00			4,000	C#*D#*E#*F#
21			1,000	10,66			10,660	C#*D#*E#*F#
22	Zona formigó n13-n11		1,000	1,00			1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 25

23		1,000	19,80		19,800	C#*D#*E#*F#
24		1,000	1,50		1,500	C#*D#*E#*F#
25	escocells n15	1,000	3,00		3,000	C#*D#*E#*F#
26		1,000	6,00		6,000	C#*D#*E#*F#
27		1,000	4,00		4,000	C#*D#*E#*F#
28	CARRER PARE COLL TRAM 2					C#*D#*E#*F#
29	Arqueta aigua 27x18	4,000	0,27	2,00	2,160	C#*D#*E#*F#
30		4,000	0,18	2,00	1,440	C#*D#*E#*F#
31	Arqueta gas 13x14	1,000	0,13	2,00	0,260	C#*D#*E#*F#
32		1,000	0,14	2,00	0,280	C#*D#*E#*F#
33	Senyalitzacions	4,000	0,15	4,00	2,400	C#*D#*E#*F#
34	Paperera	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
35	n9-n7	2,000	1,57		3,140	C#*D#*E#*F#
36	Limit façana n9-n7	1,000	24,55		24,550	C#*D#*E#*F#
37	n3	1,000	1,61		1,610	C#*D#*E#*F#
38	n1	1,000	3,20		3,200	C#*D#*E#*F#
39	Limit façana n1	1,000	18,16		18,160	C#*D#*E#*F#
40	cantonada n1	1,000	3,70		3,700	C#*D#*E#*F#
41		1,000	1,00		1,000	C#*D#*E#*F#
42		1,000	2,00		2,000	C#*D#*E#*F#
43	CARRER DAVALLADES					C#*D#*E#*F#
44	Tapa pluvial 70x70	1,000	0,70	4,00	2,800	C#*D#*E#*F#
45	Arqueta electricitat 40x40	1,000	0,40	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
46	Baixants electricitat	1,000	0,10	4,00	0,400	C#*D#*E#*F#
47	Arqueta telefonia 80x80	1,000	0,80	4,00	3,200	C#*D#*E#*F#
48	Pou registre 77Ø	1,000	0,85	4,00	3,400	C#*D#*E#*F#
49	Arqueta 40x40	1,000	0,40	4,00	1,600	C#*D#*E#*F#
50	Arquetes varies 40x40	5,000	0,40	4,00	8,000	C#*D#*E#*F#
51	Arquetes varies 31x17	1,000	0,31	2,00	0,620	C#*D#*E#*F#
52		1,000	0,17	2,00	0,340	C#*D#*E#*F#
53	Arquetes varies 60x60	1,000	0,60	4,00	2,400	C#*D#*E#*F#
54	Arquetes varies 50x50	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
55	Arquetes gas 13x14	8,000	0,13	2,00	2,080	C#*D#*E#*F#
56		8,000	0,14	2,00	2,240	C#*D#*E#*F#
57	Arquetes aigua 15x15	4,000	0,15	4,00	2,400	C#*D#*E#*F#
58	Arquetes aigua 24x17	1,000	0,24	2,00	0,480	C#*D#*E#*F#
59		1,000	0,17	2,00	0,340	C#*D#*E#*F#
60	Arquetes aigua 27x18	6,000	0,27	2,00	3,240	C#*D#*E#*F#
61		6,000	0,18	2,00	2,160	C#*D#*E#*F#
62	Arquetes aigua 30x30	1,000	0,30	4,00	1,200	C#*D#*E#*F#
63	Hidrant 50x24	1,000	0,50	2,00	1,000	C#*D#*E#*F#
64		1,000	0,24	2,00	0,480	C#*D#*E#*F#
65	Senyalització	1,000	0,20	4,00	0,800	C#*D#*E#*F#
66	Bústia	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
67	Semàfor	1,000	0,30	4,00	1,200	C#*D#*E#*F#
68	Paparera	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
69	Vic invisible	1,000	0,95	4,00	3,800	C#*D#*E#*F#
70	n21 (inici tram)	1,000	8,30		8,300	C#*D#*E#*F#
71	n1 (final tram)	1,000	6,14		6,140	C#*D#*E#*F#
72	Limit façana	1,000	71,00		71,000	C#*D#*E#*F#
73	Limit vorada n21	1,000	5,18		5,180	C#*D#*E#*F#
74		1,000	7,74		7,740	C#*D#*E#*F#
75	n19-n17	1,000	10,60		10,600	C#*D#*E#*F#
76	n17-n5	1,000	39,28		39,280	C#*D#*E#*F#
77	n5	1,000	4,50		4,500	C#*D#*E#*F#
78	n3-n1	1,000	8,50		8,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 26

					TOTAL AMIDAMENT		416,640	
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D##E##F#
2	Arquetes aigua 15x15		2,000	0,15	4,00		1,200	C#*D##E##F#
3	Arquetes aigua 27x18		2,000	0,27	2,00		1,080	C#*D##E##F#
4			2,000	0,18	2,00		0,720	C#*D##E##F#
5	Arquetes aigua 19x19		3,000	0,19	4,00		2,280	C#*D##E##F#
6	Senyalitzacions		3,000	0,25	4,00		3,000	C#*D##E##F#
7			2,000	0,10	4,00		0,800	C#*D##E##F#
8	Arquetes gas 13x14		3,000	0,13	2,00		0,780	C#*D##E##F#
9			3,000	0,14	2,00		0,840	C#*D##E##F#
10	Arquetes varies 40x40		3,000	0,40	4,00		4,800	C#*D##E##F#
11	Arquetes varies 102x61		1,000	1,02	2,00		2,040	C#*D##E##F#
12			1,000	0,61	2,00		1,220	C#*D##E##F#
13	Hidrants 25x16		1,000	0,25	2,00		0,500	C#*D##E##F#
14			1,000	0,16	2,00		0,320	C#*D##E##F#
15	Baixants instal·lacions		3,000	0,10	4,00		1,200	C#*D##E##F#
16	Inici tram n17		1,000	1,72			1,720	C#*D##E##F#
17	n15		1,000	1,52			1,520	C#*D##E##F#
18			1,000	2,94			2,940	C#*D##E##F#
19	Limit façana n17-n15		1,000	60,80			60,800	C#*D##E##F#
20	Zona formigó n15-n13		2,000	2,00			4,000	C#*D##E##F#
21			1,000	10,66			10,660	C#*D##E##F#
22	Zona formigó n13-n11		1,000	1,00			1,000	C#*D##E##F#
23			1,000	19,80			19,800	C#*D##E##F#
24			1,000	1,50			1,500	C#*D##E##F#
25	escocells n15		1,000	3,00			3,000	C#*D##E##F#
26			1,000	6,00			6,000	C#*D##E##F#
27			1,000	4,00			4,000	C#*D##E##F#
28	CARRER PARE COLL TRAM 2							C#*D##E##F#
29	Arqueta aigua 27x18		4,000	0,27	2,00		2,160	C#*D##E##F#
30			4,000	0,18	2,00		1,440	C#*D##E##F#
31	Arqueta gas 13x14		1,000	0,13	2,00		0,260	C#*D##E##F#
32			1,000	0,14	2,00		0,280	C#*D##E##F#
33	Senyalitzacions		4,000	0,15	4,00		2,400	C#*D##E##F#
34	Paperera		1,000	0,50	4,00		2,000	C#*D##E##F#
35	n9-n7		2,000	1,57			3,140	C#*D##E##F#
36	Limit façana n9-n7		1,000	24,55			24,550	C#*D##E##F#
37	n3		1,000	1,61			1,610	C#*D##E##F#
38	n1		1,000	3,20			3,200	C#*D##E##F#
39	Limit façana n1		1,000	18,16			18,160	C#*D##E##F#
40	cantonada n1		1,000	3,70			3,700	C#*D##E##F#
41			1,000	1,00			1,000	C#*D##E##F#
42			1,000	2,00			2,000	C#*D##E##F#
43	CARRER DAVALLADES							C#*D##E##F#
44	Tapa pluvial 70x70		1,000	0,70	4,00		2,800	C#*D##E##F#
45	Arqueta electricitat 40x40		1,000	0,40	4,00		1,600	C#*D##E##F#
46	Baixants electricitat		1,000	0,10	4,00		0,400	C#*D##E##F#
47	Arqueta telefonia 80x80		1,000	0,80	4,00		3,200	C#*D##E##F#
48	Pou registre 77Ø		1,000	0,85	4,00		3,400	C#*D##E##F#
49	Arqueta 40x40		1,000	0,40	4,00		1,600	C#*D##E##F#
50	Arquetes varies 40x40		5,000	0,40	4,00		8,000	C#*D##E##F#
51	Arquetes varies 31x17		1,000	0,31	2,00		0,620	C#*D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 27

52		1,000	0,17	2,00	0,340	C#*D#*E#*F#
53	Arquetes varies 60x60	1,000	0,60	4,00	2,400	C#*D#*E#*F#
54	Arquetes varies 50x50	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
55	Arquetes gas 13x14	8,000	0,13	2,00	2,080	C#*D#*E#*F#
56		8,000	0,14	2,00	2,240	C#*D#*E#*F#
57	Arquetes aigua 15x15	4,000	0,15	4,00	2,400	C#*D#*E#*F#
58	Arquetes aigua 24x17	1,000	0,24	2,00	0,480	C#*D#*E#*F#
59		1,000	0,17	2,00	0,340	C#*D#*E#*F#
60	Arquetes aigua 27x18	6,000	0,27	2,00	3,240	C#*D#*E#*F#
61		6,000	0,18	2,00	2,160	C#*D#*E#*F#
62	Arquetes aigua 30x30	1,000	0,30	4,00	1,200	C#*D#*E#*F#
63	Hidrant 50x24	1,000	0,50	2,00	1,000	C#*D#*E#*F#
64		1,000	0,24	2,00	0,480	C#*D#*E#*F#
65	Senyalització	1,000	0,20	4,00	0,800	C#*D#*E#*F#
66	Bústia	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
67	Semàfor	1,000	0,30	4,00	1,200	C#*D#*E#*F#
68	Paparera	1,000	0,50	4,00	2,000	C#*D#*E#*F#
69	Vic invisible	1,000	0,95	4,00	3,800	C#*D#*E#*F#
70	n21 (inici tram)	1,000	8,30		8,300	C#*D#*E#*F#
71	n1 (final tram)	1,000	6,14		6,140	C#*D#*E#*F#
72	Limit façana	1,000	71,00		71,000	C#*D#*E#*F#
73	Limit vorada n21	1,000	5,18		5,180	C#*D#*E#*F#
74		1,000	7,74		7,740	C#*D#*E#*F#
75	n19-n17	1,000	10,60		10,600	C#*D#*E#*F#
76	n17-n5	1,000	39,28		39,280	C#*D#*E#*F#
77	n5	1,000	4,50		4,500	C#*D#*E#*F#
78	n3-n1	1,000	8,50		8,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,640

3 P214W-FEM20 m Tall en paviment de formigó de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL						4,000	C#*D#*E#*F#
2	rampa plataforma		2,000	2,00			3,100	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,10			1,200	C#*D#*E#*F#
4	n13		1,000	1,20			1,000	C#*D#*E#*F#
5	CARRER DAVALLADES		1,000	1,00				C#*D#*E#*F#
6	Tall en vorada						2,000	C#*D#*E#*F#
7	carrer pare coll		10,000	0,20			0,400	C#*D#*E#*F#
8	carrer davallades		2,000	0,20				

TOTAL AMIDAMENT 11,700

4 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL						3,200	C#*D#*E#*F#
2	Embornals		2,000	0,80	2,00		1,600	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,40	2,00		32,800	C#*D#*E#*F#
4	Inici tram n17-rampa plataforma		1,000	32,80			2,030	C#*D#*E#*F#
5	tram rampa		1,000	2,03			30,600	C#*D#*E#*F#
6			1,000	30,60			10,650	C#*D#*E#*F#
7	Zona formigó n15-n13		1,000	10,65			18,300	C#*D#*E#*F#
8	Zona formigó n13-n11		1,000	18,30			2,250	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,25				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 28

10	CARRER PARE COLL TRAM 2					C#*D#*E#*F#
11	Embornals	2,000	0,80	2,00	3,200	C#*D#*E#*F#
12		2,000	0,40	2,00	1,600	C#*D#*E#*F#
13	n9-n7	1,000	24,55		24,550	C#*D#*E#*F#
14	n1	1,000	17,14		17,140	C#*D#*E#*F#
15	CARRER DAVALLADES					C#*D#*E#*F#
16		1,000	8,50		8,500	C#*D#*E#*F#
17		1,000	10,50		10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,920

5 P2146-DJDUMP m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL						100,320	C#*D#*E#*F#
2	n17 - n15		1,000	60,80	1,65		1,000	C#*D#*E#*F#
3	escocells n15		1,000	2,00	1,00	0,50	2,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,00	1,00		1,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,50	1,00			C#*D#*E#*F#
6	CARRER PARE COLL TRAM 2						36,300	C#*D#*E#*F#
7	n9-n7		1,000	24,20	1,50		27,600	C#*D#*E#*F#
8	n1		1,000	17,14	1,61		3,740	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,01	3,70			C#*D#*E#*F#
10	CARRER DAVALLADES						39,600	C#*D#*E#*F#
11	n21		1,000	5,11	7,75		55,110	C#*D#*E#*F#
12	n21 - n19		1,000	7,74	7,12		46,850	C#*D#*E#*F#
13	n19- n17		1,000	9,62	4,87		71,490	C#*D#*E#*F#
14	n17 - n9		1,000	27,71	2,58		49,150	C#*D#*E#*F#
15	n9 - n1		1,000	20,65	2,38		34,440	C#*D#*E#*F#
16			1,000	8,36	4,12			

TOTAL AMIDAMENT 469,100

6 P214WDIS m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P2146-DJ2DUMP)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL						5,810	C#*D#*E#*F#
2	Rampa plataforma		1,000	2,85	2,04		20,520	C#*D#*E#*F#
3	Zona formgó n15-n13		1,000	10,26	2,00		26,480	C#*D#*E#*F#
4	Zona formigó n13-n11		1,000	13,24	2,00			C#*D#*E#*F#
5	CARRER DAVALLADES						2,040	C#*D#*E#*F#
6	Zona formigó contenidors		1,000	3,00	1,36	0,50		

TOTAL AMIDAMENT 54,850

7 P2148-49DUMP m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL						60,800	C#*D#*E#*F#
2	Inici tram - n15		1,000	60,80			2,880	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,88			4,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona formigó n15 - n13		2,000	2,00			10,660	C#*D#*E#*F#
5			1,000	10,66			1,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona formigó n13-n11		1,000	1,00				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 29

7		1,000	13,90		13,900	C#*D#*E#*F#
8	CARRER PARE COLL TRAM 2					C#*D#*E#*F#
9	n9-n7	1,000	24,55		24,550	C#*D#*E#*F#
10	n1	1,000	17,14		17,140	C#*D#*E#*F#
11	CARRER DAVALLADES	1,000	10,70		10,700	C#*D#*E#*F#
12		1,000	8,60		8,600	C#*D#*E#*F#
13	Es comptarà un 25% de reposició					C#*D#*E#*F#
14	de la vorada existent afectats					C#*D#*E#*F#
15	pels treballs					C#*D#*E#*F#
16	carrer pare coll	1,000	30,00	0,25	7,500	C#*D#*E#*F#
17	carrer davallades	1,000	73,00	0,25	18,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					179,980	

8P214Y-HDUMP m2Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre dúmper, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	n11		1,000	3,20	0,40		1,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,280	

9P2147-DJDUMP mDemolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	Gual n11		1,000	3,90			3,900	C#*D#*E#*F#
3	CARRER DAVALLADES		1,000	8,70			8,700	C#*D#*E#*F#
4	Es comptarà un 25% de reposició							C#*D#*E#*F#
5	de la rigola existent afectats							C#*D#*E#*F#
6	pels treballs							C#*D#*E#*F#
7	carrer pare coll		1,000	30,00		0,25	7,500	C#*D#*E#*F#
8	carrer davallades		1,000	73,00		0,25	18,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,350	

10P2143-4RDUMP m2Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	Nova rigola n17-n15		1,000	32,65	0,30		9,800	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,11	0,42		0,890	C#*D#*E#*F#
4			1,000	30,50	0,20		6,100	C#*D#*E#*F#
5	Zona rampa plataforma		1,000	22,87	2,10		48,030	C#*D#*E#*F#
6	Nova rigola Zona formigó n15-n13		1,000	10,66	0,20		2,130	C#*D#*E#*F#
7	Zona n13-n11		1,000	12,77	0,20		2,550	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,66	2,16		12,230	C#*D#*E#*F#
9	CARRER PARE COLL TRAM 2							C#*D#*E#*F#
10	n9-n7		1,000	24,55	0,20		4,910	C#*D#*E#*F#
11	n1		1,000	17,14	0,20		3,430	C#*D#*E#*F#
12	CARRER DAVALLADES		1,000	37,30			37,300	C#*D#*E#*F#
13	Es comptarà un 25% de reposició							C#*D#*E#*F#
14	en zones amb talls i							C#*D#*E#*F#
15	modificacions d'asfalt							C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 30

16	carrer pare coll		1,000	139,00	0,20	0,25	6,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							134,320	

11P21B0-HBQZ utDesmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	CARRER PARE COLL TRAM 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER DAVALLADES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							8,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

12P21Q2-BPP utDesmuntatge de bustia de correus, col·locació a posició provisional mentre duren obres i col·locació a posició definitiva al final de l'obra.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER DAVALLADES							C#*D#*E#*F#
2	Bústia							C#*D#*E#*F#
3	n3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

13P21Q2-CONT utDesplaçament de contenidor durant les obres i situació a posició definitiva al final de l'obra.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	n17		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER DAVALLADES							C#*D#*E#*F#
4	n19		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							9,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

14P21Q2-PILON utRetirada de pilona fosa o plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	n15		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							8,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

15P21QS50IS utRetirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	n11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CARRER DAVALLADES							C#*D#*E#*F#
4	n3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							2,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

16P21Q0-4RDUM utArrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre dúmper

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 31

1	CARRER PARE COLL			C#*D#*E#*F#
2	n17	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	n13	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4	n11	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	n8	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	02	LOT2
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 4	01	MOVIMENT DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-EXPL	ut	PROCEDIMENT D'EXCAVCIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST: AL TRACTAR-SE D'UN CARRER ESTRET I AMB POQUES OPCIONS DE MOBILITAT DE CAMIONS GRANS, S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES A UNA ZONA D'ACOPI DE L'OBRA I POSTERIORMENT CLASSIFICAR, CARREGAR I TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES DE LA ZONA D'ACOPI A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	P2214-AYDUMP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre dúmper
---	--------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	n15 - n13		1,000	44,35	1,68	0,10	7,450	C#*D#*E#*F#
3	n13		1,000	16,46	3,60	0,10	5,930	C#*D#*E#*F#
4			1,000	10,67	2,00	0,10	2,130	C#*D#*E#*F#
5	n11		1,000	18,27	1,97	0,10	3,600	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,22	0,20	0,10	0,060	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,91	1,00	0,10	0,090	C#*D#*E#*F#
8	Escocells		5,000	2,00	1,00	1,50	15,000	C#*D#*E#*F#
9	CARRER PARE COLL TRAM 2		1,000	24,55	1,50	0,10	3,680	C#*D#*E#*F#
10			1,000	17,14	1,50	0,10	2,570	C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,72	1,00	0,10	0,370	C#*D#*E#*F#
12	CARRER DAVALLADES							C#*D#*E#*F#
13	n21		1,000	5,11	7,75	0,15	5,940	C#*D#*E#*F#
14	n21 - n19		1,000	7,74	7,12	0,15	8,270	C#*D#*E#*F#
15	n19- n17		1,000	9,62	4,87	0,15	7,030	C#*D#*E#*F#
16	n17 - n9		1,000	27,71	2,58	0,15	10,720	C#*D#*E#*F#
17	n9 - n1		1,000	20,65	2,38	0,15	7,370	C#*D#*E#*F#
18			1,000	8,36	4,12	0,15	5,170	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,380

3	P2R5-DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals.
---	---------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TERRES							C#*D#*E#*F#
2	Excavació de terres		1,000	85,38			85,380	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament 20%		1,000	85,38		0,20	17,080	C#*D#*E#*F#
4	AGLOMERAT							C#*D#*E#*F#
5	Panot+base 20cm formigó		1,000	469,10		0,25	117,280	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 32

6	Paviment formigó 20cm	1,000	54,85		0,20	10,970	C##D##E##F#
7	Vorada	1,000	179,98	0,20	0,25	9,000	C##D##E##F#
8	Gual	1,000	1,28		0,20	0,260	C##D##E##F#
9	Rigola	1,000	38,25	0,20	0,20	1,530	C##D##E##F#
10	Esponjament 25%	1,000	139,04		0,25	34,760	C##D##E##F#
11	ASFALT						C##D##E##F#
12	Arrencada asfalt	1,000	134,32		0,10	13,430	C##D##E##F#
13	Esponjament 20%	1,000	13,43		0,20	2,690	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 292,380

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	02	LOT2
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 4	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TERRES							C#*D#*E#*F#
2	Excavació de terres		1,000	85,38			85,380	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament 20%		1,000	85,38		0,20	17,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,460

2	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TERRES							C#*D#*E#*F#
2	Excavació de terres		1,000	85,38			85,380	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament 20%		1,000	85,38		0,20	17,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,460

3	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AGLOMERAT							C#*D#*E#*F#
2	Panot+base 20cm formigó		1,000	469,10		0,25	117,280	C#*D#*E#*F#
3	Paviment formigó 20cm		1,000	54,85		0,20	10,970	C#*D#*E#*F#
4	Vorada		1,000	179,98	0,20	0,25	9,000	C#*D#*E#*F#
5	Gual		1,000	1,28		0,20	0,260	C#*D#*E#*F#
6	Rigola		1,000	38,25	0,20	0,20	1,530	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament 25%		1,000	139,04		0,25	34,760	C#*D#*E#*F#
8	ASFALT							C#*D#*E#*F#
9	Arrencada asfalt		1,000	134,32		0,10	13,430	C#*D#*E#*F#
10	Esponjament 20%		1,000	13,43		0,20	2,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,920

4	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008
---	-----------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 33

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AGLOMERAT							C#*D#*E#*F#
2	Panot+base 20cm formigó		1,000	469,10		0,25	117,280	C#*D#*E#*F#
3	Paviment formigó 20cm		1,000	54,85		0,20	10,970	C#*D#*E#*F#
4	Vorada		1,000	179,98	0,20	0,25	9,000	C#*D#*E#*F#
5	Gual		1,000	1,28		0,20	0,260	C#*D#*E#*F#
6	Rigola		1,000	38,25	0,20	0,20	1,530	C#*D#*E#*F#
7	Esponjament 25%		1,000	139,04		0,25	34,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							173,800	

5 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASFALT							C#*D#*E#*F#
2	Arrencada asfalt		1,000	134,32		0,10	13,430	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament 20%		1,000	13,43		0,20	2,690	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,120	

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	02	LOT2
NIVELL 3	03	PAVIMENT I FERMS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P930-15UEA	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	n17 - n15		1,000	44,35	1,68	0,18	13,410	C#*D#*E#*F#
3	n15-n13		1,000	16,46	3,60	0,18	10,670	C#*D#*E#*F#
4			1,000	10,67	2,00	0,18	3,840	C#*D#*E#*F#
5	n13-n11		1,000	18,27	1,97	0,18	6,480	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,22	0,20	0,18	0,120	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,91	1,00	0,18	0,160	C#*D#*E#*F#
8	Rampa plataforma		1,000	2,80	2,00	0,25	1,400	C#*D#*E#*F#
9	CARRER PARE COLL TRAM 2							C#*D#*E#*F#
10	n9-n7		1,000	24,55	1,50	0,18	6,630	C#*D#*E#*F#
11	n1		1,000	17,14	1,50	0,18	4,630	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,72	1,00	0,18	0,670	C#*D#*E#*F#
13	CARRER DAVALLADES							C#*D#*E#*F#
14	n21		1,000	5,11	7,75	0,17	6,730	C#*D#*E#*F#
15	n21 - n19		1,000	16,12	7,12	0,17	19,510	C#*D#*E#*F#
16	n17-n15		1,000	9,40	4,80	0,25	11,280	C#*D#*E#*F#
17	n15 - n9		1,000	18,82	2,58	0,17	8,250	C#*D#*E#*F#
18	n9 - n1		1,000	20,66	2,38	0,17	8,360	C#*D#*E#*F#
19			1,000	8,36	4,12	0,17	5,860	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							108,000	

2 P9E1-DMWX m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26 Pàg.: 34

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	n17 - n15		1,000	44,35	1,68		74,510	C#*D#*E#*F#
3	n15		1,000	16,46	3,60		59,260	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,15	2,20	0,50	2,370	C#*D#*E#*F#
5			1,000	10,67	2,00		21,340	C#*D#*E#*F#
6	n13-n11		1,000	18,27	2,00		36,540	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,22	0,20		0,640	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,91	1,96	0,50	0,890	C#*D#*E#*F#
9	CARRER PARE COLL TRAM 2							C#*D#*E#*F#
10	n9-n7		1,000	24,20	1,50		36,300	C#*D#*E#*F#
11	n1		1,000	17,14	1,50		25,710	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,72	1,00		3,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,280

3 P9E1-BRECC m2 Paviment de llosa de formigó, model VULCANO, color ceniza, de la casa BREINCO o equivalent. de canto viu, de dimensions 60x40x8 col·locat a truc de maceta amb amb morter mixt de sorra rentada, 1:2:10, i beurada de ciment pòrtland.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER DAVALLADES							C#*D#*E#*F#
2	n21		1,000	5,11	7,75		39,600	C#*D#*E#*F#
3	n21 - n19		1,000	16,12	7,12		114,770	C#*D#*E#*F#
4	n17-n15		1,000	9,40	4,80		45,120	C#*D#*E#*F#
5	n15 - n9		1,000	18,82	2,58		48,560	C#*D#*E#*F#
6	n9 - n1		1,000	20,66	2,38		49,170	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,36	4,12		34,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,660

4 P965-15U3W m Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	n17 (inici tram) - rampa platafo		1,000	32,85			32,850	C#*D#*E#*F#
3	rampa plataforma		2,000	2,03			4,060	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,30			6,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	8,00			8,000	C#*D#*E#*F#
6	n15		1,000	18,78			18,780	C#*D#*E#*F#
7			1,000	10,66			10,660	C#*D#*E#*F#
8	n13-n11		1,000	7,12			7,120	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,50			3,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,30			1,300	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,15			2,150	C#*D#*E#*F#
12	CARRER PARE COLL TRAM 2							C#*D#*E#*F#
13	n9		1,000	24,20			24,200	C#*D#*E#*F#
14	n1		1,000	17,00			17,000	C#*D#*E#*F#
15	CARRER DAVALLADES							C#*D#*E#*F#
16	n19-n17		1,000	8,70			8,700	C#*D#*E#*F#
17	n17-n15		1,000	10,50			10,500	C#*D#*E#*F#
18	Es comptarà un 25% de reposició							C#*D#*E#*F#
19	de la vorada existent afectats							C#*D#*E#*F#
20	pels treballs							C#*D#*E#*F#
21	carrer pare coll		1,000	30,00		0,25	7,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 35

22	carrer davallades	1,000	73,00	0,25	18,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						181,170	
5	P970-VFJA	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRER PARE COLL						C#*D#*E#*F#
2	n17 (inici tram) - rampa platafo		1,000	32,65	0,20	0,25	1,630C#*D#*E#*F#
3	rampa plataforma		3,000	2,03	0,20	0,25	0,300C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,70	0,20	0,25	0,190C#*D#*E#*F#
5			1,000	8,00	0,20	0,25	0,400C#*D#*E#*F#
6	n15-n13		1,000	19,19	0,20	0,25	0,960C#*D#*E#*F#
7			1,000	10,75	0,20	0,25	0,540C#*D#*E#*F#
8	n13-n11		1,000	18,18	0,20	0,25	0,910C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,15	0,20	0,25	0,110C#*D#*E#*F#
10	CARRER PARE COLL TRAM 2						C#*D#*E#*F#
11	n9		1,000	24,20	0,20	0,25	1,210C#*D#*E#*F#
12	n1		1,000	16,63	0,20	0,25	0,830C#*D#*E#*F#
13	CARRER DAVALLADES						C#*D#*E#*F#
14	n19-n17		1,000	8,70	0,20	0,25	0,440C#*D#*E#*F#
15	n17-n15		1,000	10,50	0,20	0,25	0,530C#*D#*E#*F#
16	Es comptarà un 25% de reposició						C#*D#*E#*F#
17	de la rigola existent afectats						C#*D#*E#*F#
18	pels treballs						C#*D#*E#*F#
19	carrer pare coll		1,000	6,00	0,25	0,25	0,380C#*D#*E#*F#
20	carrer davallades		1,000	14,60	0,25	0,25	0,910C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						9,340	

6	P976-11ZRV	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRER PARE COLL						C#*D#*E#*F#
2	n17 (inici tram) - rampa platafo		1,000	32,65			32,650C#*D#*E#*F#
3	rampa plataforma		3,000	2,03			6,090C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,70			3,700C#*D#*E#*F#
5			1,000	8,00			8,000C#*D#*E#*F#
6	n15-n13		1,000	19,19			19,190C#*D#*E#*F#
7			1,000	10,75			10,750C#*D#*E#*F#
8	n13-n11		1,000	18,18			18,180C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,15			2,150C#*D#*E#*F#
10	CARRER PARE COLL TRAM 2						C#*D#*E#*F#
11	n9		1,000	24,20			24,200C#*D#*E#*F#
12	n1		1,000	16,63			16,630C#*D#*E#*F#
13	CARRER DAVALLADES						C#*D#*E#*F#
14	n19-n17		1,000	8,70			8,700C#*D#*E#*F#
15	n17-n15		1,000	10,50			10,500C#*D#*E#*F#
16	Es comptarà un 25% de reposició						C#*D#*E#*F#
17	de la rigola existent afectats						C#*D#*E#*F#
18	pels treballs						C#*D#*E#*F#
19	carrer pare coll		1,000	6,00		0,25	1,500C#*D#*E#*F#
20	carrer davallades		1,000	14,60		0,25	3,650C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT						165,890	
7	P9E3-IZMB	m	Franja de paviment tàctil de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm, gris amb botons tàctils, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRER PARE COLL						C#*D#*E#*F#
2	n13		1,000	3,20			3,200C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,200	
8	P9E3-IZMA	m	Franja de paviment tàctil de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm, gris amb ratllat direccional, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRER PARE COLL						C#*D#*E#*F#
2	n13		1,000	2,42			2,420C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,420	
9	P982-16YIR	m	Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada sobre base de formigó no estructural HNE-20/B/20 i rejuntat amb beurada de ciment				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRER PARE COLL						C#*D#*E#*F#
2	gual n13		2,000	2,40			4,800C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,800	
10	P980-15UKK	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRER PARE COLL						C#*D#*E#*F#
2	gual n13		4,000				4,000C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000	
11	P9L1-E97K	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRER PARE COLL						C#*D#*E#*F#
2	aparcament minusvàlids		1,000	7,60	2,00		15,200C#*D#*E#*F#
3	Es comptarà un 25% de reposició						C#*D#*E#*F#
4	en zones afectades pels						C#*D#*E#*F#
5	treballs						C#*D#*E#*F#
6	carrer pare coll		1,000	138,80	0,25		34,700C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						49,900	
12	P9H5-E876	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada				
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	CARRER PARE COLL						C#*D#*E#*F#
2	aparcament minusvàlids		1,000	15,20	0,10	2,40	3,650C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26

Pàg.: 37

					C#D#E#F#
3	Es comptarà un 25% de reposició				C#D#E#F#
4	en zones afectades pels				C#D#E#F#
5	treballs				C#D#E#F#
6	carrer pare coll	1,000	5,55	2,40	0,25 3,330 C#D#E#F#
	TOTAL AMIDAMENT				6,980

13	P9H9-9LMN	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual
----	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió per reposició de							C##D##E##F#
2	paviment asfàltic afectat							C##D##E##F#
3	per l'execució dels treballs							C##D##E##F#
4	carrer pare coll		1,000	3,00	0,10	2.400,00	720,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	720,000
-----------------	---------

14	P966-168EI	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	Escocells		5,000	2,00	2,00		20,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,00	2,00		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	30,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol	02	LOT2
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD36-61001	PA	Treballs necessaris derivats de l'afectació o descoberta de serveis i instal·lacions existents durant l'execució de les obres de renovació de voreres, incloent la localització manual dels serveis, excavació i descobriment puntual, protecció provisional, sosteniment, petites desviacions o ajustos de traçat i de cota, reposició de llits de protecció, reblerts, ajudes de paleta a les companyies subministradores, reposició dels paviments afectats mitjans auxiliars i qualsevol altra actuació necessària per garantir la integritat i el correcte funcionament de les instal·lacions existents, d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i de les companyies titulars dels serveis. No inclou la renovació o substitució completa de les xarxes de serveis existents. Partida Alçada a Justificar per la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	P810-001	ut	Treballs necessaris per al desmuntatge, protecció, regularització de cota i posterior reposició de tapes i marcs d'arquetaS i altres elements de registre de serveis existents que es vegin afectats pels treballs de renovació de paviments, modificació de la geometria de les voreres o adequació de la seva rasant. Inclou el desmuntatge previ dels elements, la seva protecció durant l'execució de les obres, la regularització de la cota definitiva, la reposició i fixació dels marcs i tapes existents, la formació del suport amb morter o formigó segons convingui, els retalls i ajustos del paviment adjacent, la neteja final, les ajudes de paleta necessàries a les companyies subministradores quan sigui requerida la seva intervenció, així com qualsevol altre treball o mitjà auxiliar necessari per deixar els elements perfectament integrats en la nova pavimentació, totalment acabats i en correcte estat de funcionament.
---	----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 30/07/26

Pàg.: 38

1	CARRER PARE COLL			C##D##E##F#
2	Arquetes aigua 15x15	2,000	2,000	C##D##E##F#
3	Aqueta aigua 18x27	2,000	2,000	C##D##E##F#
4	Arqueta aigua 14x14	2,000	2,000	C##D##E##F#
5	Arquetes gas 13x14	3,000	3,000	C##D##E##F#
6	Arquetes varies 100x61	1,000	1,000	C##D##E##F#
7	Arquetes varies 40x40	3,000	3,000	C##D##E##F#
8	Hidrants 25x16	1,000	1,000	C##D##E##F#
9	CARRER PARE COLL TRAM 2			C##D##E##F#
10	Aqueta aigua 18x27	4,000	4,000	C##D##E##F#
11	Arquetes gas 13x14	1,000	1,000	C##D##E##F#
12	CARRER DAVALLADES			C##D##E##F#
13	Tapa pluvial 70x70	1,000	1,000	C##D##E##F#
14	Arqueta electricitat 40x40	1,000	1,000	C##D##E##F#
15	Arqueta telefonia 80x80	1,000	1,000	C##D##E##F#
16	Arqueta telefonia 77Ø	1,000	1,000	C##D##E##F#
17	Arqueta telefonia 40x40	1,000	1,000	C##D##E##F#
18	Arquetes varies 40x40	5,000	5,000	C##D##E##F#
19	Arqueta varies 17x31	1,000	1,000	C##D##E##F#
20	Arqueta varies 60x60	1,000	1,000	C##D##E##F#
21	Arqueta varies 50x50	1,000	1,000	C##D##E##F#
22	Arquetes gas 14x13	8,000	8,000	C##D##E##F#
23	Arquetes aigua 15x15	4,000	4,000	C##D##E##F#
24	Arqueta aigua 17x24	1,000	1,000	C##D##E##F#
25	Aquetes aigua 18x27	6,000	6,000	C##D##E##F#
26	Arqueta aigua 30x30	1,000	1,000	C##D##E##F#
27	Hidrant 24x50	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	53,000
-----------------	--------

3	PDK2-VL60	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	PD55-IQGL	ut	Caixa per a embornal de 150x20x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D##*E#*F#
2	n15		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	n13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

5	PD50-4818	ut	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D##*E##*F#
2	n15		2,000	2,00			4,000	C#*D##*E##*F#
3	n13		1,000	2,00			2,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

<

AMIDAMENTS

Capítol	02	LOT2
NIVELL 3	06	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB91-MUTSEN	ut	Muntatge de senyal nova i/o existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col·locació i fixació amb morter ràpid.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	CARRER PARE COLL TRAM 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		7,000						

2	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas,minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec,amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàsticd'aplicació en fred de dos components de qualsevolcolor i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
---	-----------	----	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	Aparcament minusvàlids		1,000	5,00	2,00		10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		10,000						

3	PBBB-DVKG	ut	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport, fixada mecànicament			
---	-----------	----	---	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	Aparcament minusvàlids		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Es comptarà un 10% de reposició							C#*D#*E#*F#
4	de senyals existent afectats							C#*D#*E#*F#
5	pels treballs		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		3,000						

4	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada			
---	-----------	---	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PARE COLL							C#*D#*E#*F#
2	Aparcament minusvàlids		1,000	3,00			3,000	C#*D#*E#*F#
3	Es comptarà un 20% de reposició							C#*D#*E#*F#
4	de senyals existent afectats							C#*D#*E#*F#
5	pels treballs							C#*D#*E#*F#
6	carrer pare coll		4,000	3,00		0,20	2,400	C#*D#*E#*F#
7	carrer pare coll tram 2		3,000	3,00		0,20	1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		7,200						

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1SEG-67C8	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos,

AMIDAMENTS

senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre								
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	P1SEN-67C8	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col.locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
3	PPACQ-02	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

IV. PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P1SEG-67C7	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre (SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)	6.466,00	€
P-2	P1SEG-67C8	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre (DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2.957,40	€
P-3	P1SEN-67C7	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col·locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda... (CINC MIL TRES-CENTS EUROS)	5.300,00	€
P-4	P1SEN-67C8	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col·locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda... (MIL VUIT-CENTS DOS EUROS)	1.802,00	€
P-5	P214WDIS	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P2146-DJ2DUMP) (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32	€
P-6	P2143-4RDUMP	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper (SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	6,42	€
P-7	P2146-DJDUMP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	7,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-8	P2147-DJDUMP	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre dúmper (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63	€
P-9	P2148-49DUMP	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01	€
P-10	P214E-52DUMP	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre dúmper (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,48	€
P-11	P214U-HBDUMP	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre dúmper i escombrat i neteja de la superfície fresada (DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2,36	€
P-12	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	9,21	€
P-13	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52	€
P-14	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52	€
P-15	P214W-FEM20	m	Tall en paviment de formigó de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	11,05	€
P-16	P214Y-HDUMP	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre dúmper, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	33,04	€
P-17	P21B0-HBQZ	ut	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,74	€
P-18	P21Q2-PP	ut	Desmuntatge de parquímetre existent, trasllat i col·locació en ubicació provisional durant l'execució de les obres, i posterior trasllat i col·locació en la ubicació definitiva, incloent la desconnexió i reconnexió de la instal·lació elèctrica i de comunicacions, i nou cablejat en cas de ser necessari, ancoratges, proves de funcionament, mitjans auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	212,24	€
P-19	P21QKUIS	ut	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper (QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	15,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-20	P21Q0-4RDUMP	ut	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre dúmper (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94	€
P-21	P21Q2-BPP	ut	Desmuntatge de bustia de correus, col·locació a posició provisional mentre duren obres i col·locació a posició definitiva al final de l'obra. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	63,21	€
P-22	P21Q2-CONT	ut	Desplaçament de contenidor durant les obres i situació a posició definitiva al final de l'obra. (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	97,81	€
P-23	P21Q2-PILON	ut	Retirada de piona fosa o plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33	€
P-24	P21QS50IS	ut	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper (CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	5,63	€
P-25	P2214-AYDUMP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre dúmper (CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	5,89	€
P-26	P2R5-DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals. (DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	18,13	€
P-27	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	9,86	€
P-28	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	10,05	€
P-29	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,74	€
P-30	P2RA-EXPL	ut	PROCEDIMENT D'EXCAVCIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST: AL TRACTAR-SE D'UN CARRER ESTRET I AMB POQUES OPCIONS DE MOBILITAT DE CAMIONS GRANS, S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES A UNA ZONA D'ACOPI DE L'OBRA I POSTERIORMENT CLASSIFICAR, CARREGAR I TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES DE LA ZONA D'ACOPI A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ. (ZERO EUROS)	0,00	€
P-31	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	22,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	9,01	€
P-33	P810-001	ut	Treballs necessaris per al desmuntatge, protecció, regularització de cota i posterior reposició de tapes i marcs d'arqueteS i altres elements de registre de serveis existents que es vegin afectats pels treballs de renovació de paviments, modificació de la geometria de les voreres o adequació de la seva rasant. Inclou el desmuntatge previ dels elements, la seva protecció durant l'execució de les obres, la regularització de la cota definitiva, la reposició i fixació dels marcs i tapes existents, la formació del suport amb morter o formigó segons convingui, els retalls i ajustos del paviment adjacent, la neteja final, les ajudes de paleta necessàries a les companyies subministradores quan sigui requerida la seva intervenció, així com qualsevol altre treball o mitjà auxiliar necessari per deixar els elements perfectament integrats en la nova pavimentació, totalment acabats i en correcte estat de funcionament. (TRES-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	306,82	€
P-34	P930-15UEA	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	141,57	€
P-35	P965-15U3T	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	80,87	€
P-36	P965-15U3W	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	64,46	€
P-37	P966-168EI	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	69,30	€
P-38	P970-VFJA	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	148,39	€
P-39	P976-11ZRV	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	12,75	€
P-40	P980-V053	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20x60 cm, amb la cantonada en forma bisellada d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb morter (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	145,65	€
P-41	P980-15UKK	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	261,10	€
P-42	P980-15UKM	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	333,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-43	P982-B35S	m	Rampa per a gual de vehicles-20 amb peça de pedra natural de forma recta, de 20x8000x25 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 i rejuntat amb morter (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	90,36	€
P-44	P982-16YIR	m	Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada sobre base de formigó no estructural HNE-20/B/20 i rejuntat amb beurada de ciment (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	246,86	€
P-45	P9E1-DMBM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	55,63	€
P-46	P9E1-DMWX	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	50,69	€
P-47	P9E1-BRECC	m2	Paviment de llosa de formigó, model VULCANO, color ceniza, de la casa BREINCO o equivalent. de canto viu, de dimensions 60x40x8 col·locat a truc de maceta amb amb morter mixt de sorra rentada, 1:2:10, i beurada de ciment pòrtland. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	74,38	€
P-48	P9E1-V6VMLL	m2	Paviment de vorera de 40x40 cm, buixardat color vermell, bisell estret fi, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	82,49	€
P-49	P9E3-IZMA	m	Franja de paviment tàctil de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm, gris amb ratllat direccional, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	39,11	€
P-50	P9E3-IZMB	m	Franja de paviment tàctil de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm, gris amb botons tàctils, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,84	€
P-51	P9H5-E876	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	96,56	€
P-52	P9H9-9LMN	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	0,81	€
P-53	P9L1-E97K	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36	€
P-54	PB91-MUTSEN	ut	Muntatge de senyal nova i/o existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col·locació i fixació amb morter ràpid. (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	26,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-55	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas,minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec,amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevolcolor i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	8,31	€
P-56	PBA3-DXN0	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81	€
P-57	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	3,77	€
P-58	PBA4-DXTM	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41	€
P-59	PBBB-DVKG	ut	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport, fixada mecànicament (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	101,61	€
P-60	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	32,35	€
P-61	PD36-61001	PA	Treballs necessaris derivats de l'afectació o descoberta de serveis i instal·lacions existents durant l'execució de les obres de renovació de voreres, incloent la localització manual dels serveis, excavació i descobriment puntual, protecció provisional, sosteniment, petites desviacions o ajustos de traçat i de cota, reposició de llits de protecció, reblerts, ajudes de paleta a les companyies subministradores, reposició dels paviments afectats, mitjans auxiliars i qualsevol altra actuació necessària per garantir la integritat i el correcte funcionament de les instal·lacions existents, d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i de les companyies titulars dels serveis. No inclou la renovació o substitució completa de les xarxes de serveis existents. Partida Alçada a Justificar per la DF. (TRES MIL SET-CENTS DEU EUROS)	3.710,00	€
P-62	PD50-4818	ut	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	72,76	€
P-63	PD50-CONS	ut	Treballs de connexió dels embornals als col·lectors o embornals/pous existents. Inclou treballs de perforació per a nova connexió, segellat i rebliment de la unió. Càrrega de runes (NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	99,48	€
P-64	PD55-E3NR	ut	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	137,59	€
P-65	PD55-IQGL	ut	Caixa per a embornal de 150x20x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	265,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-66	PDK1-0011	ut	Subministrament i col·locació de tapa i marc de fosa dúctil per a registre de comptador d'aigua, dimensions aproximades 15×15 cm, classe B125/C250 segons ubicació, inclòs desmuntatge de la tapa existent, adaptació del marc, anivellació amb el nou paviment, rejuntat amb morter i totes les operacions necessàries per deixar-la completament acabada i en servei. De les mateixes caraterístiques i iguals a les existents. *Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF. (SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	60,07	€
P-67	PDK1-IE0Y	ut	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u *Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF. (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	87,85	€
P-68	PDK2-VL6O	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	116,74	€
P-69	PPACQ-01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents. (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)	2.756,00	€
P-70	PPACQ-02	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents. (MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)	1.590,00	€
P-71	PQ1Y-IQEK	ut	Col·locació de banc de 60 a 240 cm de llargària, ancorat amb daus de formigó (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	44,21	€
P-72	PQ2Y-MA94	ut	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05	€
P-73	PRD1-HBAQ	ut	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 1

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P1SEG-67C	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre	6.466,00 €
			Sense descomposició	6.466,00000 €
P-2	P1SEG-67C	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre	2.957,40 €
			Sense descomposició	2.957,40000 €
P-3	P1SEN-67C	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col.locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...	5.300,00 €
			Sense descomposició	5.300,00000 €
P-4	P1SEN-67C	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col.locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...	1.802,00 €
			Sense descomposició	1.802,00000 €
P-5	P214WDIS	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P2146-DJ2DUMP)	7,32 €
			Altres conceptes	7,32000 €
P-6	P2143-4RD	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper	6,42 €
			Altres conceptes	6,42000 €
P-7	P2146-DJD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics	7,39 €
			Altres conceptes	7,39000 €
P-8	P2147-DJD	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre dúmper	4,63 €
			Altres conceptes	4,63000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 2

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-9	P2148-49DU	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper	4,01 €
			Altres conceptes	4,01000 €
P-10	P214E-52D	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre dúmper	22,48 €
			Altres conceptes	22,48000 €
P-11	P214U-HBD	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre dúmper i escombrat i neteja de la superfície fresada	2,36 €
			Altres conceptes	2,36000 €
P-12	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	9,21 €
			Altres conceptes	9,21000 €
P-13	P214W-FEM	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,52 €
			Altres conceptes	5,52000 €
P-14	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,52 €
			Altres conceptes	5,52000 €
P-15	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	11,05 €
			Altres conceptes	11,05000 €
P-16	P214Y-HDU	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre dúmper, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	33,04 €
			Altres conceptes	33,04000 €
P-17	P21B0-HBQ	ut	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	12,74 €
			Altres conceptes	12,74000 €
P-18	P21Q2-PP	ut	Desmuntatge de parquímetre existent, trasllat i col·locació en ubicació provisional durant l'execució de les obres, i posterior trasllat i col·locació en la ubicació definitiva, incloent la desconexió i reconexió de la instal·lació elèctrica i de comunicacions, i nou cablejat en cas de ser necessari, ancoratges, proves de funcionament, mitjans auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució.	212,24 €
			Altres conceptes	212,24000 €
P-19	P21QKUIS	ut	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper	15,70 €
	C15E-VEN2	h	Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	5,13150 €
			Altres conceptes	10,56850 €
P-20	P21Q0-4RD	ut	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre dúmper	1,94 €
			Altres conceptes	1,94000 €
P-21	P21Q2-BPP	ut	Desmuntatge de bustia de correus, col·locació a posició provisional mentre duren obres i col·locació a posició definitiva al final de l'obra.	63,21 €
			Altres conceptes	63,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 3

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-22	P21Q2-CON	ut	Desplaçament de contenidor durant les obres i situació a posició definitiva al final de l'obra.	97,81 €
			Altres conceptes	97,81000 €
P-23	P21Q2-PILO	ut	Retirada de piona fosa o plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper	9,33 €
			Altres conceptes	9,33000 €
P-24	P21QS50IS	ut	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper	5,63 €
			Altres conceptes	5,63000 €
P-25	P2214-AYD	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre dúmper	5,89 €
			Altres conceptes	5,89000 €
P-26	P2R5-DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals.	18,13 €
	C15E-VEN2	h	Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	17,10500 €
			Altres conceptes	1,02500 €
P-27	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	9,86 €
			Altres conceptes	9,86000 €
P-28	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	10,05 €
			Altres conceptes	10,05000 €
	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	30,74 €
P-29	B2RA-28US	t	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	29,00000 €
			Altres conceptes	1,74000 €
P-30	P2RA-EXPL	ut	PROCEDIMENT D'EXCAVCIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST: AL TRACTAR-SE D'UN CARRER ESTRET I AMB POQUES OPCIONS DE MOBILITAT DE CAMIONS GRANS, S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES A UNA ZONA D'ACOPI DE L'OBRA I POSTERIORMENT CLASSIFICAR, CARREGAR I TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES DE LA ZONA D'ACOPI A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ.	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-31	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	22,67 €
			Altres conceptes	21,38750 €
	B2RA-M8VV	t	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	1,28250 €
P-32	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	9,01 €
			Altres conceptes	8,49600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 4

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,51400 €
P-33	P810-001	ut	Treballs necessaris per al desmuntatge, protecció, regularització de cota i posterior reposició de tapes i marcs d'arqueteS i altres elements de registre de serveis existents que es vegin afectats pels treballs de renovació de paviments, modificació de la geometria de les voreres o adequació de la seva rasant. Inclou el desmuntatge previ dels elements, la seva protecció durant l'execució de les obres, la regularització de la cota definitiva, la reposició i fixació dels marcs i tapes existents, la formació del suport amb morter o formigó segons convingui, els retalls i ajustos del paviment adjacent, la neteja final, les ajudes de paleta necessàries a les companyies subministradores quan sigui requerida la seva intervenció, així com qualsevol altre treball o mitjà auxiliar necessari per deixar els elements perfectament integrats en la nova pavimentació, totalment acabats i en correcte estat de funcionament.	306,82 €
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	2,52650 €
			Altres conceptes	304,29350 €
P-34	P930-15UEA	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	141,57 €
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	95,60250 €
			Altres conceptes	45,96750 €
P-35	P965-15U3T	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment	80,87 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00000 €
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	10,01550 €
	B964-0GIN	m	Pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	42,48300 €
			Altres conceptes	28,37150 €
P-36	P965-15U3	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment	64,46 €
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	10,01550 €
	B964-0GHV	m	Pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	28,57050 €
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00000 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
			Altres conceptes	25,87400 €
P-37	P966-168EI	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20	69,30 €
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	4,55250 €
	B965-168JO	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	52,21650 €
			Altres conceptes	12,53100 €
P-38	P970-VFJA	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric	148,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 5

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	102,64100	€
C15E-VEN2	h	Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic Altres conceptes	6,84200 38,90700	€ €
P-39	P976-11ZRV	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment	12,75 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,62560 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,00000 €
	B971-0GUF	u	Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles Altres conceptes	3,83800 € 8,28640 €
P-40	P980-V053	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20x60 cm, amb la cantonada en forma bisellada d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb morter	145,65 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,50440 €
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,64280 €
	B981-V04W	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20x60 cm, amb la cantonada en forma bisellada d'1 peça Altres conceptes	106,47000 € 35,03280 €
P-41	P980-15UKK	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment	261,10 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00000 €
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	6,37350 €
	B981-2MTC	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça Altres conceptes	199,90000 € 54,82650 €
P-42	P980-15UK	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment	333,13 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00000 €
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	12,74700 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B981-I1PO	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces Altres conceptes	222,05000 € 98,33300 €
P-43	P982-B35S	m	Rampa per a gual de vehicles-20 amb peça de pedra natural de forma recta, de 20x8000x25 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 i rejuntat amb morter	90,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 6

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B982-1N0Q	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de vehicles de forma recta, de 20x80x25 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	46,87920	€
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	3,73240	€
NOU	m3	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg, elaborat amb formigonera de 165 l Altres conceptes	1,23515 38,51325	€ €
P-44	P982-16YIR	m	Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada sobre base de formigó no estructural HNE-20/B/20 i rejuntat amb beurada de ciment	246,86 €
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	10,01550 €
	B982-I0NC	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de vianants de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	194,11620 €
	NOU	m3	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg, elaborat amb formigonera de 165 l Altres conceptes	3,70544 € 39,02286 €
P-45	P9E1-DMBM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	55,63 €
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	11,65372 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	11,19960 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Altres conceptes	0,00000 € 32,77668 €
P-46	P9E1-DMW	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	50,69 €
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	11,19960 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00000 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Altres conceptes	6,99223 € 32,49817 €
P-47	P9E1-BREC	m2	Paviment de llosa de formigó, model VULCANO, color ceniza, de la casa BREINCO o equivalent. de canto viu, de dimensions 60x40x8 col·locat a truc de maceta amb amb morter mixt de sorra rentada, 1:2:10, i beurada de ciment pòrtland.	74,38 €
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,99223 €
	B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrament en sacs de 0,3m3	0,70420 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B9E2-LLBCC	m2	Llosa color ceniza, canto viu, 60x40x8	32,84400 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Altres conceptes	0,00000 € 33,83957 €
P-48	P9E1-V6VM	m2	Paviment de vorera de 40x40 cm, buixardat color vermell, bisell estret fi, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de	82,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 7

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		ciment pòrtland.		
B9E2-0HVMLL	m2	Paviment vorera 40x40 buixardat color vermell	44,85960	€
B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,96869	€
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,99223	€
B011-05ME	m3	Aigua	0,00000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00000	€
		Altres conceptes	27,66948	€
P-49	P9E3-IZMA	m	Franja de paviment tàctil de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm, gris amb ratllat direccional, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland	39,11 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00000 €
	B9E2-Z9HI	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional	9,00360 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,90659 €
		Altres conceptes	27,19981	€
P-50	P9E3-IZMB	m	Franja de paviment tàctil de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm, gris amb botons tàctils, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland	28,84 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00000 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00000 €
	B9E2-Z9HH	m2	Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura botons tàctils	10,71160 €
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,93773 €
		Altres conceptes	16,19067	€
P-51	P9H5-E876	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	96,56 €
	B9H1-0HT9	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	85,96000 €
		Altres conceptes	10,60000	€
P-52	P9H9-9LMN	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual	0,81 €
	B9H0-2MT8	kg	Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,76000 €
		Altres conceptes	0,05000	€
P-53	P9L1-E97K	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,36 €
	B057-06IM	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808	0,34200 €
		Altres conceptes	0,01800	€
P-54	PB91-MUTS	ut	Muntatge de senyal nova i/o existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col·locació i fixació amb	26,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 8

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		morter ràpid.		
	C20B-00HC	h	Maquinària taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20cm com a màxim	0,88700 €
		Altres conceptes	25,58300	€
P-55	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas,minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec,amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevolcolor i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	8,31 €
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	2,32060 €
	BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,84500 €
		Altres conceptes	5,14440	€
P-56	PBA3-DXN0	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	3,81 €
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,46500 €
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,18400 €
		Altres conceptes	1,16100	€
P-57	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	3,77 €
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,36800 €
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,02130 €
		Altres conceptes	1,38070	€
P-58	PBA4-DXTM	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	4,41 €
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,51430 €
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,47840 €
		Altres conceptes	1,41730	€
P-59	PBBB-DVK	ut	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport, fixada mecànicament	101,61 €
	BBM9-0SOP	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport	86,69000 €
		Altres conceptes	14,92000	€
P-60	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	32,35 €
	BBMF-H5AN	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	28,11000 €
		Altres conceptes	4,24000	€
P-61	PD36-61001	PA	Treballs necessaris derivats de l'afectació o descoberta de serveis i instal·lacions existents durant l'execució de les obres de renovació de voreres, incloent la localització manual dels serveis, excavació i descobriment puntual, protecció provisional, sosteniment, petites desviacions o ajustos de traçat i de cota, reposició de llits de protecció, reberts, ajudes de paleta a les companyies subministradores, reposició dels paviments afectats, mitjans auxiliars i qualsevol altra actuació necessària per garantir la integritat i el correcte funcionament de les	3.710,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 9

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		instal·lacions existents, d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i de les companyies titulars dels serveis. No inclou la renovació o substitució completa de les xarxes de serveis existents. Partida Alçada a Justificar per la DF.		
		Sense descomposició	3.710,00000 €	
P-62	PD50-4818	ut	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter	72,76 €
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	2,02120 €
	BD50-1KLO	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció	42,52000 €
		Altres conceptes	28,21880 €	
P-63	PD50-CONS	ut	Treballs de connexió dels embornals als col·lectors o embornals/pous existents. Inclou treballs de perforació per a nova connexió, segellat i reblliment de la unió. Càrrega de runes	99,48 €
		Altres conceptes	99,48000 €	
P-64	PD55-E3NR	ut	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	137,59 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	1,69680 €
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,09080 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	51,83640 €
		Altres conceptes	82,96600 €	
P-65	PD55-IQGL	ut	Caixa per a embornal de 150x20x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	265,09 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02240 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	25,70400 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	13,21320 €
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	9,68863 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,90160 €
		Altres conceptes	213,56017 €	
P-66	PDK1-0011	ut	Subministrament i col·locació de tapa i marc de fosa dúctil per a registre de comptador d'aigua, dimensions aproximades 15x15 cm, classe B125/C250 segons ubicació, inclòs desmuntatge de la tapa existent, adaptació del marc, anivellació amb el nou paviment, rejuntat amb morter i totes les operacions necessàries per deixar-la completament acabada i en servei. De les mateixes caraterístiques i iguals a les existents.	60,07 €
			*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF.	
	BDK5-0001	ut	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/150x150mm,C250	22,76000 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,62560 €
		Altres conceptes	36,68440 €	
P-67	PDK1-IE0Y	ut	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram	87,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/26 Pàg.: 10

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		
		*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF.		
	B07L-1PY6	t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,62560	€
	BDK5-1KH1	u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124	48,97000	€
		Altres conceptes	38,25440	€
P-68	PDK2-VL6O	ut Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	116,74	€
	B0F1A-076O	u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,41000	€
	B07F-OLT8	m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,83574	€
	B055-067M	t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,45080	€
	B069-I4H8	m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	11,74030	€
	B011-05ME	m3 Aigua	0,02240	€
		Altres conceptes	95,28076	€
P-69	PPACQ-01	PA Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents.	2.756,00	€
		Sense descomposició	2.756,00000	€
P-70	PPACQ-02	PA Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents.	1.590,00	€
		Sense descomposició	1.590,00000	€
P-71	PQ1Y-IQEK	ut Col·locació de banc de 60 a 240 cm de llargària, ancorat amb daus de formigó	44,21	€
		Altres conceptes	44,21000	€
P-72	PQ2Y-MA94	ut Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó	24,05	€
		Altres conceptes	24,05000	€
P-73	PRD1-HBA	ut Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	59,54	€
	B0D31-07P6	m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	24,43680	€
	B0AM-078N	kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	1,43000	€
	B7C26-FGV8	m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2 K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut	0,77600	€
		Altres conceptes	32,89720	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	27,23000	€
A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	27,23000	€
A0D-0007	h	Manobre	25,59000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	26,46000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	30,67000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	31,70000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	30,67000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	30,67000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador/a	31,17000	€
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	30,67000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,80000	€
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	105,35000	€
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,10000	€
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	83,09000	€
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,75000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	88,00000	€
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	111,07000	€
C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	7,85000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	58,77000	€
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	68,72000	€
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	61,85000	€
C152-003B	h	Camió grua	65,28000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	47,77000	€
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	31,73000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	175,00000	€
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	74,24000	€
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	44,21000	€
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	59,07000	€
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	3,48000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,16000	€
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	7,75000	€
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	36,73000	€
C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	28,09000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,43000	€
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,38000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	2,24000	€
B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,56000	€
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	20,08000	€
B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrament en sacs de 0,3m3	70,42000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	19,59000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,36000	€
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	264,75000	€
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	149,74000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	145,08000	€
B057-06IM	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808	0,57000	€
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	87,61000	€
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	93,31000	€
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	90,31000	€
B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	91,05000	€
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	101,64000	€
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	62,56000	€
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	50,53000	€
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	64,28000	€
B081-06U6	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,81000	€
B0AM-078N	kg	Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	2,86000	€
B0D31-07P6	m3	Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	407,28000	€
B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,08000	€
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	3,03000	€
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,24000	€
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,25000	€
B2RA-28US	t	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	29,00000	€
B2RA-M8VV	t	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	14,75000	€
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	5,31000	€
B7C26-FGV8	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2 K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut	0,97000	€
B964-0GHV	m	Pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	27,21000	€
B964-0GIN	m	Pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	40,46000	€
B965-168JO	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	49,73000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	0,76000	€
B981-2MTC	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	199,90000	€
B981-I1PO	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces	222,05000	€
B981-V04W	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20x60 cm, amb la cantonada en forma bisellada d'1 peça	106,47000	€
B982-1N0Q	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de vehicles de forma recta, de 20x80x25 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	45,96000	€
B982-I0NC	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de vianants de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	190,31000	€
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	10,98000	€
B9E2-Z9HH	m2	Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura botons tàctils	17,56000	€
B9E2-Z9HI	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional	10,98000	€
B9E2-0HVMLL	m2	Paviment vorera 40x40 buixardat color vermell	43,98000	€
B9E2-LLBCC	m2	Llosa color ceniza, canto viu, 60x40x8	32,20000	€
B9H0-2MT8	kg	Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,76000	€
B9H1-0HT9	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	85,96000	€
BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1,84000	€
BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	1,69000	€
BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	2,83000	€
BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,93000	€
BBM9-0S0P	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport	86,69000	€
BBMF-H5AN	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	28,11000	€
BD50-1KLO	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció	42,52000	€
BDK5-0001	ut	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/150x150mm,C250	22,76000	€
BDK5-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124	48,97000	€
C15E-VEN2	h	Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	34,21000	€
C20B-00HC	h	Maquinària taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20cm com a màxim	8,87000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3		Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000		98,27	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 /R x	26,46000 =	23,81400	
				Subtotal:		23,81400	23,81400
Maquinària	C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	0,450 /R x	3,48000 =	1,56600	
				Subtotal:		1,56600	1,56600
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	2,24000 =	0,40320	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	145,08000 =	21,76200	
	B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650 x	20,08000 =	13,05200	
	B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,56000 =	31,86800	
				Subtotal:		67,08520	67,08520
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,23814
				COST DIRECTE			92,70334
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		5,56220
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,26554	
B07F-0LT4	m3		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		102,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,46000 =	26,46000	
				Subtotal:		26,46000	26,46000
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,16000 =	1,51200	
				Subtotal:		1,51200	1,51200
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,24000 =	0,44800	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	145,08000 =	36,27000	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	19,59000 =	31,93170	
				Subtotal:		68,64970	68,64970

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,26460
				COST DIRECTE			96,88630
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		5,81318
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		102,69948	
B07F-0LT6	m3		Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		247,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	26,46000 =	27,78300	
				Subtotal:		27,78300	27,78300
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,730 /R x	2,16000 =	1,57680	
				Subtotal:		1,57680	1,57680
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,24000 =	0,44800	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	19,59000 =	29,97270	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	145,08000 =	29,01600	
	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,36000 =	144,00000	
				Subtotal:		203,43670	203,43670
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,27783
				COST DIRECTE			233,07433
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		13,98446
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		247,05879	
B07F-0LT8	m3		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		97,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,46000 =	26,46000	
				Subtotal:		26,46000	26,46000
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,16000 =	1,51200	
				Subtotal:		1,51200	1,51200
Materials	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,24000 =	0,44800	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	145,08000 =	29,01600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740	x	19,59000	=	34,08660
				Subtotal:		63,55060		63,55060
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,26460
				COST DIRECTE				91,78720
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	5,50723
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				97,29443

B07G-0MR9		m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		104,89		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	26,46000	=	26,46000
				Subtotal:		26,46000		26,46000
Maquinària								
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,16000	=	1,51200
				Subtotal:		1,51200		1,51200
Materials								
	B081-06U6	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,500	x	1,81000	=	0,90500
	B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	149,74000	=	37,43500
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,24000	=	0,44800
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	19,59000	=	31,93170
				Subtotal:		70,71970		70,71970
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,26460
				COST DIRECTE				98,95630
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	5,93738
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				104,89368

NOU		m3	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg, elaborat amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		130,93		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	26,46000	=	26,46000
				Subtotal:		26,46000		26,46000
Maquinària								
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	1,000	/R x	2,16000	=	2,16000
				Subtotal:		2,16000		2,16000
Materials								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	1,470	x	64,28000	=	94,49160
	B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	2,24000	=	0,40320
				Subtotal:		94,89480		94,89480
				COST DIRECTE				123,51480
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	7,41089
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				130,92569

P-1	P1SEG-67C7	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre	Rend.: 1,000		6.466,00		€
				COST DIRECTE		6.100,00000		
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	366,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6.466,00000		

P-2	P1SEG-67C8	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre	Rend.: 1,000		2.957,40		€
				COST DIRECTE		2.790,00000		
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	167,40000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.957,40000		

P-3	P1SEN-67C7	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col·locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...	Rend.: 1,000		5.300,00		€
				COST DIRECTE		5.000,00000		
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	300,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.300,00000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-4	P1SEN-67C8	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col·locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...	Rend.: 1,000	1.802,00	€
				COST DIRECTE	1.700,00000	
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %	102,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.802,0000	

P-5	P214WDIS	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P2146-DJ2DUMP)	Rend.: 1,000	7,32	€
				Unitats	Preu	Parcial
Maquinària						Import
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,070 /R x	65,10000 =	4,55700
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,040 /R x	58,77000 =	2,35080
				Subtotal:		6,90780
				COST DIRECTE		6,90780
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %	0,41447
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,32227	

P-6	P2143-4RDUM	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper	Rend.: 1,000	6,42	€
				Unitats	Preu	Parcial
Ma d'obra						Import
	AOE-000A	h	Manobre especialista	0,140 /R x	26,46000 =	3,70440
				Subtotal:		3,70440
Maquinària						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,020 /R x	58,77000 =	1,17540
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,070 /R x	15,80000 =	1,10600
				Subtotal:		2,28140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

	DESPESES AUXILIARS	2,00	%		0,07409
	COST DIRECTE				6,05989
	DESPESES INDIRECTES	6,00	%		0,36359
	COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,42348

P-7	P2146-DJDUM	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000	7,39	€
				Unitats	Preu	Parcial
Maquinària						Import
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,030 /R x	58,77000 =	1,76310
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,080 /R x	65,10000 =	5,20800
				Subtotal:		6,97110
				COST DIRECTE		6,97110
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %	0,41827
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,38937	

P-8	P2147-DJDUM	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre dúmper	Rend.: 1,000	4,63	€
				Unitats	Preu	Parcial
Maquinària						Import
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,030 /R x	58,77000 =	1,76310
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,040 /R x	65,10000 =	2,60400
				Subtotal:		4,36710
				COST DIRECTE		4,36710
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %	0,26203
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,62913	

P-9	P2148-49DUMP	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper	Rend.: 1,000	4,01	€
				Unitats	Preu	Parcial
Maquinària						Import
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,040 /R x	65,10000 =	2,60400
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,020 /R x	58,77000 =	1,17540
				Subtotal:		3,77940

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				3,77940
DESPESES INDIRECTES 6,00 %				0,22676
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,00616

P-10 P214E-52DUM m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre dumper Rend.: 1,000 22,48 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador/a	0,300	/R x	31,17000	=	9,35100	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,050	/R x	30,67000	=	1,53350	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,060	/R x	26,46000	=	1,58760	
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	25,59000	=	5,37390	
				Subtotal:				17,84600	17,84600
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,030	/R x	15,80000	=	0,47400	
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,300	/R x	8,43000	=	2,52900	
				Subtotal:				3,00300	3,00300
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%		0,35692
				COST DIRECTE					21,20592
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%		1,27236
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					22,47828

P-11 P214U-HBDUM m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre dumper i escombrat i neteja de la superfície fresada Rend.: 1,000 2,36 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública		0,010 /R x	30,67000 =	0,30670	
A0D-0007	h	Manobre		0,010 /R x	25,59000 =	0,25590	
				Subtotal:		0,56260	0,56260
Maquinària							
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada		0,010 /R x	44,21000 =	0,44210	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics		0,010 /R x	15,80000 =	0,15800	
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica		0,010 /R x	105,35000 =	1,05350	
				Subtotal:		1,65360	1,65360

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS 2,00 %				0,01125
COST DIRECTE				2,22745
DESPESES INDIRECTES 6,00 %				0,13365
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,36110

P-12 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Rend.: 1,000 9,21 €

			diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250	/R x	26,46000 =	6,61500	
				Subtotal:			6,61500	6,61500
Maquinària	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250	/R x	7,75000 =	1,93750	
				Subtotal:			1,93750	1,93750
				DESPESES AUXILIARS		2,00 %		0,13230
				COST DIRECTE				8,68480
				DESPESES INDIRECTES		6,00 %		0,52109
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,20589

P-13 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Rend.: 1,000 5,52 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,150 /R x	26,46000 =	3,96900	
				Subtotal:		3,96900	3,96900
Maquinària							
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment		0,150 /R x	7,75000 =	1,16250	
				Subtotal:		1,16250	1,16250
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,07938
				COST DIRECTE			5,21088
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,31265
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,52353

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-14	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		5,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 /R x 26,46000 = 3,96900
				Subtotal:		3,96900	3,96900
				Maquinària			
				C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,150 /R x 7,75000 = 1,16250
				Subtotal:		1,16250	1,16250
				DESPESES AUXILIARS		2,00 %	0,07938
				COST DIRECTE			5,21088
				DESPESES INDIRECTES		6,00 %	0,31265
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,52353	
P-15	P214W-FEM20	m	Tall en paviment de formigó de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		11,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x 26,46000 = 7,93800
				Subtotal:		7,93800	7,93800
				Maquinària			
				C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,300 /R x 7,75000 = 2,32500
				Subtotal:		2,32500	2,32500
				DESPESES AUXILIARS		2,00 %	0,15876
				COST DIRECTE			10,42176
				DESPESES INDIRECTES		6,00 %	0,62531
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,04707	
P-16	P214Y-HDUMP	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre dúmper, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		33,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0D-0007	h	Manobre	0,520 /R x 25,59000 = 13,30680
				Subtotal:			
				DESPESES AUXILIARS			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				Subtotal:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,520 /R x 26,46000 = 13,75920			
				Subtotal:		27,06600	27,06600
				Maquinària			
				C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,260 /R x 15,80000 = 4,10800
				Subtotal:		4,10800	4,10800
				COST DIRECTE			31,17400
				DESPESES INDIRECTES		6,00 %	1,87044
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,04444	
				Subtotal:			
				DESPESES AUXILIARS			
P-17	P21B0-HBQZ	ut	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	Rend.: 1,000		12,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x 27,23000 = 5,44600
				A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x 31,70000 = 6,34000
				Subtotal:		11,78600	11,78600
				DESPESES AUXILIARS		2,00 %	0,23572
				COST DIRECTE			12,02172
				DESPESES INDIRECTES		6,00 %	0,72130
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,74302	
P-18	P21Q2-PP	ut	Desmuntatge de parquímetre existent, trasllat i col·locació en ubicació provisional durant l'execució de les obres, i posterior trasllat i col·locació en la ubicació definitiva, incloent la desconnexió i reconnexió de la instal·lació elèctrica i de comunicacions, i nou cablejat en cas de ser necessari, ancoratges, proves de funcionament, mitjans auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució.	Rend.: 1,000		212,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
				Ma d'obra			
				A0E-000A	h	Manobre especialista	5,000 /R x 26,46000 = 132,30000
				Subtotal:		132,30000	132,30000
				Maquinària			
				C152-003B	h	Camió grua	1,000 /R x 65,28000 = 65,28000
				Subtotal:		65,28000	65,28000
				DESPESES AUXILIARS			
				COST DIRECTE			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		2,64600
				COST DIRECTE			200,22600
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		12,01356
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			212,23956
P-19	P21QKUIS	ut	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper	Rend.: 1,000			15,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x	26,46000 =	7,93800	
				Subtotal:		7,93800	7,93800
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100 /R x	15,80000 =	1,58000	
				Subtotal:		1,58000	1,58000
Materials							
	C15E-VEN2	h	Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,150 x	34,21000 =	5,13150	
				Subtotal:		5,13150	5,13150
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,15876
				COST DIRECTE			14,80826
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,88850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,69676
P-20	P21Q0-4RDUM	ut	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre dúmper	Rend.: 1,000			1,94 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,070 /R x	25,59000 =	1,79130	
				Subtotal:		1,79130	1,79130
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,03583
				COST DIRECTE			1,82713
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,10963
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,93675

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-21	P21Q2-BPP	ut	Desmuntatge de bustia de correus, col·locació a posició provisional mentre duren obres i col·locació a posició definitiva al final de l'obra.	Rend.: 1,000			63,21 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,46000 =	26,46000	
				Subtotal:		26,46000	26,46000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,500 /R x	65,28000 =	32,64000	
				Subtotal:		32,64000	32,64000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,52920
				COST DIRECTE			59,62920
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		3,57775
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,20695
P-22	P21Q2-CONT	ut	Desplaçament de contenidor durant les obres i situació a posició definitiva al final de l'obra.	Rend.: 1,000			97,81 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,46000 =	26,46000	
				Subtotal:		26,46000	26,46000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	1,000 /R x	65,28000 =	65,28000	
				Subtotal:		65,28000	65,28000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,52920
				COST DIRECTE			92,26920
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		5,53615
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,80535
P-23	P21Q2-PILON	ut	Retirada de piona fosa o plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper	Rend.: 1,000			9,33 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x	26,46000 =	6,61500	
				Subtotal:		6,61500	6,61500
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,130 /R x	15,80000 =	2,05400	
				Subtotal:		2,05400	2,05400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,13230
				COST DIRECTE			8,80130
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,52808
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,32938
P-24	P21QS50IS	ut	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper	Rend.: 1,000			5,63 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 /R x	26,46000 =	3,96900	
				Subtotal:		3,96900	3,96900
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,080 /R x	15,80000 =	1,26400	
				Subtotal:		1,26400	1,26400
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,07938
				COST DIRECTE			5,31238
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,31874
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,63112
P-25	P2214-AYDUM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre dúmper	Rend.: 1,000			5,89 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,050 /R x	111,07000 =	5,55350	
				Subtotal:		5,55350	5,55350
				COST DIRECTE			5,55350
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,33321
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,88671
P-26	P2R5-DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals.	Rend.: 1,000			18,13 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	C15E-VEN2	h	Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,500 x	34,21000 =	17,10500	
				Subtotal:		17,10500	17,10500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			17,10500
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		1,02630
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,13130
P-27	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000			9,86 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,020 /R x	106,75000 =	2,13500	
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,150 /R x	47,77000 =	7,16550	
				Subtotal:		9,30050	9,30050
				COST DIRECTE			9,30050
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,55803
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,85853
P-28	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000			10,05 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,180 /R x	47,77000 =	8,59860	
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,010 /R x	88,00000 =	0,88000	
				Subtotal:		9,47860	9,47860
				COST DIRECTE			9,47860
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,56872
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,04732
P-29	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	Rend.: 1,000			30,74 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28US	t	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	1,000 x	29,00000 =	29,00000	
				Subtotal:		29,00000	29,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				29,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 %				1,74000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,74000

P-30	P2RA-EXPL	ut	PROCEDIMENT D'EXCAVCIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST: AL TRACTAR-SE D'UN CARRER ESTRET I AMB POQUES OPCIONS DE MOBILITAT DE CAMIONS GRANS, S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES A UNA ZONA D'ACOPI DE L'OBRA I POSTERIORMENT CLASSIFICAR, CARREGAR I TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES DE LA ZONA D'ACOPI A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ.	Rend.: 1,000	0,00	€
COST DIRECTE					0,00000	
DESPESES INDIRECTES 6,00 %					0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,0000	

P-31	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	Rend.: 1,000	22,67	€
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
Materials	B2RA-M8VV	t	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	1,450	x 14,75000 =	21,38750
				Subtotal:		21,38750
						21,38750
COST DIRECTE						21,38750
DESPESES INDIRECTES 6,00 %						1,28325
COST EXECUCIÓ MATERIAL						22,67075

P-32	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	Rend.: 1,000	9,01	€
				Unitats	Preu	Parcial
						Import
Materials	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,600	x 5,31000 =	8,49600
				Subtotal:		8,49600
						8,49600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				8,49600
DESPESES INDIRECTES 6,00 %				0,50976
COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,00576

P-33	P810-001	ut	Treballs necessaris per al desmuntatge, protecció, regularització de cota i posterior reposició de tapes i marcs d'arqueteS i altres elements de registre de serveis existents que es vegin afectats pels treballs de renovació de paviments, modificació de la geometria de les voreres o adequació de la seva rasant. Inclou el desmuntatge previ dels elements, la seva protecció durant l'execució de les obres, la regularització de la cota definitiva, la reposició i fixació dels marcs i tapes existents, la formació del suport amb morter o formigó segons convingui, els retalls i ajustos del paviment adjacent, la neteja final, les ajudes de paleta necessàries a les companyies subministradores quan sigui requerida la seva intervenció, així com qualsevol altre treball o mitjà auxiliar necessari per deixar els elements perfectament integrats en la nova pavimentació, totalment acabats i en correcte estat de funcionament.	Rend.: 1,000	306,82	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	5,000	/R x 25,59000 =	127,95000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	5,000	/R x 30,67000 =	153,35000	
				Subtotal:		281,30000	281,30000
Materials	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	0,050	x 50,53000 =	2,52650	
				Subtotal:		2,52650	2,52650
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		5,62600
				COST DIRECTE			289,45250
				DESPESES INDIRECTES 6,00 %			17,36715
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			306,81965

P-34	P930-15UEA	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	Rend.: 1,000			141,57	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,130	/R x	30,67000	=	3,98710
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	25,59000	=	10,23600
				Subtotal:			14,22310	14,22310
Maquinària								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,130	/R x	5,38000	=	0,69940
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,130	/R x	175,00000	=	22,75000
			Subtotal:					23,44940
								23,44940
Materials								
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	1,050	x	91,05000	=	95,60250
			Subtotal:					95,60250
								95,60250
			DESPESES AUXILIARS			2,00	%	0,28446
			COST DIRECTE					133,55946
			DESPESES INDIRECTES			6,00	%	8,01357
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					141,57303

P-35	P965-15U3T	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment	Rend.: 1,000				80,87	€
------	------------	---	---	--------------	--	--	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,310	/R x	30,67000	=	9,50770	
	A0D-0007	h	Manobre	0,540	/R x	25,59000	=	13,81860	
			Subtotal:					23,32630	23,32630
Materials									
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x	2,24000	=	0,00000	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x	145,08000	=	0,00000	
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,110	x	91,05000	=	10,01550	
	B964-0GIN	m	Pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050	x	40,46000	=	42,48300	
			Subtotal:					52,49850	52,49850
			DESPESES AUXILIARS			2,00	%	0,46653	
			COST DIRECTE					76,29133	
			DESPESES INDIRECTES			6,00	%	4,57748	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					80,86881	

P-36	P965-15U3W	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment	Rend.: 1,000				64,46	€
------	------------	---	---	--------------	--	--	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
--	--	--	--	---------	--	------	--	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Ma d'obra					
	A0D-0007	h	Manobre	0,540	/R x	25,59000	=	13,81860
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,260	/R x	30,67000	=	7,97420
			Subtotal:					21,79280
								21,79280
Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x	2,24000	=	0,00000
	B964-0GHV	m	Pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050	x	27,21000	=	28,57050
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x	145,08000	=	0,00000
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,110	x	91,05000	=	10,01550
			Subtotal:					38,58600
								38,58600
			DESPESES AUXILIARS			2,00	%	0,43586
			COST DIRECTE					60,81466
			DESPESES INDIRECTES			6,00	%	3,64888
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					64,46354

P-37	P966-168EI	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20	Rend.: 1,000				69,30	€
------	------------	---	---	--------------	--	--	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	25,59000	=	3,83850	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	30,67000	=	4,60050	
			Subtotal:					8,43900	8,43900
Materials									
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,050	x	91,05000	=	4,55250	
	B965-168JO	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,050	x	49,73000	=	52,21650	
			Subtotal:					56,76900	56,76900
			DESPESES AUXILIARS			2,00	%	0,16878	
			COST DIRECTE					65,37678	
			DESPESES INDIRECTES			6,00	%	3,92261	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					69,29939	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-38	P970-VFJA	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric	Rend.: 1,000		148,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,650	/R x 25,59000 =	16,63350	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200	/R x 26,46000 =	5,29200	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,250	/R x 30,67000 =	7,66750	
				Subtotal:		29,59300	29,59300
Maquinària							
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,060	/R x 5,38000 =	0,32280	
				Subtotal:		0,32280	0,32280
Materials							
	C15E-VEN2	h	Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,200	x 34,21000 =	6,84200	
	B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	1,100	x 93,31000 =	102,64100	
				Subtotal:		109,48300	109,48300
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,59186
				COST DIRECTE			139,99066
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		8,39944
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			148,39010
P-39	P976-11ZRV	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment	Rend.: 1,000		12,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,000	/R x 26,46000 =	0,00000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x 25,59000 =	1,27950	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x 30,67000 =	6,13400	
				Subtotal:		7,41350	7,41350
Maquinària							
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,000	/R x 2,16000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x 2,24000 =	0,00000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,010	x 62,56000 =	0,62560	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,000	x 264,75000 =	0,00000	
	B971-0GUF	u	Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050	x 0,76000 =	3,83800	
				Subtotal:		4,46360	4,46360
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,14827
				COST DIRECTE			12,02537
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,72152
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,74689
P-40	P980-V053	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20x60 cm, amb la cantonada en forma bisellada d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb morter	Rend.: 1,000		145,65	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x 25,59000 =	7,67700	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x 30,67000 =	9,20100	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,010	/R x 26,46000 =	0,26460	
				Subtotal:		17,14260	17,14260
Maquinària							
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,150	/R x 61,85000 =	9,27750	
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,010	/R x 2,16000 =	0,02160	
				Subtotal:		9,29910	9,29910
Materials							
	B981-V04W	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20x60 cm, amb la cantonada en forma bisellada d'1 peça	1,000	x 106,47000 =	106,47000	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x 2,24000 =	0,00000	
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,010	x 64,28000 =	0,64280	
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,040	x 87,61000 =	3,50440	
				Subtotal:		110,61720	110,61720
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,34285
				COST DIRECTE			137,40175
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		8,24411
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			145,64586

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-41	P980-15UKK	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment	Rend.: 1,000		261,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x 25,59000 =	11,51550	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x 30,67000 =	13,80150	
				Subtotal:		25,31700	25,31700
Maquinària							
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,230	/R x 61,85000 =	14,22550	
				Subtotal:		14,22550	14,22550
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x 2,24000 =	0,00000	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x 145,08000 =	0,00000	
	B981-2MTC	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	1,000	x 199,90000 =	199,90000	
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,070	x 91,05000 =	6,37350	
				Subtotal:		206,27350	206,27350
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,50634
				COST DIRECTE			246,32234
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		14,77934
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			261,10168

P-42	P980-15UKM	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment	Rend.: 1,000		333,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,900	/R x 25,59000 =	23,03100	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,900	/R x 30,67000 =	27,60300	
				Subtotal:		50,63400	50,63400
Maquinària							
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,450	/R x 61,85000 =	27,83250	
				Subtotal:		27,83250	27,83250
Materials							
	B981-I1PO	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces	1,000	x 222,05000 =	222,05000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,140	x 91,05000 =	12,74700	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x 145,08000 =	0,00000	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x 2,24000 =	0,00000	
				Subtotal:		234,79700	234,79700
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		1,01268
				COST DIRECTE			314,27618
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		18,85657
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			333,13275

P-43	P982-B35S	m	Rampa per a gual de vehicles-20 amb peça de pedra natural de forma recta, de 20x8000x25 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 i rejuntat amb morter	Rend.: 1,000		90,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,800	/R x 25,59000 =	20,47200	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400	/R x 30,67000 =	12,26800	
				Subtotal:		32,74000	32,74000
Materials							
	B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	0,040	x 93,31000 =	3,73240	
	B982-1N0Q	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de vehicles de forma recta, de 20x80x25 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	1,020	x 45,96000 =	46,87920	
				Subtotal:		50,61160	50,61160
Partides d'obra							
	NOU	m3	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg, elaborat amb formigonera de 165 l	0,010	x 123,51480 =	1,23515	
				Subtotal:		1,23515	1,23515
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,65480
				COST DIRECTE			85,24155
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		5,11449
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			90,35604

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-44	P982-16YIR	m	Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada sobre base de formigó no estructural HNE-20/B/20 i rejuntat amb beurada de ciment	Rend.: 1,000		246,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x 25,59000	= 15,35400	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x 30,67000	= 9,20100	
				Subtotal:		24,55500	24,55500
Materials							
	B982-I0NC	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de vianants de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	1,020	x 190,31000	= 194,11620	
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,110	x 91,05000	= 10,01550	
				Subtotal:		204,13170	204,13170
Partides d'obra							
	NOU	m3	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg, elaborat amb formigonera de 165 l	0,030	x 123,51480	= 3,70544	
				Subtotal:		3,70544	3,70544
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,49110
				COST DIRECTE			232,88324
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		13,97299
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			246,85623

P-45	P9E1-DMBM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000		55,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x 25,59000	= 11,25960	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580	/R x 30,67000	= 17,78860	
				Subtotal:		29,04820	29,04820
Materials							
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x 145,08000	= 0,00000	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x 2,24000	= 0,00000	
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	1,020	x 10,98000	= 11,19960	
				Subtotal:		11,19960	11,19960
Partides d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050	x 233,07433	= 11,65372	
				Subtotal:		11,65372	11,65372
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,58096
				COST DIRECTE			52,48248
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		3,14895
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,63143
P-46	P9E1-DMWX	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000		50,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x 25,59000	= 11,25960	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580	/R x 30,67000	= 17,78860	
				Subtotal:		29,04820	29,04820
Materials							
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x 145,08000	= 0,00000	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x 2,24000	= 0,00000	
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	1,020	x 10,98000	= 11,19960	
				Subtotal:		11,19960	11,19960
Partides d'obra							
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	x 233,07433	= 6,99223	
				Subtotal:		6,99223	6,99223
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,58096
				COST DIRECTE			47,82099
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		2,86926
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,69025

P-47	P9E1-BRECC	m2	Paviment de llosa de formigó, model VULCANO, color ceniza, de la casa BREINCO o equivalent. de canto viu, de dimensions 60x40x8 col·locat a truc de maceta amb amb morter mixt de sorra rentada, 1:2:10, i beurada de ciment pòrtland.	Rend.: 1,000		74,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580	/R x 30,67000	= 17,78860	
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x 25,59000	= 11,25960	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		29,04820		29,04820
Materials								
	B9E2-LLBC	m2	Llosa color ceniza, canto viu, 60x40x8	1,020	x	32,20000	=	32,84400
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x	145,08000	=	0,00000
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x	2,24000	=	0,00000
	B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrament en sacs de 0,3m3	0,010	x	70,42000	=	0,70420
				Subtotal:		33,54820		33,54820
Partides d'obra								
	B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	x	233,07433	=	6,99223
				Subtotal:		6,99223		6,99223
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	0,58096
				COST DIRECTE				70,16959
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	4,21018
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				74,37977

P-48	P9E1-V6VMLL	m2	Paviment de vorera de 40x40 cm, buixardat color vermell, bisell estret fi, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.	Rend.: 1,000	82,49		€
------	-------------	----	---	--------------	-------	--	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,460	/R x	30,67000	=	14,10820	
	A0D-0007	h	Manobre	0,330	/R x	25,59000	=	8,44470	
				Subtotal:				22,55290	22,55290
Materials									
	B9E2-0HVM	m2	Paviment vorera 40x40 buixardat color vermell	1,020	x	43,98000	=	44,85960	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x	145,08000	=	0,00000	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x	2,24000	=	0,00000	
				Subtotal:				44,85960	44,85960
Partides d'obra									
	B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	x	233,07433	=	6,99223	
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	x	98,95630	=	2,96869	
				Subtotal:				9,96092	9,96092

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	0,45106
				COST DIRECTE				77,82448
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	4,66947
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,49395

P-49	P9E3-IZMA	m	Franja de paviment tàctil de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm, gris amb ratllat direccional, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000	39,11		€
------	-----------	---	--	--------------	-------	--	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,490	/R x	30,67000	=	15,02830	
	A0D-0007	h	Manobre	0,370	/R x	25,59000	=	9,46830	
				Subtotal:				24,49660	24,49660
Materials									
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,000	x	145,08000	=	0,00000	
	B9E2-Z9HI	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional	0,820	x	10,98000	=	9,00360	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x	2,24000	=	0,00000	
				Subtotal:				9,00360	9,00360
Partides d'obra									
	B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	x	96,88630	=	2,90659	
				Subtotal:				2,90659	2,90659
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%		0,48993
				COST DIRECTE					36,89672
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%		2,21380
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					39,11053

P-50	P9E3-IZMB	m	Franja de paviment tàctil de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm, gris amb botons tàctils, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000	28,84		€
------	-----------	---	---	--------------	-------	--	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,290	/R x	30,67000	=	8,89430	
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	25,59000	=	5,37390	
				Subtotal:				14,26820	14,26820
Materials									
	B9E2-Z9HH	m2	Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura botons tàctils	0,610	x	17,56000	=	10,71160	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x	2,24000	=	0,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-54	PB91-MUTSEN	ut	Muntatge de senyal nova i/o existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col.locació i fixació amb morter ràpid.	Rend.: 1,000	26,47	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 /R x	30,67000 =	9,20100	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	25,59000 =	7,67700	
				Subtotal:		16,87800	16,87800
Maquinària							
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,100 /R x	68,72000 =	6,87200	
				Subtotal:		6,87200	6,87200
Materials							
	C20B-00HC	h	Maquinària taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20cm com a màxim	0,100 x	8,87000 =	0,88700	
				Subtotal:		0,88700	0,88700
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,33756
				COST DIRECTE			24,97456
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		1,49847
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,47303
P-55	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas,minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec,amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevolcolor i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	Rend.: 1,000	8,31	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,080 /R x	30,67000 =	2,45360	
	A0D-0007	h	Manobre	0,040 /R x	25,59000 =	1,02360	
				Subtotal:		3,47720	3,47720
Maquinària							
	C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,040 /R x	28,09000 =	1,12360	
				Subtotal:		1,12360	1,12360
Materials							
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,820 x	2,83000 =	2,32060	
	BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,500 x	1,69000 =	0,84500	
				Subtotal:		3,16560	3,16560

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,06954
				COST DIRECTE			7,83594
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,47016
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,30610
P-56	PBA3-DXN0	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	Rend.: 1,000	3,81	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,010 /R x	25,59000 =	0,25590	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,010 /R x	30,67000 =	0,30670	
				Subtotal:		0,56260	0,56260
Maquinària							
	C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,010 /R x	36,73000 =	0,36730	
				Subtotal:		0,36730	0,36730
Materials							
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,100 x	1,84000 =	0,18400	
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,500 x	4,93000 =	2,46500	
				Subtotal:		2,64900	2,64900
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,01125
				COST DIRECTE			3,59015
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %		0,21541
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,80556
P-57	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	Rend.: 1,000	3,77	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,020 /R x	30,67000 =	0,61340	
	A0D-0007	h	Manobre	0,010 /R x	25,59000 =	0,25590	
				Subtotal:		0,86930	0,86930
Maquinària							
	C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,010 /R x	28,09000 =	0,28090	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Subtotal:		0,28090			0,28090
Materials									
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,410	x	4,93000	=	2,02130	
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,200	x	1,84000	=	0,36800	
				Subtotal:		2,38930			2,38930
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%		0,01739
				COST DIRECTE					3,55689
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%		0,21341
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,77030
P-58	PBA4-DXTM	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	Rend.: 1,000		4,41			€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	25,59000	=	0,25590	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,020	/R x	30,67000	=	0,61340	
				Subtotal:		0,86930			0,86930
Maquinària									
	C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,010	/R x	28,09000	=	0,28090	
				Subtotal:		0,28090			0,28090
Materials									
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,510	x	4,93000	=	2,51430	
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,260	x	1,84000	=	0,47840	
				Subtotal:		2,99270			2,99270
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%		0,01739
				COST DIRECTE					4,16029
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%		0,24962
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,40990

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-59	PBBB-DVKG	ut	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport, fixada mecànicament	Rend.: 1,000				101,61 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	31,70000	=	3,80400
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	27,23000	=	3,26760
				Subtotal:			7,07160	7,07160
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,030	/R x	65,28000	=	1,95840
				Subtotal:			1,95840	1,95840
Materials								
	BBM9-0S0P	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport	1,000	x	86,69000	=	86,69000
				Subtotal:			86,69000	86,69000
				DESPESES AUXILIARS		2,00 %		0,14143
				COST DIRECTE				95,86143
				DESPESES INDIRECTES		6,00 %		5,75169
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				101,61312
P-60	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	Rend.: 1,000				32,35 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	25,59000	=	0,76770
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,030	/R x	30,67000	=	0,92010
				Subtotal:			1,68780	1,68780
Maquinària								
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,010	/R x	68,72000	=	0,68720
				Subtotal:			0,68720	0,68720
Materials								
	BBMF-H5AN	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	1,000	x	28,11000	=	28,11000
				Subtotal:			28,11000	28,11000
				DESPESES AUXILIARS		2,00 %		0,03376
				COST DIRECTE				30,51876
				DESPESES INDIRECTES		6,00 %		1,83113
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,34988

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-61	PD36-61001	PA	Treballs necessaris derivats de l'afectació o descoberta de serveis i instal·lacions existents durant l'execució de les obres de renovació de voreres, incloent la localització manual dels serveis, excavació i descobriment puntual, protecció provisional, sosteniment, petites desviacions o ajustos de traçat i de cota, reposició de llits de protecció, reblerts, ajudes de paleta a les companyies subministradores, reposició dels paviments afectats, mitjans auxiliars i qualsevol altra actuació necessària per garantir la integritat i el correcte funcionament de les instal·lacions existents, d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i de les companyies titulars dels serveis. No inclou la renovació o substitució completa de les xarxes de serveis existents. Partida Alçada a Justificar per la DF.	Rend.: 1,000	3.710,00	€
				COST DIRECTE	3.500,00000	
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %	210,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.710,00000	

P-62	PD50-4818	ut	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter	Rend.: 1,000				72,76	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,420	/R x	25,59000	=	10,74780	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,420	/R x	30,67000	=	12,88140	
				Subtotal:				23,62920	23,62920
Materials									
	BD50-1KLO	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció	1,000	x	42,52000	=	42,52000	
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	0,040	x	50,53000	=	2,02120	
				Subtotal:				44,54120	44,54120
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%		0,47258
				COST DIRECTE					68,64298
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%		4,11858
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				72,76156	

P-63	PD50-CONS	ut	Treballs de connexió dels embornals als col·lectors o embornals/pous existents. Inclou treballs de perforació per a nova connexió, segellat i rebliment de la unió. Càrrega de runes	Rend.: 1,000	99,48	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	3,000 /R x	30,67000 =	92,01000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

				Subtotal:	92,01000	92,01000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %	1,84020
				COST DIRECTE		93,85020
				DESPESES INDIRECTES	6,00 %	5,63101
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		99,48121

P-64	PD55-E3NR	ut	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000				137,59	e
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,310	/R x	25,59000	=	33,52290	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,310	/R x	30,67000	=	40,17770	
				Subtotal:				73,70060	73,70060
Materials									
	B0DF8-OFF	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,010	x	1,08000	=	1,09080	
	B06F1-IOIL	m3	Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,510	x	101,64000	=	51,83640	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,560	x	3,03000	=	1,69680	
				Subtotal:				54,62400	54,62400
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%		1,47401
				COST DIRECTE					129,79861
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%		7,78792
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					137,58653

P-65	PD55-IQGL	ut	Caixa per a embornal de 150x20x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000				265,09	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	3,460	/R x	30,67000	=	106,11820	
	A0D-0007	h	Manobre	3,460	/R x	25,59000	=	88,54140	
				Subtotal:				194,65960	194,65960
Materials									
	B06F1-IOIL	m3	Formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,130	x	101,64000	=	13,21320	
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,020	x	145,08000	=	2,90160	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,010	x	2,24000	=	0,02240	
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	107,100	x	0,24000	=	25,70400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		41,84120		41,84120
Partides d'obra	B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,100	x	96,88630	=	9,68863
				Subtotal:		9,68863		9,68863
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	3,89319
				COST DIRECTE				250,08262
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	15,00496
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				265,08758

P-66	PDK1-0011	ut	Subministrament i col·locació de tapa i marc de fosa dúctil per a registre de comptador d'aigua, dimensions aproximades 15×15 cm, classe B125/C250 segons ubicació, inclòs desmuntatge de la tapa existent, adaptació del marc, anivellació amb el nou paviment, rejuntat amb morter i totes les operacions necessàries per deixar-la completament acabada i en servei. De les mateixes característiques i iguals a les existents.	Rend.: 1,000	60,07	€
			*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF.			

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,580	/R x	25,59000	=	14,84220
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580	/R x	30,67000	=	17,78860
				Subtotal:		32,63080		32,63080
Materials	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,010	x	62,56000	=	0,62560
	BDK5-0001	ut	Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/150x150mm,C250	1,000	x	22,76000	=	22,76000
				Subtotal:		23,38560		23,38560
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	0,65262
				COST DIRECTE				56,66902
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	3,40014
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,06916

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-67	PDK1-IE0Y	ut	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000	87,85	€	
*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF.							

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580	/R x	30,67000	=	17,78860
	A0D-0007	h	Manobre	0,580	/R x	25,59000	=	14,84220
				Subtotal:		32,63080		32,63080
Materials	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,010	x	62,56000	=	0,62560
	BDK5-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	48,97000	=	48,97000
				Subtotal:		49,59560		49,59560
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	0,65262
				COST DIRECTE				82,87902
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	4,97274
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				87,85176

P-68	PDK2-VL6O	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000	116,74		€
------	-----------	----	---	--------------	--------	--	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,000	/R x	30,67000	=	61,34000
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	25,59000	=	25,59000
				Subtotal:		86,93000		86,93000
Materials	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,130	x	90,31000	=	11,74030

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	25,640	x	0,25000	=	6,41000
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,010	x	145,08000	=	1,45080
	B011-05ME	m3	Aigua	0,010	x	2,24000	=	0,02240
				Subtotal:				19,62350
								19,62350
Partides d'obra								
	B07F-OLT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020	x	91,78720	=	1,83574
				Subtotal:				1,83574
								1,83574
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	1,73860
				COST DIRECTE				110,12784
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	6,60767
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				116,73551
P-69	PPACQ-01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents.	Rend.: 1,000				2.756,00 €
				COST DIRECTE				2.600,00000
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	156,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.756,00000
P-70	PPACQ-02	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents.	Rend.: 1,000				1.590,00 €
				COST DIRECTE				1.500,00000
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	90,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.590,00000
P-71	PQ1Y-IQEK	ut	Col·locació de banc de 60 a 240 cm de llargària, ancorat amb daus de formigó	Rend.: 1,000				44,21 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,280	/R x	30,67000	=	8,58760
	A0D-0007	h	Manobre	0,280	/R x	25,59000	=	7,16520
				Subtotal:				15,75280
								15,75280
Partides d'obra								
	B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,280	x	92,70334	=	25,95694
				Subtotal:				25,95694
								25,95694

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				41,70974
				DESPESES INDIRECTES				2,50258
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,21232
P-72	PQ2Y-MA94	ut	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó	Rend.: 1,000				24,05 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	30,67000	=	7,66750
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	25,59000	=	6,39750
				Subtotal:				14,06500
								14,06500
Partides d'obra								
	B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,090	x	92,70334	=	8,34330
				Subtotal:				8,34330
								8,34330
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	0,28130
				COST DIRECTE				22,68960
				DESPESES INDIRECTES		6,00	%	1,36138
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,05098
P-73	PRD1-HBAQ	ut	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				59,54 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	0,500	/R x	27,23000	=	13,61500
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,500	/R x	30,67000	=	15,33500
				Subtotal:				28,95000
								28,95000
Materials								
	B0D31-07P6	m3	Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	0,060	x	407,28000	=	24,43680
	B0AM-078N	kg	Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	0,500	x	2,86000	=	1,43000
	B7C26-FGV	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2 K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut	0,800	x	0,97000	=	0,77600
				Subtotal:				26,64280
								26,64280

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 30/07/26 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,00 % 0,57900
			COST DIRECTE	56,17180
			DESPESES INDIRECTES	6,00 % 3,37031
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	59,54211

PRESSUPOST

Data: 30/07/26Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	01	LOT 1
NIVELL 3	01	DESMUNTATGE I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 14)	5,52	832,190	4.593,69
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 12)	9,21	832,190	7.664,47
3	P214W-FEM20	m	Tall en paviment de formigó de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 15)	11,05	61,960	684,66
4	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 13)	5,52	126,560	698,61
5	P2146-DJDUMP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P - 7)	7,39	1.287,670	9.515,88
6	P214WDIS	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P2146-DJ2DUMP) (P - 5)	7,32	92,710	678,64
7	P2148-49DUMP	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper (P - 9)	4,01	187,970	753,76
8	P214Y-HDUMP	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre dúmper, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 16)	33,04	5,400	178,42
9	P2147-DJDUMP	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre dúmper (P - 8)	4,63	147,920	684,87
10	P2143-4RDUMP	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper (P - 6)	6,42	26,610	170,84
11	P21B0-HBQZ	ut	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 17)	12,74	13,000	165,62
12	P214E-52DUMP	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre dúmper (P - 10)	22,48	3,800	85,42
13	P21Q2-PP	ut	Desmuntatge de parquímetre existent, trasllat i col·locació en ubicació provisional durant l'execució de les obres, i posterior trasllat i col·locació en la ubicació definitiva, incloent la desconexió i reconexió de la instal·lació elèctrica i de comunicacions, i nou cablejat en cas de ser necessari, ancoratges, proves de funcionament, mitjans auxiliars i tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució. (P - 18)	212,24	2,000	424,48
14	P21Q2-CONT	ut	Desplaçament de contenidor durant les obres i situació a posició definitiva al final de l'obra. (P - 22)	97,81	12,000	1.173,72
15	P21QKUIS	ut	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper (P - 19)	15,70	2,000	31,40
16	P21QS50IS	ut	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper (P - 24)	5,63	2,000	11,26
17	P21Q0-4RDUM	ut	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre dúmper (P - 20)	1,94	17,000	32,98

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26Pàg.: 2

18	P214U-HBDUM	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre dúmper i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 11)	2,36	198,000	467,28
----	-------------	----	---	------	---------	--------

TOTAL	NIVELL 3	01.01.01	28.016,00
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	01	LOT 1
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 4	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2RA-EXPL	ut	PROCEDIMENT D'EXCAVCIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST: AL TRACTAR-SE D'UN CARRER ESTRET I AMB POQUES OPCIONS DE MOBILITAT DE CAMIONS GRANS, S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES A UNA ZONA D'ACOPÍ DE L'OBRA I POSTERIORMENT CLASSIFICAR, CARREGAR I TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES DE LA ZONA D'ACOPÍ A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ. (P - 30)	0,00	0,000	0,00
2	P2214-AYDUMP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre dúmper (P - 25)	5,89	198,130	1.166,99
3	P2R5-DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals. (P - 26)	18,13	701,290	12.714,39

TOTAL	NIVELL 4	01.01.02.01	13.881,38
-------	----------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	01	LOT 1
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 4	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 27)	9,86	237,760	2.344,31
2	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 32)	9,01	237,760	2.142,22
3	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 28)	10,05	463,530	4.658,48
4	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 29)	30,74	446,080	13.712,50
5	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 31)	22,67	17,450	395,59

TOTAL	NIVELL 4	01.01.02.02	23.253,10
-------	----------	-------------	-----------

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 3

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	01	LOT 1
NIVELL 3	03	PAVIMENT I FERMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P930-15UEA	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 34)	141,57	265,950	37.650,54
2	P9E1-DMBM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 45)	55,63	987,550	54.937,41
3	P9E1-BRECC	m2	Paviment de llosa de formigó, model VULCANO, color ceniza, de la casa BREINCO o equivalent. de canto viu, de dimensions 60x40x8 col·locat a truc de maceta amb amb morter mixt de sorra rentada, 1:2:10, i beurada de ciment pòrtland. (P - 47)	74,38	309,050	22.987,14
4	P9E1-V6VMLL	m2	Paviment de vorera de 40x40 cm, buixardat color vermell, bisell estret fi, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. (P - 48)	82,49	8,090	667,34
5	P965-15U3W	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment (P - 36)	64,46	142,850	9.208,11
6	P965-15U3T	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment (P - 35)	80,87	3,200	258,78
7	P982-B35S	m	Rampa per a gual de vehicles-20 amb peça de pedra natural de forma recta, de 20x8000x25 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 i rejuntat amb morter (P - 43)	90,36	25,910	2.341,23
8	P980-V053	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20x60 cm, amb la cantonada en forma bisellada d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb morter (P - 40)	145,65	10,000	1.456,50
9	P970-VFJA	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric (P - 38)	148,39	7,600	1.127,76
10	P976-11ZRV	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (P - 39)	12,75	89,640	1.142,91
11	P9E3-IZMB	m	Franja de paviment tàctil de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm, gris amb botons tàctils, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 50)	28,84	22,350	644,57
12	P9E3-IZMA	m	Franja de paviment tàctil de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm, gris amb ratllat direccional, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 49)	39,11	13,100	512,34
13	P966-168EI	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 (P - 37)	69,30	210,000	14.553,00
14	P982-16YIR	m	Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada sobre base de formigó no estructural HNE-20/B/20 i rejuntat amb beurada de ciment (P - 44)	246,86	15,600	3.851,02
15	P980-15UKM	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba de 3 peces, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment (P - 42)	333,13	4,000	1.332,52

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 4

16	P980-15UKK	ut	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment (P - 41)	261,10	6,000	1.566,60
17	P9L1-E97K	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P - 53)	0,36	45,900	16,52
18	P9H5-E876	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 51)	96,56	7,900	762,82
19	P9H9-9LMN	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 52)	0,81	1.200,000	972,00

TOTAL	NIVELL 3	01.01.03	155.989,11
-------	----------	----------	------------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	01	LOT 1
NIVELL 3	04	INSTAL LAICONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD36-61001	PA	Treballs necessaris derivats de l'afectació o descoberta de serveis i instal·lacions existents durant l'execució de les obres de renovació de voreres, incloent la localització manual dels serveis, excavació i descobriment puntual, protecció provisional, sosteniment, petites desviacions o ajustos de traçat i de cota, reposició de llits de protecció, reblerts, ajudes de paleta a les companyies subministradores, reposició dels paviments afectats, mitjans auxiliars i qualsevol altra actuació necessària per garantir la integritat i el correcte funcionament de les instal·lacions existents, d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i de les companyies titulars dels serveis. No inclou la renovació o substitució completa de les xarxes de serveis existents. Partida Alçada a Justificar per la DF. (P - 61)	3.710,00	1,000	3.710,00
2	P810-001	ut	Treballs necessaris per al desmuntatge, protecció, regularització de cota i posterior reposició de tapes i marcs d'arquetes i altres elements de registre de serveis existents que es vegin afectats pels treballs de renovació de paviments, modificació de la geometria de les voreres o adequació de la seva rasant. Inclou el desmuntatge previ dels elements, la seva protecció durant l'execució de les obres, la regularització de la cota definitiva, la reposició i fixació dels marcs i tapes existents, la formació del suport amb morter o formigó segons convingui, els retalls i ajustos del paviment adjacent, la neteja final, les ajudes de paleta necessàries a les companyies subministradores quan sigui requerida la seva intervenció, així com qualsevol altre treball o mitjà auxiliar necessari per deixar els elements perfectament integrats en la nova pavimentació, totalment acabats i en correcte estat de funcionament. (P - 33)	306,82	70,000	21.477,40
3	PDK2-VL6O	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 68)	116,74	1,000	116,74
4	PD55-E3NR	ut	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 64)	137,59	1,000	137,59
5	PD50-4818	ut	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 62)	72,76	1,000	72,76
6	PDK1-IE0Y	ut	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per	87,85	8,000	702,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 5

serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u					
*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF. (P - 67)					
7	PDK1-0011	ut	Subministrament i col·locació de tapa i marc de fosa dúctil per a registre de comptador d'aigua, dimensions aproximades 15×15 cm, classe B125/C250 segons ubicació, inclòs desmuntatge de la tapa existent, adaptació del marc, anivellació amb el nou paviment, rejuntat amb morter i totes les operacions necessàries per deixar-la completament acabada i en servei. De les mateixes caraterístiques i iguals a les existents.	60,07	8,000480,56
*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF. (P - 66)					
8	PD50-CONS	ut	Treballs de connexió dels embornals als col·lectors o embornals/pous existents. Inclou treballs de perforació per a nova connexió, segellat i reblliment de la unió. Càrrega de runes (P - 63)	99,48	1,00099,48

TOTAL	NIVELL 3	01.01.04	26.797,33
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	01	LOT 1
NIVELL 3	05	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ2Y-MA94	ut	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó (P - 72)	24,05	2,00048,10
2	PQ1Y-IQEK	ut	Col·locació de banc de 60 a 240 cm de llargària, ancorat amb daus de formigó (P - 71)	44,21	2,00088,42

TOTAL	NIVELL 3	01.01.05	136,52
-------	----------	----------	--------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	01	LOT 1
NIVELL 3	06	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB91-MUTSEN	ut	Muntatge de senyal nova i/o existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col·locació i fixació amb morter ràpid. (P - 54)	26,47	13,000344,11
2	PBA4-DXTM	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 58)	4,41	31,000136,71
3	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 57)	3,77	3,50013,20
4	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas,minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec,amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàsticd'aplicació en fred de dos components de qualsevolcolor i	8,31	21,000174,51

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 6

microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 55)					
5	PBA3-DXN0	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 56)	3,81	46,000175,26
6	PBBB-DVKG	ut	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport, fixada mecànicament (P - 59)	101,61	2,000203,22
7	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (P - 60)	32,35	7,200232,92
8	PRD1-HBAQ	ut	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 73)	59,54	27,0001.607,58

TOTAL	NIVELL 3	01.01.06	2.887,51
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	01	LOT 1
NIVELL 3	07	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1SEG-67C7	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre (P - 1)	6.466,00	1,0006.466,00
2	P1SEN-67C7	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col·locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda... (P - 3)	5.300,00	1,0005.300,00
3	PPACQ-01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents. (P - 69)	2.756,00	1,0002.756,00

TOTAL	NIVELL 3	01.01.07	14.522,00
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	02	LOT2
NIVELL 3	01	DESMUNTATGE I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 14)	5,52	416,6402.299,85
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 12)	9,21	416,6403.837,25

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 7

3	P214W-FEM20	m	Tall en paviment de formigó de 20 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 15)	11,05	11,700	129,29
4	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 13)	5,52	166,920	921,40
5	P2146-DJDUMP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P - 7)	7,39	469,100	3.466,65
6	P214WDIS	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre dúmper amb mitjans mecànics (P2146-DJ2DUMP) (P - 5)	7,32	54,850	401,50
7	P2148-49DUMP	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper (P - 9)	4,01	179,980	721,72
8	P214Y-HDUMP	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre dúmper, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 16)	33,04	1,280	42,29
9	P2147-DJDUMP	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre dúmper (P - 8)	4,63	38,350	177,56
10	P2143-4RDUMP	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre dúmper (P - 6)	6,42	134,320	862,33
11	P21B0-HBQZ	ut	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 17)	12,74	8,000	101,92
12	P21Q2-BPP	ut	Desmuntatge de bustia de correus, col·locació a posició provisional mentre duren obres i col·locació a posició definitiva al final de l'obra. (P - 21)	63,21	1,000	63,21
13	P21Q2-CONT	ut	Desplaçament de contenidor durant les obres i situació a posició definitiva al final de l'obra. (P - 22)	97,81	9,000	880,29
14	P21Q2-PILON	ut	Retirada de piona fosa o plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper (P - 23)	9,33	8,000	74,64
15	P21QS50IS	ut	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre dúmper (P - 24)	5,63	2,000	11,26
16	P21Q0-4RDUM	ut	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre dúmper (P - 20)	1,94	10,000	19,40

TOTAL	NIVELL 3	01.02.01	14.010,56
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	02	LOT2
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 4	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2RA-EXPL	ut	PROCEDIMENT D'EXCAVCIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST: AL TRACTAR-SE D'UN CARRER ESTRET I AMB POQUES OPCIONS DE MOBILITAT DE CAMIONS GRANS, S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES A UNA ZONA D'ACOIPI DE L'OBRA I POSTERIORMENT CLASSIFICAR, CARREGAR I TRANSPORTAR LES TERRES I RUNES DE LA ZONA D'ACOIPI A	0,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 8

		L'ABOCADOR AMB CAMIÓ. (P - 30)				
2	P2214-AYDUMP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre dúmper (P - 25)	5,89	85,380	502,89
3	P2R5-DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals. (P - 26)	18,13	292,380	5.300,85

TOTAL	NIVELL 4	01.02.02.01	5.803,74
-------	----------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	02	LOT2
NIVELL 3	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
NIVELL 4	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-VSRX	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 27)	9,86	102,460	1.010,26
2	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 32)	9,01	102,460	923,16
3	P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 28)	10,05	189,920	1.908,70
4	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 29)	30,74	173,800	5.342,61
5	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 31)	22,67	16,120	365,44

TOTAL	NIVELL 4	01.02.02.02	9.550,17
-------	----------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	02	LOT2
NIVELL 3	03	PAVIMENT I FERMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P930-15UEA	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 34)	141,57	108,000	15.289,56
2	P9E1-DMWX	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 46)	50,69	261,280	13.244,28
3	P9E1-BRECC	m2	Paviment de llosa de formigó, model VULCANO, color ceniza, de la casa BREINCO o equivalent. de canto viu, de dimensions 60x40x8 col·locat a truc de maceta amb amb morter mixt de sorra rentada, 1:2:10, i beurada de ciment pòrtland. (P - 47)	74,38	331,660	24.668,87
4	P965-15U3W	m	Vorada de pedra granítica de gra fi, de secció rectangular, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb beurada de ciment (P - 36)	64,46	181,170	11.678,22
5	P970-VFJA	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària	148,39	9,340	1.385,96

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 9

6	P976-11ZRV	m	màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric (P - 38)	12,75	165,890	2.115,10
7	P9E3-IZMB	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (P - 39)	28,84	3,200	92,29
8	P9E3-IZMA	m	Franja de paviment tàctil de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm, gris amb botons tàctils, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 50)	39,11	2,420	94,65
9	P982-16YIR	m	Franja de paviment tàctil de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm, gris amb ratllat direccional, de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 49)	246,86	4,800	1.184,93
10	P980-15UKK	ut	Rampa per a gual de vianants-60 amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada sobre base de formigó no estructural HNE-20/B/20 i rejuntat amb beurada de ciment (P - 44)	261,10	4,000	1.044,40
11	P9L1-E97K	m2	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb beurada de ciment (P - 41)	0,36	49,900	17,96
12	P9H5-E876	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P - 53)	96,56	6,980	673,99
13	P9H9-9LMN	kg	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 51)	0,81	720,000	583,20
14	P966-168EI	m	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 52)	69,30	30,000	2.079,00
			Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 (P - 37)			

TOTAL	NIVELL 3	01.02.03	74.152,41
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	02	LOT2
NIVELL 3	04	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PD36-61001	PA	Treballs necessaris derivats de l'afectació o descoberta de serveis i instal·lacions existents durant l'execució de les obres de renovació de voreres, incloent la localització manual dels serveis, excavació i descobriment puntual, protecció provisional, sosteniment, petites desviacions o ajustos de traçat i de cota, reposició de llits de protecció, reblerts, ajudes de paleta a les companyies subministradores, reposició dels paviments afectats, mitjans auxiliars i qualsevol altra actuació necessària per garantir la integritat i el correcte funcionament de les instal·lacions existents, d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa i de les companyies titulars dels serveis. No inclou la renovació o substitució completa de les xarxes de serveis existents. Partida Alçada a Justificar per la DF. (P - 61)	3.710,00	1,000	3.710,00
2	P810-001	ut	Treballs necessaris per al desmuntatge, protecció, regularització de cota i posterior reposició de tapes i marcs d'arqueteS i altres elements de registre de serveis existents que es vegin afectats pels treballs de renovació de paviments, modificació de la geometria de les voreres o adequació de la seva rasant. Inclou el desmuntatge previ dels elements, la seva protecció durant l'execució de les obres, la regularització de la cota definitiva, la reposició i fixació dels marcs i tapes existents, la formació del suport amb morter o formigó segons convingui, els retalls i ajustos del paviment adjacent, la neteja final, les ajudes de paleta necessàries a les companyies subministradores quan	306,82	53,000	16.261,46

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 10

3	PDK2-VL6O	ut	sigui requerida la seva intervenció, així com qualsevol altre treball o mitjà auxiliar necessari per deixar els elements perfectament integrats en la nova pavimentació, totalment acabats i en correcte estat de funcionament. (P - 33)	116,74	1,000	116,74
4	PD55-IQGL	ut	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 68)	265,09	3,000	795,27
5	PD50-4818	ut	Caixa per a embornal de 150x20x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/ x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 65)	72,76	6,000	436,56
6	PDK1-IE0Y	ut	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 62)	87,85	8,000	702,80
7	PDK1-0011	ut	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	60,07	8,000	480,56
8	PD50-CONS	ut	*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF. (P - 67)	99,48	3,000	298,44
			*Nota: Als efectes de l'amidament, es considera la col·locació de tapa nova en un 20% del total de les tapes de registre existents afectades per les obres, en cas que alguna resulti malmesa durant l'execució dels treballs. La resta de tapes es conservaran i es reutilitzara. A justificar per la DF. (P - 66)			
			Treballs de connexió dels embornals als col·lectors o embornals/pous existents. Inclou treballs de perforació per a nova connexió, segellat i rebliment de la unió. Càrrega de runes (P - 63)			

TOTAL	NIVELL 3	01.02.04	22.801,83
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	02	LOT2
NIVELL 3	05	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PQ2Y-MA94	ut	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó (P - 72)	24,05	2,000	48,10
---	-----------	----	---	-------	-------	-------

TOTAL	NIVELL 3	01.02.05	48,10
-------	----------	----------	-------

Obra	01	Pressupost Pressupost
Capitol	02	LOT2
NIVELL 3	06	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/07/26

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB91-MUTSEN	ut	Muntatge de senyal nova i/o existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col.locació i fixació amb morter ràpid. (P - 54)	26,47	7,000	185,29
2	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas,minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec,amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàsticd'aplicació en fred de dos components de qualsevolcolor i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 55)	8,31	10,000	83,10
3	PBBB-DVKG	ut	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, amb les brides o accessoris per a fixar al suport, fixada mecànicament (P - 59)	101,61	3,000	304,83
4	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (P - 60)	32,35	7,200	232,92
TOTAL		NIVELL 3	01.02.06		806,14	
Obra		01	Pressupost Pressupost			
Capítol		02	LOT2			
NIVELL 3		07	VARIS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1SEG-67C8	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col.lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... Partida abonament íntegre (P - 2)	2.957,40	1,000	2.957,40
2	P1SEN-67C8	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col.locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de pasos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda... (P - 4)	1.802,00	1,000	1.802,00
3	PPACQ-02	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat a l'obra, en base al programa i al pla de control de qualitat corresponents. (P - 70)	1.590,00	1,000	1.590,00
TOTAL NIVELL 3			01.02.07		6.349,40	

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/07/26Pàg.: 1

NIVELL 3 : NIVELL 3			Import
NIVELL 3	01.01.01	DESMUNTATGE I ENDERROCS	28.016,00
NIVELL 3	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	37.134,48
NIVELL 3	01.01.03	PAVIMENT I FERMS	155.989,11
NIVELL 3	01.01.04	INSTAL LAICONS	26.797,33
NIVELL 3	01.01.05	MOBILIARI	136,52
NIVELL 3	01.01.06	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS	2.887,51
NIVELL 3	01.01.07	VARIS	14.522,00
Capítol	01.01	LOT 1	265.482,95
NIVELL 3	01.02.01	DESMUNTATGE I ENDERROCS	14.010,56
NIVELL 3	01.02.02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	15.353,91
NIVELL 3	01.02.03	PAVIMENT I FERMS	74.152,41
NIVELL 3	01.02.04	INSTAL LACIONS	22.801,83
NIVELL 3	01.02.05	MOBILIARI	48,10
NIVELL 3	01.02.06	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS	806,14
NIVELL 3	01.02.07	VARIS	6.349,40
Capítol	01.02	LOT2	133.522,35
			399.005,30
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	265.482,95
Capítol	01.02	LOT2	133.522,35
Obra	01	Pressupost Pressupost	399.005,30
			399.005,30
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost Pressupost	399.005,30
			399.005,30

PROJECTE MANTENIMENT VORERES
Xarxa de Serveis urbans de l'Ajuntament de Vic

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.....	399.005,30
13 % Despeses Generals SOBRE 399.005,30.....	51.870,69
6 % Benefici Industrial SOBRE 399.005,30.....	23.940,32

Subtotal	474.816,31
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 474.816,31.....	99.711,43
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	574.527,74
---------------------------------------	---	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC-CENTS SETANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Vic, juliol de 2026

Manel Alcubierre Roca
Arquitecte