

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES**CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT, ARBUSTATGE I MATERIAL AUXILIAR****TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ:****Codi del contracte:****2831/2026****Descripció:****Subministrament
d'arbrat,
arbustatge i
material auxiliar.****Import:****27.020,95 €****Tipificació:****SUBMINISTRAMENTS**

ÍNDEX

ÍNDEX.....	2
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. PRESSUPOST DEL CONTRACTE	3
3. DURADA DEL CONTRACTE	3
4. NORMATIVA APLICABLE AL SUBMINISTRAMENT DELS DIFERENTS ELEMENTS VEGETALS OBJECTE D'AQUEST CONTRACTE	4
5. DISPONIBILITAT D'ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES DE L'ARBRAT, ARBUSTATGE I MATERIAL AUXILIAR A SUBMINISTRAR.....	5
5.1. Identitat	6
5.2. Perímetre i alçada de tronc.....	7
5.3. Part aèria.....	7
5.4. Part subterrània.	9
5.5. Condicions de conreu	9
5.6. Sanitat vegetal.	10
6. OPERATIVA DEL SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT, ARBUSTATGE I MATERIAL AUXILIAR.....	11
6.1. Protecció i condicionament en el subministrament i transport d'arbrat.....	13
6.2. Protecció i condicionament en el subministrament i transport.	13
6.3. Instal·lacions necessàries.....	14
6.4. Gestió de residus.....	14
7. DISPONIBILITAT I GARANTIA DE L'ARBRAT I ARBUSTATGE	15
8. GARANTIA DEL PRODUCTE	16
9. PROPOSTA ECONÒMICA.....	16

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec de clàusules tècniques (d'ara endavant PCT) és el subministrament d'arbrat, arbustatge i material auxiliar de plantació, que necessitarà l'Ajuntament de Puig-reig com a conseqüència de les necessitats de plantació al carrers, places i parcs i jardins del municipi.

Ateses les diferents característiques i tipologies de l'arbrat, arbustatge i material auxiliar a subministrar, s'ha dividit aquest contracte en 2 lots:

Lot 1: Subministrament d'arbrat i arbustatge (annex arbrat i arbustatge)

Lot 2: Subministrament de material auxiliar de plantació (annex material auxiliar)

Queden excloses del present contracte totes les espècies o formats no existents als annexos d'aquest PCT.

2. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

L'import de sortida del contracte és de **27.020,95 €** euros (IVA inclòs).

3. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte és de 2 anys.

L'inici del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del contracte o des de la data fixada en el document contractual.

En el cas que finalitzats els 2 anys no s'haguessin efectuat compres per l'import adjudicat, es podria prorrogar el termini d'execució fins a exhaurir l'import adjudicat.

4. NORMATIVA APLICABLE AL SUBMINISTRAMENT DELS DIFERENTS ELEMENTS VEGETALS OBJECTE D'AQUEST CONTRACTE

L'empresa adjudicatària haurà d'estar inscrita al Registre d'operadors professionals de vegetals de Catalunya (ROPVEG Cat).

També són d'aplicació:

- El Reglament UE 2016/2031 relatiu a les mesures de protecció contra plagues dels vegetals.
- El Reglament UE 2017/2313 que estableix les especificacions del format del passaport fitosanitari per als trasllats en el territori de la Unió.
- Les actualitzacions dels Reglaments abans esmentats que van entrar en funcionament el 14 de desembre de 2019.

En el cas que es produeixin modificacions en la normativa aplicable durant la vigència del contracte o les seves pròrrogues, si s'escau, l'empresa adjudicatària haurà de complir amb aquestes modificacions des del moment en què siguin aplicables.

Durant la vigència del present contracte i les seves pròrrogues, si s'escau, l'empresa adjudicatària haurà de complir amb tot allò que marqui la normativa vigent en matèria de prevenció i riscos laborals per les tasques objecte del contracte.

En relació amb els arbres i arbusts a subministrar, aquests han de complir amb les Normes Tècniques de jardineria i paisatgisme (NTJ) de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge corresponents a cada element, en les condicions de cultiu, dimensions, subministrament, sanitat vegetal i etiquetatge.

Aquesta normativa també és aplicable al mateix nivell als proveïdors de planta amb els que pugui treballar l'adjudicatari.

5. DISPONIBILITAT D'ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES DE L'ARBRAT, ARBUSTATGE I MATERIAL AUXILIAR A SUBMINISTRAR

L'adjudicatari tindrà l'obligació de subministrar qualsevol tipus d'arbrat, arbust o material auxiliar que li sigui sol·licitat dels inclosos als annexos corresponents a cada lot. Això vol dir que haurà de comptar amb els mitjans i proveïdors suficients per aconseguir dins els terminis marcats a la clàusula 7 d'aquest plec tècnic els elements vegetals objecte d'aquest contracte dels quals no disposi en el moment que se li demani, així com la logística de transport necessària pel desenvolupament ordinari de l'objecte d'aquest contracte.

Durant el primer mes del contracte, s'establirà, amb l'adjudicatari de cada lot, una reunió per tal de planificar el subministrament de determinades espècies al llarg de la vigència del contracte, sempre que es determini que sigui possible.

Aquesta reunió es repetirà amb una periodicitat anual per tal d'anar fent seguiment d'aquestes planificacions, revisar-les i fer-ne de noves.

Aquestes planificacions han de permetre reservar partides d'arbres o arbusts, i fins i tot planificar el seu cultiu (quan això sigui possible per terminis) i adaptar la producció a les necessitats de plantació i no a la inversa.

L'Ajuntament de Puig-reig comunicarà a l'empresa adjudicatària les espècies, quantitats i mides que necessita amb quinze dies naturals d'antelació com a mínim per la planificació de la comanda. Un cop passat aquest període, l'adjudicatari disposarà d'una setmana com a màxim per a informar de la disponibilitat o no de la comanda, sempre que aquesta no estigui inclosa dins de les planificacions acordades i planificades a l'inici del contracte o a posteriori i acceptades per les dues parts. En el cas d'impossibilitat de subministrament d'alguna de les espècies relacionades, l'adjudicatari lliurarà un informe que justifiqui aquesta impossibilitat (que inclogui les consultes i gestions dutes a terme a un mínim de tres viviers subministradors de solvència contrastada) i l'Ajuntament de Puig-reig podrà facilitar noves espècies a subministrar.

Al annexos de cada lot, consten les espècies susceptibles de ser subministrades.

L'arbrat se subministrarà en pa de terra, air-pot, contenidor o arrel nua segons les indicacions de l'Ajuntament de Puig-reig. Tots aquets elements hauran de ser de materials reciclables o reutilitzables.

En tots els casos l'arbrat han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de respondre fenotípicament i genotípicament tant als caràcters que determinen aquella espècie com als caràcters de la varietat, subespècies o cultivar.

En el cas de subministrar una varietat o cultivar semblant a l'encomanat, o que la planta subministrada no reuneixi les característiques de qualitat exigibles descrites en els següents punts, els tècnics de l'Ajuntament de Puig-reig/Consell Comarcal tindran la facultat d'acceptar o rebutjar l'arbrat subministrat per l'adjudicatari en un termini no superior a 48 hores. L'adjudicatari haurà de retirar de les instal·lacions municipals l'arbrat rebutjat en màxim 48 hores a partir de la notificació dels tècnics i amb el cost al seu càrrec. En aquest cas, l'empresa haurà de reposar aquests espècimens en un termini màxim d'una setmana, excepte quan hi hagi un acord entre ambdues parts que fixi altres terminis de lliurament .

Les característiques tècniques que han d'acomplir cadascun d'aquests articles necessàriament són:

5.1. Identitat

Les espècies, subespècies, varietats o cultivars hauran d'ésser les demanades als annexos segons el lot del PCT segons comanda realitzada per l' Ajuntament de Puig-reig.

L'arbrat ha de subministrar-se degudament etiquetat indicant espècie, subespècie, varietat o cultivar, perímetre i el número del lot del productor, per tal de poder seguir la traçabilitat de l'arbre.

L'etiquetatge haurà de fer-se amb un material resistent a les inclemències del temps i al transport, i a poder ser, haurà de ser reutilitzable o reciclable, i la informació haurà de ser clara i fàcilment llegible.

5.2. Perímetre i alçada de tronc

L'arbrat es mesura, segons el perímetre de tronc expressat en centímetres, a 1 metre d'alçada sobre el nivell del coll de l'arrel. Una classificació és correcta si tots els arbres tenen un perímetre igual o superior a la mínima de la classe perimetral considerada. Els perímetres dels arbres de la mateixa partida i de la mateixa espècie han de ser homogenis.

En cas de coníferes la classificació ve donada per l'alçada de tronc incloent la capçada.

Els arbres subministrats en contenidor han d'estar plantats correctament, de tal manera que es pugui veure el coll de l'arrel de l'arbre.

El tronc de l'arbrat ha de ser únic, recte, vertical i uniforme, a excepció d'aquelles espècies que es sol·liciten en altres formats específics com ara les multicaules.

L'arbrat ha de tenir una alçada mínima de tronc lliure de brancatge de 2 metres. En el cas de que per qüestions de mercat no existeixin algunes espècies i varietats amb l'alçada sol·licitada de 2 metres, s'admetrà una alçada mínima de 1,8 metres si el personal tècnic de l'Ajuntament de Puig-reig ho considera viable i previ informe de l'adjudicatari que inclogui les gestions fetes en com a mínim tres vivers de solvència contrastada.

S'ha de tenir cura que el tronc no tingui ramificacions excepte si s'especifica en l'annex. No han de presentar branques codominants en el seu eix principal, ramificacions anòmales, ferides de podes incorrectes, xucladors o llucs.

Les mides s'expressen en els annexos dels respectius lots.

5.3. Part aèria.

En tot l'arbrat, la relació entre l'alçada i el tronc ha de ser proporcional, segons l'espècie o varietat. L'alçada, amplada de capçada, la longitud de branques, les ramificacions i el fullatge han de correspondre a l'edat de l'individu segons l'espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si s'escau, això ha de ser també aplicat a la proporció entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada.

L'arbrat ha de presentar una capçada ben formada, no ha de presentar una capçada formada per troncs o branques múltiples en el mateix punt d'inserció, que originin bifurcacions dèbils. Les branques han de presentar una disposició natural depenent de l'espècie, i no poden tenir ferides ni malformacions.

El fullatge ha d'estar sa, presentar mida normal i el color característic per l'espècie, varietat i edat de l'exemplar.

En arbres empeltats, l'empelt ha d'estar ben unit al portaempelts.

Els empelts de capçada, a més, han de donar naixement a una corona centrada en l'eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les característiques pròpies del cultivar.

L'arbrat de capçada de creu ha de tenir una capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar de tres a cinc besses ben equilibrades entre elles.

L'arbrat de capçada fletxada ha de tenir la guia dominant intacta, del que parteixen branques laterals, que han de tenir almenys el 50% o les dues tercers parts de l'alçada de la capçada, amb un gruix decreixent de l'extrem apical a la base, sense talls bruscos a cap alçada, sense que s'hagin eliminat les branques baixes a partir de l'alçada sol·licitada.

L'arbrat en forma piramidal, ha de tenir totes les branques de la base intactes.

L'arbrat no s'ha de subministrar podat, només s'han de podar, posteriorment a la descàrrega per part de l'adjudicatari, les branques que s'hagin pogut trencar durant la manipulació i el transport, sempre amb posterioritat a la seva entrega. No presentaran talls arran, realitzats en els vivers al llarg dels anys de cultiu.

5.4. Part subterrània.

L'arbrat s'ha de subministrar en contenidor i/o air-pot, i només si se sol·licita expressament per part de Ajuntament de Puig-reig, en pa de terra, seguint les indicacions demanades per Ajuntament de Puig-reig en cada petició i d'acord amb el que s'indica als annexos. El volum del pa de terra, contenidor i/o air-pot de l'arbrat subministrat, ha de ser proporcional al tipus de creixement, estructura de l'espècie o varietat i al desenvolupament de la planta.

L'arbrat ha de presentar un sistema radicular ben ramificat, format i equilibrat, i no ha de tenir arrels malmeses, aixafades, esqueixades, corbades o en espiral. El color de les arrels petites ha de ser blanquinós i que no han d'estar deshidratades. Els extrems de les arrels han de presentar talls nets.

El pa de terra ha de ser consistent i ben arrelat, de tal manera que al carregar i descarregar l'arbre no es desfaci el pa de terra, i que aquest quedi solidari amb l'arbre.

No s'acceptarà arbrat amb arrels espiralitzades o defectuoses o que no estiguin prou formades com per garantir l'estabilitat de l'arbre.

5.5. Condicions de conreu

Tot l'arbrat s'ha d'haver cultivat d'acord amb les necessitats de l'espècie, varietat, edat i localització. Els criteris de qualitat d'un arbre han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical. Han d'estar ben ramificats i s'han de repicar periòdicament.

Tot l'arbrat subministrat en contenidor i/o air-pot/pa de terra, haurà crescut un termini vegetatiu en el mateix, sense excedir més de dos anys, havent d'ocupar les arrels tot el substrat del contenidor i/o air-pot/pa de terra de manera uniforme, però sense créixer de forma helicoidal. Aquest arbrat ha d'haver sofert repicats successius en el seu període de formació.

La qualitat d'un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu abans de ser arrencat per a la seva comercialització. Tant per als arbres de fulla

caduca com els de fulla perenne cultivats en plena terra, per a perímetres de tronc inferiors a 20 cm, la freqüència de repicat ha de ser de 3 a 5 anys, i per a perímetres superiors a 20 cm, la freqüència serà de 5 a 6 anys. Tots els arbres a partir de 30/35 cm de perímetre hauran d'haver estat sotmesos a cinc trasplantaments en els vivers d'origen i el pa d'arrels haurà de ser proporcional a aquests trasplantaments.

El substrat emprat en el darrer repicat, previ al subministrament, haurà de complir amb les especificacions tècniques marcades per l' Ajuntament de Puig-reig. L'objectiu és aconseguir que l'arbre comenci l'adaptació al substrat que tindrà en el moment de la plantació. La composició s'indicarà abans del repicat i pot variar al llarg de l'expedient.

El marc de plantació entre els arbres al viver d'origen ha de ser proporcional a les necessitats dels individus segons l'espècie, la varietat i segons el sistema de mecanització emprat.

5.6. Sanitat vegetal.

Els arbres han de ser sans, madurs i endurits per tal que no perillin la represa i el seu desenvolupament futur.

Els arbres no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències nutritives o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús. Han d'estar substancialment lliures d'organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes d'aquests, que afectin la qualitat de manera significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a arbres ornamentals.

Els arbres no han de tenir cremades ni ferides a l'escorça. No hi ha d'haver branques ni branquillons trencats i el fullatge no ha d'estar deteriorat ni sec. Els branquillons així com les arrels han de presentar una bona turgència.

Les arrels no han d'estar malmeses ni han de presentar senyals de podridura. Els substrats de l'arbrat subministrat en pa de terra, contenidor i/o air-pot han d'estar lliures de males herbes, i patògens.

L'arbrat subministrat ha de complir la legislació vigent segons s'estableix a la clàusula 4 del present PCT.

El material auxiliar de plantació a subministrar serà: terra de plantació, aspratges/ tutors, cinta fixadora, adobs o esmenes, malla antigerminant i encoixinat o mulch.

Tot el material ha de complir les Normes Tecnològiques de Jardineria (NTJ) pertinents.

6. OPERATIVA DEL SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT, ARBUSTATGE I MATERIAL AUXILIAR.

Per a l'aplicació i el seguiment d'aquest contracte, la interlocució és amb la tècnic del Consell Comarcal del Berguedà designat per l'Ajuntament de Puig-reig, Sr. Joan Guitart Comellas, responsable del contracte.

L'empresa adjudicatària ha de posar a disposició del contracte la figura de l'interlocutor/a amb l' Ajuntament de Puig-reig. En el moment de la signatura de l'acta d'inici del servei, l'adjudicatari lliurarà les dades de qui hagi designat: nom, qualificació professional, correu electrònic i telèfon mòbil de contacte. Aquesta/es persona/es ha d'estar disponible de dilluns a divendres en de 8h a 20 h i serà la responsable del contracte, de la coordinació, de la redacció dels informes i de tota la documentació vinculada a l'execució d'aquest contracte.

L'adjudicatari rebrà les comandes de l' Ajuntament de Puig-reig per correu electrònic, on se li especificarà número d'expedient i lot, número de comanda, espècies, quantitat d'exemplars, mides, lloc de lliurament i data de lliurament.

Una vegada l'adjudicatari rebi la comanda per correu electrònic subministrarà l'arbrat o palmàcies en un termini màxim de 15 dies o, en el seu cas, en el termini que s'indiqui a la comanada.

L'adjudicatari confirmarà via correu electrònic la previsió concreta de subministrament de les comandes amb una antelació mínima de 72 hores en relació al primer dia de subministrament previst. En el cas d'haver-hi alguna incidència per part seva en el subministrament també ho haurà de comunicar via correu electrònic.

Els albarans de les comandes que s'hagin de subministrar s'enviaran per correu electrònic amb una antelació mínima de 24 h (en dies laborables) respecte el lliurament habitual (abans de les 12 h). A l'albarà hi constaran necessàriament les següents dades: número d'expedient i lot, nom de la comanda, identificació de l'arbre o palmera (gènere, espècie, cultivar), quantitat, mida i valoració econòmica segons el present expedient.

Conjuntament amb el material subministrat s'haurà de lliurar l'albarà amb el passaport fitosanitari corresponent.

Als albarans hi haurà de constar la següent informació, com a mínim:

- Gènere
- Espècie
- Subespècie / Varietat / Cultivar
- Mida o calibre
- Format
- Preu
- Unitats
- Número passaport fitosanitari

No es donarà per vàlid cap albarà que no contingui totes i cadascuna de les dades requerides. Aquest haurà d'esser signat per personal tècnic de l'Ajuntament de Puig-reig.

L'empresa adjudicatària, o en el seu cas l'empresa subcontractada, serà l'única responsable de les infraccions o danys produïts pels vehicles, en les tasques associades a aquest contracte, ja sigui a tercers, a personal de l'Ajuntament de Puig-reig, o al patrimoni que aquest té encomanat.

Els subministraments es realitzaran en dies laborables de dilluns a dijous i en horari de 8:00 a 13:00 hores.

El lliurament i la descàrrega de l'arbrat o arbustatge es farà allà on indiqui l'Ajuntament de Puig-reig, encara que per norma general es realitzarà al magatzem municipal al passeig de la Via. Totes les despeses originades per aquests dos conceptes seran a càrrec de l'adjudicatari i s'hauran inclòs en els preus unitaris que haurà ofert el licitador de cadascun dels lots. Les descàrregues es realitzaran amb el personal i camió grua de l'adjudicatari.

6.1. Protecció i condicionament en el subministrament i transport d'arbrat.

Durant tot el maneig, els arbres s'han de protegir de possibles danys mecànics, de l'exposició a la insolació i al vent o a temperatures extremes, tant al fred com a la calor. Al viver, l'arbrat ha d'haver estat preparat correctament per al viatge i regat abans del transport.

En la preparació per al transport, s'han de lligar les branques i fulles amb cintes o teles amples, a ser possible de materials biodegradables, de manera que aquestes quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc o sobre si mateixes, però sense que es trenquin o malmetin.

L'arbrat s'ha de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si s'apilen un sobre l'altra, s'ha de fer de manera que no es malmeti l'arbrat que quedi situat a la part de sota. L'arbrat carregat ha d'estar tan immobilitzat com es pugui i recobert amb material de protecció per evitar possibles cops, ferides, ruptures de branques, guies, etc., utilitzant, si cal, falques i material de farciment.

Durant el transport s'ha de procurar de reduir la transpiració i la dessecació. Durant el transport del viver de l'adjudicatari fins el punt de lliurament, els arbres sempre han d'anar coberts per una vela o qualsevol altre material perquè no pateixin estrès hídric degut al vent.

Per evitar que se surti el pa de terra del contenidor en la càrrega i descàrrega de l'arbrat subministrat en contenidor, el contenidor ha de portar, en cas necessari, unes fustes clavetejades a la base del tronc de l'arbre.

Es comprovarà que l'arbrat subministrat hagi estat transportat en posició correcta i que no hagi sofert danys.

6.2. Protecció i condicionament en el subministrament i transport.

En el subministrament i transport és important reduir la transpiració i la dessecació. Les operacions que cal seguir han de tenir en compte aquests principis.

Per al subministrament que impliqui un transport de llarga duració, és convenient realitzar una aplicació d'antitranspirants amb una antelació d'uns dies abans del subministrament i repetir-la un cop carregat el camió.

En el transport per camió, aquest ha d'anar cobert amb lona i tancat, per tal que no pateixin estrès hídric ni desgast de la part aèria degut al vent.

6.3. Instal·lacions necessàries

Per garantir que l'arbrat i l'arbustatge es cultiven amb totes les garanties (fitosanitàries, normativa, etc) i que disposen de la qualitat necessària, cal haver-los cultivat, emmagatzemat i mantingut en viviers professionals.

D'aquesta manera, els licitadors o els seus proveïdors hauran d'haver cultivat els arbres a subministrar en viviers que disposin de la mínima estructura necessària per a aquest propòsit, això és:

- Espai suficient entre línies de cultiu i entre arbre i arbre, en funció de les espècies.
- Sistema de reg eficient i localitzat.
- Sistema de fertirrigació
- Aspratges i sistemes de subjecció
- Maquinària específica per al cultiu i manipulació de l'arbrat que produeixin
- Camions i vehicles per al transport de l'arbrat
- Sistemes i maquinària per a la identificació i etiquetatge

6.4. Gestió de residus

El subministrament del material vegetal objecte del contracte que demani l' Ajuntament de Puig-reig al llarg de la vigència d'aquest o, si s'escau, de l'eventual pròrroga, comporta obligatòriament a l'empresa adjudicatària la retirada posterior de tots els embalatges, testos, contenidors i residus que es puguin produir, en cas que l'Ajuntament de Puig-reig ho sol·liciti.

7. DISPONIBILITAT I GARANTIA DE L'ARBRAT I ARBUSTATGE

Una vegada realitzada una comanda, els tècnics de l' Ajuntament de Puig-reig, si ho consideren, podran realitzar una visita d'inspecció en el/s punt/s de venda o vivers que indiqui la persona responsable de l'empresa adjudicatària del contracte, per assegurar-se de la qualitat i de les característiques dels espècimens seleccionats.

Aquesta inspecció es coordinarà amb la persona interlocutora de l'empresa adjudicatària mitjançant el telèfon o correu electrònic.

La inspecció es realitzarà per part dels tècnics l'Ajuntament de Puig-reig en qualsevol punt geogràfic de Catalunya i tots els costos de trasllats originats per aquests desplaçaments aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària sense que això suposi cap increment del cost del contracte.

Tant en el cas que l'arbrat estigui a Catalunya, com en el cas d'existir taxons provinents de vivers i/o camps de cultius situats fora de Catalunya, s'admetrà documentació fotogràfica, de vídeo o similar com a justificant de la disponibilitat dels taxons objectes del contracte, quan no puguin ser inspeccionats pels tècnics de l' Ajuntament de Puig-reig.

Quan es recepcioni l'arbrat i/o arbustatge, es farà una inspecció qualitativa i quantitativa, segons els paràmetres descrits a les clàusules 5 i 6 d'aquest PCT.

L'esmentada inspecció inclou:

- Treure l'arbre del contenidor en el que es trobi o la possibilitat d'obrir algun pa de terra/air-pot que presenti irregularitats en el seu aspecte.
- Verificar l'estat fitosanitari concret dels espècimens subministrats, així com la seva adequació als requisits establerts en aquest segons els paràmetres descrits a les clàusules 5 i 6 d'aquest PCT.

En cas que els espècimens no compleixin amb les condicions requerides, es notificarà al proveïdor que procedeixi a retirar-los, en un termini màxim de 48 hores, restant exempt l' Ajuntament de Puig-reig de qualsevol sobre cost per aquest motiu, inclòs el de la despesa que generi la seva retirada. En aquest cas l'empresa haurà de reposar aquests espècimens

en un termini màxim d'una setmana, excepte quan hi ha un acord entre ambdues parts que fixi altres terminis de lliurament, tal com s'ha indicat a la clàusula 5 d'aquest PCT.

8. GARANTIA DEL PRODUCTE

Donada la naturalesa del producte a subministrar, que és un element viu, del qual la supervivència després del subministrament depèn per una part de tenir cura del manteniment continu que se li proporcioni amb posterioritat al lliurament (tasques que són portades a terme per part del personal de l' Ajuntament de Puig-reig i no per personal de l'adjudicatari), i per una altra part de la meteorologia (subjecte eventualment a calamarsades, gelades, tempestes), no es contempla fixar un termini de garantia dels elements a subministrar, però si se'n fixa per la revisió de la qualitat i del bon estat per part del personal tècnic de l' Ajuntament de Puig-reig.

El grau de "salut" concret dels espècimens subministrats, així com l'adequació dels mateixos als requisits establerts en aquest PCT, es determinarà en el moment de la seva recepció per part del tècnic.

9. PROPOSTA ECONÒMICA

Els preus unitaris oferts inclouran tots els conceptes associats (transport als llocs indicats per l' Ajuntament de Puig-reig, contenidors, retirada de contenidors i embalatges...) i no podran variar en funció de les quantitats sol·licitades ni del tipus de transport. S'exceptua l'IVA que s'aplicarà a part de cada subministrament concret i segons el tipus vigent (actualment el 10%).

Les despeses originades pels serveis associats als subministraments (inclòs transport i descàrrega) han d'estar incorporades dintre dels preus unitaris de cada article així com cost de la retirada de testos, contenidors i altres embalatges per a la seva reutilització o tractament de residus.

A l'adjudicatari del contracte no li serà admesa cap factura que no respecti els preus unitaris màxims oferts ni la inclusió d'altres conceptes excepte l'IVA vigent, que actualment és del 10% en l'arbrat i arbustatge, i del 21% pel material auxiliar.

Per al càlcul del pressupost s'ha tingut en compte els preus del material, arbrat i arbustatge per espècies, port i presentació, i el transport en base a una quantitat orientativa d'exemplars a subministrar; 50 arbres i 700 plantes per al lot 1 i al material auxiliar (inclou: terra de plantació, aspres/tutors, cinta i encoixinat, visos i volanderes) requerit per plantar els arbres del lot 1.

En funció a aquests paràmetres s'ha establert una estimació de preu de subministrament previst pel temps de durada del contracte:

	Unitats estimades	Total	IVA	Total (IVA inclòs)
Arbrat	50	17.500,00 €	1.750, 00 €* [*]	19.250,00 €
Arbustatge	700	3.528,00 €	352,80 €* [*]	3.880,80 €
Material auxiliar	50	3.215,00 €	675,15 €* ^{**}	3.890,15 €
TOTALS		24.243,00 €	2.777,95 €	27.020,95 €

* IVA 10% / ** IVA 21%

Els preus unitaris inclosos en els excels annexos dels presents plecs, en els quals es basen els càlculs del PBL i VEC, s'adeqüen als preus de mercat sobre la base de les següents consideracions: s'han calculat realitzant la mitjana entre quatre preus de diferents catàlegs consultats i/o publicats per viveristes, els quals ja contempnen els costos indirectes i de transport corresponents.

El nombre d'unitats a subministrar definitivament dependrà, en part, de la disponibilitat de les diferents tipologies, i dels preus oferts per l'adjudicatari en relació als preus establerts als annexos (que indica els preus per a cada espècie segons presentació i mida,) Igualment dependrà de la disponibilitat econòmica que, per a cada exercici disposi l'Ajuntament de Puig-reig.

El tècnic,