



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Expedient 661/2026

Contracte de subministrament: "Infraestructura d'una Carpa per les actuacions de dj's de les Festes del Sant Crist de Balaguer"

Procediment obert simplificat

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

Procediment: contracte de subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge, manteniment, servei tècnic i transport de la Carpa annexada al pavelló Inpcasa i la resta d'infraestructura necessària per a les actuacions previstes durant les Festes del Sant Crist que tindrà lloc els propers dies 6 i 7 de novembre de 2026.

Assumpte: Festes del Sant Crist 2026.

Clàusula 1. Objecte i qualificació del contracte.

L'objecte del contracte és el subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge dels elements necessaris per a la realització de les actuacions previstes durant les Festes del Sant Crist.

- Subministrament, en règim de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de la d'infraestructura necessària per al desenvolupament de les actuacions musicals de dj's durant les Festes del Sant Crist 2026.

La classificació de l'objecte del contracte en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes Públics) és la següent:

37416000-7 Equipo para actividades de ocio
37480000-6 Máquinas y aparatos para actividades de ocio
45212100-7 Trabajos de construcción de instalaciones de ocio

Segons preveu l'article 62 de la LCSP el responsable del contracte serà el tècnic de joventut Francesc Almira Pujol.

Clàusula 2. Sistema de determinació del preu i pressupost màxim.

El pressupost màxim de licitació és de 40.500,00€ sense iva.

Clàusula 3. Obligacions del contractista.

Seràn obligacions del contractista:

- Subministrament en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge dels materials especificats en els presents plecs. També hauran de subministrar aquells materials complementaris, que siguin imprescindibles per al bon funcionament dels materials especificats als plecs, encara que no figurin de forma expressa en els plecs.
- Assistència tècnica i manteniment de tots els materials subministrats durant la durada de les festes, destinant per al compliment d'aquesta obligació, com a mínim, dues persones encarregada per a cada empresa adjudicatària del material subministrat per aquesta. El personal encarregat del manteniment haurà d'estar disponible durant totes les hores



d'actuacions de les festes, i en cas de ser necessari, també mentre aquestes estiguin tancades al públic.

- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- El contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari, que assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es derivin del compliment o incompliment contractual. El contractista està obligat a subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'import mínim 1.200.000,00€, que cobreixi les possibles indemnitzacions a tercer la qual haurà de mantenir vigent durant l'execució del contracte.
- **El contractista haurà de figurar al RASIC - Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya en els següents apartats:**
 - Empresa Instal·ladora d'Electricitat
 - Instal·lador/a de baixa tensió categoria especialista
- El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, així com la normativa interna del sector que reguli l'objecte del contracte. Si calgués, a requeriment municipal, seria necessari acreditar-ne l'esmentat compliment; és a dir que l'IMPIC podrà demanar qualsevol altre document o certificat oficial per comprovar el compliment de les obligacions esmentades.
- Tot el personal empleat per a la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte dependrà únicament del contractista a tots els efectes sense que entre ells i l'Ajuntament de Balaguer existeixi cap vincle de dependència funcional ni laboral.
- El contractista haurà de disposar dels recursos humans suficients per a la prestació del servei objecte d'aquest contracte, d'acord amb les condicions tècniques establertes, aspecte que s'acreditarà en la documentació tècnica que cal presentar dins les proposicions, i posteriorment mitjançant declaració jurada, amb la periodicitat que s'estableixi, de la relació del personal adscrit a la realització de l'objecte del contracte, indicant les condicions laborals i les modificacions que es vagin produint.
- El contractista haurà de certificar, mitjançant certificació emesa per tècnics competents, el correcte muntatge, instal·lació i desmuntatge de tots els elements que integren aquest subministrament. Aquesta certificació serà presentada a l'entitat contractant.

Clàusula 4. Condicions i característiques tècniques.

Les condicions i característiques tècniques a què s'ha d'ajustar la contractació del subministrament, en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge, manteniment, servei tècnic i la resta d'infraestructura necessària així com l'infraestructura necessària per a les actuacions de dj's previstes durant les Festes del Sant Crist que tindrà lloc els propers dies 6 i 7 de novembre de 2026, queda definida en els lots que es descriuen a continuació.

Subministrament, en règim de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge, manteniment i servei tècnic d'un d'una carpa poligonal, escenari, instal·lacions elèctriques, climatització, camerinos, taquilla i wc, per al desenvolupament de les actuacions dj's previstes durant les Festes del Sant Crist 2026.

El pressupost màxim d'aquest apartat serà de 40.500,00 € sense IVA.



A banda dels materials que figuren especificats en els presents plecs, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar el material fungible necessari per a realitzar el muntatge i desmuntatge dels materials objecte de subministrament.

Continguts previstos i descripció del servei:

- LLOGUER I COL.LOCACIÓ D'UNA CARPA POLIGONAL: 20x40 m

- * ALTURA LATERALS: 4m.
- * ALTURA CENTRAL: 11,5m.
- * DISTÀNCIA ENTRE PÒRTICS (ENTRE EIXOS): 5m.
- CARACTERÍSTIQUES:
- * ESFORÇ SOPORTAT PEL VENT: 102Km/h.
- * TOTALMENT HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVA: UNE-13782:2007.
- MATERIALS:
- * ALUMINI 6082 T5 AfMgSi (F28).
- * UNIONS I ACCESSORIS: HACER S275JR.
- * CREUETES DE "SAN ANDRÉS" CABLES D'ACER DE 12mm + PVC.
- * COBRIMENT: LONES PVC CLASE M2.
- * TOTALMENT HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVA: UNE-EN 23727-90.

- LLOGUER I COL.LOCACIÓ DE L'ESCENARI

ESCENARI DE 8m AMPLE X 6m FONS X 1,5m ALTURA.
 2 TORRES TIPUS LAYHER DE 2MX2MX6ALTURA + VIGA PER PENJAR PA.
 LONA MICROPERFORADA DE 1,9M X 5,9M IMPRESA A 4 COLORS
 FALDÓ FRONTAL ESCENARI AMB ROBA IGNÍFUGA DE COLOR NEGRE.
 BARANA PERIMETRAL TOT ESCENARI
 ESCALA LATERAL
 TARIMES ESCENARI SEGONS NECESSITATS TÈCNIQUES (RIDERS).
ACABAMENT ESCENARI
 LATERALS ESCENARI TANCATS AMB VALLA DE 2,5m ALTURA I RÀFIA NEGRA (BACKLINE).
LLOGUER I COL.LOCACIÓ DE TARIMA PER CONTROL
 TARIMA: 4m x 3m x 0,40m.
 BARANA PERIMETRAL TOT EL PERÍMETRE.
LLOGUER I COL.LOCACIÓ DE TANQUES ANTIPÀNIC
 18m LINIALS DE TANQUES ANTIPÀNIC.
 1 TANCA PASACABLES
 1 TANCA ANTIPÀNIC AMB PORTA

- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I CLIMATITZACIÓ:

INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ELÈCTRICS INTERIOR CARPA
 * CONEXIÓ DE POTÈNCIA PER CONCERTS DE DEEJAY'S. 63A TRIFASICS 5P+ 32A TRIFASICS 5P
 * QUADRE PARCIAL AMB PROTECCIÓ ELÈCTRICA DIFERENCIAL I MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR PER CALEFACTORS.
 * QUADRE PARCIAL AMB MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR I DIFERENCIAL MONOFÀSIC PER NEVERES.
 * QUADRE PARCIAL PER LLUM BARRA DE BAR.
 * CABLEJAT PER CALEFACTORS (50mts. 5*2.5) APROX.
 * CABLEJAT PER NEVERES (100mts. 3*1.5) APROX.
 * INSTAL·LACIÓ LLUMINÀRIA DE BARRA I VENDA TIKETS.



- * MUNTATGE DE 4 FOCOS DE 100WLED PER IL·LUMINACIÓ CARPA
- * MUNTATGE 4 punts LLUM EMERGÈNCIA

INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENTS ELÈCTRICS EXTERIOR CARPA

- * MUNTATGE DE 8 FOCOS DE 100WLED PER IL·LUMINACIÓ CARPA
- * TREBALLS DE CAMIÓ GRUA.
- * TREBALLS DE MÀ D'OBRA.
- * TREBALLS DE GUÀRDIA DE TOTS ELS DIES DE LA FESTA MAJOR.

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA CARPA

- * LLOGUER DE 2 GENERADORS D'AIRE CALENT AMB POTÈNCIA SUFICIENT PER CALEFACTAR LA CARPA DE 40X20.
- * INSTAL·LACIÓ DE SORTIDA DE GASOS.

MATERIALS:

- * DIPÒSITS PER GASOIL.
 - * RELLOTGE DE CONTROL HORARI.
 - * CONNEXIÓ ELÈCTRICA.
 - * CONTROL DE NIVELLS DURANT ELS DIES DE LA FESTA MAJOR.
- NOTA IMPORTANT: EL COST DEL GASOIL SERÀ FACTURAT UNA VEGADA FINALITZADA LA FEINA.

- CASETES CAMERINOS, VENDA TIQUETS i WC BACKSTAGE

INSTAL·LACIÓ DE 2 CASETES CAMERINO BACKSTAGE

- * 2 CASETES CAMERINO DE 4 x 2,5 (ARTISTES).
- * SISTEMA DE CALEFACCIÓ.

INSTAL·LACIÓ DE 1 CASETA VENDA TIKETS

- * 1 CASETA CAMERINO DE 6 x 2,5 AMB 4 FINESTRES (VENDA TIQUETS).
- * SISTEMA DE CALEFACCIÓ.

INSTAL·LACIÓ DE 1 W.C. QUÍMIC ZONA BACKSTAGE ARTISTES

- * LLOGUER DE 2 W.C. QUÍMIC ZONA ARTISTES.
- * COL·LOCACIÓ DARRERA O LATERAL ESCENARI DINS DE LA CARPA

- LLOGUER I COL·LOCACIÓ D'UNA TARIMA DE FUSTA PEL TERRA DE LA CARPA:

INSTAL·LACIÓ TARIMA DE FUSTA 30X20 COM A TERRA DE LA CARPA.

- ELEMENTS DECORATIUS

INSTAL·LACIÓ D'UNA PANTALLA LED DE 6X3M de pix 3,9 O INFERIOR A L'ESCENARI.

- CONSUM ELÈCTRIC

INSTAL·LACIÓ I CABLEJAT PER FER ARRIBAR LA CORRENT ELÈCTRICA DEL PAVELLÓ

INPACSA A LA CARPA. La Paeria habilitarà un punt de connexió prop de la carpa del qual es podrà realitzar la connexió de llum cap a la Carpa.

INSTAL·LACIÓ D'UN GRUP ELECTRÒGEN DE RESERVA EN CAS DE QUE HI HAGI UN PROBLEMA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.

L'empresa adjudicatària haurà de ser un instal·lador elèctric homologat i autoritzat per tal de poder fer tota la instal·lació elèctrica provisional i per a poder fer la documentació necessària pel subministrament elèctric temporal.

Clàusula 5. Calendari de muntatge i desmuntatge:



Aquestes infraestructures hauran d'estar muntades el dimecres 4 de novembre a les 18 h i hauran de desmuntar-se el dimarts 10 de novembre.

Les tasques de muntatge i desmuntatge podran ser controlades per un tècnic/a municipal, i en tot cas, s'haurà d'atendre a les indicacions d'aquest tècnic/a.

Clàusula 6. Gestió, planificació i coordinació dels treballs:

L'empresa o empreses adjudicatàries hauran de portar a terme les tasques següents:

- 1.Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de l'Ajuntament.
- 2.Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
- 3.Manteniment adequat, reparació i reposició, en cas necessari, de les estructures i serveis que formen aquest plec de condicions tècniques.
- 4.Designar una persona de referència que, durant la vida del contracte, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control de les instal·lacions i del seu funcionament.

Tots els treballs objectes del contracte es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per l'IMPIC, que assistirà l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la correcta realització d'aquesta licitació.

Balaguer, a la data de la signatura electrònica.
Els responsables del contracte,

Vistiplau.
El President,

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

