



PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRER ISAAC
ALBÈNIZ ENTRE ELS CARRERS ESTACIÓ I MARTÍ I POL
-ACTUALITZACIÓ DE PREUS-

ST-E1942-ACT-PO



Ajuntament de Porqueres
Març de 2026

ACTUALITZACIÓ DE PREUS

ANTECEDENTS

En data del mes d'abril de 2023 el Servei Tècnic del Consell Comarcal del Pla de l'Estanty va redactar, per encàrrec de l'Ajuntament de Porqueres, el Projecte d'enllumenat públic al carril bici del carrer Isaac Albéniz entre el carrer Estació i el carrer Miquel Martí i Pol.

El pressupost d'execució per contracte de l'actuació, segons projecte, és de 46.529,62.-€ (IVA inclòs).

L'Ajuntament de Porqueres ha sol·licitat als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estanty una actualització de preus del projecte, per portar el projecte a l'aprovació del consistori i si s'escau a licitació.

ACTUALITZACIÓ DE PREUS APLICADA

L'actualització de preus s'ha realitzat incrementant els preus simples de ma d'obra, maquinària, materials i transport. L'increment no ha estat lineal en tots els elements, ja que s'han actualitzat tots els preus unitaris basant-se amb la base de dades de preus de la construcció "Banc BEDEC 2026-01" de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC).

En conjunt l'increment de preus resultant de l'actualització aplicada és del 33%, que suposa un increment del pressupost d'execució per contracte de 61.895,08€ (IVA inclòs).

RESUM DEL PRESSUPOST ACTUALITZAT

El pressupost d'execució material de les obres és de **quaranta-dos mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb seixanta-vuit cèntims (42.985,68.-€)**.

El pressupost d'execució per contracte de les obres és de 51.152,96.-€, que afegint l'IVA del 21% d'import 10.742,12.-€ suposa un pressupost d'execució per contracte IVA inclòs de **seixanta-un mil vuit-cents noranta-cinc euros amb vuit cèntims (61.895,08.-€)**.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D'acord amb l'article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, no serà exigible la classificació del contractista en aquest contracte, donat que el pressupost és inferior a 500.000 €.

A efectes de justificació de la solvència per contractar la classificació exigible és la següent:

Grup: I
Subgrup: 1
Categoria: 1

CONCLUSIONS

Considerem que amb la present actualització, els preus de projecte resultants són preus de mercat, i que es pot portar el projecte a la seva aprovació i, si s'escau, a la seva licitació.

INDEX DE LA DOCUMENTACIÓ

La documentació que inclou la present actualització de preus és la següent:

- Justificació de preus
- Estat d'amidaments
- Quadre de preus número 1
- Quadre de preus número 2
- Pressupost general
- Resum del pressupost.

La resta de documents del projecte, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Josep Alemany i Masgrau, no han estat objecte de l'encàrrec d'actualització.

Banyoles, març de 2026.

Sandra Mayo Chao
Enginyera CCP dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Signa digitalment

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,05000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,08000	€
A0D-0007	h	Manobre	20,73000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	21,90000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	26,18000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	27,06000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	26,18000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	77,33000	€
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	98,71000	€
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	112,43000	€
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	126,81000	€
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	6,59000	€
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	9,33000	€
C13C-00LO	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut	69,82000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	69,82000	€
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	68,46000	€
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	73,48000	€
C152-003B	h	Camió grua	77,56000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	56,75000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,57000	€
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,21000	€
C20K-00DP	h	Regle vibratori	6,39000	€
CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	43,20000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	m3	Aigua	2,59000 €
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	26,50000 €
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,64000 €
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	21,41000 €
B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	22,37000 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	22,49000 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	22,98000 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	169,77000 €
B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	0,68000 €
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	115,91000 €
B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	116,51000 €
B06F1-I62I	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	115,91000 €
B06F1-LJ90	m3	Formigó en massa HM - 30 / B / 20 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5	132,38000 €
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	74,06000 €
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	4,40000 €
B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,12000 €
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28000 €
B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	34,45000 €
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,31000 €
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	12,75000 €
B9H1-0HTJ	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	100,98000 €
BDD1-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	51,06000 €
BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,42000 €
BG2O-1KW6	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	11,73000 €
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,96000 €
BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,20000 €
BG33-G2RM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,79000 €
BG33-G2T6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	4,31000 €
BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	3,35000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG41-1A1A	u	Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	294,74000	€
BG46-19QF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	102,89000	€
BG49-18AY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	70,07000	€
BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	24,86000	€
BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,32000	€
BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,56000	€
BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,51000	€
BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,48000	€
BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	6,02000	€
BHM2-NICH	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, tipus "Nikolson" de format bicilíndric de dos trams, de 5 m d'alçària, diàmetre inferior 127 mm, diàmetre superior 100 mm, coronament sense platina diàmetre 60 mm x 80 mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	435,80000	€
BHNG-CITX	u	Lluminària CITEA NG Mini 20LED (26W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalent, de format circular, amb cos i fixació de fosa l'alumini injectat i protector del bloc òptic de vidre trempat clar. Amb fixació universal. Allotjament pel bloc òptic i auxiliars amb bregulació 1-10V o DALI. Amb estanqueïtat IP66 i resistència als impactes IK10. Amb acabat de pintura en pols, color gris estàndard. Bloc òptic de 20 LED d'alta emissió alimentats a 400mA, amb un consum total de 26 W y flux lluminós inicial de 3.302lm, temperatura de color EWW 2.200K. Vida útil L90_100.000H. Amb protector de sobre tensions de fins a 10kV	499,95000	€
BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	49,96000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		106,20000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	21,90000 =	24,09000	
			Subtotal:		24,09000	24,09000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,57000 =	1,54200	
			Subtotal:		1,54200	1,54200
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	169,77000 =	33,95400	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,64000 =	31,99200	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	21,41000 =	13,91650	
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	2,59000 =	0,46620	
			Subtotal:		80,32870	80,32870
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,24090
			COST DIRECTE			106,20160
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,20160
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		104,34000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	21,90000 =	21,90000	
			Subtotal:		21,90000	21,90000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,57000 =	1,79900	
			Subtotal:		1,79900	1,79900
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	169,77000 =	42,44250	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	22,98000 =	37,45740	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,59000 =	0,51800	
			Subtotal:		80,41790	80,41790

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	0,21900
		1,00 %	
		COST DIRECTE	104,33590
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	104,33590

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	P12Z-ZSIS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elements de seguretat i salut durant el desenvolupament de les obres. Segons normativa vigent.	Rend.: 1,000	800,00	€	
				COST DIRECTE	761,90476		
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %	38,09524		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	800,0000		
P-2	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000	14,89	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,140 /R x	77,33000 =	10,82620	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,048 /R x	69,82000 =	3,35136	
				Subtotal:		14,17756	14,17756
				COST DIRECTE			14,17756
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %			0,70888
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,88644
P-3	P2146-DJ2C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000	21,08	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,066 /R x	69,82000 =	4,60812	
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,200 /R x	77,33000 =	15,46600	
				Subtotal:		20,07412	20,07412
				COST DIRECTE			20,07412
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %			1,00371
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,07783
P-4	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000	10,39	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,031 /R x	69,82000 =	2,16442	
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,100 /R x	77,33000 =	7,73300	
				Subtotal:		9,89742	9,89742

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		9,89742	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,49487
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,39229	
P-5	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		5,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,170 /R x	21,90000 =	3,72300	
				Subtotal:		3,72300	3,72300
Maquinària							
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,170 /R x	9,21000 =	1,56570	
				Subtotal:		1,56570	1,56570
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,05585
				COST DIRECTE		5,34455	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,26723
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,61177	
P-6	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		6,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 /R x	21,90000 =	4,38000	
				Subtotal:		4,38000	4,38000
Maquinària							
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,200 /R x	9,21000 =	1,84200	
				Subtotal:		1,84200	1,84200
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,06570
				COST DIRECTE		6,28770	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,31439
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,60209	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	P21DH-8GXX	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i transport dels equips a magatzem municipi i càrrega manual i mecànica i gestió de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000	127,41	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	20,73000 =	4,14600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250 /R x	27,06000 =	6,76500	
				Subtotal:		10,91100	10,91100
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 /R x	69,82000 =	17,45500	
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,250 /R x	77,33000 =	19,33250	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	1,000 /R x	73,48000 =	73,48000	
				Subtotal:		110,26750	110,26750
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16367
				COST DIRECTE			121,34217
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		6,06711
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			127,40927
P-8	P21Z0-52XX	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 100 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 500 i 200 mm de diàmetre	Rend.: 1,000	61,83	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 /R x	21,90000 =	19,71000	
				Subtotal:		19,71000	19,71000
Maquinària							
	CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	0,900 /R x	43,20000 =	38,88000	
				Subtotal:		38,88000	38,88000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29565
				COST DIRECTE			58,88565
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,94428
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,82993

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000		14,66	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C13C-00LO	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut	0,200 /R x	69,82000 =	13,96400	
				Subtotal:		13,96400	13,96400
				COST DIRECTE			13,96400
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,69820
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,66220
P-10	P221E-AWDS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000		18,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,201 /R x	20,73000 =	4,16673	
				Subtotal:		4,16673	4,16673
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,193 /R x	69,82000 =	13,47526	
				Subtotal:		13,47526	13,47526
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06250
				COST DIRECTE			17,70449
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,88522
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,58972
	P2241-HP8D	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		4,20	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0181 /R x	112,43000 =	2,03498	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0199 /R x	98,71000 =	1,96433	
				Subtotal:		3,99931	3,99931

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			3,99931
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,19997
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,19928
P-11	P2255-DPGX	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú artificial de pedrera, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000		47,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x	21,90000 =	5,47500	
				Subtotal:		5,47500	5,47500
Maquinària							
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,250 /R x	6,59000 =	1,64750	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 /R x	69,82000 =	8,44822	
				Subtotal:		10,09572	10,09572
Materials							
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,100 x	26,50000 =	29,15000	
				Subtotal:		29,15000	29,15000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08213
				COST DIRECTE			44,80285
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,24014
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,04299
P-12	P2255-DPHU	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000		18,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x	21,90000 =	5,47500	
				Subtotal:		5,47500	5,47500
Maquinària							
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,250 /R x	6,59000 =	1,64750	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,145 /R x	69,82000 =	10,12390	
				Subtotal:		11,77140	11,77140
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08213
				COST DIRECTE			17,32853
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,86643
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,19495

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-13	P2255-DPYX	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra 0-5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	Rend.: 1,000		58,01	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 /R x	21,90000 =	4,38000	
				Subtotal:		4,38000	4,38000
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,100 /R x	69,82000 =	6,98200	
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,200 /R x	6,59000 =	1,31800	
				Subtotal:		8,30000	8,30000
Materials							
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	1,900 x	22,37000 =	42,50300	
				Subtotal:		42,50300	42,50300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06570
				COST DIRECTE			55,24870
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,76244
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,01114
P-14	P2R4-HR4F	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000		15,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,216 /R x	56,75000 =	12,25800	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,022 /R x	126,81000 =	2,78982	
				Subtotal:		15,04782	15,04782
				COST DIRECTE			15,04782
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,75239
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,80021
P-15	P2R5-DT1A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000		15,31	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,257 /R x	56,75000 =	14,58475	
				Subtotal:		14,58475	14,58475

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				14,58475
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,72924
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,31399
P-16	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				36,17 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1,000	x	34,45000 =	34,45000	
				Subtotal:			34,45000	34,45000
				COST DIRECTE				34,45000
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		1,72250
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,17250
P-17	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	Rend.: 1,000				10,60 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,600	x	6,31000 =	10,09600	
				Subtotal:			10,09600	10,09600
				COST DIRECTE				10,09600
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,50480
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,60080
P-18	P312-D4ZX	m3	Rebliment de rases per a protecció de serveis, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió	Rend.: 1,000				139,40 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	20,73000 =	5,18250	
				Subtotal:			5,18250	5,18250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,100	x	115,91000	=	127,50100
				Subtotal:				127,50100
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,07774
				COST DIRECTE				132,76124
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	6,63806
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				139,39930
	P93R-HY9P	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				165,20 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	1,449	/R x	20,73000	=	30,03777
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3623	/R x	26,18000	=	9,48501
				Subtotal:				39,52278
								39,52278
Materials								
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100	x	106,20160	=	116,82176
				Subtotal:				116,82176
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,98807
				COST DIRECTE				157,33261
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	7,86663
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				165,19924
	P9E1-HY9O	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				64,46 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,795	/R x	20,73000	=	16,48035
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0479	/R x	26,18000	=	27,43402

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:				43,91437
Materials								43,91437
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020	x	12,75000	=	13,00500
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	x	169,77000	=	0,52629
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,59000	=	0,00259
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	104,33590	=	3,28658
				Subtotal:				16,82046
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,65872
COST DIRECTE								61,39355
DESPESES INDIRECTES						5,00	%	3,06968
COST EXECUCIÓ MATERIAL								64,46322

P-19	P9ER-HYXX	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				85,18	€
------	-----------	----	--	--------------	--	--	--	-------	---

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
	P9E1-HY9O	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	61,39355	=	61,39355
	P93R-HY9P	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100	x	157,33261	=	15,73326
	P2241-HP8	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	3,99931	=	3,99931
			Subtotal:					81,12612
								81,12612

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				81,12612
DESPESES INDIRECTES 5,00 %				4,05631
COST EXECUCIÓ MATERIAL				85,18243

P-20	P9GG-4YIX	m3	Paviment de formigó HM-30 / B / 20 / I + E, amb colorant en massa amb una quantia del 3% respecte la quantitat de ciment, de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, en treballs de reposició en rases i zones puntuals, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat manual.	Rend.: 1,000	231,61	€
-------------	------------------	----	--	---------------------	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	1,500 /R x	20,73000 =	31,09500
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,360 /R x	26,18000 =	9,42480
Subtotal:					40,51980	40,51980
Maquinària						
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 /R x	6,39000 =	0,84987
Subtotal:					0,84987	0,84987
Materials						
	B06F1-LJ90	m3	Formigó en massa HM - 30 / B / 20 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	1,050 x	132,38000 =	138,99900
	B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	9,000 x	4,40000 =	39,60000
Subtotal:					178,59900	178,59900
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,60780
COST DIRECTE						220,57647
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		11,02882
COST EXECUCIÓ MATERIAL						231,60529

P-21	P9HA-50XX	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada manualment, previ reg d'adherència d'emulsió bituminosa.	Rend.: 1,000	31,83	€
-------------	------------------	----	--	---------------------	--------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 /R x	26,18000 =	5,23600
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	20,73000 =	8,29200
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 /R x	21,90000 =	4,38000
Subtotal:					17,90800	17,90800
Maquinària						
	C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,200 /R x	9,33000 =	1,86600
Subtotal:					1,86600	1,86600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B9H1-0HTJ	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	0,095	x	100,98000	=	9,59310
	B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	1,000	x	0,68000	=	0,68000
Subtotal:							10,27310	10,27310
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,26862
COST DIRECTE								30,31572
DESPESES INDIRECTES						5,00	%	1,51579
COST EXECUCIÓ MATERIAL								31,83151
P-22	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	Rend.: 1,000				0,70 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,010	/R x	23,08000	=	0,23080
Subtotal:							0,23080	0,23080
Materials								
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,020	x	0,42000	=	0,42840
Subtotal:							0,42840	0,42840
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,00346
COST DIRECTE								0,66266
DESPESES INDIRECTES						5,00	%	0,03313
COST EXECUCIÓ MATERIAL								0,69580
P-23	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000				71,36 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	20,73000	=	7,25550
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x	26,18000	=	9,16300
Subtotal:							16,41850	16,41850
Materials								
	BDD1-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	51,06000	=	51,06000
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032	x	74,06000	=	0,23699

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		51,29699	51,29699
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24628
				COST DIRECTE			67,96177
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,39809
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			71,35986
P-24	PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000		90,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,200 /R x	26,18000 =	31,41600	
	A0D-0007	h	Manobre	1,200 /R x	20,73000 =	24,87600	
				Subtotal:		56,29200	56,29200
Materials							
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0133 x	22,49000 =	0,29912	
	B0DF8-OFF	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007 x	1,12000 =	1,12784	
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,004 x	0,28000 =	3,08112	
	B06F1-l62I	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,209 x	115,91000 =	24,22519	
				Subtotal:		28,73327	28,73327
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,84438
				COST DIRECTE			85,86965
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		4,29348
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			90,16313
P-25	PG16-ADEQ	u	Adequació de quadre general, treballs consistents en instal·lació de nou diferencial i interruptor magnetotèrmic per a la nova línia i substitució de IGA per tal d'adequar-lo a la potència instal·lada. S'inclouen accessoris, petit material, conductors, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada segons REBT.	Rend.: 1,000		611,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	2,000 /R x	23,05000 =	46,10000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	2,000 /R x	27,06000 =	54,12000	
				Subtotal:		100,22000	100,22000
Materials							
	BG41-1A1A	u	Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la	1,000 x	294,74000 =	294,74000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN					
	BG46-19QF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	102,89000	=	102,89000
	BG49-18AY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	70,07000	=	70,07000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,51000	=	0,51000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,56000	=	0,56000
	BG33-G2RM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,000	x	6,79000	=	13,58000
				Subtotal:		482,35000		482,35000
				COST DIRECTE				582,57000
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	29,12850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				611,69850
P-26	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000		4,61		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	23,05000	=	0,46100
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,033	/R x	27,06000	=	0,89298
				Subtotal:		1,35398		1,35398
Materials								
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x	2,96000	=	3,01920
				Subtotal:		3,01920		3,01920
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,02031
				COST DIRECTE				4,39349
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,21967
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,61316

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-27	PG20-6SXN	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		15,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	23,05000 =	1,15250	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,052 /R x	27,06000 =	1,40712	
				Subtotal:		2,55962	2,55962
Materials							
	BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	1,000 x	0,32000 =	0,32000	
	BG20-1KW6	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	1,020 x	11,73000 =	11,96460	
				Subtotal:		12,28460	12,28460
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03839
				COST DIRECTE			14,88261
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,74413
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,62675
P-28	PG33-E5NH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment	Rend.: 1,000		7,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	23,05000 =	1,15250	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050 /R x	27,06000 =	1,35300	
				Subtotal:		2,50550	2,50550
Materials							
	BG33-G2T6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,020 x	4,31000 =	4,39620	
				Subtotal:		4,39620	4,39620
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03758
				COST DIRECTE			6,93928
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,34696
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,28625

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-29	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Rend.: 1,000		3,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	23,05000 =	0,34575	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	27,06000 =	0,40590	
				Subtotal:		0,75165	0,75165
Materials							
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,020 x	2,20000 =	2,24400	
				Subtotal:		2,24400	2,24400
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01127
				COST DIRECTE			3,00692
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,15035
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,15727
P-30	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Rend.: 1,000		9,41	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040 /R x	27,06000 =	1,08240	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040 /R x	23,05000 =	0,92200	
				Subtotal:		2,00440	2,00440
Materials							
	BG33-G2RM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,020 x	6,79000 =	6,92580	
				Subtotal:		6,92580	6,92580
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03007
				COST DIRECTE			8,96027
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,44801
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,40828

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	PG3B-E7CX	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,000		6,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050 /R x	27,06000 =	1,35300	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	23,05000 =	1,15250	
				Subtotal:		2,50550	2,50550
Materials							
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000 x	0,48000 =	0,48000	
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020 x	3,35000 =	3,41700	
				Subtotal:		3,89700	3,89700
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03758
				COST DIRECTE			6,44008
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,32200
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,76209
P-32	PGD1-E3BS	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000		44,87	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,233 /R x	23,05000 =	5,37065	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,233 /R x	27,06000 =	6,30498	
				Subtotal:		11,67563	11,67563
Materials							
	BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000 x	24,86000 =	24,86000	
	BGYD-0B2	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000 x	6,02000 =	6,02000	
				Subtotal:		30,88000	30,88000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17513
				COST DIRECTE			42,73076
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,13654
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,86730
P-33	PHM2-NICK	u	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat, tipus "Nikolson" de format bicilíndric de dos trams, de 5 m d'alçària, diàmetre inferior 127 mm, diàmetre superior 100 mm, coronament sense platina diàmetre 60 mm x 80 mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou formació de dau de formigó, ancoratges, caixa de connexió i demés elements per deixar la partida	Rend.: 1,000		654,74	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
acabada.								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,530	/R x	27,06000 =	14,34180	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,530	/R x	23,05000 =	12,21650	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	20,73000 =	5,18250	
Subtotal:						31,74080	31,74080	
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,530	/R x	77,56000 =	41,10680	
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,530	/R x	68,46000 =	36,28380	
Subtotal:						77,39060	77,39060	
Materials								
	BHM2-NICH	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, tipus "Nikolson" de format bicilíndric de dos trams, de 5 m d'alçària, diàmetre inferior 127 mm, diàmetre superior 100 mm, coronament sense platina diàmetre 60 mm x 80 mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	1,000	x	435,80000 =	435,80000	
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	1,000	x	49,96000 =	49,96000	
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,242	x	116,51000 =	28,19542	
Subtotal:						513,95542	513,95542	
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,47611	
COST DIRECTE							623,56293	
DESPESES INDIRECTES					5,00	%	31,17815	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							654,74108	

P-34	PHNI-B5WX	u	Subministrament i muntatge de lluminària CITEA NG Mini 20LED (26W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalent, de format circular, amb cos i fixació de fosa l'alumini injectat i protector del bloc òptic de vidre trempat clar. Amb fixació universal. Allotjament pel bloc òptic i auxiliars amb regulació 1-10V o DALI. Amb estanqueïtat IP66 i resistència als impactes IK10. Amb acabat de pintura en pols, color gris estàndard. Bloc òptic de 20 LED d'alta emissió alimentats a 400mA, amb un consum total de 26 W y flux lluminós inicial de 3.302lm, temperatura de color EWW 2.200K. Vida útil L90_100.000H. Amb protector de sobretensions de fins a 10kV. S'inclouen mitjans auxiliars, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Segons normativa vigent.	Rend.: 1,000	551,65	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,500	/R x	23,05000	=	11,52500
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	27,06000	=	13,53000
Subtotal:								25,05500
								25,05500
Materials								
	BHNG-CITX	u	Lluminària CITEA NG Mini 20LED (26W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalent, de format circular, amb cos i fixació de fosa l'alumni injectat i protector del bloc òptic de vidre trempat clar. Amb fixació universal. Allotjament pel bloc òptic i auxiliars am bregulació 1-10V o DALI. Amb estanqueïtat IP66 i resistència als impactes IK10. Amb acabat de pintura en pols, color gris estàndard. Bloc òptic de 20 LED d'alta emissió alimentats a 400mA, amb un consum total de 26 W y flux lluminós inicial de 3.302lm, temperatura de color EWW 2.200K. Vida útil L90_100.000H. Amb protector de sobretensions de fins a 10kV	1,000	x	499,95000	=	499,95000
Subtotal:								499,95000
								499,95000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,37583
COST DIRECTE						525,38083		
DESPESES INDIRECTES						5,00	%	26,26904
COST EXECUCIÓ MATERIAL						551,64987		
P-35	PY0Z-IMPR	pa	Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant el desenvolupament de les obres	Rend.:	1,000			900,00 €
COST DIRECTE						857,14286		
DESPESES INDIRECTES						5,00	%	42,85714
COST EXECUCIÓ MATERIAL						900,0000		
P-36	PY0Z-LEGA	pa	Legalització de la instal·lació d'enllumenat, inclòs projecte elèctric, CFO, firmes, visats, documentació Indústria i inspeccions.	Rend.:	1,000			1.100,00 €
COST DIRECTE						1.047,61905		
DESPESES INDIRECTES						5,00	%	52,38095
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.100,0000		

ESTAT D'AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1942-PO_ACT
Capítol 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir																																													
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Carrer Miquel Martí i Pol (vorera)</td><td></td><td>2,000</td><td>24,750</td><td></td><td></td><td>49,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>cata davant quadre</td><td></td><td>4,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>vorera cantonada pont</td><td></td><td>2,000</td><td>2,100</td><td></td><td></td><td>4,200</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>57,700</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Carrer Miquel Martí i Pol (vorera)		2,000	24,750			49,500	C##D##E##F#	2	cata davant quadre		4,000	1,000			4,000	C##D##E##F#	3	vorera cantonada pont		2,000	2,100			4,200	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							57,700	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Carrer Miquel Martí i Pol (vorera)		2,000	24,750			49,500	C##D##E##F#																																								
2	cata davant quadre		4,000	1,000			4,000	C##D##E##F#																																								
3	vorera cantonada pont		2,000	2,100			4,200	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							57,700																																									
2	P2146-DJ2C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics																																													
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Carrer Miquel Martí i Pol (vorera)</td><td></td><td>1,000</td><td>24,750</td><td>0,400</td><td></td><td>9,900</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>cata davant quadre</td><td></td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>10,900</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Carrer Miquel Martí i Pol (vorera)		1,000	24,750	0,400		9,900	C##D##E##F#	2	cata davant quadre		1,000	1,000	1,000		1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							10,900										
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Carrer Miquel Martí i Pol (vorera)		1,000	24,750	0,400		9,900	C##D##E##F#																																								
2	cata davant quadre		1,000	1,000	1,000		1,000	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							10,900																																									
3	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics																																													
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>vorera cantonada pont</td><td></td><td>1,000</td><td>2,100</td><td>0,600</td><td></td><td>1,260</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,260</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	vorera cantonada pont		1,000	2,100	0,600		1,260	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,260																			
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	vorera cantonada pont		1,000	2,100	0,600		1,260	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							1,260																																									
4	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir																																													
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>creuament carrer Riera i Bertran</td><td></td><td>2,000</td><td>6,500</td><td></td><td></td><td>13,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>13,000</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	creuament carrer Riera i Bertran		2,000	6,500			13,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							13,000																			
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	creuament carrer Riera i Bertran		2,000	6,500			13,000	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							13,000																																									
5	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics																																													
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>creuament carrer Riera i Bertran</td><td></td><td>1,000</td><td>6,500</td><td>0,400</td><td></td><td>2,600</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,600</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	creuament carrer Riera i Bertran		1,000	6,500	0,400		2,600	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							2,600																			
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	creuament carrer Riera i Bertran		1,000	6,500	0,400		2,600	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							2,600																																									
6	P21Z0-52XX	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 100 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable, entre 500 i 200 mm de diàmetre																																													
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>aleta marge dret</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	aleta marge dret		1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000																			
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	aleta marge dret		1,000				1,000	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							1,000																																									

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panot		1,350	10,900	0,200		2,943	C#*D#*E#*F#
2	formigó		1,350	1,260	0,150		0,255	C#*D#*E#*F#
3	aglomerat		1,350	2,600	0,100		0,351	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,549

8 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panot		1,350	10,900	0,200		2,943	C#*D#*E#*F#
2	formigó		1,350	1,260	0,150		0,255	C#*D#*E#*F#
3	aglomerat		1,350	2,600	0,100		0,351	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,549

9 P21DH-8GXX u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i transport dels equips a magatzem municipi i càrrega manual i mecànica i gestió de runa sobre camió o contenidor.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1942-PO_ACT
Capítol 02 EXCAVACIÓ, REBLIMENT DE RASES I CANALITZACIONS

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 P221E-AWDS m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	quadre-pont (cantonada c/ Riera Bertran)		1,000	32,850	0,300	0,800	7,884	C#*D#*E#*F#
2	cata davan quadre		1,000	1,000	1,000	0,800	0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,684

2 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pont (arqueta) - IA.1		1,000	6,600	0,300	0,800	1,584	C#*D#*E#*F#
2	IA.1 - IA.2		1,000	30,350	0,300	0,800	7,284	C#*D#*E#*F#
3	IA.2 - IA.3		1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
4	IA.3 - IA.4		1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
5	IA.4 - IA.5		1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
6	IA.5 - IA.6		1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
7	IA.6 - IA.7		1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
8	IA.7 - IA.8		1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
9	IA.8 - IA.9		1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

10	IA.9 - IA.10	1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
11	IA.10 - IA.11	1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
12	IA.11 - IA.12	1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
13	IA.12 - IA.13	1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
14	IA.13 - IA.14	1,000	28,250	0,300	0,800	6,780	C#*D#*E#*F#
15	IA.14 - IA.15	1,000	24,000	0,300	0,800	5,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

95,988

3 P2R4-HR4F m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres rases		1,200	8,684			10,421	C#*D#*E#*F#
2			1,200	95,988			115,186	C#*D#*E#*F#
3	terres rebliments		-1,200	59,999			-71,999	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

53,608

4 P2RB-HIFS m3

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres rases		1,200	8,684			10,421	C#*D#*E#*F#
2			1,200	95,988			115,186	C#*D#*E#*F#
3	terres rebliments		-1,200	59,999			-71,999	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

53,608

5 PG2N-EUGK m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	quadre-pont (cantonada c/ Riera Bertran)		1,000	32,850			32,850	C#*D#*E#*F#
2	pont (arqueta) - IA.1		1,000	6,600			6,600	C#*D#*E#*F#
3	IA.1 - IA.2		1,000	30,350			30,350	C#*D#*E#*F#
4	IA.2 - IA.3		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
5	IA.3 - IA.4		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
6	IA.4 - IA.5		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
7	IA.5 - IA.6		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
8	IA.6 - IA.7		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
9	IA.7 - IA.8		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
10	IA.8 - IA.9		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
11	IA.9 - IA.10		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
12	IA.10 - IA.11		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
13	IA.11 - IA.12		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
14	IA.12 - IA.13		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
15	IA.13 - IA.14		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
16	IA.14 - IA.15		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
17	pujades		15,000	2,000	1,500		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

477,800

6 PDG5-HA2I m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	quadre-pont (cantonada c/ Riera Bertran)		1,000	32,850			32,850	C#*D#*E#*F#
2	pont (arqueta) - IA.1		1,000	6,600			6,600	C#*D#*E#*F#
3	IA.1 - IA.2		1,000	30,350			30,350	C#*D#*E#*F#
4	IA.2 - IA.3		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
5	IA.3 - IA.4		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
6	IA.4 - IA.5		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
7	IA.5 - IA.6		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
8	IA.6 - IA.7		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
9	IA.7 - IA.8		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
10	IA.8 - IA.9		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
11	IA.9 - IA.10		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
12	IA.10 - IA.11		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
13	IA.11 - IA.12		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
14	IA.12 - IA.13		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
15	IA.13 - IA.14		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
16	IA.14 - IA.15		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

432,800

- 7 PDK3-DP0G u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 8 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 9 PG20-6SXN m Tub rígida d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,000

- 10 P312-D4ZX m3 Rebliment de rases per a protecció de serveis, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuament carrer Riera Bertran		1,000	6,500	0,300	0,800	1,560	C#*D#*E#*F#
2	Previsió protecció futurs creuaments (embocadures)		1,000	10,000	0,300	0,300	0,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	11,000	0,300	0,300	0,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,450

- 11 P2255-DPYX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra 0-5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	quadre-pont (cantonada c/ Riera Bertran)		1,000	32,850	0,300	0,300	2,957	C#*D#*E#*F#
2	cata davant quadre		1,000	1,000	1,000	0,300	0,300	C#*D#*E#*F#
3	pont (arqueta) - IA.1		1,000	6,600	0,300	0,300	0,594	C#*D#*E#*F#
4	IA.1 - IA.2		1,000	30,350	0,300	0,300	2,732	C#*D#*E#*F#
5	IA.2 - IA.3		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
6	IA.3 - IA.4		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
7	IA.4 - IA.5		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
8	IA.5 - IA.6		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
9	IA.6 - IA.7		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
10	IA.7 - IA.8		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
11	IA.8 - IA.9		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
12	IA.9 - IA.10		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
13	IA.10 - IA.11		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
14	IA.11 - IA.12		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
15	IA.12 - IA.13		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
16	IA.13 - IA.14		1,000	28,250	0,300	0,300	2,543	C#*D#*E#*F#
17	IA.14 - IA.15		1,000	24,000	0,300	0,300	2,160	C#*D#*E#*F#
18	deducció protecció formigó							
19	Creuament carrer Riera Bertran		1,000	6,500	0,300	0,300	0,585	C#*D#*E#*F#
20	Previsió protecció futurs creuaments (embocadures)		-1,000	10,000	0,300	0,300	-0,900	C#*D#*E#*F#
21			-1,000	11,000	0,300	0,300	-0,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

37,954

- 12 P2255-DPGX m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú artificial de pedrera, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	quadre-pont (cantonada c/ Riera Bertran)		1,000	32,850	0,300	0,500	4,928	C#*D#*E#*F#
2	cata davant quadre		1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,428

- 13 P2255-DPHU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pont (arqueta) - IA.1		1,000	6,600	0,300	0,500	0,990	C#*D#*E#*F#
2	IA.1 - IA.2		1,000	30,350	0,300	0,500	4,553	C#*D#*E#*F#
3	IA.2 - IA.3		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
4	IA.3 - IA.4		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
5	IA.4 - IA.5		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
6	IA.5 - IA.6		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
7	IA.6 - IA.7		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
8	IA.7 - IA.8		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
9	IA.8 - IA.9		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
10	IA.9 - IA.10		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
11	IA.10 - IA.11		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
12	IA.11 - IA.12		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
13	IA.12 - IA.13		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
14	IA.13 - IA.14		1,000	28,250	0,300	0,500	4,238	C#*D#*E#*F#
15	IA.14 - IA.15		1,000	24,000	0,300	0,500	3,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 59,999

Obra 01 PRESSUPOST ST-E1942-PO_ACT
Capítol 03 ENLLUMENAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PGD1-E3BS	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punts de llum		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	arqueta després pont		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 PG3B-E7CX m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pont (arqueta) - IA.1		1,000	6,600			6,600	C#*D#*E#*F#
2	IA.1 - IA.2		1,000	30,350			30,350	C#*D#*E#*F#
3	IA.2 - IA.3		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
4	IA.3 - IA.4		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
5	IA.4 - IA.5		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
6	IA.5 - IA.6		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
7	IA.6 - IA.7		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
8	IA.7 - IA.8		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
9	IA.8 - IA.9		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
10	IA.9 - IA.10		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
11	IA.10 - IA.11		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
12	IA.11 - IA.12		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
13	IA.12 - IA.13		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
14	IA.13 - IA.14		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
15	IA.14 - IA.15		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,950

3 PG33-E5NH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió a terra lluminàries		15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
2	connexió a terra tub metàl·lic		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	quadre-arqueta-pont-arqueta - IA.1		1,000	47,100			47,100	C#*D#*E#*F#
2	IA.1 - IA.2		1,000	30,350			30,350	C#*D#*E#*F#
3	IA.2 - IA.3		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
4	IA.3 - IA.4		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#
5	IA.4 - IA.5		1,000	28,250			28,250	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

6	IA.5 - IA.6		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
7	IA.6 - IA.7		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
8	IA.7 - IA.8		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
9	IA.8 - IA.9		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
10	IA.9 - IA.10		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
11	IA.10 - IA.11		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
12	IA.11 - IA.12		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
13	IA.12 - IA.13		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
14	IA.13 - IA.14		1,000	28,250		28,250	C#*D#*E#*F#
15	IA.14 - IA.15		1,000	24,000		24,000	C#*D#*E#*F#
16	pujades		15,000	2,000	1,500	45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						485,450	

5PG33-E6QOmCable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interior columnes		15,000	5,000			75,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	

6PHM2-NICKuSubministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat, tipus "Nikolson" de format bicilíndric de dos trams, de 5 m d'alçària, diàmetre inferior 127 mm, diàmetre superior 100 mm, coronament sense platina diàmetre 60 mm x 80 mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou formació de dau de formigó, ancoratges, caixa de connexió i demés elemetns per deixar la partida acabada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

7PHNI-B5WXuSubministrament i muntatge de lluminària CITEA NG Mini 20LED (26W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalent, de format circular, amb cos i fixació de fosa l'alumini injectat i protector del bloc òptic de vidre trempat clar. Amb fixació universal. Allotjament pel bloc optic i auxiliars am bregulació 1-10V o DALI. Amb estanqueitat IP66 i resistència als impactes IK10. Amb acabat de pintura en pols, color gris estàndard. Bloc òptic de 20 LED d'alta emissió alimentats a 400mA, amb un consum total de 26 W y flux lluminós inicial de 3.302lm, temperatura de color EWW 2.200K. Vida útil L90_100.000H. Amb protector de sobretensions de fins a 10kV. S'inclouen mitjans auxiliars, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Segons normativa vigent.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

8PG16-ADEQuAdequació de quadre general, treballs consistents en instal·lació de nou diferencial i interruptor magnetotèrmic per a la nova línia i substitució de IGA per tal d'adequar-lo a la potència intal·lada. S'inclouen accessoris, petit material, conductors, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada segons REBT.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9ER-HYXX	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Miquel Martí i Pol (vorera)		1,000	24,750	0,400		9,900	C#*D#*E#*F#
2	cata davant quadre		1,000	1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,900

2	P9GG-4YIX	m3	Paviment de formigó HM-30 / B / 20 / I + E, amb colorant en massa amb una quantia del 3% respecte la quantitat de ciment, de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, en treballs de reposició en rases i zones puntuals, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat manual.
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorera cantonada pont		1,000	2,100	0,600	0,200	0,252	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,252

3	P9HA-50XX	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada manualment, previ reg d'adherència d'emulsió bituminosa.
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuament carrer Riera i Bertran		1,000	6,500	0,400		2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

Obra	01	PRESSUPOST ST-E1942-PO_ACT
Capítol	05	VARIS
Títol 3	01	IMPREVISTOS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PY0Z-IMPR	pa	Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant el desenvolupament de les obres

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST ST-E1942-PO_ACT
Capítol	05	VARIS
Títol 3	02	SEGURETAT I SALUT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P12Z-ZSIS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elements de seguretat i salut durant el desenvolupament de les obres. Segons normativa vigent.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT					1,000			
Obra			01	PRESSUPOST ST-E1942-PO_ACT							
Capítol			05	VARIS							
Títol 3			03	LEGALITZACIÓ							
NÚM.			CODI		UA		DESCRIPCIÓ				
1			PY0Z-LEGA		pa		Legalització de la instal.lació d'enllumenat, inclòs projecte elèctric, CFO, firmes, visats, documentació Indústria i inspeccions.				
Núm.		Text		Tipus		[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT					1,000			

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P12Z-ZSIS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elements de seguretat i salut durant el desenvolupament de les obres. Segons normativa vigent. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-2	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89 €
P-3	P2146-DJ2C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	21,08 €
P-4	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	10,39 €
P-5	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61 €
P-6	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	6,60 €
P-7	P21DH-8GXX	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i transport dels equips a magatzem municipi i càrrega manual i mecànica i gestió de runa sobre camió o contenidor. (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	127,41 €
P-8	P21Z0-52XX	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 100 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 500 i 200 mm de diàmetre (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	61,83 €
P-9	P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	14,66 €
P-10	P221E-AWDS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	18,59 €
P-11	P2255-DPGX	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú artificial de pedrera, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	47,04 €
P-12	P2255-DPHU	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	18,19 €
P-13	P2255-DPYX	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra 0-5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	58,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-14	P2R4-HR4F	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	15,80	€
P-15	P2R5-DT1A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	15,31	€
P-16	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	36,17	€
P-17	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10,60	€
P-18	P312-D4ZX	m3	Rebliment de rases per a protecció de serveis, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	139,40	€
P-19	P9ER-HYXX	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	85,18	€
P-20	P9GG-4YIX	m3	Paviment de formigó HM-30 / B / 20 / I + E, amb colorant en massa amb una quantia del 3% respecte la quantitat de ciment, de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, en treballs de reposició en rases i zones puntuals, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat manual. (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	231,61	€
P-21	P9HA-50XX	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada manualment, previ reg d'adherència d'emulsió bituminosa. (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	31,83	€
P-22	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70	€
P-23	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	71,36	€
P-24	PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (NORANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	90,16	€
P-25	PG16-ADEQ	u	Adequació de quadre general, treballs consistents en instal·lació de nou diferencial i interruptor magnetotèrmic per a la nova línia i substitució de IGA per tal d'adequar-lo a la potència instal·lada. S'inclouen accessoris, petit material, conductors, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada segons REBT. (SIS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	611,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-26	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4,61 €
P-27	PG20-6SXN	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	15,63 €
P-28	PG33-E5NH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment (SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	7,29 €
P-29	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	3,16 €
P-30	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	9,41 €
P-31	PG3B-E7CX	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76 €
P-32	PGD1-E3BS	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	44,87 €
P-33	PHM2-NICK	u	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat, tipus "Nikolson" de format bicilíndric de dos trams, de 5 m d'alçària, diàmetre inferior 127 mm, diàmetre superior 100 mm, coronament sense platina diàmetre 60 mm x 80 mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou formació de dau de formigó, ancoratges, caixa de connexió i demés elements per deixar la partida acabada. (SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	654,74 €
P-34	PHNI-B5WX	u	Subministrament i muntatge de lluminària CITEA NG Mini 20LED (26W) de SCHREDER SOCELEC o equivalent, de format circular, amb cos i fixació de fosa d'alumini injectat i protector del bloc òptic de vidre trempat clar. Amb fixació universal. Allotjament pel bloc òptic i auxiliars amb regulació 1-10V o DALI. Amb estanqueïtat IP66 i resistència als impactes IK10. Amb acabat de pintura en pols, color gris estàndard. Bloc òptic de 20 LED d'alta emissió alimentats a 400mA, amb un consum total de 26 W y flux lluminós inicial de 3.302lm, temperatura de color EWW 2.200K. Vida útil L90_100.000H. Amb protector de sobretensions de fins a 10kV. S'inclouen mitjans auxiliars, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Segons normativa vigent. (CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	551,65 €
P-35	PY0Z-IMPR	pa	Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant el desenvolupament de les obres (NOU-CENTS EUROS)	900,00 €
P-36	PY0Z-LEGA	pa	Legalització de la instal·lació d'enllumenat, inclòs projecte elèctric, CFO, firmes, visats, documentació Indústria i inspeccions. (MIL CENT EUROS)	1.100,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Banyoles, març de 2026
l'Enginyera CCP dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Sandra Mayo Chao
Signa digitalment

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P12Z-ZSIS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elements de seguretat i salut durant el desenvolupament de les obres. Segons normativa vigent.	800,00	€
			Sense descomposició	800,00000	€
P-2	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	14,89	€
			Altres conceptes	14,89000	€
P-3	P2146-DJ2C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	21,08	€
			Altres conceptes	21,08000	€
P-4	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	10,39	€
			Altres conceptes	10,39000	€
P-5	P214W-FEM	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,61	€
			Altres conceptes	5,61000	€
P-6	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	6,60	€
			Altres conceptes	6,60000	€
P-7	P21DH-8GX	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i transport dels equips a magatzem municipi i càrrega manual i mecànica i gestió de runa sobre camió o contenidor.	127,41	€
			Altres conceptes	127,41000	€
P-8	P21Z0-52XX	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 100 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 500 i 200 mm de diàmetre	61,83	€
			Altres conceptes	61,83000	€
P-9	P221D-DZ2	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	14,66	€
			Altres conceptes	14,66000	€
P-10	P221E-AWD	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,59	€
			Altres conceptes	18,59000	€
P-11	P2255-DPG	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú artificial de pedrera, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM	47,04	€
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	29,15000	€
			Altres conceptes	17,89000	€
P-12	P2255-DPH	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM	18,19	€
			Altres conceptes	18,19000	€
P-13	P2255-DPY	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra 0-5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat	58,01	€
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	42,50300	€
			Altres conceptes	15,50700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-14	P2R4-HR4F	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	15,80	€
			Altres conceptes	15,80000	€
P-15	P2R5-DT1A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	15,31	€
			Altres conceptes	15,31000	€
P-16	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	36,17	€
	B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	34,45000	€
			Altres conceptes	1,72000	€
P-17	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	10,60	€
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	10,09600	€
			Altres conceptes	0,50400	€
P-18	P312-D4ZX	m3	Rebliment de rases per a protecció de serveis, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió	139,40	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	127,50100	€
			Altres conceptes	11,89900	€
P-19	P9ER-HYXX	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	85,18	€
			Altres conceptes	85,18000	€
P-20	P9GG-4YIX	m3	Paviment de formigó HM-30 / B / 20 / I + E, amb colorant en massa amb una quantia del 3% respecte la quantitat de ciment, de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, en treballs de reposició en rases i zones puntuals, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat manual.	231,61	€
	B06F1-LJ90	m3	Formigó en massa HM - 30 / B / 20 / xM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.5	138,99900	€
	B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	39,60000	€
			Altres conceptes	53,01100	€
P-21	P9HA-50XX	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada manualment, previ reg d'adherència d'emulsió bituminosa.	31,83	€
	B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	0,68000	€
	B9H1-0HTJ	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	9,59310	€
			Altres conceptes	21,55690	€
P-22	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,42840	€
			Altres conceptes	0,27160	€
P-23	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	71,36	€
	BDD1-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	51,06000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23699	€
			Altres conceptes	20,06301	€
P-24	PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	90,16	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,08112	€
	B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,12784	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,29912	€
	B06F1-I62I	m3	Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	24,22519	€
			Altres conceptes	61,42673	€
P-25	PG16-ADEQ	u	Adequació de quadre general, treballs consistents en instal·lació de nou diferencial i interruptor magnetotèrmic per a la nova línia i substitució de IGA per tal d'adequar-lo a la potència instal·lada. S'inclouen accessoris, petit material, conductors, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada segons REBT.	611,70	€
	BG41-1A1A	u	Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	294,74000	€
	BG46-19QF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	102,89000	€
	BG49-18AY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	70,07000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,51000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,56000	€
	BG33-G2RM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	13,58000	€
			Altres conceptes	129,35000	€
P-26	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,61	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,01920	€
			Altres conceptes	1,59080	€
P-27	PG20-6SXN	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	15,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG20-1KW6	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	11,96460	€
	BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,32000	€
			Altres conceptes	3,34540	€
P-28	PG33-E5NH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment	7,29	€
	BG33-G2T6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	4,39620	€
			Altres conceptes	2,89380	€
P-29	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	3,16	€
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,24400	€
			Altres conceptes	0,91600	€
P-30	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	9,41	€
	BG33-G2RM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,92580	€
			Altres conceptes	2,48420	€
P-31	PG3B-E7CX	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment	6,76	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,48000	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	3,41700	€
			Altres conceptes	2,86300	€
P-32	PGD1-E3BS	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	44,87	€
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	6,02000	€
	BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	24,86000	€
			Altres conceptes	13,99000	€
P-33	PHM2-NICK	u	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat, tipus "Nikolson" de format bicilíndric de dos trams, de 5 m d'alçària, diàmetre inferior 127 mm, diàmetre superior 100 mm, coronament sense platina diàmetre 60 mm x 80 mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou formació de dau de formigó, ancoratges, caixa de connexió i demés elements per deixar la partida acabada.	654,74	€
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	49,96000	€
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment ≤ 0.6	28,19542	€
	BHM2-NICH	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, tipus "Nikolson" de format bicilíndric de dos trams, de 5 m d'alçària, diàmetre inferior 127 mm, diàmetre superior 100 mm, coronament sense platina diàmetre 60 mm x 80 mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	435,80000	€
			Altres conceptes	140,78458	€
P-34	PHNI-B5WX	u	Subministrament i muntatge de lluminària CITEA NG Mini 20LED (26W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalent, de format circular, amb cos i fixació de fosa d'alumini injectat i protector del bloc òptic de vidre trempat clar. Amb fixació universal. Allotjament pel bloc òptic	551,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			i auxiliars am bregulació 1-10V o DALI. Amb estanqueïtat IP66 i resistència als impactes IK10. Amb acabat de pintura en pols, color gris estàndard. Bloc òptic de 20 LED d'alta emissió alimentats a 400mA, amb un consum total de 26 W y flux lluminós inicial de 3.302lm, temperatura de color EWW 2.200K. Vida útil L90_100.000H. Amb protector de sobretensions de fins a 10kV. S'inclouen mitjans auxiliars, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Segons normativa vigent.		
	BHNG-CITX	u	Lluminària CITEA NG Mini 20LED (26W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalent, de format circular, amb cos i fixació de fosa l'alumini injectat i protector del bloc òptic de vidre trempat clar. Amb fixació universal. Allotjament pel bloc òptic i auxiliars am bregulació 1-10V o DALI. Amb estanqueïtat IP66 i resistència als impactes IK10. Amb acabat de pintura en pols, color gris estàndard. Bloc òptic de 20 LED d'alta emissió alimentats a 400mA, amb un consum total de 26 W y flux lluminós inicial de 3.302lm, temperatura de color EWW 2.200K. Vida útil L90_100.000H. Amb protector de sobretensions de fins a 10kV	499,95000	€
			Altres conceptes	51,70000	€
P-35	PY0Z-IMPR	pa	Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant el desenvolupament de les obres	900,00	€
			Sense descomposició	900,00000	€
P-36	PY0Z-LEGA	pa	Legalització de la instal·lació d'enllumenat, inclòs projecte elèctric, CFO, firmes, visats, documentació Indústria i inspeccions.	1.100,00	€
			Sense descomposició	1.100,00000	€

Banyoles, març de 2026
l'Enginyera CCP dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Sandra Mayo Chao
Signa digitalment

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ST-E1942-PO_ACT
Capítol 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	6,60	57,700	380,82
2	P2146-DJ2C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	21,08	10,900	229,77
3	P2146-DJ24	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	14,89	1,260	18,76
4	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 5)	5,61	13,000	72,93
5	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)	10,39	2,600	27,01
6	P21Z0-52XX	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 100 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 500 i 200 mm de diàmetre (P - 8)	61,83	1,000	61,83
7	P2R5-DT1A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)	15,31	3,549	54,34
8	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 16)	36,17	3,549	128,37
9	P21DH-8GXX	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i transport dels equips a magatzem municipi i càrrega manual i mecànica i gestió de runa sobre camió o contenidor. (P - 7)	127,41	8,000	1.019,28

TOTAL Capítol 01.01 1.993,11

Obra 01 Pressupost ST-E1942-PO_ACT
Capítol 02 EXCAVACIÓ, REBLIMENT DE RASES I CANALITZACIONS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221E-AWDS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 10)	18,59	8,684	161,44
2	P221D-DZ2S	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 9)	14,66	95,988	1.407,18
3	P2R4-HR4F	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)	15,80	53,608	847,01
4	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 17)	10,60	53,608	568,24
5	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a	4,61	477,800	2.202,66

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

			compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 26)			
6	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 22)	0,70	432,800	302,96
7	PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 24)	90,16	2,000	180,32
8	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)	71,36	2,000	142,72
9	PG20-6SXN	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 27)	15,63	11,000	171,93
10	P312-D4ZX	m3	Rebliment de rases per a protecció de serveis, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió (P - 18)	139,40	3,450	480,93
11	P2255-DPYX	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra 0-5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 13)	58,01	37,954	2.201,71
12	P2255-DPGX	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú artificial de pedrera, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 11)	47,04	5,428	255,33
13	P2255-DPHU	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 12)	18,19	59,999	1.091,38

TOTAL	Capítol	01.02	10.013,81
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost ST-E1942-PO_ACT
Capítol	03	ENLLUMENAT

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PGD1-E3BS	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 32)	44,87	16,000	717,92
2	PG3B-E7CX	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 31)	6,76	399,950	2.703,66
3	PG33-E5NH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 28)	7,29	24,000	174,96
4	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 30)	9,41	485,450	4.568,08
5	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 29)	3,16	75,000	237,00
6	PHM2-NICK	u	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat, tipus "Nikolson" de format bicilíndric de dos trams, de 5 m d'alçària, diàmetre inferior 127 mm, diàmetre superior 100 mm, coronament sense platina diàmetre 60 mm x 80 mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou formació de dau de formigó, ancoratges, caixa de connexió i demés elements per deixar la partida acabada. (P - 33)	654,74	15,000	9.821,10
7	PHNI-B5WX	u	Subministrament i muntatge de lluminària CITEA NG Mini 20LED (26W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalent, de format circular, amb cos i fixació de fosa d'alumini injectat i protector del bloc òptic de	551,65	15,000	8.274,75

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

			vidre trempat clar. Amb fixació universal. Allotjament pel bloc òptic i auxiliars amb regulació 1-10V o DALI. Amb estanqueïtat IP66 i resistència als impactes IK10. Amb acabat de pintura en pols, color gris estàndard. Bloc òptic de 20 LED d'alta emissió alimentats a 400mA, amb un consum total de 26 W y flux lluminós inicial de 3.302lm, temperatura de color EWW 2.200K. Vida útil L90_100.000H. Amb protector de sobretensions de fins a 10kV. S'inclouen mitjans auxiliars, petit material i demés elements per deixar la partida acabada. Segons normativa vigent. (P - 34)			
8	PG16-ADEQ	u	Adequació de quadre general, treballs consistents en instal·lació de nou diferencial i interruptor magnetotèrmic per a la nova línia i substitució de IGA per tal d'adequar-lo a la potència instal·lada. S'inclouen accessoris, petit material, conductors, ajudes i demés elements per deixar la partida acabada segons REBT. (P - 25)	611,70	1,000	611,70

TOTAL	Capítol	01.03	27.109,17
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost ST-E1942-PO_ACT
Capítol	04	REPOSICIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9ER-HYXX	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 19)	85,18	10,900	928,46
2	P9GG-4YIX	m3	Paviment de formigó HM-30 / B / 20 / I + E, amb colorant en massa amb una quantia del 3% respecte la quantitat de ciment, de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, en treballs de reposició en rases i zones puntuals, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat manual. (P - 20)	231,61	0,252	58,37
3	P9HA-50XX	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 5 cm de gruix, estesa i compactada manualment, previ reg d'adherència d'emulsió bituminosa. (P - 21)	31,83	2,600	82,76

TOTAL	Capítol	01.04	1.069,59
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ST-E1942-PO_ACT
Capítol	05	VARIS
Títol 3	01	IMPREVISTOS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PY0Z-IMPR	pa	Partida alçada a justificar per a treballs imprevistos, apareguts durant el desenvolupament de les obres (P - 35)	900,00	1,000	900,00

TOTAL	Títol 3	01.05.01	900,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost ST-E1942-PO_ACT
Capítol	05	VARIS
Títol 3	02	SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P12Z-ZSIS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per elements de seguretat i salut durant el desenvolupament de les obres. Segons normativa vigent. (P - 1)	800,00	1,000	800,00

TOTAL	Titel 3	01.05.02	800,00
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost ST-E1942-PO_ACT
Capítol	05	VARIS
Titel 3	03	LEGALITZACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PY0Z-LEGA	pa	Legalització de la instal.lació d'enllumenat, inclòs projecte elèctric, CFO, firmes, visats, documentació Indústria i inspeccions. (P - 36)	1,000	1.100,00

TOTAL	Titel 3	01.05.03	1.100,00
-------	---------	----------	----------

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.05.01	IMPREVISTOS	900,00
Títol 3	01.05.02	SEGURETAT I SALUT	800,00
Títol 3	01.05.03	LEGALITZACIÓ	1.100,00
Capítol	01.05	VARIS	2.800,00
			2.800,00
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I DESMUNTATGES	1.993,11
Capítol	01.02	EXCAVACIÓ, REBLIMENT DE RASES I CANALITZACIONS	10.013,81
Capítol	01.03	ENLLUMENAT	27.109,17
Capítol	01.04	REPOSICIONS	1.069,59
Capítol	01.05	VARIS	2.800,00
Obra	01	Pressupost ST-E1942-PO_ACT	42.985,68
			42.985,68
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost ST-E1942-PO_ACT	42.985,68
			42.985,68

PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRER ISAAC ALBÉNIZ, ENTRE ELS CARRERS ESTACIÓ I MARTÍ POL
- ACTUALITZACIÓ DE PREUS -
AJUNTAMENT DE PORQUERES
ST-E1942-PO_ACT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	42.985,68
6 % Benefici Industrial SOBRE 42.985,68.....	2.579,14
13 % Despeses Generals SOBRE 42.985,68.....	5.588,14
Subtotal	51.152,96
21 % IVA SOBRE 51.152,96.....	10.742,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	61.895,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

Banyoles, març de 2026
l'Enginyera CCP dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Sandra Mayo Chao
Signa digitalment