

PRESSUPOST

*

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY
Apartat	01	MOV DE TERRES GENERAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ116W0D	U	Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 km, per a la realització de sondeigs (P - 40)	501,09	1,000	501,09
2	JZ13FW01	U	Emplaçament d'equip per a la realització de sondeigs, en punt de perforació (P - 41)	83,51	1,000	83,51
3	J2VGWC01	U	Perforació de sondeigs fins a 25 m de profunditat, per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques toves, segons les normes requerides (P - 8)	109,46	4,000	437,84
4	J03DB10J	U	Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3 (P - 1)	261,07	5,000	1.305,35

TOTAL	Apartat	01.0N.01.01	2.327,79
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	01	FONAMENTS
Títol 1	01	Fonaments Directes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)	20,73	4,000	82,92
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	2,000	183,18
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	8,000	563,52
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	2,000	39,98
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 1	01.0N.02.01.01	869,60
-------	---------	----------------	--------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	01	FONAMENTS
Títol 1	02	Fonamentació Profunda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	30,000	3.315,90
4	J3V12112	U	Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i 3 diagrames per piló, segons la norma NF P 94-160-1 i ASTM D 6760 (P - 9)	358,49	15,000	5.377,35
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00

TOTAL	Títol 1	01.0N.02.01.02	8.693,25
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	01	FONAMENTS
Títol 1	03	Murs Pavelló i Ascensor

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	12,000	1.326,36
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	2,000	183,18
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	2,000	39,98
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	8,000	563,52

TOTAL	Títol 1	01.0N.02.01.03	2.113,04
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	01	FONAMENTS
Títol 1	04	Solera i Recrescut planta baixa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00

TOTAL	Títol 1	01.0N.02.01.04			0,00
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0N	OBRA NOVA			
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL			
Apartat	02	ESTRUCTURA			
Títol 1	01	Estructura			
Títol 2	01	Nivell Sostre planta baixa 498,52- 497,92			
Títol 3	01	Pilars i Pergola			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 14)	16,59	4,000	66,36
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
5	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 11)	668,12	3,000	2.004,36
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.01.01			2.070,72
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0N	OBRA NOVA			
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL			
Apartat	02	ESTRUCTURA			
Títol 1	01	Estructura			
Títol 2	01	Nivell Sostre planta baixa 498,52- 497,92			
Títol 3	02	Forjats			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	9,000	994,77

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.01.02		994,77
Obra	01	PAH-19244 CQ		
Capítol	0N	OBRA NOVA		
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL		
Apartat	02	ESTRUCTURA		
Títol 1	01	Estructura		
Títol 2	02	Nivell planta sostre soterrani -1 493,67		
Títol 3	01	Pilars		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 14)	16,59	2,000	33,18
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 11)	668,12	1,000	668,12
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	0,000	0,00
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.02.01		701,30
Obra	01	PAH-19244 CQ		
Capítol	0N	OBRA NOVA		
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL		
Apartat	02	ESTRUCTURA		
Títol 1	01	Estructura		
Títol 2	02	Nivell planta sostre soterrani -1 493,67		
Títol 3	02	Forjats		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	9,000	994,77

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.02.02		994,77
Obra	01	PAH-19244 CQ		
Capítol	0N	OBRA NOVA		
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL		
Apartat	02	ESTRUCTURA		
Títol 1	01	Estructura		
Títol 2	02	Nivell planta sostre soterrani -1 493,67		
Títol 3	04	Mur de Tancament		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	3,000	331,59
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.02.04		331,59
Obra	01	PAH-19244 CQ		
Capítol	0N	OBRA NOVA		
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL		
Apartat	02	ESTRUCTURA		
Títol 1	01	Estructura		
Títol 2	03	Nivell planta soterrani -2 489.40		
Títol 3	01	Pilars		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 11)	668,12	1,000	668,12
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	1,000	31,50
6	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 14)	16,59	4,000	66,36

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.03.01		765,98
Obra		01	PAH-19244 CQ	
Capítol		0N	OBRA NOVA	
Subcapítol		02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Apartat		02	ESTRUCTURA	
Títol 1		01	Estructura	
Títol 2		03	Nivell planta soterrani -2	489.40
Títol 3		02	Forjats	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	9,000	994,77

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.03.02		994,77
Obra		01	PAH-19244 CQ	
Capítol		0N	OBRA NOVA	
Subcapítol		02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Apartat		02	ESTRUCTURA	
Títol 1		01	Estructura	
Títol 2		03	Nivell planta soterrani -2	489.40
Títol 3		03	Escala	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)	20,73	4,000	82,92
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	6,000	663,18

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.03.03		746,10
Obra	01	PAH-19244 CQ		
Capítol	0N	OBRA NOVA		
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL		
Apartat	02	ESTRUCTURA		
Títol 1	01	Estructura		
Títol 2	03	Nivell planta soterrani -2		489.40
Títol 3	04	Mur de Tancament		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	3,000	331,59
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.03.04		331,59
Obra	01	PAH-19244 CQ		
Capítol	0N	OBRA NOVA		
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL		
Apartat	02	ESTRUCTURA		
Títol 1	01	Estructura		
Títol 2	05	Nivell Sostre Coberta Pavelló 497,82		
Títol 3	02	Coberta Pavelló 497,82		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobrint de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 14)	16,59	4,000	66,36
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 11)	668,12	1,000	668,12
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	6,000	663,18
6	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 10)	18,38	5,000	91,90

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

7	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
---	----------	---	--	-------	-------	------

TOTAL	Títol 3	01.0N.02.02.01.05.02				1.489,56
-------	---------	----------------------	--	--	--	----------

Obra	01	PAH-19244 CQ				
Capítol	0N	OBRA NOVA				
Subcapítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS				
Apartat	03	FAÇANES				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 10)	18,38	4,000	73,52
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ''in situ'' de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 17)	538,31	2,000	1.076,62

TOTAL	Apartat	01.0N.03.03				1.150,14
-------	---------	-------------	--	--	--	----------

Obra	01	PAH-19244 CQ				
Capítol	0N	OBRA NOVA				
Subcapítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS				
Apartat	05	COBERTES				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 12)	507,41	3,000	1.522,23

TOTAL	Apartat	01.0N.03.05				1.522,23
-------	---------	-------------	--	--	--	----------

Obra	01	PAH-19244 CQ				
Capítol	0N	OBRA NOVA				
Subcapítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS				
Apartat	08	FUSTERIA EXTERIOR				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ''in situ'' de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 17)	538,31	3,000	1.614,93

TOTAL	Apartat	01.0N.03.08				1.614,93
-------	---------	-------------	--	--	--	----------

Obra	01	PAH-19244 CQ				
Capítol	0N	OBRA NOVA				
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS				
Apartat	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL				

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 13)	83,51	3,000	250,53

TOTAL Apartat 01.0N.04.02 250,53

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	03	ESCALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 14)	16,59	3,000	49,77

TOTAL Apartat 01.0N.04.03 49,77

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0E	U	Jornada per a la determinació in situ, segons procediment de assaig en sec i mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 16)	563,74	5,000	2.818,70
2	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 20)	661,50	0,000	0,00
3	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 19)	661,50	1,000	661,50

TOTAL Apartat 01.0N.04.04 3.480,20

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	06	FUSTERIA INTERIOR I SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escoriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 17)	538,31	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

TOTAL	Apartat	01.0N.04.06		0,00	
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0N	OBRA NOVA			
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Apartat	03	Instal·lacions d'aigua			
Títol 1	01	Instal·lacio Interior			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 37)	661,50	1,000	661,50
2 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estancitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 32)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 1	01.0N.05.03.01		1.323,00	
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0N	OBRA NOVA			
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Apartat	03	Instal·lacions d'aigua			
Títol 1	03	Producció d'aigua calenta sanitària			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJVA9E0F	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, Tª de distribució, Tª d'emmagatzematge, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i existència i funcionament del purgador. (P - 33)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 1	01.0N.05.03.03		661,50	
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0N	OBRA NOVA			
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Apartat	04	Evacuació aigües			
Títol 1	04	Col·lectors			

PRESSUPOST

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 18)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Títol 1	01.0N.05.04.04			528,61
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	04	Evacuació aigües
Títol 1	06	Arquetes i Pou de registre

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 1	01.0N.05.04.06			661,50
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	05	Instal·lacions tèrmiques
Títol 1	02	Emissors per aigua per a calefacció i refrigeració

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	661,50	1,000	661,50
2 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 23)	661,50	1,000	661,50
3 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 24)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 1	01.0N.05.05.02	1.984,50
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	06	Instal·lació Ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	661,50	1,000	661,50
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Apartat	01.0N.05.06	1.323,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	07	Instal·lació de gas

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 34)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Apartat	01.0N.05.07	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	08	Instal·lació Elèctrica
Títol 1	02	Xarxa de connexió a terra
Títol 2	01	Xarxa de connexió a terra de baixa tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 28)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 2	01.0N.05.08.02.01	661,50
Obra	01	PAH-19244 CQ	
Capítol	0N	OBRA NOVA	
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	
Apartat	08	Instal·lació Elèctrica	
Títol 1	05	Línies elèctriques secundàries	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 27)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 1	01.0N.05.08.05	661,50
Obra	01	PAH-19244 CQ	
Capítol	0N	OBRA NOVA	
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	
Apartat	08	Instal·lació Elèctrica	
Títol 1	08	Instal·lació solar fotovoltaica	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 29)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 1	01.0N.05.08.08	661,50
Obra	01	PAH-19244 CQ	
Capítol	0N	OBRA NOVA	
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	
Apartat	09	Instal·lacions d'il·luminació	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 30)	826,88	1,000	826,88

TOTAL	Apartat	01.0N.05.09			826,88	
Obra		01	PAH-19244 CQ			
Capítol		0N	OBRA NOVA			
Subcapítol		05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Apartat		11	Audiovisuals			
Títol 1		02	Megafonia			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 39)	661,50	1,000	661,50
TOTAL	Títol 1	01.0N.05.11.02			661,50	
Obra		01	PAH-19244 CQ			
Capítol		0N	OBRA NOVA			
Subcapítol		05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Apartat		12	Instal·lacions de protecció contra incendi			
Títol 1		01	Extinció d'incendis			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	661,50	1,000	661,50
TOTAL	Títol 1	01.0N.05.12.01			661,50	
Obra		01	PAH-19244 CQ			
Capítol		0N	OBRA NOVA			
Subcapítol		05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Apartat		13	Sistemes de protecció al llamp			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 36)	661,50	1,000	661,50
TOTAL	Apartat	01.0N.05.13			661,50	
Obra		01	PAH-19244 CQ			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Títol 1	02	Trucada d'assistència banys adaptats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 38)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 1	01.0N.05.14.02	661,50
-------	---------	----------------	--------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	06	EQUIPAMENT
Apartat	02	EQUIPAMENT BANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estancitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 32)	661,50	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 31)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Apartat	01.0N.06.02	661,50
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0N	OBRA NOVA
Subcapítol	06	EQUIPAMENT
Apartat	03	EQUIPAMENT VESTIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estancitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 32)	661,50	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

(P - 31)						
TOTAL	Apartat	01.0N.06.03				0,00
Obra	01	PAH-19244 CQ				
Capítol	0N	OBRA NOVA				
Subcapítol	07	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS				
Apartat	02	ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	3,000	331,59
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
TOTAL	Apartat	01.0N.07.02				331,59
Obra	01	PAH-19244 CQ				
Capítol	0N	OBRA NOVA				
Subcapítol	07	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS				
Apartat	03	PAVIMENTS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 15)	87,41	1,000	87,41
2	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 20)	661,50	1,000	661,50
TOTAL	Apartat	01.0N.07.03				748,91
Obra	01	PAH-19244 CQ				
Capítol	0N	OBRA NOVA				
Subcapítol	07	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS				
Apartat	04	SERRALLERIA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 14)	16,59	14,000	232,26
TOTAL	Apartat	01.0N.07.04				232,26

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Apartat	04	ELEMENTS ESTRUCTURALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 11)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Apartat	01.0R.00.04	668,12
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURA
Apartat	01	Estructura Pilars Metàl·lics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 14)	16,59	18,000	298,62
2 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 11)	668,12	1,000	668,12

TOTAL	Apartat	01.0R.02.01	966,74
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	PAH-19244 CQ
Capítol	0R	OBRA REFORMA
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURA
Apartat	02	Estructura Cercol

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	0,000	0,00
2 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	0,000	0,00
3 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	110,53	3,000	331,59
4 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.0R.02.02	331,59
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	PAH-19244 CQ
------	----	--------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

Capítol	0R	OBRA REFORMA			
Subcapítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Apartat	03	FAÇANES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 17)	538,31	2,000	1.076,62
TOTAL	Apartat	01.0R.03.03			1.076,62
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0R	OBRA REFORMA			
Subcapítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Apartat	05	COBERTES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 12)	507,41	1,000	507,41
TOTAL	Apartat	01.0R.03.05			507,41
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0R	OBRA REFORMA			
Subcapítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Apartat	08	FUSTERIA EXTERIOR			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 17)	538,31	0,000	0,00
TOTAL	Apartat	01.0R.03.08			0,00
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0R	OBRA REFORMA			
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS			
Apartat	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 13)	83,51	1,000	83,51
TOTAL	Apartat	01.0R.04.02			83,51
Obra	01	PAH-19244 CQ			
Capítol	0R	OBRA REFORMA			
Subcapítol	06	EQUIPAMENT			

PRESSUPOST

Pàg.: 19

Apartat		02	EQUIPAMENT BANYS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 31)	661,50	0,000	0,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 32)	661,50	0,000	0,00
TOTAL Apartat		01.0R.06.02			0,00	
Obra		01	PAH-19244 CQ			
Capítol		0R	OBRA REFORMA			
Subcapítol		06	EQUIPAMENT			
Apartat		03	EQUIPAMENT VESTIDORS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 31)	661,50	0,000	0,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 32)	661,50	0,000	0,00
TOTAL Apartat		01.0R.06.03			0,00	

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 7 : Títol 3			Import
Títol 3	01.0N.02.02.01.01.01	Pilars i Pergola	2.070,72
Títol 3	01.0N.02.02.01.01.02	Forjats	994,77
Títol 2	01.0N.02.02.01.01	Nivell Sostre planta baixa 498,52- 497,92	3.065,49
Títol 3	01.0N.02.02.01.02.01	Pilars	701,30
Títol 3	01.0N.02.02.01.02.02	Forjats	994,77
Títol 3	01.0N.02.02.01.02.04	Mur de Tancament	331,59
Títol 2	01.0N.02.02.01.02	Nivell planta sostre soterrani -1 493,67	2.027,66
Títol 3	01.0N.02.02.01.03.01	Pilars	765,98
Títol 3	01.0N.02.02.01.03.02	Forjats	994,77
Títol 3	01.0N.02.02.01.03.03	Escala	746,10
Títol 3	01.0N.02.02.01.03.04	Mur de Tancament	331,59
Títol 2	01.0N.02.02.01.03	Nivell planta soterrani -2 489.40	2.838,44
Títol 3	01.0N.02.02.01.05.02	Coberta Pavelló 497,82	1.489,56
Títol 2	01.0N.02.02.01.05	Nivell Sostre Coberta Pavelló 497,82	1.489,56
			9.421,15

NIVELL 6 : Títol 2			Import
Títol 2	01.0N.02.02.01.01	Nivell Sostre planta baixa 498,52- 497,92	3.065,49
Títol 2	01.0N.02.02.01.02	Nivell planta sostre soterrani -1 493,67	2.027,66
Títol 2	01.0N.02.02.01.03	Nivell planta soterrani -2 489.40	2.838,44
Títol 2	01.0N.02.02.01.05	Nivell Sostre Coberta Pavelló 497,82	1.489,56
Títol 1	01.0N.02.02.01	Estructura	9.421,15
Títol 2	01.0N.05.08.02.01	Xarxa de connexió a terra de baixa tensió	661,50
Títol 2	01.0N.05.08.02.02	Xarxa equipotencial de connexió a terra	0,00
Títol 1	01.0N.05.08.02	Xarxa de connexió a terra	661,50
			10.082,65

NIVELL 5 : Títol 1			Import
Títol 1	01.0N.02.01.01	Fonaments Directes	869,60
Títol 1	01.0N.02.01.02	Fonamentació Profunda	8.693,25
Títol 1	01.0N.02.01.03	Murs Pavelló i Ascensor	2.113,04
Títol 1	01.0N.02.01.04	Solera i Recrescut planta baixa	0,00
Apartat	01.0N.02.01	FONAMENTS	11.675,89
Títol 1	01.0N.02.02.01	Estructura	9.421,15
Apartat	01.0N.02.02	ESTRUCTURA	9.421,15
Títol 1	01.0N.05.03.01	Instal·lacio Interior	1.323,00
Títol 1	01.0N.05.03.02	Connexió de servei	0,00
Títol 1	01.0N.05.03.03	Producció d'aigua calenta sanitària	661,50
Títol 1	01.0N.05.03.04	Tractament i depuració de l'aigua	0,00
Títol 1	01.0N.05.03.05	Reg	0,00
Apartat	01.0N.05.03	Instal·lacions d'aigua	1.984,50
Títol 1	01.0N.05.04.01	Baixants	0,00
Títol 1	01.0N.05.04.02	Derivacions individuals	0,00
Títol 1	01.0N.05.04.03	Aïllaments	0,00
Títol 1	01.0N.05.04.04	Col·lectors	528,61

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Títol 1	01.0N.05.04.05	Col·lectors suspesos	0,00
Títol 1	01.0N.05.04.06	Arquetes i Pou de registre	661,50
Títol 1	01.0N.05.04.07	Connexions de servei	0,00
Apartat	01.0N.05.04	Evacuació aigües	1.190,11
Títol 1	01.0N.05.05.01	Sistemes de conducció d'aigua	0,00
Títol 1	01.0N.05.05.02	Emissors per aigua per a calefacció i refrigeraci	1.984,50
Títol 1	01.0N.05.05.03	Sistemes de conducció d'aire	0,00
Títol 1	01.0N.05.05.04	Unitats autònomes de climatització	0,00
Títol 1	01.0N.05.05.05	Sistema JAGA	0,00
Títol 1	01.0N.05.05.06	Altres	0,00
Apartat	01.0N.05.05	Instal·lacions tèrmiques	1.984,50
Títol 1	01.0N.05.08.01	Connexió de servei	0,00
Títol 1	01.0N.05.08.02	Xarxa de connexió a terra	661,50
Títol 1	01.0N.05.08.03	Quadres elèctrics	0,00
Títol 1	01.0N.05.08.04	Línies elèctriques principals	0,00
Títol 1	01.0N.05.08.05	Línies elèctriques secundàries	661,50
Títol 1	01.0N.05.08.06	Canalitzacions	0,00
Títol 1	01.0N.05.08.07	Equipament	0,00
Títol 1	01.0N.05.08.08	Instal·lació solar fotovoltaica	661,50
Títol 1	01.0N.05.08.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Títol 1	01.0N.05.08.10	Altres	0,00
Apartat	01.0N.05.08	Instal·lació Elèctrica	1.984,50
Títol 1	01.0N.05.11.01	Antena de TV i freqüència modulada	0,00
Títol 1	01.0N.05.11.02	Megafonia	661,50
Títol 1	01.0N.05.11.03	Canalitzacions per audiovisuals específiques	0,00
Títol 1	01.0N.05.11.04	Porter electrònic	0,00
Apartat	01.0N.05.11	Audiovisuals	661,50
Títol 1	01.0N.05.12.01	Extinció d'incendis	661,50
Títol 1	01.0N.05.12.02	Detecció d'incendis	0,00
Títol 1	01.0N.05.12.03	Segellats	0,00
Títol 1	01.0N.05.12.04	Senyalització	0,00
Apartat	01.0N.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	661,50
Títol 1	01.0N.05.14.01	Protecció contra intrusió/robatori	0,00
Títol 1	01.0N.05.14.02	Trucada d'assistència banys adaptats	661,50
Apartat	01.0N.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	661,50
Títol 1	01.0N.05.15.01	Desmuntatges	0,00
Apartat	01.0N.05.15	Altres	0,00
			30.225,15

NIVELL 4 : Apartat			Import
Apartat	01.0N.01.01	MOV DE TERRES GENERAL	2.327,79
Apartat	01.0N.01.03	RASES INSTAL·LACIONS	0,00
Subcapítol	01.0N.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	2.327,79
Apartat	01.0N.02.01	FONAMENTS	11.675,89
Apartat	01.0N.02.02	ESTRUCTURA	9.421,15
Subcapítol	01.0N.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	21.097,04
Apartat	01.0N.03.03	FAÇANES	1.150,14
Apartat	01.0N.03.04	SERRALLERIA	0,00
Apartat	01.0N.03.05	COBERTES	1.522,23
Apartat	01.0N.03.06	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Apartat	01.0N.03.08	FUSTERIA EXTERIOR	1.614,93
Apartat	01.0N.03.09	LAMES EXTERIORS	0,00
Subcapítol	01.0N.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	4.287,30
Apartat	01.0N.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Apartat	01.0N.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	250,53
Apartat	01.0N.04.03	ESCALES	49,77
Apartat	01.0N.04.04	PAVIMENTS	3.480,20
Apartat	01.0N.04.05	SISTEMA D'ACABATS	0,00
Apartat	01.0N.04.06	FUSTERIA INTERIOR I SERRALLERIA	0,00
Subcapítol	01.0N.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	3.780,50
Apartat	01.0N.05.01	Sistemes de transport	0,00
Apartat	01.0N.05.03	Instal·lacions d'aigua	1.984,50
Apartat	01.0N.05.04	Evacuació aigües	1.190,11
Apartat	01.0N.05.05	Instal·lacions tèrmiques	1.984,50
Apartat	01.0N.05.06	Instal·lació Ventilació	1.323,00
Apartat	01.0N.05.07	Instal·lació de gas	661,50
Apartat	01.0N.05.08	Instal·lació Elèctrica	1.984,50
Apartat	01.0N.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	826,88
Apartat	01.0N.05.10	Telecomunicacions	0,00
Apartat	01.0N.05.11	Audiovisuals	661,50
Apartat	01.0N.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	661,50
Apartat	01.0N.05.13	Sistemes de protecció al llamp	661,50
Apartat	01.0N.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	661,50
Apartat	01.0N.05.15	Altres	0,00
Subcapítol	01.0N.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	12.600,99
Apartat	01.0N.06.01	EQUIPAMENT CUINA	0,00
Apartat	01.0N.06.02	EQUIPAMENT BANYS	661,50
Apartat	01.0N.06.03	EQUIPAMENT VESTIDORS	0,00
Apartat	01.0N.06.04	SENYALITZACIÓ	0,00
Subcapítol	01.0N.06	EQUIPAMENT	661,50
Apartat	01.0N.07.01	MOVIMENT DE TERRES, SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ	0,00
Apartat	01.0N.07.02	ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	331,59
Apartat	01.0N.07.03	PAVIMENTS	748,91
Apartat	01.0N.07.04	SERRALLERIA	232,26
Apartat	01.0N.07.06	EQUIPAMENT	0,00
Apartat	01.0N.07.07	JARDINERIA	0,00
Subcapítol	01.0N.07	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS	1.312,76
Apartat	01.0R.00.02	ESPAIS INTERIORS	0,00
Apartat	01.0R.00.03	FAÇANA I OBERTURES	0,00
Apartat	01.0R.00.04	ELEMENTS ESTRUCTURALS	668,12
Apartat	01.0R.00.05	ELEMENTS DE COBERTA	0,00
Apartat	01.0R.00.06	ESPAIS EXTERIORS	0,00
Apartat	01.0R.00.07	INSTAL·LACIONS	0,00
Subcapítol	01.0R.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	668,12
Apartat	01.0R.01.01	MOVIMENT DE TERRES GENERAL EDIFICI	0,00
Apartat	01.0R.01.03	RASES INSTAL·LACIONS	0,00
Subcapítol	01.0R.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	0,00
Apartat	01.0R.02.01	Estructura Pilars Metàl·lics	966,74
Apartat	01.0R.02.02	Estructura Cercol	331,59
Subcapítol	01.0R.02	SISTEMA ESTRUCTURA	1.298,33
Apartat	01.0R.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	0,00
Apartat	01.0R.03.03	FAÇANES	1.076,62

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Apartat	01.0R.03.04	SERRALLERIA	0,00
Apartat	01.0R.03.05	COBERTES	507,41
Apartat	01.0R.03.08	FUSTERIA EXTERIOR	0,00
Apartat	01.0R.03.09	LAMES EXTERIORS	0,00
Subcapítol	01.0R.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.584,03
Apartat	01.0R.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Apartat	01.0R.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	83,51
Apartat	01.0R.04.04	PAVIMENTS	0,00
Apartat	01.0R.04.05	SISTEMA D'ACABATS	0,00
Apartat	01.0R.04.06	FUSTERIA INTERIOR I SERRALLERIA	0,00
Subcapítol	01.0R.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	83,51
Apartat	01.0R.06.02	EQUIPAMENT BANYS	0,00
Apartat	01.0R.06.03	EQUIPAMENT VESTIDORS	0,00
Apartat	01.0R.06.04	SENYALITZACIÓ	0,00
Subcapítol	01.0R.06	EQUIPAMENT	0,00
Apartat	01.GR.01.01	MOVIMENT DE TERRES GENERAL EDIFICI	0,00
Apartat	01.GR.01.02	RASES INSTAL·LACIONS	0,00
Subcapítol	01.GR.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00

49.701,87

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.0N.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	2.327,79
Subcapítol	01.0N.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	21.097,04
Subcapítol	01.0N.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	4.287,30
Subcapítol	01.0N.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	3.780,50
Subcapítol	01.0N.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	12.600,99
Subcapítol	01.0N.06	EQUIPAMENT	661,50
Subcapítol	01.0N.07	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS	1.312,76
Capítol	01.0N	OBRA NOVA	46.067,88
Subcapítol	01.0R.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	668,12
Subcapítol	01.0R.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	0,00
Subcapítol	01.0R.02	SISTEMA ESTRUCTURA	1.298,33
Subcapítol	01.0R.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.584,03
Subcapítol	01.0R.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	83,51
Subcapítol	01.0R.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.0R	OBRA REFORMA	3.633,99
Subcapítol	01.GR.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Subcapítol	01.GR.02	ENDERROCS	0,00
Subcapítol	01.GR.03	OBRA NOVA	0,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

49.701,87

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.0N	OBRA NOVA	46.067,88
Capítol	01.0R	OBRA REFORMA	3.633,99
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	PAH-19244 CQ	49.701,87

euros

RESUM DE PRESSUPOST

				49.701,87
NIVELL 1 : Obra				Import
Obra	01	PAH-19244 CQ		49.701,87
				49.701,87

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	49.701,87
Subtotal	49.701,87
21 % IVA SOBRE 49.701,87.....	10.437,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	60.139,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)