

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	01	Actuació 01 - Briefing
Títol 3	04	compartimentació i acabats interiors
Títol 4	03	Cel ras

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 3)	259,13	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4				0,00
		01.01.04.03				

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	01	Actuació 01 - Briefing
Títol 3	05	Sistema de cond. instal·lacions i serveis
Títol 4	02	Climatització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 7)	701,12	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4		01.01.05.02		0,00

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	02	Actuació 02 - Office i Sala de Lactància
Títol 3	04	compartimentació i acabats interiors
Títol 4	03	Cel ras

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 3)	259,13	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4		01.02.04.03		0,00

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	02	Actuació 02 - Office i Sala de Lactància
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	04	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 6)	559,43	1,000	559,43

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 4	01.02.05.04	559,43
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	02	Actuació 02 - Office i Sala de Lactància
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	06	Lampisteria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 12)	701,12	1,000	701,12

TOTAL	Títol 4	01.02.05.06	701,12
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	03	Actuació 03 - Despatxos U.INF
Títol 3	04	compartimentació i acabats interiors
Títol 4	03	Cel ras

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 3)	259,13	1,000	259,13

TOTAL	Títol 4	01.03.04.03	259,13
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	03	Actuació 03 - Despatxos U.INF
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	02	Climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	701,12	1,000	701,12
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 7)	701,12	1,000	701,12

TOTAL	Títol 4	01.03.05.02	1.402,24
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	04	Actuació 04 - Magatzem i espai AIC
Títol 3	04	Compartimentació i acabats interiors
Títol 4	03	Cel ras

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 3)	259,13	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.04.04.03	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	04	Actuació 04 - Magatzem i espai AIC
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	02	Climatització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 7)	701,12	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.04.05.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	05	Actuació 05 - Cancells escales
Títol 3	02	Sistema Estructural

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 1)	708,17	1,000	708,17

TOTAL	Títol 3	01.05.02	708,17
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	05	Actuació 05 - Cancells escales
Títol 3	03	Envolupant i acabats exteriors
Títol 4	02	Coberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	536,83	1,000	536,83

TOTAL	Títol 4	01.05.03.02			536,83
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CCL-25209 CQ			
Capítol	06	Actuació 06 - Porta lateral			
Títol 3	04	Compartimentació i acabats interiors			
Títol 4	03	Cel ras			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 3)	259,13	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.06.04.03			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	CCL-25209 CQ			
Capítol	06	Actuació 06 - Porta lateral			
Títol 3	05	Instal·lacions			
Títol 4	03	PCI			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	701,12	1,000	701,12

TOTAL	Títol 4	01.06.05.03			701,12
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CCL-25209 CQ			
Capítol	07	Actuació 07 - Bany adaptat			
Títol 3	04	Compartimentació i acabats interiors			
Títol 4	02	Paviment			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 4)	93,19	1,000	93,19

TOTAL	Títol 4	01.07.04.02			93,19
--------------	----------------	--------------------	--	--	--------------

Obra	01	CCL-25209 CQ			
------	----	--------------	--	--	--

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

Capítol	07	Actuació 07 - Bany adaptat
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	01	Electricitat i dades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10)	701,12	1,000	701,12
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 11)	877,39	1,000	877,39

TOTAL	Títol 4	01.07.05.01	1.578,51
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	07	Actuació 07 - Bany adaptat
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	02	Climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 9)	701,12	1,000	701,12
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	701,12	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.07.05.02	701,12
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	07	Actuació 07 - Bany adaptat
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	04	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 5)	559,43	1,000	559,43

TOTAL	Títol 4	01.07.05.04	559,43
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	07	Actuació 07 - Bany adaptat
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	06	Fontaneria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 14)	701,12	1,000	701,12

TOTAL	Títol 4	01.07.05.06	701,12
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	08	Actuació 08 - Divisòria ORC
Títol 3	04	Compartimentació i acabats interiors
Títol 4	03	Cel ras

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 3)	259,13	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.08.04.03	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	CCL-25209 CQ
Capítol	09	Actuació 09 - Sala Tècnica. Planta Segona
Títol 3	02	Actuació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	536,83	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.09.02	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.01.04.02	Paviment	0,00
Titol 4	01.01.04.03	Cel ras	0,00
Titol 4	01.01.04.04	Divisòries	0,00
Titol 4	01.01.04.05	Revestiments	0,00
Titol 4	01.01.04.06	Pintura	0,00
Titol 3	01.01.04	compartimentació i acabats interiors	0,00
Titol 4	01.01.05.00	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.05.01	Electricitat i dades	0,00
Titol 4	01.01.05.02	Climatització	0,00
Titol 4	01.01.05.03	PCI	0,00
Titol 4	01.01.05.04	Sanejament	0,00
Titol 4	01.01.05.05	Megafonia	0,00
Titol 3	01.01.05	Sistema de cond, instal.lacions i serveis	0,00
Titol 4	01.02.04.02	Paviment	0,00
Titol 4	01.02.04.03	Cel ras	0,00
Titol 4	01.02.04.04	Divisòria	0,00
Titol 4	01.02.04.05	Revestiments	0,00
Titol 4	01.02.04.06	Pintura	0,00
Titol 3	01.02.04	compartimentació i acabats interiors	0,00
Titol 4	01.02.05.00	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.02.05.01	Electricitat i dades	0,00
Titol 4	01.02.05.02	Climatització	0,00
Titol 4	01.02.05.03	PCI	0,00
Titol 4	01.02.05.04	Sanejament	559,43
Titol 4	01.02.05.05	Megafonia	0,00
Titol 4	01.02.05.06	Lampisteria	701,12
Titol 3	01.02.05	Instal·lacions	1.260,55
Titol 4	01.03.04.02	Paviment	0,00
Titol 4	01.03.04.03	Cel ras	259,13
Titol 4	01.03.04.04	Divisòria	0,00
Titol 4	01.03.04.05	Revestiments	0,00
Titol 4	01.03.04.06	Pintura	0,00
Titol 3	01.03.04	compartimentació i acabats interiors	259,13
Titol 4	01.03.05.00	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.03.05.01	Electricitat i dades	0,00
Titol 4	01.03.05.02	Climatització	1.402,24
Titol 4	01.03.05.03	PCI	0,00
Titol 4	01.03.05.04	Sanejament	0,00
Titol 4	01.03.05.05	Megafonia	0,00
Titol 3	01.03.05	Instal·lacions	1.402,24
Titol 4	01.04.04.02	Paviment	0,00
Titol 4	01.04.04.03	Cel ras	0,00
Titol 4	01.04.04.04	Divisòria	0,00
Titol 4	01.04.04.05	Revestiments	0,00
Titol 4	01.04.04.06	Pintura	0,00
Titol 3	01.04.04	Compartimentació i acabats interiors	0,00
Titol 4	01.04.05.00	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.04.05.01	Electricitat i dades	0,00
Titol 4	01.04.05.02	Climatització	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titul 4	01.04.05.03	PCI	0,00
Titul 4	01.04.05.04	Sanejament	0,00
Titul 4	01.04.05.05	Megafonia	0,00
Titul 3	01.04.05	Instal·lacions	0,00
Titul 4	01.05.03.01	Façana	0,00
Titul 4	01.05.03.02	Coberta	536,83
Titul 3	01.05.03	Envolupant i acabats exteriors	536,83
Titul 4	01.05.04.02	Paviment	0,00
Titul 3	01.05.04	Compartimentació i acabats interiors	0,00
Titul 4	01.06.04.02	Paviment	0,00
Titul 4	01.06.04.03	Cel ras	0,00
Titul 4	01.06.04.04	Divisòria	0,00
Titul 4	01.06.04.05	Revestiments	0,00
Titul 4	01.06.04.06	Pintura	0,00
Titul 3	01.06.04	Compartimentació i acabats interiors	0,00
Titul 4	01.06.05.00	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4	01.06.05.01	Electricitat i dades	0,00
Titul 4	01.06.05.03	PCI	701,12
Titul 4	01.06.05.05	Megafonia	0,00
Titul 3	01.06.05	Instal·lacions	701,12
Titul 4	01.07.04.02	Paviment	93,19
Titul 4	01.07.04.03	Cel ras	0,00
Titul 4	01.07.04.04	Divisòria	0,00
Titul 4	01.07.04.05	Revestiments	0,00
Titul 4	01.07.04.06	Pintura	0,00
Titul 3	01.07.04	Compartimentació i acabats interiors	93,19
Titul 4	01.07.05.00	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4	01.07.05.01	Electricitat i dades	1.578,51
Titul 4	01.07.05.02	Climatització	701,12
Titul 4	01.07.05.04	Sanejament	559,43
Titul 4	01.07.05.06	Fontaneria	701,12
Titul 3	01.07.05	Instal·lacions	3.540,18
Titul 4	01.08.04.02	Paviment	0,00
Titul 4	01.08.04.03	Cel ras	0,00
Titul 4	01.08.04.04	Divisòria	0,00
Titul 4	01.08.04.05	Revestiments	0,00
Titul 4	01.08.04.06	Pintura	0,00
Titul 3	01.08.04	Compartimentació i acabats interiors	0,00
Titul 4	01.08.05.00	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titul 4	01.08.05.01	Electricitat i dades	0,00
Titul 4	01.08.05.02	Climatització	0,00
Titul 4	01.08.05.03	PCI	0,00
Titul 4	01.08.05.04	Sanejament	0,00
Titul 4	01.08.05.05	Megafonia	0,00
Titul 3	01.08.05	Instal·lacions	0,00
			7.793,24

NIVELL 3 : Titul 3

Import

Titul 3	01.01.00	Treballs Prèvis	0,00
Titul 3	01.01.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titol 3	01.01.04	compartimentació i acabats interiors	0,00
Titol 3	01.01.05	Sistema de cond, instal.lacions i serveis	0,00
Capítol	01.01	Actuació 01 - Briefing	0,00
Titol 3	01.02.00	Prèvies	0,00
Titol 3	01.02.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 3	01.02.04	compartimentació i acabats interiors	0,00
Titol 3	01.02.05	Instal·lacions	1.260,55
Titol 3	01.02.06	Equipament	0,00
Capítol	01.02	Actuació 02 - Office i Sala de Lactància	1.260,55
Titol 3	01.03.00	Prèvies	0,00
Titol 3	01.03.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 3	01.03.04	compartimentació i acabats interiors	259,13
Titol 3	01.03.05	Instal·lacions	1.402,24
Capítol	01.03	Actuació 03 - Despatxos U.INF	1.661,37
Titol 3	01.04.00	Prèvies	0,00
Titol 3	01.04.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 3	01.04.04	Compartimentació i acabats interiors	0,00
Titol 3	01.04.05	Instal·lacions	0,00
Capítol	01.04	Actuació 04 - Magatzem i espai AIC	0,00
Titol 3	01.05.00	Prèvies	0,00
Titol 3	01.05.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 3	01.05.02	Sistema Estructural	708,17
Titol 3	01.05.03	Envolupant i acabats exteriors	536,83
Titol 3	01.05.04	Compartimentació i acabats interiors	0,00
Capítol	01.05	Actuació 05 - Cancells escales	1.245,00
Titol 3	01.06.00	Prèvies	0,00
Titol 3	01.06.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 3	01.06.04	Compartimentació i acabats interiors	0,00
Titol 3	01.06.05	Instal·lacions	701,12
Capítol	01.06	Actuació 06 - Porta lateral	701,12
Titol 3	01.07.00	Prèvies	0,00
Titol 3	01.07.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 3	01.07.04	Compartimentació i acabats interiors	93,19
Titol 3	01.07.05	Instal·lacions	3.540,18
Titol 3	01.07.06	Equipament	0,00
Capítol	01.07	Actuació 07 - Bany adaptat	3.633,37
Titol 3	01.08.00	Prèvies	0,00
Titol 3	01.08.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 3	01.08.04	Compartimentació i acabats interiors	0,00
Titol 3	01.08.05	Instal·lacions	0,00
Capítol	01.08	Actuació 08 - Divisòria ORC	0,00
Titol 3	01.09.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 3	01.09.02	Actuació	0,00
Capítol	01.09	Actuació 09 - Sala Tècnica. Planta Segona	0,00
Titol 3	01.GD.01	Residus d'enderroc	0,00
Titol 3	01.GD.02	Residus de construcció	0,00
Capítol	01.GD	Gestió de Residus	0,00
Titol 3	01.LG.01	BT	0,00
Titol 3	01.LG.02	CLIMA	0,00
Capítol	01.LG	Legalitzacions	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

			8.501,41
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Actuació 01 - Briefing	0,00
Capítol	01.02	Actuació 02 - Office i Sala de Lactància	1.260,55
Capítol	01.03	Actuació 03 - Despatxos U.INF	1.661,37
Capítol	01.04	Actuació 04 - Magatzem i espai AIC	0,00
Capítol	01.05	Actuació 05 - Cancells escales	1.245,00
Capítol	01.06	Actuació 06 - Porta lateral	701,12
Capítol	01.07	Actuació 07 - Bany adaptat	3.633,37
Capítol	01.08	Actuació 08 - Divisòria ORC	0,00
Capítol	01.09	Actuació 09 - Sala Tècnica. Planta Segona	0,00
Capítol	01.GD	Gestió de Residus	0,00
Capítol	01.LG	Legalitzacions	0,00
Capítol	01.SS	Seguretat i Salut	0,00
Obra	01	CCL-25209 CQ	8.501,41
			8.501,41
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	CCL-25209 CQ	8.501,41
			8.501,41

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

[illegible]

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DEU MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)