

Municipi **OLÈRDOLA**

ADF **ROSSEND MONTANÉ**

Nombre d'habitants **3.768**

Superfície municipal (ha) **2.993**

Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha) **1.586**

Superfície agroforestal vulnerable, ICGC (ha) **1.785**

Espai o Parc Natural **Parc d'Olèrdola**

Altres espais protegits

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. El PPI conté el present dossier de fitxes descriptives d'actuacions i inversions, i un mapa amb la informació territorial descrita al dossier.

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del Pla és de 6 anys

El conjunt d'actuacions planificades en el PPI es resumeix en els llistats d'actuacions de manteniment i inversió prioritzades i valorades del punt 4 del Pla.

Any de revisió **2023**

Termini de vigència **31/12/2029**

El present Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament **OLÈRDOLA**

ADF **ROSSEND MONTANÉ**

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a
de l'OTPMIFDA

vist i plau
El responsable de Plans municipals de
Prevenció d'Incendis

Núria Idáñez Cortés - DNI (TCAT)	Signat digitalment per Núria Idáñez Cortés - DNI (TCAT) Data: 2023.06.07 16:06:33 +02'00'	Albert Tehas Puig - DNI (SIG)	Firmado digitalmente por Albert Tehas Puig - DNI (SIG) Fecha: 2023.06.07 17:34:19 +02'00'
--	--	-------------------------------------	--

1.1

Mesura proposada
(per ordre de prioritat)

**Localització
en el plànol
(núm.d'ordre)**

Unitats

Cost estimat (EUR)

Unitari		Total
...	...	...

	(nom, codi)			
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del Papiol (6). Inclou placa complementària (500 m)	IS-201	1	335,00	335,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant del Barri de Cal Moles	IS-12	1	275,00	275,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de Viladellops	IS-16	1	275,00	275,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de l'Ajuntament d'Olèrdola (N.U. St. Miquel d'Olèrdola)	IS-18	1	275,00	275,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de la crta. de Daltmar,3 (Urb. Daltmar)	IS-22	1	275,00	275,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de l'urb. Daltmar	IS-23	1	275,00	275,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de Cal Bertran (Moja)	IS-24	1	275,00	275,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant del cementiri de Moja	IS-25	1	275,00	275,00

Cost total d'inversions en senyalització

2.260,00

1.2

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

OLERDOLA - 2023

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de la plataforma del tram III del camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	AP-03	0,54	1.500,00	810,00
Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	AP-05	0,41	1.250,00	512,50
Arranjament de la plataforma del camí del Papiol	AP-06	0,70	2.000,00	1.400,00
Arranjament de la plataforma del camí de a urb. De Can Trabal a Viladellops	AP-07	2,10	1.500,00	3.150,00
Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Viladellops a la Caseta	AP-10	1,80	1.500,00	2.700,00
Arranjament de la plataforma del tram II del camí de les Granges de La Plana a Quatre Camins	AP-11	0,90	1.500,00	1.350,00
Arranjament de la plataforma del camí del Castell d'Olèrdola (fins a la urb. Daltmar)	AP-13	1,80	1.300,00	2.340,00
Arranjament de la plataforma del tram I del camí del Puig de l'Àliga	AP-14	1,50	1.500,00	2.250,00
Arranjament de la plataforma del tram II del camí de la Muntanya de Cal Passeres	AP-19	1,90	1.600,00	3.040,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)(03).Preparació i aplicació de formigó a 700 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-1	700,00	21,50	15.050,00
Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica				32.602,50

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de la Muntanya de Cal Passeres (19). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 1,9 km	APC-10	1,90	4.300,00	8.170,00
Arranjament del tram crític per elevat pendent i ferm irregular al camí del Papiol (06). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 520 m.	APC-2	0,52	4.300,00	2.236,00
Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de la urb. de Can Trabal a Viladellops (07). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 2,1 km	APC-3	2,10	4.300,00	9.030,00
Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de Viladellops a la Caseta. Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 1,7 km	APC-5	1,70	4.300,00	7.310,00
Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de les Granges de La Plana a Quatre Camins. Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 0,92 km	APC-6	0,92	4.300,00	3.956,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Barri de La Font (12). Reparació i aplicació de formigó a 275 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3	APC-8	275,00	21,50	5.912,50
Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de Puig de l'Àliga (14). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 1,5 km	APC-9	1,50	4.300,00	6.450,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

75.667,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams III i IV al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc). Tala d'uns 26 peus	EFAT03	1,30	760,00	988,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal). Tala d'uns 51 peus	EFAT05	0,41	1.700,00	697,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Papiol. Tala d'uns 74 peus	EFAT06	0,70	1.650,00	1.155,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la urb. De Can Trabal a Viladellops. Tala d'uns 68 peus	EFAT07	1,30	1.040,00	1.352,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Poals (de la urb. Can Trabal a la urb. Las Colinas). Tala d'uns 31 peus	EFAT08	0,80	970,00	776,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Viladellops a La Caseta. Tala d'uns 56 peus	EFAT10	1,80	1.000,00	1.800,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins. Tala d'uns 30 peus	EFAT11	0,90	1.030,00	927,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Castell d'Olèrdola fins a la urb. Daltmar. Tala d'uns 67 peus	EFAT13	1,80	720,00	1.296,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del c/Pomer de la urb. Daltmar. Tala d'uns 64 peus	EFAT15	0,30	2.000,00	600,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Moja a la urb. Daltmar. Tala d'uns 32 peus	EFAT16	1,40	765,00	1.071,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

10.662,00

Full núm.

OLERDOLA - 2023

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del fondo de St. Andreu.Tala d'uns 66 peus	EFAT17	0,90	1.200,00	1.080,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram III del camí de la Muntanya de Cal Passeres. Tala d'uns 217 peus	EFAT19	1,90	1.770,00	3.363,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Les Planes.Tala d'uns 10 peus	EFAT20	0,70	560,00	392,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de la Muntanyeta.Tala d'uns 29 peus	EFAT21	0,50	1.130,00	565,00
Manteniment biennal de la franja de protecció de la bassa de Viladellops (A-1)	MFP-1	0,30	600,00	180,00
Manteniment biennal de la franja de protecció al punt de guaita Puig de l'Àliga	MFP-2	0,30	600,00	180,00

Cost total d'inversions en franges vegetals16.422,00

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Manteniment biennal de vegetació de les parcel·les municipals de la urbanització Daltmar	25	2.518,39	62.959,75
Obertura de la franja exterior de protecció a la urbanització Daltmar (Any projecte: 2011)	12	2.449,75	29.397,00
Manteniment biennal de vegetació de les parcel·les municipals de la urbanització Can Trabal	3	897,00	2.691,00
Obertura de la franja exterior de protecció a la urbanització Can Trabal (Any projecte: 2012)	4	2.519,25	10.077,00

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals	105.124,75
--	-------------------

Full núm. 1 / 1

OLERDOLA - 2023

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí Olèrdola Informació de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Olèrdola Informació. Ajuntament d'Olèrdola.

Ràdio local

No n'hi ha

TV local

No n'hi ha

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.olerdola.cat".

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del Papiol (6). Inclou placa complementària (500 m)	IS-201	1,00	335,00	335,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant del Barri de Cal Moles	IS-12	1,00	275,00	275,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de Viladellops	IS-16	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de l'Ajuntament d'Olerdola (N.U. St. Miquel d'Olerdola)	IS-18	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de la crta. de Daltmar,3 (Urb. Daltmar)	IS-22	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de l'urb. Daltmar	IS-23	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de Cal Bertran (Moja)	IS-24	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant del cementiri de Moja	IS-25	1,00	275,00	275,00
2024	Arranjament de la plataforma del tram III del camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	AP-03	0,54	1.500,00	810,00
2024	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	AP-05	0,41	1.250,00	512,50

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Arranjament de la plataforma del camí del Papiol	AP-06	0,70	2.000,00	1.400,00
2024	Arranjament de la plataforma del camí de a urb. De Can Trabal a Viladellops	AP-07	2,10	1.500,00	3.150,00
2025	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Viladellops a la Caseta	AP-10	1,80	1.500,00	2.700,00
2025	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de les Granges de La Plana a Quatre Camins	AP-11	0,90	1.500,00	1.350,00
2026	Arranjament de la plataforma del camí del Castell d'Olèrdola (fins a la urb. Daltmar)	AP-13	1,80	1.300,00	2.340,00
2026	Arranjament de la plataforma del tram I del camí del Puig de l'Àliga	AP-14	1,50	1.500,00	2.250,00
2027	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de la Muntanya de Cal Passeres	AP-19	1,90	1.600,00	3.040,00
2024	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)(03).Preparació i aplicació de formigó a 700 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-1	700,00	21,50	15.050,00
2024	Arranjament del tram crític per elevat pendent i ferm irregular al camí del Papiol (06). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 520 m.	APC-2	0,52	4.300,00	2.236,00
2024	Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de la urb. de Can Trabal a Viladellops (07). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 2,1 km	APC-3	2,10	4.300,00	9.030,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de Viladellops a la Caseta. Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 1,7 km	APC-5	1,70	4.300,00	7.310,00
2025	Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de les Granges de La Plana a Quatre Camins. Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 0,92 km	APC-6	0,92	4.300,00	3.956,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Barri de La Font (12). Reparació i aplicació de formigó a 275 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3	APC-8	275,00	21,50	5.912,50
2027	Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de la Muntanya de Cal Passeres (19). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 1,9 km	APC-10	1,90	4.300,00	8.170,00
2027	Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de Puig de l'Àliga (14). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 1,5 km	APC-9	1,50	4.300,00	6.450,00
2024	Arranjament de l'hidrant de la crta. de Ribes 2415 (Urb. Can Trabal). Reparació del fanal de protecció	AH-14	0,00	0,00	500,00
2026	Arranjament de l'hidrant del C/Acàcia amb C/Parc d'Olèrdola (Urb. Daltmar).Reparació del fanal de protecció	AH-21	0,00	0,00	500,00
2026	Arranjament de l'hidrant de Cal Bertran (Moja). Desbrossat i formigonat de l'entorn de l'hidrant.	AH-24	0,00	0,00	400,00
	Instal·lació de rampes interiors per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa de Viladellops. Pendent de pressupost de detall	AA-1	0,00	0,00	2.400,00
2025	Instal·lació d'hidrant a Viladellops	CH-26	0,00	0,00	2.000,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Instal·lació d'hidrant al Barri de Les Fonts	CH-27	0,00	0,00	2.000,00
2024	Construcció de punt d'acumulació d'aigua a Segarrull. Bassa de 200m3	CA-2	0,00	0,00	30.000,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams III i IV al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc). Tala d'uns 26 peus	EFAT03	1,30	760,00	988,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal). Tala d'uns 51 peus	EFAT05	0,41	1.700,00	697,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Papiol. Tala d'uns 74 peus	EFAT06	0,70	1.650,00	1.155,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la urb. De Can Trabal a Viladellops. Tala d'uns 68 peus	EFAT07	1,30	1.040,00	1.352,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Poals (de la urb. Can Trabal a la urb. Las Colinas). Tala d'uns 31 peus	EFAT08	0,80	970,00	776,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Viladellops a La Caseta. Tala d'uns 56 peus	EFAT10	1,80	1.000,00	1.800,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins.Tala d'uns 30 peus	EFAT11	0,90	1.030,00	927,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Castell d'Olerdola fins a la urb. Daltmar.Tala d'uns 67 peus	EFAT13	1,80	720,00	1.296,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del c/Pomer de la urb. Daltmar.Tala d'uns 64 peus	EFAT15	0,30	2.000,00	600,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Moja a la urb. Daltmar. Tala d'uns 32 peus	EFAT16	1,40	765,00	1.071,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del fondo de St. Andreu.Tala d'uns 66 peus	EFAT17	0,90	1.200,00	1.080,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram III del camí de la Muntanya de Cal Passeres. Tala d'uns 217 peus	EFAT19	1,90	1.770,00	3.363,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí de Les Planes.Tala d'uns 10 peus	EFAT20	0,70	560,00	392,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de la Muntanyeta.Tala d'uns 29 peus	EFAT21	0,50	1.130,00	565,00
2025	Manteniment biennal de la franja de protecció de la bassa de Viladellops (A-1)	MFP-1	0,30	600,00	180,00
2025	Manteniment biennal de la franja de protecció al punt de guaita Puig de l'Àliga	MFP-2	0,30	600,00	180,00
	Obertura de la franja exterior de protecció a la urbanització Can Trabal (Any projecte: 2012)		4,00	2.519,25	10.077,00
	Manteniment biennal de vegetació de les parcel·les municipals de la urbanització Can Trabal		3,00	897,00	2.691,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Obertura de la franja exterior de protecció a la urbanització Daltmar (Any projecte: 2011)		12,00	2.449,75	29.397,00
	Manteniment biennal de vegetació de les parcel·les municipals de la urbanització Daltmar		25,00	2.518,39	62.959,75

Cost total del programa d'actuacions de millora: 237.273,75

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Rossend Montané	2028	5,34	400,00	2.136,00
02	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Pla de la Serra	2028	1,65	575,00	950,00
03	Manteniment de la plataforma dels trams I, II i IV del camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	2024	1,60	1.050,00	1.680,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit I i II al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	2024	0,90	575,00	518,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del barri de Cal Moles	2028	1,00	575,00	575,00
05	Manteniment de la plataforma del tram I del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	2024	0,50	900,00	450,00
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	2024	0,50	575,00	288,00
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Papiol	2028	0,70	575,00	402,50
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la urb. Can Trabal a Viladellòps	2024	0,78	575,00	450,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
08	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Poals (de la urb. Can Trabal a la urb. Las Colinas)	2028	0,80	575,00	460,00
09	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de Viladellops	2025	0,70	900,00	630,00
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Viladellops	2025	3,00	575,00	1.725,00
10	Manteniment de la plataforma del tram I del camí de Viladellops a La Caseta	2025	0,60	850,00	510,00
10	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Viladellops a La Caseta	2025	0,60	700,00	420,00
11	Manteniment de la plataforma dels trams I i III del camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins	2025	1,20	1.050,00	1.260,00
11	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I el camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins	2025	0,37	400,00	148,00
11	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram III el camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins	2025	0,83	700,00	581,00
12	Manteniment de la plataforma dels trams I i III del camí del Barri de la Font	2025	1,20	950,00	1.140,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
12	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Barri de la Font	2025	1,20	700,00	840,00
13	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Castell d'Olèrdola (fins a la urb. Daltmar)	2029	1,80	575,00	1.035,00
14	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de Puig de l'Àliga	2026	0,51	990,00	504,90
14	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Puig de l'Àliga	2026	2,00	735,00	1.470,00
15	Manteniment de la plataforma del camí del c/Pomer de la urb. Daltmar	2026	0,30	800,00	240,00
16	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Moja a la urb. Daltmar	2026	1,14	400,00	456,00
16	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram III del camí de Moja a la urb. Daltmar	2026	0,95	575,00	546,25
17	Manteniment de la plataforma del tram I camí del fondo de St. Andreu	2027	0,40	990,00	396,00
17	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams I i III del camí del fondo de St. Andreu	2027	1,10	575,00	632,50

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
18	Manteniment de la plataforma del fondo de la Seguera	2027	3,80	820,00	3.116,00
18	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del fondo de la Seguera (a càrrec del parc del Garraf)	2027	3,80	575,00	2.185,00
19	Manteniment de la plataforma del tram I del camí de la Muntanya de Cal Passeres	2027	0,30	820,00	246,00
19	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la Muntanya de Cal Passeres	2027	0,30	400,00	120,00
20	Manteniment de la plataforma del tram II camí de Les Planes	2027	0,30	820,00	246,00
21	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del tram I del camí de La Muntanyeta	2027	0,70	400,00	280,00
22	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Penyafel	2029	1,04	400,00	416,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 27.053,15

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la plataforma dels trams I, II i IV del camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	03	1,60	1.050,00	1.680,00
2024	Arranjament de la plataforma del tram III del camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	AP-03	0,54	1.500,00	810,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit als trams III i IV al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc). Tala d'uns 26 peus	EFAT03	1,30	760,00	988,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit I i II al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	03	0,90	575,00	518,00
2024	Manteniment de la plataforma del tram I del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	05	0,50	900,00	450,00
2024	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	AP-05	0,41	1.250,00	512,50
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal). Tala d'uns 51 peus	EFAT05	0,41	1.700,00	697,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	05	0,50	575,00	288,00
2024	Arranjament de la plataforma del camí del Papiol	AP-06	0,70	2.000,00	1.400,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Papiol. Tala d'uns 74 peus	EFAT06	0,70	1.650,00	1.155,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Arranjament de la plataforma del camí de a urb. De Can Trabal a Viladellops	AP-07	2,10	1.500,00	3.150,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la urb. De Can Trabal a Viladellops. Tala d'uns 68 peus	EFAT07	1,30	1.040,00	1.352,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la urb. Can Trabal a Viladellops	07	0,78	575,00	450,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí dels Poals (de la urb. Can Trabal a la urb. Las Colinas). Tala d'uns 31 peus	EFAT08	0,80	970,00	776,00
2024	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)(03).Preparació i aplicació de formigó a 700 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-1	700,00	21,00	15.050,00
2024	Arranjament del tram crític per elevat pendent i ferm irregular al camí del Papiol (06). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 520 m.	APC-2	0,52	4.300,00	2.236,00
2024	Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de la urb. de Can Trabal a Viladellops (07). Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 2,1 km	APC-3	2,10	4.300,00	9.030,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del Papiol (6). Inclou placa complementària (500 m)	IS-201	1,00	335,00	335,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrants del Barri de Cal Moles	IS-12	1,00	275,00	275,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrants de Viladellops	IS-16	1,00	275,00	275,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Arranjament de l'hidrant de la crta. de Ribes 2415 (Urb. Can Trabal). Reparació del fanal de protecció	AH-14	0,00	0,00	500,00
2024	Construcció de punt d'acumulació d'aigua a Segarrulls. Bassa de 200m3	CA-2	0,00	0,00	30.000,00
<u>Resum anual del cost</u>		Any: 2024	Inversions: 68.541,50	Manteniment 3.386,00	Totals: 71.927,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de Viladellops	09	0,70	900,00	630,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Viladellops	09	3,00	575,00	1.725,00
2025	Manteniment de la plataforma del tram I del camí de Viladellops a La Caseta	10	0,60	850,00	510,00
2025	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de Viladellops a la Caseta	AP-10	1,80	1.500,00	2.700,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Viladellops a La Caseta. Tala d'uns 56 peus	EFAT10	1,80	1.000,00	1.800,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Viladellops a La Caseta	10	0,60	700,00	420,00
2025	Manteniment de la plataforma dels trams I i III del camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins	11	1,20	1.050,00	1.260,00
2025	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de les Granges de La Plana a Quatre Camins	AP-11	0,90	1.500,00	1.350,00
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins.Tala d'uns 30 peus	EFAT11	0,90	1.030,00	927,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I el camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins	11	0,37	400,00	148,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram III el camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins	11	0,83	700,00	581,00
2025	Manteniment de la plataforma dels trams I i III del camí del Barri de la Font	12	1,20	950,00	1.140,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Barri de la Font	12	1,20	700,00	840,00
2025	Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de Viladellops a la Caseta. Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 1,7 km	APC-5	1,70	4.300,00	7.310,00
2025	Arranjament del tram crític per ferm irregular al camí de les Granges de La Plana a Quatre Camins. Fresat del ferm amb màquina picadora de pedra en 0,92 km	APC-6	0,92	4.300,00	3.956,00
2025	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí del Barri de La Font (12). Reparació i aplicació de formigó a 275 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3	APC-8	275,00	21,00	5.912,50
2025	Instal·lació d'hidrant a Viladellops	CH-26	0,00	0,00	2.000,00
2025	Instal·lació d'hidrant al Barri de Les Fonts	CH-27	0,00	0,00	2.000,00
2025	Manteniment biennal de la franja de protecció de la bassa de Viladellops (A-1)	MFP-1	0,30	600,00	180,00
2025	Manteniment biennal de la franja de protecció al punt de guaita Puig de l'Àliga	MFP-2	0,30	600,00	180,00

SIGNATURES
1.- Núria Idáñez Cortés (TCAT), 07/06/2023 16:06
2.- Albert Tehas Puig (SIG), 07/06/2023 17:34

4.3

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)		Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
					Unitari	Total
<u>Resum anual del cost</u>	Any:	2025	Inversions: 28.315,50	Manteniment	7.254,00	Totals: 35.569,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Arranjament de la plataforma del camí del Castell d'Olèrdola (fins a la urb. Daltmar)	AP-13	1,80	1.300,00	2.340,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del Castell d'Olèrdola fins a la urb. Daltmar.Tala d'uns 67 peus	EFAT13	1,80	720,00	1.296,00
2026	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de Puig de l'Àliga	14	0,51	990,00	504,90
2026	Arranjament de la plataforma del tram I del camí del Puig de l'Àliga	AP-14	1,50	1.500,00	2.250,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Puig de l'Àliga	14	2,00	735,00	1.470,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí del c/Pomer de la urb. Daltmar	15	0,30	800,00	240,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del c/Pomer de la urb. Daltmar.Tala d'uns 64 peus	EFAT15	0,30	2.000,00	600,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí de Moja a la urb. Daltmar. Tala d'uns 32 peus	EFAT16	1,40	765,00	1.071,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Moja a la urb. Daltmar	16	1,14	400,00	456,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram III del camí de Moja a la urb. Daltmar	16	0,95	575,00	546,25

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de l'Ajuntament d'Olèrdola (N.U. St. Miquel d'Olèrdola)	IS-18	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de la crta. de Daltmar,3 (Urb. Daltmar)	IS-22	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de l'urb. Daltmar	IS-23	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant de Cal Bertran (Moja)	IS-24	1,00	275,00	275,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació de l'hidrant del cementiri de Moja	IS-25	1,00	275,00	275,00
2026	Arranjament de l'hidrant del C/Àcacia amb C/Parc d'Olèrdola (Urb. Daltmar).Reparació del fanal de protecció	AH-21	0,00	0,00	500,00
2026	Arranjament de l'hidrant de Cal Bertran (Moja). Desbrossat i formigonat de l'entorn de l'hidrant.	AH-24	0,00	0,00	400,00
Resum anual del cost					
Any: 2026		Inversions: 9.832,00	Manteniment 3.217,15	Totals: 13.049,15	

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma del tram I camí del fondo de St. Andreu	17	0,40	990,00	396,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del fondo de St. Andreu.Tala d'uns 66 peus	EFAT17	0,90	1.200,00	1.080,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit als trams I i III del camí del fondo de St. Andreu	17	1,10	575,00	632,50
2027	Manteniment de la plataforma del fondo de la Seguera	18	3,80	820,00	3.116,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del fondo de la Seguera (a càrrec del parc del Garraf)	18	3,80	575,00	2.185,00
2027	Manteniment de la plataforma del tram I del camí de la Muntanya de Cal Passeres	19	0,30	820,00	246,00
2027	Arranjament de la plataforma del tram II del camí de la Muntanya de Cal Passeres	AP-19	1,90	1.600,00	3.040,00
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit al tram III del camí de la Muntanya de Cal Passeres. Tala d'uns 217 peus	EFAT19	1,90	1.770,00	3.363,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de la Muntanya de Cal Passeres	19	0,30	400,00	120,00
2027	Manteniment de la plataforma del tram II camí de Les Planes	20	0,30	820,00	246,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Rossend Montané	01	5,34	400,00	2.136,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Pla de la Serra	02	1,65	575,00	950,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	03	2,10	1.050,00	2.205,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)	03	2,10	575,00	1.207,50
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del barri de Cal Moles	04	1,00	575,00	575,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	05	0,90	900,00	810,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Cal Marc (fins a la urb. Can Trabal)	05	0,90	575,00	517,50
2028	Manteniment de la plataforma del camí del Papiol	06	0,70	1.200,00	840,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Papiol	06	0,70	575,00	402,50
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la urb. Can Trabal a Viladellops	07	2,10	575,00	1.207,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma del camí de la urb. Can Trabal a Viladellops		2,10	990,00	2.079,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Poals (de la urb. Can Trabal a la urb. Las Colinas)	08	0,80	575,00	460,00
2028	Manteniment de la plataforma del tram II del camí de Viladellops	09	0,74	900,00	666,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Viladellops	09	3,00	575,00	1.725,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Viladellops a La Caseta	10	2,40	850,00	2.040,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Viladellops a La Caseta	10	2,40	575,00	1.380,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins	11	2,10	1.050,00	2.205,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Les Granges de La Plana a Quatre Camins	11	2,10	575,00	1.207,50
2028	Manteniment de la plataforma del camí del Barri de La Font	12	1,20	950,00	1.140,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Barri de La Font	12	1,20	575,00	690,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2029	Manteniment de la plataforma del camí del Castell d'Olèrdola (fins a la urb. Daltmar)	13	1,80	950,00	1.710,00
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Castell d'Olèrdola (fins a la urb. Daltmar)	13	1,80	575,00	1.035,00
2029	Manteniment de la plataforma del camí de Puig de l'Àliga	14	2,00	990,00	1.980,00
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Puig de l'Àliga	14	2,00	575,00	1.150,00
2029	Manteniment de la plataforma del camí del c/ Pomer de la urb. Daltmar	15	0,30	800,00	240,00
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del c/ Pomer de la urb. Daltmar	15	0,30	575,00	172,50
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Moja a la urb. Daltmar	16	3,75	575,00	2.156,25
2029	Manteniment de la plataforma del tram I del camí del fondo de St. Andreu	17	0,40	990,00	396,00
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del fondo de St. Andreu	17	2,00	575,00	1.150,00
2029	Manteniment de la plataforma del camí del fondo de la Seguera	18	3,80	820,00	3.116,00

SIGNATURES
1.- Núria Idáñez Cortés (TCAT), 07/06/2023 16:06
2.- Albert Tehas Puig (SIG), 07/06/2023 17:34

Olèrdola

N	Codi_diba	Volum (m³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos Mitjans terrestres	Helicòpter
	08145-1	1000	Viladellops Bassa	Privada	Altres	Vehicle lleuger	Sí

INVENTARI D’HIDRANTS

Olèrdola

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08145-11	Crt. de Ribes 2415 (Can Pastor) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				70 mm (H2)
08145-12	Barri de Cal Moles Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08145-13	Camí a Viladellops (urb. Can Trabal) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				70 mm (H2)
08145-14	Crt. de Ribes 2415 (Urb. Can Trabal) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				70 mm (H2)
				100 mm (H3)
08145-15	Inici del camí a Les Garrigues (urb. Can Trabal) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				45 mm (H1)
				45 mm (H1)
08145-16	Viladellops Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				70 mm (H2)
08145-17	Viladellops (davant de la Casa Gran) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				70 mm (H2)
08145-18	Pàrquing lateral de l'Ajuntament d'Olèrdola (N.U. St, Miquel d'Olèrdola) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08145-19	Fondo de la Bovera Columna seca	Pública	Punt d'aigua d'acumulació	45 mm (H1)
				45 mm (H1)
				70 mm (H2)
08145-20	Castell d'Olèrdola Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				70 mm (H2)
				100 mm (H3)
08145-21	C/Acàcia amb C/Parc d'Olèrdola (Urb. Daltmar) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				45 mm (H1)
				45 mm (H1)
08145-22	Crt. de Daltmar,3 (urb. Daltmar) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08145-23	Crt. de Moja a l'Urb. Daltmar Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
				70 mm (H2)

SIGNATURES
1.- Núria Idáñez Cortés (TCAT), 07/06/2023 16:06
2.- Albert Tehas Puig (SIG), 07/06/2023 17:34

08145-24	Cal Bertran (Moja) Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08145-25	Cementiri de Moja Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>