

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	MT-15024-C1 CQ			
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 6)	139,66	2,000	279,32
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 3)	41,72	2,000	83,44
3	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 4)	55,33	1,000	55,33
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 5)	74,52	2,000	149,04
5	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 7)	93,60	1,000	93,60
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 8)	49,84	2,000	99,68
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 9)	45,03	2,000	90,06
8	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 14)	102,32	1,000	102,32
9	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 15)	120,27	1,000	120,27
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 12)	15,76	25,000	394,00
11	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 1)	28,87	1,000	28,87
12	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 2)	36,61	2,000	73,22
13	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 10)	14,75	4,000	59,00
14	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 13)	157,69	4,000	630,76
TOTAL	Capítol	01.02			2.258,91	

Obra	01	MT-15024-C1 CQ			
Capítol	04	AFERMATS			
Activitat	01	MATERIALS GRANULARS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 11)	42,23	1,000	42,23
TOTAL	Activitat	01.04.01			42,23	

Obra	01	MT-15024-C1 CQ			
Capítol	04	AFERMATS			
Activitat	02	AGLOMERATS BITUMINOSOS			

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 19)	29,10	10,000	291,00
2	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 17)	69,49	12,000	833,88
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 18)	30,74	1,000	30,74
4	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 16)	83,44	10,000	834,40
TOTAL			Activitat	01.04.02		1.990,02

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Activitat			Import
Activitat	01.04.01	MATERIALS GRANULARS	42,23
Activitat	01.04.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	1.990,02
Activitat	01.04.03	ACABATS CARRIL BICI	0,00
Capítol	01.04	AFERMATS	2.032,25
Activitat	01.05.01	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	0,00
Activitat	01.05.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL	0,00
Capítol	01.05	SEGURETAT VIARIA	0,00
Activitat	01.06.01	PAVIMENTS	0,00
Activitat	01.06.02	ENJARDINAMENT	0,00
Activitat	01.06.03	MOBILIARI URBÀ	0,00
Capítol	01.06	URBANITZACIÓ	0,00
Activitat	01.07.01	ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00
Activitat	01.07.02	GAS NATURAL	0,00
Activitat	01.07.03	TELECOMUNICACIONS	0,00
Activitat	01.07.04	SANEJAMENT I DRENATGE	0,00
Activitat	01.07.05	AIGUA POTABLE	0,00
Activitat	01.07.06	PREVISIÓ	0,00
Capítol	01.07	INSTAL·LACIONS I SERVEIS AFECTATS	0,00
			2.032,25
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	2.258,91
Capítol	01.03	DRENATGE	0,00
Capítol	01.04	AFERMATS	2.032,25
Capítol	01.05	SEGURETAT VIARIA	0,00
Capítol	01.06	URBANITZACIÓ	0,00
Capítol	01.07	INSTAL·LACIONS I SERVEIS AFECTATS	0,00
Capítol	01.08	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.09	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.10	PARTIDES ALÇADES	0,00
Obra	01	MT-15024-C1 CQ	4.291,16
			4.291,16
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	MT-15024-C1 CQ	4.291,16
			4.291,16

CONTROL DE QUALITAT. NOVA ROTONDA A LA C-31 AL PK 145+620 AMB EL CARRER SANTA COLOMA.
CUNIT
CLAU: MT-15024-C1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	4.291,16
Subtotal	4.291,16
21 % IVA SOBRE 4.291,16.....	901,14
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	5.192,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)